

"Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул.Кибальчича,19, Тернівський район, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна" Коригування
КІ230825-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на тротуари, доріжки та майданчики
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5676,226 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,25536 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 318,175 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Територія ДНЗ									
		Конструкція дорожнього одягу. Тип1									
		Проїзди. Майданчики									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,893	<u>52122,69</u> 1137,92	<u>48629,48</u> 7888,58	46546	1016	<u>43426</u> 7045	<u>14,6000</u> 64,2032	<u>13,04</u> 57,33
2	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,893	<u>222725,83</u> 2355,99	<u>19322,03</u> -	198894	2104	<u>17255</u> -	<u>28,2900</u> -	<u>25,26</u> -
3	КБ27-13-4 к=7	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 20 см)	1000м2	0,893	<u>97770,98</u> -	<u>3752,20</u> -	87309	-	<u>3351</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,893	<u>243753,96</u> 2667,46	<u>27251,99</u> -	217672	2382	<u>24336</u> -	<u>32,0300</u> -	<u>28,6</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-13-4 к=7	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або	1000м2	-0,893	<u>97770,98</u> -	<u>3752,20</u> -	-87309	-	<u>-3351</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

6	КБ27-70-1	вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 8 см) Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	1 m	0,7144	<u>19361,35</u>	<u>239,06</u>	13832	-	<u>171</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,893	<u>1169806,52</u>	<u>16528,69</u>	1044637	1203	<u>14760</u>	<u>15,1500</u>	<u>13,53</u>
8	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,893	<u>623887,55</u>	<u>15447,39</u>	557132	1108	<u>13795</u>	<u>13,9600</u>	<u>12,47</u>
9	КБ27-69-2	Конструкція дорожнього одягу. Тип 2 Тротуари. Вимощення. Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,795	<u>52122,69</u>	<u>48629,48</u>	41438	905	<u>38660</u>	<u>14,6000</u>	<u>11,61</u>
10	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,795	<u>31975,69</u>	<u>28045,23</u>	25421	2121	<u>22296</u>	<u>32,0300</u>	<u>25,46</u>
11	КБ27-15-1	Улаштування основи зі цементно-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,795	<u>273954,89</u>	<u>12864,40</u>	217794	1698	<u>10227</u>	<u>25,6500</u>	<u>20,39</u>
12	КБ27-15-2 к=10	Улаштування основи зі цементно-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до товщ. 5 см)	1000м2	-0,795	<u>175752,53</u>	<u>3116,29</u>	-139723	-	<u>-2477</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
13	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,795	<u>811167,57</u>	<u>13441,26</u>	644878	76072	<u>10686</u>	<u>1025,3800</u>	<u>815,18</u>
14	КБ27-13-1	Конструкція дорожнього одягу. Тип 3 Групові майданчики. Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,3	<u>31975,69</u>	<u>28045,23</u>	9593	800	<u>8414</u>	<u>32,0300</u>	<u>9,61</u>
15	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 10 см)	1000м2	-0,3	<u>55037,08</u>	<u>2680,14</u>	-16511	-	<u>-804</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
16	КБ27-13-1	Улаштування покриття з гранітного відсіву товщ 5 см	1000м2	0,3	<u>239304,97</u>	<u>28045,23</u>	71791	800	<u>8414</u>	<u>32,0300</u>	<u>9,61</u>
17	КБ27-13-4	Улаштування основи з гранітного вісіву, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,3	<u>134258,60</u>	<u>5360,28</u>	-40278	-	<u>-1608</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

92_СД_ЛС1_07-01-01

18	КБ27-69-2	Конструкція дорожнього одягу. Тип 4 Покриття фізкультурного майданчику. Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,3	<u>52122,69</u> 1137,92	<u>48629,48</u> 7888,58	15637	341	<u>14589</u> 2367	<u>14,6000</u> 64,2032	<u>4,38</u> 19,26
19	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,3	<u>222725,83</u> 2355,99	<u>19322,03</u> -	66818	707	<u>5797</u> -	<u>28,2900</u> -	<u>8,49</u> -
20	КБ27-13-4 к=7	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 20 см)	1000м2	0,3	<u>97770,98</u> -	<u>3752,20</u> -	29331	-	<u>1126</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,3	<u>243753,96</u> 2667,46	<u>27251,99</u> -	73126	800	<u>8176</u> -	<u>32,0300</u> -	<u>9,61</u> -
22	КБ27-13-4 к=7	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 8 см)	1000м2	-0,3	<u>97770,98</u> -	<u>3752,20</u> -	-29331	-	<u>-1126</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,3	<u>623887,55</u> 1241,18	<u>15447,39</u> 568,14	187166	372	<u>4634</u> 170	<u>13,9600</u> 4,2910	<u>4,19</u> 1,29
24	КБ11-40-2	Улаштування покриття з синтетичного покриття "ГАНФЛОР 2S" на клеючої суміші	100м2	3	<u>82061,17</u> 5696,88	<u>7,65</u> 6,63	246184	17091	<u>23</u> 20	<u>62,5000</u> 0,0666	<u>187,5</u> 0,2
25	КБ1-165-6	Конструкція дорожнього одягу. Тип 5 Майданчик для сушіння білизни. Тротуар. Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,016	<u>20103,62</u> 20103,62	<u>-</u> -	322	322	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>4,19</u> -
26	КБ6-1-1	Бетонування стійок опор для сушіння білизни бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,016	<u>321253,13</u> 12322,74	<u>2594,86</u> 1155,21	5140	197	<u>42</u> 18	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,41</u> 0,17
27	КР20-12-5	Монтаж опор для сушіння білизни	1м	0,1	<u>9325,60</u> 5199,84	<u>3683,77</u> 661,03	933	520	<u>368</u> 66	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>4,8</u> 0,54
28	С121-783 варіант 1	Металоконструкції опор для сушіння білизни	т	0,1	<u>67677,48</u> -	<u>-</u> -	6768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,018	<u>52122,69</u> 1137,92	<u>48629,48</u> 7888,58	938	20	<u>875</u> 142	<u>14,6000</u> 64,2032	<u>0,26</u> 1,16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,18	<u>19300,79</u> 2455,81	<u>2235,20</u> -	3474	442	<u>402</u> -	<u>28,9600</u> -	<u>5,21</u> -
31	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів	100м2	0,18	<u>38339,16</u> 1471,07	<u>-</u> -	6901	265	<u>-</u> -	<u>15,9500</u> -	<u>2,87</u> -

92_СД_ЛС1_07-01-01

32	КБ27-22-2 к=2	одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до товщ. 4 см Конструкція дорожнього одягу. Тип 6 Тротуар з покриттям із плитки тактильної тротуарної.	100м2	0,18	<u>12449,15</u> 475,93	-	2241	86	-	<u>5,1000</u>	<u>0,92</u>
33	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,003	<u>31975,69</u> 2667,46	<u>28045,23</u>	96	8	<u>84</u>	<u>32,0300</u>	<u>0,1</u>
34	КБ27-15-1	Улаштування основи зі цементно-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,003	<u>273954,89</u> 2136,13	<u>12864,40</u> 1191,42	822	6	<u>39</u> 4	<u>25,6500</u> 9,4551	<u>0,08</u> 0,03
35	КБ27-15-2 к=10	Улаштування основи зі цементно-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до товщ. 5 см)	1000м2	-0,003	<u>175752,53</u>	<u>3116,29</u>	-527	-	<u>-9</u>	-	-
36	КБ27-65-6	Улаштування покриття з тактильної тротуарної плитки з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м Конструкція дорожнього одягу. Тип 11 Тіньовий навіс	1000 м2	0,003	<u>837750,90</u> 95688,46	<u>13441,26</u> 1018,43	2513	287	<u>40</u> 3	<u>1025,3800</u> 10,5974	<u>3,08</u> 0,03
37	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,08	<u>31975,69</u> 2667,46	<u>28045,23</u>	2558	213	<u>2244</u>	<u>32,0300</u>	<u>2,56</u>
38	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,08	<u>55037,08</u>	<u>2680,14</u>	4403	-	<u>214</u>	-	-
39	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,04	<u>105020,59</u> 1230,88	<u>9367,51</u> 916,75	4201	49	<u>375</u> 37	<u>14,7800</u> 7,0951	<u>0,59</u> 0,28
40	КБ11-20-3	Улаштування гумової плитки	100м2	0,8	<u>9183,74</u> 8847,74	<u>336,00</u> 301,20	7347	7078	<u>269</u> 241	<u>105,2300</u> 3,4938	<u>84,18</u> 2,8
41	С111-1687 варіант 5	Гумові плитки 600*600*40	м2	81,6	<u>998,28</u>	-	81460	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ27-66-4	Влаштування бортових каменів Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	5,66	<u>21572,83</u> 6954,19	<u>666,04</u> 180,71	122102	39361	<u>3770</u> 1023	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>459,88</u> 8,24
43	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100	100 м	3,54	<u>24792,06</u> 7873,68	<u>968,16</u> 262,68	87764	27873	<u>3427</u> 930	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>328,69</u> 7,49

44	& C1416-8684-1-8Г варіант 1	мм до 150 мм Камені бортові, БР100.30.15	шт	108	<u>391.38</u> -	-	42269	-	-	-	-
45	& C1416-8684-1-8Г варіант 2	Камені бортові, БР300.30.15	шт	82	<u>1114.74</u> -	-	91409	-	-	-	-
46	& C1416-8684-1-8Г варіант 3	Камені бортові, БР100.20.8	шт	566	<u>211.88</u> -	-	119924	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4075105	186247	<u>252910</u> 21516		<u>2098.75</u> 176,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4075105 3635948 207763 123699 296,94 44462 4198804				
		- - - - - - - - - - -									
		Всього по розділу 1					4198804				
		Розділ 2. Територія ЗОШ І-ІІ ступенів № 83									
47	КБ27-69-2	Конструкція дорожнього одягу. Тип1 Проїзди. Майданчики Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,49	<u>52122.69</u> 1137,92	<u>48629.48</u> 7888,58	25540	558	<u>23828</u> 3865	<u>14,6000</u> 64,2032	<u>7,15</u> 31,46
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,49	<u>222725.83</u> 2355,99	<u>19322.03</u> -	109136	1154	<u>9468</u> -	<u>28,2900</u> -	<u>13.86</u> -
49	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 20 см)	1000м2	0,49	<u>3101.14</u> -	<u>2680.14</u> -	1520	-	<u>1313</u> -	-	-
50	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,49	<u>243753.96</u> 2667,46	<u>27251.99</u> -	119439	1307	<u>13353</u> -	<u>32,0300</u> -	<u>15.69</u> -
51	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни	1000м2	-0,49	<u>97770.98</u>	<u>3752.20</u>	-47908	-	<u>-1839</u>	-	-

92_СД_ЛС1_07-01-01

	к=7	товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 8 см)			-	-			-	-	-
52	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	1 м	0,392	<u>19361,35</u>	<u>239,06</u>	7590	-	<u>94</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
53	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,49	<u>1169806,52</u>	<u>16528,69</u>	573205	660	<u>8099</u>	<u>15,1500</u>	<u>7,42</u>
54	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,49	<u>623887,55</u>	<u>15447,39</u>	305705	608	<u>7569</u>	<u>13,9600</u>	<u>6,84</u>
		Конструкція дорожнього одягу. Тип 2 Тротуари. Вимощення.			<u>1241,18</u>	<u>568,14</u>			<u>278</u>	<u>4,2910</u>	<u>2,1</u>
55	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,074	<u>52122,69</u>	<u>48629,48</u>	3857	84	<u>3599</u>	<u>14,6000</u>	<u>1,08</u>
56	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,74	<u>19300,79</u>	<u>2235,20</u>	14283	1817	<u>1654</u>	<u>28,9600</u>	<u>21,43</u>
57	КБ27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	0,74	<u>2455,81</u>	-			-	-	-
58	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із цементно-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,74	<u>3510,69</u>	<u>373,06</u>	2598	-	<u>276</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
59	КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із цементно-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,74	-	-	-9492	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,074	<u>811167,57</u>	<u>13441,26</u>	60026	7081	<u>995</u>	<u>1025,3800</u>	<u>75,88</u>
		Конструкція дорожнього одягу. Тип 5 Тротуар.			<u>95688,46</u>	<u>1018,43</u>			<u>75</u>	<u>10,5974</u>	<u>0,78</u>
61	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,056	<u>52122,69</u>	<u>48629,48</u>	2919	64	<u>2723</u>	<u>14,6000</u>	<u>0,82</u>
62	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,56	<u>1137,92</u>	<u>7888,58</u>			<u>442</u>	<u>64,2032</u>	<u>3,6</u>
63	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів	100м2	0,56	<u>19300,79</u>	<u>2235,20</u>	10808	1375	<u>1252</u>	<u>28,9600</u>	<u>16,22</u>
					<u>2455,81</u>	-			-	-	-
					<u>38339,16</u>	<u>-</u>	21470	824	<u>-</u>	<u>15,9500</u>	<u>8,93</u>
					<u>1471,07</u>	-			-	-	-

64	КБ27-22-2 к=2	одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до товщ. 4 см	100м2	0,56	<u>12449,15</u> 475,93	-	6972	267	-	<u>5,1000</u>	<u>2,86</u>
65	КБ27-66-4	Влаштування бортових каменів Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,55	<u>21572,83</u> 6954,19	<u>666,04</u> 180,71	33438	10779	<u>1032</u> 280	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>125,94</u> 2,26
66	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	2,44	<u>24792,06</u> 7873,68	<u>968,16</u> 262,68	60493	19212	<u>2362</u> 641	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>226,55</u> 5,16
67	& С1416-8684-1-8Г варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	61	<u>391,38</u> -	-	23874	-	-	-	-
68	& С1416-8684-1-8Г варіант 2	Камені бортові, БР300.30.15	шт	61	<u>1114,74</u> -	-	67999	-	-	-	-
69	& С1416-8684-1-8Г варіант 3	Камені бортові, БР100.20.8	шт	155	<u>211,88</u> -	-	32841	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1444575	47359	<u>76538</u> 6667		<u>549,17</u> 54,05
		Разом будівельні роботи, грн.					1444575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1320678				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					54026				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32846				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11924				
		Всього будівельні роботи, грн.					1477421				
		- - - - -									
		- - - - -									
		-									
		Всього по розділу 2					1477421				
		Разом прямі витрати по кошторису					5519680	233606	<u>329448</u> 28183		<u>2647,92</u> 230,87
		Разом будівельні роботи, грн.					5519680				

		в тому числі:				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	4956626			
		всього заробітна плата, грн.	261789			
		Загальновиробничі витрати, грн.	156546			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	376,57			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	56386			
		Всього будівельні роботи, грн.	5676226			

		Всього по кошторису	5676226			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	3255,36			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	318175			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]