

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.918.0323) - -

Будівництво меморіалу пам'яті воїнам, які поклали своє життя за свободу, незалежність та цілісність України з встановленням знаку «Захисникам України» за адресою: м. Чоп, вул. Тиха-Чендеш на території кладовища
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на будівельні роботи

Будівництво меморіалу пам'яті воїнам, які поклали своє життя за свободу, незалежність та цілісність України з встановленням знаку «Захисникам України» за адресою: м. Чоп, вул. Тиха-Чендеш на території кладовища
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	533.037	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0.1136748	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	11.708	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 26 вересня 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0.01126	<u>50260.91</u> 2400.93	<u>47859.98</u> 13527.31	566	27	<u>539</u> 152	<u>30.43</u> 122.4136	<u>0.3426</u> 1.3784
2	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0.00118	<u>28537.73</u> 971.26	<u>27566.47</u> 8456.08	34	1	<u>33</u> 10	<u>12.31</u> 76.041	<u>0.0145</u> 0.0897
3	СЗ11-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	18.016	<u>121</u> -	<u>121</u> 17.42	2180	-	<u>2180</u> 314	<u>-</u> 0.161	<u>-</u> 2.9006
4	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти: щебеневої	1 м3	1.4	<u>1600.45</u> 198.67	<u>157.69</u> 48.96	2241	278	<u>221</u> 69	<u>2.4</u> 0.5009	<u>3.36</u> 0.7013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0.0056	<u>11431.19</u> 11431.19	- -	64	64	- -	<u>150.45</u> -	<u>0.8425</u> -
6	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних: плоских	100 м3	0.1024	<u>307940.8</u> 22449.39	<u>9340.05</u> 3560.06	31533	2299	<u>956</u> 365	<u>249.41</u> 32.7235	<u>25.5396</u> 3.3509
7	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм: до 3 м3	100 м3	0.0062	<u>356285.1</u> 44554.95	<u>10322.49</u> 4616.12	2209	276	<u>64</u> 29	<u>495</u> 42.1083	<u>3.069</u> 0.2611
8	С147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0.156	<u>3152.8</u> -	- -	492	-	- -	- -	- -
9	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	1.275	<u>3152.8</u> -	- -	4020	-	- -	- -	- -
10	С147-4-16	Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм	100кг	0.12	<u>3152.8</u> -	- -	378	-	- -	- -	- -
11	КБ6-11-1	Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною: до 1 м	1 т	0.012	<u>88020.87</u> 30753.59	<u>282.47</u> 77.33	1056	369	<u>3</u> 1	<u>333.3</u> 0.615	<u>3.9996</u> 0.0074
12	КБ6-11-7-ИН	Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг	1 т	0.0049	<u>21877.09</u> 21314.37	<u>282.47</u> 77.33	107	104	<u>1</u> -	<u>231</u> 0.615	<u>1.1319</u> 0.003
13	С147-4-25	Стрижнева арматура А-III, діаметр 25 мм	100кг	0.049	<u>3152.8</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
14	КБ7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	0.01	<u>87915.83</u> 13739.39	<u>61338.38</u> 21596.57	879	137	<u>613</u> 216	<u>150.8</u> 198.533	<u>1.508</u> 1.9853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ7-43-8	Установлення колон зі стальними сердечниками на фундаменти і нижчестоящі колони масою до 4 т	100шт	0.01	<u>236088.1</u> 127701.8	<u>77715.48</u> 26369.86	2361	1277	<u>777</u> 264	<u>1286.15</u> 252.6298	<u>12.8615</u> 2.5263
16	С1411-33-ИНБ	Стела та блок гранітні (індивідуальне виготовлення)	шт	1	<u>389787.2</u> -	- -	389787	-	- -	- -	- -
17	КБ7-20-4	Установлення монтажних виробів масою більше 20 кг (герб)	т	0.05	<u>8666.62</u> 4723.74	<u>2886.19</u> 642.53	433	236	<u>144</u> 32	<u>45.53</u> 6.5668	<u>2.2765</u> 0.3283
18	С100-241996-12015-ИН	Герб (індивідуальне виготовлення)	шт	1	<u>23279.46</u> -	- -	23279	-	- -	- -	- -
19	КБ9-56-1	Монтаж опор вільно стоячих висотою до 25 м	т	0.158	<u>29643.79</u> 9039.36	<u>16603.1</u> 4189.45	4684	1428	<u>2623</u> 662	<u>91.04</u> 34.2091	<u>14.3843</u> 5.405
20	С100-1503-11046-11-И	Флагшток з механізмом підйому прапора в комплекті	шт	2	<u>27333.28</u> -	- -	54667	-	- -	- -	- -
21	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0.08	<u>16637.08</u> 15582.83	<u>46.41</u> 40.29	1331	1247	<u>4</u> 3	<u>164.95</u> 0.3996	<u>13.196</u> 0.032
22	С111-25-1-ИНБ	Плитки керамогранітні	м2	8.16	<u>506.04</u> -	- -	4129	-	- -	- -	- -
23	С111-2000-1-ИНБ16	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	41.6	<u>15.01</u> -	- -	624	-	- -	- -	- -
24	С111-327-2-5-ИНБ1	Суміш для шпарування CE-33	кг	3.632	<u>135.06</u> -	- -	491	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					527699	7743	8158		82.526
		у тому числі:							2117		18.9693
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					511798				
		заробітна плата						9860			
		Загальновиробничі витрати					5338				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									12.1795
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						1848			
		Всього по кошторису					533037				
		Кошторисна трудомісткість									113.6748
		Кошторисна заробітна плата						11708			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]