

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування
73-22-12-2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Ремонтні роботи**

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-АБ

Кошторисна вартість 27336,900 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 75,22031 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5765,548 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: 296,14+113,68	100 м2	4,0982	<u>2760,78</u>	-	11314	11314	-	<u>44,6800</u>	<u>183,11</u>
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 189+61	100 шт	2,5	<u>2760,78</u> <u>12977,23</u> <u>11722,24</u>	- <u>1240,44</u> <u>329,78</u>	32443	29306	- <u>3101</u> <u>824</u>	- <u>184,3700</u> <u>4,0221</u>	- <u>460,93</u> <u>10,06</u>
3	КБ10-20-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель - балконних блоків	100м2	1,9986	<u>9974,24</u> <u>9263,02</u>	<u>675,45</u> <u>413,45</u>	19935	18513	<u>1350</u> <u>826</u>	<u>119,6000</u> <u>5,1885</u>	<u>239,03</u> <u>10,37</u>
4	КБ10-20-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,5048	<u>9974,24</u> <u>9263,02</u>	<u>675,45</u> <u>413,45</u>	15009	13939	<u>1016</u> <u>622</u>	<u>119,6000</u> <u>5,1885</u>	<u>179,97</u> <u>7,81</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,2232	<u>1823,06</u> 1722,25	<u>100,81</u> 61,71	2230	2107	<u>123</u> 75	<u>25,2160</u> 0,7744	<u>30,84</u> 0,95
6	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі кількість: 71,52+14,04	100м	0,8556	<u>871,57</u> 871,57	- -	746	746	- -	<u>14,3800</u> -	<u>12,3</u> -
7	КР9-20-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід	100м	0,7523	<u>15963,71</u> 15730,48	<u>233,23</u> 8,76	12009	11834	<u>175</u> 7	<u>203,1050</u> 0,1168	<u>152,8</u> 0,09
8	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,611	<u>6286,52</u> 6177,43	<u>109,09</u> 22,42	3841	3774	<u>67</u> 14	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>56,71</u> 0,17
9	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби - під сходовими маршами	100м2	1,0592	<u>3264,45</u> 3264,45	- -	3458	3458	- -	<u>53,8600</u> -	<u>57,05</u> -
10	КР4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів кількість: (1,2х5,32х0,24)х26	1 м3	39,83616	<u>3056,69</u> 1154,82	<u>1753,11</u> 449,91	121767	46004	<u>69837</u> 17923	<u>17,3500</u> 6,1380	<u>691,16</u> 244,51
11	КР4-2-1	Розбирання монолітних покриттів кількість: (1,2х5,32х0,24)х4	1 м3	6,12864	<u>3056,69</u> 1154,82	<u>1753,11</u> 449,91	18733	7077	<u>10744</u> 2757	<u>17,3500</u> 6,1380	<u>106,33</u> 37,62
12	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 1531,77+401,26	100м2	19,3303	<u>3610,19</u> 3208,09	<u>402,10</u> 106,90	69786	62013	<u>7773</u> 2066	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>1023,15</u> 25,2
13	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби кількість: 1053,13+24,94	100м2	10,7807	<u>3264,45</u> 3264,45	- -	35193	35193	- -	<u>53,8600</u> -	<u>580,65</u> -
14	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	18,7295	<u>4677,49</u> 3386,57	<u>1290,92</u> 324,61	87607	63429	<u>24178</u> 6080	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>952,96</u> 82,38
15	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок кількість: 2009,48х0,15	1 м3	301,422	<u>547,38</u> 488,52	<u>58,86</u> 29,71	164992	147251	<u>17741</u> 8955	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>2429,46</u> 113,67
16	КР8-35-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,3838	<u>3905,94</u> 3778,90	<u>127,04</u> 111,92	1499	1450	<u>49</u> 43	<u>55,3280</u> 1,5994	<u>21,23</u> 0,61
17	КР8-35-3 К=6 (50мм) к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	0,3838	<u>118,65</u> 97,26	<u>21,39</u> 18,84	46	37	<u>9</u> 7	<u>1,4240</u> 0,2693	<u>0,55</u> 0,1
18	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	4,7284	<u>1693,31</u> 1667,38	<u>25,93</u> 22,84	8007	7884	<u>123</u> 108	<u>27,5100</u> 0,3264	<u>130,08</u> 1,54
19	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 - цоколь будівлі	100м2	0,9416	<u>3610,19</u> 3208,09	<u>402,10</u> 106,90	3399	3021	<u>378</u> 101	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>49,84</u> 1,23
20	КР3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках кількість: (0,38х0,3х0,3)х2+(0,51х0,3х0,3)х2	1 м3	0,1602	<u>5234,99</u> 1802,20	<u>3432,79</u> 882,99	839	289	<u>550</u> 141	<u>28,6200</u> 11,9623	<u>4,58</u> 1,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - перемички	1т	1,0473	<u>8005,30</u> 5231,05	<u>2774,25</u> 355,77	8384	5478	<u>2906</u> 373	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>65,03</u> 3,9
22	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - огорожа балконів	1т	2,79	<u>8005,30</u> 5231,05	<u>2774,25</u> 355,77	22335	14595	<u>7740</u> 993	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>173,25</u> 10,38
23	КБ7-44-10 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,01	<u>8406,04</u> 1172,57	<u>7233,47</u> 1288,34	84	12	<u>72</u> 13	<u>17,1680</u> 16,3586	<u>0,17</u> 0,16
24	КР7-16-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного - вимощення бетонного кількість: 240,66х0,2	м3	48,132	<u>344,65</u> 341,85	- -	16589	16454	- -	<u>5,1360</u> -	<u>247,21</u> -
25	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли - прибудови	10 м3	0,553	<u>13027,40</u> 6527,54	<u>6499,86</u> 1687,08	7204	3610	<u>3594</u> 933	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>54,23</u> 12,29
26	КР19-26-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Теплоізоляція стін прямокутних виробами з пінопласту на бітумі кількість: (143,5х0,05)+(12,45х0,02)	м3	7,424	<u>1905,03</u> 1897,60	- -	14143	14088	- -	<u>24,8800</u> -	<u>184,71</u> -
27	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,165	<u>18237,55</u> 18237,55	- -	3009	3009	- -	<u>300,9000</u> -	<u>49,65</u> -
28	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок - в підвалі, пошкодження фундаменту кількість: (6,1х0,12)+1,3	1 м3	2,032	<u>547,38</u> 488,52	<u>58,86</u> 29,71	1112	993	<u>119</u> 60	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>16,38</u> 0,77
29	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,7166	<u>46714,47</u> 44759,13	- -	33476	32074	- -	<u>731,0000</u> -	<u>523,83</u> -
30	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,5588	<u>2823,19</u> 2753,51	<u>69,68</u> 61,39	1578	1539	<u>39</u> 34	<u>45,4300</u> 0,8772	<u>25,39</u> 0,49
31	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,5588	<u>1738,67</u> 1701,40	<u>37,27</u> 32,83	972	951	<u>21</u> 18	<u>26,7600</u> 0,4692	<u>14,95</u> 0,26
32	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,5588	<u>1030,24</u> 1004,31	<u>25,93</u> 22,84	576	561	<u>15</u> 13	<u>16,5700</u> 0,3264	<u>9,26</u> 0,18
33	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - конструкції навісів	1т	0,4	<u>8005,30</u> 5231,05	<u>2774,25</u> 355,77	3202	2092	<u>1110</u> 142	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>24,84</u> 1,49
34	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	4,437	<u>3527,00</u> -	- -	15649	-	- -	- -	- -
35	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 - вхід до підвалу	100м2	0,2232	<u>3610,19</u> 3208,09	<u>402,10</u> 106,90	806	716	<u>90</u> 24	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>11,81</u> 0,29
36	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з бетонної плиток	100м2	0,2526	<u>6286,52</u> 6177,43	<u>109,09</u> 22,42	1588	1560	<u>28</u> 6	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>23,44</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,1	<u>13027,40</u> 6527,54	<u>6499,86</u> 1687,08	1303	653	<u>650</u> 169	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>9,81</u> 2,22
38	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,165	<u>10509,77</u> 10509,77	-	1734	1734	-	<u>173,4000</u> -	<u>28,61</u> -
39	KP1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	13,8	<u>200,01</u> 200,01	-	2760	2760	-	<u>3,3000</u> -	<u>45,54</u> -
40	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли - парапет	10 м3	0,175	<u>13027,40</u> 6527,54	<u>6499,86</u> 1687,08	2280	1142	<u>1138</u> 295	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>17,16</u> 3,89
41	KБ7-53-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення в цегляних і блочних будівлях плит лоджій площею до 5 м2 - парапетні плити	100шт	0,97	<u>29447,82</u> 6980,83	<u>22466,99</u> 3533,79	28564	6771	<u>21793</u> 3428	<u>98,4880</u> 44,0854	<u>95,53</u> 42,76
42	KP10-1-1	Розбирання кладки необлицьованих печей кількість: 3,4+2,92	м3	6,32	<u>774,18</u> 637,62	<u>136,56</u> 36,31	4893	4030	<u>863</u> 229	<u>10,5200</u> 0,4428	<u>66,49</u> 2,8
43	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок - стіна виходу на покрівлю кількість: 5,4х0,12	1 м3	0,648	<u>547,38</u> 488,52	<u>58,86</u> 29,71	355	317	<u>38</u> 19	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>5,22</u> 0,24
44	KP4-7-2	Розбирання засипки горищних перекриттів	1 м2	240	<u>44,25</u> 44,25	-	10620	10620	-	<u>0,7300</u> -	<u>175,2</u> -
45	KP12-65-4	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань - фасад з існуючим утепленням	100м2	1,11	<u>2570,47</u> 2570,47	-	2853	2853	-	<u>42,4100</u> -	<u>47,08</u> -
46	KP18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	2,071	<u>7206,15</u> 7035,83	<u>170,32</u> 43,24	14924	14571	<u>353</u> 90	<u>95,8560</u> 0,5282	<u>198,52</u> 1,09
Разом прямі витрати по розділу 1							798197	611822	<u>177783</u> 47388		<u>9476,04</u> 621,51
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							798197 8592 659210 402504 1206,53 140502 1200701				
Вартість зворотних матеріалів, грн.							15649				
Всього по розділу 1							1200701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Плити перекриття									
47	ХБЗ-1-3	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: стельові поверхні з оголенням арматури	1 м2	19,1	<u>830,38</u> 101,64	-	15860	1941	-	<u>1,4700</u>	<u>28,08</u>
48	ХБЗ-2-2	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: стельові поверхні	1 м2	19,1	<u>1534,05</u> 83,44	-	29300	1594	-	<u>1,1500</u>	<u>21,97</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					45160	3535	-		<u>50,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					45160				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41625				
		всього заробітна плата, грн.					3535				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2061				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					699				
		Всього будівельні роботи, грн.					47221				

		Всього по розділу 2					47221				
		Розділ 3. Покрівля									
49	КРЗ-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли - парапет покрівлі	100 м3	0,036	<u>484725,65</u> 62250,01	<u>5451,26</u> 4550,39	17450	2241	<u>196</u> 164	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>32,02</u> 2,12
50	КР5-8-10	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,054	<u>69573,16</u> 18329,38	<u>386,21</u> 322,39	3757	990	<u>21</u> 17	<u>252,6100</u> 4,1625	<u>13,64</u> 0,22
51	КБ7-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т - матеріал повторного використання	100шт	0,01	<u>36943,48</u> 6441,51	<u>30501,97</u> 4673,58	369	64	<u>305</u> 47	<u>94,3120</u> 58,0694	<u>0,94</u> 0,58
52	КБ7-11-1 к=1,15	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т - матеріал повторного використання	100шт	0,01	<u>19195,05</u> 9259,67	<u>9254,53</u> 2591,69	192	93	<u>93</u> 26	<u>135,5735</u> 34,4902	<u>1,36</u> 0,34
53	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу - парапети	100м2	0,4633	<u>29335,93</u> 11951,42	<u>170,96</u> 142,71	13591	5537	<u>79</u> 66	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>77,2</u> 0,85
54	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки - стяжка парапету	100м2	0,3359	<u>15237,37</u> 4723,63	<u>158,80</u> 139,90	5118	1587	<u>53</u> 47	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>23,23</u> 0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	KP8-35-3 к=3 (Н=20-50мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	0,3359	<u>5526,59</u> 364,72	<u>80,21</u> 70,67	1856	123	<u>27</u> 24	<u>5,3400</u> 1,0098	<u>1,79</u> 0,34
56	KP7-34-1	Залізнення цементних покриттів	м2	33,59	<u>20,47</u> 17,28	- -	688	580	- -	<u>0,2300</u> -	<u>7,73</u> -
57	KP10-23-1	Мурування димарів без обштукатурювання	м3	3,16	<u>5812,69</u> 1848,69	<u>35,02</u> 29,23	18368	5842	<u>111</u> 92	<u>22,8600</u> 0,3774	<u>72,24</u> 1,19
58	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки - 70 мм місце відновлення пошкодження плит перекриття	100м2	0,3828	<u>15461,77</u> 4723,63	<u>158,80</u> 139,90	5919	1808	<u>61</u> 54	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>26,47</u> 0,77
59	KP8-35-3 к=8 (Н=70мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	0,3828	<u>14737,58</u> 972,59	<u>213,89</u> 188,44	5642	372	<u>82</u> 72	<u>14,2400</u> 2,6928	<u>5,45</u> 1,03
60	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,3828	<u>9812,79</u> 1184,50	<u>60,40</u> 50,42	3756	453	<u>23</u> 19	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>7,13</u> 0,25
61	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки - вирівнювання решти покрівлі	100м2	4,625	<u>15461,77</u> 4723,63	<u>158,80</u> 139,90	71511	21847	<u>734</u> 647	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>319,87</u> 9,25
62	KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	5,0078	<u>65296,23</u> 2435,41	<u>41,32</u> 36,40	326990	12196	<u>207</u> 182	<u>33,1800</u> 0,5202	<u>166,16</u> 2,61
63	KP8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	1,1584	<u>47881,69</u> 6971,53	<u>142,60</u> 125,63	55466	8076	<u>165</u> 146	<u>94,9800</u> 1,7952	<u>110,02</u> 2,08
64	& C111-829-18-Т варіант 1	Планка примикання з цинкованої сталі 0,45мм кількість: 115,84х1,02	м	118,1568	<u>150,71</u> -	- -	17807	-	- -	- -	- -
65	& C111-136-11-1-ИН-Б2 варіант 1	Дюбель+ шуруп 8х60 кількість: 116х6	шт	696	<u>2,07</u> -	- -	1441	-	- -	- -	- -
66	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі парапетів	100м	1,1584	<u>5214,77</u> 5196,95	<u>17,82</u> 15,70	6041	6020	<u>21</u> 18	<u>76,0900</u> 0,2244	<u>88,14</u> 0,26
67	& C111-1797-157-У варіант 1	Парапет з полімерним покриттям 150х290х150мм	м	115,84	<u>401,12</u> -	- -	46466	-	- -	- -	- -
68	& C111-136-11-1-ИН-Б2 варіант 1	Дюбель+ шуруп 8х60	шт	928	<u>2,07</u> -	- -	1921	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	KP15-24-1	Установлення флюгарок для руберойдної покрівлі	шт	8	<u>198,30</u> 198,30	-	1586	1586	-	<u>2,6000</u>	<u>20,8</u>
70	& C111-829-46 варіант 1	Флюгарка для руберойдної покрівлі	шт	8	<u>275,44</u> -	-	2204	-	-	-	-
71	KP8-52-4	Заміна ліжок водостічних труб	100шт	0,02	<u>6176,03</u> 6158,26	-	124	123	-	<u>83,9000</u>	<u>1,68</u>
72	& C111-1859-4-ИНБ варіант 1	Водозбірна воронка з захисною решіткою	шт	2	<u>1047,47</u> -	-	2095	-	-	-	-
73	KB12-16-1 κ=1,15	Улаштування ковпаків над шахтами	1 колпак	13	<u>241,67</u> 233,46	<u>8,21</u> 2,30	3142	3035	<u>107</u> 30	<u>3,5075</u> 0,0306	<u>45,6</u> 0,4
74	& C111-829-45 варіант 1	Флюгарка вентканалу з полімерної сталі 0, 45мм (інд. виг.)	м2	25,56	<u>2907,04</u> -	-	74304	-	-	-	-
75	& C111-136-11-1-ИН-Б2 варіант 2	Дюбель+ шуруп 8х80	шт	265	<u>2,07</u> -	-	549	-	-	-	-
76	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу - стінки вентканалів	100м2	0,2185	<u>29335,93</u> 11951,42	<u>170,96</u> 142,71	6410	2611	<u>37</u> 31	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>36,41</u> 0,4
77	KP19-26-1	Теплоізоляція стін вентканалів мінераловатним утеплювачем кількість: 81,9х0,05	м3	4,095	<u>2372,71</u> 2372,00	-	9716	9713	-	<u>31,1000</u>	<u>127,35</u>
78	C111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro кількість: 5,2х81,9	кг	425,88	<u>17,77</u> -	-	7568	-	-	-	-
79	& C111-140-6-1-ИН-Б	Дюбелі фасадні пластмасові - 160 мм кількість: 82х8	шт	656	<u>3,09</u> -	-	2027	-	-	-	-
80	& C114-6-47 варіант 1	Утеплювач мінераловатний Izovat 135 товщ 50 мм кількість: 81,9х1,05	м2	85,995	<u>273,40</u> -	-	23511	-	-	-	-
81	KP8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,914	<u>40058,29</u> 6971,53	<u>142,60</u> 125,63	36613	6372	<u>130</u> 115	<u>94,9800</u> 1,7952	<u>86,81</u> 1,64
82	& C111-829-18-Т варіант 1	Планка примикання з цинкованої сталі 0, 45мм кількість: 91,4х1,01	м	92,314	<u>150,71</u> -	-	13913	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& C111-136-11-1-ИН-Б2 варіант 2	Дюбель+ шуруп 8х80 кількість: 92х6 ----- Утеплення технічного поверху ----- -----	шт	552	<u>2,07</u> -	- -	1143	-	- -	- -	- -
84	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	4,49	<u>7442,70</u> 915,77	<u>10,53</u> 9,28	33418	4112	<u>47</u> 42	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>58,01</u> 0,6
85	& C1-101-3 варіант 1	Клейка стрічка для паро-гідробар'єру 50 мм х 50 м кількість: 9х50	м	450	<u>7,00</u> -	- -	3150	-	- -	- -	- -
86	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит або матів мінераловатних товщ 150 мм	100м2	4,49	<u>30323,32</u> 2638,25	<u>23,69</u> 19,77	136152	11846	<u>106</u> 89	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>169,27</u> 1,15
87	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит або матів мінераловатних товщ 100 мм	100м2	4,49	<u>20980,12</u> 2638,25	<u>23,69</u> 19,77	94201	11846	<u>106</u> 89	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>169,27</u> 1,15
88	KP8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	4,49	<u>6585,80</u> 915,77	<u>10,53</u> 9,28	29570	4112	<u>47</u> 42	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>58,01</u> 0,6
89	& C1-101-3 варіант 1	Клейка стрічка для паро-гідробар'єру 50 мм х 50 м кількість: 9х50	м	450	<u>7,00</u> -	- -	3150	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							1088895	123185	<u>2758</u> 2059		<u>1726,6</u> 28,5
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1088895 962952 125244 72014 206,73 24073 1160909				

Всього по розділу 3							1160909				
Розділ 4. Ремонтні роботи підвального приміщення											
----- Стіни -----											
90	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну кількість: (0,35х0,35х0,12)+(0,4х,04х0,51)	1 м3	0,02286	<u>1364,94</u> 1118,37	<u>246,57</u> 65,55	31	26	<u>5</u> 1	<u>17,5900</u> 0,7995	<u>0,4</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Прямок -----									
106	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 кількість: 2,34+1,2	100 м3	0,0354	<u>18237,55</u> 18237,55	-	646	646	-	<u>300,9000</u>	<u>10,65</u>
						-			-	-	-
107	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,1413	<u>9719,58</u> 3966,64	<u>18,54</u> 15,47	1373	560	<u>3</u> 2	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>7,46</u> 0,03
108	КБ6-13-3 к=1,15	Улаштування залізобетонних підпирних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,0141	<u>522789,80</u> 85636,53	<u>3451,94</u> 211,04	7371	1207	<u>49</u> 3	<u>1238,5960</u> 2,9270	<u>17,46</u> 0,04
109	& C111-1181-1 варіант 1	Арматура 10 А400С	т	0,13449	<u>34280,88</u> -	-	4610	-	-	-	-
						-			-	-	-
110	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0188	<u>11631,75</u> 7472,93	<u>3963,21</u> 508,24	219	140	<u>75</u> 10	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>1,67</u> 0,1
111	& C111-1814-ИНБ1 варіант 3	Кутик 50х50х3	т	0,0188	<u>50652,45</u> -	-	952	-	-	-	-
						-			-	-	-
112	КБ9-75-2 К=1,45	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. - кришка	т	0,05264	<u>25099,17</u> 18731,68	<u>4475,06</u> 189,11	1321	986	<u>236</u> 10	<u>255,2000</u> 2,5370	<u>13,43</u> 0,13
113	& C111-1181-1 варіант 1	Арматура 10 А400С	т	0,00055	<u>34280,88</u> -	-	19	-	-	-	-
						-			-	-	-
114	& C111-35-2-1-2 варіант 2	Сталь листова 2 мм	тн	0,03368	<u>50229,65</u> -	-	1692	-	-	-	-
						-			-	-	-
115	& C111-782-2-2С варіант 1	Труби сталеві профільні 40х20х2мм	т	0,01786	<u>41192,52</u> -	-	736	-	-	-	-
						-			-	-	-
116	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,032	<u>2109,02</u> 456,86	<u>94,30</u> 6,16	67	15	<u>3</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,18</u> -
117	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,032	<u>3181,63</u> 341,32	<u>69,26</u> 6,91	102	11	<u>2</u> -	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>0,13</u> -
118	КБ9-47-1	Облицювання сталевим рифленим листом	100м2	0,014	<u>3903,13</u> 3307,66	<u>309,64</u> 79,47	55	46	<u>4</u> 1	<u>47,8400</u> 1,0649	<u>0,67</u> 0,01
119	& C1517-1-ИНБ1 варіант 1	Сталевий рифлений лист 5мм	м2	1,4	<u>1616,97</u> -	-	2264	-	-	-	-
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Підлоги -----									
120	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	1,6954	<u>9719,58</u> 3966,64	<u>18,54</u> 15,47	16479	6725	<u>31</u> 26	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>89,5</u> 0,34
121	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного кількість: 169,54х0,05	м3	8,477	<u>1652,92</u> 304,84	<u>175,50</u> 41,77	14012	2584	<u>1488</u> 354	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>38,82</u> 4,69
122	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного кількість: 169,54х0,1	м3	16,954	<u>4178,19</u> 427,32	- -	70837	7245	- -	<u>6,4200</u> -	<u>108,84</u> -
123	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дрібною сіткою	100м2	1,6954	<u>10905,09</u> 1184,50	<u>60,40</u> 50,42	18488	2008	<u>102</u> 85	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>31,59</u> 1,1
124	KP12-27-1	Грунтування підлог	100м2	1,6954	<u>745,67</u> 555,11	<u>135,87</u> 34,61	1264	941	<u>230</u> 59	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>14,14</u> 0,8
125	& C111-220- 4 варіант 1	Грунтовка Бетонконтакт адгезійна Ceresit СТ 19 кількість: 0,5х169,54	кг	84,77	<u>82,01</u> -	- -	6952	-	- -	- -	- -
126	KP12-39-3 К=2	Просте фарбування колером олійним підлог за два рази	100м2	1,6954	<u>14177,74</u> 5749,79	<u>2,06</u> 1,72	24037	9748	<u>3</u> 3	<u>81,1200</u> 0,0222	<u>137,53</u> 0,04
		----- Поручні -----									
127	КБ9-75-2 К=1,45	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. - поручні	т	0,09183	<u>25099,17</u> 18731,68	<u>4475,06</u> 189,11	2305	1720	<u>411</u> 17	<u>255,2000</u> 2,5370	<u>23,44</u> 0,23
128	& C111-782- 2-3 варіант 3	Труби сталеві профільні 20х20х2,0мм	т	0,00603	<u>51125,61</u> -	- -	308	-	- -	- -	- -
129	& C111-782- 2-3 варіант 9	Труби сталеві Ду 40х3	т	0,0822	<u>48067,32</u> -	- -	3951	-	- -	- -	- -
130	& C111- 1804-18	Сталь листовая, товщ. 5 мм	т	0,0036	<u>48678,58</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
131	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,053	<u>2109,02</u> 456,86	<u>94,30</u> 6,16	112	24	<u>5</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,29</u> -
132	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 - фарбування контрасною жовтою фарбою	100м2	0,053	<u>3181,63</u> 341,32	<u>69,26</u> 6,91	169	18	<u>4</u> -	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>0,22</u> -
133	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - поручні	1т	0,09183	<u>11631,75</u> 7472,93	<u>3963,21</u> 508,24	1068	686	<u>364</u> 47	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>8,15</u> 0,49
134	& C1-4-6 варіант 1	Анкер М10х150	шт	72	<u>33,73</u> -	- -	2429	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					866175	272049	<u>3457</u> 999		<u>3728,85</u> 13,44
		Разом будівельні роботи, грн.					866175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					590669 273048 145979 383,46 44657 1012154 1012154				
		Розділ 5. Фасад будівлі ----- Фасад посилення -----									
135	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	1,06247	<u>22793,94</u> 20650,94	<u>437,37</u> 49,90	24218	21941	<u>465</u> 53	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>295,3</u> 0,58
136	& C111-1023-2-2Ф-2 варіант 3	Швелери 14П	т	0,4711	<u>50631,91</u> -	- -	23853	-	- -	- -	- -
137	& C111-1814-ИНБ1 варіант 1	Кутик 100x100x8	т	0,23474	<u>47428,45</u> -	- -	11133	-	- -	- -	- -
138	C111-964 варіант 1	Круг 22мм	т	0,0291	<u>49453,52</u> -	- -	1439	-	- -	- -	- -
139	& C111-35-2-1-2 варіант 1	Сталь листова 7 мм	тн	0,2173	<u>48577,25</u> -	- -	10556	-	- -	- -	- -
140	& C111-1804-ИНБ1	Сталь листова т. 10 мм	т	0,0236	<u>52933,21</u> -	- -	1249	-	- -	- -	- -
141	C111-964 варіант 2	Круг 16 мм	т	0,0083	<u>49453,52</u> -	- -	410	-	- -	- -	- -
142	C111-92 варіант 1	Болти 16 мм, гайки, шайби	т	0,07833	<u>77683,03</u> -	- -	6085	-	- -	- -	- -
143	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,585	<u>1938,53</u> 456,86	<u>94,30</u> 6,16	1134	267	<u>55</u> 4	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>3,22</u> 0,05
144	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,585	<u>3181,63</u> 341,32	<u>69,26</u> 6,91	1861	200	<u>41</u> 4	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>2,44</u> 0,05
145	KP20-5-1	----- Фасад утеплення ----- Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	20,71	<u>8368,54</u> 4886,50	- -	173312	101199	- -	<u>72,5000</u> -	<u>1501,48</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	KP20-5-2	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань	100м2	20,71	<u>742,75</u> 742,75	-	15382	15382	-	<u>11,0200</u>	<u>228,22</u>
147	KP12-66-1 K=2	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином за два рази - фасад та балконні плити кількість: 1506,48+281,33	100м2	17,8781	<u>980,67</u> 980,67	-	17533	17533	-	<u>16,1800</u>	<u>289,27</u>
148	& C111-223- 2 варіант 1	Засіб Clean Expert для прибирання після пожежі та задимлення Fumes Ultra кількість: 0,2х1787,81х2	л	715,124	<u>128,18</u> -	-	91665	-	-	-	-
149	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	14,8705	<u>29335,93</u> 11951,42	<u>170,96</u> 142,71	436240	177724	<u>2542</u> 2122	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>2478,02</u> 27,4
150	КБ15-78-1 K=1,15	Утеплення стін фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	14,8705	<u>175965,24</u> 38861,19	-	2616691	577885	-	<u>480,5390</u>	<u>7145,86</u>
151	КБ15-78-1 K=1,15	Утеплення стін фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі - місця скління балконів	100 м2	2,909	<u>124964,55</u> 38861,19	-	363522	113047	-	<u>480,5390</u>	<u>1397,89</u>
152	& C1555- 306-1	Профіль кутовий з склосіткою Ceresit CT340 D/03	м	674,28	<u>33,09</u> -	-	22312	-	-	-	-
153	& C1555- 306-1 варіант 1	Профіль кутовий з крапельником зі склосіткою Ceresit CT340 D/29.2	м	421,32	<u>60,35</u> -	-	25427	-	-	-	-
154	& C1555- 306-1 варіант 3	Деформаційний шов для ізоляції	м	333,5	<u>149,98</u> -	-	50018	-	-	-	-
155	КБ15-78-3 K=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	1,522	<u>119788,43</u> 44722,08	-	182318	68067	-	<u>553,0120</u>	<u>841,68</u>
156	& C1555- 306-1 варіант 2	Профіль примикаючий Ceresit CT340 A/03	м	476,47	<u>53,38</u> -	-	25434	-	-	-	-
157	KP11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,1613	<u>25232,07</u> 18408,39	<u>402,10</u> 106,90	4070	2969	<u>65</u> 17	<u>231,0000</u> 1,3038	<u>37,26</u> 0,21
158	КБ15-78-1 K=1,15	Утеплення стін фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі - торець балконної плити	100 м2	0,5376	<u>124964,55</u> 38861,19	-	67181	20892	-	<u>480,5390</u>	<u>258,34</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	& C1555-306-1	Профіль кутовий з склосіткою Ceresit CT340 D/03	м	150,92	<u>33,09</u>	-	4994	-	-	-	-
160	& C1555-306-1	Профіль кутовий з крапельником зі склосіткою Ceresit CT340 D/29.2	м	150,92	<u>60,35</u>	-	9108	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
161	КБ15-78-3 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм (дверні укоси зовнішні)	100 м2	0,3461	<u>115523,58</u> 44722,08	-	39983	15478	-	<u>553,0120</u>	<u>191,4</u>
					-	-			-	-	-
162	ХБ4-1-1 к=2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження Ceresit CR 65 до 5 мм навколо газової труби по утеплювачу кількість: 0,35х58 ----- Утеплення низу балконної плити ----- -----	100 м2	0,203	<u>27140,91</u> 4171,24	-	5510	847	-	<u>58,1600</u>	<u>11,81</u>
					-	-			-	-	-
163	КБ15-78-1 К=1,15	Утеплення стін фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі - низ балконної плити	100 м2	0,5	<u>124855,41</u> 38861,19	-	62428	19431	-	<u>480,5390</u>	<u>240,27</u>
					-	-			-	-	-
164	& C1555-306-1	Профіль кутовий з склосіткою Ceresit CT340 D/03	м	75,46	<u>33,09</u>	-	2497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	& C1555-306-1	Профіль кутовий з крапельником зі склосіткою Ceresit CT340 D/29.2	м	75,46	<u>60,35</u>	-	4554	-	-	-	-
	варіант 1	----- Цоколь вище рівня землі ----- -----			-	-			-	-	-
166	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,237	<u>29335,93</u> 11951,42	<u>170,96</u> 142,71	36289	14784	<u>211</u> 177	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>206,13</u> 2,28
167	КБ15-78-1 К=1,15	Утеплення цоколю фасаду мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,237	<u>179611,31</u> 38861,19	-	222179	48071	-	<u>480,5390</u>	<u>594,43</u>
					-	-			-	-	-
168	& C1555-306-1	Профіль кутовий з склосіткою Ceresit CT340 D/03	м	10,45	<u>33,09</u>	-	346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	& C111-829-B1	Профиль цокольный Ceresit CT 340 DN/30.08	м	129	<u>182,62</u>	-	23558	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Цоколь нижче рівня землі ----- -----									
170	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	1,935	<u>12854.06</u> 323,66	<u>12530.40</u> 1539,50	24873	626	<u>24247</u> 2979	<u>5.3400</u> 19,3180	<u>10.33</u> 37,38
171	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,2745	<u>29335.93</u> 11951,42	<u>170.96</u> 142,71	37389	15232	<u>218</u> 182	<u>166.6400</u> 1,8426	<u>212.38</u> 2,35
172	KP2-6-7 K=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою - за два рази	100 м2	1,2745	<u>29784.51</u> 7218,99	-	37960	9201	-	<u>97.1600</u> -	<u>123.83</u> -
173	KP19-26-1	Теплоізоляція стін фундаменту прямокутних виробами з пінопласту 100мм кількість: 127,45x0,1	м3	12,745	<u>2372.71</u> 2372,00	-	30240	30231	-	<u>31.1000</u> -	<u>396.37</u> -
174	& C114-97-3-1	Carbon ECO 100 мм XPS Екструзійний пінополістирол ТехноНіколь кількість: 127,45x0,1x1,03	м3	13,12735	<u>3497.04</u> -	-	45907	-	-	-	-
175	C1550-25 варіант 2	Склотканева лугостійка сітка Ceresit CT 325 160 г/м2 для систем утеплення Ceresit кількість: 127,45x1,15	м2	146,5675	<u>91.39</u> -	-	13395	-	-	-	-
176	C111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro кількість: 8x127,45	кг	1019,6	<u>14.71</u> -	-	14998	-	-	-	-
177	C111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro кількість: 4x127,45	кг	509,8	<u>17.77</u> -	-	9059	-	-	-	-
178	KP2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 - геомембрана кількість: 127,45x1,2	100 м2	1,5294	<u>4681.64</u> 4681,64	-	7160	7160	-	<u>63.0100</u> -	<u>96.37</u> -
179	& C111-1716-1 варіант 3	Геомембрана "Ізоліт"	м2	152,94	<u>58.85</u> -	-	9001	-	-	-	-
180	& C111-1716-1 варіант 4	Геотекстиль Турар SF 27	м2	152,94	<u>36.92</u> -	-	5647	-	-	-	-
181	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	1,35	<u>10509.77</u> 10509,77	-	14188	14188	-	<u>173.4000</u> -	<u>234.09</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					4834306	1292355	<u>27844</u> 5538		<u>16796.39</u> 70,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					4834306 3514107 1297893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					717818 2012,73 234383 5552124 5552124				
		Розділ 6. Монолітне перекриття ----- на відм. +5,780 у вісях 5-10 ---- -----									
182	KP2-3-3	Посилення конструкцій сталевими балками	1 т	1,0085	<u>24328,86</u> 16342,95	<u>312,31</u> 35,19	24536	16482	<u>315</u> 35	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>219,35</u> 0,38
183	& C111- 1023-2-2Ф-2 варіант 1	Швелери 16аУ	т	0,41386	<u>51007,57</u> -	-	21110	-	-	-	-
184	& C111- 1023-2-2Ф-2 варіант 2	Двутавр 16Б2	т	0,3441	<u>48211,76</u> -	-	16590	-	-	-	-
185	& C111- 1804-ИНБ1	Сталь листова т. 10 мм	т	0,1836	<u>52933,21</u> -	-	9719	-	-	-	-
186	& C111- 1804-ИНБ1 варіант 1	Смуга 100х10мм	т	0,03144	<u>41616,64</u> -	-	1308	-	-	-	-
187	& C111- 1804-ИНБ1 варіант 2	Смуга 90х10мм	т	0,0355	<u>41616,64</u> -	-	1477	-	-	-	-
188	КБ46-13-1 к=1,15	Підсилення зварних швів швелера та двотавра [наплавленням]	1м шва	21,28	<u>672,44</u> 217,32	<u>123,93</u> 2,12	14310	4625	<u>2637</u> 45	<u>2,8060</u> 0,0283	<u>59,71</u> 0,6
189	КБ6-22-8 К=1,15	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,0625	<u>712763,57</u> 107486,69	<u>47853,80</u> 6488,78	44548	6718	<u>2991</u> 406	<u>1535,9630</u> 77,5659	<u>96</u> 4,85
190	& C111- 1181-1 варіант 3	Арматура 6А400С	т	0,04729	<u>41692,89</u> -	-	1972	-	-	-	-
191	& C111- 1181-1 варіант 1	Арматура 10 А400С	т	0,14098	<u>34280,88</u> -	-	4833	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	KP7-17-8	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,4469	<u>11300,46</u> 5107,81	<u>110,20</u> 91,99	5050	2283	<u>49</u> 41	<u>76,7400</u> 1,1877	<u>34,3</u> 0,53
193	KP7-17-11 K=16 (100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати ----- на відм. +15,905 у вісях 2-5 ---- -----	100м2	0,4469	<u>26547,96</u> 1863,68	<u>461,40</u> 385,15	11864	833	<u>206</u> 172	<u>28,0000</u> 4,9728	<u>12,51</u> 2,22
194	KP2-3-3	Посилення конструкцій сталевими балками	1 м	0,55926	<u>24328,86</u> 16342,95	<u>312,31</u> 35,19	13606	9140	<u>175</u> 20	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>121,64</u> 0,21
195	& C111- 1023-2-2Ф-2 варіант 1	Швелери 16аУ	т	0,24832	<u>51007,57</u> -	-	12666	-	-	-	-
196	& C111- 1023-2-2Ф-2 варіант 2	Двутавр 16Б2	т	0,17204	<u>48211,76</u> -	-	8294	-	-	-	-
197	& C111- 1804-ИНБ1	Сталь листовая т. 10 мм	т	0,102	<u>52933,21</u> -	-	5399	-	-	-	-
198	& C111- 1804-ИНБ1 варіант 1	Смуга 100х10мм	т	0,01572	<u>41616,64</u> -	-	654	-	-	-	-
199	& C111- 1804-ИНБ1 варіант 2	Смуга 90х10мм	т	0,02118	<u>41616,64</u> -	-	881	-	-	-	-
200	КБ46-13-1 к=1,15	Підсилення зварних швів швелера та двотавра [наплавленням]	1м шва	10,64	<u>672,44</u> 217,32	<u>123,93</u> 2,12	7155	2312	<u>1319</u> 23	<u>2,8060</u> 0,0283	<u>29,86</u> 0,3
201	КБ6-22-8 K=1,15	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,0357	<u>712763,57</u> 107486,69	<u>47853,80</u> 6488,78	25446	3837	<u>1708</u> 232	<u>1535,9630</u> 77,5659	<u>54,83</u> 2,77
202	& C111- 1181-1 варіант 3	Арматура 6А400С	т	0,02375	<u>41692,89</u> -	-	990	-	-	-	-
203	& C111- 1181-1 варіант 1	Арматура 10 А400С	т	0,08052	<u>34280,88</u> -	-	2760	-	-	-	-
204	KP7-17-8	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,2554	<u>11300,46</u> 5107,81	<u>110,20</u> 91,99	2886	1305	<u>28</u> 23	<u>76,7400</u> 1,1877	<u>19,6</u> 0,3
205	KP7-17-11 K=16 (100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати	100м2	0,2554	<u>26547,96</u> 1863,68	<u>461,40</u> 385,15	6780	476	<u>118</u> 98	<u>28,0000</u> 4,9728	<u>7,15</u> 1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	КР2-3-3	----- Підсилення плити на відм. +2,890, +5780, +8,670 +11,560 у вісях 2-4, 5-10 ---- Посилення конструкцій сталевими балками	1 т	1,339	<u>24328,86</u> 16342,95	<u>312,31</u> 35,19	32576	21883	<u>418</u> 47	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>291,23</u> 0,5
207	& С111-1023-2-2Ф-2 варіант 1	Швелери 16аУ	т	0,6622	<u>51007,57</u> -	-	33777	-	-	-	-
208	& С111-1023-2-2Ф-2 варіант 2	Двутавр 16Б2	т	0,34408	<u>48211,76</u> -	-	16589	-	-	-	-
209	& С111-1804-ИНБ1	Сталь листова т. 10 мм	т	0,2448	<u>52933,21</u> -	-	12958	-	-	-	-
210	& С111-1804-ИНБ1 варіант 1	Смуга 100х10мм	т	0,03144	<u>41616,64</u> -	-	1308	-	-	-	-
211	& С111-1804-ИНБ1 варіант 2	Смуга 90х10мм	т	0,05648	<u>41616,64</u> -	-	2351	-	-	-	-
212	КБ46-13-1 к=1,15	Підсилення зварних швів швелера та двотавра [наплавленням]	1м шва	21,28	<u>672,44</u> 217,32	<u>123,93</u> 2,12	14310	4625	<u>2637</u> 45	<u>2,8060</u> 0,0283	<u>59,71</u> 0,6
213	КБ6-22-8 К=1,15	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм кількість: 1,8х4	100м3	0,072	<u>712763,57</u> 107486,69	<u>47853,80</u> 6488,78	51319	7739	<u>3445</u> 467	<u>1535,9630</u> 77,5659	<u>110,59</u> 5,58
214	& С111-1181-1 варіант 3	Арматура 6А400С	т	0,04732	<u>41692,89</u> -	-	1973	-	-	-	-
215	& С111-1181-1 варіант 1	Арматура 10 А400С	т	0,15844	<u>34280,88</u> -	-	5431	-	-	-	-
216	КР7-17-8	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,512	<u>11300,46</u> 5107,81	<u>110,20</u> 91,99	5786	2615	<u>56</u> 47	<u>76,7400</u> 1,1877	<u>39,29</u> 0,61
217	КР7-17-11 К=16 (100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати	100м2	0,512	<u>26547,96</u> 1863,68	<u>461,40</u> 385,15	13593	954	<u>236</u> 197	<u>28,0000</u> 4,9728	<u>14,34</u> 2,55
218	КР2-3-3	----- Підсилення плити на відм. +2,890, +8, 670 +11,560, +14,450 у вісях 2-4, 5-10, 11-12 ---- Посилення конструкцій сталевими балками	1 т	2,42517	<u>24328,86</u> 16342,95	<u>312,31</u> 35,19	59002	39634	<u>757</u> 85	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>527,47</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	& C111-1023-2-2Ф-2 варіант 1	Швелери 16аУ	т	1,82105	<u>51007,57</u> -	-	92887	-	-	-	-
220	& C111-1804-ИНБ1	Сталь листовая т. 10 мм	т	0,4488	<u>52933,21</u> -	-	23756	-	-	-	-
221	& C111-1804-ИНБ1 варіант 2	Смуга 90х10мм	т	0,15532	<u>41616,64</u> -	-	6464	-	-	-	-
222	КБ6-22-8 К=1,15	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм кількість: 0,9х11	100м3	0,099	<u>712763,57</u> 107486,69	<u>47853,80</u> 6488,78	70564	10641	<u>4738</u> 642	<u>1535,9630</u> 77,5659	<u>152,06</u> 7,68
223	& C111-1181-1 варіант 3	Арматура 6А400С	т	0,06545	<u>41692,89</u> -	-	2729	-	-	-	-
224	& C111-1181-1 варіант 1	Арматура 10 А400С	т	0,21384	<u>34280,88</u> -	-	7331	-	-	-	-
225	КР7-17-8	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,704	<u>11300,46</u> 5107,81	<u>110,20</u> 91,99	7956	3596	<u>78</u> 65	<u>76,7400</u> 1,1877	<u>54,02</u> 0,84
226	КР7-17-11 К=16 (100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати	100м2	0,704	<u>26547,96</u> 1863,68	<u>461,40</u> 385,15	18690	1312	<u>325</u> 271	<u>28,0000</u> 4,9728	<u>19,71</u> 3,5
227	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 150х300 мм	100шт	0,03	<u>14702,37</u> 14520,90	<u>37,93</u> 10,09	441	436	<u>1</u> -	<u>222,1000</u> 0,1230	<u>6,66</u> -
228	КБ46-33-2 К=1,15	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	м3	0,17	<u>10898,07</u> 5336,30	<u>209,30</u> 58,61	1853	907	<u>36</u> 10	<u>84,7435</u> 0,7800	<u>14,41</u> 0,13
229	& C111-1181-1 варіант 4	Арматура 10А400С	т	0,00661	<u>34280,88</u> -	-	227	-	-	-	-
230	& C111-1181-1 варіант 3	Арматура 6А400С	т	0,00091	<u>41692,89</u> -	-	38	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					728743	142353	<u>22273</u> 2971		<u>1944,44</u> 36,33
		Разом будівельні роботи, грн.					728743				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					564117				
		всього заробітна плата, грн.					145324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					82849 237,71 27680 811592 811592				
		Розділ 7. Віконні блоки									
231	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,057	<u>484725,65</u> 62250,01	<u>5451,26</u> 4550,39	27629	3548	<u>311</u> 259	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>50,7</u> 3,35
232	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,0506	<u>8150,29</u> 7263,78	<u>886,51</u> 192,00	412	368	<u>44</u> 10	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>5,19</u> 0,1
233	& C111-1181-1 варіант 2	Арматура 6 А400С	т	0,0506	<u>41692,89</u> -	<u>-</u> -	2110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	КБ10-20-1 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: (1,17х0,81)+(1,47х0,625)	100м2	0, 0186645	<u>442136,66</u> 16781,65	<u>1213,69</u> 742,92	8252	313	<u>23</u> 14	<u>220,0295</u> 9,3231	<u>4,11</u> 0,17
235	КБ10-20-2 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: (1,31х1,27)+(1,24х1,35)х3+(1,49х1,32)+(1,32х1,23)+(1,24х1,37)х3+(1,19х1,35)+(1,14х1,32)х36+(1,12х1,39)х4+(1,12х1,3)х3+(1,42х1,36)+(1,14х1,34)х4+(1,47х1,25)х29+(1,47х0,685)+(2,22х0,65)х8+(2,22х0,6)х16	100м2	1, 7693905	<u>430232,14</u> 13315,59	<u>970,95</u> 594,33	761249	23560	<u>1718</u> 1052	<u>171,9250</u> 7,4584	<u>304,2</u> 13,2
236	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: (1,49х1,99)х2+(1,4х2,1)+(1,49х1,49)+(1,49х1,47)х6+(1,77х1,44)х8	100м2	0,446225	<u>422287,44</u> 10095,80	<u>807,92</u> 494,54	188435	4505	<u>361</u> 221	<u>130,3525</u> 6,2061	<u>58,17</u> 2,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	КБ10-20-4 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: (1,54х1,99)х3+(1,31х2,35)	100м2	0,122723	<u>415841,54</u> 7719,48	<u>632,21</u> 386,98	51033	947	<u>78</u> 47	<u>99,6705</u> 4,8563	<u>12,23</u> 0,6
238	КБ10-28-3 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах - скління балконів (50% скло, 50% сендвіч) кількість: (2,75х5,08)х56	100м2	7,8232	<u>562371,56</u> 5054,47	<u>7460,58</u> 1136,22	4399545	39542	<u>58366</u> 8889	<u>68,8620</u> 11,7645	<u>538,72</u> 92,04
239	КБ10-28-3 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах - конструкція балконів кількість: (2,1х5,31)-2,184	100м2	0,08967	<u>559651,56</u> 5054,47	<u>7460,58</u> 1136,22	50184	453	<u>669</u> 102	<u>68,8620</u> 11,7645	<u>6,17</u> 1,05
240	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення балконних нащільників	100м	3,122	<u>22569,68</u> 2144,28	<u>108,69</u> 66,53	70463	6694	<u>339</u> 208	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>98,02</u> 2,61
241	КБ7-57-1 к=1,15	Улаштування примикань	100м шва	18,508	<u>748,28</u> 748,28	-	13849	13849	-	<u>10,5570</u>	<u>195,39</u>
242	& С111-1683-1-ИНБ-1 варіант 1	Ізоляційна саморозшираюча паропроникна водоізоляційна стрічка	м.п	925,4	<u>37,28</u> -	-	34499	-	-	-	-
243	& С111-1683-1-ИНБ-2 варіант 1	Пароізолююча стрічка	м.п	925,4	<u>32,94</u> -	-	30483	-	-	-	-
244	КБ10-25-3 К=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок кількість: 122,32+40,52	100м	1,6284	<u>6683,89</u> 2475,74	<u>144,92</u> 88,71	10884	4031	<u>236</u> 144	<u>36,2480</u> 1,1132	<u>59,03</u> 1,81
245	& С123-387-3 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові 400мм кількість: 122,32х1,02	м.п	124,7664	<u>388,81</u> -	-	48510	-	-	-	-
246	& С123-387-3 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові 150мм кількість: 40,52х1,02	м.п	41,3304	<u>184,81</u> -	-	7638	-	-	-	-
247	& С113-1865-ИНБ1	Заглушка для підвіконної дошки	шт.	131	<u>23,80</u> -	-	3118	-	-	-	-
248	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів кількість: 110,2+4,4+75,52	100м	1,9012	<u>11043,43</u> 2144,28	<u>108,69</u> 66,53	20996	4077	<u>207</u> 126	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>59,69</u> 1,59
249	& С123-390-4 варіант 2	Відливи металеві, ширина 220 мм кількість: 110,2х1,037	м	114,2774	<u>293,00</u> -	-	33483	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	& C123-390-4 варіант 3	Відливи металеві, ширина 300 мм кількість: 4,4х1,037	м	4,5628	<u>288,92</u> -	-	1318	-	-	-	-
251	& C123-390-4 варіант 5	Відливи металеві, ширина 180 мм - відлив балконного блоку кількість: 75,52х1,037	м	78,31424	<u>251,18</u> -	-	19671	-	-	-	-
252	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	2,2654	<u>11043,43</u> 2144,28	<u>108,69</u> 66,53	25018	4858	<u>246</u> 151	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>71,12</u> 1,89
253	& C123-390-4 варіант 6	Відливи металеві - стик балконного блоку та конструкції ПВХ (П-подібний з кріпленням на конструкції ПВХ) кількість: 226,54х1,037	м	234, 92198	<u>332,78</u> -	-	78177	-	-	-	-
254	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	2,3119	<u>40962,00</u> 23950,83	<u>249,24</u> 208,05	94700	55372	<u>576</u> 481	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>694,84</u> 6,21
255	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	2,3119	<u>41168,52</u> 16752,62	<u>293,31</u> 254,53	95178	38730	<u>678</u> 588	<u>245,2800</u> 3,7573	<u>567,06</u> 8,69
256	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення стартового профілю для ГКЛ	100м	5,7714	<u>3123,99</u> 1777,89	-	18030	10261	-	<u>23,3105</u> -	<u>134,53</u> -
257	& C1545-270-ИНБ1	Куттик перфорований	м.п.	577,14	<u>13,16</u> -	-	7595	-	-	-	-
258	КБ15-56-3 к=1,15	Безпідтане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,3119	<u>5333,38</u> 3414,96	<u>3,55</u> 2,97	12330	7895	<u>8</u> 7	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>105,07</u> 0,09
259	КБ15-56-4 к=2; К=1,15	Безпідтане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,3119	<u>1762,87</u> 904,72	<u>2,37</u> 1,98	4076	2092	<u>5</u> 5	<u>12,0405</u> 0,0255	<u>27,84</u> 0,06
260	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,3119	<u>13789,58</u> 3106,67	<u>1,03</u> 0,86	31880	7182	<u>2</u> 2	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>101,33</u> 0,03
261	КР20-3-2	Улаштування горіщних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	1 люк	2	<u>4199,75</u> 1667,36	-	8400	3335	-	<u>22,1900</u> -	<u>44,38</u> -
262	& C123-33-1-3А-ИН-Б3 варіант 1	Люк протипожежний ЛПМ 01 ЕІ 60 хвилин, 800х800 мм	шт	2	<u>8452,34</u> -	-	16905	-	-	-	-
263	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - кріплення балконної рами	1т	2,24504	<u>12611,32</u> 7472,93	<u>3963,21</u> 508,24	28313	16777	<u>8898</u> 1141	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>199,16</u> 11,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	& C111-782-2-2С варіант 3	Труби сталеві профільні 60х40х5мм	т	2,05016	<u>45286,11</u> -	-	92844	-	-	-	-
265	& C111-782-2-3 варіант 10	Труби сталеві профільні 20х20х3,0мм	т	0,06384	<u>46102,11</u> -	-	2943	-	-	-	-
266	& C111-1804-18	Сталь листовая, товщ. 5 мм	т	0,13104	<u>48678,58</u> -	-	6379	-	-	-	-
267	& C111-155-34 варіант 1	Анкерний болт М10/12х120мм	шт	1344	<u>22,44</u> -	-	30159	-	-	-	-
268	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів кількість: 308+312,2	100м	6,202	<u>2826,03</u> 2818,74	<u>7,29</u> 6,42	17527	17482	<u>45</u> 40	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>255,96</u> 0,57
269	& C111-31-11-1Б варіант 1	Відлив декоративний для балконного блоку внутрішній 200мм	м	308	<u>149,48</u> -	-	46040	-	-	-	-
270	& C111-31-11-1Б варіант 2	Відлив декоративний для балконного блоку зовнішній 100мм	м	312,2	<u>102,56</u> -	-	32019	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							6432274	265871	<u>72810</u> 13487		<u>3592,91</u> 148,77
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							6432274 6093593 279358 157631 448,99 52285 6589905				

Всього по розділу 7							6589905				
271	КБ10-28-2 к=1,15	Розділ 8. Дверні блоки Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: (2,07х1,26)х2+(2,07х1,14)+(2,07х1,24)х9+(2,1х1,04)	100м2	0,328614	<u>679280,89</u> 6692,02	<u>5468,48</u> 1227,85	223221	2199	<u>1797</u> 403	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>29,96</u> 4,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металу у кам'яних стінах кількість: (1,65х0,98)+(2,08х0,96)х59	100м2	1,194282	<u>837969,59</u> 8281,47	<u>10829,87</u> 1649,34	1000772	9890	<u>12934</u> 1970	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>134,75</u> 20,4
273	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металу у кам'яних стінах кількість: (2,14х1,28)х2+(2,14х1,19)+(2,14х1,08)+(1,9х1,06)	100м2	0,123502	<u>831868,64</u> 6692,02	<u>8062,23</u> 1227,85	102737	826	<u>996</u> 152	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>11,26</u> 1,57
274	& С121-252-10-7Ф варіант 1	Двері протипожежні металеві глухі ДМП EI60-1-1900х1060	шт	1	<u>17941,95</u> -	-	17942	-	-	-	-
275	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,15	<u>1557,50</u> 1557,50	-	234	234	-	<u>23,4000</u> -	<u>3,51</u> -
276	& С126-82-6	Доводчик до дверей	шт	15	<u>1763,22</u> -	-	26448	-	-	-	-
277	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах - вихід на покрівлю (заповнення сендвіч) кількість: (0,93х0,87)х2	100м2	0,016182	<u>415784,44</u> 8281,47	<u>7345,72</u> 1649,34	6728	134	<u>119</u> 27	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>1,83</u> 0,28
278	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах - дверні блоки балконних блоків кількість: (2,27х0,74)х31+(2,22х0,84)х24	100м2	0,96829	<u>565902,44</u> 8281,47	<u>7345,72</u> 1649,34	547958	8019	<u>7113</u> 1597	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>109,25</u> 16,54
279	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю кількість: 112,95+3,9	100м2	1,1685	<u>41472,00</u> 23950,83	<u>249,24</u> 208,05	48460	27987	<u>291</u> 243	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>351,19</u> 3,14
280	КБ15-56-3 к=1,15	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,1295	<u>5333,38</u> 3414,96	<u>3,55</u> 2,97	6024	3857	<u>4</u> 3	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>51,33</u> 0,04
281	КБ15-56-4 К=2; К=1,15	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,1295	<u>1762,87</u> 904,72	<u>2,37</u> 1,98	1991	1022	<u>3</u> 2	<u>12,0405</u> 0,0255	<u>13,6</u> 0,03
282	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,1295	<u>13789,58</u> 3106,67	<u>1,03</u> 0,86	15575	3509	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>49,51</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	КБ15-184-1 к=1,15	Шпаклювання укосів фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,039	<u>9864,04</u> 6416,62	-	385	250	-	<u>90,5280</u>	<u>3,53</u>
284	КБ15-184-2 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,039	<u>6625,98</u> 4069,96	-	258	159	-	<u>54,1650</u>	<u>2,11</u>
285	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування укосів фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,039	<u>11028,73</u> 797,24	<u>1,03</u> 0,86	430	31	-	<u>10,6100</u> 0,0111	<u>0,41</u>
Разом прямі витрати по розділу 8							1999163	58117	<u>23258</u> 4398		<u>762,24</u> 46,19
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1999163 1917788 62515 34564 97,01 11296 2033727				
Всього по розділу 8							2033727				
Розділ 9. Загальні дрібні роботи											
286	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,0658	<u>489991,95</u> 61639,69	<u>5451,26</u> 4550,39	32241	4056	<u>359</u> 299	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>58,66</u> 3,87
287	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки - ушцірення для перегородки	100м3	0,009	<u>361724,97</u> 11018,73	<u>7301,32</u> 1033,12	3256	99	<u>66</u> 9	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>1,56</u> 0,11
288	КБ6-11-11 к=1,15	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,13461	<u>1519,47</u> 1075,78	<u>304,22</u> 68,31	205	145	<u>41</u> 9	<u>15,5595</u> 0,7073	<u>2,09</u> 0,1
289	& С111-1181-1 варіант 1	Арматура 10 А400С	т	0,01265	<u>34280,88</u> -	-	434	-	-	-	-
290	& С111-1181-1 варіант 2	Арматура 6 А400С	т	0,0021	<u>41692,89</u> -	-	88	-	-	-	-
291	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь укосів навколо отворів по бетону та каменю	100м2	0,0212	<u>40962,00</u> 23950,83	<u>249,24</u> 208,05	868	508	<u>5</u> 4	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>6,37</u> 0,06
292	КБ10-9-1 К=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу - короб	100м2	0,15	<u>57578,74</u> 15987,87	-	8637	2398	-	<u>220,3400</u>	<u>33,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	КБ34-57-1 к=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,15	<u>2764,39</u> 2674,10	<u>90,29</u> 25,28	-415	-401	<u>-14</u> -4	<u>39,6750</u> 0,3365	<u>-5,95</u> -0,05
294	КР3-9-3	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах - ніші щита поверхового електричного	1 м3	2,44	<u>8595,66</u> 4058,31	<u>42,23</u> 35,25	20973	9902	<u>103</u> 86	<u>63,8300</u> 0,4551	<u>155,75</u> 1,11
295	КР3-9-3	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах кількість: (1,2х0,51)+(2,7х0,51)	1 м3	1,989	<u>8595,66</u> 4058,31	<u>42,23</u> 35,25	17097	8072	<u>84</u> 70	<u>63,8300</u> 0,4551	<u>126,96</u> 0,91
296	КБ46-25-14 к=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	100шт	0,2	<u>71315,40</u> 7727,38	<u>4831,48</u> 3946,98	14263	1545	<u>966</u> 789	<u>96,9680</u> 55,6631	<u>19,39</u> 11,13
297	КР3-24-1	Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну - для улаштування електричного щита	10 м2	0,968	<u>3497,87</u> 3107,15	<u>390,72</u> 103,88	3386	3008	<u>378</u> 101	<u>48,8700</u> 1,2669	<u>47,31</u> 1,23
298	КР20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,278	<u>5587,44</u> 4819,58	<u>720,75</u> 191,62	1553	1340	<u>200</u> 53	<u>67,2000</u> 2,3370	<u>18,68</u> 0,65
299	КР20-28-4	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	100м	0,278	<u>2155,85</u> 1825,99	<u>318,65</u> 84,71	599	508	<u>89</u> 24	<u>25,4600</u> 1,0332	<u>7,08</u> 0,29
300	КР20-33-7	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	100м	0,278	<u>24122,40</u> 10114,46	<u>314,12</u> 262,21	6706	2812	<u>87</u> 73	<u>151,9600</u> 3,3855	<u>42,24</u> 0,94
301	КР3-11-4	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 1 цеглину, площа забиття в одному місці понад 1 м2	10 м2	0,27	<u>19514,67</u> 7292,13	<u>1056,68</u> 405,13	5269	1969	<u>285</u> 109	<u>102,8800</u> 5,0715	<u>27,78</u> 1,37
302	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,0064	<u>49843,18</u> 7263,78	<u>886,51</u> 192,00	319	46	<u>6</u> 1	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>0,66</u> 0,01
303	КБ8-22-1 к=1,15	Мурування зовнішніх стін в будівлях з газобетонних блоків	1 м3	8,53	<u>4782,48</u> 391,94	- -	40795	3343	- -	<u>5,7385</u> -	<u>48,95</u> -
304	ХБ3-1-3	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: стельові поверхні з оголенням арматури - балконні плити	1 м2	20,25	<u>830,38</u> 101,64	- -	16815	2058	- -	<u>1,4700</u> -	<u>29,77</u> -
305	ХБ3-2-2	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: стельові поверхні - балконні плити	1 м2	20,25	<u>1534,05</u> 83,44	- -	31065	1690	- -	<u>1,1500</u> -	<u>23,29</u> -
306	ХБ3-1-4	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: стельові поверхні без оголення арматури - балконні плити	1 м2	263,2	<u>306,52</u> 73,29	- -	80676	19290	- -	<u>1,0600</u> -	<u>278,99</u> -
307	ХБ3-3-4	Шпаклювання бетонних поверхонь полімерцементною шпаклівкою: стельові поверхні, товщина шару 2 мм - балконні плити	1 м2	263,2	<u>643,74</u> 33,38	- -	169432	8786	- -	<u>0,4600</u> -	<u>121,07</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	1,57	<u>1096,61</u> 453,47	<u>10,30</u> 8,60	1722	712	<u>16</u> 14	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>10,17</u> 0,17
309	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах ремонтно-відновлювальною сумішшю Ceresit CD23	10 м	2,64	<u>2795,61</u> 453,47	<u>10,30</u> 8,60	7380	1197	<u>27</u> 23	<u>6,4800</u> 0,1110	<u>17,11</u> 0,29
310	КР12-65-4	Очищення вручну простих фасадів від опорядження по існуючому утеплювачу з землі та риштувань	100м2	1,05	<u>2570,47</u> 2570,47	- -	2699	2699	- -	<u>42,4100</u> -	<u>44,53</u> -
311	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,1161	<u>871,57</u> 871,57	- -	101	101	- -	<u>14,3800</u> -	<u>1,67</u> -
312	КР3-9-3	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах - отвір фундаменту	1 м3	1,3	<u>8595,66</u> 4058,31	<u>42,23</u> 35,25	11174	5276	<u>55</u> 46	<u>63,8300</u> 0,4551	<u>82,98</u> 0,59
313	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,00523	<u>49843,18</u> 7263,78	<u>886,51</u> 192,00	261	38	<u>5</u> 1	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>0,54</u> 0,01
314	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки - уширення для перегородки	100м3	0,009	<u>354423,65</u> 11018,73	- -	3190	99	- -	<u>173,3050</u> -	<u>1,56</u> -
315	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,01475	<u>8150,29</u> 7263,78	<u>886,51</u> 192,00	120	107	<u>13</u> 3	<u>102,4800</u> 1,9880	<u>1,51</u> 0,03
316	& С111-1181-1 варіант 1	Арматура 10 А400С	т	0,01265	<u>34280,88</u> -	- -	434	-	- -	- -	- -
317	& С111-1181-1 варіант 2	Арматура 6 А400С	т	0,0021	<u>41692,89</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
318	ХБ3-1-3	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: стельові поверхні з оголенням арматури - віконна перемичка	1 м2	3,2	<u>830,38</u> 101,64	- -	2657	325	- -	<u>1,4700</u> -	<u>4,7</u> -
319	ХБ3-2-2	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: стельові поверхні - віконна перемичка	1 м2	3,2	<u>1534,05</u> 83,44	- -	4909	267	- -	<u>1,1500</u> -	<u>3,68</u> -
320	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 - ремонт сходів входу до підвального приміщення	100м3	0,0031	<u>453789,44</u> 40261,60	<u>432,10</u> 46,26	1407	125	<u>1</u> -	<u>582,3200</u> 0,6772	<u>1,81</u> -
321	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель - ПВХ конструкція санвузла	100м2	0,02945	<u>332992,67</u> 10095,80	<u>807,92</u> 494,54	9807	297	<u>24</u> 15	<u>130,3525</u> 6,2061	<u>3,84</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	КР5-8-6	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,367	<u>71117,24</u> 19873,46	<u>386,21</u> 322,39	26100	7294	<u>142</u> 118	<u>273,8900</u> 4,1625	<u>100,52</u> 1,53
323	& С124-64-В10-1	Сітка армування кладки 50х50х3	кг	33	<u>48,10</u> -	-	1587	-	-	-	-
324	& С111-1181-1 варіант 11	Арматура 12 А400С	т	0,009	<u>40978,89</u> -	-	369	-	-	-	-
----- Ганок -----											
325	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з бетонної плитки на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1064	<u>60715,32</u> 13764,09	<u>42,64</u> 35,59	6460	1464	<u>5</u> 4	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>20,18</u> 0,05
326	КБ15-25-3 к=1,15	Облицювання бічних поверхонь клінкерними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,069	<u>83388,48</u> 23470,29	<u>40,27</u> 33,61	5754	1619	<u>3</u> 2	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>22,32</u> 0,03
327	КБ15-26-1 к=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	9,21	<u>910,40</u> 443,09	<u>1,18</u> 0,99	8385	4081	<u>11</u> 9	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>56,24</u> 0,12
328	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - монтаж рамки люка, встановлення люка	1т	0,012	<u>12597,70</u> 7472,93	<u>3963,21</u> 508,24	151	90	<u>48</u> 6	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>1,06</u> 0,06
329	& С111-782-2-2С варіант 1	Труби сталеві профільні 40х20х2мм	т	0,00272	<u>41192,52</u> -	-	112	-	-	-	-
330	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,005	<u>2109,02</u> 456,86	<u>94,30</u> 6,16	11	2	-	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,03</u> -
331	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 - фарбування контрасною жовтою фарбою	100м2	0,005	<u>3181,63</u> 341,32	<u>69,26</u> 6,91	16	2	-	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>0,02</u> -
332	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,012	<u>12597,70</u> 7472,93	<u>3963,21</u> 508,24	151	90	<u>48</u> 6	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>1,06</u> 0,06
333	& С10-91129-1030-74 варіант 1	Люк металевий для всмоктуючого рукава асенізаційної машини 400х400	шт	1	<u>2856,00</u> -	-	2856	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							552163	97059	<u>3053</u> 1870		<u>1419,23</u> 24,85
Разом будівельні роботи, грн.							552163				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							452051				
всього заробітна плата, грн.							98929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					58764 173,26 20179 610927 610927				
		Розділ 10. Стіни									
334	KP12-66-1 K=2	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином за два рази - стін та стелі кількість: 5169,79+429,2	100м2	55,9899	<u>980,67</u> 980,67	-	54908	54908	-	<u>16,1800</u>	<u>905,92</u>
335	& C111-223- 2 варіант 1	Засіб Clean Expert для прибирання після пожежі та задимлення Fumes Ultra кількість: 0,2х5598,99х2	л	2239,596	<u>128,18</u> -	-	287071	-	-	-	-
336	KB8-22-2 K=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно- каркасних будівлях з газобетонних блоків кількість: 151,52+125,19	1 м3	276,71	<u>1141,34</u> 361,31	-	315820	99978	-	<u>5,2900</u>	<u>1463,8</u>
337	C111-81 варіант 2	Блоки з піноскла 610х300х200 кількість: 151,52х0,99	м3	150,0048	<u>3547,47</u> -	-	532138	-	-	-	-
338	C111-81 варіант 3	Блоки з піноскла 610х200х100 кількість: 125,19х0,99	м3	123,9381	<u>3547,47</u> -	-	439667	-	-	-	-
339	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - перемички	1т	2,25275	<u>11645,37</u> 7472,93	<u>3963,21</u> 508,24	26234	16835	<u>8928</u> 1145	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>199,84</u> 11,98
340	& C111- 1814-11	Кутик 50х50х5 кількість: 387,9х3,77/1000	т	1,462383	<u>49141,20</u> -	-	71863	-	-	-	-
341	& C111- 1814-11 варіант 1	Кутик 75х75х5 кількість: 109х5,8/1000	т	0,6322	<u>49947,20</u> -	-	31577	-	-	-	-
342	& C111- 1814-11 варіант 2	Кутик 100х100х8 кількість: 5,2х12,25/1000	т	0,0637	<u>47428,45</u> -	-	3021	-	-	-	-
343	KB13-16-6 K=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,2392	<u>1938,53</u> 456,86	<u>94,30</u> 6,16	2402	566	<u>117</u> 8	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>6,81</u> 0,1
344	KB13-26-6 K=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	1,2392	<u>3181,63</u> 341,32	<u>69,26</u> 6,91	3943	423	<u>86</u> 9	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>5,16</u> 0,11
345	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу - по цегляним стінам	100м2	24,5853	<u>29335,93</u> 11951,42	<u>170,96</u> 142,71	721233	293829	<u>4203</u> 3509	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>4096,89</u> 45,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм - по стінам нововлаштованого блоку	100м2	37,9688	<u>5524,19</u> 3504,38	<u>32,96</u> 27,51	209747	133057	<u>1251</u> 1045	<u>52,6500</u> 0,3552	<u>1999,06</u> 13,49
347	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази кількість: 2458,53+3796,88	100 м2	62,5541	<u>5333,38</u> 3414,96	<u>3,55</u> 2,97	333625	213620	<u>222</u> 186	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>2842,96</u> 2,4
348	КБ15-56-4 к=1,15; К=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати - за два рази	100 м2	62,5441	<u>3525,75</u> 1809,45	<u>4,74</u> 3,95	220515	113170	<u>296</u> 247	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>1506,12</u> 3,19
		Разом прямі витрати по розділу 10					3253764	926386	<u>15103</u> 6149		<u>13026,56</u> 76,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3253764 2312275 932535 541277 1571,98 183054 3795041				
		----- Всього по розділу 10					3795041				
		Розділ 11. Стеля ----- Стеля квартир -----									
349	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	19,304	<u>3563,52</u> 1133,78	<u>-</u> -	68790	21886	<u>-</u> -	<u>16,6000</u> -	<u>320,45</u> -
350	КБ15-56-5 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази кількість: 388,58+ 1653,4	100 м2	20,4198	<u>6328,23</u> 5443,89	<u>5,92</u> 4,94	129221	111163	<u>121</u> 101	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>1479,41</u> 1,3
351	КБ15-56-6 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати кількість: 388,58+ 1653,4	100 м2	20,4198	<u>1237,54</u> 1140,63	<u>2,37</u> 1,98	25270	23291	<u>48</u> 40	<u>15,1800</u> 0,0255	<u>309,97</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					223281	156340	<u>169</u> 141		<u>2109,83</u> 1,82
		Разом будівельні роботи, грн.					223281				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66772				
		всього заробітна плата, грн.					156481				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88687				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					253,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29509				
		Всього будівельні роботи, грн.					311968				

		Всього по розділу 11					311968				
		Розділ 12. Опорядження місць загального користування (МЗК)									
		----- Стеля сходових маршів -----									
352	КБ15-56-5 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,0592	<u>6328,23</u> 5443,89	<u>5,92</u> 4,94	6703	5766	<u>6</u> 5	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>76,74</u> 0,07
353	КБ15-56-6 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,0592	<u>1237,54</u> 1140,63	<u>2,37</u> 1,98	1311	1208	<u>3</u> 2	<u>15,1800</u> 0,0255	<u>16,08</u> 0,03
354	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,0592	<u>15197,87</u> 3497,22	<u>1,03</u> 0,86	16098	3704	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>52,26</u> 0,01
		----- Стеля -----									
355	КБ15-56-5 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,9559	<u>6328,23</u> 5443,89	<u>5,92</u> 4,94	12377	10648	<u>12</u> 10	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>141,7</u> 0,12
356	КБ15-56-6 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,9559	<u>1237,54</u> 1140,63	<u>2,37</u> 1,98	2421	2231	<u>5</u> 4	<u>15,1800</u> 0,0255	<u>29,69</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,9559	<u>15197,87</u> 3497,22	<u>1,03</u> 0,86	29726	6840	<u>2</u> 2	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>96,5</u> 0,02
358	KB11-43-1 к=1,15	Улаштування багету стельового ----- Стіни -----	100м	2,7866	<u>6926,70</u> 1126,20	<u>2,37</u> 1,98	19302	3138	<u>7</u> 6	<u>14,7660</u> 0,0255	<u>41,15</u> 0,07
359	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу - стіни цегляні	100м2	6,6406	<u>29335,93</u> 11951,42	<u>170,96</u> 142,71	194808	79365	<u>1135</u> 948	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>1106,59</u> 12,24
360	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм - стіни з новоутвореного блоку	100м2	3,1751	<u>5524,19</u> 3504,38	<u>32,96</u> 27,51	17540	11127	<u>105</u> 87	<u>52,6500</u> 0,3552	<u>167,17</u> 1,13
361	KB15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	9,8157	<u>5333,38</u> 3414,96	<u>3,55</u> 2,97	52351	33520	<u>35</u> 29	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>446,1</u> 0,38
362	KB15-56-4 к=1,15; K=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати - за два рази	100 м2	9,8157	<u>3525,75</u> 1809,45	<u>4,74</u> 3,95	34608	17761	<u>47</u> 39	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>236,37</u> 0,5
363	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 200,63+580,31	100м2	7,8094	<u>13789,58</u> 3106,67	<u>1,03</u> 0,86	107688	24261	<u>8</u> 7	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>342,29</u> 0,09
364	KP12-41-10	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ----- Підлога -----	100м2	2,0063	<u>10374,29</u> 4090,48	<u>1,03</u> 0,86	20814	8207	<u>2</u> 2	<u>57,7100</u> 0,0111	<u>115,78</u> 0,02
365	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,6765	<u>11652,91</u> 4748,39	<u>110,20</u> 91,99	19536	7961	<u>185</u> 154	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>119,6</u> 1,99
366	KP7-17-9 K=6 (50мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,6765	<u>11186,33</u> 862,62	<u>173,02</u> 144,43	18754	1446	<u>290</u> 242	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>21,73</u> 3,13
367	KB11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,6765	<u>8997,69</u> 1184,50	<u>60,40</u> 50,42	15085	1986	<u>101</u> 85	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>31,23</u> 1,09
368	KB11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: 167,65+61,1	100м2	2,2875	<u>84436,44</u> 13764,09	<u>42,64</u> 35,59	193148	31485	<u>98</u> 81	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>433,92</u> 1,05
369	KP12-41-3	Поліпшене фарбування колером олійним підлог сходових маршів	100м2	0,785	<u>13119,10</u> 6194,20	<u>1,03</u> 0,86	10298	4862	<u>1</u> 1	<u>87,3900</u> 0,0111	<u>68,6</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	KP7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних кількість: 214,66+81,52 ----- Поручні -----	100м	2,9618	<u>10908,35</u> 2550,72	<u>13,39</u> 11,18	32308	7555	<u>40</u> 33	<u>34,3300</u> 0,1443	<u>101,68</u> 0,43
371	KP18-66-1	Установлення дерев'яних поручнів без укладання додаткових поперечок	100м	0,7523	<u>27578,44</u> 27517,77	<u>60,67</u> 16,99	20747	20702	<u>45</u> 13	<u>366,2200</u> 0,2261	<u>275,51</u> 0,17
372	& C126- 1237-1 варіант 1	Поручень буковий 68x42x2000	шт	38	<u>401,95</u> -	-	15274	-	-	-	-
373	КБ9-75-2 К=1,45	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. - поручні кількість: 0,00382x2	т	0,00764	<u>25099,17</u> 18731,68	<u>4475,06</u> 189,11	192	143	<u>34</u> 1	<u>255,2000</u> 2,5370	<u>1,95</u> 0,02
374	& C111-782- 2-3 варіант 3	Труби сталеві профільні 20x20x2,0мм кількість: 0,00139x2	т	0,00278	<u>51125,61</u> -	-	142	-	-	-	-
375	& C111-782- 2-3 варіант 7	Труби сталеві профільні 30x30x2,0мм кількість: 0,00124x2	т	0,00248	<u>42783,72</u> -	-	106	-	-	-	-
376	& C111- 1804-18	Сталь листовая, товщ. 5 мм кількість: 0,00258x2	т	0,00516	<u>48678,58</u> -	-	251	-	-	-	-
377	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - поручні	1т	0,00764	<u>11631,75</u> 7472,93	<u>3963,21</u> 508,24	89	57	<u>30</u> 4	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>0,68</u> 0,04
378	& C111-136- ИНБ1-4 варіант 4	Анкер М10х100мм	шт	28	<u>33,68</u> -	-	943	-	-	-	-
379	KP18-66-1	Установлення дерев'яних поручнів без укладання додаткових поперечок	100м	0,046	<u>27578,44</u> 27517,77	<u>60,67</u> 16,99	1269	1266	<u>3</u> 1	<u>366,2200</u> 0,2261	<u>16,85</u> 0,01
380	& C126- 1237-1 варіант 1	Поручень буковий 68x42x2000	шт	2	<u>401,95</u> -	-	804	-	-	-	-
381	& C126- 1237-1 варіант 2	Поручень буковий 68x42x300	шт	2	<u>91,64</u> -	-	183	-	-	-	-
382	KP15-33-5	----- Тактильні елементи ----- Установлення тактильних табличок	10шт	0,2	<u>894,74</u> 892,66	-	179	179	-	<u>11,8800</u> -	<u>2,38</u> -
383	& C111-252- 1-ИНБ-2 варіант 1	Тактильна табличка з інформацією про об'єкт шрифтом Брайля для МГН	шт	2	<u>1841,13</u> -	-	3682	-	-	-	-
384	KP6-27-2	Установлення таблички укриття	100 шт	0,02	<u>1557,50</u> 1557,50	-	31	31	-	<u>23,4000</u> -	<u>0,47</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	& С111-252-1-ИНБ-2 варіант 2	Інформаційна табличка "УКРИТТЯ" 500х600	шт	2	<u>1480,05</u> -	- -	2960	-	- -	- -	- -
386	КБ9-35-1	----- Відкидні апарелі ----- Монтаж металоконструкцій - апарель	т	0,12	<u>10984,70</u> 9568,98	<u>61,38</u> 3,80	1318	1148	<u>7</u> -	<u>138,4000</u> 0,0544	<u>16,61</u> 0,01
387	& С123-199-4 варіант 1	Пандус з рифленого алюмінію відкидний для сходів (ТОВ "МЕТАЛ БІЗ") L=2,05м	шт	2	<u>16301,56</u> -	- -	32603	-	- -	- -	- -
388	& С123-199-4 варіант 2	Пандус з рифленого алюмінію відкидний для сходів (ТОВ "МЕТАЛ БІЗ") L=2,3м	шт	2	<u>22374,64</u> -	- -	44749	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					930398	286597	<u>2202</u> 1757		<u>3959,63</u> 22,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					930398 641599 288354 165672 477,84 55644 1096070				
		----- Всього по розділу 12					1096070				
		Розділ 13. Підлога ----- Підлога квартир -----									
389	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 кількість: 385,07+1456,84	100м2	18,4191	<u>11652,91</u> 4748,39	<u>110,20</u> 91,99	214636	87461	<u>2030</u> 1694	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>1314,02</u> 21,88
390	КР7-17-9 К=6 (50мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати кількість: 385,07+1456,84	100м2	18,4191	<u>11186,33</u> 862,62	<u>173,02</u> 144,43	206042	15889	<u>3187</u> 2660	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>238,71</u> 34,35
391	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою кількість: 385,07+1456,84	100м2	18,4191	<u>8997,69</u> 1184,50	<u>60,40</u> 50,42	165729	21817	<u>1113</u> 929	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>343,15</u> 11,99
392	КБ11-11-13 К=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	18,7295	<u>18905,71</u> 4875,85	<u>23,69</u> 19,77	354094	91322	<u>444</u> 370	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>1372,03</u> 4,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,4912	<u>9812,79</u> 1184,50	<u>60,40</u> 50,42	4820	582	<u>30</u> 25	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>9,15</u> 0,32
403	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,4912	<u>8070,96</u> 915,77	<u>10,53</u> 9,28	3964	450	<u>5</u> 5	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>6,35</u> 0,07
404	КР19-26-2	Теплоізоляція покриттів балконних плит мінераловатним утеплювачем кількість: 49,12х0,1	м3	4,912	<u>1164,86</u> 1164,86	- -	5722	5722	- -	<u>15,8700</u> -	<u>77,95</u> -
405	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати Izovat 135 100мм кількість: 49,12х0,1	м3	4,912	<u>4715,42</u> -	- -	23162	-	- -	- -	- -
406	КР8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,4912	<u>8070,96</u> 915,77	<u>10,53</u> 9,28	3964	450	<u>5</u> 5	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>6,35</u> 0,07
407	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін - бортик плити балкуну	1 м3	1,5	<u>4885,84</u> 340,82	<u>154,85</u> 21,91	7329	511	<u>232</u> 33	<u>4,9900</u> 0,2601	<u>7,49</u> 0,39
408	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,4912	<u>65296,23</u> 2435,41	<u>41,32</u> 36,40	32074	1196	<u>20</u> 18	<u>33,1800</u> 0,5202	<u>16,3</u> 0,26
409	КР8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,4466	<u>47881,69</u> 6971,53	<u>142,60</u> 125,63	21384	3113	<u>64</u> 56	<u>94,9800</u> 1,7952	<u>42,42</u> 0,8
410	& С111-829-18-Т варіант 1	Планка примикання з цинкованої сталі 0,45мм кількість: 44,66х1,02	м	45,5532	<u>150,71</u> -	- -	6865	-	- -	- -	- -
411	& С111-136-11-1-ИН-Б2 варіант 1	Дюбель+ шуруп 8х60 кількість: 45х6	шт	270	<u>2,07</u> -	- -	559	-	- -	- -	- -
412	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів кількість: 5,39х14	100м	0,7546	<u>2310,52</u> 2293,51	<u>17,01</u> 14,99	1744	1731	<u>13</u> 11	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>25,34</u> 0,16
413	& С111-829-18-Т варіант 2	Планка капельника з цинкованої сталі 0,45мм кількість: 75,46х1,01	м	76,2146	<u>124,19</u> -	- -	9465	-	- -	- -	- -
414	& С111-136-11-1-ИН-Б2 варіант 1	Дюбель+ шуруп 8х60 кількість: 76х5	шт	380	<u>2,07</u> -	- -	787	-	- -	- -	- -
415	& С1555-306-1 варіант 1	Профіль кутовий з крапельником зі склосіткою Ceresit СТ340 D/29.2	м	75,46	<u>60,35</u> -	- -	4554	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 14					135688	16194	<u>473</u>		<u>227,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					135688		245		3,38
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119021				
		всього заробітна плата, грн.					16439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9189				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2965				
		Всього будівельні роботи, грн.					144877				

		Всього по розділу 14					144877				
		Розділ 15. Навіс входу до підвалу									
416	КБ15-183-1 к=1,15	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,2232	<u>68815,65</u>	-	15360	4869	-	<u>266,0525</u>	<u>59,38</u>
					21813,64	-			-	-	-
417	КБ9-72-1 к=1,45 (ручна праця)	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0729	<u>21121,94</u>	<u>2929,04</u>	1540	1156	<u>214</u>	<u>211,1200</u>	<u>15,39</u>
					15863,56	139,14			10	1,8662	0,14
418	& С111-782- 2-3 варіант 1	Труби сталеві профільні 50х50х3,0мм	т	0,02722	<u>51100,11</u>	-	1391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
419	& С111- 1814-11	Кутик 50х50х5	т	0,0187	<u>49141,20</u>	-	919	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
420	& С111-782- 2-3 варіант 2	Труби сталеві профільні 40х40х3,0мм	т	0,02578	<u>48133,62</u>	-	1241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
421	& С111- 1804-18	Сталь листовая, товщ. 5 мм	т	0,0012	<u>48678,58</u>	-	58	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
422	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0729	<u>9384,78</u>	<u>1702,62</u>	684	545	<u>124</u>	<u>88,7100</u>	<u>6,47</u>
					7472,93	18,65			1	0,2480	0,02
423	& С111-136- ИНБ1-4 варіант 2	Анкер М10х150мм	шт	16	<u>66,32</u>	-	1061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
424	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,041	<u>1938,53</u>	<u>94,30</u>	79	19	<u>4</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,23</u>
					456,86	6,16			-	0,0828	-
425	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,041	<u>3181,63</u>	<u>69,26</u>	130	14	<u>3</u>	<u>4,1630</u>	<u>0,17</u>
					341,32	6,91			-	0,0925	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,09	<u>17351,70</u> 2004,32	<u>41,32</u> 36,40	1562	180	<u>4</u> 3	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>2,79</u> 0,05
427	KP8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із OSB	100м2	0,09	<u>3721,13</u> 2988,67	<u>56,71</u> 49,97	335	269	<u>5</u> 4	<u>46,1500</u> 0,7140	<u>4,15</u> 0,06
428	& C111-648-3-ИНБ-6 варіант 1	Плити ОСБ-3 10мм кількість: 9х1,1	м2	9,9	<u>281,41</u> -	-	2786	-	-	-	-
429	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,09	<u>5612,48</u> 5599,52	<u>12,96</u> 11,42	505	504	<u>1</u> 1	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>7,11</u> 0,01
430	& C111-31-2-1-ИН-Б1	Профлист ПК-35, 0,45мм оцинкований з полімерним покриттям кількість: 9х1,05	м2	9,45	<u>387,44</u> -	-	3661	-	-	-	-
431	& C111-136-10-П-1	Саморізи до профлиста кількість: 9х8	шт	72	<u>1,91</u> -	-	138	-	-	-	-
432	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,3252	<u>2826,03</u> 2818,74	<u>7,29</u> 6,42	919	917	<u>2</u> 2	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>13,42</u> 0,03
433	& C111-58-1-1-ИН-Б3	Кутик з оцинкований сталі з полімерним покриттям - декоративний	м.п	12,86	<u>77,65</u> -	-	999	-	-	-	-
434	& C111-58-1-16-1 варіант 1	Планка стінового захисту	м.п.	4,73	<u>367,87</u> -	-	1740	-	-	-	-
435	& C111-825-7-ИНБ	Карнизна планка	м.п.	8,13	<u>154,75</u> -	-	1258	-	-	-	-
436	& C111-825-7-ИНБ-2	Торцева планка	м.п.	3,4	<u>296,53</u> -	-	1008	-	-	-	-
437	& C111-825-7-ИНБ-2 варіант 1	Планка єндови	м.п.	3,4	<u>439,33</u> -	-	1494	-	-	-	-
438	& C111-136-10-П-1	Саморізи до профлиста	шт	198	<u>1,91</u> -	-	378	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 15							39246	8473	<u>357</u> 21		<u>109,11</u> 0,31
Разом будівельні роботи, грн.							39246				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30416				
всього заробітна плата, грн.							8494				
Загальновиробничі витрати, грн.							4683				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1529				
Всього будівельні роботи, грн.							43929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 15					43929				
		Розділ 16. План даху прибудови по вісі В-А									
439	КР8-24-1	Улаштування крокв з дощок та контрбрусу кількість: 0,24+0,032+0,055+0,08+0,082	м3	0,489	<u>6009,96</u> 2673,05	<u>41,32</u> 36,40	2939	1307	<u>20</u> 18	<u>40,1600</u> 0,5202	<u>19,64</u> 0,25
440	& С112-25-14-18 варіант 2	Брус 150х50	м3	0,272	<u>7976,22</u> -	-	2170	-	-	-	-
441	& С112-26-1	Брус 50х50 кількість: 0,055+0,08+0,082	м3	0,217	<u>8193,17</u> -	-	1778	-	-	-	-
442	& С111-826-В20 варіант 1	Кутик кріплення 100х100х50х3	шт	14	<u>119,90</u> -	-	1679	-	-	-	-
443	& С111-136-ИНБ1-4 варіант 1	Анкер М12х250мм	шт	13	<u>71,42</u> -	-	928	-	-	-	-
444	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,206	<u>17351,70</u> 2004,32	<u>41,32</u> 36,40	3574	413	<u>9</u> 7	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>6,38</u> 0,11
445	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,234	<u>6518,70</u> 915,77	<u>10,53</u> 9,28	1525	214	<u>2</u> 2	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>3,02</u> 0,03
446	КР4-20-2	Утеплення покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,053	<u>288942,72</u> 33795,52	-	15314	1791	-	<u>494,8100</u> -	<u>26,22</u> -
447	КР8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,234	<u>5396,70</u> 915,77	<u>10,53</u> 9,28	1263	214	<u>2</u> 2	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>3,02</u> 0,03
448	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,206	<u>5612,48</u> 5599,52	<u>12,96</u> 11,42	1156	1154	<u>2</u> 2	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>16,27</u> 0,03
449	& С111-31-2-1-ИН-Б1	Профлист ПК-35, 0,45мм оцинкований з полімерним покриттям кількість: 20,6х1,05	м2	21,63	<u>387,44</u> -	-	8380	-	-	-	-
450	& С111-136-10-П-1	Саморізи до профлиста кількість: 21х8	шт	168	<u>1,91</u> -	-	321	-	-	-	-
451	КР4-17-2	Улаштування підшивки стель листами ГКЛ	100 м2	0,125	<u>6657,54</u> 6640,03	<u>17,51</u> 14,61	832	830	<u>2</u> 2	<u>99,7600</u> 0,1887	<u>12,47</u> 0,02
452	& С111-741-1-А-ИН-Б варіант 1	Листи гіпсокартонні стельові, товщина 9,5 мм кількість: 12,5х1,05	м2	13,125	<u>140,58</u> -	-	1845	-	-	-	-
453	КР3-39-5	Улаштування карнизів	100 м2	0,054	<u>18633,01</u> 17294,28	-	1006	934	-	<u>259,8300</u> -	<u>14,03</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	& C111-1896-1-Н-5 варіант 1	Дошка обрізна з хвойних порід 100х25	м3	0,032	<u>7956,58</u>	-	255	-	-	-	-
455	& C111-31-2-1-ИН-1	Профлист ПС-10 кількість: 5,4х1,02	м2	5,508	<u>338,48</u>	-	1864	-	-	-	-
456	& C111-136-10-П-1	Саморізи до профлиста кількість: 6х8	шт	48	<u>1,91</u>	-	92	-	-	-	-
457	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,3158	<u>2826,03</u> 2818,74	<u>7,29</u> 6,42	892	890	<u>2</u> 2	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>13,03</u> 0,03
458	& C111-58-1-1-ИН-Б3	Кутик з оцинкований сталі з полімерним покриттям - декоративний	м.п	13,4	<u>77,65</u>	-	1041	-	-	-	-
459	& C111-825-7-ИНБ-2	Торцева планка	м.п.	9,58	<u>296,53</u>	-	2841	-	-	-	-
460	& C111-58-1-16-1 варіант 1	Планка стінового захисту	м.п.	4,3	<u>367,87</u>	-	1582	-	-	-	-
461	& C111-825-7-ИНБ	Карнизна планка	м.п.	4,3	<u>154,75</u>	-	665	-	-	-	-
462	& C111-136-10-П-1	Саморізи до профлиста кількість: 32х6	шт	192	<u>1,91</u>	-	367	-	-	-	-
463	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,03	<u>4063,42</u> 4063,42	-	122	122	-	<u>55,3600</u>	<u>1,66</u>
464	& C113-169-4-2Ю-1 варіант 1	Труба водостічна 90мм	м.п.	3	<u>160,84</u>	-	483	-	-	-	-
465	& C111-1744-3-1Ж варіант 1	Хомут кріплення з дюбелем для труб	шт	3	<u>170,50</u>	-	512	-	-	-	-
466	& C1630-64-1-ИНБ-2	Злив	шт	1	<u>191,05</u>	-	191	-	-	-	-
467	& C1630-64-1-ИНБ варіант 1	Коліно труби	шт	2	<u>174,73</u>	-	349	-	-	-	-
468	KP8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,043	<u>4267,48</u> 4267,48	-	184	184	-	<u>58,1400</u>	<u>2,5</u>
469	& C1545-89-2-ИНБ варіант 1	Ринва водостічна діам.130	м.п.	4,3	<u>267,61</u>	-	1151	-	-	-	-
470	& C1545-89-3-ИНБ-2	Заглушка ринви	шт	2	<u>149,29</u>	-	299	-	-	-	-
471	& C1545-89-3-ИНБ-1	Гак довгий	шт	9	<u>126,85</u>	-	1142	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	& C1545-89-3-ИНБ-2 варіант 1	З'єднувач ринви	шт	1	<u>184,99</u>	-	185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
473	& C111-1859-4-ИНБ	Воронка ринви	шт	1	<u>268,19</u>	-	268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					59195	8053	<u>39</u> 35		<u>118,24</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					59195				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51103				
		всього заробітна плата, грн.					8088				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4822				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1661				
		Всього будівельні роботи, грн.					64017				

		Всього по розділу 16					64017				
		Розділ 17. Навіс ганку Г1									
474	KP8-24-1	Улаштування крокв з дощок та контрбрусу	м3	0,1405	<u>6009,96</u>	<u>41,32</u>	844	376	<u>6</u> 5	<u>40,1600</u> 0,5202	<u>5,64</u> 0,07
					2673,05	36,40					
475	& C112-25-14-18 варіант 2	Брус 150х50	м3	0,025	<u>7976,22</u>	-	199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
476	& C112-25-14-18 варіант 3	Брус 100х100	м3	0,057	<u>7976,22</u>	-	455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
477	& C112-26-1 варіант 1	Брус 100х50	м3	0,031	<u>8193,17</u>	-	254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
478	& C112-26-1	Брус 50х50	м3	0,024	<u>8193,17</u>	-	197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
479	& C111-826-B20 варіант 2	Кутик кріплення 80х80х100х6	шт	22	<u>79,10</u>	-	1740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
480	& C111-136-ИНБ1-4 варіант 1	Анкер M12х250мм	шт	10	<u>71,42</u>	-	714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі кількість: 5,9+4,02	100м2	0,0992	<u>17351,70</u> 2004,32	<u>41,32</u> 36,40	1721	199	<u>4</u> 4	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>3,07</u> 0,05
482	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,052	<u>6518,70</u> 915,77	<u>10,53</u> 9,28	339	48	<u>1</u> -	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>0,67</u> 0,01
483	KP4-20-2	Утеплення покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,007	<u>288942,72</u> 33795,52	-	2023	237	-	<u>494,8100</u> -	<u>3,46</u> -
484	KP8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,052	<u>5396,70</u> 915,77	<u>10,53</u> 9,28	281	48	<u>1</u> -	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>0,67</u> 0,01
485	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,059	<u>5612,48</u> 5599,52	<u>12,96</u> 11,42	331	330	<u>1</u> 1	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>4,66</u> 0,01
486	& C111-31-2-1-ИН-Б1	Профлист ПК-35, 0,45мм оцинкований з полімерним покриттям кількість: 5,9х1,05	м2	6,195	<u>387,44</u> -	-	2400	-	-	-	-
487	& C111-136-10-П-1	Саморізи до профлиста кількість: 6х8	шт	48	<u>1,91</u> -	-	92	-	-	-	-
488	KP4-17-5	Улаштування підшивки стель профлистом по дереву	100 м2	0,0676	<u>3306,37</u> 3282,68	<u>23,69</u> 19,77	224	222	<u>2</u> 1	<u>50,6900</u> 0,2553	<u>3,43</u> 0,02
489	& C111-31-2-1-ИН-1	Профлист ПС-10 кількість: 6,76х1,02	м2	6,8952	<u>338,48</u> -	-	2334	-	-	-	-
490	& C111-136-10-П-1	Саморізи до профлиста кількість: 7х8	шт	56	<u>1,91</u> -	-	107	-	-	-	-
491	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,1959	<u>2826,03</u> 2818,74	<u>7,29</u> 6,42	554	552	<u>2</u> 1	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>8,08</u> 0,02
492	& C111-58-1-1-ИН-Б3	Кутик з оцинкований сталі з полімерним покриттям - декоративний	м.п	9,8	<u>77,65</u> -	-	761	-	-	-	-
493	& C111-825-7-ИНБ-2	Торцева планка	м.п.	4,9	<u>296,53</u> -	-	1453	-	-	-	-
494	& C111-58-1-16-1 варіант 1	Планка стінового захисту	м.п.	3,36	<u>367,87</u> -	-	1236	-	-	-	-
495	& C111-825-7-ИНБ	Карнизна планка	м.п.	1,53	<u>154,75</u> -	-	237	-	-	-	-
496	& C111-136-10-П-1	Саморізи до профлиста кількість: 20х6	шт	120	<u>1,91</u> -	-	229	-	-	-	-
497	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,0286	<u>4063,42</u> 4063,42	-	116	116	-	<u>55,3600</u> -	<u>1,58</u> -
498	& C113-169-4-2Ю-1 варіант 1	Труба водостічна 90мм	м.п.	2,86	<u>160,84</u> -	-	460	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
499	& C111-1744-3-1Ж варіант 1	Хомут кріплення з дюбелем для труб	шт	4	<u>170,50</u>	-	682	-	-	-	-
500	& C1630-64-1-ИНБ-2	Злив	шт	1	<u>191,05</u>	-	191	-	-	-	-
501	& C1630-64-1-ИНБ варіант 1	Коліно труби	шт	3	<u>174,73</u>	-	524	-	-	-	-
502	KP8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,0153	<u>4267,48</u>	-	65	65	-	<u>58,1400</u>	<u>0,89</u>
503	& C1545-89-2-ИНБ варіант 1	Ринва водостічна діам.130	м.п.	1,53	<u>267,61</u>	-	409	-	-	-	-
504	& C1545-89-3-ИНБ-2	Заглушка ринви	шт	2	<u>149,29</u>	-	299	-	-	-	-
505	& C1545-89-3-ИНБ-1	Гак довгий	шт	3	<u>126,85</u>	-	381	-	-	-	-
506	& C111-1859-4-ИНБ	Воронка ринви	шт	1	<u>268,19</u>	-	268	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 17							22120	2193	<u>17</u> 12		<u>32,15</u> 0,19
Разом будівельні роботи, грн.							22120				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19910				
всього заробітна плата, грн.							2205				
Загальновиробничі витрати, грн.							1314				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							450				
Всього будівельні роботи, грн.							23434				

Всього по розділу 17							23434				
Розділ 18. План даху прибудови по вісі В-Б											
507	KP8-24-1	Улаштування крокв з дощок та контрбруса	м3	0,253	<u>6009,96</u>	<u>41,32</u>	1521	676	<u>10</u>	<u>40,1600</u>	<u>10,16</u>
		кількість: 0,12+0,025+0,068+0,04			<u>2673,05</u>	<u>36,40</u>			9	<u>0,5202</u>	<u>0,13</u>
508	& C112-25-14-18 варіант 2	Брус 150х50	м3	0,145	<u>7976,22</u>	-	1157	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509	& C112-26-1	Брус 50х50 кількість: 0,068+0,04	м3	0,108	<u>8193,17</u> -	-	885	-	-	-	-
510	& C111-826- B20 варіант 1	Кутик кріплення 100х100х50х3	шт	12	<u>119,90</u> -	-	1439	-	-	-	-
511	& C111-136- ИНБ1-4 варіант 1	Анкер M12х250мм	шт	11	<u>71,42</u> -	-	786	-	-	-	-
512	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,0952	<u>17351,70</u> 2004,32	<u>41,32</u> 36,40	1652	191	<u>4</u> 3	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>2,95</u> 0,05
513	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,1104	<u>6518,70</u> 915,77	<u>10,53</u> 9,28	720	101	<u>1</u> 1	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>1,43</u> 0,01
514	KP4-20-2	Утеплення покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,0217	<u>288942,72</u> 33795,52	-	6270	733	-	<u>494,8100</u> -	<u>10,74</u> -
515	KP8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,1104	<u>5396,70</u> 915,77	<u>10,53</u> 9,28	596	101	<u>1</u> 1	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>1,43</u> 0,01
516	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,0952	<u>5612,48</u> 5599,52	<u>12,96</u> 11,42	534	533	<u>1</u> 1	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>7,52</u> 0,02
517	& C111-31- 2-1-ИН-Б1	Профлист ПК-35, 0,45мм оцинкований з полімерним покриттям кількість: 9,52х1,05	м2	9,996	<u>387,44</u> -	-	3873	-	-	-	-
518	& C111-136- 10-П-1	Саморізи до профлиста кількість: 10х8	шт	80	<u>1,91</u> -	-	153	-	-	-	-
519	KP4-17-2	Улаштування підшивки стель листами ГКЛ	100 м2	0,052	<u>6657,54</u> 6640,03	<u>17,51</u> 14,61	346	345	<u>1</u> 1	<u>99,7600</u> 0,1887	<u>5,19</u> 0,01
520	& C111-741- 1-А-ИН-Б варіант 1	Листи гіпсокартонні стельові, товщина 9,5 мм кількість: 5,2х1,05	м2	5,46	<u>140,58</u> -	-	768	-	-	-	-
521	KP3-39-5	Улаштування карнизів	100 м2	0,036	<u>18633,01</u> 17294,28	-	671	623	-	<u>259,8300</u> -	<u>9,35</u> -
522	& C111- 1896-1-Н-5 варіант 1	Дошка обрізна з хвойних порід 100х25	м3	0,0255	<u>7956,58</u> -	-	203	-	-	-	-
523	& C111-31- 2-1-ИН-1	Профлист ПС-10 кількість: 3,6х1,02	м2	3,672	<u>338,48</u> -	-	1243	-	-	-	-
524	& C111-136- 10-П-1	Саморізи до профлиста кількість: 4х8	шт	32	<u>1,91</u> -	-	61	-	-	-	-
525	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,1994	<u>2826,03</u> 2818,74	<u>7,29</u> 6,42	564	562	<u>2</u> 1	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>8,23</u> 0,02
526	& C111-58- 1-1-ИН-Б3	Кутик з оцинкований сталі з полімерним покриттям - декоративний	м.п	7,54	<u>77,65</u> -	-	585	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527	& C111-825-7-ИНБ-2	Торцева планка	м.п.	5,6	<u>296,53</u>	-	1661	-	-	-	-
528	& C111-58-1-16-1 варіант 1	Планка стінового захисту	м.п.	3,4	<u>367,87</u>	-	1251	-	-	-	-
529	& C111-825-7-ИНБ	Карнизна планка	м.п.	3,4	<u>154,75</u>	-	526	-	-	-	-
530	& C111-136-10-П-1	Саморізи до профлиста кількість: 20х6	шт	120	<u>1,91</u>	-	229	-	-	-	-
531	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,03	<u>4063,42</u> 4063,42	-	122	122	-	<u>55,3600</u>	<u>1,66</u>
532	& C113-169-4-2Ю-1 варіант 1	Труба водостічна 90мм	м.п.	3	<u>160,84</u>	-	483	-	-	-	-
533	& C111-1744-3-1Ж варіант 1	Хомут кріплення з дюбелем для труб	шт	3	<u>170,50</u>	-	512	-	-	-	-
534	& C1630-64-1-ИНБ-2	Злив	шт	1	<u>191,05</u>	-	191	-	-	-	-
535	& C1630-64-1-ИНБ варіант 1	Коліно труби	шт	2	<u>174,73</u>	-	349	-	-	-	-
536	KP8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,034	<u>4267,48</u> 4267,48	-	145	145	-	<u>58,1400</u>	<u>1,98</u>
537	& C1545-89-2-ИНБ варіант 1	Ринва водостічна діам.130	м.п.	3,4	<u>267,61</u>	-	910	-	-	-	-
538	& C1545-89-3-ИНБ-2	Заглушка ринви	шт	2	<u>149,29</u>	-	299	-	-	-	-
539	& C1545-89-3-ИНБ-1	Гак довгий	шт	7	<u>126,85</u>	-	888	-	-	-	-
540	& C1545-89-3-ИНБ-2 варіант 1	З'єднувач ринви	шт	1	<u>184,99</u>	-	185	-	-	-	-
541	& C111-1859-4-ИНБ	Воронка ринви	шт	1	<u>268,19</u>	-	268	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18					32046	4132	<u>20</u> 17		<u>60,64</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					32046 27894 4149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 18					2473 7,3 851 34519 34519				
		Розділ 19. Посилення фундаментного блоку по вісі 5									
542	KP1-2-1	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів внутрішніх стін в котловані глибиною до 1,5 м	100 м3	0,103	<u>61562,19</u> 44851,48	- -	6341	4620	- -	<u>692,5800</u> -	<u>71,34</u> -
543	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,27998	<u>24866,10</u> 20650,94	<u>437,37</u> 49,90	6962	5782	<u>122</u> 14	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>77,82</u> 0,15
544	& C111-1814-ИНБ1 варіант 2	Кутик 80х50х5	т	0,18705	<u>47831,45</u> -	- -	8947	-	- -	- -	- -
545	C111-964 варіант 1	Круг 22мм	т	0,09293	<u>49453,52</u> -	- -	4596	-	- -	- -	- -
546	C111-92 варіант 1	Болти 16 мм, гайки, шайби	т	0,00216	<u>77683,03</u> -	- -	168	-	- -	- -	- -
547	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,154	<u>1938,53</u> 456,86	<u>94,30</u> 6,16	299	70	<u>15</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,85</u> 0,01
548	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,154	<u>3181,63</u> 341,32	<u>69,26</u> 6,91	490	53	<u>11</u> 1	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>0,64</u> 0,01
549	КБ6-13-3 к=1,15	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,032	<u>538488,07</u> 85636,53	<u>3451,94</u> 211,04	17232	2740	<u>110</u> 7	<u>1238,5960</u> 2,9270	<u>39,64</u> 0,09
550	& C111-1181-1 варіант 1	Арматура 10 А400С	т	0,17706	<u>34280,88</u> -	- -	6070	-	- -	- -	- -
551	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів сумішшю Ceresit CR-65	100 м2	0,221	<u>3609,49</u> 3609,49	- -	798	798	- -	<u>48,5800</u> -	<u>10,74</u> -
552	& C111-618-1 варіант 1	Гідроізоляція Ceresit CR-65 кількість: 8х22,1	кг	176,8	<u>28,69</u> -	- -	5072	-	- -	- -	- -
553	KP2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,221	<u>10734,09</u> 4681,64	- -	2372	1035	- -	<u>63,0100</u> -	<u>13,93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
554	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,103	<u>10509,77</u> 10509,77	-	1083	1083	-	<u>173,4000</u>	<u>17,86</u>
		Разом прямі витрати по розділу 19					60430	16181	<u>258</u> 23		<u>232,82</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					60430 43991 16204 9531 27,92 3253 69961				

		Всього по розділу 19					69961				
		Розділ 20. Навіс входу до під'їзду									
555	KP1-4-2	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	0,8	<u>428,76</u> 428,76	-	343	343	-	<u>6,8700</u>	<u>5,5</u>
556	KP2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,00162	<u>147486,53</u> 33682,69	<u>2750,22</u> 731,16	239	55	4	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>0,82</u> 0,01
557	КБ6-1-1 κ=1,15	Улаштування бетонної підготовки - бетонування стійок	100м3	0,004	<u>371763,65</u> 11018,73	-	1487	44	-	<u>173,3050</u>	<u>0,69</u>
558	КБ9-72-1 κ=1,45 (ручна праця)	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,37394	<u>21121,94</u> 15863,56	<u>2929,04</u> 139,14	7898	5932	<u>1095</u> 52	<u>211,1200</u> 1,8662	<u>78,95</u> 0,7
559	& C111-782-2-3 варіант 4	Труби сталеві профільні 80x80x5,0мм	т	0,06292	<u>49544,61</u> -	-	3117	-	-	-	-
560	& C111-782-2-3 варіант 5	Труби сталеві профільні 40x20x3,0мм	т	0,0999	<u>49301,52</u> -	-	4925	-	-	-	-
561	& C111-1804-18	Сталь листовая, товщ. 5 мм	т	0,0005	<u>48678,58</u> -	-	24	-	-	-	-
562	& C111-1804-18 варіант 2	Сталь листовая, товщ. 10 мм	т	0,00508	<u>51910,81</u> -	-	264	-	-	-	-
563	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - стояки, ферми	1т	0,37394	<u>9384,78</u> 7472,93	<u>1702,62</u> 18,65	3509	2794	<u>637</u> 7	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>33,17</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
564	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - елементи навісу	1т	0,35078	<u>9384,78</u> 7472,93	<u>1702,62</u> 18,65	3292	2621	<u>597</u> 7	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>31,12</u> 0,09
565	& C111-782-2-3 варіант 5	Труби сталеві профільні 40х20х3,0мм	т	0,23232	<u>49301,52</u> -	-	11454	-	-	-	-
566	& C111-782-2-3 варіант 6	Труби сталеві профільні 80х60х4,0мм	т	0,11846	<u>50423,52</u> -	-	5973	-	-	-	-
567	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,399	<u>1938,53</u> 456,86	<u>94,30</u> 6,16	773	182	<u>38</u> 2	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>2,19</u> 0,03
568	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,399	<u>3181,63</u> 341,32	<u>69,26</u> 6,91	1269	136	<u>28</u> 3	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>1,66</u> 0,04
569	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів кількість: 9,64х2	100м2	0,1928	<u>5612,48</u> 5599,52	<u>12,96</u> 11,42	1082	1080	<u>2</u> 2	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>15,23</u> 0,03
570	& C111-31-2-1-ИН-Б1	Профлист ПК-35, 0,45мм оцинкований з полімерним покриттям кількість: 19,28х1,05	м2	20,244	<u>387,44</u> -	-	7843	-	-	-	-
571	& C111-136-10-П-1	Саморізи до профлиста кількість: 21х8	шт	168	<u>1,91</u> -	-	321	-	-	-	-
572	KP4-17-5	Улаштування підшивки стель профлистом кількість: 12,7х2	100 м2	0,254	<u>3306,37</u> 3282,68	<u>23,69</u> 19,77	840	834	<u>6</u> 5	<u>50,6900</u> 0,2553	<u>12,88</u> 0,06
573	& C111-31-2-1-ИН-1	Профлист ПС-10 кількість: 25,4х1,02	м2	25,908	<u>338,48</u> -	-	8769	-	-	-	-
574	& C111-136-10-П-1	Саморізи до профлиста кількість: 26х8	шт	208	<u>1,91</u> -	-	397	-	-	-	-
575	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,6088	<u>2826,03</u> 2818,74	<u>7,29</u> 6,42	1720	1716	<u>4</u> 4	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>25,13</u> 0,06
576	& C111-58-1-1-ИН-Б3	Кутик з оцинкований сталі з полімерним покриттям - декоративний кількість: 8,82х2	м.п	17,64	<u>77,65</u> -	-	1370	-	-	-	-
577	& C111-58-1-16-1 варіант 1	Планка стінового захисту кількість: 4х2	м.п.	8	<u>367,87</u> -	-	2943	-	-	-	-
578	& C111-825-7-ИНБ-2	Торцева планка кількість: 4,82х2	м.п.	9,64	<u>296,53</u> -	-	2859	-	-	-	-
579	& C111-136-10-П-1	Саморізи до профлиста	шт	366	<u>1,91</u> -	-	699	-	-	-	-
580	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів кількість: 2,5х2	100м	0,05	<u>4063,42</u> 4063,42	-	203	203	-	<u>55,3600</u> -	<u>2,77</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	& C113-169-4-2Ю-1 варіант 1	Труба водостічна 90мм	м.п.	5	<u>160,84</u> -	-	804	-	-	-	-
582	& C111-1744-3-1Ж варіант 1	Хомут кріплення з дюбелем для труб	шт	2	<u>170,50</u> -	-	341	-	-	-	-
583	& C1630-64-1-ИНБ-2	Злив	шт	1	<u>191,05</u> -	-	191	-	-	-	-
584	& C1630-64-1-ИНБ варіант 1	Коліно труби	шт	2	<u>174,73</u> -	-	349	-	-	-	-
585	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних кількість: 4х2	100м	0,08	<u>4267,48</u> <u>4267,48</u>	-	341	341	-	<u>58,1400</u>	<u>4,65</u>
586	& C1545-89-2-ИНБ варіант 1	Ринва водостічна діам.130	м.п.	8	<u>267,61</u> -	-	2141	-	-	-	-
587	& C1545-89-3-ИНБ-1	Гак довгий кількість: 9х2	шт	18	<u>126,85</u> -	-	2283	-	-	-	-
588	& C1545-89-3-ИНБ-2	Заглушка ринви	шт	4	<u>149,29</u> -	-	597	-	-	-	-
589	& C1545-89-3-ИНБ-2 варіант 1	З'єднувач ринви	шт	4	<u>184,99</u> -	-	740	-	-	-	-
590	& C111-1859-4-ИНБ	Воронка ринви	шт	2	<u>268,19</u> -	-	536	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 20					81936	16281	<u>2411</u> 83		<u>214,76</u> 1,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					81936 63244 16364 9130 25,76 3003 91066				

		Всього по розділу 20					91066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 21. Вимощення									
		----- ТИП I -----									
591	KP18-12-9	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	4,405	<u>1978,44</u> 1854,67	<u>123,77</u> 23,49	8715	8170	<u>545</u> 103	<u>30,6000</u> 0,2780	<u>134,79</u> 1,22
592	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	308,8	<u>448,95</u> 86,30	-	138636	26649	-	<u>1,3200</u> -	<u>407,62</u> -
593	KP18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	0,108	<u>55248,62</u> 7477,60	<u>696,54</u> 150,85	5967	808	<u>75</u> 16	<u>113,4000</u> 1,5620	<u>12,25</u> 0,17
594	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого кількість: 440,5х0,1	м3	44,05	<u>2729,18</u> 366,08	<u>485,29</u> 119,46	120220	16126	<u>21377</u> 5262	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>242,28</u> 70,73
595	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного кількість: 440,5х0,05	м3	22,025	<u>1652,92</u> 304,84	<u>175,50</u> 41,77	36406	6714	<u>3865</u> 920	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>100,87</u> 12,2
596	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного кількість: 440,5х0,1	м3	44,05	<u>4351,59</u> 427,32	-	191688	18823	-	<u>6,4200</u> -	<u>282,8</u> -
597	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,405	<u>8540,10</u> 1184,50	<u>60,40</u> 50,42	37619	5218	<u>266</u> 222	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>82,07</u> 2,87
598	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	4,405	<u>67342,08</u> 8794,79	<u>212,90</u> 54,05	296642	38741	<u>938</u> 238	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>527,81</u> 2,91
		----- ТИП II -----									
599	KP18-12-3	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням скреперів, глибина корита до 250 мм	100м2	1,555	<u>823,08</u> 163,65	<u>659,43</u> 124,47	1280	254	<u>1026</u> 194	<u>2,7000</u> 1,4930	<u>4,2</u> 2,32
600	KP18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	0,186	<u>55248,62</u> 7477,60	<u>696,54</u> 150,85	10276	1391	<u>130</u> 28	<u>113,4000</u> 1,5620	<u>21,09</u> 0,29
601	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого кількість: 155,5х0,1	м3	15,55	<u>2729,18</u> 366,08	<u>485,29</u> 119,46	42439	5693	<u>7546</u> 1858	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>85,53</u> 24,97
602	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного кількість: 155,5х0,05	м3	7,775	<u>1652,92</u> 304,84	<u>175,50</u> 41,77	12851	2370	<u>1365</u> 325	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>35,61</u> 4,31
603	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного кількість: 155,5х0,1	м3	15,55	<u>4351,59</u> 427,32	-	67667	6645	-	<u>6,4200</u> -	<u>99,83</u> -
604	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,555	<u>8540,10</u> 1184,50	<u>60,40</u> 50,42	13280	1842	<u>94</u> 78	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>28,97</u> 1,01
605	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,555	<u>76098,78</u> 8794,79	<u>212,90</u> 54,05	118334	13676	<u>331</u> 84	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>186,32</u> 1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
606	KP18-49-1	----- ТИП III ----- Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] - тактильна смуга	100м2	0,025	<u>170362,08</u> 8794,79	<u>212,90</u> 54,05	4259	220	<u>5</u> 1	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>3</u> 0,02
607	KP18-97-4	----- ТИП IV ----- Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	4,404	<u>21727,92</u> 4462,47	-	95690	19653	-	<u>72,2200</u> -	<u>318,06</u> -
608	KP18-97-6	Посів газонів звичайних вручну	100м2	4,404	<u>2869,54</u> 625,11	-	12637	2753	-	<u>9,4800</u> -	<u>41,75</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 21					1214606	175746	<u>37563</u> 9329		<u>2614,85</u> 124,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1214606 1001297 185075 109029 317,15 36933 1323635				
		----- Всього по розділу 21					1323635				
609	KP20-41-1	Розділ 22. Інші роботи Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	7, 4996297	<u>5155,62</u> 200,62	<u>4955,00</u> 681,69	38665	1505	<u>37160</u> 5112	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>24,82</u> 64,15
610	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	749, 96297	<u>161,80</u> -	<u>161,80</u> 18,62	121344	-	<u>121344</u> 13964	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 167,99
		Разом прямі витрати по розділу 22					160009	1505	<u>158504</u> 19076		<u>24,82</u> 232,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					160009 20581 11158 30,84 3590 171167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 22					171167				
		Разом прямі витрати по кошторису					24562135	4715770	557792		65718,65
									121692		1531,86
		Разом будівельні роботи, грн.					24562135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19288573				
		всього заробітна плата, грн.					4837462				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2774765				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7969,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					928086				
		Всього будівельні роботи, грн.					27336900				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					15649				

		Всього по кошторису					27336900				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					75220,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5765548				

Склад

Інженер-проектувальник*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*М.В.Дмитриченко

Перевірив

Головний архітектор проекту*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*С.О.Івченко

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування
73-22-12-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Водопровід та каналізація

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-ВК

Кошторисна вартість 3015,784 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,69082 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 285,573 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-14-2 K=0,4	Розбирання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	1,35	<u>4587,04</u> 4563,97	<u>23,07</u> 19,26	6193	6161	<u>32</u> 26	<u>58,0880</u> 0,2486	<u>78,42</u> 0,34
2	KP15-18-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,7	<u>1961,34</u> 1957,63	<u>3,71</u> 3,09	1373	1370	<u>3</u> 2	<u>25,2760</u> 0,0400	<u>17,69</u> 0,03
3	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	2,5515	<u>3527,00</u> -	-	8999	-	-	-	-
4	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,14	<u>1364,94</u> 1118,37	<u>246,57</u> 65,55	191	157	<u>34</u> 9	<u>17,5900</u> 0,7995	<u>2,46</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					7757	7688	<u>69</u> 37		<u>98,57</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7757 7725 4159 10,44 1216 11916				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по розділу 1					8999 11916				
		Розділ 2. Водопровід господарсько-питної та гаряче водопостачання									
5	KP15-38-1	Установлення баків для води масою до 0,5 т	шт	2	<u>2277,43</u> 1854,82	<u>303,95</u> 65,83	4555	3710	<u>608</u> 132	<u>25,2700</u> 0,6816	<u>50,54</u> 1,36
6	C1630-15 варіант 1	Резервуар запасу питної води V=0,54 м3/ (Ду800х1200h) на опорі h=350, поліпропіленовий, обладнаний водопокажчиком, водорозбірним краном Ду20, спускним краном Ду20 та люком- ревізією Ду400	шт	2	<u>75082,57</u> -	- -	150165	-	- -	- -	- -
7	KM35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	60	<u>513,39</u> 489,86	- -	30803	29392	- -	<u>7,0000</u> -	<u>420</u> -
8 &	C130-9-27 варіант 1	Електроводонагрівач настінний накопичувальний ємн 50 л ~230V; 1500 W; PN 0,8 МПа із запобіжним клапаном, Atlantic O'Pro Profi VM 050 D400-1-M	шт	60	<u>4460,29</u> -	- -	267617	-	- -	- -	- -
9 &	C1-4-3	Анкер розпірний с L-крюком 14х120 мм EXPERT FIX кількість: 2*60	шт	120	<u>66,37</u> -	- -	7964	-	- -	- -	- -
10	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм кількість: 59+1	шт	60	<u>328,13</u> 123,98	- -	19688	7439	- -	<u>1,6500</u> -	<u>99</u> -
11 &	C1630- 981-20 варіант 1	Лічильник холодної води багатоструменевий крильчастий DN 25 PN 1,6МПа Q/min=0,039 м3/год Qnom=6,3 м3/год з штуцерами Sensus 420 PC	шт	1	<u>3743,78</u> -	- -	3744	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& C1630-981-21	Лічильник холодної води крильчатий Ду 15 з штуцерами Residia Jet Q3 4 2,5/50 (DN15)	шт	59	<u>936,92</u>	-	55278	-	-	-	-
13	& C130-1107-K15	Клапан зворотній латунний VT.161.N, VALTEC, діаметр 15 мм	шт	59	<u>220,03</u>	-	12982	-	-	-	-
14	& C130-1107-K50	Клапан зворотній латунний VT.161.N, VALTEC, діаметр 20 мм	шт	1	<u>251,16</u>	-	251	-	-	-	-
15	& C130-1107-K50	Клапан зворотній латунний VT.161.N, VALTEC, діаметр 50 мм	шт	1	<u>1094,50</u>	-	1095	-	-	-	-
16	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	59	<u>126,99</u>	<u>15,98</u>	7492	6106	<u>943</u>	<u>1,4100</u>	<u>83,19</u>
17	& C1630-192-Ф15	Фільтр осадовий латунний муфтовий DN15 PN 2 МПа, VT.192.N	шт	59	<u>186,46</u>	-	11001	-	-	-	-
18	KP15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	<u>154,81</u>	<u>19,98</u>	155	124	<u>20</u>	<u>1,7100</u>	<u>1,71</u>
19	& C1630-192-Ф50	Фільтр осадовий латунний муфтовий DN50 PN 1,6 МПа, VT.192.N	шт	1	<u>1956,86</u>	-	1957	-	-	-	-
20	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>50,32</u>	-	50	31	-	<u>0,4100</u>	<u>0,41</u>
21	& C1630-113-2-B1	Манометр показуючий шкала Ф63 Р=0-6кгс/см2 МП2-У2	комплект	1	<u>370,50</u>	-	371	-	-	-	-
22	C130-471	Кран триходовий для манометра M20x1, 5xG1/2 PN16 T=110°C 116186к	шт	1	<u>295,96</u>	-	296	-	-	-	-
23	C113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63x2" мм Georg Fischer	шт	1	<u>249,98</u>	-	250	-	-	-	-
24	& C130-666-101	Кран кутовий 1/2" x 3/4" для підключення пральної машини SM 0851	шт	59	<u>292,31</u>	-	17246	-	-	-	-
25	& C130-1107-K50	Клапан зворотній латунний VT.161.N, VALTEC, діаметр 20 мм	шт	1	<u>251,16</u>	-	251	-	-	-	-
26	& C1630-218-Ф15	Кран кульовий латунний муфта-цапка Ф15 PN4,0 МПа, VT.218.N.04	шт	129	<u>278,00</u>	-	35862	-	-	-	-
27	& C1630-218-Ф16	Кран кульовий латунний муфтовий Ф15 PN4, 0 МПа, VT.217.N.04	шт	119	<u>403,46</u>	-	48012	-	-	-	-
28	& C1630-218-Ф16	Кран кульовий латунний муфтовий Ф20 PN4, 0 МПа, VT.217.N.04	шт	3	<u>385,88</u>	-	1158	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C1630-218-Ф25 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий Ф25 PN4, 0 МПа, VT.214.N.06	шт	6	<u>626,39</u> -	-	3758	-	-	-	-
30	& C1630-218-Ф32 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий Ф32 PN4, 0 МПа, VT.214.N.07	шт	3	<u>966,02</u> -	-	2898	-	-	-	-
31	& C1630-215-Ф50	Кран кульовий латунний муфта-цапка Ф50 PN4,0 МПа, VT.215.N.	шт	2	<u>2538,09</u> -	-	5076	-	-	-	-
32	& C1630-218-Ф40	Кран кульовий латунний муфтовий Ф40 PN4, 0 МПа, VT.214.N.08	шт	1	<u>1529,90</u> -	-	1530	-	-	-	-
33	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	6,65	<u>4409,72</u> 4316,12	-	29325	28702	-	<u>56,5900</u> -	<u>376,32</u> -
34	& C113-1689-B20 варіант 1	Труби поліпропіленові PPR PN 20 Ekoplastik з фасонними частинами діам. 20x3,4 мм	м	665	<u>82,77</u> -	-	55042	-	-	-	-
35	& C130-1186-B1	Шланг поливальный 3/4", Classic 5 3/4"	м	20	<u>60,08</u> -	-	1202	-	-	-	-
36	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,14	<u>4631,68</u> 4504,51	-	648	631	-	<u>59,0600</u> -	<u>8,27</u> -
37	C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PPR PN 20 Ekoplastik з фасонними частинами діам. 25x4,2 мм	м	14	<u>156,12</u> -	-	2186	-	-	-	-
38	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1,46	<u>5067,36</u> 4969,75	-	7398	7256	-	<u>65,1600</u> -	<u>95,13</u> -
39	C113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PPR PN 20 Ekoplastik з фасонними частинами діам. 32x5,4 мм	м	146	<u>212,29</u> -	-	30994	-	-	-	-
40	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,13	<u>5394,41</u> 5292,38	-	701	688	-	<u>69,3900</u> -	<u>9,02</u> -
41	C113-1692 варіант 1	Труби поліпропіленові PPR PN 20 Ekoplastik з фасонними частинами діам. 40x6,7 мм	м	13	<u>335,56</u> -	-	4362	-	-	-	-
42	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,25	<u>5435,72</u> 5329,68	-	1359	1332	-	<u>70,9300</u> -	<u>17,73</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PPR PN 20 Ekoplastik з фасонними частинами діам. 50х8,3 мм	м	25	<u>548,87</u>	-	13722	-	-	-	-
44	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,16	<u>5718,94</u> <u>5611,46</u>	-	915	898	-	<u>74,6800</u>	<u>11,95</u>
45	C113-1694 варіант 1	Труби поліпропіленові PPR PN 20 Ekoplastik з фасонними частинами діам. 63х10,5 мм	м	16	<u>849,53</u>	-	13592	-	-	-	-
46	KP15-33-5	Установлення рукомийника пластикового	10шт	0,1	<u>894,74</u> <u>892,66</u>	-	89	89	-	<u>11,8800</u>	<u>1,19</u>
47	& C111-140-6-17-92-ИН-Б варіант 1	Пластиковий рукомийник V=20 л (310 х 190 х 400h)	шт	1	<u>285,63</u>	-	286	-	-	-	-
48	C113-132-1	-- футляри - Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	35	<u>99,61</u>	-	3486	-	-	-	-
49	C113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	<u>363,46</u>	-	1090	-	-	-	-
50	C113-137 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	1,5	<u>174,22</u>	-	261	-	-	-	-
51	C113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	16	<u>244,74</u>	-	3916	-	-	-	-
52	& C130-1186-3	Рукав гнучкий напірний в металевій оплетке, для води, гайка/гайка Ду 15 L=0.5 м	шт.	63	<u>219,47</u>	-	13827	-	-	-	-
53	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 146+13+25+16	100м	2	<u>4915,35</u> <u>2792,67</u>	-	9831	5585	-	<u>39,4000</u>	<u>78,8</u>
54	& C114-9-C35	Теплоізоляція Thermaflex FRZ товщиною 6 мм С-35. кількість: 1,02*146	м	148,92	<u>28,56</u>	-	4253	-	-	-	-
55	& C114-9-E42	Теплоізоляція Thermaflex FRZ товщиною 9 мм Е-42 кількість: 1,02*13	м	13,26	<u>42,98</u>	-	570	-	-	-	-
56	& C114-9-E57	Теплоізоляція Thermaflex FRZ товщиною 9 мм Е-57 кількість: 1,02*25	м	25,5	<u>52,37</u>	-	1335	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C114-9-C63	Теплоізоляція Thermaflex FRZ товщиною 6 мм С-63.	м	16	<u>88,45</u>	-	1415	-	-	-	-
58	КБ9-75-2	Виготовлення кріплення водомірного вузла 1	т	0,00754	<u>19136,61</u>	<u>4296,63</u>	144	97	<u>32</u>	<u>176,0000</u>	<u>1,33</u>
		кількість: 3,77*2/1000			12918,40	139,14			1	1,8720	0,01
59	& C1110-173-5	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,00754	<u>46690,89</u>	-	352	-	-	-	-
60	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,004	<u>1928,28</u>	<u>84,05</u>	8	2	-	<u>5,4970</u>	<u>0,02</u>
61	КБ13-26-6 к=2к=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 раза	100м2	0,004	<u>6322,31</u>	<u>97,56</u>	25	3	-	<u>8,3260</u>	<u>0,03</u>
62	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т, кріплення водомірного вузла 1	1т	0,00754	<u>10350,73</u>	<u>1702,62</u>	78	56	<u>13</u>	<u>88,7100</u>	<u>0,67</u>
		до 0,1 т, кріплення водомірного вузла 1			7472,93	18,65			-	0,2480	-
63	& C130-7-B2	Кран поливальний Ф 20 з штуцером для шлангу, TIEMME /2500003/	комплект	2	<u>292,61</u>	-	585	-	-	-	-
		=== Ввод водопроводу (заміна труб) на глибині 1,8м,			-	-			-	-	-
64	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,288	<u>18237,55</u>	-	5252	5252	-	<u>300,9000</u>	<u>86,66</u>
		кількість: 1,8*16			18237,55	-			-	-	-
65	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,1	<u>1385,40</u>	<u>132,77</u>	1524	116	<u>146</u>	<u>1,6600</u>	<u>1,83</u>
					105,54	35,30			39	0,4305	0,47
66	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,205	<u>11540,14</u>	-	2366	2366	-	<u>190,4000</u>	<u>39,03</u>
		кількість: 21,6-1,1			11540,14	-			-	-	-
67	КР16-8-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) труб поліетиленових діаметром 40 мм	100м	0,15	<u>1278,48</u>	<u>59,80</u>	192	180	<u>9</u>	<u>16,5300</u>	<u>2,48</u>
					1199,42	4,11			1	0,0552	0,01
68	КР15-31-1	Забивання сальників діаметром Ф63 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	1	<u>337,54</u>	-	338	240	-	<u>3,3900</u>	<u>3,39</u>
					240,28	-			-	-	-
69	КР16-44-2	Укладання труб каналізаційних азбестоцементних діаметром 150 мм в траншеї з розпорами	100м	0,01	<u>5151,24</u>	-	52	42	-	<u>59,5500</u>	<u>0,6</u>
					4167,31	-			-	-	-
70	С113-636 варіант 1	Труби азбестоцементні безнапірні Ду150	м	1	<u>408,12</u>	-	408	-	-	-	-
71	КР16-8-2	Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм	100м	0,16	<u>2202,24</u>	<u>119,59</u>	352	328	<u>19</u>	<u>28,2600</u>	<u>4,52</u>
					2050,55	8,21			1	0,1104	0,02
72	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	16	<u>174,12</u>	-	2786	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C113-1351-Д варіант 1	Сідельцевий відвод компресійний Ф110 х 2" PN 10 Georg Fischer	шт	1	<u>1631,91</u>	-	1632	-	-	-	-
74	C113-1816 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм Georg Fischer	шт	1	<u>249,98</u>	-	250	-	-	-	-
75	& C1630- 215-Ф50	Кран кульовий латунний муфта-цапка Ф50 PN4,0 MPa, VT.215.N.	шт	1	<u>2538,09</u>	-	2538	-	-	-	-
76	КБ7-42-1	Установлення упора бетонного масою до 0,5 т	100шт	0,01	<u>19888,24</u>	<u>10763,82</u>	199	38	<u>108</u>	<u>56,0000</u>	<u>0,56</u>
77	& C121-630- 1 варіант 1	Упор бетонний для труб ду 100	шт	1	<u>1005,25</u>	-	1005	-	-	-	-
78	C113-934-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	0,5	<u>575,21</u>	-	288	-	-	-	-
79	KP16-24-5	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм	10шт	0,1	<u>8197,66</u>	<u>5075,17</u>	820	312	<u>508</u>	<u>40,9400</u>	<u>4,09</u>
80	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм === розбирання і відновлення плиткового покриття тротуару	10шт	0,1	<u>3122,49</u>	<u>1421,67</u>	554	216	<u>142</u>	<u>19,7499</u>	<u>1,97</u>
81	KP18-49-1 к дем.=0,8	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	10шт	0,1	<u>5541,13</u>	<u>3383,45</u>	554	216	<u>338</u>	<u>28,2900</u>	<u>2,83</u>
82	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] === ремонт існуючого колодязя	10шт	0,1	<u>2157,68</u>	<u>947,78</u>	554	216	<u>95</u>	<u>13,1666</u>	<u>1,32</u>
83	KP16-90-4	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	1	<u>4676,94</u>	<u>350,44</u>	4677	1242	<u>350</u>	<u>16,0300</u>	<u>16,03</u>
84	K585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>516,90</u>	-	517	-	-	-	-
85	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,017	<u>79633,10</u>	-	1354	-	-	-	-
86	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,26	<u>1652,92</u>	<u>175,50</u>	430	79	<u>46</u>	<u>4,5800</u>	<u>1,19</u>
87	KP18-50-1	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	1м2	3	<u>304,84</u>	<u>41,77</u>	2201	223	<u>11</u>	<u>0,5537</u>	<u>0,14</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			<u>74,45</u>	-			<u>-</u>	<u>1,0900</u>	<u>3,27</u>
							927414	103567	<u>3159</u>		<u>1432,57</u>
									<u>591</u>		<u>7,47</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					927414 820688 104158 55748 141,45 16471 983162 983162				
		Розділ 3. Каналізація побутова									
88	KP15-38-1	Установлення баків для стоків масою до 0,5 т	шт	1	<u>2158,77</u> 1854,82	<u>303,95</u> 65,83	2159	1855	<u>304</u> 66	<u>25,2700</u> 0,6816	<u>25,27</u> 0,68
89	C1630-15 варіант 2	Аварійний резервуар стоків V=0,72 м3/ (Ду1350х600h) на опорі h=100, поліпропіленовий	шт	1	<u>80182,57</u> -	-	80183	-	-	-	-
90	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>2102,22</u> 1779,17	<u>90,95</u> 13,62	2102	1779	<u>91</u> 14	<u>24,5200</u> 0,1448	<u>24,52</u> 0,14
91	& C1630-1162-1 варіант 1	Каналізаційна насосна станція з електронасосом занурювальним з подрібнювачем TRm 0.75 ~230 V; 0,75 kW ; G/max=125 л/хв .; H/max=15 м; SAR 250 - TRm 0.75	шт	1	<u>56085,79</u> -	-	56086	-	-	-	-
92	& C1630-1162-1 варіант 2	Насос - резерв	шт	1	<u>21431,29</u> -	-	21431	-	-	-	-
93	C113-2251 варіант 1	Шиберна засувка з ПВХ, розтрубна Ду110	шт	1	<u>1847,30</u> -	-	1847	-	-	-	-
94	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	5,9	<u>2753,64</u> 2210,62	<u>8,24</u> 6,88	16246	13043	<u>49</u> 41	<u>29,4200</u> 0,0888	<u>173,58</u> 0,52
95	& C130-487-B1	Мийка для кухні з нержавіючої сталі 600х500 з сифоном MIXXEN MX 6050ST	шт	59	<u>1858,32</u> -	-	109641	-	-	-	-
96	& C130-616-4 варіант 1	Змішувач MIXXEN MXBN0479	шт	59	<u>796,28</u> -	-	46981	-	-	-	-
97	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	6,2	<u>3096,99</u> 2763,65	-	19201	17135	-	<u>36,7800</u> -	<u>228,04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& C130-644-3 варіант 1	Керамічний умивальник KOLO FREJA L71955000	комплект	62	<u>1052,48</u> -	-	65254	-	-	-	-
99	& C130-6-B1 варіант 1	Змішувачі для умивальників керамічних MIXXEN MXBN0476	комплект	62	<u>970,34</u> -	-	60161	-	-	-	-
100	& C1630-9-B1 варіант 1	Сифон VIEGA 5726 103927	шт	62	<u>327,37</u> -	-	20297	-	-	-	-
101	KP15-32-2	Установлення ванн купальних	10к-м	5,9	<u>3024,95</u> 2637,86	<u>18,54</u> 15,47	17847	15563	<u>109</u> 91	<u>36,7800</u> 0,1998	<u>217</u> 1,18
102	& C130-54-B1	Ванна акрилова прямокутня 1500x700x432 KOLO OPAL PLUS 150x70 XWP1350000N	комплект	59	<u>5024,31</u> -	-	296434	-	-	-	-
103	& C130-5-B1	Набір ніжок для ванн KOLO SN 14	комплект	59	<u>442,16</u> -	-	26087	-	-	-	-
104	& C1630-973-3 варіант 1	Сифон VIEGA285357	шт	59	<u>1326,07</u> -	-	78238	-	-	-	-
105	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	5,9	<u>1066,70</u> 1006,76	-	6294	5940	-	<u>13,2000</u> -	<u>77,88</u> -
106	& C130-6-B2 варіант 1	Змішувач з душовим набором LIDZ CRM204900603	комплект	59	<u>3693,33</u> -	-	217906	-	-	-	-
107	C113-1872 варіант 1	Комплект настіний для змішувача 20*1/2 поліпропілен	шт	59	<u>240,80</u> -	-	14207	-	-	-	-
108	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	6,1	<u>4592,61</u> 3110,94	<u>18,54</u> 15,47	28015	18977	<u>113</u> 94	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>255,41</u> 1,22
109	& C130-9-B1 варіант 1	Унітаз компакт керамічний з горизонтальним випуском, з чашею, бачком та сидінням KOLO IDOL 1902600U	шт	61	<u>3528,15</u> -	-	215217	-	-	-	-
110	& C113-2306-B1	Гофра до унітазу	шт	61	<u>326,89</u> -	-	19940	-	-	-	-
111	& C130-9-B1 варіант 2	Унітаз підлоговий компакт з функцією біде зі змішувачем Ideal Standart (Німеччина)	шт	1	<u>10005,15</u> -	-	10005	-	-	-	-
112	& C113-2306-B1 варіант 2	Сидіння для унітазу з кришкою	шт	2	<u>798,74</u> -	-	1597	-	-	-	-
113	& C113-2306-B1 варіант 1	Ревізія для внутрішньої каналізації з поліпропілену PPR Ду110	шт	18	<u>284,66</u> -	-	5124	-	-	-	-
114	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,09	<u>5435,72</u> 5329,68	-	489	480	-	<u>70,9300</u> -	<u>6,38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	C113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PPR PN 20 Ekoplastik з фасонними частинами діам. 50x8,3 мм	м	9	<u>548,87</u>	-	4940	-	-	-	-
116	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	1,95	<u>5102,91</u>	<u>5,15</u>	9951	9941	<u>10</u>	<u>65,8200</u>	<u>128,35</u>
					<u>5097,76</u>	<u>4,30</u>			<u>8</u>	<u>0,0555</u>	<u>0,11</u>
117	& C1630-1-3 варіант 1	Труби каналізаційні розтрубні з поліпропілену PPR Ф 50x1,8 з фасонними частинами	м	195	<u>200,61</u>	-	39119	-	-	-	-
118	& C130-1097-B1 варіант 1	Кріплення для каналізаційних труб d50 мм з шурупом та дюбелем	шт	195	<u>50,18</u>	-	9785	-	-	-	-
119	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	3,92	<u>4903,34</u>	<u>9,27</u>	19221	19185	<u>36</u>	<u>63,1900</u>	<u>247,7</u>
					<u>4894,07</u>	<u>7,74</u>			<u>30</u>	<u>0,0999</u>	<u>0,39</u>
120	C1630-1 варіант 1	Труби каналізаційні розтрубні з поліпропілену PPR Ф 110x2,7 з фасонними частинами	м	392	<u>393,95</u>	-	154428	-	-	-	-
121	& C130-1097-B2 варіант 1	Кріплення для каналізаційних труб d110 мм з шурупом та дюбелем	шт	330	<u>66,35</u>	-	21896	-	-	-	-
122	& C113-M варіант 1	Протипожежна муфта ППМ-110 (для труб 110 мм)	шт	108	<u>571,48</u>	-	61720	-	-	-	-
123	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	4	<u>1640,22</u>	-	6561	3903	-	<u>14,6600</u>	<u>58,64</u>
					<u>975,77</u>	-			-	-	-
124	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,3	<u>5843,46</u>	<u>2,06</u>	1753	193	<u>1</u>	<u>8,6700</u>	<u>2,6</u>
					<u>644,18</u>	<u>1,72</u>			<u>1</u>	<u>0,0222</u>	<u>0,01</u>
125	C113-2251 варіант 2	Клапан обратний каналізаційний муфтовий Ду40	шт	1	<u>2204,30</u>	-	2204	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1770567	107994	<u>713</u>		<u>1445,37</u>
									<u>345</u>		<u>4,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1770567				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1661860				
		всього заробітна плата, грн.					108339				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59740				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					152,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17726				
		Всього будівельні роботи, грн.					1830307				

		Всього по розділу 3					1830307				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Внутрішні водостоки									
126	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,04	<u>5394,41</u> 5292,38	-	216	212	-	<u>69,3900</u>	<u>2,78</u>
127	C113-1692 варіант 2	Труби поліпропіленові PPR PN 20 Ekoplastik з фасонними частинами діам. 40х6,7 мм	м	4	<u>320,87</u>	-	1283	-	-	-	-
128	& C1630-218-Ф32 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий Ф32 PN4, 0 MPa, VT.214.N.07	шт	2	<u>966,02</u>	-	1932	-	-	-	-
129	& C113-M варіант 1	Протипожежна муфта ППМ-110 (для труб 110 мм)	шт	4	<u>571,48</u>	-	2286	-	-	-	-
130	KP15-32-12	Установлення воронки водоприймальної для плоскої покрівлі, діаметром 100 мм	10к-т	0,2	<u>1275,70</u> 1107,07	<u>6,18</u> 5,16	255	221	<u>1</u> 1	<u>14,9000</u> 0,0666	<u>2,98</u> 0,01
131	C130-637 варіант 1	Воронка водоприймальна для плоскої покрівлі Ф110/600 з притискним фланцем Ф360 із нержавіючої сталі	комплект	2	<u>7133,54</u>	-	14267	-	-	-	-
132	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,54	<u>4903,34</u> 4894,07	<u>9,27</u> 7,74	2648	2643	<u>5</u> 4	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>34,12</u> 0,05
133	C1630-1 варіант 1	Труби каналізаційні розтрубні з поліпропілену PPR Ф 110х2,7 з фасонними частинами	м	54	<u>393,95</u>	-	21273	-	-	-	-
134	& C130-1097-B2 варіант 1	Кріплення для каналізаційних труб d110 мм з шурупом та дюбелем	шт	54	<u>66,35</u>	-	3583	-	-	-	-
135	& C113-M варіант 1	Протипожежна муфта ППМ-110 (для труб 110 мм)	шт	8	<u>571,48</u>	-	4572	-	-	-	-
136	KB9-75-2	Виготовлення упорів під стояки внутрішнього водостоку кількість: 3*4,75/1000	т	0,01425	<u>19136,61</u> 12918,40	<u>4296,63</u> 139,14	273	184	<u>61</u> 2	<u>176,0000</u> 1,8720	<u>2,51</u> 0,03
137	& C1110-175-B5 варіант 1	Сталь кутова 63х63х5 мм	т	0,01425	<u>46690,89</u>	-	665	-	-	-	-
138	KB13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0037	<u>1928,28</u> 456,86	<u>84,05</u> 3,81	7	2	-	<u>5,4970</u> 0,0515	<u>0,02</u>
139	KB13-26-6 к=2к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0037	<u>6322,31</u> 682,65	<u>97,56</u> 4,43	23	3	-	<u>8,3260</u> 0,0598	<u>0,03</u>
140	KP15-15-11 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 125 мм	100м	0,57	<u>6020,57</u> 5838,68	<u>180,52</u> 41,26	3432	3328	<u>103</u> 24	<u>77,7040</u> 0,5349	<u>44,29</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 0,00962*50	т	0,481	<u>3527,00</u> -	- -	1696	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					56715	6593	<u>170</u> 31		<u>86,73</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					56715 49952 6624 3619 9,17 1069 60334				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					1696				
		Всього по розділу 4					60334				
Розділ 5. Вентиляція											
142	КР15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,084	<u>110169,74</u> 20563,08	<u>95,34</u> 58,90	9254	1727	<u>8</u> 5	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>25,29</u> 0,07
143	КР15-120-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,639	<u>121216,74</u> 20563,08	<u>95,34</u> 58,90	77457	13140	<u>61</u> 38	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>192,38</u> 0,5
144	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	5	<u>469,48</u> 466,62	- -	2347	2333	- -	<u>6,2100</u> -	<u>31,05</u> -
145	& С130-64-В3	Вентилятор AeroStar RV 160 L	шт	1	<u>4990,32</u> -	- -	4990	-	- -	- -	- -
146	& С130-64-В3 варіант 1	Вентилятор AeroStar RV 315 L	шт	1	<u>7540,32</u> -	- -	7540	-	- -	- -	- -
147	& С130-64-В3 варіант 2	Вентилятор 125 ВД1 КК-125	шт	3	<u>2736,77</u> -	- -	8210	-	- -	- -	- -
148	КБ20-11-1	Установлення ґрат площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	13	<u>147,62</u> 127,36	<u>9,66</u> 0,56	1919	1656	<u>126</u> 7	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>23,66</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C130-9-4-2 варіант 1	Грата вентиляційна з горизонтальними рухомими пластинами регулюванням об'єму повітря сталева АМТ-N 200х100	шт	12	<u>569,47</u> -	- -	6834	-	- -	- -	- -
150	& C130-9-4-2 варіант 2	Грата вентиляційна з горизонтальними рухомими пластинами регулюванням об'єму повітря сталева АМТ-N 300х100	шт	1	<u>610,27</u> -	- -	610	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					119161	18856	<u>195</u> 50		<u>272,38</u> 0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					119161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100110				
		всього заробітна плата, грн.					18906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10903				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3339				
		Всього будівельні роботи, грн.					130064				

		Всього по розділу 5					130064				
		Разом прямі витрати по кошторису					2881614	244698	<u>4306</u> 1054		<u>3335,62</u> 13,26
		Разом будівельні роботи, грн.					2881614				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2632610				
		всього заробітна плата, грн.					245752				
		Загальновиробничі витрати, грн.					134170				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					341,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39821				
		Всього будівельні роботи, грн.					3015784				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					10695				

		Всього по кошторису					3015784				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3690,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					285573				

Склав Інженер-проектувальник М.В.Дмитриченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор проекту С.О.Івченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування
73-22-12-2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Електротехнічні рішення**

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-ЕТР

Кошторисна вартість 2942,744 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,11457 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 607,834 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP17-4-7	Демонтаж існуючого ввідно-розподільного пристрою ВРП	100шт	0,01	<u>2691,02</u>	-	27	27	-	<u>40,4300</u>	<u>0,4</u>
					2691,02	-			-	-	-
2	KP17-4-7	Демонтаж існуючих щитів поверхових	100шт	0,2	<u>2691,02</u>	-	538	538	-	<u>40,4300</u>	<u>8,09</u>
					2691,02	-			-	-	-
3	KP17-4-7	Демонтаж існуючих щитів квартирних	100шт	0,6	<u>2691,02</u>	-	1615	1615	-	<u>40,4300</u>	<u>24,26</u>
					2691,02	-			-	-	-
4	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток кількість: 10+10	100шт	0,2	<u>486,39</u>	-	97	97	-	<u>7,6500</u>	<u>1,53</u>
					486,39	-			-	-	-
5	KP17-4-3	Демонтаж світильників	100шт	0,4	<u>551,12</u>	-	220	220	-	<u>8,2800</u>	<u>3,31</u>
					551,12	-			-	-	-
6	KP17-2-9	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	4	<u>1609,11</u>	-	6436	5714	-	<u>22,0600</u>	<u>88,24</u>
					1428,61	-			-	-	-
7	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	4	<u>803,02</u>	-	3212	3212	-	<u>12,6300</u>	<u>50,52</u>
					803,02	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,108	<u>98,79</u>	-	109	109	-	<u>1,6300</u>	<u>1,81</u>
9	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,108	<u>98,79</u> <u>287,34</u>	- <u>287,34</u>	318	-	- <u>318</u>	- <u>0,4110</u>	- <u>0,46</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	<u>34,16</u>	12572	11532	<u>318</u> <u>38</u>		<u>178,16</u> <u>0,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					12572				
		в тому числі:					722				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11570				
		всього заробітна плата, грн.					6562				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17,37				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2023				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19134				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					19134				
		Розділ 2. Перепідключення живильного кабелю і підвальному приміщенні									
10	KB1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,036	<u>15514,27</u> <u>15514,27</u>	- -	559	559	- -	<u>261,8000</u> -	<u>9,42</u> -
11	KB1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,027	<u>9643,41</u> <u>9643,41</u>	- -	260	260	- -	<u>165,2400</u> -	<u>4,46</u> -
12	KM8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,3	<u>3485,51</u> <u>704,64</u>	<u>2780,87</u> <u>869,74</u>	1046	211	<u>835</u> <u>261</u>	<u>9,6000</u> <u>11,4036</u>	<u>2,88</u> <u>3,42</u>
13	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,9	<u>1042,81</u> -	- -	939	-	- -	- -	- -
14	KB34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб	км	0,03	<u>14638,68</u> <u>14638,68</u>	- -	439	439	- -	<u>222,0000</u> -	<u>6,66</u> -
15	& C113-2312-75	Труба гофрована двостінна чорна e.kor.tube.black.75.61, 75/61мм (50м)	м	30	<u>69,87</u> -	- -	2096	-	- -	- -	- -
16	KM8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,3	<u>2648,28</u> <u>1761,60</u>	- -	794	528	- -	<u>24,0000</u> -	<u>7,2</u> -
17	& 15093-35103-61-9В	Кабель АВВГнгд 4х95	1000м	0,0309	<u>263359,32</u> -	- -	8138	-	- -	- -	- -
18	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,1	<u>260,97</u> <u>249,56</u>	<u>11,41</u> <u>3,57</u>	26	25	<u>1</u> -	<u>3,4000</u> <u>0,0468</u>	<u>0,34</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1545-98-B1	Стрічка сигнальна ЛСЕ-300	м	10	<u>6,04</u>	-	60	-	-	-	-
20	KM8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	2	<u>97,27</u> 68,26	-	195	137	-	<u>0,9300</u>	<u>1,86</u>
21	& C111-ДКС-B2	Герметик вогнестійкий DS1202 катр. 300 мл (0,56кг)	шт	2,6	<u>472,24</u>	-	1228	-	-	-	-
22	KM8-165-2	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабелю напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм ²	шт	1	<u>1340,52</u> 601,12	-	1341	601	-	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
23	& 2405-15-3-7E	Кінцева муфта для 4-х жильних кабелів з пластмасовою ізоляцією без броні з наконечниками 25-70 мм ² , ЕРКТ-0031-L12	компл	1	<u>2065,25</u>	-	2065	-	-	-	-
24	& 2405-1525-8	Кінцеві муфти POLJ-01/4x25-70 для кабелів із пластмасовою ізоляцією на напругу до 1кВ	комплект	1	<u>3301,86</u>	-	3302	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					22488	2760	<u>836</u> 261		<u>40,82</u> 3,42
		Разом будівельні роботи, грн.					22488				
		в тому числі:					18892				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3021				
		всього заробітна плата, грн.					1725				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4,77				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					554				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24213				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					24213				
		Розділ 3. Щити									
25	KP17-13-1	Монтаж ввідно-розподільного пристрою ВРП	1 шафа	1	<u>1166,61</u> 920,11	<u>149,01</u> 5,60	1167	920	<u>149</u> 6	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
26	KP17-14-5	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 20 кг до 40 кг у готовій ніші або на стіні	шт	9	<u>764,45</u> 532,15	<u>29,74</u> 21,64	6880	4789	<u>268</u> 195	<u>7,2500</u> 0,2795	<u>65,25</u> 2,52
27	& C112-251-Щ4	Щит поверховий під шість однофазних лічильника, внутрішній	шт	9	<u>14784,09</u>	-	133057	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	KP17-15-2	На вводі: Установлення електролічильників побутових однофазових кількість: 9*6	шт	54	<u>86,98</u> 71,25	<u>6,18</u> 5,16	4697	3848	<u>334</u> 279	<u>0,9200</u> 0,0666	<u>49,68</u> 3,6
29	& 1701-2104 варіант 1	Лічильник електричної енергії, прямого включення, 220V AC, 60A, однофазовий NIK 2104 ARP6.1202.MC.11 кількість: 9*6	шт	54	<u>2041,00</u> -	-	110214	-	-	-	-
30	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 9*6	100шт	0,54	<u>18531,12</u> 15603,40	-	10007	8426	-	<u>217,5600</u> -	<u>117,48</u> -
31	& C1E-79-225	Автоматичний вимикач iC60N 2P 25A C Schneider Electric A9F79225 кількість: 6*9	шт	54	<u>501,49</u> -	-	27080	-	-	-	-
32	KM8-144-1	Монтаж ізолятора	100 шт	0,45	<u>1442,69</u> 1442,69	-	649	649	-	<u>19,2000</u> -	<u>8,64</u> -
33	& C18-54008	Ізолятор пластиковий e.bus.sm.stand.30.bk без кріплення під шайби і болти М8 (по 2 шт).	шт	45	<u>21,13</u> -	-	951	-	-	-	-
34	& C18-54026	Болт метричний e.metiz.bolthex.1.566.2.80.14 з шестигранною голівкою, повна різьба 8, 0x14мм кількість: 10*9	шт	90	<u>4,87</u> -	-	438	-	-	-	-
35	& C18-54029	Шайба пружинна кв.сеч.8 e.metiz.washer.1.7P.2.08	шт	90	<u>0,39</u> -	-	35	-	-	-	-
36	KM11-169-2 к=1,15	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних кількість: 30*9	100 м	2,7	<u>1910,80</u> 1910,80	-	5159	5159	-	<u>22,0800</u> -	<u>59,62</u> -
37	& 15095-1-6	Провід ПВнгд-1 1х6 кількість: 30*9	1000м	0,27	<u>23656,54</u> -	-	6387	-	-	-	-
38	& C18-39002	Мідний кабельний наконечник e.end.stand.dt.16. кількість: 10*9	шт	90	<u>40,63</u> -	-	3657	-	-	-	-
39	KP17-14-5	=== Щити поверхові 2ЩП1 - 1 шт Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 20 кг до 40 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>764,45</u> 532,15	<u>29,74</u> 21,64	764	532	<u>30</u> 22	<u>7,2500</u> 0,2795	<u>7,25</u> 0,28
40	& C112-251-Щ4	Щит поверховий під шість однофазних лічильника, внутрішній	шт	1	<u>14784,09</u> -	-	14784	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	KP17-15-2	На вводі: Установлення електролічильників побутових однофазових	шт	5	<u>86,98</u> 71,25	<u>6,18</u> 5,16	435	356	<u>31</u> 26	<u>0,9200</u> 0,0666	<u>4,6</u> 0,33
42	& 1701-2104 варіант 1	Лічильник електричної енергії, прямого включення, 220V AC, 60A, однофазовий NIK 2104 ARP6.1202.MC.11	шт	5	<u>2041,00</u> -	-	10205	-	-	-	-
43	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>18531,12</u> 15603,40	-	927	780	-	<u>217,5600</u> -	<u>10,88</u> -
44	& C1E-79- 225	Автоматичний вимикач iC60N 2P 25A C Schneider Electric A9F79225	шт	5	<u>501,49</u> -	-	2507	-	-	-	-
45	KM8-144-1	Монтаж ізолятора	100 шт	0,05	<u>1442,69</u> 1442,69	-	72	72	-	<u>19,2000</u> -	<u>0,96</u> -
46	& C18-54008	Ізолятор пластиковий e.bus.sm.stand.30.bk без кріплення під шайби і болти М8 (по 2 шт).	шт	5	<u>21,13</u> -	-	106	-	-	-	-
47	& C18-54026	Болт метричний e.metiz.bolthex.1.566.2.80.14 з шестигранною голівкою, повна різьба 8, 0x14мм	шт	10	<u>4,87</u> -	-	49	-	-	-	-
48	& C18-54029	Шайба пружинна кв.сеч.8 e.metiz.washer.1.7P.2.08	шт	10	<u>0,39</u> -	-	4	-	-	-	-
49	KM11-169-2 к=1,15	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,25	<u>1910,80</u> 1910,80	-	478	478	-	<u>22,0800</u> -	<u>5,52</u> -
50	& 15095-1-6	Провід ПВнгд-1 1x6	1000м	0,025	<u>23656,54</u> -	-	591	-	-	-	-
51	& C18-39002	Мідний кабельний наконечник e.end.stand.dt.16. === Щити квартирні ЩРк1...ЩРк34, ЩРк36...ЩРк60 - 59 шт	шт	10	<u>40,63</u> -	-	406	-	-	-	-
52	KP17-14-1	Установлення щитків масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	59	<u>343,64</u> 218,00	<u>4,00</u> 0,15	20275	12862	<u>236</u> 9	<u>2,9700</u> 0,0020	<u>175,23</u> 0,12
53	& C18-29103	Корпус пластиковий 12-модульний e.plbox.stand.w.12k, вбудований	шт	59	<u>382,97</u> -	-	22595	-	-	-	-
54	KP17-12-7	На вводі: Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1*59	100шт	0,59	<u>18531,12</u> 15603,40	-	10933	9206	-	<u>217,5600</u> -	<u>128,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C1E-ДФ- B27	Вимикач дифференційного струму (диффавтомат) Acti9 iDPN Vigi H 1P+N 30mA C25A, Schneider Electric кількість: 1*59 На лініях:	шт	59	<u>1942,41</u> -	-	114602	-	-	-	-
56	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: (2+2+2)*59	100шт	3,54	<u>18531,12</u> 15603,40	-	65600	55236	-	<u>217,5600</u> -	<u>770,16</u> -
57	& C1E-AB- B1	Модульний автоматичний вимикач iC60N 1P 10A C Schneider Electric A9F79110 кількість: 2*59	шт	118	<u>221,02</u> -	-	26080	-	-	-	-
58	& C1E-AB- B21	Модульний автоматичний вимикач iC60N 1P 20A C Acti 9 Schneider Electric A9F79120 кількість: 2*59	шт	118	<u>220,84</u> -	-	26059	-	-	-	-
59	& C1E-AB- B116	Модульний автоматичний вимикач iC60N 1P 16A C Schneider Electric A9F79116 кількість: 2*59	шт	118	<u>209,96</u> -	-	24775	-	-	-	-
60	KM11-169-2 κ=1,15	Електричні проводки у щитах і пультях малогабаритних кількість: 5*59	100 м	2,95	<u>1910,80</u> 1910,80	-	5637	5637	-	<u>22,0800</u> -	<u>65,14</u> -
61	& 15095-1-4	Провід ПВнгд-1 1х4 кількість: 5*59 === Щит розподільчий нежитлового приміщення ЩРМ1.	1000м	0,295	<u>16030,02</u> -	-	4729	-	-	-	-
62	KP17-14-1	Установлення щитків масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>353,93</u> 218,00	<u>14,29</u> 8,75	354	218	<u>14</u> 9	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>2,97</u> 0,11
63	& C18- CP5212	Корпус удароміцний з АБС-пластика е.plbox.300.400.165.1f.15m.tr, 300x400x165мм, IP65 з прозорими дверцятами, панеллю під 1 - фазний лічильник та 15 модулі На вводі:	шт	1	<u>2740,39</u> -	-	2740	-	-	-	-
64	KP17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових	шт	1	<u>86,98</u> 71,25	<u>6,18</u> 5,16	87	71	<u>6</u> 5	<u>0,9200</u> 0,0666	<u>0,92</u> 0,07
65	& 1701-2104 варіант 1	Лічильник електричної енергії, прямого включення, 220V AC, 60A, однофазовий NIK 2104 ARP6.1202.MC.11	шт	1	<u>2041,00</u> -	-	2041	-	-	-	-
66	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>18531,12</u> 15603,40	-	185	156	-	<u>217,5600</u> -	<u>2,18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C1E-ДФ-В27	Вимикач дифференційного струму (диффавтомат) Acti9 iDPN Vigi H 1P+N 30mA C25A, Schneider Electric На лініях:	шт	1	1942,41	-	1942	-	-	-	-
68	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	18531,12 15603,40	-	556	468	-	217,5600	6,53
69	& C1E-AB-В1	Модульний автоматичний вимикач iC60N 1P 10А C Schneider Electric A9F79110	шт	1	221,02	-	221	-	-	-	-
70	& C1E-AB-В116	Модульний автоматичний вимикач iC60N 1P 16А C Schneider Electric A9F79116	шт	2	209,96	-	420	-	-	-	-
71	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, шина	шт	2	66,79 61,96	-	134	124	-	0,8000	1,6
72	& C1548-1-В3	Шина нульова e.bs.stand.1.12 12 отв.	шт	2	47,24	-	94	-	-	-	-
73	KM11-169-2 к=1,15	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,05	1910,80 1910,80	-	96	96	-	22,0800	1,1
74	& 15095-1-4	Провід ПВнгд-1 1х4	1000м	0,005	16030,02	-	80	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							671941	110083	1068 551		1495,95 7,1
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							671941 560790 110634 57722 143,43 16700 729663				
Всього по розділу 3							729663				
Розділ 4. Електрообладнання квартир											
75	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних кількість: 59+177	100шт	2,36	2397,61 2346,91	-	5658	5539	-	35,2600	83,21
76	& C15-EPH-900-123	Вимикач 1-клавішний самозажимний кремовий врізний без фіксації "Дзвінок" Asfora Schneider Electric (EPH0900123)	шт	59	124,31	-	7334	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& C15-EPH-100-123	Вимикач 1-клавішний самозажимний кремовий врізний Asfora Schneider Electric (EPH0100123)	шт	177	<u>77,34</u> -	-	13689	-	-	-	-
78	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,74	<u>2547,37</u> 2496,67	-	1885	1848	-	<u>37,5100</u>	<u>27,76</u>
79	& C15-EPH-300-123	Вимикач 2-клавішний самозажимний кремовий врізний Asfora Schneider Electric (EPH0300123)	шт	74	<u>95,12</u> -	-	7039	-	-	-	-
80	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,18	<u>2391,75</u> 2356,89	-	2822	2781	-	<u>35,4100</u>	<u>41,78</u>
81	& C15-EPH-3100-323	Розетка з заземленням, з кришкою та шторками, IP44, Кремова, Asfora Schneider Electric EPH3100323	шт	118	<u>174,56</u> -	-	20598	-	-	-	-
82	KP17-12-13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [штепсельних розеток] до 3	100шт	4,49	<u>3603,14</u> 3568,28	-	16178	16022	-	<u>53,6100</u>	<u>240,71</u>
83	& C15-EPH-9900-123	Розетка подвійна врізна 1P+N+PE 16A IP20 крем Asfora Schneider Electric EPH9900123	шт	449	<u>160,32</u> -	-	71984	-	-	-	-
84	& C15-MT-3500-1	Установча коробка Multifix Air 67x40мм Schneider Electric IMT35001	шт	878	<u>60,59</u> -	-	53198	-	-	-	-
85	& C18-27013	Коробка розподільча е.db.stand.211.d100 гіпсокартон, упор металевий ==== Електрообладнання, електроосвітлення загальних приміщень	шт	310	<u>31,32</u> -	-	9709	-	-	-	-
86	KP17-10-4	Монтаж світильників ДББ	100шт	0,67	<u>8535,21</u> 8435,08	<u>41,20</u> 34,39	5719	5652	<u>28</u> 23	<u>108,9100</u> 0,4440	<u>72,97</u> 0,3
87	& 1507-B10-83	Світильник світлодіодний ДББ64В-10-082 Селена-322-СД-10 IP54 з датчиком руху, Ватра	шт	67	<u>1417,13</u> -	-	94948	-	-	-	-
88	KP17-11-1	Монтаж світильників ДПП07В	100шт	0,67	<u>20371,84</u> 11512,06	<u>190,53</u> 159,04	13649	7713	<u>128</u> 107	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>105,08</u> 1,38
89	& 1507-34-3 варіант 1	Світильник світлодіодний 580x70x70мм, 220V AC, 20Вт, 2450Лм, 4000K, IP54, ДПП07В-20-323 УХЛ4	шт	67	<u>1273,89</u> -	-	85351	-	-	-	-
90	КБ21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,29	<u>10673,01</u> 10161,44	<u>135,99</u> 5,11	3095	2947	<u>39</u> 1	<u>131,2000</u> 0,0681	<u>38,05</u> 0,02
91	& C1547-3-30	Світильник світлодіодний аварійний, непостійний, напис "Вихід", 3 год, 350x117x56мм, 220V AC, 3Вт, 6400K, 480Lm ДБ002ВСП-3-б-104 УХЛ3.1	шт	29	<u>2028,94</u> -	-	58839	-	-	-	-
92	KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>394,79</u> 160,80	<u>10,17</u> 5,31	395	161	<u>10</u> 5	<u>2,1400</u> 0,0686	<u>2,14</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& 1517-2346-B2	Ящик із знижувальним трансформатором ЯТП-0,25 220/12В IP54, s0102002	шт	1	<u>4723,21</u>	-	4723	-	-	-	-
94	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>1775,30</u>	-	36	35	-	<u>26,5800</u>	<u>0,53</u>
95	& C18-35056	Розетка одинарна е.аqua.1231.gr з з/к, для зовнішнього монтажу, IP54, кришка біла	шт	2	<u>87,50</u>	-	175	-	-	-	-
96	KP17-12-4	Установлення датчика руху	100шт	0,12	<u>3491,22</u>	-	419	418	-	<u>52,3600</u>	<u>6,28</u>
97	& C18-35056	Датчик руху інфрачервоний 180° IP44 220V	шт	12	<u>386,68</u>	-	4640	-	-	-	-
98	варіант 1	АС, Lmax=12 м е.sensor.pir.12.black	шт	12	-	-	-	-	-	-	-
98	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,17	<u>1775,30</u>	-	302	301	-	<u>26,5800</u>	<u>4,52</u>
99	& C18-35056	Розетка подвійна з з/к, для зовнішнього монтажу, IP54, кришка біла е.аqua.1232.gr	шт	17	<u>167,72</u>	-	2851	-	-	-	-
100	варіант 2	монтажу, IP54, кришка біла е.аqua.1232.gr	шт	17	-	-	-	-	-	-	-
100	KP17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,01	<u>7785,06</u>	-	78	77	-	<u>112,0000</u>	<u>1,12</u>
101	& C1H-8101-36	Сушка для рук 1500Вт, 220V AC	шт	1	<u>2916,25</u>	-	2916	-	-	-	-
102	варіант 1		шт	1	-	-	-	-	-	-	-
102	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,31	<u>1775,30</u>	-	550	548	-	<u>26,5800</u>	<u>8,24</u>
103	& C18-35051	Вимикач одноклавішний е.аqua.1111.gr для зовнішнього монтажу, IP44.	шт	14	<u>73,27</u>	-	1026	-	-	-	-
104	& C18-35051	Вимикач двоклавішний е.аqua.1112.gr для зовнішнього монтажу, IP44.	шт	5	<u>74,51</u>	-	373	-	-	-	-
105	варіант 1		шт	5	-	-	-	-	-	-	-
105	& C18-35051	Перемикач одноклавішний для зовнішнього монтажу, IP44 е.аqua.1121.gr	шт	12	<u>75,53</u>	-	906	-	-	-	-
106	варіант 2		шт	12	-	-	-	-	-	-	-
106	& C1512-13-B8	Розподільча коробка 85x85x50мм, IP55 е.db.pro.85.85.50u	шт	25	<u>51,03</u>	-	1276	-	-	-	-
107	варіант 2		шт	25	-	-	-	-	-	-	-
107	& C1512-13-B8	Коробка розподільча E30, 128*108*60мм, 5 клем, 32A , KBK 1.30-5-1 P30	шт	21	<u>793,08</u>	-	16655	-	-	-	-
	варіант 1		шт	21	-	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					509016	44042	<u>205</u>		<u>632,39</u>
									136		1,77
		Разом будівельні роботи, грн.					509016				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					464769				
		всього заробітна плата, грн.					44178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					23997 61,51 7165 533013 533013				
		Розділ 5. Кабельні системи.									
		=== Кабельні системи квартир.									
108	КБ21-8-3 К=1,15	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубі 2, переріз проводу до 16 мм2 кількість: 2500+6500	100м	90	<u>3323,91</u> 2599,76	<u>157,03</u> 51,05	299152	233978	<u>14133</u> 4595	<u>37,1500</u> 0,6955	<u>3343,5</u> 62,6
109	& C18-35108	Труба гофрована ПВХ с протяжкой e.g.tube.ultra.11.16.p 11/16 (100м). кількість: 1,01x2500	м	2525	<u>12,91</u> -	<u>-</u> -	32598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C18-35109	Труба гофрована ПВХ с протяжкой e.g.tube.ultra.14.20.p 14/20 (100м). кількість: 1,01x6500	м	6565	<u>16,45</u> -	<u>-</u> -	107994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=== Кабельні системи загальних приміщень.									
111	КБ21-8-3 К=1,15	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубі 2, переріз проводу до 16 мм2 кількість: 820+1155	100м	19,75	<u>3323,91</u> 2599,76	<u>157,03</u> 51,05	65647	51345	<u>3101</u> 1008	<u>37,1500</u> 0,6955	<u>733,71</u> 13,74
112	& C18-35108	Труба гофрована ПВХ с протяжкой e.g.tube.ultra.11.16.p 11/16 (100м). кількість: 1,01x820	м	828,2	<u>12,91</u> -	<u>-</u> -	10692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& C18-35109	Труба гофрована ПВХ с протяжкой e.g.tube.ultra.14.20.p 14/20 (100м). кількість: 1,01x1155	м	1166,55	<u>16,45</u> -	<u>-</u> -	19190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C18-28054	Кліпса e.g.tube.clip.stand.16 для гофротруби д.16 (упаковка 100 шт).	шт	1240	<u>1,09</u> -	<u>-</u> -	1352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C18-28155	Кліпса e.g.tube.clip.stand.20 для гофротруби д.20 (упаковка 50 шт).	шт	720	<u>1,48</u> -	<u>-</u> -	1066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	7,35	<u>7802,14</u> 3511,46	<u>1022,37</u> 41,05	57346	25809	<u>7514</u> 302	<u>47,8400</u> 0,5538	<u>351,62</u> 4,07
117	& C18-32021 варіант 1	Металорукав з оцинкованої сталі Ф15 мм Р90, 667М1518	м	735	<u>72,44</u> -	<u>-</u> -	53243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C18-43002 варіант 1	Тримач оцинкований односторонній для металорукава Ф19 мм Р90, 53342	шт	1020	<u>2,85</u> -	<u>-</u> -	2907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& C1-24-3	Кріпильний гвинт М6х25 Р90 СМ090625	шт	1020	<u>2,55</u>	-	2601	-	-	-	-
120	& C1-24-2	Сталевий забивний анкер М6х25 Р90 СМ400625	шт	1020	<u>3,75</u>	-	3825	-	-	-	-
121	КБ21-14-1 к=1,15	Прокладання лотків	100м	0,96	<u>4537,50</u> 3465,21	<u>506,00</u> 259,77	4356	3327	<u>486</u> 249	<u>47,2100</u> 3,3572	<u>45,32</u> 3,22
122	& C12- СКАТ-101	Лоток перфорований S 100х50, 2113220	м	96	<u>143,82</u>	-	13807	-	-	-	-
123	& C12- СКАТ-К100	Кришка лотка S 100, 2123021*	м	51	<u>72,05</u>	-	3675	-	-	-	-
124	& C12- СКАТ-КН15	Кронштейн настіний 150, 2664660, Скат	шт	51	<u>69,67</u>	-	3553	-	-	-	-
125	& C12- СКАТ-Б16	Болт М 6х16 (4120616)	шт	108	<u>1,53</u>	-	165	-	-	-	-
126	& C111- 1851-C1	Гайка с насічкою М6 (ТМ SCaT) 4210600	шт	108	<u>1,54</u>	-	166	-	-	-	-
127	& C12- СКАТ-А8	Анкер болтовий КТ 8 х 65, 4370660	шт	192	<u>4,30</u>	-	826	-	-	-	-
128	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях кількість: 3,05*5	100м	0,1525	<u>5305,81</u> 4671,91	-	809	712	-	<u>63,6500</u>	<u>9,71</u>
129	& C18- 380002	Труба металева е.industrial.pipe.3/4" без різьби, 3.05м.	шт	5	<u>405,90</u>	-	2030	-	-	-	-
130	& C111- ДКС-В2	Герметик вогнестійкий DS1202 катр. 300 мл (0,56кг) === Кабель, провід квартир	шт	2,4	<u>472,24</u>	-	1133	-	-	-	-
131	& 15093- 35103-315 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2 кількість: 1,03*2500	1000м	2,575	<u>38155,05</u>	-	98249	-	-	-	-
132	& 15093- 35103-54 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х2,5мм2 кількість: 1,03*6500	1000м	6,695	<u>57705,58</u>	-	386339	-	-	-	-
133	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	4	<u>7708,69</u> 4580,16	-	30835	18321	-	<u>62,4000</u>	<u>249,6</u>
134	& 15095- 1044-6	Провід ПВНгд3 1х6	1000м	0,4	<u>21552,91</u>	-	8621	-	-	-	-
135	& C1545- 153-4	Мідний кабельний наконечник е.end.stand.sc.6	шт	60	<u>5,14</u>	-	308	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	КБ21-15-1	=== Кабель, провід загальних приміщень Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,96	<u>228,60</u> 160,01	-	219	154	-	<u>2,1800</u>	<u>2,09</u>
137	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби кількість: 735+15,25	100м	7,5025	<u>1201,65</u> 1029,20	<u>17,51</u> 14,61	9015	7722	<u>131</u> 110	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>114,56</u> 1,42
138	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,8	<u>6626,93</u> 5048,69	<u>46,35</u> 38,69	5302	4039	<u>37</u> 31	<u>67,9500</u> 0,4995	<u>54,36</u> 0,4
139	& 290902- 5427-7 варіант 1	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5 кількість: 1,02*525	м	535,5	<u>50,62</u> -	-	27107	-	-	-	-
140	& 290902- 5427-7 варіант 2	Кабель ННХН FE180/E30 4x1,5 кількість: 1,02*210	м	214,2	<u>54,12</u> -	-	11593	-	-	-	-
141	& 15093- 35103-315 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3x1,5мм2 кількість: 1,03*760	1000м	0,7828	<u>38155,05</u> -	-	29868	-	-	-	-
142	& 15093- 35103-54 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3x2,5мм2 кількість: 1,03*310	1000м	0,3193	<u>57705,58</u> -	-	18425	-	-	-	-
143	& 15093- 35103-34 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3x4,0мм2 кількість: 1,03*845	1000м	0,87035	<u>88775,40</u> -	-	77266	-	-	-	-
144	& 15093- 35103-61-9В	Кабель ВВГнгд 5x16 мм2 кількість: 1,03*110	1000м	0,1133	<u>355159,32</u> -	-	40240	-	-	-	-
145	& С1545-4- 134	Бірка маркувальна У134	шт	168	<u>2,76</u> -	-	464	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1431984	345407	<u>25402</u> 6295		<u>4904,47</u> 85,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1431984 1061175 351702 189773 484,01 56365 1621757				

		Всього по розділу 5					1621757				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Заземлюючий пристрій та система зрівнювання потенціалів.									
146	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0336	<u>15514,27</u> 15514,27	-	521	521	-	<u>261,8000</u>	<u>8,8</u>
147	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0336	<u>9643,41</u> 9643,41	-	324	324	-	<u>165,2400</u>	<u>5,55</u>
148	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5	<u>8074,29</u> 822,08	<u>3634,38</u> 496,69	4037	411	<u>1817</u> 248	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>5,6</u> 3,1
149	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,3	<u>7418,91</u> 1644,16	<u>172,58</u> 6,48	2226	493	<u>52</u> 2	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>6,72</u> 0,03
150	КМ10-698-1	Установлення корпусу для контрольного з'єднання	шт	2	<u>53,87</u> 53,25	-	108	107	-	<u>0,8000</u>	<u>1,6</u>
151	& С113-216-20 варіант 1	Пластиковий корпус для контрольного з'єднання білий(60),z0020132	шт	2	<u>521,05</u> -	-	1042	-	-	-	-
152	& С1545-406-2 варіант 1	Затискач хрестовий з 4 отворами, полоса В40-50 - полоса В40-50, z0020019	шт	2	<u>89,37</u> -	-	179	-	-	-	-
153	& С18-10011	Спрей цинковий 400 мл	шт	2	<u>739,84</u> -	-	1480	-	-	-	-
154	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 кількість: 22+2	100 м	0,24	<u>7691,37</u> 4580,16	-	1846	1099	-	<u>62,4000</u>	<u>14,98</u>
155	& 15095-1214-B6	Провід ПВЗ 1х6,0	1000м	0,006	<u>33740,23</u> -	-	202	-	-	-	-
156	& 15095-1214-B62	Провід ПВЗ 1х16,0	1000м	0,004	<u>111820,61</u> -	-	447	-	-	-	-
157	& С1545-16-B1	Мідний кабельний наконечник e.end.stand.dt.16 (шт)	шт	4	<u>40,74</u> -	-	163	-	-	-	-
158	& С1545-17-1	Мідний кабельний наконечник e.end.stand.sc.6	шт	44	<u>5,28</u> -	-	232	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					12807	2955	<u>1869</u> 250		<u>43,25</u> 3,13
		Разом будівельні роботи, грн.					12807				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7983				
		всього заробітна плата, грн.					3205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1786 4,8 559 14593				
		Всього по розділу 6					14593				
159	KP20-40-1	Розділ 7. Інші витрати Навантаження сміття вручну	1 т	1,108	<u>98,79</u>	-	109	109	-	<u>1,6300</u>	<u>1,81</u>
160	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	1,108	<u>98,79</u> <u>161,80</u>	- <u>161,80</u>	179	-	<u>-</u> <u>179</u>	- <u>-</u>	- <u>-</u>
					-	18,62			21	0,2240	0,25
		Разом прямі витрати по розділу 7					288	109	<u>179</u> <u>21</u>		<u>1,81</u> <u>0,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					288 130 81 0,25 28 369				
		Всього по розділу 7					369				
		Разом прямі витрати по кошторису					2661096	516888	<u>29877</u> <u>7552</u>		<u>7296,85</u> <u>101,58</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2661096 2114331 524440 281648 716,14 83394 2942744				
		Всього по кошторису					2942744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					8114,57 607834				

Склав

Інженер-проектувальник*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

М.В.Дмитриченко

Перевірив

Головний архітектор проекту*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

С.О.Івченко

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

Пожежний інвентар (шанцевий інструмент)

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 38,325 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	290518-4149-1 варіант 1	Стенд пожежний з щитом відкритого типу з комплектацією (багор/лом/лопата/топор/відро 2) з перекидним ящиком для піску + 2 Вогнегасника порошкових ВП-5 (ОП-5)	шт	2	11774,00	23548
2	550101-187 варіант 1	Протипожежне покривало двошарове 1,5х1,8м	шт	2	1112,00	2224
3	2402-3018 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-5 (ОП-5)	шт	19	584,45	11105
		Разом				36877
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1448
		Всього по кошторису				38325

Склад Інженер-проектувальник М.Б.Дмитриченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор проекту С.О.Івченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

Придбання обладнання та захисних засобів безпеки в електрощитові

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування

Основа: креслення (специфікації) № 73-22-12-2022-ЕТР відомості тощо

Кошторисна вартість 375,977 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-1270 варіант 1	=== Обладнання Ввідно-розподільчий пристрій ВРП.	шт	1	332383,17	332383
2	& 1701-4081-5	=== Захисні засоби безпеки в електрощитовій. Діелектричний килим 750х750, 20кВ	шт	9	495,65	4461
3	& 1701-4081-1 варіант 1	Показчик низької напруги 0,4кВ	шт	1	1130,43	1130
4	& 1701-4081-8 варіант 1	Заземлення переносне 3-х фазне ЗПП-1-3/3-16	шт	1	2017,49	2017
5	& 1701-4081-2	Діелектричні рукавички бесшовні латексні, 1кВ	шт	2	1239,13	2478
6	& 1701-4081-3	Діелектричні боти, 1кВ	шт	2	1189,57	2379
7	& 1701-4081-6	Захисні окуляри	шт	2	137,50	275
8	& 290116- 5423-B1	=== Попереджувальні плакати: Знак "Стій! Напруга" 300х150 мм пластик 3мм	шт	2	105,00	210
9	& 290116- 5423-B2	Знак "Не влязь вб'є!" 300х150 мм пластик 3мм	шт	2	105,00	210
10	& 290116- 5423-B3	Знак "Працювати тут!" 300х150 мм пластик 3мм	шт	2	105,00	210
11	& 290116- 5423-B4	Знак "Заземлено!" 300х150 мм пластик 3мм	шт	2	105,00	210
12	& 290116- 5423-B5	Знак "Не вмикати! Працюють люди" 300х150 мм пластик 3мм === Засоби радіо зв'язку	шт	2	105,00	210

1	2	3	4	5	6	7
13	1504-19157 варіант 1	Антенa базова дводіапазонна УКХ Expert EX-120 UV	шт	2	4300,00	8600
14	1601-1012 варіант 1	Цифрова дводіапазонна рація DMR TYT MD-750	комплект	1	6999,00	6999
		Разом				361772
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14205
		Всього по кошторису				375977

Склав Інженер-проектувальник М.В.Дмитриченко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор проекту С.О.Івченко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53.
Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (відновлення пошкоджень спричинених внаслідок збройної агресії) за адресою:
Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 53. Коригування

Кошторисна вартість об'єкта	33709,730 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	87,02570 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6658,955 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 червня 2023 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Ремонтні роботи	27336,9	-	27336,9	75,22031	5765,548	-
2	02-01-02	на придбання устаткування Пожежний інвентар (шанцевий інструмент)	-	38,325	38,325	-	-	-
3	02-01-03	на Водопровід та каналізація	3015,784	-	3015,784	3,69082	285,573	-
4	02-01-04	на Електротехнічні рішення	2942,744	-	2942,744	8,11457	607,834	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	02-01-05	на придбання устаткування Придбання обладнання та захисних засобів безпеки в електроцитові	-	375,977	375,977	-	-	-
		Всього:	33295,428	414,302	33709,73	87,02570	6658,955	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	26,344	-	-	-

Головний архітектор проєкту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.О.Івченко

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.В.Дмитриченко

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.О.Івченко