

Нове будівництво спеціального майданчика для зберігання транспортних засобів на розі вул.Заводської та вул.Коломийської, м.Чернівці.

[найменування об'єкта будівництва]

Об'єктний кошторис № 02-02

на Відеоспостереження

[найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість 499,266 тис. грн..
Кошторисна трудомісткість 1,8290251 тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата 163,533 тис. грн..

Складений в поточних цінах станом на 01.07.2023 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн..			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн..	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Л.кошторис 02-02-01	на устаткування системи відеоспостереження	-	209,706	209,706	-	-	
2	Л.кошторис 02-02-02	на монтажні роботи системи відеоспостереження	164,262	-	164,262	0,8800741	66,704	
3	Л.кошторис 02-02-03	на пусконаладжувальні роботи системи відеоспостереження	125,298	-	125,298	0,948951	96,829	
		Разом	289,56	209,706	499,266	1,8290251	163,533	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____ Бинда В.В.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ відділу _____ Козьмик З.В.
[найменування] [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво спеціального майданчика для зберігання транспортних засобів на розі вул.Заводської та вул.Коломийської, м.Чернівці.

[найменування об'єкта будівництва]

Об'єктний кошторис № 02-03

на Приміщення охорони (модульний блок заводського виготовлення)

[найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість 409,406 тис. грн..
Кошторисна трудомісткість 0,226213 тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата 17,472 тис. грн..

Складений в поточних цінах станом на 01.07.2023 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн..			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн..	Показники одиночної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Л.кошторис 02-03-01	на загальнобудівельні роботи	344,877	-	344,877	0,0342348	2,407	
2	Л.кошторис 02-03-02	на електроосвітлення	31,927	-	31,927	0,0972247	7,586	
3	Л.кошторис 02-03-03	на електрообладнання будівлі охорони	32,602	-	32,602	0,0947535	7,479	
		Разом	409,406	-	409,406	0,226213	17,472	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____ Бинда В.В.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ відділу _____ Козьмик З.В.
[найменування] [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво спеціального майданчика для зберігання транспортних засобів на розі вул.Заводської та вул.Коломийської, м.Чернівці.
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 01-01-01

на видалення дерев та чагарника

Видалення дерев та чагарника

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	315,263	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,8183321	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	137,086	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд


Складений в поточних цінах станом на 01.07.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-191-9	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	5,27	<u>1783,34</u> 1284,71	- -	9398	6770	- -	<u>17,51</u> -	<u>92,2777</u> -
2	КБ1-191-11	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	4,66	<u>2710,4</u> 2045,56	- -	12630	9532	- -	<u>27,88</u> -	<u>129,9208</u> -
3	КБ1-191-12	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	2,03	<u>4263,7</u> 3155,64	- -	8655	6406	- -	<u>43,01</u> -	<u>87,3103</u> -
4	КБ1-193-11	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	5,27	<u>5582,88</u> 3809,98	- -	29422	20079	- -	<u>58,31</u> -	<u>307,2937</u> -
5	КБ1-193-13	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	4,66	<u>9766,97</u> 6553,6	- -	45514	30540	- -	<u>100,3</u> -	<u>467,398</u> -
6	КБ1-193-14	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	2,03	<u>15517,56</u> 10974,51	- -	31501	22278	- -	<u>167,96</u> -	<u>340,9588</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-197-1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	5,27	<u>3097.81</u> -	<u>3097.81</u> 534,96	16325	-	<u>16325</u> 2819	= 5,5419	= 29,2058
8	КБ1-197-2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	4,66	<u>5250.66</u> -	<u>5250.66</u> 906,74	24468	-	<u>24468</u> 4225	= 9,3933	= 43,7728
9	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	2,03	<u>8521.03</u> -	<u>8521.03</u> 1471,5	17298	-	<u>17298</u> 2987	= 15,2439	= 30,9451
10	КБ1-199-1	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	11,96	<u>2838.56</u> -	<u>2838.56</u> 465,37	33949	-	<u>33949</u> 5566	= 4,752	= 56,8339
11	КБ1-203-2	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,6055	<u>2821.65</u> -	<u>2821.65</u> 466,89	1709	-	<u>1709</u> 283	= 4,9113	= 2,9738
12	КБ1-205-2	Корчування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,6055	<u>9400.25</u> -	<u>9400.25</u> 1623,34	5692	-	<u>5692</u> 983	= 16,8168	= 10,1826
13	С112-245-ВМ	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з ялини, кедру, ялиці, осики, липи, верби, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	м3	42	<u>484.45</u> -	= -	20347	-	= -	= -	= -
14	КБ1-18-5	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, сміття	1000 м3	0,05852	<u>65036.99</u> 2780,62	<u>62256.37</u> 13720,24	3806	163	<u>3643</u> 803	<u>45.9</u> 170,7905	<u>2.6861</u> 9,9947
15	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	40,964	<u>197.78</u> -	<u>197.78</u> 23,84	8102	-	<u>8102</u> 977	= 0,287	= 11,7567
		Разом прямі витрати по кошторису					248469	95768	<u>111186</u> 18643		<u>1427,8454</u> 195,6654
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів					41515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата						114411			
		Загальновиробничі витрати					66794				
		трудоємність в загальновиробничих витратах									194,8213
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						22675			
		Всього по кошторису					315263				
		Кошторисна трудоємність									1818,3321
		Кошторисна заробітна плата						137086			
		Зворотні суми:									
		- крім того вартість матеріалів, що повертаються					20347				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[найменування об'єкта будівництва]

на навіс

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість	321,725	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,8121238	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	64,049	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KB1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0972	<u>15624,22</u> 15624,22	- -	1519	1519	- -	<u>261,8</u> -	<u>25,447</u> -
2	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0756	<u>8775,75</u> 8775,75	- -	663	663	- -	<u>150,45</u> -	<u>11,374</u> -
		Фундаменти Ф-I (12 шт)									
3	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100 м3	0,0043	<u>265327,25</u> 9576,99	<u>2337,46</u> 897,81	1141	41	<u>10</u> 4	<u>150,7</u> 10,6641	<u>0,648</u> 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ9-72-1	Виготовлення та встановлення каркасу та обрешітки із труб	т	3,461	<u>19312.27</u> 10934,56	<u>6926.21</u> 1002,09	66840	37845	<u>23972</u> 3468	<u>145.6</u> 10,8062	<u>503.9216</u> 37,4003
8	С111-1828-ИНБ	Труба квадратна	т	3,572	<u>50904.32</u> -	= -	181830	-	= -	= -	= -
9	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м2 покриття	0,46	<u>8176.95</u> 3462,15	<u>3190.4</u> 849,31	3761	1593	<u>1468</u> 391	<u>50.72</u> 9,3275	<u>23.3312</u> 4,2907
10	С111-1807-ИНБ	Оцинкований профнастил т.0,7 мм	м2	48,3	<u>340.98</u> -	= -	16469	-	= -	= -	= -
11	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору металоконструкцій за два рази	100 м2	1,0036	<u>9772.31</u> 7527,46	<u>1.03</u> 0,86	9807	7555	<u>1</u> 1	<u>106.26</u> 0,0111	<u>106.6425</u> 0,0111
		Разом прямі витрати по кошторису					291235	49993	<u>25626</u> 3928		<u>682.6085</u> 42,5021
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів заробітна плата					215616				
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					30490	53921			87,0132
		Всього по кошторису					321725	10128			
		Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата						64049			812,1238

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво спеціального майданчика для зберігання транспортних засобів на розі вул.Заводської та вул.Коломийської, м.Чернівці.
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-01

устаткування системи відеоспостереження

Відеоспостереження

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Кошторисна вартість

209,706 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 01.07.2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1000-ПР24-1	Відеокамера мережева зовн. огляд. - IP-камера IPC2324LB-ADZK-G UNV	шт	11	5840,1	64241
2	1000-ПР24-2	Відеореєстратор NVR302-16S (16 каналів), UNV NVR302-16S (16 каналів) UNV	шт	1	6427,2	6427
3	1000-ПР24-3	Жорсткий диск ST4000VX005, Seagate ST4000VX005, Seagate Seagate	шт	3	3075,83	3076
4	1000-ПР24-4	Карта пам'яті MicroSDXC 256GB Canvas Go! Plus Class 10 UHS-I U3 V30 A2 (SDCG3/256GBSP) Kingston	шт	11	916,67	10083
5	1000-ПР24-5	Коммутатор PowerBox Pro (RB960PGS-PB) Mikrotik	шт	3	4251,3	12754
6	1000-ПР24-6	Блок живлення 48V2A96W (48В, 2А) Mikrotik	шт	4	1533,96	6136
7	1000-ПР24-7	Коммутатор MikroTik CRS112-8P-4S-IN Mikrotik	шт	1	7943,28	7943
8	1000-ПР24-8	SFP модуль SFPd-03-1310-WDM-SC Step4Net	шт	3	247,9	744
9	1000-ПР24-9	SFP модуль SFPd-03-1550-WDM-SC Step4Net	шт	3	247,9	744
10	1000-ПР24-10	Шафа вулична IP65 E.PLBOX.400.500.175.BLANK CP5004 E.NEXT	шт	3	1550	4650
11	1000-ПР24-11	Серверна шафа 9U 600x600x503 (ШхГхВ), скло Eserver	шт	1	4855,83	4856
12	1000-ПР24-12	ДБЖ - SEP2200 RIELLO UPS	шт	1	24666,67	24667
13	1000-ПР24-13	Пристрій захисту від перенапруги, тип 3 FLP-12,5 V/1+1 SALTEK Trade	шт	5	3224,17	16121
14	1000-ПР24-14	Пристрій захисту від перенапруги, тип 1 GESF Mikrotik	шт	11	1143,92	12583
15	1000-ПР24-15	Пристрій захисту від перенапруги, тип 2 DT-CAT 6A /EA категорія Cat. 6 LSP	шт	11	1408,33	15492
16	1000-ПР24-16	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.60.2.C4, 2р, 4А, С, 6кА Schneider	шт	3	167,5	503
17	1000-ПР24-17	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.60.2.C10, 2р, 10А, С, 6кА Schneider	шт	1	130,5	131
18	1000-ПР24-18	Модульний автоматичний вимикач e.mcb.stand.60.2.C6, 2р, 6А, С, 6кА Schneider	шт	3	130,5	392
19	1000-ПР24-19	Монітор 27" SE2723DS (210-BEQJ) Dell	шт	1	9573,33	9573
20	1000-ПР24-20	Миша M185 Wireless Grey Logitech	шт	1	665,83	666
		Разом по кошторису	грн.			201782
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			7924
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по розділу	грн.			209706

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво спеціального майданчика для зберігання транспортних засобів на розі вул.Заводської та вул.Коломийської, м.Чернівці.
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-02-02

на монтажні роботи системи відеоспостереження

Відеоспостереження

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	164,262	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,8800741	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	66,704	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 01.07.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-350-23-ИН	Встановлення відеокамер	шт	11	<u>276,77</u> 276,77	= -	3044	3044	= -	<u>3,2</u> -	<u>35,2</u> -
2	КМ8-305-4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Монтаж кронштейнів для встановлення відеокамер [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	11	<u>209,99</u> 47,6	<u>162,39</u> 30,45	2310	524	<u>1786</u> 335	<u>0,672</u> 0,3666	<u>7,392</u> 4,0326
3	С101-156-50	Кронштейн для кріплення відеокамер на стовп білий ВА-03, Україна	шт	11	<u>127,61</u> -	= -	1404	-	= -	= -	= -
4	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (відеореєстратор)	шт	1	<u>118,87</u> 116,03	<u>2,84</u> 0,92	119	116	<u>3</u> 1	<u>1,6</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,0126
5	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (жорсткий диск)	шт	1	<u>118,87</u> 116,03	<u>2,84</u> 0,92	119	116	<u>3</u> 1	<u>1,6</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,0126
6	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (комутатори)	шт	4	<u>118,87</u> 116,03	<u>2,84</u> 0,92	475	464	<u>11</u> 4	<u>1,6</u> 0,0126	<u>6,4</u> 0,0504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-91-1-ИН	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (монтаж блока живлення)	шт	4	<u>123,22</u> 114,69	<u>8,53</u> 2,77	493	459	<u>34</u> 11	<u>1,6</u> 0,0378	<u>6,4</u> 0,1512
8	КМ11-31-1-ИН	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (SFP модуль)	шт	6	<u>61,92</u> 61,92	= -	372	372	= -	<u>0,8</u> -	<u>4,8</u> -
9	КМ10-899-1-ИН	Кабель, що підвішується на опорах стовпкової лінії, маса 1 м до 2 кг	100 м	20,1	<u>1658,4</u> 1658,4	= -	33334	33334	= -	<u>24</u> -	<u>482,4</u> -
10	C157-403-5	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-4 4_16	м	721	<u>30,69</u> -	= -	22127	-	= -	= -	= -
11	C111-12-915	Кабель оптичний UT004-SM-15, FinMark	м	714	<u>6,07</u> -	= -	4334	-	= -	= -	= -
12	C157-403-3	Кабель КППт-ВП (100) UTP cat.5e Cu (мідь) 4 пари 0,51 мм, наружний, РЕ, трос 7_05 305 м (49223), Одескабель	м	622,2	<u>18,56</u> -	= -	11548	-	= -	= -	= -
13	C157-403-4	Такелаж для кабелю (крюки, затискачі, натягувачі, проколи)	компл	11	<u>1023,92</u> -	= -	11263	-	= -	= -	= -
14	КМ10-924-1-ИН в.в. п.2.12.5.1.2 к(труд)=1,16 к(мат)=2,0 в.в. п.2.12.5.1.2 к(труд)=1,16 к(мат)=2,0 в.в. п.2.12.5.1.2 к(труд)=1,16 к(мат)=2,0	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 4 [при вимірюванні на двох довжинах хвиль] [при вимірюванні на двох довжинах хвиль] [при вимірюванні на двох довжинах хвиль]	барабан	1	<u>480,05</u> 380,72	<u>89,99</u> 5	480	381	<u>90</u> 5	<u>3,7774</u> 0,065	<u>3,7774</u> 0,065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ10-925-1-ИН в.в. п.2.12.5.1.2 к(труд)=1,16 к(мат)=2,0 в.в. п.2.12.5.1.2 к(труд)=1,16 к(мат)=2,0 в.в. п.2.12.5.1.2 к(труд)=1,16 к(мат)=2,0	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром після прокладання, кількість волокон: 4 [при вимірюванні на двох довжинах хвиль] [при вимірюванні на двох довжинах хвиль] [при вимірюванні на двох довжинах хвиль]	буд.довж	3	<u>524,1</u> 424,77	<u>89,99</u> 5	1572	1274	<u>270</u> 15	<u>4,2144</u> 0,065	<u>12,6432</u> 0,195
16	КМ10-927-1-ИН в.в. п.2.12.5.1.2 к(труд)=1,16 к(мат)=2,0	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю оптичними тестерами у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 4 [при вимірюванні на двох довжинах хвиль]	ділянка	2	<u>127,44</u> 127,44	= -	255	255	= -	<u>1,2644</u> -	<u>2,5288</u> -
17	КМ10-928-1-ИН в.в. п.2.12.5.1.2 к(труд)=1,16 к(мат)=2,0	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 4 [при вимірюванні на двох довжинах хвиль]	ділянка	2	<u>154,41</u> 154,33	= -	309	309	= -	<u>1,5312</u> -	<u>3,0624</u> -
18	КМ10-349-4-ИН	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	11	<u>440,46</u> 425,73	= -	4845	4683	= -	<u>6,4</u> -	<u>70,4</u> -
19	С115-11-21-48	Монтажная коробка TR-JB07-D-IN, UNV	шт	11	<u>882,7</u> -	= -	9710	-	= -	= -	= -
20	КМ10-901-9-ИН	Ящик протяжний або коробка, розмір до 500х500 мм (шафа вулична IP65)	шт	3	<u>199,55</u> 193,86	<u>5,69</u> 1,85	599	582	<u>17</u> 6	<u>3,2</u> 0,0252	<u>9,6</u> 0,0756
21	КМ10-901-5-ИН	Шафа настінна, розмір до 640х840 мм (серверна шафа 9U)	шт	1	<u>284,84</u> 226,69	<u>8,53</u> 2,77	285	227	<u>9</u> 3	<u>3,2</u> 0,0378	<u>3,2</u> 0,0378
22	КМ10-929-1-ИН	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 4 (оптичний бокс)	пристрій	4	<u>274,29</u> 213,67	<u>60,62</u> 1,78	1097	855	<u>242</u> 7	<u>2,12</u> 0,0196	<u>8,48</u> 0,0784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C111-12-916	Оптичний бокс UA-FOBSM-B BO бокс малий для 4 волокон, (200x80x28мм), CMS	шт	4	<u>230,41</u> -	= -	922	-	= -	= -	= -
24	C115-11-21-101	Пільза 60мм, діаметр 1.5мм, упаковка 100шт., Eserver	уп.	1	<u>121,69</u> -	= -	122	-	= -	= -	= -
25	KM11-31-1-ИН	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (блок силових розеток у стійку 19")	шт	1	<u>61,92</u> 61,92	= -	62	62	= -	<u>0,8</u> -	<u>0,8</u> -
26	C111-12-917	Блок силових розеток у стійку 19" 1U на 9 розеток без вимикача, 220В, пластиковий корпус, чорний, довжина кабелю 1,8м, Eserver	шт	1	<u>632,03</u> -	= -	632	-	= -	= -	= -
27	KM10-99-6-ИН	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо (ДБЖ)	шт	1	<u>1245,46</u> 1245,46	= -	1245	1245	= -	<u>14,4</u> -	<u>14,4</u> -
28	KM8-575-1-ИН	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (пристрій захисту перенапруг)	шт	27	<u>126,68</u> 123,84	<u>2,84</u> 0,92	3420	3344	<u>77</u> 25	<u>1,6</u> 0,0126	<u>43,2</u> 0,3402
29	KM8-575-1-ИН	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (автоматичні вимикачі)	шт	7	<u>126,68</u> 123,84	<u>2,84</u> 0,92	887	867	<u>20</u> 6	<u>1,6</u> 0,0126	<u>11,2</u> 0,0882
30	KM11-31-1-ИН	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (нульова шина універсальна зелена)	шт	1	<u>61,92</u> 61,92	= -	62	62	= -	<u>0,8</u> -	<u>0,8</u> -
31	C111-12-918	Нульова шина універсальна зелена e.bsi.pro.2.8, E.Next	шт	1	<u>39,11</u> -	= -	39	-	= -	= -	= -
32	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 (кабель живлення)	шт	6	<u>24,95</u> 24,95	= -	150	150	= -	<u>0,34</u> -	<u>2,04</u> -
33	C111-12-919	Кабель живлення C13-C14, перетин 1.5 мм ? 1.8 м (PC6063-1.8m), Kingda	шт	3	<u>198,59</u> -	= -	596	-	= -	= -	= -
34	KM11-31-1-ИН	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (розетка на DIN-рейку)	шт	5	<u>61,92</u> 61,92	= -	310	310	= -	<u>0,8</u> -	<u>4</u> -
35	C111-12-923	Розетка на DIN-рейку e.socket.pro.din.tms 230 В з з/к Enext	шт	5	<u>93,66</u> -	= -	468	-	= -	= -	= -

Влаштування заземлення 7,5 м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ1-165-2 тех.ч. п.1.3.177 к(труд)=1,15 к(ЕММ)=1,15	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2, що сильно налипає на інструменти	100м3	0,0013	<u>33161,49</u> 33161,49	= -	43	43	= -	<u>547,4</u> -	<u>0,7116</u> -
52	КМ8-471-4- ИН	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5	<u>1021,37</u> 821,74	<u>199,63</u> 49,61	511	411	<u>100</u> 25	<u>11,2</u> 0,5775	<u>5,6</u> 0,2888
53	С111-12-921	Комплект заземлення Galmar-5 глибина 7,5 метрів, Galmar	шт	1	<u>4876,12</u> -	= -	4876	-	= -	= -	= -
54	КМ8-472-10- ИН	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,3	<u>7674,6</u> 4578,29	<u>47,53</u> 11,81	2302	1373	<u>14</u> 4	<u>62,4</u> 0,1375	<u>18,72</u> 0,0413
55	С157-270	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2	1000м	0,0309	<u>34615,22</u> -	= -	1070	-	= -	= -	= -
56	КБ1-166-1 тех.ч. п.1.3.176 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1, що сильно налипає на інструменти	100м3	0,0013	<u>9653,32</u> 9653,32	= -	13	13	= -	<u>165,495</u> -	<u>0,2151</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					135935	58090	<u>2678</u> 449		<u>804,4225</u> 5,4803
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів заробітна плата					75167				
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					28327	58539			70,1713
		Всього по кошторису					164262	8165			
		Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата						66704			880,0741

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво спеціального майданчика для зберігання транспортних засобів на розі вул.Заводської та вул.Коломийської, м.Чернівці.
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи №02-02-03

на пусконаладжувальні роботи системи відеоспостереження

Відеоспостереження

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість	125,298	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,948951	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	96,829	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 01.07.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-12-6	Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий (відеокамери)	шт	11	2519,77	27717	25	275
2	КП2-11-3	Контролер зв'язку з ЕОМ, телемеханічним комплексом (комутатори)	шт	4	12094,8	48379	120	480
3	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (відеореєстратор)	шт	1	11893,22	11893	118	118
		Разом прямі витрати по кошторису				87989		873
		у тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				-		
		заробітна плата				87989		
		Загальновиробничі витрати				37309		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах						75,951
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				8840		
		Всього по кошторису				125298		
		Кошторисна трудомісткість						948,951
		Кошторисна заробітна плата				96829		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво спеціального майданчика для зберігання транспортних засобів на розі вул.Заводської та вул.Коломийської, м.Чернівці.
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-03-01

на загальнобудівельні роботи

Приміщення охорони (модульний блок заводського виготовлення)

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	344,877	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0342348	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	2,407	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 01.07.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент під модульний блок заводського виготовлення									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,043	<u>15506,41</u> 15506,41	- -	667	667	- -	<u>261,8</u> -	<u>11,2574</u> -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0133	<u>9638,45</u> 9638,45	- -	128	128	- -	<u>165,24</u> -	<u>2,1977</u> -
3	КБ8-2-3-ИН	Улаштування основи під фундаменти: гравійно-піщаної	1 м3	2,12	<u>1075,61</u> 152,52	<u>146,32</u> 37,59	2280	323	<u>310</u> 80	<u>2,4</u> 0,5009	<u>5,088</u> 1,0619
4	КБ6-1-22-ИН	Улаштування стрічкових фундаментів: залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм клас бетону С15/20 (В20) [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	100 м3	0,013	<u>350820,25</u> 31532,4	<u>10491,96</u> 3279,12	4561	410	<u>136</u> 43	<u>456,33</u> 39,1711	<u>5,9323</u> 0,5092
5	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,055	<u>26882,85</u> -	- -	1479	-	- -	- -	- -
6	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,02	<u>26141</u> -	- -	523	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ7-55-6-ИН	Установлення модульного блоку	100шт	0,01	<u>48343,66</u> 23933,47	<u>24410,19</u> 8997,38	483	239	<u>244</u> 90	<u>342,2</u> 109,8276	<u>3,422</u> 1,0983
8	С1417-8751	Модульний блок заводського виготовлення	шт	1	<u>333540</u> -	= -	333540	-	= -	= -	= -
		Разом прямі витрати по кошторису					343661	1767	690 213		27,8974 2,6694
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів заробітна плата					341204	1980			
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					1216				3,668
		Всього по кошторису					344877	427			
		Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата						2407			34,2348

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво спеціального майданчика для зберігання транспортних засобів на розі вул.Заводської та вул.Коломийської, м.Чернівці.
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-03-02

на електроосвітлення

Приміщення охорони (модульний блок заводського виготовлення)

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	31,927	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0972247	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	7,586	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд


Складений в поточних цінах станом на 01.07.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-594-1 зб.8 п.1.4 к=1,05	Світильник з люмінесцентними лампами, що устновлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1 #[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 шт	0,05	<u>34823,32</u> 16514,06	<u>9221,78</u> 4482,93	1741	826	<u>461</u> 224	<u>213,36</u> 58,7929	<u>10,668</u> 2,9396
2	1507-3072	Світильник світлодіодний Юпітер-LED-панель ДПО20У-45-112	шт	2	<u>707,21</u> -	= -	1414	-	= -	= -	= -
3	1507-3072	Світильник світлодіодний ДПО2001	шт	2	<u>228,91</u> -	= -	458	-	= -	= -	= -
4	1507-3072	Автономний світильник зі світлодіодами, акумулятором на 1 год. роботи ДБО01 ВСП-6а-100	шт	1	<u>1211,19</u> -	= -	1211	-	= -	= -	= -
5	КМ8-591-1	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,03	<u>8903,16</u> 4086,72	<u>102,54</u> 17,73	267	123	<u>3</u> 1	<u>52,8</u> 0,2258	<u>1,584</u> 0,0068
6	КМ8-591-3	Вимикач напівгерметичний і герметичний	100 шт	0,01	<u>10339,31</u> 8421,12	<u>388,77</u> 42,68	103	84	<u>4</u> -	<u>108,8</u> 0,513	<u>1,088</u> 0,0051
7	290902-55	Вимикач одноклавішний накладний Ір20; 6а/220В А16-131	шт	3	<u>90,06</u> -	= -	270	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	290902-57	Вимикач одноклавішний накладний Ір44;10А/220В Hermes	шт	1	<u>0,18</u> -	= -	-	-	= -	= -	= -
9	КМ8-591-8	Монтаж розетки накладної РА16-У01	100 шт	0,05	<u>9274,68</u> 4458,24	<u>102,54</u> 17,73	464	223	<u>5</u> 1	<u>57,6</u> 0,2258	<u>2,88</u> 0,0113
10	290902-224	Розетка накладна РА16-У01	шт	5	<u>44,8</u> -	= -	224	-	= -	= -	= -
11	КМ8-405-1	Монтаж проводу ШВВП нгд-450	100 м	0,9	<u>14263,99</u> 3873,94	<u>745,02</u> 105,88	12838	3487	<u>671</u> 95	<u>52,8</u> 1,2724	<u>47,52</u> 1,1452
12	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	100 м	0,15	<u>8762,78</u> 1526,1	<u>5255,08</u> 1120,14	1314	229	<u>788</u> 168	<u>20,8</u> 13,9621	<u>3,12</u> 2,0943
13	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,4	<u>4866,04</u> 2351,1	<u>2294,68</u> 460,6	1946	940	<u>918</u> 184	<u>32,8</u> 6,1138	<u>13,12</u> 2,4455
14	С157-304	Провід ШВВП нгд-450 3х2,5 мм2	1000м	0,08	<u>45146,68</u> -	= -	3612	-	= -	= -	= -
15	С157-294	Провід ШВВП нгд-450 2х1,5 мм2	1000м	0,01	<u>19343,17</u> -	= -	193	-	= -	= -	= -
16	15093-35023	Кабель ВВГнг нд-066 3х2,5 мм2	1000м	0,01	<u>39727,85</u> -	= -	397	-	= -	= -	= -
17	15093-34013	Кабель ВВГнг нд-066 2х1,5 мм2	1000м	0,005	<u>25442,26</u> -	= -	127	-	= -	= -	= -
18	2405-1364	Коробки відгалужувальні КОР-73У3	шт	5	<u>26,03</u> -	= -	130	-	= -	= -	= -
19	С113-14	Кабельний канал 25х16	м	40	<u>44,24</u> -	= -	1770	-	= -	= -	= -
		Разом прямі витрати по кошторису					28479	5912	<u>2850</u> 673		<u>79,98</u> 8,6478
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					19717				
		заробітна плата						6585			
		Загальноновиробничі витрати					3448				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах									8,5969
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах						1001			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					31927				
		Кошторисна трудомісткість									
		Кошторисна заробітна плата						7586			97,2247

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво спеціального майданчика для зберігання транспортних засобів на розі вул.Заводської та вул.Коломийської, м.Чернівці.
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-03-03

на електрообладнання будівлі охорони

Приміщення охорони (модульний блок заводського виготовлення)

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	32,602	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0947535	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	7,479	тис. грн.
Середній розряд робіт	4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 01.07.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ39-1-1	Монтаж щитка ввідно-облікового ЩУ-1/1-1-54УЗ	пристрій	1	<u>7501,6</u> 2388,93	<u>681</u> 152,27	7502	2389	<u>681</u> 152	<u>31,81</u> 1,7893	<u>31,81</u> 1,7893
2	КМ8-572-3	Монтаж щита розподільного ЩУ12/М ІР54; ЩУ-12М (індивідуальний)	шт	2	<u>1844,92</u> 247,68	<u>175,44</u> 34,67	3690	495	<u>351</u> 69	<u>3,2</u> 0,4062	<u>6,4</u> 0,8124
3	КМ8-521-1	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	<u>286</u> 88,04	<u>11,34</u> 2,59	286	88	<u>11</u> 3	<u>1,2</u> 0,0307	<u>1,2</u> 0,0307
4	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	9	<u>369,61</u> 120,16	<u>21,03</u> 3,43	3326	1081	<u>189</u> 31	<u>1,6</u> 0,0421	<u>14,4</u> 0,3789
5	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,05	<u>14263,99</u> 3873,94	<u>745,02</u> 105,88	713	194	<u>37</u> 5	<u>52,8</u> 1,2724	<u>2,64</u> 0,0636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	0,1	<u>5436.96</u> 1802,4	<u>228.16</u> 56,71	544	180	<u>23</u> 6	<u>24</u> 0,66	<u>2.4</u> 0,066
7	1517-1100	Металоконструкції для розподільчого щитка ЩУ12/М Ір54	шт	1	<u>1035.2</u> -	= -	1035	-	= -	= -	= -
8	1517-1100	Металоконструкції для розподільчого щитка ЩУ12/М	шт	1	<u>1035.2</u> -	= -	1035	-	= -	= -	= -
9	1504-2002	Рубильник Ір SFT-40/F/230 Hager 40	шт	1	<u>510.09</u> -	= -	510	-	= -	= -	= -
10	1504-1010	Вимикач автоматичний ВА47-29-ІР 10А; 16А	шт	6	<u>85.01</u> -	= -	510	-	= -	= -	= -
11	1504-1010	Вимикач автоматичний ВА47-29-ІР 25А	шт	1	<u>152.54</u> -	= -	153	-	= -	= -	= -
12	1504-1011	Вимикач автоматичний диференційний АД-12 2Р 10А; 16А	шт	2	<u>603.08</u> -	= -	1206	-	= -	= -	= -
13	C157-251	Провід ПВ1нг-450, переріз 6 мм2	1000м	0,005	<u>33103.1</u> -	= -	166	-	= -	= -	= -
14	KM8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,19	<u>5333.82</u> 1879,52	<u>328.95</u> 46,12	1013	357	<u>63</u> 9	<u>27.2</u> 0,552	<u>5.168</u> 0,1049
15	C1530-103	Труба вініпластова d=20 мм	10м	1,9	<u>325.41</u> -	= -	618	-	= -	= -	= -
16	KM8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,2	<u>781.6</u> 586,96	<u>19.01</u> 4,73	156	117	<u>4</u> 1	<u>8</u> 0,055	<u>1.6</u> 0,011
17	KM8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,45	<u>414.41</u> 234,78	<u>19.01</u> 4,73	186	106	<u>9</u> 2	<u>3.2</u> 0,055	<u>1.44</u> 0,0248
18	C157-245	Провід ПВ1нг-450, переріз 1,5 мм2	1000м	0,065	<u>11125.3</u> -	= -	723	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КМ8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	100 м	0,4	<u>8762,78</u> 1526,1	<u>5255,08</u> 1120,14	3505	610	<u>2102</u> 448	<u>20,8</u> 13,9621	<u>8,32</u> 5,5848
20	15093-35043	Кабель ВВГнг нд-066 3х6 мм2	1000м	0,015	<u>61812,42</u> -	= -	927	-	= -	= -	= -
21	15093-37053	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2х16мм2 АВВГ	1000м	0,025	<u>38440,88</u> -	= -	961	-	= -	= -	= -
22	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,02	<u>9274,68</u> 4458,24	<u>102,54</u> 17,73	185	89	<u>2</u> -	<u>57,6</u> 0,2258	<u>1,152</u> 0,0045
23	290902-224	Розетка накладна РА16-296	шт	2	<u>44,8</u> -	= -	90	-	= -	= -	= -
24	КМ8-472-11	Перемикач заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій	10 шт	0,2	<u>912,35</u> 352,18	<u>49,77</u> 5,89	182	70	<u>10</u> 1	<u>4,8</u> 0,0704	<u>0,96</u> 0,0141
		Разом прямі витрати по кошторису					29222	5776	<u>3482</u> 727		<u>77,49</u> 8,885
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів заробітна плата					19964				
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					3380	6503			8,3785
		Всього по кошторису					32602	976			
		Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата						7479			94,7535

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво спеціального майданчика для зберігання транспортних засобів на розі вул.Заводської та вул.Коломийської, м.Чернівці.
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-01-01

на зовнішні електричні мережі

Зовнішні електричні мережі

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	220,021	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,5151631	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	37,204	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 01.07.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-108-1	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,56	<u>7835,01</u> 1846,48	<u>5792,23</u> 890,56	4388	1034	<u>3244</u> 499	<u>25,76</u> 10,9274	<u>14,4256</u> 6,1193
2	С157-404	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-5нг, переріз 2х25 мм ²	1000м	0,56	<u>42091,65</u> -	= -	23571	-	= -	= -	= -
3	КБ33-118-1-ИН	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ, сталь кругла d=16 мм	1м шин	170	<u>194,04</u> 19,8	<u>75,79</u> 2,75	32987	3366	<u>12884</u> 468	<u>0,29</u> 0,0366	<u>49,3</u> 6,222
4	КБ33-118-2-ИН	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ, сталь кругла d=16 мм	шт	34	<u>296,06</u> 47,78	<u>126,43</u> 32,37	10066	1625	<u>4299</u> 1101	<u>0,7</u> 0,4406	<u>23,8</u> 14,9804
5	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м ³	0,476	<u>15506,41</u> 15506,41	= -	7381	7381	= -	<u>261,8</u> -	<u>124,6168</u> -
6	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м ³	0,476	<u>9638,45</u> 9638,45	= -	4588	4588	= -	<u>165,24</u> -	<u>78,6542</u> -
7	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	17	<u>2264,36</u> 342,71	<u>1374,88</u> 262,11	38494	5826	<u>23373</u> 4456	<u>4,9</u> 3,0222	<u>83,3</u> 51,3774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1416-8535	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, (CB 95-1A)(CB 95-2)	шт	17	<u>3314,47</u> -	= -	56346	-	= -	= -	= -
9	КБ33-116-1	Установлення розрядників за допомогою механізмів (3 шт)	комплект	1	<u>1972,6</u> 415,98	<u>1345,16</u> 237,78	1973	416	<u>1345</u> 238	<u>6,02</u> 2,6282	<u>6,02</u> 2,6282
10	1503-4014	Розрядники вентильні РВН-0,5У1	шт	3	<u>323,13</u> -	= -	969	-	= -	= -	= -
Кріплення до опори											
11	C1545-476	Гак бандажний SOT 29	шт	17	<u>76,23</u> -	= -	1296	-	= -	= -	= -
12	C1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків СOT 37	м	17	<u>49,85</u> -	= -	847	-	= -	= -	= -
13	C1545-489	Пряжка [скріпка] СOT 36	шт	17	<u>10,5</u> -	= -	179	-	= -	= -	= -
14	C1545-409	Затискач підвісний 2х[25-120]+2х35 4х[25-120]+2х35 SO 130	шт	17	<u>125,93</u> -	= -	2141	-	= -	= -	= -
15	C1545-419	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SL 9.21	шт	17	<u>123,26</u> -	= -	2095	-	= -	= -	= -
16	C1545-415	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 22.1	шт	4	<u>131,11</u> -	= -	524	-	= -	= -	= -
17	C1545-400	Затискач анкерний [натяжний] [4х25-35] SO 118.425	шт	8	<u>361,92</u> -	= -	2895	-	= -	= -	= -
Відгалуження від опори											
18	C1545-476	Гак бандажний SOT 29	шт	1	<u>76,23</u> -	= -	76	-	= -	= -	= -
19	C1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків СOT 37	м	1	<u>49,85</u> -	= -	50	-	= -	= -	= -
20	C1545-489	Пряжка [скріпка] СOT 36	шт	1	<u>10,5</u> -	= -	11	-	= -	= -	= -
21	C1545-400	Затискач анкерний [натяжний] [4х25-35] SO 118.425	шт	1	<u>361,92</u> -	= -	362	-	= -	= -	= -
22	C1545-494	Обмежувачі перенапруги із затискачами, проколюючими ізоляцію SE 30.166	шт	3	<u>3072,28</u> -	= -	9217	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1545-419	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SL 9.21	шт	1	<u>123,26</u> -	= -	123	-	= -	= -	= -
24	KM8-405-1	Монтаж проводу	100 м	0,02	<u>14263,99</u> 3873,94	<u>745,02</u> 105,88	285	77	<u>15</u> 2	<u>52,8</u> 1,2724	<u>1,056</u> 0,0254
25	C1545-545	Провод мідний ізольований ПРГЛ 16	м	2	<u>110,13</u> -	= -	220	-	= -	= -	= -
26	C1545-449	Дистаційний бандаж SO 79.6	шт	2	<u>291,05</u> -	= -	582	-	= -	= -	= -
27	C1545-429	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі SM 2.11	шт	1	<u>70,81</u> -	= -	71	-	= -	= -	= -
		Разом прямі витрати по кошторису					201737	24313	<u>45160</u> 6764		<u>381,1726</u> 81,3527
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів заробітна плата					132264				
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					18284	31077			52,6378
		Всього по кошторису					220021	6127			
		Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата						37204			515,1631

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво спеціального майданчика для зберігання транспортних засобів на розі вул.Заводської та вул.Коломийської, м.Чернівці.
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01

на зовнішнє освітлення

Зовнішнє освітлення

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	72,5	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1501594	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	12,11	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 01.07.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-115-2	Установлення світильників світлодіодних	шт	18	<u>1337,45</u> 225,21	<u>1072,1</u> 185,83	24074	4054	<u>19298</u> 3345	<u>3,22</u> 2,0314	<u>57,96</u> 36,5652
2	1507-4024	Світильник світлодіодний 04-LED-50	шт	18	<u>858,93</u> -	- -	15461	-	- -	- -	- -
3	2405-1448	Кронштейн КС-1	шт	18	<u>320,2</u> -	- -	5764	-	- -	- -	- -
4	С1545-547	Заземляючий провідник ЗП2	м	22	<u>126</u> -	- -	2772	-	- -	- -	- -
5	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	1,62	<u>781,6</u> 586,96	<u>19,01</u> 4,73	1266	951	<u>31</u> 8	<u>8</u> 0,055	<u>12,96</u> 0,0891
6	С1545-544	Провід мідний ізолюваний ПРГЛ 1,5	м	162	<u>5,6</u> -	- -	907	-	- -	- -	- -
7	С1545-415	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 22.1	шт	36	<u>131,11</u> -	- -	4720	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1545-416	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SL 21.1	шт	18	<u>47.21</u> -	= -	850	-	= -	= -	= -
9	C1545-490	Арматура для зовнішнього освітлення [запобіжник] SV 19.25	шт	18	<u>346.15</u> -	= -	6231	-	= -	= -	= -
10	KM8-61-1	Монтаж запобіжника SV 19.25	шт	18	<u>211.65</u> 120,16	<u>10.23</u> 2,44	3810	2163	<u>184</u> 44	<u>1.6</u> 0,0282	<u>28.8</u> 0,5076
11	C1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	18	<u>55.05</u> -	= -	991	-	= -	= -	= -
12	C1545-546	Хомут PER 15	шт	18	<u>13.14</u> -	= -	237	-	= -	= -	= -
		Разом прямі витрати по кошторису					67083	7168	<u>19513</u> 3397		<u>99.72</u> 37,1619
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів заробітна плата					40402				
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					5417	10565			13,2775
		Всього по кошторису					72500	1545			
		Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата						12110			150,1594

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[найменування об'єкта будівництва]

на огорожу. ворота та хвіртку

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]


Кошторисна вартість	1872,604	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,795547	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	367,782	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ6-11-7-ИН	Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг із кутника	1 т	1,101	<u>16910.87</u> 16364,04	<u>264.51</u> 59,37	18619	18017	<u>291</u> 65	<u>231</u> 0,615	<u>254.331</u> 0,6771
8	С111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, 45х45х4 мм	т	1,101	<u>29000.27</u> -	= -	31929	-	= -	= -	= -
9	КБ9-72-1	Виготовлення каркасу огорожі	т	14,2549	<u>19312.27</u> 10934,56	<u>6926.21</u> 1002,09	275294	155871	<u>98732</u> 14285	<u>145.6</u> 10,8062	<u>2075.5134</u> 154,0413
10	С111-1828-ИНБ	Труба квадратна	т	14,6816	<u>50904.32</u> -	= -	747357	-	= -	= -	= -
11	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, смуга 60х4 мм	т	0,0294	<u>42575.84</u> -	= -	1252	-	= -	= -	= -
12	КБ9-47-1	Облицювання огорожі профільованим листом	100м2	10,1	<u>4132.55</u> 3305,74	<u>309.6</u> 79,43	41739	33388	<u>3127</u> 802	<u>47.84</u> 1,0649	<u>483.184</u> 10,7555
13	С111-1807-ИНБ	Профлист т.0,5 мм	м2	1111	<u>240.23</u> -	= -	266896	-	= -	= -	= -
14	КБ14-36-1-ИН	Натягування колючого дроту	100м	20,2	<u>282.22</u> 270	<u>3.57</u> 1	5701	5454	<u>72</u> 20	<u>3.68</u> 0,0133	<u>74.336</u> 0,2687
15	С114-97-У	Колючий дріт "Заграда Єгоза" АКЛ-1	п.м	2121	<u>11.53</u> -	= -	24455	-	= -	= -	= -
16	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору каркасу за два рази	100 м2	3,9914	<u>6534.21</u> 4289,36	<u>1.03</u> 0,86	26081	17121	<u>4</u> 3	<u>60.55</u> 0,0111	<u>241.6793</u> 0,0443
Ворота (3 шт)											
17	КБ9-72-1	Виготовлення каркасу воріт	т	0,86671	<u>19312.27</u> 10934,56	<u>6926.21</u> 1002,09	16738	9477	<u>6003</u> 869	<u>145.6</u> 10,8062	<u>126.193</u> 9,3658
18	С111-1828-ИНБ	Труба квадратна	т	0,868	<u>50904.32</u> -	= -	44185	-	= -	= -	= -
19	С111-975	Смуга 200х8 мм, 120х6 мм, 60х4 мм	т	0,022	<u>40372.37</u> -	= -	888	-	= -	= -	= -
20	КБ9-47-1	Облицювання воріт профільованим листом	100м2	0,24	<u>4132.55</u> 3305,74	<u>309.6</u> 79,43	992	793	<u>74</u> 19	<u>47.84</u> 1,0649	<u>11.4816</u> 0,2556
21	С111-1807-ИНБ	Профлист т.0,5 мм	м2	26,4	<u>240.23</u> -	= -	6342	-	= -	= -	= -
22	КБ14-36-1-ИН	Натягування колючого дроту	100м	0,48	<u>282.22</u> 270	<u>3.57</u> 1	135	130	<u>2</u> -	<u>3.68</u> 0,0133	<u>1.7664</u> 0,0064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C114-97-У	Колючий дріт "Заграда Єгоза" АКЛ-1	п.м	50,4	<u>11,53</u> -	- -	581	-	- -	- -	- -
24	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору каркасу за два рази	100 м2	0,2412	<u>6534,21</u> 4289,36	<u>1,03</u> 0,86	1576	1035	- -	<u>60,55</u> 0,0111	<u>14,6047</u> 0,0027
25	C111-956	Петля накладна	шт	12	<u>44,69</u> -	- -	536	-	- -	- -	- -
26	C111-957	Петля для навісного замка	шт	3	<u>23,66</u> -	- -	71	-	- -	- -	- -
Хвіртка											
27	КБ9-72-1	Виготовлення каркасу хвіртки	т	0,05441	<u>19312,27</u> 10934,56	<u>6926,21</u> 1002,09	1051	595	<u>377</u> 55	<u>145,6</u> 10,8062	<u>7,9221</u> 0,588
28	C111-1828-ИНБ	Труба квадратна	т	0,0551	<u>50904,32</u> -	- -	2805	-	- -	- -	- -
29	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, смуга 60x4 мм	т	0,00105	<u>42575,84</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
30	КБ9-47-1	Облицювання хвіртки профільованим листом	100м2	0,024	<u>4132,55</u> 3305,74	<u>309,6</u> 79,43	99	79	<u>7</u> 2	<u>47,84</u> 1,0649	<u>1,1482</u> 0,0256
31	C111-1807-ИНБ	Профлист т.0,5 мм	м2	2,64	<u>240,23</u> -	- -	634	-	- -	- -	- -
32	КБ14-36-1-ИН	Натягування колючого дроту	100м	0,048	<u>282,22</u> 270	<u>3,57</u> 1	14	13	- -	<u>3,68</u> 0,0133	<u>0,1766</u> 0,0006
33	C114-97-У	Колючий дріт "Заграда Єгоза" АКЛ-1	п.м	5,04	<u>11,53</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
34	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору каркасу за два рази	100 м2	0,0152	<u>6534,21</u> 4289,36	<u>1,03</u> 0,86	99	65	- -	<u>60,55</u> 0,0111	<u>0,9204</u> 0,0002
35	C111-956	Петля накладна	шт	2	<u>44,69</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
36	C111-957	Петля для навісного замка	шт	1	<u>23,66</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							1694986	290979	111106		4095,3368
у тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							1292901				
заробітна плата								307980			
Загальновиробничі витрати							177618				
трудомісткість в загальновиробничих витратах											513,8088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						59802			
		Всього по кошторису					1872604				
		Кошторисна трудомісткість									4795,547
		Кошторисна заробітна плата						367782			

Склав 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво спеціального майданчика для зберігання транспортних засобів на розі вул.Заводської та вул.Коломийської, м.Чернівці.
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-03-01

на благоустрій

Благоустрій

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7909,404	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,5329582	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	297,15	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 01.07.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття площадки									
		Покриття із щебеню (в межах ділянки)									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м за глибини корита: до 500 мм	1000 м2	13,691	<u>49540.69</u> 884,47	<u>46071.58</u> 6384,64	678262	12109	<u>630766</u> 87412	<u>14.6</u> 66,8696	<u>199.8886</u> 915,5117
2	КБ27-13-3	Улаштування основи зі щебеню: нижнього шару двошарової основи за товщини 15 см	1000 м2	13,691	<u>230886.57</u> 1831,21	<u>12378.28</u> 1959,2	3161068	25071	<u>169471</u> 26823	<u>28.29</u> 21,327	<u>387.3184</u> 291,988
3	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню: за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 – 27-13-3, до т.20 см	1000 м2	13,691	<u>74067.67</u> -	<u>1756.31</u> 226,2	1014060	-	<u>24046</u> 3097	<u>-</u> 2,704	<u>-</u> 37,0205
4	КБ27-13-2-ИН	Улаштування основи зі щебеню фр.5-7 мм: верхнього шару двошарової основи за товщини 15 см	1000 м2	13,691	<u>272335.92</u> 2073,3	<u>17510.82</u> 2719,13	3728551	28386	<u>239741</u> 37228	<u>32.03</u> 29,5618	<u>438.5227</u> 404,7306
5	КБ27-13-4-ИН к=5	Улаштування основи зі щебеню: за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 – 27-13-3, до т.10 см	1000 м2	-13,691	<u>79830.91</u> -	<u>1756.31</u> 226,2	-1092965	-	<u>-24046</u> -3097	<u>-</u> 2,704	<u>-</u> -37,0205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-66-5-ИН	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу: понад 100 мм до 150 мм	100 м	5,07	<u>27189,16</u> 6119,74	<u>909,65</u> 204,17	137849	31027	<u>4612</u> 1035	<u>92,85</u> 2,115	<u>470,7495</u> 10,7231
7	К589921-А001 #С1426-11709	Камені бетонні бортові БР 1000х300х150 мм	шт	507	<u>222,64</u> -	= -	112878	-	= -	= -	= -
		Всього прямі витрати по розділу 1					7739703	96593	<u>1044590</u> 152498		<u>1496,4792</u> 1622,9534
		Розділ 2. МАФи									
		Біотуалет									
8	КБ7-53-11	Установлення біотуалету	100шт	0,01	<u>21260,78</u> 10579,95	<u>1989,75</u> 606,62	213	106	<u>20</u> 6	<u>149,35</u> 7,8488	<u>1,4935</u> 0,0785
9	С1416-8675-ИНБ	Біотуалет	шт	1	<u>23581,19</u> -	= -	23581	-	= -	= -	= -
		Всього прямі витрати по розділу 2					23794	106	<u>20</u> 6		<u>1,4935</u> 0,0785
		Разом прямі витрати по кошторису					7763497	96699	<u>1044610</u> 152504		<u>1497,9727</u> 1623,0319
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					6622188				
		заробітна плата						249203			
		Загальновиробничі витрати					145907				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									411,9536
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						47947			
		Всього по кошторису					7909404				
		Кошторисна трудомісткість									3532,9582
		Кошторисна заробітна плата						297150			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво спеціального майданчика для зберігання транспортних засобів на розі вул.Заводської та вул.Коломийської, м.Чернівці.
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-04-01

на вертикальне планування

Вертикальне планування

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	121,019	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2530486	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	22,124	тис. грн.
Середній розряд робіт	2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 01.07.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000 м3	0,6966	<u>11589,44</u> -	<u>11589,44</u> 2094,98	8073	-	<u>8073</u> 1459	= 25,2195	= 17,5679
2	КБ1-24-10 к=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2, до 50 м	1000 м3	0,6966	<u>39670,85</u> -	<u>39670,85</u> 7171,15	27635	-	<u>27635</u> 4995	= 86,3268	= 60,1352
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м3	0,6069	<u>8121,5</u> -	<u>8121,5</u> 1468,09	4929	-	<u>4929</u> 891	= 17,673	= 10,7257
4	КБ1-27-8 к=9	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2, до 50 м	1000 м3	0,6069	<u>36119,91</u> -	<u>36119,91</u> 6529,26	21921	-	<u>21921</u> 3963	= 78,5997	= 47,7022
5	КБ1-130-1	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	0,6069	<u>21005,35</u> -	<u>21005,35</u> 3495,38	12748	-	<u>12748</u> 2121	= 35,8638	= 21,7657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-130-7	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	0,6069	<u>1837,16</u> -	<u>1837,16</u> 352,83	1115	-	<u>1115</u> 214	- 3,7746	- 2,2908
7	КБ1-18-5	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,0897	<u>65036,99</u> 2780,62	<u>62256,37</u> 13720,24	5834	249	<u>5584</u> 1231	<u>45,9</u> 170,7905	<u>4,1172</u> 15,3199
8	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км (без навантаження)	т	157	<u>180,16</u> -	<u>180,16</u> 23,84	28285	-	<u>28285</u> 3743	- 0,287	- 45,059
9	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000 м3	0,0897	<u>5287,48</u> 341,67	<u>4905,39</u> 811,69	474	31	<u>440</u> 73	<u>5,64</u> 8,3241	<u>0,5059</u> 0,7467
		Разом прямі витрати по кошторису					111014	280	<u>110730</u> 18690		<u>4,8231</u> 221,3131
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів заробітна плата					4	18970			
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					10005	3154			27,1124
		Всього по кошторису					121019				
		Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата						22124			253,0486

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]