

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт об'єкту благоустрою дорожнього покриття внутрішньоквартального проїзду вздовж будинків № 12-А, 12-Б по вул. Генерала Карпенка у Заводському районі м. Миколаєва. Коригування.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Капітальний ремонт об'єкту благоустрою дорожнього покриття внутрішньоквартального проїзду вздовж будинків № 12-А, 12-Б по вул. Генерала Карпенка у Заводському районі м. Миколаєва. Залишок.</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи (додаткові роботи)</u>			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	3,4	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,5625	
3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	1,125	
4	Розбирання бортових каменів,	м	5	
5	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	68	
6	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм (під бортовий камінь)	м2	16,05	
7	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	0,5	
8	Перевезення сміття до 15 км	т	19,958	
	<u>Розділ 2. Будівельні роботи (додаткові роботи)</u>			
9	Улаштування основ з ПЩС С7, товщиною 12 см	м2	13,5	
10	Установлення бортових каменів БР100.30.15	м	11	
11	Установлення бетонних поребриків БР100.20.8	м	42,5	
12	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	40	
	<u>Розділ 3. Тип 1 (Нова конструкція)</u>			
13	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	м2	1825	
	<u>Розділ 4. ТИП 1 Тротуар</u>			
14	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	341,12	
15	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 до 4 см	м2	341,12	
16	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (тактильна плитка)	м2	11,88	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Капітальний ремонт об'єкту благоустрою дорожнього покриття внутрішньоквартального проїзду вздовж будинків № 12-А, 12-Б по вул. Генерала Карпенка у Заводському районі м. Миколаєва. Виконані роботи.</u>			

1	2	3	4	5
17	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм, за глибини фрезерування 5 см	м2	1757	
18	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	14,12	
19	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	5	
20	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	1757	
21	Перевезення сміття до 20 км	т	474,39	
22	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші 0-40мм	м3	263,55	
23	Демонтаж плит перекриття кілець	м3	1,2	
24	Монтаж плит перекриття кілець з установленням люка	м3	1,2	
25	Перекладання колодязів трирядовою кладкою	шт	12	
26	На кожний наступний ряд кладки віднімати з норми 16-77-1 два ряди	шт	-12	
27	Розбирання бортових каменів	м	434	
28	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	130,2	
29	Перевезення сміття до 20 км	т	64,015	
30	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	434	
31	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші фр. 0-40мм	м3	28,24	
32	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	156	

Склав _____ Чудаков І.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]