

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на знесення існуючих будівель

Знесення існуючих будівель

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 555,320 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,76559 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 215,454 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Туалет									
1	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,442	<u>1692.47</u> 1666,56	<u>25.91</u> 22,83	748	737	<u>11</u> 10	<u>27.5100</u> 0,3264	<u>12.16</u> 0,14
2	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів	100м2	0,442	<u>4675.31</u> 3384,54	<u>1290.77</u> 324,45	2066	1496	<u>570</u> 143	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>22.49</u> 1,94
3	KБ7-45-6 κ=0,8	Демонтаж панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2	100шт	0,06	<u>44139.03</u> 19726,43	<u>24412.60</u> 7388,48	2648	1184	<u>1464</u> 443	<u>265.6400</u> 94,6032	<u>15.94</u> 5,68
4	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	2,22	<u>13022.68</u> 6523,62	<u>6499.06</u> 1686,28	28910	14482	<u>14428</u> 3744	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>217.72</u> 49,34
5	KP4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів	1 м3	8,2	<u>2956.87</u> 1154,12	<u>1752.90</u> 449,70	24246	9464	<u>14374</u> 3688	<u>17.3500</u> 6,1380	<u>142.27</u> 50,33
6	KБМ225-5910-ДР	Машина асенізаційна, місткість цистерни до 10 м3	маш.год	32	<u>887.69</u> -	<u>887.69</u> 120,22	28406	-	<u>28406</u> 3847	<u>-</u> 1,3900	<u>-</u> 44,48
7	KP12-66-1	Протравлення стін вигрібної ями хлорним розчином вапна	100м2	0,81	<u>490.09</u> 490,09	<u>-</u> -	397	397	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>6.55</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C142-10-2	Вода	м3	0,16	<u>42,10</u>	-	7	-	-	-	-
9	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,016	<u>12591,58</u>	-	201	-	-	-	-
10	KP1-12-8	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 (засипання вигрібною ями)	100 м3	1,02	<u>615,02</u>	<u>615,02</u>	627	-	<u>627</u>	-	-
11	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1,02	<u>8218,32</u>	<u>6816,08</u>	8383	1430	<u>6953</u>	<u>21,0800</u>	<u>21,5</u>
					<u>1402,24</u>	<u>1735,49</u>			<u>1770</u>	<u>23,6555</u>	<u>24,13</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					96639	29190	<u>66833</u>		<u>438,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					96639		13748		<u>177,09</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					616				
		всього заробітна плата, грн.					42938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25227				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8600				
		Всього будівельні роботи, грн.					121866				

		Всього по розділу 1					121866				
		Розділ 2. Тіп									
12	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	3,4	<u>1692,47</u>	<u>25,91</u>	5754	5666	<u>88</u>	<u>27,5100</u>	<u>93,53</u>
13	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів	100м2	3,4	<u>4675,31</u>	<u>1290,77</u>	15896	11507	<u>4389</u>	<u>50,8800</u>	<u>172,99</u>
14	KБ7-45-6 κ=0,8	Демонтаж панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2	100шт	0,63	<u>44139,03</u>	<u>24412,60</u>	27808	12428	<u>15380</u>	<u>265,6400</u>	<u>167,35</u>
15	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,2	<u>13022,68</u>	<u>6499,06</u>	2605	1305	<u>1300</u>	<u>98,0700</u>	<u>19,61</u>
16	KБ7-42-3 κ=0,8	Розбирання блоків стін підвалів масою до 1, 5 т	100шт	3,04	<u>35796,50</u>	<u>29167,87</u>	108821	20151	<u>88670</u>	<u>94,7760</u>	<u>288,12</u>
17	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів	100м2	3,4	<u>4675,31</u>	<u>1290,77</u>	15896	11507	<u>4389</u>	<u>50,8800</u>	<u>172,99</u>
18	KP20-12-1 κ=0,7	Демонтаж металевих дверей	1т	0,13	<u>8016,09</u>	<u>2774,07</u>	1042	680	<u>361</u>	<u>62,0970</u>	<u>8,07</u>
					<u>5227,95</u>	<u>355,58</u>			<u>46</u>	<u>3,7222</u>	<u>0,48</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 3					58400				
25	KP20-41-3	Розділ 4. Інші роботи Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	6,0645	<u>2061.98</u> 102,38	<u>1959.60</u> 374,71	12505	621	<u>11884</u> 2272	<u>1.6900</u> 4,0635	<u>10.25</u> 24,64
26	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	606,45	<u>198.09</u> -	<u>198.09</u> 23,84	120132	-	<u>120132</u> 14458	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 174,05
		Разом прямі витрати по розділу 4					132637	621	<u>132016</u> 16730		<u>10.25</u> 198,69
		Разом будівельні роботи, грн.					132637				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					17351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9214				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2919				
		Всього будівельні роботи, грн.					141851				

		Всього по розділу 4					141851				
		Разом прямі витрати по кошторису					452100	107712	<u>343770</u> 73253		<u>1584.73</u> 884,52
		Разом будівельні роботи, грн.					452100				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					618				
		всього заробітна плата, грн.					180965				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103220				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					296,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34489				
		Всього будівельні роботи, грн.					555320				

		Всього по кошторису					555320				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2765,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					215454				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Ішук Л.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Дишловий В.В.