

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025

на систему виклику персонала

Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11,244 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05153 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,912 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	3	<u>260.33</u> 150,20	<u>14.95</u> 2,58	781	451	<u>45</u> 8	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>6</u> 0,09
2	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	2	<u>969.53</u> 276,77	<u>69.37</u> 13,57	1939	554	<u>139</u> 27	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>6.4</u> 0,36
3	КМ8-593-11	Світильник коридорний сигнальний	100 шт	0,02	<u>13753.67</u> 10154,88	<u>1788.66</u> 413,53	275	203	<u>36</u> 8	<u>131.2000</u> 4,8908	<u>2.62</u> 0,1
4	С1547-7 варіант 1	Світильник коридорний сигнальний	шт	2	<u>276.88</u> -	<u>-</u> -	554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	<u>5014.30</u> 1879,52	<u>328.95</u> 46,12	1504	564	<u>99</u> 14	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>8.16</u> 0,17
6	& С1530-145-31 варіант 2	Трубка гнучка вініпластова д=20мм	м	30,3	<u>7.07</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	1,5	<u>1170.33</u> 1028,59	<u>17.50</u> 14,61	1755	1543	<u>26</u> 22	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>22.91</u> 0,28
8 & 15096-39011-10-1Ж	Кабель мідний екранований UTP Cat.5e 4x2x0,51мм ² ,	1000м		0,153	<u>15838.49</u> -	<u>-</u> -	2423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
варіант 2											
9 & С1545-27-1-50	Метизи	кг		0,5	<u>33.57</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					9462	3315	<u>345</u> 79		<u>46.09</u> 1
		Разом будівельні роботи, грн.					9462				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5802				
		всього заробітна плата, грн.					3394				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					518				
		Всього будівельні роботи, грн.					11244				

		Всього по кошторису					11244				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					51,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3912				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дишловий В.В.