

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на систему керування евакуюванням

Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 52,795 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27889 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,244 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-385-7	Улаштування мовленнєвого оповіщення настінний в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	<u>1175.57</u> 906,75	- -	1176	907	- -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
2	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	20	<u>266.44</u> 226,69	- -	5329	4534	- -	<u>3.2000</u> -	<u>64</u> -
3	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (блок керування інформацією)	шт	1	<u>84.37</u> 61,92	- -	84	62	- -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
4	КМ10-386-7	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	2	<u>266.44</u> 226,69	- -	533	453	- -	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -
5	КМ10-349-5	Монтаж показчика світло-звукового ОС-1 "Вихід"	шт	6	<u>148.72</u> 113,34	- -	892	680	- -	<u>1.6000</u> -	<u>9.6</u> -
6	КМ10-349-5	Монтаж табло сигнального "Пожежа"	шт	10	<u>148.72</u> 113,34	- -	1487	1133	- -	<u>1.6000</u> -	<u>16</u> -
7	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,96	<u>5532.65</u> 2351,10	<u>2294.68</u> 460,61	5311	2257	<u>2203</u> 442	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>31.49</u> 5,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & 2405-1273-40 варіант 1	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 40x25 мм	м	153,52	<u>32.93</u> -	-	-	5055	-	-	-	-
9 & 2405-1273-41 варіант 5	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 20x10 мм	м	40,4	<u>15.06</u> -	-	-	608	-	-	-	-
10 КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	6,23	<u>2562.66</u> 1173,92	<u>532.36</u> 132,32	-	15965	7314	<u>3317</u> 824	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>99.68</u> 9,59
11 & 15098-58011-11 варіант 1	Вогнестійкий, безгалогеновий, екранований кабель, парної зкрутки, перетином 2х2х0,8 мм КОРкЕН FRHF FE180/E30	1000м	0,00309	<u>24942.18</u> -	-	-	77	-	-	-	-
12 & 15093-35033-45 варіант 1	Вогнестійкий, безгалогеновий, екранований кабель, парної зкрутки, перетином 1х2х0,8 мм КОРкЕН FRHF FE180/E30	1000м	0,31209	<u>9387.06</u> -	-	-	2930	-	-	-	-
13 & 15093-35033-46 варіант 1	Вогнестійкий, безгалогеновий кабель, перетином 2х1,5 мм? КОРкНс FRHF FE180/E30	1000м	0,32651	<u>12109.95</u> -	-	-	3954	-	-	-	-
14 & 2405-1338-6 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30	шт	1	<u>1.04</u> -	-	-	1	-	-	-	-
15 & 2405-1338-6 варіант 2	Коробка вогнестійка розподільча WKE 4(8х6)	шт	1	<u>1.04</u> -	-	-	1	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по кошторису						43403	17340	<u>5520</u> 1266		<u>240.77</u> 15,46
	Разом будівельні роботи, грн.						43403				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						20543				
	всього заробітна плата, грн.						18606				
	Загальновиробничі витрати, грн.						9392				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						22,66				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2638				
	Всього будівельні роботи, грн.						52795				


	Всього по кошторису						52795				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						278,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21244				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Ішук Л.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Дишловий В.В.