

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.  
02/05-2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08**  
**на автоматичну пожежну сигналізацію**  
**Протирадіаційне укриття**

Основа:  
креслення (специфікації ) № СПС.С

Кошторисна вартість 61,307 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,36201 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 26,980 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                           | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |             |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
|         |                            |                                                                                                       |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |             |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |             |
|         |                            |                                                                                                       |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | на одиницю                         | всього      |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                     | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12          |
| 1       | КМ10-667-2                 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС                        | шт             | 1         | <u>4491,12</u>         | <u>1,62</u>                   | 4491                    | 4307             | 2                             | <u>60.8000</u>                     | <u>60.8</u> |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | 4307,07                | 0,17                          |                         |                  | -                             | 0,0026                             | -           |
| 2       | КМ10-682-1                 | Модуль релейних ліній                                                                                 | шт             | 2         | <u>647,71</u>          | <u>-</u>                      | 1295                    | 961              | <u>-</u>                      | <u>6,4000</u>                      | <u>12.8</u> |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | 480,64                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |
| 3       | КМ10-682-1                 | Модуль цифрового GSM-автодозвону                                                                      | шт             | 1         | <u>647,71</u>          | <u>-</u>                      | 648                     | 481              | <u>-</u>                      | <u>6,4000</u>                      | <u>6.4</u>  |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | 480,64                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |
| 4       | КМ10-3-8                   | Блок живлення 220/12В БЖ1230                                                                          | ящик           | 1         | <u>351,36</u>          | <u>-</u>                      | 351                     | 340              | <u>-</u>                      | <u>4,8000</u>                      | <u>4.8</u>  |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | 340,03                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |
| 5       | КМ10-667-13                | Релейний модуль на 8 релейних виходів                                                                 | шт             | 1         | <u>484,25</u>          | <u>1,31</u>                   | 484                     | 426              | 1                             | <u>6,4000</u>                      | <u>6.4</u>  |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | 425,73                 | 0,14                          |                         |                  | -                             | 0,0021                             | -           |
| 6       | КМ8-125-2                  | Акумулятор, ємкість 18 А.год                                                                          | шт             | 2         | <u>77,44</u>           | <u>5,69</u>                   | 155                     | 91               | 11                            | <u>0,6400</u>                      | <u>1,28</u> |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | 45,34                  | 1,85                          |                         |                  | 4                             | 0,0252                             | 0,05        |
| 7       | КМ10-668-2                 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт             | 28        | <u>267,73</u>          | <u>1,62</u>                   | 7496                    | 5960             | 45                            | <u>3,2000</u>                      | <u>89.6</u> |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | 212,86                 | 0,17                          |                         |                  | 5                             | 0,0026                             | 0,07        |
| 8       | КМ8-532-4                  | Сповіщувач пожежний ручний                                                                            | шт             | 7         | <u>276,64</u>          | <u>14,95</u>                  | 1936                    | 1051             | 105                           | <u>2,0000</u>                      | <u>14</u>   |
|         |                            |                                                                                                       |                |           | 150,20                 | 2,58                          |                         |                  | 18                            | 0,0305                             | 0,21        |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                   | 4      | 5       | 6                           | 7                        | 8        | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 9  | КМ8-593-11                        | Світильник аварійного освітлення                                                                    | 100 шт | 0,01    | <u>13753.67</u><br>10154,88 | <u>1788.66</u><br>413,53 | 138      | 102   | <u>18</u><br>4       | <u>131.2000</u><br>4,8908 | <u>1.31</u><br>0,05    |
| 10 | С1547-7<br>варіант 1              | Світильник коридорний сигнальний                                                                    | шт     | 1       | <u>276.88</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 277      | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 11 | & 1517-<br>1890-1<br>варіант 1    | Лампа люмінісцентна                                                                                 | шт     | 1       | <u>1.00</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 1        | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 12 | КБ21-12-2                         | Прокладання коробів пластикових                                                                     | 100м   | 2,14    | <u>5532.65</u><br>2351,10   | <u>2294.68</u><br>460,61 | 11840    | 5031  | <u>4911</u><br>986   | <u>32.8000</u><br>6,1138  | <u>70.19</u><br>13,08  |
| 13 | & 2405-<br>1273-40<br>варіант 2   | ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 40x40 мм                                                              | м      | 113,12  | <u>32.93</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 3725     | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 14 | & 2405-<br>1273-41<br>варіант 5   | ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 20x10 мм                                                              | м      | 103,02  | <u>15.06</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 1551     | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 15 | КМ8-148-1                         | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,<br>блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                         | 100 м  | 1,07    | <u>2562.66</u><br>1173,92   | <u>532.36</u><br>132,32  | 2742     | 1256  | <u>570</u><br>142    | <u>16.0000</u><br>1,5400  | <u>17.12</u><br>1,65   |
| 16 | & 15098-<br>58011-11<br>варіант 2 | Вогнетривкий кабель для засобів<br>телекомунікацій та систем обробки даних,<br>перетином 4x2x0.8 мм | 1000м  | 0,00618 | <u>24942.18</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 154      | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 17 | & 15093-<br>35033-45<br>варіант 2 | Вогнетривкий кабель з ізоляцією і<br>оболонкою із безгалогенних речовин,<br>перетином 4x1.5мм2      | 1000м  | 0,00309 | <u>9387.06</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 29       | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 18 | & 15093-<br>35033-46<br>варіант 3 | Кабель телефонний, перетином 10x2x0.5<br>мм ТППеп                                                   | 1000м  | 0,10094 | <u>12109.95</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 1222     | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 19 | КМ8-399-1                         | Провід, що прокладається у коробах,<br>сумарний переріз до 6 мм2                                    | 100 м  | 4,28    | <u>1558.25</u><br>352,18    | <u>1159.10</u><br>216,83 | 6669     | 1507  | <u>4961</u><br>928   | <u>4.8000</u><br>2,9458   | <u>20.54</u><br>12,61  |
| 20 | & 15093-<br>35033-45<br>варіант 3 | Дріт зв'язку та сигналізації, перетином 2x0.5<br>мм ПСВВнг                                          | 1000м  | 0,44084 | <u>9387.06</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 4138     | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 21 | & 2405-<br>1338-6<br>варіант 3    | Коробка монтажна з'єднувальна КМС 2-26                                                              | шт     | 1       | <u>1.04</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 1        | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|    |                                   | Разом прямі витрати по кошторису                                                                    |        |         |                             |                          | 49343    | 21513 | <u>10624</u><br>2087 |                           | <u>305.24</u><br>27,72 |
|    |                                   | Разом устаткування, грн.                                                                            |        |         |                             |                          | 1        |       |                      |                           |                        |
|    |                                   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                    |        |         |                             |                          | <b>1</b> |       |                      |                           |                        |
|    |                                   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                       |        |         |                             |                          | 49342    |       |                      |                           |                        |
|    |                                   | в тому числі:                                                                                       |        |         |                             |                          |          |       |                      |                           |                        |
|    |                                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                    |        |         |                             |                          | 17205    |       |                      |                           |                        |
|    |                                   | всього заробітна плата, грн.                                                                        |        |         |                             |                          | 23600    |       |                      |                           |                        |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 11964         |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 29,05         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 3380          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>61306</b>  |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>61307</b>  |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>362,01</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>26980</b>  |   |    |    |    |

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Іщук Л.В.

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Дишловий В.В.