

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на сигналізацію загазованості

Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 31,520 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12997 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,049 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-60-1	Установлення приладів-сигналізатор газу	комплект	1	<u>780.55</u> 487,87	<u>209.14</u> 51,98	781	488	<u>209</u> 52	<u>6.4000</u> 0,6050	<u>6.4</u> 0,61
2	КМ11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	4	<u>780.55</u> 487,87	<u>209.14</u> 51,98	3122	1951	<u>837</u> 208	<u>6.4000</u> 0,6050	<u>25.6</u> 2,42
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	<u>267.73</u> 212,86	<u>1.62</u> 0,17	1339	1064	<u>8</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>16</u> 0,01
4	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	<u>4436.40</u> 1529,02	<u>328.95</u> 46,12	1331	459	<u>99</u> 14	<u>22.4000</u> 0,5520	<u>6.72</u> 0,17
5	& С1530-118-35 варіант 2	Труби гофровані д=20мм	м	30	<u>4.77</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,5	<u>2562.66</u> 1173,92	<u>532.36</u> 132,32	8969	4109	<u>1863</u> 463	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>56</u> 5,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & 15096-12011-15K варіант 1	Кабель сечением 4.х0,5 мм2 КМВЭВ	1000м	0,1734	<u>52283.33</u>	-	9066	-	-	-	-	-
8 & 15093-35023-9-1Б варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,1836	<u>12051.85</u>	-	2213	-	-	-	-	-
9 & С1512-6-3 варіант 1	Коробка розгалужувальна слаботочна	шт	3	<u>43.36</u>	-	130	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по кошторису						27094	8071	<u>3016</u> 738		<u>110.72</u> 8,6
	Разом будівельні роботи, грн.						27094				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						16007				
	всього заробітна плата, грн.						8809				
	Загальновиробничі витрати, грн.						4426				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						10,65				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1240				
	Всього будівельні роботи, грн.						31520				

	Всього по кошторису						31520				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						129,97				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						10049				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дишловий В.В.