

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021

придбання устаткування електросилового обладнання
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 459,594 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-4015-1-5У	Дизель-генератор контейнерного исполнения 380В 22кВт со встроенным АВР ДГ Matarì MR22; (маса=0,85)	шт	1	320833,33	320833
2	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,99	117
3	& 1504-1007-6-2Л варіант 2	Вимикач автоматичний АВ-2000 3р 50А; (маса=0,00009)	шт	1	288,00	288
4	1517-1353-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	247,41	247
5	& 1504-1007-8-2Н варіант 2	Вимикач автоматичний АВ-3003 3р 250А; (маса=0,00009)	шт	1	1717,00	1717
6	& 1501-1117-2	Регулятор швидкості 1.5А ІР44; (маса=0,01)	шт	3	1516,67	4550
7	1704-50302 варіант 1	Датчик руху 360град., ІР44; (маса=0,0054) ЩО - 1 =====	шт	8	4305,33	34443
8	1517-1101 варіант 1	Ящик вводно-обліковий ІР54; (маса=0) В щиті встановлено: -----	шт	1	1156,46	1156
9	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	116,99	234

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1504-1007-6-2Л варіант 2	Вимикач автоматичний АВ-2000 3р 50А; (маса=0,00009)	шт	2	288,00	576
11	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	80,09	80
12	& 1517-1867-1-1ЭЯ варіант 2	Електролічильник 3ф 5(60)А, 3х220/380В; (маса=0,0005) ЩО - 2 =====	шт	1	1450,00	1450
13	1517-1101 варіант 1	Ящик вводно-обліковий IP54; (маса=0) В щиті встановлено: -----	шт	1	1156,46	1156
14	1517-1353-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	247,41	247
15	& 1504-1007-8-2Н варіант 2	Вимикач автоматичний АВ-3003 3р 250А; (маса=0,00009)	шт	1	1717,00	1717
16	1517-1353-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	247,41	247
17	& 1504-1009-25 варіант 1	Вимикач навантаження 3р 250А; (маса=0,0013)	шт	1	3117,33	3117
18	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	80,09	80
19	& 1517-1867-1-1ЭЯ варіант 2	Електролічильник 3ф 5(60)А, 3х220/380В; (маса=0,0005)	шт	1	1450,00	1450
20	1517-1466-1	Трансформатори струму понад 200 до 400а ТШНЛ та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	95,61	287
21	1503-5012 варіант 2	Трансформатор струму 250/5; (маса=0,005) ЩДГ =====	шт	3	1118,33	3355
22	1517-1101 варіант 2	Корпус металлический 395х310х220 ЩМП-1-0 У1 IP65 GARANT; (маса=0) В щиті встановлено: -----	шт	1	3675,61	3676
23	1517-1364-1 варіант 1	Рубильники головних ланцюгів номінальний струм до 200а. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	47,79	48

1	2	3	4	5	6	7
24	& 1504-2006-1 варіант 1	Рубильник реверсивний (переключатель на два напрямлення) 40А ОТ 40F3С; (маса=0,0011)	шт	1	2337,08	2337
25	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	116,99	234
26	& 1504-1007-6-2Л варіант 1	Вимикач автоматичний АВ-2000 3р 40А; (маса=0,00009) ЩР =====	шт	2	146,82	294
27	1517-1101 варіант 3	Корпус 1000х650х220 ЩМП-5 GARANT ; (маса=0) В щиті встановлено: -----	шт	1	9878,29	9878
28	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	217,22	217
29	& 1504-1011-51 варіант 2	Обмежувач імпульса перенапруження, ~380В ОПС1-В/3; (маса=0,0013)	шт	1	1996,00	1996
30	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	17	116,99	1989
31	& 1504-1007-6-2Л варіант 4	Автоматичний вимикач 3р Іу=40А ; (маса=0,00009)	шт	1	266,00	266
32	& 1504-1001-3 варіант 2	Автоматичний вимикач 3р Іу=32А ; (маса=0,000083)	шт	1	413,69	414
33	& 1504-1001-2 варіант 2	Автоматичний вимикач 3р Іу=25А ; (маса=0,000083)	шт	2	780,23	1560
34	& 1504-1007-7-2М варіант 4	Автоматичний вимикач 3р Іу=20А ; (маса=0,00009)	шт	1	221,17	221
35	& 1504-1007-7-2М варіант 5	Автоматичний вимикач 3р Іу=16А ; (маса=0,00009)	шт	1	233,52	234
36	& 1504-1007-7-2М варіант 6	Автоматичний вимикач 1р Іу=16А; (маса=0,00009)	шт	3	136,93	411
37	& 1504-1007-7-2М варіант 7	Автоматичний вимикач 1р Іу=6А ; (маса=0,00009)	шт	8	125,87	1007

1	2	3	4	5	6	7
38	1517-1433-1	Реле струмові силові котушкові до 63а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	65,01	65
39	& 1504-13058-12 варіант 2	Реле контролю рівня рідини 16А, 220В, 1 перекл. контакт, в комплекті з зондом типу ДР; (маса=0,00025)	шт	1	925,00	925
40	1517-1353-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	12	247,41	2969
41	& 1504-1007-7-2М варіант 8	Дифференційний автоматичний вимикач 220В Іу=16А 30мА ; (маса=0,00009)	шт	12	819,17	9830
42	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	11,2	62,89	704
43	& 1517-1525-3 варіант 1	Шини N и РЕ; (маса=0,0001)	м	4	23,75	95
44	& 1517-1912-1 варіант 1	DIN-рейка, L=600мм; (маса=0,00005)	м	3,6	29,05	105
45	& 1517-1525-4-15 варіант 1	Комплект силових шин, L=600мм, 250А; (маса=0,0001)	м	3,6	647,47	2331
46	& 1504-1007-7-2М варіант 9	Зажим клемний ЗНИ-25; (маса=0,00009)	шт	5	7,80	39
47	& 1504-1007-7-2М варіант 10	Зажим клемний ЗНИ-4; (маса=0,00009)	шт	18	6,00	108
48	& 1504-1007-7-2М варіант 11	Зажим клемний ЗНИ-2,5; (маса=0,00009)	шт	50	4,00	200
		ЩС =====				
49	1517-1101 варіант 5	Корпус 650х500х220 ЩМП-3 GARANT ; (маса=0) В щиті встановлено: -----	шт	1	5889,58	5890
50	1517-1353-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	247,41	495
51	& 1504-1007-8-2Н варіант 1	Вимикач автоматичний АВ-3003 3р 200А; (маса=0,00009)	шт	1	762,47	762
52	& 1504-1011-51 варіант 2	Обмежувач імпульса перенапруження, ~380В ОПС1-В/3; (маса=0,0013)	шт	1	1996,00	1996

1	2	3	4	5	6	7
53	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	217,22	217
54	& 1504-1007-6-2Л варіант 5	Автоматичний вимикач 3р Іу=100А ; (маса=0,00009)	шт	1	554,17	554
55	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	8	116,99	936
56	& 1504-1007-6-2Л варіант 6	Автоматичний вимикач 3р Іу=63А ; (маса=0,00009)	шт	2	614,83	1230
57	& 1504-1007-7-2М варіант 7	Автоматичний вимикач 1р Іу=6А ; (маса=0,00009)	шт	6	125,87	755
58	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	3	62,89	189
59	& 1517-1525-3 варіант 1	Шини N и РЕ; (маса=0,0001)	м	1,2	23,75	29
60	& 1517-1912-1 варіант 1	DIN-рейка, L=600мм; (маса=0,00005)	м	1,8	29,05	52
61	& 1504-1007-7-2М варіант 9	Зажим клемний ЗНИ-25; (маса=0,00009)	шт	15	7,80	117
62	& 1504-1007-7-2М варіант 12	Зажим клемний ЗНИ-16; (маса=0,00009)	шт	5	6,00	30
63	& 1504-1007-7-2М варіант 11	Зажим клемний ЗНИ-2,5; (маса=0,00009) ЩО =====	шт	3	4,00	12
64	1517-1101 варіант 6	Корпус 440х310х130 ЩР4-24з-1 ІР54; (маса=0) В щиті встановлено: -----	шт	1	2967,43	2967
65	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	8	116,99	936
66	& 1504-1007-7-2М варіант 13	Автоматичний вимикач 1р Іу=10А; (маса=0,00009)	шт	1	67,80	68

1	2	3	4	5	6	7
67	& 1504-1007-7-2М варіант 7	Автоматичний вимикач 1р Іу=6А ; (маса=0,00009) ЩАО =====	шт	7	125,87	881
68	1517-1101 варіант 6	Корпус 440х310х130 ЩР4-24з-1 ІР54; (маса=0) В щиті встановлено: -----	шт	1	2967,43	2967
69	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	7	116,99	819
70	& 1504-1007-7-2М варіант 13	Автоматичний вимикач 1р Іу=10А; (маса=0,00009)	шт	1	67,80	68
71	& 1504-1007-7-2М варіант 7	Автоматичний вимикач 1р Іу=6А ; (маса=0,00009)	шт	6	125,87	755
		Разом				442225
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17369
		Всього по кошторису				459594

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ішук П.В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дишловий В.В.