

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01

на зовнішні слаботочні мережі

Зовнішні слаботочні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 212,958 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,8964 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 69,355 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,6	<u>15506.41</u> 15506,41	<u>-</u> -	9304	9304	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>157.08</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,4	<u>8775.75</u> 8775,75	<u>-</u> -	3510	3510	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>60.18</u> -
3	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,085	<u>15926.93</u> 14632,02	<u>-</u> -	1354	1244	<u>-</u> -	<u>222.0000</u> -	<u>18.87</u> -
4	& С1530-41-15 варіант 2	Труба гофрована із поліетилену д=63мм	м	85,85	<u>59.27</u> -	<u>-</u> -	5088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-407-10	Труба сталевая, діаметр до 100 мм	100 м	0,05	<u>12904.38</u> 5400,03	<u>5269.97</u> 2020,50	645	270	<u>263</u> 101	<u>73.6000</u> 27,5116	<u>3.68</u> 1,38
6	& С111-1721-11К варіант 3	Труба сталевая д-100мм	м	5	<u>219.30</u> -	<u>-</u> -	1097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	5,7	<u>4793.01</u> 2230,45	<u>1616.09</u> 401,68	27320	12714	<u>9212</u> 2290	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>173.28</u> 26,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 15093-6092-1 варіант 4	Кабель телефонний 10x2x0.5	1000м	0,2142	<u>47400.97</u> -	-	10153	-	-	-	-
9	& 15093-6092-1 варіант 5	Кабель ТППепз-10x2x1,2мм2	1000м	0,2142	<u>14199.97</u> -	-	3042	-	-	-	-
10	& 15093-6092-1 варіант 6	Кабель ПРППМ 1x2x1.2	1000м	0,153	<u>22563.97</u> -	-	3452	-	-	-	-
11	КМ10-347-1	Монтаж гучномовця	шт	3	<u>339.89</u> 319,30	-	1020	958	-	<u>4.8000</u> -	<u>14.4</u> -
12	КБ21-22-7	Установлення радіорозеток	100шт	0,03	<u>1792.54</u> 1683,62	-	54	51	-	<u>25.3100</u> -	<u>0.76</u> -
13	& С1-ПР15-35-Н-2 варіант 1	Радіорозетка	шт.	3	<u>37.98</u> -	-	114	-	-	-	-
14	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	1,7	<u>280.86</u> 249,46	<u>31.40</u> 7,88	477	424	<u>53</u> 13	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>5.78</u> 0,16
15	& С111-1721-11К	Стрічка сигнальна з написом "Обережно кабель !"	м	170	<u>3.60</u> -	-	612	-	-	-	-
16	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів	прохід	6	<u>193.00</u> 68,23	-	1158	409	-	<u>0.9300</u> -	<u>5.58</u> -
17	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	5,7	<u>8354.70</u> 704,35	<u>7650.35</u> 1920,70	47622	4015	<u>43607</u> 10948	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>54.72</u> 127,08
18	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	16	<u>958.47</u> -	-	15336	-	-	-	-
19	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	5,7	<u>7213.95</u> 704,35	<u>6509.60</u> 1634,31	41120	4015	<u>37105</u> 9316	<u>9.6000</u> 18,9710	<u>54.72</u> 108,13
20	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,096	<u>3995.48</u> -	-	8375	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					180853	36914	<u>90240</u> 22668		<u>549.05</u> 263,4
		Разом будівельні роботи, грн.					180853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53699				
		всього заробітна плата, грн.					59582				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32105				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9773				
		Всього будівельні роботи, грн.					212958				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					212958				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					896,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					69355				

Склав _____  Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____  Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]