ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусконалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1.00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1.50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2.50	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1.062	
6.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5.62	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	1650.65882	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1488.567	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	124784.892	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8	12558.80	грн.
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 4	12854.87	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	2921627,094	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	1000426,597	тис.грн.
вартість устаткування -	1448065,011	тис.грн.
інші витрати -	81361.019	тис.грн.
податок на додану вартість -	391774.467	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Перевірив:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2921627,094 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 1997,015 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Лікувальний корпус №1 по ГП	210088.912	74022.476	-	284111.388
2	02-02	Блок інтенсивної терапії №1а по ГП	141140.280	15647.367	-	156787.647
3	02-03	Хірургічний блок №1б по ГП	186188.261	69376.838	-	255565.099
4	02-04	Придбання медичного устаткування (1 черга) - 7% ПДВ	1603.174	698334.813	-	699937.987
5	02-05	Система лікувального газозабезпечення.	7602.675	182118.694	-	189721.369
6	02-06	Лікувальний корпус №2 по ГП	70289.452	9220.306	-	79509.758
7	02-07	Придбання медичного устаткування (2 черга) - 7% ПДВ	772.414	169143.750	-	169916.164
8	02-08	Лікувальний корпус №3 по ГП	42948.834	8670.793	-	51619.627
9	02-09	Придбання медичного устаткування (3 черга) - 7% ПДВ	317.343	46081.500	-	46398.843
10	02-010	Система лікувального газозабезпечення.	2494.446	28816.013	-	31310.459
11	02-011	Лікувальний корпус №4 по ГП	24468.364	4485.595	-	28953.959
12	02-012	Система лікувального газозабезпечення.	1877.919	10700.681	-	12578.600

1	2	3	4	5	6	7
13	02-013	Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)	21434.091	1500.316	-	22934.407
14	02-014	Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)	21434.091	1500.316	-	22934.407
15	02-015	Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)	51201.863	5365.500	-	56567.363
16	02-016	Готель №9 по ГП	32887.108	4924.177	-	37811.285
17	02-017	Система лікувального газозабезпечення.	3437.728	3846.000	-	7283.728
		---	---	---	---	---
		Разом по главі 2:	820186.955	1333755.135	-	2153942.090
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
18	07-01	Замощення території	46700.518	-	-	46700.518
19	07-02	Придбання медичного устаткування (ЗАГАЛЬНЕ) - 7% ПДВ	257.709	744.000	-	1001.709
20	07-03	Озеленення території	64.684	-	-	64.684
21	07-04	Зовнішнє електроосвітлення	6428.855	-	-	6428.855
22	07-05	Огородження території	3198.908	-	-	3198.908
		---	---	---	---	---
		Разом по главі 7:	56650.674	744.000	-	57394.674
		Разом по главах 1-7:	876837.629	1334499.135	-	2211336.764
		Разом по главах 1-8:	876837.629	1334499.135	-	2211336.764
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
23	Договір № ___	Кошти на тимчасове приєднання до електричних мереж	-	-	4212.750	4212.750
		---	---	---	---	---
		Разом по главі 9:	-	-	4212.750	4212.750
		Разом по главах 1-9:	876837.629	1334499.135	4212.750	2215549.514
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
24	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	22155.495	22155.495
25	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	29903.032	29903.032
26	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	4431.099	4431.099
27	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	526.103	526.103
28	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання будівельних робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію	-	-	3.500	3.500
29	Наказ 26.07.2018 №186	Кошти на виготовлення технічного паспорту з інвентаризації об'єктів нерухомого майна	-	-	12.346	12.346
30	Настанова №281 від 01.11.2011	Кошти на проведення контролю геодезичного знімання	-	-	102.000	102.000
31	Настанова	Кошти на оплату технічних умов КП "Житомирводоканал"	-	-	4.648	4.648

1	2	3	4	5	6	7
32	Настанова	Кошти на виготовлення Сертифікатів енергоефективності	-	-	125.000	125.000
33	Настанова	Кошти на проведення археологічних досліджень	-	-	247.301	247.301
		---	---	---	---	---
		Разом по главі 10:	-	-	57510.524	57510.524
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
34	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	7907.286	7907.286
35	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (Стадія Е - 471,5856 тис. грн., Стадія П - 785,9748 тис. грн. з ПДВ)	-	-	393.318	393.318
36	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	299.040	299.040
		---	---	---	---	---
		Разом по главі 12:	-	-	8599.644	8599.644
		Разом по главах 1-12:	876837.629	1334499.135	70322.918	2281659.682
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	36603.996	-	-	36603.996
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	9280.028	9280.028
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	21920.941	33362.478	1758.073	57041.492
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	65064.031	80203.398	-	145267.429
		Разом	1000426.597	1448065.011	81361.019	2529852.627
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	391774.467	391774.467
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1000426.597	1448065.011	473135.486	2921627.094
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	1997.015
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	1997.015

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту _____
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 1650,65882;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
П731Д = 1650,65882;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
П736 - П57 = 162,09183 - 0 = 162,09183;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:
П11Е = 0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:
п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1650,65882 - 162,09183 + 0 = 1488,56699;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:
п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1650,65882 - 1650,65882 - 0 = 0;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:
п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (1488,56699 - 0) = 0;

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Лікувальний корпус №1 по ГП (без пусконалагоджувальних робіт)	390.00346	42.03878	-	-	432.04224	5.66	2445.35908
	пусконалагоджувальні роботи	7.42518	0.64600	-	-	8.07118	3.26	26.31205
02-02	Блок інтенсивної терапії №1а по ГП (без пусконалагоджувальних робіт)	235.81029	27.03522	-	-	262.84551	5.66	1487.70559
	пусконалагоджувальні роботи	1.03000	0.08961	-	-	1.11961	3.26	3.64993
02-03	Хірургічний блок №1б по ГП (без пусконалагоджувальних робіт)	232.01613	25.75772	-	-	257.77385	5.66	1458.99999
	пусконалагоджувальні роботи	2.06000	0.17922	-	-	2.23922	3.26	7.29986

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-04	Придбання медичного устаткування (1 черга) - 7% ПДВ	13.99603	1.10571	-	-	15.10174	5.66	85.47585
02-05	Система лікувального газозабезпечення.	32.27440	2.69154	-	-	34.96594	5.66	197.90722
02-06	Лікувальний корпус №2 по ГП (без пусконалагоджувальних робіт)	134.59225	14.83947	-	-	149.43172	5.66	845.78354
	пусконалагоджувальні роботи	2.95820	0.25737	-	-	3.21557	3.26	10.48276
02-07	Придбання медичного устаткування (2 черга) - 7% ПДВ	6.76320	0.53430	-	-	7.29750	5.66	41.30385
02-08	Лікувальний корпус №3 по ГП (без пусконалагоджувальних робіт)	79.86968	8.68637	-	-	88.55605	5.66	501.22724
	пусконалагоджувальні роботи	2.31988	0.20183	-	-	2.52171	3.26	8.22077
02-09	Придбання медичного устаткування (3 черга) - 7% ПДВ	2.65920	0.21008	-	-	2.86928	5.66	16.24012
02-010	Система лікувального газозабезпечення.	13.54513	1.13722	-	-	14.68235	5.66	83.10210
02-011	Лікувальний корпус №4 по ГП (без пусконалагоджувальних робіт)	48.32134	5.37611	-	-	53.69745	5.66	303.92757
	пусконалагоджувальні роботи	1.47710	0.12852	-	-	1.60562	3.26	5.23432
02-012	Система лікувального газозабезпечення.	7.99914	0.68550	-	-	8.68464	5.66	49.15506
02-013	Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва) (без пусконалагоджувальних робіт)	40.34768	4.43277	-	-	44.78045	5.66	253.45735
	пусконалагоджувальні роботи	0.42328	0.03684	-	-	0.46012	3.26	1.49999
02-014	Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва) (без пусконалагоджувальних робіт)	40.34768	4.43277	-	-	44.78045	5.66	253.45735
	пусконалагоджувальні роботи	0.42328	0.03684	-	-	0.46012	3.26	1.49999
02-015	Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда) (без пусконалагоджувальних робіт)	93.22886	10.47212	-	-	103.70098	5.66	586.94755
	пусконалагоджувальні роботи	0.67178	0.05845	-	-	0.73023	3.26	2.38055
02-016	Готель №9 по ГП (без пусконалагоджувальних робіт)	58.49610	6.46915	-	-	64.96525	5.66	367.70332
	пусконалагоджувальні роботи	1.21752	0.10593	-	-	1.32345	3.26	4.31445
02-017	Система лікувального газозабезпечення. (без пусконалагоджувальних робіт)	4.44880	0.42252	-	-	4.87132	5.66	27.57167
	пусконалагоджувальні роботи	4.02800	0.35043	-	-	4.37843	3.26	14.27368
07-01	Замощення території	19.62316	2.54882	-	-	22.17198	5.66	125.49341

1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-02	Придбання медичного устаткування (ЗАГАЛЬНЕ) - 7% ПДВ	1.05545	0.08338	-	-	1.13883	5.66	6.44578
07-03	Озеленення території	0.50008	0.04401	-	-	0.54409	5.66	3.07955
07-04	Зовнішнє електроосвітлення	3.17223	0.34173	-	-	3.51396	5.66	19.88901
07-05	Огородження території	5.46248	0.65550	-	-	6.11798	5.66	34.62777
---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом:	1488.56699	162.09183	-	-	1650.65882	5.62201	9280.02800

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

9280,028 х ИНП147 = 9280,028 х 1 = 9280,028;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)

1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 2529852,627;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 878412,221;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 12,346;
у тому числі:
- Кошти на виготовлення технічного паспорту з інвентаризації об'єктів нерухомого майна (П104-1) = 12,346

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 2529852,627 - 0 - 878412,221 - 12,346 = 1651428,06;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 Х п1.1 : 100 + п1.5 Х п.1.2 : 100 = 1651428,06 Х 20 : 100 + 878412,221 Х 7 : 100 = 391774,467;

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	984405.6	69.73				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3.5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	388608.9	71.75				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3.7					
5		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	24034.22	99.91				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	76614.72	77.36				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4.3					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	14903.55	82.34				
9		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	162091.83	115.37				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1650658.82					
	Середній розряд робіт		розряд	3.6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2165.895225	283.63 614312.86				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7670, 1466542	355.95 2730188.70				
12	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	12.97	340.03 4410.19				
13	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2.83482	379.31 1075.28				
14	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	40.36	472.52 19070.91				
15	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	23.84324	327.79 7815.58				
16	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	15.0176	375.87 5644.67				
17	КБМ201-36	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 11 т	маш. год	96.558	422.4 40786.10				
18	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш. год	1.4302156	466.25 666.84				
19	КБМ201-53	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 14,4 т	маш. год	1.4302156	19.96 28.55				
20	КБМ201-55	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 25 т	маш. год	11.68	30.76 359.28				
21	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	95.68	651.07 62294.38				
22	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1877.375983	280.47 526547.64				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2993, 0452928	334.25 1000425.39				
24	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	2.4765	493.32 1221.71				
25	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0.02745	455.51 12.50				
26	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	163.33394	80.35 13123.88				
27	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1230, 3648866	664.95 818131.13				
28	КБМ202-1102 варіант 16	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1537.639789	664.95 1022453.58				
29	+КБМ202-1102 варіант 17	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9.781216	558.56 5463.40				Оренда
30	+КБМ202-1102 варіант 18	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	32.72	848.75 27771.10				
31	+КБМ202-1102 варіант 19	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	23.562	813.75 19173.58				
32	+КБМ202-1102 варіант 20	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	26.96	766.09 20653.79				
33	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	87.665544	631.96 55401.12				
34	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1334, 7042836	643.87 859376.05				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	+КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	42.5	616.04 26181.70				
36	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	173.16	719.06 124512.43				
37	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	10.1559	556.39 5650.64				
38	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	2.9232	649.56 1898.79				
39	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	95.7969	532.74 51034.84				
40	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	212.099366	378.41 80260.52				
41	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	2.774556	494.93 1373.21				
42	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	7813.8475	127.08 992983.74				
43	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	100.51226	141.5 14222.48				
44	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	10993.21364	519.74 5713612.86				
45	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	1.92	623.54 1197.20				
46	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	79.89745	898.57 71793.45				
47	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	4916.928529	102.19 502460.93				
48	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	217.552648	156.63 34075.27				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
49	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	44.915344	553.26 24849.86				
50	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	61.9267	86.6 5362.85				
51	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	191	156.85 29958.35				
52	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	65.78	343.23 22577.67				
53	КБМ204-501	Установки для зварювання аргонодугового	маш. год	0.66	88.39 58.34				
54	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	11727, 3235822	39.93 468272.03				
55	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	296.1262932	21.91 6488.13				Оренда
56	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	21.2	70.06 1485.27				
57	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	110.4341	97.91 10812.60				
58	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	612.94	110.49 67723.74				
59	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	105.2825832	47.04 4952.49				
60	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	1548.827	15.47 23960.35				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	9885.059399	330.63 3268297.19				
62	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	19.785558	386.14 7640.00				
63	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	134.53	53.58 7208.12				
64	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0.165	477.03 78.71				
65	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	818.96191	642.41 526109.32				
66	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	58.218	442.27 25748.07				
67	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	221.767168	649.95 144137.57				
68	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	26.083185	591.87 15437.85				
69	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	367.89596	787.36 289666.56				
70	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	317.742242	20.86 6628.10				
71	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	949.22456	84.67 80370.84				
72	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	2.7464	882.97 2424.99				
73	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	69.86155	907.76 63417.52				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	135.64558	1064.72 144424.56				
75	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	139.4318	460.64 64227.86				
76	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	366.3011	584.69 214172.59				
77	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	78.65695	1013.53 79721.18				
78	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	43.77075	591.22 25878.14				
79	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні грунтові, маса 19 т	маш. год	1.6686	1303.19 2174.50				
80	+КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1.44715	76.41 110.58				
81	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	20.6018	816.47 16820.75				
82	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	12.18715	496.76 6054.09				
83	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	56.47285	3804.17 214832.32				
84	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусенічному ходу	маш. год	0.99495	39.37 39.17				
85	КБМ214-615	Комплекти роторного буріння для буріння свердловин під буронабивні палі глибиною до 50 м	маш. год	12.3711	287.1 3551.74				
86	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	93.839545	937.16 87942.67				
87	КБМ215-1301	Верстати трубозгинальні для труб діаметром 200-500 мм	маш. год	0.66	205.28 135.48				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
88	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	54.9705	345.69 19002.75				
89	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	277.48	783.52 217411.13				
90	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	8.95455	942.91 8443.33				
91	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	72.8	699.35 50912.68				
92	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля	маш. год	23.76	633.84 15060.04				
93	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0, 5 т	маш. год	1.44	11.07 15.94				
94	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	9.72	14.08 136.86				
95	КБМ225-2304	Тельфери електричні, вантажопідйомність 3, 2 т	маш. год	4.16	27.95 116.27				
96	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	1639.3768	136.84 224332.32				
97	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	191	134.86 25758.26				
98	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	6.141618	7.49 46.00				
99	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1646.622	6.22 10241.99				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
100	КБМ233-202	Машини свердлильні пневматичні при роботі від пересувних компресорів	маш. год	1.4	5.53 7.74				
101	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	168.680163	16.89 2849.01				
102	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0.66	159 104.94				
103	КБМ233-290	Верстат токарно-гвинторізний	маш. год	2.72	144.38 392.71				
104	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	3.95	5.24 20.70				
105	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	451.059994	91.4 41226.88				
106	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	19196.67475	5.39 103470.08				
107	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	495.25	117.02 57954.16				
108	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	28700	262.95 7546665.00				
109	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	7367.68	287.46 2117913.29				
		Разом по розділу II	**грн.**		**31883500,50**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	91629.313					
		Дизельне паливо	кг	80375.084					
		Електроенергія	кВт-год	136802.328					
		Стиснене повітря	м3	1330379.96					
		Мастильні матеріали	кг	9521.098					
		Гідравлічна рідина	кг	2763.142					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
110	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	439.657136					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	3935.895					
112	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	7792.67952					
113	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	0.42					
114	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	3535.32					
115	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	6638.0924					
116	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	274.8525					
117	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	7.36					
118	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	129.8557					
119	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	137.982792					
120	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	4074.535336					
121	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	547.9746					
122	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	927.7998854					
123	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	1817.63735					
124	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	115.556485					
125	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	14.07					
126	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2464.749949					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
127	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	293.9522692					
128	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	88.236					
129	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	38.643807					
130	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	133.23863					
131	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	14.153688					
132	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	2625.486063					
133	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	35.6174					
134	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	524.174666					
135	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1088.935794					
136	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	33044, 939191					
137	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	4296, 4741858					
138	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1277.13379					
139	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	7202, 1470576					
140	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	811.7152					
141	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	97.729583					
142	КБМ270-124	Установки для зварювання поліетиленової плівки	маш. год	388.14					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
143	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	6104.922159					
144	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	465.215268					
145	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	13413, 268346					
146	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0.23					
147	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1313.464396					
148	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	1886.49673					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
149	&С1-2174 варіант 2	Дюбелі фасадний	шт	122049.725	8.16 995925.76	8.00 976397.80	- -	0.16 19527.96	
150	&С1-2207-1	Дюбель 12х100 мм	шт	111588.32	3.11 347039.68	3.05 340344.38	- -	0.06 6695.30	
151	&С1-2214-70-Д варіант 1	Дюбель	шт	1149.24	2.54 2919.07	2.46 2827.13	0.03 34.48	0.05 57.46	30 км.
152	&С10-27-12-2К	Дюбель довж.150 мм	шт.	7875	4.69 36933.75	4.55 35831.25	0.05 393.75	0.09 708.75	30 км.
153	&С10-27-12-3К	Дюбель фасадний 12х120 мм	шт.	7200	3.16 22752.00	3.05 21960.00	0.05 360.00	0.06 432.00	30 км.
154	&С10-27-12-4К	Кронштейни вирівнювальні з паронітовою прокладкою	шт.	3600	6.18 22248.00	6.01 21636.00	0.05 180.00	0.12 432.00	30 км.
155	&С17-30-41	Кабель, марка АВВГ, напруга 1 кВ, число жил та переріз 3х2,5 мм2, вага - 0,1 кг/м, зовнішній діаметр - 11 мм	м	210	15.62 3280.20	15.28 3208.80	0.03 6.30	0.31 65.10	30 км.
156	+С111-17 варіант 1	Азбестовий папір, марка БЭ, товщина 0,4-0, 5 мм	т	0.00003	88701.25 2.66	86194.47 2.59	767.54 0.02	1739.24 0.05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
157	+С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0.10784	91402.48 9856.84	88829.14 9579.33	781.13 84.24	1792.21 193.27	30 км.
158	С111-23	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 1,0-1,5 мм	т	0.00014	446840.68 62.56	437585.26 61.26	493.84 0.07	8761.58 1.23	30 км.
159	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	1.7702263	628503.18 1112592.86	615685.75 1089903.11	493.84 874.21	12323.59 21815.54	30 км.
160	+С111-27 варіант 1	Азбестовий шнур	т	0.10542	312980.9 32994.45	306350.18 32295.44	493.84 52.06	6136.88 646.95	30 км.
161	С111-38	Листи азбестоцементні плоскі з гладкою поверхнею непресовані, товщина 10 мм	м2	0.0896	129.62 11.61	120.73 10.82	6.35 0.57	2.54 0.22	30 км.
162	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0.0483219	169189.88 8175.58	157127.11 7592.68	8745.32 422.59	3317.45 160.31	30 км.
163	+С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0.06192	52053.3 3223.14	50498.48 3126.87	534.17 33.08	1020.65 63.19	30 км.
164	С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0.022309	19914.87 444.28	18969.51 423.19	554.87 12.38	390.49 8.71	30 км.
165	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0.020124	36447.37 733.47	35177.85 707.92	554.87 11.17	714.65 14.38	30 км.
166	+С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	2.9365525	32736.38 96132.10	31528.84 92586.09	565.65 1661.06	641.89 1884.95	30 км.
167	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	13.55016	34028.53 461092.03	32795.65 444386.30	565.65 7664.65	667.23 9041.08	30 км.
168	+С111-81 варіант 1	Блоки газобетонні .	м3	48.6	2748.71 133587.31	2563.17 124570.06	131.64 6397.70	53.9 2619.55	30 км.
169	+С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0.0032	101613.18 325.16	99268.16 317.66	352.6 1.13	1992.42 6.37	30 км.
170	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0.11414	174390.56 19904.94	170618.54 19474.40	352.6 40.25	3419.42 390.29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
171	+С111-91 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0.2619	23110.08 6052.53	22304.34 5841.51	352.6 92.35	453.14 118.67	30 км.
172	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0.00135696	175865.43 238.64	172064.49 233.48	352.6 0.48	3448.34 4.68	30 км.
173	С111-105	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	т	0.00065	35377.09 23.00	33915.88 22.05	767.54 0.50	693.67 0.45	30 км.
174	&С111-105-121	Клапан зворотній фланцевий dy65	шт	4	7920.74 31682.96	7762.39 31049.56	3.04 12.16	155.31 621.24	30 км.
175	&С111-105-122	Клапан кульовий сталевий фланцевий dy65	шт	8	2516.53 20132.24	2464.47 19715.76	2.72 21.76	49.34 394.72	30 км.
176	&С111-105-123	Фільтр сітчастий фланцевий dy65	шт	4	3991.63 15966.52	3908.19 15632.76	5.17 20.68	78.27 313.08	30 км.
177	&С111-105-124	Засувка сталева під електропривід dy65	шт	4	9896.76 39587.04	9690.14 38760.56	12.57 50.28	194.05 776.20	30 км.
178	&С111-105-250-2 варіант 1	Шафа навісна металева 250х300х400	шт	24	349.57 8389.68	342.68 8224.32	0.04 0.96	6.85 164.40	30 км.
179	&С111-105-271 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою	шт	139.71875	1680.79 234837.88	1647.55 230193.63	0.28 39.12	32.96 4605.13	30 км.
180	&С111-105-272	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою Ду25	шт	4	727.21 2908.84	712.78 2851.12	0.17 0.68	14.26 57.04	30 км.
181	&С111-105-405	Теплоізоляція для сталевих труб тов.13мм внутр. діам.65мм	м	73	146.3 10679.90	143.34 10463.82	0.09 6.57	2.87 209.51	30 км.
182	&С111-105-1211	Клапан зворотній муфтовий dy25	шт	2	643.1 1286.20	630.37 1260.74	0.12 0.24	12.61 25.22	30 км.
183	&С111-105-1212	Клапан зворотній муфтовий dy20	шт	2	435.47 870.94	426.83 853.66	0.1 0.20	8.54 17.08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
184	&С111-105-1232 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою Ду20	шт	4	428.08 1712.32	419.06 1676.24	0.63 2.52	8.39 33.56	30 км.
185	&С111-105-1241	Фільтр сітчастий муфтовий dy25	шт	2	839.69 1679.38	823.11 1646.22	0.12 0.24	16.46 32.92	30 км.
186	&С111-105-1242	Фільтр сітчастий муфтовий dy20	шт	2	711.14 1422.28	697.10 1394.20	0.1 0.20	13.94 27.88	30 км.
187	+С111-112	Бура	т	0.000092	174986.51 16.10	171049.59 15.74	505.81 0.05	3431.11 0.31	30 км.
188	+С111-113	Бязь сурова	10м2	0.84	717.79 602.94	702.20 589.85	1.52 1.28	14.07 11.81	30 км.
189	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0.10794	37128.79 4007.68	36048.17 3891.04	352.6 38.06	728.02 78.58	30 км.
190	+С111-115 варіант 3	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0.17687	48788.26 8629.18	47479.03 8397.62	352.6 62.36	956.63 169.20	30 км.
191	+С111-115 варіант 4	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0.08415	42471.48 3573.98	41286.11 3474.23	352.6 29.67	832.77 70.08	30 км.
192	+С111-115 варіант 5	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0.00344	42644.16 146.70	41455.40 142.61	352.6 1.21	836.16 2.88	30 км.
193	+С111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0.09272	72339.25 6707.30	70568.23 6543.09	352.6 32.69	1418.42 131.52	30 км.
194	С111-134	Цвяхи гвинтові 3,5х60 мм	т	0.00033	34854.33 11.50	33818.31 11.16	352.6 0.12	683.42 0.22	30 км.
195	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	1.6834395	106228.57 178829.37	103793.06 174729.34	352.6 593.58	2082.91 3506.45	30 км.
196	&С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	7453	0.52 3875.56	0.51 3801.03	- -	0.01 74.53	
197	&С111-137-6К	Шурупи самонарізи 4,2х16мм	шт	36000	2.45 88200.00	2.28 82080.00	0.12 4320.00	0.05 1800.00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
198	&С111-140-4	Дюбель термоізоляційний 10х200	шт	184961	6.89 1274381.29	6.72 1242937.92	0.03 5548.83	0.14 25894.54	30 км.
199	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0.02079	65974.4 1371.61	64328.18 1337.38	352.6 7.33	1293.62 26.90	30 км.
200	&С111-168-170	Ізоляція трубна тов.13мм внутр. діам.32мм	м	1315	266.39 350302.85	266.39 350302.85	- -	- -	
201	&С111-168-180	Ізоляція трубна тов.13мм внутр. діам.26мм	м	1930	205 395650.00	205.00 395650.00	- -	- -	
202	+С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0.00972	92127.73 895.48	89968.70 874.50	352.6 3.43	1806.43 17.55	30 км.
203	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	1.238898	45794.38 56734.57	44543.85 55185.29	352.6 436.84	897.93 1112.44	30 км.
204	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0.04541248	61035.96 2771.79	59486.58 2701.43	352.6 16.01	1196.78 54.35	30 км.
205	С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0.0077742	29812.7 231.77	28875.54 224.48	352.6 2.74	584.56 4.55	30 км.
206	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0.0000027	55203.53 0.15	53768.51 0.15	352.6 -	1082.42 -	30 км.
207	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0.0065	55203.53 358.82	53768.51 349.50	352.6 2.29	1082.42 7.03	30 км.
208	+С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0.0428203	69821.02 2989.76	68099.38 2916.04	352.6 15.10	1369.04 58.62	30 км.
209	&С111-196-9	Гермобутил	кг	620.61	137.69 85450.04	134.48718 83464.09	0.5 310.31	2.7 1675.64	30 км.
210	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	6.573294	13075 85945.82	12341.18 81122.20	477.45 3138.42	256.37 1685.20	30 км.
211	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0.069429	3173.08 220.30	2633.41 182.84	477.45 33.15	62.22 4.31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
212	&C111-219-1 варіант 1	Шпаклівка CERESIT CT-126	т	0.786389	14903.61 11720.03	14133.93 11114.77	477.45 375.46	292.23 229.80	30 км.
213	&C111-219-1 варіант 2	Шпаклівка CERESIT CT-225	т	63.79437	15478.84 987462.85	14697.88 937641.99	477.45 30458.62	303.51 19362.24	30 км.
214	&C111-240-20 варіант 1	Коробка розгалужувальна IMT35121 Schneider Electric	шт	2360	18.7 44132.00	17.86 42149.60	0.47 1109.20	0.37 873.20	30 км.
215	&C111-240-20 варіант 2	Коробка відгалужувальна для проводів та кабелів, прокладених в трубах, прихованого встановлення, d-74, h-38. IP-20 FLE-A0003A	шт	1645	19.67 32357.15	18.81 30942.45	0.47 773.15	0.39 641.55	30 км.
216	&C111-240-20 варіант 3	Колодка клемна на дві лінії	шт	4	193.88 775.52	193.88 775.52	- -	- -	
217	&C111-240-82 варіант 1	Коробка для встановлення розеток та вимикачів IMT35100 Schneider Electric	шт	1686	12.32 20771.52	12.03 20282.58	0.05 84.30	0.24 404.64	30 км.
218	&C111-240-82 варіант 2	Коробка для встановлення вимикачів та штепсельних розеток FLE-A0001A прихованого встановлення, d-63, h-41. IP-20.	шт	1328	15.39 20437.92	15.04 19973.12	0.05 66.40	0.3 398.40	30 км.
219	&C111-240-101 варіант 1	Коробка розподільча	шт	11535	53.74 619890.90	52.64 607202.40	0.05 576.75	1.05 12111.75	30 км.
220	&C111-240-101 варіант 2	Коробка установча набірна	шт	12603	19.24 242481.72	18.81 237062.43	0.05 630.15	0.38 4789.14	30 км.
221	C111-247	Замазка ущільнювальна ТГ-18	кг	8.91	387.46 3452.27	379.26 3379.21	0.6 5.35	7.6 67.71	30 км.
222	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	4.510438	10757.89 48522.80	10074.23 45439.19	472.72 2132.17	210.94 951.44	30 км.
223	+C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0.0030112	24175.99 72.80	23210.32 69.89	491.63 1.48	474.04 1.43	30 км.
224	&C111-256-А	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	10981.9118	462.73 5081660.05	446.50 4903423.62	7.16 78630.49	9.07 99605.94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
225	С111-277	Плитки керамічні фасадні рядові неглазуровані гладкі, товщина 7 мм	м2	93.534	224.48 20996.51	210.53 19691.71	9.55 893.25	4.4 411.55	30 км.
226	+С111-277 варіант 1	Плитки керамічні фасадні рядові неглазуровані гладкі, товщина 7 мм	м2	501.84	494.03 247924.02	474.79 238268.61	9.55 4792.57	9.69 4862.84	30 км.
227	+С111-283-1 варіант 1	Керамічні плитки зовнішні	м2	3745.288	483.7 1811595.81	460.23 1723693.90	13.99 52396.58	9.48 35505.33	30 км.
228	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2050.1144	247.77 507956.84	242.51 497173.24	0.4 820.05	4.86 9963.55	30 км.
229	+С111-306 варіант 1	Вироби гумові технічні	кг	132.865	85 11293.53	85.00 11293.53	- -	- -	
230	+С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0.00041585	302852.57 125.94	296596.31 123.34	317.97 0.13	5938.29 2.47	30 км.
231	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0.061028	606795.76 37031.53	594306.90 36269.36	590.9 36.06	11897.96 726.11	30 км.
232	+С111-310 варіант 1	Каніфоль соснова	т	0.0182318	371443.06 6772.08	363568.96 6628.52	590.9 10.77	7283.2 132.79	30 км.
233	+С111-311	Каболка	т	0.10088	200578.28 20234.34	196172.65 19789.90	472.72 47.69	3932.91 396.75	30 км.
234	С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0.0028	51313.24 143.68	49627.86 138.96	679.24 1.90	1006.14 2.82	30 км.
235	+С111-318 варіант 1	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0.00376	58906.31 221.49	57072.04 214.59	679.24 2.55	1155.03 4.35	30 км.
236	+С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0.01355	53594.42 726.20	51864.31 702.76	679.24 9.20	1050.87 14.24	30 км.
237	+С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	6.8185018	45818.05 312410.46	44432.76 302964.85	486.9 3319.93	898.39 6125.68	30 км.
238	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	50.62011	11.88 601.37	5.79 293.09	5.86 296.63	0.23 11.65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
239	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	176.98414	100.84 17847.08	93.00 16459.53	5.86 1037.13	1.98 350.42	30 км.
240	+С111-329	Клей 88-СА	кг	8.279	288.81 2391.06	282.67 2340.22	0.48 3.97	5.66 46.87	30 км.
241	&С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	1472.51	1063.17 1565528.46	1041.84 1534119.82	0.48 706.80	20.85 30701.84	30 км.
242	&С111-334-11	Фарба грунтуюча по металу	л	275.964	189.5 52295.18	185.17 51100.25	0.61 168.34	3.72 1026.59	30 км.
243	+С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0.00058	170931.08 99.14	167054.77 96.89	524.72 0.30	3351.59 1.95	30 км.
244	+С111-341 варіант 1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0.00005	74889.11 3.74	72895.98 3.64	524.72 0.03	1468.41 0.07	30 км.
245	+С111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0.00173	274538.81 474.95	268630.98 464.73	524.72 0.91	5383.11 9.31	30 км.
246	+С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0.1220704	253387.68 30931.14	247894.57 30260.59	524.72 64.05	4968.39 606.50	30 км.
247	+С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0.0385032	263923.34 10161.89	258223.65 9942.44	524.72 20.20	5174.97 199.25	30 км.
248	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0.0075	80949.69 607.12	78837.72 591.28	524.72 3.94	1587.25 11.90	30 км.
249	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0.0384776	81753.85 3145.69	79626.11 3063.82	524.72 20.19	1603.02 61.68	30 км.
250	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0.0056	102923.19 576.37	100380.37 562.13	524.72 2.94	2018.1 11.30	30 км.
251	С111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0.00444	71980.42 319.59	70044.32 311.00	524.72 2.33	1411.38 6.26	30 км.
252	+С111-406 варіант 1	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0.00765	82697.2 632.63	80550.97 616.21	524.72 4.01	1621.51 12.41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
253	С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0.00085	67112.05 57.05	65271.41 55.48	524.72 0.45	1315.92 1.12	30 км.
254	+С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0.0478	130904.05 6257.21	127812.58 6109.44	524.72 25.08	2566.75 122.69	30 км.
255	+С111-479	Фарба порошкова П-ПЭ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра	т	0.042	615711.17 25859.87	603113.68 25330.77	524.72 22.04	12072.77 507.06	30 км.
256	+С111-490 варіант 1	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0.00021	63472.55 13.33	61632.36 12.94	595.63 0.13	1244.56 0.26	30 км.
257	+С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0.00168	18811.55 31.60	17847.07 29.98	595.63 1.00	368.85 0.62	30 км.
258	+С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	3.921736	82255.12 322582.87	80327.45 315023.05	314.82 1234.64	1612.85 6325.18	30 км.
259	+С111-540 варіант 1	Стрічка сталева	т	0.3003	38500 11561.55	38500.00 11561.55	- -	- -	
260	+С111-549 варіант 3	Струмопровідний лінолеум Tarkett	м2	19352.715	1001.09 19373809, 46	980.00 18965660, 70	1.46 28254.96	19.63 379893.80	30 км.
261	+С111-583 варіант 1	Марля побутова сурова, арт.6437	10м	0.1	273.48 27.35	267.43 26.74	0.69 0.07	5.36 0.54	30 км.
262	+С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0.025208	32534.36 820.13	31240.68 787.52	655.75 16.53	637.93 16.08	30 км.
263	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	23.609882	35173.52 830442.66	34006.39 802886.86	477.45 11272.54	689.68 16283.26	30 км.
264	+С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0.8644362	89884.85 77699.72	87588.23 75714.44	534.17 461.76	1762.45 1523.52	30 км.
265	+С111-609 варіант 1	Мастика клеюча	кг	940.2664	165.42 155538.87	161.65 151994.06	0.53 498.34	3.24 3046.47	30 км.
266	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	13.266488	60323.57 800281.92	58606.58 777503.49	534.17 7086.56	1182.82 15691.87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
267	+С111-612 варіант 3	Мастика бітумно-каучукова "Універсальна"	т	275.89	74919.68 20669590.52	72916.50 20116933.18	534.17 147372.16	1469.01 405285.18	30 км.
268	+С111-612 варіант 4	Мастика бітумна гідрізоляційна Ceresit CP 43	т	2.752848	60323.57 166061.62	58606.58 161335.01	534.17 1470.49	1182.82 3256.12	30 км.
269	+С111-620 варіант 1	Крейда природна мелена	т	0.0001	890.59 0.09	395.68 0.04	477.45 0.05	17.46 -	30 км.
270	&С111-621-38-В1 варіант 1	Пластмасова коробка з мідною заземляючою шиною	шт	10	503.51 5035.10	489.56 4895.60	4.08 40.80	9.87 98.70	30 км.
271	+С111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0.2205	507.31 111.86	491.82 108.45	5.54 1.22	9.95 2.19	30 км.
272	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0.33	19.66 6.49	19.08 6.30	0.19 0.06	0.39 0.13	30 км.
273	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0.00594	116366.68 691.22	113541.35 674.44	543.63 3.23	2281.7 13.55	30 км.
274	+С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0.00407	251932.07 1025.36	246448.60 1003.05	543.63 2.21	4939.84 20.10	30 км.
275	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0.4994412	60677.03 30304.61	59134.68 29534.30	352.6 176.10	1189.75 594.21	30 км.
276	+С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0.0008	3004.59 2.40	2941.52 2.35	4.16 -	58.91 0.05	30 км.
277	+С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0.128461	104137.55 13377.61	101820.26 13079.93	275.38 35.38	2041.91 262.30	30 км.
278	+С111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0.000113	93394.63 10.55	91287.98 10.32	275.38 0.03	1831.27 0.20	30 км.
279	&С111-796-3-2И варіант 1	Штаба сталева розміром 40х4 мм	м	120	70.2 8424.00	68.54 8224.80	0.28 33.60	1.38 165.60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
280	&С111-796-3-2И варіант 2	Штаба сталева розміром 25х4 мм	м	40	39.84 1593.60	38.78 1551.20	0.28 11.20	0.78 31.20	30 км.
281	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0.000159	55916.63 8.89	54544.85 8.67	275.38 0.04	1096.4 0.18	30 км.
282	+С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0.00072	429844.22 309.49	429844.22 309.49	- -	- -	
283	+С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0.0029	334100.72 968.89	327274.35 949.10	275.38 0.80	6550.99 18.99	30 км.
284	+С111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0.0500748	61909.98 3100.13	60420.68 3025.55	275.38 13.79	1213.92 60.79	30 км.
285	С111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0.000346	42917.76 14.85	41800.86 14.46	275.38 0.10	841.52 0.29	30 км.
286	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0.0183799	71213.91 1308.90	69542.18 1278.18	275.38 5.06	1396.35 25.66	30 км.
287	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0.2820262	99501.93 28062.15	97275.53 27434.25	275.38 77.66	1951.02 550.24	30 км.
288	+С111-811 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0.00354	61340.23 217.14	59862.10 211.91	275.38 0.97	1202.75 4.26	30 км.
289	+С111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	7.469756	57154.97 426933.68	55758.90 416505.38	275.38 2057.02	1120.69 8371.28	30 км.
290	С111-815	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 0,55 мм	т	0.008	55701.22 445.61	54333.66 434.67	275.38 2.20	1092.18 8.74	30 км.
291	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	1.83707655	126160.89 231767.21	123411.77 226716.87	275.38 505.89	2473.74 4544.45	30 км.
292	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0.99077576	126160.89 124997.15	123411.77 122273.39	275.38 272.84	2473.74 2450.92	30 км.
293	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	1.2955818	58245.33 75461.59	56827.88 73625.17	275.38 356.78	1142.07 1479.64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
294	+С111-822 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0.1576152	35389.72 5577.96	34420.42 5425.18	275.38 43.40	693.92 109.38	30 км.
295	&С111-826-Л	Профіль напрямний	м.пог.	3600	48.97 176292.00	47.94 172584.00	0.07 252.00	0.96 3456.00	30 км.
296	&С111-826-Л1	Нащільник сталевий	м.пог.	108	36.51 3943.08	35.72 3857.76	0.07 7.56	0.72 77.76	30 км.
297	&С111-826-Л2	Кут зовнішній ,внутрішній з оцинков.сталі	м.пог.	495	53.76 26611.20	52.64 26056.80	0.07 34.65	1.05 519.75	30 км.
298	&С111-829-1-4Ш	Профіль напрямний	м	55794.16	42.29 2359535.03	41.43 2311552.05	0.03 1673.82	0.83 46309.16	30 км.
299	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	47.83	372.75 17828.63	365.04 17459.86	0.4 19.13	7.31 349.64	30 км.
300	+С111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	7.55	102.77 775.91	100.35 757.64	0.4 3.02	2.02 15.25	30 км.
301	+С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	717.08604	64.66 46366.78	62.55 44853.73	0.84 602.35	1.27 910.70	30 км.
302	+С111-857 варіант 1	Паробар"єрна плівка	м2	8521.984	37.06 315824.73	35.72 304405.27	0.61 5198.41	0.73 6221.05	30 км.
303	+С111-857 варіант 3	Гідроізоляційна плівка	м2	4039.04	38.57 155785.77	37.20 150252.29	0.61 2463.81	0.76 3069.67	30 км.
304	+С111-857 варіант 5	Паробар"єрна плівка	м2	1133.17	20 22663.40	19.00 21530.23	0.61 691.23	0.39 441.94	30 км.
305	+С111-857 варіант 6	Гідроізоляційна полімерна мембрана	м2	5616.12	321.92 1807941.35	315.00 1769077.80	0.61 3425.83	6.31 35437.72	30 км.
306	+С111-872 варіант 1	Сітка з дроту з вічком 150х200мм	м2	10014.97	176.07 1763335.77	171.82 1720772.15	0.8 8011.98	3.45 34551.64	30 км.
307	&С111-872-3	Сітка з арматури дроту ф4Вр1 з чарункою 200 мм	т	0.0151	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
308	+С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	2079.3969	449.47 934626.52	440.36 915683.22	0.3 623.82	8.81 18319.48	30 км.
309	+С111-953-1 варіант 1	Люк підлоговий металевий ревізійний під плитку 150х150	шт	44	236.1 10388.40	231.22 10173.68	0.25 11.00	4.63 203.72	30 км.
310	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0.00196	21224.36 41.60	20203.12 39.60	605.08 1.19	416.16 0.81	30 км.
311	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0.0065113	79783.59 519.49	78914.29 513.83	275.38 1.79	593.92 3.87	30 км.
312	+С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0.59856	56716.94 33948.49	56019.35 33530.94	275.38 164.83	422.21 252.72	30 км.
313	+С111-1158	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 32-40 мм	т	7.7	31761.07 244560.24	31249.26 240619.30	275.38 2120.43	236.43 1820.51	30 км.
314	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0.003926	6251.6 24.54	5490.85 21.56	638.17 2.51	122.58 0.47	30 км.
315	С111-1330	Портландцемент пуцолановий загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0.03668	3016.35 110.64	2556.19 93.76	401.02 14.71	59.14 2.17	30 км.
316	+С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0.0884	20275.13 1792.32	19476.56 1721.73	401.02 35.45	397.55 35.14	30 км.
317	+С111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0.2367	3425.7 810.86	2961.48 700.98	397.05 93.98	67.17 15.90	30 км.
318	+С111-1477	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	0.0000704	165907.57 11.68	162301.88 11.43	352.6 0.02	3253.09 0.23	30 км.
319	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	1.453679	96289.49 139974.01	94048.86 136716.85	352.6 512.57	1888.03 2744.59	30 км.
320	+С111-1481 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0.0005	54945.86 27.47	53515.89 26.76	352.6 0.18	1077.37 0.53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
321	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0.2299	124993.32 28735.96	122189.87 28091.45	352.6 81.06	2450.85 563.45	30 км.
322	+С111-1482 варіант 3	Шурупи з напівкруглою головкою	т	0.0027	74000 199.80	74000.00 199.80	- -	- -	
323	+С111-1482 варіант 4	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0.05638	49077.95 2767.01	49077.95 2767.01	- -	- -	
324	+С111-1482 варіант 5	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0.08304	42676.48 3543.85	42676.48 3543.85	- -	- -	
325	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0.167636	77681.38 13022.20	75805.62 12707.75	352.6 59.11	1523.16 255.34	30 км.
326	+С111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0.0012	47661.44 57.19	46374.30 55.65	352.6 0.42	934.54 1.12	30 км.
327	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0.00534	37928.48 202.54	36832.18 196.68	352.6 1.88	743.7 3.98	30 км.
328	&С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	2189.74214	206.91 453079.55	186.07 407445.32	16.78 36743.87	4.06 8890.36	30 км.
329	&С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	2159.9744	382.55 826298.21	373.37 806469.64	1.68 3628.76	7.5 16199.81	30 км.
330	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0.0031194	72068.49 224.81	70296.49 219.28	358.89 1.12	1413.11 4.41	30 км.
331	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0.3432588	183673.42 63047.52	179713.09 61688.10	358.89 123.19	3601.44 1236.23	30 км.
332	+С111-1504 варіант 2	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0.043536	82823.85 3605.82	80840.96 3519.49	358.89 15.62	1624 70.71	30 км.
333	&С111-1504-1 варіант 1	Дріт для пайки ЛК62-0,5	кг	12.5	4692.48 58656.00	4600.00 57500.00	0.47 5.88	92.01 1150.12	30 км.
334	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	1.425164	182522.96 260125.15	178585.19 254513.18	358.89 511.48	3578.88 5100.49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
335	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0.044346	37239.45 1651.42	36150.37 1603.12	358.89 15.92	730.19 32.38	30 км.
336	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0.07274843	164499.02 11967.05	160914.66 11706.29	358.89 26.11	3225.47 234.65	30 км.
337	+С111-1519 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм	т	0.0507054	130958.89 6640.32	130600.00 6622.13	358.89 18.19	- -	30 км.
338	+С111-1519 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0.0126794	56423.97 715.42	56423.97 715.42	- -	- -	
339	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0.2188365	163732.03 35830.54	160162.71 35049.45	358.89 78.54	3210.43 702.55	30 км.
340	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	4.7632325	130752.05 622802.41	127829.39 608881.10	358.89 1709.48	2563.77 12211.83	30 км.
341	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0.258224	130752.05 33763.32	127829.39 33008.62	358.89 92.67	2563.77 662.03	30 км.
342	+С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	151.7386	33481.14 5080381.31	32216.16 4888435.02	608.49 92331.42	656.49 99614.87	30 км.
343	С111-1564	Гідроізол	м2	650.16	47.57 30928.11	46.25 30069.90	0.39 253.56	0.93 604.65	30 км.
344	&С111-1564-1 варіант 1	Пухирчата рулонна гідроізоляційна мембрана	м2	1311.76	67.19 88138.77	65.48123 85895.66	0.39 511.59	1.32 1731.52	30 км.
345	С111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	61.92	83.79 5188.28	78.75 4876.20	3.4 210.53	1.64 101.55	30 км.
346	&С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	3383.92	4947.63 16742384,11	4835.00 16361253,20	15.62 52856.83	97.01 328274.08	30 км.
347	&С111-1598-10 варіант 1	Вікна металопластикові трикамерні	м2	1519.9	4947.63 7519902.84	4835.00 7348716.50	15.62 23740.84	97.01 147445.50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
348	&С111-1598-10 варіант 2	Вікна і балконні двері металопластикові	м2	110.94	6645.93 737299.47	6500.00 721110.00	15.62 1732.88	130.31 14456.59	30 км.
349	+С111-1600	Бензин розчинник	т	3.8112676	41468.94 158049.23	40121.65 152914.34	534.17 2035.86	813.12 3099.03	30 км.
350	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	1455.05161	428.33 623242.26	419.88 610947.07	0.05 72.75	8.4 12222.44	30 км.
351	+С111-1608	Дрантя	кг	569.62177	22.3 12702.57	21.09 12013.32	0.77 438.61	0.44 250.64	30 км.
352	&С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2461.83	286.08 704280.33	280.00 689312.40	0.47 1157.06	5.61 13810.87	30 км.
353	+С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0.188	746556.81 140352.68	731393.72 137502.02	524.72 98.65	14638.37 2752.01	30 км.
354	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	18602.47362	63.03 1172513.91	61.03 1135308.97	0.76 14137.88	1.24 23067.06	30 км.
355	+С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення СТ 17	л	640.046	40.13 25685.05	38.58 24692.97	0.76 486.43	0.79 505.65	30 км.
356	+С111-1625	Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна пластифікована [емульсія полівінілацетатна]	т	0.1968	427164.75 84066.02	418193.34 82300.45	595.63 117.22	8375.78 1648.35	30 км.
357	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	860.2776	166.91 143588.93	163.04 140259.66	0.6 516.17	3.27 2813.10	30 км.
358	+С111-1626-1 варіант 3	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	56654.682	296,41 16793014,29	290,00 16429857,78	0.6 33992.81	5.81 329163.70	30 км.
359	&С111-1628-1	Хрестики для плитки	шт	111667.5586	0.27 30150.24	0.26 29033.57	- -	0.01 1116.67	
360	+С111-1631	Замазка захисна	кг	266.6	125.22 33383.65	122.42 32637.17	0.34 90.64	2.46 655.84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
361	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	196.70677	264.33 51995.50	259.02 50950.99	0.13 25.57	5.18 1018.94	30 км.
362	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	52.17066	456.02 23790.86	446.82 23310.89	0.26 13.56	8.94 466.41	30 км.
363	+С111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	25.54929	179.72 4591.72	175.94 4495.14	0.26 6.64	3.52 89.94	30 км.
364	С111-1641	Клей бустилат	т	0.252935	42928.18 10858.04	41590.09 10519.59	496.36 125.55	841.73 212.90	30 км.
365	+С111-1641 варіант 1	Клей Thomsit УК-400	т	5.8058145	336399.52 1953073.21	329307.09 1911895.88	496.36 2881.77	6596.07 38295.56	30 км.
366	С111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0.33	167.73 55.35	163.96 54.11	0.48 0.16	3.29 1.08	30 км.
367	+С111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0.00011	185264.58 20.38	181111.95 19.92	519.99 0.06	3632.64 0.40	30 км.
368	+С111-1658 варіант 1	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0.0530298	128974.62 6839.50	125850.08 6673.80	595.63 31.59	2528.91 134.11	30 км.
369	+С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0.0039831	293837.99 1170.39	287480.83 1145.06	595.63 2.37	5761.53 22.96	30 км.
370	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0.101372	66463.82 6737.57	64564.98 6545.08	595.63 60.38	1303.21 132.11	30 км.
371	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	71.2655	423.28 30165.26	414.44 29535.27	0.54 38.48	8.3 591.51	30 км.
372	&С111-1680-2	Ізоляція Thermaflex тов.9мм внутр. діам.28мм	м	1420	30.79 43721.80	30.11 42756.20	0.08 113.60	0.6 852.00	30 км.
373	&С111-1680-3	Ізоляція Thermaflex тов.9мм внутр. діам.35мм	м	1315	34.96 45972.40	34.19 44959.85	0.08 105.20	0.69 907.35	30 км.
374	+С111-1680-ВЦ	Стрічка липка RENWRAP	м2	8637.8942	201.36 1739326.38	197.27 1703997.39	0.14 1209.31	3.95 34119.68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
375	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	149.766	1064.44 159416.92	1042.80 156175.98	0.77 115.32	20.87 3125.62	30 км.
376	+С111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	24.78	651.48 16143.67	637.94 15808.15	0.77 19.08	12.77 316.44	30 км.
377	С111-1686 варіант 1	Ковролин	м2	515.9874	233.3 120379.86	227.27 117268.46	1.46 753.34	4.57 2358.06	30 км.
378	С111-1692	Мастика "Ізол"	т	73.630014	30723.4 2262164.37	29586.81 2178477.23	534.17 39330.94	602.42 44356.20	30 км.
379	+С111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	11.64013	15903.37 185117.29	15057.37 175269.74	534.17 6217.81	311.83 3629.74	30 км.
380	С111-1708	Ключчя просочене	кг	2.02	50.64 102.29	49.12 99.22	0.53 1.07	0.99 2.00	30 км.
381	+С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	6803.80745	333.3 2267709.02	326.70 2222803.89	0.06 408.23	6.54 44496.90	30 км.
382	&С111-1715-2 варіант 1	Гідроізоляція Техноеласт ЕПП	м2	5197.44	24.33 126453.72	23.65 122919.46	0.2 1039.49	0.48 2494.77	30 км.
383	+С111-1720 варіант 1	Гідроізоляційна плівка	м2	4039.04	38.15 154089.38	37.20 150252.29	0.2 807.81	0.75 3029.28	30 км.
384	+С111-1720 варіант 2	Геотекстиль	м2	5616.12	38.15 214254.98	37.20 208919.66	0.2 1123.22	0.75 4212.10	30 км.
385	+С111-1721	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм	т	1.778975	146366.23 260381.86	142728.76 253910.90	767.54 1365.43	2869.93 5105.53	30 км.
386	+С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	18440.176	22.46 414166.35	21.30 392775.75	0.72 13276.93	0.44 8113.67	30 км.
387	+С111-1724	Плитки плінтусні	м	12078.8324	100.81 1217667.09	97.89 1182396.90	0.94 11354.10	1.98 23916.09	30 км.
388	+С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	13233	534.47 7072641.51	510.00 6748830.00	13.99 185129.67	10.48 138681.84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
389	+С111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	116.388	278.66 32432.68	272.84 31755.30	0.36 41.90	5.46 635.48	30 км.
390	&С111-1737-1 варіант 1	Труба профільна 80х80х2	т	0.167	67600.89 11289.35	66000.00 11022.00	275.38 45.99	1325.51 221.36	30 км.
391	&С111-1737-1 варіант 2	Прокат сталевий -375х10	т	0.12	55870.89 6704.51	54500.00 6540.00	275.38 33.05	1095.51 131.46	30 км.
392	&С111-1737-1 варіант 3	Прокат сталевий -300х10	т	0.024	55870.89 1340.90	54500.00 1308.00	275.38 6.61	1095.51 26.29	30 км.
393	&С111-1737-1 варіант 4	Прокат сортовий сталевий гарячекатаний штабовий -60х10	т	0.018	55870.89 1005.68	54500.00 981.00	275.38 4.96	1095.51 19.72	30 км.
394	&С111-1737-1 варіант 5	Опорна плита -450х14	т	0.033	62500.89 2062.53	61000.00 2013.00	275.38 9.09	1225.51 40.44	30 км.
395	&С111-1737-1 варіант 6	Труба сталева 325 l=6000мм	т	0.151	49240.89 7435.37	48000.00 7248.00	275.38 41.58	965.51 145.79	30 км.
396	&С111-1737-1 варіант 7	Прокат сортовий сталевий гарячекатаний штабовий -100х8 l=120	т	0.01	55870.89 558.71	54500.00 545.00	275.38 2.75	1095.51 10.96	30 км.
397	&С111-1737-1 варіант 8	Прокат сортовий сталевий гарячекатаний штабовий -200х8 l=200	т	0.012	55870.89 670.45	54500.00 654.00	275.38 3.30	1095.51 13.15	30 км.
398	&С111-1737-1 варіант 9	Шайба -70х20 l=70	т	0.006	57400.89 344.41	56000.00 336.00	275.38 1.65	1125.51 6.76	30 км.
399	+С111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	405.965	76.68 31129.40	74.90 30406.78	0.28 113.67	1.5 608.95	30 км.
400	+С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	5580.932	54.43 303770.13	53.08 296235.87	0.28 1562.66	1.07 5971.60	30 км.
401	+С111-1742 варіант 1	Дріт сталевий, діаметр 2 мм	кг	427.35	35.28 15076.91	35.00 14957.25	0.28 119.66	- -	30 км.
402	+С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	12.06	138.11 1665.61	135.00 1628.10	0.4 4.82	2.71 32.69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
403	&C111-1756-5	Решітка фасадна РФ 600х250	шт	5	1364.03 6820.15	1332.55 6662.75	4.73 23.65	26.75 133.75	30 км.
404	&C111-1756-6	Решітка фасадна РФ 1800х1000	шт	16	2967.27 47476.32	2904.36 46469.76	4.73 75.68	58.18 930.88	30 км.
405	&C111-1756-12-4	Решітка жалюзійна дворядна, регульована 300х150	шт	108	486 52487.69	476.22714 51432.53	0.24 25.92	9.53 1029.24	30 км.
406	&C111-1756-14	Решітка дворядна РДР 200х100	шт	30	331.01 9930.30	324.28 9728.40	0.24 7.20	6.49 194.70	30 км.
407	&C111-1756-15	Решітка дворядна РДР 250х100	шт	30	360.72 10821.60	353.41 10602.30	0.24 7.20	7.07 212.10	30 км.
408	&C111-1756-16	Решітка дворядна РДР 300х100	шт	465	433.59 201619.35	424.85 197555.25	0.24 111.60	8.5 3952.50	30 км.
409	&C111-1756-19	Решітка дворядна РДР 300х150	шт	24	469.31 11263.44	459.87 11036.88	0.24 5.76	9.2 220.80	30 км.
410	&C111-1756-20	Решітка дворядна РДР 300х200	шт	42	533.3 22398.60	522.60 21949.20	0.24 10.08	10.46 439.32	30 км.
411	&C111-1756-29	Решітка однорядна РР 200х100	шт	30	232.13 6963.90	227.15 6814.50	0.43 12.90	4.55 136.50	30 км.
412	&C111-1756-30	Решітка однорядна РР 300х100	шт	416	281.93 117282.88	275.97 114803.52	0.43 178.88	5.53 2300.48	30 км.
413	&C111-1756-33	Решітка однорядна РР 300х150	шт	12	319.82 3837.84	313.31 3759.72	0.24 2.88	6.27 75.24	30 км.
414	&C111-1756-34	Решітка однорядна РР 250х100	шт	15	277.21 4158.20	271.53303 4073.00	0.24 3.60	5.44 81.60	30 км.
415	&C111-1756-35	Решітка однорядна РДР 300х200	шт	42	533.3 22398.60	522.60 21949.20	0.24 10.08	10.46 439.32	30 км.
416	&C111-1756-36	Решітка однорядна РДР 850х200	шт	60	853.5 51210.00	836.52 50191.20	0.24 14.40	16.74 1004.40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
417	+С111-1757	Рядно	м2	2292.4062	113.03 259110.67	110.67 253700.59	0.14 320.94	2.22 5089.14	30 км.
418	&С111-1759-В4 варіант 2	Паронітова прокладка-	шт	55794.16	7.51 419014.14	7.00 390559.12	0.36 20085.90	0.15 8369.12	30 км.
419	+С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	31.354	31496.28 987534.36	30878.35 968159.79	0.36 11.29	617.57 19363.28	30 км.
420	&С111-1795-1-3	Алюмінева композитна панель Alufas FR 5/0.5 PVDF	м2	16459.2772	1210,22 19919346,45	1200,00 19751132,64	1.21 19915.73	9.01 148298.08	30 км.
421	+С111-1797 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0.003	96779.06 290.34	95783.24 287.35	275.38 0.83	720.44 2.16	30 км.
422	&С111-1797-4	Повітропровід (для окожушки), товщ. 0,5 мм	м2	13.2	801.31 10577.29	794.24 10483.97	1.1 14.52	5.97 78.80	30 км.
423	&С111-1797-6	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ. 0,5 мм	м2	1498.9	809.31 1213074.76	802.19 1202402.59	1.1 1648.79	6.02 9023.38	30 км.
424	&С111-1797-11	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ.1,0 мм	м2	357	1860.96 664362.72	1846.01 659025.57	1.1 392.70	13.85 4944.45	30 км.
425	&С111-1797-13	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ.0,7 мм	м2	7.7	1487.85 11456.45	1475.67 11362.66	1.1 8.47	11.08 85.32	30 км.
426	&С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	1567.1	706.09 1106513.64	700.00 1096970.00	0.83 1300.69	5.26 8242.95	30 км.
427	&С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	1891.6	756.46 1430919.74	750.00 1418700.00	0.83 1570.03	5.63 10649.71	30 км.
428	&С111-1797-18 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм (для фасонних частин)	м2	1478	847.14 1252072.92	840.00 1241520.00	0.83 1226.74	6.31 9326.18	30 км.
429	&С111-1797-3А	Повітропровід (для окожушки), товщ. 1,0 мм	м2	1190.1	1854.88 2207492.69	1839.97 2189748.30	1.1 1309.11	13.81 16435.28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
430	&C111-1797-9А	Повітропровід (для окожушки), товщ.0,7 мм	м2	35.7	1412.09 50411.61	1400.48 49997.14	1.1 39.27	10.51 375.20	30 км.
431	+C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	6.1018956	144516.41 881824.05	143165.23 873579.29	275.38 1680.34	1075.8 6564.42	30 км.
432	C111-1807	Неоцинкований профнастил	т	0.2898	27422.54 7947.05	26943.02 7808.09	275.38 79.81	204.14 59.15	30 км.
433	+C111-1809	Сталь кругла	т	10.6715	80324.42 857182.05	79451.09 847862.31	275.38 2938.72	597.95 6381.02	30 км.
434	+C111-1814 варіант 1	Сталь кутова	т	0.005	26536.6 132.68	26063.68 130.32	275.38 1.38	197.54 0.98	30 км.
435	&C111-1814-61	Планка для підключення змішувача	шт	106	49.35 5231.10	48.95 5188.70	0.03 3.18	0.37 39.22	30 км.
436	&C111-1832-87 варіант 1	Полоса TSO25x4 (1м.п.=0,8кг)	т	0.025	117468.37 2936.71	117000.00 2925.00	275.38 6.88	192.99 4.83	30 км.
437	&C111-1833-22-2 варіант 1	Кронштейни вирівнювальні	шт	55794.16	37.9 2114598.66	37.40 2086701.58	0.22 12274.72	0.28 15622.36	30 км.
438	C111-1841	Сталь швелерна	т	0.3912	25690.03 10049.94	25223.41 9867.40	275.38 107.73	191.24 74.81	30 км.
439	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	5.6124375	171573.27 962944.25	169955.35 953863.78	340.7 1912.16	1277.22 7168.31	30 км.
440	+C111-1846	Болти анкерні	т	3.6623	103171.68 377845.64	100847.19 369332.66	301.52 1104.26	2022.97 7408.72	30 км.
441	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	4.2253784	130721.08 552346.03	127853.68 540230.18	304.24 1285.53	2563.16 10830.32	30 км.
442	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.05143	79299.58 4078.38	77440.45 3982.76	304.24 15.65	1554.89 79.97	30 км.
443	+C111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.00448	123475.32 553.17	120750.00 540.96	304.24 1.36	2421.08 10.85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
444	+С111-1848 варіант 3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.20715	84086.22 17418.46	84086.22 17418.46	- -	- -	
445	+С111-1848 варіант 4	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.0021	96699.15 203.07	96699.15 203.07	- -	- -	
446	&С111-1849-1-2Е варіант 1	Гвинт розпірний PSRM 10х90	шт	500	19.38 9690.00	19.00 9500.00	- -	0.38 190.00	
447	&С111-1849-4 варіант 1	Гвинти самонарізні 4,2х16	шт	557941.6	0.98 546782.77	0.94 524465.10	0.02 11158.83	0.02 11158.84	30 км.
448	С111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучіх конструкцій	т	0.00322	316384.05 1018.76	309878.92 997.81	301.52 0.97	6203.61 19.98	30 км.
449	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0.4403802	56275.93 24782.81	54870.96 24164.08	301.52 132.78	1103.45 485.95	30 км.
450	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0.0001336	49709.04 6.64	48430.11 6.47	304.24 0.04	974.69 0.13	30 км.
451	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	3.9071792	48207.3 188354.56	46957.82 183472.62	304.24 1188.72	945.24 3693.22	30 км.
452	С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0.0040218	25789.56 103.72	24979.64 100.46	304.24 1.22	505.68 2.04	30 км.
453	С111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевого настилу та різноманітних листових деталей	т	0.00161	636395.51 1024.60	623615.65 1004.02	301.52 0.49	12478.34 20.09	30 км.
454	&С111-1867-В2 варіант 1	Кріплення труби гладкої ПВХ20	шт	600	2.17 1302.00	1.96 1176.00	0.17 102.00	0.04 24.00	30 км.
455	&С111-1867-189 варіант 1	Кріплення для КВБ, комплект	шт	52	24.57 1277.64	24.00 1248.00	0.17 8.84	0.4 20.80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
456	&С111-1867-189 варіант 2	Кріплення для панелей, розеток, комплект	шт	1872	24.57 45995.04	24.00 44928.00	0.17 318.24	0.4 748.80	30 км.
457	&С111-1867-189 варіант 3	Кріплення для світильника хірургічного, комплект	шт	48	31.5 1512.00	31.00 1488.00	0.1 4.80	0.4 19.20	
458	&С111-1867-189 варіант 4	Кріплення для коробів, комплект	шт	8004	16.49 131985.96	16.00 128064.00	0.17 1360.68	0.32 2561.28	30 км.
459	&С111-1867-189 варіант 5	Кріплення для рапи, комплект	шт	8	44.57 356.56	44.00 352.00	0.17 1.36	0.4 3.20	30 км.
460	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0.572926	23530.68 13481.34	22591.84 12943.45	477.45 273.54	461.39 264.35	30 км.
461	+С111-1882	Тканина мішкова	10м2	119.02994	1269.52 151110.89	1241.91 147824.47	2.72 323.76	24.89 2962.66	30 км.
462	+С111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	3.8796	236.99 919.43	232.03 900.18	0.31 1.20	4.65 18.05	30 км.
463	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	38.3242366	34995.55 1341177.74	33742.10 1293140.22	567.26 21739.81	686.19 26297.71	30 км.
464	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	68675.99	14.23 977259.34	13.45 923692.07	0.5 34338.00	0.28 19229.27	30 км.
465	+С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117 PRO/	кг	42405.402	23.29 987478.91	22.32663 946769.72	0.5 21202.70	0.46 19506.49	30 км.
466	+С111-2000-1 варіант 3	Клеєвий розчин	кг	17171.05	17.36 298089.43	16.52 283665.75	0.5 8585.53	0.34 5838.15	30 км.
467	+С111-2000-1 варіант 8	Клеєвий розчин	кг	6695.975	9.18 61469.05	8.50 56915.79	0.5 3347.99	0.18 1205.27	30 км.
468	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	12773.73838	68.54 875512.03	66.70 852008.35	0.5 6386.87	1.34 17116.81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
469	+С111-2005-8 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	2501.23497	66.39 166056.99	64.57 161504.74	0.52 1300.64	1.3 3251.61	30 км.
470	+С111-2005-9 варіант 1	Грунтовка Thomsit R-777	кг	10396.94418	172.17 1790041.88	168.27 1749493.80	0.52 5406.41	3.38 35141.67	30 км.
471	+С111-2005-11 варіант 3	Суміш суха Cerezit CN-69	кг	727511.5224	13.48 9806855.32	12.70 9239396.33	0.52 378305.99	0.26 189153.00	30 км.
472	+С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4413.975	13.57 59897.64	12.78 56410.60	0.52 2295.27	0.27 1191.77	30 км.
473	+С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Ceresit CT 126	кг	2010.9	13.57 27287.91	12.78 25699.30	0.52 1045.67	0.27 542.94	30 км.
474	+С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	27086.14	34.73 940701.64	33.53 908198.27	0.52 14084.79	0.68 18418.58	30 км.
475	&С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	93666	0.3 28099.80	0.26 24353.16	0.03 2809.98	0.01 936.66	30 км.
476	&С111-2154 варіант 2	Фіксатори пластмасові.	шт	202442	1.87 378566.54	1.80 364395.60	0.03 6073.26	0.04 8097.68	30 км.
477	&С111-18031 варіант 1	Смуга сталева оцинкована 25х4 мм W04/25	м	556	40.87 22724.83	40.352 22435.71	0.22 122.32	0.3 166.80	30 км.
478	&С111-18031 варіант 2	Дріт алюмінієвий 8 мм (Al) W02/08	м	4056	39.82 161509.92	39.30 159400.80	0.22 892.32	0.3 1216.80	30 км.
479	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0.61904	2752.78 1704.08	2428.16 1503.13	270.64 167.54	53.98 33.41	30 км.
480	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0.0031765	17214.52 54.68	16644.46 52.87	232.52 0.74	337.54 1.07	30 км.
481	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	6.94178	16698.4 115916.62	16138.46 112029.64	232.52 1614.10	327.42 2272.88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
482	С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0.3724	9229.38 3437.02	8815.89 3283.04	232.52 86.59	180.97 67.39	30 км.
483	С112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0.39725	10514.88 4177.04	10076.19 4002.77	232.52 92.37	206.17 81.90	30 км.
484	+С112-52 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0.127	7037.51 893.76	6667.00 846.71	232.52 29.53	137.99 17.52	30 км.
485	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	87.791499	7037.51 617833.55	6667.00 585305.92	232.52 20413.28	137.99 12114.35	30 км.
486	+С112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0.114	6537.44 745.27	6176.73 704.15	232.52 26.51	128.19 14.61	30 км.
487	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0.10722	7037.51 754.56	6667.00 714.84	232.52 24.93	137.99 14.79	30 км.
488	+С112-58 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0.39	7037.51 2744.63	6667.00 2600.13	232.52 90.68	137.99 53.82	30 км.
489	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	119.493227	7037.51 840934.78	6667.00 796661.34	232.52 27784.57	137.99 16488.87	30 км.
490	+С112-70 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0.004008	7037.51 28.21	6667.00 26.72	232.52 0.93	137.99 0.56	30 км.
491	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0.09876716	7037.51 695.07	6667.00 658.48	232.52 22.97	137.99 13.62	30 км.
492	+С112-80 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	8.99272	7037.51 63286.36	6667.00 59954.46	232.52 2090.99	137.99 1240.91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
493	+С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0.951826	7037.51 6698.48	6667.00 6345.82	232.52 221.32	137.99 131.34	30 км.
494	С112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0.000279	9035.75 2.52	8626.06 2.41	232.52 0.06	177.17 0.05	30 км.
495	+С112-181	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, II сорт	м3	0.00161	7037.51 11.33	6667.00 10.73	232.52 0.37	137.99 0.23	30 км.
496	С112-284	Колоди будівельні	м3	0.73733	2753.72 2030.40	2429.09 1791.04	270.64 199.55	53.99 39.81	30 км.
497	+С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0.7432	17384.28 12920.00	16810.89 12493.85	232.52 172.81	340.87 253.34	30 км.
498	+С113-2 варіант 1	Ізоляційна труба жорстка D16 мм А07/1	м	297	94.41 28039.77	94.00 27918.00	0.41 121.77	- -	30 км.
499	&С113-2-3-1Б варіант 1	Відвід мідь d 28	шт	189	53.65 10139.85	53.00 10017.00	0.25 47.25	0.4 75.60	30 км.
500	&С113-2-3-1Б варіант 2	Муфта мідь d 28	шт	309	38.54 11908.86	38.00 11742.00	0.25 77.25	0.29 89.61	30 км.
501	&С113-2-3-1Б варіант 3	Відвід мідь d 12	шт	68	66.75 4539.00	66.00 4488.00	0.25 17.00	0.5 34.00	30 км.
502	&С113-2-3-1Б варіант 4	Відвід мідь d 8	шт	335	95.96 32146.60	95.00 31825.00	0.25 83.75	0.71 237.85	30 км.
503	&С113-2-3-1Б варіант 5	Муфта мідь d 8	шт	713	36.52 26038.76	36.00 25668.00	0.25 178.25	0.27 192.51	30 км.
504	&С113-2-3-1Б варіант 6	Муфта мідь d 12	шт	246	25.44 6258.24	25.00 6150.00	0.25 61.50	0.19 46.74	30 км.
505	&С113-2-3-1Б варіант 7	Відвід мідь d 15	шт	420	55.66 23377.20	55.00 23100.00	0.25 105.00	0.41 172.20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
506	&С113-2-3-1Б варіант 8	Муфта мідь d 15	шт	973	26.45 25735.85	26.00 25298.00	0.25 243.25	0.2 194.60	30 км.
507	&С113-2-3-1Б варіант 9	Відвід мідь d 10	шт	122	97.98 11953.56	97.00 11834.00	0.25 30.50	0.73 89.06	30 км.
508	&С113-2-3-1Б варіант 10	Муфта мідь d 10	шт	355	37.53 13323.15	37.00 13135.00	0.25 88.75	0.28 99.40	30 км.
509	&С113-2-3-1Б варіант 11	Відвід мідь d 18	шт	10	64.73 647.30	64.00 640.00	0.25 2.50	0.48 4.80	30 км.
510	&С113-2-3-1Б варіант 12	Муфта мідь d 18	шт	29	28.46 825.34	28.00 812.00	0.25 7.25	0.21 6.09	30 км.
511	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	571.41	142.64 81505.92	141.00 80568.81	0.58 331.42	1.06 605.69	30 км.
512	+С113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1324.284	87.48 115848.36	86.25 114219.50	0.58 768.08	0.65 860.78	30 км.
513	+С113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні (гільзи) Ду25	м	79	143.82 11361.78	142.00 11218.00	0.75 59.25	1.07 84.53	30 км.
514	+С113-4 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	30.6852	192.55 5908.44	190.37 5841.54	0.75 23.01	1.43 43.89	30 км.
515	+С113-4 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні (гільзи) Ду32	м	7	170.02 1190.14	168.00 1176.00	0.75 5.25	1.27 8.89	30 км.
516	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	93.9872	146.59 13777.58	144.34 13566.11	1.16 109.03	1.09 102.44	30 км.
517	&С113-10-27-13	Вставка гнучка кругла ГВК, діам.200мм	шт	12	356.1 4273.20	353.23 4238.76	0.22 2.64	2.65 31.80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
518	&С113-10-27-14	Вставка гнучка кругла ГВК, діам.125мм	шт	40	279.51 11180.40	277.21 11088.40	0.22 8.80	2.08 83.20	30 км.
519	&С113-10-27-2С	Вставка гнучка прямокутна ГВП 600х300	шт	10	1512.93 15129.30	1501.45 15014.50	0.22 2.20	11.26 112.60	30 км.
520	&С113-39-2	Гнучкий повітропровід Ф125	м	95	415.31 39454.45	411.63 39104.85	0.59 56.05	3.09 293.55	30 км.
521	&С113-82-1-К варіант 1	Відвід ф28х3 н/ж	шт	18	194.34 3498.12	190.00 3420.00	0.53 9.54	3.81 68.58	30 км.
522	&С113-82-1-К варіант 2	Відвід ф35х3 н/ж	шт	10	214.74 2147.40	210.00 2100.00	0.53 5.30	4.21 42.10	30 км.
523	&С113-82-1-К варіант 3	Трійник 35х35х35х3 н/ж	шт	1	551.34 551.34	540.00 540.00	0.53 0.53	10.81 10.81	30 км.
524	&С113-100-1 варіант 1	Фітинг пряміш під трубу ібкі	шт	4	979.09 3916.36	979.09 3916.36	- -	- -	
525	&С113-100-1 варіант 2	Муфта з' єлкувальна	шт	6	391.63 2349.78	391.63 2349.78	- -	- -	
526	&С113-105-121 варіант 1	Труби напірні ПЄ 100 діам. 110	м	390	852.69 332549.10	834.65 325513.50	1.32 514.80	16.72 6520.80	
527	&С113-105-121-1	Труби каналізації ПВХ SN8 діам. 110	м	75	921.91 69143.25	902.32 67674.00	1.51 113.25	18.08 1356.00	30 км.
528	&С113-105-121-2	Труби каналізації ПВХ діам. 110х2.8	м	1570	868.05 1362838.50	849.52 1333746.40	1.51 2370.70	17.02 26721.40	30 км.
529	&С113-105-123	Труби каналізації ПВХ діам. 50	м	495	481.7 238441.50	469.98 232640.10	2.27 1123.65	9.45 4677.75	30 км.
530	&С113-105-341	Труба поліпропіленова PN 16 діам. 32	м	2466.94	127.79 315250.26	125.00 308367.50	0.28 690.74	2.51 6192.02	30 км.
531	&С113-105-342	Труба поліпропіленова PN 16 діам. 25	м	3112.15	119.06 370532.58	116.56 362752.20	0.17 529.07	2.33 7251.31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
532	+С113-137 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ду50 мм	м	84	285.04 23943.36	281.99 23687.16	0.93 78.12	2.12 178.08	30 км.
533	+С113-141 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ду65 мм	м	7	376.25 2633.75	372.06 2604.42	1.39 9.73	2.8 19.60	30 км.
534	+С113-153 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	23	332.33 7643.59	330.58 7603.34	1.75 40.25	- -	30 км.
535	+С113-153 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	659	251.62 165817.58	249.87 164664.33	1.75 1153.25	- -	30 км.
536	+С113-153 варіант 4	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	69	99.72 6880.68	97.97 6759.93	1.75 120.75	- -	30 км.
537	+С113-153 варіант 5	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	617	209.18 129064.06	207.43 127984.31	1.75 1079.75	- -	30 км.
538	&С113-200-481	Труба електрозварна оцинкована 76х3,0мм ГОСТ 10705-80	м	73	538.7 39325.10	526.36 38424.28	1.78 129.94	10.56 770.88	30 км.
539	&С113-671-4 варіант 1	Сталь кругла діам. 20 мм, L-3м	шт	16	423.89 6782.24	411.22 6579.52	4.36 69.76	8.31 132.96	30 км.
540	&С113-671-4 варіант 2	Сталь кутна 75х75х8 L-3м	шт	32	963.18 30821.76	939.93 30077.76	4.36 139.52	18.89 604.48	30 км.
541	+С113-1046 варіант 1	Клапан вентиляційний ф110	шт	10	199.6 1996.00	191.91 1919.10	3.78 37.80	3.91 39.10	30 км.
542	+С113-1046 варіант 2	Ревізія ф50	шт	37	101.72 3763.64	95.95 3550.15	3.78 139.86	1.99 73.63	30 км.
543	+С113-1046 варіант 3	Випуск вентиляційної труби ф110	шт	40	163.22 6528.80	156.24 6249.60	3.78 151.20	3.2 128.00	30 км.
544	+С113-1046 варіант 4	Ревізія ф110	шт	60	364.33 21859.80	353.41 21204.60	3.78 226.80	7.14 428.40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
545	+С113-1376 варіант 1	Стрічка бондажна IF207	м	15	56.46 846.90	55.00 825.00	0.35 5.25	1.11 16.65	30 км.
546	&С113-1425-2 варіант 1	Короб пластиковий 30х25	м	4713.67	63.03 297102.62	60.40 284705.67	2.49 11737.04	0.14 659.91	
547	&С113-1425-2 варіант 2	Короб пластиковий 120х80	м	51.51	1721.13 88655.41	1718.50 88519.94	2.49 128.26	0.14 7.21	
548	&С113-1425-2 варіант 3	Короб пластиковий 40х40	м	608.02	244.63 148739.93	242.00 147140.84	2.49 1513.97	0.14 85.12	
549	&С113-1437-179	Саморегулюючий нагрівальний кабель	м	6163	128.03 789048.89	125.33 772408.79	0.19 1170.97	2.51 15469.13	30 км.
550	&С113-1437-180	Двужильний екранований нагрівальний кабель	к-т	699	16269.19 11372163,81	15950.00 11149050,00	0.19 132.81	319 222981.00	30 км.
551	&С113-1438-1 варіант 1	Труба неіржавіюча ібхі [ТН-16-ВКS]	м	60	563.96 33837.60	563.96 33837.60	- -	- -	
552	+С113-1451 варіант 1	Труба ПВХ розтрубна діам. 50 мм	м	400	56.01 22404.00	52.64 21056.00	2.27 908.00	1.1 440.00	30 км.
553	+С113-1451 варіант 2	Труба ПВХ розтрубна діам. 110 мм	м	885	107.77 95376.45	103.39 91500.15	2.27 2008.95	2.11 1867.35	30 км.
554	+С113-1451-2 варіант 5	Гофрорукав 20мм	м	25467	13 331071.00	13.00 331071.00	- -	- -	
555	+С113-1451-2 варіант 6	Лоток перфорований 200*50	м	128	253.43 32439.04	253.43 32439.04	- -	- -	
556	+С113-1451-2 варіант 7	Лоток перфорований 50*50	м	2418	134.39 324955.02	134.39 324955.02	- -	- -	
557	+С113-1451-2 варіант 9	Труба жорстка гладка (серія 6), 20мм 3м ДКС	м	168	29.68 4986.24	27.41 4604.88	2.27 381.36	- -	30 км.
558	+С113-1451-2 варіант 10	Кабельний канал 20х10	м	4960	15.2 75392.00	15.20 75392.00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
559	+С113-1451-2 варіант 11	Кабельний канал 10х15	м	34140	14.72 502540.80	14.72 502540.80	- -	- -	
560	+С113-1451-2 варіант 12	Лоток перфорований 100*50	м	40	178.5 7140.00	178.50 7140.00	- -	- -	
561	&С113-1466-10 варіант 1	Насадок з кутом розпалу 20 град. [РЦ-3-ФЗ 2]	шт	12	939.93 11279.16	939.93 11279.16	- -	- -	
562	&С113-1466-10 варіант 2	Насадок з кутом розпплу 25 град, [РЦ-3-25]	шт	4	979.09 3916.36	979.09 3916.36	- -	- -	
563	&С113-1466-10 варіант 3	Насадок з кутом розпплу 50 град. [РЦ-3-50]	шт	6	979.09 5874.54	979.09 5874.54	- -	- -	
564	+С113-1518 варіант 1	Коліно сталеве електрозварне Ду50 мм	шт	3	333.18 999.54	271.43 814.29	55.22 165.66	6.53 19.59	30 км.
565	+С113-1549 варіант 1	Стакан STAM 402-63-N	шт	19	10929.37 207658.03	10710.00 203490.00	5.07 96.33	214.3 4071.70	30 км.
566	+С113-1549 варіант 2	Стакан STAM 203-71-N	шт	22	13341.67 293516.74	13075.00 287650.00	5.07 111.54	261.6 5755.20	30 км.
567	+С113-1549 варіант 3	Перехідник OZA-PEK-056-ZS	шт	22	3967.87 87293.14	3885.00 85470.00	5.07 111.54	77.8 1711.60	30 км.
568	&С113-1559-1 варіант 1	Касета для рукава 50мм	шт	296	184.51 54614.66	184.419 54588.02	0.09 26.64	- -	
569	+С113-1590 варіант 1	Перехід поліетилен/сталь діам. 75/Ду65 мм	шт	1	1600.19 1600.19	1566.54 1566.54	2.27 2.27	31.38 31.38	30 км.
570	+С113-1590 варіант 2	Перехід сталевий електрозварний Ду 50/65 мм	шт	3	200.07 600.21	193.88 581.64	2.27 6.81	3.92 11.76	30 км.
571	+С113-1590 варіант 3	Перехід поліетилен/сталь діам. 63/Ду40 мм	шт	6	1400.45 8402.70	1370.72 8224.32	2.27 13.62	27.46 164.76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
572	+С113-1673 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 20 мм	м	455	63.35 28824.25	62.03 28223.65	0.08 36.40	1.24 564.20	30 км.
573	+С113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 25 мм	м	405	96.01 38884.05	94.00 38070.00	0.13 52.65	1.88 761.40	30 км.
574	+С113-1675 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 32 мм	м	45	146.02 6570.90	142.95 6432.75	0.21 9.45	2.86 128.70	30 км.
575	+С113-1676 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 40 мм	м	50	190.18 9509.00	186.12 9306.00	0.33 16.50	3.73 186.50	30 км.
576	+С113-1677 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 50 мм	м	15	289.59 4343.85	283.40 4251.00	0.51 7.65	5.68 85.20	30 км.
577	+С113-1678 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 63 мм	м	110	384.34 42277.40	375.97 41356.70	0.83 91.30	7.54 829.40	30 км.
578	+С113-1679 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 75 мм	м	35	693.9 24286.50	679.16 23770.60	1.13 39.55	13.61 476.35	30 км.
579	+С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для теплої і холодної води діам. 20 мм	м	375	67.2 25200.00	65.80 24675.00	0.08 30.00	1.32 495.00	30 км.
580	+С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	280	10.37 2903.60	10.09 2825.20	0.08 22.40	0.2 56.00	30 км.
581	+С113-1705 варіант 2	Коліно із поліпропілену з внутрішньою металевою різьбою діам. 20 1/2" мм	шт	437	38.43 16793.91	37.60 16431.20	0.08 34.96	0.75 327.75	30 км.
582	+С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	66	16.59 1094.94	16.18 1067.88	0.08 5.28	0.33 21.78	30 км.
583	+С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1	33.88 33.88	33.14 33.14	0.08 0.08	0.66 0.66	30 км.
584	+С113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	108.06 108.06	105.86 105.86	0.08 0.08	2.12 2.12	30 км.
585	+С113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	8	202.18 1617.44	198.14 1585.12	0.08 0.64	3.96 31.68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
586	+С113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	2	433.16 866.32	424.59 849.18	0.08 0.16	8.49 16.98	30 км.
587	+С113-1713 варіант 1	Коліно трійне із поліпропілену діам. 20 мм	шт	9	99.95 899.55	97.91 881.19	0.08 0.72	1.96 17.64	30 км.
588	+С113-1714 варіант 1	Хрестовина із поліпропілену діам. 25 мм	шт	73	30.05 2193.65	29.38 2144.74	0.08 5.84	0.59 43.07	30 км.
589	+С113-1715 варіант 1	Коліно трійне із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	158.28 316.56	155.10 310.20	0.08 0.16	3.1 6.20	30 км.
590	+С113-1718 варіант 1	Хрестовина із поліпропілену діам. 63 мм	шт	2	237.42 474.84	232.65 465.30	0.11 0.22	4.66 9.32	30 км.
591	+С113-1732 варіант 1	Опора поліпропіленова діам. 20 мм	шт	830	7.67 6366.10	7.44 6175.20	0.08 66.40	0.15 124.50	30 км.
592	+С113-1732 варіант 2	Опора поліпропіленова діам. 25 мм	шт	90	11.55 1039.50	11.24 1011.60	0.08 7.20	0.23 20.70	30 км.
593	+С113-1732 варіант 3	Опора поліпропіленова діам. 32 мм	шт	45	15.9 715.50	15.51 697.95	0.08 3.60	0.31 13.95	30 км.
594	+С113-1732 варіант 4	Опора поліпропіленова діам. 40 мм	шт	50	28.04 1402.00	27.41 1370.50	0.08 4.00	0.55 27.50	30 км.
595	+С113-1732 варіант 5	Опора поліпропіленова діам. 50 мм	шт	15	40.62 609.30	39.74 596.10	0.08 1.20	0.8 12.00	30 км.
596	+С113-1732 варіант 6	Опора поліпропіленова діам. 75 мм	шт	30	60.01 1800.30	58.75 1762.50	0.08 2.40	1.18 35.40	30 км.
597	+С113-1732 варіант 7	Опора поліпропіленова діам. 63 мм	шт	100	29.05 2905.00	28.40 2840.00	0.08 8.00	0.57 57.00	30 км.
598	+С113-1733 варіант 1	Коробка фасадна зовнішня 117х117х 58 мм А06/2	шт	101	172.08 17380.08	172.00 17372.00	0.08 8.08	- -	30 км.
599	+С113-1733 варіант 2	Бандаж антикорозійний 10 м А01/1	шт	12	468 5616.00	468.00 5616.00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
600	+С113-1737 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 20 мм	шт	201	16.24 3264.24	15.84 3183.84	0.08 16.08	0.32 64.32	30 км.
601	+С113-1737 варіант 2	Трійник з внутрішньою металевою різьбою із поліпропілену діам. 20 1/2" мм	шт	287	44.18 12679.66	43.23 12407.01	0.08 22.96	0.87 249.69	30 км.
602	+С113-1738 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 25 мм	шт	91	23.91 2175.81	23.36 2125.76	0.08 7.28	0.47 42.77	30 км.
603	+С113-1739 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 32 мм	шт	8	45.48 363.84	44.51 356.08	0.08 0.64	0.89 7.12	30 км.
604	+С113-1740 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 40 мм	шт	7	75.23 526.61	73.67 515.69	0.08 0.56	1.48 10.36	30 км.
605	+С113-1741 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 50 мм	шт	25	121.92 3048.00	119.45 2986.25	0.08 2.00	2.39 59.75	30 км.
606	+С113-1743 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 75 мм	шт	3	560.16 1680.48	549.10 1647.30	0.08 0.24	10.98 32.94	30 км.
607	+С113-1862 варіант 1	Заглушка з зовнішньою металічною різьбою	шт	436	71.03 30969.08	69.56 30328.16	0.08 34.88	1.39 606.04	30 км.
608	+С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий Ду15 мм	шт	27	364.4 9838.80	357.18 9643.86	0.07 1.89	7.15 193.05	30 км.
609	+С113-1873-1А варіант 2	Приймальний резервуар 1.6м3 (1400х1050х1300(h)мм)	шт	2	62800 125600.00	62800.00 125600.00	- -	- -	
610	+С113-1873-1А варіант 3	Кран шаровий (муфтовий) Ду25	шт	15	495.07 7426.05	495.00 7425.00	0.07 1.05	- -	30 км.
611	&С113-1878-1 варіант 1	Хомут 2,5х120 ДКС	уп.	14	19.97 279.58	19.50 273.00	0.08 1.12	0.39 5.46	30 км.
612	&С113-1878-1-2М варіант 1	Трикутний тримач UT	шт	10	85.12 851.20	83.37 833.70	0.08 0.80	1.67 16.70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
613	+С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	430	20.06 8625.80	19.59 8423.70	0.08 34.40	0.39 167.70	30 км.
614	+С113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	454.5	48.01 21820.55	46.99 21356.96	0.08 36.36	0.94 427.23	30 км.
615	&С113-1897-3	Труби поліетиленові S 2,5/PN20, діам.20х3, 4 мм Ekoplastik	м	2726	45.82 124905.32	44.20 120489.20	0.72 1962.72	0.9 2453.40	30 км.
616	&С113-1897-4	Труби поліетиленові S 2,5/PN20, діам.25х4, 2 мм Ekoplastik	м	1070	71.12 76098.40	69.01 73840.70	0.72 770.40	1.39 1487.30	30 км.
617	&С113-1897-5	Труби поліетиленові S 2,5/PN20, діам.35х5, 4 мм Ekoplastik	м	812	112.71 91520.52	109.78 89141.36	0.72 584.64	2.21 1794.52	30 км.
618	&С113-2048-2-13 варіант 1	Підсилений кронштейн WWS-200 кріплення до стелі	шт	20	239.76 4795.20	234.98 4699.60	0.08 1.60	4.7 94.00	30 км.
619	&С113-2048-2-13 варіант 2	Підсилений кронштейн WWS-100 кріплення до стелі	шт	100	172.66 17266.00	169.19 16919.00	0.08 8.00	3.39 339.00	30 км.
620	&С113-2048-2-13 варіант 3	Кронштейн кріплення до стелі PST	шт	100	89.96 8996.00	88.12 8812.00	0.08 8.00	1.76 176.00	30 км.
621	&С113-2048-2-13 варіант 4	Підсилений швелер CWP40H40/3	шт	97	89.96 8726.12	88.12 8547.64	0.08 7.76	1.76 170.72	30 км.
622	+С113-2088 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плит	шт	15568.644	0.37 5760.40	0.26 4047.85	0.1 1556.86	0.01 155.69	
623	+С113-2097 варіант 1	Кріплення трубопроводів 2"	шт	444	44.52 19766.88	44.44 19731.36	0.08 35.52	- -	30 км.
624	+С113-2100 варіант 1	Опора поліпропіленова діам. 50 мм	шт	400	34.61 13844.00	33.85 13540.00	0.08 32.00	0.68 272.00	30 км.
625	+С113-2100 варіант 2	Опора поліпропіленова діам. 110 мм	шт	450	76.79 34555.50	75.20 33840.00	0.08 36.00	1.51 679.50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
626	+С113-2107 варіант 1	Розетка з З/К	шт	8912	136.97 1220676.64	134.20 1195990.40	0.08 712.96	2.69 23973.28	30 км.
627	+С113-2107 варіант 2	Розетка з з/к внутрішня IP44	шт	1596	214.2 341863.20	209.92 335032.32	0.08 127.68	4.2 6703.20	30 км.
628	&С113-2125-4 варіант 1	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 20 мм	м	30705	16.44 504790.20	15.98 490665.90	0.14 4298.70	0.32 9825.60	30 км.
629	&С113-2125-4 варіант 2	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 25 мм	м	3580	20.29 72638.20	19.75 70705.00	0.14 501.20	0.4 1432.00	30 км.
630	&С113-2125-4 варіант 3	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 32 мм	м	1251	23.15 28960.65	22.56 28222.56	0.14 175.14	0.45 562.95	30 км.
631	&С113-2125-4 варіант 4	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 50 мм	м	610	28.91 17635.10	28.20 17202.00	0.14 85.40	0.57 347.70	30 км.
632	&С113-2125-4 варіант 5	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 16 мм	м	1565	12.62 19750.30	12.23 19139.95	0.14 219.10	0.25 391.25	30 км.
633	&С113-2125-4 варіант 6	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 40 мм	м	106	26.1 2766.60	25.45 2697.70	0.14 14.84	0.51 54.06	30 км.
634	&С113-2137-3 варіант 1	Душовий підон 800х800	шт	106	6778.93 718566.58	6645.25 704396.50	0.76 80.56	132.92 14089.52	30 км.
635	&С113-2146-2	Термоізоляціяі Thermaflex для труб діам. 20х3,4 мм товщиною 9 мм	м	3940	51.04 201097.60	50.00 197000.00	0.04 157.60	1 3940.00	30 км.
636	&С113-2146-3-1	Термоізоляціяі Thermaflex для труб діам. 25х3,7 мм товщиною 9 мм	м	1470	52.76 77557.20	51.69 75984.30	0.04 58.80	1.03 1514.10	30 км.
637	&С113-2146-4-1	Термоізоляціяі Thermaflex для труб діам. 35х3,7 мм товщиною 9 мм	м	812	62.93 51099.16	61.66 50067.92	0.04 32.48	1.23 998.76	30 км.
638	&С113-2147-2	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 16х2,7 мм товщиною 13 мм	м	217	45.95 9971.15	45.01 9767.17	0.04 8.68	0.9 195.30	30 км.
639	&С113-2147-3	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 20 мм товщиною 13 мм	м	1439	54.47 78382.33	53.36 76785.04	0.04 57.56	1.07 1539.73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
640	&С113-2147-4	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 25 мм товщиною 13 мм	м	480	66.8 32064.00	65.45 31416.00	0.04 19.20	1.31 628.80	30 км.
641	&С113-2147-5	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 32 мм товщиною 13 мм	м	2327	79.78 185648.06	78.18 181924.86	0.04 93.08	1.56 3630.12	30 км.
642	&С113-2147-6	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 40 мм товщиною 13 мм	м	3440	122.44 421193.60	120.00 412800.00	0.04 137.60	2.4 8256.00	30 км.
643	&С113-2147-9	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 76х3,5 мм товщиною 25 мм	м	66	349.97 23098.02	343.07 22642.62	0.04 2.64	6.86 452.76	30 км.
644	&С113-2147-10	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 57х3,5 мм товщиною 25 мм	м	66	254.3 16783.80	249.27 16451.82	0.04 2.64	4.99 329.34	30 км.
645	&С113-2147-16	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 89х3,5 мм товщиною 25 мм	м	90	357.47 32172.30	350.42 31537.80	0.04 3.60	7.01 630.90	30 км.
646	+С113-2235 варіант 1	Коліно ПВХ 45 гард. діам. 50 мм	шт	799	47.95 38312.05	46.99 37545.01	0.02 15.98	0.94 751.06	30 км.
647	+С113-2236 варіант 1	Коліно ПВХ 45 град. діам. 110 мм	шт	815	67.14 54719.10	65.80 53627.00	0.02 16.30	1.32 1075.80	30 км.
648	+С113-2248 варіант 1	Трійник ПВХ 45 град. діам. 50/50 мм	шт	269	76.79 20656.51	75.20 20228.80	0.08 21.52	1.51 406.19	30 км.
649	+С113-2256 варіант 1	Трійник ПВХ 45 град. діам. 50/110 мм	шт	63	119.92 7554.96	117.49 7401.87	0.08 5.04	2.35 148.05	30 км.
650	+С113-2257 варіант 1	Трійник ПВХ 45 град. діам. 110/110 мм	шт	312	143.9 44896.80	141.00 43992.00	0.08 24.96	2.82 879.84	30 км.
651	+С113-2271 варіант 1	Хрестовина ПВХ діам. 110/110/110 мм	шт	62	421.92 26159.04	413.57 25641.34	0.08 4.96	8.27 512.74	30 км.
652	+С113-2273 варіант 1	Хрестовина ПВХ діам. 50/50/50 мм	шт	6	239.76 1438.56	234.98 1409.88	0.08 0.48	4.7 28.20	30 км.
653	+С113-2274 варіант 1	Муфта перехідна поліпропіленова діам. 20/25 мм	шт	197	17.06 3360.82	16.65 3280.05	0.08 15.76	0.33 65.01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
654	+С113-2274 варіант 2	Муфта перехідна поліпропіленова діам. 25/32 мм	шт	11	39.64 436.04	38.78 426.58	0.08 0.88	0.78 8.58	30 км.
655	+С113-2274 варіант 3	Муфта перехідна поліпропіленова діам. 25/40 мм	шт	6	49.52 297.12	48.47 290.82	0.08 0.48	0.97 5.82	30 км.
656	+С113-2274 варіант 4	Муфта перехідна поліпропіленова діам. 25/50 мм	шт	2	83.14 166.28	81.43 162.86	0.08 0.16	1.63 3.26	30 км.
657	+С113-2274 варіант 5	Муфта перехідна поліпропіленова діам. 32/40 мм	шт	1	69.3 69.30	67.86 67.86	0.08 0.08	1.36 1.36	30 км.
658	+С113-2274 варіант 6	Муфта перехідна поліпропіленова діам. 40/50 мм	шт	1	93.02 93.02	91.12 91.12	0.08 0.08	1.82 1.82	30 км.
659	+С113-2274 варіант 7	Муфта перехідна зовнішня/внутрішня поліпропіленова діам. 25/32 мм	шт	2	39.64 79.28	38.78 77.56	0.08 0.16	0.78 1.56	30 км.
660	+С113-2274 варіант 8	Муфта перехідна зовнішня/внутрішня поліпропіленова діам. 32/40 мм	шт	3	69.3 207.90	67.86 203.58	0.08 0.24	1.36 4.08	30 км.
661	+С113-2274 варіант 9	Муфта перехідна зовнішня/внутрішня поліпропіленова діам. 40/75 мм	шт	3	108.84 326.52	106.63 319.89	0.08 0.24	2.13 6.39	30 км.
662	+С113-2274 варіант 10	Муфта перехідна зовнішня/внутрішня поліпропіленова діам. 25/63 мм	шт	18	83.14 1496.52	81.43 1465.74	0.08 1.44	1.63 29.34	30 км.
663	+С113-2280 варіант 1	Перехід ПВХ діам. 50/110 мм	шт	140	95.96 13434.40	94.00 13160.00	0.08 11.20	1.88 263.20	30 км.
664	+С113-2290 варіант 1	Прочистка ПВХ діам. 50 мм	шт	7	159.86 1119.02	156.65 1096.55	0.08 0.56	3.13 21.91	30 км.
665	+С113-2291 варіант 1	Прочистка ПВХ діам. 110 мм	шт	88	230.18 20255.84	225.59 19851.92	0.08 7.04	4.51 396.88	30 км.
666	+С113-2291 варіант 2	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	54	230.18 12429.72	225.59 12181.86	0.08 4.32	4.51 243.54	30 км.
667	+С113-2291 варіант 3	Дефлектор вентиляційної(каналізаційної) труби діам. 110 мм	шт	18	561.71 10110.78	550.62 9911.16	0.08 1.44	11.01 198.18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
668	+С113-2291 варіант 4	Дефлектор вентиляційної(каналізаційної) труби	шт	9	363.19 3268.71	355.99 3203.91	0.08 0.72	7.12 64.08	30 км.
669	+С113-2294 варіант 1	Трап підлоговий діам. 50 мм	шт	97	191.83 18607.51	187.99 18235.03	0.08 7.76	3.76 364.72	30 км.
670	+С113-2296 варіант 1	Решітка 750х600(h)	шт	95	3404.79 323455.05	3337.95 317105.25	0.08 7.60	66.76 6342.20	30 км.
671	+С113-2296 варіант 2	Решітка 500х500(h)	шт	34	2829.97 96218.98	2774.40 94329.60	0.08 2.72	55.49 1886.66	30 км.
672	+С113-2301 варіант 1	Клапан KLR-560-N	шт	22	1295.48 28500.56	1270.00 27940.00	0.08 1.76	25.4 558.80	30 км.
673	+С113-2301 варіант 2	Клапан KPD-4-05-500х500-1*f-MP220-in-0-0	шт	35	15504.08 542642.80	15200.00 532000.00	0.08 2.80	304 10640.00	30 км.
674	&С113-2302-2	Клапан зворотній КЗП 600х300	шт	5	2045.35 10226.73	2005.16694 10025.83	0.08 0.40	40.1 200.50	30 км.
675	&С113-2302-5	Клапан зворотній КЗК , діам.160мм	шт	12	291.7 3500.40	285.90 3430.80	0.08 0.96	5.72 68.64	30 км.
676	&С113-2302-7	Клапан зворотній КЗК , діам.125мм	шт	8	114.93 919.44	112.60 900.80	0.08 0.64	2.25 18.00	30 км.
677	&С113-2302-9	Клапан зворотній КЗК , діам.200мм	шт	6	511.4 3068.40	501.29 3007.74	0.08 0.48	10.03 60.18	30 км.
678	&С113-2305-1 варіант 1	Коліно до унітазу ф100	шт	231	78.07 18034.17	76.46 17662.26	0.08 18.48	1.53 353.43	30 км.
679	+С113-2438 варіант 1	Теплоізоляція товщиною 9 мм, діам. 22 мм	м	375	36.43 13661.25	35.72 13395.00	- -	0.71 266.25	
680	&С113-2444-2	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 10мм K-FLEX ST	м	5	24.89 124.45	24.40 122.00	- -	0.49 2.45	
681	&С113-2444-3	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 12мм K-FLEX ST	м	10.2	26.54 270.71	26.02 265.40	- -	0.52 5.31	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
682	&С113-2444-4	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 16мм K-FLEX ST	м	50	42.61 2130.72	41.77430 2088.72	- -	0.84 42.00	
683	&С113-2444-5	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 20мм K-FLEX ST	м	5	34.62 173.10	33.94 169.70	- -	0.68 3.40	
684	&С113-2444-6	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 26мм K-FLEX ST	м	10.2	43.99 448.70	43.13 439.93	- -	0.86 8.77	
685	&С113-2444-6-1	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 32мм K-FLEX ST	м	50	69.24 3462.16	67.88327 3394.16	- -	1.36 68.00	
686	&С113-2444-11	Термоізоляция трубопроводів діам. 20мм, товщ. 13 мм тип K-FLEX ST	м	80	50.34 4027.20	49.35 3948.00	- -	0.99 79.20	
687	&С113-2444-13	Термоізоляция трубопроводів діам. 40мм, товщ. 13 мм тип K-FLEX ST	м	480	115.72 55545.60	113.45 54456.00	- -	2.27 1089.60	
688	&С113-2444-14	Термоізоляция трубопроводів діам. 57х3, 5мм, товщ. 20 мм тип K-FLEX ST	м	180	248.32 44697.60	243.45 43821.00	- -	4.87 876.60	
689	&С113-2444-18 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів, товщиною 20мм K-FLEX AIR	м2	8070	816.45 6588751.50	800.00 6456000.00	0.44 3550.80	16.01 129200.70	30 км.
690	&С113-2444-19	Термоізоляция трубопроводів діам. 89х3, 5мм, товщ. 20 мм тип K-FLEX ST	м	136	327.1 44485.60	320.69 43613.84	- -	6.41 871.76	
691	&С113-2444-20	Термоізоляция трубопроводів діам. 108х3, 5мм, товщ. 20 мм тип K-FLEX ST	м	320	479.4 153408.00	470.00 150400.00	- -	9.4 3008.00	
692	+С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	2727.79	6265,82 17091841,14	6100,00 16639519,00	42.96 117185.86	122.86 335136.28	30 км.
693	&С114-4-У2 варіант 2	Утеплювач плити URSA GEO ФАСАД з вітроізоляційною плівкою товщ.100мм	м3	96.3	6520.82 627954.97	6350.00 611505.00	42.96 4137.05	127.86 12312.92	30 км.
694	&С114-45-У-5	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 30 мм	м2	12245.3	211.29 2587309.44	190.98 2338607.39	16.17 198006.50	4.14 50695.55	30 км.
695	&С114-45-У-6	Ізоляція для окужушки мінераловатна, товщ. 50мм	м2	1456	262.01 381486.56	255.56 372095.36	1.31 1907.36	5.14 7483.84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
696	&C114-45-У-7	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 50 мм	м2	1382.3	290.73 401876.08	268.86 371645.18	16.17 22351.79	5.7 7879.11	30 км.
697	С114-92	Повсть будівельна	т	0.00007	77884.71 5.45	75907.42 5.31	450.14 0.03	1527.15 0.11	30 км.
698	+С114-97 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м3	87	5112.04 444747.48	5000.00 435000.00	11.8 1026.60	100.24 8720.88	30 км.
699	+С114-100-1 варіант 1	Вогнезахисна ізоляція Fix-M-150	м2	1155	999.76 1154722.80	980.00 1131900.00	0.16 184.80	19.6 22638.00	30 км.
700	+С115-71	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	49	1195.21 58565.29	1143.56 56034.44	28.21 1382.29	23.44 1148.56	30 км.
701	С115-115	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип II	шт	0.65	826.53 537.24	779.44 506.64	30.88 20.07	16.21 10.53	30 км.
702	С121-647	Основні несучі конструкції для будівель багатоповерхових, виробничого та невиробничого призначення, висотою до 100 м: колони, опорні плити, балки перекриттів під встановлення устаткування та покриттів, ферми покриттів та міжповерхових перекриттів, зв'язки, фахверки стін, при реконструкції будівель	т	0.0966	63535.58 6137.54	62693.19 6056.16	369.42 35.69	472.97 45.69	30 км.
703	+С121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	2.0849	149235.94 311142.01	147755.58 308055.61	369.42 770.20	1110.94 2316.20	30 км.
704	С121-758	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 1,0 до 3,0 т	т	0.0644	59149.64 3809.24	58336.17 3756.85	373.15 24.03	440.32 28.36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
705	+С121-777 варіант 1	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0.0402	109519.29 4402.68	108330.86 4354.90	373.15 15.00	815.28 32.78	30 км.
706	+С121-782	Металеві конструкції	т	2.566738	105330.77 270356.49	104173.52 267386.13	373.15 957.78	784.1 2012.58	30 км.
707	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0.784536	126892.34 99551.61	125574.58 98517.78	373.15 292.75	944.61 741.08	30 км.
708	+С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	5872.71	6647.32 39037782, 64	6500.00 38172615, 00	16.98 99718.62	130.34 765449.02	30 км.
709	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	4928.85691	840.95 4144922.22	819.12 4037325.27	5.34 26320.10	16.49 81276.85	30 км.
710	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	14.0085	1139.24 15959.04	1109.28 15539.35	7.62 106.74	22.34 312.95	30 км.
711	+С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	339.7982	1168.92 397196.91	1138.38 386819.47	7.62 2589.26	22.92 7788.18	30 км.
712	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	1.137306	17331.2 19710.88	16725.28 19021.76	266.09 302.63	339.83 386.49	30 км.
713	+С123-526 варіант 1	Стояки інвентарні металеві	шт	8	5633.16 45065.28	5501.87 44014.96	20.84 166.72	110.45 883.60	30 км.
714	+С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	10.6383	28065.69 298571.23	27240.00 289787.29	275.38 2929.58	550.31 5854.36	30 км.
715	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0.511	28065.69 14341.57	27240.00 13919.64	275.38 140.72	550.31 281.21	30 км.
716	+С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0.378	28065.69 10608.83	27240.00 10296.72	275.38 104.09	550.31 208.02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
717	+С124-4 варіант 1	Сітка кладочна (армуюча) 1000х2000мм О3мм чарунка 70х70	т	0.016	56584.89 905.36	55200.00 883.20	275.38 4.41	1109.51 17.75	30 км.
718	+С124-4 варіант 2	Труби сталеві профільні 80х80х4	т	0.624	85144.89 53130.41	83200.00 51916.80	275.38 171.84	1669.51 1041.77	30 км.
719	+С124-4 варіант 3	Труби сталеві профільні 60х40х3	т	1.496	65764.89 98384.28	64200.00 96043.20	275.38 411.97	1289.51 1929.11	30 км.
720	+С124-4 варіант 4	Труби сталеві профільні 60х40х2	т	0.069	57604.89 3974.74	56200.00 3877.80	275.38 19.00	1129.51 77.94	30 км.
721	&С124-6-1	Гарячекатана арматурна сталь А 240 С діаметр 16 мм	т	9.3967	28065.69 263724.87	27240.00 255966.11	275.38 2587.66	550.31 5171.10	30 км.
722	&С124-19-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-240 С, діаметр 6 мм	т	16.6987	28065.69 468660.54	27240.00 454872.59	275.38 4598.49	550.31 9189.46	30 км.
723	+С124-20 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 8 мм	т	21.545	28065.69 604675.29	27240.00 586885.80	275.38 5933.06	550.31 11856.43	30 км.
724	&С124-20-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-240 С, діаметр 8 мм	т	63.911	28065.69 1793706.31	27240.00 1740935.64	275.38 17599.81	550.31 35170.86	30 км.
725	&С124-20-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400 С, діаметр 8 мм	т	3.3147	28065.69 93029.34	27240.00 90292.43	275.38 912.80	550.31 1824.11	30 км.
726	+С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	15.636	28065.69 438835.13	27240.00 425924.64	275.38 4305.84	550.31 8604.65	30 км.
727	&С124-21-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400 С, діаметр 10 мм	т	43.2105	28065.69 1212732.50	27240.00 1177054.02	275.38 11899.31	550.31 23779.17	30 км.
728	+С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	224.9538	28065.69 6313483.62	27240.00 6127741.51	275.38 61947.78	550.31 123794.33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
729	&С124-22-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400 С, діаметр 12 мм	т	25.4	28065.69 712868.53	27240.00 691896.00	275.38 6994.65	550.31 13977.88	30 км.
730	&С124-23-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 14 мм	т	7.84	28065.69 220035.01	27240.00 213561.60	275.38 2158.98	550.31 4314.43	30 км.
731	+С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	19.386	28065.69 544081.47	27240.00 528074.64	275.38 5338.52	550.31 10668.31	30 км.
732	&С124-24-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 16 мм	т	527.9848	28065.69 14818257, 72	27240.00 14382305, 95	275.38 145396.45	550.31 290555.32	30 км.
733	+С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0.29	28065.69 8139.05	27240.00 7899.60	275.38 79.86	550.31 159.59	30 км.
734	&С124-25-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 25 мм	т	32.798	28065.69 920498.50	27240.00 893417.52	275.38 9031.91	550.31 18049.07	30 км.
735	&С124-25-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 22 мм	т	0.78	28065.69 21891.24	27240.00 21247.20	275.38 214.80	550.31 429.24	30 км.
736	&С124-25-2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 20 мм	т	79.839	28065.69 2240736.62	27240.00 2174814.36	275.38 21986.06	550.31 43936.20	30 км.
737	+С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0.37	28065.69 10384.31	27240.00 10078.80	275.38 101.89	550.31 203.62	30 км.
738	&С124-26-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 28 мм	т	48.29	28065.69 1355292.17	27240.00 1315419.60	275.38 13298.10	550.31 26574.47	30 км.
739	&С124-27-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400 С, діаметр 32 мм	т	2.98	28065.69 83635.76	27240.00 81175.20	275.38 820.63	550.31 1639.93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
740	+С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0.0814	127370.15 10367.93	124597.32 10142.22	275.38 22.42	2497.45 203.29	30 км.
741	+С124-64 варіант 1	Полоса 100*4	т	0.0668	88203.3 5891.98	86198.44 5758.06	275.38 18.40	1729.48 115.52	30 км.
742	&С124-65-1 варіант 1	Арматура, діаметр 8 мм	м	3	57.17 171.51	57.17 171.51	- -	- -	
743	&С124-65-1 варіант 2	Смуга уземлення 25х4 мм (40х4 мм)	м	30	366.18 10985.40	350.00 10500.00	9 270.00	7.18 215.40	
744	&С124-65-1-1 варіант 1	Тримач блискавкоприймача стрижневий Д16 мм	шт	4	78.3 313.20	78.30 313.20	- -	- -	
745	&С126-1227-1 варіант 1	Стовпчики огорожі 2,3 (h)	шт	403	1400.8 564520.39	1377.715 555219.15	12.65 5097.95	10.43 4203.29	80 км.
746	&С126-1227-1 варіант 2	Огорожа секційна	шт	402	3238.93 1302051.47	3209.214 1290104.03	5.61 2255.22	24.11 9692.22	30 км.
747	&С126-1227-2 варіант 1	Ворота розпашні, двостулкові серія BASTION b=3,0м h=2,23 без електроприводу фірма Wisniowski	шт	2	67516.85 135033.70	66958.13 133916.26	56.11 112.22	502.61 1005.22	30 км.
748	&С126-1227-1Ш варіант 1	Хвіртка	шт	2	26896.62 53793.24	26690.79 53381.58	5.61 11.22	200.22 400.44	30 км.
749	&С126-1300-3-200	Кабель ВВГнг-нд 3х1,5	м	32994.9	37.63 1241598.09	36.85 1215862.07	0.04 1319.80	0.74 24416.22	30 км.
750	&С126-1300-3-201	Кабель ВВГнг-нд 3х2,5	м	32936.3	61.99 2041721.24	60.73 2000221.50	0.04 1317.45	1.22 40182.29	30 км.
751	&С126-1300-3-202 варіант 1	Кабель ВВГнг-нд 3х4,0	м	15119	86.74 1311422.06	85.00 1285115.00	0.04 604.76	1.7 25702.30	30 км.
752	&С126-1300-3-203	Кабель ВВГнг-нд 3х6,0	м	15367.95	135.01 2074826.93	132.32 2033487.14	0.04 614.72	2.65 40725.07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
753	&С126-1300-3-204	Кабель ВВГнг-нд 5х25	м	6736	856.84 5771674.24	840.00 5658240.00	0.04 269.44	16.8 113164.80	30 км.
754	&С126-1300-3-205	Кабель ВВГнг-нд 5х95	м	2435	3162.04 7699567.40	3100.00 7548500.00	0.04 97.40	62 150970.00	30 км.
755	&С126-1300-3-206	Кабель Flame (НХН)180Е30 3х1,5	м	16499	54.26 895235.74	53.16 877086.84	0.04 659.96	1.06 17488.94	30 км.
756	&С126-1300-3-207	Кабель Flame (НХН)180Е30 3х2,5	м	16470	64.69 1065444.30	63.38 1043868.60	0.04 658.80	1.27 20916.90	30 км.
757	&С126-1300-3-208	Кабель Flame (НХН)180Е30 3х4,0	м	2192	107.42 235464.64	105.27 230751.84	0.04 87.68	2.11 4625.12	30 км.
758	&С126-1300-3-209	Кабель Flame (НХН)180Е90 5х25,0	м	3941	1286.29 5069268.89	1261.03 4969719.23	0.04 157.64	25.22 99392.02	30 км.
759	&С126-1300-3-209 варіант 1	Кабель Flame (НХН)180Е90 5х95,0	м	227	4182.04 949323.08	4100.00 930700.00	0.04 9.08	82 18614.00	30 км.
760	&С126-1300-3-210 варіант 1	Кабель Flame (НХН)180Е90 5х95	м	1350	4182.04 5645754.00	4100.00 5535000.00	0.04 54.00	82 110700.00	30 км.
761	&С126-1300-3-211	Кабель Flame (НХН)180Е90 5х240	м	930	6971.74 6483718.20	6835.00 6356550.00	0.04 37.20	136.7 127131.00	30 км.
762	&С126-1306-6 варіант 1	Z-профиль ZD25H25/2	м	10	259.06 2590.60	257.11 2571.10	0.02 0.20	1.93 19.30	30 км.
763	&С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	30962.216	23.72 734423.76	23.52 728231.32	0.02 619.24	0.18 5573.20	30 км.
764	&С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	27234.73	66.13 1801032.69	65.40 1781151.34	0.24 6536.34	0.49 13345.01	30 км.
765	&С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	54469.47	44.23 2409184.66	43.66 2378137.06	0.24 13072.67	0.33 17974.93	30 км.
766	&С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	27234.73	22.03 599981.10	21.63 589087.21	0.24 6536.34	0.16 4357.55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
767	&С130-9-1 варіант 1	Бойлер	шт	94	6590.75 619530.50	6455.38 606805.72	6.14 577.16	129.23 12147.62	30 км.
768	&С130-15-1-6-8	Вентиль термостатичний RA-N-П діаметром 15 мм	шт	768	886.19 680593.92	868.64 667115.52	0.17 130.56	17.38 13347.84	30 км.
769	&С130-15-1-6-9	Вентиль спускний діаметром 15 мм	шт	34	535.65 18212.10	524.98 17849.32	0.17 5.78	10.5 357.00	30 км.
770	&С130-15-5	Бак запасу води V-500л	шт	2	17388.4 34776.80	17011.84 34023.68	35.61 71.22	340.95 681.90	30 км.
771	&С130-26-1 варіант 1	Вогнегасник ВП-5(з)	шт	356	572.4 203774.40	572.00 203632.00	0.4 142.40	- -	
772	С130-37	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	0.0001414	50621.94 7.16	49238.39 6.96	390.96 0.06	992.59 0.14	30 км.
773	+С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0.0028676	82299.52 236.00	80294.84 230.25	390.96 1.12	1613.72 4.63	30 км.
774	+С130-39 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	1.23618	191043.38 236164.01	186906.47 231050.04	390.96 483.30	3745.95 4630.67	30 км.
775	+С130-39 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0.00288	22338.07 64.33	21509.11 61.95	390.96 1.13	438 1.25	30 км.
776	+С130-40 варіант 1	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0.4177866	181785.49 75947.54	177830.11 74295.04	390.96 163.34	3564.42 1489.16	30 км.
777	&С130-62-13	Вентилятори канальні круглs RV 125L Ventsservice	шт	8	6101.28 48810.28	5974.39488 47795.16	7.26 58.08	119.63 957.04	30 км.
778	&С130-62-16-1 варіант 1	Вентилятори канальні круглі RS 160	шт	12	7314.08 87768.96	7169.27 86031.24	1.4 16.80	143.41 1720.92	30 км.
779	&С130-62-17	Вентилятори канальні круглs RV 200L Ruck	шт	6	8123.59 48741.54	7962.90 47777.40	1.4 8.40	159.29 955.74	30 км.
780	&С130-62-29	Вентилятори Вентс 150М	шт	81	6755.27 547176.87	6622.46 536419.26	0.35 28.35	132.46 10729.26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
781	&С130-91-131 варіант 1	Трійник під трубу ібхі	шт	14	1315.9 18422.60	1315.90 18422.60	- -	- -	
782	&С130-91-158 варіант 1	Хрестовина під трубу ібхі	шт	4	1370.72 5482.88	1370.72 5482.88	- -	- -	
783	+С130-262 варіант 1	Аератори, діаметр 280 мм	шт	73	1254.22 91558.06	1225.76 89480.48	3.87 282.51	24.59 1795.07	30 км.
784	&С130-273-4	Анемостат АВ 125	шт	49	255.85 12536.65	250.62 12280.38	0.21 10.29	5.02 245.98	30 км.
785	&С130-376-3	Клапан дросельний круглий КДК 125	шт	36	683.68 24612.48	669.22 24091.92	1.05 37.80	13.41 482.76	30 км.
786	&С130-376-5-2	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100	шт	606	614.65 372477.90	601.55 364539.30	1.05 636.30	12.05 7302.30	30 км.
787	&С130-376-5-2-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 100х200	шт	738	606.6 447670.80	593.66 438121.08	1.05 774.90	11.89 8774.82	30 км.
788	&С130-376-5-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х150	шт	120	860.07 103208.40	842.16 101059.20	1.05 126.00	16.86 2023.20	30 км.
789	&С130-376-5-4	Клапан дросельний прямокутний КДП 300х150	шт	4	906.53 3626.14	887.70410 3550.82	1.05 4.20	17.78 71.12	30 км.
790	&С130-376-5-5	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х100	шт	34	637.67 21680.78	624.12 21220.08	1.05 35.70	12.5 425.00	30 км.
791	&С130-376-5-6	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х150	шт	280	982.8 275184.00	962.48 269494.40	1.05 294.00	19.27 5395.60	30 км.
792	&С130-376-5-11	Клапан дросельний прямокутний КДП 300х100	шт	4	947 3788.00	927.38 3709.52	1.05 4.20	18.57 74.28	30 км.
793	&С130-388-3	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 200х100Е	шт	3	16778.16 50334.48	16442. 36883 49327,11	6.81 20.43	328.98 986.94	30 км.
794	&С130-388-6	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 150х100Е	шт	66	16687.66 1101385.57	16353. 64017 1079340,25	6.81 449.46	327.21 21595.86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
795	&С130-388-13	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 900х400-1Е	шт	60	27647.93 1658875.67	27102. 48790 1626149,27	3.32 199.20	542.12 32527.20	30 км.
796	&С130-388-14	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 1500х700-1Е	шт	16	35795.61 572729.78	35090. 42129 561446,74	3.32 53.12	701.87 11229.92	30 км.
797	&С130-388-15	Клапани жалюзчйний прямокутний КЖП-900х400	шт	40	3528.8 141152.00	3458.91 138356.40	0.7 28.00	69.19 2767.60	30 км.
798	&С130-388-16	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 650х250Е	шт	5	22044.73 110223.67	21605. 67366 108028,37	6.81 34.05	432.25 2161.25	30 км.
799	&С130-388-25	Клапани вогнезатримуючий КПВ 1.0-1000х600	шт	17	27104.28 460772.79	26568. 46181 451663,85	4.36 74.12	531.46 9034.82	30 км.
800	&С130-388-26	Клапани вогнезатримуючий КПВ 1.0-950х600	шт	5	25122.92 125614.60	24625.95 123129.75	4.36 21.80	492.61 2463.05	30 км.
801	&С130-388-27	Клапани вогнезатримуючий КПВ 1.0-800х400	шт	20	23397.23 467944.60	22934.10 458682.00	4.36 87.20	458.77 9175.40	30 км.
802	&С130-388-28	Клапани вогнезатримуючий КПВ 1.0-950х450	шт	10	27973.52 279735.18	27420. 65778 274206,58	4.36 43.60	548.5 5485.00	30 км.
803	&С130-388-29	Клапани вогнезатримуючий КПВ 1.0-1000х450	шт	10	29149.55 291495.50	28573.63 285736.30	4.36 43.60	571.56 5715.60	30 км.
804	&С130-388-30 варіант 1	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 250х150	шт	1	1029.58 1029.58	1002.58 1002.58	6.81 6.81	20.19 20.19	30 км.
805	&С130-388-30 варіант 2	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 150х150	шт	1	965.66 965.66	939.92 939.92	6.81 6.81	18.93 18.93	30 км.
806	&С130-388-31	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 200х150	шт	3	901.74 2705.22	877.25 2631.75	6.81 20.43	17.68 53.04	30 км.
807	&С130-388-32	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 250х150	шт	2	1029.58 2059.16	1002.58 2005.16	6.81 13.62	20.19 40.38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
808	&С130-388-32 варіант 1	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 150х100	шт	1	829.62 829.62	806.54 806.54	6.81 6.81	16.27 16.27	30 км.
809	&С130-388-33	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 250х200	шт	1	1165.4 1165.40	1135.74 1135.74	6.81 6.81	22.85 22.85	30 км.
810	&С130-388-34	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 300х200	шт	1	1225.33 1225.33	1194.49 1194.49	6.81 6.81	24.03 24.03	30 км.
811	&С130-388-35	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 250х100	шт	3	17084.95 51254.86	16743. 14387 50229,43	6.81 20.43	335 1005.00	30 км.
812	&С130-416-100 варіант 1	Герметизація каналізаційного випуску діам. 110	шт	11	1892.04 20812.44	569.60 6265.60	1285.34 14138.74	37.1 408.10	30 км.
813	&С130-417-2	Автоматичний обезповітрювач	шт	276	497.09 137196.84	478.47 132057.72	8.87 2448.12	9.75 2691.00	30 км.
814	&С130-417-62	Автоматичний розповітрювач	шт	34	471.92 16045.28	462.32 15718.88	0.35 11.90	9.25 314.50	30 км.
815	+С130-475	Підвіски для кріплення повітроводів СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.0064	18528.28 118.58	17774.02 113.75	390.96 2.50	363.3 2.33	30 км.
816	+С130-475 варіант 1	Підвіски для кріплення повітроводів СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.0026	18242.77 47.43	17494.11 45.48	390.96 1.02	357.7 0.93	30 км.
817	&С130-505-2	Мийка на два відділення, нерж.	шт	45	5751.6 258822.00	5612.85 252578.25	25.97 1168.65	112.78 5075.10	30 км.
818	+С130-539 варіант 1	Піддони душові	шт	102	3459.73 352892.46	3383.72 345139.44	8.17 833.34	67.84 6919.68	30 км.
819	&С130-557-47 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням (гігієн. викон.) 33KV-600-800 KORADO	шт	12	11430.91 137170.92	11200.00 134400.00	6.77 81.24	224.14 2689.68	30 км.
820	&С130-557-48 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням 33 V-600-900 KORADO	шт	20	12042.91 240858.20	11800.00 236000.00	6.77 135.40	236.14 4722.80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
821	&С130-557-49 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням 33 V-600-1000 KORADO	шт	44	12298.12 541117.28	12050.00 530200.00	6.98 307.12	241.14 10610.16	30 км.
822	&С130-557-50 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням 33 V-600-1200 KORADO	шт	182	12757.12 2321795.84	12500.00 2275000.00	6.98 1270.36	250.14 45525.48	30 км.
823	&С130-557-51 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням 33 V-600-1400 KORADO	шт	325	13675.12 4444414.00	13400.00 4355000.00	6.98 2268.50	268.14 87145.50	30 км.
824	&С130-557-52 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням 33 V-600-1600 KORADO	шт	185	15511.12 2869557.20	15200.00 2812000.00	6.98 1291.30	304.14 56265.90	30 км.
825	&С130-612-1 варіант 1	Змішувач	комплект	256	1604.42 410731.52	1571.55 402316.80	1.41 360.96	31.46 8053.76	30 км.
826	&С130-612-1 варіант 2	Змішувач для мийки	комплект	45	2396.81 107856.45	2348.40 105678.00	1.41 63.45	47 2115.00	30 км.
827	&С130-612-1 варіант 3	Кран туалетний з шлангами	комплект	231	1412.67 326326.77	1383.56 319602.36	1.41 325.71	27.7 6398.70	30 км.
828	&С130-612-2 варіант 1	Змішувач з шлангом та лійкою	комплект	106	3903.44 413764.64	3825.49 405501.94	1.41 149.46	76.54 8113.24	30 км.
829	+С130-623 варіант 1	Змішувачі душові	комплект	102	2685.11 273881.22	2631.78 268441.56	0.68 69.36	52.65 5370.30	30 км.
830	+С130-635	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, гратами та гумовою пробкою, розмір 260х140х110 мм	комплект	70	1125.21 78764.70	1101.06 77074.20	2.09 146.30	22.06 1544.20	30 км.
831	&С130-636-113 варіант 1	Водостічна воронка діам. 100	шт.	18	5522.06 99397.08	5411.14 97400.52	2.64 47.52	108.28 1949.04	30 км.
832	&С130-644-21 варіант 1	Умивальник	комплект	256	3576.98 915706.88	3500.00 896000.00	6.84 1751.04	70.14 17955.84	30 км.
833	+С130-656 варіант 1	Умивальники укомплектовані	комплект	157	3577.55 561675.35	3500.00 549500.00	7.4 1161.80	70.15 11013.55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
834	+С130-882	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	1519	344.7 523599.30	337.44 512571.36	0.5 759.50	6.76 10268.44	30 км.
835	+С130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	480	350.22 168105.60	342.66 164476.80	0.69 331.20	6.87 3297.60	30 км.
836	+С130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	2327	391.83 911788.41	383.27 891869.29	0.88 2047.76	7.68 17871.36	30 км.
837	+С130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	3920	439.94 1724564.80	430.24 1686540.80	1.07 4194.40	8.63 33829.60	30 км.
838	+С130-887	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 15 мм	м	217	409.14 88783.38	400.73 86958.41	0.39 84.63	8.02 1740.34	30 км.
839	&С130-905-1	Унітази в комплекті з бачком	комплект	231	4463.02 1030957.62	4366.89 1008751.59	8.62 1991.22	87.51 20214.81	30 км.
840	+С130-906 варіант 1	Унітази укомплектовані	шт	130	5569.73 724064.90	5451.55 708701.50	8.97 1166.10	109.21 14197.30	30 км.
841	+С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	37	346.67 12826.79	339.27 12552.99	0.6 22.20	6.8 251.60	30 км.
842	+С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	126	383.97 48380.22	375.72 47340.72	0.72 90.72	7.53 948.78	30 км.
843	+С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	46	464.28 21356.88	454.20 20893.20	0.98 45.08	9.1 418.60	30 км.
844	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	273.07 1092.28	266.61 1066.44	1.11 4.44	5.35 21.40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
845	С130-972	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	6	827.04 4962.24	808.01 4848.06	2.81 16.86	16.22 97.32	30 км.
846	+С130-972 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	50	398.59 19929.50	395.78 19789.00	2.81 140.50	- -	30 км.
847	+С130-972 варіант 4	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	12	517.93 6215.16	515.12 6181.44	2.81 33.72	- -	30 км.
848	+С130-972 варіант 5	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	126	383.12 48273.12	380.31 47919.06	2.81 354.06	- -	30 км.
849	&С130-1098-11 варіант 1	Хомут металевий із шурупом діам. 20-25 мм	шт	320	57.56 18419.20	56.40 18048.00	0.03 9.60	1.13 361.60	30 км.
850	&С130-1098-11 варіант 2	Хомут кріпильний діам. 110 мм	шт	285	130.42 37169.70	127.83 36431.55	0.03 8.55	2.56 729.60	30 км.
851	+С130-1103	Блочки	шт	162	14.71 2383.02	14.34 2323.08	0.08 12.96	0.29 46.98	30 км.
852	+С130-1104 варіант 1	Вентиль Ду20 мм	шт	27	367.35 9918.45	359.28 9700.56	0.87 23.49	7.2 194.40	30 км.
853	&С130-1104-1 варіант 1	Запобіжний клапан на рідкий кисень заправочна мігістраль Baitu мод.DA-08G	шт	2	34150.49 68300.98	33480.00 66960.00	0.87 1.74	669.62 1339.24	30 км.
854	&С130-1104-1 варіант 2	Запобіжний клапан газова магістраль Baitu мод.DA22F-40P(15B1)	шт	2	31314.89 62629.78	30700.00 61400.00	0.87 1.74	614.02 1228.04	30 км.
855	&С130-1104-1 варіант 3	Зворотній клапан Baitu ф32мм Baitu мод.DH61F-40T	шт	1	29529.89 29529.89	28950.00 28950.00	0.87 0.87	579.02 579.02	30 км.
856	&С130-1104-1 варіант 4	Вентиль кріогений ф32мм Baitu мод.DJ61F-40T	шт	1	26826.89 26826.89	26300.00 26300.00	0.87 0.87	526.02 526.02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
857	&C130-1104-1 варіант 5	Вентиль шаровий Valtec ВН-ВН 1/2" VT.807.N.04	шт	1	29070.89 29070.89	28500.00 28500.00	0.87 0.87	570.02 570.02	30 км.
858	&C130-1104-1 варіант 6	Фільтр кріогений Baitu ф32мм мод.DGF-25.99	шт	1	29886.89 29886.89	29300.00 29300.00	0.87 0.87	586.02 586.02	30 км.
859	&C130-1104-1 варіант 7	Манометр кисневий ф100 1/2"	шт	2	5232.47 10464.94	5129.00 10258.00	0.87 1.74	102.6 205.20	30 км.
860	&C130-1104-1 варіант 8	Муфта приварна н/ж 1/2 з внутрішнім різбленням	шт	2	164.09 328.18	160.00 320.00	0.87 1.74	3.22 6.44	30 км.
861	&C130-1104-1 варіант 9	Муфта приварна із зовнішнім різбленням 1/2	шт	2	164.09 328.18	160.00 320.00	0.87 1.74	3.22 6.44	30 км.
862	&C130-1104-1 варіант 10	Колектор розподільчий кисеквий на 2 входи та 3 виходи з манометром та запірними кранами -	шт	1	47430.89 47430.89	46500.00 46500.00	0.87 0.87	930.02 930.02	30 км.
863	&C130-1104-1 варіант 11	Петля точечна з підшипником О20 l=60	шт	4	337.49 1349.96	330.00 1320.00	0.87 3.48	6.62 26.48	30 км.
864	&C130-1104-1 варіант 12	Замок врізний	шт	2	867.89 1735.78	850.00 1700.00	0.87 1.74	17.02 34.04	30 км.
865	&C130-1104-1 варіант 13	Саморіз покрівельний 4,8х19	шт	1000	3.68 3680.00	2.74 2740.00	0.87 870.00	0.07 70.00	30 км.
866	&C130-1105-3 варіант 1	Кран поливочний внутрішній під шланг 1/2" в комплекті з шлангом L=0,5м	шт	24	195.85 4700.40	191.91 4605.84	0.1 2.40	3.84 92.16	30 км.
867	&C130-1105-3 варіант 2	Кран поливочний зовнішній 3/4"	шт	10	215.82 2158.20	211.49 2114.90	0.1 1.00	4.23 42.30	30 км.
868	&C130-1105-3 варіант 3	Кран кульовий кутовий 1/2"	шт	1030	132.41 136382.30	129.71 133601.30	0.1 103.00	2.6 2678.00	30 км.
869	&C130-1106-6	Регулятор перепаду тиску ASV-P Danfos, діам.15 мм	шт	12	7206.82 86481.84	7065.20 84782.40	0.31 3.72	141.31 1695.72	30 км.
870	&C130-1106-7	Регулятор перепаду тиску ASV-P Danfos, діам.20 мм	шт	62	7631.73 473167.26	7481.78 463870.36	0.31 19.22	149.64 9277.68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
871	&C130-1106-8	Регулятор перепаду тиску ASV-P Danfos, діам.25 мм	шт	54	8183.58 441913.32	8022.81 433231.74	0.31 16.74	160.46 8664.84	30 км.
872	&C130-1112-1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	5036	1328.49 6690275.64	1300.00 6546800.00	2.44 12287.84	26.05 131187.80	30 км.
873	+C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	548.5	1016.95 557797.08	995.16 545845.26	1.85 1014.73	19.94 10937.09	30 км.
874	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	4516.4	1069.03 4828167.09	1045.63 4722483.33	2.44 11020.02	20.96 94663.74	30 км.
875	+C130-1126 варіант 2	Повітропровід з оц. сталі, б=0,9мм	м2	1255	982.2 1232661.00	980.00 1229900.00	2.2 2761.00	- -	30 км.
876	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	6187.8	1124.49 6958119.22	1100.00 6806580.00	2.44 15098.23	22.05 136440.99	30 км.
877	&C130-1130-2 варіант 1	Повітровід з нержавіючої сталі, товщ. 0,8мм	м2	2304	1533.56 3533322.24	1500.00 3456000.00	3.49 8040.96	30.07 69281.28	30 км.
878	&C130-1130-3	Фасонні елементи з нержавіючої сталі, товщ. 0,8мм	м2	684	2402.9 1643584.56	2352.29141 1608967.32	3.49 2387.16	47.12 32230.08	30 км.
879	&C130-1156-2-2О варіант 1	Коліно під трубку 16х1 [W-NW-13-HS]	шт	16	939.93 15038.88	939.93 15038.88	- -	- -	
880	&C130-1156-22 варіант 1	Труба гладка ПВХ20	шт	400	33.49 13396.00	31.96 12784.00	0.87 348.00	0.66 264.00	30 км.
881	+C130-1158 варіант 1	Головка термостатична Danfoss RA2991	шт	768	947.28 727511.04	928.43 713034.24	0.28 215.04	18.57 14261.76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
882	&С130-1170-1 варіант 1	З`єднувачі коробів пластикові 30х25	шт	2804	68.52 192130.08	68.00 190672.00	0.47 1317.88	0.05 140.20	
883	&С130-1170-1 варіант 2	З`єднувачі коробів пластикові 40х40	шт	303	110.52 33487.56	110.00 33330.00	0.47 142.41	0.05 15.15	
884	+С130-1187	Рукава поливальні, діаметр 32 мм	м	300	291.26 87378.00	284.92 85476.00	0.63 189.00	5.71 1713.00	30 км.
885	+С130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	246	614.57 151184.22	601.03 147853.38	1.49 366.54	12.05 2964.30	30 км.
886	+С130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	212	787.2 166886.40	769.75 163187.00	2.01 426.12	15.44 3273.28	30 км.
887	+С130-1194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	556	922.08 512676.48	901.63 501306.28	2.37 1317.72	18.08 10052.48	30 км.
888	+С130-1195	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм	м	320	1202.69 384860.80	1175.78 376249.60	3.33 1065.60	23.58 7545.60	30 км.
889	+С130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	878.24	360.6 316693.34	353.23 310220.72	0.3 263.47	7.07 6209.15	30 км.
890	&С139-20-230-20К варіант 1	Кут зовнішній, внутрішній оцинкований з полімерним покриттям	м	7671.697	88.3 677410.85	86.47 663371.64	0.1 767.17	1.73 13272.04	30 км.
891	&С139-20-230-20Н варіант 1	Нащільники оцинковані з полімерним покриттям	м	1673.8248	88.3 147798.73	86.47 144735.63	0.1 167.38	1.73 2895.72	30 км.
892	С142-10-1	Глина звичайна	м3	1.008	640.22 645.34	232.79 234.65	394.88 398.04	12.55 12.65	30 км.
893	+С142-10-2	Вода	м3	4088.42855	79.93 326788.09	79.93 326788.09	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
894	&С147-1-12-12 варіант 1	Гайка з шайбою м8	шт	18	2.75 49.50	2.10 37.80	0.6 10.80	0.05 0.90	
895	&С147-1-12-12 варіант 2	Пластина металева 258х258х5 мм	шт	1	111.95 111.95	107.00 107.00	2.75 2.75	2.2 2.20	30 км.
896	&С147-1-12-12 варіант 3	Стрічка антикорозійна (10 м)	шт	1	429.01 429.01	420.00 420.00	0.6 0.60	8.41 8.41	
897	&С147-1-12-12 варіант 4	Злучник для полоси В40 хрестовий ST	шт	5	109.75 548.75	107.00 535.00	0.6 3.00	2.15 10.75	
898	&С147-1-12-12 варіант 5	Насадка SDS-MAX для вібромолота	шт	1	627.91 627.91	615.00 615.00	0.6 0.60	12.31 12.31	
899	&С147-1-12-12 варіант 6	Тримач полоси металевий з дюбелем А=100 mm ОС	шт	2	153.61 307.22	150.00 300.00	0.6 1.20	3.01 6.02	
900	&С147-1-12-12 варіант 7	Скріпка для бондажної стрічки	шт	8	12.37 98.96	9.38 75.04	2.75 22.00	0.24 1.92	30 км.
901	&С147-1-12-12 варіант 8	Анкерна закладна для бетонного фундаменту блискавкоприймача	шт	1	3999.01 3999.01	3920.00 3920.00	0.6 0.60	78.41 78.41	
902	&С147-1-12-12 варіант 9	Блискавкоприймач окремостоячий 14 м	шт	1	94248.61 94248.61	92400.00 92400.00	0.6 0.60	1848.01 1848.01	
903	&С147-1-12-12 варіант 10	Комплект стержневого уземлювача д16 ОС	шт	1	2249.71 2249.71	2205.00 2205.00	0.6 0.60	44.11 44.11	
904	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	1.843256	10913.44 20116.26	10671.91 19671.06	27.54 50.76	213.99 394.44	30 км.
905	&С151-1-7 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією, перерізом 1х25 мм.кв	1000м	0.07	230652.62 16145.68	225581.28 15790.69	548.74 38.41	4522.6 316.58	30 км.
906	&С151-10-67-189 варіант 3	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1х2х0,8	м	15116	7.65 115637.40	7.65 115637.40	- -	- -	
907	&С151-10-67-189 варіант 4	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 2х2х0,8	м	21515	13.8 296907.00	13.80 296907.00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
908	&C151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	32300	19.1 616930.00	19.10 616930.00	- -	- -	
909	&C151-10-67-189 варіант 6	Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	4650	29.91 139081.50	29.91 139081.50	- -	- -	
910	&C151-10-67-189 варіант 8	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1	м	130300	11.4 1485420.00	11.40 1485420.00	- -	- -	
911	&C151-10-67-189 варіант 9	Кабель NHXH FE 180 E30 3x1,5	м	800	34 27200.00	34.00 27200.00	- -	- -	
912	&C151-10-67-189 варіант 10	Кабель СКВВ (ПСВВ) 4х0,4	м	100	4.7 470.00	4.70 470.00	- -	- -	
913	&C152-50-11 варіант 1	Кабельрост 400х80 мм довжиною 3000 мм	м	30	260.52 7815.60	254.57 7637.10	0.84 25.20	5.11 153.30	30 км.
914	&C152-50-11 варіант 2	Кабельрост 400х100мм DUP300H80/3 N BAKS	м	40	269.3 10772.00	263.18 10527.20	0.84 33.60	5.28 211.20	30 км.
915	&C154-62-66 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х185 мм.кв	м	380	5281.69 2007042.20	5177.59 1967484.20	0.54 205.20	103.56 39352.80	30 км.
916	&C154-62-66 варіант 2	Кабель ВВГнгд 5х95 мм.кв	м	340	2711.82 922018.80	2658.11 903757.40	0.54 183.60	53.17 18077.80	30 км.
917	&C154-62-66 варіант 3	Кабель ВВГнгд 5х70 мм.кв	м	176	2301.47 405058.72	2255.80 397020.80	0.54 95.04	45.13 7942.88	30 км.
918	&C154-62-66 варіант 4	Кабель ВВГнгд 5х50 мм.кв	м	378	1630.38 616283.64	1597.87 603994.86	0.54 204.12	31.97 12084.66	30 км.
919	&C154-62-66 варіант 5	Кабель ВВГнгд 5х35 мм.кв	м	250	1246.9 311725.00	1221.91 305477.50	0.54 135.00	24.45 6112.50	30 км.
920	&C154-62-66 варіант 6	Кабель ВВГнгд 5х25 мм.кв	м	260	786.71 204544.60	770.74 200392.40	0.54 140.40	15.43 4011.80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
921	&С154-62-66 варіант 7	Кабель ВВГнгд 5х16 мм.кв	м	310	537.44 166606.40	526.36 163171.60	0.54 167.40	10.54 3267.40	30 км.
922	&С154-62-66 варіант 8	Кабель ВВГнгд 5х10 мм.кв	м	276	345.69 95410.44	338.37 93390.12	0.54 149.04	6.78 1871.28	30 км.
923	&С154-62-66 варіант 9	Кабель ВВГнгд 5х6 мм.кв	м	486	173.12 84136.32	169.19 82226.34	0.54 262.44	3.39 1647.54	30 км.
924	&С154-62-66 варіант 10	Кабель ВВГнгд 5х4 мм.кв	м	1470	130.94 192481.80	127.83 187910.10	0.54 793.80	2.57 3777.90	30 км.
925	&С154-62-66 варіант 11	Кабель ВВГнгд 5х2.5 мм.кв	м	1980	77.25 152955.00	75.20 148896.00	0.54 1069.20	1.51 2989.80	30 км.
926	&С154-62-66 варіант 12	Кабель ВВГнгд 3х6 мм.кв	м	370	130.94 48447.80	127.83 47297.10	0.54 199.80	2.57 950.90	30 км.
927	&С154-62-66 варіант 13	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм.кв	м	14020	48.48 679689.60	46.99 658799.80	0.54 7570.80	0.95 13319.00	30 км.
928	&С154-62-66 варіант 14	Кабель ВВГнгд 3х1.5 мм.кв	м	12525	29.31 367107.75	28.20 353205.00	0.54 6763.50	0.57 7139.25	30 км.
929	&С154-62-66 варіант 15	Кабель ВВГнгд 2х1.5 мм.кв	м	2050	21.64 44362.00	20.68 42394.00	0.54 1107.00	0.42 861.00	30 км.
930	&С154-62-66 варіант 16	Кабель вогнестійкий (N)HXHFE180/E30 3х1.5 мм.кв	м	3520	67.67 238198.40	65.80 231616.00	0.54 1900.80	1.33 4681.60	30 км.
931	&С154-62-66 варіант 17	Кабель вогнестійкий (N)HXHFE180/E30 3х2.5 мм.кв	м	179	106.01 18975.79	103.39 18506.81	0.54 96.66	2.08 372.32	30 км.
932	&С154-62-66 варіант 18	Кабель вогнестійкий (N)HXHFE180/E30 3х4 мм.кв	м	268	173.12 46396.16	169.19 45342.92	0.54 144.72	3.39 908.52	30 км.
933	&С154-62-66 варіант 19	Кабель вогнестійкий (N)HXHFE180/E90 5х35 мм.кв	м	15	1438.64 21579.60	1409.89 21148.35	0.54 8.10	28.21 423.15	30 км.
934	&С154-62-66 варіант 20	Кабель вогнестійкий (N)HXHFE180/E90 5х10 мм.кв	м	130	499.09 64881.70	488.76 63538.80	0.54 70.20	9.79 1272.70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
935	&C154-62-66 варіант 21	Кабель вогнестійкий (N)HXHFE180/E90 5x4 мм.кв	м	115	230.65 26524.75	225.59 25942.85	0.54 62.10	4.52 519.80	30 км.
936	&C154-62-66 варіант 22	Кабель ВВГнгд 3х4 мм.кв	м	550	87.25 47987.50	85.00 46750.00	0.54 297.00	1.71 940.50	30 км.
937	&C154-62-66 варіант 24	Провід установчий ПВ1 1х6 мм.кв	м	230	40.49 9312.70	39.16 9006.80	0.54 124.20	0.79 181.70	30 км.
938	&C154-62-66 варіант 25	Кабель ВВГнгд 3х4 мм.кв	м	122	83.01 10127.22	80.84 9862.48	0.54 65.88	1.63 198.86	30 км.
939	&C154-62-66 варіант 26	Кабель ВВГнгд 4х25 мм.кв	м	10	759.53 7595.30	744.10 7441.00	0.54 5.40	14.89 148.90	30 км.
940	&C154-62-66 варіант 27	Кабель вогнестійкий (N)HXHFE180/E90 5x2.5 мм.кв	м	104	160.33 16674.32	156.65 16291.60	0.54 56.16	3.14 326.56	30 км.
941	&C154-62-66 варіант 28	Кабель вогнестійкий (N)HXHFE180/E90 3x2.5 мм.кв	м	64	120.39 7704.96	117.49 7519.36	0.54 34.56	2.36 151.04	30 км.
942	&C154-62-66 варіант 29	Кабель вогнестійкий (N)HXHFE180/E30 2x1.5 мм.кв	м	80	40.49 3239.20	39.16 3132.80	0.54 43.20	0.79 63.20	30 км.
943	&C154-62-66 варіант 30	Провід установчий ПВ1 1х25 мм.кв	м	170	163.54 27801.80	159.79 27164.30	0.54 91.80	3.21 545.70	30 км.
944	&C154-1000A варіант 1	Щиток в комплекті (Корпус металевий з встановленою апаратурою)	шт	28	14283.56 399939.68	14000.00 392000.00	3.49 97.72	280.07 7841.96	30 км.
945	+C157-379	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х25 мм2	1000м	1.005	172604.26 173467.28	169068.71 169914.05	151.15 151.91	3384.4 3401.32	30 км.
946	&C171-1033-250 варіант 1	Металеві вироби (болти, гайки, шайби)	т	0.87	64234.28 55883.82	62974.78 54788.06	- -	1259.5 1095.76	
947	&C172-602-1	Елементи кріплення трубопроводів	кг	870	61.36 53383.20	60.16 52339.20	- -	1.2 1044.00	
948	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0.0001184	81517.02 9.65	79527.69 9.42	390.96 0.05	1598.37 0.18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
949	+С1110-10 варіант 1	Шайба збільшена PW8	шт	4000	2.3 9200.00	1.96 7840.00	0.29 1160.00	0.05 200.00	30 км.
950	+С1110-10 варіант 2	Гайка NS M8	шт	4000	1.48 5920.00	1.16 4640.00	0.29 1160.00	0.03 120.00	30 км.
951	&С1110-10-3 варіант 1	Болт з грибовидною головкою SGM8x14	шт	1000	7.1 7100.00	6.93 6930.00	0.03 30.00	0.14 140.00	30 км.
952	&С1110-10-3 варіант 2	Болт с гайкою SGM6x10	шт	4200	4.88 20496.00	4.75 19950.00	0.03 126.00	0.1 420.00	30 км.
953	&С1110-10-3 варіант 3	Потолочна основа PSN	шт	88	201.36 17719.68	197.38 17369.44	0.03 2.64	3.95 347.60	30 км.
954	+С1110-14	Глухарі	100шт	20.207	1372.25 27729.06	1340.66 27090.72	4.68 94.57	26.91 543.77	30 км.
955	+С1110-14 варіант 1	Глухарі	100шт	94.814	833.04 78983.85	812.03 76991.81	4.68 443.73	16.33 1548.31	30 км.
956	&С1110-15-2-1А варіант 1	Тримач, д.10-20мм 51220 ДКС	шт	2800	7.68 21504.00	7.50 21000.00	0.03 84.00	0.15 420.00	30 км.
957	&С1110-15-13 варіант 1	Даховий тримач пластиковий з бетоном	шт	30	121.07 3632.10	118.67 3560.10	0.03 0.90	2.37 71.10	30 км.
958	&С1110-15-18-1 варіант 1	Аксесуари	комп.	1	3025.99 3025.99	2966.63 2966.63	0.03 0.03	59.33 59.33	30 км.
959	С1110-103	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації легкого типу Л	шт	0.56	2539.09 1421.89	2456.84 1375.83	32.46 18.18	49.79 27.88	30 км.
960	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0.0825	37367.29 3082.80	36285.53 2993.56	349.07 28.80	732.69 60.44	30 км.
961	+С1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0.0953532	42918.98 4092.46	41728.36 3978.93	349.07 33.28	841.55 80.25	30 км.
962	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0.4654	33040.92 15377.24	32117.68 14947.57	275.38 128.16	647.86 301.51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
963	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	1.836354	37954.92 69698.67	36935.33 67826.34	275.38 505.70	744.21 1366.63	30 км.
964	+С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0.717	62600.9 44884.85	61098.05 43807.30	275.38 197.45	1227.47 880.10	30 км.
965	+С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	24993.85	31.58 789305.78	30.93 773059.78	0.03 749.82	0.62 15496.18	30 км.
966	+С1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	1.608	71.58 115.10	70.15 112.80	0.03 0.05	1.4 2.25	30 км.
967	+С1110-194	Хомут, діаметр 14 мм	шт	140	55.68 7795.20	53.21 7449.40	1.38 193.20	1.09 152.60	30 км.
968	&С1111-8-3 варіант 1	Зажим до кришки ZPN80	шт	90	19.98 1798.20	19.59 1763.10	- -	0.39 35.10	
969	&С1111-8-3 варіант 2	Зажим до кришки ZPN60	шт	40	13.84 553.60	13.57 542.80	- -	0.27 10.80	
970	&С1111-8-3 варіант 3	Потолочний тримач US9	шт	140	59.93 8390.20	58.75 8225.00	- -	1.18 165.20	
971	&С1111-8-11 варіант 1	Тримач Pyramida з бетоном Н36/1	шт	1796	55.23 99193.08	55.20 99139.20	0.03 53.88	- -	30 км.
972	&С1111-8-11 варіант 2	Тримач дроту Fix D8-10 Н10/1	шт	1497	52.63 78787.11	52.60 78742.20	0.03 44.91	- -	30 км.
973	&С1111-8-11 варіант 3	Тримач блискавкоприймача Fix D16 Н12/1	шт	297	59.93 17799.21	59.90 17790.30	0.03 8.91	- -	30 км.
974	&С1111-8-11 варіант 4	Тримач смуги Fix 30 Н14/1	шт	101	49.87 5036.87	49.84 5033.84	0.03 3.03	- -	30 км.
975	&С1111-8-11 варіант 5	З'єднувач Vario C01/1	шт	176	55.93 9843.68	55.90 9838.40	0.03 5.28	- -	30 км.
976	&С1111-8-11 варіант 6	З'єднувач Duos D08 C10/1	шт	101	82.03 8285.03	82.00 8282.00	0.03 3.03	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
977	&C1111-8-11 варіант 7	З'єднувач Cant для смуги C05/3	шт	101	114.03 11517.03	114.00 11514.00	0.03 3.03	- -	30 км.
978	&C1111-8-11 варіант 8	Тримач дроту Niro на прямий гребінь H06/13	шт	61	79.23 4833.03	79.20 4831.20	0.03 1.83	- -	30 км.
979	&C1111-8-11 варіант 9	Тримач Niro M6 H02/13	шт	46	36.17 1663.82	36.14 1662.44	0.03 1.38	- -	30 км.
980	&C1111-8-11 варіант 10	Тримач прямий L140 з Niro H07/13	шт	133	69.93 9300.69	69.90 9296.70	0.03 3.99	- -	30 км.
981	&C1112-26-78-1 варіант 1	Сповішувач пожежний тепловий лінійний з нейлоновою о пліткою 185 гр. С	м	8	1879.85 15038.80	1879.85 15038.80	- -	- -	
982	C1112-27	Карборунд	кг	50.7322	60.83 3086.04	59.12 2999.29	0.52 26.38	1.19 60.37	30 км.
983	+C1113-3	Ацетон технічний, I сорт	т	0.0889488	63004.34 5604.16	61064.61 5431.62	704.35 62.65	1235.38 109.89	30 км.
984	+C1113-14	Бутилкаучук, марка А	т	0.485175	590212.67 286356.43	577907.15 280386.10	732.72 355.50	11572.8 5614.83	30 км.
985	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0.0010397	77690.75 80.78	75571.77 78.57	595.63 0.62	1523.35 1.59	30 км.
986	+C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0.04384	207112.63 9079.82	202413.43 8873.80	638.17 27.98	4061.03 178.04	30 км.
987	+C1113-79	Лак БТ-577	т	2.86598	59364.31 170136.93	57604.67 165093.83	595.63 1707.06	1164.01 3336.04	30 км.
988	+C1113-80	Лак БТ-783	т	4.043125	59364.31 240017.33	57604.67 232902.88	595.63 2408.21	1164.01 4706.24	30 км.
989	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0.0000153	47488.52 0.73	45961.74 0.70	595.63 0.01	931.15 0.02	30 км.
990	+C1113-156 варіант 1	Розчинник, марка Р-4	т	0.000185	87835.98 16.25	85518.08 15.82	595.63 0.11	1722.27 0.32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
991	+С1113-180 варіант 1	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт	т	0.00009	72030.7 6.48	69980.16 6.30	638.17 0.06	1412.37 0.12	30 км.
992	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0.04303	177251.52 7627.13	173180.37 7451.95	595.63 25.63	3475.52 149.55	30 км.
993	+С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	16.79556	4896.57 82240.64	4233.30 71100.64	567.26 9527.45	96.01 1612.55	30 км.
994	+С1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0.00658	210071.53 1382.27	205479.76 1352.06	472.72 3.11	4119.05 27.10	30 км.
995	+С1113-282	Метиленхлорид	кг	9.74	258.46 2517.40	252.85 2462.76	0.54 5.26	5.07 49.38	30 км.
996	&С1415-8320-1 варіант 1	Лоток KCL400H80/3	пм	90	322.09 28988.10	300.78 27070.20	14.99 1349.10	6.32 568.80	30 км.
997	&С1415-8320-1 варіант 2	Кришка лотка PKL 400/3	пм	90	226.22 20359.80	206.79 18611.10	14.99 1349.10	4.44 399.60	30 км.
998	&С1415-8320-1 варіант 3	Лоток KCL200H60/3	пм	39	283.73 11065.47	263.18 10264.02	14.99 584.61	5.56 216.84	30 км.
999	&С1415-8320-1 варіант 4	Кришка лотка PKL 200/3	пм	162	168.68 27326.16	150.38 24361.56	14.99 2428.38	3.31 536.22	30 км.
1000	&С1415-8320-1 варіант 5	Лоток KCL100H60/3	пм	105	207.04 21739.20	187.99 19738.95	14.99 1573.95	4.06 426.30	30 км.
1001	&С1415-8320-1 варіант 6	Кришка лотка PKR 100/2	пм	105	111.17 11672.85	94.00 9870.00	14.99 1573.95	2.18 228.90	30 км.
1002	&С1415-8320-1 варіант 7	Лоток KCL50H42/3	пм	69	159.11 10978.59	141.00 9729.00	14.99 1034.31	3.12 215.28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1003	&C1415-8320-1 варіант 8	Кришка лотка PKR 50/2	пм	69	75.21 5189.49	58.75 4053.75	14.99 1034.31	1.47 101.43	30 км.
1004	&C1415-8320-1 варіант 9	Лоток 3м. 300мм.80мм.0,7мм KCL200H80/3	пм	123	322.09 39617.07	300.78 36995.94	14.99 1843.77	6.32 777.36	30 км.
1005	&C1415-8320-1-В1 варіант 1	Кут KKJ400H80	шт	6	305.27 1831.62	293.73 1762.38	5.55 33.30	5.99 35.94	30 км.
1006	&C1415-8320-1-В1 варіант 2	Кришка лотка PKKL 400	шт	6	225.37 1352.22	215.40 1292.40	5.55 33.30	4.42 26.52	30 км.
1007	&C1416-8581-2 варіант 1	Опора металева для контактної мережі ОСР-11	шт	70	52586.86 3681080.20	52100.00 3647000.00	95.39 6677.30	391.47 27402.90	
1008	+C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	270.35	1735 469057.25	1050.00 283867.50	650.98 175992.44	34.02 9197.31	30 км.
1009	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	274.405	2044.55 561034.74	1353.48 371401.68	650.98 178632.17	40.09 11000.89	30 км.
1010	+C1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	4819.932	1633 7870948.96	950.00 4578935.40	650.98 3137679.33	32.02 154334.23	30 км.
1011	+C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	7.488	2044.55 15309.59	1353.48 10134.86	650.98 4874.54	40.09 300.19	30 км.
1012	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0.92	1070.59 984.94	439.31 404.17	610.29 561.47	20.99 19.30	30 км.
1013	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1.32615	2020.63 2679.66	1370.72 1817.78	610.29 809.34	39.62 52.54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1014	+С1421-9551 варіант 1	Пісок природний	м3	8	1304.66 10437.28	820.00 6560.00	459.08 3672.64	25.58 204.64	30 км.
1015	+С1421-9551 варіант 2	Щебінь фракція 20-40 мм	м3	8	1998.26 15986.08	1500.00 12000.00	459.08 3672.64	39.18 313.44	30 км.
1016	+С1421-9551 варіант 3	Бетон С16/20 F100	м3	28.8	9036.26 260244.29	8400.00 241920.00	459.08 13221.50	177.18 5102.79	30 км.
1017	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	2.45	874.33 2142.11	398.11 975.37	459.08 1124.75	17.14 41.99	30 км.
1018	+С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна (гарцовка)	м3	17	3477.41 59116.04	2919.55436 49632.42	489.68 8324.56	68.18 1159.06	30 км.
1019	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	4852.5455	4437,61 21533704,44	4000,00 19410182,00	350.6 1701302.45	87.01 422219.99	30 км.
1020	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	184.1004	634.81 116868.77	132.68 24426.44	489.68 90150.28	12.45 2292.05	30 км.
1021	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	56.65	844.61 47847.16	338.37 19168.66	489.68 27740.37	16.56 938.13	30 км.
1022	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2542.01279	9503,48 24157967,71	8250,00 20971605,52	1067.14 2712683.53	186.34 473678.66	30 км.
1023	+С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	71.5806	9503.48 680264.80	8250.00 590539.95	1067.14 76386.52	186.34 13338.33	30 км.
1024	+С1424-11600 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, F100; W10	м3	1785.08	2621.97 4680426.21	1750.00 3123890.00	820.56 1464765.24	51.41 91770.97	30 км.
1025	+С1424-11600 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30	м3	100.9925	2749.47 277675.85	1875.00 189360.94	820.56 82870.41	53.91 5444.50	30 км.
1026	+С1424-11600 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	31.2	2621.97 81805.46	1750.00 54600.00	820.56 25601.47	51.41 1603.99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1027	+С1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	259.182	3754.17 973013.29	2860.00 741260.52	820.56 212674.38	73.61 19078.39	30 км.
1028	С1424-11606	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	639.74	3892.16 2489970.44	2995.28 1916200.43	820.56 524945.05	76.32 48824.96	30 км.
1029	+С1424-11606 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30	м3	643.2	2749.47 1768459.10	1875.00 1206000.00	820.56 527784.19	53.91 34674.91	30 км.
1030	С1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	170.71128	2515.11 429357.65	1645.23 280859.32	820.56 140078.85	49.32 8419.48	30 км.
1031	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	284.4401	2621.97 745793.41	1750.00 497770.18	820.56 233400.17	51.41 14623.06	30 км.
1032	+С1424-11612 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	170.8	2537.31 433372.55	1667.00 284723.60	820.56 140151.65	49.75 8497.30	30 км.
1033	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	15.36	3000.65 46089.98	2121.25 32582.40	820.56 12603.80	58.84 903.78	30 км.
1034	С1424-11614	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	20.9	3087.34 64525.41	2206.24 46110.42	820.56 17149.70	60.54 1265.29	30 км.
1035	+С1424-11615 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С/25/30; F75; W6	м3	377.174	2749.47 1037028.60	1875.00 707201.25	820.56 309493.90	53.91 20333.45	30 км.
1036	+С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	329.64155	5936.97 1957071.99	5000.00 1648207.75	820.56 270490.67	116.41 38373.57	30 км.
1037	+С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	28.32	3754.17 106318.09	2860.00 80995.20	820.56 23238.26	73.61 2084.63	30 км.
1038	С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30	м3	5.1765	2950.57 15273.63	2072.16 10726.54	820.56 4247.63	57.85 299.46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1039	+С1424-11621 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	53.93556	3754.17 202483.26	2860.00 154255.70	820.56 44257.36	73.61 3970.20	30 км.
1040	+С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3208.415	3754.17 12044935, 34	2860.00 9176066.90	820.56 2632697.01	73.61 236171.43	30 км.
1041	С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	54.58632	2768.01 151095.48	1893.18 103341.73	820.56 44791.35	54.27 2962.40	30 км.
1042	+С1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1232.73273	3754.17 4627888.23	2860.00 3525615.61	820.56 1011531.17	73.61 90741.45	30 км.
1043	С1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	30.000648	3608.46 108256.14	3127.43 93824.93	410.28 12308.67	70.75 2122.54	30 км.
1044	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	45.60162	2517.95 114822.60	1716.40 78270.62	752.18 34300.63	49.37 2251.35	30 км.
1045	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0.6515	2721.54 1773.08	1916.00 1248.27	752.18 490.05	53.36 34.76	30 км.
1046	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	30.813835	3113.22 95930.25	2300.00 70871.82	752.18 23177.55	61.04 1880.88	30 км.
1047	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2.2884	2307.83 5281.24	1510.40 3456.40	752.18 1721.29	45.25 103.55	30 км.
1048	+С1425-11684 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2316.909765	2977.56 6898737.84	2167.00 5020743.46	752.18 1742733.19	58.38 135261.19	30 км.
1049	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1124.80613	3294.75 3705955.00	2477.97 2787235.85	752.18 846056.67	64.6 72662.48	30 км.
1050	+С1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	381.4752	3480.15 1327590.92	2659.73 1014621.03	752.18 286938.02	68.24 26031.87	30 км.
1051	+С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	6.754	3641.3 24593.34	2817.72 19030.88	752.18 5080.22	71.4 482.24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1052	+С1425-11702 варіант 2	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	838.63436	3219 2699564.00	2403.70 2015825.41	752.18 630803.99	63.12 52934.60	30 км.
1053	+С1425-11702 варіант 3	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	35.1219	2909.22 102177.33	2100.00 73755.99	752.18 26417.99	57.04 2003.35	30 км.
1054	С1425-11706-4	Розчин тампонажний	м3	1.029156	2169.19 2232.43	1374.48 1414.55	752.18 774.11	42.53 43.77	30 км.
1055	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні, ФЕМ	м2	520.15	550.26 286217.74	485.95 252766.89	53.52 27838.43	10.79 5612.42	30 км.
1056	&С1428-11861-7 варіант 1	Плити підвісної стелі типу "Армстронг" з вологостійкими панелями	м2	16617.33	454.43 7551413.27	441.06 7329239.57	4.46 74113.29	8.91 148060.41	30 км.
1057	&С1428-11861-7 варіант 2	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	13473.6	392.15 5283672.24	380.00 5119968.00	4.46 60092.26	7.69 103611.98	30 км.
1058	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0.1256	94662.48 11889.61	92774.87 11652.52	31.48 3.95	1856.13 233.14	30 км.
1059	&С1512-1-7 варіант 1	Розподільча коробка IPбб, шт.	шт	4	979.09 3916.36	979.09 3916.36	- -	- -	
1060	+С1512-4 варіант 4	Розетка телевізійна	шт	497	109.25 54297.25	109.25 54297.25	- -	- -	
1061	+С1512-4 варіант 5	Коробка бермана	шт	497	9.2 4572.40	9.20 4572.40	- -	- -	
1062	+С1512-4 варіант 6	Коробка розподільна накладна	шт	232	151.8 35217.60	151.80 35217.60	- -	- -	
1063	&С1512-13-52 варіант 1	Розетка одномісна з заземлюючим контактом та захисною шторкою, для прихованої установки (біла)	шт	1449	157.44 228130.56	154.14 223348.86	0.21 304.29	3.09 4477.41	30 км.
1064	&С1512-13-52 варіант 2	Розетка одномісна з заземлюючим контактом та захисною шторкою, для накладної установки (біла)	шт	37	189.96 7028.52	186.03 6883.11	0.21 7.77	3.72 137.64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1065	&C1512-13-52 варіант 3	Розетка одномісна з заземлюючим контактом та захисною шторкою, для прихованої установки	шт	634	157.44 99816.96	154.14 97724.76	0.21 133.14	3.09 1959.06	30 км.
1066	&C1512-13-52 варіант 4	Розетка одномісна з заземлюючим контактом та захисною шторкою, для відкритої установки	шт	12	189.96 2279.52	186.03 2232.36	0.21 2.52	3.72 44.64	30 км.
1067	&C1512-13-52 варіант 5	Рамка однократна	шт	1028	57.74 59356.72	56.40 57979.20	0.21 215.88	1.13 1161.64	30 км.
1068	&C1512-13-52 варіант 6	Рамка двократна	шт	44	80.11 3524.84	78.33 3446.52	0.21 9.24	1.57 69.08	30 км.
1069	&C1514-1-12	Регулятор обертів 7А	шт	5	29657.54 148287.70	29074. 92049 145374,60	1.1 5.50	581.52 2907.60	30 км.
1070	&C1514-1-13	Регулятор обертів 1А	шт	8	1790.73 14325.85	1754.52105 14036.17	1.1 8.80	35.11 280.88	30 км.
1071	&C1514-1-14	Регулятор обертів вентилятора MTY1	шт	18	1110.56 19990.08	1087.68 19578.24	1.1 19.80	21.78 392.04	30 км.
1072	+C1515-25 варіант 2	Кронштейн для телевізора	шт	305	517.05 157700.25	516.35 157486.75	0.7 213.50	- -	30 км.
1073	&C1515-25-2 варіант 5	Монтажний комплект кріплення лотка 200*50	компл	184	155.25 28566.00	155.25 28566.00	- -	- -	
1074	&C1515-25-2 варіант 6	Монтажний комплект кріплення лотка 50*50	компл	3455	146.05 504602.75	146.05 504602.75	- -	- -	
1075	&C1515-25-2 варіант 7	Монтажний комплект кріплення гофрорукава 20мм	компл	36383	7.71 280512.93	7.71 280512.93	- -	- -	
1076	&C1515-25-2 варіант 8	Монтажний комплект кріплення лотка 100*50	компл	57	150.65 8587.05	150.65 8587.05	- -	- -	
1077	&C1515-25-3 варіант 12	Спліттер телевізійний, 3 виходи	шт	2	161 322.00	161.00 322.00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1078	&C1515-25-3 варіант 13	Спліттер телевізійний, 2 виходи	шт	5	156.4 782.00	156.40 782.00	- -	- -	
1079	&C1515-25-3 варіант 14	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-24	шт	29	64.17 1860.93	64.17 1860.93	- -	- -	
1080	&C1515-25-3 варіант 15	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-20	шт	5	64.17 320.85	64.17 320.85	- -	- -	
1081	&C1515-25-3 варіант 16	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-14	шт	27	65.9 1779.30	65.90 1779.30	- -	- -	
1082	&C1515-25-3 варіант 17	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-16	шт	5	65.9 329.50	65.90 329.50	- -	- -	
1083	&C1515-25-3 варіант 18	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-12	шт	11	64.17 705.87	64.17 705.87	- -	- -	
1084	&C1515-25-3 варіант 19	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-10	шт	5	73.6 368.00	73.60 368.00	- -	- -	
1085	&C1515-25-3 варіант 20	Пара оптичних модулів DDM SFP 20 км 1310/1550 нм 1550/1310 нм LC S-3553LC20D	шт	6	2603.37 15620.22	2603.37 15620.22	- -	- -	
1086	&C1515-25-3 варіант 21	Пигтейл оптический Simplex SM(OS2) LC UPC 6536880-2	шт	12	639.4 7672.80	639.40 7672.80	- -	- -	
1087	&C1515-25-3 варіант 22	Термоусаджуєма гільза для захисту зварних з'єднань HSP-60S100-1	шт	12	31.05 372.60	31.05 372.60	- -	- -	
1088	+C1517-159 варіант 1	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 0,2 мм	т	0.00002	269193.93 5.38	263640.24 5.27	275.38 0.01	5278.31 0.10	30 км.
1089	+C1517-164 варіант 1	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0.707064	260204.84 183981.48	254827.40 180179.28	275.38 194.71	5102.06 3607.49	30 км.
1090	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0.060674	1461926.42 88700.92	1432985.82 86944.98	275.38 16.71	28665.22 1739.23	30 км.
1091	+C1522-26 варіант 1	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0.024515	894446.77 21927.36	876633.22 21490.66	275.38 6.75	17538.17 429.95	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1092	+С1522-26 варіант 2	Припої	т	0.02522	648520 16355.67	648520.00 16355.67	- -	- -	
1093	+С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0.01657	1129811.51 18720.98	1107382.96 18349.34	275.38 4.56	22153.17 367.08	30 км.
1094	+С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0.4735	729001.93 345182.41	714432.39 338283.74	275.38 130.39	14294.16 6768.28	30 км.
1095	&С1524-10-1 варіант 1	Труби з нержавіючої сталі діаметром 28х3 мм	м	22.44	1185.65 26605.99	1160.00 26030.40	2.4 53.86	23.25 521.73	30 км.
1096	&С1524-10-1 варіант 2	Труби з нержавіючої сталі діаметром 35х3 мм	м	12.24	1277.45 15635.99	1250.00 15300.00	2.4 29.38	25.05 306.61	30 км.
1097	&С1530-1-12-2 варіант 1	Лоток перфорований 400х100	м	1053	848.9 893891.70	830.68 874706.04	1.57 1653.21	16.65 17532.45	30 км.
1098	&С1530-1-12-2 варіант 2	Кришка лотка 400х100	м	1053	364.38 383692.14	355.67 374520.51	1.57 1653.21	7.14 7518.42	30 км.
1099	&С1530-1-12-2 варіант 3	Перегородка для лотка висотою 100мм	м	1053	621.6 654544.80	607.84 640055.52	1.57 1653.21	12.19 12836.07	30 км.
1100	&С1530-6-3	Труба гофрована діаметр 25мм	м	2700	17.17 46359.00	16.45 44415.00	0.38 1026.00	0.34 918.00	30 км.
1101	&С1530-6-3 варіант 1	Труба гофрована діаметр 25мм негорюча	м	1350	108.3 146205.00	105.80 142830.00	0.38 513.00	2.12 2862.00	30 км.
1102	&С1530-6-4	Труба гофрована діаметр 32мм	м	1957	34.75 68005.75	33.69 65931.33	0.38 743.66	0.68 1330.76	30 км.
1103	&С1530-6-4 варіант 1	Труба гофрована діаметр 32мм негорюча	м	979	148.12 145009.48	144.84 141798.36	0.38 372.02	2.9 2839.10	30 км.
1104	&С1530-6-5	Труба гофрована діаметр 40мм	м	478	58.57 27996.46	57.04 27265.12	0.38 181.64	1.15 549.70	30 км.
1105	&С1530-6-5 варіант 1	Труба гофрована діаметр 40мм негорюча	м	168	190.21 31955.28	186.10 31264.80	0.38 63.84	3.73 626.64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1106	+С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	155.7001	224.64 34976.47	219.11 34115.45	1.13 175.94	4.4 685.08	30 км.
1107	&С1530-149-1 варіант 1	Хомут з гайкою Ду(10-15)	шт	220	18.46 4061.20	18.00 3960.00	0.39 85.80	0.07 15.40	
1108	&С1530-149-1 варіант 2	Шпилька різьбова	шт	38	55.46 2107.48	55.00 2090.00	0.39 14.82	0.07 2.66	
1109	&С1530-149-1 варіант 3	Кутики коробів 30х25	шт	1570	72.46 113762.20	72.00 113040.00	0.39 612.30	0.07 109.90	
1110	&С1530-149-1 варіант 4	Заглушки коробів 30х25	шт	684	66.46 45458.64	66.00 45144.00	0.39 266.76	0.07 47.88	
1111	&С1530-149-1 варіант 5	Кутики коробів 40х40	шт	110	96.43 10607.30	96.00 10560.00	0.36 39.60	0.07 7.70	
1112	&С1530-149-1 варіант 6	Заглушки коробів 40х40	шт	20	105.46 2109.20	105.00 2100.00	0.39 7.80	0.07 1.40	
1113	&С1530-149-1 варіант 7	Заглушки коробів 120х80	шт	28	615.46 17232.88	615.00 17220.00	0.39 10.92	0.07 1.96	
1114	+С1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	172.48	81 13970.88	79.37 13689.74	0.04 6.90	1.59 274.24	30 км.
1115	+С1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	77.92	89.06 6939.56	87.24 6797.74	0.07 5.45	1.75 136.37	30 км.
1116	+С1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	10.904	38.39 418.60	37.63 410.32	0.01 0.11	0.75 8.17	30 км.
1117	+С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	28.92	54.9 1587.71	53.79 1555.61	0.03 0.87	1.08 31.23	30 км.
1118	+С1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	22.728	73 1659.14	71.52 1625.51	0.05 1.14	1.43 32.49	30 км.
1119	+С1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	141.68	118.31 16762.16	115.90 16420.71	0.09 12.75	2.32 328.70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1120	+С1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	82.79	201.61 16691.29	197.49 16350.20	0.17 14.07	3.95 327.02	30 км.
1121	&С1530-174-86-1-2 варіант 2	Мінвата щільн. 80кг/м3 , товщ. 150мм	М3	2196.89505	3506.57 7703566.28	3437.50 7551826.73	0.31 681.04	68.76 151058.51	30 км.
1122	+С1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	49.28	166.62 8211.03	163.28 8046.44	0.07 3.45	3.27 161.14	30 км.
1123	+С1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	38.96	256.39 9988.95	251.22 9787.53	0.14 5.45	5.03 195.97	30 км.
1124	&С1532-24-1 варіант 1	Трійник мідь 15х15х15	шт	48	80.72 3874.56	79.00 3792.00	0.14 6.72	1.58 75.84	30 км.
1125	&С1532-24-1 варіант 2	Трійник мідь 15х8х15	шт	122	185.78 22665.16	182.00 22204.00	0.14 17.08	3.64 444.08	30 км.
1126	&С1532-24-1 варіант 3	Трійник мідь 10х10х10	шт	99	103.16 10212.84	101.00 9999.00	0.14 13.86	2.02 199.98	30 км.
1127	&С1532-24-1 варіант 4	Трійник мідь 28х12х28	шт	40	240.86 9634.40	236.00 9440.00	0.14 5.60	4.72 188.80	30 км.
1128	&С1532-24-1 варіант 5	Трійник мідь 28х28х28	шт	79	173.54 13709.66	170.00 13430.00	0.14 11.06	3.4 268.60	30 км.
1129	&С1532-24-1 варіант 6	Трійник мідь 15х10х15	шт	180	168.44 30319.20	165.00 29700.00	0.14 25.20	3.3 594.00	30 км.
1130	&С1532-24-1 варіант 7	Трійник мідь 8х8х8	шт	40	100.1 4004.00	98.00 3920.00	0.14 5.60	1.96 78.40	30 км.
1131	+С1534-17 варіант 1	Відводи ст. 90град, діаметр 89 мм	шт	22	218.16 4799.52	217.30 4780.60	0.86 18.92	- -	30 км.
1132	+С1534-17 варіант 2	Відводи ст. 90град, діаметр 57 мм	шт	254	74.57 18940.78	73.71 18722.34	0.86 218.44	- -	30 км.
1133	+С1534-17 варіант 3	Перехід ст., діаметр 57х32 мм	шт	150	46.46 6969.00	45.60 6840.00	0.86 129.00	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1134	+С1534-17 варіант 4	Відводи ст. 90град, діаметр 32 мм	шт	49	33.66 1649.34	32.80 1607.20	0.86 42.14	- -	30 км.
1135	+С1534-17 варіант 5	Трійник ст., діаметр 89 мм	шт	3	196.86 590.58	196.00 588.00	0.86 2.58	- -	30 км.
1136	+С1534-17 варіант 6	Перехід ст., діаметр 89х76мм	шт	2	124.2 248.40	123.34 246.68	0.86 1.72	- -	30 км.
1137	+С1534-17 варіант 7	Відводи ст. 90град, діаметр 76 мм	шт	102	153.05 15611.10	152.19 15523.38	0.86 87.72	- -	30 км.
1138	+С1534-17 варіант 8	Трійник ст., діаметр 76 мм	шт	50	167.08 8354.00	166.22 8311.00	0.86 43.00	- -	30 км.
1139	+С1534-17 варіант 9	Перехід ст., діаметр 76х57 мм	шт	2	76.86 153.72	76.00 152.00	0.86 1.72	- -	30 км.
1140	+С1534-17 варіант 10	Гайка ГМ-80	шт	12	253.86 3046.32	253.00 3036.00	0.86 10.32	- -	30 км.
1141	+С1534-17 варіант 11	Трійник ст., діаметр 76х57 мм	шт	118	196.86 23229.48	196.00 23128.00	0.86 101.48	- -	30 км.
1142	+С1534-17 варіант 12	Трійник ст., діаметр 60,3х2,6 мм	шт	54	167.08 9022.32	166.22 8975.88	0.86 46.44	- -	30 км.
1143	+С1534-17 варіант 13	Різьба приварна Ду25	шт	18	11.21 201.78	10.35 186.30	0.86 15.48	- -	30 км.
1144	+С1534-17 варіант 14	Трійник ст., діаметр 88,9х3,2-60,3х2,6 мм	шт	4	196.86 787.44	196.00 784.00	0.86 3.44	- -	30 км.
1145	+С1534-17 варіант 15	Перехід ст., діаметр 89х57мм	шт	4	105.84 423.36	104.98 419.92	0.86 3.44	- -	30 км.
1146	+С1534-17 варіант 16	Трійник ст., діаметр 57х3,5 мм	шт	139	167.08 23224.12	166.22 23104.58	0.86 119.54	- -	30 км.
1147	+С1534-141 варіант 1	Трійник сталевий електозварний Ду65 мм	шт	2	396.06 792.12	387.76 775.52	0.53 1.06	7.77 15.54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1148	С1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0.00279	428.31 1.19	403.78 1.13	16.13 0.05	8.4 0.01	30 км.
1149	+С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0.05767	794.4 45.81	770.00 44.41	8.82 0.51	15.58 0.89	30 км.
1150	С1537-109	Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 15,5 мм	10м	0.025	1300.37 32.51	1228.51 30.71	46.36 1.16	25.5 0.64	30 км.
1151	+С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0.0006157	688956.35 424.19	675052.95 415.63	394.45 0.24	13508.95 8.32	30 км.
1152	+С1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0.069	4166.67 287.50	4076.30 281.26	8.67 0.60	81.7 5.64	30 км.
1153	+С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0.148	7624.68 1128.45	7461.23 1104.26	13.95 2.06	149.5 22.13	30 км.
1154	+С1541-64 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0.018	2022.67 36.41	1969.06 35.44	13.95 0.25	39.66 0.72	30 км.
1155	+С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	2.222	4573.01 10161.23	4448.43 9884.41	34.91 77.57	89.67 199.25	30 км.
1156	+С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0.184	16346.22 3007.70	15955.90 2935.89	69.81 12.85	320.51 58.96	30 км.
1157	С1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0.0009	450805.99 405.73	441572.21 397.41	394.45 0.36	8839.33 7.96	30 км.
1158	+С1541-78 варіант 1	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0.0001	518366.54 51.84	507808.04 50.78	394.45 0.04	10164.05 1.02	30 км.
1159	+С1544-11 варіант 1	Гетінакс електротехнічний листовий, марка 5, товщина від 5 до 7 мм	кг	0.8	349.44 279.55	342.15 273.72	0.44 0.35	6.85 5.48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1160	+С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	972.96635	1349.11 1312638.63	1321.87 1286135.03	0.79 768.64	26.45 25734.96	30 км.
1161	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0.4728	267.83 126.63	261.79 123.77	0.79 0.37	5.25 2.49	30 км.
1162	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	239.79877	237.68 56995.37	232.91 55851.53	0.11 26.38	4.66 1117.46	30 км.
1163	+С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	17.803296	144 2563.67	141.07 2511.51	0.11 1.96	2.82 50.20	30 км.
1164	С1545-9	Брезент	10м2	0.18576	2591.37 481.37	2537.07 471.29	3.49 0.65	50.81 9.43	30 км.
1165	+С1545-13 варіант 6	Кабель вита пара U/UTP, кат.5E, LSOH	м	27145	21.8 591761.00	21.80 591761.00	- -	- -	
1166	+С1545-13 варіант 7	Коаксіальний кабель RG-8	м	648	96.6 62596.80	96.60 62596.80	- -	- -	
1167	+С1545-13 варіант 8	Коаксіальний кабель RG-6	м	21528	46 990288.00	46.00 990288.00	- -	- -	
1168	+С1545-13 варіант 9	Кабель зовнішній ОКТБг-М(1,5)П-4Е1	м	1651	17.6 29057.60	17.60 29057.60	- -	- -	
1169	+С1545-13 варіант 10	Кабель (N)HXH FE180/E30 2x1,5 0,66/1kV	м	780	28.18 21980.40	28.18 21980.40	- -	- -	
1170	&С1545-13-1-2В	Шланг гнучкий в металевому оплетенні	шт	88	114.82 10104.16	112.40 9891.20	0.17 14.96	2.25 198.00	30 км.
1171	&С1545-17-89Д варіант 1	Приставний трійник TKDJ200H60	шт	4	799.09 3196.36	783.27 3133.08	0.15 0.60	15.67 62.68	30 км.
1172	&С1545-17-89Д варіант 2	Кришка приставного трійника PTKDJ200H60	шт	4	499.5 1998.00	489.56 1958.24	0.15 0.60	9.79 39.16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1173	&C1545-17-89Д варіант 3	Приставний трійник TKDJ100H60	шт	4	559.42 2237.68	548.30 2193.20	0.15 0.60	10.97 43.88	30 км.
1174	&C1545-17-89Д варіант 4	Кришка приставного трійника PTKDJ100	шт	4	359.67 1438.68	352.47 1409.88	0.15 0.60	7.05 28.20	30 км.
1175	&C1545-17-89Д варіант 5	Приставний трійник TKDJ50H42	шт	10	339.7 3397.00	332.89 3328.90	0.15 1.50	6.66 66.60	30 км.
1176	&C1545-17-89Д варіант 6	Кришка приставного трійника PTKDJ50	шт	10	199.89 1998.90	195.82 1958.20	0.15 1.50	3.92 39.20	30 км.
1177	+C1545-18 варіант 1	Гнучка вставка Дн560	шт	44	1173.02 51612.88	1149.60 50582.40	0.42 18.48	23 1012.00	30 км.
1178	+C1545-23 варіант 1	Втулка B54, B59	100шт	35.3532	111.23 3932.34	108.81 3846.78	0.24 8.48	2.18 77.08	30 км.
1179	C1545-25	Втулка B82	100шт	10.37	186.01 1928.92	181.81 1885.37	0.55 5.70	3.65 37.85	30 км.
1180	C1545-37	Утримувач K188	100шт	54.3504	807.27 43875.45	789.52 42910.73	1.92 104.35	15.83 860.37	30 км.
1181	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	655.9224	792.66 519923.45	776.81 509527.08	0.31 203.34	15.54 10193.03	30 км.
1182	+C1545-43 варіант 1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	36.015	1052.48 37905.07	1052.48 37905.07	- -	- -	
1183	+C1545-43 варіант 2	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	29.905	915.2 27369.06	915.20 27369.06	- -	- -	
1184	+C1545-43 варіант 3	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0.34	1772.82 602.76	1737.64 590.80	0.42 0.14	34.76 11.82	30 км.
1185	&C1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	85147	1.95 166036.65	1.90 161779.30	0.01 851.47	0.04 3405.88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1186	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	203.2792	1753.3 356409.42	1718.61 349357.67	0.31 63.02	34.38 6988.73	30 км.
1187	&С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	37086	5.21 193218.06	5.08 188396.88	0.03 1112.58	0.1 3708.60	30 км.
1188	+С1545-45 варіант 1	Жерсть біла	кг	1	45.48 45.48	44.24 44.24	0.35 0.35	0.89 0.89	30 км.
1189	+С1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	4.1916	218.99 917.92	214.01 897.04	0.69 2.89	4.29 17.99	30 км.
1190	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	2441.88787	29.15 71181.03	28.39 69325.20	0.19 463.96	0.57 1391.87	30 км.
1191	+С1545-70 варіант 1	Кнопка К227	100шт	34.16278	17.91 611.86	17.37 593.41	0.19 6.49	0.35 11.96	30 км.
1192	С1545-89	Короб металевий [жолоб]	шт	297	388.75 115458.75	379.77 112791.69	1.36 403.92	7.62 2263.14	30 км.
1193	+С1545-94	Гак У625	100шт	0.0334	1607.62 53.69	1573.31 52.55	2.79 0.09	31.52 1.05	30 км.
1194	С1545-98	Стрічка кіперна	100м	0.9	456.8 411.12	447.38 402.64	0.46 0.41	8.96 8.07	30 км.
1195	+С1545-98 варіант 1	Стрічка кіперна	100м	0.1	525.25 52.53	514.49 51.45	0.46 0.05	10.3 1.03	30 км.
1196	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	387.87952	854.89 331594.32	837.69 324922.80	0.44 170.67	16.76 6500.85	30 км.
1197	+С1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	4.64195	523.16 2428.48	512.46 2378.81	0.44 2.04	10.26 47.63	30 км.
1198	&С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	39992.1	6.53 261148.41	6.40 255949.44	- -	0.13 5198.97	
1199	&С1545-109-2	Труба мідна м"яка, діам.9,52х0,81	м	5	168.16 840.80	164.79 823.95	0.07 0.35	3.3 16.50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1200	&C1545-109-4	Труба мідна м"яка, діам.12,7х0,81	м	10	202.2 2022.00	198.17 1981.70	0.07 0.70	3.96 39.60	30 км.
1201	&C1545-109-5	Труба мідна м"яка, діам.15,88х1,07	м	50	460.26 23013.00	451.17 22558.50	0.07 3.50	9.02 451.00	30 км.
1202	&C1545-109-6	Труба мідна м"яка, діам.19,02х1,07	м	5	462.79 2313.95	453.65 2268.25	0.07 0.35	9.07 45.35	30 км.
1203	&C1545-109-7	Труба мідна м"яка, діам.25,4х1,2	м	10	632.63 6326.30	620.16 6201.60	0.07 0.70	12.4 124.00	30 км.
1204	&C1545-109-9	Труба мідна м"яка, діам 32мм	м	50	1482.9 74144.80	1453.74601 72687.30	0.07 3.50	29.08 1454.00	30 км.
1205	+C1545-112	Металеві прокладки	т	0.077	34128.53 2627.90	33085.84 2547.61	373.5 28.76	669.19 51.53	30 км.
1206	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	18.24	20.35 371.18	19.75 360.24	0.2 3.65	0.4 7.29	30 км.
1207	+C1545-119 варіант 1	Муфти поліетиленові	шт	4083.36	23.37 95428.12	22.71 92733.11	0.2 816.67	0.46 1878.34	30 км.
1208	+C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	2.9	3499.06 10147.27	3428.18 9941.72	2.27 6.58	68.61 198.97	30 км.
1209	+C1545-131 варіант 1	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	19.059	245.73 4683.37	240.67 4586.93	0.24 4.57	4.82 91.87	30 км.
1210	+C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	198.0432	3254.87 644604.87	3189.65 631688.49	1.4 277.26	63.82 12639.12	30 км.
1211	+C1545-152 варіант 1	Наконечники кабельні	100шт	0.0204	1991.72 40.63	1951.27 39.81	1.4 0.03	39.05 0.79	30 км.
1212	+C1545-153	Наконечники кабельні	шт	617.68	31.41 19401.33	30.78 19012.19	0.01 6.18	0.62 382.96	30 км.
1213	+C1545-156	Нитки швейні	кг	13.0548	578.11 7547.11	566.39 7394.11	0.38 4.96	11.34 148.04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1214	+С1545-156 варіант 1	Нитки швейні	кг	9.065	339.68 3079.20	332.64 3015.38	0.38 3.44	6.66 60.38	30 км.
1215	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	203.3676	26.1 5307.89	25.55 5196.04	0.04 8.13	0.51 103.72	30 км.
1216	+С1545-158 варіант 1	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0.612	15.34 9.39	15.00 9.18	0.04 0.02	0.3 0.19	30 км.
1217	+С1545-159	Очіс льняний	т	0.065158	51222.32 3337.54	49813.04 3245.72	404.92 26.38	1004.36 65.44	30 км.
1218	+С1545-160 варіант 1	Паронітові прокладки	100шт	2.37	1126.06 2668.76	1093.54 2591.69	10.44 24.74	22.08 52.33	30 км.
1219	+С1545-160 варіант 2	Паронітові прокладки	100шт	1.2	724.65 869.58	700.00 840.00	10.44 12.53	14.21 17.05	30 км.
1220	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	203.2792	308.71 62754.32	301.51 61290.71	1.15 233.77	6.05 1229.84	30 км.
1221	+С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	34.743	156.39 5433.46	152.17 5286.84	1.15 39.95	3.07 106.67	30 км.
1222	+С1545-164 варіант 1	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0.32	166.87 53.40	162.45 51.98	1.15 0.37	3.27 1.05	30 км.
1223	С1545-168	Патрубок У-479	100шт	4.75	3474.06 16501.79	3391.28 16108.58	14.66 69.64	68.12 323.57	30 км.
1224	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	310.5	60.29 18720.05	58.88 18282.24	0.23 71.42	1.18 366.39	30 км.
1225	+С1545-169 варіант 1	Перемичка заземлювальна	шт	1	36.98 36.98	36.02 36.02	0.23 0.23	0.73 0.73	30 км.
1226	&С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	22897	12.96 296745.12	12.61 288731.17	0.1 2289.70	0.25 5724.25	30 км.
1227	&С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	22932	11.61 266240.52	11.28 258672.96	0.1 2293.20	0.23 5274.36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1228	+С1545-177 варіант 1	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	1.92	1476.58 2835.03	1447.02 2778.28	0.61 1.17	28.95 55.58	30 км.
1229	+С1545-180	Полоски К-404	100шт	409.5572	32.19 13183.65	31.37 12847.81	0.19 77.82	0.63 258.02	30 км.
1230	С1545-189	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0.48	1404.7 674.26	1372.41 658.76	4.75 2.28	27.54 13.22	30 км.
1231	+С1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	9.185	7671.56 70463.28	7506.83 68950.23	14.31 131.44	150.42 1381.61	30 км.
1232	+С1545-193 варіант 1	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0.12	4698.77 563.85	4592.33 551.08	14.31 1.72	92.13 11.05	30 км.
1233	+С1545-208	Пряжки К-405	100шт	409.5572	80.31 32891.54	78.60 32191.20	0.14 57.34	1.57 643.00	30 км.
1234	+С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0.28	452.96 126.83	442.78 123.98	1.3 0.36	8.88 2.49	30 км.
1235	+С1545-209 варіант 1	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0.32	266.57 85.30	260.04 83.21	1.3 0.42	5.23 1.67	30 км.
1236	С1545-211	Гума листова підвищеної маслостійкості без тканинної прокладки	кг	0.82	103.36 84.76	100.93 82.76	0.4 0.33	2.03 1.67	30 км.
1237	+С1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	2.1	2064.48 4335.41	2022.25 4246.73	1.75 3.68	40.48 85.00	30 км.
1238	С1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	1.1424	4206.55 4805.56	4114.54 4700.45	9.53 10.89	82.48 94.22	30 км.
1239	С1545-236	Стискачі відгалужувальні У872	100шт	2.601	6219.51 16176.95	6074.98 15801.02	22.58 58.73	121.95 317.20	30 км.
1240	+С1545-237 варіант 1	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0.57	310.27 176.85	303.53 173.01	0.66 0.38	6.08 3.46	30 км.
1241	С1545-238	Скоба дволапкова СД-48, СД-60	100шт	0.2	491.78 98.36	480.81 96.16	1.33 0.27	9.64 1.93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1242	+С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	6.084	35.71 217.26	34.63 210.69	0.38 2.31	0.7 4.26	30 км.
1243	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1652.89	1023.41 1691584.15	1003.17 1658129.66	0.17 280.99	20.07 33173.50	30 км.
1244	С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	8.91	267.72 2385.39	260.38 2319.99	2.09 18.62	5.25 46.78	30 км.
1245	+С1545-247 варіант 1	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	3.84	3378.34 12972.83	3311.33 12715.51	0.77 2.96	66.24 254.36	30 км.
1246	+С1545-248	Скоби будівельні	кг	1120	53.75 60200.00	52.32 58598.40	0.38 425.60	1.05 1176.00	30 км.
1247	+С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	121.86	401.05 48871.95	392.81 47867.83	0.38 46.31	7.86 957.81	30 км.
1248	+С1545-264 варіант 1	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	11.49	245.49 2820.68	240.30 2761.05	0.38 4.37	4.81 55.26	30 км.
1249	&С1545-265-11 варіант 1	Труба мідна d 28х1	м	1476.8	1377.71 2034602.13	1350.00 1993680.00	0.7 1033.76	27.01 39888.37	30 км.
1250	&С1545-265-11 варіант 2	Труба мідна d 8х1	м	1482	387.88 574838.16	380.00 563160.00	0.7 1037.40	7.18 10640.76	30 км.
1251	&С1545-265-11 варіант 3	Труба мідна d 12х1	м	509.6	337.3 171888.08	330.00 168168.00	0.7 356.72	6.6 3363.36	30 км.
1252	&С1545-265-11 варіант 4	Труба мідна d 15х1	м	2022.8	463.9 938376.92	450.00 910260.00	0.7 1415.96	13.2 26700.96	30 км.
1253	&С1545-265-11 варіант 5	Труба мідна d 10х1	м	780	417.88 325946.40	410.00 319800.00	0.7 546.00	7.18 5600.40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1254	&С1545-265-11 варіант 6	Труба мідна d 18х1	м	59.28	963.9 57139.99	950.00 56316.00	0.7 41.50	13.2 782.49	30 км.
1255	+С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	1.71826295	284856.85 489458.97	278887.44 479201.96	383.98 659.78	5585.43 9597.23	30 км.
1256	+С1545-267 варіант 1	Труби полівінілхлоридні	т	0.004	174414.05 697.66	170610.19 682.44	383.98 1.54	3419.88 13.68	30 км.
1257	С1545-269	Кутик перфорований УП60Х60	м	16	76.57 1225.12	74.25 1188.00	0.82 13.12	1.5 24.00	30 км.
1258	С1545-274	Фітинги 3/4 дюйма	шт	16	18.57 297.12	18.15 290.40	0.06 0.96	0.36 5.76	30 км.
1259	+С1545-275	Фольга мідна	т	0.0594	587599 34903.38	575693.47 34196.19	383.98 22.81	11521.55 684.38	30 км.
1260	+С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0.28	710.82 199.03	694.96 194.59	1.92 0.54	13.94 3.90	30 км.
1261	+С1545-279 варіант 1	Хомут Х25У1	100шт	0.32	422.42 135.17	412.22 131.91	1.92 0.61	8.28 2.65	30 км.
1262	+С1545-291	Шпилька	комплект	32713.44	80.61 2637030.40	78.89 2580763.28	0.14 4579.88	1.58 51687.24	30 км.
1263	&С1545-291-1-2Л варіант 1	Втулка ST08	шт	200	40.38 8076.00	39.56 7912.00	0.03 6.00	0.79 158.00	30 км.
1264	&С1545-291-1-2Л варіант 2	Шпилька М8/1	шт	150	43.97 6595.50	43.08 6462.00	0.03 4.50	0.86 129.00	30 км.
1265	&С1545-291-1-2Л варіант 3	Шпилька М10/1000	шт	18	153.83 2768.94	150.78 2714.04	0.03 0.54	3.02 54.36	30 км.
1266	&С1545-291-1-2Л варіант 4	Шпилька М8 DIN 975 довж. і метр	шт	6	195.82 1174.92	195.82 1174.92	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1267	С1545-295	Штуцер ущільнювальний	100шт	0.16	1415.67 226.51	1385.29 221.65	2.62 0.42	27.76 4.44	30 км.
1268	+С1545-321 варіант 1	З'єднувач універсальний Rd8-10 VARIO	шт	2	86.1 172.20	86.10 172.20	- -	- -	
1269	+С1545-321 варіант 2	Тримач струмовідводу	шт	3	96.85 290.55	96.85 290.55	- -	- -	
1270	+С1545-407	Затискач анкерний [натяжний] [4х16-25] SO 158	шт	56	216.98 12150.88	212.43 11896.08	0.3 16.80	4.25 238.00	30 км.
1271	+С1545-415	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 22.1	шт	56	424.11 23750.16	415.75 23282.00	0.04 2.24	8.32 465.92	30 км.
1272	+С1545-416 варіант 1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію	шт	120	236.31 28357.20	231.66 27799.20	0.02 2.40	4.63 555.60	30 км.
1273	+С1545-453 варіант 1	Захисні ковпачки кінців провода	шт	44	66.66 2933.04	65.350 2875.40	- -	1.31 57.64	
1274	+С1545-477	Гак бандажний SOT 39	шт	45	240.58 10826.10	235.62 10602.90	0.24 10.80	4.72 212.40	30 км.
1275	+С1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків COT 37	м	75	64.97 4872.75	63.66 4774.50	0.04 3.00	1.27 95.25	30 км.
1276	+С1545-489	Пряжка [скріпка] COT 36	шт	92	18.04 1659.68	17.68 1626.56	0.01 0.92	0.35 32.20	30 км.
1277	+С1545-490	Арматура для зовнішнього освітлення [запобіжник] SV 19.25	шт	70	953.68 66757.60	934.86 65440.20	0.12 8.40	18.7 1309.00	30 км.
1278	+С1545-537 варіант 1	стержень різбовий D16 L1500 E16/1	шт	404	442.61 178814.44	442.00 178568.00	0.61 246.44	- -	30 км.
1279	+С1545-537 варіант 2	муфта D16 E16/2	шт	202	118.61 23959.22	118.00 23836.00	0.61 123.22	- -	30 км.
1280	+С1545-537 варіант 3	з'єднювач Cant D16 C05/11	шт	202	127.61 25777.22	127.00 25654.00	0.61 123.22	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1281	+С1545-537 варіант 4	наконечник D16 E16/3	шт	202	86.61 17495.22	86.00 17372.00	0.61 123.22	- -	30 км.
1282	+С1545-548 варіант 1	Кронштейн металевий одноконсольний	шт	70	939.77 65783.90	921.13 64479.10	0.21 14.70	18.43 1290.10	30 км.
1283	+С1546-1 варіант 1	Азот	м3	2039	37.49 76442.11	35.98 73363.22	0.77 1570.03	0.74 1508.86	
1284	+С1546-7	Вазелін технічний	т	0.019448	229418.26 4461.73	224376.23 4363.67	543.63 10.57	4498.4 87.49	30 км.
1285	+С1546-8	Вода дистильована	м3	0.01336	674.44 9.01	141.23 1.89	519.99 6.95	13.22 0.17	30 км.
1286	+С1546-10 варіант 1	Віск бджолиний	кг	0.11	186.61 20.53	182.41 20.07	0.54 0.06	3.66 0.40	30 км.
1287	С1546-20	Клей БМК5	кг	0.228	338.9 77.27	331.75 75.64	0.5 0.11	6.65 1.52	30 км.
1288	+С1546-20 варіант 1	Клей БМК5	кг	51.042	389.65 19888.52	381.51 19473.03	0.5 25.52	7.64 389.97	30 км.
1289	+С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	43.44	356.64 15492.44	349.15 15167.08	0.5 21.72	6.99 303.64	30 км.
1290	+С1546-22 варіант 1	Клей нітроглифталевий	кг	2.66	218.38 580.89	213.60 568.18	0.5 1.33	4.28 11.38	30 км.
1291	+С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0.08112	207594.76 16840.09	202928.64 16461.57	595.63 48.32	4070.49 330.20	30 км.
1292	+С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0.00212	318385.98 674.98	311547.49 660.48	595.63 1.26	6242.86 13.24	30 км.
1293	+С1546-31 варіант 1	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0.00014	189099.6 26.47	184796.13 25.87	595.63 0.08	3707.84 0.52	30 км.
1294	+С1546-34	Лак спиртовий	т	0.0018	343094.11 617.57	335771.14 604.39	595.63 1.07	6727.34 12.11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1295	+С1546-34 варіант 1	Лак спиртовий	т	0.0002	212287.58 42.46	207529.45 41.51	595.63 0.12	4162.5 0.83	30 км.
1296	+С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0.019398	418140.42 8111.09	409345.96 7940.49	595.63 11.55	8198.83 159.05	30 км.
1297	+С1546-45 варіант 1	Масло машинне	т	0.00003	84383.56 2.53	82185.35 2.47	543.63 0.02	1654.58 0.04	30 км.
1298	+С1546-51	Моногідрат літію	кг	0.282	1098.71 309.84	1076.63 303.61	0.54 0.15	21.54 6.08	30 км.
1299	+С1546-54	Пароніт	т	0.03010644	297332.79 8951.63	290982.75 8760.45	519.99 15.66	5830.05 175.52	30 км.
1300	+С1546-58 варіант 1	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0.18	791.57 142.48	775.51 139.59	0.54 0.10	15.52 2.79	30 км.
1301	+С1546-63 варіант 1	Припой ПОС-18	т	0.441915	655601.2 289720.00	642273.55 283830.32	472.72 208.90	12854.93 5680.78	30 км.
1302	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	14.5351	95.43 1387.08	84.79 1232.43	8.77 127.47	1.87 27.18	30 км.
1303	С1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0.0167356	46159.53 772.51	44507.07 744.85	747.37 12.51	905.09 15.15	30 км.
1304	+С1546-71	Мастило АМС-1	т	0.0007	186114.01 130.28	181873.82 127.31	590.9 0.41	3649.29 2.56	30 км.
1305	+С1546-83 варіант 1	Тавот	кг	7282.7592	38.58 280968.85	37.28 271501.26	0.54 3932.69	0.76 5534.90	30 км.
1306	С1546-87	Вуглекислий газ	м3	8.46928	49.4 418.38	39.66 335.89	8.77 74.28	0.97 8.21	30 км.
1307	+С1546-93 варіант 1	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0.19	662.51 125.88	649.05 123.32	0.47 0.09	12.99 2.47	30 км.
1308	+С1546-95 варіант 1	Цинк	т	0.00003	124841.37 3.75	121920.78 3.66	472.72 0.01	2447.87 0.08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1309	+С1546-96	Чорнила незмивні	кг	5.8194	1874.37 10907.71	1837.02 10690.35	0.6 3.49	36.75 213.87	30 км.
1310	С1546-98	Шелак	кг	0.07	213.91 14.97	209.18 14.64	0.54 0.04	4.19 0.29	30 км.
1311	&С1547-4-1 варіант 1	Світильник накладний 2х75	шт	124	6903.5 856034.00	6767.44 839162.56	0.7 86.80	135.36 16784.64	30 км.
1312	&С1547-4-1 варіант 2	Світильник "круг підвісний" 300 Вт, IP20	шт	150	326.68 49002.00	319.57 47935.50	0.7 105.00	6.41 961.50	30 км.
1313	&С1547-4-1 варіант 3	Світильник променевий круглий підвісний IP52	шт	32	575.95 18430.40	563.96 18046.72	0.7 22.40	11.29 361.28	30 км.
1314	&С1547-4-1 варіант 4	Світильник врізний для стелі "Армстронг" IP20	шт	138	6520.01 899761.38	6391.47 882022.86	0.7 96.60	127.84 17641.92	30 км.
1315	&С1547-4-1 варіант 5	Світильник з блоком акумуляторних батарей IP20	шт	6	7670.48 46022.88	7519.38 45116.28	0.7 4.20	150.4 902.40	30 км.
1316	&С1547-4-1 варіант 6	Світильник 2х36 накладний люмінісцентний	шт	296	3068.62 908311.52	3007.75 890294.00	0.7 207.20	60.17 17810.32	30 км.
1317	&С1547-4-1 варіант 7	Світильник з блоком акумуляторних батарей	шт	2	4394.84 8789.68	4307.97 8615.94	0.7 1.40	86.17 172.34	30 км.
1318	&С1547-4-1 варіант 8	Світильник IP 54	шт	16	799.65 12794.40	783.27 12532.32	0.7 11.20	15.68 250.88	30 км.
1319	&С1547-4-80-1 варіант 2	Світильник LED 595 IP54/IP40 4000K	шт	5948	4060,49 24151794, 52	3980,00 23673040, 00	0.87 5174.76	79.62 473579.76	30 км.
1320	&С1547-4-80-1 варіант 3	Світильник LED 595 4000K	шт	330	3672.89 1212053.70	3600.00 1188000.00	0.87 287.10	72.02 23766.60	30 км.
1321	&С1547-4-80-2 варіант 4	Світильник LED 10 4000K	шт	6318	2295,89 14505433, 02	2250,00 14215500, 00	0.87 5496.66	45.02 284436.36	30 км.
1322	&С1547-4-80-3 варіант 1	Світильник LED 10 5000K	шт	331	1915.14 633911.34	1876.72 621194.32	0.87 287.97	37.55 12429.05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1323	&C1547-4-80-4 варіант 1	Світильник LED 1200 4000K	шт	2614	3866.69 10107527, 66	3790.00 9907060.00	0.87 2274.18	75.82 198193.48	30 км.
1324	&C1547-4-80-5 варіант 4	Світильник LED 360 4000K	шт	219	2448.89 536306.91	2400.00 525600.00	0.87 190.53	48.02 10516.38	30 км.
1325	&C1547-4-80-5 варіант 5	Світильник LED 13 4000K	шт	232	2448.89 568142.48	2400.00 556800.00	0.87 201.84	48.02 11140.64	30 км.
1326	&C1547-4-80-68 варіант 1	Світильник БРА	шт	44	2499.89 109995.16	2450.00 107800.00	0.87 38.28	49.02 2156.88	30 км.
1327	&C1547-6-1-10 варіант 1	Вимикач одноклавішний із ступенем захисту IP20, номінальний струм 10А(білий)	шт	358	164.77 58987.66	161.38 57774.04	0.16 57.28	3.23 1156.34	30 км.
1328	&C1547-6-1-10 варіант 2	Вимикач двоклавішний із ступенем захисту IP20, номінальний струм 10А(білий)	шт	135	184.15 24860.25	180.38 24351.30	0.16 21.60	3.61 487.35	30 км.
1329	&C1547-6-1-10 варіант 3	Вимикач одноклавішний серії "Sb", із ступенем захсту IP44, для відкритої установки номінальний струм 10А (білий)	шт	11	201.9 2220.90	197.78 2175.58	0.16 1.76	3.96 43.56	30 км.
1330	&C1547-6-1-10 варіант 4	Вимикач одноклавішний із ступенем захисту IP20, номінальний струм 10А	шт	308	164.77 50749.16	161.38 49705.04	0.16 49.28	3.23 994.84	30 км.
1331	&C1547-6-1-10 варіант 5	Вимикач двоклавішний із ступенем захисту IP20, номінальний струм 10А	шт	130	184.15 23939.50	180.38 23449.40	0.16 20.80	3.61 469.30	30 км.
1332	&C1547-6-1-1Д	Вимикач одноклавішний заглибленого типу	шт	501	96.99 48591.99	94.93 47559.93	0.16 80.16	1.9 951.90	30 км.
1333	&C1547-6-1-2Д	Вимикач двоклавішний заглибленого типу	шт	621	117.99 73271.79	115.52 71737.92	0.16 99.36	2.31 1434.51	30 км.
1334	&C1547-6-1-2Д варіант 1	Перемикач одноклавішний	шт	929	201.49 187184.21	197.38 183366.02	0.16 148.64	3.95 3669.55	30 км.
1335	&C1547-6-1-2Д варіант 2	Перемикач одноклавішний перехресний	шт	44	220.67 9709.48	216.18 9511.92	0.16 7.04	4.33 190.52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1336	&C1547-6-1-2Д варіант 3	Енергозберігаюча кишеня	шт	22	2396.97 52733.34	2349.81 51695.82	0.16 3.52	47 1034.00	30 км.
1337	+C1547-7 варіант 1	Світильник індивідуального виготовлення, що складається з герметичного світильника IP65 LED 1272mm 35W 4000K, 220В з кріпленнями та блоками живлення, що постачається комплектно із захисною сіткою	шт	43	5650.79 242983.97	5539.54 238200.22	0.45 19.35	110.8 4764.40	30 км.
1338	+C1547-7 варіант 2	Світильник врізний "даунлайт" IP44 15w 4000K, RA>80, 220В, з кріпленнями та блоками живлення	шт	39	1150.93 44886.27	1127.91 43988.49	0.45 17.55	22.57 880.23	30 км.
1339	+C1547-7 варіант 3	Світильник врізний "панель в стелю г/к" 3500lm 32W PLX II KL. IP65 595x595 840 4000K. RA>80, 220В, з кріпленнями та блоками живлення	шт	41	1055.06 43257.46	1033.92 42390.72	0.45 18.45	20.69 848.29	30 км.
1340	+C1547-7 варіант 4	Світильник індивідуального виготовлення, що складається з 8 шт світильників LED 595x134 1 7W 4000K та кутового елемента 1 шт LED 14W 4000K. 220В, комплектно з кріпленнями та блоками живлення	шт	1	38247.29 38247.29	37496.89 37496.89	0.45 0.45	749.95 749.95	30 км.
1341	+C1547-7 варіант 5	Світильник індивідуального виготовлення, що складається з 11 шт світильників LED 595x134 17W 4000K. 220В, комплектно з кріпленнями та блоками живлення	шт	1	47834.48 47834.48	46896.10 46896.10	0.45 0.45	937.93 937.93	30 км.
1342	+C1547-7 варіант 6	Світильник індивідуального виготовлення, що складається з 44 шт світильників LED 595x134 17W 4000K та кутових елементів 6 шт PXF LED 14W 4000K. 220В, комплектно з кріпленнями та блоками живлення	шт	1	178398.46 178398.46	174900.00 174900.00	0.45 0.45	3498.01 3498.01	30 км.
1343	+C1547-7 варіант 7	Світильник накладний LED 6.0 I 32Вт, 5700лм, 178лм/Вт; 84/104/1277 мм 220В з кріпленнями та блоками живлення	шт	220	4261.02 937424.40	4177.02 918944.40	0.45 99.00	83.55 18381.00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1344	+С1547-7 варіант 8	Світильник накладний IP66 Led670/45/50 13Вт, 2050лм, 5000К; 220В з кріпленнями та блоками живлення	шт	43	1917.91 82470.13	1879.85 80833.55	0.45 19.35	37.61 1617.23	30 км.
1345	+С1547-7 варіант 9	Світильник врізний "панель в стелю армстронг" LED 5.0 IP44 600х600мм 34W 4000К 4750лм 140лм/Вт RA>80, 220В, з кріпленнями та блоками живлення	шт	473	959.19 453696.87	939.93 444586.89	0.45 212.85	18.81 8897.13	30 км.
1346	+С1547-7 варіант 10	Світильник врізний "панель в стелю г/к" LED 5.0 IP44 600х600мм 34W 4000К 4750лм 140лм/Вт RA>80, 220В, з кріпленнями та блоками живлення	шт	100	959.19 95919.00	939.93 93993.00	0.45 45.00	18.81 1881.00	30 км.
1347	+С1547-7 варіант 11	Світильник врізний "Р44 20w 2650лм 4000К, RA>80, 220В, з кріпленнями та блоками живлення	шт	9	1342.68 12084.12	1315.90 11843.10	0.45 4.05	26.33 236.97	30 км.
1348	+С1547-7 варіант 12	Світильник врізний 25W 2450lm IP44 4000К, RA>80, 220В, з кріпленнями та блоками живлення	шт	106	863.31 91510.86	845.93 89668.58	0.45 47.70	16.93 1794.58	30 км.
1349	+С1547-7 варіант 13	Світильник врізний "панель в стелю армстронг" 3500lm 32W IP65 595х595 840 4000К. RA>80, 220В, з кріпленнями та блоками живлення	шт	265	997.53 264345.45	977.52 259042.80	0.45 119.25	19.56 5183.40	30 км.
1350	+С1547-7 варіант 14	Світильник для люменісцентних ламп, приліжковий потужність-72Вт, Uном-220В, IP20,	шт	72	9012.43 648894.96	8835.27 636139.44	0.45 32.40	176.71 12723.12	30 км.
1351	+С1547-7 варіант 15	Бактерицидний опромінювач	шт	5	1614.31 8071.55	1582.21 7911.05	0.45 2.25	31.65 158.25	30 км.
1352	+С1547-7 варіант 16	Світильник, для нічного освітлення потужність-7Вт, IP54,	шт	69	1764.51 121751.19	1729.46 119332.74	0.45 31.05	34.6 2387.40	30 км.
1353	+С1547-7 варіант 17	Світильник для ламп розжарювання, потужність-150Вт, Uном-220В, IP20, "КУЛЯ"	шт	58	949.06 55045.48	930.00 53940.00	0.45 26.10	18.61 1079.38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1354	+С1547-7 варіант 18	Світильник для люменісцентних ламп, для загального освітлення адміністративно-громадських приміщень потужність-72Вт, Uном-220В, IP20, УХЛ4	шт	86	2489.26 214076.36	2440.00 209840.00	0.45 38.70	48.81 4197.66	30 км.
1355	+С1547-7 варіант 19	Світильник для люменісцентних ламп, для загального освітлення адміністративно-громадських приміщень потужність-72Вт, Uном-220В, IP20, УХЛ4 блоком акумуляторних батарей	шт	6	3254.26 19525.56	3190.00 19140.00	0.45 2.70	63.81 382.86	30 км.
1356	+С1547-7 варіант 20	Світильник для люменісцентних ламп, для загального освітлення адміністративно-громадських приміщень потужність-36Вт, Uном-220В, IP20, УХЛ4.	шт	39	2489.26 97081.14	2440.00 95160.00	0.45 17.55	48.81 1903.59	30 км.
1357	+С1547-7 варіант 21	Світильник для люменісцентних ламп, інформаційно вказівний потужність-8Вт	шт	5	4024.36 20121.80	3945.00 19725.00	0.45 2.25	78.91 394.55	30 км.
1358	+С1547-7 варіант 22	Світильник, з блоком автономного живлення, з можливістю роботи в автономному режимі до 3 годин,потужність-3.6 Вт, Uном-220В , IP20 LED	шт	7	5752.79 40269.53	5639.54 39476.78	0.45 3.15	112.8 789.60	30 км.
1359	+С1547-7 варіант 23	Світильник для люменісцентних ламп, для загального освітлення адміністративно-громадських приміщень потужність-36Вт, Uном-220В, IP20, УХЛ4	шт	158	2493.12 393912.96	2443.79 386118.82	0.45 71.10	48.88 7723.04	30 км.
1360	+С1547-7 варіант 24	Світильник для люменісцентних ламп, інформаційно вказівний потужність-8Вт	шт	94	4027.09 378546.46	3947.68 371081.92	0.45 42.30	78.96 7422.24	30 км.
1361	+С1547-7 варіант 25	Світильник, з блоком автономного живлення, з можливістю роботи в автономному режимі до 3 годин,потужність-3.6 Вт, Uном-220В , IP20	шт	32	5752.79 184089.28	5639.54 180465.28	0.45 14.40	112.8 3609.60	30 км.
1362	&С1547-7-В60 варіант 1	Датчик руху інфрачервоний	шт	75	271.58 20368.50	265.80 19935.00	0.45 33.75	5.33 399.75	30 км.
1363	&С1547-16-145-В1 варіант 1	Шарнірний з'єднювач LGJH60	шт	20	100.18 2003.60	97.91 1958.20	0.31 6.20	1.96 39.20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1364	&C1547-16-145-B1 варіант 2	Кутовий з'єднювач LKJ/LKOJH60	шт	20	100.18 2003.60	97.91 1958.20	0.31 6.20	1.96 39.20	30 км.
1365	&C1547-16-145-B1 варіант 3	Шарнірний з'єднювач LGJH80	шт	20	140.14 2802.80	137.08 2741.60	0.31 6.20	2.75 55.00	30 км.
1366	&C1547-16-145-B1 варіант 4	Кутовий з'єднювач LKJ/LKOJH80	шт	20	140.14 2802.80	137.08 2741.60	0.31 6.20	2.75 55.00	30 км.
1367	&C1547-16-145-B1 варіант 5	Кут повороту кабельроста 400х80 мм довжиною 3000 мм	шт	2	599.53 1199.06	587.46 1174.92	0.31 0.62	11.76 23.52	30 км.
1368	&C1547-16-145-B1 варіант 6	Зєднувач кабельросту LDCH80N	шт	38	70.23 2668.74	68.54 2604.52	0.31 11.78	1.38 52.44	30 км.
1369	&C1547-16-145-B1 варіант 7	Лоток 3м. 200мм.60мм.0,7мм. KCL/KCOL200H60/3	шт	72	287.95 20732.40	281.99 20303.28	0.31 22.32	5.65 406.80	30 км.
1370	+C1550-38 варіант 1	Монтажна піна вогнетривка	балон	7	790.94 5536.58	775.00 5425.00	0.43 3.01	15.51 108.57	30 км.
1371	+C1551-41-СП	Очищувач Tangit PVC U/ABS Reiniger	л	19.3843	474.96 9206.77	465.62 9025.72	0.03 0.58	9.31 180.47	30 км.
1372	+C1555-11	Клей для приклеювання теплоізоляційних плит	кг	88.7926	8.17 725.44	7.73 686.37	0.28 24.86	0.16 14.21	30 км.
1373	+C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	151.7386	32240.66 4892152.61	31000.00 4703896.60	608.49 92331.42	632.17 95924.59	30 км.
1374	+C1555-327 варіант 1	Грунтовка бітумна	кг	917.616	565.56 518966.90	553.95 508313.38	0.52 477.16	11.09 10176.36	30 км.
1375	+C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	3643.698	1271.47 4632852.70	1245.71 4538991.04	0.83 3024.27	24.93 90837.39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1376	+С1630-23	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	474	2269.82 1075894.68	2223.25 1053820.50	2.06 976.44	44.51 21097.74	30 км.
1377	+С1630-23 варіант 2	Вентиль пожежний кутовий бронзовий, Ду 50мм	шт	296	643.73 190544.08	641.67 189934.32	2.06 609.76	- -	30 км.
1378	&С1630-23-2 варіант 1	Кран -комплект пожежний Ду 25 мм	шт	178	3111.21 553795.38	3110.00 553580.00	1.21 215.38	- -	
1379	С1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1422	34.48 49030.56	33.66 47864.52	0.14 199.08	0.68 966.96	30 км.
1380	+С1630-63 варіант 3	Головка з'єднувальна муфтова ГМ-50	шт	296	71.14 21058.62	71.004 21017.18	0.14 41.44	- -	30 км.
1381	+С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	451	29.21 13173.71	28.29 12758.79	0.35 157.85	0.57 257.07	30 км.
1382	С1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	474	107.07 50751.18	104.55 49556.70	0.42 199.08	2.1 995.40	30 км.
1383	+С1630-91 варіант 4	Ствол пожежний Ду 50мм	шт	296	550.42 162924.32	550.00 162800.00	0.42 124.32	- -	30 км.
1384	+С1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	2	1307.8 2615.60	1280.24 2560.48	1.92 3.84	25.64 51.28	30 км.
1385	&С1630-103-8-2Т	Фільтр кутовий сітковий (вода) діаметром 25 мм	шт	26	1532.09 39834.34	1500.13 39003.38	1.92 49.92	30.04 781.04	30 км.
1386	&С1630-103-9	Фільтр кутовий сітковий (вода) діаметром 100мм	шт	23	2398.76 55171.48	2349.81 54045.63	1.92 44.16	47.03 1081.69	30 км.
1387	&С1630-105-1	Лічильники холодної води Dy32	шт	4	4012.85 16051.40	3933.01 15732.04	1.16 4.64	78.68 314.72	30 км.
1388	&С1630-105-2	Лічильники холодної води Dy25	шт	2	4508.98 9017.96	4419.59 8839.18	0.98 1.96	88.41 176.82	30 км.
1389	&С1630-105-3	Лічильники холодної води Dy20	шт	2	2521.28 5042.56	2471.21 4942.42	0.63 1.26	49.44 98.88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1390	+С1630-109	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	шт	18	2526.95 45485.10	2442.14 43958.52	35.26 634.68	49.55 891.90	30 км.
1391	+С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	118	274.83 32429.94	268.50 31683.00	0.94 110.92	5.39 636.02	30 км.
1392	+С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	38.192	66.24 2529.84	64.55 2465.29	0.39 14.89	1.3 49.66	30 км.
1393	&С1630-114-177 варіант 1	Ввід для труб [ВТ16-ВКS]	шт	4	988.88 3955.52	988.88 3955.52	- -	- -	
1394	&С1630-114-177 варіант 2	Хомут з гайкою під трубу ібхі	шт	60	751.94 45116.40	751.94 45116.40	- -	- -	
1395	+С1630-115 варіант 1	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	1108.0056	66.51 73693.45	64.90 71909.56	0.31 343.48	1.3 1440.41	30 км.
1396	+С1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	4740	221.01 1047587.40	216.62 1026778.80	0.06 284.40	4.33 20524.20	30 км.
1397	&С1630-116-1 варіант 1	Рукав пожежний латексний діаметр 51мм з ГР пласт для ВПК	шт	296	504.03 149192.88	504.00 149184.00	0.03 8.88	- -	
1398	+С1630-118 варіант 1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	381.64	24.95 9521.92	24.43 9323.47	0.03 11.45	0.49 187.00	30 км.
1399	+С1630-119 варіант 1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	578.4	29.39 16999.18	28.77 16640.57	0.04 23.14	0.58 335.47	30 км.
1400	+С1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	340.92	15.65 5335.40	15.28 5209.26	0.06 20.46	0.31 105.68	30 км.
1401	+С1630-126 варіант 1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	190.82	62.45 11916.71	61.03 11645.74	0.2 38.16	1.22 232.81	30 км.
1402	+С1630-127 варіант 1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	289.2	73.27 21189.68	71.59 20703.83	0.24 69.41	1.44 416.44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1403	+С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	170.46	42.32 7213.87	41.13 7011.02	0.36 61.37	0.83 141.48	30 км.
1404	+С1630-134 варіант 1	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	1526.56	35.07 53536.46	34.24 52269.41	0.14 213.72	0.69 1053.33	30 км.
1405	+С1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	2313.6	72.65 168083.04	71.06 164404.42	0.17 393.31	1.42 3285.31	30 км.
1406	+С1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	1590.96	107.37 170821.38	104.94 166955.34	0.32 509.11	2.11 3356.93	30 км.
1407	&С1630-478-14	Клапан дросельний круглий КДК . діам.125мм	шт	16	360.95 5775.20	352.47 5639.52	1.4 22.40	7.08 113.28	30 км.
1408	&С1630-541-1-2	Клапан зворотній муфтовий д=20 мм, ф.Danfoss	шт	26	795.95 20694.70	780.13 20283.38	0.21 5.46	15.61 405.86	30 км.
1409	&С1630-541-1-3	Клапан зворотній муфтовий д=25 мм, ф.Danfoss	шт	57	912.92 52036.44	894.81 51004.17	0.21 11.97	17.9 1020.30	30 км.
1410	&С1630-541-1-17	Запірний клапан RLV діаметр 15 мм ф.Danfoss	шт	768	664.51 510343.68	651.13 500067.84	0.35 268.80	13.03 10007.04	30 км.
1411	&С1630-541-13	Клапан зворотній діаметром 100 мм	шт	20	5084.07 101681.40	4981.59 99631.80	2.79 55.80	99.69 1993.80	30 км.
1412	+С1630-669 варіант 1	Кутовий кран 1/2" / 1/2" мм	шт	436	287.74 125454.64	281.99 122947.64	0.11 47.96	5.64 2459.04	30 км.
1413	&С1630-671-13	Крани кульові діаметр 20 мм	шт	75	343.15 25736.25	335.37 25152.75	1.05 78.75	6.73 504.75	30 км.
1414	&С1630-671-14	Крани кульові діаметр 32 мм	шт	19	548.51 10421.69	536.70 10197.30	1.05 19.95	10.76 204.44	30 км.
1415	&С1630-671-15	Крани кульові діаметр 40 мм	шт	43	378.43 16272.49	369.96 15908.28	1.05 45.15	7.42 319.06	30 км.
1416	&С1630-671-16	Крани кульові діаметр 25 мм	шт	152	348.13 52915.76	340.25 51718.00	1.05 159.60	6.83 1038.16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1417	&C1630-671-18	Крани кульові діаметр 100 мм	шт	24	1650.07 39601.68	1616.67 38800.08	1.05 25.20	32.35 776.40	30 км.
1418	+C1630-723 варіант 1	Мембрана 14 мм 50 bar [ЗПП.І-20.08]	шт	3	988.88 2966.64	988.88 2966.64	- -	- -	
1419	&C1630-950-1	Фільтр бокс припливний HF- ARM 610x762x78 H10	шт	80	6124.58 489966.40	5977.90 478232.00	26.59 2127.20	120.09 9607.20	30 км.
1420	&C1630-950-2	Фільтр бокс витяжний HF- ARM 305x610x78 H10	шт	360	4852.52 1746907.20	4730.78 1703080.80	26.59 9572.40	95.15 34254.00	30 км.
1421	&C1630-950-3	Фільтр бокс припливний HF- ARM 305x610x78 H10	шт	360	4851.96 1746705.60	4730.23 1702882.80	26.59 9572.40	95.14 34250.40	30 км.
1422	&C1630-950-4	Фільтр бокс витяжний HF- ARM 610x762x78 H10	шт	80	6124.58 489966.40	5977.90 478232.00	26.59 2127.20	120.09 9607.20	30 км.
1423	&C1630-950-6	Фільтр бокс припливний HF- ARM 610x610 H14	шт	120	26263.36 3151602.61	25721. 79511 3086615,41	26.59 3190.80	514.97 61796.40	30 км.
1424	&C1630-973-12	Сифон пляшковий	шт	256	152.95 39155.20	148.31 37967.36	1.64 419.84	3 768.00	30 км.
1425	&C1630-973-12 варіант 1	Сифон для мийки	шт	45	119.32 5369.40	115.34 5190.30	1.64 73.80	2.34 105.30	30 км.
1426	+C1630-986	Термометри прямі в оправі	шт	94	334.52 31444.88	327.49 30784.06	0.47 44.18	6.56 616.64	30 км.
1427	&C1630-1139-5	Шумопоглинач ШКК, діам.160мм-600	шт	18	795.73 14323.14	775.45 13958.10	4.68 84.24	15.6 280.80	30 км.
1428	&C1630-1139-8	Анемостат витяжний АВ, діам.125мм	шт	16	262.99 4207.84	253.15 4050.40	4.68 74.88	5.16 82.56	30 км.
1429	&C1630-1139-9	Шумопоглинач ШКК, діам.125мм-600	шт	8	747.19 5977.52	727.86 5822.88	4.68 37.44	14.65 117.20	30 км.
1430	&C1630-1139-10	Шумопоглинач ШКК, діам.200мм-600	шт	6	1043.39 6260.34	1018.25 6109.50	4.68 28.08	20.46 122.76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1431	&С1630-1139-11	Шумопоглинач ШП 600х300/1000	шт	5	7009.83 35049.13	6867.69673 34338.48	4.68 23.40	137.45 687.25	30 км.
1432	&С1630-1159-8-3Д варіант 1	Манометр 100-10 бар	комплект	16	480.94 7695.04	480.00 7680.00	0.94 15.04	- -	30 км.
1433	&С1630-1159-8-3Д варіант 2	Манометр електроконтакний (МТ-4С межа від 0 до 1,6 МПа)	комплект	4	1630.13 6520.52	1630.00 6520.00	0.13 0.52	- -	
1434	&С1630-1406-5	Автоматичний запірно-вимірювальний клапан ASV-M фірми DANFOSS , діаметром 15 мм	шт	12	1793.19 21518.28	1756.25 21075.00	1.78 21.36	35.16 421.92	30 км.
1435	&С1630-1406-6	Автоматичний запірно-вимірювальний клапан ASV-M фірми DANFOSS , діаметром 20 мм	шт	62	2032.37 126006.94	1990.74 123425.88	1.78 110.36	39.85 2470.70	30 км.
1436	&С1630-1406-7	Автоматичний запірно-вимірювальний клапан ASV-M фірми DANFOSS , діаметром 25 мм	шт	54	2538.79 137094.66	2487.23 134310.42	1.78 96.12	49.78 2688.12	30 км.
1437	&С1630-1432-1	Крани кульові, діаметр 15 мм	шт	13	305.05 3965.65	298.83 3884.79	0.24 3.12	5.98 77.74	30 км.
1438	&С1630-1478-2901	Вентилятор витяжний канальний RK600x300 F3 OSTBERQ	шт	5	72311.17 361555.85	70882. 65096 354413,25	10.65 53.25	1417.87 7089.35	30 км.
1439	&С1630-973С1	Сифон для душового піддону	шт	106	138.77 14709.62	134.41 14247.46	1.64 173.84	2.72 288.32	30 км.
1440	+С1632-80 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана Planret Standart	м2	1551.92	73.25 113678.14	70.70 109720.74	1.11 1722.63	1.44 2234.77	30 км.
1441	+С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	582.31	122.05 71072.43	119.19256 69407.02	0.47 273.69	2.39 1391.72	30 км.
1442	&С1633-100ВД-1	Розчин пропіленгліколя 40%	л	2500	212.54 531350.00	207.90 519750.00	0.47 1175.00	4.17 10425.00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1443	+С1633-124ВД варіант 1	Знежирювач	кг	550.89	275.94 152012.59	270.00 148740.30	0.53 291.97	5.41 2980.32	30 км.
1444	&С1747-ПРОЕКТ	Склосітка	м2	536.27	49.17 26368.40	48.18 25837.49	0.03 16.09	0.96 514.82	30 км.
1445	&С1747-ПРОЕКТ-1	Плита фасадна Twins Fibro modem 8 мм	м2	945	714.55 675249.75	700.00 661500.00	0.54 510.30	14.01 13239.45	30 км.
1446	&С1753-ПРОЕКТ варіант 1	Суміш суха клейова Ceresit CT 190	кг	934.79	17.79 16629.91	16.84 15741.86	0.6 560.87	0.35 327.18	30 км.
1447	+С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3218.904	9.28945 29901.85	9.28945 29901.85	- -	- -	
1448	&С10000-7 варіант 1	Стяжка подвійна	шт	16	38.78 620.48	38.78 620.48	- -	- -	
1449	+С188888-5	Монтажна кліпса	шт	18759	9.58 179711.22	9.39 176147.01	- -	0.19 3564.21	
1450	+С188888-11 варіант 1	Профнастил кольоровий пк	м2	161	334.09 53788.49	326.00 52486.00	1.54 247.94	6.55 1054.55	30 км.
1451	+К582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	287	348.51 100022.37	328.98 94417.26	12.7 3644.90	6.83 1960.21	30 км.
1452	+К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	108	391.09 42237.30	368.13610 39758.70	15.28 1650.24	7.67 828.36	30 км.
1453	К582821-564 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	128	233.61 29902.08	209.99 26878.72	19.04 2437.12	4.58 586.24	30 км.
1454	+К582821-564 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	63	466.82 29409.68	438.63026 27633.71	19.04 1199.52	9.15 576.45	30 км.
1455	+К582821-566 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	110	573.33 63066.30	540.46 59450.60	21.63 2379.30	11.24 1236.40	30 км.
1456	К582821-568 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ25-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	4	327.74 1310.96	297.09 1188.36	24.22 96.88	6.43 25.72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1457	+К582821-568 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПБ25-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	7	618.1 4326.70	581.76 4072.32	24.22 169.54	12.12 84.84	30 км.
1458	К582821-572 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ29-4 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	4	379.85 1519.40	344.19 1376.76	28.21 112.84	7.45 29.80	30 км.
1459	+К582821-576 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ13-37 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	75	490.41 36780.75	460.81 34560.75	19.98 1498.50	9.62 721.50	30 км.
1460	+К582821-578 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	24	674.79 16194.97	637.58044 15301.93	23.98 575.52	13.23 317.52	30 км.
1461	+К582821-584 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ21-8 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	10	761.05 7610.50	713.92 7139.20	32.21 322.10	14.92 149.20	30 км.
1462	+К582821-608 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ21-27 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	100	1826 182600.03	1723.19034 172319.03	67.01 6701.00	35.8 3580.00	30 км.
1463	К582821-626 варіант 2	Перемички з/б марки 5ПБ25-37 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	2	1214.46 2428.92	1111.18 2222.36	79.47 158.94	23.81 47.62	30 км.
1464	+К582821-626 варіант 3	Перемички з/б марки 5ПБ25-37 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	10	2211.69 22116.90	2088.85 20888.50	79.47 794.70	43.37 433.70	30 км.
1465	+К582821-628 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ27-37 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	3	2543.88 7631.64	2405.83 7217.49	88.17 264.51	49.88 149.64	30 км.
1466	+К589921-А001 варіант 1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)(Ф70) БР100.30.15	шт	650	370.65 240919.50	336.80539 218923.50	26.57 17270.50	7.27 4725.50	30 км.
1467	+К589921-А003 варіант 1	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	180	209.32 37677.08	195.81711 35247.08	9.4 1692.00	4.1 738.00	30 км.
1468	+1504-17152 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-30В	шт	52	468.03 24337.56	468.00 24336.00	0.03 1.56	- -	30 км.
1469	+1507-4003 варіант 1	Світильник 02-45-005	шт	70	6131.34 429193.80	6010.00 420700.00	1.12 78.40	120.22 8415.40	30 км.
1470	+15093-35193 варіант 1	Кабель силовий на напругу 1кВ, з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією ВВГнг 3х2,5	1000м	4.25	66127.05 281039.96	64000.00 272000.00	830.44 3529.37	1296.61 5510.59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1471	+15093-35193 варіант 2	Кабель сигнальний utp	1000м	4.25	8338.95 35440.54	7345.00 31216.25	830.44 3529.37	163.51 694.92	30 км.
1472	&C126-1227-1 варіант 1	Огорожа секційна (зворотній матеріал)	шт	402	286.77 115281.54	286.77 115281.54			
1473	1906-15001	Ліфти пасажирські ПП-400А (зворотній матеріал)	шт	4	209081.5 836326.00	209081.5 836326.00			
1474	1906-15001 варіант 1	Ліфти пасажирські (зворотній матеріал)	шт	5	209081.28 1045406.40	209081.28 1045406.40			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
1475	С1999-9003	Бензин	кг	1599.5209	61.48 98338.54	61.48 98338.54			
1476	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	44516.9485	4.93552 219714.29	4.93552 219714.29			
1477	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	395.9838	184.55 73078.81	184.55 73078.81			
1478	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	70.7064	186.09 13157.75	186.09 13157.75			
1479	С1999-9009	Дрова	м3	130.6723	119.13 15566.99	119.13 15566.99			
		Разом	грн.		419856.38	419856.38			
		Разом по розділу III	**грн.**		**687082546, 41**	**651878489, 14**	**22541361, 85**	**12662695, 42**	
		IV. Устаткування							
1480	+1501-1409 варіант 1	Вентилятор KROV61-063-DUF600-N-00400/4-Y1	шт	19	66177.5 1257372.50	64250.00 1220750.00	1927.50 36622.50	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	19	66177.5 1257372.50	64250.00 1220750.00	1927.50 36622.50	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1481	+1501-1426 варіант 1	Вентилятор VKOP 0-056-N-00220/2-Y1	шт	18	24941.45 448946.10	24215.00 435870.00	726.45 13076.10	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	18	24941.45 448946.10	24215.00 435870.00	726.45 13076.10	- -	
1482	+1501-1426 варіант 2	Вентилятор VKOP 0-056-N-00110/2-Y1	шт	4	22192.38 88769.52	21546.00 86184.00	646.38 2585.52	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	22192.38 88769.52	21546.00 86184.00	646.38 2585.52	- -	
1483	+1501-1426 варіант 3	Даховий зенітний ліхтар димовидалення 1500х1500мм	шт	2	42611.1 85222.20	41370.00 82740.00	1241.10 2482.20	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	42611.1 85222.20	41370.00 82740.00	1241.10 2482.20	- -	
1484	1503-1270 варіант 1	Шафа керування вентилятором димовидалення	шт	13	88206.96 1146690.48	84873.96 1103361.48	2546.22 33100.86	786.78 10228.14	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	13	88206.96 1146690.48	84873.96 1103361.48	2546.22 33100.86	786.78 10228.14	
1485	+1503-1270 варіант 2	Шафа керування вентилятором підпору повітря	шт	12	78820.63 945847.56	75842.30 910107.60	2275.27 27303.24	703.06 8436.72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	78820.63 945847.56	75842.30 910107.60	2275.27 27303.24	703.06 8436.72	
1486	+1503-1270 варіант 3	Щит керування ліхтарями димовидалення AFG-2004/8A	шт	1	108669.19 108669.19	104563.00 104563.00	3136.89 3136.89	969.30 969.30	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	108669.19 108669.19	104563.00 104563.00	3136.89 3136.89	969.30 969.30	
1487	&1503-4013-1 варіант 1	Флоуметр (витратомір зі зволожувачем)	шт	20	8729.87 174597.40	8400.00 168000.00	252.00 5040.00	77.87 1557.40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	20	8729.87 174597.40	8400.00 168000.00	252.00 5040.00	77.87 1557.40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1488	&1503-4013-1 варіант 2	Конектор до розеток	шт	45	914.56 41155.20	880.00 39600.00	26.40 1188.00	8.16 367.20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	45	914.56 41155.20	880.00 39600.00	26.40 1188.00	8.16 367.20	
1489	&1503-4013-1 варіант 3	Флоуметр (витратомір зі зволожувачем)	шт	156	8400 1310400.00	8400.00 1310400.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	156	8400 1310400.00	8400.00 1310400.00	- -	- -	
1490	&1503-4013-1 варіант 4	Конектор до розеток	шт	93	880 81840.00	880.00 81840.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	93	880 81840.00	880.00 81840.00	- -	- -	
1491	+1503-5001 варіант 1	Трансформатори струму ТА 250/5 А	шт	6	1037.45 6224.70	998.25 5989.50	29.95 179.70	9.25 55.50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	1037.45 6224.70	998.25 5989.50	29.95 179.70	9.25 55.50	
1492	+1503-8237 варіант 2	Шафа пожежна навісна з задньою стінкою 600х2000х250	шт	118	5029.1 593433.80	4839.07 571010.26	145.17 17130.06	44.86 5293.48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	118	5029.1 593433.80	4839.07 571010.26	145.17 17130.06	44.86 5293.48	
1493	+1503-8237 варіант 3	Шафа пожежна навісна з задньою стінкою 600х1700х250	шт	60	5029.1 301746.00	4839.07 290344.20	145.17 8710.20	44.86 2691.60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	60	5029.1 301746.00	4839.07 290344.20	145.17 8710.20	44.86 2691.60	
1494	&1503-8377-560	Шафа обліково-розподільча	шт	1	76319.72 76319.72	75625.01 75625.01	13.96 13.96	680.75 680.75	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	76319.72 76319.72	75625.01 75625.01	13.96 13.96	680.75 680.75	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1495	&1503-8377-560 варіант 1	Шафа обліково-розподільча	шт	1	137364.21 137364.21	136125.00 136125.00	13.96 13.96	1225.25 1225.25	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	137364.21 137364.21	136125.00 136125.00	13.96 13.96	1225.25 1225.25	
1496	+1504-13245 варіант 1	Адресний мультифункціональний модуль AM-MULTI+	шт	8	5257.88 42063.04	5059.20 40473.60	151.78 1214.24	46.90 375.20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	5257.88 42063.04	5059.20 40473.60	151.78 1214.24	46.90 375.20	
1497	+1504-13245 варіант 2	Розширювач адресних інтерфейсів M-LOOP	шт	8	1586.34 12690.72	1526.40 12211.20	45.79 366.32	14.15 113.20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	1586.34 12690.72	1526.40 12211.20	45.79 366.32	14.15 113.20	
1498	+1504-13245 варіант 3	Адресний модуль на 4 універсальні входи AM-IN4	шт	55	1052.57 57891.35	1012.80 55704.00	30.38 1670.90	9.39 516.45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	55	1052.57 57891.35	1012.80 55704.00	30.38 1670.90	9.39 516.45	
1499	+1504-13245 варіант 4	Адресний релейний модуль AM-OUT1R+	шт	151	1418.6 214208.60	1365.00 206115.00	40.95 6183.45	12.65 1910.15	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	151	1418.6 214208.60	1365.00 206115.00	40.95 6183.45	12.65 1910.15	
1500	+1504-13245 варіант 5	Модуль розширення на 8 релейних виходів M-OUT8R	шт	21	3419.2 71803.20	3290.00 69090.00	98.70 2072.70	30.50 640.50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	21	3419.2 71803.20	3290.00 69090.00	98.70 2072.70	30.50 640.50	
1501	+1504-13245 варіант 6	Адресний інтеграційний модуль AM-CONVERTER	шт	24	836.61 20078.64	805.00 19320.00	24.15 579.60	7.46 179.04	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	836.61 20078.64	805.00 19320.00	24.15 579.60	7.46 179.04	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1502	+1504-15071 варіант 4	Телевізор з тюнером Т2	шт	305	15792.35 4816666.75	15332.38 4676375.90	459.97 140290.85	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	305	15792.35 4816666.75	15332.38 4676375.90	459.97 140290.85	- -	
1503	+1504-15071 варіант 5	Блок керування інформацією БКІ-02	шт	8	13005.81 104046.48	12627.00 101016.00	378.81 3030.48	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	13005.81 104046.48	12627.00 101016.00	378.81 3030.48	- -	
1504	+1504-15071 варіант 6	Блок ретранслятора БР-2У	шт	3	2952.96 8858.88	2866.95 8600.85	86.01 258.03	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	2952.96 8858.88	2866.95 8600.85	86.01 258.03	- -	
1505	+1504-16124 варіант 1	Клапан KPD-4-05-750x600-1*f-MP220-in-0-0	шт	95	18905.65 1796036.75	18355.00 1743725.00	550.65 52311.75	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	95	18905.65 1796036.75	18355.00 1743725.00	550.65 52311.75	- -	
1506	+1504-16124 варіант 2	Клапан KPD-4-05-500x500-1*f-MP220-in-0-0	шт	34	15656 532304.00	15200.00 516800.00	456.00 15504.00	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	34	15656 532304.00	15200.00 516800.00	456.00 15504.00	- -	
1507	+1504-19079 варіант 4	Телевізійна антена Т2 телебачення+трубостійка DMS	шт	8	633.71 5069.68	615.25 4922.00	18.46 147.68	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	633.71 5069.68	615.25 4922.00	18.46 147.68	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		615.25 4922.00	615.25 4922.00			
1508	+1504-19079 варіант 5	Комутатор керований L2+ 16xGbE LAN 4xSFP 40 Гбіт/с PoE 240 Вт	шт	16	13368.27 213892.32	12978.90 207662.40	389.37 6229.92	- -	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	16	13368.27 213892.32	12978.90 207662.40	389.37 6229.92	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		12978.90 207662.40	12978.90 207662.40			
1509	+1504-19079 варіант 6	Комутатор керований 8 LAN PoE GWN7701PA	шт	7	4295 30065.00	4169.90 29189.30	125.10 875.70	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	4295 30065.00	4169.90 29189.30	125.10 875.70	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		4169.90 29189.30	4169.90 29189.30			
1510	+1511-3001 варіант 3	Універсальна програмована годинникова станція УЧС «MIG-32-2»	шт	8	11205.37 89642.96	10879.00 87032.00	326.37 2610.96	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	11205.37 89642.96	10879.00 87032.00	326.37 2610.96	- -	
1511	+1511-3001 варіант 5	Акумулятор 12В, 18А/год	шт	8	1195.16 9561.28	1150.00 9200.00	34.50 276.00	10.66 85.28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	1195.16 9561.28	1150.00 9200.00	34.50 276.00	10.66 85.28	
1512	+1511-3001 варіант 7	Акумулятор 12В, 7А/год	шт	74	675.53 49989.22	650.00 48100.00	19.50 1443.00	6.03 446.22	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	74	675.53 49989.22	650.00 48100.00	19.50 1443.00	6.03 446.22	
1513	+1511-3001 варіант 8	Блок живлення БЖ 2415	шт	27	5071.64 136934.28	4880.00 131760.00	146.40 3952.80	45.24 1221.48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	27	5071.64 136934.28	4880.00 131760.00	146.40 3952.80	45.24 1221.48	
1514	+1511-3001 варіант 9	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-200 (200 Вт)	шт	1	36572.62 36572.62	35507.40 35507.40	1065.22 1065.22	- -	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	36572.62 36572.62	35507.40 35507.40	1065.22 1065.22	- -	
1515	+1511-3001 варіант 10	Акумулятор 24В, 8А/год	шт	2	3584.44 7168.88	3449.00 6898.00	103.47 206.94	31.97 63.94	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3584.44 7168.88	3449.00 6898.00	103.47 206.94	31.97 63.94	
1516	+1516-2003 варіант 1	Блок індикації та управління Sigma S.I.	шт	1	36300 36300.00	36300.00 36300.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	36300 36300.00	36300.00 36300.00	- -	- -	
1517	&1517-1101-16	Комплект автоматики	шт	15	623562 9353430.00	600000.00 9000000.00	18000.00 270000.00	5562.00 83430.00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	15	623562 9353430.00	600000.00 9000000.00	18000.00 270000.00	5562.00 83430.00	
1518	&1517-1101-16 варіант 1	Комплект автоматики до П1	шт	5	92502.93 462514.65	89007.60 445038.00	2670.23 13351.15	825.10 4125.50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	92502.93 462514.65	89007.60 445038.00	2670.23 13351.15	825.10 4125.50	
1519	&1517-1101-17	Комплект автоматики п13	шт	1	228639.4 228639.40	220000.00 220000.00	6600.00 6600.00	2039.40 2039.40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	228639.4 228639.40	220000.00 220000.00	6600.00 6600.00	2039.40 2039.40	
1520	&1517-1101-19	Комплект автоматики П8	шт	5	311781 1558905.00	300000.00 1500000.00	9000.00 45000.00	2781.00 13905.00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	311781 1558905.00	300000.00 1500000.00	9000.00 45000.00	2781.00 13905.00	
1521	+1517-1291 варіант 1	Розподільний пристрій для громадських і житлових споруд Uном.-380/220В, 50Гц, Іном-400А, IP-31 укомплектований	шт	3	28294.13 84882.39	27225.00 81675.00	816.75 2450.25	252.38 757.14	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	28294.13 84882.39	27225.00 81675.00	816.75 2450.25	252.38 757.14	
1522	+1517-1291 варіант 2	Розподільний пристрій для громадських і житлових споруд Uном.-380/220В, 50Гц, Іном-200А, IP-31 укомплектований	шт	4	24521.58 98086.32	23595.00 94380.00	707.85 2831.40	218.73 874.92	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	24521.58 98086.32	23595.00 94380.00	707.85 2831.40	218.73 874.92	
1523	+1517-1291 варіант 3	Розподільний пристрій для громадських і житлових споруд Uном.-380/220В, 50Гц, Іном-500А, IP-31 укомплектований	шт	1	33952.95 33952.95	32670.00 32670.00	980.10 980.10	302.85 302.85	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	33952.95 33952.95	32670.00 32670.00	980.10 980.10	302.85 302.85	
1524	+1517-1291 варіант 4	Розподільний пристрій для громадських і житлових споруд Uном.-380/220В, 50Гц, Іном-315А, IP-31 укомплектований	шт	1	26407.85 26407.85	25410.00 25410.00	762.30 762.30	235.55 235.55	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	26407.85 26407.85	25410.00 25410.00	762.30 762.30	235.55 235.55	
1525	+1517-1291 варіант 5	Розподільна шафа ПР11 Д-3-21-У3.1 з автоматичними вимикачами на монтажну рейку DIN (EN 50022)	шт	2	28294.13 56588.26	27225.00 54450.00	816.75 1633.50	252.38 504.76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	28294.13 56588.26	27225.00 54450.00	816.75 1633.50	252.38 504.76	
1526	+1517-1867 варіант 1	Лічильник активної та двонаправленої реактивної електроенергії трансформаторного ввімкнення MTX3R30.DH.4LO-GO4 5 A	шт	2	8488.24 16976.48	8167.50 16335.00	245.03 490.06	75.71 151.42	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	8488.24 16976.48	8167.50 16335.00	245.03 490.06	75.71 151.42	
1527	+1517-1942-2 варіант 1	Ввідний пристрій для громадських і житлових споруд Uном.-380/220В, 50Гц, Іном-500А, IP-31 укомплектований	шт	3	56588.25 169764.75	54450.00 163350.00	1633.50 4900.50	504.75 1514.25	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	56588.25 169764.75	54450.00 163350.00	1633.50 4900.50	504.75 1514.25	
1528	+1517-1942-2 варіант 2	Ввідний пристрій для громадських і житлових споруд Uном.-380/220В, 50Гц, Іном-800А, IP-31 укомплектований	шт	1	75451 75451.00	72600.00 72600.00	2178.00 2178.00	673.00 673.00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	75451 75451.00	72600.00 72600.00	2178.00 2178.00	673.00 673.00	
1529	+1517-1942-2 варіант 3	Шафа автоматичного вводу резерву, Uном.-380 В, номінальний струм-400А напольного виконання, ступінь захисту-IP20 АВР-250-04 -20-1 з додатковим обладнанням	шт	2	47156.88 94313.76	45375.00 90750.00	1361.25 2722.50	420.63 841.26	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	47156.88 94313.76	45375.00 90750.00	1361.25 2722.50	420.63 841.26	
1530	+1517-1942-2 варіант 4	Шафа автоматичного вводу резерву, Uном.-380 В, номінальний струм-160А навісного виконання, ступінь захисту-IP20 АВР-160-04-20-1 з додатковим обладнанням	шт	2	33952.95 67905.90	32670.00 65340.00	980.10 1960.20	302.85 605.70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	33952.95 67905.90	32670.00 65340.00	980.10 1960.20	302.85 605.70	
1531	+1517-2080 варіант 1	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-600	шт	2	50308.98 100617.96	48408.00 96816.00	1452.24 2904.48	448.74 897.48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	50308.98 100617.96	48408.00 96816.00	1452.24 2904.48	448.74 897.48	
1532	+1517-2080 варіант 2	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-400	шт	2	39752.08 79504.16	38250.00 76500.00	1147.50 2295.00	354.58 709.16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	39752.08 79504.16	38250.00 76500.00	1147.50 2295.00	354.58 709.16	
1533	+1517-2080 варіант 3	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	3	32088.5 96265.50	30876.00 92628.00	926.28 2778.84	286.22 858.66	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	32088.5 96265.50	30876.00 92628.00	926.28 2778.84	286.22 858.66	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1534	+1517-2080 варіант 4	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	2	23919.84 47839.68	23016.00 46032.00	690.48 1380.96	213.36 426.72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	23919.84 47839.68	23016.00 46032.00	690.48 1380.96	213.36 426.72	
1535	&1517-2224-1 варіант 1	Шафа ввідно розподільча ВРП	шт	1	610445.43 610445.43	605000.01 605000.01	0.42 0.42	5445.00 5445.00	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	610445.43 610445.43	605000.01 605000.01	0.42 0.42	5445.00 5445.00	
1536	&1517-2224-1 варіант 2	Шафа ввідно розподільча ВРП	шт	1	785947.95 785947.95	756250.01 756250.01	22687.50 22687.50	7010.44 7010.44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	785947.95 785947.95	756250.01 756250.01	22687.50 22687.50	7010.44 7010.44	
1537	&1517-2224-1 варіант 3	Шафа ввідно розподільча ВРП	шт	1	471568.76 471568.76	453750.00 453750.00	13612.50 13612.50	4206.26 4206.26	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	471568.76 471568.76	453750.00 453750.00	13612.50 13612.50	4206.26 4206.26	
1538	&1517-2224-1 варіант 4	Шафа ввідно розподільча ВРП	шт	1	381528.56 381528.56	378125.01 378125.01	0.42 0.42	3403.13 3403.13	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	381528.56 381528.56	378125.01 378125.01	0.42 0.42	3403.13 3403.13	
1539	&1517-2224-1 варіант 5	Шафа ввідно розподільча ВРП	шт	2	457834.17 915668.34	453750.00 907500.00	0.42 0.84	4083.75 8167.50	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	457834.17 915668.34	453750.00 907500.00	0.42 0.84	4083.75 8167.50	
1540	&1517-2224-1 варіант 6	Шафа ввідно розподільча ВРП	шт	1	539815.42 539815.42	535000.00 535000.00	0.42 0.42	4815.00 4815.00	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	539815.42 539815.42	535000.00 535000.00	0.42 0.42	4815.00 4815.00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1541	&1517-2224-2 варіант 1	Щит силовий розподільчий з автоматикою	шт	7	235784.38 1650490.66	226875.00 1588125.00	6806.25 47643.75	2103.13 14721.91	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	235784.38 1650490.66	226875.00 1588125.00	6806.25 47643.75	2103.13 14721.91	
1542	&1517-2224-5 варіант 1	Щит силовий розподільчий з автоматикою	шт	61	75675.42 4616200.62	75000.00 4575000.00	0.42 25.62	675.00 41175.00	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	61	75675.42 4616200.62	75000.00 4575000.00	0.42 25.62	675.00 41175.00	
1543	&1517-2224-5 варіант 2	Щит силовий розподільчий з автоматикою	шт	42	77945.25 3273700.50	75000.00 3150000.00	2250.00 94500.00	695.25 29200.50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	42	77945.25 3273700.50	75000.00 3150000.00	2250.00 94500.00	695.25 29200.50	
1544	&1517-2224-6 варіант 1	Щит аварійного вводу резерва з автоматикою ЩАВР	шт	3	228917.3 686751.90	226875.00 680625.00	0.42 1.26	2041.88 6125.64	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	228917.3 686751.90	226875.00 680625.00	0.42 1.26	2041.88 6125.64	
1545	&1517-2224-6 варіант 2	Щит аварійного вводу резерва з автоматикою ЩАВР	шт	3	305222.93 915668.79	302500.01 907500.03	0.42 1.26	2722.50 8167.50	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	305222.93 915668.79	302500.01 907500.03	0.42 1.26	2722.50 8167.50	
1546	&1517-2224-6 варіант 3	Щит аварійного вводу резерва з автоматикою ЩАВР	шт	1	392973.34 392973.34	378124.40 378124.40	11343.73 11343.73	3505.21 3505.21	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	392973.34 392973.34	378124.40 378124.40	11343.73 11343.73	3505.21 3505.21	
1547	&1517-2224-7 варіант 2	Щит груповий з автоматикою	шт	70	31438.55 2200698.50	30250.61 2117542.70	907.52 63526.40	280.42 19629.40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	70	31438.55 2200698.50	30250.61 2117542.70	907.52 63526.40	280.42 19629.40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1548	&1517-2224-7 варіант 3	Щит груповий з автоматикою	шт	30	30523.29 915698.70	30250.61 907518.30	0.42 12.60	272.26 8167.80	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	30	30523.29 915698.70	30250.61 907518.30	0.42 12.60	272.26 8167.80	
1549	&1517-2224-7 варіант 4	Щит груповий з автоматикою	шт	22	38152.63 839357.86	37811.90 831861.80	0.42 9.24	340.31 7486.82	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	22	38152.63 839357.86	37811.90 831861.80	0.42 9.24	340.31 7486.82	
1550	+1517-2242 варіант 1	Щит розподільний навісного виконання, металевий, модульний, з замком, УХЛ3, IP31, Uном.-380/220В, 50Гц, Iном-63А, IP-31 (кількість автоматів 4)	шт	9	3772.55 33952.95	3630.00 32670.00	108.90 980.10	33.65 302.85	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	3772.55 33952.95	3630.00 32670.00	108.90 980.10	33.65 302.85	
1551	+1517-2242 варіант 2	Щит розподільний вбудованого виконання, металевий, модульний, з замком,УХЛ3, IP31, Uном.-380/220В, 50Гц, Iном-63А, IP-31 (кількість автоматів 5)	шт	1	3961.18 3961.18	3811.50 3811.50	114.35 114.35	35.33 35.33	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	3961.18 3961.18	3811.50 3811.50	114.35 114.35	35.33 35.33	
1552	+1517-2242 варіант 3	Щит розподільний вбудованого виконання, металевий, модульний, з замком,УХЛ3, IP31, Uном.-380/220В, 50Гц, Iном-63А, IP-31 (кількість автоматів 7)	шт	2	4338.44 8676.88	4174.50 8349.00	125.24 250.48	38.70 77.40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	4338.44 8676.88	4174.50 8349.00	125.24 250.48	38.70 77.40	
1553	+1517-2242 варіант 4	Щит розподільний навісного виконання, металевий, модульний, з замком, УХЛ3, IP31, Uном.-380/220В, 50Гц, Iном-63А, IP-31 (кількість автоматів 10)	шт	5	4904.32 24521.60	4719.00 23595.00	141.57 707.85	43.75 218.75	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	4904.32 24521.60	4719.00 23595.00	141.57 707.85	43.75 218.75	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1554	+1517-2242 варіант 5	Щит розподільний навісного виконання, металевий, модульний, з замком, УХЛ3, IP31, Uном.-380/220В, 50Гц, Iном-63А, IP-31 (кількість автоматів 11)	шт	7	5092.95 35650.65	4900.50 34303.50	147.02 1029.14	45.43 318.01	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	5092.95 35650.65	4900.50 34303.50	147.02 1029.14	45.43 318.01	
1555	+1517-2242 варіант 6	Щит розподільний навісного виконання, металевий, модульний, з замком, УХЛ3, IP31, Uном.-380/220В, 50Гц, Iном-63А, IP-31 (кількість автоматів 5)	шт	6	3961.18 23767.08	3811.50 22869.00	114.35 686.10	35.33 211.98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	3961.18 23767.08	3811.50 22869.00	114.35 686.10	35.33 211.98	
1556	+1517-2242 варіант 7	Щит розподільний вбудованого виконання, металевий, модульний, з замком,УХЛ3, IP31, Uном.-380/220В, 50Гц, Iном-125А, IP-31 (кількість автоматів 17)	шт	2	6036.08 12072.16	5808.00 11616.00	174.24 348.48	53.84 107.68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	6036.08 12072.16	5808.00 11616.00	174.24 348.48	53.84 107.68	
1557	+1517-2242 варіант 8	Щит розподільний навісного виконання, металевий, модульний, з замком, УХЛ3, IP31 (кількість автоматів 5)	шт	2	3866.86 7733.72	3720.75 7441.50	111.62 223.24	34.49 68.98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3866.86 7733.72	3720.75 7441.50	111.62 223.24	34.49 68.98	
1558	+1517-2242 варіант 9	Щит розподільний навісного виконання, металевий, модульний, з замком, УХЛ3, IP31 (кількість автоматів 9)	шт	1	4810 4810.00	4628.25 4628.25	138.85 138.85	42.90 42.90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	4810 4810.00	4628.25 4628.25	138.85 138.85	42.90 42.90	
1559	+1517-2242 варіант 10	Щит розподільний навісного виконання, металевий, модульний, з замком, УХЛ3, IP31 (кількість автоматів 4)	шт	2	3678.24 7356.48	3539.25 7078.50	106.18 212.36	32.81 65.62	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3678.24 7356.48	3539.25 7078.50	106.18 212.36	32.81 65.62	
1560	+1517-2242 варіант 11	Щит розподільний навісного виконання, металевий, модульний, з замком, УХЛ3, IP31, Uном.-380/220В, 50Гц, Іном-63А, IP-31 (кількість автоматів 7)	шт	2	4338.44 8676.88	4174.50 8349.00	125.24 250.48	38.70 77.40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	4338.44 8676.88	4174.50 8349.00	125.24 250.48	38.70 77.40	
1561	+1517-2242 варіант 12	Щит розподільний навісного виконання. Uном. 220/380 В, 50Гц, Іном-63А, IP-44. на 36 модулів, з замком	шт	2	9431.38 18862.76	9075.00 18150.00	272.25 544.50	84.13 168.26	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	9431.38 18862.76	9075.00 18150.00	272.25 544.50	84.13 168.26	
1562	+1517-2242 варіант 13	Щит розподільний навісного виконання. Uном. 220/380 В, 50Гц, Іном-63А, IP-44. на 12 модулів, з замком	шт	1	5658.83 5658.83	5445.00 5445.00	163.35 163.35	50.48 50.48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	5658.83 5658.83	5445.00 5445.00	163.35 163.35	50.48 50.48	
1563	+1517-2242 варіант 14	Щит розподільний вбудованого виконання. Uном. 220/380 В, 50Гц, Іном-63А, IP-44. на 24 модулів, з замком	шт	1	7450.79 7450.79	7169.25 7169.25	215.08 215.08	66.46 66.46	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	7450.79 7450.79	7169.25 7169.25	215.08 215.08	66.46 66.46	
1564	+1517-2242 варіант 15	Щит розподільний навісного виконання ЩРн-18з-1-36 УХЛ3 укомплектований	шт	2	4149.81 8299.62	3993.00 7986.00	119.79 239.58	37.02 74.04	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	4149.81 8299.62	3993.00 7986.00	119.79 239.58	37.02 74.04	
1565	+1517-2242 варіант 16	Щит розподільний вбудованого виконання ЩРв-24з-1-36 УХЛ3 укомплектований	шт	2	6036.08 12072.16	5808.00 11616.00	174.24 348.48	53.84 107.68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	6036.08 12072.16	5808.00 11616.00	174.24 348.48	53.84 107.68	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1566	+1517-2242 варіант 17	Щит розподільний навісного виконання ЩРн-54з-1-36 УХЛ3 укомплектований	шт	2	9620.01 19240.02	9256.50 18513.00	277.70 555.40	85.81 171.62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	9620.01 19240.02	9256.50 18513.00	277.70 555.40	85.81 171.62	
1567	+1517-2242 варіант 18	Щит розподільний вбудованого виконання ЩРв-24з-1-54 УХЛ3 укомплектований	шт	4	6601.97 26407.88	6352.50 25410.00	190.58 762.32	58.89 235.56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	6601.97 26407.88	6352.50 25410.00	190.58 762.32	58.89 235.56	
1568	+1517-2242 варіант 19	Щит розподільний вбудованого виконання ЩРв-16з-1-54 УХЛ3 укомплектований	шт	4	5753.14 23012.56	5535.75 22143.00	166.07 664.28	51.32 205.28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	5753.14 23012.56	5535.75 22143.00	166.07 664.28	51.32 205.28	
1569	+1517-2242 варіант 20	Щит розподільний вбудованого виконання ЩРв-12з-1-54 УХЛ3 укомплектований	шт	12	4715.69 56588.28	4537.50 54450.00	136.13 1633.56	42.06 504.72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	4715.69 56588.28	4537.50 54450.00	136.13 1633.56	42.06 504.72	
1570	+1517-2242 варіант 21	Щит розподільний навісного виконання ЩРв-12з-1-54 УХЛ3 укомплектований	шт	4	5092.95 20371.80	4900.50 19602.00	147.02 588.08	45.43 181.72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	5092.95 20371.80	4900.50 19602.00	147.02 588.08	45.43 181.72	
1571	+1517-2242 варіант 22	Щит розподільний вбудованого виконання ЩРв-18з-1-54 УХЛ3 укомплектований	шт	8	6601.97 52815.76	6352.50 50820.00	190.58 1524.64	58.89 471.12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	6601.97 52815.76	6352.50 50820.00	190.58 1524.64	58.89 471.12	
1572	+1517-3026 варіант 1	Центральна станція виклику медсестри з блоком живлення	шт	5	328409.32 1642046.60	316000.00 1580000.00	9480.00 47400.00	2929.32 14646.60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	328409.32 1642046.60	316000.00 1580000.00	9480.00 47400.00	2929.32 14646.60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1573	+1517-3026 варіант 2	Центральна станція виклику медсестри з блоком живлення	шт	6	320185.97 1921115.82	316000.00 1896000.00	1330.00 7980.00	2855.97 17135.82	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	320185.97 1921115.82	316000.00 1896000.00	1330.00 7980.00	2855.97 17135.82	
1574	+1602-20029 варіант 1	Пульт мікрофонний настільний ПМН-16	шт	8	7588.75 60710.00	7302.00 58416.00	219.06 1752.48	67.69 541.52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	7588.75 60710.00	7302.00 58416.00	219.06 1752.48	67.69 541.52	
1575	+1602-30069 варіант 1	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8	шт	119	119.52 14222.88	115.00 13685.00	3.45 410.55	1.07 127.33	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	119	119.52 14222.88	115.00 13685.00	3.45 410.55	1.07 127.33	
1576	+1602-30069 варіант 2	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду 25	шт	119	203.7 24240.30	196.00 23324.00	5.88 699.72	1.82 216.58	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	119	203.7 24240.30	196.00 23324.00	5.88 699.72	1.82 216.58	
1577	+1602-30069 варіант 3	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду 50-65	шт	178	327.37 58271.86	315.00 56070.00	9.45 1682.10	2.92 519.76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	178	327.37 58271.86	315.00 56070.00	9.45 1682.10	2.92 519.76	
1578	&1602-50046-1 варіант 1	Скоба краніальна інтраопераційна - Рамка для фіксації голови, повний набір з двома ретракторами (Doro, Німеччина)	шт	2	1860000 3720000.00	1860000.00 3720000.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	1860000 3720000.00	1860000.00 3720000.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		1860000.00 3720000.00	1860000.00 3720000.00			
1579	+1704-50676 варіант 1	Пристрій автоматичного вводу резерву	шт	2	11883.54 23767.08	11434.50 22869.00	343.04 686.08	106.00 212.00	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	11883.54 23767.08	11434.50 22869.00	343.04 686.08	106.00 212.00	
1580	&1704-50678-2 варіант 6	Модуль синхронізації "Тик-Так GPS"	шт	8	4003.61 32028.88	3887.00 31096.00	116.61 932.88	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	4003.61 32028.88	3887.00 31096.00	116.61 932.88	- -	
1581	&1704-50678-2 варіант 7	Годинник електронний вторинний, композит ЧЭВ-100СК-6В3-110	шт	130	7775.06 1010757.80	7548.60 981318.00	226.46 29439.80	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	130	7775.06 1010757.80	7548.60 981318.00	226.46 29439.80	- -	
1582	&1704-50678-2 варіант 8	Годинник електромеханічний вторинний ЧЭВ «ТРС-28/36»	шт	265	2479.16 656977.40	2406.95 637841.75	72.21 19135.65	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	265	2479.16 656977.40	2406.95 637841.75	72.21 19135.65	- -	
1583	&1704-50678-2 варіант 9	Годинник електронний вуличний вторинний ЧЭВ-260СМ-4УК-110	шт	1	11823.68 11823.68	11479.30 11479.30	344.38 344.38	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	11823.68 11823.68	11479.30 11479.30	344.38 344.38	- -	
1584	&1704-50678-2 варіант 10	Гучномовець настінний, 6 Вт 6АС100ПН	шт	24	689.38 16545.12	669.30 16063.20	20.08 481.92	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	689.38 16545.12	669.30 16063.20	20.08 481.92	- -	
1585	+1715-2001 варіант 3	Цифровий IP-телефон GXP1620	шт	192	2700.66 518526.72	2622.00 503424.00	78.66 15102.72	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	192	2700.66 518526.72	2622.00 503424.00	78.66 15102.72	- -	
1586	+1715-2001 варіант 4	Цифрова АТС UCM6301	шт	1	20254.95 20254.95	19665.00 19665.00	589.95 589.95	- -	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	20254.95 20254.95	19665.00 19665.00	589.95 589.95	- -	
1587	+1808-2032 варіант 1	Насос консольний К 65-50-160 Q=9.36м3/год, H=35м, P=5.5кВт	шт	12	24918.48 299021.76	23976.90 287722.80	719.31 8631.72	222.27 2667.24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	24918.48 299021.76	23976.90 287722.80	719.31 8631.72	222.27 2667.24	
1588	+1808-2032 варіант 2	Насосна станція Fire-Set 2 3D 32-200/7.5 DPS	шт	2	249180.47 498360.94	239764.90 479529.80	7192.95 14385.90	2222.62 4445.24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	249180.47 498360.94	239764.90 479529.80	7192.95 14385.90	2222.62 4445.24	
1589	&1808-24001-20-2 варіант 2	Дистанційний літотриптор, рентген-дуга, рентгенпрозорий стіл, нефроскоп, апарат УЗД (Sigma) Dornier Medilas	шт.	1	15438000 15438000,00	15438000,00 15438000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	1	15438000 15438000,00	15438000,00 15438000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		15438000,00 15438000,00	15438000,00 15438000,00			
1590	&1906-1501-72 варіант 1	Ліфт лікарняний вантажопідйомністю 630 кг на 7 зупинок	шт	9	2263530.06 20371770,54	2178000.00 19602000,00	65340.00 588060.00	20190.06 181710.54	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	2263530.06 20371770,54	2178000.00 19602000,00	65340.00 588060.00	20190.06 181710.54	
1591	&1906-15006-B8 варіант 1	Ліфт пасажирський вантажопідйомністю 630 кг, на 7 зупинок	шт	5	1509020.04 7545100.20	1452000.00 7260000.00	43560.00 217800.00	13460.04 67300.20	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	1509020.04 7545100.20	1452000.00 7260000.00	43560.00 217800.00	13460.04 67300.20	
1592	&2301-1001-19-8	Насос рециркуляційний WILO Stratos MAXO 80/0,5-12	шт	5	74303.59 371517.95	71495.94 357479.70	2144.88 10724.40	662.77 3313.85	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	74303.59 371517.95	71495.94 357479.70	2144.88 10724.40	662.77 3313.85	
1593	&2301-1001-19-10	Насос циркуляційний WILO Stratos MAXO 32/0,5-10	шт	20	30208.7 604174.00	29067.23 581344.60	872.02 17440.40	269.45 5389.00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	20	30208.7 604174.00	29067.23 581344.60	872.02 17440.40	269.45 5389.00	
1594	&2301-1001-21-2Щ	Насос циркуляційний WILO Yonos PICO 25/0,5-10	шт	3	26917.14 80751.42	25900.05 77700.15	777.00 2331.00	240.09 720.27	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	26917.14 80751.42	25900.05 77700.15	777.00 2331.00	240.09 720.27	
1595	&2303-20554-8	Теплообмінник WILO 510 кВт (1 сторона в пропіленгліколь 40% 75/55 град.. 2 сторона вода 80/60 град.)	шт	5	415708 2078540.00	400000.00 2000000.00	12000.00 60000.00	3708.00 18540.00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	415708 2078540.00	400000.00 2000000.00	12000.00 60000.00	3708.00 18540.00	
1596	&2307-10937-9-6	Триходовий клапан HRB 3 Дн=20мм з електроприводом, ф.DANFOSS	шт	23	10374.21 238606.83	10280.97 236462.31	0.70 16.10	92.54 2128.42	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	23	10374.21 238606.83	10280.97 236462.31	0.70 16.10	92.54 2128.42	
1597	&2307-112213 варіант 1	Засувка "Батерфляй" Ду 80 з електроприводом "Belimo"	шт	4	14745.11 58980.44	14187.95 56751.80	425.64 1702.56	131.52 526.08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	14745.11 58980.44	14187.95 56751.80	425.64 1702.56	131.52 526.08	
1598	&2307-112214 варіант 1	Засувка "Баттерфляй" міжфланцева Ду 80	шт	7	1020.57 7143.99	982.01 6874.07	29.46 206.22	9.10 63.70	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	1020.57 7143.99	982.01 6874.07	29.46 206.22	9.10 63.70	
1599	&2307-112214 варіант 2	Засувка "Баттерфляй" міжфланцева Ду 65	шт	20	1020.57 20411.40	982.01 19640.20	29.46 589.20	9.10 182.00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	20	1020.57 20411.40	982.01 19640.20	29.46 589.20	9.10 182.00	
1600	&2307-112214 варіант 3	Засувка з обгумованим клином та невисувним штоком Ду 50	шт	8	1924.58 15396.64	1851.85 14814.80	55.56 444.48	17.17 137.36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	1924.58 15396.64	1851.85 14814.80	55.56 444.48	17.17 137.36	
1601	&2307-112214 варіант 4	Засувка "Баттерфляй" міжфланцева Ду 50	шт	25	760.75 19018.75	732.00 18300.00	21.96 549.00	6.79 169.75	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	25	760.75 19018.75	732.00 18300.00	21.96 549.00	6.79 169.75	
1602	&2307-112284 варіант 1	Клапан зворотній фланцевий Ду 65	шт	5	787.77 3938.85	758.00 3790.00	22.74 113.70	7.03 35.15	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	787.77 3938.85	758.00 3790.00	22.74 113.70	7.03 35.15	
1603	&2307-112284 варіант 2	Поплавковий кран 2" важкий F.A.R.G.	шт	4	3666.16 14664.64	3527.63 14110.52	105.83 423.32	32.70 130.80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	3666.16 14664.64	3527.63 14110.52	105.83 423.32	32.70 130.80	
1604	&2307-112284 варіант 3	Клапан зворотній фланцевий Ду 50	шт	25	704.63 17615.75	678.00 16950.00	20.34 508.50	6.29 157.25	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	25	704.63 17615.75	678.00 16950.00	20.34 508.50	6.29 157.25	
1605	&2308-1022-19 варіант 1	Припливно-витяжна установка медичного виконання ПВ1-7 GreenSTR	к-т	15	5196350 77945250,00	5000000.00 75000000,00	150000.00 2250000.00	46350.00 695250.00	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	к-т	15	5196350 77945250,00	5000000.00 75000000,00	150000.00 2250000.00	46350.00 695250.00	
1606	&2308-1022-20 варіант 1	Припливно-витяжна установка медичного виконання ПВ13 GreenSTR	к-т	1	519635 519635.00	500000.00 500000.00	15000.00 15000.00	4635.00 4635.00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	к-т	1	519635 519635.00	500000.00 500000.00	15000.00 15000.00	4635.00 4635.00	
1607	&2308-1022-21 варіант 1	Припливно-витяжна установка медичного виконання ПВ8-12 GreenSTR	к-т	5	1247124 6235620.00	1200000.00 6000000.00	36000.00 180000.00	11124.00 55620.00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	к-т	5	1247124 6235620.00	1200000.00 6000000.00	36000.00 180000.00	11124.00 55620.00	
1608	&2308-1022-21 варіант 2	Припливна установка П1-П5	к-т	5	280602.9 1403014.50	270000.00 1350000.00	8100.00 40500.00	2502.90 12514.50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	к-т	5	280602.9 1403014.50	270000.00 1350000.00	8100.00 40500.00	2502.90 12514.50	
1609	&2308-4007-1 варіант 1	Компресорно конденсаторний блок з ТРВ	шт	15	1371836.4 20577546,00	1320000.00 19800000,00	39600.00 594000.00	12236.40 183546.00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	15	1371836.4 20577546,00	1320000.00 19800000,00	39600.00 594000.00	12236.40 183546.00	
1610	&2308-4007-5 варіант 1	Компресорно конденсаторний блок з ТРВ	шт	5	91295.71 456478.55	87846.00 439230.00	2635.38 13176.90	814.33 4071.65	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	91295.71 456478.55	87846.00 439230.00	2635.38 13176.90	814.33 4071.65	
1611	&2308-4007-10	Компресорно конденсаторний блок П8	шт	5	415708 2078540.00	400000.00 2000000.00	12000.00 60000.00	3708.00 18540.00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	415708 2078540.00	400000.00 2000000.00	12000.00 60000.00	3708.00 18540.00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1612	&2308-4007-11	Компресорно конденсаторний блок П13	шт	1	127009.19 127009.19	122209. 99999 122210,00	3666.30 3666.30	1132.89 1132.89	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	127009.19 127009.19	122209. 99999 122210,00	3666.30 3666.30	1132.89 1132.89	
1613	+2402-3001 варіант 1	Пожежний вогнегасник	шт	10	943.14 9431.40	907.50 9075.00	27.23 272.30	8.41 84.10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	943.14 9431.40	907.50 9075.00	27.23 272.30	8.41 84.10	
1614	+*2402-4001 варіант 1	Кнопки керування автоматикою (димовидалення) КА01-Ж	шт	119	353.35 42048.65	340.00 40460.00	10.20 1213.80	3.15 374.85	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	119	353.35 42048.65	340.00 40460.00	10.20 1213.80	3.15 374.85	
1615	+*2402-4001 варіант 2	Кнопки керування автоматикою (пуск) КА01-К	шт	119	353.35 42048.65	340.00 40460.00	10.20 1213.80	3.15 374.85	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	119	353.35 42048.65	340.00 40460.00	10.20 1213.80	3.15 374.85	
1616	+2402-4001 варіант 3	Сповіщувач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110	шт	141	937.84 132235.44	902.40 127238.40	27.07 3816.87	8.37 1180.17	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	141	937.84 132235.44	902.40 127238.40	27.07 3816.87	8.37 1180.17	
1617	+*2402-4001 варіант 4	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECTO SMK100	шт	2017	784.65 1582639.05	755.00 1522835.00	22.65 45685.05	7.00 14119.00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2017	784.65 1582639.05	755.00 1522835.00	22.65 45685.05	7.00 14119.00	
1618	+2402-4001 варіант 5	Сповіщувач ручний пожежний адресний DETECTO MNL100	шт	139	1023.68 142291.52	985.00 136915.00	29.55 4107.45	9.13 1269.07	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	139	1023.68 142291.52	985.00 136915.00	29.55 4107.45	9.13 1269.07	
1619	+2402-4001 варіант 6	Ручний адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором короткого замикання DETECTO MNL110	шт	5	1158.79 5793.95	1115.00 5575.00	33.45 167.25	10.34 51.70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	1158.79 5793.95	1115.00 5575.00	33.45 167.25	10.34 51.70	
1620	&2402-4057-1-Л варіант 4	Перетворювач інтерфейсів USB/RS485 TS-07U	шт	2	1099.22 2198.44	1067.20 2134.40	32.02 64.04	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	1099.22 2198.44	1067.20 2134.40	32.02 64.04	- -	
1621	&2402-4057-1-Л варіант 5	Надпалатний індикатор НТ-01	шт	232	234.53 54410.96	227.70 52826.40	6.83 1584.56	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	232	234.53 54410.96	227.70 52826.40	6.83 1584.56	- -	
1622	&2402-4057-1-Л варіант 6	Кнопка виклику КВ-03	шт	644	867.05 558380.20	841.80 542119.20	25.25 16261.00	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	644	867.05 558380.20	841.80 542119.20	25.25 16261.00	- -	
1623	+2402-4058 варіант 1	Базовий прилад адресної пожежної сигналізації Tiras PRIME A	шт	10	26132.44 261324.40	25145.00 251450.00	754.35 7543.50	233.09 2330.90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	26132.44 261324.40	25145.00 251450.00	754.35 7543.50	233.09 2330.90	
1624	+2402-4060 варіант 1	Пожежна шафа з краном в зборі	шт	5	8488.24 42441.20	8167.50 40837.50	245.03 1225.15	75.71 378.55	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	8488.24 42441.20	8167.50 40837.50	245.03 1225.15	75.71 378.55	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1625	&15062-6018-12 варіант 1	Консоль медична стельова Multi-Movement Pendant - LISSAclassic	комп-кт	20	1440000 28800000,00	1440000.00 28800000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп-кт	20	1440000 28800000,00	1440000.00 28800000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		1440000.00 28800000,00	1440000.00 28800000,00			
1626	&15062-6018-12 варіант 2	Панель медична настінна приліжкова 1000мм	комп-кт	162	140500 22761000,00	140500.00 22761000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп-кт	162	140500 22761000,00	140500.00 22761000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		140500.00 22761000,00	140500.00 22761000,00			
1627	&15062-6018-12 варіант 3	Редукційний блок	комп-кт	3	188000 564000.00	188000.00 564000.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп-кт	3	188000 564000.00	188000.00 564000.00	- -	- -	
1628	&15062-6018-12 варіант 4	Контрольно відсічний блок на 5 газів (O2; Air; CO2; Vac; N2O) з сигналізацією	комп-кт	5	180888 904440.00	180888.00 904440.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп-кт	5	180888 904440.00	180888.00 904440.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		180888.00 904440.00	180888.00 904440.00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1629	&15062-6018-12 варіант 5	Рампа газорозрядна N2O 1x5	комп-кт	1	63850 63850.00	63850.00 63850.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп-кт	1	63850 63850.00	63850.00 63850.00	- -	- -	
1630	&15062-6018-12 варіант 6	Компресор повітряний тамдемний 135 м3/год	комп-кт	1	2430000 2430000.00	2430000.00 2430000.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп-кт	1	2430000 2430000.00	2430000.00 2430000.00	- -	- -	
1631	&15062-6018-12 варіант 7	Консоль типу «Мост» для палати реанімації	комп-кт	40	1650000 66000000,00	1650000,00 66000000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп-кт	40	1650000 66000000,00	1650000,00 66000000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		1650000,00 66000000,00	1650000,00 66000000,00			
1632	&15062-6018-12 варіант 8	Консоль анестезоіологічна двоплечева	комп-кт	23	1880000 43240000,00	1880000.00 43240000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп-кт	23	1880000 43240000,00	1880000.00 43240000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		1880000.00 43240000,00	1880000.00 43240000,00			
1633	&15062-6018-12 варіант 9	Хірургічний світильник LED 2-куп	комп-кт	23	1880000 43240000,00	1880000.00 43240000,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп-кт	23	1880000 43240000,00	1880000.00 43240000,00	- -	- -	
1634	&15062-6018-12 варіант 10	Вакуумна станція 136,8 м3/год	комп-кт	1	3150000 3150000.00	3150000.00 3150000.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп-кт	1	3150000 3150000.00	3150000.00 3150000.00	- -	- -	
1635	&15062-6018-12 варіант 11	Контрольно відсічний блок на 2 газа (O2, Air) з синалізацією	комп-кт	5	120421 602105.00	120421.00 602105.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп-кт	5	120421 602105.00	120421.00 602105.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		120421.00 602105.00	120421.00 602105.00			
1636	&15062-6018-12 варіант 12	Колектор на 2 входи і 4 виходи	комп-кт	1	53100 53100.00	53100.00 53100.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп-кт	1	53100 53100.00	53100.00 53100.00	- -	- -	
1637	&15062-6018-12 варіант 13	Рампа газорозрядна CO2 2x5 в комплекті з підігрівачем	комп-кт	1	59400 59400.00	59400.00 59400.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп-кт	1	59400 59400.00	59400.00 59400.00	- -	- -	
1638	&15062-6018-12 варіант 14	Контрольно відсічний блок на 2 газа (O2, Air)	комп-кт	4	107600 430400.00	107600.00 430400.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп-кт	4	107600 430400.00	107600.00 430400.00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		107600.00 430400.00	107600.00 430400.00			
1639	&15062-6018-12 варіант 15	Контрольно відсічний блок на 1 газ (O2)	комп-кт	3	56780 170340.00	56780.00 170340.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп-кт	3	56780 170340.00	56780.00 170340.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		56780.00 170340.00	56780.00 170340.00			
1640	&15062-6018-12 варіант 16	Компресор повітряний тамдемний 5 м3/год	комп-кт	1	224700 224700.00	224700.00 224700.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп-кт	1	224700 224700.00	224700.00 224700.00	- -	- -	
1641	&15062-6018-12 варіант 18	Панель медична настінна приліжкова 1800 мм	комп-кт	9	311700 2805300.00	311700.00 2805300.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп-кт	9	311700 2805300.00	311700.00 2805300.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		311700.00 2805300.00	311700.00 2805300.00			
1642	&15062-6018-12 варіант 19	Компресор повітряний тамдемний 24,3 м3/год	комп-кт	1	818000 818000.00	818000.00 818000.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп-кт	1	818000 818000.00	818000.00 818000.00	- -	- -	
1643	&15062-6018-12 варіант 21	Газифікатор 5 м3	комп-кт	1	3100000 3100000.00	3100000.00 3100000.00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп-кт	1	3100000 3100000.00	3100000.00 3100000.00	- -	- -	
1644	&15062-6018-12 варіант 22	Випарник 200м3	комп-кт	1	480500 480500.00	480500.00 480500.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп-кт	1	480500 480500.00	480500.00 480500.00	- -	- -	
1645	&15062-6018-12 варіант 23	Рампа газорозрядна 2х5 з пневматичним перемаикачем ППК-1	комп-кт	1	265500 265500.00	265500.00 265500.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп-кт	1	265500 265500.00	265500.00 265500.00	- -	- -	
1646	&150402-1433-1 варіант 1	Аккумулятор 7 Ач	шт	1	1633.5 1633.50	1633.50 1633.50	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1633.5 1633.50	1633.50 1633.50	- -	- -	
1647	&170312-6026-1 варіант 1	Апарат рентгенівський пересувний палатний (GENERAL MEDICAL MERATE (GMM), Італія)	шт	6	2976000 17856000,00	2976000,00 17856000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	2976000 17856000,00	2976000,00 17856000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		2976000,00 17856000,00	2976000,00 17856000,00			
1648	&240402-178-2 варіант 1	Консоль для краніотому, краніотом та набір борів з насадками (Aesculap)	шт	2	2604000 5208000.00	2604000.00 5208000.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	2604000 5208000.00	2604000.00 5208000.00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		2604000.00 5208000.00	2604000.00 5208000.00			
1649	&280222-20-6-1 варіант 2	Артроскопічна відеостійка (ТОВ "Фірма Контакт" (Україна)	шт	2	4185000 8370000.00	4185000.00 8370000.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	4185000 8370000.00	4185000.00 8370000.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		4185000.00 8370000.00	4185000.00 8370000.00			
1650	+280222-20-10 варіант 3	Монітори пацієнта Taurus 12,1" (Northern Meditec (Китай)	комплект	250	84630 21157500,00	84630,00 21157500,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	250	84630 21157500,00	84630,00 21157500,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		84630,00 21157500,00	84630,00 21157500,00			
1651	&280222-20-10-2 варіант 1	Монітори та датчики для вимірювання внутрішньочерепного тиску (Німеччина)	шт	2	2790000 5580000.00	2790000.00 5580000.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	2790000 5580000.00	2790000.00 5580000.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		2790000.00 5580000.00	2790000.00 5580000.00			
1652	&280222-20-14-1 варіант 1	Отоларингологічна ендоскопічна стійка (ТОВ "Фірма Контакт" Україна)	комплект	2	3720000 7440000.00	3720000.00 7440000.00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	2	3720000 7440000.00	3720000.00 7440000.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		3720000.00 7440000.00	3720000.00 7440000.00			
1653	&280222-38-1-1 варіант 1	Наркозно-дихальний апарат експерт класу Flow-c (Maquet Gettinge Group, Швеція)	комплект	20	3087600 61752000,00	3087600.00 61752000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	20	3087600 61752000,00	3087600.00 61752000,00	- -	- -	
1654	&280222-38-1-2 варіант 2	Дихальний апарат експерт класу (Апарат ШВЛ Monnal) Air Liquide Medical Systems S.A. (Франція)	шт	20	837000 16740000,00	837000.00 16740000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	20	837000 16740000,00	837000.00 16740000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		837000.00 16740000,00	837000.00 16740000,00			
1655	&280222-39-10-2 варіант 1	Стійка ендоскопічна для нейрохірургії з набором інструментів для краніальних та спінальних нейрохірургічних операцій (Німеччина)	комплект	1	14880000 14880000,00	14880000,00 14880000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1	14880000 14880000,00	14880000,00 14880000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		14880000,00 14880000,00	14880000,00 14880000,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1656	&280222-39-10-3 варіант 1	Відеогастродуоденоколоноскоп (OLYMPUS (Японія)	комплект	5	12183000 60915000,00	12183000,00 60915000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	5	12183000 60915000,00	12183000,00 60915000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		12183000,00 60915000,00	12183000,00 60915000,00			
1657	&280222-46-5-1 варіант 1	Цифровий рентгенапарат на два робочих місця CALYPSO F MTOES (GENERAL MEDICAL MERATE (GMM), Італія)	комплект	2	5766000 11532000,00	5766000,00 11532000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	2	5766000 11532000,00	5766000,00 11532000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		5766000,00 11532000,00	5766000,00 11532000,00			
1658	&280222-47-6-1 варіант 1	УЗД апарат експерт класу (Vinno Technology (Suzhou) Китай)	шт	10	2952750 29527500,00	2952750,00 29527500,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	2952750 29527500,00	2952750,00 29527500,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		2952750,00 29527500,00	2952750,00 29527500,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1659	&280222-47-6-4 варіант 1	УЗД апарат для еластографії (G86 Vinno Technology (Suzhou) Китай)	шт	2	3831786 7663572.00	3831786.00 7663572.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3831786 7663572.00	3831786.00 7663572.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		3831786.00 7663572.00	3831786.00 7663572.00			
1660	&280222-53-2-1 варіант 1	Апарат для екстракорпоральної мембранної оксигенації (входить в систему штучного кровообігу з пристроєм) (стаціонарний - 1 шт., пересувний - 2 шт.)	комплект	3	15810000 47430000,00	15810000,00 47430000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	3	15810000 47430000,00	15810000,00 47430000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		15810000,00 47430000,00	15810000,00 47430000,00			
1661	&280222-53-2-2 варіант 1	Апарат ультразвукової кавітації печінки / Ультразвуковий відсмоктувач з двома інструментами CUSA (Clarity Integra, Ірландія)	комплект	2	9114000 18228000,00	9114000,00 18228000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	2	9114000 18228000,00	9114000,00 18228000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		9114000,00 18228000,00	9114000,00 18228000,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1662	+280222-57-5 варіант 1	Установка лазерна офтальмологічна Smart532 Lumenis, з унікальною технологією SmartPulse тривалість імпульсу 0,05 мс - 0,5 мс (Ізраїль)	комплект	2	4185000 8370000.00	4185000.00 8370000.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	2	4185000 8370000.00	4185000.00 8370000.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		4185000.00 8370000.00	4185000.00 8370000.00			
1663	&280222-70-4-1 варіант 1	Комплексна система для виконання аретмологічних операцій (Aesculap)	комплект	1	1860000 1860000.00	1860000.00 1860000.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1	1860000 1860000.00	1860000.00 1860000.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		1860000.00 1860000.00	1860000.00 1860000.00			
1664	&280222-76-2-1 варіант 1	Цифровий мамограф GIOTTO CLASS S 3D DBT (IMS GIOTTO, Італія)	комплект	1	11253000 11253000,00	11253000.00 11253000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1	11253000 11253000,00	11253000.00 11253000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		11253000.00 11253000,00	11253000.00 11253000,00			
1665	&280222-130-9-1	Обладнання для перехресного ІФА типування	комплект	1	2325000 2325000.00	2325000.00 2325000.00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1	2325000 2325000.00	2325000.00 2325000.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		2325000.00 2325000.00	2325000.00 2325000.00			
1666	&280222-130-10-1	Обладнання лабораторне для гістологічних досліджень	шт	1	4650000 4650000.00	4650000.00 4650000.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	4650000 4650000.00	4650000.00 4650000.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		4650000.00 4650000.00	4650000.00 4650000.00			
1667	&280222-160-1-1 варіант 1	Гематологічний автоматичний аналізатор (Swelab Alfa Plus Стандарт, Boule Medical, Швеція)	комплект	4	582191.16 2328764.64	582191.16 2328764.64	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	4	582191.16 2328764.64	582191.16 2328764.64	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		582191.16 2328764.64	582191.16 2328764.64			
1668	&280222-160-1-2 варіант 1	Біохімічний автоматичний аналізатор (ДУОEdif Instruments S.r.l., Італія)	комплект	4	1302000 5208000.00	1302000.00 5208000.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	4	1302000 5208000.00	1302000.00 5208000.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		1302000.00 5208000.00	1302000.00 5208000.00			
1669	&280222-800-2	Шредер для подрібнення медичних відходів із потужністю 500 кг/год	шт	2	744000 1488000.00	744000.00 1488000.00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	744000 1488000.00	744000.00 1488000.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		744000.00 1488000.00	744000.00 1488000.00			
1670	&280222-1005-2 варіант 1	Лабораторний мікротом (Galileo AUTO, Diapath, Італія)	комплект	2	799800 1599600.00	799800.00 1599600.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	2	799800 1599600.00	799800.00 1599600.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		799800.00 1599600.00	799800.00 1599600.00			
1671	&280222-2004-1 варіант 3	Пристрій для нейромоніторингу NIM Response (ISIS Xpress Inomed, Німеччина)	комплект	1	5394000 5394000.00	5394000.00 5394000.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1	5394000 5394000.00	5394000.00 5394000.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		5394000.00 5394000.00	5394000.00 5394000.00			
1672	&280222-3080-1 варіант 2	Ангіографічна система (Siemens Medical Solutions USA, Inc. (США)	комплект	1	41850000 41850000,00	41850000,00 41850000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1	41850000 41850000,00	41850000,00 41850000,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		41850000,00 41850000,00	41850000,00 41850000,00			
1673	&280222-4117-1	Балонний контрпульсатор	комплект	2	1209000 2418000.00	1209000.00 2418000.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	2	1209000 2418000.00	1209000.00 2418000.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		1209000.00 2418000.00	1209000.00 2418000.00			
1674	&280222-4438-1	Роботизований хірургічний комплекс Да-Вінчі	шт	1	139500000 139500000,01	139500000.00 139500000,01	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	139500000 139500000,01	139500000.00 139500000,01	- -	- -	
1675	&280222-4487-1 варіант 2	Лапароскопічні системи (OLYMPUS (Японія)	шт	12	10695000 128340000,00	10695000.00 128340000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	10695000 128340000,00	10695000.00 128340000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		10695000,00 128340000,00	10695000,00 128340000,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1676	&280222-4521-1 варіант 2	Мікроскоп для нейрохірургічних операцій (OLYMPUS (Японія)	комплект	4	5580000 22320000,00	5580000.00 22320000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	4	5580000 22320000,00	5580000.00 22320000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		5580000.00 22320000,00	5580000.00 22320000,00			
1677	&280222-4521-1 варіант 3	Мікроскоп для офтальмології	комплект	6	5580000 33480000,00	5580000.00 33480000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	6	5580000 33480000,00	5580000.00 33480000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		5580000.00 33480000,00	5580000.00 33480000,00			
1678	&280222-4521-2 варіант 1	Бінокулярні лабораторні мікроскопи CX23 (OLYMPUS (Японія)	комплект	25	80910 2022750.00	80910.00 2022750.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	25	80910 2022750.00	80910.00 2022750.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		80910.00 2022750.00	80910.00 2022750.00			
1679	&280222-4521-3 варіант 1	Бінокулярні лабораторні мікроскопи з відеосистемою (Мікроскоп OLYMPUS CX23 з цифровою CMOS камерою LC30 та програмним забезпеченням cellSens Entry (OLYMPUS (Японія)	комплект	3	334800 1004400.00	334800.00 1004400.00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	3	334800 1004400.00	334800.00 1004400.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		334800.00 1004400.00	334800.00 1004400.00			
1680	&280222-4774-3 варіант 1	Ретрактор для мозку Leyla	шт	2	18600 37200.00	18600.00 37200.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	18600 37200.00	18600.00 37200.00	- -	- -	
1681	&280222-6019-2	Термозапаювальні машини на дві лінії	шт	6	37200 223200.00	37200.00 223200.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	37200 223200.00	37200.00 223200.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		37200.00 223200.00	37200.00 223200.00			
1682	&280222-7085-1	Обладнання для генерації кисню 140 л/хв	шт	2	279000 558000.00	279000.00 558000.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	279000 558000.00	279000.00 558000.00	- -	- -	
1683	&280222-7085-2	Обладнання для плр лабораторії на 1500 досліджень за добу	шт	1	3348000 3348000.00	3348000.00 3348000.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	3348000 3348000.00	3348000.00 3348000.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		3348000.00 3348000.00	3348000.00 3348000.00			
1684	&280222-7190-1 варіант 2	Освітлювач налобний зі збільшенням (Bistos)	шт	10	13950 139500.00	13950.00 139500.00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	13950 139500.00	13950.00 139500.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		13950.00 139500.00	13950.00 139500.00			
1685	&280222-8127-1	Інтраопераційний доплер	комплект	2	353400 706800.00	353400.00 706800.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	2	353400 706800.00	353400.00 706800.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		353400.00 706800.00	353400.00 706800.00			
1686	+280222-12033 варіант 5	Підсилювач сигналу НА123	шт	9	1298.21 11683.89	1260.40 11343.60	37.81 340.29	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	1298.21 11683.89	1260.40 11343.60	37.81 340.29	- -	
1687	+280222-12033 варіант 6	Комплекс для лікувальних закладів СД03-10	шт	16	2920.98 46735.68	2835.90 45374.40	85.08 1361.28	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	16	2920.98 46735.68	2835.90 45374.40	85.08 1361.28	- -	
1688	+280222-12033 варіант 7	Комплекс для лікувальних закладів СД03-20	шт	8	3482.43 27859.44	3381.00 27048.00	101.43 811.44	- -	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	3482.43 27859.44	3381.00 27048.00	101.43 811.44	- -	
1689	+280222-12033 варіант 8	Медіаконвертер 1x10/100/1000 Base-T 1x1000 Base-FX SFP DMC-G01LC/C1A	шт	12	1339.67 16076.04	1300.65 15607.80	39.02 468.24	- -	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	1339.67 16076.04	1300.65 15607.80	39.02 468.24	- -	
1690	&280222-12040-1 варіант 1	Хірургічний світильник (2 купольна операційна лампа) EMALED 560/560, Німеччина	шт	20	1116000 22320000,00	1116000,00 22320000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	20	1116000 22320000,00	1116000,00 22320000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		1116000,00 22320000,00	1116000,00 22320000,00			
1691	&280222-13005-1 варіант 1	Цифровий флюорографічний апарат Polistat M (GENERAL MEDICAL MERATE (GMM), Італія)	шт	1	3813000 3813000.00	3813000.00 3813000.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	3813000 3813000.00	3813000.00 3813000.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		3813000.00 3813000.00	3813000.00 3813000.00			
1692	&280222-13021-1 варіант 1	С-арка SYMBOL FPS (GENERAL MEDICAL MERATE, Італія)	шт	5	6045000 30225000,00	6045000,00 30225000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	6045000 30225000,00	6045000,00 30225000,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		6045000,00 30225000,00	6045000,00 30225000,00			
1693	&280222-14062-1 варіант 1	Стіл операційний (SURGILINE 550SE, BICAKCILAR, Туреччина)	шт	20	474300 9486000.00	474300.00 9486000.00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	20	474300 9486000.00	474300.00 9486000.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		474300.00 9486000.00	474300.00 9486000.00			
1694	&280222-15037-2 варіант 1	Обладнання для стерилізації парові стерилізатори об'ємом 254 л (NC300, NUVE, Туреччина)	шт	6	2226420 13358520,00	2226420.00 13358520,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	2226420 13358520,00	2226420.00 13358520,00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		2226420.00 13358520,00	2226420.00 13358520,00			
1695	&280222-15038-1	Низькотемпературний пароформальдегідний стерилізатор	комплект	6	372000 2232000.00	372000.00 2232000.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	6	372000 2232000.00	372000.00 2232000.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		372000.00 2232000.00	372000.00 2232000.00			
1696	&280222-16016-1 варіант 1	Апарат для ультразвукової очистки хірургічного інструментарію із загрузкою 2 стерилізаційні підноси (Туреччина)	комплект	6	472626 2835756.00	472626.00 2835756.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	6	472626 2835756.00	472626.00 2835756.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		472626.00 2835756.00	472626.00 2835756.00			
1697	&280222-16083-1	Миючі дезінфекційні машини на 600 л	комплект	2	2790000 5580000.00	2790000.00 5580000.00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	2	2790000 5580000.00	2790000.00 5580000.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		2790000.00 5580000.00	2790000.00 5580000.00			
1698	&280222-16083-2 варіант 1	Миючі дезінфекційні машини для гнучких ендоскопів DetroWash 7002 (Detrox, Туреччина)	комплект	10	837000 8370000.00	837000.00 8370000.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	10	837000 8370000.00	837000.00 8370000.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		837000.00 8370000.00	837000.00 8370000.00			
1699	&280222-18050-1 варіант 1	Набір мікронейрохірургічного інструментарію	комплект	2	1395000 2790000.00	1395000.00 2790000.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	2	1395000 2790000.00	1395000.00 2790000.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		1395000.00 2790000.00	1395000.00 2790000.00			
1700	&280222-19052-2 варіант 1	Система штучного кровообігу S5 з центрифужним насосом CP5 (Екмо) (LivaNova (SORIN) Німеччина)	шт	2	15810000 31620000,00	15810000,00 31620000,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	15810000 31620000,00	15810000,00 31620000,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		15810000.00 31620000.00	15810000.00 31620000.00			
1701	&280222-19052-3	Система навігаційна	шт	2	3906000 7812000.00	3906000.00 7812000.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3906000 7812000.00	3906000.00 7812000.00	- -	- -	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		3906000.00 7812000.00	3906000.00 7812000.00			
1702	&280222-19053-2 варіант 1	Панель управління пожежогасінням Sigma XT (3 зонп, і напрямок)	шт	1	72600 72600.00	72600.00 72600.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	72600 72600.00	72600.00 72600.00	- -	- -	
1703	+290116-3126 варіант 1	незалежний розчеплювач з контактом сигналізації положення "ввімкнено" "вимкнено" РВ-Н	шт	4	565.89 2263.56	544.50 2178.00	16.34 65.36	5.05 20.20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	565.89 2263.56	544.50 2178.00	16.34 65.36	5.05 20.20	
1704	+290116-3188 варіант 1	Муфта швидко роз'ємна (О2)	шт	5	7300 36500.00	7300.00 36500.00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	7300 36500.00	7300.00 36500.00	- -	- -	
1705	+290116-3188 варіант 2	Вакуумний регулятор типу Вентурі	шт	12	9258.19 111098.28	9135.25 109623.00	0.23 2.76	122.71 1472.52	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	9258.19 111098.28	9135.25 109623.00	0.23 2.76	122.71 1472.52	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1706	+290116-5433 варіант 1	Покажчик світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	159	789.85 125586.15	760.00 120840.00	22.80 3625.20	7.05 1120.95	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	159	789.85 125586.15	760.00 120840.00	22.80 3625.20	7.05 1120.95	
1707	+290116-5433 варіант 2	Покажчик світловий ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"	шт	239	607.97 145304.83	585.00 139815.00	17.55 4194.45	5.42 1295.38	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	239	607.97 145304.83	585.00 139815.00	17.55 4194.45	5.42 1295.38	
1708	+290116-5433 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль"	шт	8	950.93 7607.44	915.00 7320.00	27.45 219.60	8.48 67.84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	950.93 7607.44	915.00 7320.00	27.45 219.60	8.48 67.84	
1709	+290116-5433 варіант 4	Гучномовець 1 Вт ЗАС100ПН-2	шт	1440	511.32 736300.80	492.00 708480.00	14.76 21254.40	4.56 6566.40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1440	511.32 736300.80	492.00 708480.00	14.76 21254.40	4.56 6566.40	
1710	+290116-5433 варіант 5	Гучномовець 3 Вт ЗАС100ПН-2	шт	397	511.32 202994.04	492.00 195324.00	14.76 5859.72	4.56 1810.32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	397	511.32 202994.04	492.00 195324.00	14.76 5859.72	4.56 1810.32	
1711	+290116-7064 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-0.25 220/36-3 36 УХЛ4	шт	10	2829.42 28294.20	2722.50 27225.00	81.68 816.80	25.24 252.40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	2829.42 28294.20	2722.50 27225.00	81.68 816.80	25.24 252.40	
1712	+290116-24060 варіант 1	Модуль BKS-10-1-EM з електромагнітним пуском [BKS-10-1-EM]	шт	1	113740.01 113740.01	113740.01 113740.01	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	113740.01 113740.01	113740.01 113740.01	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1713	+290116-24060 варіант 2	Модуль BKS-20-2-EM з електромагнітним пуском [BKS 20-2-EM]	шт	1	133099.99 133099.99	133099.99 133099.99	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	133099.99 133099.99	133099.99 133099.99	- -	- -	
1714	+290220-2062 варіант 1	Установка конденсаторна ККУ-100кВАр	шт	1	52815.7 52815.70	50820.00 50820.00	1524.60 1524.60	471.10 471.10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	52815.7 52815.70	50820.00 50820.00	1524.60 1524.60	471.10 471.10	
1715	+290220-2062 варіант 2	Установка конденсаторна ККУ-60кВАр	шт	2	41498.05 82996.10	39930.00 79860.00	1197.90 2395.80	370.15 740.30	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	41498.05 82996.10	39930.00 79860.00	1197.90 2395.80	370.15 740.30	
1716	+290220-2062 варіант 3	Установка конденсаторна УК-0.4-60-44	шт	2	47156.88 94313.76	45375.00 90750.00	1361.25 2722.50	420.63 841.26	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	47156.88 94313.76	45375.00 90750.00	1361.25 2722.50	420.63 841.26	
1717	&560103-100-57 варіант 1	Бойлер V=80 N=1.5 кВт	комп.	23	6144.94 141333.62	5808.00 133584.00	257.40 5920.20	79.54 1829.42	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комп.	23	6144.94 141333.62	5808.00 133584.00	257.40 5920.20	79.54 1829.42	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**##########**	**##########**	**5363284.97**	**1657878.30**	
		у тому числі устаткування, що не монтується	**грн.**		**1666736.35**	**1603755.00**	**48112.65**	**14868.70**	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	**грн.**		**##########**	**##########**	**5315172.32**	**1643009.60**	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	грн.		1666736.35	1603755.00	48112.65	14868.70	
		Усього вартість устаткування, що віднесене до медичних виробів	грн.		**878412221, 34**	**878412221, 34**			
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	181319.276					
		Стиснене повітря	м3	1330379.96					
		Мастильні матеріали	кг	9917.081					
		Гідравлічна рідина	кг	2833.848					
		Дрова	м3	130.672					
		Бензин	л	125984.911					
		Дизельне паливо	л	94558.923					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	1215.336326					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "27 вересня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальновиробничі витрати на будову

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Номер Об'єкту	Найменування об"єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Лікувальний корпус №1 по ГП	397428.64	42684.78	4924561	28212753	7290220	3003165	439236	15657182
02-02	Блок інтенсивної терапії №1а по ГП	236840.29	27124.83	3129400	16726420	4368339	1780988	263191	9541918
02-03	Хірургічний блок №1б по ГП	234076.13	25936.94	2992349	16695503	4331422	1757115	260963	9341849
02-04	Придбання медичного устаткування (1 черга) - 7% ПДВ	13996.03	1105.71	127563	1095080	268983	87194	16206	499946
02-05	Система лікувального газозабезпечення.	32274.4	2691.54	310522	2398349	595950	212860	35905	1155237
02-06	Лікувальний корпус №2 по ГП	137550.45	15096.84	1741709	9644892	2505058	1022375	150932	5420074
02-07	Придбання медичного устаткування (2 черга) - 7% ПДВ	6763.2	534.3	61642	530514	130274	42135	7849	241900
02-08	Лікувальний корпус №3 по ГП	82189.56	8888.2	1025433	5860568	1514920	613931	91275	3245559
02-09	Придбання медичного устаткування (3 черга) - 7% ПДВ	2659.2	210.08	24236	219651	53656	16567	3233	97692
02-010	Система лікувального газозабезпечення.	13545.13	1137.22	131202	1006290	250251	89621	15077	486151
02-011	Лікувальний корпус №4 по ГП	49798.44	5504.63	635063	3529314	916164	369407	55199	1975833
02-012	Система лікувального газозабезпечення.	7999.14	685.5	79085	596453	148621	54159	8954	290819
02-013	Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)	40770.96	4469.61	515652	2884849	748111	302840	45070	1611673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-014	Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)	40770.96	4469.61	515652	2884849	748111	302840	45070	1611673
02-015	Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)	93900.64	10530.57	1214914	6591812	1717493	704464	103482	3740353
02-016	Готель №9 по ГП	59713.62	6575.08	758581	4307532	1114560	455352	67151	2395644
02-017	Система лікувального газозабезпечення.	8476.8	772.95	89176	737542	181877	57899	10958	339910
07-01	Замощення території	19623.16	2548.82	294057	1387413	369951	174241	22287	860536
07-02	Придбання медичного устаткування (ЗАГАЛЬНЕ) - 7% ПДВ	1055.45	83.38	9620	86469	21140	6575	1273	38608
07-03	Озеленення території	500.08	44.01	5077	30828	7898	3496	476	16947
07-04	Зовнішнє електроосвітлення	3172.23	341.73	39426	234817	60334	23634	3635	127029
07-05	Огородження території	5462.48	655.5	75626	422448	109577	40858	6602	232663
Разом:		1488566.99	162091.83	**18700546**	106084346	**27452910**	**11121716**	1654024	**58929196**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Лікувальний корпус №1 по ГП

Кошторисна вартість об`єкта	284111.388	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	440.11342	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33137.314	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень (покрівля, зовнішнє оздоблення)	16048.802	-	16048.802	22.77551	1718.981	-
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень цоколя	8128.274	-	8128.274	21.16354	1587.955	-
3	02-01-03	на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень 1-го поверху	8990.521	-	8990.521	22.54893	1661.639	-
4	02-01-04	на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень 2-го поверху	8978.102	-	8978.102	22.48704	1658.252	-
5	02-01-05	на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень 3-го поверху	8845.81	-	8845.81	22.28016	1642.906	-
6	02-01-06	на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень 4-го поверху	8936.949	-	8936.949	22.59716	1666.182	-
7	02-01-07	на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень 5-го поверху	8830.087	-	8830.087	22.12384	1631.336	-
8	02-01-08	на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень 6-го поверху	8209.654	-	8209.654	18.44117	1362.608	-
9	02-01-09	на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень підвалу	683.03	-	683.03	1.95361	145.747	-
10	02-01-010	на електропостачання та електроосвітлення	62277.74	-	62277.74	110.76079	8253.255	-
11	02-01-011	на обладнання електропостачання та електроосвітлення	-	6480.394	6480.394	-	-	-
12	02-01-012	на монтаж систем слабострумних мереж	4472.517	-	4472.517	16.06756	1221.727	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	02-01-013	на придбання устаткування устаткування систем слабострумних мереж	-	2956.262	2956.262	-	-	-
14	02-01-014	на пусконалагоджувальні роботи	19.926	-	19.926	0.15218	15.392	-
15	02-01-015	на водопостачання та водовідведення	8893.721	-	8893.721	20.80657	1635.487	-
16	02-01-016	на опалення	15006.122	-	15006.122	16.17380	1250.402	-
17	02-01-017	на придбання устаткування вентиляцію (система ПВ, П, В) (устаткування)	-	50342.239	50342.239	-	-	-
18	02-01-018	на вентиляцію (система ПВ, П, В)о	24135.067	-	24135.067	36.13703	2671.736	-
19	02-01-019	на придбання устаткування теплопостачання вентустановок (устаткування)	-	199.623	199.623	-	-	-
20	02-01-020	на теплопостачання вентустановок	1510.121	-	1510.121	1.54037	119.207	-
21	02-01-021	на монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	6798.944	-	6798.944	30.65366	2303.173	-
22	02-01-022	на придбання устаткування устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення	5.114	1717.064	1722.178	-	-	-
23	02-01-023	на монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу	3580.087	-	3580.087	4.26817	334.649	-
24	02-01-024	на придбання устаткування устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу	-	655.375	655.375	-	-	-
25	02-01-025	на монтаж системи протидимного захисту	1878.998	-	1878.998	2.39817	178.16	-
26	02-01-026	на придбання устаткування устаткування системи протидимного захисту	-	1885.049	1885.049	-	-	-
27	02-01-027	на монтаж автоматизації систем протипожежного захисту	1163.15	-	1163.15	6.12126	465.875	-
28	02-01-028	на придбання устаткування устаткування автоматизації систем протипожежного захисту	0.292	732.35	732.642	-	-	-
29	02-01-029	на система блискавкозахисту	787.08	-	787.08	1.85719	146.172	-
30	02-01-030	на пусконалагоджувальні роботи	259.437	-	259.437	1.98128	200.406	-
31	02-01-031	на демонтаж та монтаж ліфтів	916.353	-	916.353	9.22638	699.84	-
32	02-01-032	на придбання устаткування придбання устаткування	-	9054.12	9054.12	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	02-01-033	на пусконалагоджувальні роботи	733.014	-	733.014	5.59805	566.227	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	210088.912	74022.476	284111.388	440.11342	33137.314	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	1045.407	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	загальнобудівельні роботи	19.96711	-	0.36812	-	-	20.33523	2.44028	22.77551
	реконструкції приміщень (покрівля, зовнішнє оздоблення)	1408.004	-	29.447	-	-	1437.451	281.53	1718.981
02-01-02	загальнобудівельні роботи	17.88235	-	1.01367	-	-	18.89602	2.26752	21.16354
	реконструкції приміщень цоколя	1251.573	-	74.778	-	-	1326.351	261.604	1587.955
02-01-03	загальнобудівельні роботи	19.93731	-	0.19566	-	-	20.13297	2.41596	22.54893
	реконструкції приміщень 1-го поверху	1367.685	-	15.227	-	-	1382.912	278.727	1661.639
02-01-04	загальнобудівельні роботи	19.85821	-	0.21953	-	-	20.07774	2.40930	22.48704
	реконструкції приміщень 2-го поверху	1363.291	-	16.995	-	-	1380.286	277.966	1658.252
02-01-05	загальнобудівельні роботи	19.65681	-	0.23620	-	-	19.89301	2.38715	22.28016
	реконструкції приміщень 3-го поверху	1349.319	-	18.177	-	-	1367.496	275.41	1642.906
02-01-06	загальнобудівельні роботи	19.95428	-	0.22175	-	-	20.17603	2.42113	22.59716
	реконструкції приміщень 4-го поверху	1369.724	-	17.133	-	-	1386.857	279.325	1666.182
02-01-07	загальнобудівельні роботи	19.53090	-	0.22254	-	-	19.75344	2.37040	22.12384
	реконструкції приміщень 5-го поверху	1340.673	-	17.189	-	-	1357.862	273.474	1631.336
02-01-08	загальнобудівельні роботи	16.32295	-	0.14238	-	-	16.46533	1.97584	18.44117
	реконструкції приміщень 6-го поверху	1123.299	-	11.354	-	-	1134.653	227.955	1362.608
02-01-09	загальнобудівельні роботи	1.73300	-	0.01131	-	-	1.74431	0.20930	1.95361
	реконструкції приміщень підвалу	120.713	-	0.886	-	-	121.599	24.148	145.747
02-01-010	електропостачання та	28.49466	61.93357	9.94170	-	-	100.36993	10.39086	110.76079
	електроосвітлення	1922.094	4387.868	744.503	-	-	7054.465	1198.79	8253.255
02-01-011	обладнання електропостачання	-	-	-	-	-	-	-	-
	та електроосвітлення	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-012	монтаж систем слабострумних мереж	- -	13.85438 992.449	0.85259 72.306	- -	- -	14.70697 1064.755	1.36059 156.972	16.06756 1221.727
02-01-013	придбання устаткування устаткування систем слабострумних мереж	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-014	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0.14000 -	0.14000 13.987	0.01218 1.405	0.15218 15.392
02-01-015	водопостачання та водовідведення	17.58437 1316.461	- -	1.22862 89.024	- -	- -	18.81299 1405.485	1.99358 230.002	20.80657 1635.487
02-01-016	опалення	13.84974 1016.59	- -	0.81744 59.991	- -	- -	14.66718 1076.581	1.50662 173.821	16.17380 1250.402
02-01-017	придбання устаткування вентиляцію (система ПВ, П, В) (устаткування)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-018	вентиляцію (система ПВ, П, В)о	28.74791 1986.705	0.41200 31.274	3.69469 275.062	- -	- -	32.85460 2293.041	3.28243 378.695	36.13703 2671.736
02-01-019	придбання устаткування теплопостачання вентустановок (устаткування)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-020	теплопостачання вентустановок	1.29749 95.307	0.04800 3.574	0.05476 4.157	- -	- -	1.40025 103.038	0.14012 16.169	1.54037 119.207
02-01-021	монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	- -	23.57131 1674.726	4.51282 331.998	- -	- -	28.08413 2006.724	2.56953 296.449	30.65366 2303.173
02-01-022	придбання устаткування устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-023	монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу	0.79594 58.826	2.69007 196.922	0.44552 40.067	- -	- -	3.93153 295.815	0.33664 38.834	4.26817 334.649
02-01-024	придбання устаткування устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-025	монтаж системи протидимного захисту	1.98587 137.388	- -	0.18850 14.952	- -	- -	2.17437 152.34	0.22380 25.82	2.39817 178.16
02-01-026	придбання устаткування устаткування системи протидимного захисту	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-027	монтаж автоматизації систем протипожежного захисту	- -	4.82065 347.596	0.77483 57.617	- -	- -	5.59548 405.213	0.52578 60.662	6.12126 465.875

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-028	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	устаткування автоматизації систем протипожежного захисту	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-029	система блискавкозахисту	0.32692	0.94399	0.11017	-	0.31248	1.69356	0.16363	1.85719
		20.45	66.843	8.779	-	-	127.292	18.88	146.172
02-01-030	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	1.82270	1.82270	0.15858	1.98128
		-	-	-	-	-	182.109	18.297	200.406
02-01-031	демонтаж та монтаж ліфтів	-	8.55087	-	-	-	8.55087	0.67551	9.22638
		-	621.905	-	-	-	621.905	77.935	699.84
02-01-032	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-033	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	5.15000	5.15000	0.44805	5.59805
		-	-	-	-	-	514.536	51.691	566.227
	Разом :	247.92582	116.82484	25.25280	-	7.42518	397.42864	42.68478	440.11342
		17248.102	8323.157	1899.642	-	-	28212.753	4924.561	33137.314

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень (покрівля, зовнішнє оздоблення)

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	16048.802	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	22.77551	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1718.981	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів /3 шари	100м2	44.532	1623.40 1424.99	192.21 53.47	72293	63458	8559 2381	23.7300 0.7182	1056.74 31.98
2	КБ12-18-3	(Демонтаж) Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	14.844	16084.36 4686.75	536.63 158.82	238756	69570	7966 2358	63.6700 1.8756	945.12 27.84
3	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	14.844	9364.89 2288.04	1928.95 546.49	139012	33964	28633 8112	38.3900 6.4686	569.86 96.02
4	КБ12-22-2 к=8	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	-14.844	2701.29 66.75	204.85 56.97	-40098	-991	-3041 -846	1.1200 0.6704	-16.63 -9.95
5	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*14.844*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*14244*	*11434*	*1785* *496*	*10.9700* *0.4017*	*162.84* *5.96*
6	С111-857 варіант 1	Паробар"єрна плівка	м2	1632.84	37.06 -	- -	60513	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	14.844	16084.36 4686.75	536.63 158.82	238756	69570	7966 2358	63.6700 1.8756	945.12 27.84
8	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	458.68	6265.82 -	- -	2874006	-	- -	- -	- -
9	*КБ12-20-3*	*Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*14.844*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*14244*	*11434*	*1785* *496*	*10.9700* *0.4017*	*162.84* *5.96*
10	С111-1720 варіант 1	Гідроізоляційна плівка	м2	1632.84	38.15 -	- -	62293	-	- -	- -	- -
11	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	14.844	10174.14 3709.13	95.04 79.21	151025	55058	1411 1176	56.2500 1.0323	834.98 15.32
12	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	14.844	26672.78 1983.48	392.41 327.05	395931	29443	5825 4855	30.0800 4.2624	446.51 63.27
13	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	14.844	1301.74 1020.44	52.12 43.44	19323	15147	774 645	16.2000 0.5661	240.47 8.4
14	С111-872 варіант 1	Сітка з дроту з вічком 150х200мм	м2	1632.84	176.07 -	- -	287494	-	- -	- -	- -
15	& С111-2154 варіант 2	Фіксатори пластмасові.	шт	6679	1.87 -	- -	12490	-	- -	- -	- -
16	*КБ12-20-3*	*Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*14.844*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*14244*	*11434*	*1785* *496*	*10.9700* *0.4017*	*162.84* *5.96*
17	С111-857 варіант 3	Гідроізоляційна плівка	м2	1632.84	38.57 -	- -	62979	-	- -	- -	- -
18	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	14.844	10174.14 3709.13	95.04 79.21	151025	55058	1411 1176	56.2500 1.0323	834.98 15.32
19	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	14.844	3334.09 247.93	49.05 40.88	49491	3680	728 607	3.7600 0.5328	55.81 7.91
20	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (спецклеї), кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*14.844*	*27034.18* *11186.08*	*36.79* *30.66*	*401295*	*166046*	*546* *455*	*155.6000* *0.3996*	*2309.73* *5.93*
21	С111-283-1 варіант 1	Керамічні плитки зовнішні	м2	1514.088	483.70 -	- -	732364	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5951680	594305	66133 24765		8711.21 307.76
		Разом будівельні роботи, грн.					5951680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5291242				
		всього заробітна плата, грн.					619070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					365848				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1082.32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					124864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**6317528**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**6317528**				
		Розділ 2. Опорядження внутрішнє сходової клітки									
22	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*12.084*	*7677.29* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*92772*	*35554*	*37* *31*	*39.5200* *0.0333*	*477.56* *0.4*
23	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	12.084	25346.01 4518.66	2.04 1.70	306281	54603	25 21	64.3500 0.0222	777.61 0.27
24	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	5.084	11458.04 2485.89	8.18 6.81	58253	12638	42 35	33.3900 0.0888	169.75 0.45
25	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5.084	10174.14 3709.13	95.04 79.21	51725	18857	483 403	56.2500 1.0323	285.98 5.25
26	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5.084	1667.06 123.97	24.53 20.44	8475	630	125 104	1.8800 0.2664	9.56 1.35
27	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*5.084*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*91579*	*21355*	*104* *87*	*63.7000* *0.2220*	*323.85* *1.13*
28	*КБ11-11-14 r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*5.084*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*118504*	*17801*	*208* *173*	*53.1000* *0.4440*	*269.96* *2.26*
29	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5.084	13484.25 11858.26	36.79 30.66	68554	60287	187 156	164.9500 0.3996	838.61 2.03
30	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	2643.68	14.23 -	- -	37620	-	- -	- -	- -
31	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	230.81	68.54 -	- -	15820	-	- -	- -	- -
32	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	519	534.47 -	- -	277390	-	- -	- -	- -
33	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	3671	0.30 -	- -	1101	-	- -	- -	- -
34	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	5.416	4092.60 970.19	2.04 1.70	22166	5255	11 9	12.8400 0.0222	69.54 0.12
		Разом прямі витрати по розділу 2					1150240	226980	1222 1019		3222.42 13.26
		Разом будівельні роботи, грн.					1150240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					922038				
		всього заробітна плата, грн.					227999				
		Загальновиробничі витрати, грн.					132630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					388.29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44795				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1282870**				
		Всього по розділу 2					**1282870**				
		Розділ 3. Зовнішнє оздоблення									
35	*КБ15-80-2*	*Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням мінватою з риштувань*	*100 м2*	*28.4235*	*270264.53* *17207.63*	*315.89* *126.70*	*7681864*	*489101*	*8979* *3601*	*231.1300* *1.6332*	*6569.52* *46.42*
36	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1.3024	92866.00 8756.83	205.88 47.66	120949	11405	268 62	132.8000 0.5247	172.96 0.68
37	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	28.4235	10888.05 3033.15	- -	309476	86213	- -	45.4200 -	1291 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					8112289	586719	9247 3663		8033.48 47.1
		Разом будівельні роботи, грн.					8112289				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7516323				
		всього заробітна плата, грн.					590382				
		Загальновиробничі витрати, грн.					336117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					969.67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					111871				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8448406**				
		Всього по розділу 3					**8448406**				
		Разом прямі витрати по кошторису					15214209	1408004	76602 29447		19967.11 368.12
		Разом будівельні роботи, грн.					15214209				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13729603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1437451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					834593				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2440.28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					281530				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16048802**				
		– –									
		Всього по кошторису					**16048802**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**22775.51**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1718981**				

Склав ______________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень (покрівля, зовнішнє оздоблення)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів /3 шари	м2	4453.2	
2	(Демонтаж) Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	1484.4	
3	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	1484.4	
4	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	-1484.4	
5	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1484.4	
6	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	1484.4	
7	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	1484.4	
8	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1484.4	
9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1484.4	
10	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1484.4	
11	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	1484.4	
12	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1484.4	
13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1484.4	
14	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (спецклеї), кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1484.4	
15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1208.4	
16	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1208.4	
17	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	508.4	
18	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	508.4	
19	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	508.4	
20	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	508.4	
21	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	508.4	

1	2	3	4	5
22	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	508.4	
23	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	541.6	
24	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням мінватою з риштувань	м2	2842.35	
25	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	130.24	
26	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	м2 вп	2842.35	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень цоколя

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8128.274	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	21.16354	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1587.955	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	16.056	1194.76	392.62	19183	12879	6304	11.7100	188.02
					802.14	100.74			1617	1.3915	22.34
2	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	20.304	6297.82	113.90	127871	32320	2313	24.1400	490.14
					1591.79	31.69			643	0.4256	8.64
3	*КБ8-6-5*	*Заповнення прорізів*	*100м2*	*0.6845*	*70426.95*	*1183.58*	*48207*	*9408*	*810*	*191.1800*	*130.86*
					13743.93	*478.97*			*328*	*5.7392*	*3.93*
4	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0.468	1353.96	245.97	634	519	115	17.5900	8.23
					1107.99	64.95			30	0.7995	0.37
		Разом прямі витрати по розділу 1					195895	55126	9542		817.25
									2618		35.28
		Разом будівельні роботи, грн.					195895				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131227				
		всього заробітна плата, грн.					57744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					34402				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					102.29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11802				
		Всього будівельні роботи, грн.					**230297**				
		_ _										
		Всього по розділу 1					**230297**				
		Розділ 2. Вікна									
5	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0.7024	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	12702	11957	723 201	272.8900 3.8437	191.68 2.7
6	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4322	1806.61 1706.37	100.24 61.14	781	737	44 26	25.2160 0.7744	10.9 0.33
7	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0.4322	1559.44 1477.91	75.18 45.85	674	639	32 20	21.8400 0.5808	9.44 0.25
8	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.04	12387.76 11471.14	839.54 512.04	496	459	34 20	149.5000 6.4856	5.98 0.26
9	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.3976	9450.82 8697.35	698.57 426.06	3758	3458	278 169	113.3500 5.3966	45.07 2.15
10	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.2648	7231.38 6650.19	546.64 333.40	1915	1761	145 88	86.6700 4.2229	22.95 1.12
11	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	70.24	4947.63 -	- -	347522	-	- -	- -	- -
12	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4322	2258.26 2132.96	125.30 76.42	976	922	54 33	31.5200 0.9680	13.62 0.42
13	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	44.08	382.55 -	- -	16863	-	- -	- -	- -
14	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.4322	1949.31 1847.39	93.98 57.32	842	798	41 25	27.3000 0.7260	11.8 0.31
15	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	44.82	206.91 -	- -	9274	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	24.9	286.08 -	- -	7123	-	- -	- -	- -
17	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	50.2	122.05 -	- -	6127	-	- -	- -	- -
18	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	247	5.21 -	- -	1287	-	- -	- -	- -
19	& С111-196-9	Гермобутил	кг	12.7	137.69 -	- -	1749	-	- -	- -	- -
20	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	152	0.52 -	- -	79	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					412168	20731	1351 582		311.44 7.54
		Разом будівельні роботи, грн.					412168				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					390086				
		всього заробітна плата, грн.					21313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12804				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38.28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4416				
		Всього будівельні роботи, грн.					**424972**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**424972**				
		Розділ 3. Двері									
21	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	1.7996	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	18793	16884	1851 515	150.4000 3.8437	270.66 6.92
22	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.9378	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	12738	6692	5978 1333	98.1100 14.8500	92.01 13.93
23	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	93.78	6647.32 -	- -	623386	-	- -	- -	- -
24	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	17.3	286.08 -	- -	4949	-	- -	- -	- -
25	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	426	5.21 -	- -	2219	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.5124	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	5416	2955	2432 542	79.2800 11.0550	40.62 5.66
27	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	51.24	6647.32 -	- -	340609	-	- -	- -	- -
28	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	7.8	286.08 -	- -	2231	-	- -	- -	- -
29	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	185	5.21 -	- -	964	-	- -	- -	- -
30	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.3494	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	3071	1522	1534 342	59.8800 10.2300	20.92 3.57
31	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	34.94	6647.32 -	- -	232257	-	- -	- -	- -
32	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	4.65	286.08 -	- -	1330	-	- -	- -	- -
33	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	92	5.21 -	- -	479	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1248442	28053	11795 2732		424.21 30.08
		Разом будівельні роботи, грн.					1248442				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1208594				
		всього заробітна плата, грн.					30785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18335				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54.51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6290				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1266777**				
		Всього по розділу 3					**1266777**				
		Розділ 4. Підлоги									
		цокольний поверх									
34	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	335.15	1540.47 891.79	648.68 166.44	516289	298883	217406 55782	12.7000 2.2990	4256.41 770.51
35	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях/ для пререкладки труб водопостачання та каналізації	100 м3	1.3406	45418.18 38829.63	- -	60888	52055	- -	605.2000 -	811.33 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	13.406	11866.19 3813.31	95.04 79.21	159078	51121	1274 1062	57.8300 1.0323	775.27 13.84
37	КБ11-11-6 к=36	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	13.406	73963.70 4154.22	882.92 735.87	991557	55691	11836 9865	63.0000 9.5904	844.58 128.57
38	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	13.406	10174.14 3709.13	95.04 79.21	136395	49725	1274 1062	56.2500 1.0323	754.09 13.84
39	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	13.406	3334.09 247.93	49.05 40.88	44697	3324	658 548	3.7600 0.5328	50.41 7.14
40	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	6.0874	13484.25 11858.26	36.79 30.66	82084	72186	224 187	164.9500 0.3996	1004.12 2.43
41	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	3165.45	14.23 -	- -	45044	-	- -	- -	- -
42	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	276.37	68.54 -	- -	18942	-	- -	- -	- -
43	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	621	534.47 -	- -	331906	-	- -	- -	- -
44	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	4395	0.30 -	- -	1319	-	- -	- -	- -
45	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	7.173	12866.72 2197.26	11.24 9.37	92293	15761	81 67	29.8500 0.1221	214.11 0.88
46	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*7.3187*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*976612*	*36856*	*60* *50*	*70.0500* *0.0888*	*512.67* *0.65*
47	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	5.726	4092.60 970.19	2.04 1.70	23434	5555	12 10	12.8400 0.0222	73.52 0.13
		Разом прямі витрати по розділу 4					3480538	641157	232825 68633		9296.51 937.99
		Разом будівельні роботи, грн.					3480538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2606556				
		всього заробітна плата, грн.					709790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					416853				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1228.15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					141690				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3897391**				
		Всього по розділу 4					**3897391**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Опорядження внутрішнє									
		цокольний поверх									
48	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*13.406*	*8165.34* *4690.35*	*5.11* *4.26*	*109465*	*62879*	*69* *57*	*63.0000* *0.0555*	*844.58* *0.74*
49	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	13.406	28423.09 5677.29	2.04 1.70	381040	76110	27 23	80.8500 0.0222	1083.88 0.3
50	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*34.1636*	*7677.29* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*262284*	*100518*	*105* *87*	*39.5200* *0.0333*	*1350.15* *1.14*
51	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*7.1727*	*81000.07* *20220.50*	*-* -	*580989*	*145036*	*-* -	*281.2700* -	*2017.47* -
52	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	26.9909	25346.01 4518.66	2.04 1.70	684112	121963	55 46	64.3500 0.0222	1736.86 0.6
		Разом прямі витрати по розділу 5					2017890	506506	256 213		7032.94 2.78
		Разом будівельні роботи, грн.					2017890				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1511128				
		всього заробітна плата, грн.					506719				
		Загальновиробничі витрати, грн.					290948				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					844.29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					97406				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2308838**				
		Всього по розділу 5					**2308838**				
		Разом прямі витрати по кошторису					7354933	1251573	255769 74778		17882.35 1013.67
		Разом будівельні роботи, грн.					7354933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5847591				
		всього заробітна плата, грн.					1326351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					773341				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2267.52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					261604				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8128274**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**8128274**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**21163.54**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1587955**				

Склав ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень цоколя

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цегляних стін	м3	16.056	
2	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	20.304	
3	Заповнення прорізів	м2	68.45	
4	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0.468	
5	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	70.24	
6	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	43.22	
7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	43.22	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4	
9	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	39.76	
10	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	26.48	
11	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	43.22	
12	Установлення віконних зливів	м	43.22	
13	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	179.96	
14	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	93.78	
15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	51.24	
16	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	34.94	
	цокольний поверх			
17	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	335.15	
18	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях/ для перекладки труб водопостачання та каналізації	м3	134.06	
19	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	1340.6	

20	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	1340.6		

1	2	3	4	5
21	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1340.6	
22	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1340.6	
23	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	608.74	
24	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	717.3	
25	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	731.87	
26	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	572.6	
	цокольний поверх			
27	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1340.6	
28	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1340.6	
29	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3416.36	
30	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	717.27	
31	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	2699.09	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень 1-го поверху

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8990.521	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	22.54893	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1661.639	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	15.042	1194.76	392.62	17972	12066	5906	11.7100	176.14
					802.14	100.74			1515	1.3915	20.93
2	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	31.104	6297.82	113.90	195887	49511	3543	24.1400	750.85
					1591.79	31.69			986	0.4256	13.24
3	*КБ8-6-5*	*Заповнення прорізів*	*100м2*	*0.675*	*70426.95*	*1183.58*	*47538*	*9277*	*799*	*191.1800*	*129.05*
					13743.93	*478.97*			*323*	*5.7392*	*3.87*
4	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0.996	1353.96	245.97	1349	1104	245	17.5900	17.52
					1107.99	64.95			65	0.7995	0.8
		Разом прямі витрати по розділу 1					262746	71958	10493		1073.56
									2889		38.84
		Разом будівельні роботи, грн.					262746				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					180295				
		всього заробітна плата, грн.					74847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					44771				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					133.49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15400				
		Всього будівельні роботи, грн.					**307517**				
		_ _										
		Всього по розділу 1					**307517**				
		Розділ 2. Вікна									
5	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	2.0384	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	36862	34699	2097 583	272.8900 3.8437	556.26 7.83
6	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1.36	1806.61 1706.37	100.24 61.14	2457	2321	136 83	25.2160 0.7744	34.29 1.05
7	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	1.36	1559.44 1477.91	75.18 45.85	2121	2010	102 62	21.8400 0.5808	29.7 0.79
8	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2.0384	7231.38 6650.19	546.64 333.40	14740	13556	1114 680	86.6700 4.2229	176.67 8.61
9	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	203.84	4947.63 -	- -	1008525	-	- -	- -	- -
10	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1.36	2258.26 2132.96	125.30 76.42	3071	2901	170 104	31.5200 0.9680	42.87 1.32
11	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	138.72	382.55 -	- -	53067	-	- -	- -	- -
12	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1.36	1949.31 1847.39	93.98 57.32	2651	2512	128 78	27.3000 0.7260	37.13 0.99
13	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	141.03	206.91 -	- -	29181	-	- -	- -	- -
14	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	62.7	286.08 -	- -	17937	-	- -	- -	- -
15	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	19.98	122.05 -	- -	2439	-	- -	- -	- -
16	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	566	5.21 -	- -	2949	-	- -	- -	- -
17	& С111-196-9	Гермобутил	кг	39.9	137.69 -	- -	5494	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	480	0.52 -	- -	250	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1181744	57999	3747 1590		876.92 20.59
		Разом будівельні роботи, грн.					1181744				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1119998				
		всього заробітна плата, грн.					59589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35937				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107.69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12426				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1217681**				
		Всього по розділу 2					**1217681**				
		Розділ 3. Двері									
19	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	2.0363	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	21265	19104	2095 583	150.4000 3.8437	306.26 7.83
20	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.0621	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	14426	7579	6770 1509	98.1100 14.8500	104.2 15.77
21	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	106.21	6647.32 -	- -	706012	-	- -	- -	- -
22	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	19.6	286.08 -	- -	5607	-	- -	- -	- -
23	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	483	5.21 -	- -	2516	-	- -	- -	- -
24	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.7455	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	7879	4299	3538 789	79.2800 11.0550	59.1 8.24
25	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	74.55	6647.32 -	- -	495558	-	- -	- -	- -
26	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	11.4	286.08 -	- -	3261	-	- -	- -	- -
27	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	269	5.21 -	- -	1401	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.2287	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	2010	996	1004 224	59.8800 10.2300	13.69 2.34
29	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	22.87	6647.32 -	- -	152024	-	- -	- -	- -
30	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	3	286.08 -	- -	858	-	- -	- -	- -
31	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	60	5.21 -	- -	313	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1413130	31978	13407 3105		483.25 34.18
		Разом будівельні роботи, грн.					1413130				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1367745				
		всього заробітна плата, грн.					35083				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62.09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7163				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1434018**				
		Всього по розділу 3					**1434018**				
		Розділ 4. Підлоги									
32	КБ11-28-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	5.4118	8900.78 8789.37	111.41 76.51	48169	47566	603 414	128.3120 0.9991	694.4 5.41
33	КБ11-39-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	100м2	6.7902	3138.97 3134.06	4.91 4.09	21314	21281	33 28	44.6320 0.0533	303.06 0.36
34	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	13.8409	3056.12 2967.30	76.03 63.37	42299	41070	1052 877	45.0000 0.8258	622.84 11.43
35	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	13.8409	118.79 99.17	19.62 16.35	1644	1373	271 226	1.5040 0.2131	20.82 2.95
36	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	13.8409	11458.04 2485.89	8.18 6.81	158590	34407	113 94	33.3900 0.0888	462.15 1.23
37	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	13.8409	10174.14 3709.13	95.04 79.21	140819	51338	1315 1096	56.2500 1.0323	778.55 14.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	13.8409	1667.06 123.97	24.53 20.44	23074	1716	340 283	1.8800 0.2664	26.02 3.69
39	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*13.8409*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*249319*	*58137*	*283* *236*	*63.7000* *0.2220*	*881.67* *3.07*
40	*КБ11-11-14 r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ*	*100м2*	*13.8409*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*322620*	*48463*	*566* *472*	*53.1000* *0.4440*	*734.95* *6.15*
41	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5.4118	13484.25 11858.26	36.79 30.66	72974	64175	199 166	164.9500 0.3996	892.68 2.16
42	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2814.14	14.23 -	- -	40045	-	- -	- -	- -
43	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	245.7	68.54 -	- -	16840	-	- -	- -	- -
44	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	552	534.47 -	- -	295027	-	- -	- -	- -
45	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	3907	0.30 -	- -	1172	-	- -	- -	- -
46	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	7.173	12866.72 2197.26	11.24 9.37	92293	15761	81 67	29.8500 0.1221	214.11 0.88
47	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*6.7902*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*906089*	*34195*	*56* *46*	*70.0500* *0.0888*	*475.65* *0.6*
48	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	5.726	4092.60 970.19	2.04 1.70	23434	5555	12 10	12.8400 0.0222	73.52 0.13
		Разом прямі витрати по розділу 4					2455722	425037	4924 4015		6180.42 52.35
		Разом будівельні роботи, грн.					2455722				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2025761				
		всього заробітна плата, грн.					429052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					253115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					747.93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					86288				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2708837**				
		Всього по розділу 4					**2708837**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Опорядження внутрішнє									
		1 поверх									
49	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	6.32	5678.37 4593.97	1084.40 284.52	35887	29034	6853 1798	74.3000 3.8357	469.58 24.24
50	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	6.32	4060.56 3659.45	401.11 105.92	25663	23128	2535 669	60.9400 1.3038	385.14 8.24
51	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	6.32	11983.04 5626.11	168.49 137.91	75733	35557	1065 872	78.2600 2.1293	494.6 13.46
52	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	35.1346	2546.72 2546.72	- -	89478	89478	- -	42.4100 -	1490.06 -
53	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*28.8145*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*165746*	*84780*	*88* *74*	*39.5200* *0.0333*	*1138.75* *0.96*
54	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	28.8145	25346.01 4518.66	2.04 1.70	730333	130203	59 49	64.3500 0.0222	1854.21 0.64
55	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*6.32*	*81000.07* *20220.50*	- -	*511920*	*127794*	- -	*281.2700* -	*1777.63* -
		Стелі									
56	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	13.849	946.72 942.63	4.09 3.41	13111	13054	57 47	13.4240 0.0444	185.91 0.61
57	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	13.849	6900.58 6879.10	2.15 1.79	95566	95269	30 25	97.9650 0.0233	1356.72 0.32
58	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	13.849	9857.97 9827.29	3.07 2.56	136523	136098	43 35	139.9500 0.0333	1938.17 0.46
59	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	1108	12.96 -	- -	14360	-	- -	- -	- -
60	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	1108	11.61 -	- -	12864	-	- -	- -	- -
61	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	1316	66.13 -	- -	87027	-	- -	- -	- -
62	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	2631	44.23 -	- -	116369	-	- -	- -	- -
63	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	1316	22.03 -	- -	28991	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	1496	23.72 -	- -	35485	-	- -	- -	- -
65	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	4113	1.95 -	- -	8020	-	- -	- -	- -
66	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	13.849	1183.40 1178.29	5.11 4.26	16389	16318	71 59	16.7800 0.0555	232.39 0.77
67	& С1428-11861-7 варіант 1	Плити підвісної стелі типу "Армстронг" з вологостійкими панелями	м2	1454.145	454.43 -	- -	660807	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2860272	780713	10801 3628		11323.16 49.7
		Разом будівельні роботи, грн.					2860272				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2068758				
		всього заробітна плата, грн.					784341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					462196				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1364.76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					157450				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3322468**				
		Всього по розділу 5					**3322468**				
		Разом прямі витрати по кошторису					8173614	1367685	43372 15227		19937.31 195.66
		Разом будівельні роботи, грн.					8173614				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6762557				
		всього заробітна плата, грн.					1382912				
		Загальновиробничі витрати, грн.					816907				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2415.96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					278727				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8990521**				
		Всього по кошторису					**8990521**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**22548.93**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1661639**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень 1-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цегляних стін	м3	15.042	
2	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	31.104	
3	Заповнення прорізів	м2	67.5	
4	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0.996	
5	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	203.84	
6	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	136	
7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	136	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	203.84	
9	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	136	
10	Установлення віконних зливів	м	136	
11	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	203.63	
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	106.21	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	74.55	
14	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	22.87	
15	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	541.18	
16	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	м2	679.02	
17	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1384.09	
18	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1384.09	
19	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	1384.09	
20	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1384.09	

21	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1384.09		

1	2	3	4	5
22	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	1384.09	
23	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	1384.09	
24	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	541.18	
25	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	717.3	
26	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	679.02	
27	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	572.6	
	1 поверх			
28	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	632	
29	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	632	
30	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	632	
31	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	3513.46	
32	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	2881.45	
33	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	2881.45	
34	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	632	
	Стелі			
35	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1384.9	
36	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1384.9	
37	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1384.9	
38	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1384.9	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень 2-го поверху

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8978.102	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	22.48704	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1658.252	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	27.594	1194.76	392.62	32968	22134	10834	11.7100	323.13
					802.14	100.74			2780	1.3915	38.4
2	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	51.852	6297.82	113.90	326555	82537	5906	24.1400	1251.71
					1591.79	31.69			1643	0.4256	22.07
3	*КБ8-6-5*	*Заповнення прорізів*	*100м2*	*0.7635*	*70426.95*	*1183.58*	*53771*	*10493*	*904*	*191.1800*	*145.97*
					13743.93	*478.97*			*366*	*5.7392*	*4.38*
4	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1.452	1353.96	245.97	1966	1609	357	17.5900	25.54
					1107.99	64.95			94	0.7995	1.16
		Разом прямі витрати по розділу 1					415260	116773	18001		1746.35
									4883		66.01
		Разом будівельні роботи, грн.					415260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280486				
		всього заробітна плата, грн.					121656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					72877				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					217.47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25091				
		Всього будівельні роботи, грн.					**488137**				
		Всього по розділу 1					**488137**				
		Розділ 2. Вікна									
5	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1.7964	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	32486	30580	1848 514	272.8900 3.8437	490.22 6.9
6	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1.1718	1806.61 1706.37	100.24 61.14	2117	2000	117 72	25.2160 0.7744	29.55 0.91
7	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	1.1718	1559.44 1477.91	75.18 45.85	1827	1732	88 54	21.8400 0.5808	25.59 0.68
8	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1.7964	7231.38 6650.19	546.64 333.40	12990	11946	982 599	86.6700 4.2229	155.69 7.59
9	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	179.64	4947.63 -	- -	888792	-	- -	- -	- -
10	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1.1718	2258.26 2132.96	125.30 76.42	2646	2499	147 90	31.5200 0.9680	36.94 1.13
11	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	119.52	382.55 -	- -	45722	-	- -	- -	- -
12	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1.1718	1949.31 1847.39	93.98 57.32	2284	2165	110 67	27.3000 0.7260	31.99 0.85
13	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	121.52	206.91 -	- -	25144	-	- -	- -	- -
14	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	54.9	286.08 -	- -	15706	-	- -	- -	- -
15	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	17.6	122.05 -	- -	2148	-	- -	- -	- -
16	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	499	5.21 -	- -	2600	-	- -	- -	- -
17	& С111-196-9	Гермобутил	кг	34	137.69 -	- -	4681	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	431	0.52 -	- -	224	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1039367	50922	3292 1396		769.98 18.06
		Разом будівельні роботи, грн.					1039367				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					985153				
		всього заробітна плата, грн.					52318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31552				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					94.55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10911				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1070919**				
		Всього по розділу 2					**1070919**				
		Розділ 3. Двері									
19	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	2.2607	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	23608	21210	2326 647	150.4000 3.8437	340.01 8.69
20	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.9013	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	12242	6431	5745 1281	98.1100 14.8500	88.43 13.38
21	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	90.13	6647.32 -	- -	599123	-	- -	- -	- -
22	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	16.7	286.08 -	- -	4778	-	- -	- -	- -
23	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	410	5.21 -	- -	2136	-	- -	- -	- -
24	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.0206	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	10787	5885	4843 1080	79.2800 11.0550	80.91 11.28
25	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	102.06	6647.32 -	- -	678425	-	- -	- -	- -
26	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	15.6	286.08 -	- -	4463	-	- -	- -	- -
27	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	369	5.21 -	- -	1922	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.3388	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	2978	1475	1488 332	59.8800 10.2300	20.29 3.47
29	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	33.88	6647.32 -	- -	225211	-	- -	- -	- -
30	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	4.5	286.08 -	- -	1287	-	- -	- -	- -
31	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	90	5.21 -	- -	469	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1567429	35001	14402 3340		529.64 36.82
		Разом будівельні роботи, грн.					1567429				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1518026				
		всього заробітна плата, грн.					38341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22851				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67.97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7843				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1590280**				
		Всього по розділу 3					**1590280**				
		Розділ 4. Підлоги									
32	КБ11-28-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	5.4118	8900.78 8789.37	111.41 76.51	48169	47566	603 414	128.3120 0.9991	694.4 5.41
33	КБ11-39-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	100м2	6.7902	3138.97 3134.06	4.91 4.09	21314	21281	33 28	44.6320 0.0533	303.06 0.36
34	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	12.202	3056.12 2967.30	76.03 63.37	37291	36207	928 773	45.0000 0.8258	549.09 10.08
35	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	12.202	118.79 99.17	19.62 16.35	1449	1210	239 200	1.5040 0.2131	18.35 2.6
36	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	12.202	11458.04 2485.89	8.18 6.81	139811	30333	100 83	33.3900 0.0888	407.42 1.08
37	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	12.202	10174.14 3709.13	95.04 79.21	124145	45259	1160 967	56.2500 1.0323	686.36 12.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	12.202	1667.06 123.97	24.53 20.44	20341	1513	299 249	1.8800 0.2664	22.94 3.25
39	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*12.202*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*219797*	*51253*	*249* *208*	*63.7000* *0.2220*	*777.27* *2.71*
40	*КБ11-11-14 r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ*	*100м2*	*12.202*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*284419*	*42724*	*499* *416*	*53.1000* *0.4440*	*647.93* *5.42*
41	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5.4118	13484.25 11858.26	36.79 30.66	72974	64175	199 166	164.9500 0.3996	892.68 2.16
42	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2814.14	14.23 -	- -	40045	-	- -	- -	- -
43	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	245.7	68.54 -	- -	16840	-	- -	- -	- -
44	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	552	534.47 -	- -	295027	-	- -	- -	- -
45	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	3907	0.30 -	- -	1172	-	- -	- -	- -
46	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	7.104	12866.72 2197.26	11.24 9.37	91405	15609	80 67	29.8500 0.1221	212.05 0.87
47	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*6.7902*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*906089*	*34195*	*56* *46*	*70.0500* *0.0888*	*475.65* *0.6*
48	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	6.598	4092.60 970.19	2.04 1.70	27003	6401	13 11	12.8400 0.0222	84.72 0.15
		Разом прямі витрати по розділу 4					2347291	397726	4458 3628		5771.92 47.29
		Разом будівельні роботи, грн.					2347291				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1945107				
		всього заробітна плата, грн.					401354				
		Загальновиробничі витрати, грн.					236501				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					698.3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80564				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2583792**				
		Всього по розділу 4					**2583792**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Опорядження внутрішнє									
		2 поверх									
49	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	6.5651	5678.37 4593.97	1084.40 284.52	37279	30160	7119 1868	74.3000 3.8357	487.79 25.18
50	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	6.5651	4060.56 3659.45	401.11 105.92	26658	24025	2633 695	60.9400 1.3038	400.08 8.56
51	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	30.9025	2546.72 2546.72	- -	78700	78700	- -	42.4100 -	1310.58 -
52	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	6.5661	11983.04 5626.11	168.49 137.91	78682	36942	1106 906	78.2600 2.1293	513.86 13.98
53	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*30.9025*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*177756*	*90923*	*95* *79*	*39.5200* *0.0333*	*1221.27* *1.03*
54	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	30.9025	25346.01 4518.66	2.04 1.70	783255	139638	63 53	64.3500 0.0222	1988.58 0.69
55	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*6.5651*	*81000.07* *20220.50*	- -	*531774*	*132750*	- -	*281.2700* -	*1846.57* -
		Стелі									
56	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	12.202	946.72 942.63	4.09 3.41	11552	11502	50 42	13.4240 0.0444	163.8 0.54
57	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	12.202	6900.58 6879.10	2.15 1.79	84201	83939	26 22	97.9650 0.0233	1195.37 0.28
58	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	12.202	9857.97 9827.29	3.07 2.56	120287	119913	37 31	139.9500 0.0333	1707.67 0.41
59	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	976	12.96 -	- -	12649	-	- -	- -	- -
60	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	976	11.61 -	- -	11331	-	- -	- -	- -
61	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	1159	66.13 -	- -	76645	-	- -	- -	- -
62	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	2318	44.23 -	- -	102525	-	- -	- -	- -
63	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	1159	22.03 -	- -	25533	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	1318	23.72 -	- -	31263	-	- -	- -	- -
65	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	3624	1.95 -	- -	7067	-	- -	- -	- -
66	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	12.202	1183.40 1178.29	5.11 4.26	14440	14377	63 52	16.7800 0.0555	204.75 0.68
67	& С1428-11861-7 варіант 1	Плити підвісної стелі типу "Армстронг" з вологостійкими панелями	м2	1281.21	454.43 -	- -	582220	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2793817	762869	11192 3748		11040.32 51.35
		Разом будівельні роботи, грн.					2793817				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2019756				
		всього заробітна плата, грн.					766617				
		Загальновиробничі витрати, грн.					451158				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1331.01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					153557				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3244975**				
		Всього по розділу 5					**3244975**				
		Разом прямі витрати по кошторису					8163164	1363291	51345 16995		19858.21 219.53
		Разом будівельні роботи, грн.					8163164				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6748528				
		всього заробітна плата, грн.					1380286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					814938				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2409.3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277966				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8978102**				
		Всього по кошторису					**8978102**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**22487.04**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1658252**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень 2-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цегляних стін	м3	27.594	
2	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	51.852	
3	Заповнення прорізів	м2	76.35	
4	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	1.452	
5	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	179.64	
6	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	117.18	
7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	117.18	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	179.64	
9	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	117.18	
10	Установлення віконних зливів	м	117.18	
11	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	226.07	
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	90.13	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	102.06	
14	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	33.88	
15	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	541.18	
16	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	м2	679.02	
17	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1220.2	
18	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1220.2	
19	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	1220.2	
20	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1220.2	

21	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1220.2		

1	2	3	4	5
22	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	1220.2	
23	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	1220.2	
24	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	541.18	
25	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	710.4	
26	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	679.02	
27	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	659.8	
	2 поверх			
28	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	656.51	
29	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	656.51	
30	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	3090.25	
31	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	656.61	
32	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	3090.25	
33	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	3090.25	
34	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	656.51	
	Стелі			
35	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1220.2	
36	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1220.2	
37	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1220.2	
38	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1220.2	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень 3-го поверху

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8845.810	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	22.28016	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1642.906	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	40.95	1194.76	392.62	48925	32848	16077	11.7100	479.52
					802.14	100.74			4125	1.3915	56.98
2	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	55.56	6297.82	113.90	349907	88440	6328	24.1400	1341.22
					1591.79	31.69			1761	0.4256	23.65
3	*КБ8-6-5*	*Заповнення прорізів*	*100м2*	*0.895*	*70426.95*	*1183.58*	*63032*	*12301*	*1059*	*191.1800*	*171.11*
					13743.93	*478.97*			*429*	*5.7392*	*5.14*
4	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1.956	1353.96	245.97	2648	2167	481	17.5900	34.41
					1107.99	64.95			127	0.7995	1.56
		Разом прямі витрати по розділу 1					464512	135756	23945		2026.26
									6442		87.33
		Разом будівельні роботи, грн.					464512				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					304811				
		всього заробітна плата, грн.					142198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					85064				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					253.63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29262				
		Всього будівельні роботи, грн.					**549576**				
		_ _										
		Всього по розділу 1					**549576**				
		Розділ 2. Вікна									
5	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1.7964	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	32486	30580	1848 514	272.8900 3.8437	490.22 6.9
6	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1.0534	1806.61 1706.37	100.24 61.14	1903	1797	106 64	25.2160 0.7744	26.56 0.82
7	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	1.0534	1559.44 1477.91	75.18 45.85	1643	1557	79 48	21.8400 0.5808	23.01 0.61
8	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1.7964	7231.38 6650.19	546.64 333.40	12990	11946	982 599	86.6700 4.2229	155.69 7.59
9	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	179.64	4947.63 -	- -	888792	-	- -	- -	- -
10	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1.0534	2258.26 2132.96	125.30 76.42	2379	2247	132 81	31.5200 0.9680	33.2 1.02
11	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	107.45	382.55 -	- -	41105	-	- -	- -	- -
12	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1.0534	1949.31 1847.39	93.98 57.32	2053	1946	99 60	27.3000 0.7260	28.76 0.76
13	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	109.24	206.91 -	- -	22603	-	- -	- -	- -
14	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	53.2	286.08 -	- -	15219	-	- -	- -	- -
15	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	17.6	122.05 -	- -	2148	-	- -	- -	- -
16	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	499	5.21 -	- -	2600	-	- -	- -	- -
17	& С111-196-9	Гермобутил	кг	30.9	137.69 -	- -	4255	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	371	0.52 -	- -	193	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1030369	50073	3246 1366		757.44 17.7
		Разом будівельні роботи, грн.					1030369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					977050				
		всього заробітна плата, грн.					51439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31032				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93.01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10732				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1061401**				
		Всього по розділу 2					**1061401**				
		Розділ 3. Двері									
19	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	2.1668	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	22628	20329	2229 620	150.4000 3.8437	325.89 8.33
20	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.8099	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	11001	5779	5163 1151	98.1100 14.8500	79.46 12.03
21	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	80.99	6647.32 -	- -	538366	-	- -	- -	- -
22	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	14.9	286.08 -	- -	4263	-	- -	- -	- -
23	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	368	5.21 -	- -	1917	-	- -	- -	- -
24	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.0941	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	11564	6309	5192 1157	79.2800 11.0550	86.74 12.1
25	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	109.41	6647.32 -	- -	727283	-	- -	- -	- -
26	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	16.7	286.08 -	- -	4778	-	- -	- -	- -
27	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	396	5.21 -	- -	2063	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.2628	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	2310	1145	1154 257	59.8800 10.2300	15.74 2.69
29	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	26.28	6647.32 -	- -	174692	-	- -	- -	- -
30	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	3.5	286.08 -	- -	1001	-	- -	- -	- -
31	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	69	5.21 -	- -	359	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1502225	33562	13738 3185		507.83 35.15
		Разом будівельні роботи, грн.					1502225				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1454925				
		всього заробітна плата, грн.					36747				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21903				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65.16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7517				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1524128**				
		Всього по розділу 3					**1524128**				
		Розділ 4. Підлоги									
32	КБ11-28-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	5.4175	8900.78 8789.37	111.41 76.51	48220	47616	604 414	128.3120 0.9991	695.13 5.41
33	КБ11-39-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	100м2	6.7805	3138.97 3134.06	4.91 4.09	21284	21250	34 28	44.6320 0.0533	302.63 0.36
34	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	12.198	3056.12 2967.30	76.03 63.37	37279	36195	927 773	45.0000 0.8258	548.91 10.07
35	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	12.198	118.79 99.17	19.62 16.35	1449	1210	239 199	1.5040 0.2131	18.35 2.6
36	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	12.198	11458.04 2485.89	8.18 6.81	139765	30323	100 83	33.3900 0.0888	407.29 1.08
37	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	12.198	10174.14 3709.13	95.04 79.21	124104	45244	1159 966	56.2500 1.0323	686.14 12.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	12.198	1667.06 123.97	24.53 20.44	20335	1512	299 249	1.8800 0.2664	22.93 3.25
39	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*12.198*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*219725*	*51236*	*249* *208*	*63.7000* *0.2220*	*777.01* *2.71*
40	*КБ11-11-14 r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ*	*100м2*	*12.198*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*284325*	*42710*	*499* *416*	*53.1000* *0.4440*	*647.71* *5.42*
41	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5.4175	13484.25 11858.26	36.79 30.66	73051	64242	199 166	164.9500 0.3996	893.62 2.16
42	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2817.1	14.23 -	- -	40087	-	- -	- -	- -
43	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	245.95	68.54 -	- -	16857	-	- -	- -	- -
44	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	553	534.47 -	- -	295562	-	- -	- -	- -
45	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	3911	0.30 -	- -	1173	-	- -	- -	- -
46	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	7.104	12866.72 2197.26	11.24 9.37	91405	15609	80 67	29.8500 0.1221	212.05 0.87
47	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*6.7805*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*904795*	*34146*	*55* *46*	*70.0500* *0.0888*	*474.97* *0.6*
48	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	6.598	4092.60 970.19	2.04 1.70	27003	6401	13 11	12.8400 0.0222	84.72 0.15
		Разом прямі витрати по розділу 4					2346419	397694	4457 3626		5771.46 47.27
		Разом будівельні роботи, грн.					2346419				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1944268				
		всього заробітна плата, грн.					401320				
		Загальновиробничі витрати, грн.					236482				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					698.25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80560				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2582901**				
		Всього по розділу 4					**2582901**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Опорядження внутрішнє									
		3 поверх									
49	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	6.224	5678.37 4593.97	1084.40 284.52	35342	28593	6749 1771	74.3000 3.8357	462.44 23.87
50	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	6.224	4060.56 3659.45	401.11 105.92	25273	22776	2497 659	60.9400 1.3038	379.29 8.11
51	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	29.0119	2546.72 2546.72	- -	73885	73885	- -	42.4100 -	1230.39 -
52	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	6.224	11983.04 5626.11	168.49 137.91	74582	35017	1049 858	78.2600 2.1293	487.09 13.25
53	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*29.0119*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*166881*	*85361*	*89* *74*	*39.5200* *0.0333*	*1146.55* *0.97*
54	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	29.0119	25346.01 4518.66	2.04 1.70	735336	131095	59 49	64.3500 0.0222	1866.92 0.64
55	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*6.224*	*81000.07* *20220.50*	- -	*504144*	*125852*	- -	*281.2700* -	*1750.62* -
		Стелі									
56	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	12.198	946.72 942.63	4.09 3.41	11548	11498	50 42	13.4240 0.0444	163.75 0.54
57	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	12.198	6900.58 6879.10	2.15 1.79	84173	83911	26 22	97.9650 0.0233	1194.98 0.28
58	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	12.198	9857.97 9827.29	3.07 2.56	120248	119873	37 31	139.9500 0.0333	1707.11 0.41
59	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	976	12.96 -	- -	12649	-	- -	- -	- -
60	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	976	11.61 -	- -	11331	-	- -	- -	- -
61	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	1159	66.13 -	- -	76645	-	- -	- -	- -
62	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	2318	44.23 -	- -	102525	-	- -	- -	- -
63	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	1159	22.03 -	- -	25533	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	1317	23.72 -	- -	31239	-	- -	- -	- -
65	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	3623	1.95 -	- -	7065	-	- -	- -	- -
66	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	12.198	1183.40 1178.29	5.11 4.26	14435	14373	62 52	16.7800 0.0555	204.68 0.68
67	& С1428-11861-7 варіант 1	Плити підвісної стелі типу "Армстронг" з вологостійкими панелями	м2	1280.79	454.43 -	- -	582029	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2694863	732234	10618 3558		10593.82 48.75
		Разом будівельні роботи, грн.					2694863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1952011				
		всього заробітна плата, грн.					735792				
		Загальновиробничі витрати, грн.					432940				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1277.1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					147339				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3127803**				
		Всього по розділу 5					**3127803**				
		Разом прямі витрати по кошторису					8038388	1349319	56004 18177		19656.81 236.2
		Разом будівельні роботи, грн.					8038388				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6633065				
		всього заробітна плата, грн.					1367496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					807422				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2387.15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					275410				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8845810**				
		Всього по кошторису					**8845810**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**22280.16**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1642906**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень 3-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цегляних стін	м3	40.95	
2	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	55.56	
3	Заповнення прорізів	м2	89.5	
4	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	1.956	
5	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	179.64	
6	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	105.34	
7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	105.34	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	179.64	
9	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	105.34	
10	Установлення віконних зливів	м	105.34	
11	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	216.68	
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	80.99	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	109.41	
14	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	26.28	
15	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	541.75	
16	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	м2	678.05	
17	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1219.8	
18	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1219.8	
19	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	1219.8	
20	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1219.8	

21	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1219.8		

1	2	3	4	5
22	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	1219.8	
23	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	1219.8	
24	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	541.75	
25	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	710.4	
26	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	678.05	
27	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	659.8	
	3 поверх			
28	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	622.4	
29	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	622.4	
30	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	2901.19	
31	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	622.4	
32	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	2901.19	
33	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	2901.19	
34	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	622.4	
	Стелі			
35	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1219.8	
36	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1219.8	
37	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1219.8	
38	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1219.8	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень 4-го поверху

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8936.949	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	22.59716	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1666.182	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	28.902	1194.76	392.62	34531	23183	11348	11.7100	338.44
					802.14	100.74			2912	1.3915	40.22
2	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	55.5	6297.82	113.90	349529	88344	6321	24.1400	1339.77
					1591.79	31.69			1759	0.4256	23.62
3	*КБ8-6-5*	*Заповнення прорізів*	*100м2*	*0.854*	*70426.95*	*1183.58*	*60145*	*11737*	*1011*	*191.1800*	*163.27*
					13743.93	*478.97*			*409*	*5.7392*	*4.9*
4	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1.956	1353.96	245.97	2648	2167	481	17.5900	34.41
					1107.99	64.95			127	0.7995	1.56
		Разом прямі витрати по розділу 1					446853	125431	19161		1875.89
									5207		70.3
		Разом будівельні роботи, грн.					446853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					302261				
		всього заробітна плата, грн.					130638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					78258				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					233.55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26944				
		Всього будівельні роботи, грн.					**525111**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**525111**				
		Розділ 2. Вікна									
5	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1.7964	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	32486	30580	1848 514	272.8900 3.8437	490.22 6.9
6	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1.0534	1806.61 1706.37	100.24 61.14	1903	1797	106 64	25.2160 0.7744	26.56 0.82
7	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	1.0534	1559.44 1477.91	75.18 45.85	1643	1557	79 48	21.8400 0.5808	23.01 0.61
8	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1.7964	7231.38 6650.19	546.64 333.40	12990	11946	982 599	86.6700 4.2229	155.69 7.59
9	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	179.64	4947.63 -	- -	888792	-	- -	- -	- -
10	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1.0534	2258.26 2132.96	125.30 76.42	2379	2247	132 81	31.5200 0.9680	33.2 1.02
11	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	107.45	382.55 -	- -	41105	-	- -	- -	- -
12	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1.0534	1949.31 1847.39	93.98 57.32	2053	1946	99 60	27.3000 0.7260	28.76 0.76
13	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	109.24	206.91 -	- -	22603	-	- -	- -	- -
14	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	53.2	286.08 -	- -	15219	-	- -	- -	- -
15	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	17.6	122.05 -	- -	2148	-	- -	- -	- -
16	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	499	5.21 -	- -	2600	-	- -	- -	- -
17	& С111-196-9	Гермобутил	кг	30.9	137.69 -	- -	4255	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	371	0.52 -	- -	193	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1030369	50073	3246 1366		757.44 17.7
		Разом будівельні роботи, грн.					1030369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					977050				
		всього заробітна плата, грн.					51439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31032				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93.01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10732				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1061401**				
		Всього по розділу 2					**1061401**				
		Розділ 3. Двері									
19	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	2.1626	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	22584	20289	2225 619	150.4000 3.8437	325.26 8.31
20	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.8057	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	10943	5749	5136 1145	98.1100 14.8500	79.05 11.96
21	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	80.57	6647.32 -	- -	535575	-	- -	- -	- -
22	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	14.9	286.08 -	- -	4263	-	- -	- -	- -
23	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	366	5.21 -	- -	1907	-	- -	- -	- -
24	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.1529	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	12185	6648	5471 1220	79.2800 11.0550	91.4 12.75
25	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	115.29	6647.32 -	- -	766370	-	- -	- -	- -
26	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	17.6	286.08 -	- -	5035	-	- -	- -	- -
27	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	417	5.21 -	- -	2173	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.204	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	1793	888	896 200	59.8800 10.2300	12.22 2.09
29	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	20.4	6647.32 -	- -	135605	-	- -	- -	- -
30	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.7	286.08 -	- -	772	-	- -	- -	- -
31	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	54	5.21 -	- -	281	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1499486	33574	13728 3184		507.93 35.11
		Разом будівельні роботи, грн.					1499486				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1452184				
		всього заробітна плата, грн.					36758				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21908				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65.17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7518				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1521394**				
		Всього по розділу 3					**1521394**				
		Розділ 4. Підлоги									
32	КБ11-28-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	5.4118	8900.78 8789.37	111.41 76.51	48169	47566	603 414	128.3120 0.9991	694.4 5.41
33	КБ11-39-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	100м2	6.7902	3138.97 3134.06	4.91 4.09	21314	21281	33 28	44.6320 0.0533	303.06 0.36
34	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	12.2035	3056.12 2967.30	76.03 63.37	37295	36211	928 773	45.0000 0.8258	549.16 10.08
35	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	12.2035	118.79 99.17	19.62 16.35	1450	1210	240 200	1.5040 0.2131	18.35 2.6
36	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	12.2035	11458.04 2485.89	8.18 6.81	139828	30337	100 83	33.3900 0.0888	407.47 1.08
37	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	12.2035	10174.14 3709.13	95.04 79.21	124160	45264	1160 967	56.2500 1.0323	686.45 12.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	12.2035	1667.06 123.97	24.53 20.44	20344	1513	299 249	1.8800 0.2664	22.94 3.25
39	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*12.2035*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*219824*	*51259*	*249* *208*	*63.7000* *0.2220*	*777.36* *2.71*
40	*КБ11-11-14 r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ*	*100м2*	*12.2035*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*284454*	*42729*	*499* *416*	*53.1000* *0.4440*	*648.01* *5.42*
41	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5.4118	13484.25 11858.26	36.79 30.66	72974	64175	199 166	164.9500 0.3996	892.68 2.16
42	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2814.14	14.23 -	- -	40045	-	- -	- -	- -
43	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	245.7	68.54 -	- -	16840	-	- -	- -	- -
44	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	552	534.47 -	- -	295027	-	- -	- -	- -
45	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	3907	0.30 -	- -	1172	-	- -	- -	- -
46	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	7.104	12866.72 2197.26	11.24 9.37	91405	15609	80 67	29.8500 0.1221	212.05 0.87
47	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*6.7902*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*906089*	*34195*	*56* *46*	*70.0500* *0.0888*	*475.65* *0.6*
48	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	6.598	4092.60 970.19	2.04 1.70	27003	6401	13 11	12.8400 0.0222	84.72 0.15
		Разом прямі витрати по розділу 4					2347393	397750	4459 3628		5772.3 47.29
		Разом будівельні роботи, грн.					2347393				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1945184				
		всього заробітна плата, грн.					401378				
		Загальновиробничі витрати, грн.					236515				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					698.35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80569				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2583908**				
		Всього по розділу 4					**2583908**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Опорядження внутрішнє									
		4 поверх									
49	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	6.5651	5678.37 4593.97	1084.40 284.52	37279	30160	7119 1868	74.3000 3.8357	487.79 25.18
50	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	6.5651	4060.56 3659.45	401.11 105.92	26658	24025	2633 695	60.9400 1.3038	400.08 8.56
51	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	6.5661	11983.04 5626.11	168.49 137.91	78682	36942	1106 906	78.2600 2.1293	513.86 13.98
52	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	30.9025	2546.72 2546.72	- -	78700	78700	- -	42.4100 -	1310.58 -
53	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*30.9025*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*177756*	*90923*	*95* *79*	*39.5200* *0.0333*	*1221.27* *1.03*
54	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	30.9025	25346.01 4518.66	2.04 1.70	783255	139638	63 53	64.3500 0.0222	1988.58 0.69
55	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*6.5651*	*81000.07* *20220.50*	- -	*531774*	*132750*	- -	*281.2700* -	*1846.57* -
		Стелі									
56	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	12.2035	946.72 942.63	4.09 3.41	11553	11503	50 42	13.4240 0.0444	163.82 0.54
57	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	12.2035	6900.58 6879.10	2.15 1.79	84211	83949	26 22	97.9650 0.0233	1195.52 0.28
58	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	12.2035	9857.97 9827.29	3.07 2.56	120302	119927	37 31	139.9500 0.0333	1707.88 0.41
59	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	976	12.96 -	- -	12649	-	- -	- -	- -
60	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	976	11.61 -	- -	11331	-	- -	- -	- -
61	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	1159	66.13 -	- -	76645	-	- -	- -	- -
62	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	2319	44.23 -	- -	102569	-	- -	- -	- -
63	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	1159	22.03 -	- -	25533	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	1318	23.72 -	- -	31263	-	- -	- -	- -
65	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	3624	1.95 -	- -	7067	-	- -	- -	- -
66	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	12.2035	1183.40 1178.29	5.11 4.26	14442	14379	63 52	16.7800 0.0555	204.77 0.68
67	& С1428-11861-7 варіант 1	Плити підвісної стелі типу "Армстронг" з вологостійкими панелями	м2	1281.37	454.43 -	- -	582293	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2793962	762896	11192 3748		11040.72 51.35
		Разом будівельні роботи, грн.					2793962				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2019874				
		всього заробітна плата, грн.					766644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					451173				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1331.05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					153562				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3245135**				
		Всього по розділу 5					**3245135**				
		Разом прямі витрати по кошторису					8118063	1369724	51786 17133		19954.28 221.75
		Разом будівельні роботи, грн.					8118063				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6696553				
		всього заробітна плата, грн.					1386857				
		Загальновиробничі витрати, грн.					818886				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2421.13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					279325				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8936949**				
		Всього по кошторису					**8936949**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**22597.16**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1666182**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень 4-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цегляних стін	м3	28.902	
2	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	55.5	
3	Заповнення прорізів	м2	85.4	
4	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	1.956	
5	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	179.64	
6	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	105.34	
7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	105.34	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	179.64	
9	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	105.34	
10	Установлення віконних зливів	м	105.34	
11	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	216.26	
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	80.57	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	115.29	
14	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	20.4	
15	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	541.18	
16	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	м2	679.02	
17	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1220.35	
18	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1220.35	
19	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	1220.35	
20	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1220.35	

21	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1220.35		

1	2	3	4	5
22	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	1220.35	
23	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	1220.35	
24	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	541.18	
25	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	710.4	
26	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	679.02	
27	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	659.8	
	4 поверх			
28	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	656.51	
29	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	656.51	
30	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	656.61	
31	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	3090.25	
32	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	3090.25	
33	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	3090.25	
34	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	656.51	
	Стелі			
35	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1220.35	
36	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1220.35	
37	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1220.35	
38	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1220.35	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень 5-го поверху

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8830.087	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	22.12384	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1631.336	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	31.284	1194.76	392.62	37377	25094	12283	11.7100	366.34
					802.14	100.74			3152	1.3915	43.53
2	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	55.896	6297.82	113.90	352023	88975	6367	24.1400	1349.33
					1591.79	31.69			1771	0.4256	23.79
3	*КБ8-6-5*	*Заповнення прорізів*	*100м2*	*0.853*	*70426.95*	*1183.58*	*60074*	*11724*	*1010*	*191.1800*	*163.08*
					13743.93	*478.97*			*409*	*5.7392*	*4.9*
4	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1.692	1353.96	245.97	2291	1875	416	17.5900	29.76
					1107.99	64.95			110	0.7995	1.35
		Разом прямі витрати по розділу 1					451765	127668	20076		1908.51
									5442		73.57
		Разом будівельні роботи, грн.					451765				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					304021				
		всього заробітна плата, грн.					133110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					79717				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					237.84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27440				
		Всього будівельні роботи, грн.					**531482**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**531482**				
		Розділ 2. Вікна									
5	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1.7964	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	32486	30580	1848 514	272.8900 3.8437	490.22 6.9
6	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1.0534	1806.61 1706.37	100.24 61.14	1903	1797	106 64	25.2160 0.7744	26.56 0.82
7	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	1.0534	1559.44 1477.91	75.18 45.85	1643	1557	79 48	21.8400 0.5808	23.01 0.61
8	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1.7964	7231.38 6650.19	546.64 333.40	12990	11946	982 599	86.6700 4.2229	155.69 7.59
9	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	179.64	4947.63 -	- -	888792	-	- -	- -	- -
10	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1.0534	2258.26 2132.96	125.30 76.42	2379	2247	132 81	31.5200 0.9680	33.2 1.02
11	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	107.45	382.55 -	- -	41105	-	- -	- -	- -
12	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1.0534	1949.31 1847.39	93.98 57.32	2053	1946	99 60	27.3000 0.7260	28.76 0.76
13	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	109.24	206.91 -	- -	22603	-	- -	- -	- -
14	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	53.2	286.08 -	- -	15219	-	- -	- -	- -
15	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	17.6	122.05 -	- -	2148	-	- -	- -	- -
16	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	499	5.21 -	- -	2600	-	- -	- -	- -
17	& С111-196-9	Гермобутил	кг	30.9	137.69 -	- -	4255	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	371	0.52 -	- -	193	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1030369	50073	3246 1366		757.44 17.7
		Разом будівельні роботи, грн.					1030369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					977050				
		всього заробітна плата, грн.					51439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31032				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93.01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10732				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1061401**				
		Всього по розділу 2					**1061401**				
		Розділ 3. Двері									
19	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	2.1741	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	22704	20397	2236 622	150.4000 3.8437	326.98 8.36
20	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.813	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	11043	5801	5182 1155	98.1100 14.8500	79.76 12.07
21	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	81.3	6647.32 -	- -	540427	-	- -	- -	- -
22	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	15	286.08 -	- -	4291	-	- -	- -	- -
23	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	369	5.21 -	- -	1922	-	- -	- -	- -
24	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.1571	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	12230	6672	5491 1224	79.2800 11.0550	91.73 12.79
25	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	115.71	6647.32 -	- -	769161	-	- -	- -	- -
26	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	17.7	286.08 -	- -	5064	-	- -	- -	- -
27	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	418	5.21 -	- -	2178	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.204	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	1793	888	896 200	59.8800 10.2300	12.22 2.09
29	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	20.4	6647.32 -	- -	135605	-	- -	- -	- -
30	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.7	286.08 -	- -	772	-	- -	- -	- -
31	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	54	5.21 -	- -	281	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1507471	33758	13805 3201		510.69 35.31
		Разом будівельні роботи, грн.					1507471				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1459908				
		всього заробітна плата, грн.					36959				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22026				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65.52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7559				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1529497**				
		Всього по розділу 3					**1529497**				
		Розділ 4. Підлоги									
32	КБ11-28-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	5.4118	8900.78 8789.37	111.41 76.51	48169	47566	603 414	128.3120 0.9991	694.4 5.41
33	КБ11-39-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	100м2	6.7902	3138.97 3134.06	4.91 4.09	21314	21281	33 28	44.6320 0.0533	303.06 0.36
34	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	12.178	3056.12 2967.30	76.03 63.37	37217	36136	926 772	45.0000 0.8258	548.01 10.06
35	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	12.178	118.79 99.17	19.62 16.35	1447	1208	239 199	1.5040 0.2131	18.32 2.6
36	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	12.178	11458.04 2485.89	8.18 6.81	139536	30273	100 83	33.3900 0.0888	406.62 1.08
37	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	12.178	10174.14 3709.13	95.04 79.21	123901	45170	1157 965	56.2500 1.0323	685.01 12.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	12.178	1667.06 123.97	24.53 20.44	20301	1510	299 249	1.8800 0.2664	22.89 3.24
39	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*12.178*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*219365*	*51152*	*249* *207*	*63.7000* *0.2220*	*775.74* *2.7*
40	*КБ11-11-14 r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ*	*100м2*	*12.178*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*283859*	*42640*	*498* *415*	*53.1000* *0.4440*	*646.65* *5.41*
41	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5.4118	13484.25 11858.26	36.79 30.66	72974	64175	199 166	164.9500 0.3996	892.68 2.16
42	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2814.14	14.23 -	- -	40045	-	- -	- -	- -
43	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	245.7	68.54 -	- -	16840	-	- -	- -	- -
44	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	552	534.47 -	- -	295027	-	- -	- -	- -
45	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	3907	0.30 -	- -	1172	-	- -	- -	- -
46	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	7.104	12866.72 2197.26	11.24 9.37	91405	15609	80 67	29.8500 0.1221	212.05 0.87
47	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*6.7902*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*906089*	*34195*	*56* *46*	*70.0500* *0.0888*	*475.65* *0.6*
48	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	6.598	4092.60 970.19	2.04 1.70	27003	6401	13 11	12.8400 0.0222	84.72 0.15
		Разом прямі витрати по розділу 4					2345664	397316	4452 3622		5765.8 47.21
		Разом будівельні роботи, грн.					2345664				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1943896				
		всього заробітна плата, грн.					400938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					236251				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					697.56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80477				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2581915**				
		Всього по розділу 4					**2581915**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Опорядження внутрішнє									
		5 поверх									
49	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	6.224	5678.37 4593.97	1084.40 284.52	35342	28593	6749 1771	74.3000 3.8357	462.44 23.87
50	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	6.224	4060.56 3659.45	401.11 105.92	25273	22776	2497 659	60.9400 1.3038	379.29 8.11
51	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	6.224	11983.04 5626.11	168.49 137.91	74582	35017	1049 858	78.2600 2.1293	487.09 13.25
52	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	29.0119	2546.72 2546.72	- -	73885	73885	- -	42.4100 -	1230.39 -
53	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*29.0119*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*166881*	*85361*	*89* *74*	*39.5200* *0.0333*	*1146.55* *0.97*
54	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	29.0119	25346.01 4518.66	2.04 1.70	735336	131095	59 49	64.3500 0.0222	1866.92 0.64
55	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*6.224*	*81000.07* *20220.50*	- -	*504144*	*125852*	- -	*281.2700* -	*1750.62* -
		Стелі									
56	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	12.178	946.72 942.63	4.09 3.41	11529	11479	50 42	13.4240 0.0444	163.48 0.54
57	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	12.178	6900.58 6879.10	2.15 1.79	84035	83774	26 22	97.9650 0.0233	1193.02 0.28
58	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	12.178	9857.97 9827.29	3.07 2.56	120050	119677	37 31	139.9500 0.0333	1704.31 0.41
59	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	974	12.96 -	- -	12623	-	- -	- -	- -
60	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	974	11.61 -	- -	11308	-	- -	- -	- -
61	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	1157	66.13 -	- -	76512	-	- -	- -	- -
62	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	2314	44.23 -	- -	102348	-	- -	- -	- -
63	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	1157	22.03 -	- -	25489	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	1315	23.72 -	- -	31192	-	- -	- -	- -
65	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	3617	1.95 -	- -	7053	-	- -	- -	- -
66	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	12.178	1183.40 1178.29	5.11 4.26	14411	14349	62 52	16.7800 0.0555	204.35 0.68
67	& С1428-11861-7 варіант 1	Плити підвісної стелі типу "Армстронг" з вологостійкими панелями	м2	1278.69	454.43 -	- -	581075	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2693068	731858	10618 3558		10588.46 48.75
		Разом будівельні роботи, грн.					2693068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1950592				
		всього заробітна плата, грн.					735416				
		Загальновиробничі витрати, грн.					432723				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1276.47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					147266				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3125791**				
		Всього по розділу 5					**3125791**				
		Разом прямі витрати по кошторису					8028337	1340673	52197 17189		19530.9 222.54
		Разом будівельні роботи, грн.					8028337				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6635467				
		всього заробітна плата, грн.					1357862				
		Загальновиробничі витрати, грн.					801750				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2370.4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					273474				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8830087**				
		Всього по кошторису					**8830087**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**22123.84**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1631336**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень 5-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цегляних стін	м3	31.284	
2	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	55.896	
3	Заповнення прорізів	м2	85.3	
4	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	1.692	
5	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	179.64	
6	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	105.34	
7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	105.34	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	179.64	
9	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	105.34	
10	Установлення віконних зливів	м	105.34	
11	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	217.41	
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	81.3	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	115.71	
14	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	20.4	
15	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	541.18	
16	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	м2	679.02	
17	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1217.8	
18	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1217.8	
19	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	1217.8	
20	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1217.8	

21	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1217.8		

1	2	3	4	5
22	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	1217.8	
23	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	1217.8	
24	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	541.18	
25	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	710.4	
26	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	679.02	
27	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	659.8	
	5 поверх			
28	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	622.4	
29	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	622.4	
30	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	622.4	
31	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	2901.19	
32	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	2901.19	
33	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	2901.19	
34	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	622.4	
	Стелі			
35	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1217.8	
36	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1217.8	
37	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1217.8	
38	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1217.8	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень 6-го поверху

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8209.654	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	18.44117	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1362.608	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	9.054	1194.76	392.62	10817	7263	3554	11.7100	106.02
					802.14	100.74			912	1.3915	12.6
2	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	15.426	6297.82	113.90	97150	24555	1757	24.1400	372.38
					1591.79	31.69			489	0.4256	6.57
3	*КБ8-6-5*	*Заповнення прорізів*	*100м2*	*0.6472*	*70426.95*	*1183.58*	*45580*	*8895*	*766*	*191.1800*	*123.73*
					13743.93	*478.97*			*310*	*5.7392*	*3.71*
4	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0.492	1353.96	245.97	666	545	121	17.5900	8.65
					1107.99	64.95			32	0.7995	0.39
		Разом прямі витрати по розділу 1					154213	41258	6198		610.78
									1743		23.27
		Разом будівельні роботи, грн.					154213				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106757				
		всього заробітна плата, грн.					43001				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					25599				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76.08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8777				
		Всього будівельні роботи, грн.					**179812**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**179812**				
		Розділ 2. Вікна									
5	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1.7964	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	32486	30580	1848 514	272.8900 3.8437	490.22 6.9
6	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1.0534	1806.61 1706.37	100.24 61.14	1903	1797	106 64	25.2160 0.7744	26.56 0.82
7	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	1.0534	1559.44 1477.91	75.18 45.85	1643	1557	79 48	21.8400 0.5808	23.01 0.61
8	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1.7964	7231.38 6650.19	546.64 333.40	12990	11946	982 599	86.6700 4.2229	155.69 7.59
9	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	179.64	4947.63 -	- -	888792	-	- -	- -	- -
10	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1.0534	2258.26 2132.96	125.30 76.42	2379	2247	132 81	31.5200 0.9680	33.2 1.02
11	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	107.45	382.55 -	- -	41105	-	- -	- -	- -
12	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1.0534	1949.31 1847.39	93.98 57.32	2053	1946	99 60	27.3000 0.7260	28.76 0.76
13	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	109.24	206.91 -	- -	22603	-	- -	- -	- -
14	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	53.2	286.08 -	- -	15219	-	- -	- -	- -
15	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	17.6	122.05 -	- -	2148	-	- -	- -	- -
16	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	499	5.21 -	- -	2600	-	- -	- -	- -
17	& С111-196-9	Гермобутил	кг	30.9	137.69 -	- -	4255	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	371	0.52 -	- -	193	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1030369	50073	3246 1366		757.44 17.7
		Разом будівельні роботи, грн.					1030369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					977050				
		всього заробітна плата, грн.					51439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31032				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93.01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10732				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1061401**				
		Всього по розділу 2					**1061401**				
		Розділ 3. Двері									
19	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	1.7855	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	18646	16751	1837 511	150.4000 3.8437	268.54 6.86
20	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.1537	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	15670	8232	7354 1639	98.1100 14.8500	113.19 17.13
21	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	115.37	6647.32 -	- -	766901	-	- -	- -	- -
22	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	21	286.08 -	- -	6008	-	- -	- -	- -
23	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	524	5.21 -	- -	2730	-	- -	- -	- -
24	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.2037	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	2153	1175	967 215	79.2800 11.0550	16.15 2.25
25	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	20.37	6647.32 -	- -	135406	-	- -	- -	- -
26	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	3	286.08 -	- -	858	-	- -	- -	- -
27	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	73	5.21 -	- -	380	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.9033	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	7939	3934	3967 884	59.8800 10.2300	54.09 9.24
29	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	90.33	6647.32 -	- -	600452	-	- -	- -	- -
30	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	12	286.08 -	- -	3433	-	- -	- -	- -
31	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	240	5.21 -	- -	1250	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1561826	30092	14125 3249		451.97 35.48
		Разом будівельні роботи, грн.					1561826				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1517609				
		всього заробітна плата, грн.					33341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58.5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6749				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1581572**				
		Всього по розділу 3					**1581572**				
		Розділ 4. Підлоги									
32	КБ11-28-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	4.3625	8900.78 8789.37	111.41 76.51	38830	38344	486 334	128.3120 0.9991	559.76 4.36
33	КБ11-39-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	100м2	8.0405	3138.97 3134.06	4.91 4.09	25239	25199	40 33	44.6320 0.0533	358.86 0.43
34	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	12.403	3056.12 2967.30	76.03 63.37	37905	36803	943 786	45.0000 0.8258	558.14 10.24
35	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	12.403	118.79 99.17	19.62 16.35	1473	1230	243 203	1.5040 0.2131	18.65 2.64
36	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	12.403	11458.04 2485.89	8.18 6.81	142114	30832	101 84	33.3900 0.0888	414.14 1.1
37	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	12.403	10174.14 3709.13	95.04 79.21	126190	46004	1179 982	56.2500 1.0323	697.67 12.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	12.403	1667.06 123.97	24.53 20.44	20677	1538	304 254	1.8800 0.2664	23.32 3.3
39	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*12.403*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*223418*	*52097*	*254* *211*	*63.7000* *0.2220*	*790.07* *2.75*
40	*КБ11-11-14 r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ*	*100м2*	*12.403*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*289104*	*43428*	*507* *423*	*53.1000* *0.4440*	*658.6* *5.51*
41	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4.3625	13484.25 11858.26	36.79 30.66	58825	51732	160 134	164.9500 0.3996	719.59 1.74
42	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2268.5	14.23 -	- -	32281	-	- -	- -	- -
43	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	198.06	68.54 -	- -	13575	-	- -	- -	- -
44	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	445	534.47 -	- -	237839	-	- -	- -	- -
45	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	3150	0.30 -	- -	945	-	- -	- -	- -
46	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	7.104	12866.72 2197.26	11.24 9.37	91405	15609	80 67	29.8500 0.1221	212.05 0.87
47	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*8.0405*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*1072930*	*40491*	*66* *55*	*70.0500* *0.0888*	*563.24* *0.71*
48	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	6.598	4092.60 970.19	2.04 1.70	27003	6401	13 11	12.8400 0.0222	84.72 0.15
		Разом прямі витрати по розділу 4					2439753	389708	4376 3577		5658.81 46.6
		Разом будівельні роботи, грн.					2439753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2045669				
		всього заробітна плата, грн.					393285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					231825				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					684.65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78990				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2671578**				
		Всього по розділу 4					**2671578**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Опорядження внутрішнє									
		6 поверх									
49	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2.1554	5678.37 4593.97	1084.40 284.52	12239	9902	2337 613	74.3000 3.8357	160.15 8.27
50	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2.1554	4060.56 3659.45	401.11 105.92	8752	7888	864 228	60.9400 1.3038	131.35 2.81
51	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2.1554	11983.04 5626.11	168.49 137.91	25828	12127	363 297	78.2600 2.1293	168.68 4.59
52	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	29.29	2546.72 2546.72	- -	74593	74593	- -	42.4100 -	1242.19 -
53	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*30.9025*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*177756*	*90923*	*95* *79*	*39.5200* *0.0333*	*1221.27* *1.03*
54	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	30.9025	25346.01 4518.66	2.04 1.70	783255	139638	63 53	64.3500 0.0222	1988.58 0.69
55	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*2.1554*	*81000.07* *20220.50*	- -	*174588*	*43583*	- -	*281.2700* -	*606.25* -
		Стелі									
56	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	12.403	946.72 942.63	4.09 3.41	11742	11691	51 42	13.4240 0.0444	166.5 0.55
57	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	12.403	6900.58 6879.10	2.15 1.79	85588	85321	27 22	97.9650 0.0233	1215.06 0.29
58	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	12.403	9857.97 9827.29	3.07 2.56	122268	121888	38 32	139.9500 0.0333	1735.8 0.41
59	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	992	12.96 -	- -	12856	-	- -	- -	- -
60	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	992	11.61 -	- -	11517	-	- -	- -	- -
61	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	1178	66.13 -	- -	77901	-	- -	- -	- -
62	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	2357	44.23 -	- -	104250	-	- -	- -	- -
63	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	1178	22.03 -	- -	25951	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	1340	23.72 -	- -	31785	-	- -	- -	- -
65	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	3684	1.95 -	- -	7184	-	- -	- -	- -
66	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	12.403	1183.40 1178.29	5.11 4.26	14678	14614	64 53	16.7800 0.0555	208.12 0.69
67	& С1428-11861-7 варіант 1	Плити підвісної стелі типу "Армстронг" з вологостійкими панелями	м2	1302.32	454.43 -	- -	591813	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2354544	612168	3902 1419		8843.95 19.33
		Разом будівельні роботи, грн.					2354544				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1738474				
		всього заробітна плата, грн.					613587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					360748				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1063.6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					122707				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2715292**				
		Всього по розділу 5					**2715292**				
		Разом прямі витрати по кошторису					7540705	1123299	31847 11354		16322.95 142.38
		Разом будівельні роботи, грн.					7540705				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6385559				
		всього заробітна плата, грн.					1134653				
		Загальновиробничі витрати, грн.					668949				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1975.84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					227955				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8209654**				
		Всього по кошторису					**8209654**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**18441.17**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1362608**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень 6-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цегляних стін	м3	9.054	
2	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	15.426	
3	Заповнення прорізів	м2	64.72	
4	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0.492	
5	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	179.64	
6	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	105.34	
7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	105.34	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	179.64	
9	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	105.34	
10	Установлення віконних зливів	м	105.34	
11	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	178.55	
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	115.37	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	20.37	
14	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	90.33	
15	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	436.25	
16	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	м2	804.05	
17	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1240.3	
18	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1240.3	
19	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	1240.3	
20	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1240.3	

21	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1240.3		

1	2	3	4	5
22	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	1240.3	
23	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	1240.3	
24	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	436.25	
25	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	710.4	
26	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	804.05	
27	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	659.8	
	6 поверх			
28	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	215.54	
29	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	215.54	
30	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	215.54	
31	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	2929	
32	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	3090.25	
33	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	3090.25	
34	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	215.54	
	Стелі			
35	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1240.3	
36	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1240.3	
37	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1240.3	
38	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1240.3	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень підвалу

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	683.030	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.95361	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	145.747	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері									
1	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0.068	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	710	638	70 19	150.4000 3.8437	10.23 0.26
2	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.04	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	543	285	255 57	98.1100 14.8500	3.92 0.59
3	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	4	6647.32 -	- -	26589	-	- -	- -	- -
4	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	0.7	286.08 -	- -	200	-	- -	- -	- -
5	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	18	5.21 -	- -	94	-	- -	- -	- -
6	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.028	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	296	161	133 30	79.2800 11.0550	2.22 0.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	2.8	6647.32 -	- -	18612	-	- -	- -	- -
8	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	0.4	286.08 -	- -	114	-	- -	- -	- -
9	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	10	5.21 -	- -	52	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					47210	1084	458 106		16.37 1.16
		Разом будівельні роботи, грн.					47210				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45668				
		всього заробітна плата, грн.					1190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					707				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2.1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					243				
		Всього будівельні роботи, грн.					**47917**				
		Всього по розділу 1					**47917**				
		Розділ 2. Підлоги									
		підвальний поверх									
10	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1.838	3056.12 2967.30	76.03 63.37	5617	5454	140 116	45.0000 0.8258	82.71 1.52
11	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1.838	237.59 198.35	39.24 32.71	437	365	72 60	3.0080 0.4262	5.53 0.78
12	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1.838	10174.14 3709.13	95.04 79.21	18700	6817	175 146	56.2500 1.0323	103.39 1.9
13	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1.838	3334.09 247.93	49.05 40.88	6128	456	90 75	3.7600 0.5328	6.91 0.98
14	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1.838	11458.04 2485.89	8.18 6.81	21060	4569	15 13	33.3900 0.0888	61.37 0.16
15	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1.838	10174.14 3709.13	95.04 79.21	18700	6817	175 146	56.2500 1.0323	103.39 1.9
16	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1.838	1667.06 123.97	24.53 20.44	3064	228	45 38	1.8800 0.2664	3.46 0.49
17	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*1.838*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*33108*	*7720*	*38* *31*	*63.7000* *0.2220*	*117.08* *0.41*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	*КБ11-11-14 г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніх основ*	*100м2*	*1.838*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*42842*	*6436*	*75* *63*	*53.1000* *0.4440*	*97.6* *0.82*
19	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1.838	13484.25 11858.26	36.79 30.66	24784	21795	68 56	164.9500 0.3996	303.18 0.73
20	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	955.76	14.23 -	- -	13600	-	- -	- -	- -
21	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	83.45	68.54 -	- -	5720	-	- -	- -	- -
22	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	187	534.47 -	- -	99946	-	- -	- -	- -
23	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	1327	0.30 -	- -	398	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					294104	60657	893 744		884.62 9.69
		Разом будівельні роботи, грн.					294104				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					232554				
		всього заробітна плата, грн.					61401				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107.31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12381				
		Всього будівельні роботи, грн.					**330386**				
		Всього по розділу 2					**330386**				
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє									
		підвальний поверх									
24	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*3.2657*	*7677.29* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*25072*	*9609*	*10* *8*	*39.5200* *0.0333*	*129.06* *0.11*
25	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	3.2657	25346.01 4518.66	2.04 1.70	82772	14757	7 6	64.3500 0.0222	210.15 0.07
		Стелі									
26	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1.838	946.72 942.63	4.09 3.41	1740	1733	7 6	13.4240 0.0444	24.67 0.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1.838	6900.58 6879.10	2.15 1.79	12683	12644	4 3	97.9650 0.0233	180.06 0.04
28	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1.838	9857.97 9827.29	3.07 2.56	18119	18063	6 5	139.9500 0.0333	257.23 0.06
29	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	147	12.96 -	- -	1905	-	- -	- -	- -
30	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	147	11.61 -	- -	1707	-	- -	- -	- -
31	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	175	66.13 -	- -	11573	-	- -	- -	- -
32	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	349	44.23 -	- -	15436	-	- -	- -	- -
33	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	175	22.03 -	- -	3855	-	- -	- -	- -
34	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	199	23.72 -	- -	4720	-	- -	- -	- -
35	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	546	1.95 -	- -	1065	-	- -	- -	- -
36	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1.838	1183.40 1178.29	5.11 4.26	2175	2166	9 8	16.7800 0.0555	30.84 0.1
37	& С1428-11861-7 варіант 1	Плити підвісної стелі типу "Армстронг" з вологостійкими панелями	м2	192.99	454.43 -	- -	87700	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					270522	58972	43 36		832.01 0.46
		Разом будівельні роботи, грн.					270522				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					211507				
		всього заробітна плата, грн.					59008				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34204				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					99.89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11524				
		Всього будівельні роботи, грн.					**304726**				
		Всього по розділу 3					**304726**				
		Разом прямі витрати по кошторису					611836	120713	1394 886		1733 11.31
		Разом будівельні роботи, грн.					611836				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					489729				
		всього заробітна плата, грн.					121599				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					209.3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24148				
		Всього будівельні роботи, грн.					**683030**				
		– –									
		Всього по кошторису					**683030**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1953.61**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**145747**				

Склав ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень підвалу

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	6.8	
2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2.8	
	підвальний поверх			
4	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	183.8	
5	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	183.8	
6	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	183.8	
7	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	183.8	
8	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	183.8	
9	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	183.8	
10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	183.8	
11	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	183.8	
12	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	183.8	
13	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	183.8	
	підвальний поверх			
14	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	326.57	
15	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	326.57	
	Стелі			
16	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	183.8	
17	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	183.8	
18	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	183.8	

1	2	3	4	5
19	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	183.8	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на електропостачання та електроосвітлення

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	62277.740	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	110.76079	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8253.255	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	25	327.55 327.55	- -	8189	8189	- -	5.2000 -	130 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					8189	8189	- -		130 -
		Разом будівельні роботи, грн.					8189				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8189				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4700				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12.61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1455				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12889**				
		Всього по розділу 1					**12889**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Монтаж									
2	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	2440.75 792.62	727.57 148.39	2441	793	728 148	10.3300 1.7521	10.33 1.75
3	КБ21-24-6	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг	шт	88	1374.60 578.71	159.96 56.22	120965	50926	14076 4947	8.0500 0.6935	708.4 61.03
4	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	42.27	8139.85 1834.45	- -	344071	77542	- -	27.8200 -	1175.95 -
5	С113-2107 варіант 1	Розетка з З/К	шт	3670	136.97 -	- -	502680	-	- -	- -	- -
6	С113-2107 варіант 2	Розетка з з/к внутрішня IP44	шт	557	214.20 -	- -	119309	-	- -	- -	- -
7	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	1.91	8156.77 1825.22	- -	15579	3486	- -	27.6800 -	52.87 -
8	& С1547-6-1-1Д	Вимикач одноклавішний заглибленого типу	шт	191	96.99 -	- -	18525	-	- -	- -	- -
9	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	2.16	8263.59 1932.04	- -	17849	4173	- -	29.3000 -	63.29 -
10	& С1547-6-1-2Д	Вимикач двоклавішний заглибленого типу	шт	216	117.99 -	- -	25486	-	- -	- -	- -
11	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	3.83	8263.59 1932.04	- -	31650	7400	- -	29.3000 -	112.22 -
12	& С1547-6-1-2Д варіант 1	Перемикач одноклавішний	шт	383	201.49 -	- -	77171	-	- -	- -	- -
13	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	68.51	39780.72 15360.58	6554.25 2872.31	2725377	1052353	449032 196782	211.2000 36.6924	14469.31 2513.8
14	& С1547-4-80-1 варіант 2	Світильник LED 595 IP54/IP40 4000K	шт	2550	4060.49 -	- -	10354250	-	- -	- -	- -
15	& С1547-4-80-2 варіант 4	Світильник LED 10 4000K	шт	2820	2295.89 -	- -	6474410	-	- -	- -	- -
16	& С1547-4-80-3 варіант 1	Світильник LED 10 5000K	шт	148	1915.14 -	- -	283441	-	- -	- -	- -
17	& С1547-4-80-4 варіант 1	Світильник LED 1200 4000K	шт	1177	3866.69 -	- -	4551094	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С1547-4-80-5 варіант 4	Світильник LED 360 4000К	шт	96	2448.89 -	- -	235093	-	- -	- -	- -
19	& С1547-4-80-5 варіант 5	Світильник LED 13 4000К	шт	60	2448.89 -	- -	146933	-	- -	- -	- -
20	КМ10-698-1	Коробка розподільча	шт	4590	55.28 52.75	- -	253735	242123	- -	0.8000 -	3672 -
21	& С111-240-101 варіант 1	Коробка розподільча	шт	4590	53.74 -	- -	246667	-	- -	- -	- -
22	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	50.17	3366.90 3366.90	- -	168917	168917	- -	51.0600 -	2561.68 -
23	& С111-240-101 варіант 2	Коробка установча набірна	шт	5017	19.24 -	- -	96527	-	- -	- -	- -
24	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	5.1	5546.32 3433.58	1130.34 394.74	28286	17511	5765 2013	47.2100 4.9268	240.77 25.13
25	& С1530-1-12-2 варіант 1	Лоток перфорований 400х100	м	510	848.90 -	- -	432939	-	- -	- -	- -
26	& С1530-1-12-2 варіант 2	Кришка лотка 400х100	м	510	364.38 -	- -	185834	-	- -	- -	- -
27	& С1530-1-12-2 варіант 3	Перегородка для лотка висотою 100мм	м	510	621.60 -	- -	317016	-	- -	- -	- -
28	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	5.1	307.70 158.55	18.97 4.68	1569	809	97 24	2.1800 0.0550	11.12 0.28
29	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	599.5615	2276.48 1746.75	28.46 7.03	1364890	1047284	17064 4215	25.5000 0.0825	15288.82 49.46
30	& С126-1300-3-200	Кабель ВВГнг-нд 3х1,5	м	13696.9	37.63 -	- -	515414	-	- -	- -	- -
31	& С126-1300-3-201	Кабель ВВГнг-нд 3х2,5	м	14087.3	61.99 -	- -	873272	-	- -	- -	- -
32	& С126-1300-3-202 варіант 1	Кабель ВВГнг-нд 3х4,0	м	6103	86.74 -	- -	529374	-	- -	- -	- -
33	& С126-1300-3-203	Кабель ВВГнг-нд 3х6,0	м	6312.95	135.01 -	- -	852311	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С126-1300-3-204	Кабель ВВГнг-нд 5х25	м	2295	856.84 -	- -	1966448	-	- -	- -	- -
35	& С126-1300-3-205	Кабель ВВГнг-нд 5х95	м	765	3162.04 -	- -	2418961	-	- -	- -	- -
36	& С126-1300-3-206	Кабель Flame (НХН)180Е30 3х1,5	м	6849	54.26 -	- -	371627	-	- -	- -	- -
37	& С126-1300-3-207	Кабель Flame (НХН)180Е30 3х2,5	м	7044	64.69 -	- -	455676	-	- -	- -	- -
38	& С126-1300-3-208	Кабель Flame (НХН)180Е30 3х4,0	м	593	107.42 -	- -	63700	-	- -	- -	- -
39	& С126-1300-3-209	Кабель Flame (НХН)180Е90 5х25,0	м	1530	1286.29 -	- -	1968024	-	- -	- -	- -
40	& С126-1300-3-210 варіант 1	Кабель Flame (НХН)180Е90 5х95	м	765	4182.04 -	- -	3199261	-	- -	- -	- -
41	& С126-1300-3-211	Кабель Flame (НХН)180Е90 5х240	м	425	6971.74 -	- -	2962990	-	- -	- -	- -
42	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	43.69	6390.79 1786.80	227.66 56.21	279214	78065	9946 2456	24.0000 0.6600	1048.56 28.84
43	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	288.58	14520.23 5198.74	4316.37 1043.46	4190248	1500252	1245618 301122	71.4800 14.0637	20627.7 4058.5
44	& С113-1437-180	Двужильний екранований нагрівальний кабель	к-т	307	16269.19 -	- -	4994641	-	- -	- -	- -
45	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	24.63	14520.23 5198.74	4316.37 1043.46	357633	128045	106312 25700	71.4800 14.0637	1760.55 346.39
46	& С113-1437-179	Саморегулюючий нагрівальний кабель	м	2463	128.03 -	- -	315338	-	- -	- -	- -
47	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	606.61	2877.73 1580.37	1297.36 332.88	1745660	958668	786992 201928	22.2400 4.5980	13491.01 2789.19
48	КР20-33-4	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	606.61	1904.15 1539.84	10.22 8.52	1155076	934082	6200 5168	24.0000 0.1110	14558.64 67.33
49	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	50.17	600.79 584.89	- -	30142	29344	- -	8.8700 -	445.01 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					58387714	6301773	2641830		90298.23
									744503		9941.7
		Разом будівельні роботи, грн.					58387714				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49444111				
		всього заробітна плата, грн.					7046276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3877137				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10378.25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1197335				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62264851**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**62264851**				
		Разом прямі витрати по кошторису					58395903	6309962	2641830		90428.23
									744503		9941.7
		Разом будівельні роботи, грн.					58395903				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49444111				
		всього заробітна плата, грн.					7054465				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3881837				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10390.86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1198790				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62277740**				
		– –									
		Всього по кошторису					**62277740**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**110760.79**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**8253255**				

Склав ____________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електропостачання та електроосвітлення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж схованої електропроводки	м	2500	
2	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг	шт	88	
4	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	4227	
5	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	191	
6	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	216	
7	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	шт	383	
8	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	6851	
9	Коробка розподільча	шт	4590	
10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	5017	
11	Прокладання лотків	м	510	
12	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м	510	
13	Прокладання проводу при схованій проводці	м	59956.15	
14	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	жил	4369	
15	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	28858	
16	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	2463	
17	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	м	60661	
18	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	60661	

1	2	3	4	5
19	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	5017	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на обладнання електропостачання та електроосвітлення

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6480.394	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1517-2224-1 варіант 2	Шафа ввідно розподільча ВРП	шт	1	756250.01 -	- -	756250	-	- -	- -	- -
2	& 1517-2224-2 варіант 1	Щит силовий розподільчий з автоматикою	шт	3	226875.00 -	- -	680625	-	- -	- -	- -
3	& 1517-2224-5 варіант 2	Щит силовий розподільчий з автоматикою	шт	42	75000.00 -	- -	3150000	-	- -	- -	- -
4	& 1517-2224-6 варіант 3	Щит аварійного вводу резерва з автоматикою ЩАВР	шт	1	378124.40 -	- -	378124	-	- -	- -	- -
5	& 1517-2224-7 варіант 2	Щит груповий з автоматикою	шт	42	30250.61 -	- -	1270526	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					6235525	-	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					6235525				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					244870				
		Всього устаткування, грн.					**6480395**				
		– –									
		Всього по кошторису					**6480394**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**-**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на монтаж систем слабострумних мереж

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4472.517	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	16.06756	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1221.727	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж системи телекомунікацій (телебачення Т2)									
1	КМ10-512-1	Антена основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	687.18 674.11	- -	687	674	- -	9.6000 -	9.6 -
2	КМ10-513-3	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі	шт	2	561.76 561.76	- -	1124	1124	- -	8.0000 -	16 -
3	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	27	24.73 24.73	- -	668	668	- -	0.3400 -	9.18 -
4	& С1515-25-3 варіант 12	Спліттер телевізійний, 3 виходи	шт	1	161.00 -	- -	161	-	- -	- -	- -
5	& С1515-25-3 варіант 13	Спліттер телевізійний, 2 виходи	шт	2	156.40 -	- -	313	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1515-25-3 варіант 14	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-24	шт	5	64.17 -	- -	321	-	- -	- -	- -
7	& С1515-25-3 варіант 15	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-20	шт	5	64.17 -	- -	321	-	- -	- -	- -
8	& С1515-25-3 варіант 17	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-16	шт	5	65.90 -	- -	330	-	- -	- -	- -
9	& С1515-25-3 варіант 16	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-14	шт	5	65.90 -	- -	330	-	- -	- -	- -
10	& С1515-25-3 варіант 18	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-12	шт	4	64.17 -	- -	257	-	- -	- -	- -
11	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	96	44.18 44.18	- -	4241	4241	- -	0.6700 -	64.32 -
12	С1512-4 варіант 4	Розетка телевізійна	шт	96	109.25 -	- -	10488	-	- -	- -	- -
13	С1512-4 варіант 5	Коробка бермана	шт	96	9.20 -	- -	883	-	- -	- -	- -
14	КМ10-385-7	Апаратура настінна	шт	96	1222.50 898.82	- -	117360	86287	- -	12.8000 -	1228.8 -
15	С1515-25 варіант 2	Кронштейн для телевізора	шт	96	517.05 -	- -	49637	-	- -	- -	- -
16	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	104	2688.03 1163.68	531.20 131.16	279555	121023	55245 13641	16.0000 1.5400	1664 160.16
17	С1545-13 варіант 7	Коаксіальний кабель RG-8	м	416	96.60 -	- -	40186	-	- -	- -	- -
18	С1545-13 варіант 8	Коаксіальний кабель RG-6	м	9984	46.00 -	- -	459264	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					966126	214017	55245 13641		2991.9 160.16
		Разом будівельні роботи, грн.					966126				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					696864				
		всього заробітна плата, грн.					227658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114997				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					279.21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32212				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1081123**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ **Всього по розділу 1**					**1081123**				
		Розділ 2. Монтаж IP-телефонії									
19	КМ10-98-5	Станції, пульти та установки оперативно-телефонного зв'язку з підсилювальним пристроєм і стативом, ємкість до 100 номерів	номер	1	3340.84 685.92	170.48 33.11	3341	686	170 33	8.0000 0.4448	8 0.44
20	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	6	163.97 122.77	- -	984	737	- -	1.6000 -	9.6 -
21	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	78	240.31 104.23	- -	18744	8130	- -	1.4000 -	109.2 -
22	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	78	44.18 44.18	- -	3446	3446	- -	0.6700 -	52.26 -
23	С1512-4 варіант 4	Розетка телевізійна	шт	78	109.25 -	- -	8522	-	- -	- -	- -
24	С1512-4 варіант 5	Коробка бермана	шт	78	9.20 -	- -	718	-	- -	- -	- -
25	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	100.65	2688.03 1163.68	531.20 131.16	270550	117124	53465 13201	16.0000 1.5400	1610.4 155
26	С1545-13 варіант 6	Кабель вита пара U/UTP, кат.5E, LSOH	м	10065	21.80 -	- -	219417	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					525722	130123	53635 13234		1789.46 155.44
		Разом будівельні роботи, грн.					525722				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					341964				
		всього заробітна плата, грн.					143357				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74446				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					185.32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21380				
		Всього будівельні роботи, грн.					**600168**				
		_ **Всього по розділу 2**					**600168**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Обладнання системи проводового мовлення									
27	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	163.97 122.77	- -	164	123	- -	1.6000 -	1.6 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					164	123	- -		1.6 -
		Разом будівельні роботи, грн.					164				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41				
		всього заробітна плата, грн.					123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0.13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15				
		Всього будівельні роботи, грн.					**221**				
		Всього по розділу 3					**221**				
		Розділ 4. Обладнання системи виклику медичного персоналу									
28	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	4	2759.74 2584.10	1.62 0.17	11039	10336	6 1	36.8000 0.0026	147.2 0.01
29	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	4	4528.93 4269.38	1.62 0.17	18116	17078	6 1	60.8000 0.0026	243.2 0.01
30	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	99	293.77 211.01	1.62 0.17	29083	20890	160 17	3.2000 0.0026	316.8 0.26
31	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	313	142.58 119.12	- -	44628	37285	- -	1.6000 -	500.8 -
32	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	99	259.10 119.12	- -	25651	11793	- -	1.6000 -	158.4 -
33	С1512-4 варіант 6	Коробка розподільна накладна	шт	99	151.80 -	- -	15028	-	- -	- -	- -
34	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	226.36	2688.03 1163.68	531.20 131.16	608462	263411	120242 29689	16.0000 1.5400	3621.76 348.59
35	& С151-10-67-189 варіант 3	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8	м	9766	7.65 -	- -	74710	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& С151-10-67-189 варіант 4	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 2x2x0,8	м	12870	13.80 -	- -	177606	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1004323	360793	120414 29708		4988.16 348.87
		Разом будівельні роботи, грн.					1004323				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					523116				
		всього заробітна плата, грн.					390501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					199940				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					491.77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56736				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1204263**				
		Всього по розділу 4					**1204263**				
		Розділ 5. Монтаж системи єдиного часу									
37	КМ10-683-9	Табло відображення виносне ВТВ	шт	1	1825.44 1429.44	- -	1825	1429	- -	19.2000 -	19.2 -
38	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	3	163.97 122.77	- -	492	368	- -	1.6000 -	4.8 -
39	КМ10-695-1	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	165	241.26 232.74	- -	39808	38402	- -	3.2000 -	528 -
40	КМ10-696-1	Електрогодинники вторинні односторонні вуличні на стіні	шт	1	1724.48 476.48	1197.20 222.91	1724	476	1197 223	6.4000 2.7072	6.4 2.71
41	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового	шт	1	245.54 245.54	- -	246	246	- -	3.2000 -	3.2 -
42	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	42.7	2688.03 1163.68	531.20 131.16	114779	49689	22682 5601	16.0000 1.5400	683.2 65.76
43	С1545-13 варіант 6	Кабель вита пара U/UTP, кат.5E, LSOH	м	4270	21.80 -	- -	93086	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					251960	90610	23879 5824		1244.8 68.47
		Разом будівельні роботи, грн.					251960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137471				
		всього заробітна плата, грн.					96434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					48428				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					117.23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13526				
		Всього будівельні роботи, грн.					**300388**				
		_ _									
		Всього по розділу 5					**300388**				
		Розділ 6. Обладнання кабеленесучих систем									
44	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	11.76	5546.32	1130.34	65225	40379	13293	47.2100	555.19
					3433.58	394.74			4642	4.9268	57.94
45	С113-1451-2 варіант 6	Лоток перфорований 200*50	м	28	253.43	-	7096	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& С1515-25-2 варіант 5	Монтажний комплект кріплення лотка 200*50	компл	40	155.25	-	6210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	С113-1451-2 варіант 7	Лоток перфорований 50*50	м	1148	134.39	-	154280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& С1515-25-2 варіант 6	Монтажний комплект кріплення лотка 50*50	компл	1640	146.05	-	239522	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	140.25	2606.24	151.77	365525	156404	21286	16.2800	2283.27
					1115.18	37.48			5257	0.4400	61.71
50	С113-1451-2 варіант 5	Гофрорукав 20мм	м	14025	13.00	-	182325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& С1515-25-2 варіант 7	Монтажний комплект кріплення гофрорукава 20мм	компл	20036	7.71	-	154478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					1174661	196783	34579		2838.46
									9899		119.65
		Разом будівельні роботи, грн.					1174661				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					943299				
		всього заробітна плата, грн.					206682				
		Загальновиробничі витрати, грн.					111694				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					286.93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33103				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1286355**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _									
		Всього по розділу 6					**1286355**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3922956	992449	287752 72306		13854.38 852.59
		Разом будівельні роботи, грн.					3922956				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2642755				
		всього заробітна плата, грн.					1064755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					549561				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1360.59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					156972				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4472517**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**4472517**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**16067.56**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1221727**				

Склав ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж систем слабострумних мереж

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Антена основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	
2	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі	шт	2	
3	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	27	
4	Монтаж розетки телевізійної	шт	96	
5	Апаратура настінна	шт	96	
6	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	10400	
7	Станції, пульти та установки оперативно-телефонного зв'язку з підсилювальним пристроєм і стативом, ємкість до 100 номерів	номер	1	
8	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	6	
9	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	78	
10	Монтаж розетки телевізійної	шт	78	
11	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	10065	
12	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	
13	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	4	
14	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	4	
15	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	99	
16	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	313	
17	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	99	
18	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	22636	
19	Табло відображення виносне ВТВ	шт	1	
20	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	3	
21	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	165	
22	Електрогодинники вторинні односторонні вуличні на стіні	шт	1	

1	2	3	4	5
23	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового	шт	1	
24	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	4270	
25	Прокладання лотків	м	1176	
26	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	14025	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

устаткування систем слабострумних мереж
Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2956.262 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання системи телекомунікацій (телебачення Т2)				
1	1504-19079 варіант 4	Телевізійна антена Т2 телебачення+трубостійка DMS; (маса=0,01)	шт	1	615.25	615
2	280222-12033 варіант 5	Підсилювач сигналу НА123; (маса=0,004)	шт	2	1260.40	2521
3	1504-15071 варіант 4	Телевізор з тюнером Т2; (маса=0,005)	шт	96	15332.38	1471908
		Разом по розділу 1				1475044
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				44251
		Всього по розділу 1				**1519295**
		Розділ 2. Обладнання IP-телефонії				
4	1715-2001 варіант 4	Цифрова АТС UCM6301; (маса=0,036)	шт	1	19665.00	19665
5	1504-19079 варіант 5	Комутатор керований L2+ 16xGbE LAN 4xSFP 40 Гбіт/с PoE 240 Вт; (маса=0,01)	шт	6	12978.90	77873
6	1715-2001 варіант 3	Цифровий IP-телефон GXP1620; (маса=0,036)	шт	78	2622.00	204516
		Разом по розділу 2				302054
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9061

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				**311115**
		Розділ 3. Обладнання системи проводового мовлення				
7	1504-15071 варіант 5	Блок керування інформацією БКІ-02; (маса=0,005)	шт	1	12627.00	12627
		Разом по розділу 3				12627
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				379
		Всього по розділу 3				**13006**
		Розділ 4. Обладнання виклику медичного персоналу				
8	280222-12033 варіант 6	Комплекс для лікувальних закладів СД03-10 ; (маса=0,004)	шт	4	2835.90	11344
9	280222-12033 варіант 7	Комплекс для лікувальних закладів СД03-20 ; (маса=0,004)	шт	4	3381.00	13524
10	& 2402-4057-1-Л варіант 5	Надпалатний індикатор НТ-01; (маса=0,0002)	шт	99	227.70	22542
11	& 2402-4057-1-Л варіант 6	Кнопка виклику КВ-03; (маса=0,0002)	шт	313	841.80	263483
		Разом по розділу 4				310893
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9325
		Всього по розділу 4				**320218**
		Розділ 5. Устаткування системи єдиного часу				
12	1511-3001 варіант 3	Універсальна програмована годинникова станція УЧС «MIG-32-2»; (маса=0,008)	шт	1	10879.00	10879
13	& 1704-50678-2 варіант 6	Модуль синхронізації "Тик-Так GPS"; (маса=0,003)	шт	1	3887.00	3887
14	1504-15071 варіант 6	Блок ретранслятора БР-2У; (маса=0,005)	шт	2	2866.95	5734
15	& 1704-50678-2 варіант 7	Годинник електронний вторинний, композит ЧЭВ-100СК-6ВЗ-110; (маса=0,003)	шт	66	7548.60	498208

1	2	3	4	5	6	7
16	& 1704-50678-2 варіант 8	Годинник електромеханічний вторинний ЧЭВ «ТРС-28/36»; (маса=0,003)	шт	99	2406.95	238288
17	& 1704-50678-2 варіант 9	Годинник електронний вуличний вторинний ЧЭВ-260СМ-4УК-110; (маса=0, 003)	шт	1	11479.30	11479
18	& 2402-4057-1-Л варіант 4	Перетворювач інтерфейсів USB/RS485 TS-07U; (маса=0,0002)	шт	1	1067.20	1067
		Разом по розділу 5				769542
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				23086
		Всього по розділу 5				**792628**
		Разом				**2870160**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				86102
		Всього по кошторису				**2956262**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на пусконалагоджувальні роботи

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	19.926	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.15218	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15.392	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Системи слабострумних мереж									
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	5	2797.48 2797.48	- -	13987	13987	- -	28.0000 -	140 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					13987	13987	-		140
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					13987				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5939				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12.18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1405				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19926**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**19926**				
		Разом прямі витрати по кошторису					13987	13987	- -		140 -
		Разом будівельні роботи, грн.					13987				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5939				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12.18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1405				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19926**				
		Всього по кошторису					**19926**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**152.18**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**15392**				

Склав ____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	5	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на водопостачання та водовідведення

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8893.721	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	20.80657	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1635.487	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
		Водопровід господарсько-питний (В1)									
1	*КБ16-23-1*	*(Демонтаж) Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм*	*шт*	*1*	*1549.48* *683.24*	*138.22* *31.04*	*1549*	*683*	*138* *31*	*9.7300* *0.4051*	*9.73* *0.41*
2	*КБ16-15-3*	*(Демонтаж) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*шт*	*5*	*921.73* *306.25*	*135.89* *29.23*	*4609*	*1531*	*679* *146*	*4.2600* *0.3809*	*21.3* *1.9*
3	КБ16-10-3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0.17	90459.13 8128.74	2633.51 520.39	15378	1382	448 88	107.5800 6.9058	18.29 1.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ16-14-25	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї	100м	4	17867.06 13011.43	709.98 170.10	71468	52046	2840 680	172.2000 2.2565	688.8 9.03
5	КБ16-14-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	8	22096.33 15985.47	2544.30 1099.90	176771	127884	20354 8799	211.5600 15.2947	1692.48 122.36
		Водопровід гарячої води та циркуляція (Т3)									
6	КБ16-23-1	(Демонтаж) Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	2	1549.48 683.24	138.22 31.04	3099	1366	276 62	9.7300 0.4051	19.46 0.81
7	КБ16-23-1	(Демонтаж) Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	8	1549.48 683.24	138.22 31.04	12396	5466	1106 248	9.7300 0.4051	77.84 3.24
8	КБ16-14-25	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї	100м	4	17867.06 13011.43	709.98 170.10	71468	52046	2840 680	172.2000 2.2565	688.8 9.03
9	КБ16-14-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	11	22096.33 15985.47	2544.30 1099.90	243060	175840	27987 12099	211.5600 15.2947	2327.16 168.24
		Каналізація побутова									
10	КБ16-13-1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1.2	43736.17 7349.20	75.44 20.98	52483	8819	91 25	95.7800 0.2700	114.94 0.32
11	КБ16-13-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	5.65	134851.65 7046.88	154.36 43.65	761912	39815	872 247	91.8400 0.5652	518.9 3.19
12	КБ22-34-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	6.5	1918.35 743.51	1174.84 326.86	12469	4833	7636 2125	9.8400 4.5826	63.96 29.79
13	КБ17-1-11	(Демонтаж) Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0.6	12047.08 555.02	59.00 17.12	7228	333	35 10	7.5400 0.2267	4.52 0.14
		Каналізація виробнича К3									
14	КБ16-13-1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0.3	43736.17 7349.20	75.44 20.98	13121	2205	23 6	95.7800 0.2700	28.73 0.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ16-13-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0.73	134851.65 7046.88	154.36 43.65	98442	5144	113 32	91.8400 0.5652	67.04 0.41
		Каналізація дощова (К2)									
16	КБ16-13-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1.3	134851.65 7046.88	154.36 43.65	175307	9161	201 57	91.8400 0.5652	119.39 0.73
17	КБ16-15-3	(Демонтаж) Установлення водостічних воронок 100 мм	шт	6	921.73 306.25	135.89 29.23	5530	1838	815 175	4.2600 0.3809	25.56 2.29
		Обладнання санітарне, виробниче і побутове									
18	КБ17-1-6	(Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	10.9	3144.30 2380.91	225.33 65.52	34273	25952	2456 714	31.9800 0.8669	348.58 9.45
19	КБ17-3-1	(Демонтаж) Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	10.9	5562.57 2680.14	393.71 115.20	60632	29214	4291 1256	36.4100 1.5210	396.87 16.58
20	КБ17-5-2	(Демонтаж) Установлення мийок на два відділення	10компл.	2.3	4595.72 2759.12	661.87 190.14	10570	6346	1522 437	37.0600 2.4311	85.24 5.59
21	КБ17-1-10	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	10компл.	1.1	2342.18 1140.37	575.46 163.99	2576	1254	633 180	16.2400 2.1845	17.86 2.4
		Разом прямі витрати по розділу 1					1834341	553158	75356 28097		7335.45 387.16
		Разом будівельні роботи, грн.					1834341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1205827				
		всього заробітна плата, грн.					581255				
		Загальновиробничі витрати, грн.					317834				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					809.83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93430				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2152175**				
		Всього по розділу 1					**2152175**				
		Розділ 2. Водопровід господарсько-питний (В1)									
22	*КБ16-23-1*	*Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм*	*шт*	*1*	*5562.33* *683.24*	*138.22* *31.04*	*5562*	*683*	*138* *31*	*9.7300* *0.4051*	*9.73* *0.41*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*шт*	*5*	*921.73* *306.25*	*135.89* *29.23*	*4609*	*1531*	*679* *146*	*4.2600* *0.3809*	*21.3* *1.9*
24	& С111-105-124	Засувка сталева під електропривід dy65	шт	1	9896.76 -	- -	9897	-	- -	- -	- -
25	& С111-105-122	Клапан кульовий сталевий фланцевий dy65	шт	2	2516.53 -	- -	5033	-	- -	- -	- -
26	& С111-105-123	Фільтр сітчастий фланцевий dy65	шт	1	3991.63 -	- -	3992	-	- -	- -	- -
27	& С111-105-121	Клапан зворотній фланцевий dy65	шт	1	7920.74 -	- -	7921	-	- -	- -	- -
28	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0.17*	*90459.13* *8128.74*	*2633.51* *520.39*	*15378*	*1382*	*448* *88*	*107.5800* *6.9058*	*18.29* *1.17*
29	& С113-200-481	Труба електрозварна оцинкована 76х3,0мм ГОСТ 10705-80	м	17	538.70 -	- -	9158	-	- -	- -	- -
30	КБ46-32-2	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 50 см2	100м	12	7842.42 4257.61	3584.81 919.80	94109	51091	43018 11038	58.5400 12.7050	702.48 152.46
31	*КБ16-14-25*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм*	*100м*	*4*	*38782.96* *13011.43*	*709.98* *170.10*	*155132*	*52046*	*2840* *680*	*172.2000* *2.2565*	*688.8* *9.03*
32	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*8*	*33157.00* *15985.47*	*2544.30* *1099.90*	*265256*	*127884*	*20354* *8799*	*211.5600* *15.2947*	*1692.48* *122.36*
33	& С130-1105-3 варіант 3	Кран кульовий кутовий 1/2"	шт	270	132.41 -	- -	35751	-	- -	- -	- -
34	& С130-1105-3 варіант 1	Кран поливочний внутрішній під шланг 1/2" в комплекті з шлангом L=0,5м	шт	6	195.85 -	- -	1175	-	- -	- -	- -
35	& С130-1105-3 варіант 2	Кран поливочний зовнішній 3/4"	шт	2	215.82 -	- -	432	-	- -	- -	- -
36	С130-1187	Рукава поливальні, діаметр 32 мм	м	60	291.26 -	- -	17476	-	- -	- -	- -
37	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*1.7*	*3332.04* *247.17*	- -	*5664*	*420*	- -	*3.5200* -	*5.98* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С111-105-405	Теплоізоляція для сталевих труб тов.13мм внутр. діам.65мм	м	17	146.30 -	- -	2487	-	- -	- -	- -
39	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*120*	*3332.04* *247.17*	- -	*399845*	*29660*	- -	*3.5200* -	*422.4* -
40	& С111-1680-3	Ізоляція Thermaflex тов.9мм внутр. діам.35мм	м	400	34.96 -	- -	13984	-	- -	- -	- -
41	& С111-1680-2	Ізоляція Thermaflex тов.9мм внутр. діам.28мм	м	800	30.79 -	- -	24632	-	- -	- -	- -
42	& С111-105-250-2 варіант 1	Шафа навісна металева 250х300х400	шт	8	349.57 -	- -	2797	-	- -	- -	- -
43	& С172-602-1	Елементи кріплення трубопроводів	кг	160	61.36 -	- -	9818	-	- -	- -	- -
44	& С171-1033-250 варіант 1	Металеві вироби (болти, гайки, шайби)	т	0.16	64234.28 -	- -	10277	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1100385	264697	67477 20782		3561.46 287.33
		Разом будівельні роботи, грн.					1100385				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					768211				
		всього заробітна плата, грн.					285479				
		Загальновиробничі витрати, грн.					156899				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					411.37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47461				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1257284**				
		Всього по розділу 2					**1257284**				
		Розділ 3. Водопровід гарячої води та циркуляція (Т3)									
45	*КБ16-23-1*	*Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру 20 мм*	*шт*	*1*	*4070.76* *683.24*	*138.22* *31.04*	*4071*	*683*	*138* *31*	*9.7300* *0.4051*	*9.73* *0.41*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	*КБ16-23-1*	*Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру 25 мм*	*шт*	*1*	*6058.46* *683.24*	*138.22* *31.04*	*6058*	*683*	*138* *31*	*9.7300* *0.4051*	*9.73* *0.41*
47	*КР15-22-1*	*Установлення муфтових кранів водорозбірних*	*100 шт*	*0.06*	*3758.37* *3685.28*	- -	*226*	*221*	- -	*49.5000* -	*2.97* -
48	& С111-105-1232 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою Ду20	шт	2	428.08 -	- -	856	-	- -	- -	- -
49	& С111-105-272	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою Ду25	шт	2	727.21 -	- -	1454	-	- -	- -	- -
50	& С111-105-1212	Клапан зворотній муфтовий dy20	шт	1	435.47 -	- -	435	-	- -	- -	- -
51	& С111-105-1211	Клапан зворотній муфтовий dy25	шт	1	643.10 -	- -	643	-	- -	- -	- -
52	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10шт*	*0.2*	*1668.73* *894.58*	*682.62* *152.67*	*334*	*179*	*137* *31*	*12.3000* *2.0478*	*2.46* *0.41*
53	& С111-105-1241	Фільтр сітчастий муфтовий dy25	шт	1	839.69 -	- -	840	-	- -	- -	- -
54	& С111-105-1242	Фільтр сітчастий муфтовий dy20	шт	1	711.14 -	- -	711	-	- -	- -	- -
55	КБ46-32-2	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 50 см2	100м	15	7842.42 4257.61	3584.81 919.80	117636	63864	53772 13797	58.5400 12.7050	878.1 190.58
56	*КБ16-14-25*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм*	*100м*	*4*	*38782.96* *13011.43*	*709.98* *170.10*	*155132*	*52046*	*2840* *680*	*172.2000* *2.2565*	*688.8* *9.03*
57	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*11*	*33157.00* *15985.47*	*2544.30* *1099.90*	*364727*	*175840*	*27987* *12099*	*211.5600* *15.2947*	*2327.16* *168.24*
58	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*150*	*3332.04* *247.17*	- -	*499806*	*37076*	- -	*3.5200* -	*528* -
59	& С111-168-180	Ізоляція трубна тов.13мм внутр. діам.26мм	м	1100	205.00 -	- -	225500	-	- -	- -	- -
60	& С111-168-170	Ізоляція трубна тов.13мм внутр. діам.32мм	м	400	266.39 -	- -	106556	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С130-1105-3 варіант 3	Кран кульовий кутовий 1/2"	шт	150	132.41 -	- -	19862	-	- -	- -	- -
62	& С172-602-1	Елементи кріплення трубопроводів	кг	180	61.36 -	- -	11045	-	- -	- -	- -
63	& С171-1033-250 варіант 1	Металеві вироби (болти, гайки, шайби)	т	0.18	64234.28 -	- -	11562	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1527454	330592	85012 26669		4446.95 369.08
		Разом будівельні роботи, грн.					1527454				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1111850				
		всього заробітна плата, грн.					357261				
		Загальновиробничі витрати, грн.					196363				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					514.84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59398				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1723817**				
		Всього по розділу 3					**1723817**				
		Розділ 4. Каналізація побутова									
64	КБ46-32-3	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см2	100м	1.13	14912.30 8801.06	6111.24 1568.04	16851	9945	6906 1772	121.0100 21.6590	136.74 24.47
65	КБ46-32-2	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 50 см2	100м	1.2	7842.42 4257.61	3584.81 919.80	9411	5109	4302 1104	58.5400 12.7050	70.25 15.25
66	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*1.2*	*43736.17* *7349.20*	*75.44* *20.98*	*52483*	*8819*	*91* *25*	*95.7800* *0.2700*	*114.94* *0.32*
67	& С113-105-123	Труби каналізації ПВХ діам. 50	м	120	481.70 -	- -	57804	-	- -	- -	- -
68	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*5.65*	*134851.65* *7046.88*	*154.36* *43.65*	*761912*	*39815*	*872* *247*	*91.8400* *0.5652*	*518.9* *3.19*
69	& С113-105-121-1	Труби каналізації ПВХ SN8 діам. 110	м	15	921.91 -	- -	13829	-	- -	- -	- -
70	& С113-105-121-2	Труби каналізації ПВХ діам. 110х2.8	м	550	868.05 -	- -	477428	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0.6	12047.08 555.02	59.00 17.12	7228	333	35 10	7.5400 0.2267	4.52 0.14
72	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*6.3*	*4795.88* *1858.78*	*2937.10* *817.15*	*30214*	*11710*	*18504* *5148*	*24.6000* *11.4566*	*154.98* *72.18*
73	С113-1046 варіант 1	Клапан вентиляційний ф110	шт	1	199.60 -	- -	200	-	- -	- -	- -
74	С113-1046 варіант 4	Ревізія ф110	шт	22	364.33 -	- -	8015	-	- -	- -	- -
75	С113-1046 варіант 2	Ревізія ф50	шт	20	101.72 -	- -	2034	-	- -	- -	- -
76	С113-1046 варіант 3	Випуск вентиляційної труби ф110	шт	22	163.22 -	- -	3591	-	- -	- -	- -
77	*КБ20-28-7*	*Установлення люків герметичних*	*шт*	*8*	*630.40* *168.95*	*132.48* *27.23*	*5043*	*1352*	*1060* *218*	*2.1400* *0.3658*	*17.12* *2.93*
78	С111-953-1 варіант 1	Люк підлоговий металевий ревізійний під плитку 150х150	шт	8	236.10 -	- -	1889	-	- -	- -	- -
79	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	100	20.06 -	- -	2006	-	- -	- -	- -
80	С113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	135	48.01 -	- -	6481	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1456419	77083	31770 8524		1017.45 118.48
		Разом будівельні роботи, грн.					1456419				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1347566				
		всього заробітна плата, грн.					85607				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					120.47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13898				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1502722**				
		Всього по розділу 4					**1502722**				
		Розділ 5. Каналізація дощова (К2)									
81	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*1.3*	*134851.65* *7046.88*	*154.36* *43.65*	*175307*	*9161*	*201* *57*	*91.8400* *0.5652*	*119.39* *0.73*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& С113-105-121 варіант 1	Труби напірні ПЄ 100 діам. 110	м	130	852.69 -	- -	110850	-	- -	- -	- -
83	& С172-602-1	Елементи кріплення трубопроводів	кг	25	61.36 -	- -	1534	-	- -	- -	- -
84	& С171-1033-250 варіант 1	Металеві вироби (болти, гайки, шайби)	т	0.025	64234.28 -	- -	1606	-	- -	- -	- -
85	& С130-416-100 варіант 1	Герметизація каналізаційного випуску діам. 110	шт	3	1892.04 -	- -	5676	-	- -	- -	- -
86	*КБ16-15-3*	*Установлення водостічних воронок 100 мм*	*шт*	*6*	*921.73* *306.25*	*135.89* *29.23*	*5530*	*1838*	*815* *175*	*4.2600* *0.3809*	*25.56* *2.29*
87	& С130-636-113 варіант 1	Водостічна воронка діам. 100	шт.	6	5522.06 -	- -	33132	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					333635	10999	1016 232		144.95 3.02
		Разом будівельні роботи, грн.					333635				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					321620				
		всього заробітна плата, грн.					11231				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6118				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15.53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1792				
		Всього будівельні роботи, грн.					**339753**				
		Всього по розділу 5					**339753**				
		Розділ 6. Каналізація виробнича К3									
88	КБ46-32-3	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см2	100м	0.76	14912.30 8801.06	6111.24 1568.04	11333	6689	4644 1192	121.0100 21.6590	91.97 16.46
89	КБ46-32-2	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 50 см2	100м	0.3	7842.42 4257.61	3584.81 919.80	2353	1277	1076 276	58.5400 12.7050	17.56 3.81
90	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0.3*	*43736.17* *7349.20*	*75.44* *20.98*	*13121*	*2205*	*23* *6*	*95.7800* *0.2700*	*28.73* *0.08*
91	& С113-105-123	Труби каналізації ПВХ діам. 50	м	30	481.70 -	- -	14451	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0.76*	*134851.65* *7046.88*	*154.36* *43.65*	*102487*	*5356*	*117* *33*	*91.8400* *0.5652*	*69.8* *0.43*
93	& С113-105-121-1	Труби каналізації ПВХ SN8 діам. 110	м	6	921.91 -	- -	5531	-	- -	- -	- -
94	& С113-105-121-2	Труби каналізації ПВХ діам. 110х2.8	м	70	868.05 -	- -	60764	-	- -	- -	- -
95	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0.7*	*4795.88* *1858.78*	*2937.10* *817.15*	*3357*	*1301*	*2056* *572*	*24.6000* *11.4566*	*17.22* *8.02*
96	С113-1046 варіант 1	Клапан вентиляційний ф110	шт	1	199.60 -	- -	200	-	- -	- -	- -
97	С113-1046 варіант 4	Ревізія ф110	шт	2	364.33 -	- -	729	-	- -	- -	- -
98	С113-1046 варіант 2	Ревізія ф50	шт	2	101.72 -	- -	203	-	- -	- -	- -
99	С113-1046 варіант 3	Випуск вентиляційної труби ф110	шт	2	163.22 -	- -	326	-	- -	- -	- -
100	*КБ20-28-7*	*Установлення люків герметичних*	*шт*	*2*	*630.40* *168.95*	*132.48* *27.23*	*1261*	*338*	*265* *54*	*2.1400* *0.3658*	*4.28* *0.73*
101	С111-953-1 варіант 1	Люк підлоговий металевий ревізійний під плитку 150х150	шт	2	236.10 -	- -	472	-	- -	- -	- -
102	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	20	20.06 -	- -	401	-	- -	- -	- -
103	С113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	18	48.01 -	- -	864	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					217853	17166	8181 2133		229.56 29.53
		Разом будівельні роботи, грн.					217853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					192506				
		всього заробітна плата, грн.					19299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10663				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28.87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3332				
		Всього будівельні роботи, грн.					**228516**				
		Всього по розділу 6					**228516**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Обладнання санітарне, виробниче і побутове									
104	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води*	*10компл.*	*10.9*	*3143.18* *2380.91*	*225.33* *65.52*	*34261*	*25952*	*2456* *714*	*31.9800* *0.8669*	*348.58* *9.45*
105	& С130-644-21 варіант 1	Умивальник	комплект	109	3576.98 -	- -	389891	-	- -	- -	- -
106	& С130-612-1 варіант 1	Змішувач	комплект	109	1604.42 -	- -	174882	-	- -	- -	- -
107	& С1630-973-12	Сифон пляшковий	шт	109	152.95 -	- -	16672	-	- -	- -	- -
108	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*10.9*	*5552.54* *2680.14*	*393.71* *115.20*	*60523*	*29214*	*4291* *1256*	*36.4100* *1.5210*	*396.87* *16.58*
109	& С130-905-1	Унітази в комплекті з бачком	комплект	109	4463.02 -	- -	486469	-	- -	- -	- -
110	& С113-2305-1 варіант 1	Коліно до унітазу ф100	шт	109	78.07 -	- -	8510	-	- -	- -	- -
111	& С130-612-1 варіант 3	Кран туалетний з шлангами	комплект	109	1412.67 -	- -	153981	-	- -	- -	- -
112	*КБ17-5-2*	*Установлення мийок на два відділення*	*10компл.*	*2.3*	*4595.72* *2759.12*	*661.87* *190.14*	*10570*	*6346*	*1522* *437*	*37.0600* *2.4311*	*85.24* *5.59*
113	& С130-505-2	Мийка на два відділення, нерж.	шт	23	5751.60 -	- -	132287	-	- -	- -	- -
114	& С130-612-1 варіант 2	Змішувач для мийки	комплект	23	2396.81 -	- -	55127	-	- -	- -	- -
115	& С1630-973-12 варіант 1	Сифон для мийки	шт	23	119.32 -	- -	2744	-	- -	- -	- -
116	& С1545-13-1-2В	Шланг гнучкий в металевому оплетенні	шт	46	114.82 -	- -	5282	-	- -	- -	- -
117	*КБ17-1-10*	*Установлення піддонів душових стальних мілких*	*10компл.*	*1.1*	*2342.18* *1140.37*	*575.46* *163.99*	*2576*	*1254*	*633* *180*	*16.2400* *2.1845*	*17.86* *2.4*
118	& С113-2137-3 варіант 1	Душовий підон 800х800	шт	11	6778.93 -	- -	74568	-	- -	- -	- -
119	& С1630-973С1	Сифон для душового піддону	шт	11	138.77 -	- -	1526	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	& С111-1814-61	Планка для підключення змішувача	шт	11	49.35 -	- -	543	-	- -	- -	- -
121	& С130-612-2 варіант 1	Змішувач з шлангом та лійкою	комплект	11	3903.44 -	- -	42938	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1653350	62766	8902 2587		848.55 34.02
		Разом будівельні роботи, грн.					1653350				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1581682				
		всього заробітна плата, грн.					65353				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36106				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92.67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10691				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1689456**				
		Всього по розділу 7					**1689456**				
		Разом прямі витрати по кошторису					8123437	1316461	277714 89024		17584.37 1228.62
		Разом будівельні роботи, грн.					8123437				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6529262				
		всього заробітна плата, грн.					1405485				
		Загальновиробничі витрати, грн.					770284				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1993.58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					230002				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8893721**				
		Всього по кошторису					**8893721**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**20806.57**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1635487**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт водопостачання та водовідведення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Водопровід господарсько-питний (В1)			
1	(Демонтаж) Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	
2	(Демонтаж) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	5	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	м	17	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї	м	400	
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	800	
	Водопровід гарячої води та циркуляція (Т3)			
6	(Демонтаж) Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	2	
7	(Демонтаж) Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	8	
8	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї	м	400	
9	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	1100	
	Каналізація побутова			
10	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	120	
11	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	565	

1	2	3	4	5
12	(Демонтаж) Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	65	
13	(Демонтаж) Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	6	
	Каналізація виробнича К3			
14	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	30	
15	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	73	
	Каналізація дощова (К2)			
16	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	130	
17	(Демонтаж) Установлення водостічних воронок 100 мм	шт	6	
	Обладнання санітарне, виробниче і побутове			
18	(Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	109	
19	(Демонтаж) Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	109	
20	(Демонтаж) Установлення мийок на два відділення	компл.	23	
21	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	компл.	11	
22	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	
23	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	5	
24	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	м	17	
25	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 50 см2	м	1200	
26	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм	м	400	
27	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	800	
28	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	17	
29	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	1200	
30	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру 20 мм	шт	1	
31	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру 25 мм	шт	1	
32	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	6	
33	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	2	
34	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 50 см2	м	1500	
35	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм	м	400	
36	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	1100	
37	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	1500	
38	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см2	м	113	

39	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 50 см2		м	120	

1	2	3	4	5
40	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	120	
41	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	565	
42	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	6	
43	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	63	
44	Установлення люків герметичних	шт	8	
45	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	130	
46	Установлення водостічних воронок 100 мм	шт	6	
47	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см2	м	76	
48	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 50 см2	м	30	
49	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	30	
50	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	76	
51	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	7	
52	Установлення люків герметичних	шт	2	
53	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	109	
54	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	109	
55	Установлення мийок на два відділення	компл.	23	
56	Установлення піддонів душових стальних мілких	компл.	11	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на опалення

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) № специфікація

Кошторисна вартість	15006.122	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	16.1738	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1250.402	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*15.426*	*16295.63*	*1806.50*	*251376*	*103654*	*27867*	*96.9200*	*1495.09*
					6719.46	*497.92*			*7681*	*6.6322*	*102.31*
2	& С130-557-47 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням (гігієн. викон.) 33KV-600-800 KORADO	шт	7	11430.91	-	80016	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С130-557-48 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням 33 V-600-900 KORADO	шт	13	12042.91	-	156558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С130-557-49 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням 33 V-600-1000 KORADO	шт	25	12298.12	-	307453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С130-557-50 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням 33 V-600-1200 KORADO	шт	115	12757.12	-	1467069	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С130-557-51 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням 33 V-600-1400 KORADO	шт	200	13675.12 -	- -	2735024	-	- -	- -	- -
7	& С130-557-52 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням 33 V-600-1600 KORADO	шт	113	15511.12 -	- -	1752757	-	- -	- -	- -
8	*КБ18-22-5*	*Установлення головки термостатичної*	*комплект*	*473*	*23.07* *15.79*	- -	*10912*	*7469*	- -	*0.2000* -	*94.6* -
9	С130-1158 варіант 1	Головка термостатична Danfoss RA2991	шт	473	947.28 -	- -	448063	-	- -	- -	- -
10	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*шт*	*190*	*196.70* *122.19*	*37.79* *9.80*	*37373*	*23216*	*7180* *1862*	*1.6600* *0.1231*	*315.4* *23.39*
11	& С130-417-2	Автоматичний обезповітрювач	шт	190	497.09 -	- -	94447	-	- -	- -	- -
12	& С1630-1432-1	Крани кульові, діаметр 15 мм	шт	10	305.05 -	- -	3051	-	- -	- -	- -
13	& С1630-671-13	Крани кульові діаметр 20 мм	шт	35	343.15 -	- -	12010	-	- -	- -	- -
14	& С1630-671-16	Крани кульові діаметр 25 мм	шт	54	348.13 -	- -	18799	-	- -	- -	- -
15	& С1630-671-14	Крани кульові діаметр 32 мм	шт	19	548.51 -	- -	10422	-	- -	- -	- -
16	& С1630-671-15	Крани кульові діаметр 40 мм	шт	31	378.43 -	- -	11731	-	- -	- -	- -
17	*КБ16-15-1*	*Установлення регуляторів діаметром до 25 мм*	*шт*	*85*	*501.67* *175.28*	*58.72* *11.62*	*42642*	*14899*	*4991* *988*	*2.4100* *0.1561*	*204.85* *13.27*
18	& С130-1106-6	Регулятор перепаду тиску ASV-P Danfos, діам.15 мм	шт	9	7206.82 -	- -	64861	-	- -	- -	- -
19	& С130-1106-7	Регулятор перепаду тиску ASV-P Danfos, діам.20 мм	шт	22	7631.73 -	- -	167898	-	- -	- -	- -
20	& С130-1106-8	Регулятор перепаду тиску ASV-P Danfos, діам.25 мм	шт	54	8183.58 -	- -	441913	-	- -	- -	- -
21	*КБ16-15-1*	*Установлення запірно-вимірювальних клапанів діаметром до 25 мм*	*шт*	*85*	*501.67* *175.28*	*58.72* *11.62*	*42642*	*14899*	*4991* *988*	*2.4100* *0.1561*	*204.85* *13.27*
22	& С1630-1406-5	Автоматичний запірно-вимірювальний клапан ASV-M фірми DANFOSS , діаметром 15 мм	шт	9	1793.19 -	- -	16139	-	- -	- -	- -
23	& С1630-1406-6	Автоматичний запірно-вимірювальний клапан ASV-M фірми DANFOSS , діаметром 20 мм	шт	22	2032.37 -	- -	44712	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С1630-1406-7	Автоматичний запірно-вимірювальний клапан ASV-M фірми DANFOSS , діаметром 25 мм	шт	54	2538.79 -	- -	137095	-	- -	- -	- -
25	*КБ16-15-1*	*Установлення запірно-вимірювальних клапанів діаметром до 25 мм*	*шт*	*473*	*501.67* *175.28*	*58.72* *11.62*	*237290*	*82907*	*27775* *5496*	*2.4100* *0.1561*	*1139.93* *73.84*
26	& С1630-541-1-17	Запірний клапан RLV діаметр 15 мм ф.Danfoss	шт	473	664.51 -	- -	314313	-	- -	- -	- -
27	& С130-15-1-6-8	Вентиль термостатичний RA-N-П діаметром 15 мм	шт	473	886.19 -	- -	419168	-	- -	- -	- -
28	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*1.85*	*46138.36* *4114.85*	*548.41* *120.69*	*85356*	*7612*	*1015* *223*	*55.2700* *1.5787*	*102.25* *2.92*
29	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*12.14*	*39066.63* *3585.54*	*509.45* *114.96*	*474269*	*43528*	*6185* *1396*	*48.7100* *1.5016*	*591.34* *18.23*
30	*КБ16-6-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*4.02*	*39476.51* *3585.54*	*509.45* *114.96*	*158696*	*14414*	*2048* *462*	*48.7100* *1.5016*	*195.81* *6.04*
31	*КБ16-6-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*19.55*	*43672.68* *3585.54*	*509.45* *114.96*	*853801*	*70097*	*9960* *2247*	*48.7100* *1.5016*	*952.28* *29.36*
32	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*28.85*	*48534.03* *3585.54*	*509.45* *114.96*	*1400207*	*103443*	*14698* *3317*	*48.7100* *1.5016*	*1405.28* *43.32*
33	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0.54*	*71697.45* *6852.54*	*2565.43* *447.11*	*38717*	*3700*	*1385* *241*	*90.6900* *5.9745*	*48.97* *3.23*
34	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 76 мм*	*100м*	*0.43*	*92427.76* *8984.08*	*3280.22* *627.91*	*39744*	*3863*	*1410* *270*	*118.9000* *8.3946*	*51.13* *3.61*
35	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0.58*	*105915.76* *8984.08*	*3280.22* *627.91*	*61431*	*5211*	*1903* *364*	*118.9000* *8.3946*	*68.96* *4.87*
36	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів з пластикових труб діаметром до 20 мм*	*100м*	*14.01*	*14099.83* *6792.84*	*3990.63* *1770.17*	*197539*	*95168*	*55909* *24800*	*89.9000* *24.6622*	*1259.5* *345.52*
37	& С113-1897-3	Труби поліетиленові S 2,5/PN20, діам.20х3, 4 мм Ekoplastik	м	1401	45.82 -	- -	64194	-	- -	- -	- -
38	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів з пластикових труб діаметром 25 мм*	*100м*	*5.48*	*12814.97* *6981.74*	*2544.30* *1099.90*	*70226*	*38260*	*13943* *6027*	*92.4000* *15.2947*	*506.35* *83.81*
39	& С113-1897-4	Труби поліетиленові S 2,5/PN20, діам.25х4, 2 мм Ekoplastik	м	548	71.12 -	- -	38974	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів з пластикових труб діаметром 32 мм*	*100м*	*5.42*	*12959.45* *8016.92*	*1588.01* *651.60*	*70240*	*43452*	*8607* *3532*	*106.1000* *9.0493*	*575.06* *49.05*
41	& С113-1897-5	Труби поліетиленові S 2,5/PN20, діам.35х5, 4 мм Ekoplastik	м	542	112.71 -	- -	61089	-	- -	- -	- -
42	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	928.7	247.17 247.17	- -	229547	229547	- -	3.5200 -	3269.02 -
43	& С113-2146-2	Термоізоляціяі Thermaflex для труб діам. 20х3,4 мм товщиною 9 мм	м	2615	51.04 -	- -	133470	-	- -	- -	- -
44	& С113-2146-3-1	Термоізоляціяі Thermaflex для труб діам. 25х3,7 мм товщиною 9 мм	м	948	52.76 -	- -	50016	-	- -	- -	- -
45	& С113-2146-4-1	Термоізоляціяі Thermaflex для труб діам. 35х3,7 мм товщиною 9 мм	м	542	62.93 -	- -	34108	-	- -	- -	- -
46	& С113-2147-2	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 16х2,7 мм товщиною 13 мм	м	185	45.95 -	- -	8501	-	- -	- -	- -
47	& С113-2147-3	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 20 мм товщиною 13 мм	м	1214	54.47 -	- -	66127	-	- -	- -	- -
48	& С113-2147-4	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 25 мм товщиною 13 мм	м	402	66.80 -	- -	26854	-	- -	- -	- -
49	& С113-2147-5	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 32 мм товщиною 13 мм	м	1955	79.78 -	- -	155970	-	- -	- -	- -
50	& С113-2147-6	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 40 мм товщиною 13 мм	м	2885	122.44 -	- -	353239	-	- -	- -	- -
51	& С113-2147-10	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 57х3,5 мм товщиною 25 мм	м	54	254.30 -	- -	13732	-	- -	- -	- -
52	& С113-2147-9	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 76х3,5 мм товщиною 25 мм	м	43	349.97 -	- -	15049	-	- -	- -	- -
53	& С113-2147-16	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 89х3,5 мм товщиною 25 мм	м	58	357.47 -	- -	20733	-	- -	- -	- -
54	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	12800	6.53 -	- -	83584	-	- -	- -	- -
55	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	130	1063.17 -	- -	138212	-	- -	- -	- -
56	*КБ15-171-4*	*Грунтування труб діаметром до 50 мм за два рази*	*100м2*	*5.7*	*12085.38* *7461.58*	- -	*68887*	*42531*	- -	*106.2600* -	*605.68* -
57	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	91.86	865.26 739.96	23.21 1.05	79483	67973	2132 96	8.2200 0.0150	755.09 1.38
58	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1.01	1089.06 739.96	23.21 1.05	1100	747	23 1	8.2200 0.0150	8.3 0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					14418829	1016590	192022 59991		13849.74 817.44
		Разом будівельні роботи, грн.					14418829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13210217				
		всього заробітна плата, грн.					1076581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					587293				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1506.62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					173821				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15006122**				
		Всього по розділу 1					**15006122**				
		Разом прямі витрати по кошторису					14418829	1016590	192022 59991		13849.74 817.44
		Разом будівельні роботи, грн.					14418829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13210217				
		всього заробітна плата, грн.					1076581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					587293				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1506.62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					173821				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15006122**				
		Всього по кошторису					**15006122**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**16173.8**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1250402**				

Склав ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт опалення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення радіаторів стальних	кВт	1542.6	
2	Установлення головки термостатичної	комплект	473	
3	Установлення повітровідвідників	шт	190	
4	Установлення регуляторів діаметром до 25 мм	шт	85	
5	Установлення запірно-вимірювальних клапанів діаметром до 25 мм	шт	85	
6	Установлення запірно-вимірювальних клапанів діаметром до 25 мм	шт	473	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	185	
8	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	1214	
9	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	402	
10	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	1955	
11	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	2885	
12	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	м	54	
13	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 76 мм	м	43	
14	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	м	58	
15	Прокладання трубопроводів з пластикових труб діаметром до 20 мм	м	1401	
16	Прокладання трубопроводів з пластикових труб діаметром 25 мм	м	548	
17	Прокладання трубопроводів з пластикових труб діаметром 32 мм	м	542	
18	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	9287	
19	Грунтування труб діаметром до 50 мм за два рази	м2	570	
20	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	9186	

1	2	3	4	5
21	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	101	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

вентиляцію (система ПВ, П, В) (устаткування)
Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № специфікація відомості тощо
Кошторисна вартість 50342.239 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		СИСТЕМИ (ПВ, П, В)				
1	& 2308-1022-19 варіант 1	Припливно-витяжна установка медичного виконання ПВ1-7 GreenSTR; (маса=0,161)	к-т	7	5000000.00	35000000
2	& 1517-1101-16	Комплект автоматики; (маса=0,002)	шт	7	600000.00	4200000
3	& 2308-4007-1 варіант 1	Компресорно конденсаторний блок з ТРВ; (маса=1)	шт	7	1320000.00	9240000
		Разом				**48440000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1902239
		Всього по кошторису				**50342239**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на вентиляцію (система ПВ, П, В)о

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) № специфікація

Кошторисна вартість	24135.067	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	36.13703	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2671.736	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СИСТЕМА (ПВ1-ПВ13)									
		СИСТЕМА ПВ1									
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	6718.34 4786.90	405.74 85.89	6718	4787	406 86	68.1700 1.1154	68.17 1.12
2	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
3	КМ7-35-1	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
4	КБ20-13-8	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	12	709.83 352.78	49.83 13.86	8518	4233	598 166	5.1500 0.1862	61.8 2.23
5	& С130-388-25	Клапани вогнезатримуючий КПВ 1.0-1000х600	шт	12	27104.28 -	- -	325251	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ20-12-5*	*Установлення решіток регулювальних однорядних*	*грати*	*84*	*249.87* *126.18*	*27.45* *5.51*	*20989*	*10599*	*2306* *463*	*1.8200* *0.0745*	*152.88* *6.26*
7	& С111-1756-30	Решітка однорядна РР 300х100	шт	60	281.93 -	- -	16916	-	- -	- -	- -
8	& С111-1756-35	Решітка однорядна РДР 300х200	шт	24	533.30 -	- -	12799	-	- -	- -	- -
9	*КБ20-12-8*	*Установлення решіток регулювальних дввохрядних*	*грати*	*84*	*200.61* *126.18*	*27.45* *5.51*	*16851*	*10599*	*2306* *463*	*1.8200* *0.0745*	*152.88* *6.26*
10	& С111-1756-16	Решітка дворядна РДР 300х100	шт	60	433.59 -	- -	26015	-	- -	- -	- -
11	& С111-1756-20	Решітка дворядна РДР 300х200	шт	24	533.30 -	- -	12799	-	- -	- -	- -
12	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	4.714	135238.40 17716.01	549.76 155.40	637514	83513	2592 733	261.8000 2.0876	1234.13 9.84
13	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	141.4	706.09 -	- -	99841	-	- -	- -	- -
14	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	5.45	139213.91 16220.50	482.13 136.59	758716	88402	2628 744	239.7000 1.8349	1306.37 10
15	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	163.6	756.46 -	- -	123757	-	- -	- -	- -
16	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*3.21*	*151995.82* *8535.89*	*352.96* *95.19*	*487907*	*27400*	*1133* *306*	*126.1400* *1.2787*	*404.91* *4.1*
17	& С111-1797-18 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм (для фасонних частин)	м2	96.4	847.14 -	- -	81664	-	- -	- -	- -
18	& С111-1797-3А	Повітропровід (для окожушки), товщ. 1,0 мм	м2	112.3	1854.88 -	- -	208303	-	- -	- -	- -
19	& С111-1797-11	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ.1,0 мм	м2	33.7	1860.96 -	- -	62714	-	- -	- -	- -
20	& С130-376-5-2-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 100х200	шт	4	606.60 -	- -	2426	-	- -	- -	- -
21	& С130-376-5-2	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100	шт	80	614.65 -	- -	49172	-	- -	- -	- -
22	& С130-376-5-5	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х100	шт	22	637.67 -	- -	14029	-	- -	- -	- -
23	& С130-376-5-11	Клапан дросельний прямокутний КДП 300х100	шт	2	947.00 -	- -	1894	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	10 м2	161.88	2253.24 570.81	968.18 269.33	364754	92403	156729 43599	7.9400 3.6176	1285.33 585.62
25	& С114-45-У-5	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 30 мм	м2	1618.8	211.29 -	- -	342036	-	- -	- -	- -
26	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	11.98	2253.24 570.81	968.18 269.33	26994	6838	11599 3227	7.9400 3.6176	95.12 43.34
27	& С114-45-У-7	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 50 мм	м2	119.8	290.73 -	- -	34829	-	- -	- -	- -
28	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0.05	10682.44 9529.60	912.95 268.61	534	476	46 13	128.0000 3.9000	6.4 0.2
29	& С1545-109-4	Труба мідна м"яка, діам.12,7х0,81	м	5	202.20 -	- -	1011	-	- -	- -	- -
30	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0.05	13544.74 11912.00	629.32 176.97	677	596	31 9	160.0000 2.6400	8 0.13
31	& С1545-109-7	Труба мідна м"яка, діам.25,4х1,2	м	5	632.63 -	- -	3163	-	- -	- -	- -
32	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0.5	247.17 247.17	- -	124	124	- -	3.5200 -	1.76 -
33	& С113-2444-3	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 12мм K-FLEX ST	м	5.1	26.54 -	- -	135	-	- -	- -	- -
34	& С113-2444-6	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 26мм K-FLEX ST	м	5.1	43.99 -	- -	224	-	- -	- -	- -
35	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	6.9	6.53 -	- -	45	-	- -	- -	- -
36	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	0.07	1063.17 -	- -	74	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА ПВ2									
37	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	6718.34 4786.90	405.74 85.89	6718	4787	406 86	68.1700 1.1154	68.17 1.12
38	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
39	КМ7-35-1	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
40	КБ20-13-8	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	10	709.83 352.78	49.83 13.86	7098	3528	498 139	5.1500 0.1862	51.5 1.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& С130-388-26	Клапани вогнезатримуючий КПВ 1.0-950х600	шт	5	25122.92 -	- -	125615	-	- -	- -	- -
42	& С130-388-25	Клапани вогнезатримуючий КПВ 1.0-1000х600	шт	5	27104.28 -	- -	135521	-	- -	- -	- -
43	*КБ20-12-5*	*Установлення решіток регулювальних однорядних*	*грати*	*94*	*249.87* *126.18*	*27.45* *5.51*	*23488*	*11861*	*2580* *518*	*1.8200* *0.0745*	*171.08* *7*
44	& С111-1756-29	Решітка однорядна РР 200х100	шт	30	232.13 -	- -	6964	-	- -	- -	- -
45	& С111-1756-30	Решітка однорядна РР 300х100	шт	46	281.93 -	- -	12969	-	- -	- -	- -
46	& С111-1756-35	Решітка однорядна РДР 300х200	шт	18	533.30 -	- -	9599	-	- -	- -	- -
47	*КБ20-12-8*	*Установлення решіток регулювальних двохрядних*	*грати*	*108*	*200.61* *126.18*	*27.45* *5.51*	*21666*	*13627*	*2965* *595*	*1.8200* *0.0745*	*196.56* *8.05*
48	& С111-1756-14	Решітка дворядна РДР 200х100	шт	30	331.01 -	- -	9930	-	- -	- -	- -
49	& С111-1756-16	Решітка дворядна РДР 300х100	шт	60	433.59 -	- -	26015	-	- -	- -	- -
50	& С111-1756-20	Решітка дворядна РДР 300х200	шт	18	533.30 -	- -	9599	-	- -	- -	- -
51	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	3.722	135238.40 17716.01	549.76 155.40	503357	65939	2046 578	261.8000 2.0876	974.42 7.77
52	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	111.9	706.09 -	- -	79011	-	- -	- -	- -
53	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	6.712	139213.91 16220.50	482.13 136.59	934404	108872	3236 917	239.7000 1.8349	1608.87 12.32
54	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	201.4	756.46 -	- -	152351	-	- -	- -	- -
55	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*3.015*	*151995.82* *8535.89*	*352.96* *95.19*	*458267*	*25736*	*1064* *287*	*126.1400* *1.2787*	*380.31* *3.86*
56	& С111-1797-18 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм (для фасонних частин)	м2	90.5	847.14 -	- -	76666	-	- -	- -	- -
57	& С111-1797-3А	Повітропровід (для окожушки), товщ. 1,0 мм	м2	110.8	1854.88 -	- -	205521	-	- -	- -	- -
58	& С111-1797-11	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ.1,0 мм	м2	33.3	1860.96 -	- -	61970	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& С130-376-5-2-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 100х200	шт	2	606.60 -	- -	1213	-	- -	- -	- -
60	& С130-376-5-2	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100	шт	80	614.65 -	- -	49172	-	- -	- -	- -
61	& С130-376-5-5	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х100	шт	12	637.67 -	- -	7652	-	- -	- -	- -
62	& С130-376-5-11	Клапан дросельний прямокутний КДП 300х100	шт	2	947.00 -	- -	1894	-	- -	- -	- -
63	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	10 м2	162.19	2253.24 570.81	968.18 269.33	365453	92580	157029 43683	7.9400 3.6176	1287.79 586.74
64	& С114-45-У-5	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 30 мм	м2	1621.9	211.29 -	- -	342691	-	- -	- -	- -
65	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	12.78	2253.24 570.81	968.18 269.33	28796	7295	12373 3442	7.9400 3.6176	101.47 46.23
66	& С114-45-У-7	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 50 мм	м2	127.8	290.73 -	- -	37155	-	- -	- -	- -
67	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0.05	10682.44 9529.60	912.95 268.61	534	476	46 13	128.0000 3.9000	6.4 0.2
68	& С1545-109-4	Труба мідна м"яка, діам.12,7х0,81	м	5	202.20 -	- -	1011	-	- -	- -	- -
69	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0.05	13544.74 11912.00	629.32 176.97	677	596	31 9	160.0000 2.6400	8 0.13
70	& С1545-109-7	Труба мідна м"яка, діам.25,4х1,2	м	5	632.63 -	- -	3163	-	- -	- -	- -
71	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0.5	247.17 247.17	- -	124	124	- -	3.5200 -	1.76 -
72	& С113-2444-3	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 12мм K-FLEX ST	м	5.1	26.54 -	- -	135	-	- -	- -	- -
73	& С113-2444-6	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 26мм K-FLEX ST	м	5.1	43.99 -	- -	224	-	- -	- -	- -
74	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	6.9	6.53 -	- -	45	-	- -	- -	- -
75	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	0.07	1063.17 -	- -	74	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА ПВ3									
76	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	6718.34 4786.90	405.74 85.89	6718	4787	406 86	68.1700 1.1154	68.17 1.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
78	КМ7-35-1	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
79	КБ20-13-8	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	8	709.83 352.78	49.83 13.86	5679	2822	399 111	5.1500 0.1862	41.2 1.49
80	& С130-388-27	Клапани вогнезатримуючий КПВ 1.0-800х400	шт	4	23397.23 -	- -	93589	-	- -	- -	- -
81	& С130-388-13	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 900х400-1Е	шт	4	27647.93 -	- -	110592	-	- -	- -	- -
82	*КБ20-12-5*	*Установлення решіток регулювальних однорядних*	*грати*	*60*	*249.87* *126.18*	*27.45* *5.51*	*14992*	*7571*	*1647* *331*	*1.8200* *0.0745*	*109.2* *4.47*
83	& С111-1756-30	Решітка однорядна РР 300х100	шт	60	281.93 -	- -	16916	-	- -	- -	- -
84	*КБ20-12-8*	*Установлення решіток регулювальних дввохрядних*	*грати*	*65*	*200.61* *126.18*	*27.45* *5.51*	*13040*	*8202*	*1784* *358*	*1.8200* *0.0745*	*118.3* *4.84*
85	& С111-1756-16	Решітка дворядна РДР 300х100	шт	65	433.59 -	- -	28183	-	- -	- -	- -
86	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	3.07	135238.40 17716.01	549.76 155.40	415182	54388	1688 477	261.8000 2.0876	803.73 6.41
87	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	92	706.09 -	- -	64960	-	- -	- -	- -
88	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	4.627	139213.91 16220.50	482.13 136.59	644143	75052	2231 632	239.7000 1.8349	1109.09 8.49
89	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	138.8	756.46 -	- -	104997	-	- -	- -	- -
90	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*2.008*	*151995.82* *8535.89*	*352.96* *95.19*	*305208*	*17140*	*709* *191*	*126.1400* *1.2787*	*253.29* *2.57*
91	& С111-1797-18 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм (для фасонних частин)	м2	60.2	847.14 -	- -	50998	-	- -	- -	- -
92	& С111-1797-3А	Повітропровід (для окожушки), товщ. 1,0 мм	м2	92	1854.88 -	- -	170649	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& С111-1797-11	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ.1,0 мм	м2	27.6	1860.96 -	- -	51362	-	- -	- -	- -
94	& С130-376-5-2-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 100х200	шт	2	606.60 -	- -	1213	-	- -	- -	- -
95	& С130-376-5-2	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100	шт	81	614.65 -	- -	49787	-	- -	- -	- -
96	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	10 м2	116.82	2253.24 570.81	968.18 269.33	263223	66682	113103 31463	7.9400 3.6176	927.55 422.61
97	& С114-45-У-5	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 30 мм	м2	1168.2	211.29 -	- -	246829	-	- -	- -	- -
98	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	9.36	2253.24 570.81	968.18 269.33	21090	5343	9062 2521	7.9400 3.6176	74.32 33.86
99	& С114-45-У-7	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 50 мм	м2	93.6	290.73 -	- -	27212	-	- -	- -	- -
100	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0.05	10682.44 9529.60	912.95 268.61	534	476	46 13	128.0000 3.9000	6.4 0.2
101	& С1545-109-5	Труба мідна м"яка, діам.15,88х1,07	м	5	460.26 -	- -	2301	-	- -	- -	- -
102	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0.05	14240.48 11912.00	629.32 176.97	712	596	31 9	160.0000 2.6400	8 0.13
103	& С1545-109-9	Труба мідна м"яка, діам 32мм	м	5	1482.90 -	- -	7414	-	- -	- -	- -
104	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	247.17 247.17	- -	247	247	- -	3.5200 -	3.52 -
105	& С113-2444-4	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 16мм K-FLEX ST	м	5	42.61 -	- -	213	-	- -	- -	- -
106	& С113-2444-6-1	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 32мм K-FLEX ST	м	5	69.24 -	- -	346	-	- -	- -	- -
107	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	13.8	6.53 -	- -	90	-	- -	- -	- -
108	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	0.15	1063.17 -	- -	159	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА ПВ4									
109	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	6718.34 4786.90	405.74 85.89	6718	4787	406 86	68.1700 1.1154	68.17 1.12
110	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КМ7-35-1	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
112	КБ20-13-8	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	8	709.83 352.78	49.83 13.86	5679	2822	399 111	5.1500 0.1862	41.2 1.49
113	& С130-388-27	Клапани вогнезатримуючий КПВ 1.0-800х400	шт	4	23397.23 -	- -	93589	-	- -	- -	- -
114	& С130-388-13	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 900х400-1Е	шт	4	27647.93 -	- -	110592	-	- -	- -	- -
115	*КБ20-12-5*	*Установлення решіток регулювальних однорядних*	*грати*	*60*	*249.87* *126.18*	*27.45* *5.51*	*14992*	*7571*	*1647* *331*	*1.8200* *0.0745*	*109.2* *4.47*
116	& С111-1756-30	Решітка однорядна РР 300х100	шт	60	281.93 -	- -	16916	-	- -	- -	- -
117	*КБ20-12-8*	*Установлення решіток регулювальних двохрядних*	*грати*	*65*	*200.61* *126.18*	*27.45* *5.51*	*13040*	*8202*	*1784* *358*	*1.8200* *0.0745*	*118.3* *4.84*
118	& С111-1756-16	Решітка дворядна РДР 300х100	шт	65	433.59 -	- -	28183	-	- -	- -	- -
119	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	3.07	135238.40 17716.01	549.76 155.40	415182	54388	1688 477	261.8000 2.0876	803.73 6.41
120	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	92	706.09 -	- -	64960	-	- -	- -	- -
121	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	4.627	139213.91 16220.50	482.13 136.59	644143	75052	2231 632	239.7000 1.8349	1109.09 8.49
122	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	138.8	756.46 -	- -	104997	-	- -	- -	- -
123	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*1.552*	*151995.82* *8535.89*	*352.96* *95.19*	*235898*	*13248*	*548* *148*	*126.1400* *1.2787*	*195.77* *1.98*
124	& С111-1797-18 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм (для фасонних частин)	м2	46.6	847.14 -	- -	39477	-	- -	- -	- -
125	& С111-1797-3А	Повітропровід (для окожушки), товщ. 1,0 мм	м2	92	1854.88 -	- -	170649	-	- -	- -	- -
126	& С111-1797-11	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ.1,0 мм	м2	27.6	1860.96 -	- -	51362	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	& С130-376-5-2-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 100х200	шт	2	606.60 -	- -	1213	-	- -	- -	- -
128	& С130-376-5-2	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100	шт	81	614.65 -	- -	49787	-	- -	- -	- -
129	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	10 м2	110.9	2253.24 570.81	968.18 269.33	249884	63303	107371 29869	7.9400 3.6176	880.55 401.19
130	& С114-45-У-5	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 30 мм	м2	1109	211.29 -	- -	234321	-	- -	- -	- -
131	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	9.36	2253.24 570.81	968.18 269.33	21090	5343	9062 2521	7.9400 3.6176	74.32 33.86
132	& С114-45-У-7	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 50 мм	м2	93.6	290.73 -	- -	27212	-	- -	- -	- -
133	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0.05	10682.44 9529.60	912.95 268.61	534	476	46 13	128.0000 3.9000	6.4 0.2
134	& С1545-109-5	Труба мідна м"яка, діам.15,88х1,07	м	5	460.26 -	- -	2301	-	- -	- -	- -
135	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0.05	14240.48 11912.00	629.32 176.97	712	596	31 9	160.0000 2.6400	8 0.13
136	& С1545-109-9	Труба мідна м"яка, діам 32мм	м	5	1482.90 -	- -	7414	-	- -	- -	- -
137	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	247.17 247.17	- -	247	247	- -	3.5200 -	3.52 -
138	& С113-2444-4	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 16мм K-FLEX ST	м	5	42.61 -	- -	213	-	- -	- -	- -
139	& С113-2444-6-1	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 32мм K-FLEX ST	м	5	69.24 -	- -	346	-	- -	- -	- -
140	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	13.8	6.53 -	- -	90	-	- -	- -	- -
141	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	0.15	1063.17 -	- -	159	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА ПВ5									
142	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	6718.34 4786.90	405.74 85.89	6718	4787	406 86	68.1700 1.1154	68.17 1.12
143	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
144	КМ7-35-1	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
145	КБ20-13-8	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	8	709.83 352.78	49.83 13.86	5679	2822	399 111	5.1500 0.1862	41.2 1.49
146	& С130-388-27	Клапани вогнезатримуючий КПВ 1.0-800х400	шт	4	23397.23 -	- -	93589	-	- -	- -	- -
147	& С130-388-13	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 900х400-1Е	шт	4	27647.93 -	- -	110592	-	- -	- -	- -
148	*КБ20-12-5*	*Установлення решіток регулювальних однорядних*	*грати*	*60*	*249.87* *126.18*	*27.45* *5.51*	*14992*	*7571*	*1647* *331*	*1.8200* *0.0745*	*109.2* *4.47*
149	& С111-1756-30	Решітка однорядна РР 300х100	шт	60	281.93 -	- -	16916	-	- -	- -	- -
150	*КБ20-12-8*	*Установлення решіток регулювальних двохрядних*	*грати*	*65*	*200.61* *126.18*	*27.45* *5.51*	*13040*	*8202*	*1784* *358*	*1.8200* *0.0745*	*118.3* *4.84*
151	& С111-1756-16	Решітка дворядна РДР 300х100	шт	65	433.59 -	- -	28183	-	- -	- -	- -
152	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	3.07	135238.40 17716.01	549.76 155.40	415182	54388	1688 477	261.8000 2.0876	803.73 6.41
153	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	92	706.09 -	- -	64960	-	- -	- -	- -
154	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	4.627	139213.91 16220.50	482.13 136.59	644143	75052	2231 632	239.7000 1.8349	1109.09 8.49
155	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	138.8	756.46 -	- -	104997	-	- -	- -	- -
156	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*1.552*	*151995.82* *8535.89*	*352.96* *95.19*	*235898*	*13248*	*548* *148*	*126.1400* *1.2787*	*195.77* *1.98*
157	& С111-1797-18 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм (для фасонних частин)	м2	46.6	847.14 -	- -	39477	-	- -	- -	- -
158	& С111-1797-3А	Повітропровід (для окожушки), товщ. 1,0 мм	м2	92	1854.88 -	- -	170649	-	- -	- -	- -
159	& С111-1797-11	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ.1,0 мм	м2	27.6	1860.96 -	- -	51362	-	- -	- -	- -
160	& С130-376-5-2-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 100х200	шт	2	606.60 -	- -	1213	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	& С130-376-5-2	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100	шт	81	614.65 -	- -	49787	-	- -	- -	- -
162	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	10 м2	113.86	2253.24 570.81	968.18 269.33	256554	64992	110237 30666	7.9400 3.6176	904.05 411.9
163	& С114-45-У-5	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 30 мм	м2	1138.6	211.29 -	- -	240575	-	- -	- -	- -
164	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	9.36	2253.24 570.81	968.18 269.33	21090	5343	9062 2521	7.9400 3.6176	74.32 33.86
165	& С114-45-У-7	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 50 мм	м2	93.6	290.73 -	- -	27212	-	- -	- -	- -
166	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0.05	10682.44 9529.60	912.95 268.61	534	476	46 13	128.0000 3.9000	6.4 0.2
167	& С1545-109-5	Труба мідна м"яка, діам.15,88х1,07	м	5	460.26 -	- -	2301	-	- -	- -	- -
168	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0.05	14240.48 11912.00	629.32 176.97	712	596	31 9	160.0000 2.6400	8 0.13
169	& С1545-109-9	Труба мідна м"яка, діам 32мм	м	5	1482.90 -	- -	7414	-	- -	- -	- -
170	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	247.17 247.17	- -	247	247	- -	3.5200 -	3.52 -
171	& С113-2444-4	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 16мм K-FLEX ST	м	5	42.61 -	- -	213	-	- -	- -	- -
172	& С113-2444-6-1	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 32мм K-FLEX ST	м	5	69.24 -	- -	346	-	- -	- -	- -
173	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	13.8	6.53 -	- -	90	-	- -	- -	- -
174	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	0.15	1063.17 -	- -	159	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА ПВ6									
175	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	6718.34 4786.90	405.74 85.89	6718	4787	406 86	68.1700 1.1154	68.17 1.12
176	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
177	КМ7-35-1	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
178	КБ20-13-8	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	8	709.83 352.78	49.83 13.86	5679	2822	399 111	5.1500 0.1862	41.2 1.49
179	& С130-388-27	Клапани вогнезатримуючий КПВ 1.0-800х400	шт	4	23397.23 -	- -	93589	-	- -	- -	- -
180	& С130-388-13	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 900х400-1Е	шт	4	27647.93 -	- -	110592	-	- -	- -	- -
181	*КБ20-12-5*	*Установлення решіток регулювальних однорядних*	*грати*	*60*	*249.87* *126.18*	*27.45* *5.51*	*14992*	*7571*	*1647* *331*	*1.8200* *0.0745*	*109.2* *4.47*
182	& С111-1756-30	Решітка однорядна РР 300х100	шт	60	281.93 -	- -	16916	-	- -	- -	- -
183	*КБ20-12-8*	*Установлення решіток регулювальних двохрядних*	*грати*	*65*	*200.61* *126.18*	*27.45* *5.51*	*13040*	*8202*	*1784* *358*	*1.8200* *0.0745*	*118.3* *4.84*
184	& С111-1756-16	Решітка дворядна РДР 300х100	шт	65	433.59 -	- -	28183	-	- -	- -	- -
185	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	3.07	135238.40 17716.01	549.76 155.40	415182	54388	1688 477	261.8000 2.0876	803.73 6.41
186	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	92	706.09 -	- -	64960	-	- -	- -	- -
187	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	4.627	139213.91 16220.50	482.13 136.59	644143	75052	2231 632	239.7000 1.8349	1109.09 8.49
188	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	138.8	756.46 -	- -	104997	-	- -	- -	- -
189	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*1.324*	*151995.82* *8535.89*	*352.96* *95.19*	*201242*	*11302*	*467* *126*	*126.1400* *1.2787*	*167.01* *1.69*
190	& С111-1797-18 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм (для фасонних частин)	м2	39.8	847.14 -	- -	33716	-	- -	- -	- -
191	& С111-1797-3А	Повітропровід (для окожушки), товщ. 1,0 мм	м2	92	1854.88 -	- -	170649	-	- -	- -	- -
192	& С111-1797-11	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ.1,0 мм	м2	27.6	1860.96 -	- -	51362	-	- -	- -	- -
193	& С130-376-5-2-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 100х200	шт	2	606.60 -	- -	1213	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	& С130-376-5-2	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100	шт	81	614.65 -	- -	49787	-	- -	- -	- -
195	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	10 м2	107.94	2253.24 570.81	968.18 269.33	243215	61613	104505 29071	7.9400 3.6176	857.04 390.48
196	& С114-45-У-5	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 30 мм	м2	1079.4	211.29 -	- -	228066	-	- -	- -	- -
197	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	9.36	2253.24 570.81	968.18 269.33	21090	5343	9062 2521	7.9400 3.6176	74.32 33.86
198	& С114-45-У-7	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 50 мм	м2	93.6	290.73 -	- -	27212	-	- -	- -	- -
199	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0.05	10682.44 9529.60	912.95 268.61	534	476	46 13	128.0000 3.9000	6.4 0.2
200	& С1545-109-5	Труба мідна м"яка, діам.15,88х1,07	м	5	460.26 -	- -	2301	-	- -	- -	- -
201	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0.05	14240.48 11912.00	629.32 176.97	712	596	31 9	160.0000 2.6400	8 0.13
202	& С1545-109-9	Труба мідна м"яка, діам 32мм	м	5	1482.90 -	- -	7414	-	- -	- -	- -
203	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	247.17 247.17	- -	247	247	- -	3.5200 -	3.52 -
204	& С113-2444-4	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 16мм K-FLEX ST	м	5	42.61 -	- -	213	-	- -	- -	- -
205	& С113-2444-6-1	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 32мм K-FLEX ST	м	5	69.24 -	- -	346	-	- -	- -	- -
206	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	13.8	6.53 -	- -	90	-	- -	- -	- -
207	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	0.15	1063.17 -	- -	159	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА ПВ7									
208	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	6718.34 4786.90	405.74 85.89	6718	4787	406 86	68.1700 1.1154	68.17 1.12
209	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
210	КМ7-35-1	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
211	КБ20-13-8	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	8	709.83 352.78	49.83 13.86	5679	2822	399 111	5.1500 0.1862	41.2 1.49
212	& С130-388-27	Клапани вогнезатримуючий КПВ 1.0-800х400	шт	4	23397.23 -	- -	93589	-	- -	- -	- -
213	& С130-388-13	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 900х400-1Е	шт	4	27647.93 -	- -	110592	-	- -	- -	- -
214	*КБ20-12-5*	*Установлення решіток регулювальних однорядних*	*грати*	*60*	*249.87* *126.18*	*27.45* *5.51*	*14992*	*7571*	*1647* *331*	*1.8200* *0.0745*	*109.2* *4.47*
215	& С111-1756-30	Решітка однорядна РР 300х100	шт	60	281.93 -	- -	16916	-	- -	- -	- -
216	*КБ20-12-8*	*Установлення решіток регулювальних двохрядних*	*грати*	*65*	*200.61* *126.18*	*27.45* *5.51*	*13040*	*8202*	*1784* *358*	*1.8200* *0.0745*	*118.3* *4.84*
217	& С111-1756-16	Решітка дворядна РДР 300х100	шт	65	433.59 -	- -	28183	-	- -	- -	- -
218	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	3.07	135238.40 17716.01	549.76 155.40	415182	54388	1688 477	261.8000 2.0876	803.73 6.41
219	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	92	706.09 -	- -	64960	-	- -	- -	- -
220	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	4.627	139213.91 16220.50	482.13 136.59	644143	75052	2231 632	239.7000 1.8349	1109.09 8.49
221	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	138.8	756.46 -	- -	104997	-	- -	- -	- -
222	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*1.096*	*151995.82* *8535.89*	*352.96* *95.19*	*166587*	*9355*	*387* *104*	*126.1400* *1.2787*	*138.25* *1.4*
223	& С111-1797-18 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм (для фасонних частин)	м2	33	847.14 -	- -	27956	-	- -	- -	- -
224	& С111-1797-3А	Повітропровід (для окожушки), товщ. 1,0 мм	м2	92	1854.88 -	- -	170649	-	- -	- -	- -
225	& С111-1797-11	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ.1,0 мм	м2	27.6	1860.96 -	- -	51362	-	- -	- -	- -
226	& С130-376-5-2-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 100х200	шт	2	606.60 -	- -	1213	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	& С130-376-5-2	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100	шт	81	614.65 -	- -	49787	-	- -	- -	- -
228	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	10 м2	104.98	2253.24 570.81	968.18 269.33	236545	59924	101640 28274	7.9400 3.6176	833.54 379.78
229	& С114-45-У-5	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 30 мм	м2	1049.8	211.29 -	- -	221812	-	- -	- -	- -
230	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	9.36	2253.24 570.81	968.18 269.33	21090	5343	9062 2521	7.9400 3.6176	74.32 33.86
231	& С114-45-У-7	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 50 мм	м2	93.6	290.73 -	- -	27212	-	- -	- -	- -
232	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0.05	10682.44 9529.60	912.95 268.61	534	476	46 13	128.0000 3.9000	6.4 0.2
233	& С1545-109-5	Труба мідна м"яка, діам.15,88х1,07	м	5	460.26 -	- -	2301	-	- -	- -	- -
234	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0.05	14240.48 11912.00	629.32 176.97	712	596	31 9	160.0000 2.6400	8 0.13
235	& С1545-109-9	Труба мідна м"яка, діам 32мм	м	5	1482.90 -	- -	7414	-	- -	- -	- -
236	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	247.17 247.17	- -	247	247	- -	3.5200 -	3.52 -
237	& С113-2444-4	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 16мм K-FLEX ST	м	5	42.61 -	- -	213	-	- -	- -	- -
238	& С113-2444-6-1	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 32мм K-FLEX ST	м	5	69.24 -	- -	346	-	- -	- -	- -
239	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	13.8	6.53 -	- -	90	-	- -	- -	- -
240	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	0.15	1063.17 -	- -	159	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					20512400	1866284	989585 273050		26993.35 3667.67
		Разом будівельні роботи, грн.					20512400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17656531				
		всього заробітна плата, грн.					2139334				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1181626				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3053.21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					352252				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21694026**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ **Всього по розділу 1**					**21694026**				
		Розділ 2. СИСТЕМА (В1-В101) СИСТЕМА В1-В6 (6шт)									
241	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів канальвих*	*шт*	*6*	*462.33* *462.33*	- -	*2774*	*2774*	- -	*6.2100* -	*37.26* -
242	& С130-62-16-1 варіант 1	Вентилятори канальні круглі RS 160	шт	6	7314.08 -	- -	43884	-	- -	- -	- -
243	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	6	93.43 61.38	- -	561	368	- -	0.8000 -	4.8 -
244	& С1514-1-14	Регулятор обертів вентилятора MTY1	шт	6	1110.56 -	- -	6663	-	- -	- -	- -
245	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до вентиляторів*	*м2*	*12*	*661.81* *661.81*	- -	*7942*	*7942*	- -	*9.7800* -	*117.36* -
246	& С113-10-27-14	Вставка гнучка кругла ГВК, діам.125мм	шт	12	279.51 -	- -	3354	-	- -	- -	- -
247	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*клапан*	*6*	*214.10* *119.88*	*7.12* *1.98*	*1285*	*719*	*43* *12*	*1.7500* *0.0266*	*10.5* *0.16*
248	& С113-2302-5	Клапан зворотній КЗК , діам.160мм	шт	6	291.70 -	- -	1750	-	- -	- -	- -
249	КБ20-13-1	Установлення шумопоглинача, діаметром до 355 мм	клапан	6	214.91 119.88	7.12 1.98	1289	719	43 12	1.7500 0.0266	10.5 0.16
250	& С1630-1139-5	Шумопоглинач ШКК, діам.160мм-600	шт	6	795.73 -	- -	4774	-	- -	- -	- -
251	& С130-273-4	Анемостат АВ 125	шт	12	255.85 -	- -	3070	-	- -	- -	- -
252	& С113-39-2	Гнучкий повітропровід Ф125	м	10	415.31 -	- -	4153	-	- -	- -	- -
253	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	4	676.46 479.60	10.68 2.97	2706	1918	43 12	6.8300 0.0399	27.32 0.16
254	& С130-388-6	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 150х100Е	шт	1	16687.66 -	- -	16688	-	- -	- -	- -
255	& С130-388-30 варіант 1	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 250х150	шт	1	1029.58 -	- -	1030	-	- -	- -	- -
256	& С130-388-31	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 200х150	шт	1	901.74 -	- -	902	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	& С130-388-32 варіант 1	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 150х100	шт	1	829.62 -	- -	830	-	- -	- -	- -
258	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	100м2	0.343	130030.40 17716.01	549.76 155.40	44600	6077	189 53	261.8000 2.0876	89.8 0.72
259	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	10.3	706.09 -	- -	7273	-	- -	- -	- -
260	& С111-1797-9А	Повітропровід (для окожушки), товщ.0,7 мм	м2	5.1	1412.09 -	- -	7202	-	- -	- -	- -
261	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	1.6	756.46 -	- -	1210	-	- -	- -	- -
262	& С130-376-3	Клапан дросельний круглий КДК 125	шт	12	683.68 -	- -	8204	-	- -	- -	- -
263	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	0.46	2253.24 570.81	968.18 269.33	1036	263	445 124	7.9400 3.6176	3.65 1.66
264	& С114-45-У-7	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 50 мм СИСТЕМА В7-В12 (6шт)	м2	4.6	290.73 -	- -	1337	-	- -	- -	- -
265	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів канальних*	*шт*	*6*	*462.33* *462.33*	- -	*2774*	*2774*	- -	*6.2100* -	*37.26* -
266	& С130-62-16-1 варіант 1	Вентилятори канальні круглі RS 160	шт	6	7314.08 -	- -	43884	-	- -	- -	- -
267	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	6	93.43 61.38	- -	561	368	- -	0.8000 -	4.8 -
268	& С1514-1-14	Регулятор обертів вентилятора MTY1	шт	6	1110.56 -	- -	6663	-	- -	- -	- -
269	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до вентиляторів*	*м2*	*12*	*661.81* *661.81*	- -	*7942*	*7942*	- -	*9.7800* -	*117.36* -
270	& С113-10-27-14	Вставка гнучка кругла ГВК, діам.125мм	шт	12	279.51 -	- -	3354	-	- -	- -	- -
271	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*клапан*	*6*	*214.10* *119.88*	*7.12* *1.98*	*1285*	*719*	*43* *12*	*1.7500* *0.0266*	*10.5* *0.16*
272	& С113-2302-5	Клапан зворотній КЗК , діам.160мм	шт	6	291.70 -	- -	1750	-	- -	- -	- -
273	КБ20-13-1	Установлення шумопоглинача, діаметром до 355 мм	клапан	6	214.91 119.88	7.12 1.98	1289	719	43 12	1.7500 0.0266	10.5 0.16
274	& С1630-1139-5	Шумопоглинач ШКК, діам.160мм-600	шт	6	795.73 -	- -	4774	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	& С130-273-4	Анемостат АВ 125	шт	12	255.85 -	- -	3070	-	- -	- -	- -
276	& С113-39-2	Гнучкий повітропровід Ф125	м	10	415.31 -	- -	4153	-	- -	- -	- -
277	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	5	676.46 479.60	10.68 2.97	3382	2398	53 15	6.8300 0.0399	34.15 0.2
278	& С130-388-6	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 150х100Е	шт	2	16687.66 -	- -	33375	-	- -	- -	- -
279	& С130-388-30 варіант 2	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 150х150	шт	1	965.66 -	- -	966	-	- -	- -	- -
280	& С130-388-31	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 200х150	шт	1	901.74 -	- -	902	-	- -	- -	- -
281	& С130-388-32	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 250х150	шт	1	1029.58 -	- -	1030	-	- -	- -	- -
282	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	100м2	0.343	130030.40 17716.01	549.76 155.40	44600	6077	189 53	261.8000 2.0876	89.8 0.72
283	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	10.3	706.09 -	- -	7273	-	- -	- -	- -
284	& С111-1797-9А	Повітропровід (для окожушки), товщ.0,7 мм	м2	5.1	1412.09 -	- -	7202	-	- -	- -	- -
285	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	1.6	756.46 -	- -	1210	-	- -	- -	- -
286	& С130-376-3	Клапан дросельний круглий КДК 125	шт	12	683.68 -	- -	8204	-	- -	- -	- -
287	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	0.46	2253.24 570.81	968.18 269.33	1036	263	445 124	7.9400 3.6176	3.65 1.66
288	& С114-45-У-7	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 50 мм	м2	4.6	290.73 -	- -	1337	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА В13-В18 (6шт)									
289	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів канальних*	*шт*	*6*	*462.33* *462.33*	- -	*2774*	*2774*	- -	*6.2100* -	*37.26* -
290	& С130-62-17	Вентилятори канальні кругls RV 200L Ruck	шт	6	8123.59 -	- -	48742	-	- -	- -	- -
291	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	6	93.43 61.38	- -	561	368	- -	0.8000 -	4.8 -
292	& С1514-1-14	Регулятор обертів вентилятора MTY1	шт	6	1110.56 -	- -	6663	-	- -	- -	- -
293	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до вентиляторів*	*м2*	*12*	*661.81* *661.81*	- -	*7942*	*7942*	- -	*9.7800* -	*117.36* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	& С113-10-27-13	Вставка гнучка кругла ГВК, діам.200мм	шт	12	356.10 -	- -	4273	-	- -	- -	- -
295	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*клапан*	*6*	*214.10* *119.88*	*7.12* *1.98*	*1285*	*719*	*43* *12*	*1.7500* *0.0266*	*10.5* *0.16*
296	& С113-2302-9	Клапан зворотній КЗК , діам.200мм	шт	6	511.40 -	- -	3068	-	- -	- -	- -
297	КБ20-13-1	Установлення шумопоглинача, діаметром до 355 мм	клапан	6	214.91 119.88	7.12 1.98	1289	719	43 12	1.7500 0.0266	10.5 0.16
298	& С1630-1139-10	Шумопоглинач ШКК, діам.200мм-600	шт	6	1043.39 -	- -	6260	-	- -	- -	- -
299	& С1630-1139-5	Шумопоглинач ШКК, діам.160мм-600	шт	6	795.73 -	- -	4774	-	- -	- -	- -
300	& С130-273-4	Анемостат АВ 125	шт	25	255.85 -	- -	6396	-	- -	- -	- -
301	& С113-39-2	Гнучкий повітропровід Ф125	м	75	415.31 -	- -	31148	-	- -	- -	- -
302	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	5	676.46 479.60	10.68 2.97	3382	2398	53 15	6.8300 0.0399	34.15 0.2
303	& С130-388-6	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 150х100Е	шт	2	16687.66 -	- -	33375	-	- -	- -	- -
304	& С130-388-31	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 200х150	шт	1	901.74 -	- -	902	-	- -	- -	- -
305	& С130-388-32	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 250х150	шт	1	1029.58 -	- -	1030	-	- -	- -	- -
306	& С130-388-33	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 250х200	шт	1	1165.40 -	- -	1165	-	- -	- -	- -
307	& С130-388-34	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 300х200	шт	1	1225.33 -	- -	1225	-	- -	- -	- -
308	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	100м2	0.168	130030.40 17716.01	549.76 155.40	21845	2976	92 26	261.8000 2.0876	43.98 0.35
309	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	5.1	706.09 -	- -	3601	-	- -	- -	- -
310	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	100м2	0.057	139213.91 16220.50	482.13 136.59	7935	925	27 8	239.7000 1.8349	13.66 0.1
311	& С111-1797-9А	Повітропровід (для окожушки), товщ.0,7 мм	м2	5.9	1412.09 -	- -	8331	-	- -	- -	- -
312	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	1.7	756.46 -	- -	1286	-	- -	- -	- -
313	& С111-1797-13	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ.0,7 мм	м2	1.8	1487.85 -	- -	2678	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	& С130-376-3	Клапан дросельний круглий КДК 125	шт	12	683.68 -	- -	8204	-	- -	- -	- -
315	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	0.56	2253.24 570.81	968.18 269.33	1262	320	542 151	7.9400 3.6176	4.45 2.03
316	& С114-45-У-7	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 50 мм	м2	5.6	290.73 -	- -	1628	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА В19-В85 (66шт) (санвузли)									
317	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів канальних*	*шт*	*66*	*462.33* *462.33*	- -	*30514*	*30514*	- -	*6.2100* -	*409.86* -
318	& С130-62-29	Вентилятори Вентс 150М	шт	66	6755.27 -	- -	445848	-	- -	- -	- -
319	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	55	676.46 479.60	10.68 2.97	37205	26378	587 163	6.8300 0.0399	375.65 2.19
320	& С130-388-6	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 150х100Е	шт	55	16687.66 -	- -	917821	-	- -	- -	- -
321	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	100м2	1.788	130030.40 17716.01	549.76 155.40	232494	31676	983 278	261.8000 2.0876	468.1 3.73
322	& С111-1797-4	Повітропровід (для окожушки), товщ. 0,5 мм	м2	13.2	801.31 -	- -	10577	-	- -	- -	- -
323	& С111-1797-6	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ. 0,5 мм	м2	42.9	809.31 -	- -	34719	-	- -	- -	- -
324	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	52.8	706.09 -	- -	37282	-	- -	- -	- -
325	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	3.41	2253.24 570.81	968.18 269.33	7684	1946	3301 918	7.9400 3.6176	27.08 12.34
326	& С114-45-У-7	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 50 мм	м2	34.1	290.73 -	- -	9914	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2353615	151695	7207 2012		2166.56 27.02
		Разом будівельні роботи, грн.					2353615				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2194713				
		всього заробітна плата, грн.					153707				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87425				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					229.22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26443				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2441040**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– –									
		Всього по розділу 2					**2441040**				
		Разом прямі витрати по кошторису					22866015	2017979	996792 275062		29159.91 3694.69
		Разом будівельні роботи, грн.					22866015				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19851244				
		всього заробітна плата, грн.					2293041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1269052				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3282.43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					378695				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24135067**				
		– –									
		Всього по кошторису					**24135067**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**36137.03**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2671736**				

Склав ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт вентиляцію (система ПВ, П, В)о

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	СИСТЕМА ПВ1			
1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
3	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
4	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	12	
5	Установлення решіток регулювальних однорядних	грати	84	
6	Установлення решіток регулювальних дввохрядних	грати	84	
7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	471.4	
8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	545	
9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	321	
10	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	м2	1618.8	
11	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	119.8	
12	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	5	
13	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	м	5	
14	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	5	
	СИСТЕМА ПВ2			
15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
16	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
17	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
18	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	10	
19	Установлення решіток регулювальних однорядних	грати	94	
20	Установлення решіток регулювальних дввохрядних	грати	108	

1	2	3	4	5
21	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	372.2	
22	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	671.2	
23	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	301.5	
24	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	м2	1621.9	
25	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	127.8	
26	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	5	
27	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	м	5	
28	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	5	
	СИСТЕМА ПВ3			
29	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
30	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
31	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
32	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	8	
33	Установлення решіток регулювальних однорядних	грати	60	
34	Установлення решіток регулювальних дввохрядних	грати	65	
35	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	307	
36	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	462.7	
37	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	200.8	
38	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	м2	1168.2	
39	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	93.6	
40	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	5	
41	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	м	5	
42	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
	СИСТЕМА ПВ4			
43	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
44	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
45	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
46	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	8	
47	Установлення решіток регулювальних однорядних	грати	60	
48	Установлення решіток регулювальних дввохрядних	грати	65	
49	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	307	
50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	462.7	
51	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	155.2	
52	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	м2	1109	
53	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	93.6	

1	2	3	4	5
54	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	5	
55	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	м	5	
56	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
	СИСТЕМА ПВ5			
57	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
58	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
59	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
60	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	8	
61	Установлення решіток регулювальних однорядних	грати	60	
62	Установлення решіток регулювальних дввохрядних	грати	65	
63	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	307	
64	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	462.7	
65	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	155.2	
66	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	м2	1138.6	
67	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	93.6	
68	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	5	
69	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	м	5	
70	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
	СИСТЕМА ПВ6			
71	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
72	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
73	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
74	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	8	
75	Установлення решіток регулювальних однорядних	грати	60	
76	Установлення решіток регулювальних дввохрядних	грати	65	
77	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	307	
78	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	462.7	
79	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	132.4	
80	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	м2	1079.4	
81	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	93.6	
82	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	5	
83	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	м	5	
84	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
	СИСТЕМА ПВ7			

85	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1		

1	2	3	4	5
86	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
87	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
88	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	8	
89	Установлення решіток регулювальних однорядних	грати	60	
90	Установлення решіток регулювальних дввохрядних	грати	65	
91	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	307	
92	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	462.7	
93	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	109.6	
94	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	м2	1049.8	
95	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	93.6	
96	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	5	
97	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	м	5	
98	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
	СИСТЕМА В1-В6 (6шт)			
99	Установлення вентиляторів канальних	шт	6	
100	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	6	
101	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	12	
102	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	6	
103	Установлення шумопоглинача, діаметром до 355 мм	клапан	6	
104	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	4	
105	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	м2	34.3	
106	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	4.6	
	СИСТЕМА В7-В12 (6шт)			
107	Установлення вентиляторів канальних	шт	6	
108	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	6	
109	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	12	
110	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	6	
111	Установлення шумопоглинача, діаметром до 355 мм	клапан	6	
112	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	5	
113	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	м2	34.3	
114	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	4.6	
	СИСТЕМА В13-В18 (6шт)			
115	Установлення вентиляторів канальних	шт	6	
116	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	6	
117	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	12	
118	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	6	
119	Установлення шумопоглинача, діаметром до 355 мм	клапан	6	
120	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	5	
121	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	м2	16.8	

122	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм	м2	5.7	
123	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	5.6	

1	2	3	4	5
	СИСТЕМА В19-В85 (66шт) (санвузли)			
124	Установлення вентиляторів канальних	шт	66	
125	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	55	
126	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	м2	178.8	
127	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	34.1	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

теплопостачання вентустановок (устаткування)
Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № специфікація відомості тощо
Кошторисна вартість 199.623 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання				
1	& 2301-1001-21-2Щ	Насос циркуляційний WILO Yonos PICO 25/0,5-10; (маса=0,0083)	шт	1	25900.05	25900
2	& 2301-1001-19-10	Насос циркуляційний WILO Stratos MAXO 32/0,5-10; (маса=0,0083)	шт	4	29067.23	116269
		Разом по розділу 1				142169
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5583
		Всього по розділу 1				**147752**
		Розділ 2. Вироби				
3	& 2307-10937-9-6	Триходовий клапан HRB 3 Дн=20мм з електроприводом, ф.DANFOSS; (маса=0,002)	шт	5	10280.97	51405
		Разом по розділу 2				51405
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				466
		Всього по розділу 2				**51871**
		Разом				**193574**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6049

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**199623**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на теплопостачання вентустановок

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) № специфікація

Кошторисна вартість	1510.121	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.54037	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	119.207	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Теплопостачання вентустановок									
1	КБ16-15-3	Установлення клапанів зворотних, діаметром до 100 мм	шт	5	921.73 306.25	135.89 29.23	4609	1531	679 146	4.2600 0.3809	21.3 1.9
2	& С1630-541-13	Клапан зворотній діаметром 100 мм	шт	5	5084.07 -	- -	25420	-	- -	- -	- -
3	КБ18-21-7	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10шт	0.8	29432.14 1921.62	1874.91 446.23	23546	1537	1500 357	26.7300 5.8719	21.38 4.7
4	& С1630-103-9	Фільтр кутовий сітковий (вода) діаметром 100мм	шт	8	2398.76 -	- -	19190	-	- -	- -	- -
5	КБ18-22-5	Установлення вентилів (спускний)	комплект	2	23.07 15.79	- -	46	32	- -	0.2000 -	0.4 -
6	& С130-15-1-6-9	Вентиль спускний діаметром 15 мм	шт	2	535.65 -	- -	1071	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1630-671-18	Крани кульові діаметр 100 мм	шт	8	1650.07 -	- -	13201	-	- -	- -	- -
8	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*шт*	*2*	*196.70* *122.19*	*37.79* *9.80*	*393*	*244*	*76* *20*	*1.6600* *0.1231*	*3.32* *0.25*
9	& С130-417-62	Автоматичний розповітрювач	шт	2	471.92 -	- -	944	-	- -	- -	- -
10	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*4*	*382.47* *37.09*	- -	*1530*	*148*	- -	*0.5100* -	*2.04* -
11	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*2*	*347.92* *27.62*	- -	*696*	*55*	- -	*0.3600* -	*0.72* -
12	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0.36*	*39097.48* *3585.54*	*540.30* *127.44*	*14075*	*1291*	*195* *46*	*48.7100* *1.6512*	*17.54* *0.59*
13	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	2.16	48564.88 3585.54	540.30 127.44	104900	7745	1167 275	48.7100 1.6512	105.21 3.57
14	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0.81	71776.38 6852.54	2644.36 470.08	58139	5551	2142 381	90.6900 6.2497	73.46 5.06
15	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0.6	106103.22 8984.08	3467.68 682.46	63662	5390	2081 409	118.9000 9.0482	71.34 5.43
16	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	1.44	134482.44 8984.08	3467.68 682.46	193655	12937	4993 983	118.9000 9.0482	171.22 13.03
17	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	53.7	247.17 247.17	- -	13273	13273	- -	3.5200 -	189.02 -
18	& С113-2444-11	Термоізоляция трубопроводів діам. 20мм, товщ. 13 мм тип K-FLEX ST	м	36	50.34 -	- -	1812	-	- -	- -	- -
19	& С113-2444-13	Термоізоляция трубопроводів діам. 40мм, товщ. 13 мм тип K-FLEX ST	м	216	115.72 -	- -	24996	-	- -	- -	- -
20	& С113-2444-14	Термоізоляция трубопроводів діам. 57х3, 5мм, товщ. 20 мм тип K-FLEX ST	м	81	248.32 -	- -	20114	-	- -	- -	- -
21	& С113-2444-19	Термоізоляция трубопроводів діам. 89х3, 5мм, товщ. 20 мм тип K-FLEX ST	м	60	327.10 -	- -	19626	-	- -	- -	- -
22	& С113-2444-20	Термоізоляция трубопроводів діам. 108х3, 5мм, товщ. 20 мм тип K-FLEX ST	м	144	479.40 -	- -	69034	-	- -	- -	- -
23	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	7.2	1063.17 -	- -	7655	-	- -	- -	- -
24	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	740	6.53 -	- -	4832	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	*КБ15-171-4*	*Грунтування труб діаметром до 50 мм за два рази*	*100м2*	*1.21*	*12085.38* *7461.58*	*-* -	*14623*	*9029*	*-* -	*106.2600* -	*128.57* -
26	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	4.33	865.26 739.96	23.21 1.05	3747	3204	100 5	8.2200 0.0150	35.59 0.06
27	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	2.04	1089.06 739.96	23.21 1.05	2222	1510	47 2	8.2200 0.0150	16.77 0.03
		Разом прямі витрати по розділу 1					707011	63477	12980 2624		857.88 34.62
		Разом будівельні роботи, грн.					707011				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					630554				
		всього заробітна плата, грн.					66101				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35990				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93.17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10752				
		Всього будівельні роботи, грн.					**743001**				
		Всього по розділу 1					**743001**				
		Розділ 2. Вузол 1 (ПВ13)									
28	*КБ18-18-2*	*Установлення теплообмінника*	*шт*	*1*	*3498.12* *1416.04*	*124.18* *14.18*	*3498*	*1416*	*124* *14*	*19.0200* *0.1564*	*19.02* *0.16*
29	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т Вартість насосів і теплообмінника враховано в кошторисі на придбання устаткування	шт	1	3035.72 1532.69	162.55 38.80	3036	1533	163 39	21.3200 0.5002	21.32 0.5
30	КБ16-15-3	Установлення клапанів зворотних, діаметром до 100 мм	шт	5	921.73 306.25	135.89 29.23	4609	1531	679 146	4.2600 0.3809	21.3 1.9
31	& С1630-541-13	Клапан зворотній діаметром 100 мм	шт	5	5084.07 -	- -	25420	-	- -	- -	- -
32	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм*	*10шт*	*0.5*	*1668.73* *894.58*	*682.62* *152.67*	*834*	*447*	*341* *76*	*12.3000* *2.0478*	*6.15* *1.02*
33	& С1630-103-9	Фільтр кутовий сітковий (вода) діаметром 100мм	шт	5	2398.76 -	- -	11994	-	- -	- -	- -
34	*КБ18-10-6*	*Установлення баків розширювальних*	*шт*	*1*	*1178.29* *974.07*	*109.60* *30.49*	*1178*	*974*	*110* *30*	*14.2200* *0.3917*	*14.22* *0.39*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С130-15-5	Бак запасу води V-500л	шт	1	17388.40 -	- -	17388	-	- -	- -	- -
36	КБ18-22-5	Установлення вентилів (спускний)	комплект	2	23.07 15.79	- -	46	32	- -	0.2000 -	0.4 -
37	& С130-15-1-6-9	Вентиль спускний діаметром 15 мм	шт	2	535.65 -	- -	1071	-	- -	- -	- -
38	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*шт*	*2*	*196.70 122.19*	*37.79 9.80*	*393*	*244*	*76 20*	*1.6600 0.1231*	*3.32 0.25*
39	& С130-417-62	Автоматичний розповітрювач	шт	2	471.92 -	- -	944	-	- -	- -	- -
40	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*4*	*382.47 37.09*	*- -*	*1530*	*148*	*- -*	*0.5100 -*	*2.04 -*
41	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*2*	*347.92 27.62*	*- -*	*696*	*55*	*- -*	*0.3600 -*	*0.72 -*
42	& С1633-100ВД-1	Розчин пропіленгліколя 40%	л	2500	212.54 -	- -	531350	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					603987	6380	1493 325		88.49 4.22
		Разом будівельні роботи, грн.					603987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					596114				
		всього заробітна плата, грн.					6705				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3623				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9.15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1058				
		Всього будівельні роботи, грн.					**607610**				
		Всього по розділу 2					**607610**				
		Розділ 3. Вузол 1(ПВ1-ПВ2)									
43	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	8	3035.72 1532.69	162.55 38.80	24286	12262	1300 310	21.3200 0.5002	170.56 4
44	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Кран трьохходовий, діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0.8	6283.49 4467.00	239.78 58.22	5027	3574	192 47	60.0000 0.6970	48 0.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість насосів, крана враховано в кошторисі на придбання устаткування									
45	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних, діаметром до 25 мм	шт	48	501.67 175.28	58.72 11.62	24080	8413	2819 558	2.4100 0.1561	115.68 7.49
46	& С1630-541-1-2	Клапан зворотній муфтовий д=20 мм, ф.Danfoss	шт	8	795.95 -	- -	6368	-	- -	- -	- -
47	& С1630-541-1-3	Клапан зворотній муфтовий д=25 мм, ф.Danfoss	шт	40	912.92 -	- -	36517	-	- -	- -	- -
48	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм*	*10шт*	*0.8*	*1668.73* *894.58*	*682.62* *152.67*	*1335*	*716*	*546* *122*	*12.3000* *2.0478*	*9.84* *1.64*
49	& С1630-103-8-2Т	Фільтр кутовий сітковий (вода) діаметром 25 мм	шт	8	1532.09 -	- -	12257	-	- -	- -	- -
50	КБ16-15-1	Установлення кранів, діаметром до 25 мм	шт	8	501.67 175.28	58.72 11.62	4013	1402	470 93	2.4100 0.1561	19.28 1.25
51	& С1630-671-16	Крани кульові діаметр 25 мм	шт	8	348.13 -	- -	2785	-	- -	- -	- -
52	КБ18-22-5	Установлення вентилів (спускний)	комплект	8	23.07 15.79	- -	185	126	- -	0.2000 -	1.6 -
53	& С130-15-1-6-9	Вентиль спускний діаметром 15 мм	шт	8	535.65 -	- -	4285	-	- -	- -	- -
54	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*шт*	*8*	*196.70* *122.19*	*37.79* *9.80*	*1574*	*978*	*302* *78*	*1.6600* *0.1231*	*13.28* *0.98*
55	& С130-417-62	Автоматичний розповітрювач	шт	8	471.92 -	- -	3775	-	- -	- -	- -
56	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*24*	*382.47* *37.09*	- -	*9179*	*890*	- -	*0.5100* -	*12.24* -
57	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*24*	*347.92* *27.62*	- -	*8350*	*663*	- -	*0.3600* -	*8.64* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					144016	29024	5629 1208		399.12 15.92
		Разом будівельні роботи, грн.					144016				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109363				
		всього заробітна плата, грн.					30232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15492				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37.8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4359				
		Всього будівельні роботи, грн.					**159508**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– –									
		Всього по розділу 3					**159508**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1455014	98881	20102 4157		1345.49 54.76
		Разом будівельні роботи, грн.					1455014				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1336031				
		всього заробітна плата, грн.					103038				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55107				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					140.12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16169				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1510121**				
		– –									
		Всього по кошторису					**1510121**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1540.37**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**119207**				

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт теплопостачання вентустановок

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення клапанів зворотних, діаметром до 100 мм	шт	5	
2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	шт	8	
3	Установлення вентилів (спускний)	комплект	2	
4	Установлення повітровідвідників	шт	2	
5	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	4	
6	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
7	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	36	
8	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	216	
9	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	м	81	
10	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	м	60	
11	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм	м	144	
12	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	537	
13	Грунтування труб діаметром до 50 мм за два рази	м2	121	
14	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	433	
15	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	204	
16	Установлення теплообмінника	шт	1	
17	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
	Вартість насосів і теплообмінника враховано в кошторисі на придбання устаткування			
18	Установлення клапанів зворотних, діаметром до 100 мм	шт	5	
19	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	шт	5	
20	Установлення баків розширювальних	шт	1	
21	Установлення вентилів (спускний)	комплект	2	
22	Установлення повітровідвідників	шт	2	
23	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	4	

24	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2		

1	2	3	4	5
25	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	8	
26	Кран трьохходовий, діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	8	
	Вартість насосів, крана враховано в кошторисі на придбання устаткування			
27	Установлення клапанів зворотних, діаметром до 25 мм	шт	48	
28	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	шт	8	
29	Установлення кранів, діаметром до 25 мм	шт	8	
30	Установлення вентилів (спускний)	комплект	8	
31	Установлення повітровідвідників	шт	8	
32	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	24	
33	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	24	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6798.944	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	30.65366	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2303.173	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	3	3310.93 3100.92	1.94 0.21	9933	9303	6 1	44.1600 0.0031	132.48 0.01
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	26	92.39 53.93	6.81 2.20	2402	1402	177 57	0.7680 0.0302	19.97 0.79
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	897	333.83 253.21	1.94 0.21	299446	227129	1740 188	3.8400 0.0031	3444.48 2.8
4	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	48	172.56 142.94	- -	8283	6861	- -	1.9200 -	92.16 -
5	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	181	313.66 285.89	- -	56772	51746	- -	3.8400 -	695.04 -
6	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	10	594.55 506.42	1.57 0.17	5946	5064	16 2	7.6800 0.0025	76.8 0.03
7	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	8	69.82 50.64	19.18 3.73	559	405	154 30	0.7680 0.0500	6.14 0.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	10	2520.78 1481.59	409.14 79.47	25208	14816	4091 795	17.2800 1.0675	172.8 10.68
9	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0.27	2189.93 1538.78	- -	591	415	- -	22.4640 -	6.07 -
10	С113-1451-2 варіант 9	Труба жорстка гладка (серія 6), 20мм 3м ДКС	м	27	29.68 -	- -	801	-	- -	- -	- -
11	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.27	995.89 772.51	9.81 8.18	269	209	3 2	11.5680 0.1066	3.12 0.03
12	& С151-10-67-189 варіант 6	Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	27	29.91 -	- -	808	-	- -	- -	- -
13	КР17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.27	602.07 383.85	9.81 8.18	163	104	3 2	5.7480 0.1066	1.55 0.03
14	& С151-10-67-189 варіант 8	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1	м	27	11.40 -	- -	308	-	- -	- -	- -
15	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	64	7228.62 2796.92	2748.77 547.88	462632	179003	175921 35064	39.3600 7.3366	2519.04 469.54
16	С113-1451-2 варіант 10	Кабельний канал 20x10	м	2000	15.20 -	- -	30400	-	- -	- -	- -
17	С113-1451-2 варіант 11	Кабельний канал 10x15	м	4400	14.72 -	- -	64768	-	- -	- -	- -
18	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1149.96	1739.00 546.35	1035.49 198.25	1999780	628281	1190772 227980	7.5120 2.7095	8638.5 3115.79
19	& С151-10-67-189 варіант 9	Кабель NHXH FE 180 E30 3x1,5	м	50	34.00 -	- -	1700	-	- -	- -	- -
20	& С151-10-67-189 варіант 6	Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	1973	29.91 -	- -	59012	-	- -	- -	- -
21	& С151-10-67-189 варіант 8	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1	м	112973	11.40 -	- -	1287892	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4317673	1124738	1372883 264121		15808.15 3600.1
		Разом будівельні роботи, грн.					4317673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1820052				
		всього заробітна плата, грн.					1388859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					721727				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1797.62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					207397				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5039400**				
		_ _										
		Всього по розділу 1					**5039400**				
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу									
22	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	2	5017.74	1433.34	10035	3717	2867	24.9600	49.92
					1858.27	339.21			678	3.9593	7.92
23	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	1113.08	-	1113	1001	-	13.4400	13.44
					1000.61	-			-	-	-
24	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	900	344.38	-	309942	242676	-	3.8400	3456
					269.64	-			-	-	-
25	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	15	65.95	-	989	950	-	0.9600	14.4
					63.30	-			-	-	-
26	1504-17152 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-30В	шт	15	468.03	-	7020	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0.27	2189.93	-	591	415	-	22.4640	6.07
					1538.78	-			-	-	-
28	С113-1451-2 варіант 9	Труба жорстка гладка (серія 6), 20мм 3м ДКС	м	27	29.68	-	801	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.27	995.89	9.81	269	209	3	11.5680	3.12
					772.51	8.18			2	0.1066	0.03
30	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	27	19.10	-	516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	90	7228.62	2748.77	650576	251723	247389	39.3600	3542.4
					2796.92	547.88			49309	7.3366	660.29
32	С113-1451-2 варіант 11	Кабельний канал 10х15	м	9000	14.72	-	132480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	90.23	1739.00	1035.49	156910	49297	93432	7.5120	677.81
					546.35	198.25			17888	2.7095	244.48
34	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	8973	19.10	-	171384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& С151-10-67-189 варіант 9	Кабель NHXH FE 180 E30 3x1,5	м	50	34.00	-	1700	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					1444326	549988	343691 67877		7763.16 912.72
		Разом будівельні роботи, грн.					1444326				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					550647				
		всього заробітна плата, грн.					617865				
		Загальновиробничі витрати, грн.					315217				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					771.91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					89052				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1759543**				
		— —									
		Всього по розділу 2					**1759543**				
		Разом прямі витрати по кошторису					5761999	1674726	1716574 331998		23571.31 4512.82
		Разом будівельні роботи, грн.					5761999				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2370699				
		всього заробітна плата, грн.					2006724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1036945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2569.53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					296449				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6798944**				
		— —									
		Всього по кошторису					**6798944**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**30653.66**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2303173**				

Склав ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	3	
2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	26	
3	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	897	
4	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	48	
5	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	181	
6	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	10	
7	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	8	
8	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	10	
9	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	27	
10	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	27	
11	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	27	
12	Прокладання коробів пластикових	м	6400	
13	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	114996	
14	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	2	
15	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	
16	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	900	
17	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	15	
18	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	27	
19	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	27	
20	Прокладання коробів пластикових	м	9000	
21	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	9023	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022

устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення
Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1722.178 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Пожежна сигналізація				
1	2402-4058 варіант 1	Базовий прилад адресної пожежної сигналізації Tiras PRIME A; (маса=0,008)	шт	3	25145.00	75435
2	1511-3001 варіант 7	Акумулятор 12В, 7А/год; (маса=0,008)	шт	26	650.00	16900
3	1511-3001 варіант 8	Блок живлення БЖ 2415; (маса=0,008)	шт	10	4880.00	48800
4	1504-13245 варіант 5	Модуль розширення на 8 релейних виходів M-OUT8R; (маса=0,004)	шт	8	3290.00	26320
5	1504-13245 варіант 6	Адресний інтеграційний модуль AM-CONVERTER; (маса=0,004)	шт	10	805.00	8050
6	2402-4001 варіант 3	Сповіщувач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110; (маса=0,000085)	шт	56	902.40	50534
7	2402-4001 варіант 4	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECTO SMK100; (маса=0, 000085)	шт	841	755.00	634955
8	2402-4001 варіант 6	Ручний адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором короткого замикання DETECTO MNL110; (маса=0,000085)	шт	4	1115.00	4460
9	2402-4001 варіант 5	Сповіщувач ручний пожежний адресний DETECTO MNL100; (маса=0,000085)	шт	44	985.00	43340
10	290116-5433 варіант 1	Покажчик світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"; (маса=0,0017)	шт	62	760.00	47120
11	290116-5433 варіант 2	Покажчик світловий ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"; (маса=0, 0017)	шт	118	585.00	69030
12	290116-5433 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль"; (маса=0,0017)	шт	1	915.00	915

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				1025859
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				40287
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	659891	0.007	4619
		Всього по розділу 1				**1070765**
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу				
13	1517-2080 варіант 1	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-600; (маса=0,065)	шт	2	48408.00	96816
14	1602-20029 варіант 1	Пульт мікрофонний настільний ПМН-16; (маса=0,0004)	шт	1	7302.00	7302
15	290116-5433 варіант 4	Гучномовець 1 Вт ЗАС100ПН-2; (маса=0,0017)	шт	700	492.00	344400
16	290116-5433 варіант 5	Гучномовець 3 Вт ЗАС100ПН-2; (маса=0,0017)	шт	200	492.00	98400
		РЕЗЕРВНЕ ОБЛАДНАННЯ				
17	2402-4001 варіант 3	Сповіщувач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110; (маса=0,000085)	шт	6	902.40	5414
18	2402-4001 варіант 4	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECTO SMK100; (маса=0, 000085)	шт	90	755.00	67950
19	2402-4001 варіант 6	Ручний адресний пожежний сповіщувач з вбудованим ізолятором короткого замикання DETECTO MNL110; (маса=0,000085)	шт	1	1115.00	1115
20	2402-4001 варіант 5	Сповіщувач ручний пожежний адресний DETECTO MNL100; (маса=0,000085)	шт	5	985.00	4925
		Разом по розділу 2				626322
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				24596
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	70619	0.007	494
		Всього по розділу 2				**651412**
		Разом				**1652181**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				64883

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	730510	0.007	5114
		Всього вартість устаткування				**1717064**
		Всього вартість будівельних робіт				**5114**
		Всього по кошторису				**1722178**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3580.087	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4.26817	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	334.649	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння									
1	КМ7-218-5	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,9 т	шт	2	7783.82 3360.13	760.89 146.15	15568	6720	1522 292	46.2000 1.7170	92.4 3.43
2	КМ12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	1.3	18395.16 4764.80	614.96 139.54	23914	6194	799 181	64.0000 1.6130	83.2 2.1
3	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	73.09 27.62	- -	146	55	- -	0.3600 -	0.72 -
4	& С1630-1159-8-3Д варіант 1	Манометр 100-10 бар	комплект	2	480.94 -	- -	962	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ12-1302-9	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 89 мм	т	0.09825	42342.90 14091.90	24544.99 4757.07	4160	1385	2412 467	189.2800 50.0290	18.6 4.92
6	КМ12-3-8	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 89 мм	т	0.09825	42824.54 17510.64	22953.51 3820.17	4208	1720	2255 375	235.2000 44.1024	23.11 4.33
7	С113-153 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	15	332.33 -	- -	4985	-	- -	- -	- -
8	С1534-17 варіант 1	Відводи ст. 90град, діаметр 89 мм	шт	8	218.16 -	- -	1745	-	- -	- -	- -
9	С1534-17 варіант 5	Трійник ст., діаметр 89 мм	шт	3	196.86 -	- -	591	-	- -	- -	- -
10	С1534-17 варіант 6	Перехід ст., діаметр 89х76мм	шт	2	124.20 -	- -	248	-	- -	- -	- -
11	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	6	251.20 63.45	147.59 1.60	1507	381	886 10	0.7400 0.0215	4.44 0.13
12	С130-972	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	6	827.04 -	- -	4962	-	- -	- -	- -
13	КМ12-1302-8	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 76 мм	т	0.1668	50047.42 17272.40	28658.04 5541.25	8348	2881	4780 924	232.0000 58.2850	38.7 9.72
14	КМ12-3-7	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 76 мм	т	0.1668	50881.88 20488.64	27810.10 4570.61	8487	3418	4639 762	275.2000 53.0930	45.9 8.86
15	С113-153 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	30	251.62 -	- -	7549	-	- -	- -	- -
16	С1534-17 варіант 7	Відводи ст. 90град, діаметр 76 мм	шт	12	153.05 -	- -	1837	-	- -	- -	- -
17	С1534-17 варіант 8	Трійник ст., діаметр 76 мм	шт	5	167.08 -	- -	835	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1534-17 варіант 9	Перехід ст., діаметр 76х57 мм	шт	2	76.86 -	- -	154	-	- -	- -	- -
19	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 65 мм	шт	20	251.20 63.45	147.59 1.60	5024	1269	2952 32	0.7400 0.0215	14.8 0.43
20	С130-972 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	20	398.59 -	- -	7972	-	- -	- -	- -
21	С1534-17 варіант 10	Гайка ГМ-80	шт	2	253.86 -	- -	508	-	- -	- -	- -
22	КР16-9-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	100м	0.45	8688.15 1584.82	1789.38 357.68	3910	713	805 161	21.5300 3.9115	9.69 1.76
		Разом прямі витрати по розділу 1					107620	24736	21050 3204		331.56 35.68
		Разом будівельні роботи, грн.					107620				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61834				
		всього заробітна плата, грн.					27940				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13026				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29.52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3402				
		Всього будівельні роботи, грн.					**120646**				
		Всього по розділу 1					**120646**				
		Розділ 2. Лінійна частина ВПВ									
23	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм	шт	118	619.91 449.41	36.87 11.91	73149	53030	4351 1405	6.4000 0.1638	755.2 19.33
24	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	236	4822.80 125.14	- -	1138181	29533	- -	1.7000 -	401.2 -
25	& С113-1559-1 варіант 1	Касета для рукава 50мм	шт	236	184.51 -	- -	43544	-	- -	- -	- -
26	С1630-23 варіант 2	Вентиль пожежний кутовий бронзовий, Ду 50мм	шт	236	643.73 -	- -	151920	-	- -	- -	- -
27	С1630-63 варіант 3	Головка з'єднувальна муфтова ГМ-50	шт	236	71.14 -	- -	16790	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С1630-116-1 варіант 1	Рукав пожежний латексний діаметр 51мм з ГР пласт для ВПК	шт	236	504.03 -	- -	118951	-	- -	- -	- -
29	С1630-91 варіант 4	Ствол пожежний Ду 50мм	шт	236	550.42 -	- -	129899	-	- -	- -	- -
30	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	118	4822.80 125.14	- -	569090	14767	- -	1.7000 -	200.6 -
31	& С1630-23-2 варіант 1	Кран -комплект пожежний Ду 25 мм	шт	118	3111.21 -	- -	367123	-	- -	- -	- -
32	& С130-26-1 варіант 1	Вогнегасник ВП-5(з)	шт	236	572.40 -	- -	135086	-	- -	- -	- -
33	КМ12-1302-8	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 76 мм	т	3.08024	50047.42 17272.40	28658.04 5541.25	154158	53203	88274 17068	232.0000 58.2850	714.62 179.53
34	КМ12-3-7	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 76 мм	т	3.08024	50881.88 20488.64	27810.10 4570.61	156728	63110	85662 14079	275.2000 53.0930	847.68 163.54
35	С113-153 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	554	251.62 -	- -	139397	-	- -	- -	- -
36	С1534-17 варіант 2	Відводи ст. 90град, діаметр 57 мм	шт	30	74.57 -	- -	2237	-	- -	- -	- -
37	С1534-17 варіант 7	Відводи ст. 90град, діаметр 76 мм	шт	50	153.05 -	- -	7653	-	- -	- -	- -
38	С1534-17 варіант 8	Трійник ст., діаметр 76 мм	шт	30	167.08 -	- -	5012	-	- -	- -	- -
39	С1534-17 варіант 11	Трійник ст., діаметр 76х57 мм	шт	118	196.86 -	- -	23229	-	- -	- -	- -
40	С1534-17 варіант 3	Перехід ст., діаметр 57х32 мм	шт	59	46.46 -	- -	2741	-	- -	- -	- -
41	КМ12-1302-3	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 25 мм	т	0.0654	103988.81 36450.72	60272.28 11587.81	6801	2384	3942 758	489.6000 121.9310	32.02 7.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КМ12-3-3	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 25 мм	т	0.0654	125610.99 43992.51	77386.90 12532.56	8215	2877	5061 820	590.9000 146.6630	38.64 9.59
43	С113-153 варіант 4	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	30	99.72 -	- -	2992	-	- -	- -	- -
44	С1534-17 варіант 4	Відводи ст. 90град, діаметр 32 мм	шт	10	33.66 -	- -	337	-	- -	- -	- -
45	С113-2097 варіант 1	Кріплення трубопроводів 2"	шт	210	44.52 -	- -	9349	-	- -	- -	- -
46	КР16-9-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	100м	7.64	8688.15 1584.82	1789.38 357.68	66377	12108	13671 2733	21.5300 3.9115	164.49 29.88
		Разом прямі витрати по розділу 2					3328959	231012	200961 36863		3154.45 409.84
		Разом будівельні роботи, грн.					3328959				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2896986				
		всього заробітна плата, грн.					267875				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130482				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					307.12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35432				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3459441**				
		Всього по розділу 2					**3459441**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3436579	255748	222011 40067		3486.01 445.52
		Разом будівельні роботи, грн.					3436579				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2958820				
		всього заробітна плата, грн.					295815				
		Загальновиробничі витрати, грн.					143508				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					336.64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38834				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3580087**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		— **Всього по кошторису**					**3580087**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**4268.17** **334649**				

Склав ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0, 9 т	шт	2	
2	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	шт	13	
3	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
4	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 89 мм	т	0.09825	
5	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 89 мм	т	0.09825	
6	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	6	
7	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 76 мм	т	0.1668	
8	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 76 мм	т	0.1668	
9	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 65 мм	шт	20	
10	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	м	45	
11	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм	шт	118	
12	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	236	
13	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	118	

1	2	3	4	5
14	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 76 мм	т	3.08024	
15	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 76 мм	т	3.08024	
16	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 25 мм	т	0.0654	
17	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 25 мм	т	0.0654	
18	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	м	764	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024

устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу
Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 655.375 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння				
1	1808-2032 варіант 1	Насос консольний К 65-50-160 Q=9.36м3/год, H=35м, P=5.5кВт; (маса=0,07)	шт	2	23976.90	47954
2	& 2307-112214 варіант 1	Засувка "Баттерфляй" міжфланцева Ду 80; (маса=0,0105)	шт	3	982.01	2946
3	& 2307-112214 варіант 2	Засувка "Баттерфляй" міжфланцева Ду 65; (маса=0,0105)	шт	5	982.01	4910
4	& 2307-112284 варіант 1	Клапан зворотній фланцевий Ду 65; (маса=0,018)	шт	5	758.00	3790
		Разом по розділу 1				59600
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2341
		Всього по розділу 1				**61941**
		Розділ 2. Лінійна частина ВПВ				
5	1503-8237 варіант 2	Шафа пожежна навісна з задньою стінкою 600х2000х250; (маса=0,07)	шт	118	4839.07	571010
		Разом по розділу 2				571010
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				22424
		Всього по розділу 2				**593434**

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				**630610**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				24765
		Всього по кошторису				**655375**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025

на монтаж системи протидимного захисту

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1878.998	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2.39817	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	178.160	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Димовидалення коридорів									
1	КБ20-33-3	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	шт	6	3659.41 1289.24	1573.45 355.86	21956	7735	9441 2135	18.3600 3.7958	110.16 22.77
2	С113-1549 варіант 1	Стакан STAM 402-63-N	шт	6	10929.37 -	- -	65576	-	- -	- -	- -
3	КБ20-13-8	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	43	709.83 352.78	49.83 13.86	30523	15170	2143 596	5.1500 0.1862	221.45 8.01
4	КБ20-11-3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	43	381.98 195.51	53.86 12.60	16425	8407	2316 542	2.8200 0.1700	121.26 7.31
5	С113-2296 варіант 1	Решітка 750х600(h)	шт	43	3404.79 -	- -	146406	-	- -	- -	- -
6	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0мм	100м2	3.2	121400.44 16220.50	482.13 136.59	388481	51906	1543 437	239.7000 1.8349	767.04 5.87
7	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	30	2068.62 570.81	968.18 269.33	62059	17124	29045 8080	7.9400 3.6176	238.2 108.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С114-100-1 варіант 1	Вогнезахисна ізоляція Fix-M-150	м2	300	999.76 -	- -	299928	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1031354	100342	44488 11790		1458.11 152.49
		Разом будівельні роботи, грн.					1031354				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					886524				
		всього заробітна плата, грн.					112132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63049				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					164.61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18990				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1094403**				
		Всього по розділу 1					**1094403**				
		Розділ 2. Підпори повітря тамбурів у підвалі									
9	КБ20-33-2	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	шт	12	2280.62 976.04	861.11 194.71	27367	11712	10333 2337	13.1100 2.0762	157.32 24.91
10	С113-1549 варіант 2	Стакан STAM 203-71-N	шт	12	13341.67 -	- -	160100	-	- -	- -	- -
11	С113-1549 варіант 3	Перехідник OZA-PEK-056-ZS	шт	12	3967.87 -	- -	47614	-	- -	- -	- -
12	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	12	697.59 661.81	7.12 1.98	8371	7942	85 24	9.7800 0.0266	117.36 0.32
13	С1545-18 варіант 1	Гнучка вставка Дн560	шт	24	1173.02 -	- -	28152	-	- -	- -	- -
14	КБ20-13-4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	12	709.83 352.78	49.83 13.86	8518	4233	598 166	5.1500 0.1862	61.8 2.23
15	С113-2301 варіант 1	Клапан KLR-560-N	шт	12	1295.48 -	- -	15546	-	- -	- -	- -
16	КБ20-13-8	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	24	709.83 352.78	49.83 13.86	17036	8467	1196 333	5.1500 0.1862	123.6 4.47
17	С113-2301 варіант 2	Клапан KPD-4-05-500x500-1*f-MP220-in-0-0	шт	24	15504.08 -	- -	372098	-	- -	- -	- -
18	КБ20-11-3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	24	381.98 195.51	53.86 12.60	9168	4692	1293 302	2.8200 0.1700	67.68 4.08
19	С113-2296 варіант 2	Решітка 500x500(h)	шт	24	2829.97 -	- -	67919	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					761889	37046	13505 3162		527.76 36.01
		Разом будівельні роботи, грн.					761889				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					711338				
		всього заробітна плата, грн.					40208				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22706				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59.19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6830				
		Всього будівельні роботи, грн.					**784595**				
		Всього по розділу 2					**784595**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1793243	137388	57993 14952		1985.87 188.5
		Разом будівельні роботи, грн.					1793243				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1597862				
		всього заробітна плата, грн.					152340				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85755				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					223.8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25820				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1878998**				
		Всього по кошторису					**1878998**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2398.17**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**178160**				

Склав ________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж системи протидимного захисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	шт	6	
2	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	43	
3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	43	
4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0мм	м2	320	
5	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	300	
6	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	шт	12	
7	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	12	
8	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	12	
9	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	24	
10	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	24	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026

устаткування системи протидимного захисту
Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1885.049 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Димовидалення коридорів				
1	1501-1409 варіант 1	Вентилятор KROV61-063-DUF600-N-00400/4-Y1; (маса=0,036)	шт	6	64250.00	385500
2	1504-16124 варіант 1	Клапан KPD-4-05-750x600-1*f-MP220-in-0-0 ; (маса=0,0078)	шт	43	18355.00	789265
		Разом по розділу 1				1174765
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				35243
		Всього по розділу 1				**1210008**
		Розділ 2. Підпори повітря тамбурів у підвалі				
3	1501-1426 варіант 1	Вентилятор VKOP 0-056-N-00220/2-Y1; (маса=0,535)	шт	12	24215.00	290580
4	1504-16124 варіант 2	Клапан KPD-4-05-500x500-1*f-MP220-in-0-0 ; (маса=0,0078)	шт	24	15200.00	364800
		Разом по розділу 2				655380
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19661
		Всього по розділу 2				**675041**
		Разом				**1830145**

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				54904
		Всього по кошторису				**1885049**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на монтаж автоматизації систем протипожежного захисту

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1163.150	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6.12126	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	465.875	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-10	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	1	1534.85 1446.72	1.57 0.17	1535	1447	2 -	21.1200 0.0025	21.12 -
2	КМ10-513-5	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі	шт	1	379.81 379.81	- -	380	380	- -	5.7600 -	5.76 -
3	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	26	1115.59 1012.84	1.57 0.17	29005	26334	41 4	15.3600 0.0025	399.36 0.07
4	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	68	69.82 50.64	19.18 3.73	4748	3444	1304 254	0.7680 0.0500	52.22 3.4
5	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	118	172.56 142.94	- -	20362	16867	- -	1.9200 -	226.56 -
6	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	177	170.21 41.43	- -	30127	7333	- -	0.5400 -	95.58 -
7	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	59	166.28 126.60	- -	9811	7469	- -	1.9200 -	113.28 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	111.84 53.93	6.81 2.20	112	54	7 2	0.7680 0.0302	0.77 0.03
9	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700x1100 мм	шт	6	5192.58 589.29	740.59 168.39	31155	3536	4444 1010	7.6800 1.9816	46.08 11.89
10	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	45	16424.48 6238.49	5179.64 1252.15	739102	280732	233084 56347	85.7760 16.8764	3859.92 759.44
11	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	4500	19.10 -	- -	85950	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					952287	347596	238882 57617		4820.65 774.83
		Разом будівельні роботи, грн.					952287				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					365809				
		всього заробітна плата, грн.					405213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					210863				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					525.78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60662				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1163150**				
		Всього по кошторису					**1163150**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**6121.26**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**465875**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж автоматизації систем протипожежного захисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	1	
2	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі	шт	1	
3	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	26	
4	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	68	
5	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	118	
6	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	177	
7	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	59	
8	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	
9	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	6	
10	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	4500	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028

устаткування автоматизації систем протипожежного захисту
Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 732.642 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-13245 варіант 1	Адресний мультифункціональний модуль AM-MULTI+; (маса=0,004)	шт	1	5059.20	5059
2	1504-13245 варіант 2	Розширювач адресних інтерфейсів M-LOOP; (маса=0,004)	шт	1	1526.40	1526
3	1504-13245 варіант 3	Адресний модуль на 4 універсальні входи AM-IN4; (маса=0,004)	шт	26	1012.80	26333
4	1504-13245 варіант 4	Адресний релейний модуль AM-OUT1R+; (маса=0,004)	шт	68	1365.00	92820
5	2402-4001 варіант 1	Кнопки керування автоматикою (димовидалення) КА01-Ж; (маса=0,000085)	шт	59	340.00	20060
6	2402-4001 варіант 2	Кнопки керування автоматикою (пуск) КА01-К; (маса=0,000085)	шт	59	340.00	20060
7	1602-30069 варіант 2	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду 25; (маса=0,0016)	шт	59	196.00	11564
8	1602-30069 варіант 3	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду 50-65; (маса=0,0016)	шт	118	315.00	37170
9	1602-30069 варіант 1	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8; (маса=0,0016)	шт	59	115.00	6785
10	1511-3001 варіант 5	Акумулятор 12В, 18А/год; (маса=0,008)	шт	1	1150.00	1150
11	1503-1270 варіант 1	Шафа керування вентилятором димовидалення; (маса=0,19)	шт	3	84873.96	254622
12	1503-1270 варіант 2	Шафа керування вентилятором підпору повітря; (маса=0,19)	шт	3	75842.30	227527
		Разом				**704676**

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				27674
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	41696	0.007	292
		Всього вартість устаткування				**732350**
		Всього вартість будівельних робіт				**292**
		Всього по кошторису				**732642**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029

на система блискавкозахисту

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	787.080	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.85719	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	146.172	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	0.693	20810.60 20810.60	- -	14422	14422	- -	321.3000 -	222.66 -
2	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	1.98	7406.42 1629.15	476.04 81.34	14665	3226	943 161	22.4000 0.9664	44.35 1.91
3	& С111-18031 варіант 1	Смуга сталева оцинкована 25х4 мм W04/25	м	198	40.87 -	- -	8093	-	- -	- -	- -
4	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	14.4	11185.51 814.58	3629.74 492.05	161071	11730	52268 7086	11.2000 6.1915	161.28 89.16
5	С1545-537 варіант 1	стержень різбовий D16 L1500 E16/1	шт	144	442.61 -	- -	63736	-	- -	- -	- -
6	С1545-537 варіант 2	муфта D16 E16/2	шт	72	118.61 -	- -	8540	-	- -	- -	- -
7	С1545-537 варіант 3	з'єднювач Cant D16 C05/11	шт	72	127.61 -	- -	9188	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1545-537 варіант 4	наконечник D16 E16/3	шт	72	86.61 -	- -	6236	-	- -	- -	- -
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0.693	8699.02 8699.02	- -	6028	6028	- -	150.4500 -	104.26 -
10	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	15.75	9357.78 2176.08	337.05 44.34	147385	34273	5309 698	29.9200 0.5328	471.24 8.39
11	& С111-18031 варіант 2	Дріт алюмінієвий 8 мм (Al) W02/08	м	1575	39.82 -	- -	62717	-	- -	- -	- -
12	& С1111-8-11 варіант 1	Тримач Pyramida з бетоном H36/1	шт	768	55.23 -	- -	42417	-	- -	- -	- -
13	& С1111-8-11 варіант 2	Тримач дроту Fix D8-10 H10/1	шт	722	52.63 -	- -	37999	-	- -	- -	- -
14	& С1111-8-11 варіант 3	Тримач блискавкоприймача Fix D16 H12/1	шт	108	59.93 -	- -	6472	-	- -	- -	- -
15	& С1111-8-11 варіант 4	Тримач смуги Fix 30 H14/1	шт	36	49.87 -	- -	1795	-	- -	- -	- -
16	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	36	470.13 422.02	- -	16925	15193	- -	6.4000 -	230.4 -
17	С113-1733 варіант 1	Коробка фасадна зовнішня 117x117x 58 мм A06/2	шт	36	172.08 -	- -	6195	-	- -	- -	- -
18	& С1111-8-11 варіант 5	З'єднувач Vario C01/1	шт	77	55.93 -	- -	4307	-	- -	- -	- -
19	& С1111-8-11 варіант 6	З'єднувач Duos D08 C10/1	шт	36	82.03 -	- -	2953	-	- -	- -	- -
20	& С1111-8-11 варіант 7	З'єднувач Cant для смуги C05/3	шт	36	114.03 -	- -	4105	-	- -	- -	- -
21	КМ10-898-14	Захист кабеля металевим жолобом по стіні дерев'яній або цегляній	м	108	511.77 22.42	50.71 7.72	55271	2421	5477 834	0.3400 0.0992	36.72 10.71
22	С113-2 варіант 1	Ізоляційна труба жорстка D16 мм A07/1	м	108	94.41 -	- -	10196	-	- -	- -	- -
23	С113-1733 варіант 2	Бандаж антикорозійний 10 м A01/1	шт	5	468.00 -	- -	2340	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту	Вимір.	72	399.64 399.64	- -	28774	28774	- -	4.0000 -	288 -
25	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	1.44	1698.47 1698.47	- -	2446	2446	- -	17.0000 -	24.48 -
		Разом прямі витрати по кошторису					724276	118513	63997 8779		1583.39 110.17
		Разом будівельні роботи, грн.					724276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					541766				
		всього заробітна плата, грн.					127292				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62804				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					163.63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18880				
		Всього будівельні роботи, грн.					**787080**				
		Всього по кошторису					**787080**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1857.19**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**146172**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт система блискавкозахисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	м3	69.3	
2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	198	
3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	144	
4	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	69.3	
5	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	1575	
6	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	36	
7	Захист кабеля металевим жолобом по стіні дерев'яній або цегляній	м	108	
8	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту	Вимір.	72	
9	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	_точ.	144	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030

на пусконалагоджувальні роботи

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	259.437	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.98128	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	200.406	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації та оповіщення									
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	3	2797.48 2797.48	- -	8392	8392	- -	28.0000 -	84 -
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий, ручний	шт	945	125.89 125.89	- -	118966	118966	- -	1.2600 -	1190.7 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					127358	127358	- -		1274.7 -
		Разом будівельні роботи, грн.					127358				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					127358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					54080				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					110.9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12797				
		Всього будівельні роботи, грн.					**181438**				
		Всього по розділу 1					**181438**				
		Розділ 2. Система протидимного захисту									
3	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	18	1198.92 1198.92	- -	21581	21581	- -	12.0000 -	216 -
4	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	12	299.73 299.73	- -	3597	3597	- -	3.0000 -	36 -
5	КПЗ-11-2	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	Пристр.	67	399.64 399.64	- -	26776	26776	- -	4.0000 -	268 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					51954	51954	- -		520 -
		Разом будівельні роботи, грн.					51954				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					51954				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22061				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45.24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5219				
		Всього будівельні роботи, грн.					**74015**				
		Всього по розділу 2					**74015**				
		Розділ 3. Система автоматики СПЗ									
6	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	2797.48 2797.48	- -	2797	2797	- -	28.0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2797	2797	- -		28 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2797				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1188				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2.44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					281				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3985**				
		Всього по розділу 3					**3985**				
		Разом прямі витрати по кошторису					182109	182109	- -		1822.7 -
		Разом будівельні роботи, грн.					182109				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					182109				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77328				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					158.58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18297				
		Всього будівельні роботи, грн.					**259437**				
		Всього по кошторису					**259437**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1981.28**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**200406**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	3	
2	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий, ручний	шт	945	
3	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	18	
4	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	12	
5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	Пристр.	67	
6	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031

на демонтаж та монтаж ліфтів

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	916.353	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9.22638	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	699.840	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж ліфта пасажирського на 7 зупинок									
1	*КМ3-560-2 к=0,3 к дем.=0,3*	*(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м*	*ліфт*	*3*	*40775.35*	*-*	*122326*	*122326*	*-*	*560.6400*	*1681.92*
					40775.35	*-*			*-*	*-*	*-*
2	*КМ3-560-4 к=0,3*	*За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*зупинка*	*-15*	*1607.19*	*-*	*-24108*	*-24108*	*-*	*22.0980*	*-331.47*
					1607.19	*-*			*-*	*-*	*-*
3	*КМ3-560-6 к=0,3*	*За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*м*	*-36*	*359.58*	*-*	*-12945*	*-12945*	*-*	*4.9440*	*-177.98*
					359.58	*-*			*-*	*-*	*-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1906-15001 варіант 1 (зворотні матеріали)	Ліфти пасажирські	шт	3	209081.28 -	- -	627244	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					85273	85273	- -		1172.47 -
		Разом будівельні роботи, грн.					85273				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					85273				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40373				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92.62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10686				
		Всього будівельні роботи, грн.					**125646**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					627244				
		Всього по розділу 1					**125646**				
		Розділ 2. Монтаж ліфта пасажирського на 7 зупинок									
5	*КМ3-560-2*	*Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м*	*ліфт*	*3*	*135917.82* *135917.82*	*-* *-*	*407753*	*407753*	*-* *-*	*1868.8000* *-*	*5606.4* *-*
6	*КМ3-560-4*	*За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*зупинка*	*-15*	*5357.29* *5357.29*	*-* *-*	*-80359*	*-80359*	*-* *-*	*73.6600* *-*	*-1104.9* *-*
7	*КМ3-560-6*	*За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*м*	*-36*	*1198.59* *1198.59*	*-* *-*	*-43149*	*-43149*	*-* *-*	*16.4800* *-*	*-593.28* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 2					284245	284245	- -		3908.22 -
		Разом будівельні роботи, грн.					284245				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					284245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					134579				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					308.75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35621				
		Всього будівельні роботи, грн.					**418824**				
		Всього по розділу 2					**418824**				
		Розділ 3. Демонтаж ліфта лікарняного на 7 зупинок									
8	КМ3-560-2 к дем.=0,3	*(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м*	*ліфт*	*2*	*40775.35* *40775.35*	- -	*81551*	*81551*	- -	*560.6400* -	*1121.28* -
9	КМ3-560-4 к дем.=0,3	*(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*зупинка*	*-10*	*1607.19* *1607.19*	- -	*-16072*	*-16072*	- -	*22.0980* -	*-220.98* -
10	КМ3-560-6 к дем.=0,3	*(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*м*	*-24*	*107.87* *107.87*	- -	*-2589*	*-2589*	- -	*1.4832* -	*-35.6* -
11	1906-15001 варіант 1 (зворотні матеріали)	Ліфти пасажирські	шт	2	209081.28 -	- -	418163	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					62890	62890	- -		864.7 -
		Разом будівельні роботи, грн.					62890				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					62890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29776				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68.31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7882				
		Всього будівельні роботи, грн.					**92666**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					418163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					**92666**				
		Розділ 4. Монтаж ліфта лікарняного на 7 зупинок									
12	*КМ3-560-2*	*Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м*	*ліфт*	*2*	*135917.82* *135917.82*	*-* *-*	*271836*	*271836*	*-* *-*	*1868.8000* *-*	*3737.6* *-*
13	*КМ3-560-4*	*За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*зупинка*	*-10*	*5357.29* *5357.29*	*-* *-*	*-53573*	*-53573*	*-* *-*	*73.6600* *-*	*-736.6* *-*
14	*КМ3-560-6*	*За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*м*	*-24*	*1198.59* *1198.59*	*-* *-*	*-28766*	*-28766*	*-* *-*	*16.4800* *-*	*-395.52* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 4					189497	189497	- -		2605.48 -
		Разом будівельні роботи, грн.					189497				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					189497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89719				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					205.83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23746				
		Всього будівельні роботи, грн.					**279216**				
		Всього по розділу 4					**279216**				
		Разом прямі витрати по кошторису					621905	621905	- -		8550.87 -
		Разом будівельні роботи, грн.					621905				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					621905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					294448				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					675.51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					77935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**916353**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1045407				
		Всього по кошторису					**916353**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**9226.38**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**699840**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта в житловому будинку № 6 по вул. Масарика у м. Львові. Демонтаж та монтаж ліфта

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	3	
2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-15	
3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-36	
4	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	3	
5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-15	
6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-36	
7	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	2	
8	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-10	
9	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-24	
10	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	2	
11	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-10	

1	2	3	4	5
12	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-24	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-032

придбання устаткування
Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 9054.120 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15006-В8 варіант 1	Ліфт пасажирський вантажопідйомністю 630 кг, на 7 зупинок; (маса=1)	шт	3	1452000.00	4356000
2	& 1906-1501-72 варіант 1	Ліфт лікарняний вантажопідйомністю 630 кг на 7 зупинок; (маса=4)	шт	2	2178000.00	4356000
		Разом				**8712000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				342120
		Всього по кошторису				**9054120**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033

на пусконалагоджувальні роботи

Лікувальний корпус №1 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	733.014	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5.59805	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	566.227	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ліфт пасажирський									
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	5	111899.20 111899.20	- -	559496	559496	- -	1120.0000 -	5600 -
2	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-15	2997.30 2997.30	- -	-44960	-44960	- -	30.0000 -	-450 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					514536	514536	-		5150
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					514536				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					514536				
		Загальновиробничі витрати, грн.					218478				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					448.05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51691				
		Всього будівельні роботи, грн.					**733014**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**733014**				
		Разом прямі витрати по кошторису					514536	514536	- -		5150 -
		Разом будівельні роботи, грн.					514536				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					514536				
		Загальновиробничі витрати, грн.					218478				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					448.05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51691				
		Всього будівельні роботи, грн.					**733014**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**733014**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5598.05**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**566227**				

Склав ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта в житловому будинку № 6 по вул. Масарика у м. Львові. Пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	5	
2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-15	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Блок інтенсивної терапії №1а по ГП

Кошторисна вартість об`єкта	156787.647	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	263.96512	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19855.820	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на загальнобудівельні роботи	44203.776	-	44203.776	49.24010	3754.818	-
2	02-02-02	на загальнобудівельні роботи цоколя	5000.851	-	5000.851	12.45756	918.175	-
3	02-02-03	на загальнобудівельні роботи 1-го поверху	7100.664	-	7100.664	17.46106	1308.738	-
4	02-02-04	на загальнобудівельні роботи 2-го поверху	8521.74	-	8521.74	21.79823	1630.49	-
5	02-02-05	на загальнобудівельні роботи 3-го поверху	8516.93	-	8516.93	21.79641	1630.353	-
6	02-02-06	на загальнобудівельні роботи 4-го поверху	7669.406	-	7669.406	20.42087	1531.3	-
7	02-02-07	на загальнобудівельні роботи 5-го поверху	7669.406	-	7669.406	20.42087	1531.3	-
8	02-02-08	на загальнобудівельні роботи 6-го поверху	7669.406	-	7669.406	20.42087	1531.3	-
9	02-02-09	на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень підвалу	2999.134	-	2999.134	8.44905	619.678	-
10	02-02-010	на електропостачання та електроосвітлення	23807.676	-	23807.676	48.48998	3635.224	-
11	02-02-011	на обладнання електропостачання та електроосвітлення	-	2435.866	2435.866	-	-	-
12	02-02-012	на водопостачання та водовідведення	1090.683	-	1090.683	1.22231	95.977	-
13	02-02-013	на опалення	2769.081	-	2769.081	3.08484	239.546	-
14	02-02-014	на придбання устаткування вентиляцію (система ПВ, П, В) (устаткування)	-	10748.348	10748.348	-	-	-
15	02-02-015	на вентиляцію (система ПВ, П, В)	13597.773	-	13597.773	15.71686	1173.841	-
16	02-02-016	на придбання устаткування теплопостачання вентустановок (устаткування)	-	199.623	199.623	-	-	-
17	02-02-017	на теплопостачання вентустановок	237.544	-	237.544	0.46084	35.211	-
18	02-02-018	на монтаж ліфтів	139.609	-	139.609	1.40566	106.623	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	02-02-019	на придбання устаткування придбання устаткування	-	2263.53	2263.53	-	-	-
20	02-02-020	на пусконалагоджувальні роботи	146.601	-	146.601	1.11961	113.246	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	141140.28	15647.367	156787.647	263.96512	19855.82	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01	загальнобудівельні роботи	38.08356	-	2.64347	3.23734	-	43.96437	5.27573	49.24010
		2656.289	-	223.316	266.549	-	3146.154	608.664	3754.818
02-02-02	загальнобудівельні роботи цоколя	10.90223	-	0.22060	-	-	11.12283	1.33473	12.45756
		747.261	-	16.925	-	-	764.186	153.989	918.175
02-02-03	загальнобудівельні роботи 1-го поверху	15.31961	-	0.27063	-	-	15.59024	1.87082	17.46106
		1072.618	-	20.284	-	-	1092.902	215.836	1308.738
02-02-04	загальнобудівельні роботи 2-го поверху	19.12541	-	0.33731	-	-	19.46272	2.33551	21.79823
		1335.802	-	25.238	-	-	1361.04	269.45	1630.49
02-02-05	загальнобудівельні роботи 3-го поверху	19.12379	-	0.33730	-	-	19.46109	2.33532	21.79641
		1335.688	-	25.238	-	-	1360.926	269.427	1630.353
02-02-06	загальнобудівельні роботи 4-го поверху	17.99500	-	0.23793	-	-	18.23293	2.18794	20.42087
		1261.263	-	17.613	-	-	1278.876	252.424	1531.3
02-02-07	загальнобудівельні роботи 5-го поверху	17.99500	-	0.23793	-	-	18.23293	2.18794	20.42087
		1261.263	-	17.613	-	-	1278.876	252.424	1531.3
02-02-08	загальнобудівельні роботи 6-го поверху	17.99500	-	0.23793	-	-	18.23293	2.18794	20.42087
		1261.263	-	17.613	-	-	1278.876	252.424	1531.3
02-02-09	загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень підвалу	7.45453	-	0.08927	-	-	7.54380	0.90525	8.44905
		508.312	-	6.926	-	-	515.238	104.44	619.678
02-02-010	електропостачання та електроосвітлення	9.92807	29.14589	4.92062	-	-	43.99458	4.49540	48.48998
		669.711	2079.303	367.577	-	-	3116.591	518.633	3635.224
02-02-011	обладнання електропостачання та електроосвітлення	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-012	водопостачання та водовідведення	1.05539	-	0.05240	-	-	1.10779	0.11452	1.22231
		78.957	-	3.809	-	-	82.766	13.211	95.977
02-02-013	опалення	2.60167	-	0.19457	-	-	2.79624	0.28860	3.08484
		191.999	-	14.249	-	-	206.248	33.298	239.546

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-014	придбання устаткування вентиляцію (система ПВ, П, В) (устаткування)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-015	вентиляцію (система ПВ, П, В)	12.43454 872.639	0.34080 25.86	1.56668 116.73	- -	- -	14.34202 1015.229	1.37484 158.612	15.71686 1173.841
02-02-016	придбання устаткування теплопостачання вентустановок (устаткування)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-017	теплопостачання вентустановок	0.37702 27.391	0.03000 2.234	0.01606 1.231	- -	- -	0.42308 30.856	0.03776 4.355	0.46084 35.211
02-02-018	монтаж ліфтів	- -	1.30274 94.749	- -	- -	- -	1.30274 94.749	0.10292 11.874	1.40566 106.623
02-02-019	придбання устаткування придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-020	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	1.03000 -	1.03000 102.907	0.08961 10.339	1.11961 113.246
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	190.39082 13280.456	30.81943 2202.146	11.36270 874.362	3.23734 266.549	1.03000 -	236.84029 16726.42	27.12483 3129.4	263.96512 19855.82

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на загальнобудівельні роботи

Блок інтенсивної терапії №1а по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	44203.776	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	49.2401	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3754.818	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0.2015	28476.41 1173.98	27302.43 5711.15	5738	237	5501 1151	19.5500 62.4750	3.94 12.59
2	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	4.501	44787.09 1327.11	43379.15 8489.85	201587	5973	195250 38213	22.1000 91.5654	99.47 412.14
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0.42	18444.33 18444.33	- -	7747	7747	- -	314.1600 -	131.95 -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0.042	8108.62 -	8108.62 1455.21	341	-	341 61	- 17.6730	- 0.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-8 к=9	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0.042	36062.64 -	36062.64 6471.98	1515	-	1515 272	- 78.5997	- 3.3
6	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0.42	9554.18 9554.18	- -	4013	4013	- -	165.2400 -	69.4 -
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0.42	2681.96 1210.66	1471.30 372.20	1126	508	618 156	18.3600 5.1175	7.71 2.15
8	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	7876.75	262.95 -	262.95 33.84	2071191	-	2071191 266549	- 0.4110	- 3237.34
9	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	4.501	5317.80 338.68	4898.29 804.59	23935	1524	22047 3621	5.6400 8.3241	25.39 37.47
		Разом прямі витрати по розділу 1					2317193	20002	2296463 310023		337.86 3705.73
		Разом будівельні роботи, грн.					2317193				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					728				
		всього заробітна плата, грн.					330025				
		Загальновиробничі витрати, грн.					176258				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					485.22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55982				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2493451**				
		Всього по розділу 1					**2493451**				
		Розділ 2. Фундаменти									
10	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	100м2	6.312	15603.52 1729.10	- -	98489	10914	- -	23.4900 -	148.27 -
11	& С111-1715-2 варіант 1	Гідроізоляція Техноеласт ЕПП	м2	725.88	24.33 -	- -	17661	-	- -	- -	- -
12	С1632-80 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана Planret Standart	м2	631.2	73.25 -	- -	46235	-	- -	- -	- -
13	С111-612 варіант 3	Мастика бітумно-каучукова "Універсальна"	т	50.5	74919.68 -	- -	3783444	-	- -	- -	- -
14	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	52.992	962.86 144.88	99.71 25.56	51024	7677	5284 1354	2.3000 0.3399	121.88 18.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0.52992	296893.78 9492.59	2329.72 890.07	157330	5030	1235 472	150.7000 10.6641	79.86 5.65
16	С1424-11612 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	54.1	2537.31 -	- -	137268	-	- -	- -	- -
17	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	5.2992	21541.35 1975.29	- -	114152	10467	- -	28.1300 -	149.07 -
18	& С111-1715-2 варіант 1	Гідроізоляція Техноеласт ЕПП	м2	582.91	24.33 -	- -	14182	-	- -	- -	- -
19	С111-612 варіант 3	Мастика бітумно-каучукова "Універсальна"	т	42.39	74919.68 -	- -	3175845	-	- -	- -	- -
20	*КБ11-11-5*	*Улаштування захисної цементно-піщаної стяжки товщиною 20 мм*	*100м2*	*5.2992*	*9854.43* *3813.31*	*95.04* *79.21*	*52221*	*20207*	*504* *420*	*57.8300* *1.0323*	*306.45* *5.47*
21	*КБ11-11-6 к=6*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок до 50 мм*	*100м2*	*5.2992*	*9309.63* *692.37*	*147.15* *122.64*	*49334*	*3669*	*780* *650*	*10.5000* *1.5984*	*55.64* *8.47*
22	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*5.469*	*99426.25* *31258.61*	*10463.35* *3250.52*	*543762*	*170953*	*57224* *17777*	*456.3300* *39.1711*	*2495.67* *214.23*
23	С1424-11600 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, F100; W10	м3	555.1	2621.97 -	- -	1455456	-	- -	- -	- -
24	& С124-26-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 28 мм	т	1.596	28065.69 -	- -	44793	-	- -	- -	- -
25	& С124-24-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 16 мм	т	18.986	28065.69 -	- -	532855	-	- -	- -	- -
26	& С124-22-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400 С, діаметр 12 мм	т	9.803	28065.69 -	- -	275128	-	- -	- -	- -
27	& С124-21-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400 С, діаметр 10 мм	т	0.637	28065.69 -	- -	17878	-	- -	- -	- -
28	& С124-20-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-240 С, діаметр 8 мм	т	0.095	28065.69 -	- -	2666	-	- -	- -	- -
29	& С124-19-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-240 С, діаметр 6 мм	т	1.658	28065.69 -	- -	46533	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					10616256	228917	65027 20673		3356.84 251.83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					10616256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10322312				
		всього заробітна плата, грн.					249590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					146825				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					433.04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49961				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10763081**				
		Всього по розділу 2					**10763081**				
		Розділ 3. Колони									
30	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	1.256	530079.52 108410.12	37971.50 13743.34	665780	136163	47692 17262	1508.0000 165.0336	1894.05 207.28
31	& С124-26-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 28 мм	т	7.06	28065.69 -	- -	198144	-	- -	- -	- -
32	& С124-25-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 25 мм	т	8.45	28065.69 -	- -	237155	-	- -	- -	- -
33	& С124-25-2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 20 мм	т	1.8	28065.69 -	- -	50518	-	- -	- -	- -
34	& С124-20-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-240 С, діаметр 8 мм	т	1.946	28065.69 -	- -	54616	-	- -	- -	- -
35	& С124-19-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-240 С, діаметр 6 мм	т	6.3	28065.69 -	- -	176814	-	- -	- -	- -
36	& С111-2154 варіант 2	Фіксатори пластмасові.	шт	8280	1.87 -	- -	15484	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1398511	136163	47692 17262		1894.05 207.28
		Разом будівельні роботи, грн.					1398511				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1214656				
		всього заробітна плата, грн.					153425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					87382				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					252.16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29092				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1485893**				
		– –									
		Всього по розділу 3					**1485893**				
		Розділ 4. Стіни									
37	*КБ6-13-4*	*Улаштування залізобетонних стін підвалу*	*100м3*	*1.27*	*126187.14* *49610.44*	*16836.82* *5655.71*	*160258*	*63005*	*21383* *7183*	*724.2400* *68.0511*	*919.78* *86.42*
38	С1424-11606	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	121.54	3892.16 -	- -	473053	-	- -	- -	- -
39	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5.46	3000.65 -	- -	16384	-	- -	- -	- -
40	& С124-6-1	Гарячекатана арматурна сталь А 240 С діаметр 16 мм	т	1.6744	28065.69 -	- -	46993	-	- -	- -	- -
41	& С124-21-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400 С, діаметр 10 мм	т	2.4548	28065.69 -	- -	68896	-	- -	- -	- -
42	& С124-19-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-240 С, діаметр 6 мм	т	0.186	28065.69 -	- -	5220	-	- -	- -	- -
43	*КБ6-13-4*	*Улаштування залізобетонних стін цокля*	*100м3*	*1.675*	*126187.14* *49610.44*	*16836.82* *5655.71*	*211363*	*83097*	*28202* *9473*	*724.2400* *68.0511*	*1213.1* *113.99*
44	С1424-11606	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	185.5	3892.16 -	- -	721996	-	- -	- -	- -
45	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9.9	3000.65 -	- -	29706	-	- -	- -	- -
46	& С124-24-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 16 мм	т	2.3296	28065.69 -	- -	65382	-	- -	- -	- -
47	& С124-21-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400 С, діаметр 10 мм	т	3.8476	28065.69 -	- -	107986	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& С124-19-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-240 С, діаметр 6 мм	т	0.2934	28065.69 -	- -	8234	-	- -	- -	- -
49	*КБ6-13-4*	*Улаштування залізобетонних стін типового і технічного поверху*	*100м3*	*1.688*	*126187.14* *49610.44*	*16836.82* *5655.71*	*213004*	*83742*	*28421* *9547*	*724.2400* *68.0511*	*1222.52* *114.87*
50	С1424-11606 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30	м3	168.8	2749.47 -	- -	464111	-	- -	- -	- -
51	& С124-24-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 16 мм	т	18.7346	28065.69 -	- -	525799	-	- -	- -	- -
52	& С124-21-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400 С, діаметр 10 мм	т	5.7163	28065.69 -	- -	160432	-	- -	- -	- -
53	& С124-19-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-240 С, діаметр 6 мм	т	1.37	28065.69 -	- -	38450	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3317267	229844	78006 26203		3355.4 315.28
		Разом будівельні роботи, грн.					3317267				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3009417				
		всього заробітна плата, грн.					256047				
		Загальновиробничі витрати, грн.					149854				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					440.49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50818				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3467121**				
		Всього по розділу 4					**3467121**				
		Розділ 5. Перекриття ПМ-1									
54	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	8.149	597160.16 66887.50	15568.78 5584.50	4866258	545066	126870 45508	964.7700 67.3508	7861.91 548.84
55	С123-526 варіант 1	Стояки інвентарні металеві	шт	2	5633.16 -	- -	11266	-	- -	- -	- -
56	& С124-24-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 16 мм	т	94.33	28065.69 -	- -	2647437	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	53.06	28065.69 -	- -	1489166	-	- -	- -	- -
58	С124-20 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 8 мм	т	5.967	28065.69 -	- -	167468	-	- -	- -	- -
59	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	6.3	28065.69 -	- -	176814	-	- -	- -	- -
60	& С111-2154 варіант 2	Фіксатори пластмасові.	шт	57758	1.87 -	- -	108007	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					9466416	545066	126870 45508		7861.91 548.84
		Разом будівельні роботи, грн.					9466416				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8794480				
		всього заробітна плата, грн.					590574				
		Загальновиробничі витрати, грн.					344270				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1009.29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					116442				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9810686**				
		Всього по розділу 5					**9810686**				
		Розділ 6. Перемички									
61	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	1.6	7204.57 1452.20	4974.06 1595.51	11527	2324	7958 2553	21.4600 20.4483	34.34 32.72
62	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0.02	25414.56 7977.62	16810.99 5787.72	508	160	336 116	117.8900 72.5867	2.36 1.45
63	К582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1- 1 вип.1(Ф309)	шт	64	348.51 -	- -	22305	-	- -	- -	- -
64	К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1- 1 вип.1(Ф309)	шт	31	391.09 -	- -	12124	-	- -	- -	- -
65	К582821-564 варіант 2 С1412-859	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1- 1 вип.1(Ф309) Відпускна ціна: 108,24х1,94	шт	22	233.61 -	- -	5139	-	- -	- -	- -
66	К582821-566 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1- 1 вип.1(Ф309)	шт	6	573.33 -	- -	3440	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	К582821-568 варіант 2 С1412-860	Перемички з/б марки 2ПБ25-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Відпускна ціна: 120,77х2,46	шт	4	327.74 -	- -	1311	-	- -	- -	- -
68	К582821-578 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	7	674.79 -	- -	4724	-	- -	- -	- -
69	К582821-608 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ21-27 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	26	1826.00 -	- -	47476	-	- -	- -	- -
70	К582821-626 варіант 2 С1412-873	Перемички з/б марки 5ПБ25-37 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Відпускна ціна: 451,7х2,46	шт	2	1214.46 -	- -	2429	-	- -	- -	- -
		Монолітні перемички									
71	КБ6-18-9	Улаштування перемичок ПРМ-1	100м3	0.0147	606092.58 113198.58	29231.65 8784.43	8910	1664	430 129	1593.0000 106.1401	23.42 1.56
72	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	0.0756	28065.69 -	- -	2122	-	- -	- -	- -
73	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0.0546	28065.69 -	- -	1532	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					123547	4148	8724 2798		60.12 35.73
		Разом будівельні роботи, грн.					123547				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110675				
		всього заробітна плата, грн.					6946				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3973				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11.51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1327				
		Всього будівельні роботи, грн.					**127520**				
		Всього по розділу 6					**127520**				
		Розділ 7. Стіни									
74	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] t= 510 мм при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*491.2*	*5277.84* *568.51*	*126.21* *51.08*	*2592475*	*279252*	*61994* *25090*	*8.2000* *0.6120*	*4027.84* *300.61*
75	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної повнотілої t= 510 мм при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*172.35*	*5265.63* *593.21*	*126.21* *51.08*	*907531*	*102240*	*21752* *8804*	*8.6600* *0.6120*	*1492.55* *105.48*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] t= 250 мм при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*174.7*	*5277.84* *568.51*	*126.21* *51.08*	*922039*	*99319*	*22049* *8924*	*8.2000* *0.6120*	*1432.54* *106.92*
77	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної повнотілої t= 250 мм при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*31.95*	*5265.63* *593.21*	*126.21* *51.08*	*168237*	*18953*	*4032* *1632*	*8.6600* *0.6120*	*276.69* *19.55*
78	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*9.0896*	*70426.95* *13743.93*	*1183.58* *478.97*	*640153*	*124927*	*10758* *4354*	*191.1800* *5.7392*	*1737.75* *52.17*
		Разом прямі витрати по розділу 7					5230435	624691	120585 48804		8967.37 584.73
		Разом будівельні роботи, грн.					5230435				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4485159				
		всього заробітна плата, грн.					673495				
		Загальновиробничі витрати, грн.					391637				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1146.24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					132245				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5622072**				
		Всього по розділу 7					**5622072**				
		Розділ 8. Сходи (20 маршів)									
79	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0.3568	394678.63 30287.26	15286.04 4555.92	140821	10806	5454 1626	421.3000 55.0022	150.32 19.62
80	& С124-24-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 16 мм	т	0.312	28065.69 -	- -	8756	-	- -	- -	- -
81	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	2.1516	28065.69 -	- -	60386	-	- -	- -	- -
82	& С124-20-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400 С, діаметр 8 мм	т	0.6275	28065.69 -	- -	17611	-	- -	- -	- -
83	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0.3607	28065.69 -	- -	10123	-	- -	- -	- -
84	& С111-2154 варіант 2	Фіксатори пластмасові.	шт	1201	1.87 -	- -	2246	-	- -	- -	- -
85	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0.0234	105209.78 16220.82	263.99 58.85	2462	380	6 1	231.0000 0.6150	5.41 0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0.552	7050.16 4376.89	851.89 167.18	3892	2416	470 92	60.1800 2.2464	33.22 1.24
87	С121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0.7395	149235.94 -	- -	110360	-	- -	- -	- -
88	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0.552	15068.23 7461.58	1.02 0.85	8318	4119	1 -	106.2600 0.0111	58.66 0.01
		Разом прямі витрати по розділу 8					364975	17721	5931 1719		247.61 20.88
		Разом будівельні роботи, грн.					364975				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					341323				
		всього заробітна плата, грн.					19440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11129				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32.22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3717				
		Всього будівельні роботи, грн.					**376104**				
		Всього по розділу 8					**376104**				
		Розділ 9. Покрівля									
89	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	10.3015	9364.89 2288.04	1928.95 546.49	96472	23570	19871 5630	38.3900 6.4686	395.47 66.64
90	КБ12-22-2 к=8	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	-10.3015	2701.29 66.75	204.85 56.97	-27827	-688	-2110 -587	1.1200 0.6704	-11.54 -6.91
91	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*10.3015*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*9885*	*7935*	*1238* *344*	*10.9700* *0.4017*	*113.01* *4.14*
92	С111-857 варіант 5	Паробар"єрна плівка	м2	1133.17	20.00 -	- -	22663	-	- -	- -	- -
93	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	10.3015	16084.36 4686.75	536.63 158.82	165693	48281	5528 1636	63.6700 1.8756	655.9 19.32
94	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	318.32	6265.82 -	- -	1994536	-	- -	- -	- -
95	*КБ12-20-3*	*Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*10.3015*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*9885*	*7935*	*1238* *344*	*10.9700* *0.4017*	*113.01* *4.14*
96	С111-1720 варіант 1	Гідроізоляційна плівка	м2	1133.17	38.15 -	- -	43230	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	10.3015	10174.14 3709.13	95.04 79.21	104809	38210	979 816	56.2500 1.0323	579.46 10.63
98	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	10.3015	26672.78 1983.48	392.41 327.05	274770	20433	4042 3369	30.0800 4.2624	309.87 43.91
99	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	10.3015	1301.74 1020.44	52.12 43.44	13410	10512	537 447	16.2000 0.5661	166.88 5.83
100	С111-872 варіант 1	Сітка з дроту з вічком 150х200мм	м2	1133.17	176.07 -	- -	199517	-	- -	- -	- -
101	& С111-2154 варіант 2	Фіксатори пластмасові.	шт	2079	1.87 -	- -	3888	-	- -	- -	- -
102	*КБ12-20-3*	*Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*10.3015*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*9885*	*7935*	*1238* *344*	*10.9700* *0.4017*	*113.01* *4.14*
103	С111-857 варіант 3	Гідроізоляційна плівка	м2	1133.17	38.57 -	- -	43706	-	- -	- -	- -
104	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	10.3015	10174.14 3709.13	95.04 79.21	104809	38210	979 816	56.2500 1.0323	579.46 10.63
105	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	10.3015	3334.09 247.93	49.05 40.88	34346	2554	505 421	3.7600 0.5328	38.73 5.49
106	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (спецклеї), кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*10.3015*	*21717.18* *11186.08*	*36.79* *30.66*	*223720*	*115233*	*379* *316*	*155.6000* *0.3996*	*1602.91* *4.12*
107	С111-283-1 варіант 1	Керамічні плитки зовнішні	м2	1050.75	483.70 -	- -	508248	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					3835645	320120	34424 13896		4656.17 172.08
		Разом будівельні роботи, грн.					3835645				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3481101				
		всього заробітна плата, грн.					334016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					196461				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					579.4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66846				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4032106**				
		Всього по розділу 9					**4032106**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Опорядження внутрішнє сходової клітки									
108	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*9.886*	*7677.29* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*75898*	*29087*	*30* *25*	*39.5200* *0.0333*	*390.69* *0.33*
109	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	9.886	25346.01 4518.66	2.04 1.70	250571	44671	20 17	64.3500 0.0222	636.16 0.22
110	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	4.053	11458.04 2485.89	8.18 6.81	46439	10075	33 28	33.3900 0.0888	135.33 0.36
111	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4.053	10174.14 3709.13	95.04 79.21	41236	15033	385 321	56.2500 1.0323	227.98 4.18
112	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	4.053	1667.06 123.97	24.53 20.44	6757	502	99 83	1.8800 0.2664	7.62 1.08
113	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*4.053*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*73008*	*17024*	*83* *69*	*63.7000* *0.2220*	*258.18* *0.9*
114	*КБ11-11-14 r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*4.053*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*94472*	*14191*	*166* *138*	*53.1000* *0.4440*	*215.21* *1.8*
115	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4.053	13484.25 11858.26	36.79 30.66	54652	48062	149 124	164.9500 0.3996	668.54 1.62
116	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2107.56	14.23 -	- -	29991	-	- -	- -	- -
117	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	184.01	68.54 -	- -	12612	-	- -	- -	- -
118	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	413	534.47 -	- -	220736	-	- -	- -	- -
119	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	2926	0.30 -	- -	878	-	- -	- -	- -
120	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	3.664	4092.60 970.19	2.04 1.70	14995	3555	7 6	12.8400 0.0222	47.05 0.08
		Разом прямі витрати по розділу 10					922245	182200	972 811		2586.76 10.57
		Разом будівельні роботи, грн.					922245				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					739073				
		всього заробітна плата, грн.					183011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					106463				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					311.68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35957				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1028708**				
		Всього по розділу 10					**1028708**				
		Розділ 11. Зовнішнє оздоблення									
121	*КБ15-80-2*	*Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням мінватою з риштувань*	*100 м2*	*16.746*	*270264.53* *17207.63*	*315.89* *126.70*	*4525850*	*288159*	*5290* *2122*	*231.1300* *1.6332*	*3870.5* *27.35*
122	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0.96664	92866.00 8756.83	205.88 47.66	89768	8465	199 46	132.8000 0.5247	128.37 0.51
123	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	16.746	10888.05 3033.15	- -	182331	50793	- -	45.4200 -	760.6 -
		Разом прямі витрати по розділу 11					4797949	347417	5489 2168		4759.47 27.86
		Разом будівельні роботи, грн.					4797949				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4445043				
		всього заробітна плата, грн.					349585				
		Загальновиробничі витрати, грн.					199089				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					574.48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66277				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4997038**				
		Всього по розділу 11					**4997038**				
		Разом прямі витрати по кошторису					42390439	2656289	2790183 489865		38083.56 5880.81
		Разом будівельні роботи, грн.					42390439				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36943967				
		всього заробітна плата, грн.					3146154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1813337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5275.73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					608664				
		Всього будівельні роботи, грн.					**44203776**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**44203776**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**49240.1**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**3754818**				

Склав ____________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт БЛОК ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	201.5	
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	4501	
3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	42	
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	42	
5	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	42	
6	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	42	
7	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	42	
8	Перевезення ґрунту до 30 км	т	7876.75	
9	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	4501	
10	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	м2	631.2	
11	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	52.992	
12	Улаштування бетонної підготовки	м3	52.992	
13	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	529.92	
14	Улаштування захисної цементно-піщаної стяжки товщиною 20 мм	м2	529.92	
15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок до 50 мм	м2	529.92	
16	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	546.9	
17	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	125.6	
18	Улаштування залізобетонних стін підвалу	м3	127	

19	Улаштування залізобетонних стін цокля		м3	167.5	

1	2	3	4	5
20	Улаштування залізобетонних стін типового і технічного поверху	м3	168.8	
21	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	814.9	
22	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	160	
23	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	шт	2	
	Монолітні перемички			
24	Улаштування перемичок ПРМ-1	м3	1.47	
25	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] t= 510 мм при висоті поверху до 4 м	м3	491.2	
26	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної повнотілої t= 510 мм при висоті поверху до 4 м	м3	172.35	
27	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] t= 250 мм при висоті поверху до 4 м	м3	174.7	
28	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної повнотілої t= 250 мм при висоті поверху до 4 м	м3	31.95	
29	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	908.96	
30	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	м3	35.68	
31	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0.0234	
32	Установлення металевої огорожі без поручня	м	55.2	
33	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	55.2	
34	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	1030.15	
35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	-1030.15	
36	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1030.15	
37	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	1030.15	
38	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	1030.15	
39	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1030.15	
40	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1030.15	
41	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1030.15	
42	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	1030.15	
43	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1030.15	
44	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1030.15	
45	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (спецклеї), кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1030.15	
46	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	988.6	
47	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	988.6	
48	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	405.3	
49	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	405.3	
50	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	405.3	
51	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	405.3	
52	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	405.3	

1	2	3	4	5
53	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	405.3	
54	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	366.4	
55	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням мінватою з риштувань	м2	1674.6	
56	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	96.664	
57	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	м2 вп	1674.6	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на загальнобудівельні роботи цоколя

Блок інтенсивної терапії №1а по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5000.851	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	12.45756	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	918.175	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	170.3	6297.82 1591.79	113.90 31.69	1072519	271082	19397 5397	24.1400 0.4256	4111.04 72.48
		Розділ 1. Двері									
2	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0.7742	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	8085	7264	796 222	150.4000 3.8437	116.44 2.98
3	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1769	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	2403	1262	1128 251	98.1100 14.8500	17.36 2.63
4	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	17.69	6647.32 -	- -	117591	-	- -	- -	- -
5	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	3.27	286.08 -	- -	935	-	- -	- -	- -
6	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	80	5.21 -	- -	417	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.168	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	1776	969	797 178	79.2800 11.0550	13.32 1.86
8	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	16.8	6647.32 -	- -	111675	-	- -	- -	- -
9	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.57	286.08 -	- -	735	-	- -	- -	- -
10	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	60	5.21 -	- -	313	-	- -	- -	- -
11	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.4293	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	3773	1870	1885 420	59.8800 10.2300	25.71 4.39
12	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	42.93	6647.32 -	- -	285369	-	- -	- -	- -
13	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	5.7	286.08 -	- -	1631	-	- -	- -	- -
14	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	114	5.21 -	- -	594	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					535297	11365	4606 1071		172.83 11.86
		Разом будівельні роботи, грн.					535297				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					519326				
		всього заробітна плата, грн.					12436				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7435				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22.16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2557				
		Всього будівельні роботи, грн.					**542732**				
		Всього по розділу 1					**542732**				
		Розділ 2. Вікна									
15	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0.369	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	6673	6281	380 106	272.8900 3.8437	100.7 1.42
16	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.41	1806.61 1706.37	100.24 61.14	741	700	41 25	25.2160 0.7744	10.34 0.32
17	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0.41	1559.44 1477.91	75.18 45.85	639	606	31 19	21.8400 0.5808	8.95 0.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.369	7231.38 6650.19	546.64 333.40	2668	2454	202 123	86.6700 4.2229	31.98 1.56
19	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	36.9	4947.63 -	- -	182568	-	- -	- -	- -
20	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.41	2258.26 2132.96	125.30 76.42	926	875	51 31	31.5200 0.9680	12.92 0.4
21	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	41.82	382.55 -	- -	15998	-	- -	- -	- -
22	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.41	1949.31 1847.39	93.98 57.32	799	757	39 24	27.3000 0.7260	11.19 0.3
23	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	42.52	206.91 -	- -	8798	-	- -	- -	- -
24	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	13.6	286.08 -	- -	3891	-	- -	- -	- -
25	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	3.6	122.05 -	- -	439	-	- -	- -	- -
26	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	102	5.21 -	- -	531	-	- -	- -	- -
27	& С111-196-9	Гермобутил	кг	12	137.69 -	- -	1652	-	- -	- -	- -
28	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	144	0.52 -	- -	75	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					226398 328	11673	744		176.08 4.24
		Разом будівельні роботи, грн.					226398				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					213981				
		всього заробітна плата, грн.					12001				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7226				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21.63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2496				
		Всього будівельні роботи, грн.					**233624**				
		Всього по розділу 2					**233624**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Підлоги									
		цоколь									
29	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	9.537	11866.19 3813.31	95.04 79.21	113168	36368	906 755	57.8300 1.0323	551.52 9.85
30	КБ11-11-6 к=36	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	9.537	73963.70 4154.22	882.92 735.87	705392	39619	8420 7018	63.0000 9.5904	600.83 91.46
31	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9.537	10174.14 3709.13	95.04 79.21	97031	35374	906 755	56.2500 1.0323	536.46 9.85
32	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	9.537	10002.28 743.80	147.15 122.64	95392	7094	1403 1170	11.2800 1.5984	107.58 15.24
33	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	8.8066	13484.25 11858.26	36.79 30.66	118750	104431	324 270	164.9500 0.3996	1452.65 3.52
34	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	4579.43	14.23 -	- -	65165	-	- -	- -	- -
35	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	399.82	68.54 -	- -	27404	-	- -	- -	- -
36	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	898	534.47 -	- -	479954	-	- -	- -	- -
37	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	6358	0.30 -	- -	1907	-	- -	- -	- -
38	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	3.459	12866.72 2197.26	11.24 9.37	44506	7600	39 32	29.8500 0.1221	103.25 0.42
39	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*0.7304*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*97465*	*3678*	*6* *5*	*70.0500* *0.0888*	*51.16* *0.06*
40	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	5.775	4092.60 970.19	2.04 1.70	23635	5603	12 10	12.8400 0.0222	74.15 0.13
		Разом прямі витрати по розділу 3					1869769	239767	12016 10015		3477.6 130.53
		Разом будівельні роботи, грн.					1869769				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1617986				
		всього заробітна плата, грн.					249782				
		Загальновиробничі витрати, грн.					146856				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					432.98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49951				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2016625**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _									
		Всього по розділу 3					**2016625**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		цоколь									
41	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*9.537*	*8165.34* *4690.35*	*5.11* *4.26*	*77873*	*44732*	*49* *41*	*63.0000* *0.0555*	*600.83* *0.53*
42	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	9.537	28423.09 5677.29	2.04 1.70	271071	54144	19 16	80.8500 0.0222	771.07 0.21
43	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*13.7926*	*7677.29* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*105890*	*40581*	*42* *35*	*39.5200* *0.0333*	*545.08* *0.46*
44	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0.7383*	*81000.07* *20220.50*	*-* *-*	*59802*	*14929*	*-* *-*	*281.2700* *-*	*207.66* *-*
45	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	13.0543	25346.01 4518.66	2.04 1.70	330874	58988	27 22	64.3500 0.0222	840.04 0.29
		Разом прямі витрати по розділу 4					845510	213374	137 114		2964.68 1.49
		Разом будівельні роботи, грн.					845510				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					631999				
		всього заробітна плата, грн.					213488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122629				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					355.94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41066				
		Всього будівельні роботи, грн.					**968139**				
		_ _									
		Всього по розділу 4					**968139**				
		Разом прямі витрати по кошторису					4549493	747261	36900 16925		10902.23 220.6
		Разом будівельні роботи, грн.					4549493				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3765332				
		всього заробітна плата, грн.					764186				
		Загальновиробничі витрати, грн.					451358				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1334.73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					153989				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5000851**				
		– –									
		Всього по кошторису					**5000851**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**12457.56**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**918175**				

Склав ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи цоколя

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	170.3	
2	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	77.42	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	17.69	
4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	16.8	
5	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	42.93	
6	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	36.9	
7	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	41	
8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	41	
9	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	36.9	
10	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	41	
11	Установлення віконних зливів	м	41	
	цоколь			
12	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	953.7	
13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	953.7	
14	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	953.7	
15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	953.7	
16	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	880.66	
17	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	345.9	
18	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	73.04	
19	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	577.5	

ЦОКОЛЬ

1	2	3	4	5
20	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	953.7	
21	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	953.7	
22	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1379.26	
23	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	73.83	
24	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1305.43	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на загальнобудівельні роботи 1-го поверху

Блок інтенсивної терапії №1а по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7100.664	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	17.46106	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1308.738	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	170.3	6297.82 1591.79	113.90 31.69	1072519	271082	19397 5397	24.1400 0.4256	4111.04 72.48
		Розділ 1. Вікна									
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1.2332	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	22301	20993	1269 353	272.8900 3.8437	336.53 4.74
3	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4404	1806.61 1706.37	100.24 61.14	796	751	45 27	25.2160 0.7744	11.11 0.34
4	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0.4404	1559.44 1477.91	75.18 45.85	687	651	33 20	21.8400 0.5808	9.62 0.26
5	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1.2332	7231.38 6650.19	546.64 333.40	8918	8201	674 411	86.6700 4.2229	106.88 5.21
6	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	123.32	4947.63 -	- -	610142	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4404	2258.26 2132.96	125.30 76.42	995	939	56 34	31.5200 0.9680	13.88 0.43
8	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	44.92	382.55 -	- -	17184	-	- -	- -	- -
9	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.4404	1949.31 1847.39	93.98 57.32	858	814	41 25	27.3000 0.7260	12.02 0.32
10	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	45.67	206.91 -	- -	9450	-	- -	- -	- -
11	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	32.6	286.08 -	- -	9326	-	- -	- -	- -
12	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	12	122.05 -	- -	1465	-	- -	- -	- -
13	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	342	5.21 -	- -	1782	-	- -	- -	- -
14	& С111-196-9	Гермобутил	кг	12.9	137.69 -	- -	1776	-	- -	- -	- -
15	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	155	0.52 -	- -	81	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					685761	32349	2118 870		490.04 11.3
		Разом будівельні роботи, грн.					685761				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					651294				
		всього заробітна плата, грн.					33219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20057				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60.15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6941				
		Всього будівельні роботи, грн.					**705818**				
		Всього по розділу 1					**705818**				
		Розділ 2. Двері									
16	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0.949	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	9910	8903	976 272	150.4000 3.8437	142.73 3.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1769	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	2403	1262	1128 251	98.1100 14.8500	17.36 2.63
18	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	17.69	6647.32 -	- -	117591	-	- -	- -	- -
19	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	3.2	286.08 -	- -	915	-	- -	- -	- -
20	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	80	5.21 -	- -	417	-	- -	- -	- -
21	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.105	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	1110	605	498 111	79.2800 11.0550	8.32 1.16
22	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	10.5	6647.32 -	- -	69797	-	- -	- -	- -
23	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	1.6	286.08 -	- -	458	-	- -	- -	- -
24	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	38	5.21 -	- -	198	-	- -	- -	- -
25	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.3415	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	3001	1487	1500 334	59.8800 10.2300	20.45 3.49
26	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	34.15	6647.32 -	- -	227006	-	- -	- -	- -
27	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	4.5	286.08 -	- -	1287	-	- -	- -	- -
28	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	90	5.21 -	- -	469	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					434562 968	12257	4102		188.86 10.93
		Разом будівельні роботи, грн.					434562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					418203				
		всього заробітна плата, грн.					13225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7991				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23.98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2766				
		Всього будівельні роботи, грн.					**442553**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– **Всього по розділу 2**					**442553**				
		Розділ 3. Підлоги перший поверх									
29	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	9.48	11866.19 3813.31	95.04 79.21	112491	36150	901 751	57.8300 1.0323	548.23 9.79
30	КБ11-11-6 к=36	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	9.48	73963.70 4154.22	882.92 735.87	701176	39382	8370 6976	63.0000 9.5904	597.24 90.92
31	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9.48	10174.14 3709.13	95.04 79.21	96451	35163	901 751	56.2500 1.0323	533.25 9.79
32	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	9.48	10002.28 743.80	147.15 122.64	94822	7051	1395 1163	11.2800 1.5984	106.93 15.15
33	*КБ11-5-1*	*Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї*	*100м2*	*9.48*	*31831.92* *17214.26*	*24.53* *20.44*	*301767*	*163191*	*233* *194*	*218.0400* *0.2664*	*2067.02* *2.53*
34	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*9.48*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*170765*	*39820*	*194* *161*	*63.7000* *0.2220*	*603.88* *2.1*
35	*КБ11-11-14* *г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*9.48*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*220971*	*33193*	*388* *323*	*53.1000* *0.4440*	*503.39* *4.21*
36	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3.9608	13484.25 11858.26	36.79 30.66	53408	46968	146 121	164.9500 0.3996	653.33 1.58
37	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2059.62	14.23 -	- -	29308	-	- -	- -	- -
38	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	179.82	68.54 -	- -	12325	-	- -	- -	- -
39	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	404	534.47 -	- -	215926	-	- -	- -	- -
40	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	2860	0.30 -	- -	858	-	- -	- -	- -
41	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	3.459	12866.72 2197.26	11.24 9.37	44506	7600	39 32	29.8500 0.1221	103.25 0.42
42	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*5.3946*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*719859*	*27167*	*44* *37*	*70.0500* *0.0888*	*377.89* *0.48*
43	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	5.775	4092.60 970.19	2.04 1.70	23635	5603	12 10	12.8400 0.0222	74.15 0.13
		Разом прямі витрати по розділу 3					2798268	441288	12623 10519		6168.56 137.1
		Разом будівельні роботи, грн.					2798268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2344357				
		всього заробітна плата, грн.					451807				
		Загальновиробничі витрати, грн.					260214				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					756.67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87296				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3058482**				
		– –									
		Всього по розділу 3					**3058482**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		перший поверх									
44	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	9.48	9857.97 9827.29	3.07 2.56	93454	93163	29 24	139.9500 0.0333	1326.73 0.32
45	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	758	12.96 -	- -	9824	-	- -	- -	- -
46	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	758	11.61 -	- -	8800	-	- -	- -	- -
47	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	900.6	66.13 -	- -	59557	-	- -	- -	- -
48	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	1801.2	44.23 -	- -	79667	-	- -	- -	- -
49	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	900.6	22.03 -	- -	19840	-	- -	- -	- -
50	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	1023.84	23.72 -	- -	24285	-	- -	- -	- -
51	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	2816	1.95 -	- -	5491	-	- -	- -	- -
52	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	9.48	1183.40 1178.29	5.11 4.26	11219	11170	49 40	16.7800 0.0555	159.07 0.53
53	& С1428-11861-7 варіант 1	Плити підвісної стелі типу "Армстронг" з вологостійкими панелями	м2	995.4	454.43 -	- -	452340	-	- -	- -	- -
54	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	14.1918	17173.33 8369.67	208.29 170.48	243720	118781	2956 2419	112.4200 2.6322	1595.44 37.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*13.8118*	*7677.29* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*106037*	*40638*	*42* *35*	*39.5200* *0.0333*	*545.84* *0.46*
56	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)*	*100м2*	*13.8118*	*21560.86* *2676.08*	*1.02* *0.85*	*297794*	*36961*	*14* *12*	*38.1100* *0.0111*	*526.37* *0.15*
57	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0.7383*	*81000.07* *20220.50*	*-* *-*	*59802*	*14929*	*-* *-*	*281.2700* *-*	*207.66* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 4					1471830	315642	3090 2530		4361.11 38.82
		Разом будівельні роботи, грн.					1471830				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1153098				
		всього заробітна плата, грн.					318172				
		Загальновиробничі витрати, грн.					182250				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					528				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60914				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1654080**				
		Всього по розділу 4					**1654080**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6462940	1072618	41330 20284		15319.61 270.63
		Разом будівельні роботи, грн.					6462940				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5348992				
		всього заробітна плата, грн.					1092902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					637724				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1870.82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					215836				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7100664**				
		Всього по кошторису					**7100664**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**17461.06**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1308738**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 1-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	170.3	
2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	123.32	
3	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	44.04	
4	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	44.04	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	123.32	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	44.04	
7	Установлення віконних зливів	м	44.04	
8	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	94.9	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	17.69	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10.5	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	34.15	
	перший поверх			
12	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	948	
13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	948	
14	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	948	
15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	948	
16	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї	м2	948	
17	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	948	
18	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	948	

1	2	3	4	5
19	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	396.08	
20	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	345.9	
21	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	539.46	
22	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	577.5	
	перший поверх			
23	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	948	
24	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	948	
25	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	1419.18	
26	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1381.18	
27	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)	м2	1381.18	
28	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	73.83	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04

на загальнобудівельні роботи 2-го поверху

Блок інтенсивної терапії №1а по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8521.740	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	21.79823	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1630.490	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	266.38	6297.82 1591.79	113.90 31.69	1677613	424021	30341 8442	24.1400 0.4256	6430.41 113.37
		Розділ 1. Вікна									
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0.4616	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	8347	7858	475 132	272.8900 3.8437	125.97 1.77
3	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4404	1806.61 1706.37	100.24 61.14	796	751	45 27	25.2160 0.7744	11.11 0.34
4	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0.4404	1559.44 1477.91	75.18 45.85	687	651	33 20	21.8400 0.5808	9.62 0.26
5	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.4616	7231.38 6650.19	546.64 333.40	3338	3070	252 154	86.6700 4.2229	40.01 1.95
6	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	46.16	4947.63 -	- -	228383	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4404	2258.26 2132.96	125.30 76.42	995	939	56 34	31.5200 0.9680	13.88 0.43
8	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	44.92	382.55 -	- -	17184	-	- -	- -	- -
9	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.4404	1949.31 1847.39	93.98 57.32	858	814	41 25	27.3000 0.7260	12.02 0.32
10	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	45.67	206.91 -	- -	9450	-	- -	- -	- -
11	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	16	286.08 -	- -	4577	-	- -	- -	- -
12	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	4.5	122.05 -	- -	549	-	- -	- -	- -
13	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	128	5.21 -	- -	667	-	- -	- -	- -
14	& С111-196-9	Гермобутил	кг	12.9	137.69 -	- -	1776	-	- -	- -	- -
15	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	155	0.52 -	- -	81	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					277688	14083	902 392		212.61 5.07
		Разом будівельні роботи, грн.					277688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					262703				
		всього заробітна плата, грн.					14475				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8720				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26.11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3013				
		Всього будівельні роботи, грн.					**286408**				
		Всього по розділу 1					**286408**				
		Розділ 2. Двері									
16	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	1.6158	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	16874	15159	1662 462	150.4000 3.8437	243.02 6.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1106	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	1502	789	705 157	98.1100 14.8500	10.85 1.64
18	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	11.06	6647.32 -	- -	73519	-	- -	- -	- -
19	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2	286.08 -	- -	572	-	- -	- -	- -
20	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	50	5.21 -	- -	261	-	- -	- -	- -
21	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.147	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	1554	848	698 155	79.2800 11.0550	11.65 1.63
22	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	14.7	6647.32 -	- -	97716	-	- -	- -	- -
23	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.2	286.08 -	- -	629	-	- -	- -	- -
24	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	53	5.21 -	- -	276	-	- -	- -	- -
25	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.3582	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	11937	5915	5964 1330	59.8800 10.2300	81.33 13.89
26	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	135.82	6647.32 -	- -	902839	-	- -	- -	- -
27	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	18.1	286.08 -	- -	5178	-	- -	- -	- -
28	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	361	5.21 -	- -	1881	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1114738 	22711	9029 2104		346.85 23.37
		Разом будівельні роботи, грн.					1114738				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1082998				
		всього заробітна плата, грн.					24815				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14878				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44.43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5125				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1129616**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**1129616**				
		Розділ 3. Підлоги другий поверх									
29	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	9.3554	11866.19 3813.31	95.04 79.21	111013	35675	889 741	57.8300 1.0323	541.02 9.66
30	КБ11-11-6 к=36	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	9.3554	73963.70 4154.22	882.92 735.87	691960	38864	8260 6884	63.0000 9.5904	589.39 89.72
31	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9.3554	10174.14 3709.13	95.04 79.21	95183	34700	889 741	56.2500 1.0323	526.24 9.66
32	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	9.3554	10002.28 743.80	147.15 122.64	93575	6959	1377 1147	11.2800 1.5984	105.53 14.95
33	*КБ11-5-1*	*Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї*	*100м2*	*9.3554*	*31831.92* *17214.26*	*24.53* *20.44*	*297800*	*161046*	*229* *191*	*218.0400* *0.2664*	*2039.85* *2.49*
34	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*9.3554*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*168521*	*39296*	*191* *159*	*63.7000* *0.2220*	*595.94* *2.08*
35	*КБ11-11-14* *r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*9.3554*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*218067*	*32757*	*382* *319*	*53.1000* *0.4440*	*496.77* *4.15*
36	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3.9608	13484.25 11858.26	36.79 30.66	53408	46968	146 121	164.9500 0.3996	653.33 1.58
37	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	2059.62	14.23 -	- -	29308	-	- -	- -	- -
38	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	179.82	68.54 -	- -	12325	-	- -	- -	- -
39	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	404	534.47 -	- -	215926	-	- -	- -	- -
40	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	2860	0.30 -	- -	858	-	- -	- -	- -
41	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	3.459	12866.72 2197.26	11.24 9.37	44506	7600	39 32	29.8500 0.1221	103.25 0.42
42	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*5.3946*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*719859*	*27167*	*44* *37*	*70.0500* *0.0888*	*377.89* *0.48*
43	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	5.775	4092.60 970.19	2.04 1.70	23635	5603	12 10	12.8400 0.0222	74.15 0.13
		Разом прямі витрати по розділу 3					2775944	436635	12458 10382		6103.36 135.32
		Разом будівельні роботи, грн.					2775944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2326851				
		всього заробітна плата, грн.					447017				
		Загальновиробничі витрати, грн.					257451				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					748.63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					86370				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3033395**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**3033395**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		перший поверх									
44	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	9.383	9857.97 9827.29	3.07 2.56	92497	92209	29 24	139.9500 0.0333	1313.15 0.31
45	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	751	12.96 -	- -	9733	-	- -	- -	- -
46	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	758	11.61 -	- -	8800	-	- -	- -	- -
47	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	900.6	66.13 -	- -	59557	-	- -	- -	- -
48	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	1801.2	44.23 -	- -	79667	-	- -	- -	- -
49	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	900.6	22.03 -	- -	19840	-	- -	- -	- -
50	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	1023.84	23.72 -	- -	24285	-	- -	- -	- -
51	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	2816	1.95 -	- -	5491	-	- -	- -	- -
52	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	9.48	1183.40 1178.29	5.11 4.26	11219	11170	49 40	16.7800 0.0555	159.07 0.53
53	& С1428-11861-7 варіант 1	Плити підвісної стелі типу "Армстронг" з вологостійкими панелями	м2	995.4	454.43 -	- -	452340	-	- -	- -	- -
54	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	22.198	17173.33 8369.67	208.29 170.48	381214	185790	4624 3784	112.4200 2.6322	2495.5 58.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ15-56-3	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	100 м2	20.5224	7677.29 2942.26	3.07 2.56	157556	60382	63 53	39.5200 0.0333	811.05 0.68
56	КБ15-179-5	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)*	100м2	20.5224	21560.86 2676.08	1.02 0.85	442481	54920	21 17	38.1100 0.0111	782.11 0.23
57	КБ15-25-3	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 12 до 20 шт*	100м2	1.6756	81000.07 20220.50	- -	135724	33881	- -	281.2700 -	471.3 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1880404	438352	4786 3918		6032.18 60.18
		Разом будівельні роботи, грн.					1880404				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1437266				
		всього заробітна плата, грн.					442270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					252753				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					731.09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84346				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2133157**				
		Всього по розділу 4					**2133157**				
		Разом прямі витрати по кошторису					7726387	1335802	57516 25238		19125.41 337.31
		Разом будівельні роботи, грн.					7726387				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6333069				
		всього заробітна плата, грн.					1361040				
		Загальновиробничі витрати, грн.					795353				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2335.51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					269450				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8521740**				
		Всього по кошторису					**8521740**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**21798.23**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1630490**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 2-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	266.38	
2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	46.16	
3	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	44.04	
4	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	44.04	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	46.16	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	44.04	
7	Установлення віконних зливів	м	44.04	
8	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	161.58	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11.06	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14.7	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	135.82	
	другий поверх			
12	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	935.54	
13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	935.54	
14	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	935.54	
15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	935.54	
16	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї	м2	935.54	
17	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	935.54	
18	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	935.54	

1	2	3	4	5
19	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	396.08	
20	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	345.9	
21	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	539.46	
22	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	577.5	
	перший поверх			
23	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	938.3	
24	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	948	
25	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	2219.8	
26	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2052.24	
27	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)	м2	2052.24	
28	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	167.56	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05

на загальнобудівельні роботи 3-го поверху

Блок інтенсивної терапії №1а по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8516.930	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	21.79641	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1630.353	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	266.38	6297.82 1591.79	113.90 31.69	1677613	424021	30341 8442	24.1400 0.4256	6430.41 113.37
		Розділ 1. Вікна									
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0.4616	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	8347	7858	475 132	272.8900 3.8437	125.97 1.77
3	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4404	1806.61 1706.37	100.24 61.14	796	751	45 27	25.2160 0.7744	11.11 0.34
4	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0.4404	1559.44 1477.91	75.18 45.85	687	651	33 20	21.8400 0.5808	9.62 0.26
5	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.4616	7231.38 6650.19	546.64 333.40	3338	3070	252 154	86.6700 4.2229	40.01 1.95
6	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	46.16	4947.63 -	- -	228383	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4404	2258.26 2132.96	125.30 76.42	995	939	56 34	31.5200 0.9680	13.88 0.43
8	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	44.92	382.55 -	- -	17184	-	- -	- -	- -
9	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.4404	1949.31 1847.39	93.98 57.32	858	814	41 25	27.3000 0.7260	12.02 0.32
10	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	45.67	206.91 -	- -	9450	-	- -	- -	- -
11	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	16	286.08 -	- -	4577	-	- -	- -	- -
12	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	4.5	122.05 -	- -	549	-	- -	- -	- -
13	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	128	5.21 -	- -	667	-	- -	- -	- -
14	& С111-196-9	Гермобутил	кг	12.9	137.69 -	- -	1776	-	- -	- -	- -
15	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	155	0.52 -	- -	81	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					277688	14083	902 392		212.61 5.07
		Разом будівельні роботи, грн.					277688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					262703				
		всього заробітна плата, грн.					14475				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8720				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26.11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3013				
		Всього будівельні роботи, грн.					**286408**				
		Всього по розділу 1					**286408**				
		Розділ 2. Двері									
16	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	1.6158	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	16874	15159	1662 462	150.4000 3.8437	243.02 6.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1106	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	1502	789	705 157	98.1100 14.8500	10.85 1.64
18	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	11.06	6647.32 -	- -	73519	-	- -	- -	- -
19	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2	286.08 -	- -	572	-	- -	- -	- -
20	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	50	5.21 -	- -	261	-	- -	- -	- -
21	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.147	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	1554	848	698 155	79.2800 11.0550	11.65 1.63
22	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	14.7	6647.32 -	- -	97716	-	- -	- -	- -
23	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.2	286.08 -	- -	629	-	- -	- -	- -
24	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	53	5.21 -	- -	276	-	- -	- -	- -
25	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.3582	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	11937	5915	5964 1330	59.8800 10.2300	81.33 13.89
26	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	135.82	6647.32 -	- -	902839	-	- -	- -	- -
27	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	18.1	286.08 -	- -	5178	-	- -	- -	- -
28	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	361	5.21 -	- -	1881	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1114738 	22711	9029 2104		346.85 23.37
		Разом будівельні роботи, грн.					1114738				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1082998				
		всього заробітна плата, грн.					24815				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14878				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44.43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5125				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1129616**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ **Всього по розділу 2**					**1129616**				
		Розділ 3. Підлоги другий поверх									
29	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	9.3554	11866.19 3813.31	95.04 79.21	111013	35675	889 741	57.8300 1.0323	541.02 9.66
30	КБ11-11-6 к=36	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	9.3554	73963.70 4154.22	882.92 735.87	691960	38864	8260 6884	63.0000 9.5904	589.39 89.72
31	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9.3554	10174.14 3709.13	95.04 79.21	95183	34700	889 741	56.2500 1.0323	526.24 9.66
32	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	9.3554	10002.28 743.80	147.15 122.64	93575	6959	1377 1147	11.2800 1.5984	105.53 14.95
33	*КБ11-5-1*	*Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї*	*100м2*	*9.3554*	*31831.92* *17214.26*	*24.53* *20.44*	*297800*	*161046*	*229* *191*	*218.0400* *0.2664*	*2039.85* *2.49*
34	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*9.3554*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*168521*	*39296*	*191* *159*	*63.7000* *0.2220*	*595.94* *2.08*
35	*КБ11-11-14* *г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*9.3554*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*218067*	*32757*	*382* *319*	*53.1000* *0.4440*	*496.77* *4.15*
36	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3.9608	13484.25 11858.26	36.79 30.66	53408	46968	146 121	164.9500 0.3996	653.33 1.58
37	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2059.62	14.23 -	- -	29308	-	- -	- -	- -
38	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	179.82	68.54 -	- -	12325	-	- -	- -	- -
39	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	404	534.47 -	- -	215926	-	- -	- -	- -
40	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	2860	0.30 -	- -	858	-	- -	- -	- -
41	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	3.459	12866.72 2197.26	11.24 9.37	44506	7600	39 32	29.8500 0.1221	103.25 0.42
42	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*5.3946*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*719859*	*27167*	*44* *37*	*70.0500* *0.0888*	*377.89* *0.48*
43	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	5.775	4092.60 970.19	2.04 1.70	23635	5603	12 10	12.8400 0.0222	74.15 0.13
		Разом прямі витрати по розділу 3					2775944	436635	12458 10382		6103.36 135.32
		Разом будівельні роботи, грн.					2775944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2326851				
		всього заробітна плата, грн.					447017				
		Загальновиробничі витрати, грн.					257451				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					748.63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					86370				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3033395**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**3033395**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		третій поверх									
44	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	9.383	9857.97 9827.29	3.07 2.56	92497	92209	29 24	139.9500 0.0333	1313.15 0.31
45	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	751	12.96 -	- -	9733	-	- -	- -	- -
46	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	758	11.61 -	- -	8800	-	- -	- -	- -
47	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	900.6	66.13 -	- -	59557	-	- -	- -	- -
48	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	1801.2	44.23 -	- -	79667	-	- -	- -	- -
49	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	900.6	22.03 -	- -	19840	-	- -	- -	- -
50	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	1023.84	23.72 -	- -	24285	-	- -	- -	- -
51	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	2816	1.95 -	- -	5491	-	- -	- -	- -
52	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	9.383	1183.40 1178.29	5.11 4.26	11104	11056	48 40	16.7800 0.0555	157.45 0.52
53	& С1428-11861-7 варіант 1	Плити підвісної стелі типу "Армстронг" з вологостійкими панелями	м2	985.215	454.43 -	- -	447711	-	- -	- -	- -
54	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	22.198	17173.33 8369.67	208.29 170.48	381214	185790	4624 3784	112.4200 2.6322	2495.5 58.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*20.5224*	*7677.29* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*157556*	*60382*	*63* *53*	*39.5200* *0.0333*	*811.05* *0.68*
56	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)*	*100м2*	*20.5224*	*21560.86* *2676.08*	*1.02* *0.85*	*442481*	*54920*	*21* *17*	*38.1100* *0.0111*	*782.11* *0.23*
57	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*1.6756*	*81000.07* *20220.50*	*-* *-*	*135724*	*33881*	*-* *-*	*281.2700* *-*	*471.3* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 4					1875660	438238	4785 3918		6030.56 60.17
		Разом будівельні роботи, грн.					1875660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1432637				
		всього заробітна плата, грн.					442156				
		Загальновиробничі витрати, грн.					252686				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					730.9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84323				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2128346**				
		Всього по розділу 4					**2128346**				
		Разом прямі витрати по кошторису					7721643	1335688	57515 25238		19123.79 337.3
		Разом будівельні роботи, грн.					7721643				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6328440				
		всього заробітна плата, грн.					1360926				
		Загальновиробничі витрати, грн.					795287				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2335.32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					269427				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8516930**				
		Всього по кошторису					**8516930**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**21796.41**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1630353**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 3-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	266.38	
2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	46.16	
3	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	44.04	
4	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	44.04	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	46.16	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	44.04	
7	Установлення віконних зливів	м	44.04	
8	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	161.58	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11.06	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14.7	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	135.82	
	другий поверх			
12	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	935.54	
13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	935.54	
14	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	935.54	
15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	935.54	
16	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї	м2	935.54	
17	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	935.54	
18	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	935.54	

1	2	3	4	5
19	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	396.08	
20	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	345.9	
21	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	539.46	
22	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	577.5	
	третій поверх			
23	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	938.3	
24	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	938.3	
25	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	2219.8	
26	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2052.24	
27	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)	м2	2052.24	
28	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	167.56	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06

на загальнобудівельні роботи 4-го поверху

Блок інтенсивної терапії №1а по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7669.406	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	20.42087	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1531.300	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	266.38	6297.82 1591.79	113.90 31.69	1677613	424021	30341 8442	24.1400 0.4256	6430.41 113.37
		Розділ 1. Вікна									
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0.4616	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	8347	7858	475 132	272.8900 3.8437	125.97 1.77
3	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4404	1806.61 1706.37	100.24 61.14	796	751	45 27	25.2160 0.7744	11.11 0.34
4	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0.4404	1559.44 1477.91	75.18 45.85	687	651	33 20	21.8400 0.5808	9.62 0.26
5	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.4616	7231.38 6650.19	546.64 333.40	3338	3070	252 154	86.6700 4.2229	40.01 1.95
6	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	46.16	4947.63 -	- -	228383	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4404	2258.26 2132.96	125.30 76.42	995	939	56 34	31.5200 0.9680	13.88 0.43
8	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	44.92	382.55 -	- -	17184	-	- -	- -	- -
9	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.4404	1949.31 1847.39	93.98 57.32	858	814	41 25	27.3000 0.7260	12.02 0.32
10	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	45.67	206.91 -	- -	9450	-	- -	- -	- -
11	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	16	286.08 -	- -	4577	-	- -	- -	- -
12	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	4.5	122.05 -	- -	549	-	- -	- -	- -
13	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	128	5.21 -	- -	667	-	- -	- -	- -
14	& С111-196-9	Гермобутил	кг	12.9	137.69 -	- -	1776	-	- -	- -	- -
15	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	155	0.52 -	- -	81	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					277688	14083	902 392		212.61 5.07
		Разом будівельні роботи, грн.					277688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					262703				
		всього заробітна плата, грн.					14475				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8720				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26.11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3013				
		Всього будівельні роботи, грн.					**286408**				
		Всього по розділу 1					**286408**				
		Розділ 2. Двері									
16	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	1.6158	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	16874	15159	1662 462	150.4000 3.8437	243.02 6.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1106	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	1502	789	705 157	98.1100 14.8500	10.85 1.64
18	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	11.06	6647.32 -	- -	73519	-	- -	- -	- -
19	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2	286.08 -	- -	572	-	- -	- -	- -
20	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	50	5.21 -	- -	261	-	- -	- -	- -
21	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.147	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	1554	848	698 155	79.2800 11.0550	11.65 1.63
22	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	14.7	6647.32 -	- -	97716	-	- -	- -	- -
23	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.2	286.08 -	- -	629	-	- -	- -	- -
24	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	53	5.21 -	- -	276	-	- -	- -	- -
25	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.3582	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	11937	5915	5964 1330	59.8800 10.2300	81.33 13.89
26	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	135.82	6647.32 -	- -	902839	-	- -	- -	- -
27	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	18.1	286.08 -	- -	5178	-	- -	- -	- -
28	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	361	5.21 -	- -	1881	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1114738	22711	9029 2104		346.85 23.37
		Разом будівельні роботи, грн.					1114738				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1082998				
		всього заробітна плата, грн.					24815				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14878				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44.43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5125				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1129616**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ **Всього по розділу 2**					**1129616**				
		Розділ 3. Підлоги четвертий поверх									
29	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9.3554	10174.14 3709.13	95.04 79.21	95183	34700	889 741	56.2500 1.0323	526.24 9.66
30	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	9.3554	10002.28 743.80	147.15 122.64	93575	6959	1377 1147	11.2800 1.5984	105.53 14.95
31	*КБ11-5-1*	*Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї*	*100м2*	*9.3554*	*31831.92* *17214.26*	*24.53* *20.44*	*297800*	*161046*	*229* *191*	*218.0400* *0.2664*	*2039.85* *2.49*
32	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*9.3554*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*168521*	*39296*	*191* *159*	*63.7000* *0.2220*	*595.94* *2.08*
33	*КБ11-11-14* *г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*9.3554*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*218067*	*32757*	*382* *319*	*53.1000* *0.4440*	*496.77* *4.15*
34	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3.9608	13484.25 11858.26	36.79 30.66	53408	46968	146 121	164.9500 0.3996	653.33 1.58
35	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	2059.62	14.23 -	- -	29308	-	- -	- -	- -
36	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	179.82	68.54 -	- -	12325	-	- -	- -	- -
37	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	404	534.47 -	- -	215926	-	- -	- -	- -
38	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	2860	0.30 -	- -	858	-	- -	- -	- -
39	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	3.459	12866.72 2197.26	11.24 9.37	44506	7600	39 32	29.8500 0.1221	103.25 0.42
40	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*5.3946*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*719859*	*27167*	*44* *37*	*70.0500* *0.0888*	*377.89* *0.48*
41	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	5.775	4092.60 970.19	2.04 1.70	23635	5603	12 10	12.8400 0.0222	74.15 0.13
		Разом прямі витрати по розділу 3					1972971	362096	3309 2757		4972.95 35.94
		Разом будівельні роботи, грн.					1972971				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1607566				
		всього заробітна плата, грн.					364853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					208090				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					601.06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69344				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2181061**				
		– –									
		Всього по розділу 3					**2181061**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		четвертий поверх									
42	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	9.383	9857.97	3.07	92497	92209	29	139.9500	1313.15
					9827.29	2.56			24	0.0333	0.31
43	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	751	12.96	-	9733	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	758	11.61	-	8800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	900.6	66.13	-	59557	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	1801.2	44.23	-	79667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	900.6	22.03	-	19840	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	1023.84	23.72	-	24285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	2816	1.95	-	5491	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	9.48	1183.40	5.11	11219	11170	49	16.7800	159.07
					1178.29	4.26			40	0.0555	0.53
51	& С1428-11861-7 варіант 1	Плити підвісної стелі типу "Армстронг" з вологостійкими панелями	м2	995.4	454.43	-	452340	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	22.198	17173.33	208.29	381214	185790	4624	112.4200	2495.5
					8369.67	170.48			3784	2.6322	58.43
53	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*20.5224*	*7677.29*	*3.07*	*157556*	*60382*	*63*	*39.5200*	*811.05*
					2942.26	*2.56*			*53*	*0.0333*	*0.68*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)*	*100м2*	*20.5224*	*21560.86* *2676.08*	*1.02* *0.85*	*442481*	*54920*	*21* *17*	*38.1100* *0.0111*	*782.11* *0.23*
55	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*1.6756*	*81000.07* *20220.50*	*-* *-*	*135724*	*33881*	*-* *-*	*281.2700* *-*	*471.3* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 4					1880404	438352	4786 3918		6032.18 60.18
		Разом будівельні роботи, грн.					1880404				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1437266				
		всього заробітна плата, грн.					442270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					252753				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					731.09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84346				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2133157**				
		Всього по розділу 4					**2133157**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6923414	1261263	48367 17613		17995 237.93
		Разом будівельні роботи, грн.					6923414				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5613784				
		всього заробітна плата, грн.					1278876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					745992				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2187.94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					252424				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7669406**				
		Всього по кошторису					**7669406**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**20420.87**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1531300**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 4-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	266.38	
2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	46.16	
3	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	44.04	
4	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	44.04	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	46.16	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	44.04	
7	Установлення віконних зливів	м	44.04	
8	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	161.58	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11.06	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14.7	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	135.82	
	четвертий поверх			
12	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	935.54	
13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	935.54	
14	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї	м2	935.54	
15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	935.54	
16	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	935.54	
17	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	396.08	

18	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	345.9	

1	2	3	4	5
19	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	539.46	
20	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	577.5	
	четвертий поверх			
21	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	938.3	
22	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	948	
23	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	2219.8	
24	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2052.24	
25	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)	м2	2052.24	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	167.56	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07

на загальнобудівельні роботи 5-го поверху

Блок інтенсивної терапії №1а по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7669.406	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	20.42087	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1531.300	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	266.38	6297.82 1591.79	113.90 31.69	1677613	424021	30341 8442	24.1400 0.4256	6430.41 113.37
		Розділ 1. Вікна									
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0.4616	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	8347	7858	475 132	272.8900 3.8437	125.97 1.77
3	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4404	1806.61 1706.37	100.24 61.14	796	751	45 27	25.2160 0.7744	11.11 0.34
4	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0.4404	1559.44 1477.91	75.18 45.85	687	651	33 20	21.8400 0.5808	9.62 0.26
5	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.4616	7231.38 6650.19	546.64 333.40	3338	3070	252 154	86.6700 4.2229	40.01 1.95
6	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	46.16	4947.63 -	- -	228383	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4404	2258.26 2132.96	125.30 76.42	995	939	56 34	31.5200 0.9680	13.88 0.43
8	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	44.92	382.55 -	- -	17184	-	- -	- -	- -
9	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.4404	1949.31 1847.39	93.98 57.32	858	814	41 25	27.3000 0.7260	12.02 0.32
10	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	45.67	206.91 -	- -	9450	-	- -	- -	- -
11	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	16	286.08 -	- -	4577	-	- -	- -	- -
12	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	4.5	122.05 -	- -	549	-	- -	- -	- -
13	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	128	5.21 -	- -	667	-	- -	- -	- -
14	& С111-196-9	Гермобутил	кг	12.9	137.69 -	- -	1776	-	- -	- -	- -
15	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	155	0.52 -	- -	81	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					277688	14083	902 392		212.61 5.07
		Разом будівельні роботи, грн.					277688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					262703				
		всього заробітна плата, грн.					14475				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8720				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26.11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3013				
		Всього будівельні роботи, грн.					**286408**				
		Всього по розділу 1					**286408**				
		Розділ 2. Двері									
16	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	1.6158	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	16874	15159	1662 462	150.4000 3.8437	243.02 6.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1106	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	1502	789	705 157	98.1100 14.8500	10.85 1.64
18	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	11.06	6647.32 -	- -	73519	-	- -	- -	- -
19	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2	286.08 -	- -	572	-	- -	- -	- -
20	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	50	5.21 -	- -	261	-	- -	- -	- -
21	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.147	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	1554	848	698 155	79.2800 11.0550	11.65 1.63
22	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	14.7	6647.32 -	- -	97716	-	- -	- -	- -
23	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.2	286.08 -	- -	629	-	- -	- -	- -
24	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	53	5.21 -	- -	276	-	- -	- -	- -
25	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.3582	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	11937	5915	5964 1330	59.8800 10.2300	81.33 13.89
26	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	135.82	6647.32 -	- -	902839	-	- -	- -	- -
27	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	18.1	286.08 -	- -	5178	-	- -	- -	- -
28	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	361	5.21 -	- -	1881	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1114738	22711	9029 2104		346.85 23.37
		Разом будівельні роботи, грн.					1114738				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1082998				
		всього заробітна плата, грн.					24815				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14878				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44.43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5125				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1129616**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ **Всього по розділу 2**					**1129616**				
		Розділ 3. Підлоги п'ятий поверх									
29	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9.3554	10174.14 3709.13	95.04 79.21	95183	34700	889 741	56.2500 1.0323	526.24 9.66
30	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	9.3554	10002.28 743.80	147.15 122.64	93575	6959	1377 1147	11.2800 1.5984	105.53 14.95
31	*КБ11-5-1*	*Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї*	*100м2*	*9.3554*	*31831.92* *17214.26*	*24.53* *20.44*	*297800*	*161046*	*229* *191*	*218.0400* *0.2664*	*2039.85* *2.49*
32	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*9.3554*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*168521*	*39296*	*191* *159*	*63.7000* *0.2220*	*595.94* *2.08*
33	*КБ11-11-14* *г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*9.3554*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*218067*	*32757*	*382* *319*	*53.1000* *0.4440*	*496.77* *4.15*
34	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3.9608	13484.25 11858.26	36.79 30.66	53408	46968	146 121	164.9500 0.3996	653.33 1.58
35	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2059.62	14.23 -	- -	29308	-	- -	- -	- -
36	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	179.82	68.54 -	- -	12325	-	- -	- -	- -
37	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	404	534.47 -	- -	215926	-	- -	- -	- -
38	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	2860	0.30 -	- -	858	-	- -	- -	- -
39	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	3.459	12866.72 2197.26	11.24 9.37	44506	7600	39 32	29.8500 0.1221	103.25 0.42
40	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*5.3946*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*719859*	*27167*	*44* *37*	*70.0500* *0.0888*	*377.89* *0.48*
41	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	5.775	4092.60 970.19	2.04 1.70	23635	5603	12 10	12.8400 0.0222	74.15 0.13
		Разом прямі витрати по розділу 3					1972971	362096	3309 2757		4972.95 35.94
		Разом будівельні роботи, грн.					1972971				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1607566				
		всього заробітна плата, грн.					364853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					208090				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					601.06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69344				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2181061**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**2181061**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		п'ятий поверх									
42	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	9.383	9857.97 9827.29	3.07 2.56	92497	92209	29 24	139.9500 0.0333	1313.15 0.31
43	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	751	12.96 -	- -	9733	-	- -	- -	- -
44	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	758	11.61 -	- -	8800	-	- -	- -	- -
45	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	900.6	66.13 -	- -	59557	-	- -	- -	- -
46	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	1801.2	44.23 -	- -	79667	-	- -	- -	- -
47	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	900.6	22.03 -	- -	19840	-	- -	- -	- -
48	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	1023.84	23.72 -	- -	24285	-	- -	- -	- -
49	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	2816	1.95 -	- -	5491	-	- -	- -	- -
50	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	9.48	1183.40 1178.29	5.11 4.26	11219	11170	49 40	16.7800 0.0555	159.07 0.53
51	& С1428-11861-7 варіант 1	Плити підвісної стелі типу "Армстронг" з вологостійкими панелями	м2	995.4	454.43 -	- -	452340	-	- -	- -	- -
52	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	22.198	17173.33 8369.67	208.29 170.48	381214	185790	4624 3784	112.4200 2.6322	2495.5 58.43
53	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*20.5224*	*7677.29* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*157556*	*60382*	*63* *53*	*39.5200* *0.0333*	*811.05* *0.68*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)*	*100м2*	*20.5224*	*21560.86* *2676.08*	*1.02* *0.85*	*442481*	*54920*	*21* *17*	*38.1100* *0.0111*	*782.11* *0.23*
55	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*1.6756*	*81000.07* *20220.50*	*-* *-*	*135724*	*33881*	*-* *-*	*281.2700* *-*	*471.3* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 4					1880404	438352	4786 3918		6032.18 60.18
		Разом будівельні роботи, грн.					1880404				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1437266				
		всього заробітна плата, грн.					442270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					252753				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					731.09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84346				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2133157**				
		Всього по розділу 4					**2133157**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6923414	1261263	48367 17613		17995 237.93
		Разом будівельні роботи, грн.					6923414				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5613784				
		всього заробітна плата, грн.					1278876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					745992				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2187.94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					252424				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7669406**				
		Всього по кошторису					**7669406**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**20420.87**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1531300**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 5-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	266.38	
2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	46.16	
3	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	44.04	
4	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	44.04	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	46.16	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	44.04	
7	Установлення віконних зливів	м	44.04	
8	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	161.58	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11.06	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14.7	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	135.82	
	п'ятий поверх			
12	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	935.54	
13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	935.54	
14	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї	м2	935.54	
15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	935.54	
16	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	935.54	
17	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	396.08	

18	Улаштування плінтусів із плиток керамічних		м	345.9	

1	2	3	4	5
19	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	539.46	
20	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	577.5	
	п'ятий поверх			
21	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	938.3	
22	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	948	
23	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	2219.8	
24	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2052.24	
25	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)	м2	2052.24	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	167.56	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08

на загальнобудівельні роботи 6-го поверху

Блок інтенсивної терапії №1а по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7669.406	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	20.42087	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1531.300	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	266.38	6297.82 1591.79	113.90 31.69	1677613	424021	30341 8442	24.1400 0.4256	6430.41 113.37
		Розділ 1. Вікна									
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0.4616	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	8347	7858	475 132	272.8900 3.8437	125.97 1.77
3	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4404	1806.61 1706.37	100.24 61.14	796	751	45 27	25.2160 0.7744	11.11 0.34
4	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0.4404	1559.44 1477.91	75.18 45.85	687	651	33 20	21.8400 0.5808	9.62 0.26
5	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.4616	7231.38 6650.19	546.64 333.40	3338	3070	252 154	86.6700 4.2229	40.01 1.95
6	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	46.16	4947.63 -	- -	228383	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4404	2258.26 2132.96	125.30 76.42	995	939	56 34	31.5200 0.9680	13.88 0.43
8	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	44.92	382.55 -	- -	17184	-	- -	- -	- -
9	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.4404	1949.31 1847.39	93.98 57.32	858	814	41 25	27.3000 0.7260	12.02 0.32
10	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	45.67	206.91 -	- -	9450	-	- -	- -	- -
11	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	16	286.08 -	- -	4577	-	- -	- -	- -
12	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	4.5	122.05 -	- -	549	-	- -	- -	- -
13	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	128	5.21 -	- -	667	-	- -	- -	- -
14	& С111-196-9	Гермобутил	кг	12.9	137.69 -	- -	1776	-	- -	- -	- -
15	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	155	0.52 -	- -	81	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					277688	14083	902 392		212.61 5.07
		Разом будівельні роботи, грн.					277688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					262703				
		всього заробітна плата, грн.					14475				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8720				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26.11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3013				
		Всього будівельні роботи, грн.					**286408**				
		Всього по розділу 1					**286408**				
		Розділ 2. Двері									
16	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	1.6158	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	16874	15159	1662 462	150.4000 3.8437	243.02 6.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1106	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	1502	789	705 157	98.1100 14.8500	10.85 1.64
18	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	11.06	6647.32 -	- -	73519	-	- -	- -	- -
19	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2	286.08 -	- -	572	-	- -	- -	- -
20	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	50	5.21 -	- -	261	-	- -	- -	- -
21	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.147	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	1554	848	698 155	79.2800 11.0550	11.65 1.63
22	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	14.7	6647.32 -	- -	97716	-	- -	- -	- -
23	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.2	286.08 -	- -	629	-	- -	- -	- -
24	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	53	5.21 -	- -	276	-	- -	- -	- -
25	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.3582	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	11937	5915	5964 1330	59.8800 10.2300	81.33 13.89
26	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	135.82	6647.32 -	- -	902839	-	- -	- -	- -
27	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	18.1	286.08 -	- -	5178	-	- -	- -	- -
28	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	361	5.21 -	- -	1881	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1114738 	22711	9029 2104		346.85 23.37
		Разом будівельні роботи, грн.					1114738				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1082998				
		всього заробітна плата, грн.					24815				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14878				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44.43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5125				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1129616**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**1129616**				
		Розділ 3. Підлоги п'ятий поверх									
29	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9.3554	10174.14 3709.13	95.04 79.21	95183	34700	889 741	56.2500 1.0323	526.24 9.66
30	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	9.3554	10002.28 743.80	147.15 122.64	93575	6959	1377 1147	11.2800 1.5984	105.53 14.95
31	*КБ11-5-1*	*Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї*	*100м2*	*9.3554*	*31831.92* *17214.26*	*24.53* *20.44*	*297800*	*161046*	*229* *191*	*218.0400* *0.2664*	*2039.85* *2.49*
32	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*9.3554*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*168521*	*39296*	*191* *159*	*63.7000* *0.2220*	*595.94* *2.08*
33	*КБ11-11-14* *г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*9.3554*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*218067*	*32757*	*382* *319*	*53.1000* *0.4440*	*496.77* *4.15*
34	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3.9608	13484.25 11858.26	36.79 30.66	53408	46968	146 121	164.9500 0.3996	653.33 1.58
35	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	2059.62	14.23 -	- -	29308	-	- -	- -	- -
36	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	179.82	68.54 -	- -	12325	-	- -	- -	- -
37	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	404	534.47 -	- -	215926	-	- -	- -	- -
38	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	2860	0.30 -	- -	858	-	- -	- -	- -
39	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	3.459	12866.72 2197.26	11.24 9.37	44506	7600	39 32	29.8500 0.1221	103.25 0.42
40	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*5.3946*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*719859*	*27167*	*44* *37*	*70.0500* *0.0888*	*377.89* *0.48*
41	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	5.775	4092.60 970.19	2.04 1.70	23635	5603	12 10	12.8400 0.0222	74.15 0.13
		Разом прямі витрати по розділу 3					1972971	362096	3309 2757		4972.95 35.94
		Разом будівельні роботи, грн.					1972971				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1607566				
		всього заробітна плата, грн.					364853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					208090				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					601.06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69344				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2181061**				
		Всього по розділу 3					**2181061**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		шостий поверх									
42	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	9.383	9857.97 9827.29	3.07 2.56	92497	92209	29 24	139.9500 0.0333	1313.15 0.31
43	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	751	12.96 -	- -	9733	-	- -	- -	- -
44	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	758	11.61 -	- -	8800	-	- -	- -	- -
45	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	900.6	66.13 -	- -	59557	-	- -	- -	- -
46	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	1801.2	44.23 -	- -	79667	-	- -	- -	- -
47	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	900.6	22.03 -	- -	19840	-	- -	- -	- -
48	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	1023.84	23.72 -	- -	24285	-	- -	- -	- -
49	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	2816	1.95 -	- -	5491	-	- -	- -	- -
50	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	9.48	1183.40 1178.29	5.11 4.26	11219	11170	49 40	16.7800 0.0555	159.07 0.53
51	& С1428-11861-7 варіант 1	Плити підвісної стелі типу "Армстронг" з вологостійкими панелями	м2	995.4	454.43 -	- -	452340	-	- -	- -	- -
52	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	22.198	17173.33 8369.67	208.29 170.48	381214	185790	4624 3784	112.4200 2.6322	2495.5 58.43
53	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*20.5224*	*7677.29* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*157556*	*60382*	*63* *53*	*39.5200* *0.0333*	*811.05* *0.68*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ15-179-5	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)*	100м2	20.5224	21560.86 2676.08	1.02 0.85	442481	54920	21 17	38.1100 0.0111	782.11 0.23
55	КБ15-25-3	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	100м2	1.6756	81000.07 20220.50	- -	135724	33881	- -	281.2700 -	471.3 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1880404	438352	4786 3918		6032.18 60.18
		Разом будівельні роботи, грн.					1880404				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1437266				
		всього заробітна плата, грн.					442270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					252753				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					731.09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84346				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2133157**				
		Всього по розділу 4					**2133157**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6923414	1261263	48367 17613		17995 237.93
		Разом будівельні роботи, грн.					6923414				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5613784				
		всього заробітна плата, грн.					1278876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					745992				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2187.94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					252424				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7669406**				
		Всього по кошторису					**7669406**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**20420.87**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1531300**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 6-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	266.38	
2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	46.16	
3	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	44.04	
4	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	44.04	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	46.16	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	44.04	
7	Установлення віконних зливів	м	44.04	
8	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	161.58	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11.06	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14.7	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	135.82	
	п'ятий поверх			
12	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	935.54	
13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	935.54	
14	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї	м2	935.54	
15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	935.54	
16	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	935.54	
17	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	396.08	

18	Улаштування плінтусів із плиток керамічних		м	345.9	

1	2	3	4	5
19	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	539.46	
20	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	577.5	
	шостий поверх			
21	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	938.3	
22	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	948	
23	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	2219.8	
24	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2052.24	
25	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)	м2	2052.24	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	167.56	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09

на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень підвалу

Блок інтенсивної терапії №1а по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2999.134	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8.44905	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	619.678	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	124.04	6297.82 1591.79	113.90 31.69	781182	197446	14128 3931	24.1400 0.4256	2994.33 52.79
		Розділ 1. Двері									
2	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0.9372	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	9787	8793	964 268	150.4000 3.8437	140.95 3.6
3	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.236	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	3205	1684	1504 335	98.1100 14.8500	23.15 3.5
4	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	23.6	6647.32 -	- -	156877	-	- -	- -	- -
5	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	4.3	286.08 -	- -	1230	-	- -	- -	- -
6	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	107	5.21 -	- -	557	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.154	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	1628	888	731 163	79.2800 11.0550	12.21 1.7
8	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	15.4	6647.32 -	- -	102369	-	- -	- -	- -
9	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.4	286.08 -	- -	687	-	- -	- -	- -
10	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	55	5.21 -	- -	287	-	- -	- -	- -
11	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.5472	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	4809	2383	2403 536	59.8800 10.2300	32.77 5.6
12	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	54.72	6647.32 -	- -	363741	-	- -	- -	- -
13	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	7.3	286.08 -	- -	2088	-	- -	- -	- -
14	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	145	5.21 -	- -	755	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					648020 1302	13748	5602		209.08 14.4
		Разом будівельні роботи, грн.					648020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					628670				
		всього заробітна плата, грн.					15050				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8998				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26.82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3094				
		Всього будівельні роботи, грн.					**657018**				
		Всього по розділу 1					**657018**				
		Розділ 2. Підлоги									
		підвальний поверх									
15	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	8.9666	10174.14 3709.13	95.04 79.21	91227	33258	852 710	56.2500 1.0323	504.37 9.26
16	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	8.9666	3334.09 247.93	49.05 40.88	29895	2223	440 367	3.7600 0.5328	33.71 4.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	8.9666	11458.04 2485.89	8.18 6.81	102740	22290	73 61	33.3900 0.0888	299.39 0.8
18	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*8.9666*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*161517*	*37663*	*183* *153*	*63.7000* *0.2220*	*571.17* *1.99*
19	*КБ11-11-14 г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*8.9666*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*209004*	*31396*	*367* *305*	*53.1000* *0.4440*	*476.13* *3.98*
		Разом прямі витрати по розділу 2					594383	126830	1915 1596		1884.77 20.81
		Разом будівельні роботи, грн.					594383				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					465638				
		всього заробітна плата, грн.					128426				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76747				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					228.67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26382				
		Всього будівельні роботи, грн.					**671130**				
		Всього по розділу 2					**671130**				
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє									
		підвальний поверх									
20	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*8.9866*	*8165.34* *4690.35*	*5.11* *4.26*	*73379*	*42150*	*46* *38*	*63.0000* *0.0555*	*566.16* *0.5*
21	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	8.9866	28423.09 5677.29	2.04 1.70	255427	51020	18 15	80.8500 0.0222	726.57 0.2
22	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*10.3366*	*7677.29* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*79357*	*30413*	*32* *26*	*39.5200* *0.0333*	*408.5* *0.34*
23	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	10.336	25346.01 4518.66	2.04 1.70	261976	46705	21 18	64.3500 0.0222	665.12 0.23
		Разом прямі витрати по розділу 3					670139	170288	117 97		2366.35 1.27
		Разом будівельні роботи, грн.					670139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					499734				
		всього заробітна плата, грн.					170385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97878				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					284.11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32778				
		Всього будівельні роботи, грн.					**768017**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**768017**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2693724	508312	21762 6926		7454.53 89.27
		Разом будівельні роботи, грн.					2693724				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2163650				
		всього заробітна плата, грн.					515238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					305410				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					905.25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					104440				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2999134**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**2999134**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8449.05**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**619678**				

Склав ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень підвалу

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	124.04	
2	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	93.72	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	23.6	
4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	15.4	
5	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	54.72	
	підвальний поверх			
6	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	896.66	
7	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	896.66	
8	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	896.66	
9	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	896.66	
10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	896.66	
	підвальний поверх			
11	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	898.66	
12	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	898.66	
13	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1033.66	

1	2	3	4	5
14	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1033.6	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010

на електропостачання та електроосвітлення

Блок інтенсивної терапії №1а по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	23807.676	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	48.48998	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3635.224	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	2440.75	727.57	2441	793	728	10.3300	10.33
					792.62	148.39			148	1.7521	1.75
2	КБ21-24-6	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг	шт	30	1374.60	159.96	41238	17361	4799	8.0500	241.5
					578.71	56.22			1687	0.6935	20.81
3	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	14.93	8139.85	-	121528	27388	-	27.8200	415.35
					1834.45	-			-	-	-
4	С113-2107 варіант 1	Розетка з З/К	шт	1296	136.97	-	177513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С113-2107 варіант 2	Розетка з з/к внутрішня IP44	шт	197	214.20	-	42197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0.68	8156.77	-	5547	1241	-	27.6800	18.82
					1825.22	-			-	-	-
7	& С1547-6-1-1Д	Вимикач одноклавішний заглибленого типу	шт	68	96.99	-	6595	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0.77	8263.59 1932.04	- -	6363	1488	- -	29.3000 -	22.56 -
9	& С1547-6-1-2Д	Вимикач двоклавішний заглибленого типу	шт	77	117.99 -	- -	9085	-	- -	- -	- -
10	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1.35	8263.59 1932.04	- -	11156	2608	- -	29.3000 -	39.56 -
11	& С1547-6-1-2Д варіант 1	Перемикач одноклавішний	шт	135	201.49 -	- -	27201	-	- -	- -	- -
12	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	24.2	39780.72 15360.58	6554.25 2872.31	962693	371726	158613 69510	211.2000 36.6924	5111.04 887.96
13	& С1547-4-80-1 варіант 2	Світильник LED 595 IP54/IP40 4000K	шт	900	4060.49 -	- -	3654441	-	- -	- -	- -
14	& С1547-4-80-2 варіант 4	Світильник LED 10 4000K	шт	996	2295.89 -	- -	2286706	-	- -	- -	- -
15	& С1547-4-80-3 варіант 1	Світильник LED 10 5000K	шт	53	1915.14 -	- -	101502	-	- -	- -	- -
16	& С1547-4-80-4 варіант 1	Світильник LED 1200 4000K	шт	416	3866.69 -	- -	1608543	-	- -	- -	- -
17	& С1547-4-80-5 варіант 4	Світильник LED 360 4000K	шт	34	2448.89 -	- -	83262	-	- -	- -	- -
18	& С1547-4-80-5 варіант 5	Світильник LED 13 4000K	шт	21	2448.89 -	- -	51427	-	- -	- -	- -
19	КМ10-698-1	Коробка розподільча	шт	1620	55.28 52.75	- -	89554	85455	- -	0.8000 -	1296 -
20	& С111-240-101 варіант 1	Коробка розподільча	шт	1620	53.74 -	- -	87059	-	- -	- -	- -
21	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	17.73	3366.90 3366.90	- -	59695	59695	- -	51.0600 -	905.29 -
22	& С111-240-101 варіант 2	Коробка установча набірна	шт	1773	19.24 -	- -	34113	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1.8	5546.32	1130.34	9983	6180	2035	47.2100	84.98
					3433.58	394.74			711	4.9268	8.87
24	& С1530-1-12-2 варіант 1	Лоток перфорований 400х100	м	180	848.90	-	152802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& С1530-1-12-2 варіант 2	Кришка лотка 400х100	м	180	364.38	-	65588	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& С1530-1-12-2 варіант 3	Перегородка для лотка висотою 100мм	м	180	621.60	-	111888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	1.8	307.70	18.97	554	285	34	2.1800	3.92
					158.55	4.68			8	0.0550	0.1
28	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	211.64	2276.48	28.46	481794	369682	6023	25.5000	5396.82
					1746.75	7.03			1488	0.0825	17.46
29	& С126-1300-3-200	Кабель ВВГнг-нд 3х1,5	м	4835	37.63	-	181941	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& С126-1300-3-201	Кабель ВВГнг-нд 3х2,5	м	4972	61.99	-	308214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& С126-1300-3-202 варіант 1	Кабель ВВГнг-нд 3х4,0	м	2154	86.74	-	186838	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& С126-1300-3-203	Кабель ВВГнг-нд 3х6,0	м	2229	135.01	-	300937	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& С126-1300-3-204	Кабель ВВГнг-нд 5х25	м	810	856.84	-	694040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& С126-1300-3-205	Кабель ВВГнг-нд 5х95	м	270	3162.04	-	853751	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& С126-1300-3-206	Кабель Flame (НХН)180Е30 3х1,5	м	2418	54.26	-	131201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& С126-1300-3-207	Кабель Flame (НХН)180Е30 3х2,5	м	2486	64.69	-	160819	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& С126-1300-3-208	Кабель Flame (НХН)180Е30 3х4,0	м	210	107.42	-	22558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& С126-1300-3-209	Кабель Flame (НХН)180Е90 5х25,0	м	540	1286.29	-	694597	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& С126-1300-3-210 варіант 1	Кабель Flame (НХН)180Е90 5х95	м	270	4182.04	-	1129151	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& С126-1300-3-211	Кабель Flame (НХН)180Е90 5х240	м	150	6971.74	-	1045761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	20.19	6390.79 1786.80	227.66 56.21	129030	36075	4596 1135	24.0000 0.6600	484.56 13.33
42	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	211.46	14520.23 5198.74	4316.37 1043.46	3070448	1099326	912740 220650	71.4800 14.0637	15115.16 2973.91
43	& С113-1437-180	Двужильний екранований нагрівальний кабель	к-т	109	16269.19 -	- -	1773342	-	- -	- -	- -
44	& С113-1437-179	Саморегулюючий нагрівальний кабель	м	869	128.03 -	- -	111258	-	- -	- -	- -
45	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	211.6	2877.73 1580.37	1297.36 332.88	608928	334406	274522 70437	22.2400 4.5980	4705.98 972.94
46	КР20-33-4	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	211.6	1904.15 1539.84	10.22 8.52	402918	325830	2163 1803	24.0000 0.1110	5078.4 23.49
47	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	16.2	600.79 584.89	- -	9733	9475	- -	8.8700 -	143.69 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					22107933	2749014	1366253 367577		39073.96 4920.62
		Разом будівельні роботи, грн.					22107933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17992666				
		всього заробітна плата, грн.					3116591				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1699743				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4495.4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					518633				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23807676**				
		Всього по розділу 1					**23807676**				
		Разом прямі витрати по кошторису					22107933	2749014	1366253 367577		39073.96 4920.62
		Разом будівельні роботи, грн.					22107933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17992666				
		всього заробітна плата, грн.					3116591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1699743				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4495.4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					518633				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23807676**				
		Всього по кошторису					**23807676**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**48489.98**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**3635224**				

Склав ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електропостачання та електроосвітлення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг	шт	30	
3	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	1493	
4	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	68	
5	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	77	
6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	шт	135	
7	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	2420	
8	Коробка розподільча	шт	1620	
9	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	1773	
10	Прокладання лотків	м	180	
11	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м	180	
12	Прокладання проводу при схованій проводці	м	21164	
13	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	жил	2019	
14	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	21146	
15	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	м	21160	
16	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	21160	

1	2	3	4	5
17	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1620	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-011

на обладнання електропостачання та електроосвітлення

Блок інтенсивної терапії №1а по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2435.866	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1517-2224-1 варіант 3	Шафа ввідно розподільча ВРП	шт	1	453750.00 -	- -	453750	-	- -	- -	- -
2	& 1517-2224-2 варіант 1	Щит силовий розподільчий з автоматикою	шт	1	226875.00 -	- -	226875	-	- -	- -	- -
3	& 1517-2224-5 варіант 1	Щит силовий розподільчий з автоматикою	шт	14	75000.00 -	- -	1050000	-	- -	- -	- -
4	& 1517-2224-6 варіант 1	Щит аварійного вводу резерва з автоматикою ЩАВР	шт	1	226875.00 -	- -	226875	-	- -	- -	- -
5	& 1517-2224-7 варіант 2	Щит груповий з автоматикою	шт	14	30250.61 -	- -	423509	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					2381009	-	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					2381009				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					54857				
		Всього устаткування, грн.					**2435866**				
		Всього по кошторису					**2435866**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**-**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012

на водопостачання та водовідведення

Блок інтенсивної терапії №1а по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1090.683	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.22231	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	95.977	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід господарсько-питний (В1)									
1	*КБ16-14-25*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм*	*100м*	*0.65*	*38782.96*	*709.98*	*25209*	*8457*	*461*	*172.2000*	*111.93*
					13011.43	*170.10*			*111*	*2.2565*	*1.47*
2	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0.9*	*33157.00*	*2544.30*	*29841*	*14387*	*2290*	*211.5600*	*190.4*
					15985.47	*1099.90*			*990*	*15.2947*	*13.77*
3	& С130-1105-3 варіант 3	Кран кульовий кутовий 1/2"	шт	40	132.41	-	5296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& С130-1105-3 варіант 2	Кран поливочний зовнішній 3/4"	шт	1	215.82 -	- -	216	-	- -	- -	- -
5	С130-1187	Рукава поливальні, діаметр 32 мм	м	30	291.26 -	- -	8738	-	- -	- -	- -
6	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*15.5*	*3332.04* *247.17*	- -	*51647*	*3831*	- -	*3.5200* -	*54.56* -
7	& С111-1680-3	Ізоляція Thermaflex тов.9мм внутр. діам.35мм	м	65	34.96 -	- -	2272	-	- -	- -	- -
8	& С111-1680-2	Ізоляція Thermaflex тов.9мм внутр. діам.28мм	м	90	30.79 -	- -	2771	-	- -	- -	- -
9	& С111-105-250-2 варіант 1	Шафа навісна металева 250х300х400	шт	1	349.57 -	- -	350	-	- -	- -	- -
10	& С172-602-1	Елементи кріплення трубопроводів	кг	25	61.36 -	- -	1534	-	- -	- -	- -
11	& С171-1033-250 варіант 1	Металеві вироби (болти, гайки, шайби)	т	0.025	64234.28 -	- -	1606	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					129480	26675	2751 1101		356.89 15.24
		Разом будівельні роботи, грн.					129480				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100054				
		всього заробітна плата, грн.					27776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15090				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38.37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4426				
		Всього будівельні роботи, грн.					**144570**				
		Всього по розділу 1					**144570**				
		Розділ 2. Водопровід гарячої води та циркуляція (Т3)									
12	*КБ16-14-25*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм*	*100м*	*0.65*	*38782.96* *13011.43*	*709.98* *170.10*	*25209*	*8457*	*461* *111*	*172.2000* *2.2565*	*111.93* *1.47*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0.9*	*33157.00* *15985.47*	*2544.30* *1099.90*	*29841*	*14387*	*2290* *990*	*211.5600* *15.2947*	*190.4* *13.77*
14	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*15.5*	*3332.04* *247.17*	- -	*51647*	*3831*	- -	*3.5200* -	*54.56* -
15	& С111-168-180	Ізоляція трубна тов.13мм внутр. діам.26мм	м	90	205.00 -	- -	18450	-	- -	- -	- -
16	& С111-168-170	Ізоляція трубна тов.13мм внутр. діам.32мм	м	65	266.39 -	- -	17315	-	- -	- -	- -
17	& С130-1105-3 варіант 3	Кран кульовий кутовий 1/2"	шт	150	132.41 -	- -	19862	-	- -	- -	- -
18	& С172-602-1	Елементи кріплення трубопроводів	кг	15	61.36 -	- -	920	-	- -	- -	- -
19	& С171-1033-250 варіант 1	Металеві вироби (болти, гайки, шайби)	т	0.015	64234.28 -	- -	964	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					164208	26675	2751 1101		356.89 15.24
		Разом будівельні роботи, грн.					164208				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134782				
		всього заробітна плата, грн.					27776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15090				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38.37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4426				
		Всього будівельні роботи, грн.					**179298**				
		Всього по розділу 2					**179298**				
		Розділ 3. Каналізація побутова									
20	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0.2*	*43736.17* *7349.20*	*75.44* *20.98*	*8747*	*1470*	*15* *4*	*95.7800* *0.2700*	*19.16* *0.05*
21	& С113-105-123	Труби каналізації ПВХ діам. 50	м	20	481.70 -	- -	9634	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0.8*	*134851.65* *7046.88*	*154.36* *43.65*	*107881*	*5638*	*123* *35*	*91.8400* *0.5652*	*73.47* *0.45*
23	& С113-105-121-2	Труби каналізації ПВХ діам. 110х2.8	м	80	868.05 -	- -	69444	-	- -	- -	- -
24	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0.6	12047.08 555.02	59.00 17.12	7228	333	35 10	7.5400 0.2267	4.52 0.14
25	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*1*	*4795.88* *1858.78*	*2937.10* *817.15*	*4796*	*1859*	*2937* *817*	*24.6000* *11.4566*	*24.6* *11.46*
26	С113-1046 варіант 1	Клапан вентиляційний ф110	шт	1	199.60 -	- -	200	-	- -	- -	- -
27	С113-1046 варіант 4	Ревізія ф110	шт	6	364.33 -	- -	2186	-	- -	- -	- -
28	С113-1046 варіант 2	Ревізія ф50	шт	2	101.72 -	- -	203	-	- -	- -	- -
29	С113-1046 варіант 3	Випуск вентиляційної труби ф110	шт	2	163.22 -	- -	326	-	- -	- -	- -
30	*КБ20-28-7*	*Установлення люків герметичних*	*шт*	*2*	*630.40* *168.95*	*132.48* *27.23*	*1261*	*338*	*265* *54*	*2.1400* *0.3658*	*4.28* *0.73*
31	С111-953-1 варіант 1	Люк підлоговий металевий ревізійний під плитку 150х150	шт	2	236.10 -	- -	472	-	- -	- -	- -
32	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	50	20.06 -	- -	1003	-	- -	- -	- -
33	С113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	45	48.01 -	- -	2160	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					215541	9638	3375 920		126.03 12.83
		Разом будівельні роботи, грн.					215541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					202528				
		всього заробітна плата, грн.					10558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5628				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14.19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1637				
		Всього будівельні роботи, грн.					**221169**				
		Всього по розділу 3					**221169**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Каналізація дощова (К2)									
34	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0.5*	*134851.65* *7046.88*	*154.36* *43.65*	*67426*	*3523*	*77* *22*	*91.8400* *0.5652*	*45.92* *0.28*
35	& С113-105-121 варіант 1	Труби напірні ПЄ 100 діам. 110	м	50	852.69 -	- -	42635	-	- -	- -	- -
36	& С172-602-1	Елементи кріплення трубопроводів	кг	15	61.36 -	- -	920	-	- -	- -	- -
37	& С171-1033-250 варіант 1	Металеві вироби (болти, гайки, шайби)	т	0.015	64234.28 -	- -	964	-	- -	- -	- -
38	& С130-416-100 варіант 1	Герметизація каналізаційного випуску діам. 110	шт	1	1892.04 -	- -	1892	-	- -	- -	- -
39	*КБ16-15-3*	*Установлення водостічних воронок 100 мм*	*шт*	*2*	*921.73* *306.25*	*135.89* *29.23*	*1843*	*613*	*272* *58*	*4.2600* *0.3809*	*8.52* *0.76*
40	& С130-636-113 варіант 1	Водостічна воронка діам. 100	шт.	2	5522.06 -	- -	11044	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					126724	4136	349 80		54.44 1.04
		Разом будівельні роботи, грн.					126724				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122239				
		всього заробітна плата, грн.					4216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2295				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5.82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					672				
		Всього будівельні роботи, грн.					**129019**				
		Всього по розділу 4					**129019**				
		Розділ 5. Обладнання санітарне, виробниче і побутове									
41	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води*	*10компл.*	*2*	*3143.18* *2380.91*	*225.33* *65.52*	*6286*	*4762*	*451* *131*	*31.9800* *0.8669*	*63.96* *1.73*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С130-644-21 варіант 1	Умивальник	комплект	20	3576.98 -	- -	71540	-	- -	- -	- -
43	& С130-612-1 варіант 1	Змішувач	комплект	20	1604.42 -	- -	32088	-	- -	- -	- -
44	& С1630-973-12	Сифон пляшковий	шт	20	152.95 -	- -	3059	-	- -	- -	- -
45	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*2*	*5552.54* *2680.14*	*393.71* *115.20*	*11105*	*5360*	*787* *230*	*36.4100* *1.5210*	*72.82* *3.04*
46	& С130-905-1	Унітази в комплекті з бачком	комплект	20	4463.02 -	- -	89260	-	- -	- -	- -
47	& С113-2305-1 варіант 1	Коліно до унітазу ф100	шт	20	78.07 -	- -	1561	-	- -	- -	- -
48	& С130-612-1 варіант 3	Кран туалетний з шлангами	комплект	20	1412.67 -	- -	28253	-	- -	- -	- -
49	*КБ17-1-10*	*Установлення піддонів душових стальних мілких*	*10компл.*	*1.5*	*2342.18* *1140.37*	*575.46* *163.99*	*3513*	*1711*	*863* *246*	*16.2400* *2.1845*	*24.36* *3.28*
50	& С113-2137-3 варіант 1	Душовий підон 800х800	шт	15	6778.93 -	- -	101684	-	- -	- -	- -
51	& С1630-973С1	Сифон для душового піддону	шт	15	138.77 -	- -	2082	-	- -	- -	- -
52	& С111-1814-61	Планка для підключення змішувача	шт	15	49.35 -	- -	740	-	- -	- -	- -
53	& С130-612-2 варіант 1	Змішувач з шлангом та лійкою	комплект	15	3903.44 -	- -	58552	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					409723 	11833	2101 607		161.14 8.05
		Разом будівельні роботи, грн.					409723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					395789				
		всього заробітна плата, грн.					12440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6901				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17.77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2050				
		Всього будівельні роботи, грн.					**416624**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _									
		Всього по розділу 5					**416624**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1045676	78957	11327 3809		1055.39 52.4
		Разом будівельні роботи, грн.					1045676				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					955392				
		всього заробітна плата, грн.					82766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45007				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					114.52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13211				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1090683**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**1090683**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1222.31**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**95977**				

Склав ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт водопостачання та водовідведення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм	м	65	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	90	
3	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	155	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм	м	65	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	90	
6	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	155	
7	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	20	
8	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	80	
9	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	6	
10	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	10	
11	Установлення люків герметичних	шт	2	
12	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	50	
13	Установлення водостічних воронок 100 мм	шт	2	
14	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	20	
15	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	20	
16	Установлення піддонів душових стальних мілких	компл.	15	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-013

на опалення

Блок інтенсивної терапії №1а по ГП

Основа:

креслення (специфікації) № специфікація

Кошторисна вартість	2769.081	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3.08484	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	239.546	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*2.738*	*16295.63*	*1806.50*	*44617*	*18398*	*4946*	*96.9200*	*265.37*
					6719.46	*497.92*			*1363*	*6.6322*	*18.16*
2	& С130-557-47 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням (гігієн. викон.) 33KV-600-800 KORADO	шт	1	11430.91	-	11431	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С130-557-48 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням 33 V-600-900 KORADO	шт	2	12042.91	-	24086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С130-557-49 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням 33 V-600-1000 KORADO	шт	5	12298.12	-	61491	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С130-557-50 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням 33 V-600-1200 KORADO	шт	21	12757.12	-	267900	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С130-557-51 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням 33 V-600-1400 KORADO	шт	35	13675.12 -	- -	478629	-	- -	- -	- -
7	& С130-557-52 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням 33 V-600-1600 KORADO	шт	20	15511.12 -	- -	310222	-	- -	- -	- -
8	*КБ18-22-5*	*Установлення головки термостатичної*	*комплект*	*84*	*23.07* *15.79*	- -	*1938*	*1326*	- -	*0.2000* -	*16.8* -
9	С130-1158 варіант 1	Головка термостатична Danfoss RA2991	шт	84	947.28 -	- -	79572	-	- -	- -	- -
10	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*шт*	*28*	*196.70* *122.19*	*37.79* *9.80*	*5508*	*3421*	*1058* *274*	*1.6600* *0.1231*	*46.48* *3.45*
11	& С130-417-2	Автоматичний обезповітрювач	шт	28	497.09 -	- -	13919	-	- -	- -	- -
12	& С1630-1432-1	Крани кульові, діаметр 15 мм	шт	1	305.05 -	- -	305	-	- -	- -	- -
13	& С1630-671-13	Крани кульові діаметр 20 мм	шт	13	343.15 -	- -	4461	-	- -	- -	- -
14	*КБ16-15-1*	*Установлення регуляторів діаметром до 25 мм*	*шт*	*14*	*501.67* *175.28*	*58.72* *11.62*	*7023*	*2454*	*822* *163*	*2.4100* *0.1561*	*33.74* *2.19*
15	& С130-1106-6	Регулятор перепаду тиску ASV-P Danfos, діам.15 мм	шт	1	7206.82 -	- -	7207	-	- -	- -	- -
16	& С130-1106-7	Регулятор перепаду тиску ASV-P Danfos, діам.20 мм	шт	13	7631.73 -	- -	99212	-	- -	- -	- -
17	*КБ16-15-1*	*Установлення запірно-вимірювальних клапанів діаметром до 25 мм*	*шт*	*14*	*501.67* *175.28*	*58.72* *11.62*	*7023*	*2454*	*822* *163*	*2.4100* *0.1561*	*33.74* *2.19*
18	& С1630-1406-5	Автоматичний запірно-вимірювальний клапан ASV-M фірми DANFOSS , діаметром 15 мм	шт	1	1793.19 -	- -	1793	-	- -	- -	- -
19	& С1630-1406-6	Автоматичний запірно-вимірювальний клапан ASV-M фірми DANFOSS , діаметром 20 мм	шт	13	2032.37 -	- -	26421	-	- -	- -	- -
20	*КБ16-15-1*	*Установлення запірно-вимірювальних клапанів діаметром до 25 мм*	*шт*	*84*	*501.67* *175.28*	*58.72* *11.62*	*42140*	*14724*	*4932* *976*	*2.4100* *0.1561*	*202.44* *13.11*
21	& С1630-541-1-17	Запірний клапан RLV діаметр 15 мм ф.Danfoss	шт	84	664.51 -	- -	55819	-	- -	- -	- -
22	& С130-15-1-6-8	Вентиль термостатичний RA-N-П діаметром 15 мм	шт	84	886.19 -	- -	74440	-	- -	- -	- -
23	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0.22*	*46138.36* *4114.85*	*548.41* *120.69*	*10150*	*905*	*121* *27*	*55.2700* *1.5787*	*12.16* *0.35*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1.35	39066.63 3585.54	509.45 114.96	52740	4840	688 155	48.7100 1.5016	65.76 2.03
25	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0.48	39476.51 3585.54	509.45 114.96	18949	1721	245 55	48.7100 1.5016	23.38 0.72
26	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	2.32	43672.68 3585.54	509.45 114.96	101321	8318	1182 267	48.7100 1.5016	113.01 3.48
27	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	3.4	48534.03 3585.54	509.45 114.96	165016	12191	1732 391	48.7100 1.5016	165.61 5.11
28	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0.08	71697.45 6852.54	2565.43 447.11	5736	548	205 36	90.6900 5.9745	7.26 0.48
29	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 76 мм	100м	0.08	92427.76 8984.08	3280.22 627.91	7394	719	262 50	118.9000 8.3946	9.51 0.67
30	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	3.4	105915.76 8984.08	3280.22 627.91	360114	30546	11153 2135	118.9000 8.3946	404.26 28.54
31	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів з пластикових труб діаметром до 20 мм	100м	3.4	14099.83 6792.84	3990.63 1770.17	47939	23096	13568 6019	89.9000 24.6622	305.66 83.85
32	& С113-1897-3	Труби поліетиленові S 2,5/PN20, діам.20х3, 4 мм Ekoplastik	м	340	45.82 -	- -	15579	-	- -	- -	- -
33	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів з пластикових труб діаметром 25 мм	100м	1.55	12814.97 6981.74	2544.30 1099.90	19863	10822	3944 1705	92.4000 15.2947	143.22 23.71
34	& С113-1897-4	Труби поліетиленові S 2,5/PN20, діам.25х4, 2 мм Ekoplastik	м	155	71.12 -	- -	11024	-	- -	- -	- -
35	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів з пластикових труб діаметром 32 мм	100м	0.7	12959.45 8016.92	1588.01 651.60	9072	5612	1112 456	106.1000 9.0493	74.27 6.33
36	& С113-1897-5	Труби поліетиленові S 2,5/PN20, діам.35х5, 4 мм Ekoplastik	м	70	112.71 -	- -	7890	-	- -	- -	- -
37	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	136.8	247.17 247.17	- -	33813	33813	- -	3.5200 -	481.54 -
38	& С113-2146-2	Термоізоляціяі Thermaflex для труб діам. 20х3,4 мм товщиною 9 мм	м	340	51.04 -	- -	17354	-	- -	- -	- -
39	& С113-2146-3-1	Термоізоляціяі Thermaflex для труб діам. 25х3,7 мм товщиною 9 мм	м	155	52.76 -	- -	8178	-	- -	- -	- -
40	& С113-2146-4-1	Термоізоляціяі Thermaflex для труб діам. 35х3,7 мм товщиною 9 мм	м	70	62.93 -	- -	4405	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& С113-2147-2	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 16х2,7 мм товщиною 13 мм	м	22	45.95 -	- -	1011	-	- -	- -	- -
42	& С113-2147-3	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 20 мм товщиною 13 мм	м	135	54.47 -	- -	7353	-	- -	- -	- -
43	& С113-2147-4	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 25 мм товщиною 13 мм	м	48	66.80 -	- -	3206	-	- -	- -	- -
44	& С113-2147-5	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 32 мм товщиною 13 мм	м	232	79.78 -	- -	18509	-	- -	- -	- -
45	& С113-2147-6	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 40 мм товщиною 13 мм	м	340	122.44 -	- -	41630	-	- -	- -	- -
46	& С113-2147-10	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 57х3,5 мм товщиною 25 мм	м	8	254.30 -	- -	2034	-	- -	- -	- -
47	& С113-2147-9	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 76х3,5 мм товщиною 25 мм	м	8	349.97 -	- -	2800	-	- -	- -	- -
48	& С113-2147-16	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 89х3,5 мм товщиною 25 мм	м	10	357.47 -	- -	3575	-	- -	- -	- -
49	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	1890	6.53 -	- -	12342	-	- -	- -	- -
50	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	19.5	1063.17 -	- -	20732	-	- -	- -	- -
51	*КБ15-171-4*	*Грунтування труб діаметром до 50 мм за два рази*	*100м2*	*0.8*	*12085.38* *7461.58*	- -	*9668*	*5969*	- -	*106.2600* -	*85.01* -
52	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	13.5	865.26 739.96	23.21 1.05	11681	9989	313 14	8.2200 0.0150	110.97 0.2
53	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0.18	1089.06 739.96	23.21 1.05	196	133	4 -	8.2200 0.0150	1.48 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2656431	191999	47109 14249		2601.67 194.57
		Разом будівельні роботи, грн.					2656431				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2417323				
		всього заробітна плата, грн.					206248				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112650				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					288.6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33298				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2769081**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _									
		Всього по розділу 1					**2769081**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2656431	191999	47109 14249		2601.67 194.57
		Разом будівельні роботи, грн.					2656431				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2417323				
		всього заробітна плата, грн.					206248				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112650				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					288.6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33298				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2769081**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**2769081**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3084.84**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**239546**				

Склав ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт опалення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення радіаторів стальних	кВт	273.8	
2	Установлення головки термостатичної	комплект	84	
3	Установлення повітровідвідників	шт	28	
4	Установлення регуляторів діаметром до 25 мм	шт	14	
5	Установлення запірно-вимірювальних клапанів діаметром до 25 мм	шт	14	
6	Установлення запірно-вимірювальних клапанів діаметром до 25 мм	шт	84	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	22	
8	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	135	
9	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	48	
10	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	232	
11	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	340	
12	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	м	8	
13	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 76 мм	м	8	
14	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	м	340	
15	Прокладання трубопроводів з пластикових труб діаметром до 20 мм	м	340	
16	Прокладання трубопроводів з пластикових труб діаметром 25 мм	м	155	
17	Прокладання трубопроводів з пластикових труб діаметром 32 мм	м	70	
18	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	1368	
19	Грунтування труб діаметром до 50 мм за два рази	м2	80	
20	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	1350	

1	2	3	4	5
21	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	18	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-014

вентиляцію (система ПВ, П, В) (устаткування)
Блок інтенсивної терапії №1а по ГП

Основа: креслення (специфікації) № специфікація відомості тощо
Кошторисна вартість 10748.348 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		СИСТЕМИ (ПВ, П, В)				
1	& 2308-1022-21 варіант 1	Припливно-витяжна установка медичного виконання ПВ8-12 GreenSTR; (маса=0,161)	к-т	5	1200000.00	6000000
2	& 1517-1101-19	Комплект автоматики П8; (маса=0,002)	шт	5	300000.00	1500000
3	& 2308-4007-10	Компресорно конденсаторний блок П8; (маса=1)	шт	5	400000.00	2000000
4	& 2308-1022-20 варіант 1	Припливно-витяжна установка медичного виконання ПВ13 GreenSTR; (маса=0,161)	к-т	1	500000.00	500000
5	& 1517-1101-17	Комплект автоматики п13; (маса=0,002)	шт	1	220000.00	220000
6	& 2308-4007-11	Компресорно конденсаторний блок П13; (маса=1)	шт	1	122210.00	122210
		Разом				**10342210**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				406138

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**10748348**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-015

на вентиляцію (система ПВ, П, В)

Блок інтенсивної терапії №1а по ГП

Основа:

креслення (специфікації) № специфікація

Кошторисна вартість	13597.773	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	15.71686	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1173.841	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СИСТЕМА (ПВ8-ПВ13)									
		СИСТЕМА ПВ8 (прибудова)									
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	6718.34 4786.90	405.74 85.89	6718	4787	406 86	68.1700 1.1154	68.17 1.12
2	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
3	КМ7-35-1	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
4	КБ20-13-8	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	8	709.83 352.78	49.83 13.86	5679	2822	399 111	5.1500 0.1862	41.2 1.49
5	& С130-388-29	Клапани вогнезатримуючий КПВ 1.0-1000х450	шт	4	29149.55 -	- -	116598	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С130-388-28	Клапани вогнезатримуючий КПВ 1.0-950х450	шт	4	27973.52 -	- -	111894	-	- -	- -	- -
7	КБ20-45-1	Установлення фільтрів	фільтр	24	1749.77 1196.87	30.67 7.82	41994	28725	736 188	15.8400 0.0965	380.16 2.32
8	& С1630-950-6	Фільтр бокс припливний HF- ARM 610х610 H14	шт	24	26263.36 -	- -	630321	-	- -	- -	- -
9	*КБ20-12-5*	*Установлення решіток регулювальних однорядних*	*грати*	*5*	*249.87* *126.18*	*27.45* *5.51*	*1249*	*631*	*137* *28*	*1.8200* *0.0745*	*9.1* *0.37*
10	& С111-1756-36	Решітка однорядна РДР 850х200	шт	12	853.50 -	- -	10242	-	- -	- -	- -
11	*КБ20-12-9*	*Установлення решіток регулювальних однорядних*	*грати*	*17*	*200.61* *126.18*	*27.45* *5.51*	*3410*	*2145*	*467* *94*	*1.8200* *0.0745*	*30.94* *1.27*
12	& С111-1756-34	Решітка однорядна РР 250х100	шт	5	277.21 -	- -	1386	-	- -	- -	- -
13	*КБ20-12-8*	*Установлення решіток регулювальних дввохрядних*	*грати*	*6*	*200.61* *126.18*	*27.45* *5.51*	*1204*	*757*	*165* *33*	*1.8200* *0.0745*	*10.92* *0.45*
14	& С111-1756-15	Решітка дворядна РДР 250х100	шт	4	360.72 -	- -	1443	-	- -	- -	- -
15	& С111-1756-16	Решітка дворядна РДР 300х100	шт	2	433.59 -	- -	867	-	- -	- -	- -
16	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	1.166	135238.40 17716.01	549.76 155.40	157688	20657	641 181	261.8000 2.0876	305.26 2.43
17	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	35	706.09 -	- -	24713	-	- -	- -	- -
18	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	2.094	139213.91 16220.50	482.13 136.59	291514	33966	1010 286	239.7000 1.8349	501.93 3.84
19	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	62.8	756.46 -	- -	47506	-	- -	- -	- -
20	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*3.043*	*151995.82* *8535.89*	*352.96* *95.19*	*462523*	*25975*	*1074* *290*	*126.1400* *1.2787*	*383.84* *3.89*
21	& С111-1797-18 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм (для фасонних частин)	м2	91.3	847.14 -	- -	77344	-	- -	- -	- -
22	& С111-1797-3А	Повітропровід (для окожушки), товщ. 1,0 мм	м2	101.4	1854.88 -	- -	188085	-	- -	- -	- -
23	& С111-1797-11	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ.1,0 мм	м2	30.4	1860.96 -	- -	56573	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С130-376-5-2	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100	шт	7	614.65 -	- -	4303	-	- -	- -	- -
25	& С130-376-5-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х150	шт	24	860.07 -	- -	20642	-	- -	- -	- -
26	& С130-376-5-6	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х150	шт	12	982.80 -	- -	11794	-	- -	- -	- -
27	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	10 м2	70.38	2253.24 570.81	968.18 269.33	158583	40174	68141 18955	7.9400 3.6176	558.82 254.61
28	& С114-45-У-5	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 30 мм	м2	703.8	211.29 -	- -	148706	-	- -	- -	- -
29	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	11.56	2253.24 570.81	968.18 269.33	26047	6599	11192 3113	7.9400 3.6176	91.79 41.82
30	& С114-45-У-7	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 50 мм	м2	115.6	290.73 -	- -	33608	-	- -	- -	- -
31	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0.05	10682.44 9529.60	912.95 268.61	534	476	46 13	128.0000 3.9000	6.4 0.2
32	& С1545-109-5	Труба мідна м"яка, діам.15,88х1,07	м	5	460.26 -	- -	2301	-	- -	- -	- -
33	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0.05	14240.48 11912.00	629.32 176.97	712	596	31 9	160.0000 2.6400	8 0.13
34	& С1545-109-9	Труба мідна м"яка, діам 32мм	м	5	1482.90 -	- -	7414	-	- -	- -	- -
35	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	247.17 247.17	- -	247	247	- -	3.5200 -	3.52 -
36	& С113-2444-4	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 16мм K-FLEX ST	м	5	42.61 -	- -	213	-	- -	- -	- -
37	& С113-2444-6-1	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 32мм K-FLEX ST	м	5	69.24 -	- -	346	-	- -	- -	- -
38	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	13.8	6.53 -	- -	90	-	- -	- -	- -
39	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	0.15	1063.17 -	- -	159	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА ПВ9 (прибудова)									
40	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	6718.34 4786.90	405.74 85.89	6718	4787	406 86	68.1700 1.1154	68.17 1.12
41	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КМ7-35-1	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
43	КБ20-13-8	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	6	709.83 352.78	49.83 13.86	4259	2117	299 83	5.1500 0.1862	30.9 1.12
44	& С130-388-29	Клапани вогнезатримуючий КПВ 1.0-1000х450	шт	3	29149.55 -	- -	87449	-	- -	- -	- -
45	& С130-388-28	Клапани вогнезатримуючий КПВ 1.0-950х450	шт	3	27973.52 -	- -	83921	-	- -	- -	- -
46	КБ20-45-1	Установлення фільтрів	фільтр	24	1749.77 1196.87	30.67 7.82	41994	28725	736 188	15.8400 0.0965	380.16 2.32
47	& С1630-950-6	Фільтр бокс припливний HF- ARM 610х610 H14	шт	24	26263.36 -	- -	630321	-	- -	- -	- -
48	*КБ20-12-9*	*Установлення решіток регулювальних однорядних*	*грати*	*12*	*200.61* *126.18*	*27.45* *5.51*	*2407*	*1514*	*329* *66*	*1.8200* *0.0745*	*21.84* *0.89*
49	& С111-1756-36	Решітка однорядна РДР 850х200	шт	12	853.50 -	- -	10242	-	- -	- -	- -
50	*КБ20-12-5*	*Установлення решіток регулювальних однорядних*	*грати*	*5*	*249.87* *126.18*	*27.45* *5.51*	*1249*	*631*	*137* *28*	*1.8200* *0.0745*	*9.1* *0.37*
51	& С111-1756-15	Решітка дворядна РДР 250х100	шт	5	360.72 -	- -	1804	-	- -	- -	- -
52	*КБ20-12-8*	*Установлення решіток регулювальних двохрядних*	*грати*	*6*	*200.61* *126.18*	*27.45* *5.51*	*1204*	*757*	*165* *33*	*1.8200* *0.0745*	*10.92* *0.45*
53	& С111-1756-15	Решітка дворядна РДР 250х100	шт	4	360.72 -	- -	1443	-	- -	- -	- -
54	& С111-1756-16	Решітка дворядна РДР 300х100	шт	2	433.59 -	- -	867	-	- -	- -	- -
55	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	1.166	135238.40 17716.01	549.76 155.40	157688	20657	641 181	261.8000 2.0876	305.26 2.43
56	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	35	706.09 -	- -	24713	-	- -	- -	- -
57	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	2.094	139213.91 16220.50	482.13 136.59	291514	33966	1010 286	239.7000 1.8349	501.93 3.84
58	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	62.8	756.46 -	- -	47506	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*2.643*	*151995.82* *8535.89*	*352.96* *95.19*	*401725*	*22560*	*933* *252*	*126.1400* *1.2787*	*333.39* *3.38*
60	& С111-1797-18 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм (для фасонних частин)	м2	79.3	847.14 -	- -	67178	-	- -	- -	- -
61	& С111-1797-3А	Повітропровід (для окожушки), товщ. 1,0 мм	м2	101.4	1854.88 -	- -	188085	-	- -	- -	- -
62	& С111-1797-11	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ.1,0 мм	м2	30.4	1860.96 -	- -	56573	-	- -	- -	- -
63	& С130-376-5-2	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100	шт	7	614.65 -	- -	4303	-	- -	- -	- -
64	& С130-376-5-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х150	шт	24	860.07 -	- -	20642	-	- -	- -	- -
65	& С130-376-5-6	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х150	шт	12	982.80 -	- -	11794	-	- -	- -	- -
66	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	10 м2	65.18	2253.24 570.81	968.18 269.33	146866	37205	63106 17555	7.9400 3.6176	517.53 235.8
67	& С114-45-У-5	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 30 мм	м2	651.8	211.29 -	- -	137719	-	- -	- -	- -
68	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	11.56	2253.24 570.81	968.18 269.33	26047	6599	11192 3113	7.9400 3.6176	91.79 41.82
69	& С114-45-У-7	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 50 мм	м2	115.6	290.73 -	- -	33608	-	- -	- -	- -
70	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0.05	10682.44 9529.60	912.95 268.61	534	476	46 13	128.0000 3.9000	6.4 0.2
71	& С1545-109-5	Труба мідна м"яка, діам.15,88х1,07	м	5	460.26 -	- -	2301	-	- -	- -	- -
72	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0.05	14240.48 11912.00	629.32 176.97	712	596	31 9	160.0000 2.6400	8 0.13
73	& С1545-109-9	Труба мідна м"яка, діам 32мм	м	5	1482.90 -	- -	7414	-	- -	- -	- -
74	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	247.17 247.17	- -	247	247	- -	3.5200 -	3.52 -
75	& С113-2444-4	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 16мм K-FLEX ST	м	5	42.61 -	- -	213	-	- -	- -	- -
76	& С113-2444-6-1	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 32мм K-FLEX ST	м	5	69.24 -	- -	346	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	13.8	6.53 -	- -	90	-	- -	- -	- -
78	& С111-330-2-ЗК	Клей для ізоляції	л	0.15	1063.17 -	- -	159	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА ПВ 10 (прибудова)									
79	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	6718.34 4786.90	405.74 85.89	6718	4787	406 86	68.1700 1.1154	68.17 1.12
80	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
81	КМ7-35-1	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
82	КБ20-13-8	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	4	709.83 352.78	49.83 13.86	2839	1411	199 55	5.1500 0.1862	20.6 0.74
83	& С130-388-29	Клапани вогнезатримуючий КПВ 1.0-1000х450	шт	2	29149.55 -	- -	58299	-	- -	- -	- -
84	& С130-388-28	Клапани вогнезатримуючий КПВ 1.0-950х450	шт	2	27973.52 -	- -	55947	-	- -	- -	- -
85	КБ20-45-1	Установлення фільтрів	фільтр	24	1749.77 1196.87	30.67 7.82	41994	28725	736 188	15.8400 0.0965	380.16 2.32
86	& С1630-950-6	Фільтр бокс припливний HF- ARM 610х610 H14	шт	24	26263.36 -	- -	630321	-	- -	- -	- -
87	*КБ20-12-9*	*Установлення решіток регулювальних однорядних*	*грати*	*12*	*200.61* *126.18*	*27.45* *5.51*	*2407*	*1514*	*329* *66*	*1.8200* *0.0745*	*21.84* *0.89*
88	& С111-1756-36	Решітка однорядна РДР 850х200	шт	12	853.50 -	- -	10242	-	- -	- -	- -
89	*КБ20-12-5*	*Установлення решіток регулювальних однорядних*	*грати*	*5*	*249.87* *126.18*	*27.45* *5.51*	*1249*	*631*	*137* *28*	*1.8200* *0.0745*	*9.1* *0.37*
90	& С111-1756-15	Решітка дворядна РДР 250х100	шт	5	360.72 -	- -	1804	-	- -	- -	- -
91	*КБ20-12-8*	*Установлення решіток регулювальних дввохрядних*	*грати*	*6*	*200.61* *126.18*	*27.45* *5.51*	*1204*	*757*	*165* *33*	*1.8200* *0.0745*	*10.92* *0.45*
92	& С111-1756-15	Решітка дворядна РДР 250х100	шт	4	360.72 -	- -	1443	-	- -	- -	- -
93	& С111-1756-16	Решітка дворядна РДР 300х100	шт	2	433.59 -	- -	867	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	1.166	135238.40 17716.01	549.76 155.40	157688	20657	641 181	261.8000 2.0876	305.26 2.43
95	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	35	706.09 -	- -	24713	-	- -	- -	- -
96	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	2.094	139213.91 16220.50	482.13 136.59	291514	33966	1010 286	239.7000 1.8349	501.93 3.84
97	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	62.8	756.46 -	- -	47506	-	- -	- -	- -
98	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*2.243*	*151995.82* *8535.89*	*352.96* *95.19*	*340927*	*19146*	*792* *214*	*126.1400* *1.2787*	*282.93* *2.87*
99	& С111-1797-18 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм (для фасонних частин)	м2	67.3	847.14 -	- -	57013	-	- -	- -	- -
100	& С111-1797-3А	Повітропровід (для окожушки), товщ. 1,0 мм	м2	101.4	1854.88 -	- -	188085	-	- -	- -	- -
101	& С111-1797-11	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ.1,0 мм	м2	30.4	1860.96 -	- -	56573	-	- -	- -	- -
102	& С130-376-5-2	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100	шт	7	614.65 -	- -	4303	-	- -	- -	- -
103	& С130-376-5-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х150	шт	24	860.07 -	- -	20642	-	- -	- -	- -
104	& С130-376-5-6	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х150	шт	12	982.80 -	- -	11794	-	- -	- -	- -
105	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	10 м2	62.38	2253.24 570.81	968.18 269.33	140557	35607	60395 16801	7.9400 3.6176	495.3 225.67
106	& С114-45-У-5	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 30 мм	м2	623.8	211.29 -	- -	131803	-	- -	- -	- -
107	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	11.56	2253.24 570.81	968.18 269.33	26047	6599	11192 3113	7.9400 3.6176	91.79 41.82
108	& С114-45-У-7	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 50 мм	м2	115.6	290.73 -	- -	33608	-	- -	- -	- -
109	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0.05	10682.44 9529.60	912.95 268.61	534	476	46 13	128.0000 3.9000	6.4 0.2
110	& С1545-109-5	Труба мідна м"яка, діам.15,88х1,07	м	5	460.26 -	- -	2301	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0.05	14240.48 11912.00	629.32 176.97	712	596	31 9	160.0000 2.6400	8 0.13
112	& С1545-109-9	Труба мідна м"яка, діам 32мм	м	5	1482.90 -	- -	7414	-	- -	- -	- -
113	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	247.17 247.17	- -	247	247	- -	3.5200 -	3.52 -
114	& С113-2444-4	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 16мм K-FLEX ST	м	5	42.61 -	- -	213	-	- -	- -	- -
115	& С113-2444-6-1	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 32мм K-FLEX ST	м	5	69.24 -	- -	346	-	- -	- -	- -
116	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	13.8	6.53 -	- -	90	-	- -	- -	- -
117	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	0.15	1063.17 -	- -	159	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА ПВ 11 (прибудова)									
118	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	6718.34 4786.90	405.74 85.89	6718	4787	406 86	68.1700 1.1154	68.17 1.12
119	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
120	КМ7-35-1	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
121	КБ20-13-8	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	709.83 352.78	49.83 13.86	1420	706	100 28	5.1500 0.1862	10.3 0.37
122	& С130-388-29	Клапани вогнезатримуючий КПВ 1.0-1000х450	шт	1	29149.55 -	- -	29150	-	- -	- -	- -
123	& С130-388-28	Клапани вогнезатримуючий КПВ 1.0-950х450	шт	1	27973.52 -	- -	27974	-	- -	- -	- -
124	КБ20-45-1	Установлення фільтрів	фільтр	24	1749.77 1196.87	30.67 7.82	41994	28725	736 188	15.8400 0.0965	380.16 2.32
125	& С1630-950-6	Фільтр бокс припливний HF- ARM 610х610 H14	шт	24	26263.36 -	- -	630321	-	- -	- -	- -
126	*КБ20-12-9*	*Установлення решіток регулювальних однорядних*	*грати*	*12*	*200.61* *126.18*	*27.45* *5.51*	*2407*	*1514*	*329* *66*	*1.8200* *0.0745*	*21.84* *0.89*
127	& С111-1756-36	Решітка однорядна РДР 850х200	шт	12	853.50 -	- -	10242	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	*КБ20-12-5*	*Установлення решіток регулювальних однорядних*	*грати*	*5*	*249.87* *126.18*	*27.45* *5.51*	*1249*	*631*	*137* *28*	*1.8200* *0.0745*	*9.1* *0.37*
129	& С111-1756-34	Решітка однорядна РР 250х100	шт	5	277.21 -	- -	1386	-	- -	- -	- -
130	*КБ20-12-8*	*Установлення решіток регулювальних дввохрядних*	*грати*	*6*	*200.61* *126.18*	*27.45* *5.51*	*1204*	*757*	*165* *33*	*1.8200* *0.0745*	*10.92* *0.45*
131	& С111-1756-15	Решітка дворядна РДР 250х100	шт	4	360.72 -	- -	1443	-	- -	- -	- -
132	& С111-1756-16	Решітка дворядна РДР 300х100	шт	2	433.59 -	- -	867	-	- -	- -	- -
133	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	1.166	135238.40 17716.01	549.76 155.40	157688	20657	641 181	261.8000 2.0876	305.26 2.43
134	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	35	706.09 -	- -	24713	-	- -	- -	- -
135	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	2.094	139213.91 16220.50	482.13 136.59	291514	33966	1010 286	239.7000 1.8349	501.93 3.84
136	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	62.8	756.46 -	- -	47506	-	- -	- -	- -
137	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*1.843*	*151995.82* *8535.89*	*352.96* *95.19*	*280128*	*15732*	*651* *175*	*126.1400* *1.2787*	*232.48* *2.36*
138	& С111-1797-18 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм (для фасонних частин)	м2	55.3	847.14 -	- -	46847	-	- -	- -	- -
139	& С111-1797-3А	Повітропровід (для окожушки), товщ. 1,0 мм	м2	101.4	1854.88 -	- -	188085	-	- -	- -	- -
140	& С111-1797-11	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ.1,0 мм	м2	30.4	1860.96 -	- -	56573	-	- -	- -	- -
141	& С130-376-5-2	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100	шт	7	614.65 -	- -	4303	-	- -	- -	- -
142	& С130-376-5-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х150	шт	24	860.07 -	- -	20642	-	- -	- -	- -
143	& С130-376-5-6	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х150	шт	12	982.80 -	- -	11794	-	- -	- -	- -
144	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	10 м2	57.18	2253.24 570.81	968.18 269.33	128840	32639	55361 15400	7.9400 3.6176	454.01 206.85
145	& С114-45-У-5	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 30 мм	м2	571.8	211.29 -	- -	120816	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	11.56	2253.24 570.81	968.18 269.33	26047	6599	11192 3113	7.9400 3.6176	91.79 41.82
147	& С114-45-У-7	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 50 мм	м2	115.6	290.73 -	- -	33608	-	- -	- -	- -
148	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0.05	10682.44 9529.60	912.95 268.61	534	476	46 13	128.0000 3.9000	6.4 0.2
149	& С1545-109-5	Труба мідна м"яка, діам.15,88х1,07	м	5	460.26 -	- -	2301	-	- -	- -	- -
150	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0.05	14240.48 11912.00	629.32 176.97	712	596	31 9	160.0000 2.6400	8 0.13
151	& С1545-109-9	Труба мідна м"яка, діам 32мм	м	5	1482.90 -	- -	7414	-	- -	- -	- -
152	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	247.17 247.17	- -	247	247	- -	3.5200 -	3.52 -
153	& С113-2444-4	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 16мм K-FLEX ST	м	5	42.61 -	- -	213	-	- -	- -	- -
154	& С113-2444-6-1	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 32мм K-FLEX ST	м	5	69.24 -	- -	346	-	- -	- -	- -
155	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	13.8	6.53 -	- -	90	-	- -	- -	- -
156	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	0.15	1063.17 -	- -	159	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА ПВ 12 (прибудова)									
157	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	6718.34 4786.90	405.74 85.89	6718	4787	406 86	68.1700 1.1154	68.17 1.12
158	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
159	КМ7-35-1	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
160	КБ20-45-1	Установлення фільтрів	фільтр	24	1749.77 1196.87	30.67 7.82	41994	28725	736 188	15.8400 0.0965	380.16 2.32
161	& С1630-950-6	Фільтр бокс припливний HF- ARM 610х610 H14	шт	24	26263.36 -	- -	630321	-	- -	- -	- -
162	*КБ20-12-9*	*Установлення решіток регулювальних однорядних*	*грати*	*12*	*200.61* *126.18*	*27.45* *5.51*	*2407*	*1514*	*329* *66*	*1.8200* *0.0745*	*21.84* *0.89*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	& С111-1756-36	Решітка однорядна РДР 850х200	шт	12	853.50 -	- -	10242	-	- -	- -	- -
164	*КБ20-12-5*	*Установлення решіток регулювальних однорядних*	*грати*	*5*	*249.87* *126.18*	*27.45* *5.51*	*1249*	*631*	*137* *28*	*1.8200* *0.0745*	*9.1* *0.37*
165	& С111-1756-34	Решітка однорядна РР 250х100	шт	5	277.21 -	- -	1386	-	- -	- -	- -
166	*КБ20-12-8*	*Установлення решіток регулювальних дввохрядних*	*грати*	*6*	*200.61* *126.18*	*27.45* *5.51*	*1204*	*757*	*165* *33*	*1.8200* *0.0745*	*10.92* *0.45*
167	& С111-1756-15	Решітка дворядна РДР 250х100	шт	4	360.72 -	- -	1443	-	- -	- -	- -
168	& С111-1756-16	Решітка дворядна РДР 300х100	шт	2	433.59 -	- -	867	-	- -	- -	- -
169	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	1.166	135238.40 17716.01	549.76 155.40	157688	20657	641 181	261.8000 2.0876	305.26 2.43
170	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	35	706.09 -	- -	24713	-	- -	- -	- -
171	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	2.094	139213.91 16220.50	482.13 136.59	291514	33966	1010 286	239.7000 1.8349	501.93 3.84
172	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	62.8	756.46 -	- -	47506	-	- -	- -	- -
173	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*1.591*	*151995.82* *8535.89*	*352.96* *95.19*	*241825*	*13581*	*562* *151*	*126.1400* *1.2787*	*200.69* *2.03*
174	& С111-1797-18 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм (для фасонних частин)	м2	47.7	847.14 -	- -	40409	-	- -	- -	- -
175	& С111-1797-3А	Повітропровід (для окожушки), товщ. 1,0 мм	м2	101.4	1854.88 -	- -	188085	-	- -	- -	- -
176	& С111-1797-11	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ.1,0 мм	м2	30.4	1860.96 -	- -	56573	-	- -	- -	- -
177	& С130-376-5-2	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100	шт	7	614.65 -	- -	4303	-	- -	- -	- -
178	& С130-376-5-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х150	шт	24	860.07 -	- -	20642	-	- -	- -	- -
179	& С130-376-5-6	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х150	шт	12	982.80 -	- -	11794	-	- -	- -	- -
180	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	10 м2	55.42	2253.24 570.81	968.18 269.33	124875	31634	53657 14926	7.9400 3.6176	440.03 200.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	& С114-45-У-5	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 30 мм	м2	554.2	211.29 -	- -	117097	-	- -	- -	- -
182	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	11.56	2253.24 570.81	968.18 269.33	26047	6599	11192 3113	7.9400 3.6176	91.79 41.82
183	& С114-45-У-7	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 50 мм	м2	115.6	290.73 -	- -	33608	-	- -	- -	- -
184	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0.05	10682.44 9529.60	912.95 268.61	534	476	46 13	128.0000 3.9000	6.4 0.2
185	& С1545-109-5	Труба мідна м"яка, діам.15,88х1,07	м	5	460.26 -	- -	2301	-	- -	- -	- -
186	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0.05	14240.48 11912.00	629.32 176.97	712	596	31 9	160.0000 2.6400	8 0.13
187	& С1545-109-9	Труба мідна м"яка, діам 32мм	м	5	1482.90 -	- -	7414	-	- -	- -	- -
188	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	247.17 247.17	- -	247	247	- -	3.5200 -	3.52 -
189	& С113-2444-4	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 16мм K-FLEX ST	м	5	42.61 -	- -	213	-	- -	- -	- -
190	& С113-2444-6-1	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 32мм K-FLEX ST	м	5	69.24 -	- -	346	-	- -	- -	- -
191	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	13.8	6.53 -	- -	90	-	- -	- -	- -
192	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	0.15	1063.17 -	- -	159	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА ПВ 13									
193	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	6718.34 4786.90	405.74 85.89	6718	4787	406 86	68.1700 1.1154	68.17 1.12
194	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
195	КМ7-35-1	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
196	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	5	431.12 222.63	24.92 6.93	2156	1113	125 35	3.2500 0.0931	16.25 0.47
197	& С130-388-16	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 650х250Е	шт	5	22044.73 -	- -	110224	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	*КБ20-12-5*	*Установлення решіток регулювальних однорядних*	*грати*	*22*	*249.87* *126.18*	*27.45* *5.51*	*5497*	*2776*	*604* *121*	*1.8200* *0.0745*	*40.04* *1.64*
199	& С111-1756-30	Решітка однорядна РР 300х100	шт	10	281.93 -	- -	2819	-	- -	- -	- -
200	& С111-1756-33	Решітка однорядна РР 300х150	шт	12	319.82 -	- -	3838	-	- -	- -	- -
201	*КБ20-12-8*	*Установлення решіток регулювальних двохрядних*	*грати*	*22*	*200.61* *126.18*	*27.45* *5.51*	*4413*	*2776*	*604* *121*	*1.8200* *0.0745*	*40.04* *1.64*
202	& С111-1756-16	Решітка дворядна РДР 300х100	шт	10	433.59 -	- -	4336	-	- -	- -	- -
203	& С111-1756-19	Решітка дворядна РДР 300х150	шт	12	469.31 -	- -	5632	-	- -	- -	- -
204	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0.948	135238.40 17716.01	549.76 155.40	128206	16795	521 147	261.8000 2.0876	248.19 1.98
205	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	28.5	706.09 -	- -	20124	-	- -	- -	- -
206	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	1.824	139213.91 16220.50	482.13 136.59	253926	29586	879 249	239.7000 1.8349	437.21 3.35
207	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	54.7	756.46 -	- -	41378	-	- -	- -	- -
208	& С111-1797-9А	Повітропровід (для окожушки), товщ.0,7 мм	м2	5.5	1412.09 -	- -	7766	-	- -	- -	- -
209	& С111-1797-13	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ.0,7 мм	м2	1.7	1487.85 -	- -	2529	-	- -	- -	- -
210	& С130-376-5-2	Клапан дросельний прямокутний КДП 150х100	шт	6	614.65 -	- -	3688	-	- -	- -	- -
211	& С130-376-5-2-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 100х200	шт	2	606.60 -	- -	1213	-	- -	- -	- -
212	& С130-376-5-4	Клапан дросельний прямокутний КДП 300х150	шт	4	906.53 -	- -	3626	-	- -	- -	- -
213	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	10 м2	35.42	2253.24 570.81	968.18 269.33	79810	20218	34293 9540	7.9400 3.6176	281.23 128.14
214	& С114-45-У-5	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 30 мм	м2	354.2	211.29 -	- -	74839	-	- -	- -	- -
215	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	0.57	2253.24 570.81	968.18 269.33	1284	325	552 154	7.9400 3.6176	4.53 2.06
216	& С114-45-У-7	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 50 мм	м2	5.7	290.73 -	- -	1657	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0.05	10682.44 9529.60	912.95 268.61	534	476	46 13	128.0000 3.9000	6.4 0.2
218	& С1545-109-2	Труба мідна м"яка, діам.9,52х0,81	м	5	168.16 -	- -	841	-	- -	- -	- -
219	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0.05	13544.74 11912.00	629.32 176.97	677	596	31 9	160.0000 2.6400	8 0.13
220	& С1545-109-6	Труба мідна м"яка, діам.19,02х1,07	м	5	462.79 -	- -	2314	-	- -	- -	- -
221	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	247.17 247.17	- -	247	247	- -	3.5200 -	3.52 -
222	& С113-2444-2	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 10мм K-FLEX ST	м	5	24.89 -	- -	124	-	- -	- -	- -
223	& С113-2444-5	Термоізоляция товщ. 9мм для труб, діам. 20мм K-FLEX ST	м	5	34.62 -	- -	173	-	- -	- -	- -
224	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	13.8	6.53 -	- -	90	-	- -	- -	- -
225	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	0.15	1063.17 -	- -	159	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					12623359	875838	418149 115706		12454.55 1552.91
		Разом будівельні роботи, грн.					12623359				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11329372				
		всього заробітна плата, грн.					991544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					530613				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1340.22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					154619				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13153972**				
		Всього по розділу 1					**13153972**				
		Розділ 2. СИСТЕМА (В86-В101)									
		СИСТЕМА В86-В101 (15шт) (душеві) (прибудова)									
226	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів канальних*	*шт*	*15*	*462.33* *462.33*	- -	*6935*	*6935*	- -	*6.2100* -	*93.15* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	& С130-62-29	Вентилятори Вентс 150М	шт	15	6755.27 -	- -	101329	-	- -	- -	- -
228	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	12	676.46 479.60	10.68 2.97	8118	5755	128 36	6.8300 0.0399	81.96 0.48
229	& С130-388-6	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 150х100Е	шт	6	16687.66 -	- -	100126	-	- -	- -	- -
230	& С130-388-3	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 200х100Е	шт	3	16778.16 -	- -	50334	-	- -	- -	- -
231	& С130-388-35	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ-1,0 250х100	шт	3	17084.95 -	- -	51255	-	- -	- -	- -
232	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	100м2	0.453	130030.40 17716.01	549.76 155.40	58904	8025	249 70	261.8000 2.0876	118.6 0.95
233	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	13.8	706.09 -	- -	9744	-	- -	- -	- -
234	& С111-1797-9А	Повітропровід (для окожушки), товщ.0,7 мм	м2	14.1	1412.09 -	- -	19910	-	- -	- -	- -
235	& С111-1797-13	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ.0,7 мм	м2	4.2	1487.85 -	- -	6249	-	- -	- -	- -
236	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	3.41	2253.24 570.81	968.18 269.33	7684	1946	3301 918	7.9400 3.6176	27.08 12.34
237	& С114-45-У-7	Ізоляція повітрепроводів Lamella Mat RockWool, товщина 50 мм	м2	34.1	290.73 -	- -	9914	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					430502	22661	3678 1024		320.79 13.77
		Разом будівельні роботи, грн.					430502				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					404163				
		всього заробітна плата, грн.					23685				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13299				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34.62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3993				
		Всього будівельні роботи, грн.					**443801**				
		Всього по розділу 2					**443801**				
		Разом прямі витрати по кошторису					13053861	898499	421827 116730		12775.34 1566.68
		Разом будівельні роботи, грн.					13053861				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11733535				
		всього заробітна плата, грн.					1015229				
		Загальновиробничі витрати, грн.					543912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1374.84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					158612				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13597773**				
		– –									
		Всього по кошторису					**13597773**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**15716.86**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1173841**				

Склав ______________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт вентиляцію (система ПВ, П, В)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	СИСТЕМА ПВ8 (прибудова)			
1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
3	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
4	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	8	
5	Установлення фільтрів	фільтр	24	
6	Установлення решіток регулювальних однорядних	грати	5	
7	Установлення решіток регулювальних однорядних	грати	17	
8	Установлення решіток регулювальних дввохрядних	грати	6	
9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	116.6	
10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	209.4	
11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	304.3	
12	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	м2	703.8	
13	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	115.6	
14	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	5	
15	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	м	5	
16	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
	СИСТЕМА ПВ9 (прибудова)			
17	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
18	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
19	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
20	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	6	

21	Установлення фільтрів		фільтр	24	

1	2	3	4	5
22	Установлення решіток регулювальних однорядних	грати	12	
23	Установлення решіток регулювальних однорядних	грати	5	
24	Установлення решіток регулювальних дввохрядних	грати	6	
25	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	116.6	
26	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	209.4	
27	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	264.3	
28	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	м2	651.8	
29	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	115.6	
30	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	5	
31	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	м	5	
32	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
	СИСТЕМА ПВ 10 (прибудова)			
33	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
34	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
35	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
36	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	4	
37	Установлення фільтрів	фільтр	24	
38	Установлення решіток регулювальних однорядних	грати	12	
39	Установлення решіток регулювальних однорядних	грати	5	
40	Установлення решіток регулювальних дввохрядних	грати	6	
41	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	116.6	
42	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	209.4	
43	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	224.3	
44	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	м2	623.8	
45	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	115.6	
46	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	5	
47	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	м	5	
48	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
	СИСТЕМА ПВ 11 (прибудова)			
49	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
50	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
51	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
52	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	
53	Установлення фільтрів	фільтр	24	
54	Установлення решіток регулювальних однорядних	грати	12	
55	Установлення решіток регулювальних однорядних	грати	5	
56	Установлення решіток регулювальних дввохрядних	грати	6	

57	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	116.6		

1	2	3	4	5
58	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	209.4	
59	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	184.3	
60	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	м2	571.8	
61	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	115.6	
62	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	5	
63	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	м	5	
64	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
	СИСТЕМА ПВ 12 (прибудова)			
65	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
66	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
67	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
68	Установлення фільтрів	фільтр	24	
69	Установлення решіток регулювальних однорядних	грати	12	
70	Установлення решіток регулювальних однорядних	грати	5	
71	Установлення решіток регулювальних дввохрядних	грати	6	
72	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	116.6	
73	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	209.4	
74	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	159.1	
75	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	м2	554.2	
76	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	115.6	
77	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	5	
78	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	м	5	
79	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
	СИСТЕМА ПВ 13			
80	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
81	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
82	Монтаж компресорно-конденсаторного блоку, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
83	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	5	
84	Установлення решіток регулювальних однорядних	грати	22	
85	Установлення решіток регулювальних дввохрядних	грати	22	
86	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	94.8	
87	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	182.4	
88	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 30мм	м2	354.2	
89	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	5.7	
90	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	5	
91	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	м	5	

1	2	3	4	5
92	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
	СИСТЕМА В86-В101 (15шт) (душеві) (прибудова)			
93	Установлення вентиляторів канальних	шт	15	
94	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	12	
95	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм	м2	45.3	
96	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	34.1	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-016

теплопостачання вентустановок (устаткування)
Блок інтенсивної терапії №1а по ГП

Основа: креслення (специфікації) № специфікація відомості тощо
Кошторисна вартість 199.623 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання				
1	& 2301-1001-21-2Щ	Насос циркуляційний WILO Yonos PICO 25/0,5-10; (маса=0,0083)	шт	1	25900.05	25900
2	& 2301-1001-19-10	Насос циркуляційний WILO Stratos MAXO 32/0,5-10; (маса=0,0083)	шт	4	29067.23	116269
		Разом по розділу 1				142169
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5583
		Всього по розділу 1				**147752**
		Розділ 2. Вироби				
3	& 2307-10937-9-6	Триходовий клапан HRB 3 Дн=20мм з електроприводом, ф.DANFOSS; (маса=0,002)	шт	5	10280.97	51405
		Разом по розділу 2				51405
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				466
		Всього по розділу 2				**51871**
		Разом				**193574**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6049

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**199623**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-017

на теплопостачання вентустановок

Блок інтенсивної терапії №1а по ГП

Основа:

креслення (специфікації) № специфікація

Кошторисна вартість	237.544	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.46084	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35.211	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Теплопостачання вентустановок									
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	5	3035.72	162.55	15179	7663	813	21.3200	106.6
					1532.69	38.80			194	0.5002	2.5
		Вартість насосів враховано в кошторисі на придбання устаткування									
2	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	5	921.73	135.89	4609	1531	679	4.2600	21.3
					306.25	29.23			146	0.3809	1.9
3	& С1630-541-13	Клапан зворотній діаметром 100 мм	шт	5	5084.07	-	25420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ18-21-7	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10шт	0.5	29432.14	1874.91	14716	961	937	26.7300	13.37
					1921.62	446.23			223	5.8719	2.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1630-103-9	Фільтр кутовий сітковий (вода) діаметром 100мм	шт	5	2398.76 -	- -	11994	-	- -	- -	- -
6	КБ18-22-5	Установлення вентилів (спускний)	комплект	2	23.07 15.79	- -	46	32	- -	0.2000 -	0.4 -
7	& С130-15-1-6-9	Вентиль спускний діаметром 15 мм	шт	2	535.65 -	- -	1071	-	- -	- -	- -
8	& С1630-671-18	Крани кульові діаметр 100 мм	шт	8	1650.07 -	- -	13201	-	- -	- -	- -
9	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*шт*	*2*	*196.70* *122.19*	*37.79* *9.80*	*393*	*244*	*76* *20*	*1.6600* *0.1231*	*3.32* *0.25*
10	& С130-417-62	Автоматичний розповітрювач	шт	2	471.92 -	- -	944	-	- -	- -	- -
11	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*4*	*382.47* *37.09*	- -	*1530*	*148*	- -	*0.5100* -	*2.04* -
12	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*2*	*347.92* *27.62*	- -	*696*	*55*	- -	*0.3600* -	*0.72* -
13	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0.04*	*39097.48* *3585.54*	*540.30* *127.44*	*1564*	*143*	*22* *5*	*48.7100* *1.6512*	*1.95* *0.07*
14	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0.24	48564.88 3585.54	540.30 127.44	11656	861	130 31	48.7100 1.6512	11.69 0.4
15	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0.09	71776.38 6852.54	2644.36 470.08	6460	617	238 42	90.6900 6.2497	8.16 0.56
16	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0.08	106103.22 8984.08	3467.68 682.46	8488	719	277 55	118.9000 9.0482	9.51 0.72
17	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0.16	134482.44 8984.08	3467.68 682.46	21517	1437	555 109	118.9000 9.0482	19.02 1.45
18	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	6.1	247.17 247.17	- -	1508	1508	- -	3.5200 -	21.47 -
19	& С113-2444-11	Термоізоляция трубопроводів діам. 20мм, товщ. 13 мм тип K-FLEX ST	м	4	50.34 -	- -	201	-	- -	- -	- -
20	& С113-2444-13	Термоізоляция трубопроводів діам. 40мм, товщ. 13 мм тип K-FLEX ST	м	24	115.72 -	- -	2777	-	- -	- -	- -
21	& С113-2444-14	Термоізоляция трубопроводів діам. 57х3, 5мм, товщ. 20 мм тип K-FLEX ST	м	9	248.32 -	- -	2235	-	- -	- -	- -
22	& С113-2444-19	Термоізоляция трубопроводів діам. 89х3, 5мм, товщ. 20 мм тип K-FLEX ST	м	8	327.10 -	- -	2617	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С113-2444-20	Термоізоляция трубопроводів діам. 108х3, 5мм, товщ. 20 мм тип K-FLEX ST	м	16	479.40 -	- -	7670	-	- -	- -	- -
24	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	0.9	1063.17 -	- -	957	-	- -	- -	- -
25	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	84.2	6.53 -	- -	550	-	- -	- -	- -
26	*КБ15-171-4*	*Грунтування труб діаметром до 50 мм за два рази*	*100м2*	*0.05*	*12085.38* *7461.58*	- -	*604*	*373*	- -	*106.2600* -	*5.31* -
27	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0.37	865.26 739.96	23.21 1.05	320	274	9 -	8.2200 0.0150	3.04 0.01
28	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0.24	1089.06 739.96	23.21 1.05	261	178	6 -	8.2200 0.0150	1.97 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					159184	16744	3742 825		229.87 10.8
		Разом будівельні роботи, грн.					159184				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138698				
		всього заробітна плата, грн.					17569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22.24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2565				
		Всього будівельні роботи, грн.					**168235**				
		Всього по розділу 1					**168235**				
		Розділ 2. Вузол 1 (ПВ13)									
29	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	3035.72 1532.69	162.55 38.80	3036	1533	163 39	21.3200 0.5002	21.32 0.5
30	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Кран трьохходовий, діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід] Вартість насосів і крана враховано в кошторисі на придбання устаткування	10 шт	0.1	6283.49 4467.00	239.78 58.22	628	447	24 6	60.0000 0.6970	6 0.07
31	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 25 мм	шт	1	501.67 175.28	58.72 11.62	502	175	59 12	2.4100 0.1561	2.41 0.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& С1630-541-1-2	Клапан зворотній муфтовий д=20 мм, ф.Danfoss	шт	1	795.95 -	- -	796	-	- -	- -	- -
33	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм*	*10шт*	*0.1*	*1668.73* *894.58*	*682.62* *152.67*	*167*	*89*	*68* *15*	*12.3000* *2.0478*	*1.23* *0.2*
34	& С1630-103-8-2Т	Фільтр кутовий сітковий (вода) діаметром 25 мм	шт	1	1532.09 -	- -	1532	-	- -	- -	- -
35	КБ18-22-5	Установлення вентилів (спускний)	комплект	1	23.07 15.79	- -	23	16	- -	0.2000 -	0.2 -
36	& С130-15-1-6-9	Вентиль спускний діаметром 15 мм	шт	1	535.65 -	- -	536	-	- -	- -	- -
37	& С1630-671-16	Крани кульові діаметр 25 мм	шт	5	348.13 -	- -	1741	-	- -	- -	- -
38	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*шт*	*1*	*196.70* *122.19*	*37.79* *9.80*	*197*	*122*	*38* *10*	*1.6600* *0.1231*	*1.66* *0.12*
39	& С130-417-62	Автоматичний розповітрювач	шт	1	471.92 -	- -	472	-	- -	- -	- -
40	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*3*	*382.47* *37.09*	- -	*1147*	*111*	- -	*0.5100* -	*1.53* -
41	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*3*	*347.92* *27.62*	- -	*1044*	*83*	- -	*0.3600* -	*1.08* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					11821	2576	352 82		35.43 1.05
		Разом будівельні роботи, грн.					11821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8893				
		всього заробітна плата, грн.					2658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1311				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3.1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					358				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13132**				
		Всього по розділу 2					**13132**				
		Розділ 3. Вузол 1(ПВ1-ПВ2)									
42	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	3035.72 1532.69	162.55 38.80	12143	6131	650 155	21.3200 0.5002	85.28 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Кран трьохходовий, діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід] Вартість насосів, крана враховано в кошторисі на придбання устаткування	10 шт	0.4	6283.49 4467.00	239.78 58.22	2513	1787	96 23	60.0000 0.6970	24 0.28
44	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних, діаметром до 25 мм	шт	4	501.67 175.28	58.72 11.62	2007	701	235 46	2.4100 0.1561	9.64 0.62
45	& С1630-541-1-2	Клапан зворотній муфтовий д=20 мм, ф.Danfoss	шт	4	795.95 -	- -	3184	-	- -	- -	- -
46	& С1630-541-1-3	Клапан зворотній муфтовий д=25 мм, ф.Danfoss	шт	4	912.92 -	- -	3652	-	- -	- -	- -
47	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм*	*10шт*	*0.4*	*1668.73* *894.58*	*682.62* *152.67*	*667*	*358*	*273* *61*	*12.3000* *2.0478*	*4.92* *0.82*
48	& С1630-103-8-2Т	Фільтр кутовий сітковий (вода) діаметром 25 мм	шт	4	1532.09 -	- -	6128	-	- -	- -	- -
49	КБ18-22-5	Установлення вентилів (спускний)	комплект	4	23.07 15.79	- -	92	63	- -	0.2000 -	0.8 -
50	& С130-15-1-6-9	Вентиль спускний діаметром 15 мм	шт	4	535.65 -	- -	2143	-	- -	- -	- -
51	& С1630-671-16	Крани кульові діаметр 25 мм	шт	20	348.13 -	- -	6963	-	- -	- -	- -
52	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*шт*	*4*	*196.70* *122.19*	*37.79* *9.80*	*787*	*489*	*151* *39*	*1.6600* *0.1231*	*6.64* *0.49*
53	& С130-417-62	Автоматичний розповітрювач	шт	4	471.92 -	- -	1888	-	- -	- -	- -
54	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*12*	*382.47* *37.09*	- -	*4590*	*445*	- -	*0.5100* -	*6.12* -
55	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*12*	*347.92* *27.62*	- -	*4175*	*331*	- -	*0.3600* -	*4.32* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					50932	10305	1405 324		141.72 4.21
		Разом будівельні роботи, грн.					50932				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39222				
		всього заробітна плата, грн.					10629				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5245				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12.42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1432				
		Всього будівельні роботи, грн.					**56177**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _									
		Всього по розділу 3					**56177**				
		Разом прямі витрати по кошторису					221937	29625	5499 1231		407.02 16.06
		Разом будівельні роботи, грн.					221937				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					186813				
		всього заробітна плата, грн.					30856				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15607				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37.76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4355				
		Всього будівельні роботи, грн.					**237544**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**237544**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**460.84**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**35211**				

Склав ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт теплопостачання вентустановок

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	5	
	Вартість насосів враховано в кошторисі на придбання устаткування			
2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	5	
3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	шт	5	
4	Установлення вентилів (спускний)	комплект	2	
5	Установлення повітровідвідників	шт	2	
6	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	4	
7	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
8	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	4	
9	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	24	
10	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	м	9	
11	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	м	8	
12	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм	м	16	
13	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	61	
14	Грунтування труб діаметром до 50 мм за два рази	м2	5	
15	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	37	
16	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	24	
17	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
18	Кран трьохходовий, діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
	Вартість насосів і крана враховано в кошторисі на придбання устаткування			

19	Установлення клапанів зворотних діаметром до 25 мм	шт	1		

1	2	3	4	5
20	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	шт	1	
21	Установлення вентилів (спускний)	комплект	1	
22	Установлення повітровідвідників	шт	1	
23	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	3	
24	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	3	
25	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	
26	Кран трьохходовий, діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	4	
	Вартість насосів, крана враховано в кошторисі на придбання устаткування			
27	Установлення клапанів зворотних, діаметром до 25 мм	шт	4	
28	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	шт	4	
29	Установлення вентилів (спускний)	комплект	4	
30	Установлення повітровідвідників	шт	4	
31	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	12	
32	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	12	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-018

на монтаж ліфтів

Блок інтенсивної терапії №1а по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	139.609	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.40566	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	106.623	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж ліфта пасажирського на 7 зупинок									
1	*КМ3-560-2*	*Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м*	*ліфт*	*1*	*135917.82* *135917.82*	*-* -	*135918*	*135918*	*-* -	*1868.8000* -	*1868.8* -
2	*КМ3-560-4*	*За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*зупинка*	*-5*	*5357.29* *5357.29*	*-* -	*-26786*	*-26786*	*-* -	*73.6600* -	*-368.3* -
3	*КМ3-560-6*	*За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*м*	*-12*	*1198.59* *1198.59*	*-* -	*-14383*	*-14383*	*-* -	*16.4800* -	*-197.76* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					94749	94749	-		1302.74
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					94749				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					94749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44860				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					102.92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11874				
		Всього будівельні роботи, грн.					**139609**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**139609**				
		Разом прямі витрати по кошторису					94749	94749	-		1302.74
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					94749				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					94749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44860				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					102.92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11874				
		Всього будівельні роботи, грн.					**139609**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**139609**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1405.66**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**106623**				

Склав ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта в житловому будинку № 6 по вул. Масарика у м. Львові. Демонтаж та монтаж ліфта

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	
2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-5	
3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-12	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-019

придбання устаткування

Блок інтенсивної терапії №1а по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2263.530 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-1501-72 варіант 1	Ліфт лікарняний вантажопідйомністю 630 кг на 7 зупинок; (маса=4)	шт	1	2178000.00	2178000
		Разом				**2178000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				85530
		Всього по кошторису				**2263530**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-020

на пусконалагоджувальні роботи

Блок інтенсивної терапії №1а по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	146.601	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.11961	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	113.246	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ліфт пасажирський									
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	111899.20 111899.20	- -	111899	111899	- -	1120.0000 -	1120 -
2	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-3	2997.30 2997.30	- -	-8992	-8992	- -	30.0000 -	-90 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					102907	102907	- -		1030 -
		Разом будівельні роботи, грн.					102907				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					102907				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43694				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					89.61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10339				
		Всього будівельні роботи, грн.					**146601**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**146601**				
		Разом прямі витрати по кошторису					102907	102907	- -		1030 -
		Разом будівельні роботи, грн.					102907				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					102907				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43694				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					89.61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10339				
		Всього будівельні роботи, грн.					**146601**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**146601**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1119.61**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**113246**				

Склав ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта в житловому будинку № 6 по вул. Масарика у м. Львові. Пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-3	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Хірургічний блок №1б по ГП

Кошторисна вартість об`єкта	255565.099	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	260.01307	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19687.852	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-03-01	на загальнобудівельні роботи	91547.746	-	91547.746	97.79219	7469.857	-
2	02-03-02	на загальнобудівельні роботи цоколя	2328.527	-	2328.527	5.62960	413.309	-
3	02-03-03	на загальнобудівельні роботи 1-го поверху	3376.594	-	3376.594	9.02844	675.998	-
4	02-03-04	на загальнобудівельні роботи 2-го поверху	3428.122	-	3428.122	8.04679	603.179	-
5	02-03-05	на загальнобудівельні роботи 3-го поверху	3428.122	-	3428.122	8.04679	603.179	-
6	02-03-06	на загальнобудівельні роботи 4-го поверху	3428.122	-	3428.122	8.04679	603.179	-
7	02-03-07	на загальнобудівельні роботи 5-го поверху	3428.122	-	3428.122	8.04679	603.179	-
8	02-03-08	на загальнобудівельні роботи 6-го поверху	3428.122	-	3428.122	8.04679	603.179	-
9	02-03-09	на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень підвалу	593.009	-	593.009	1.80654	134.877	-
10	02-03-010	на електропостачання та електроосвітлення	25847.147	-	25847.147	46.28847	3451.479	-
11	02-03-011	на обладнання електропостачання та електроосвітлення	-	2651.048	2651.048	-	-	-
12	02-03-012	на водопостачання та водовідведення	2031.304	-	2031.304	2.85202	222.545	-
13	02-03-013	на придбання устаткування придбання устаткування до локального кошторису на водопостачання та водовідведення	-	122.899	122.899	-	-	-
14	02-03-014	на опалення	5056.101	-	5056.101	5.22765	404.141	-
15	02-03-015	на придбання устаткування вентиляція (система ПВ, П, В) (устаткування)	-	59855.996	59855.996	-	-	-
16	02-03-016	на вентиляція (система ПВ, П, В)	36645.129	-	36645.129	44.25591	3317.396	-
17	02-03-017	на придбання устаткування теплопостачання вентустановок (устаткування)	-	2974.345	2974.345	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	02-03-018	на теплопостачання вентустановок	1049.672	-	1049.672	1.84777	142.622	-
19	02-03-019	на монтаж ліфтів	279.216	-	279.216	2.81131	213.243	-
20	02-03-020	на придбання устаткування придбання устаткування	-	3772.55	3772.55	-	-	-
21	02-03-021	на пусконалагоджувальні роботи	293.206	-	293.206	2.23922	226.49	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	186188.261	69376.838	255565.099	260.01307	19687.852	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-01	загальнобудівельні роботи	74.79685 5218.263	- -	5.39417 456.261	7.12345 586.515	- -	87.31447 6261.039	10.47772 1208.818	97.79219 7469.857
02-03-02	загальнобудівельні роботи цоколя	4.92713 336.123	- -	0.09930 7.599	- -	- -	5.02643 343.722	0.60317 69.587	5.62960 413.309
02-03-03	загальнобудівельні роботи 1-го поверху	7.92658 554.353	- -	0.13452 10.046	- -	- -	8.06110 564.399	0.96734 111.599	9.02844 675.998
02-03-04	загальнобудівельні роботи 2-го поверху	7.09368 496.978	- -	0.09097 6.735	- -	- -	7.18465 503.713	0.86214 99.466	8.04679 603.179
02-03-05	загальнобудівельні роботи 3-го поверху	7.09368 496.978	- -	0.09097 6.735	- -	- -	7.18465 503.713	0.86214 99.466	8.04679 603.179
02-03-06	загальнобудівельні роботи 4-го поверху	7.09368 496.978	- -	0.09097 6.735	- -	- -	7.18465 503.713	0.86214 99.466	8.04679 603.179
02-03-07	загальнобудівельні роботи 5-го поверху	7.09368 496.978	- -	0.09097 6.735	- -	- -	7.18465 503.713	0.86214 99.466	8.04679 603.179
02-03-08	загальнобудівельні роботи 6-го поверху	7.09368 496.978	- -	0.09097 6.735	- -	- -	7.18465 503.713	0.86214 99.466	8.04679 603.179
02-03-09	загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень підвалу	1.60301 111.768	- -	0.00996 0.777	- -	- -	1.61297 112.545	0.19357 22.332	1.80654 134.877
02-03-010	електропостачання та електроосвітлення	11.60000 782.469	26.24999 1861.361	4.10275 307.437	- -	- -	41.95274 2951.267	4.33573 500.212	46.28847 3451.479
02-03-011	обладнання електропостачання та електроосвітлення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-03-012	водопостачання та водовідведення	2.46454 183.268	- -	0.13077 9.661	- -	- -	2.59531 192.929	0.25671 29.616	2.85202 222.545
02-03-013	придбання устаткування придбання устаткування до локального кошторису на водопостачання та водовідведення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-014	опалення	4.31331 316.721	- -	0.42304 30.736	- -	- -	4.73635 347.457	0.49130 56.684	5.22765 404.141
02-03-015	придбання устаткування вентиляція (система ПВ, П, В) (устаткування)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-03-016	вентиляція (система ПВ, П, В)	39.16163 2782.881	0.55120 42.094	0.79139 59.585	- -	- -	40.50422 2884.56	3.75169 432.836	44.25591 3317.396
02-03-017	придбання устаткування теплопостачання вентустановок (устаткування)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-03-018	теплопостачання вентустановок	1.54598 113.338	0.07800 5.807	0.05983 4.564	- -	- -	1.68381 123.709	0.16396 18.913	1.84777 142.622
02-03-019	монтаж ліфтів	- -	2.60548 189.497	- -	- -	- -	2.60548 189.497	0.20583 23.746	2.81131 213.243
02-03-020	придбання устаткування придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-03-021	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	2.06000 -	2.06000 205.814	0.17922 20.676	2.23922 226.49
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	183.80743 12884.074	29.48467 2098.759	11.60058 920.341	7.12345 586.515	2.06000 -	234.07613 16695.503	25.93694 2992.349	260.01307 19687.852

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01

на загальнобудівельні роботи

Хірургічний блок №1б по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	91547.746	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	97.79219	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7469.857	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0.2015	28476.41 1173.98	27302.43 5711.15	5738	237	5501 1151	19.5500 62.4750	3.94 12.59
2	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	9.904	44787.09 1327.11	43379.15 8489.85	443571	13144	429627 84083	22.1000 91.5654	218.88 906.86
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0.91	18444.33 18444.33	- -	16784	16784	- -	314.1600 -	285.89 -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0.2015	8108.62 -	8108.62 1455.21	1634	-	1634 293	- 17.6730	- 3.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-8 к=9	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0.2015	36062.64 -	36062.64 6471.98	7267	-	7267 1304	- 78.5997	- 15.84
6	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0.91	9554.18 9554.18	- -	8694	8694	- -	165.2400 -	150.37 -
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2.015	2681.96 1210.66	1471.30 372.20	5404	2439	2965 750	18.3600 5.1175	37 10.31
8	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	17332	262.95 -	262.95 33.84	4557449	-	4557449 586515	- 0.4110	- 7123.45
9	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	9.904	5317.80 338.68	4898.29 804.59	52667	3354	48513 7969	5.6400 8.3241	55.86 82.44
		Разом прямі витрати по розділу 1					5099208	44652	5052956 682065		751.94 8155.05
		Разом будівельні роботи, грн.					5099208				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1600				
		всього заробітна плата, грн.					726717				
		Загальновиробничі витрати, грн.					388194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1068.84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					123311				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5487402**				
		Всього по розділу 1					**5487402**				
		Розділ 2. Фундаменти									
		Монолітна подушка									
10	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	114.372	962.86 144.88	99.71 25.56	110124	16570	11404 2923	2.3000 0.3399	263.06 38.88
11	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	1.14372	296893.78 9492.59	2329.72 890.07	339563	10857	2665 1018	150.7000 10.6641	172.36 12.2
12	С1424-11612 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	116.7	2537.31 -	- -	296104	-	- -	- -	- -
13	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	11.4372	21541.35 1975.29	- -	246373	22592	- -	28.1300 -	321.73 -
14	& С111-1715-2 варіант 1	Гідроізоляція Техноеласт ЕПП	м2	1258.09	24.33 -	- -	30609	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С111-612 варіант 3	Мастика бітумно-каучукова "Універсальна"	т	91.5	74919.68 -	- -	6855151	-	- -	- -	- -
16	*КБ11-11-5*	*Улаштування захисної цементно-піщаної стяжки товщиною 20 мм*	*100м2*	*5.404*	*9854.43* *3813.31*	*95.04* *79.21*	*53253*	*20607*	*514* *428*	*57.8300* *1.0323*	*312.51* *5.58*
17	*КБ11-11-6 к=6*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок до 50 мм*	*100м2*	*5.404*	*9309.63* *692.37*	*147.15* *122.64*	*50309*	*3742*	*795* *663*	*10.5000* *1.5984*	*56.74* *8.64*
18	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	9.2072	30207.41 3665.04	- -	278126	33745	- -	49.7900 -	458.43 -
19	& С111-1715-2 варіант 1	Гідроізоляція Техноеласт ЕПП	м2	2630.56	24.33 -	- -	64002	-	- -	- -	- -
20	С1632-80 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана Planret Standart	м2	920.72	73.25 -	- -	67443	-	- -	- -	- -
21	С111-612 варіант 3	Мастика бітумно-каучукова "Універсальна"	т	91.5	74919.68 -	- -	6855151	-	- -	- -	- -
22	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9.2072	10174.14 3709.13	95.04 79.21	93675	34151	875 729	56.2500 1.0323	517.91 9.5
23	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50 мм	100м2	9.2072	10002.28 743.80	147.15 122.64	92093	6848	1355 1129	11.2800 1.5984	103.86 14.72
24	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*12.118*	*99426.25* *31258.61*	*10463.35* *3250.52*	*1204847*	*378792*	*126795* *39390*	*456.3300* *39.1711*	*5529.81* *474.68*
25	С1424-11600 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, F100; W10	м3	1229.98	2621.97 -	- -	3224971	-	- -	- -	- -
26	& С124-26-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 28 мм	т	2.184	28065.69 -	- -	61295	-	- -	- -	- -
27	& С124-25-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 22 мм	т	0.78	28065.69 -	- -	21891	-	- -	- -	- -
28	& С124-25-2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 20 мм	т	22.153	28065.69 -	- -	621739	-	- -	- -	- -
29	& С124-24-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 16 мм	т	33.102	28065.69 -	- -	929030	-	- -	- -	- -
30	& С124-23-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 14 мм	т	7.84	28065.69 -	- -	220035	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& С124-22-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400 С, діаметр 12 мм	т	15.597	28065.69 -	- -	437741	-	- -	- -	- -
32	& С124-21-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400 С, діаметр 10 мм	т	1.343	28065.69 -	- -	37692	-	- -	- -	- -
33	& С124-20-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-240 С, діаметр 8 мм	т	0.13	28065.69 -	- -	3649	-	- -	- -	- -
34	& С124-19-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-240 С, діаметр 6 мм	т	4.147	28065.69 -	- -	116388	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					22311254	527904	144403 46280		7736.41 564.2
		Разом будівельні роботи, грн.					22311254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21638947				
		всього заробітна плата, грн.					574184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					337743				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					996.08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					114918				
		Всього будівельні роботи, грн.					**22648997**				
		Всього по розділу 2					**22648997**				
		Розділ 3. Стіни									
35	*КБ6-13-4*	*Улаштування залізобетонних стін підвалу*	*100м3*	*1.675*	*126187.14* *49610.44*	*16836.82* *5655.71*	*211363*	*83097*	*28202* *9473*	*724.2400* *68.0511*	*1213.1* *113.99*
36	С1424-11606	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	138.2	3892.16 -	- -	537897	-	- -	- -	- -
37	С1424-11614	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11.1	3087.34 -	- -	34269	-	- -	- -	- -
38	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	18.2	2621.97 -	- -	47720	-	- -	- -	- -
39	& С124-6-1	Гарячекатана арматурна сталь А 240 С діаметр 16 мм	т	3.6176	28065.69 -	- -	101530	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& С124-21-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400 С, діаметр 10 мм	т	5.1945	28065.69 -	- -	145787	-	- -	- -	- -
41	& С124-19-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-240 С, діаметр 6 мм	т	0.5565	28065.69 -	- -	15619	-	- -	- -	- -
42	*КБ6-13-4*	*Улаштування залізобетонних стін цокля*	*100м3*	*1.675*	*126187.14* *49610.44*	*16836.82* *5655.71*	*211363*	*83097*	*28202* *9473*	*724.2400* *68.0511*	*1213.1* *113.99*
43	С1424-11606	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	194.5	3892.16 -	- -	757025	-	- -	- -	- -
44	С1424-11614	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9.8	3087.34 -	- -	30256	-	- -	- -	- -
45	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	16.6	2621.97 -	- -	43525	-	- -	- -	- -
46	& С124-6-1	Гарячекатана арматурна сталь А 240 С діаметр 16 мм	т	4.1047	28065.69 -	- -	115201	-	- -	- -	- -
47	& С124-21-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400 С, діаметр 10 мм	т	6.727	28065.69 -	- -	188798	-	- -	- -	- -
48	& С124-19-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-240 С, діаметр 6 мм	т	0.57	28065.69 -	- -	15997	-	- -	- -	- -
49	*КБ6-13-4*	*Улаштування залізобетонних стін типового поверху*	*100м3*	*3.62*	*126187.14* *49610.44*	*16836.82* *5655.71*	*456797*	*179590*	*60949* *20474*	*724.2400* *68.0511*	*2621.75* *246.34*
50	С1424-11606 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30	м3	362	2749.47 -	- -	995308	-	- -	- -	- -
51	& С124-24-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 16 мм	т	41.088	28065.69 -	- -	1153163	-	- -	- -	- -
52	& С124-21-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400 С, діаметр 10 мм	т	10.0547	28065.69 -	- -	282192	-	- -	- -	- -
53	& С124-19-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-240 С, діаметр 6 мм	т	1.2456	28065.69 -	- -	34959	-	- -	- -	- -
54	*КБ6-13-4*	*Улаштування залізобетонних стін технічного поверху*	*100м3*	*1.124*	*126187.14* *49610.44*	*16836.82* *5655.71*	*141834*	*55762*	*18925* *6357*	*724.2400* *68.0511*	*814.05* *76.49*
55	С1424-11606 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30	м3	112.4	2749.47 -	- -	309040	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& С124-24-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 16 мм	т	12.329	28065.69 -	- -	346022	-	- -	- -	- -
57	& С124-21-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400 С, діаметр 10 мм	т	3.4406	28065.69 -	- -	96563	-	- -	- -	- -
58	& С124-19-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-240 С, діаметр 6 мм	т	0.3722	28065.69 -	- -	10446	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6282674	401546	136278 45777		5862 550.81
		Разом будівельні роботи, грн.					6282674				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5744850				
		всього заробітна плата, грн.					447323				
		Загальновиробничі витрати, грн.					261799				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					769.53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					88782				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6544473**				
		Всього по розділу 3					**6544473**				
		Розділ 4. Колони									
59	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	2.46	530079.52 108410.12	37971.50 13743.34	1303996	266689	93410 33809	1508.0000 165.0336	3709.68 405.98
60	& С124-26-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 28 мм	т	14.86	28065.69 -	- -	417056	-	- -	- -	- -
61	& С124-25-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 25 мм	т	8.13	28065.69 -	- -	228174	-	- -	- -	- -
62	& С124-25-2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 20 мм	т	8.7	28065.69 -	- -	244172	-	- -	- -	- -
63	& С124-24-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 16 мм	т	3.84	28065.69 -	- -	107772	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& С124-20-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-240 С, діаметр 8 мм	т	3.74	28065.69 -	- -	104966	-	- -	- -	- -
65	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	1.85	28065.69 -	- -	51922	-	- -	- -	- -
66	& С111-2154 варіант 2	Фіксатори пластмасові.	шт	13323	1.87 -	- -	24914	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2482972	266689	93410 33809		3709.68 405.98
		Разом будівельні роботи, грн.					2482972				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2122873				
		всього заробітна плата, грн.					300498				
		Загальновиробничі витрати, грн.					171147				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					493.88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56979				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2654119**				
		Всього по розділу 4					**2654119**				
		Розділ 5. Перекриття ПМ-1									
67	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	20.1177	597160.16 66887.50	15568.78 5584.50	12013489	1345623	313208 112347	964.7700 67.3508	19408.95 1354.94
68	С123-526 варіант 1	Стояки інвентарні металеві	шт	5	5633.16 -	- -	28166	-	- -	- -	- -
69	& С124-26-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 28 мм	т	20.331	28065.69 -	- -	570604	-	- -	- -	- -
70	& С124-25-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 25 мм	т	16.218	28065.69 -	- -	455169	-	- -	- -	- -
71	& С124-24-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 16 мм	т	272.097	28065.69 -	- -	7636590	-	- -	- -	- -
72	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	153.333	28065.69 -	- -	4303396	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& С124-21-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400 С, діаметр 10 мм	т	3.24	28065.69 -	- -	90933	-	- -	- -	- -
74	& С124-20-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-240 С, діаметр 8 мм	т	52.2	28065.69 -	- -	1465029	-	- -	- -	- -
75	С124-20 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 8 мм	т	13.86	28065.69 -	- -	388990	-	- -	- -	- -
76	& С111-2154 варіант 2	Фіксатори пластмасові.	шт	49758	1.87 -	- -	93047	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					27045413	1345623	313208 112347		19408.95 1354.94
		Разом будівельні роботи, грн.					27045413				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25386582				
		всього заробітна плата, грн.					1457970				
		Загальновиробничі витрати, грн.					849908				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2491.67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					287464				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27895321**				
		Всього по розділу 5					**27895321**				
		Розділ 6. Перекриття ПМ-2									
77	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	3.3433	597160.16 66887.50	15568.78 5584.50	1996486	223625	52051 18671	964.7700 67.3508	3225.52 225.17
78	С123-526 варіант 1	Стояки інвентарні металеві	шт	1	5633.16 -	- -	5633	-	- -	- -	- -
79	& С124-27-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400 С, діаметр 32 мм	т	2.98	28065.69 -	- -	83636	-	- -	- -	- -
80	& С124-26-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 28 мм	т	2.259	28065.69 -	- -	63400	-	- -	- -	- -
81	& С124-25-2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 20 мм	т	47.186	28065.69 -	- -	1324308	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& С124-24-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 16 мм	т	30.275	28065.69 -	- -	849689	-	- -	- -	- -
83	& С124-21-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400 С, діаметр 10 мм	т	0.555	28065.69 -	- -	15576	-	- -	- -	- -
84	& С124-20-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400 С, діаметр 8 мм	т	1.54	28065.69 -	- -	43221	-	- -	- -	- -
85	& С124-20-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-240 С, діаметр 8 мм	т	5.8	28065.69 -	- -	162781	-	- -	- -	- -
86	& С111-2154 варіант 2	Фіксатори пластмасові.	шт	31527	1.87 -	- -	58955	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					4603685	223625	52051 18671		3225.52 225.17
		Разом будівельні роботи, грн.					4603685				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4328009				
		всього заробітна плата, грн.					242296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					141245				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					414.08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47773				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4744930**				
		Всього по розділу 6					**4744930**				
		Розділ 7. Перемички									
87	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	4.03	7204.57 1452.20	4974.06 1595.51	29034	5852	20045 6430	21.4600 20.4483	86.48 82.41
88	К582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	102	348.51 -	- -	35548	-	- -	- -	- -
89	К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	54	391.09 -	- -	21119	-	- -	- -	- -
90	К582821-564 варіант 2 С1412-859	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Відпускна ціна: 108,24х1,94	шт	106	233.61 -	- -	24763	-	- -	- -	- -
91	К582821-566 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	84	573.33 -	- -	48160	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	К582821-572 варіант 1 С1412-860	Перемички з/б марки 2ПБ29-4 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Відпускна ціна: 120,77х2,85	шт	4	379.85 -	- -	1519	-	- -	- -	- -
93	К582821-578 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	9	674.79 -	- -	6073	-	- -	- -	- -
94	К582821-608 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ21-27 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Монолітні перемички	шт	44	1826.00 -	- -	80344	-	- -	- -	- -
95	КБ6-18-9	Улаштування перемичок ПРМ-1	100м3	0.0363	606092.58 113198.58	29231.65 8784.43	22001	4109	1061 319	1593.0000 106.1401	57.83 3.85
96	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	0.1728	28065.69 -	- -	4850	-	- -	- -	- -
97	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0.1248	28065.69 -	- -	3503	-	- -	- -	- -
98	КБ10-36-1	Установлення дерев'яних перемичок	м3	0.665	17444.41 4638.63	57.95 12.92	11601	3085	39 9	61.3900 0.1350	40.82 0.09
		Разом прямі витрати по розділу 7					288515	13046	21145 6758		185.13 86.35
		Разом будівельні роботи, грн.					288515				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					254324				
		всього заробітна плата, грн.					19804				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11285				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32.58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3758				
		Всього будівельні роботи, грн.					**299800**				
		Всього по розділу 7					**299800**				
		Розділ 8. Стіни									
99	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] t= 510 мм при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*290.8*	*5277.84* *568.51*	*126.21* *51.08*	*1534796*	*165323*	*36702* *14854*	*8.2000* *0.6120*	*2384.56* *177.97*
100	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної повнотілої t= 510 мм при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*242.8*	*5265.63* *593.21*	*126.21* *51.08*	*1278495*	*144031*	*30644* *12402*	*8.6600* *0.6120*	*2102.65* *148.59*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] t= 250 мм при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*88.98*	*5277.84* *568.51*	*126.21* *51.08*	*469622*	*50586*	*11230* *4545*	*8.2000* *0.6120*	*729.64* *54.46*
102	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної повнотілої t= 250 мм при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*141.75*	*5265.63* *593.21*	*126.21* *51.08*	*746403*	*84088*	*17890* *7241*	*8.6600* *0.6120*	*1227.56* *86.75*
103	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*66.6544*	*70426.95* *13743.93*	*1183.58* *478.97*	*4694266*	*916093*	*78891* *31925*	*191.1800* *5.7392*	*12742.99* *382.54*
		Разом прямі витрати по розділу 8					8723582	1360121	175357 70967		19187.4 850.31
		Разом будівельні роботи, грн.					8723582				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7188104				
		всього заробітна плата, грн.					1431088				
		Загальновиробничі витрати, грн.					825810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2404.52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277413				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9549392**				
		Всього по розділу 8					**9549392**				
		Розділ 9. Сходи (36 маршів)									
104	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0.6382	394678.63 30287.26	15286.04 4555.92	251884	19329	9756 2908	421.3000 55.0022	268.87 35.1
105	& С124-24-1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 16 мм	т	0.5616	28065.69 -	- -	15762	-	- -	- -	- -
106	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	3.9028	28065.69 -	- -	109535	-	- -	- -	- -
107	& С124-20-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400 С, діаметр 8 мм	т	1.1472	28065.69 -	- -	32197	-	- -	- -	- -
108	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0.6692	28065.69 -	- -	18782	-	- -	- -	- -
109	& С111-2154 варіант 2	Фіксатори пластмасові.	шт	2186	1.87 -	- -	4088	-	- -	- -	- -
110	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0.0434	105209.78 16220.82	263.99 58.85	4566	704	11 3	231.0000 0.6150	10.03 0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	1.026	7050.16 4376.89	851.89 167.18	7233	4491	874 172	60.1800 2.2464	61.74 2.3
112	С121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	1.3454	149235.94 -	- -	200782	-	- -	- -	- -
113	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	1.026	15068.23 7461.58	1.02 0.85	15460	7656	1 1	106.2600 0.0111	109.02 0.01
		Разом прямі витрати по розділу 9					660289	32180	10642 3084		449.66 37.44
		Разом будівельні роботи, грн.					660289				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					617467				
		всього заробітна плата, грн.					35264				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20186				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58.46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6744				
		Всього будівельні роботи, грн.					**680475**				
		Всього по розділу 9					**680475**				
		Розділ 10. Покрівля									
114	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів /3 шари	100м2	34.719	1623.40 1424.99	192.21 53.47	56363	49474	6673 1856	23.7300 0.7182	823.88 24.94
115	КБ12-18-3	(Демонтаж) Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	14.844	16084.36 4686.75	536.63 158.82	238756	69570	7966 2358	63.6700 1.8756	945.12 27.84
116	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	11.573	9364.89 2288.04	1928.95 546.49	108380	26479	22324 6325	38.3900 6.4686	444.29 74.86
117	КБ12-22-2 к=8	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	-11.573	2701.29 66.75	204.85 56.97	-31262	-772	-2371 -659	1.1200 0.6704	-12.96 -7.76
118	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*11.573*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*11106*	*8915*	*1391* *387*	*10.9700* *0.4017*	*126.96* *4.65*
119	С111-857 варіант 1	Паробар"єрна плівка	м2	1273.03	37.06 -	- -	47178	-	- -	- -	- -
120	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	11.573	16084.36 4686.75	536.63 158.82	186144	54240	6210 1838	63.6700 1.8756	736.85 21.71
121	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	357.61	6265.82 -	- -	2240720	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	*КБ12-20-3*	*Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*11.573*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*11106*	*8915*	*1391* *387*	*10.9700* *0.4017*	*126.96* *4.65*
123	С111-1720 варіант 1	Гідроізоляційна плівка	м2	1273.03	38.15 -	- -	48566	-	- -	- -	- -
124	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	11.573	10174.14 3709.13	95.04 79.21	117745	42926	1100 917	56.2500 1.0323	650.98 11.95
125	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	11.573	26672.78 1983.48	392.41 327.05	308684	22955	4541 3785	30.0800 4.2624	348.12 49.33
126	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	11.573	1301.74 1020.44	52.12 43.44	15065	11810	603 503	16.2000 0.5661	187.48 6.55
127	С111-872 варіант 1	Сітка з дроту з вічком 150х200мм	м2	1632.84	176.07 -	- -	287494	-	- -	- -	- -
128	& С111-2154 варіант 2	Фіксатори пластмасові.	шт	6679	1.87 -	- -	12490	-	- -	- -	- -
129	*КБ12-20-3*	*Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*11.573*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*11106*	*8915*	*1391* *387*	*10.9700* *0.4017*	*126.96* *4.65*
130	С111-857 варіант 3	Гідроізоляційна плівка	м2	1273.03	38.57 -	- -	49101	-	- -	- -	- -
131	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	11.573	10174.14 3709.13	95.04 79.21	117745	42926	1100 917	56.2500 1.0323	650.98 11.95
132	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	11.573	3334.09 247.93	49.05 40.88	38585	2869	568 473	3.7600 0.5328	43.51 6.17
133	*КБ11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (спецклеї), кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*11.573*	*27034.18* *11186.08*	*36.79* *30.66*	*312867*	*129457*	*426* *355*	*155.6000* *0.3996*	*1800.76* *4.62*
134	С111-283-1 варіант 1	Керамічні плитки зовнішні	м2	1180.45	483.70 -	- -	570984	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					4758923	478679	53313 19829		6999.89 246.11
		Разом будівельні роботи, грн.					4758923				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4226931				
		всього заробітна плата, грн.					498508				
		Загальновиробничі витрати, грн.					294195				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					869.51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100315				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5053118**				
		Всього по розділу 10					**5053118**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. Опорядження внутрішнє сходової клітки									
135	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*5.343*	*7677.29* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*41020*	*15720*	*16* *14*	*39.5200* *0.0333*	*211.16* *0.18*
136	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	5.343	25346.01 4518.66	2.04 1.70	135424	24143	11 9	64.3500 0.0222	343.82 0.12
137	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	5.5283	11458.04 2485.89	8.18 6.81	63343	13743	45 38	33.3900 0.0888	184.59 0.49
138	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5.5283	10174.14 3709.13	95.04 79.21	56246	20505	525 438	56.2500 1.0323	310.97 5.71
139	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5.5283	1667.06 123.97	24.53 20.44	9216	685	136 113	1.8800 0.2664	10.39 1.47
140	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*5.5283*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*99582*	*23221*	*113* *94*	*63.7000* *0.2220*	*352.15* *1.23*
141	*КБ11-11-14 r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніх основ*	*100м2*	*5.5283*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*128860*	*19357*	*226* *188*	*53.1000* *0.4440*	*293.55* *2.45*
142	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5.5283	13484.25 11858.26	36.79 30.66	74545	65556	203 169	164.9500 0.3996	911.89 2.21
143	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2874.72	14.23 -	- -	40907	-	- -	- -	- -
144	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	250.98	68.54 -	- -	17202	-	- -	- -	- -
145	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	564	534.47 -	- -	301441	-	- -	- -	- -
146	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	3991	0.30 -	- -	1197	-	- -	- -	- -
147	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	2.387	4092.60 970.19	2.04 1.70	9769	2316	5 4	12.8400 0.0222	30.65 0.05
		Разом прямі витрати по розділу 11					978752	185246	1280 1067		2649.17 13.91
		Разом будівельні роботи, грн.					978752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					792226				
		всього заробітна плата, грн.					186313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					108847				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					319.56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36868				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1087599**				
		Всього по розділу 11					**1087599**				
		Розділ 12. Зовнішнє оздоблення									
148	*КБ15-80-2*	*Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням мінватою з риштувань*	*100 м2*	*16.746*	*270264.53* *17207.63*	*315.89* *126.70*	*4525850*	*288159*	*5290* *2122*	*231.1300* *1.6332*	*3870.5* *27.35*
149	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	16.746	10888.05 3033.15	- -	182331	50793	- -	45.4200 -	760.6 -
		Разом прямі витрати по розділу 12					4708181	338952	5290 2122		4631.1 27.35
		Разом будівельні роботи, грн.					4708181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4363939				
		всього заробітна плата, грн.					341074				
		Загальновиробничі витрати, грн.					193938				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					559.01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					64493				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4902119**				
		Всього по розділу 12					**4902119**				
		Разом прямі витрати по кошторису					87943448	5218263	6059333 1042776		74796.85 12517.62
		Разом будівельні роботи, грн.					87943448				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76665852				
		всього заробітна плата, грн.					6261039				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3604298				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10477.72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1208818				
		Всього будівельні роботи, грн.					**91547746**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– **Всього по кошторису**					**91547746**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**97792.19** **7469857**				

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ХІРУРГІЧНИЙ КОРПУС

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	201.5	
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	9904	
3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	91	
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	201.5	
5	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	201.5	
6	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	91	
7	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	201.5	
8	Перевезення ґрунту до 30 км	т	17332	
9	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	9904	
	Монолітна подушка			
10	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	114.372	
11	Улаштування бетонної підготовки	м3	114.372	
12	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	1143.72	
13	Улаштування захисної цементно-піщаної стяжки товщиною 20 мм	м2	540.4	
14	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок до 50 мм	м2	540.4	
15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	920.72	
16	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	920.72	
17	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50 мм	м2	920.72	

18	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	1211.8	
19	Улаштування залізобетонних стін підвалу	м3	167.5	

1	2	3	4	5
20	Улаштування залізобетонних стін цокля	м3	167.5	
21	Улаштування залізобетонних стін типового поверху	м3	362	
22	Улаштування залізобетонних стін технічного поверху	м3	112.4	
23	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	246	
24	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	2011.77	
25	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	334.33	
26	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	403	
	Монолітні перемички			
27	Улаштування перемичок ПРМ-1	м3	3.63	
28	Установлення дерев'яних перемичок	м3	0.665	
29	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] t= 510 мм при висоті поверху до 4 м	м3	290.8	
30	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної повнотілої t= 510 мм при висоті поверху до 4 м	м3	242.8	
31	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] t= 250 мм при висоті поверху до 4 м	м3	88.98	
32	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної повнотілої t= 250 мм при висоті поверху до 4 м	м3	141.75	
33	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	6665.44	
34	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	м3	63.82	
35	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0.0434	
36	Установлення металевої огорожі без поручня	м	102.6	
37	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	102.6	
38	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів /3 шари	м2	3471.9	
39	(Демонтаж) Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	1484.4	
40	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	1157.3	
41	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	-1157.3	
42	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1157.3	
43	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	1157.3	
44	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	1157.3	
45	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1157.3	
46	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1157.3	
47	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1157.3	
48	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	1157.3	
49	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1157.3	
50	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1157.3	
51	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (спецклеї), кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1157.3	
52	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	534.3	

53	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	534.3	
54	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	552.83	

1	2	3	4	5
55	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	552.83	
56	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	552.83	
57	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	552.83	
58	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	552.83	
59	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	552.83	
60	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	238.7	
61	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням мінватою з риштувань	м2	1674.6	
62	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	м2 вп	1674.6	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02

на загальнобудівельні роботи цоколя

Хірургічний блок №1б по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2328.527	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5.6296	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	413.309	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	91.68	6297.82 1591.79	113.90 31.69	577384	145935	10442 2905	24.1400 0.4256	2213.16 39.02
		Розділ 1. Двері									
2	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0.312	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	3258	2927	321 89	150.4000 3.8437	46.92 1.2
3	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.0945	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	1284	674	602 134	98.1100 14.8500	9.27 1.4
4	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	9.45	6647.32 -	- -	62817	-	- -	- -	- -
5	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	1.7	286.08 -	- -	486	-	- -	- -	- -
6	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	42	5.21 -	- -	219	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.042	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	444	242	199 44	79.2800 11.0550	3.33 0.46
8	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	4.2	6647.32 -	- -	27919	-	- -	- -	- -
9	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	0.6	286.08 -	- -	172	-	- -	- -	- -
10	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	16	5.21 -	- -	83	-	- -	- -	- -
11	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1755	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	1542	764	771 172	59.8800 10.2300	10.51 1.8
12	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	17.55	6647.32 -	- -	116660	-	- -	- -	- -
13	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.3	286.08 -	- -	658	-	- -	- -	- -
14	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	46	5.21 -	- -	240	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					215782	4607	1893 439		70.03 4.86
		Разом будівельні роботи, грн.					215782				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					209282				
		всього заробітна плата, грн.					5046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3016				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8.99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1037				
		Всього будівельні роботи, грн.					**218798**				
		Всього по розділу 1					**218798**				
		Розділ 2. Вікна									
15	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0.0686	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	1241	1168	71 20	272.8900 3.8437	18.72 0.26
16	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.41	1806.61 1706.37	100.24 61.14	741	700	41 25	25.2160 0.7744	10.34 0.32
17	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0.41	1559.44 1477.91	75.18 45.85	639	606	31 19	21.8400 0.5808	8.95 0.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.026	12387.76 11471.14	839.54 512.04	322	298	22 13	149.5000 6.4856	3.89 0.17
19	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	2.6	4947.63 -	- -	12864	-	- -	- -	- -
20	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.0426	9450.82 8697.35	698.57 426.06	403	371	30 18	113.3500 5.3966	4.83 0.23
21	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	4.26	4947.63 -	- -	21077	-	- -	- -	- -
22	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.41	2258.26 2132.96	125.30 76.42	926	875	51 31	31.5200 0.9680	12.92 0.4
23	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	41.82	382.55 -	- -	15998	-	- -	- -	- -
24	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.41	1949.31 1847.39	93.98 57.32	799	757	39 24	27.3000 0.7260	11.19 0.3
25	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	42.52	206.91 -	- -	8798	-	- -	- -	- -
26	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	7.8	286.08 -	- -	2231	-	- -	- -	- -
27	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0.89	122.05 -	- -	109	-	- -	- -	- -
28	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	29	5.21 -	- -	151	-	- -	- -	- -
29	& С111-196-9	Гермобутил	кг	12	137.69 -	- -	1652	-	- -	- -	- -
30	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	144	0.52 -	- -	75	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					68026 150	4775	285		70.84 1.92
		Разом будівельні роботи, грн.					68026				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62966				
		всього заробітна плата, грн.					4925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2934				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8.74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1007				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70960**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**70960**				
		Розділ 3. Підлоги									
		цоколь									
31	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	3.9045	11866.19 3813.31	95.04 79.21	46332	14889	371 309	57.8300 1.0323	225.8 4.03
32	КБ11-11-6 к=36	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	3.9045	73963.70 4154.22	882.92 735.87	288791	16220	3447 2873	63.0000 9.5904	245.98 37.45
33	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3.9045	10174.14 3709.13	95.04 79.21	39725	14482	371 309	56.2500 1.0323	219.63 4.03
34	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3.9045	10002.28 743.80	147.15 122.64	39054	2904	575 479	11.2800 1.5984	44.04 6.24
35	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1.6024	13484.25 11858.26	36.79 30.66	21607	19002	59 49	164.9500 0.3996	264.32 0.64
36	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	833.25	14.23 -	- -	11857	-	- -	- -	- -
37	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	72.75	68.54 -	- -	4986	-	- -	- -	- -
38	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	163	534.47 -	- -	87119	-	- -	- -	- -
39	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	1157	0.30 -	- -	347	-	- -	- -	- -
40	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1.031	12866.72 2197.26	11.24 9.37	13266	2265	12 10	29.8500 0.1221	30.78 0.13
41	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*2.3021*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*307194*	*11593*	*19* *16*	*70.0500* *0.0888*	*161.26* *0.2*
42	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	2.033	4092.60 970.19	2.04 1.70	8320	1972	4 3	12.8400 0.0222	26.1 0.05
		Разом прямі витрати по розділу 3					868598	83327	4858 4048		1217.91 52.77
		Разом будівельні роботи, грн.					868598				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					780413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					87375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51582				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					152.48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17591				
		Всього будівельні роботи, грн.					**920180**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**920180**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		цоколь									
43	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*3.9045*	*8165.34* *4690.35*	*5.11* *4.26*	*31882*	*18313*	*20* *17*	*63.0000* *0.0555*	*245.98* *0.22*
44	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	3.9045	28423.09 5677.29	2.04 1.70	110978	22167	8 7	80.8500 0.0222	315.68 0.09
45	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*7.6396*	*7677.29* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*58651*	*22478*	*23* *20*	*39.5200* *0.0333*	*301.92* *0.25*
46	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	7.6396	25346.01 4518.66	2.04 1.70	193633	34521	16 13	64.3500 0.0222	491.61 0.17
		Разом прямі витрати по розділу 4					395144	97479	67 57		1355.19 0.73
		Разом будівельні роботи, грн.					395144				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					297598				
		всього заробітна плата, грн.					97536				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56043				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					162.7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18772				
		Всього будівельні роботи, грн.					**451187**				
		_ _									
		Всього по розділу 4					**451187**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2124934	336123	17545 7599		4927.13 99.3
		Разом будівельні роботи, грн.					2124934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1771266				
		всього заробітна плата, грн.					343722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					203593				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					603.17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69587				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2328527**				
		Всього по кошторису					**2328527**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5629.6**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**413309**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи цоколя

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	91.68	
2	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	31.2	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9.45	
4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4.2	
5	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	17.55	
6	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	6.86	
7	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	41	
8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	41	
9	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2.6	
10	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4.26	
11	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	41	
12	Установлення віконних зливів	м	41	
	цоколь			
13	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	390.45	
14	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	390.45	
15	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	390.45	
16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	390.45	
17	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	160.24	
18	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	103.1	

19	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	230.21		

1	2	3	4	5
20	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 цоколь	м	203.3	
21	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	390.45	
22	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	390.45	
23	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	763.96	
24	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	763.96	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03

на загальнобудівельні роботи 1-го поверху

Хірургічний блок №1б по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3376.594	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9.02844	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	675.998	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	102.95	6297.82 1591.79	113.90 31.69	648361	163875	11726 3262	24.1400 0.4256	2485.21 43.82
		Розділ 1. Вікна									
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0.3462	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	6261	5893	356 99	272.8900 3.8437	94.47 1.33
3	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.1236	1806.61 1706.37	100.24 61.14	223	211	12 8	25.2160 0.7744	3.12 0.1
4	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0.1236	1559.44 1477.91	75.18 45.85	193	183	9 6	21.8400 0.5808	2.7 0.07
5	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.3462	7231.38 6650.19	546.64 333.40	2504	2302	189 115	86.6700 4.2229	30.01 1.46
6	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	34.62	4947.63 -	- -	171287	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.1236	2258.26 2132.96	125.30 76.42	279	264	15 9	31.5200 0.9680	3.9 0.12
8	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	12.61	382.55 -	- -	4824	-	- -	- -	- -
9	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.1236	1949.31 1847.39	93.98 57.32	241	228	12 7	27.3000 0.7260	3.37 0.09
10	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	12.82	206.91 -	- -	2653	-	- -	- -	- -
11	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	9.1	286.08 -	- -	2603	-	- -	- -	- -
12	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	3.4	122.05 -	- -	415	-	- -	- -	- -
13	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	96	5.21 -	- -	500	-	- -	- -	- -
14	& С111-196-9	Гермобутил	кг	3.6	137.69 -	- -	496	-	- -	- -	- -
15	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	43	0.52 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					192501	9081	593 244		137.57 3.17
		Разом будівельні роботи, грн.					192501				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182827				
		всього заробітна плата, грн.					9325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16.9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1948				
		Всього будівельні роботи, грн.					**198131**				
		Всього по розділу 1					**198131**				
		Розділ 2. Двері									
16	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0.4843	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	5057	4544	498 139	150.4000 3.8437	72.84 1.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.0378	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	513	270	241 54	98.1100 14.8500	3.71 0.56
18	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	3.78	6647.32 -	- -	25127	-	- -	- -	- -
19	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	0.7	286.08 -	- -	200	-	- -	- -	- -
20	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	17	5.21 -	- -	89	-	- -	- -	- -
21	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.105	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	1110	605	498 111	79.2800 11.0550	8.32 1.16
22	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	10.5	6647.32 -	- -	69797	-	- -	- -	- -
23	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	1.6	286.08 -	- -	458	-	- -	- -	- -
24	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	38	5.21 -	- -	198	-	- -	- -	- -
25	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.3415	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	3001	1487	1500 334	59.8800 10.2300	20.45 3.49
26	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	34.15	6647.32 -	- -	227006	-	- -	- -	- -
27	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	4.5	286.08 -	- -	1287	-	- -	- -	- -
28	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	90	5.21 -	- -	469	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					334312	6906	2737 638		105.32 7.07
		Разом будівельні роботи, грн.					334312				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					324669				
		всього заробітна плата, грн.					7544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4520				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13.48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1555				
		Всього будівельні роботи, грн.					**338832**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**338832**				
		Розділ 3. Підлоги перший поверх									
29	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	3.9295	11866.19 3813.31	95.04 79.21	46628	14984	373 311	57.8300 1.0323	227.24 4.06
30	КБ11-11-6 к=36	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	3.9295	73963.70 4154.22	882.92 735.87	290640	16324	3469 2892	63.0000 9.5904	247.56 37.69
31	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3.9295	10174.14 3709.13	95.04 79.21	39979	14575	373 311	56.2500 1.0323	221.03 4.06
32	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3.9295	10002.28 743.80	147.15 122.64	39304	2923	578 482	11.2800 1.5984	44.32 6.28
33	*КБ11-5-1*	*Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї*	*100м2*	*3.9295*	*31831.92* *17214.26*	*24.53* *20.44*	*125084*	*67643*	*96* *80*	*218.0400* *0.2664*	*856.79* *1.05*
34	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*3.9295*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*70783*	*16505*	*80* *67*	*63.7000* *0.2220*	*250.31* *0.87*
35	*КБ11-11-14* *г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*3.9295*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*91593*	*13759*	*161* *134*	*53.1000* *0.4440*	*208.66* *1.74*
36	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3.0003	13484.25 11858.26	36.79 30.66	40457	35578	110 92	164.9500 0.3996	494.9 1.2
37	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1560.16	14.23 -	- -	22201	-	- -	- -	- -
38	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	136.21	68.54 -	- -	9336	-	- -	- -	- -
39	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	306	534.47 -	- -	163548	-	- -	- -	- -
40	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	2166	0.30 -	- -	650	-	- -	- -	- -
41	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1.031	12866.72 2197.26	11.24 9.37	13266	2265	12 10	29.8500 0.1221	30.78 0.13
42	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*0.9292*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*123993*	*4679*	*8* *6*	*70.0500* *0.0888*	*65.09* *0.08*
43	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	2.033	4092.60 970.19	2.04 1.70	8320	1972	4 3	12.8400 0.0222	26.1 0.05
		Разом прямі витрати по розділу 3					1085782	191207	5264 4388		2672.78 57.21
		Разом будівельні роботи, грн.					1085782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					889311				
		всього заробітна плата, грн.					195595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112655				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					327.6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37794				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1198437**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**1198437**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		перший поверх									
44	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	3.9295	9857.97 9827.29	3.07 2.56	38737	38616	12 10	139.9500 0.0333	549.93 0.13
45	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	314	12.96 -	- -	4069	-	- -	- -	- -
46	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	314	11.61 -	- -	3646	-	- -	- -	- -
47	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	373.3	66.13 -	- -	24686	-	- -	- -	- -
48	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	746.6	44.23 -	- -	33022	-	- -	- -	- -
49	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	373.3	22.03 -	- -	8224	-	- -	- -	- -
50	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	424.4	23.72 -	- -	10067	-	- -	- -	- -
51	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	1167	1.95 -	- -	2276	-	- -	- -	- -
52	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3.9295	1183.40 1178.29	5.11 4.26	4650	4630	20 17	16.7800 0.0555	65.94 0.22
53	& С1428-11861-7 варіант 1	Плити підвісної стелі типу "Армстронг" з вологостійкими панелями	м2	412.6	454.43 -	- -	187498	-	- -	- -	- -
54	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	8.579	17173.33 8369.67	208.29 170.48	147330	71803	1787 1463	112.4200 2.6322	964.45 22.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	7.207	7677.29 2942.26	3.07 2.56	55330	21205	22 18	39.5200 0.0333	284.82 0.24
56	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)	100м2	7.207	21560.86 2676.08	1.02 0.85	155389	19287	7 6	38.1100 0.0111	274.66 0.08
57	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	1.372	81000.07 20220.50	- -	111132	27743	- -	281.2700 -	385.9 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					786056	183284	1848 1514		2525.7 23.25
		Разом будівельні роботи, грн.					786056				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					600924				
		всього заробітна плата, грн.					184798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					105693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					305.88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35289				
		Всього будівельні роботи, грн.					**891749**				
		Всього по розділу 4					**891749**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3047012	554353	22168 10046		7926.58 134.52
		Разом будівельні роботи, грн.					3047012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2470491				
		всього заробітна плата, грн.					564399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					329582				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					967.34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					111599				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3376594**				
		Всього по кошторису					**3376594**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**9028.44**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**675998**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 1-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	102.95	
2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	34.62	
3	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	12.36	
4	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	12.36	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	34.62	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	12.36	
7	Установлення віконних зливів	м	12.36	
8	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	48.43	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3.78	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10.5	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	34.15	
	перший поверх			
12	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	392.95	
13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	392.95	
14	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	392.95	
15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	392.95	
16	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї	м2	392.95	
17	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	392.95	
18	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	392.95	

1	2	3	4	5
19	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	300.03	
20	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	103.1	
21	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	92.92	
22	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	203.3	
	перший поверх			
23	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	392.95	
24	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	392.95	
25	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	857.9	
26	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	720.7	
27	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)	м2	720.7	
28	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	137.2	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04

на загальнобудівельні роботи 2-го поверху

Хірургічний блок №1б по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3428.122	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8.04679	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	603.179	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	90.62	6297.82 1591.79	113.90 31.69	570708	144248	10322 2872	24.1400 0.4256	2187.57 38.57
		Розділ 1. Вікна									
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1.2332	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	22301	20993	1269 353	272.8900 3.8437	336.53 4.74
3	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.1648	1806.61 1706.37	100.24 61.14	298	281	17 10	25.2160 0.7744	4.16 0.13
4	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0.1648	1559.44 1477.91	75.18 45.85	257	244	12 8	21.8400 0.5808	3.6 0.1
5	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1.2332	7231.38 6650.19	546.64 333.40	8918	8201	674 411	86.6700 4.2229	106.88 5.21
6	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	123.32	4947.63 -	- -	610142	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.1648	2258.26 2132.96	125.30 76.42	372	352	20 13	31.5200 0.9680	5.19 0.16
8	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	16.81	382.55 -	- -	6431	-	- -	- -	- -
9	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.1648	1949.31 1847.39	93.98 57.32	321	304	15 9	27.3000 0.7260	4.5 0.12
10	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	17.09	206.91 -	- -	3536	-	- -	- -	- -
11	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	28.8	286.08 -	- -	8239	-	- -	- -	- -
12	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	12	122.05 -	- -	1465	-	- -	- -	- -
13	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	342	5.21 -	- -	1782	-	- -	- -	- -
14	& С111-196-9	Гермобутил	кг	4.8	137.69 -	- -	661	-	- -	- -	- -
15	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	58	0.52 -	- -	30	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					664753	30375	2007 804		460.86 10.46
		Разом будівельні роботи, грн.					664753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					632371				
		всього заробітна плата, грн.					31179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18845				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56.54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6525				
		Всього будівельні роботи, грн.					**683598**				
		Всього по розділу 1					**683598**				
		Розділ 2. Двері									
16	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0.3893	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	4065	3652	400 111	150.4000 3.8437	58.55 1.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.0378	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	513	270	241 54	98.1100 14.8500	3.71 0.56
18	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	3.78	6647.32 -	- -	25127	-	- -	- -	- -
19	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	0.7	286.08 -	- -	200	-	- -	- -	- -
20	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	17	5.21 -	- -	89	-	- -	- -	- -
21	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1722	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	1820	993	817 182	79.2800 11.0550	13.65 1.9
22	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	17.22	6647.32 -	- -	114467	-	- -	- -	- -
23	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.6	286.08 -	- -	744	-	- -	- -	- -
24	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	62	5.21 -	- -	323	-	- -	- -	- -
25	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1793	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	1576	781	787 176	59.8800 10.2300	10.74 1.83
26	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	17.93	6647.32 -	- -	119186	-	- -	- -	- -
27	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.4	286.08 -	- -	687	-	- -	- -	- -
28	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	47	5.21 -	- -	245	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					269042	5696	2245 523		86.65 5.79
		Разом будівельні роботи, грн.					269042				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261101				
		всього заробітна плата, грн.					6219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3720				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11.1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1279				
		Всього будівельні роботи, грн.					**272762**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**272762**				
		Розділ 3. Підлоги другий поверх									
29	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4.1352	10174.14 3709.13	95.04 79.21	42072	15338	393 328	56.2500 1.0323	232.61 4.27
30	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	4.1352	10002.28 743.80	147.15 122.64	41361	3076	608 507	11.2800 1.5984	46.65 6.61
31	*КБ11-5-1*	*Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї*	*100м2*	*4.1352*	*31831.92* *17214.26*	*24.53* *20.44*	*131631*	*71184*	*101* *85*	*218.0400* *0.2664*	*901.64* *1.1*
32	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*4.1352*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*74488*	*17369*	*85* *70*	*63.7000* *0.2220*	*263.41* *0.92*
33	*КБ11-11-14 г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*4.1352*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*96388*	*14479*	*169* *141*	*53.1000* *0.4440*	*219.58* *1.84*
34	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1.0275	13484.25 11858.26	36.79 30.66	13855	12184	38 32	164.9500 0.3996	169.49 0.41
35	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	534.3	14.23 -	- -	7603	-	- -	- -	- -
36	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	46.65	68.54 -	- -	3197	-	- -	- -	- -
37	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	105	534.47 -	- -	56119	-	- -	- -	- -
38	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	742	0.30 -	- -	223	-	- -	- -	- -
39	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1.031	12866.72 2197.26	11.24 9.37	13266	2265	12 10	29.8500 0.1221	30.78 0.13
40	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*3.1077*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*414694*	*15650*	*25* *21*	*70.0500* *0.0888*	*217.69* *0.28*
41	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	2.033	4092.60 970.19	2.04 1.70	8320	1972	4 3	12.8400 0.0222	26.1 0.05
		Разом прямі витрати по розділу 3					903217	153517	1435 1197		2107.95 15.61
		Разом будівельні роботи, грн.					903217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					748265				
		всього заробітна плата, грн.					154714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					88229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					254.83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29398				
		Всього будівельні роботи, грн.					**991446**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**991446**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		другий поверх									
42	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4.1352	9857.97 9827.29	3.07 2.56	40765	40638	13 11	139.9500 0.0333	578.72 0.14
43	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	331	12.96 -	- -	4290	-	- -	- -	- -
44	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	331	11.61 -	- -	3843	-	- -	- -	- -
45	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	392.84	66.13 -	- -	25979	-	- -	- -	- -
46	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	785.69	44.23 -	- -	34751	-	- -	- -	- -
47	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	392.84	22.03 -	- -	8654	-	- -	- -	- -
48	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	446.6	23.72 -	- -	10593	-	- -	- -	- -
49	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	1228	1.95 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
50	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4.1352	1183.40 1178.29	5.11 4.26	4894	4872	22 18	16.7800 0.0555	69.39 0.23
51	& С1428-11861-7 варіант 1	Плити підвісної стелі типу "Армстронг" з вологостійкими панелями	м2	434.2	454.43 -	- -	197314	-	- -	- -	- -
52	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	7.5514	17173.33 8369.67	208.29 170.48	129683	63203	1573 1287	112.4200 2.6322	848.93 19.88
53	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*6.7294*	*7677.29* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*51664*	*19800*	*21* *17*	*39.5200* *0.0333*	*265.95* *0.22*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)*	*100м2*	*6.7294*	*21560.86* *2676.08*	*1.02* *0.85*	*145092*	*18008*	*7* *6*	*38.1100* *0.0111*	*256.46* *0.07*
55	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0.822*	*81000.07* *20220.50*	*-* -	*66582*	*16621*	*-* -	*281.2700* -	*231.2* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					726499	163142	1636 1339		2250.65 20.54
		Разом будівельні роботи, грн.					726499				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					561721				
		всього заробітна плата, грн.					164481				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94132				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					272.53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31444				
		Всього будівельні роботи, грн.					**820631**				
		Всього по розділу 4					**820631**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3134219	496978	17645 6735		7093.68 90.97
		Разом будівельні роботи, грн.					3134219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2619596				
		всього заробітна плата, грн.					503713				
		Загальновиробничі витрати, грн.					293903				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					862.14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99466				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3428122**				
		Всього по кошторису					**3428122**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8046.79**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**603179**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 2-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	90.62	
2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	123.32	
3	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	16.48	
4	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	16.48	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	123.32	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	16.48	
7	Установлення віконних зливів	м	16.48	
8	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	38.93	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3.78	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	17.22	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	17.93	
	другий поверх			
12	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	413.52	
13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	413.52	
14	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї	м2	413.52	
15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	413.52	
16	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	413.52	
17	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	102.75	

18	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	103.1		

1	2	3	4	5
19	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	310.77	
20	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	203.3	
	другий поверх			
21	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	413.52	
22	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	413.52	
23	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	755.14	
24	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	672.94	
25	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)	м2	672.94	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	82.2	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05

на загальнобудівельні роботи 3-го поверху

Хірургічний блок №1б по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3428.122	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8.04679	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	603.179	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	90.62	6297.82 1591.79	113.90 31.69	570708	144248	10322 2872	24.1400 0.4256	2187.57 38.57
		Розділ 1. Вікна									
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1.2332	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	22301	20993	1269 353	272.8900 3.8437	336.53 4.74
3	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.1648	1806.61 1706.37	100.24 61.14	298	281	17 10	25.2160 0.7744	4.16 0.13
4	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0.1648	1559.44 1477.91	75.18 45.85	257	244	12 8	21.8400 0.5808	3.6 0.1
5	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1.2332	7231.38 6650.19	546.64 333.40	8918	8201	674 411	86.6700 4.2229	106.88 5.21
6	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	123.32	4947.63 -	- -	610142	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.1648	2258.26 2132.96	125.30 76.42	372	352	20 13	31.5200 0.9680	5.19 0.16
8	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	16.81	382.55 -	- -	6431	-	- -	- -	- -
9	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.1648	1949.31 1847.39	93.98 57.32	321	304	15 9	27.3000 0.7260	4.5 0.12
10	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	17.09	206.91 -	- -	3536	-	- -	- -	- -
11	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	28.8	286.08 -	- -	8239	-	- -	- -	- -
12	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	12	122.05 -	- -	1465	-	- -	- -	- -
13	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	342	5.21 -	- -	1782	-	- -	- -	- -
14	& С111-196-9	Гермобутил	кг	4.8	137.69 -	- -	661	-	- -	- -	- -
15	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	58	0.52 -	- -	30	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					664753	30375	2007 804		460.86 10.46
		Разом будівельні роботи, грн.					664753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					632371				
		всього заробітна плата, грн.					31179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18845				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56.54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6525				
		Всього будівельні роботи, грн.					**683598**				
		Всього по розділу 1					**683598**				
		Розділ 2. Двері									
16	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0.3893	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	4065	3652	400 111	150.4000 3.8437	58.55 1.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.0378	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	513	270	241 54	98.1100 14.8500	3.71 0.56
18	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	3.78	6647.32 -	- -	25127	-	- -	- -	- -
19	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	0.7	286.08 -	- -	200	-	- -	- -	- -
20	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	17	5.21 -	- -	89	-	- -	- -	- -
21	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1722	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	1820	993	817 182	79.2800 11.0550	13.65 1.9
22	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	17.22	6647.32 -	- -	114467	-	- -	- -	- -
23	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.6	286.08 -	- -	744	-	- -	- -	- -
24	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	62	5.21 -	- -	323	-	- -	- -	- -
25	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1793	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	1576	781	787 176	59.8800 10.2300	10.74 1.83
26	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	17.93	6647.32 -	- -	119186	-	- -	- -	- -
27	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.4	286.08 -	- -	687	-	- -	- -	- -
28	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	47	5.21 -	- -	245	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					269042	5696	2245 523		86.65 5.79
		Разом будівельні роботи, грн.					269042				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261101				
		всього заробітна плата, грн.					6219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3720				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11.1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1279				
		Всього будівельні роботи, грн.					**272762**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ **Всього по розділу 2**					**272762**				
		Розділ 3. Підлоги третій поверх									
29	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4.1352	10174.14 3709.13	95.04 79.21	42072	15338	393 328	56.2500 1.0323	232.61 4.27
30	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	4.1352	10002.28 743.80	147.15 122.64	41361	3076	608 507	11.2800 1.5984	46.65 6.61
31	*КБ11-5-1*	*Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї*	*100м2*	*4.1352*	*31831.92 17214.26*	*24.53 20.44*	*131631*	*71184*	*101 85*	*218.0400 0.2664*	*901.64 1.1*
32	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*4.1352*	*18013.21 4200.38*	*20.44 17.03*	*74488*	*17369*	*85 70*	*63.7000 0.2220*	*263.41 0.92*
33	*КБ11-11-14 г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*4.1352*	*23309.19 3501.41*	*40.88 34.07*	*96388*	*14479*	*169 141*	*53.1000 0.4440*	*219.58 1.84*
34	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1.0275	13484.25 11858.26	36.79 30.66	13855	12184	38 32	164.9500 0.3996	169.49 0.41
35	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	534.3	14.23 -	- -	7603	-	- -	- -	- -
36	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	46.65	68.54 -	- -	3197	-	- -	- -	- -
37	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	105	534.47 -	- -	56119	-	- -	- -	- -
38	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	742	0.30 -	- -	223	-	- -	- -	- -
39	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1.031	12866.72 2197.26	11.24 9.37	13266	2265	12 10	29.8500 0.1221	30.78 0.13
40	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*3.1077*	*133440.70 5035.89*	*8.18 6.81*	*414694*	*15650*	*25 21*	*70.0500 0.0888*	*217.69 0.28*
41	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	2.033	4092.60 970.19	2.04 1.70	8320	1972	4 3	12.8400 0.0222	26.1 0.05
		Разом прямі витрати по розділу 3					903217	153517	1435 1197		2107.95 15.61
		Разом будівельні роботи, грн.					903217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					748265				
		всього заробітна плата, грн.					154714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					88229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					254.83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29398				
		Всього будівельні роботи, грн.					**991446**				
		Всього по розділу 3					**991446**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		третій поверх									
42	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4.1352	9857.97 9827.29	3.07 2.56	40765	40638	13 11	139.9500 0.0333	578.72 0.14
43	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	331	12.96 -	- -	4290	-	- -	- -	- -
44	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	331	11.61 -	- -	3843	-	- -	- -	- -
45	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	392.84	66.13 -	- -	25979	-	- -	- -	- -
46	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	785.69	44.23 -	- -	34751	-	- -	- -	- -
47	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	392.84	22.03 -	- -	8654	-	- -	- -	- -
48	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	446.6	23.72 -	- -	10593	-	- -	- -	- -
49	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	1228	1.95 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
50	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4.1352	1183.40 1178.29	5.11 4.26	4894	4872	22 18	16.7800 0.0555	69.39 0.23
51	& С1428-11861-7 варіант 1	Плити підвісної стелі типу "Армстронг" з вологостійкими панелями	м2	434.2	454.43 -	- -	197314	-	- -	- -	- -
52	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	7.5514	17173.33 8369.67	208.29 170.48	129683	63203	1573 1287	112.4200 2.6322	848.93 19.88
53	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*6.7294*	*7677.29* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*51664*	*19800*	*21* *17*	*39.5200* *0.0333*	*265.95* *0.22*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)*	*100м2*	*6.7294*	*21560.86* *2676.08*	*1.02* *0.85*	*145092*	*18008*	*7* *6*	*38.1100* *0.0111*	*256.46* *0.07*
55	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0.822*	*81000.07* *20220.50*	*-* -	*66582*	*16621*	*-* -	*281.2700* -	*231.2* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					726499	163142	1636 1339		2250.65 20.54
		Разом будівельні роботи, грн.					726499				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					561721				
		всього заробітна плата, грн.					164481				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94132				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					272.53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31444				
		Всього будівельні роботи, грн.					**820631**				
		Всього по розділу 4					**820631**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3134219	496978	17645 6735		7093.68 90.97
		Разом будівельні роботи, грн.					3134219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2619596				
		всього заробітна плата, грн.					503713				
		Загальновиробничі витрати, грн.					293903				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					862.14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99466				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3428122**				
		Всього по кошторису					**3428122**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8046.79**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**603179**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 3-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	90.62	
2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	123.32	
3	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	16.48	
4	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	16.48	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	123.32	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	16.48	
7	Установлення віконних зливів	м	16.48	
8	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	38.93	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3.78	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	17.22	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	17.93	
	третій поверх			
12	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	413.52	
13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	413.52	
14	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї	м2	413.52	
15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	413.52	
16	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	413.52	
17	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	102.75	

18	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	103.1		

1	2	3	4	5
19	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	310.77	
20	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	203.3	
	третій поверх			
21	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	413.52	
22	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	413.52	
23	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	755.14	
24	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	672.94	
25	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)	м2	672.94	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	82.2	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-06

на загальнобудівельні роботи 4-го поверху

Хірургічний блок №1б по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3428.122	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8.04679	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	603.179	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	90.62	6297.82 1591.79	113.90 31.69	570708	144248	10322 2872	24.1400 0.4256	2187.57 38.57
		Розділ 1. Вікна									
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1.2332	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	22301	20993	1269 353	272.8900 3.8437	336.53 4.74
3	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.1648	1806.61 1706.37	100.24 61.14	298	281	17 10	25.2160 0.7744	4.16 0.13
4	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0.1648	1559.44 1477.91	75.18 45.85	257	244	12 8	21.8400 0.5808	3.6 0.1
5	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1.2332	7231.38 6650.19	546.64 333.40	8918	8201	674 411	86.6700 4.2229	106.88 5.21
6	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	123.32	4947.63 -	- -	610142	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.1648	2258.26 2132.96	125.30 76.42	372	352	20 13	31.5200 0.9680	5.19 0.16
8	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	16.81	382.55 -	- -	6431	-	- -	- -	- -
9	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.1648	1949.31 1847.39	93.98 57.32	321	304	15 9	27.3000 0.7260	4.5 0.12
10	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	17.09	206.91 -	- -	3536	-	- -	- -	- -
11	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	28.8	286.08 -	- -	8239	-	- -	- -	- -
12	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	12	122.05 -	- -	1465	-	- -	- -	- -
13	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	342	5.21 -	- -	1782	-	- -	- -	- -
14	& С111-196-9	Гермобутил	кг	4.8	137.69 -	- -	661	-	- -	- -	- -
15	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	58	0.52 -	- -	30	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					664753	30375	2007 804		460.86 10.46
		Разом будівельні роботи, грн.					664753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					632371				
		всього заробітна плата, грн.					31179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18845				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56.54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6525				
		Всього будівельні роботи, грн.					**683598**				
		Всього по розділу 1					**683598**				
		Розділ 2. Двері									
16	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0.3893	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	4065	3652	400 111	150.4000 3.8437	58.55 1.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.0378	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	513	270	241 54	98.1100 14.8500	3.71 0.56
18	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	3.78	6647.32 -	- -	25127	-	- -	- -	- -
19	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	0.7	286.08 -	- -	200	-	- -	- -	- -
20	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	17	5.21 -	- -	89	-	- -	- -	- -
21	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1722	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	1820	993	817 182	79.2800 11.0550	13.65 1.9
22	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	17.22	6647.32 -	- -	114467	-	- -	- -	- -
23	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.6	286.08 -	- -	744	-	- -	- -	- -
24	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	62	5.21 -	- -	323	-	- -	- -	- -
25	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1793	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	1576	781	787 176	59.8800 10.2300	10.74 1.83
26	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	17.93	6647.32 -	- -	119186	-	- -	- -	- -
27	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.4	286.08 -	- -	687	-	- -	- -	- -
28	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	47	5.21 -	- -	245	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					269042	5696	2245 523		86.65 5.79
		Разом будівельні роботи, грн.					269042				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261101				
		всього заробітна плата, грн.					6219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3720				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11.1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1279				
		Всього будівельні роботи, грн.					**272762**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**272762**				
		Розділ 3. Підлоги									
		четвертий поверх									
29	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4.1352	10174.14 3709.13	95.04 79.21	42072	15338	393 328	56.2500 1.0323	232.61 4.27
30	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	4.1352	10002.28 743.80	147.15 122.64	41361	3076	608 507	11.2800 1.5984	46.65 6.61
31	*КБ11-5-1*	*Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї*	*100м2*	*4.1352*	*31831.92* *17214.26*	*24.53* *20.44*	*131631*	*71184*	*101* *85*	*218.0400* *0.2664*	*901.64* *1.1*
32	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*4.1352*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*74488*	*17369*	*85* *70*	*63.7000* *0.2220*	*263.41* *0.92*
33	*КБ11-11-14* *г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*4.1352*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*96388*	*14479*	*169* *141*	*53.1000* *0.4440*	*219.58* *1.84*
34	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1.0275	13484.25 11858.26	36.79 30.66	13855	12184	38 32	164.9500 0.3996	169.49 0.41
35	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	534.3	14.23 -	- -	7603	-	- -	- -	- -
36	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	46.65	68.54 -	- -	3197	-	- -	- -	- -
37	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	105	534.47 -	- -	56119	-	- -	- -	- -
38	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	742	0.30 -	- -	223	-	- -	- -	- -
39	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1.031	12866.72 2197.26	11.24 9.37	13266	2265	12 10	29.8500 0.1221	30.78 0.13
40	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*3.1077*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*414694*	*15650*	*25* *21*	*70.0500* *0.0888*	*217.69* *0.28*
41	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	2.033	4092.60 970.19	2.04 1.70	8320	1972	4 3	12.8400 0.0222	26.1 0.05
		Разом прямі витрати по розділу 3					903217	153517	1435 1197		2107.95 15.61
		Разом будівельні роботи, грн.					903217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					748265				
		всього заробітна плата, грн.					154714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					88229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					254.83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29398				
		Всього будівельні роботи, грн.					**991446**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**991446**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		четвертий поверх									
42	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4.1352	9857.97 9827.29	3.07 2.56	40765	40638	13 11	139.9500 0.0333	578.72 0.14
43	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	331	12.96 -	- -	4290	-	- -	- -	- -
44	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	331	11.61 -	- -	3843	-	- -	- -	- -
45	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	392.84	66.13 -	- -	25979	-	- -	- -	- -
46	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	785.69	44.23 -	- -	34751	-	- -	- -	- -
47	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	392.84	22.03 -	- -	8654	-	- -	- -	- -
48	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	446.6	23.72 -	- -	10593	-	- -	- -	- -
49	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	1228	1.95 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
50	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4.1352	1183.40 1178.29	5.11 4.26	4894	4872	22 18	16.7800 0.0555	69.39 0.23
51	& С1428-11861-7 варіант 1	Плити підвісної стелі типу "Армстронг" з вологостійкими панелями	м2	434.2	454.43 -	- -	197314	-	- -	- -	- -
52	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	7.5514	17173.33 8369.67	208.29 170.48	129683	63203	1573 1287	112.4200 2.6322	848.93 19.88
53	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*6.7294*	*7677.29 2942.26*	*3.07 2.56*	*51664*	*19800*	*21 17*	*39.5200 0.0333*	*265.95 0.22*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)*	*100м2*	*6.7294*	*21560.86* *2676.08*	*1.02* *0.85*	*145092*	*18008*	*7* *6*	*38.1100* *0.0111*	*256.46* *0.07*
55	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0.822*	*81000.07* *20220.50*	*-* -	*66582*	*16621*	*-* -	*281.2700* -	*231.2* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					726499	163142	1636 1339		2250.65 20.54
		Разом будівельні роботи, грн.					726499				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					561721				
		всього заробітна плата, грн.					164481				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94132				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					272.53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31444				
		Всього будівельні роботи, грн.					**820631**				
		Всього по розділу 4					**820631**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3134219	496978	17645 6735		7093.68 90.97
		Разом будівельні роботи, грн.					3134219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2619596				
		всього заробітна плата, грн.					503713				
		Загальновиробничі витрати, грн.					293903				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					862.14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99466				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3428122**				
		Всього по кошторису					**3428122**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8046.79**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**603179**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 4-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	90.62	
2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	123.32	
3	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	16.48	
4	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	16.48	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	123.32	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	16.48	
7	Установлення віконних зливів	м	16.48	
8	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	38.93	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3.78	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	17.22	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	17.93	
	четвертий поверх			
12	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	413.52	
13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	413.52	
14	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї	м2	413.52	
15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	413.52	
16	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	413.52	
17	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	102.75	

18	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	103.1		

1	2	3	4	5
19	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	310.77	
20	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	203.3	
	четвертий поверх			
21	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	413.52	
22	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	413.52	
23	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	755.14	
24	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	672.94	
25	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)	м2	672.94	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	82.2	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-07

на загальнобудівельні роботи 5-го поверху

Хірургічний блок №1б по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3428.122	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8.04679	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	603.179	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	90.62	6297.82 1591.79	113.90 31.69	570708	144248	10322 2872	24.1400 0.4256	2187.57 38.57
		Розділ 1. Вікна									
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1.2332	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	22301	20993	1269 353	272.8900 3.8437	336.53 4.74
3	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.1648	1806.61 1706.37	100.24 61.14	298	281	17 10	25.2160 0.7744	4.16 0.13
4	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0.1648	1559.44 1477.91	75.18 45.85	257	244	12 8	21.8400 0.5808	3.6 0.1
5	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1.2332	7231.38 6650.19	546.64 333.40	8918	8201	674 411	86.6700 4.2229	106.88 5.21
6	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	123.32	4947.63 -	- -	610142	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.1648	2258.26 2132.96	125.30 76.42	372	352	20 13	31.5200 0.9680	5.19 0.16
8	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	16.81	382.55 -	- -	6431	-	- -	- -	- -
9	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.1648	1949.31 1847.39	93.98 57.32	321	304	15 9	27.3000 0.7260	4.5 0.12
10	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	17.09	206.91 -	- -	3536	-	- -	- -	- -
11	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	28.8	286.08 -	- -	8239	-	- -	- -	- -
12	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	12	122.05 -	- -	1465	-	- -	- -	- -
13	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	342	5.21 -	- -	1782	-	- -	- -	- -
14	& С111-196-9	Гермобутил	кг	4.8	137.69 -	- -	661	-	- -	- -	- -
15	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	58	0.52 -	- -	30	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					664753	30375	2007 804		460.86 10.46
		Разом будівельні роботи, грн.					664753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					632371				
		всього заробітна плата, грн.					31179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18845				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56.54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6525				
		Всього будівельні роботи, грн.					**683598**				
		Всього по розділу 1					**683598**				
		Розділ 2. Двері									
16	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0.3893	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	4065	3652	400 111	150.4000 3.8437	58.55 1.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.0378	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	513	270	241 54	98.1100 14.8500	3.71 0.56
18	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	3.78	6647.32 -	- -	25127	-	- -	- -	- -
19	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	0.7	286.08 -	- -	200	-	- -	- -	- -
20	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	17	5.21 -	- -	89	-	- -	- -	- -
21	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1722	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	1820	993	817 182	79.2800 11.0550	13.65 1.9
22	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	17.22	6647.32 -	- -	114467	-	- -	- -	- -
23	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.6	286.08 -	- -	744	-	- -	- -	- -
24	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	62	5.21 -	- -	323	-	- -	- -	- -
25	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1793	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	1576	781	787 176	59.8800 10.2300	10.74 1.83
26	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	17.93	6647.32 -	- -	119186	-	- -	- -	- -
27	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.4	286.08 -	- -	687	-	- -	- -	- -
28	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	47	5.21 -	- -	245	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					269042	5696	2245 523		86.65 5.79
		Разом будівельні роботи, грн.					269042				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261101				
		всього заробітна плата, грн.					6219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3720				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11.1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1279				
		Всього будівельні роботи, грн.					**272762**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**272762**				
		Розділ 3. Підлоги									
		п'ятий поверх									
29	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4.1352	10174.14 3709.13	95.04 79.21	42072	15338	393 328	56.2500 1.0323	232.61 4.27
30	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	4.1352	10002.28 743.80	147.15 122.64	41361	3076	608 507	11.2800 1.5984	46.65 6.61
31	*КБ11-5-1*	*Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї*	*100м2*	*4.1352*	*31831.92* *17214.26*	*24.53* *20.44*	*131631*	*71184*	*101* *85*	*218.0400* *0.2664*	*901.64* *1.1*
32	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*4.1352*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*74488*	*17369*	*85* *70*	*63.7000* *0.2220*	*263.41* *0.92*
33	*КБ11-11-14 г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*4.1352*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*96388*	*14479*	*169* *141*	*53.1000* *0.4440*	*219.58* *1.84*
34	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1.0275	13484.25 11858.26	36.79 30.66	13855	12184	38 32	164.9500 0.3996	169.49 0.41
35	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	534.3	14.23 -	- -	7603	-	- -	- -	- -
36	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	46.65	68.54 -	- -	3197	-	- -	- -	- -
37	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	105	534.47 -	- -	56119	-	- -	- -	- -
38	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	742	0.30 -	- -	223	-	- -	- -	- -
39	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1.031	12866.72 2197.26	11.24 9.37	13266	2265	12 10	29.8500 0.1221	30.78 0.13
40	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*3.1077*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*414694*	*15650*	*25* *21*	*70.0500* *0.0888*	*217.69* *0.28*
41	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	2.033	4092.60 970.19	2.04 1.70	8320	1972	4 3	12.8400 0.0222	26.1 0.05
		Разом прямі витрати по розділу 3					903217	153517	1435 1197		2107.95 15.61
		Разом будівельні роботи, грн.					903217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					748265				
		всього заробітна плата, грн.					154714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					88229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					254.83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29398				
		Всього будівельні роботи, грн.					**991446**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**991446**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		п'ятий поверх									
42	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4.1352	9857.97 9827.29	3.07 2.56	40765	40638	13 11	139.9500 0.0333	578.72 0.14
43	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	331	12.96 -	- -	4290	-	- -	- -	- -
44	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	331	11.61 -	- -	3843	-	- -	- -	- -
45	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	392.84	66.13 -	- -	25979	-	- -	- -	- -
46	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	785.69	44.23 -	- -	34751	-	- -	- -	- -
47	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	392.84	22.03 -	- -	8654	-	- -	- -	- -
48	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	446.6	23.72 -	- -	10593	-	- -	- -	- -
49	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	1228	1.95 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
50	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4.1352	1183.40 1178.29	5.11 4.26	4894	4872	22 18	16.7800 0.0555	69.39 0.23
51	& С1428-11861-7 варіант 1	Плити підвісної стелі типу "Армстронг" з вологостійкими панелями	м2	434.2	454.43 -	- -	197314	-	- -	- -	- -
52	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	7.5514	17173.33 8369.67	208.29 170.48	129683	63203	1573 1287	112.4200 2.6322	848.93 19.88
53	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*6.7294*	*7677.29* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*51664*	*19800*	*21* *17*	*39.5200* *0.0333*	*265.95* *0.22*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)*	*100м2*	*6.7294*	*21560.86* *2676.08*	*1.02* *0.85*	*145092*	*18008*	*7* *6*	*38.1100* *0.0111*	*256.46* *0.07*
55	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0.822*	*81000.07* *20220.50*	*-* -	*66582*	*16621*	*-* -	*281.2700* -	*231.2* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					726499	163142	1636 1339		2250.65 20.54
		Разом будівельні роботи, грн.					726499				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					561721				
		всього заробітна плата, грн.					164481				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94132				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					272.53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31444				
		Всього будівельні роботи, грн.					**820631**				
		Всього по розділу 4					**820631**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3134219	496978	17645 6735		7093.68 90.97
		Разом будівельні роботи, грн.					3134219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2619596				
		всього заробітна плата, грн.					503713				
		Загальновиробничі витрати, грн.					293903				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					862.14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99466				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3428122**				
		Всього по кошторису					**3428122**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8046.79**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**603179**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 5-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	90.62	
2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	123.32	
3	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	16.48	
4	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	16.48	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	123.32	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	16.48	
7	Установлення віконних зливів	м	16.48	
8	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	38.93	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3.78	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	17.22	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	17.93	
	п'ятий поверх			
12	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	413.52	
13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	413.52	
14	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї	м2	413.52	
15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	413.52	
16	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	413.52	
17	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	102.75	

18	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	103.1		

1	2	3	4	5
19	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	310.77	
20	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	203.3	
	п'ятий поверх			
21	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	413.52	
22	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	413.52	
23	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	755.14	
24	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	672.94	
25	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)	м2	672.94	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	82.2	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-08

на загальнобудівельні роботи 6-го поверху

Хірургічний блок №1б по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3428.122	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8.04679	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	603.179	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	90.62	6297.82 1591.79	113.90 31.69	570708	144248	10322 2872	24.1400 0.4256	2187.57 38.57
		Розділ 1. Вікна									
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1.2332	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	22301	20993	1269 353	272.8900 3.8437	336.53 4.74
3	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.1648	1806.61 1706.37	100.24 61.14	298	281	17 10	25.2160 0.7744	4.16 0.13
4	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0.1648	1559.44 1477.91	75.18 45.85	257	244	12 8	21.8400 0.5808	3.6 0.1
5	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1.2332	7231.38 6650.19	546.64 333.40	8918	8201	674 411	86.6700 4.2229	106.88 5.21
6	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	123.32	4947.63 -	- -	610142	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.1648	2258.26 2132.96	125.30 76.42	372	352	20 13	31.5200 0.9680	5.19 0.16
8	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	16.81	382.55 -	- -	6431	-	- -	- -	- -
9	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.1648	1949.31 1847.39	93.98 57.32	321	304	15 9	27.3000 0.7260	4.5 0.12
10	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	17.09	206.91 -	- -	3536	-	- -	- -	- -
11	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	28.8	286.08 -	- -	8239	-	- -	- -	- -
12	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	12	122.05 -	- -	1465	-	- -	- -	- -
13	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	342	5.21 -	- -	1782	-	- -	- -	- -
14	& С111-196-9	Гермобутил	кг	4.8	137.69 -	- -	661	-	- -	- -	- -
15	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	58	0.52 -	- -	30	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					664753	30375	2007 804		460.86 10.46
		Разом будівельні роботи, грн.					664753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					632371				
		всього заробітна плата, грн.					31179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18845				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56.54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6525				
		Всього будівельні роботи, грн.					**683598**				
		Всього по розділу 1					**683598**				
		Розділ 2. Двері									
16	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0.3893	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	4065	3652	400 111	150.4000 3.8437	58.55 1.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.0378	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	513	270	241 54	98.1100 14.8500	3.71 0.56
18	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	3.78	6647.32 -	- -	25127	-	- -	- -	- -
19	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	0.7	286.08 -	- -	200	-	- -	- -	- -
20	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	17	5.21 -	- -	89	-	- -	- -	- -
21	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1722	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	1820	993	817 182	79.2800 11.0550	13.65 1.9
22	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	17.22	6647.32 -	- -	114467	-	- -	- -	- -
23	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.6	286.08 -	- -	744	-	- -	- -	- -
24	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	62	5.21 -	- -	323	-	- -	- -	- -
25	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1793	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	1576	781	787 176	59.8800 10.2300	10.74 1.83
26	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	17.93	6647.32 -	- -	119186	-	- -	- -	- -
27	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.4	286.08 -	- -	687	-	- -	- -	- -
28	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	47	5.21 -	- -	245	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					269042	5696	2245 523		86.65 5.79
		Разом будівельні роботи, грн.					269042				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261101				
		всього заробітна плата, грн.					6219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3720				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11.1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1279				
		Всього будівельні роботи, грн.					**272762**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**272762**				
		Розділ 3. Підлоги шостий поверх									
29	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4.1352	10174.14 3709.13	95.04 79.21	42072	15338	393 328	56.2500 1.0323	232.61 4.27
30	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	4.1352	10002.28 743.80	147.15 122.64	41361	3076	608 507	11.2800 1.5984	46.65 6.61
31	*КБ11-5-1*	*Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї*	*100м2*	*4.1352*	*31831.92* *17214.26*	*24.53* *20.44*	*131631*	*71184*	*101* *85*	*218.0400* *0.2664*	*901.64* *1.1*
32	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*4.1352*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*74488*	*17369*	*85* *70*	*63.7000* *0.2220*	*263.41* *0.92*
33	*КБ11-11-14* *г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*4.1352*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*96388*	*14479*	*169* *141*	*53.1000* *0.4440*	*219.58* *1.84*
34	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1.0275	13484.25 11858.26	36.79 30.66	13855	12184	38 32	164.9500 0.3996	169.49 0.41
35	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	534.3	14.23 -	- -	7603	-	- -	- -	- -
36	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	46.65	68.54 -	- -	3197	-	- -	- -	- -
37	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	105	534.47 -	- -	56119	-	- -	- -	- -
38	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	742	0.30 -	- -	223	-	- -	- -	- -
39	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1.031	12866.72 2197.26	11.24 9.37	13266	2265	12 10	29.8500 0.1221	30.78 0.13
40	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*3.1077*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*414694*	*15650*	*25* *21*	*70.0500* *0.0888*	*217.69* *0.28*
41	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	2.033	4092.60 970.19	2.04 1.70	8320	1972	4 3	12.8400 0.0222	26.1 0.05
		Разом прямі витрати по розділу 3					903217	153517	1435 1197		2107.95 15.61
		Разом будівельні роботи, грн.					903217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					748265				
		всього заробітна плата, грн.					154714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					88229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					254.83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29398				
		Всього будівельні роботи, грн.					**991446**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**991446**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		шостий поверх									
42	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4.1352	9857.97 9827.29	3.07 2.56	40765	40638	13 11	139.9500 0.0333	578.72 0.14
43	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	331	12.96 -	- -	4290	-	- -	- -	- -
44	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	331	11.61 -	- -	3843	-	- -	- -	- -
45	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	392.84	66.13 -	- -	25979	-	- -	- -	- -
46	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	785.69	44.23 -	- -	34751	-	- -	- -	- -
47	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	392.84	22.03 -	- -	8654	-	- -	- -	- -
48	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	446.6	23.72 -	- -	10593	-	- -	- -	- -
49	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	1228	1.95 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
50	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4.1352	1183.40 1178.29	5.11 4.26	4894	4872	22 18	16.7800 0.0555	69.39 0.23
51	& С1428-11861-7 варіант 1	Плити підвісної стелі типу "Армстронг" з вологостійкими панелями	м2	434.2	454.43 -	- -	197314	-	- -	- -	- -
52	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	7.5514	17173.33 8369.67	208.29 170.48	129683	63203	1573 1287	112.4200 2.6322	848.93 19.88
53	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*6.7294*	*7677.29* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*51664*	*19800*	*21* *17*	*39.5200* *0.0333*	*265.95* *0.22*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)*	*100м2*	*6.7294*	*21560.86* *2676.08*	*1.02* *0.85*	*145092*	*18008*	*7* *6*	*38.1100* *0.0111*	*256.46* *0.07*
55	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0.822*	*81000.07* *20220.50*	*-* -	*66582*	*16621*	*-* -	*281.2700* -	*231.2* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					726499	163142	1636 1339		2250.65 20.54
		Разом будівельні роботи, грн.					726499				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					561721				
		всього заробітна плата, грн.					164481				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94132				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					272.53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31444				
		Всього будівельні роботи, грн.					**820631**				
		Всього по розділу 4					**820631**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3134219	496978	17645 6735		7093.68 90.97
		Разом будівельні роботи, грн.					3134219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2619596				
		всього заробітна плата, грн.					503713				
		Загальновиробничі витрати, грн.					293903				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					862.14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99466				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3428122**				
		Всього по кошторису					**3428122**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8046.79**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**603179**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 6-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	90.62	
2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	123.32	
3	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	16.48	
4	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	16.48	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	123.32	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	16.48	
7	Установлення віконних зливів	м	16.48	
8	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	38.93	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3.78	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	17.22	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	17.93	
	шостий поверх			
12	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	413.52	
13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	413.52	
14	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї	м2	413.52	
15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	413.52	
16	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	413.52	
17	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	102.75	

18	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	103.1		

1	2	3	4	5
19	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	310.77	
20	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	203.3	
	шостий поверх			
21	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	413.52	
22	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	413.52	
23	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	755.14	
24	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	672.94	
25	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Фарба латексна CERESIT IN 57 SUPER)	м2	672.94	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	82.2	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-09

на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень підвалу

Хірургічний блок №1б по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	593.009	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.80654	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	134.877	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері									
1	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0.0608	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	635	570	63 17	150.4000 3.8437	9.14 0.23
2	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.0608	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	534	265	267 60	59.8800 10.2300	3.64 0.62
3	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	6.08	6647.32 -	- -	40416	-	- -	- -	- -
4	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	0.8	286.08 -	- -	229	-	- -	- -	- -
5	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	16	5.21 -	- -	83	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					41897	835	330 77		12.78 0.85
		Разом будівельні роботи, грн.					41897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40732				
		всього заробітна плата, грн.					912				
		Загальновиробничі витрати, грн.					548				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1.64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					189				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42445**				
		Всього по розділу 1					**42445**				
		Розділ 2. Підлоги									
		підвальний поверх									
6	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3.7423	10174.14 3709.13	95.04 79.21	38075	13881	356 296	56.2500 1.0323	210.5 3.86
7	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3.7423	3334.09 247.93	49.05 40.88	12477	928	184 153	3.7600 0.5328	14.07 1.99
8	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	3.7423	11458.04 2485.89	8.18 6.81	42879	9303	31 25	33.3900 0.0888	124.96 0.33
9	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*3.7423*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*67411*	*15719*	*76* *64*	*63.7000* *0.2220*	*238.38* *0.83*
10	*КБ11-11-14 г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ*	*100м2*	*3.7423*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*87230*	*13103*	*153* *128*	*53.1000* *0.4440*	*198.72* *1.66*
		Разом прямі витрати по розділу 2					248072	52934	800 666		786.63 8.67
		Разом будівельні роботи, грн.					248072				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					194338				
		всього заробітна плата, грн.					53600				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32031				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95.44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11011				
		Всього будівельні роботи, грн.					**280103**				
		Всього по розділу 2					**280103**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє									
		підвальний поверх									
11	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*3.7423*	*8165.34* *4690.35*	*5.11* *4.26*	*30557*	*17553*	*19* *16*	*63.0000* *0.0555*	*235.76* *0.21*
12	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	3.7423	28423.09 5677.29	2.04 1.70	106368	21246	8 6	80.8500 0.0222	302.56 0.08
13	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*3.4173*	*7677.29* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*26236*	*10055*	*10* *9*	*39.5200* *0.0333*	*135.05* *0.11*
14	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3.4173	21661.32 2676.08	1.02 0.85	74023	9145	3 3	38.1100 0.0111	130.23 0.04
		Разом прямі витрати по розділу 3					237184	57999	40 34		803.6 0.44
		Разом будівельні роботи, грн.					237184				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					179145				
		всього заробітна плата, грн.					58033				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33279				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96.49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11132				
		Всього будівельні роботи, грн.					**270463**				
		Всього по розділу 3					**270463**				
		Разом прямі витрати по кошторису					527153	111768	1170 777		1603.01 9.96
		Разом будівельні роботи, грн.					527153				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					414215				
		всього заробітна плата, грн.					112545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65856				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					193.57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**593009**				
		Всього по кошторису					**593009**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1806.54**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**134877**				

Склав ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень підвалу

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	6.08	
2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6.08	
	підвальний поверх			
3	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	374.23	
4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	374.23	
5	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	374.23	
6	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	374.23	
7	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	374.23	
	підвальний поверх			
8	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	374.23	
9	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	374.23	
10	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	341.73	
11	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	341.73	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-010

на електропостачання та електроосвітлення

Хірургічний блок №1б по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	25847.147	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	46.28847	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3451.479	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	29.68	327.55 327.55	- -	9722	9722	- -	5.2000 -	154.34 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9722	9722	- -		154.34 -
		Разом будівельні роботи, грн.					9722				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5580				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14.97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1727				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15302**				
		Всього по розділу 1					**15302**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Монтаж									
2	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	2440.75 792.62	727.57 148.39	2441	793	728 148	10.3300 1.7521	10.33 1.75
3	КБ21-24-6	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг	шт	30	1374.60 578.71	159.96 56.22	41238	17361	4799 1687	8.0500 0.6935	241.5 20.81
4	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	17.41	8139.85 1834.45	- -	141715	31938	- -	27.8200 -	484.35 -
5	С113-2107 варіант 1	Розетка з З/К	шт	1511	136.97 -	- -	206962	-	- -	- -	- -
6	С113-2107 варіант 2	Розетка з з/к внутрішня IP44	шт	230	214.20 -	- -	49266	-	- -	- -	- -
7	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0.79	8156.77 1825.22	- -	6444	1442	- -	27.6800 -	21.87 -
8	& С1547-6-1-1Д	Вимикач одноклавішний заглибленого типу	шт	79	96.99 -	- -	7662	-	- -	- -	- -
9	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0.89	8263.59 1932.04	- -	7355	1720	- -	29.3000 -	26.08 -
10	& С1547-6-1-2Д	Вимикач двоклавішний заглибленого типу	шт	89	117.99 -	- -	10501	-	- -	- -	- -
11	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1.58	8263.59 1932.04	- -	13056	3053	- -	29.3000 -	46.29 -
12	& С1547-6-1-2Д варіант 1	Перемикач одноклавішний	шт	158	201.49 -	- -	31835	-	- -	- -	- -
13	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	28.22	39780.72 15360.58	6554.25 2872.31	1122612	433476	184961 81057	211.2000 36.6924	5960.06 1035.46
14	& С1547-4-80-1 варіант 2	Світильник LED 595 IP54/IP40 4000K	шт	1050	4060.49 -	- -	4263515	-	- -	- -	- -
15	& С1547-4-80-2 варіант 4	Світильник LED 10 4000K	шт	1161	2295.89 -	- -	2665528	-	- -	- -	- -
16	& С1547-4-80-3 варіант 1	Світильник LED 10 5000K	шт	61	1915.14 -	- -	116824	-	- -	- -	- -
17	& С1547-4-80-4 варіант 1	Світильник LED 1200 4000K	шт	485	3866.69 -	- -	1875345	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С1547-4-80-5 варіант 5	Світильник LED 13 4000К	шт	40	2448.89 -	- -	97956	-	- -	- -	- -
19	& С1547-4-80-5 варіант 5	Світильник LED 13 4000К	шт	25	2448.89 -	- -	61222	-	- -	- -	- -
20	КМ10-698-1	Коробка розподільча	шт	1890	55.28 52.75	- -	104479	99698	- -	0.8000 -	1512 -
21	& С111-240-101 варіант 1	Коробка розподільча	шт	1890	53.74 -	- -	101569	-	- -	- -	- -
22	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	20.67	3366.90 3366.90	- -	69594	69594	- -	51.0600 -	1055.41 -
23	& С111-240-101 варіант 2	Коробка установча набірна	шт	2067	19.24 -	- -	39769	-	- -	- -	- -
24	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	2.1	5546.32 3433.58	1130.34 394.74	11647	7211	2374 829	47.2100 4.9268	99.14 10.35
25	& С1530-1-12-2 варіант 1	Лоток перфорований 400х100	м	210	848.90 -	- -	178269	-	- -	- -	- -
26	& С1530-1-12-2 варіант 2	Кришка лотка 400х100	м	210	364.38 -	- -	76520	-	- -	- -	- -
27	& С1530-1-12-2 варіант 3	Перегородка для лотка висотою 100мм	м	210	621.60 -	- -	130536	-	- -	- -	- -
28	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	2.1	307.70 158.55	18.97 4.68	646	333	40 10	2.1800 0.0550	4.58 0.12
29	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	246.9	2276.48 1746.75	28.46 7.03	562063	431273	7027 1736	25.5000 0.0825	6295.95 20.37
30	& С126-1300-3-200	Кабель ВВГнг-нд 3х1,5	м	5640	37.63 -	- -	212233	-	- -	- -	- -
31	& С126-1300-3-201	Кабель ВВГнг-нд 3х2,5	м	5801	61.99 -	- -	359604	-	- -	- -	- -
32	& С126-1300-3-202 варіант 1	Кабель ВВГнг-нд 3х4,0	м	2513	86.74 -	- -	217978	-	- -	- -	- -
33	& С126-1300-3-203	Кабель ВВГнг-нд 3х6,0	м	2600	135.01 -	- -	351026	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С126-1300-3-204	Кабель ВВГнг-нд 5х25	м	945	856.84 -	- -	809714	-	- -	- -	- -
35	& С126-1300-3-205	Кабель ВВГнг-нд 5х95	м	315	3162.04 -	- -	996043	-	- -	- -	- -
36	& С126-1300-3-206	Кабель Flame (НХН)180Е30 3х1,5	м	2820	54.26 -	- -	153013	-	- -	- -	- -
37	& С126-1300-3-207	Кабель Flame (НХН)180Е30 3х2,5	м	2901	64.69 -	- -	187666	-	- -	- -	- -
38	& С126-1300-3-208	Кабель Flame (НХН)180Е30 3х4,0	м	245	107.42 -	- -	26318	-	- -	- -	- -
39	& С126-1300-3-209	Кабель Flame (НХН)180Е90 5х25,0	м	630	1286.29 -	- -	810363	-	- -	- -	- -
40	& С126-1300-3-210 варіант 1	Кабель Flame (НХН)180Е90 5х95	м	315	4182.04 -	- -	1317343	-	- -	- -	- -
41	& С126-1300-3-211	Кабель Flame (НХН)180Е90 5х240	м	175	6971.74 -	- -	1220055	-	- -	- -	- -
42	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	45	6390.79 1786.80	227.66 56.21	287586	80406	10245 2529	24.0000 0.6600	1080 29.7
43	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	129.52	14520.23 5198.74	4316.37 1043.46	1880660	673341	559056 135149	71.4800 14.0637	9258.09 1821.53
44	& С113-1437-180	Двужильний екранований нагрівальний кабель	к-т	127	16269.19 -	- -	2066187	-	- -	- -	- -
45	& С113-1437-179	Саморегулюючий нагрівальний кабель	м	1014	128.03 -	- -	129822	-	- -	- -	- -
46	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	246.9	2877.73 1580.37	1297.36 332.88	710512	390193	320319 82188	22.2400 4.5980	5491.06 1135.25
47	КР20-33-4	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	246.9	1904.15 1539.84	10.22 8.52	470135	380186	2523 2104	24.0000 0.1110	5925.6 27.41
48	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	20.67	600.79 584.89	- -	12418	12090	- -	8.8700 -	183.34 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					24215245	2634108	1092072 307437		37695.65 4102.75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					24215245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20489065				
		всього заробітна плата, грн.					2941545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1616599				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4320.76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					498485				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25831844**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**25831844**				
		Разом прямі витрати по кошторису					24224967	2643830	1092072 307437		37849.99 4102.75
		Разом будівельні роботи, грн.					24224967				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20489065				
		всього заробітна плата, грн.					2951267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1622180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4335.73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					500212				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25847147**				
		– –									
		Всього по кошторису					**25847147**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**46288.47**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**3451479**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електропостачання та електроосвітлення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж схованої електропроводки	м	2968	
2	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг	шт	30	
4	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	1741	
5	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	79	
6	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	89	
7	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	шт	158	
8	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	2822	
9	Коробка розподільча	шт	1890	
10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	2067	
11	Прокладання лотків	м	210	
12	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м	210	
13	Прокладання проводу при схованій проводці	м	24690	
14	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	жил	4500	
15	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	12952	
16	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	м	24690	
17	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	24690	

1	2	3	4	5
18	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2067	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-011

на обладнання електропостачання та електроосвітлення

Хірургічний блок №1б по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2651.048	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1517-2224-1 варіант 1	Шафа ввідно розподільча ВРП	шт	1	605000.01 -	- -	605000	-	- -	- -	- -
2	& 1517-2224-2 варіант 1	Щит силовий розподільчий з автоматикою	шт	1	226875.00 -	- -	226875	-	- -	- -	- -
3	& 1517-2224-5 варіант 1	Щит силовий розподільчий з автоматикою	шт	14	75000.00 -	- -	1050000	-	- -	- -	- -
4	& 1517-2224-6 варіант 2	Щит аварійного вводу резерва з автоматикою ЩАВР	шт	1	302500.01 -	- -	302500	-	- -	- -	- -
5	& 1517-2224-7 варіант 2	Щит груповий з автоматикою	шт	14	30250.61 -	- -	423509	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					2607884	-	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					2607884				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					43164				
		Всього устаткування, грн.					**2651048**				
		Всього по кошторису					**2651048**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**-**				

Склав _______________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _______________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-012

на водопостачання та водовідведення

Хірургічний блок №1б по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2031.304	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2.85202	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	222.545	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід господарсько-питний (В1)									
1	*КБ16-14-25*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм*	*100м*	*1.3*	*38782.96*	*709.98*	*50418*	*16915*	*923*	*172.2000*	*223.86*
					13011.43	*170.10*			*221*	*2.2565*	*2.93*
2	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*1.3*	*33157.00*	*2544.30*	*43104*	*20781*	*3308*	*211.5600*	*275.03*
					15985.47	*1099.90*			*1430*	*15.2947*	*19.88*
3	& С130-1105-3 варіант 3	Кран кульовий кутовий 1/2"	шт	60	132.41	-	7945	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& С130-1105-3 варіант 2	Кран поливочний зовнішній 3/4"	шт	1	215.82 -	- -	216	-	- -	- -	- -
5	С130-1187	Рукава поливальні, діаметр 32 мм	м	30	291.26 -	- -	8738	-	- -	- -	- -
6	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*26*	*3332.04* *247.17*	- -	*86633*	*6426*	- -	*3.5200* -	*91.52* -
7	& С111-1680-3	Ізоляція Thermaflex тов.9мм внутр. діам.35мм	м	130	34.96 -	- -	4545	-	- -	- -	- -
8	& С111-1680-2	Ізоляція Thermaflex тов.9мм внутр. діам.28мм	м	130	30.79 -	- -	4003	-	- -	- -	- -
9	& С111-105-250-2 варіант 1	Шафа навісна металева 250х300х400	шт	1	349.57 -	- -	350	-	- -	- -	- -
10	& С172-602-1	Елементи кріплення трубопроводів	кг	25	61.36 -	- -	1534	-	- -	- -	- -
11	& С171-1033-250 варіант 1	Металеві вироби (болти, гайки, шайби)	т	0.025	64234.28 -	- -	1606	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					209092	44122	4231 1651		590.41 22.81
		Разом будівельні роботи, грн.					209092				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160739				
		всього заробітна плата, грн.					45773				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24862				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63.2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7291				
		Всього будівельні роботи, грн.					**233954**				
		Всього по розділу 1					**233954**				
		Розділ 2. Водопровід гарячої води та циркуляція (Т3)									
12	*КБ16-14-25*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм*	*100м*	*1.3*	*38782.96* *13011.43*	*709.98* *170.10*	*50418*	*16915*	*923* *221*	*172.2000* *2.2565*	*223.86* *2.93*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*2.3*	*33157.00* *15985.47*	*2544.30* *1099.90*	*76261*	*36767*	*5852* *2530*	*211.5600* *15.2947*	*486.59* *35.18*
14	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*36*	*3332.04* *247.17*	- -	*119953*	*8898*	- -	*3.5200* -	*126.72* -
15	& С111-168-180	Ізоляція трубна тов.13мм внутр. діам.26мм	м	230	205.00 -	- -	47150	-	- -	- -	- -
16	& С111-168-170	Ізоляція трубна тов.13мм внутр. діам.32мм	м	130	266.39 -	- -	34631	-	- -	- -	- -
17	& С130-1105-3 варіант 3	Кран кульовий кутовий 1/2"	шт	30	132.41 -	- -	3972	-	- -	- -	- -
18	*КБ18-5-1*	*Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3*	*шт*	*20*	*5407.68* *1580.14*	*520.59* *127.97*	*108154*	*31603*	*10412* *2559*	*21.9800* *1.6551*	*439.6* *33.1*
19	& С172-602-1	Елементи кріплення трубопроводів	кг	30	61.36 -	- -	1841	-	- -	- -	- -
20	& С171-1033-250 варіант 1	Металеві вироби (болти, гайки, шайби)	т	0.03	64234.28 -	- -	1927	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					444307	94183	17187 5310		1276.77 71.21
		Разом будівельні роботи, грн.					444307				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					332937				
		всього заробітна плата, грн.					99493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51741				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					127.6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14721				
		Всього будівельні роботи, грн.					**496048**				
		Всього по розділу 2					**496048**				
		Розділ 3. Каналізація побутова									
21	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0.7*	*43736.17* *7349.20*	*75.44* *20.98*	*30615*	*5144*	*53* *15*	*95.7800* *0.2700*	*67.05* *0.19*
22	& С113-105-123	Труби каналізації ПВХ діам. 50	м	70	481.70 -	- -	33719	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*1.33*	*134851.65* *7046.88*	*154.36* *43.65*	*179353*	*9372*	*205* *58*	*91.8400* *0.5652*	*122.15* *0.75*
24	& С113-105-121-1	Труби каналізації ПВХ SN8 діам. 110	м	3	921.91 -	- -	2766	-	- -	- -	- -
25	& С113-105-121-2	Труби каналізації ПВХ діам. 110х2.8	м	130	868.05 -	- -	112847	-	- -	- -	- -
26	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0.6	12047.08 555.02	59.00 17.12	7228	333	35 10	7.5400 0.2267	4.52 0.14
27	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*1*	*4795.88* *1858.78*	*2937.10* *817.15*	*4796*	*1859*	*2937* *817*	*24.6000* *11.4566*	*24.6* *11.46*
28	С113-1046 варіант 1	Клапан вентиляційний ф110	шт	1	199.60 -	- -	200	-	- -	- -	- -
29	С113-1046 варіант 4	Ревізія ф110	шт	6	364.33 -	- -	2186	-	- -	- -	- -
30	С113-1046 варіант 2	Ревізія ф50	шт	2	101.72 -	- -	203	-	- -	- -	- -
31	С113-1046 варіант 3	Випуск вентиляційної труби ф110	шт	2	163.22 -	- -	326	-	- -	- -	- -
32	*КБ20-28-7*	*Установлення люків герметичних*	*шт*	*2*	*630.40* *168.95*	*132.48* *27.23*	*1261*	*338*	*265* *54*	*2.1400* *0.3658*	*4.28* *0.73*
33	С111-953-1 варіант 1	Люк підлоговий металевий ревізійний під плитку 150х150	шт	2	236.10 -	- -	472	-	- -	- -	- -
34	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	50	20.06 -	- -	1003	-	- -	- -	- -
35	С113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	45	48.01 -	- -	2160	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					379135	17046	3495 954		222.6 13.27
		Разом будівельні роботи, грн.					379135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					358594				
		всього заробітна плата, грн.					18000				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9657				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24.37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2811				
		Всього будівельні роботи, грн.					**388792**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					**388792**				
		Розділ 4. Каналізація виробнича К3									
36	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0.2*	*43736.17* *7349.20*	*75.44* *20.98*	*8747*	*1470*	*15* *4*	*95.7800* *0.2700*	*19.16* *0.05*
37	& С113-105-123	Труби каналізації ПВХ діам. 50	м	20	481.70 -	- -	9634	-	- -	- -	- -
38	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0.43*	*134851.65* *7046.88*	*154.36* *43.65*	*57986*	*3030*	*66* *19*	*91.8400* *0.5652*	*39.49* *0.24*
39	& С113-105-121-1	Труби каналізації ПВХ SN8 діам. 110	м	3	921.91 -	- -	2766	-	- -	- -	- -
40	& С113-105-121-2	Труби каналізації ПВХ діам. 110x2.8	м	40	868.05 -	- -	34722	-	- -	- -	- -
41	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0.7*	*4795.88* *1858.78*	*2937.10* *817.15*	*3357*	*1301*	*2056* *572*	*24.6000* *11.4566*	*17.22* *8.02*
42	С113-1046 варіант 1	Клапан вентиляційний ф110	шт	1	199.60 -	- -	200	-	- -	- -	- -
43	С113-1046 варіант 4	Ревізія ф110	шт	2	364.33 -	- -	729	-	- -	- -	- -
44	С113-1046 варіант 2	Ревізія ф50	шт	2	101.72 -	- -	203	-	- -	- -	- -
45	С113-1046 варіант 3	Випуск вентиляційної труби ф110	шт	2	163.22 -	- -	326	-	- -	- -	- -
46	*КБ20-28-7*	*Установлення люків герметичних*	*шт*	*2*	*630.40* *168.95*	*132.48* *27.23*	*1261*	*338*	*265* *54*	*2.1400* *0.3658*	*4.28* *0.73*
47	С111-953-1 варіант 1	Люк підлоговий металевий ревізійний під плитку 150x150	шт	2	236.10 -	- -	472	-	- -	- -	- -
48	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	20	20.06 -	- -	401	-	- -	- -	- -
49	С113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	18	48.01 -	- -	864	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					121668	6139	2402 649		80.15 9.04
		Разом будівельні роботи, грн.					121668				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113127				
		всього заробітна плата, грн.					6788				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3608				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9.09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1049				
		Всього будівельні роботи, грн.					**125276**				
		_ _										
		Всього по розділу 4					**125276**				
		Розділ 5. Каналізація дощова (К2)									
50	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0.5*	*134851.65* *7046.88*	*154.36* *43.65*	*67426*	*3523*	*77* *22*	*91.8400* *0.5652*	*45.92* *0.28*
51	& С113-105-121 варіант 1	Труби напірні ПЄ 100 діам. 110	м	50	852.69 -	- -	42635	-	- -	- -	- -
52	& С172-602-1	Елементи кріплення трубопроводів	кг	15	61.36 -	- -	920	-	- -	- -	- -
53	& С171-1033-250 варіант 1	Металеві вироби (болти, гайки, шайби)	т	0.015	64234.28 -	- -	964	-	- -	- -	- -
54	& С130-416-100 варіант 1	Герметизація каналізаційного випуску діам. 110	шт	1	1892.04 -	- -	1892	-	- -	- -	- -
55	*КБ16-15-3*	*Установлення водостічних воронок 100 мм*	*шт*	*2*	*921.73* *306.25*	*135.89* *29.23*	*1843*	*613*	*272* *58*	*4.2600* *0.3809*	*8.52* *0.76*
56	& С130-636-113 варіант 1	Водостічна воронка діам. 100	шт.	2	5522.06 -	- -	11044	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					126724	4136	349 80		54.44 1.04
		Разом будівельні роботи, грн.					126724				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122239				
		всього заробітна плата, грн.					4216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2295				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5.82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					672				
		Всього будівельні роботи, грн.					**129019**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ **Всього по розділу 5**					**129019**				
		Розділ 6. Обладнання санітарне, виробниче і побутове									
57	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води*	*10компл.*	*2.4*	*3143.18* *2380.91*	*225.33* *65.52*	*7544*	*5714*	*541* *157*	*31.9800* *0.8669*	*76.75* *2.08*
58	& С130-644-21 варіант 1	Умивальник	комплект	24	3576.98 -	- -	85848	-	- -	- -	- -
59	& С130-612-1 варіант 1	Змішувач	комплект	24	1604.42 -	- -	38506	-	- -	- -	- -
60	& С1630-973-12	Сифон пляшковий	шт	24	152.95 -	- -	3671	-	- -	- -	- -
61	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*2.4*	*5552.54* *2680.14*	*393.71* *115.20*	*13326*	*6432*	*945* *276*	*36.4100* *1.5210*	*87.38* *3.65*
62	& С130-905-1	Унітази в комплекті з бачком	комплект	24	4463.02 -	- -	107112	-	- -	- -	- -
63	& С113-2305-1 варіант 1	Коліно до унітазу ф100	шт	24	78.07 -	- -	1874	-	- -	- -	- -
64	& С130-612-1 варіант 3	Кран туалетний з шлангами	комплект	24	1412.67 -	- -	33904	-	- -	- -	- -
65	*КБ17-1-10*	*Установлення піддонів душових стальних мілких*	*10компл.*	*2.4*	*2342.18* *1140.37*	*575.46* *163.99*	*5621*	*2737*	*1381* *394*	*16.2400* *2.1845*	*38.98* *5.24*
66	& С113-2137-3 варіант 1	Душовий підон 800х800	шт	24	6778.93 -	- -	162694	-	- -	- -	- -
67	& С1630-973С1	Сифон для душового піддону	шт	24	138.77 -	- -	3330	-	- -	- -	- -
68	& С111-1814-61	Планка для підключення змішувача	шт	24	49.35 -	- -	1184	-	- -	- -	- -
69	& С130-612-2 варіант 1	Змішувач з шлангом та лійкою	комплект	24	3903.44 -	- -	93683	-	- -	- -	- -
70	*КБ17-5-2*	*Установлення мийок на два відділення*	*10компл.*	*1*	*4595.72* *2759.12*	*661.87* *190.14*	*4596*	*2759*	*662* *190*	*37.0600* *2.4311*	*37.06* *2.43*
71	& С130-505-2	Мийка на два відділення, нерж.	шт	10	5751.60 -	- -	57516	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& С130-612-1 варіант 2	Змішувач для мийки	комплект	10	2396.81 -	- -	23968	-	- -	- -	- -
73	& С1630-973-12 варіант 1	Сифон для мийки	шт	10	119.32 -	- -	1193	-	- -	- -	- -
74	& С1545-13-1-2В	Шланг гнучкий в металевому оплетенні	шт	20	114.82 -	- -	2296	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					647866	17642	3529 1017		240.17 13.4
		Разом будівельні роботи, грн.					647866				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					626695				
		всього заробітна плата, грн.					18659				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10347				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26.63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3072				
		Всього будівельні роботи, грн.					**658213**				
		Всього по розділу 6					**658213**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1928792	183268	31193 9661		2464.54 130.77
		Разом будівельні роботи, грн.					1928792				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1714331				
		всього заробітна плата, грн.					192929				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102512				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					256.71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29616				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2031304**				
		Всього по кошторису					**2031304**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2852.02**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**222545**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт водопостачання та водовідведення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм	м	130	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	130	
3	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	260	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм	м	130	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	230	
6	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	360	
7	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	20	
8	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	70	
9	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	133	
10	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	6	
11	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	10	
12	Установлення люків герметичних	шт	2	
13	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	20	
14	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	43	
15	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	7	
16	Установлення люків герметичних	шт	2	
17	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	50	
18	Установлення водостічних воронок 100 мм	шт	2	
19	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	24	

20	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним		компл.	24		

1	2	3	4	5
21	Установлення піддонів душових стальних мілких	компл.	24	
22	Установлення мийок на два відділення	компл.	10	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-013

придбання устаткування до локального кошторису на водопостачання та водовідведення
Хірургічний блок №1б по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 122.899 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560103-100-57 варіант 1	Бойлер V=80 N=1.5 кВт; (маса=0)	комп.	20	5808.00	116160
		Разом				**116160**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6739
		Всього по кошторису				**122899**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-014

на опалення

Хірургічний блок №1б по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5056.101	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5.22765	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	404.141	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*6.904*	*16295.63*	*1806.50*	*112505*	*46391*	*12472*	*96.9200*	*669.14*
					6719.46	*497.92*			*3438*	*6.6322*	*45.79*
2	& С130-557-47 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням (гігієн. викон.) 33KV-600-800 KORADO	шт	4	11430.91	-	45724	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С130-557-48 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням 33 V-600-900 KORADO	шт	5	12042.91	-	60215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С130-557-49 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням 33 V-600-1000 KORADO	шт	14	12298.12	-	172174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С130-557-50 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням 33 V-600-1200 KORADO	шт	46	12757.12	-	586828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С130-557-51 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням 33 V-600-1400 KORADO	шт	90	13675.12	-	1230761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С130-557-52 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під`єднанням 33 V-600-1600 KORADO	шт	52	15511.12 -	- -	806578	-	- -	- -	- -
8	*КБ18-22-5*	*Установлення головки термостатичної*	*комплект*	*211*	*23.07* *15.79*	- -	*4868*	*3332*	- -	*0.2000* -	*42.2* -
9	С130-1158 варіант 1	Головка термостатична Danfoss RA2991	шт	211	947.28 -	- -	199876	-	- -	- -	- -
10	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*шт*	*58*	*196.70* *122.19*	*37.79* *9.80*	*11409*	*7087*	*2192* *568*	*1.6600* *0.1231*	*96.28* *7.14*
11	& С130-417-2	Автоматичний обезповітрювач	шт	58	497.09 -	- -	28831	-	- -	- -	- -
12	& С1630-1432-1	Крани кульові, діаметр 15 мм	шт	2	305.05 -	- -	610	-	- -	- -	- -
13	& С1630-671-13	Крани кульові діаметр 20 мм	шт	27	343.15 -	- -	9265	-	- -	- -	- -
14	& С1630-671-15	Крани кульові діаметр 40 мм	шт	12	378.43 -	- -	4541	-	- -	- -	- -
15	*КБ16-15-1*	*Установлення регуляторів діаметром до 25 мм*	*шт*	*29*	*501.67* *175.28*	*58.72* *11.62*	*14548*	*5083*	*1703* *337*	*2.4100* *0.1561*	*69.89* *4.53*
16	& С130-1106-6	Регулятор перепаду тиску ASV-P Danfos, діам.15 мм	шт	2	7206.82 -	- -	14414	-	- -	- -	- -
17	& С130-1106-7	Регулятор перепаду тиску ASV-P Danfos, діам.20 мм	шт	27	7631.73 -	- -	206057	-	- -	- -	- -
18	*КБ16-15-1*	*Установлення запірно-вимірювальних клапанів діаметром до 25 мм*	*шт*	*29*	*501.67* *175.28*	*58.72* *11.62*	*14548*	*5083*	*1703* *337*	*2.4100* *0.1561*	*69.89* *4.53*
19	& С1630-1406-5	Автоматичний запірно-вимірювальний клапан ASV-M фірми DANFOSS , діаметром 15 мм	шт	2	1793.19 -	- -	3586	-	- -	- -	- -
20	& С1630-1406-6	Автоматичний запірно-вимірювальний клапан ASV-M фірми DANFOSS , діаметром 20 мм	шт	27	2032.37 -	- -	54874	-	- -	- -	- -
21	*КБ16-15-1*	*Установлення запірно-вимірювальних клапанів діаметром до 25 мм*	*шт*	*211*	*501.67* *175.28*	*58.72* *11.62*	*105852*	*36984*	*12390* *2452*	*2.4100* *0.1561*	*508.51* *32.94*
22	& С1630-541-1-17	Запірний клапан RLV діаметр 15 мм ф.Danfoss	шт	211	664.51 -	- -	140212	-	- -	- -	- -
23	& С130-15-1-6-8	Вентиль термостатичний RA-N-П діаметром 15 мм	шт	211	886.19 -	- -	186986	-	- -	- -	- -
24	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0.1*	*46138.36* *4114.85*	*548.41* *120.69*	*4614*	*411*	*55* *12*	*55.2700* *1.5787*	*5.53* *0.16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0.9	39066.63 3585.54	509.45 114.96	35160	3227	459 103	48.7100 1.5016	43.84 1.35
26	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0.3	39476.51 3585.54	509.45 114.96	11843	1076	153 34	48.7100 1.5016	14.61 0.45
27	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1.4	43672.68 3585.54	509.45 114.96	61142	5020	713 161	48.7100 1.5016	68.19 2.1
28	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	2.15	48534.03 3585.54	509.45 114.96	104348	7709	1095 247	48.7100 1.5016	104.73 3.23
29	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0.04	71697.45 6852.54	2565.43 447.11	2868	274	103 18	90.6900 5.9745	3.63 0.24
30	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 76 мм	100м	0.15	92427.76 8984.08	3280.22 627.91	13864	1348	492 94	118.9000 8.3946	17.84 1.26
31	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0.22	105915.76 8984.08	3280.22 627.91	23301	1976	722 138	118.9000 8.3946	26.16 1.85
32	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів з пластикових труб діаметром до 20 мм	100м	9.85	14099.83 6792.84	3990.63 1770.17	138883	66909	39308 17436	89.9000 24.6622	885.52 242.92
33	& С113-1897-3	Труби поліетиленові S 2,5/PN20, діам.20х3, 4 мм Ekoplastik	м	985	45.82 -	- -	45133	-	- -	- -	- -
34	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів з пластикових труб діаметром 25 мм	100м	3.67	12814.97 6981.74	2544.30 1099.90	47031	25623	9338 4037	92.4000 15.2947	339.11 56.13
35	& С113-1897-4	Труби поліетиленові S 2,5/PN20, діам.25х4, 2 мм Ekoplastik	м	367	71.12 -	- -	26101	-	- -	- -	- -
36	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів з пластикових труб діаметром 32 мм	100м	2	12959.45 8016.92	1588.01 651.60	25919	16034	3176 1303	106.1000 9.0493	212.2 18.1
37	& С113-1897-5	Труби поліетиленові S 2,5/PN20, діам.35х5, 4 мм Ekoplastik	м	200	112.71 -	- -	22542	-	- -	- -	- -
38	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	207.8	247.17 247.17	- -	51362	51362	- -	3.5200 -	731.46 -
39	& С113-2146-2	Термоізоляціяі Thermaflex для труб діам. 20х3,4 мм товщиною 9 мм	м	985	51.04 -	- -	50274	-	- -	- -	- -
40	& С113-2146-3-1	Термоізоляціяі Thermaflex для труб діам. 25х3,7 мм товщиною 9 мм	м	367	52.76 -	- -	19363	-	- -	- -	- -
41	& С113-2146-4-1	Термоізоляціяі Thermaflex для труб діам. 35х3,7 мм товщиною 9 мм	м	200	62.93 -	- -	12586	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С113-2147-2	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 16х2,7 мм товщиною 13 мм	м	10	45.95 -	- -	460	-	- -	- -	- -
43	& С113-2147-3	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 20 мм товщиною 13 мм	м	90	54.47 -	- -	4902	-	- -	- -	- -
44	& С113-2147-4	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 25 мм товщиною 13 мм	м	30	66.80 -	- -	2004	-	- -	- -	- -
45	& С113-2147-5	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 32 мм товщиною 13 мм	м	140	79.78 -	- -	11169	-	- -	- -	- -
46	& С113-2147-6	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 40 мм товщиною 13 мм	м	215	122.44 -	- -	26325	-	- -	- -	- -
47	& С113-2147-10	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 57х3,5 мм товщиною 25 мм	м	4	254.30 -	- -	1017	-	- -	- -	- -
48	& С113-2147-9	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 76х3,5 мм товщиною 25 мм	м	15	349.97 -	- -	5250	-	- -	- -	- -
49	& С113-2147-16	Термоізоляціяі Thermaflex FRZ для труб діам. 89х3,5 мм товщиною 25 мм	м	22	357.47 -	- -	7864	-	- -	- -	- -
50	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	2870	6.53 -	- -	18741	-	- -	- -	- -
51	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	29.5	1063.17 -	- -	31364	-	- -	- -	- -
52	*КБ15-171-4*	*Грунтування труб діаметром до 50 мм за два рази*	*100м2*	*2.2*	*12085.38* *7461.58*	- -	*26588*	*16415*	- -	*106.2600* -	*233.77* -
53	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	20.34	865.26 739.96	23.21 1.05	17599	15051	472 21	8.2200 0.0150	167.19 0.31
54	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0.44	1089.06 739.96	23.21 1.05	479	326	10 -	8.2200 0.0150	3.62 0.01
		Разом прямі витрати по кошторису					4865358	316721	86556 30736		4313.31 423.04
		Разом будівельні роботи, грн.					4865358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4462081				
		всього заробітна плата, грн.					347457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					190743				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					491.3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56684				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5056101**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– **Всього по кошторису**					**5056101**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**5227.65** **404141**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт опалення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення радіаторів стальних	кВт	690.4	
2	Установлення головки термостатичної	комплект	211	
3	Установлення повітровідвідників	шт	58	
4	Установлення регуляторів діаметром до 25 мм	шт	29	
5	Установлення запірно-вимірювальних клапанів діаметром до 25 мм	шт	29	
6	Установлення запірно-вимірювальних клапанів діаметром до 25 мм	шт	211	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	10	
8	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	90	
9	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	30	
10	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	140	
11	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	215	
12	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	м	4	
13	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 76 мм	м	15	
14	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	м	22	
15	Прокладання трубопроводів з пластикових труб діаметром до 20 мм	м	985	
16	Прокладання трубопроводів з пластикових труб діаметром 25 мм	м	367	
17	Прокладання трубопроводів з пластикових труб діаметром 32 мм	м	200	
18	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	2078	
19	Грунтування труб діаметром до 50 мм за два рази	м2	220	
20	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	2034	

1	2	3	4	5
21	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	44	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-015

вентиляція (система ПВ, П, В) (устаткування)
Хірургічний блок №1б по ГП

Основа: креслення (специфікації) № специфікація відомості тощо
Кошторисна вартість 59855.996 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		СИСТЕМИ (ПВ, П, В)				
1	& 2308-1022-19 варіант 1	Припливно-витяжна установка медичного виконання ПВ1-7 GreenSTR; (маса=0,161)	к-т	8	5000000.00	40000000
2	& 1517-1101-16	Комплект автоматики; (маса=0,002)	шт	8	600000.00	4800000
3	& 2308-4007-1 варіант 1	Компресорно конденсаторний блок з ТРВ; (маса=1)	шт	8	1320000.00	10560000
4	& 2308-1022-21 варіант 2	Припливна установка П1-П5; (маса=0,161)	к-т	5	270000.00	1350000
5	& 1517-1101-16 варіант 1	Комплект автоматики до П1; (маса=0,002)	шт	5	89007.60	445038
6	& 2308-4007-5 варіант 1	Компресорно конденсаторний блок з ТРВ; (маса=1)	шт	5	87846.00	439230
		Разом				**57594268**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2261728

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**59855996**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-016

на вентиляція (система ПВ, П, В)

Хірургічний блок №1б по ГП

Основа:

креслення (специфікації) № специфікація

Кошторисна вартість	36645.129	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	44.25591	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3317.396	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА ПВ1 (операційні 2,3,4 пов.)									
1	КБ20-42-3	Установлення камер припливних типових продуктивністю до 31,5 тис.м3/год (зовнішня)	камера	1	10426.03 7413.13	742.98 172.33	10426	7413	743 172	105.5700 2.2423	105.57 2.24
2	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
3	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
4	КБ20-11-4	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 1800х1000)	грати	2	519.64 249.59	69.01 14.96	1039	499	138 30	3.6000 0.2020	7.2 0.4
5	& С111-1756-6	Решітка фасадна РФ 1800х1000	шт	2	2967.27 -	- -	5935	-	- -	- -	- -
6	КБ20-45-1	Установлення фільтрів	фільтр	132	1749.77 1196.87	30.67 7.82	230970	157987	4048 1032	15.8400 0.0965	2090.88 12.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1630-950-1	Фільтр бокс припливний HF- ARM 610х762х78 Н10	шт	12	6124.58 -	- -	73495	-	- -	- -	- -
8	& С1630-950-4	Фільтр бокс витяжний HF- ARM 610х762х78 Н10	шт	12	6124.58 -	- -	73495	-	- -	- -	- -
9	& С1630-950-2	Фільтр бокс витяжний HF- ARM 305х610х78 Н10	шт	54	4852.52 -	- -	262036	-	- -	- -	- -
10	& С1630-950-3	Фільтр бокс припливний HF- ARM 305х610х78 Н10	шт	54	4851.96 -	- -	262006	-	- -	- -	- -
11	КБ20-13-8	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	6	709.83 352.78	49.83 13.86	4259	2117	299 83	5.1500 0.1862	30.9 1.12
12	& С130-388-13	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 900х400-1Е	шт	6	27647.93 -	- -	165888	-	- -	- -	- -
13	КБ20-13-9	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	2	1189.03 399.36	53.39 14.85	2378	799	107 30	5.8300 0.1995	11.66 0.4
14	& С130-388-14	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 1500х700-1Е	шт	2	35795.61 -	- -	71591	-	- -	- -	- -
15	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	1.45	135238.40 17716.01	549.76 155.40	196096	25688	797 225	261.8000 2.0876	379.61 3.03
16	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	46	706.09 -	- -	32480	-	- -	- -	- -
17	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	1.29	139213.91 16220.50	482.13 136.59	179586	20924	622 176	239.7000 1.8349	309.21 2.37
18	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	36	756.46 -	- -	27233	-	- -	- -	- -
19	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*3.6*	*151995.82* *8535.89*	*352.96* *95.19*	*547185*	*30729*	*1271* *343*	*126.1400* *1.2787*	*454.1* *4.6*
20	& С111-1797-18 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм (для фасонних частин)	м2	99	847.14 -	- -	83867	-	- -	- -	- -
21	& С130-388-15	Клапани жалюзчйний прямокутний КЖП- 900х400	шт	6	3528.80 -	- -	21173	-	- -	- -	- -
22	& С130-376-5-2-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 100х200	шт	108	606.60 -	- -	65513	-	- -	- -	- -
23	& С130-376-5-6	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х150	шт	24	982.80 -	- -	23587	-	- -	- -	- -
24	& С111-1797-6	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ. 0,5 мм	м2	199	809.31 -	- -	161053	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	*КБ20-1-9*	*Прокладання повітроводів із нержавіючої сталі класу товщиною 0,8 мм*	*100м2*	*3.33*	*26764.91* *16220.50*	*482.13* *136.59*	*89127*	*54014*	*1605* *455*	*239.7000* *1.8349*	*798.2* *6.11*
26	& С130-1130-2 варіант 1	Повітровід з нержавіючої сталі, товщ. 0,8мм	м2	333	1533.56 -	- -	510675	-	- -	- -	- -
27	& С130-1130-3	Фасонні елементи з нержавіючої сталі, товщ. 0,8мм	м2	94	2402.90 -	- -	225873	-	- -	- -	- -
28	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	19.9	2253.24 570.81	968.18 269.33	44839	11359	19267 5360	7.9400 3.6176	158.01 71.99
29	& С114-45-У-6	Ізоляція для окужушки мінераловатна, товщ. 50мм	м2	199	262.01 -	- -	52140	-	- -	- -	- -
30	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	100	468.37 468.37	- -	46837	46837	- -	6.6700 -	667 -
31	& С113-2444-18 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів, товщиною 20мм K-FLEX AIR	м2	1000	816.45 -	- -	816450	-	- -	- -	- -
32	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	2555	6.53 -	- -	16684	-	- -	- -	- -
33	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	158	1063.17 -	- -	167981	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА ПВ2 (операційні 2,3,4 пов.)									
34	КБ20-42-3	Установлення камер припливних типових продуктивністю до 31,5 тис.м3/год (зовнішня)	камера	1	10426.03 7413.13	742.98 172.33	10426	7413	743 172	105.5700 2.2423	105.57 2.24
35	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
36	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
37	КБ20-11-4	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 1800х1000)	грати	2	519.64 249.59	69.01 14.96	1039	499	138 30	3.6000 0.2020	7.2 0.4
38	& С111-1756-6	Решітка фасадна РФ 1800х1000	шт	2	2967.27 -	- -	5935	-	- -	- -	- -
39	КБ20-45-1	Установлення фільтрів	фільтр	132	1749.77 1196.87	30.67 7.82	230970	157987	4048 1032	15.8400 0.0965	2090.88 12.74
40	& С1630-950-1	Фільтр бокс припливний HF- ARM 610х762х78 H10	шт	12	6124.58 -	- -	73495	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& С1630-950-4	Фільтр бокс витяжний HF- ARM 610х762х78 Н10	шт	12	6124.58 -	- -	73495	-	- -	- -	- -
42	& С1630-950-2	Фільтр бокс витяжний HF- ARM 305х610х78 Н10	шт	54	4852.52 -	- -	262036	-	- -	- -	- -
43	& С1630-950-3	Фільтр бокс припливний HF- ARM 305х610х78 Н10	шт	54	4851.96 -	- -	262006	-	- -	- -	- -
44	КБ20-13-8	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	6	709.83 352.78	49.83 13.86	4259	2117	299 83	5.1500 0.1862	30.9 1.12
45	& С130-388-13	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 900х400-1Е	шт	6	27647.93 -	- -	165888	-	- -	- -	- -
46	КБ20-13-9	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	2	1189.03 399.36	53.39 14.85	2378	799	107 30	5.8300 0.1995	11.66 0.4
47	& С130-388-14	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 1500х700-1Е	шт	2	35795.61 -	- -	71591	-	- -	- -	- -
48	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	1.45	135238.40 17716.01	549.76 155.40	196096	25688	797 225	261.8000 2.0876	379.61 3.03
49	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	46	706.09 -	- -	32480	-	- -	- -	- -
50	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	1.29	139213.91 16220.50	482.13 136.59	179586	20924	622 176	239.7000 1.8349	309.21 2.37
51	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	36	756.46 -	- -	27233	-	- -	- -	- -
52	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*3.6*	*151995.82* *8535.89*	*352.96* *95.19*	*547185*	*30729*	*1271* *343*	*126.1400* *1.2787*	*454.1* *4.6*
53	& С111-1797-18 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм (для фасонних частин)	м2	99	847.14 -	- -	83867	-	- -	- -	- -
54	& С130-388-15	Клапани жалюзчйний прямокутний КЖП- 900х400	шт	6	3528.80 -	- -	21173	-	- -	- -	- -
55	& С130-376-5-2-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 100х200	шт	108	606.60 -	- -	65513	-	- -	- -	- -
56	& С130-376-5-6	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х150	шт	24	982.80 -	- -	23587	-	- -	- -	- -
57	& С111-1797-6	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ. 0,5 мм	м2	199	809.31 -	- -	161053	-	- -	- -	- -
58	*КБ20-1-9*	*Прокладання повітроводів із нержавіючої сталі класу товщиною 0,8 мм*	*100м2*	*3.33*	*26764.91* *16220.50*	*482.13* *136.59*	*89127*	*54014*	*1605* *455*	*239.7000* *1.8349*	*798.2* *6.11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& С130-1130-2 варіант 1	Повітровід з нержавіючої сталі, товщ. 0,8мм	м2	333	1533.56 -	- -	510675	-	- -	- -	- -
60	& С130-1130-3	Фасонні елементи з нержавіючої сталі, товщ. 0,8мм	м2	94	2402.90 -	- -	225873	-	- -	- -	- -
61	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	19.9	2253.24 570.81	968.18 269.33	44839	11359	19267 5360	7.9400 3.6176	158.01 71.99
62	& С114-45-У-6	Ізоляція для окужушки мінераловатна, товщ. 50мм	м2	199	262.01 -	- -	52140	-	- -	- -	- -
63	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	100	468.37 468.37	- -	46837	46837	- -	6.6700 -	667 -
64	& С113-2444-18 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів, товщиною 20мм K-FLEX AIR	м2	1000	816.45 -	- -	816450	-	- -	- -	- -
65	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	2555	6.53 -	- -	16684	-	- -	- -	- -
66	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	158	1063.17 -	- -	167981	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА ПВ3 (операційні 2,3,4 пов.)									
67	КБ20-42-3	Установлення камер припливних типових продуктивністю до 31,5 тис.м3/год (зовнішня)	камера	1	10426.03 7413.13	742.98 172.33	10426	7413	743 172	105.5700 2.2423	105.57 2.24
68	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
69	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
70	КБ20-11-4	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 1800х1000)	грати	2	519.64 249.59	69.01 14.96	1039	499	138 30	3.6000 0.2020	7.2 0.4
71	& С111-1756-6	Решітка фасадна РФ 1800х1000	шт	2	2967.27 -	- -	5935	-	- -	- -	- -
72	КБ20-45-1	Установлення фільтрів	фільтр	132	1749.77 1196.87	30.67 7.82	230970	157987	4048 1032	15.8400 0.0965	2090.88 12.74
73	& С1630-950-1	Фільтр бокс припливний HF- ARM 610х762х78 H10	шт	12	6124.58 -	- -	73495	-	- -	- -	- -
74	& С1630-950-4	Фільтр бокс витяжний HF- ARM 610х762х78 H10	шт	12	6124.58 -	- -	73495	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& С1630-950-2	Фільтр бокс витяжний HF- ARM 305х610х78 Н10	шт	54	4852.52 -	- -	262036	-	- -	- -	- -
76	& С1630-950-3	Фільтр бокс припливний HF- ARM 305х610х78 Н10	шт	54	4851.96 -	- -	262006	-	- -	- -	- -
77	КБ20-13-8	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	6	709.83 352.78	49.83 13.86	4259	2117	299 83	5.1500 0.1862	30.9 1.12
78	& С130-388-13	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 900х400-1Е	шт	6	27647.93 -	- -	165888	-	- -	- -	- -
79	КБ20-13-9	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	2	1189.03 399.36	53.39 14.85	2378	799	107 30	5.8300 0.1995	11.66 0.4
80	& С130-388-14	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 1500х700-1Е	шт	2	35795.61 -	- -	71591	-	- -	- -	- -
81	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	1.45	135238.40 17716.01	549.76 155.40	196096	25688	797 225	261.8000 2.0876	379.61 3.03
82	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	46	706.09 -	- -	32480	-	- -	- -	- -
83	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	1.29	139213.91 16220.50	482.13 136.59	179586	20924	622 176	239.7000 1.8349	309.21 2.37
84	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	36	756.46 -	- -	27233	-	- -	- -	- -
85	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*3.6*	*151995.82* *8535.89*	*352.96* *95.19*	*547185*	*30729*	*1271* *343*	*126.1400* *1.2787*	*454.1* *4.6*
86	& С111-1797-18 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм (для фасонних частин)	м2	99	847.14 -	- -	83867	-	- -	- -	- -
87	& С130-388-15	Клапани жалюзчйний прямокутний КЖП- 900х400	шт	6	3528.80 -	- -	21173	-	- -	- -	- -
88	& С130-376-5-2-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 100х200	шт	108	606.60 -	- -	65513	-	- -	- -	- -
89	& С130-376-5-6	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х150	шт	24	982.80 -	- -	23587	-	- -	- -	- -
90	& С111-1797-6	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ. 0,5 мм	м2	199	809.31 -	- -	161053	-	- -	- -	- -
91	*КБ20-1-9*	*Прокладання повітроводів із нержавіючої сталі класу товщиною 0,8 мм*	*100м2*	*3.33*	*26764.91* *16220.50*	*482.13* *136.59*	*89127*	*54014*	*1605* *455*	*239.7000* *1.8349*	*798.2* *6.11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& С130-1130-2 варіант 1	Повітровід з нержавіючої сталі, товщ. 0,8мм	м2	333	1533.56 -	- -	510675	-	- -	- -	- -
93	& С130-1130-3	Фасонні елементи з нержавіючої сталі, товщ. 0,8мм	м2	94	2402.90 -	- -	225873	-	- -	- -	- -
94	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	19.9	2253.24 570.81	968.18 269.33	44839	11359	19267 5360	7.9400 3.6176	158.01 71.99
95	& С114-45-У-6	Ізоляція для окужушки мінераловатна, товщ. 50мм	м2	199	262.01 -	- -	52140	-	- -	- -	- -
96	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	100	468.37 468.37	- -	46837	46837	- -	6.6700 -	667 -
97	& С113-2444-18 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів, товщиною 20мм K-FLEX AIR	м2	1000	816.45 -	- -	816450	-	- -	- -	- -
98	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	2555	6.53 -	- -	16684	-	- -	- -	- -
99	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	158	1063.17 -	- -	167981	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА ПВ4 (операційні 2,3,4 пов.)									
100	КБ20-42-3	Установлення камер припливних типових продуктивністю до 31,5 тис.м3/год (зовнішня)	камера	1	10426.03 7413.13	742.98 172.33	10426	7413	743 172	105.5700 2.2423	105.57 2.24
101	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
102	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
103	КБ20-11-4	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 1800x1000)	грати	2	519.64 249.59	69.01 14.96	1039	499	138 30	3.6000 0.2020	7.2 0.4
104	& С111-1756-6	Решітка фасадна РФ 1800x1000	шт	2	2967.27 -	- -	5935	-	- -	- -	- -
105	КБ20-45-1	Установлення фільтрів	фільтр	132	1749.77 1196.87	30.67 7.82	230970	157987	4048 1032	15.8400 0.0965	2090.88 12.74
106	& С1630-950-1	Фільтр бокс припливний HF- ARM 610x762x78 H10	шт	12	6124.58 -	- -	73495	-	- -	- -	- -
107	& С1630-950-4	Фільтр бокс витяжний HF- ARM 610x762x78 H10	шт	12	6124.58 -	- -	73495	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& С1630-950-2	Фільтр бокс витяжний HF- ARM 305x610x78 H10	шт	54	4852.52 -	- -	262036	-	- -	- -	- -
109	& С1630-950-3	Фільтр бокс припливний HF- ARM 305x610x78 H10	шт	54	4851.96 -	- -	262006	-	- -	- -	- -
110	КБ20-13-8	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	6	709.83 352.78	49.83 13.86	4259	2117	299 83	5.1500 0.1862	30.9 1.12
111	& С130-388-13	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 900x400-1E	шт	6	27647.93 -	- -	165888	-	- -	- -	- -
112	КБ20-13-9	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	2	1189.03 399.36	53.39 14.85	2378	799	107 30	5.8300 0.1995	11.66 0.4
113	& С130-388-14	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 1500x700-1E	шт	2	35795.61 -	- -	71591	-	- -	- -	- -
114	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	1.45	135238.40 17716.01	549.76 155.40	196096	25688	797 225	261.8000 2.0876	379.61 3.03
115	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	46	706.09 -	- -	32480	-	- -	- -	- -
116	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	1.29	139213.91 16220.50	482.13 136.59	179586	20924	622 176	239.7000 1.8349	309.21 2.37
117	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	36	756.46 -	- -	27233	-	- -	- -	- -
118	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*3.6*	*151995.82* *8535.89*	*352.96* *95.19*	*547185*	*30729*	*1271* *343*	*126.1400* *1.2787*	*454.1* *4.6*
119	& С111-1797-18 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм (для фасонних частин)	м2	99	847.14 -	- -	83867	-	- -	- -	- -
120	& С130-388-15	Клапани жалюзчйний прямокутний КЖП- 900x400	шт	6	3528.80 -	- -	21173	-	- -	- -	- -
121	& С130-376-5-2-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 100x200	шт	108	606.60 -	- -	65513	-	- -	- -	- -
122	& С130-376-5-6	Клапан дросельний прямокутний КДП 250x150	шт	24	982.80 -	- -	23587	-	- -	- -	- -
123	& С111-1797-6	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ. 0,5 мм	м2	199	809.31 -	- -	161053	-	- -	- -	- -
124	*КБ20-1-9*	*Прокладання повітроводів із нержавіючої сталі класу товщиною 0,8 мм*	*100м2*	*3.33*	*26764.91* *16220.50*	*482.13* *136.59*	*89127*	*54014*	*1605* *455*	*239.7000* *1.8349*	*798.2* *6.11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	& С130-1130-2 варіант 1	Повітровід з нержавіючої сталі, товщ. 0,8мм	м2	333	1533.56 -	- -	510675	-	- -	- -	- -
126	& С130-1130-3	Фасонні елементи з нержавіючої сталі, товщ. 0,8мм	м2	94	2402.90 -	- -	225873	-	- -	- -	- -
127	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	19.9	2253.24 570.81	968.18 269.33	44839	11359	19267 5360	7.9400 3.6176	158.01 71.99
128	& С114-45-У-6	Ізоляція для окужушки мінераловатна, товщ. 50мм	м2	199	262.01 -	- -	52140	-	- -	- -	- -
129	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	100	468.37 468.37	- -	46837	46837	- -	6.6700 -	667 -
130	& С113-2444-18 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів, товщиною 20мм K-FLEX AIR	м2	1000	816.45 -	- -	816450	-	- -	- -	- -
131	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	2555	6.53 -	- -	16684	-	- -	- -	- -
132	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	158	1063.17 -	- -	167981	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА ПВ5 (операційні 5,6 пов.)									
133	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	9481.97 6661.07	644.38 150.50	9482	6661	644 151	94.8600 1.9618	94.86 1.96
134	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
135	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
136	КБ20-11-4	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 1800х1000)	грати	2	519.64 249.59	69.01 14.96	1039	499	138 30	3.6000 0.2020	7.2 0.4
137	& С111-1756-6	Решітка фасадна РФ 1800х1000	шт	2	2967.27 -	- -	5935	-	- -	- -	- -
138	КБ20-45-1	Установлення фільтрів	фільтр	88	1749.77 1196.87	30.67 7.82	153980	105325	2699 688	15.8400 0.0965	1393.92 8.49
139	& С1630-950-1	Фільтр бокс припливний HF- ARM 610х762х78 H10	шт	8	6124.58 -	- -	48997	-	- -	- -	- -
140	& С1630-950-4	Фільтр бокс витяжний HF- ARM 610х762х78 H10	шт	8	6124.58 -	- -	48997	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& С1630-950-2	Фільтр бокс витяжний HF- ARM 305x610x78 H10	шт	36	4852.52 -	- -	174691	-	- -	- -	- -
142	& С1630-950-3	Фільтр бокс припливний HF- ARM 305x610x78 H10	шт	36	4851.96 -	- -	174671	-	- -	- -	- -
143	КБ20-13-8	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	4	709.83 352.78	49.83 13.86	2839	1411	199 55	5.1500 0.1862	20.6 0.74
144	& С130-388-13	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 900x400-1Е	шт	4	27647.93 -	- -	110592	-	- -	- -	- -
145	КБ20-13-9	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	2	1189.03 399.36	53.39 14.85	2378	799	107 30	5.8300 0.1995	11.66 0.4
146	& С130-388-14	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 1500x700-1Е	шт	2	35795.61 -	- -	71591	-	- -	- -	- -
147	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	1.1	135238.40 17716.01	549.76 155.40	148762	19488	605 171	261.8000 2.0876	287.98 2.3
148	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	33	706.09 -	- -	23301	-	- -	- -	- -
149	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0.98	139213.91 16220.50	482.13 136.59	136430	15896	472 134	239.7000 1.8349	234.91 1.8
150	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	30	756.46 -	- -	22694	-	- -	- -	- -
151	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*2.71*	*151995.82* *8535.89*	*352.96* *95.19*	*411909*	*23132*	*957* *258*	*126.1400* *1.2787*	*341.84* *3.47*
152	& С111-1797-18 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм (для фасонних частин)	м2	82	847.14 -	- -	69465	-	- -	- -	- -
153	& С130-388-15	Клапани жалюзчйний прямокутний КЖП- 900x400	шт	4	3528.80 -	- -	14115	-	- -	- -	- -
154	& С130-376-5-2-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 100x200	шт	72	606.60 -	- -	43675	-	- -	- -	- -
155	& С130-376-5-6	Клапан дросельний прямокутний КДП 250x150	шт	16	982.80 -	- -	15725	-	- -	- -	- -
156	& С111-1797-6	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ. 0,5 мм	м2	165	809.31 -	- -	133536	-	- -	- -	- -
157	*КБ20-1-9*	*Прокладання повітроводів із нержавіючої сталі класу товщиною 0,8 мм*	*100м2*	*2.43*	*26764.91* *16220.50*	*482.13* *136.59*	*65039*	*39416*	*1172* *332*	*239.7000* *1.8349*	*582.47* *4.46*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	& С130-1130-2 варіант 1	Повітровід з нержавіючої сталі, товщ. 0,8мм	м2	243	1533.56 -	- -	372655	-	- -	- -	- -
159	& С130-1130-3	Фасонні елементи з нержавіючої сталі, товщ. 0,8мм	м2	77	2402.90 -	- -	185023	-	- -	- -	- -
160	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	16.5	2253.24 570.81	968.18 269.33	37178	9418	15975 4444	7.9400 3.6176	131.01 59.69
161	& С114-45-У-6	Ізоляція для окужушки мінераловатна, товщ. 50мм	м2	165	262.01 -	- -	43232	-	- -	- -	- -
162	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	78	468.37 468.37	- -	36533	36533	- -	6.6700 -	520.26 -
163	& С113-2444-18 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів, товщиною 20мм K-FLEX AIR	м2	780	816.45 -	- -	636831	-	- -	- -	- -
164	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	1992.9	6.53 -	- -	13014	-	- -	- -	- -
165	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	123.24	1063.17 -	- -	131025	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА ПВ6 (операційні 5,6 пов.)									
166	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	9481.97 6661.07	644.38 150.50	9482	6661	644 151	94.8600 1.9618	94.86 1.96
167	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
168	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
169	КБ20-11-4	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 1800x1000)	грати	2	519.64 249.59	69.01 14.96	1039	499	138 30	3.6000 0.2020	7.2 0.4
170	& С111-1756-6	Решітка фасадна РФ 1800x1000	шт	2	2967.27 -	- -	5935	-	- -	- -	- -
171	КБ20-45-1	Установлення фільтрів	фільтр	88	1749.77 1196.87	30.67 7.82	153980	105325	2699 688	15.8400 0.0965	1393.92 8.49
172	& С1630-950-1	Фільтр бокс припливний HF- ARM 610x762x78 H10	шт	8	6124.58 -	- -	48997	-	- -	- -	- -
173	& С1630-950-4	Фільтр бокс витяжний HF- ARM 610x762x78 H10	шт	8	6124.58 -	- -	48997	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	& С1630-950-2	Фільтр бокс витяжний HF- ARM 305x610x78 H10	шт	36	4852.52 -	- -	174691	-	- -	- -	- -
175	& С1630-950-3	Фільтр бокс припливний HF- ARM 305x610x78 H10	шт	36	4851.96 -	- -	174671	-	- -	- -	- -
176	КБ20-13-8	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	4	709.83 352.78	49.83 13.86	2839	1411	199 55	5.1500 0.1862	20.6 0.74
177	& С130-388-13	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 900x400-1Е	шт	4	27647.93 -	- -	110592	-	- -	- -	- -
178	КБ20-13-9	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	2	1189.03 399.36	53.39 14.85	2378	799	107 30	5.8300 0.1995	11.66 0.4
179	& С130-388-14	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 1500x700-1Е	шт	2	35795.61 -	- -	71591	-	- -	- -	- -
180	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	1.1	135238.40 17716.01	549.76 155.40	148762	19488	605 171	261.8000 2.0876	287.98 2.3
181	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	33	706.09 -	- -	23301	-	- -	- -	- -
182	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0.98	139213.91 16220.50	482.13 136.59	136430	15896	472 134	239.7000 1.8349	234.91 1.8
183	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	30	756.46 -	- -	22694	-	- -	- -	- -
184	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*2.71*	*151995.82* *8535.89*	*352.96* *95.19*	*411909*	*23132*	*957* *258*	*126.1400* *1.2787*	*341.84* *3.47*
185	& С111-1797-18 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм (для фасонних частин)	м2	82	847.14 -	- -	69465	-	- -	- -	- -
186	& С130-388-15	Клапани жалюзчйний прямокутний КЖП- 900x400	шт	4	3528.80 -	- -	14115	-	- -	- -	- -
187	& С130-376-5-2-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 100x200	шт	72	606.60 -	- -	43675	-	- -	- -	- -
188	& С130-376-5-6	Клапан дросельний прямокутний КДП 250x150	шт	16	982.80 -	- -	15725	-	- -	- -	- -
189	& С111-1797-6	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ. 0,5 мм	м2	165	809.31 -	- -	133536	-	- -	- -	- -
190	*КБ20-1-9*	*Прокладання повітроводів із нержавіючої сталі класу товщиною 0,8 мм*	*100м2*	*2.43*	*26764.91* *16220.50*	*482.13* *136.59*	*65039*	*39416*	*1172* *332*	*239.7000* *1.8349*	*582.47* *4.46*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	& С130-1130-2 варіант 1	Повітровід з нержавіючої сталі, товщ. 0,8мм	м2	243	1533.56 -	- -	372655	-	- -	- -	- -
192	& С130-1130-3	Фасонні елементи з нержавіючої сталі, товщ. 0,8мм	м2	77	2402.90 -	- -	185023	-	- -	- -	- -
193	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	16.5	2253.24 570.81	968.18 269.33	37178	9418	15975 4444	7.9400 3.6176	131.01 59.69
194	& С114-45-У-6	Ізоляція для окужушки мінераловатна, товщ. 50мм	м2	165	262.01 -	- -	43232	-	- -	- -	- -
195	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	78	468.37 468.37	- -	36533	36533	- -	6.6700 -	520.26 -
196	& С113-2444-18 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів, товщиною 20мм K-FLEX AIR	м2	780	816.45 -	- -	636831	-	- -	- -	- -
197	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	1992.9	6.53 -	- -	13014	-	- -	- -	- -
198	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	123.24	1063.17 -	- -	131025	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА ПВ7 (операційні 5,6 пов.)									
199	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	9481.97 6661.07	644.38 150.50	9482	6661	644 151	94.8600 1.9618	94.86 1.96
200	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
201	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
202	КБ20-11-4	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 1800х1000)	грати	2	519.64 249.59	69.01 14.96	1039	499	138 30	3.6000 0.2020	7.2 0.4
203	& С111-1756-6	Решітка фасадна РФ 1800х1000	шт	2	2967.27 -	- -	5935	-	- -	- -	- -
204	КБ20-45-1	Установлення фільтрів	фільтр	88	1749.77 1196.87	30.67 7.82	153980	105325	2699 688	15.8400 0.0965	1393.92 8.49
205	& С1630-950-1	Фільтр бокс припливний HF- ARM 610х762х78 H10	шт	8	6124.58 -	- -	48997	-	- -	- -	- -
206	& С1630-950-4	Фільтр бокс витяжний HF- ARM 610х762х78 H10	шт	8	6124.58 -	- -	48997	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	& С1630-950-2	Фільтр бокс витяжний HF- ARM 305х610х78 Н10	шт	36	4852.52 -	- -	174691	-	- -	- -	- -
208	& С1630-950-3	Фільтр бокс припливний HF- ARM 305х610х78 Н10	шт	36	4851.96 -	- -	174671	-	- -	- -	- -
209	КБ20-13-8	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	4	709.83 352.78	49.83 13.86	2839	1411	199 55	5.1500 0.1862	20.6 0.74
210	& С130-388-13	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 900х400-1Е	шт	4	27647.93 -	- -	110592	-	- -	- -	- -
211	КБ20-13-9	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	2	1189.03 399.36	53.39 14.85	2378	799	107 30	5.8300 0.1995	11.66 0.4
212	& С130-388-14	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 1500х700-1Е	шт	2	35795.61 -	- -	71591	-	- -	- -	- -
213	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	1.1	135238.40 17716.01	549.76 155.40	148762	19488	605 171	261.8000 2.0876	287.98 2.3
214	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	33	706.09 -	- -	23301	-	- -	- -	- -
215	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0.98	139213.91 16220.50	482.13 136.59	136430	15896	472 134	239.7000 1.8349	234.91 1.8
216	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	30	756.46 -	- -	22694	-	- -	- -	- -
217	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*2.71*	*151995.82* *8535.89*	*352.96* *95.19*	*411909*	*23132*	*957* *258*	*126.1400* *1.2787*	*341.84* *3.47*
218	& С111-1797-18 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм (для фасонних частин)	м2	82	847.14 -	- -	69465	-	- -	- -	- -
219	& С130-388-15	Клапани жалюзчйний прямокутний КЖП- 900х400	шт	4	3528.80 -	- -	14115	-	- -	- -	- -
220	& С130-376-5-2-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 100х200	шт	72	606.60 -	- -	43675	-	- -	- -	- -
221	& С130-376-5-6	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х150	шт	16	982.80 -	- -	15725	-	- -	- -	- -
222	& С111-1797-6	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ. 0,5 мм	м2	165	809.31 -	- -	133536	-	- -	- -	- -
223	*КБ20-1-9*	*Прокладання повітроводів із нержавіючої сталі класу товщиною 0,8 мм*	*100м2*	*2.43*	*26764.91* *16220.50*	*482.13* *136.59*	*65039*	*39416*	*1172* *332*	*239.7000* *1.8349*	*582.47* *4.46*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	& С130-1130-2 варіант 1	Повітровід з нержавіючої сталі, товщ. 0,8мм	м2	243	1533.56 -	- -	372655	-	- -	- -	- -
225	& С130-1130-3	Фасонні елементи з нержавіючої сталі, товщ. 0,8мм	м2	77	2402.90 -	- -	185023	-	- -	- -	- -
226	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	16.5	2253.24 570.81	968.18 269.33	37178	9418	15975 4444	7.9400 3.6176	131.01 59.69
227	& С114-45-У-6	Ізоляція для окужушки мінераловатна, товщ. 50мм	м2	165	262.01 -	- -	43232	-	- -	- -	- -
228	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	78	468.37 468.37	- -	36533	36533	- -	6.6700 -	520.26 -
229	& С113-2444-18 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів, товщиною 20мм K-FLEX AIR	м2	780	816.45 -	- -	636831	-	- -	- -	- -
230	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	1992.9	6.53 -	- -	13014	-	- -	- -	- -
231	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	123.24	1063.17 -	- -	131025	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА ПВ8 (операційні 5,6 пов.)									
232	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	9481.97 6661.07	644.38 150.50	9482	6661	644 151	94.8600 1.9618	94.86 1.96
233	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
234	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
235	КБ20-11-4	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 1800x1000)	грати	2	519.64 249.59	69.01 14.96	1039	499	138 30	3.6000 0.2020	7.2 0.4
236	& С111-1756-6	Решітка фасадна РФ 1800x1000	шт	2	2967.27 -	- -	5935	-	- -	- -	- -
237	КБ20-45-1	Установлення фільтрів	фільтр	88	1749.77 1196.87	30.67 7.82	153980	105325	2699 688	15.8400 0.0965	1393.92 8.49
238	& С1630-950-1	Фільтр бокс припливний HF- ARM 610x762x78 H10	шт	8	6124.58 -	- -	48997	-	- -	- -	- -
239	& С1630-950-4	Фільтр бокс витяжний HF- ARM 610x762x78 H10	шт	8	6124.58 -	- -	48997	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	& С1630-950-2	Фільтр бокс витяжний HF- ARM 305х610х78 Н10	шт	36	4852.52 -	- -	174691	-	- -	- -	- -
241	& С1630-950-3	Фільтр бокс припливний HF- ARM 305х610х78 Н10	шт	36	4851.96 -	- -	174671	-	- -	- -	- -
242	КБ20-13-8	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	4	709.83 352.78	49.83 13.86	2839	1411	199 55	5.1500 0.1862	20.6 0.74
243	& С130-388-13	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 900х400-1Е	шт	4	27647.93 -	- -	110592	-	- -	- -	- -
244	КБ20-13-9	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	2	1189.03 399.36	53.39 14.85	2378	799	107 30	5.8300 0.1995	11.66 0.4
245	& С130-388-14	Клапани вогнезатримуючий прямокутний КПВ- 1500х700-1Е	шт	2	35795.61 -	- -	71591	-	- -	- -	- -
246	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	1.1	135238.40 17716.01	549.76 155.40	148762	19488	605 171	261.8000 2.0876	287.98 2.3
247	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	33	706.09 -	- -	23301	-	- -	- -	- -
248	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0.98	139213.91 16220.50	482.13 136.59	136430	15896	472 134	239.7000 1.8349	234.91 1.8
249	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	30	756.46 -	- -	22694	-	- -	- -	- -
250	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*2.71*	*151995.82* *8535.89*	*352.96* *95.19*	*411909*	*23132*	*957* *258*	*126.1400* *1.2787*	*341.84* *3.47*
251	& С111-1797-18 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм (для фасонних частин)	м2	82	847.14 -	- -	69465	-	- -	- -	- -
252	& С130-388-15	Клапани жалюзчйний прямокутний КЖП- 900х400	шт	4	3528.80 -	- -	14115	-	- -	- -	- -
253	& С130-376-5-2-3	Клапан дросельний прямокутний КДП 100х200	шт	72	606.60 -	- -	43675	-	- -	- -	- -
254	& С130-376-5-6	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х150	шт	16	982.80 -	- -	15725	-	- -	- -	- -
255	& С111-1797-6	Фасонні елементи повітропроводу (для окожушки), товщ. 0,5 мм	м2	165	809.31 -	- -	133536	-	- -	- -	- -
256	*КБ20-1-9*	*Прокладання повітроводів із нержавіючої сталі класу товщиною 0,8 мм*	*100м2*	*2.43*	*26764.91* *16220.50*	*482.13* *136.59*	*65039*	*39416*	*1172* *332*	*239.7000* *1.8349*	*582.47* *4.46*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	& С130-1130-2 варіант 1	Повітровід з нержавіючої сталі, товщ. 0,8мм	м2	243	1533.56 -	- -	372655	-	- -	- -	- -
258	& С130-1130-3	Фасонні елементи з нержавіючої сталі, товщ. 0,8мм	м2	77	2402.90 -	- -	185023	-	- -	- -	- -
259	КБ26-24-1	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	10 м2	16.5	2253.24 570.81	968.18 269.33	37178	9418	15975 4444	7.9400 3.6176	131.01 59.69
260	& С114-45-У-6	Ізоляція для окужушки мінераловатна, товщ. 50мм	м2	165	262.01 -	- -	43232	-	- -	- -	- -
261	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	78	468.37 468.37	- -	36533	36533	- -	6.6700 -	520.26 -
262	& С113-2444-18 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів, товщиною 20мм K-FLEX AIR	м2	780	816.45 -	- -	636831	-	- -	- -	- -
263	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	1992.9	6.53 -	- -	13014	-	- -	- -	- -
264	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	123.24	1063.17 -	- -	131025	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА П1 (доп. приміщення 2 пов.)									
265	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	6718.34 4786.90	405.74 85.89	6718	4787	406 86	68.1700 1.1154	68.17 1.12
266	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
267	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
268	КБ20-11-4	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 600х250)	грати	1	519.64 249.59	69.01 14.96	520	250	69 15	3.6000 0.2020	3.6 0.2
269	& С111-1756-5	Решітка фасадна РФ 600х250	шт	1	1364.03 -	- -	1364	-	- -	- -	- -
270	*КБ20-12-5*	*Установлення регулювальних РР (дворядних)*	*грати*	*12*	*126.18* *126.18*	- -	*1514*	*1514*	- -	*1.8200* -	*21.84* -
271	& С111-1756-19	Решітка дворядна РДР 300х150	шт	12	469.31 -	- -	5632	-	- -	- -	- -
272	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0.4	135238.40 17716.01	549.76 155.40	54095	7086	220 62	261.8000 2.0876	104.72 0.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	16	706.09 -	- -	11297	-	- -	- -	- -
274	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0.48	139213.91 16220.50	482.13 136.59	66823	7786	231 66	239.7000 1.8349	115.06 0.88
275	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	18	756.46 -	- -	13616	-	- -	- -	- -
276	& С130-376-5-6	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х150	шт	6	982.80 -	- -	5897	-	- -	- -	- -
277	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	12.2	468.37 468.37	- -	5714	5714	- -	6.6700 -	81.37 -
278	& С113-2444-18 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів, товщиною 20мм K-FLEX AIR	м2	122	816.45 -	- -	99607	-	- -	- -	- -
279	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	311.2	6.53 -	- -	2032	-	- -	- -	- -
280	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	19.3	1063.17 -	- -	20519	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА П2 (доп. приміщення 3 пов.)									
281	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	6718.34 4786.90	405.74 85.89	6718	4787	406 86	68.1700 1.1154	68.17 1.12
282	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
283	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
284	КБ20-11-1	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 600х250)	грати	1	195.33 126.18	27.45 5.51	195	126	27 6	1.8200 0.0745	1.82 0.07
285	& С111-1756-5	Решітка фасадна РФ 600х250	шт	1	1364.03 -	- -	1364	-	- -	- -	- -
286	*КБ20-12-5*	*Установлення регулювальних РР (дворядних)*	*грати*	*12*	*126.18* *126.18*	- -	*1514*	*1514*	- -	*1.8200* -	*21.84* -
287	& С111-1756-12-4	Решітка жалюзійна дворядна, регульована 300х150	шт	12	486.00 -	- -	5832	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0.4	135238.40 17716.01	549.76 155.40	54095	7086	220 62	261.8000 2.0876	104.72 0.84
289	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	16	706.09 -	- -	11297	-	- -	- -	- -
290	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0.48	139213.91 16220.50	482.13 136.59	66823	7786	231 66	239.7000 1.8349	115.06 0.88
291	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	18	756.46 -	- -	13616	-	- -	- -	- -
292	& С130-376-5-6	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х150	шт	6	982.80 -	- -	5897	-	- -	- -	- -
293	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	12.2	468.37 468.37	- -	5714	5714	- -	6.6700 -	81.37 -
294	& С113-2444-18 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів, товщиною 20мм K-FLEX AIR	м2	122	816.45 -	- -	99607	-	- -	- -	- -
295	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	311.2	6.53 -	- -	2032	-	- -	- -	- -
296	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	19.3	1063.17 -	- -	20519	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА П3 (доп. приміщення 4 пов.)									
297	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	6718.34 4786.90	405.74 85.89	6718	4787	406 86	68.1700 1.1154	68.17 1.12
298	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
299	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
300	КБ20-11-1	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 600х250)	грати	1	195.33 126.18	27.45 5.51	195	126	27 6	1.8200 0.0745	1.82 0.07
301	& С111-1756-5	Решітка фасадна РФ 600х250	шт	1	1364.03 -	- -	1364	-	- -	- -	- -
302	*КБ20-12-5*	*Установлення регулювальних РР (дворядних)*	*грати*	*12*	*126.18* *126.18*	- -	*1514*	*1514*	- -	*1.8200* -	*21.84* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	& С111-1756-12-4	Решітка жалюзійна дворядна, регульована 300х150	шт	12	486.00 -	- -	5832	-	- -	- -	- -
304	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0.4	135238.40 17716.01	549.76 155.40	54095	7086	220 62	261.8000 2.0876	104.72 0.84
305	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	16	706.09 -	- -	11297	-	- -	- -	- -
306	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0.48	139213.91 16220.50	482.13 136.59	66823	7786	231 66	239.7000 1.8349	115.06 0.88
307	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	18	756.46 -	- -	13616	-	- -	- -	- -
308	& С130-376-5-6	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х150	шт	6	982.80 -	- -	5897	-	- -	- -	- -
309	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	12.2	468.37 468.37	- -	5714	5714	- -	6.6700 -	81.37 -
310	& С113-2444-18 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів, товщиною 20мм K-FLEX AIR	м2	122	816.45 -	- -	99607	-	- -	- -	- -
311	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	311.2	6.53 -	- -	2032	-	- -	- -	- -
312	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	19.3	1063.17 -	- -	20519	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА П4 (доп. приміщення 5 пов.)									
313	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	6718.34 4786.90	405.74 85.89	6718	4787	406 86	68.1700 1.1154	68.17 1.12
314	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
315	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
316	КБ20-11-1	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 600х250)	грати	1	195.33 126.18	27.45 5.51	195	126	27 6	1.8200 0.0745	1.82 0.07
317	& С111-1756-5	Решітка фасадна РФ 600х250	шт	1	1364.03 -	- -	1364	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	*КБ20-12-5*	*Установлення регулювальних РР (дворядних)*	*грати*	*12*	*126.18* 126.18	*-* -	*1514*	*1514*	*-* -	*1.8200* -	*21.84* -
319	& С111-1756-12-4	Решітка жалюзійна дворядна, регульована 300х150	шт	12	486.00 -	- -	5832	-	- -	- -	- -
320	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0.4	135238.40 17716.01	549.76 155.40	54095	7086	220 62	261.8000 2.0876	104.72 0.84
321	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	16	706.09 -	- -	11297	-	- -	- -	- -
322	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0.48	139213.91 16220.50	482.13 136.59	66823	7786	231 66	239.7000 1.8349	115.06 0.88
323	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	18	756.46 -	- -	13616	-	- -	- -	- -
324	& С130-376-5-6	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х150	шт	6	982.80 -	- -	5897	-	- -	- -	- -
325	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	12.2	468.37 468.37	- -	5714	5714	- -	6.6700 -	81.37 -
326	& С113-2444-18 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів, товщиною 20мм K-FLEX AIR	м2	122	816.45 -	- -	99607	-	- -	- -	- -
327	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	311.2	6.53 -	- -	2032	-	- -	- -	- -
328	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	19.3	1063.17 -	- -	20519	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА П5 (доп. приміщення 6 пов.)									
329	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	6718.34 4786.90	405.74 85.89	6718	4787	406 86	68.1700 1.1154	68.17 1.12
330	КМ11-96-2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	232.89 230.05	2.84 0.92	233	230	3 1	3.2000 0.0126	3.2 0.01
331	КМ7-35-1	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	5078.65 3007.82	132.72 31.41	5079	3008	133 31	39.2000 0.3666	39.2 0.37
		Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування									
332	КБ20-11-1	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 600х250)	грати	1	195.33 126.18	27.45 5.51	195	126	27 6	1.8200 0.0745	1.82 0.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	& С111-1756-5	Решітка фасадна РФ 600х250	шт	1	1364.03 -	- -	1364	-	- -	- -	- -
334	*КБ20-12-5*	*Установлення регулювальних РР (дворядних)*	*грати*	*12*	*126.18* *126.18*	- -	*1514*	*1514*	- -	*1.8200* -	*21.84* -
335	& С111-1756-12-4	Решітка жалюзійна дворядна, регульована 300х150	шт	12	486.00 -	- -	5832	-	- -	- -	- -
336	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0.4	135238.40 17716.01	549.76 155.40	54095	7086	220 62	261.8000 2.0876	104.72 0.84
337	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	16	706.09 -	- -	11297	-	- -	- -	- -
338	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0.48	139213.91 16220.50	482.13 136.59	66823	7786	231 66	239.7000 1.8349	115.06 0.88
339	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	18	756.46 -	- -	13616	-	- -	- -	- -
340	& С130-376-5-6	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х150	шт	6	982.80 -	- -	5897	-	- -	- -	- -
341	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	12.2	468.37 468.37	- -	5714	5714	- -	6.6700 -	81.37 -
342	& С113-2444-18 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів, товщиною 20мм K-FLEX AIR	м2	122	816.45 -	- -	99607	-	- -	- -	- -
343	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	311.2	6.53 -	- -	2032	-	- -	- -	- -
344	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	19.3	1063.17 -	- -	20519	-	- -	- -	- -
		СИСТЕМА В1-В5 (доп. приміщення 2-6 пов.)									
345	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	5	502.98 462.33	37.79 9.80	2515	2312	189 49	6.2100 0.1231	31.05 0.62
346	& С1630-1478-2901	Вентилятор витяжний канальний RK600x300 F3 OSTBERQ	шт	5	72311.17 -	- -	361556	-	- -	- -	- -
347	& С1514-1-12	Регулятор обертів 7А	шт	5	29657.54 -	- -	148288	-	- -	- -	- -
348	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до вентиляторів*	*м2*	*10*	*661.81* *661.81*	- -	*6618*	*6618*	- -	*9.7800* -	*97.8* -
349	& С113-10-27-2С	Вставка гнучка прямокутна ГВП 600х300	шт	10	1512.93 -	- -	15129	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	КБ20-13-7	Установлення шумопоглинач периметром до 2400 мм	клапан	5	431.12 222.63	24.92 6.93	2156	1113	125 35	3.2500 0.0931	16.25 0.47
351	& С1630-1139-11	Шумопоглинач ШП 600х300/1000	шт	5	7009.83 -	- -	35049	-	- -	- -	- -
352	КБ20-13-8	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм	клапан	2	709.83 352.78	49.83 13.86	1420	706	100 28	5.1500 0.1862	10.3 0.37
353	& С113-2302-2	Клапан зворотній КЗП 600х300	шт	5	2045.35 -	- -	10227	-	- -	- -	- -
354	*КБ20-12-5*	*Установлення регулювальних РР (дворядних)*	*грати*	*60*	*126.18* *126.18*	- -	*7571*	*7571*	- -	*1.8200* -	*109.2* -
355	& С111-1756-12-4	Решітка жалюзійна дворядна, регульована 300х150	шт	60	486.00 -	- -	29160	-	- -	- -	- -
356	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	2.4	135238.40 17716.01	549.76 155.40	324572	42518	1319 373	261.8000 2.0876	628.32 5.01
357	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	95	706.09 -	- -	67079	-	- -	- -	- -
358	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	2.75	139213.91 16220.50	482.13 136.59	382838	44606	1326 376	239.7000 1.8349	659.18 5.05
359	& С111-1797-16 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм (для фасонних частин)	м2	105	756.46 -	- -	79428	-	- -	- -	- -
360	& С130-376-5-6	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х150	шт	30	982.80 -	- -	29484	-	- -	- -	- -
361	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	20	468.37 468.37	- -	9367	9367	- -	6.6700 -	133.4 -
362	& С113-2444-18 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів, товщиною 20мм K-FLEX AIR	м2	200	816.45 -	- -	163290	-	- -	- -	- -
363	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	511	6.53 -	- -	3337	-	- -	- -	- -
364	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції СИСТЕМА В6-В10 (СВ для персоналу 2-6 пов.)	л	31.6	1063.17 -	- -	33596	-	- -	- -	- -
365	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів канальних*	*шт*	*5*	*462.33* *462.33*	- -	*2312*	*2312*	- -	*6.2100* -	*31.05* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	& С130-62-13	Вентилятори канальні кругls RV 125L Ventsservice	шт	5	6101.28 -	- -	30506	-	- -	- -	- -
367	& С1514-1-13	Регулятор обертів 1А	шт	5	1790.73 -	- -	8954	-	- -	- -	- -
368	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до вентиляторів*	*м2*	*10*	*661.81* *661.81*	- -	*6618*	*6618*	- -	*9.7800* -	*97.8* -
369	& С113-10-27-14	Вставка гнучка кругла ГВК, діам.125мм	шт	10	279.51 -	- -	2795	-	- -	- -	- -
370	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*клапан*	*5*	*214.10* *119.88*	*7.12* *1.98*	*1071*	*599*	*36* *10*	*1.7500* *0.0266*	*8.75* *0.13*
371	& С113-2302-7	Клапан зворотній КЗК , діам.125мм	шт	5	114.93 -	- -	575	-	- -	- -	- -
372	& С1630-1139-8	Анемостат витяжний АВ, діам.125мм	шт	10	262.99 -	- -	2630	-	- -	- -	- -
373	КБ20-13-1	Установлення шумопоглинача, діаметром до 355 мм	клапан	5	214.91 119.88	7.12 1.98	1075	599	36 10	1.7500 0.0266	8.75 0.13
374	& С1630-1139-9	Шумопоглинач ШКК, діам.125мм-600	шт	5	747.19 -	- -	3736	-	- -	- -	- -
375	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	1.29	130030.40 17716.01	549.76 155.40	167739	22854	709 200	261.8000 2.0876	337.72 2.69
376	& С1630-478-14	Клапан дросельний круглий КДК . діам.125мм	шт	10	360.95 -	- -	3610	-	- -	- -	- -
377	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	36	706.09 -	- -	25419	-	- -	- -	- -
378	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	7.5	468.37 468.37	- -	3513	3513	- -	6.6700 -	50.03 -
379	& С113-2444-18 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів, товщиною 20мм K-FLEX AIR	м2	75	816.45 -	- -	61234	-	- -	- -	- -
380	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	191.6	6.53 -	- -	1251	-	- -	- -	- -
381	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції СИСТЕМА В11-В13 (СВ 1-й пов.)	л	11.8	1063.17 -	- -	12545	-	- -	- -	- -
382	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів канальвих*	*шт*	*3*	*462.33* *462.33*	- -	*1387*	*1387*	- -	*6.2100* -	*18.63* -
383	& С130-62-13	Вентилятори канальні кругls RV 125L Ventsservice	шт	3	6101.28 -	- -	18304	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	& С1514-1-13	Регулятор обертів 1А	шт	3	1790.73 -	- -	5372	-	- -	- -	- -
385	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до вентиляторів*	*м2*	*6*	*661.81* *661.81*	- -	*3971*	*3971*	- -	*9.7800* -	*58.68* -
386	& С113-10-27-14	Вставка гнучка кругла ГВК, діам.125мм	шт	6	279.51 -	- -	1677	-	- -	- -	- -
387	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*клапан*	*3*	*214.10* *119.88*	*7.12* *1.98*	*642*	*360*	*21* *6*	*1.7500* *0.0266*	*5.25* *0.08*
388	& С113-2302-7	Клапан зворотній КЗК , діам.125мм	шт	3	114.93 -	- -	345	-	- -	- -	- -
389	& С1630-1139-8	Анемостат витяжний АВ, діам.125мм	шт	6	262.99 -	- -	1578	-	- -	- -	- -
390	КБ20-13-1	Установлення шумопоглинача, діаметром до 355 мм	клапан	3	214.91 119.88	7.12 1.98	645	360	21 6	1.7500 0.0266	5.25 0.08
391	& С1630-1139-9	Шумопоглинач ШКК, діам.125мм-600	шт	3	747.19 -	- -	2242	-	- -	- -	- -
392	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	1.1	130030.40 17716.01	549.76 155.40	143033	19488	605 171	261.8000 2.0876	287.98 2.3
393	& С1630-478-14	Клапан дросельний круглий КДК . діам.125мм	шт	6	360.95 -	- -	2166	-	- -	- -	- -
394	& С111-1797-14 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (для фасонних частин)	м2	31	706.09 -	- -	21889	-	- -	- -	- -
395	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6.5	468.37 468.37	- -	3044	3044	- -	6.6700 -	43.36 -
396	& С113-2444-18 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів, товщиною 20мм K-FLEX AIR	м2	65	816.45 -	- -	53069	-	- -	- -	- -
397	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	166	6.53 -	- -	1084	-	- -	- -	- -
398	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	10.27	1063.17 -	- -	10919	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					35133850	2824975	218177 59585		39712.83 791.39
		Разом будівельні роботи, грн.					35133850				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32090698				
		всього заробітна плата, грн.					2884560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1511279				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3751.69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					432836				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36645129**				
		Всього по кошторису					**36645129**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**44255.91**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**3317396**				

Склав ________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт вентиляція (система ПВ, П, В)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	СИСТЕМА ПВ1 (операційні 2,3,4 пов.)			
1	Установлення камер припливних типових продуктивністю до 31,5 тис.м3/год (зовнішня)	камера	1	
2	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
3	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
4	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 1800х1000)	грати	2	
5	Установлення фільтрів	фільтр	132	
6	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	6	
7	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	2	
8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	145	
9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	129	
10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	360	
11	Прокладання повітроводів із нержавіючої сталі класу товщиною 0,8 мм	м2	333	
12	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	199	
13	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	1000	
	СИСТЕМА ПВ2 (операційні 2,3,4 пов.)			
14	Установлення камер припливних типових продуктивністю до 31,5 тис.м3/год (зовнішня)	камера	1	
15	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
16	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
17	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 1800х1000)	грати	2	
18	Установлення фільтрів	фільтр	132	
19	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	6	

20	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	2		

1	2	3	4	5
21	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	145	
22	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	129	
23	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	360	
24	Прокладання повітроводів із нержавіючої сталі класу товщиною 0,8 мм	м2	333	
25	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	199	
26	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	1000	
	СИСТЕМА ПВ3 (операційні 2,3,4 пов.)			
27	Установлення камер припливних типових продуктивністю до 31,5 тис.м3/год (зовнішня)	камера	1	
28	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
29	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
30	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 1800х1000)	грати	2	
31	Установлення фільтрів	фільтр	132	
32	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	6	
33	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	2	
34	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	145	
35	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	129	
36	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	360	
37	Прокладання повітроводів із нержавіючої сталі класу товщиною 0,8 мм	м2	333	
38	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	199	
39	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	1000	
	СИСТЕМА ПВ4 (операційні 2,3,4 пов.)			
40	Установлення камер припливних типових продуктивністю до 31,5 тис.м3/год (зовнішня)	камера	1	
41	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
42	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
43	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 1800х1000)	грати	2	
44	Установлення фільтрів	фільтр	132	
45	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	6	
46	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	2	
47	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	145	
48	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	129	
49	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	360	
50	Прокладання повітроводів із нержавіючої сталі класу товщиною 0,8 мм	м2	333	
51	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	199	

52	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	1000		

1	2	3	4	5
	СИСТЕМА ПВ5 (операційні 5,6 пов.)			
53	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	
54	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
55	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
56	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 1800х1000)	грати	2	
57	Установлення фільтрів	фільтр	88	
58	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	4	
59	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	2	
60	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	110	
61	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	98	
62	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	271	
63	Прокладання повітроводів із нержавіючої сталі класу товщиною 0,8 мм	м2	243	
64	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	165	
65	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	780	
	СИСТЕМА ПВ6 (операційні 5,6 пов.)			
66	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	
67	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
68	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
69	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 1800х1000)	грати	2	
70	Установлення фільтрів	фільтр	88	
71	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	4	
72	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	2	
73	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	110	
74	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	98	
75	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	271	
76	Прокладання повітроводів із нержавіючої сталі класу товщиною 0,8 мм	м2	243	
77	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	165	
78	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	780	
	СИСТЕМА ПВ7 (операційні 5,6 пов.)			
79	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	
80	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
81	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
82	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 1800х1000)	грати	2	
83	Установлення фільтрів	фільтр	88	

1	2	3	4	5
84	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	4	
85	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	2	
86	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	110	
87	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	98	
88	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	271	
89	Прокладання повітроводів із нержавіючої сталі класу товщиною 0,8 мм	м2	243	
90	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	165	
91	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	780	
	СИСТЕМА ПВ8 (операційні 5,6 пов.)			
92	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	
93	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
94	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
95	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 1800х1000)	грати	2	
96	Установлення фільтрів	фільтр	88	
97	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	4	
98	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	клапан	2	
99	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	110	
100	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	98	
101	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	271	
102	Прокладання повітроводів із нержавіючої сталі класу товщиною 0,8 мм	м2	243	
103	Ізоляція повітропроводів матами, товщ. 50мм	м2	165	
104	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	780	
	СИСТЕМА П1 (доп. приміщення 2 пов.)			
105	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
106	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
107	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
108	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 600х250)	грати	1	
109	Установлення регулювальних РР (дворядних)	грати	12	
110	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	40	
111	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	48	
112	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	122	
	СИСТЕМА П2 (доп. приміщення 3 пов.)			
113	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
114	Установлення комплекту автоматики	шт	1	

1	2	3	4	5
115	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
116	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 600х250)	грати	1	
117	Установлення регулювальних РР (дворядних)	грати	12	
118	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	40	
119	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	48	
120	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	122	
	СИСТЕМА П3 (доп. приміщення 4 пов.)			
121	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
122	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
123	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
124	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 600х250)	грати	1	
125	Установлення регулювальних РР (дворядних)	грати	12	
126	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	40	
127	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	48	
128	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	122	
	СИСТЕМА П4 (доп. приміщення 5 пов.)			
129	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
130	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
131	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
132	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 600х250)	грати	1	
133	Установлення регулювальних РР (дворядних)	грати	12	
134	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	40	
135	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	48	
136	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	122	
	СИСТЕМА П5 (доп. приміщення 6 пов.)			
137	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
138	Установлення комплекту автоматики	шт	1	
139	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	
	Вартість припливно-витяжної системи ПВ враховано в кошторисі на придбання устаткування			
140	Установлення решітки фасадної РФ (розм. 600х250)	грати	1	
141	Установлення регулювальних РР (дворядних)	грати	12	
142	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	40	
143	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	48	
144	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	122	

СИСТЕМА В1-В5 (доп. приміщення 2-6 пов.)

1	2	3	4	5
145	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	5	
146	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	10	
147	Установлення шумопоглинач периметром до 2400 мм	клапан	5	
148	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм	клапан	2	
149	Установлення регулювальних РР (дворядних)	грати	60	
150	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	240	
151	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	275	
152	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	200	
	СИСТЕМА В6-В10 (СВ для персоналу 2-6 пов.)			
153	Установлення вентиляторів канальних	шт	5	
154	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	10	
155	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	5	
156	Установлення шумопоглинача, діаметром до 355 мм	клапан	5	
157	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	129	
158	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	75	
	СИСТЕМА В11-В13 (СВ 1-й пов.)			
159	Установлення вентиляторів канальних	шт	3	
160	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	6	
161	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	
162	Установлення шумопоглинача, діаметром до 355 мм	клапан	3	
163	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	110	
164	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	65	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-017

теплопостачання вентустановок (устаткування)
Хірургічний блок №1б по ГП

Основа: креслення (специфікації) № специфікація відомості тощо
Кошторисна вартість 2974.345 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання				
1	& 2301-1001-19-8	Насос рециркуляційний WILO Stratos MAXO 80/0,5-12; (маса=0,0083)	шт	5	71495.94	357480
2	& 2301-1001-19-10	Насос циркуляційний WILO Stratos MAXO 32/0,5-10; (маса=0,0083)	шт	12	29067.23	348807
3	& 2301-1001-21-2Щ	Насос циркуляційний WILO Yonos PICO 25/0,5-10; (маса=0,0083)	шт	1	25900.05	25900
4	& 2303-20554-8	Теплообмінник WILO 510 кВт (1 сторона в пропіленгліколь 40% 75/55 град.. 2 сторона вода 80/60 град.); (маса=0,152)	шт	5	400000.00	2000000
		Разом по розділу 1				2732187
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				107293
		Всього по розділу 1				**2839480**
		Розділ 2. Вироби				
5	& 2307-10937-9-6	Триходовий клапан HRB 3 Дн=20мм з електроприводом, ф.DANFOSS; (маса=0,002)	шт	13	10280.97	133653
		Разом по розділу 2				133653
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1212
		Всього по розділу 2				**134865**

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				**2865840**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				108505
		Всього по кошторису				**2974345**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-018

на теплопостачання вентустановок

Хірургічний блок №1б по ГП

Основа:

креслення (специфікації) № специфікація

Кошторисна вартість	1049.672	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.84777	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	142.622	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Теплопостачання вентустановок									
1	*КБ18-18-1*	*Установлення теплообмінників*	*шт*	*5*	*3536.21*	*299.81*	*17681*	*5800*	*1499*	*15.5800*	*77.9*
					1159.93	*80.09*			*400*	*1.0327*	*5.16*
2	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	5	3035.72	162.55	15179	7663	813	21.3200	106.6
					1532.69	38.80			194	0.5002	2.5
		Вартість насосів враховано в кошторисі на придбання устаткування									
3	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	5	921.73	135.89	4609	1531	679	4.2600	21.3
					306.25	29.23			146	0.3809	1.9
4	& С1630-541-13	Клапан зворотній діаметром 100 мм	шт	5	5084.07	-	25420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ18-21-7	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10шт	0.5	29432.14 1921.62	1874.91 446.23	14716	961	937 223	26.7300 5.8719	13.37 2.94
6	& С1630-103-9	Фільтр кутовий сітковий (вода) діаметром 100мм	шт	5	2398.76 -	- -	11994	-	- -	- -	- -
7	КБ18-22-5	Установлення вентилів (спускний)	комплект	2	23.07 15.79	- -	46	32	- -	0.2000 -	0.4 -
8	& С130-15-1-6-9	Вентиль спускний діаметром 15 мм	шт	2	535.65 -	- -	1071	-	- -	- -	- -
9	& С1630-671-18	Крани кульові діаметр 100 мм	шт	8	1650.07 -	- -	13201	-	- -	- -	- -
10	*КБ18-10-6*	*Установлення баків розширювальних*	*шт*	*1*	*1178.29* *974.07*	*109.60* *30.49*	*1178*	*974*	*110* *30*	*14.2200* *0.3917*	*14.22* *0.39*
11	& С130-15-5	Бак запасу води V-500л	шт	1	17388.40 -	- -	17388	-	- -	- -	- -
12	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*шт*	*2*	*196.70* *122.19*	*37.79* *9.80*	*393*	*244*	*76* *20*	*1.6600* *0.1231*	*3.32* *0.25*
13	& С130-417-62	Автоматичний розповітрювач	шт	2	471.92 -	- -	944	-	- -	- -	- -
14	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*4*	*382.47* *37.09*	- -	*1530*	*148*	- -	*0.5100* -	*2.04* -
15	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*2*	*347.92* *27.62*	- -	*696*	*55*	- -	*0.3600* -	*0.72* -
16	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0.4*	*39097.48* *3585.54*	*540.30* *127.44*	*15639*	*1434*	*216* *51*	*48.7100* *1.6512*	*19.48* *0.66*
17	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	2.4	48564.88 3585.54	540.30 127.44	116556	8605	1297 306	48.7100 1.6512	116.9 3.96
18	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0.9	71776.38 6852.54	2644.36 470.08	64599	6167	2380 423	90.6900 6.2497	81.62 5.62
19	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0.68	106103.22 8984.08	3467.68 682.46	72150	6109	2358 464	118.9000 9.0482	80.85 6.15
20	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	1.6	134482.44 8984.08	3467.68 682.46	215172	14375	5548 1092	118.9000 9.0482	190.24 14.48
21	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	59.8	247.17 247.17	- -	14781	14781	- -	3.5200 -	210.5 -
22	& С113-2444-11	Термоізоляция трубопроводів діам. 20мм, товщ. 13 мм тип K-FLEX ST	м	40	50.34 -	- -	2014	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С113-2444-13	Термоізоляция трубопроводів діам. 40мм, товщ. 13 мм тип K-FLEX ST	м	240	115.72 -	- -	27773	-	- -	- -	- -
24	& С113-2444-14	Термоізоляция трубопроводів діам. 57х3, 5мм, товщ. 20 мм тип K-FLEX ST	м	90	248.32 -	- -	22349	-	- -	- -	- -
25	& С113-2444-19	Термоізоляция трубопроводів діам. 89х3, 5мм, товщ. 20 мм тип K-FLEX ST	м	68	327.10 -	- -	22243	-	- -	- -	- -
26	& С113-2444-20	Термоізоляция трубопроводів діам. 108х3, 5мм, товщ. 20 мм тип K-FLEX ST	м	160	479.40 -	- -	76704	-	- -	- -	- -
27	& С111-330-2-3К	Клей для ізоляції	л	8.49	1063.17 -	- -	9026	-	- -	- -	- -
28	& С1545-101-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	826.1	6.53 -	- -	5394	-	- -	- -	- -
29	*КБ15-171-4*	*Грунтування труб діаметром до 50 мм за два рази*	*100м2*	*1.35*	*12085.38* *7461.58*	*-* -	*16315*	*10073*	*-* -	*106.2600* -	*143.45* -
30	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	3.7	865.26 739.96	23.21 1.05	3201	2738	86 4	8.2200 0.0150	30.41 0.06
31	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	2.28	1089.06 739.96	23.21 1.05	2483	1687	53 2	8.2200 0.0150	18.74 0.03
		Разом прямі витрати по розділу 1					812445	83377	16052 3355		1132.06 44.1
		Разом будівельні роботи, грн.					812445				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					713016				
		всього заробітна плата, грн.					86732				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46783				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					120.08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13852				
		Всього будівельні роботи, грн.					**859228**				
		Всього по розділу 1					**859228**				
		Розділ 2. Вузол 1 (ПВ13)									
32	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	3035.72 1532.69	162.55 38.80	3036	1533	163 39	21.3200 0.5002	21.32 0.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Кран трьохходовий, діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід] Вартість насосів і крана враховано в кошторисі на придбання устаткування	10 шт	0.1	6283.49 4467.00	239.78 58.22	628	447	24 6	60.0000 0.6970	6 0.07
34	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	2	501.67 175.28	58.72 11.62	1003	351	117 23	2.4100 0.1561	4.82 0.31
35	& С1630-541-1-2	Клапан зворотній муфтовий д=20 мм, ф.Danfoss	шт	1	795.95 -	- -	796	-	- -	- -	- -
36	& С1630-541-1-3	Клапан зворотній муфтовий д=25 мм, ф.Danfoss	шт	1	912.92 -	- -	913	-	- -	- -	- -
37	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм*	*10шт*	*0.1*	*1668.73* *894.58*	*682.62* *152.67*	*167*	*89*	*68* *15*	*12.3000* *2.0478*	*1.23* *0.2*
38	& С1630-103-8-2Т	Фільтр кутовий сітковий (вода) діаметром 25 мм	шт	1	1532.09 -	- -	1532	-	- -	- -	- -
39	КБ18-22-5	Установлення вентилів (спускний)	комплект	1	23.07 15.79	- -	23	16	- -	0.2000 -	0.2 -
40	& С130-15-1-6-9	Вентиль спускний діаметром 15 мм	шт	1	535.65 -	- -	536	-	- -	- -	- -
41	& С1630-671-16	Крани кульові діаметр 25 мм	шт	5	348.13 -	- -	1741	-	- -	- -	- -
42	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*шт*	*1*	*196.70* *122.19*	*37.79* *9.80*	*197*	*122*	*38* *10*	*1.6600* *0.1231*	*1.66* *0.12*
43	& С130-417-62	Автоматичний розповітрювач	шт	1	471.92 -	- -	472	-	- -	- -	- -
44	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*3*	*382.47* *37.09*	- -	*1147*	*111*	- -	*0.5100* -	*1.53* -
45	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*3*	*347.92* *27.62*	- -	*1044*	*83*	- -	*0.3600* -	*1.08* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					13235	2752	410 93		37.84 1.2
		Разом будівельні роботи, грн.					13235				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10073				
		всього заробітна плата, грн.					2845				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1416				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3.37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**14651**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**14651**				
		Розділ 3. Вузол 1 (ПВ1-12)									
46	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	12	3035.72 1532.69	162.55 38.80	36429	18392	1951 466	21.3200 0.5002	255.84 6
47	КМ12-790-1 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Кран трьохходовий, діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	1.2	6283.49 4467.00	239.78 58.22	7540	5360	288 70	60.0000 0.6970	72 0.84
		Вартість насосів і крана враховано в кошторисі на придбання устаткування									
48	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 25 мм	шт	24	501.67 175.28	58.72 11.62	12040	4207	1409 279	2.4100 0.1561	57.84 3.75
49	& С1630-541-1-2	Клапан зворотній муфтовий д=20 мм, ф.Danfoss	шт	12	795.95 -	- -	9551	-	- -	- -	- -
50	& С1630-541-1-3	Клапан зворотній муфтовий д=25 мм, ф.Danfoss	шт	12	912.92 -	- -	10955	-	- -	- -	- -
51	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм*	*10шт*	*1.2*	*1668.73* *894.58*	*682.62* *152.67*	*2002*	*1073*	*819* *183*	*12.3000* *2.0478*	*14.76* *2.46*
52	& С1630-103-8-2Т	Фільтр кутовий сітковий (вода) діаметром 25 мм	шт	12	1532.09 -	- -	18385	-	- -	- -	- -
53	КБ18-22-5	Установлення вентилів (спускний)	комплект	12	23.07 15.79	- -	277	189	- -	0.2000 -	2.4 -
54	& С130-15-1-6-9	Вентиль спускний діаметром 15 мм	шт	12	535.65 -	- -	6428	-	- -	- -	- -
55	& С1630-671-16	Крани кульові діаметр 25 мм	шт	60	348.13 -	- -	20888	-	- -	- -	- -
56	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*шт*	*12*	*196.70* *122.19*	*37.79* *9.80*	*2360*	*1466*	*453* *118*	*1.6600* *0.1231*	*19.92* *1.48*
57	& С130-417-62	Автоматичний розповітрювач	шт	12	471.92 -	- -	5663	-	- -	- -	- -
58	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*36*	*382.47* *37.09*	*-* *-*	*13769*	*1335*	*-* *-*	*0.5100* *-*	*18.36* *-*
59	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*36*	*347.92* *27.62*	*-* *-*	*12525*	*994*	*-* *-*	*0.3600* *-*	*12.96* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 3					158812	33016	4920 1116		454.08 14.53
		Разом будівельні роботи, грн.					158812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120876				
		всього заробітна плата, грн.					34132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40.51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4672				
		Всього будівельні роботи, грн.					**175795**				
		Всього по розділу 3					**175795**				
		Разом прямі витрати по кошторису					984492	119145	21382 4564		1623.98 59.83
		Разом будівельні роботи, грн.					984492				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					843965				
		всього заробітна плата, грн.					123709				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					163.96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18913				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1049672**				
		Всього по кошторису					**1049672**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1847.77**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**142622**				

Склав ____________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт теплопостачання вентустановок

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення теплообмінників	шт	5	
2	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	5	
	Вартість насосів враховано в кошторисі на придбання устаткування			
3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	5	
4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	шт	5	
5	Установлення вентилів (спускний)	комплект	2	
6	Установлення баків розширювальних	шт	1	
7	Установлення повітровідвідників	шт	2	
8	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	4	
9	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
10	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	40	
11	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	240	
12	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	м	90	
13	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	м	68	
14	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм	м	160	
15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	598	
16	Грунтування труб діаметром до 50 мм за два рази	м2	135	
17	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	370	
18	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	228	
19	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
20	Кран трьохходовий, діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	

	Вартість насосів і крана враховано в кошторисі на придбання устаткування				

1	2	3	4	5
21	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	2	
22	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	шт	1	
23	Установлення вентилів (спускний)	комплект	1	
24	Установлення повітровідвідників	шт	1	
25	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	3	
26	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	3	
27	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	12	
28	Кран трьохходовий, діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	12	
	Вартість насосів і крана враховано в кошторисі на придбання устаткування			
29	Установлення клапанів зворотних діаметром до 25 мм	шт	24	
30	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	шт	12	
31	Установлення вентилів (спускний)	комплект	12	
32	Установлення повітровідвідників	шт	12	
33	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	36	
34	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	36	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-019

на монтаж ліфтів

Хірургічний блок №1б по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	279.216	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2.81131	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	213.243	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж ліфта пасажирського на 7 зупинок									
1	*КМ3-560-2*	*Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м*	*ліфт*	*2*	*135917.82* *135917.82*	*-* -	*271836*	*271836*	*-* -	*1868.8000* -	*3737.6* -
2	*КМ3-560-4*	*За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*зупинка*	*-10*	*5357.29* *5357.29*	*-* -	*-53573*	*-53573*	*-* -	*73.6600* -	*-736.6* -
3	*КМ3-560-6*	*За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*м*	*-24*	*1198.59* *1198.59*	*-* -	*-28766*	*-28766*	*-* -	*16.4800* -	*-395.52* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					189497	189497	- -		2605.48 -
		Разом будівельні роботи, грн.					189497				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					189497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89719				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					205.83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23746				
		Всього будівельні роботи, грн.					**279216**				
		Всього по розділу 1					**279216**				
		Разом прямі витрати по кошторису					189497	189497	- -		2605.48 -
		Разом будівельні роботи, грн.					189497				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					189497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89719				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					205.83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23746				
		Всього будівельні роботи, грн.					**279216**				
		Всього по кошторису					**279216**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2811.31**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**213243**				

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта в житловому будинку № 6 по вул. Масарика у м. Львові. Демонтаж та монтаж ліфта

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	2	
2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-10	
3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-24	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-020

придбання устаткування

Хірургічний блок №1б по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 3772.550 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15006-В8 варіант 1	Ліфт пасажирський вантажопідйомністю 630 кг, на 7 зупинок; (маса=1)	шт	1	1452000.00	1452000
2	& 1906-1501-72 варіант 1	Ліфт лікарняний вантажопідйомністю 630 кг на 7 зупинок; (маса=4)	шт	1	2178000.00	2178000
		Разом				**3630000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				142550
		Всього по кошторису				**3772550**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-021

на пусконалагоджувальні роботи

Хірургічний блок №1б по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	293.206	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2.23922	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	226.490	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ліфт пасажирський									
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	2	111899.20 111899.20	- -	223798	223798	- -	1120.0000 -	2240 -
2	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-6	2997.30 2997.30	- -	-17984	-17984	- -	30.0000 -	-180 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					205814	205814	-		2060
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					205814				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					205814				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87392				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					179.22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20676				
		Всього будівельні роботи, грн.					**293206**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**293206**				
		Разом прямі витрати по кошторису					205814	205814	- -		2060 -
		Разом будівельні роботи, грн.					205814				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					205814				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87392				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					179.22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20676				
		Всього будівельні роботи, грн.					**293206**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**293206**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2239.22**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**226490**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта в житловому будинку № 6 по вул. Масарика у м. Львові. Пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	2	
2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-6	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Придбання медичного устаткування (1 черга) - 7% ПДВ

Кошторисна вартість об`єкта	699937.987	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	15.10174	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1222.643	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-04-01	на Монтаж медичного обладнання	1603.174	-	1603.174	15.10174	1222.643	-
2	02-04-02	на придбання устаткування придбання устаткування	-	698334.813	698334.813	-	-	-
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
		Всього:	1603.174	698334.813	699937.987	15.10174	1222.643	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-04-01	Монтаж медичного обладнання	- -	13.96960 1092.829	0.02643 2.251	- -	- -	13.99603 1095.08	1.10571 127.563	15.10174 1222.643
02-04-02	придбання устаткування придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	- -	13.96960 1092.829	0.02643 2.251	- -	- -	13.99603 1095.08	1.10571 127.563	15.10174 1222.643

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01

на Монтаж медичного обладнання

Придбання медичного устаткування (1 черга) - 7% ПДВ

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1603.174	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	15.10174	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1222.643	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ34-64-2	Монтаж ангіографа	комплект	1	2435.65	-	2436	2436	-	30.4000	30.4
					2435.65	-			-	-	-
2	КМ34-63-1	Монтаж апарата рентгенівського	комплект	4	17436.16	-	69745	69745	-	224.0000	896
					17436.16	-			-	-	-
3	КМ34-144-5	Монтаж відеогастродуоденоколоноскопа	комплект	5	1868.16	-	9341	9341	-	24.0000	120
					1868.16	-			-	-	-
4	КМ34-141-2	Монтаж комплексу для виконання аритмологічних операцій	комплект	1	7278.21	-	7278	7278	-	89.6000	89.6
					7278.21	-			-	-	-
5	КМ34-101-4	Монтаж апарата для ультразвукового обстеження	комплект	5	1191.20	-	5956	5956	-	16.0000	80
					1191.20	-			-	-	-
6	КМ34-81-6	Монтаж лапароскопічних систем	комплект	6	3113.60	-	18682	18682	-	40.0000	240
					3113.60	-			-	-	-
7	КМ34-121-1	Монтаж дистанційного літотриптора	комплект	1	1371.84	-	1372	1372	-	16.0000	16
					1371.84	-			-	-	-
8	КМ34-55-1	Монтаж апарата для оксигенації	комплект	3	2382.40	-	7147	7147	-	32.0000	96
					2382.40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ34-81-5	Монтаж балонного контрпульсатора	комплект	2	1245.44	-	2491	2491	-	16.0000	32
					1245.44	-			-	-	-
10	КМ34-161-1	Монтаж обладнання для гістологічних досліджень	комплект	1	1191.20	-	1191	1191	-	16.0000	16
					1191.20	-			-	-	-
11	КМ34-71-5	Монтаж наркозно-дихальної апаратури	комплект	10	8338.40	-	83384	83384	-	112.0000	1120
					8338.40	-			-	-	-
12	КМ34-131-9	Монтаж апарата дихального	шт	10	3589.38	-	35894	35894	-	44.8000	448
					3589.38	-			-	-	-
13	КМ34-81-6	Монтаж артороскопічної відеостійки	комплект	1	3113.60	-	3114	3114	-	40.0000	40
					3113.60	-			-	-	-
14	КМ34-63-1	Монтаж апарата рентгенівського	комплект	5	17436.16	-	87181	87181	-	224.0000	1120
					17436.16	-			-	-	-
15	КМ34-63-1	Монтаж апарата рентгенівського флюорографічного стаціонарного 12Ф7Ц	комплект	1	17436.16	-	17436	17436	-	224.0000	224
					17436.16	-			-	-	-
16	КМ34-62-1	Монтаж апарата рентгенівського для мамографії АСР 50МА	комплект	1	49889.00	-	49889	49226	-	614.4000	614.4
					49225.73	-			-	-	-
17	КМ34-82-2	Монтаж мікроскопа операційного	комплект	4	2692.03	-	10768	10768	-	33.6000	134.4
					2692.03	-			-	-	-
18	КМ34-81-6	Монтаж стійки для нейрохірургії	комплект	1	3113.60	-	3114	3114	-	40.0000	40
					3113.60	-			-	-	-
19	КМ34-141-3	Монтаж системи навігаційної	комплект	2	2599.36	-	5199	5199	-	32.0000	64
					2599.36	-			-	-	-
20	КМ34-22-1	Монтаж скоби краніальної інтраопераційної	шт	2	714.72	-	1429	1429	-	9.6000	19.2
					714.72	-			-	-	-
21	КМ34-101-4	Монтаж апарата для ультразвукової кавітації печінки	комплект	2	1191.20	-	2382	2382	-	16.0000	32
					1191.20	-			-	-	-
22	КМ34-141-16	Монтаж пристрою для нейромоніторингу	комплект	1	33761.20	-	33761	33761	-	440.0000	440
					33761.20	-			-	-	-
23	КМ34-133-19	Монтаж консолі для краніотому	шт	2	2443.73	-	4887	4887	-	33.6000	67.2
					2443.73	-			-	-	-
24	КМ34-101-4	Монтаж інтраопераційного доплера	комплект	2	1191.20	-	2382	2382	-	16.0000	32
					1191.20	-			-	-	-
25	КМ34-141-3	Монтаж монітора та датчиків для вимірювання внутрішньочерепного тиску	комплект	2	2599.36	-	5199	5199	-	32.0000	64
					2599.36	-			-	-	-
26	КМ34-31-2	Монтаж консолі для краніотому, краніотому та набору борів з насадками	комплект	2	2046.53	-	4093	4093	-	28.8000	57.6
					2046.53	-			-	-	-
27	КМ34-42-1	Монтаж світильника хірургічного	комплект	10	3450.72	-	34507	34507	-	48.0000	480
					3450.72	-			-	-	-
28	КМ34-152-4	Монтаж стола операційного універсального з автоматичним керуванням	комплект	10	1786.80	-	17868	17868	-	24.0000	240
					1786.80	-			-	-	-
29	КМ34-81-4	Монтаж системи штучного кровообігу з пристроєм	комплект	2	1245.44	-	2491	2491	-	16.0000	32
					1245.44	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КМ34-131-1	Монтаж обладнання для генерації кисню 140 л/хв	комплект	2	4938.62 4938.62	- -	9877	9877	- -	57.6000 -	115.2 -
31	КМ34-2-1	Монтаж стерилізатора парового	комплект	6	3069.20 3069.20	- -	18415	18415	- -	40.0000 -	240 -
32	КМ34-71-4	Монтаж дезинфекційної машини	комплект	2	5479.52 5479.52	- -	10959	10959	- -	73.6000 -	147.2 -
33	КМ34-35-6	Монтаж термозапаювальної машини	комплект	6	1035.22 1035.22	- -	6211	6211	- -	14.4000 -	86.4 -
34	КМ34-204-7	Монтаж апарата для ультразвукової очистки хірургічного інструментарю	шт	6	3460.02 1837.25	1520.38 375.15	20760	11024	9122 2251	19.2000 4.4048	115.2 26.43
35	КМ34-2-1	Монтаж низькотемпературного пароформальдегідного стерилізатора	комплект	6	3069.20 3069.20	- -	18415	18415	- -	40.0000 -	240 -
36	КМ34-71-4	Монтаж дезинфекційної машини	комплект	10	5479.52 5479.52	- -	54795	54795	- -	73.6000 -	736 -
37	КМ34-101-4	Монтаж апарата для ультразвукового обстеження (для еластографії)	комплект	2	1191.20 1191.20	- -	2382	2382	- -	16.0000 -	32 -
38	КМ34-81-7	Монтаж офтальмологічного лазера	шт	2	22542.46 22542.46	- -	45085	45085	- -	289.6000 -	579.2 -
39	КМ34-62-3	Монтаж роботизованого хірургічного комплексу Да-Вінчі	комплект	1	33970.88 33970.88	- -	33971	33971	- -	424.0000 -	424 -
40	КМ34-141-3	Монтаж монітора пацієнта	комплект	100	2599.36 2599.36	- -	259936	259936	- -	32.0000 -	3200 -
41	КМ34-172-2	Монтаж обладнання для плр лабораторій на 1500 досліджень на добу	комплект	1	3840.14 3840.14	- -	3840	3840	- -	52.8000 -	52.8 -
42	КМ34-141-10	Монтаж лабораторного мікроскопа	комплект	30	1449.18 1449.18	- -	43475	43475	- -	17.6000 -	528 -
43	КМ34-166-1	Монтаж аналізатора гематологічного	комплект	4	5561.22 5561.22	- -	22245	22245	- -	73.6000 -	294.4 -
44	КМ34-166-1	Монтаж аналізатора біохімічного	комплект	4	5561.22 5561.22	- -	22245	22245	- -	73.6000 -	294.4 -
		Разом прямі витрати по кошторису					1103228	1092829	9122 2251		13969.6 26.43
		Разом будівельні роботи, грн.					1103228				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1277				
		всього заробітна плата, грн.					1095080				
		Загальновиробничі витрати, грн.					499946				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1105.71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					127563				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1603174**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ **Всього по кошторису**					**1603174**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**15101.74** **1222643**				

Склав Інженер ПКР_________________________________Ж.В.Мальська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_________________________________В.В.Степура

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Монтаж медичного обладнання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж ангіографа	комплект	1	
2	Монтаж апарата рентгенівського	комплект	4	
3	Монтаж відеогастродуоденоколоноскопа	комплект	5	
4	Монтаж комплексу для виконання аритмологічних операцій	комплект	1	
5	Монтаж апарата для ультразвукового обстеження	комплект	5	
6	Монтаж лапароскопічних систем	комплект	6	
7	Монтаж дистанційного літотриптора	комплект	1	
8	Монтаж апарата для оксигенації	комплект	3	
9	Монтаж балонного контрпульсатора	комплект	2	
10	Монтаж обладнання для гістологічних досліджень	комплект	1	
11	Монтаж наркозно-дихальної апаратури	комплект	10	
12	Монтаж апарата дихального	шт	10	
13	Монтаж артороскопічної відеостійки	комплект	1	
14	Монтаж апарата рентгенівського	комплект	5	
15	Монтаж апарата рентгенівського флюорографічного стаціонарного 12Ф7Ц	комплект	1	
16	Монтаж апарата рентгенівського для мамографії АСР 50МА	комплект	1	
17	Монтаж мікроскопа операційного	комплект	4	
18	Монтаж стійки для нейрохірургії	комплект	1	
19	Монтаж системи навігаційної	комплект	2	
20	Монтаж скоби краніальної інтраопераційної	шт	2	
21	Монтаж апарата для ультразвукової кавітації печінки	комплект	2	
22	Монтаж пристрою для нейромоніторингу	комплект	1	
23	Монтаж консолі для краніотому	шт	2	
24	Монтаж інтраопераційного доплера	комплект	2	
25	Монтаж монітора та датчиків для вимірювання внутрішньочерепного тиску	комплект	2	
26	Монтаж консолі для краніотому, краніотому та набору борів з насадками	комплект	2	
27	Монтаж світильника хірургічного	комплект	10	
28	Монтаж стола операційного універсального з автоматичним керуванням	комплект	10	
29	Монтаж системи штучного кровообігу з пристроєм	комплект	2	
30	Монтаж обладнання для генерації кисню 140 л/хв	комплект	2	
31	Монтаж стерилізатора парового	комплект	6	

32	Монтаж дезинфекційної машини		комплект	2	

1	2	3	4	5
33	Монтаж термозапаювальної машини	комплект	6	
34	Монтаж апарата для ультразвукової очистки хірургічного інструментарю	шт	6	
35	Монтаж низькотемпературного пароформальдегідного стерилізатора	комплект	6	
36	Монтаж дезинфекційної машини	комплект	10	
37	Монтаж апарата для ультразвукового обстеження (для еластографії)	комплект	2	
38	Монтаж офтальмологічного лазера	шт	2	
39	Монтаж роботизованого хірургічного комплексу Да-Вінчі	комплект	1	
40	Монтаж монітора пацієнта	комплект	100	
41	Монтаж обладнання для плр лабораторій на 1500 досліджень на добу	комплект	1	
42	Монтаж лабораторного мікроскопа	комплект	30	
43	Монтаж аналізатора гематологічного	комплект	4	
44	Монтаж аналізатора біохімічного	комплект	4	

Склав Інженер ПКР_____Ж.В.Мальська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____В.В.Степура

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-02

придбання устаткування

Придбання медичного устаткування (1 черга) - 7% ПДВ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 698334.813 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222-3080-1 варіант 2	Ангіографічна система (Siemens Medical Solutions USA, Inc. (США); (маса=0,03)	комплект	1	41850000.00	41850000
2	& 280222-13021-1 варіант 1	С-арка SYMBOL FPS (GENERAL MEDICAL MERATE, Італія); (маса=0,005)	шт	4	6045000.00	24180000
3	& 280222-39-10-3 варіант 1	Відеогастродуоденоколоноскоп (OLYMPUS (Японія); (маса=0,15)	комплект	5	12183000.00	60915000
4	& 280222-70-4-1 варіант 1	Комплексна система для виконання аретмологічних операцій (Aesculap); (маса=0,003)	комплект	1	1860000.00	1860000
5	& 280222-47-6-1 варіант 1	УЗД апарат експерт класу (Vinno Technology (Suzhou) Китай); (маса=0,005)	шт	5	2952750.00	14763750
6	& 280222-4487-1 варіант 2	Лапароскопічні системи (OLYMPUS (Японія); (маса=0,015)	шт	6	10695000.00	64170000
7	& 1808-24001-20-2 варіант 2	Дистанційний літотриптор, рентген-дуга, рентгенпрозорий стіл, нефроскоп, апарат УЗД (Sigma) Dornier Medilas; (маса=0,1)	шт.	1	15438000.00	15438000
8	& 280222-53-2-1 варіант 1	Апарат для екстракорпоральної мембранної оксигенації (входить в систему штучного кровообігу з пристроєм) (стаціонарний - 1 шт., пересувний - 2 шт.); (маса=0,685)	комплект	3	15810000.00	47430000
9	& 280222-4117-1	Балонний контрпульсатор; (маса=0,022)	комплект	2	1209000.00	2418000

1	2	3	4	5	6	7
10	& 280222-130-10-1	Обладнання лабораторне для гістологічних досліджень; (маса=0,3)	шт	1	4650000.00	4650000
11	& 280222-38-1-1 варіант 1	Наркозно-дихальний апарат експерт класу Flow-c (Maquet Gettinge Group, Швеція); (маса=0,014)	комплект	10	3087600.00	30876000
12	& 280222-38-1-2 варіант 2	Дихальний апарат експерт класу (Апарат ШВЛ Monnal) Air Liquide Medical Systems S.A. (Франція); (маса=0,014)	шт	10	837000.00	8370000
13	& 280222-20-6-1 варіант 2	Артроскопічна відеостійка (ТОВ "Фірма Контакт" (Україна); (маса=0,0006)	шт	1	4185000.00	4185000
14	& 170312-6026-1 варіант 1	Апарат рентгенівський пересувний палатний (GENERAL MEDICAL MERATE (GMM), Італія); (маса=0,165)	шт	3	2976000.00	8928000
15	& 280222-46-5-1 варіант 1	Цифровий рентгенапарат на два робочих місця CALYPSO F MTOES (GENERAL MEDICAL MERATE (GMM), Італія); (маса=0,32)	комплект	2	5766000.00	11532000
16	& 280222-13005-1 варіант 1	Цифровий флюорографічний апарат Polistat M (GENERAL MEDICAL MERATE (GMM), Італія); (маса=0,97)	шт	1	3813000.00	3813000
17	& 280222-76-2-1 варіант 1	Цифровий мамограф GIOTTO CLASS S 3D DBT (IMS GIOTTO, Італія); (маса=0,029)	комплект	1	11253000.00	11253000
18	& 280222-4521-1 варіант 2	Мікроскоп для нейрохірургічних операцій (OLYMPUS (Японія); (маса=0,015)	комплект	4	5580000.00	22320000
19	& 280222-39-10-2 варіант 1	Стійка ендоскопічна для нейрохірургії з набором інструментів для краніальних та спінальних нейрохірургічних операцій (Німеччина); (маса=0, 15)	комплект	1	14880000.00	14880000
20	& 280222-19052-3	Система навігаційна; (маса=0,01)	шт	2	3906000.00	7812000
21	& 1602-50046-1 варіант 1	Скоба краніальна інтраопераційна - Рамка для фіксації голови, повний набір з двома ретракторами (Doro, Німеччина); (маса=0,0014)	шт	2	1860000.00	3720000
22	& 280222-53-2-2 варіант 1	Апарат ультразвукової кавітації печінки / Ультразвуковий відсмоктувач з двома інструментами CUSA (Clarity Integra, Ірландія); (маса=0,685)	комплект	2	9114000.00	18228000
23	& 280222-18050-1 варіант 1	Набір мікронейрохірургічного інструментарію; (маса=0,002)	комплект	2	1395000.00	2790000

1	2	3	4	5	6	7
24	& 280222-2004-1 варіант 3	Пристрій для нейромоніторингу NIM Response (ISIS Xpress Inomed, Німеччина); (маса=0,05)	комплект	1	5394000.00	5394000
25	& 280222-8127-1	Інтраопераційний доплер; (маса=0,002)	комплект	2	353400.00	706800
26	& 280222-20-10-2 варіант 1	Монітори та датчики для вимірювання внутрішньочерепного тиску (Німеччина); (маса=0,011)	шт	2	2790000.00	5580000
27	& 240402-178-2 варіант 1	Консоль для краніотому, краніотом та набір борів з насадками (Aesculap); (маса=0,0057)	шт	2	2604000.00	5208000
28	& 280222-4774-3 варіант 1	Ретрактор для мозку Leyla; (маса=0,002)	шт	2	18600.00	37200
29	& 280222-12040-1 варіант 1	Хірургічний світильник (2 купольна операційна лампа) EMALED 560/560, Німеччина; (маса=0,03)	шт	10	1116000.00	11160000
30	& 280222-7190-1 варіант 2	Освітлювач налобний зі збільшенням (Bistos); (маса=0,0009)	шт	10	13950.00	139500
31	& 280222-14062-1 варіант 1	Стіл операційний (SURGILINE 550SE, BICAKCILAR, Туреччина) ; (маса=0,28)	шт	10	474300.00	4743000
32	& 280222-19052-2 варіант 1	Система штучного кровообігу S5 з центрифужним насосом CP5 (Екмо) (LivaNova (SORIN) Німеччина); (маса=0,01)	шт	2	15810000.00	31620000
33	& 280222-7085-1	Обладнання для генерації кисню 140 л/хв; (маса=0,02)	шт	2	279000.00	558000
34	& 280222-15037-2 варіант 1	Обладнання для стерилізації парові стерилізатори об'ємом 254 л (NC300, NUVE, Туреччина); (маса=0,08)	шт	6	2226420.00	13358520
35	& 280222-16083-1	Миючі дезінфекційні машини на 600 л; (маса=0,115)	комплект	2	2790000.00	5580000
36	& 280222-6019-2	Термозапаювальні машини на дві лінії; (маса=0,011)	шт	6	37200.00	223200
37	& 280222-16016-1 варіант 1	Апарат для ультразвукової очистки хірургічного інструментарію із загрузкою 2 стерилізаційні підноси (Туреччина); (маса=0,016)	комплект	6	472626.00	2835756
38	& 280222-15038-1	Низькотемпературний пароформальдегідний стерилізатор; (маса=0,115)	комплект	6	372000.00	2232000

1	2	3	4	5	6	7
39	& 280222-16083-2 варіант 1	Миючі дезінфекційні машини для гнучких ендоскопів DetroWash 7002 (Detrox, Туреччина); (маса=0,115)	комплект	10	837000.00	8370000
40	& 280222-800-2	Шредер для подрібнення медичних відходів із потужністю 500 кг/год; (маса=0,05)	шт	1	744000.00	744000
41	& 280222-47-6-4 варіант 1	УЗД апарат для еластографії (G86 Vinno Technology (Suzhou) Китай); (маса=0,005)	шт	2	3831786.00	7663572
42	& 280222-4438-1	Роботизований хірургічний комплекс Да-Вінчі; (маса=0,56)	шт	1	139500000.00	139500000
43	280222-20-10 варіант 3	Монітори пацієнта Taurus 12,1" (Northern Meditec (Китай); (маса=0,011)	комплект	100	84630.00	8463000
44	& 280222-7085-2	Обладнання для плр лабораторії на 1500 досліджень за добу; (маса=0,02)	шт	1	3348000.00	3348000
45	& 280222-4521-2 варіант 1	Бінокулярні лабораторні мікроскопи CX23 (OLYMPUS (Японія); (маса=0,015)	комплект	25	80910.00	2022750
46	& 280222-4521-3 варіант 1	Бінокулярні лабораторні мікроскопи з відеосистемою (Мікроскоп OLYMPUS CX23 з цифровою CMOS камерою LC30 та програмним забезпеченням cellSens Entry (OLYMPUS (Японія); (маса=0,015)	комплект	3	334800.00	1004400
47	& 280222-1005-2 варіант 1	Лабораторний мікротом (Galileo AUTO, Diapath, Італія); (маса=0,06)	комплект	2	799800.00	1599600
48	& 280222-130-9-1	Обладнання для перехресного ІФА типування; (маса=0,28)	комплект	1	2325000.00	2325000
49	& 280222-160-1-1 варіант 1	Гематологічний автоматичний аналізатор (Swelab Alfa Plus Стандарт, Boule Medical, Швеція); (маса=0,04)	комплект	4	582191.16	2328765
50	& 280222-160-1-2 варіант 1	Біохімічний автоматичний аналізатор (ДУОEdif Instruments S.r.l., Італія); (маса=0,04)	комплект	4	1302000.00	5208000
		Разом				**698334813**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**698334813**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : Система лікувального газозабезпечення.

Кошторисна вартість об`єкта	189721.369	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	34.96594	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2708.871	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-05-01	на технологічний розділ ТХ	7602.675	-	7602.675	34.96594	2708.871	-
2	02-05-02	на придбання устаткування придбання устаткування	-	182118.694	182118.694	-	-	-
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
		Всього:	7602.675	182118.694	189721.369	34.96594	2708.871	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-05-01	технологічний розділ ТХ	2.33144 200.77	29.70003 2177.842	0.24293 19.737	- -	- -	32.27440 2398.349	2.69154 310.522	34.96594 2708.871
02-05-02	придбання устаткування придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	2.33144 200.77	29.70003 2177.842	0.24293 19.737	- -	- -	32.27440 2398.349	2.69154 310.522	34.96594 2708.871

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01

на технологічний розділ ТХ

Система лікувального газозабезпечення.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7602.675	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	34.96594	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2708.871	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ЛІКУВАЛЬНИЙ КОРПУС №1 (прибудови)									
1	КМ34-131-3	Монтаж редукційного блоку О2	комплект	1	1844.42	-	1844	1844	-	22.4000	22.4
					1844.42	-			-	-	-
2	КМ34-133-7	Монтаж рампи (колектору) на 2 входи і 4 виходи	комплект	1	4946.03	-	4946	4946	-	68.8000	68.8
					4946.03	-			-	-	-
3	КМ34-133-2	Монтаж центральної станції виклику медсестри	шт	5	1610.34	-	8052	8052	-	22.4000	112
					1610.34	-			-	-	-
4	КМ8-599-9	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	10	1389.21	9.49	13892	3683	95	4.8000	48
					368.30	2.34			23	0.0275	0.28
5	& С154-1000А варіант 1	Щиток в комплекті (Корпус металевий з встановленою апаратурою)	шт	10	14283.56	-	142836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*20*	*12859.68*	*1234.60*	*257194*	*69588*	*24692*	*47.8400*	*956.8*
					3479.40	*86.12*			*1722*	*1.0306*	*20.61*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КМ8-412-8*	*Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 280 мм2*	*100 м*	*30*	*5282.95* *4189.25*	*392.32* *84.12*	*158489*	*125678*	*11770* *2524*	*57.6000* *0.8791*	*1728* *26.37*
8	& С1110-15-2-1А варіант 1	Тримач, д.10-20мм 51220 ДКС	шт	950	7.68 -	- -	7296	-	- -	- -	- -
9	& С113-1878-1 варіант 1	Хомут 2,5х120 ДКС	уп.	5	19.97 -	- -	100	-	- -	- -	- -
10	15093-35193 варіант 1	Кабель силовий на напругу 1кВ, з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією ВВГнг 3х2,5	1000м	1.5	66127.05 -	- -	99191	-	- -	- -	- -
11	15093-35193 варіант 2	Кабель сигнальний utp	1000м	1.5	8338.95 -	- -	12508	-	- -	- -	- -
12	& С111-1867-189 варіант 1	Кріплення для КВБ, комплект	шт	20	24.57 -	- -	491	-	- -	- -	- -
13	КМ34-133-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	Монтаж блоку арматурного (контрольно-відсічний блок на 2 газа (О2, Air)	шт	5	2415.50 2415.50	- -	12078	12078	- -	33.6000 -	168 -
14	*КМ34-133-2*	*Монтаж блоку арматурного (контрольно-відсічний блок на 5 газів (О2; Air; СО2; Vac; N2O)*	*шт*	*5*	*3594.50* *3594.50*	- -	*17973*	*17973*	- -	*50.0000* -	*250* -
15	& С111-1867-189 варіант 5	Кріплення для рапи, комплект	шт	8	44.57 -	- -	357	-	- -	- -	- -
16	КМ34-133-7	Монтаж рампи газорозрядної N2O 1х5	комплект	1	4946.03 4946.03	- -	4946	4946	- -	68.8000 -	68.8 -
17	КМ34-133-7 К=2	Монтаж рампи газорозрядної СО2 2х5	комплект	1	9892.06 9892.06	- -	9892	9892	- -	137.6000 -	137.6 -
18	& С111-1867-189 варіант 2	Кріплення для панелей, розеток, комплект	шт	192	24.57 -	- -	4717	-	- -	- -	- -
19	КМ34-133-13	Монтаж приліжкової консолі	комплект	45	5479.52 5479.52	- -	246578	246578	- -	73.6000 -	3312 -
20	*КМ7-1-2*	*Монтаж установки компресорної*	*шт*	*1*	*30581.44* *11152.61*	*14008.95* *2677.38*	*30581*	*11153*	*14009* *2677*	*149.8000* *29.7321*	*149.8* *29.73*
21	*КМ7-1-3*	*Монтаж вакуумної станції*	*шт*	*1*	*51563.32* *21158.69*	*30378.69* *6142.55*	*51563*	*21159*	*30379* *6143*	*284.2000* *66.5761*	*284.2* *66.58*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С111-1867-189 варіант 2	Кріплення для панелей, розеток, комплект	шт	744	24.57 -	- -	18280	-	- -	- -	- -
23	КМ34-133-13	Монтаж приліжкової консолі	комплект	60	5479.52 5479.52	- -	328771	328771	- -	73.6000 -	4416 -
24	& С111-1867-189 варіант 3	Кріплення для світильника хірургічного, комплект	шт	24	31.50 -	- -	756	-	- -	- -	- -
25	*КМ8-636-6*	*Монтаж світильника операційного*	*шт*	*4*	*4083.54* *3766.18*	*37.94* *9.37*	*16334*	*15065*	*152* *37*	*53.0000* *0.1100*	*212* *0.44*
26	КМ34-133-1	Монтаж комплекту устаткування для централізованого подавання кисню, закису азоту і вакууму (монтаж консолії анестезіологічної двоплечевої)	комплект	40	15298.19 15298.19	- -	611928	611928	- -	212.8000 -	8512 -
27	*КМ12-1301-3*	*Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу до 28 мм*	*т*	*1.484*	*46115.48* *40071.97*	- -	*68435*	*59467*	- -	*538.2400* -	*798.75* -
28	*КМ12-70-2*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм*	*100 м*	*5.55*	*11918.16* *11912.00*	- -	*66146*	*66112*	- -	*160.0000* -	*888* -
29	& С1545-265-11 варіант 1	Труба мідна d 28х1	м	577.2	1377.71 -	- -	795214	-	- -	- -	- -
30	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм*	*100 м*	*33.95*	*11509.31* *10959.04*	*397.54* *98.13*	*390741*	*372059*	*13496* *3332*	*147.2000* *1.5870*	*4997.44* *53.88*
31	& С1545-265-11 варіант 2	Труба мідна d 8х1	м	821.6	387.88 -	- -	318682	-	- -	- -	- -
32	& С1545-265-11 варіант 5	Труба мідна d 10х1	м	717.6	417.88 -	- -	299871	-	- -	- -	- -
33	& С1545-265-11 варіант 3	Труба мідна d 12х1	м	416	337.30 -	- -	140317	-	- -	- -	- -
34	& С1545-265-11 варіант 4	Труба мідна d 15х1	м	1575.6	463.90 -	- -	730921	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С113-2-3-1Б варіант 4	Відвід мідь d 8	шт	80	95.96 -	- -	7677	-	- -	- -	- -
36	& С113-2-3-1Б варіант 9	Відвід мідь d 10	шт	90	97.98 -	- -	8818	-	- -	- -	- -
37	& С113-2-3-1Б варіант 3	Відвід мідь d 12	шт	20	66.75 -	- -	1335	-	- -	- -	- -
38	& С113-2-3-1Б варіант 7	Відвід мідь d 15	шт	350	55.66 -	- -	19481	-	- -	- -	- -
39	& С113-2-3-1Б варіант 1	Відвід мідь d 28	шт	169	53.65 -	- -	9067	-	- -	- -	- -
40	& С113-2-3-1Б варіант 2	Муфта мідь d 28	шт	278	38.54 -	- -	10714	-	- -	- -	- -
41	& С113-2-3-1Б варіант 5	Муфта мідь d 8	шт	395	36.52 -	- -	14425	-	- -	- -	- -
42	& С113-2-3-1Б варіант 10	Муфта мідь d 10	шт	345	37.53 -	- -	12948	-	- -	- -	- -
43	& С113-2-3-1Б варіант 6	Муфта мідь d 12	шт	200	25.44 -	- -	5088	-	- -	- -	- -
44	& С113-2-3-1Б варіант 8	Муфта мідь d 15	шт	758	26.45 -	- -	20049	-	- -	- -	- -
45	& С1532-24-1 варіант 4	Трійник мідь 28x12x28	шт	40	240.86 -	- -	9634	-	- -	- -	- -
46	& С1532-24-1 варіант 5	Трійник мідь 28x28x28	шт	79	173.54 -	- -	13710	-	- -	- -	- -
47	& С1532-24-1 варіант 1	Трійник мідь 15x15x15	шт	30	80.72 -	- -	2422	-	- -	- -	- -
48	& С1532-24-1 варіант 2	Трійник мідь 15x8x15	шт	40	185.78 -	- -	7431	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& С1532-24-1 варіант 6	Трійник мідь 15х10х15	шт	180	168.44 -	- -	30319	-	- -	- -	- -
50	& С1532-24-1 варіант 3	Трійник мідь 10х10х10	шт	90	103.16 -	- -	9284	-	- -	- -	- -
51	& С1532-24-1 варіант 7	Трійник мідь 8х8х8	шт	40	100.10 -	- -	4004	-	- -	- -	- -
52	& С111-1504-1 варіант 1	Дріт для пайки ЛК62-0,5	кг	7.9	4692.48 -	- -	37071	-	- -	- -	- -
53	& С111-1867-189 варіант 4	Кріплення для коробів, комплект	шт	5970	16.49 -	- -	98445	-	- -	- -	- -
54	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*39.8*	*2339.78* *2330.77*	- -	*93123*	*92765*	- -	*32.8000* -	*1305.44* -
55	& С113-1425-2 варіант 1	Короб пластиковий 30х25	м	3428.95	63.03 -	- -	216127	-	- -	- -	- -
56	& С130-1170-1 варіант 1	З`єднувачі коробів пластикові 30х25	шт	1804	68.52 -	- -	123610	-	- -	- -	- -
57	& С1530-149-1 варіант 3	Кутики коробів 30х25	шт	988	72.46 -	- -	71590	-	- -	- -	- -
58	& С1530-149-1 варіант 4	Заглушки коробів 30х25	шт	600	66.46 -	- -	39876	-	- -	- -	- -
59	& С113-1425-2 варіант 3	Короб пластиковий 40х40	м	560.55	244.63 -	- -	137127	-	- -	- -	- -
60	& С130-1170-1 варіант 2	З`єднувачі коробів пластикові 40х40	шт	272	110.52 -	- -	30061	-	- -	- -	- -
61	& С1530-149-1 варіант 6	Заглушки коробів 40х40	шт	10	105.46 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
62	& С1530-149-1 варіант 5	Кутики коробів 40х40	шт	86	96.43 -	- -	8293	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& С113-1425-2 варіант 2	Короб пластиковий 120х80	м	30.3	1721.13 -	- -	52150	-	- -	- -	- -
64	& С1530-149-1 варіант 7	Заглушки коробів 120х80	шт	20	615.46 -	- -	12309	-	- -	- -	- -
65	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0.88	25343.97 11388.08	13955.89 3530.44	22303	10022	12281 3107	160.2600 48.5415	141.03 42.72
66	*КБ16-8-3*	*Прокладання гільз зі стальних водогазопровідних труб діаметром до 25 мм*	*100м*	*0.44*	*4101.78* *3535.72*	*566.06* *124.83*	*1805*	*1556*	*249* *55*	*46.0800* *1.6771*	*20.28* *0.74*
67	С113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні (гільзи) Ду25	м	44	143.82 -	- -	6328	-	- -	- -	- -
68	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна вогнетривка	балон	2	790.94 -	- -	1582	-	- -	- -	- -
69	& С1530-149-1 варіант 1	Хомут з гайкою Ду(10-15)	шт	40	18.46 -	- -	738	-	- -	- -	- -
70	& С1530-149-1 варіант 2	Шпилька різьбова	шт	10	55.46 -	- -	555	-	- -	- -	- -
71	КМ12-753-1	Промивання киснепроводів	100 м	39.5	2489.56 2382.40	107.16 2.96	98338	94105	4233 117	32.0000 0.0400	1264 1.58
72	С1633-124ВД варіант 1	Знежирювач	кг	355.5	275.94 -	- -	98097	-	- -	- -	- -
73	*КБ19-15-1 застос.*	*Продування з осушкою газопроводів*	*100м*	*39.5*	*4789.67* *4789.67*	- -	*189192*	*189192*	- -	*54.9400* -	*2170.13* -
74	С1546-1 варіант 1	Азот	м3	1316	37.49 -	- -	49337	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6447438	2378612	111356 19737		32031.47 242.93
		Разом будівельні роботи, грн.					6447438				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3957470				
		всього заробітна плата, грн.					2398349				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1155237				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2691.54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					310522				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7602675**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _									
		Всього по розділу 1					**7602675**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6447438	2378612	111356 19737		32031.47 242.93
		Разом будівельні роботи, грн.					6447438				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3957470				
		всього заробітна плата, грн.					2398349				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1155237				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2691.54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					310522				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7602675**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**7602675**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**34965.94**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2708871**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт технологічний розділ ТХ

Умови виконання робіт .....

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж редукційного блоку O2	комплект	1	
2	Монтаж рампи (колектору) на 2 входи і 4 виходи	комплект	1	
3	Монтаж центральної станції виклику медсестри	шт	5	
4	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	10	
5	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	2000	
6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 280 мм2	м	3000	
7	Монтаж блоку арматурного (контрольно-відсічний блок на 2 газа (O2, Air)	шт	5	
8	Монтаж блоку арматурного (контрольно-відсічний блок на 5 газів (O2; Air; CO2; Vac; N2O)	шт	5	
9	Монтаж рампи газорозрядної N2O 1x5	комплект	1	
10	Монтаж рампи газорозрядної CO2 2x5	комплект	1	
11	Монтаж приліжкової консолі	комплект	45	
12	Монтаж установки компресорної	шт	1	
13	Монтаж вакуумної станції	шт	1	
14	Монтаж приліжкової консолі	комплект	60	
15	Монтаж світильника операційного	шт	4	
16	Монтаж комплекту устаткування для централізованого подавання кисню, закису азоту і вакууму (монтаж консолії анестезіологічної двоплечевої)	комплект	40	
17	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу до 28 мм	т	1.484	
18	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм	м	555	
19	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	3395	
20	Прокладання коробів пластикових	м	3980	
21	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	88	
22	Прокладання гільз зі стальних водогазопровідних труб діаметром до 25 мм	м	44	
23	Промивання киснепроводів	м	3950	

1	2	3	4	5
24	Продування з осушкою газопроводів	м	3950	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-02

придбання устаткування

Система лікувального газозабезпечення.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 182118.694 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. ЛІКУВАЛЬНИЙ КОРПУС №1 (прибудови				
1	& 15062-6018-12 варіант 3	Редукційний блок; (маса=0,08)	комп-кт	1	188000.00	188000
2	& 15062-6018-12 варіант 11	Контрольно відсічний блок на 2 газа (O2, Air) з синалізацією; (маса=0,08)	комп-кт	5	120421.00	602105
3	& 15062-6018-12 варіант 4	Контрольно відсічний блок на 5 газів (O2; Air; CO2; Vac; N2O) з сигналізацією; (маса=0,08)	комп-кт	5	180888.00	904440
4	& 15062-6018-12 варіант 5	Рампа газорозрядна N2O 1х5; (маса=0,08)	комп-кт	1	63850.00	63850
5	& 15062-6018-12 варіант 13	Рампа газорозрядна CO2 2х5 в комплекті з підігрівачем; (маса=0,08)	комп-кт	1	59400.00	59400
6	& 15062-6018-12 варіант 12	Колектор на 2 входи і 4 виходи; (маса=0,08)	комп-кт	1	53100.00	53100
7	& 15062-6018-12 варіант 6	Компресор повітряний тамдемний 135 м3/год ; (маса=0,08)	комп-кт	1	2430000.00	2430000
8	& 15062-6018-12 варіант 10	Вакуумна станція 136,8 м3/год; (маса=0,08)	комп-кт	1	3150000.00	3150000

1	2	3	4	5	6	7
9	& 15062-6018-12 варіант 1	Консоль медична стельова Multi-Movement Pendant - LISSAclassic; (маса=0, 08)	комп-кт	20	1440000.00	28800000
10	& 15062-6018-12 варіант 7	Консоль типу «Мост» для палати реанімації ; (маса=0,08)	комп-кт	40	1650000.00	66000000
11	& 15062-6018-12 варіант 8	Консоль анестезоіологічна двоплечева ; (маса=0,08)	комп-кт	20	1880000.00	37600000
12	& 15062-6018-12 варіант 2	Панель медична настінна приліжкова 1000мм; (маса=0,08)	комп-кт	20	140500.00	2810000
13	& 15062-6018-12 варіант 9	Хірургічний світильник LED 2-куп ; (маса=0,08)	комп-кт	20	1880000.00	37600000
14	& 1503-4013-1 варіант 1	Флоуметр (витратомір зі зволожувачем) ; (маса=0,00285)	шт	20	8400.00	168000
15	& 1503-4013-1 варіант 2	Конектор до розеток; (маса=0,00285)	шт	45	880.00	39600
16	1517-3026 варіант 1	Центральна станція виклику медсестри з блоком живлення ; (маса=0)	шт	5	316000.00	1580000
		Разом по розділу 1				182048495
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				70199
		Всього по розділу 1				**182118694**
		Разом				**182048495**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				70199
		Всього по кошторису				**182118694**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-06

на будівництво : Лікувальний корпус №2 по ГП

Кошторисна вартість об`єкта	79509.758	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	152.64729	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11386.601	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-06-01	на загальнобудівельні роботи (дах, зовнішнє оздоблення)	14436.783	-	14436.783	19.27068	1433.921	-
2	02-06-02	на загальнобудівельні роботи цоколя	2733.211	-	2733.211	8.68052	635.148	-
3	02-06-03	на загальнобудівельні роботи 1 поверху	8372.648	-	8372.648	18.92455	1394.52	-
4	02-06-04	на загальнобудівельні роботи 2 поверху	9154.696	-	9154.696	19.72038	1452.748	-
5	02-06-05	на загальнобудівельні роботи 3 поверху	7067.323	-	7067.323	15.41573	1136.353	-
6	02-06-06	на загальнобудівельні роботи 4 поверху	7067.323	-	7067.323	15.41573	1136.353	-
7	02-06-07	на електропостачання та електроосвітлення	13014.96	-	13014.96	25.50377	1864.904	-
8	02-06-08	на придбання устаткування придбання електромонтажного устаткування	-	819.306	819.306	-	-	-
9	02-06-09	на монтаж систем слабострумних мереж	1577.684	-	1577.684	6.00987	454.118	-
10	02-06-010	на придбання устаткування устаткування систем слабострумних мереж	-	1709.314	1709.314	-	-	-
11	02-06-011	на пусконалагоджувальні роботи	19.926	-	19.926	0.15218	15.392	-
12	02-06-012	на водопостачання та водовідведення	2731.492	-	2731.492	5.73457	444.313	-
13	02-06-013	на монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	989.697	-	989.697	5.58226	413.485	-
14	02-06-014	на придбання устаткування устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення	1.851	620.747	622.598	-	-	-
15	02-06-015	на монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу	538.747	-	538.747	1.04806	82.129	-
16	02-06-016	на придбання устаткування устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу	-	371.178	371.178	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-06-017	на монтаж системи протидимного захисту	836.124	-	836.124	1.25780	93.07	-
18	02-06-018	на придбання устаткування устаткування системи протидимного захисту	-	603.91	603.91	-	-	-
19	02-06-019	на монтаж автоматизації систем протипожежного захисту	575.408	-	575.408	2.89815	221.639	-
20	02-06-020	на придбання устаткування устаткування автоматизації систем протипожежного захисту	0.074	568.791	568.865	-	-	-
21	02-06-021	на система блискавкозахисту	508.119	-	508.119	1.25095	98.639	-
22	02-06-022	на пусконалагоджувальні роботи	92.877	-	92.877	0.70929	71.745	-
23	02-06-023	на демонтаж та монтаж ліфтів	294.383	-	294.383	2.96402	224.827	-
24	02-06-024	на придбання устаткування придбання устаткування	-	4527.06	4527.06	-	-	-
25	02-06-025	на пусконалагоджувальні роботи	276.126	-	276.126	2.10878	213.297	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	70289.452	9220.306	79509.758	152.64729	11386.601	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	418.163	-	-	-

Головний інженер проєкту _____
(Головний архітектор проєкту) *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-06-01	загальнобудівельні роботи (дах, зовнішнє оздоблення)	16.99022 1181.263	- -	0.29762 23.899	- -	- -	17.28784 1205.162	1.98284 228.759	19.27068 1433.921
02-06-02	загальнобудівельні роботи цоколя	7.67022 521.491	- -	0.08024 6.36	- -	- -	7.75046 527.851	0.93006 107.297	8.68052 635.148
02-06-03	загальнобудівельні роботи 1 поверху	16.77043 1150.52	- -	0.12649 10.071	- -	- -	16.89692 1160.591	2.02763 233.929	18.92455 1394.52
02-06-04	загальнобудівельні роботи 2 поверху	17.45103 1196.319	- -	0.15645 12.665	- -	- -	17.60748 1208.984	2.11290 243.764	19.72038 1452.748
02-06-05	загальнобудівельні роботи 3 поверху	13.64950 936.606	- -	0.11453 9.194	- -	- -	13.76403 945.8	1.65170 190.553	15.41573 1136.353
02-06-06	загальнобудівельні роботи 4 поверху	13.64950 936.606	- -	0.11453 9.194	- -	- -	13.76403 945.8	1.65170 190.553	15.41573 1136.353
02-06-07	електропостачання та електроосвітлення	1.00739 71.585	20.31238 1386.803	1.93950 147.573	- -	- -	23.25927 1605.961	2.24450 258.943	25.50377 1864.904
02-06-08	придбання устаткування придбання електромонтажного устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-06-09	монтаж систем слабострумних мереж	- -	5.26215 375.654	0.25424 21.533	- -	- -	5.51639 397.187	0.49348 56.931	6.00987 454.118
02-06-010	придбання устаткування устаткування систем слабострумних мереж	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-06-011	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0.14000 -	0.14000 13.987	0.01218 1.405	0.15218 15.392
02-06-012	водопостачання та водовідведення	4.79768 354.067	0.12631 8.103	0.26758 19.495	- -	- -	5.19157 381.665	0.54300 62.648	5.73457 444.313
02-06-013	монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	- -	4.66403 327.112	0.47261 34.962	- -	- -	5.13664 362.074	0.44562 51.411	5.58226 413.485

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-06-014	придбання устаткування устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-06-015	монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу	0.09548 7.155	0.75412 55.031	0.11895 10.769	- -	- -	0.96855 72.955	0.07951 9.174	1.04806 82.129
02-06-016	придбання устаткування устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-06-017	монтаж системи протидимного захисту	1.03262 71.196	- -	0.10866 8.43	- -	- -	1.14128 79.626	0.11652 13.444	1.25780 93.07
02-06-018	придбання устаткування устаткування системи протидимного захисту	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-06-019	монтаж автоматизації систем протипожежного захисту	- -	2.24441 162.611	0.40129 29.902	- -	- -	2.64570 192.513	0.25245 29.126	2.89815 221.639
02-06-020	придбання устаткування устаткування автоматизації систем протипожежного захисту	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-06-021	система блискавкозахисту	0.23611 14.77	0.60084 42.391	0.07813 6.219	- -	0.22568 -	1.14076 85.927	0.11019 12.712	1.25095 98.639
02-06-022	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0.65252 -	0.65252 65.194	0.05677 6.551	0.70929 71.745
02-06-023	демонтаж та монтаж ліфтів	- -	2.74701 199.79	- -	- -	- -	2.74701 199.79	0.21701 25.037	2.96402 224.827
02-06-024	придбання устаткування придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-06-025	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	1.94000 -	1.94000 193.825	0.16878 19.472	2.10878 213.297
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	93.35018 6441.578	36.71125 2557.495	4.53082 350.266	- -	2.95820 -	137.55045 9644.892	15.09684 1741.709	152.64729 11386.601

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-01

на загальнобудівельні роботи (дах, зовнішнє оздоблення)

Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	14436.783	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	19.27068	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1433.921	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	14.7062	1623.40 1424.99	192.21 53.47	23874	20956	2827 786	23.7300 0.7182	348.98 10.56
2	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	441.19	280.39 273.83	6.56 2.00	123705	120811	2894 882	4.5600 0.0250	2011.83 11.03
3	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	14.7062	9364.89 2288.04	1928.95 546.49	137722	33648	28368 8037	38.3900 6.4686	564.57 95.13
4	КБ12-22-2 к=8	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	-14.7062	2701.29 66.75	204.85 56.97	-39726	-982	-3013 -838	1.1200 0.6704	-16.47 -9.86
5	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	14.7062	12443.59 4688.33	95.04 79.21	182998	68948	1398 1165	71.1000 1.0323	1045.61 15.18
6	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*14.7062*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*14112*	*11328*	*1768* *492*	*10.9700* *0.4017*	*161.33* *5.91*
7	С111-857 варіант 1	Паробар"єрна плівка	м2	1617.68	37.06 -	- -	59951	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	14.7062	16084.36 4686.75	536.63 158.82	236540	68924	7892 2336	63.6700 1.8756	936.34 27.58
9	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	454.42	6265.82 -	- -	2847314	-	- -	- -	- -
10	*КБ12-20-3*	*Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*14.7062*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*14112*	*11328*	*1768* *492*	*10.9700* *0.4017*	*161.33* *5.91*
11	С111-1720 варіант 2	Геотекстиль	м2	1617.68	38.15 -	- -	61714	-	- -	- -	- -
12	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	14.7062	10174.14 3709.13	95.04 79.21	149623	54547	1398 1165	56.2500 1.0323	827.22 15.18
13	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	14.7062	26672.78 1983.48	392.41 327.05	392255	29169	5771 4810	30.0800 4.2624	442.36 62.68
14	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	14.7062	1301.74 1020.44	52.12 43.44	19144	15007	766 639	16.2000 0.5661	238.24 8.33
15	С111-872 варіант 1	Сітка з дроту з вічком 150х200мм	м2	1617.68	176.07 -	- -	284825	-	- -	- -	- -
16	& С111-2154 варіант 2	Фіксатори пластмасові.	шт	6617	1.87 -	- -	12374	-	- -	- -	- -
17	*КБ12-20-3*	*Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*14.7062*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*14112*	*11328*	*1768* *492*	*10.9700* *0.4017*	*161.33* *5.91*
18	С111-857 варіант 6	Гідроізоляційна полімерна мембрана	м2	1617.68	321.92 -	- -	520764	-	- -	- -	- -
19	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1.5262	92866.00 8756.83	205.88 47.66	141732	13365	314 73	132.8000 0.5247	202.68 0.8
20	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих / товщ 100мм парапетів	100м2	1.5262	2265.87 2245.43	20.44 17.03	3458	3427	31 26	32.7800 0.2220	50.03 0.34
21	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	15.57	6265.82 -	- -	97559	-	- -	- -	- -
22	КБ20-23-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм / аераторів	шт	21	1602.99 305.19	7.12 1.98	33663	6409	150 42	4.5100 0.0266	94.71 0.56
		Тех. приміщення									
23	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0.1871	11458.04 2485.89	8.18 6.81	2144	465	2 1	33.3900 0.0888	6.25 0.02
24	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0.1871	10174.14 3709.13	95.04 79.21	1904	694	18 15	56.2500 1.0323	10.52 0.19
25	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0.1871	1667.06 123.97	24.53 20.44	312	23	5 4	1.8800 0.2664	0.35 0.05
26	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*0.1871*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*3370*	*786*	*4* *3*	*63.7000* *0.2220*	*11.92* *0.04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	*КБ11-11-14 г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ*	*100м2*	*0.1871*	*23309.19*	*40.88*	*4361*	*655*	*8*	*53.1000*	*9.94*
					3501.41	*34.07*			*6*	*0.4440*	*0.08*
28	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.1871	13484.25	36.79	2523	2219	7	164.9500	30.86
					11858.26	30.66			6	0.3996	0.07
29	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	97.29	14.23	-	1384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8.49	68.54	-	582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	19	534.47	-	10155	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	135	0.30	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*0.1871*	*8165.34*	*5.11*	*1528*	*878*	*1*	*63.0000*	*11.79*
					4690.35	*4.26*			*1*	*0.0555*	*0.01*
34	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0.1871	28423.09	2.04	5318	1062	-	80.8500	15.13
					5677.29	1.70			-	0.0222	-
35	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*0.4356*	*5752.17*	*3.07*	*2506*	*1282*	*1*	*39.5200*	*17.21*
					2942.26	*2.56*			*1*	*0.0333*	*0.01*
36	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0.4356	25346.01	2.04	11041	1968	1	64.3500	28.03
					4518.66	1.70			1	0.0222	0.01
		Разом прямі витрати по розділу 1					5378994	478245	54147		7372.09
									20637		255.72
		Разом будівельні роботи, грн.					5378994				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4846602				
		всього заробітна плата, грн.					498882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					294846				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					857.28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98905				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5673840**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _									
		Всього по розділу 1					**5673840**				
		Розділ 2. Опорядження внутрішнє сходової клітки									
37	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*3.2643*	*81000.07* *20220.50*	*-* *-*	*264409*	*66006*	*-* *-*	*281.2700* *-*	*918.15* *-*
38	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	2.6672	4092.60 970.19	2.04 1.70	10916	2588	5 5	12.8400 0.0222	34.25 0.06
		Разом прямі витрати по розділу 2					275325	68594	5 5		952.4 0.06
		Разом будівельні роботи, грн.					275325				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					206726				
		всього заробітна плата, грн.					68599				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39387				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					114.3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13186				
		Всього будівельні роботи, грн.					**314712**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**314712**				
		Розділ 3. Зовнішнє оздоблення									
39	*КБ15-80-2*	*Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням мінватою з риштувань*	*100 м2*	*25.127*	*270264.53* *17207.63*	*315.89* *126.70*	*6790937*	*432376*	*7937* *3184*	*231.1300* *1.6332*	*5807.6* *41.04*
40	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1.5262	92866.00 8756.83	205.88 47.66	141732	13365	314 73	132.8000 0.5247	202.68 0.8
		Цоколь вище рівня землі									
41	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*2.5071*	*62190.63* *2465.94*	*-* *-*	*155918*	*6182*	*-* *-*	*33.5000* *-*	*83.99* *-*
42	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	25.071	7544.46 2386.87	- -	189147	59841	- -	32.0600 -	803.78 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С114-97 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м3	26.8	5112.04 -	- -	137003	-	- -	- -	- -
44	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по поверхні мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	2.5071	30207.41 3665.04	- -	75733	9189	- -	49.7900 -	124.83 -
45	& С111-1564-1 варіант 1	Пухирчата рулонна гідроізоляційна мембрана	м2	501.42	67.19 -	- -	33691	-	- -	- -	- -
		Цоколь нижче рівня землі									
46	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*1.2419*	*62190.63* *2465.94*	*-* *-*	*77235*	*3062*	*-* *-*	*33.5000* *-*	*41.6* *-*
47	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	12.419	7544.46 2386.87	- -	93695	29643	- -	32.0600 -	398.15 -
48	С114-97 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м3	13.3	5112.04 -	- -	67990	-	- -	- -	- -
49	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по поверхні мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	1.2419	30207.41 3665.04	- -	37515	4552	- -	49.7900 -	61.83 -
50	& С111-1564-1 варіант 1	Пухирчата рулонна гідроізоляційна мембрана	м2	248.38	67.19 -	- -	16689	-	- -	- -	- -
51	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	25.127	10888.05 3033.15	- -	273584	76214	- -	45.4200 -	1141.27 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					8090869	634424	8251 3257		8665.73 41.84
		Разом будівельні роботи, грн.					8090869				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7448194				
		всього заробітна плата, грн.					637681				
		Загальновиробничі витрати, грн.					357362				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1011.26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					116668				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8448231**				
		Всього по розділу 3					**8448231**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					13745188	1181263	62403 23899		16990.22 297.62
		Разом будівельні роботи, грн.					13745188				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12501522				
		всього заробітна плата, грн.					1205162				
		Загальновиробничі витрати, грн.					691595				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1982.84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					228759				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14436783**				
		Всього по кошторису					**14436783**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**19270.68**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1433921**				

Склав ____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи (дах, зовнішнє оздоблення)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	м2	1470.62	
2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	441.19	
3	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	1470.62	
4	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	-1470.62	
5	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	м2	1470.62	
6	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1470.62	
7	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	1470.62	
8	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	1470.62	
9	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1470.62	
10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1470.62	
11	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1470.62	
12	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	1470.62	
13	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	152.62	
14	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих / товщ 100мм парапетів	м2	152.62	
15	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм / аераторів	шт	21	
	Тех. приміщення			
16	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	18.71	
17	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	18.71	
18	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	18.71	
19	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	18.71	
20	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	18.71	
21	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	18.71	

22	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	18.71		

1	2	3	4	5
23	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	18.71	
24	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	43.56	
25	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	43.56	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	326.43	
27	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	266.72	
28	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням мінватою з риштувань	м2	2512.7	
29	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	152.62	
	Цоколь вище рівня землі			
30	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	250.71	
31	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	25.071	
32	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по поверхні мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	250.71	
	Цоколь нижче рівня землі			
33	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	124.19	
34	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	12.419	
35	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по поверхні мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	124.19	
36	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	м2 вп	2512.7	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-02

на загальнобудівельні роботи цоколя

Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2733.211	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8.68052	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	635.148	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	9.6	1194.76	392.62	11470	7701	3769	11.7100	112.42
					802.14	100.74			967	1.3915	13.36
2	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	43	6297.82	113.90	270806	68447	4898	24.1400	1038.02
					1591.79	31.69			1363	0.4256	18.3
3	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*0.7931*	*70426.95*	*1183.58*	*55856*	*10900*	*939*	*191.1800*	*151.62*
					13743.93	*478.97*			*380*	*5.7392*	*4.55*
		Разом прямі витрати по розділу 1					338132	87048	9606		1302.06
									2710		36.21
		Разом будівельні роботи, грн.					338132				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					241478				
		всього заробітна плата, грн.					89758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					53797				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					160.59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18527				
		Всього будівельні роботи, грн.					**391929**				
		– –									
		Всього по розділу 1					**391929**				
		Розділ 2. Двері									
4	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	6.96	1353.96 1107.99	245.97 64.95	9424	7712	1712 452	17.5900 0.7995	122.43 5.56
5	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	100м2	1.2096	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	12632	11348	1244 346	150.4000 3.8437	181.92 4.65
6	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах/ вітража тамбура	100м2	0.6006	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	6348	3463	2850 635	79.2800 11.0550	47.62 6.64
7	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	60.06	6647.32 -	- -	399238	-	- -	- -	- -
8	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	9.2	286.08 -	- -	2632	-	- -	- -	- -
9	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	217	5.21 -	- -	1131	-	- -	- -	- -
10	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.4746	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	6446	3387	3025 674	98.1100 14.8500	46.56 7.05
11	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	47.46	6647.32 -	- -	315482	-	- -	- -	- -
12	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	8.8	286.08 -	- -	2518	-	- -	- -	- -
13	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	215	5.21 -	- -	1120	-	- -	- -	- -
14	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1344	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	1181	585	590 132	59.8800 10.2300	8.05 1.37
15	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	13.44	6647.32 -	- -	89340	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	1.8	286.08 -	- -	515	-	- -	- -	- -
17	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	35	5.21 -	- -	182	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					848189	26495	9421 2239		406.58 25.27
		Разом будівельні роботи, грн.					848189				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					812273				
		всього заробітна плата, грн.					28734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17307				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51.82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5978				
		Всього будівельні роботи, грн.					**865496**				
		Всього по розділу 2					**865496**				
		Розділ 3. Підлоги									
18	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	7.7401	11866.19 3813.31	95.04 79.21	91845	29515	736 613	57.8300 1.0323	447.61 7.99
19	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	7.7401	2054.56 115.40	24.53 20.44	15902	893	190 158	1.7500 0.2664	13.55 2.06
20	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	7.7401	7058.70 6352.10	301.19 65.81	54635	49166	2331 509	90.4600 0.9048	700.17 7
		Разом прямі витрати по розділу 3					162382	79574	3257 1280		1161.33 17.05
		Разом будівельні роботи, грн.					162382				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79551				
		всього заробітна плата, грн.					80854				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47794				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					141.4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16313				
		Всього будівельні роботи, грн.					**210176**				
		Всього по розділу 3					**210176**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
21	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	7.7401	3234.29 3234.29	- -	25034	25034	- -	53.8600 -	416.88 -
22	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази (шпаклівка Ceresit CT-225)*	*100 м2*	*7.7401*	*8451.67* *4690.35*	*5.11* *4.26*	*65417*	*36304*	*40* *33*	*63.0000* *0.0555*	*487.63* *0.43*
23	*КБ15-56-6*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*-7.7401*	*1933.95* *982.74*	*2.04* *1.70*	*-14969*	*-7607*	*-16* *-13*	*13.2000* *0.0222*	*-102.17* *-0.170*
24	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	7.7401	28423.09 5677.29	2.04 1.70	219998	43943	16 13	80.8500 0.0222	625.79 0.17
		Стіни									
25	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	23.0525	2546.72 2546.72	- -	58708	58708	- -	42.4100 -	977.66 -
26	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*23.0525*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*132602*	*67826*	*71* *59*	*39.5200* *0.0333*	*911.03* *0.77*
27	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	23.0525	25346.01 4518.66	2.04 1.70	584289	104166	47 39	64.3500 0.0222	1483.43 0.51
		Разом прямі витрати по розділу 4					1071079	328374	158 131		4800.25 1.71
		Разом будівельні роботи, грн.					1071079				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					742547				
		всього заробітна плата, грн.					328505				
		Загальновиробничі витрати, грн.					194533				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					576.25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66479				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1265612**				
		Всього по розділу 4					**1265612**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2419782	521491	22442 6360		7670.22 80.24
		Разом будівельні роботи, грн.					2419782				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1875849				
		всього заробітна плата, грн.					527851				
		Загальновиробничі витрати, грн.					313429				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					930.06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					107297				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2733211**				
		— —									
		Всього по кошторису					**2733211**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8680.52**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**635148**				

Склав ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи цоколя

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цегляних стін	м3	9.6	
2	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	43	
3	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	79.31	
4	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	6.96	
5	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	м2	120.96	
6	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах/ вітража тамбура	м2	60.06	
7	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	47.46	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	13.44	
9	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	774.01	
10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	774.01	
11	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	774.01	
	Стелі			
12	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	774.01	
13	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази (шпаклівка Ceresit CT-225)	м2	774.01	
14	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	-774.01	
15	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	774.01	
	Стіни			
16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	2305.25	

17	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	2305.25		

1	2	3	4	5
18	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	2305.25	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-03

на загальнобудівельні роботи 1 поверху

Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8372.648	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	18.92455	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1394.520	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
1	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	6.4	6297.82 1591.79	113.90 31.69	40306	10187	729 203	24.1400 0.4256	154.5 2.72
		Разом прямі витрати по розділу 1					40306	10187	729		154.5
									203		2.72
		Разом будівельні роботи, грн.					40306				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29390				
		всього заробітна плата, грн.					10390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6284				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18.87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2177				
		Всього будівельні роботи, грн.					**46590**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ **Всього по розділу 1**					**46590**				
		Розділ 2. Вікна									
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	2.3536	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	42562	40065	2421 674	272.8900 3.8437	642.27 9.05
3	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.056	12387.76 11471.14	839.54 512.04	694	642	47 29	149.5000 6.4856	8.37 0.36
4	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	5.6	4947.63 -	- -	27707	-	- -	- -	- -
5	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.1	286.08 -	- -	601	-	- -	- -	- -
6	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0.84	122.05 -	- -	103	-	- -	- -	- -
7	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	28	5.21 -	- -	146	-	- -	- -	- -
8	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.191	9450.82 8697.35	698.57 426.06	1805	1661	133 81	113.3500 5.3966	21.65 1.03
9	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	19.1	4947.63 -	- -	94500	-	- -	- -	- -
10	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	5.62	286.08 -	- -	1608	-	- -	- -	- -
11	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	2.25	122.05 -	- -	275	-	- -	- -	- -
12	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	74	5.21 -	- -	386	-	- -	- -	- -
13	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2.1066	7231.38 6650.19	546.64 333.40	15234	14009	1152 702	86.6700 4.2229	182.58 8.9
14	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	210.66	4947.63 -	- -	1042268	-	- -	- -	- -
15	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	45.3	286.08 -	- -	12959	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	20.6	122.05	-	2514	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	585	5.21	-	3048	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4347	2258.26	125.30	982	927	55	31.5200	13.7
					2132.96	76.42			33	0.9680	0.42
19	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	44.34	382.55	-	16962	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.4347	1949.31	93.98	847	803	41	27.3000	11.87
					1847.39	57.32			25	0.7260	0.32
21	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	45.08	206.91	-	9328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	6	286.08	-	1716	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& С111-196-9	Гермобутил	кг	13	137.69	-	1790	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	153	0.52	-	80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1278115	58107	3849		880.44
									1544		20.08
		Разом будівельні роботи, грн.					1278115				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1216159				
		всього заробітна плата, грн.					59651				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36026				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108.06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12468				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1314141**				
		Всього по розділу 2					**1314141**				
		Розділ 3. Двері									
25	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	15.92	1353.96	245.97	21555	17639	3916	17.5900	280.03
					1107.99	64.95			1034	0.7995	12.73
26	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	100м2	1.9931	10442.83	1028.70	20814	18699	2050	150.4000	299.76
					9381.95	286.17			570	3.8437	7.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах/ вітража тамбура	100м2	1.2244	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	12941	7060	5810 1295	79.2800 11.0550	97.07 13.54
28	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	122.44	6647.32 -	- -	813898	-	- -	- -	- -
29	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	18.7	286.08 -	- -	5350	-	- -	- -	- -
30	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	443	5.21 -	- -	2308	-	- -	- -	- -
31	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1302	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	1768	929	830 185	98.1100 14.8500	12.77 1.93
32	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	13.02	6647.32 -	- -	86548	-	- -	- -	- -
33	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.4	286.08 -	- -	687	-	- -	- -	- -
34	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	59	5.21 -	- -	307	-	- -	- -	- -
35	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.2374	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	2086	1034	1042 232	59.8800 10.2300	14.22 2.43
36	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	23.74	6647.32 -	- -	157807	-	- -	- -	- -
37	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	3.16	286.08 -	- -	904	-	- -	- -	- -
38	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	63	5.21 -	- -	328	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1127301	45361	13648 3316		703.85 38.29
		Разом будівельні роботи, грн.					1127301				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1068292				
		всього заробітна плата, грн.					48677				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29577				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					89.05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10274				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1156878**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					**1156878**				
		Розділ 4. Підлоги									
39	КБ11-28-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	1.4577	8900.78 8789.37	111.41 76.51	12975	12812	163 112	128.3120 0.9991	187.04 1.46
40	КБ11-39-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	100м2	12.3077	3138.97 3134.06	4.91 4.09	38634	38573	61 50	44.6320 0.0533	549.32 0.66
41	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	13.6698	3056.12 2967.30	76.03 63.37	41777	40562	1039 866	45.0000 0.8258	615.14 11.29
42	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	13.6698	118.79 99.17	19.62 16.35	1624	1356	268 224	1.5040 0.2131	20.56 2.91
43	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	13.6698	11458.04 2485.89	8.18 6.81	156629	33982	112 93	33.3900 0.0888	456.43 1.21
44	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	13.6698	10174.14 3709.13	95.04 79.21	139078	50703	1299 1083	56.2500 1.0323	768.93 14.11
45	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	13.6698	1667.06 123.97	24.53 20.44	22788	1695	335 279	1.8800 0.2664	25.7 3.64
46	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*13.6698*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*246237*	*57418*	*279* *233*	*63.7000* *0.2220*	*870.77* *3.03*
47	*КБ11-11-14 r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*13.6698*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*318632*	*47864*	*559* *466*	*53.1000* *0.4440*	*725.87* *6.07*
48	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1.4577	13484.25 11858.26	36.79 30.66	19656	17286	54 45	164.9500 0.3996	240.45 0.58
49	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	758	14.23 -	- -	10786	-	- -	- -	- -
50	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	66.18	68.54 -	- -	4536	-	- -	- -	- -
51	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	149	534.47 -	- -	79636	-	- -	- -	- -
52	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	1052	0.30 -	- -	316	-	- -	- -	- -
53	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1.4125	12866.72 2197.26	11.24 9.37	18174	3104	16 13	29.8500 0.1221	42.16 0.17
54	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*12.3077*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*1642348*	*61980*	*101* *84*	*70.0500* *0.0888*	*862.15* *1.09*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	9.9	4092.60 970.19	2.04 1.70	40517	9605	20 17	12.8400 0.0222	127.12 0.22
		Разом прямі витрати по розділу 4					2794343	376940	4306 3565		5491.64 46.44
		Разом будівельні роботи, грн.					2794343				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2413097				
		всього заробітна плата, грн.					380505				
		Загальновиробничі витрати, грн.					224734				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					664.57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76672				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3019077**				
		Всього по розділу 4					**3019077**				
		Розділ 5. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
56	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	13.6698	946.72 942.63	4.09 3.41	12941	12886	55 47	13.4240 0.0444	183.5 0.61
57	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	13.6698	6900.58 6879.10	2.15 1.79	94330	94036	29 24	97.9650 0.0233	1339.16 0.32
58	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	13.6698	9857.97 9827.29	3.07 2.56	134756	134337	42 35	139.9500 0.0333	1913.09 0.46
59	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	1094	12.96 -	- -	14178	-	- -	- -	- -
60	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	1094	11.61 -	- -	12701	-	- -	- -	- -
61	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	1298.63	66.13 -	- -	85878	-	- -	- -	- -
62	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	2597.26	44.23 -	- -	114877	-	- -	- -	- -
63	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	1298.63	22.03 -	- -	28609	-	- -	- -	- -
64	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	1476.34	23.72 -	- -	35019	-	- -	- -	- -
65	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	4060	1.95 -	- -	7917	-	- -	- -	- -
66	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	13.6698	1183.40 1178.29	5.11 4.26	16177	16107	70 58	16.7800 0.0555	229.38 0.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& С1428-11861-7 варіант 2	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	1435.33	392.15 -	- -	562865	-	- -	- -	- -
		Стіни									
68	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2.9177	5678.37 4593.97	1084.40 284.52	16568	13404	3164 830	74.3000 3.8357	216.79 11.19
69	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2.9177	4060.56 3659.45	401.11 105.92	11847	10677	1170 309	60.9400 1.3038	177.8 3.8
70	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	31.0659	2546.72 2546.72	- -	79116	79116	- -	42.4100 -	1317.5 -
71	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*33.9836*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*195479*	*99989*	*104* *87*	*39.5200* *0.0333*	*1343.03* *1.13*
72	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	31.0659	25346.01 4518.66	2.04 1.70	787397	140376	63 53	64.3500 0.0222	1999.09 0.69
73	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*2.9177*	*81000.07* *20220.50*	*-* *-*	*236334*	*58997*	*-* *-*	*281.2700* *-*	*820.66* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 5					2446989	659925	4697 1443		9540 18.96
		Разом будівельні роботи, грн.					2446989				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1782367				
		всього заробітна плата, грн.					661368				
		Загальновиробничі витрати, грн.					388975				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1147.08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					132338				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2835964**				
		Всього по розділу 5					**2835964**				
		Разом прямі витрати по кошторису					7687054	1150520	27229 10071		16770.43 126.49
		Разом будівельні роботи, грн.					7687054				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6509305				
		всього заробітна плата, грн.					1160591				
		Загальновиробничі витрати, грн.					685594				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2027.63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					233929				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8372648**				
		– –									
		Всього по кошторису					**8372648**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**18924.55**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1394520**				

Склав ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 1 поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	6.4	
2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	235.36	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5.6	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	19.1	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	210.66	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	43.47	
7	Установлення віконних зливів	м	43.47	
8	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	15.92	
9	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	м2	199.31	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах/ вітража тамбура	м2	122.44	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	13.02	
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	23.74	
13	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	145.77	
14	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	м2	1230.77	
15	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1366.98	
16	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1366.98	
17	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	1366.98	
18	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1366.98	

19	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1366.98		

1	2	3	4	5
20	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	1366.98	
21	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	1366.98	
22	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	145.77	
23	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	141.25	
24	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	1230.77	
25	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	990	
	Стелі			
26	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1366.98	
27	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1366.98	
28	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1366.98	
29	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1366.98	
	Стіни			
30	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	291.77	
31	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	291.77	
32	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	3106.59	
33	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	3398.36	
34	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	3106.59	
35	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	291.77	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-04

на загальнобудівельні роботи 2 поверху

Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	9154.696	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	19.72038	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1452.748	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	1.74	1194.76 802.14	392.62 100.74	2079	1396	683 175	11.7100 1.3915	20.38 2.42
2	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	25.69	1353.96 1107.99	245.97 64.95	34783	28464	6319 1669	17.5900 0.7995	451.89 20.54
3	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0.88	6297.82 1591.79	113.90 31.69	5542	1401	100 28	24.1400 0.4256	21.24 0.37
4	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*0.145*	*70426.95* *13743.93*	*1183.58* *478.97*	*10212*	*1993*	*172* *69*	*191.1800* *5.7392*	*27.72* *0.83*
		Разом прямі витрати по розділу 1					52616	33254	7274 1941		521.23 24.16
		Разом будівельні роботи, грн.					52616				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					35195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21600				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65.45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7550				
		Всього будівельні роботи, грн.					**74216**				
		Всього по розділу 1					**74216**				
		Розділ 2. Вікна									
5	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1.9956	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	36088	33971	2053 571	272.8900 3.8437	544.58 7.67
6	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.14	9450.82 8697.35	698.57 426.06	1323	1218	98 60	113.3500 5.3966	15.87 0.76
7	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	14	4947.63 -	- -	69267	-	- -	- -	- -
8	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	4	286.08 -	- -	1144	-	- -	- -	- -
9	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	1.65	122.05 -	- -	201	-	- -	- -	- -
10	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	54	5.21 -	- -	281	-	- -	- -	- -
11	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1.7996	7231.38 6650.19	546.64 333.40	13014	11968	984 600	86.6700 4.2229	155.97 7.6
12	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	179.96	4947.63 -	- -	890375	-	- -	- -	- -
13	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	38.7	286.08 -	- -	11071	-	- -	- -	- -
14	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	17.6	122.05 -	- -	2148	-	- -	- -	- -
15	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	500	5.21 -	- -	2605	-	- -	- -	- -
16	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4985	2258.26 2132.96	125.30 76.42	1126	1063	63 38	31.5200 0.9680	15.71 0.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	50.85	382.55 -	- -	19453	-	- -	- -	- -
18	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.4985	1949.31 1847.39	93.98 57.32	972	921	47 29	27.3000 0.7260	13.61 0.36
19	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	51.69	206.91 -	- -	10695	-	- -	- -	- -
20	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	6.9	286.08 -	- -	1974	-	- -	- -	- -
21	& С111-196-9	Гермобутил	кг	15	137.69 -	- -	2065	-	- -	- -	- -
22	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	176	0.52 -	- -	92	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1063894	49141	3245 1298		745.74 16.87
		Разом будівельні роботи, грн.					1063894				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1011508				
		всього заробітна плата, грн.					50439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91.51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10558				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1094384**				
		Всього по розділу 2					**1094384**				
		Розділ 3. Двері									
23	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	100м2	2.9106	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	30395	27307	2994 833	150.4000 3.8437	437.75 11.19
24	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах/ вітража тамбура	100м2	1.5393	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	16269	8876	7304 1628	79.2800 11.0550	122.04 17.02
25	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	153.93	6647.32 -	- -	1023222	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	23.5	286.08 -	- -	6723	-	- -	- -	- -
27	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	557	5.21 -	- -	2902	-	- -	- -	- -
28	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.294	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	3993	2098	1874 418	98.1100 14.8500	28.84 4.37
29	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	29.4	6647.32 -	- -	195431	-	- -	- -	- -
30	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	5.4	286.08 -	- -	1545	-	- -	- -	- -
31	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	133	5.21 -	- -	693	-	- -	- -	- -
32	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.0773	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	9468	4692	4731 1055	59.8800 10.2300	64.51 11.02
33	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	107.73	6647.32 -	- -	716116	-	- -	- -	- -
34	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	14.3	286.08 -	- -	4091	-	- -	- -	- -
35	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	286	5.21 -	- -	1490	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2012338	42973	16903 3934		653.14 43.6
		Разом будівельні роботи, грн.					2012338				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1952462				
		всього заробітна плата, грн.					46907				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28049				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83.61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9646				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2040387**				
		Всього по розділу 3					**2040387**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Підлоги									
36	КБ11-28-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0.7921	8900.78 8789.37	111.41 76.51	7050	6962	88 61	128.3120 0.9991	101.64 0.79
37	КБ11-39-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	100м2	12.303	3138.97 3134.06	4.91 4.09	38619	38558	61 50	44.6320 0.0533	549.11 0.66
38	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	13.0951	3056.12 2967.30	76.03 63.37	40020	38857	996 830	45.0000 0.8258	589.28 10.81
39	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	13.0951	118.79 99.17	19.62 16.35	1556	1299	257 214	1.5040 0.2131	19.7 2.79
40	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	13.0951	11458.04 2485.89	8.18 6.81	150044	32553	107 89	33.3900 0.0888	437.25 1.16
41	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	13.0951	10174.14 3709.13	95.04 79.21	133231	48571	1245 1037	56.2500 1.0323	736.6 13.52
42	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	13.0951	1667.06 123.97	24.53 20.44	21830	1623	321 268	1.8800 0.2664	24.62 3.49
43	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*13.0951*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*235885*	*55004*	*268* *223*	*63.7000* *0.2220*	*834.16* *2.91*
44	*КБ11-11-14* *r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ*	*100м2*	*13.0951*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*305236*	*45851*	*535* *446*	*53.1000* *0.4440*	*695.35* *5.81*
45	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.7921	13484.25 11858.26	36.79 30.66	10681	9393	29 24	164.9500 0.3996	130.66 0.32
46	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	411.89	14.23 -	- -	5861	-	- -	- -	- -
47	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	35.96	68.54 -	- -	2465	-	- -	- -	- -
48	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	81	534.47 -	- -	43292	-	- -	- -	- -
49	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	572	0.30 -	- -	172	-	- -	- -	- -
50	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1.617	12866.72 2197.26	11.24 9.37	20805	3553	18 15	29.8500 0.1221	48.27 0.2
51	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*12.303*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*1641721*	*61957*	*101* *84*	*70.0500* *0.0888*	*861.83* *1.09*
52	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	9.7712	4092.60 970.19	2.04 1.70	39990	9480	20 17	12.8400 0.0222	125.46 0.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					2698458	353661	4046		5153.93
									3358		43.77
		Разом будівельні роботи, грн.					2698458				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2340751				
		всього заробітна плата, грн.					357019				
		Загальновиробничі витрати, грн.					210898				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					623.72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					71958				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2909356**				
		_ _									
		Всього по розділу 4					**2909356**				
		Розділ 5. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
53	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	13.0951	946.72 942.63	4.09 3.41	12397	12344	53 45	13.4240 0.0444	175.79 0.58
54	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	13.0951	6900.58 6879.10	2.15 1.79	90364	90083	28 23	97.9650 0.0233	1282.86 0.31
55	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	13.0951	9857.97 9827.29	3.07 2.56	129091	128689	40 34	139.9500 0.0333	1832.66 0.44
56	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	1048	12.96 -	- -	13582	-	- -	- -	- -
57	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	1048	11.61 -	- -	12167	-	- -	- -	- -
58	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	1244.03	66.13 -	- -	82268	-	- -	- -	- -
59	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	2488.07	44.23 -	- -	110047	-	- -	- -	- -
60	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	1244.03	22.03 -	- -	27406	-	- -	- -	- -
61	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	1414.27	23.72 -	- -	33546	-	- -	- -	- -
62	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	3889	1.95 -	- -	7584	-	- -	- -	- -
63	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	13.0951	1183.40 1178.29	5.11 4.26	15497	15430	67 56	16.7800 0.0555	219.74 0.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& С1428-11861-7 варіант 2	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	1374.99	392.15 -	- -	539202	-	- -	- -	- -
		Стіни									
65	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	4.6776	5678.37 4593.97	1084.40 284.52	26561	21489	5072 1331	74.3000 3.8357	347.55 17.94
66	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	4.6776	4060.56 3659.45	401.11 105.92	18994	17117	1877 495	60.9400 1.3038	285.05 6.1
67	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	32.3545	2546.72 2546.72	- -	82398	82398	- -	42.4100 -	1372.15 -
68	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*37.0321*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*213015*	*108958*	*114* *95*	*39.5200* *0.0333*	*1463.51* *1.23*
69	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	32.3545	25346.01 4518.66	2.04 1.70	820057	146199	66 55	64.3500 0.0222	2082.01 0.72
70	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*4.6776*	*81000.07* *20220.50*	*-* *-*	*378886*	*94583*	*-* *-*	*281.2700* *-*	*1315.67* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 5					2613062	717290	7317 2134		10376.99 28.05
		Разом будівельні роботи, грн.					2613062				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1888455				
		всього заробітна плата, грн.					719424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					423291				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1248.61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					144052				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3036353**				
		Всього по розділу 5					**3036353**				
		Разом прямі витрати по кошторису					8440368	1196319	38785 12665		17451.03 156.45
		Разом будівельні роботи, грн.					8440368				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7205264				
		всього заробітна плата, грн.					1208984				
		Загальновиробничі витрати, грн.					714328				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2112.9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					243764				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9154696**				
		– –									
		Всього по кошторису					**9154696**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**19720.38**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1452748**				

Склав ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 2 поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цегляних стін	м3	1.74	
2	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	25.69	
3	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0.88	
4	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	14.5	
5	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	199.56	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14	
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	179.96	
8	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	49.85	
9	Установлення віконних зливів	м	49.85	
10	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	м2	291.06	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах/ вітража тамбура	м2	153.93	
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	29.4	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	107.73	
14	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	79.21	
15	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	м2	1230.3	
16	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1309.51	
17	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1309.51	
18	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	1309.51	

19	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм		м2	1309.51	

1	2	3	4	5
20	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1309.51	
21	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	1309.51	
22	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	1309.51	
23	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	79.21	
24	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	161.7	
25	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	1230.3	
26	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	977.12	
	Стелі			
27	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1309.51	
28	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1309.51	
29	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1309.51	
30	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1309.51	
	Стіни			
31	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	467.76	
32	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	467.76	
33	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	3235.45	
34	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	3703.21	
35	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	3235.45	
36	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	467.76	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-05

на загальнобудівельні роботи 3 поверху

Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7067.323	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	15.41573	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1136.353	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
1	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	10.54	1353.96 1107.99	245.97 64.95	14271 685	11678	2593 685	17.5900 0.7995	185.4 8.43
		Разом прямі витрати по розділу 1					14271 685	11678	2593 685		185.4 8.43
		Разом будівельні роботи, грн.					14271				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12363				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7642				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23.26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2683				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21913**				
		Всього по розділу 1					**21913**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Вікна									
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	2.0764	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	37549	35346	2136 594	272.8900 3.8437	566.63 7.98
3	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.252	9450.82 8697.35	698.57 426.06	2382	2192	176 107	113.3500 5.3966	28.56 1.36
4	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	25.2	4947.63 -	- -	124680	-	- -	- -	- -
5	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	7.4	286.08 -	- -	2117	-	- -	- -	- -
6	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	3	122.05 -	- -	366	-	- -	- -	- -
7	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	98	5.21 -	- -	511	-	- -	- -	- -
8	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1.7684	7231.38 6650.19	546.64 333.40	12788	11760	967 590	86.6700 4.2229	153.27 7.47
9	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	176.84	4947.63 -	- -	874939	-	- -	- -	- -
10	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	38	286.08 -	- -	10871	-	- -	- -	- -
11	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	17.3	122.05 -	- -	2112	-	- -	- -	- -
12	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	491	5.21 -	- -	2558	-	- -	- -	- -
13	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4985	2258.26 2132.96	125.30 76.42	1126	1063	63 38	31.5200 0.9680	15.71 0.48
14	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	50.85	382.55 -	- -	19453	-	- -	- -	- -
15	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.4985	1949.31 1847.39	93.98 57.32	972	921	47 29	27.3000 0.7260	13.61 0.36
16	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	51.69	206.91 -	- -	10695	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	6.9	286.08 -	- -	1974	-	- -	- -	- -
18	& С111-196-9	Гермобутил	кг	15	137.69 -	- -	2065	-	- -	- -	- -
19	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	176	0.52 -	- -	92	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1107250	51282	3389 1358		777.78 17.65
		Разом будівельні роботи, грн.					1107250				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1052579				
		всього заробітна плата, грн.					52640				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31808				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95.45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11011				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1139058**				
		Всього по розділу 2					**1139058**				
		Розділ 3. Двері									
20	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	100м2	1.8218	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	19025	17092	1874 521	150.4000 3.8437	274 7
21	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.5761	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	16658	9088	7479 1667	79.2800 11.0550	124.95 17.42
22	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	157.61	6647.32 -	- -	1047684	-	- -	- -	- -
23	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	24.1	286.08 -	- -	6895	-	- -	- -	- -
24	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	570	5.21 -	- -	2970	-	- -	- -	- -
25	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.2142	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	2909	1528	1365 304	98.1100 14.8500	21.02 3.18
26	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	21.42	6647.32 -	- -	142386	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	3.96	286.08 -	- -	1133	-	- -	- -	- -
28	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	97	5.21 -	- -	505	-	- -	- -	- -
29	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.0315	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	277	137	138 31	59.8800 10.2300	1.89 0.32
30	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	3.15	6647.32 -	- -	20939	-	- -	- -	- -
31	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	0.42	286.08 -	- -	120	-	- -	- -	- -
32	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	8	5.21 -	- -	42	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1261543	27845	10856 2523		421.86 27.92
		Разом будівельні роботи, грн.					1261543				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1222842				
		всього заробітна плата, грн.					30368				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18128				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53.98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6227				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1279671**				
		Всього по розділу 3					**1279671**				
		Розділ 4. Підлоги									
33	КБ11-28-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0.7486	8900.78 8789.37	111.41 76.51	6663	6580	83 57	128.3120 0.9991	96.05 0.75
34	КБ11-39-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	100м2	9.2316	3138.97 3134.06	4.91 4.09	28978	28932	46 38	44.6320 0.0533	412.02 0.49
35	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9.9802	3056.12 2967.30	76.03 63.37	30501	29614	759 632	45.0000 0.8258	449.11 8.24
36	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	9.9802	118.79 99.17	19.62 16.35	1186	990	196 163	1.5040 0.2131	15.01 2.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	9.9802	11458.04 2485.89	8.18 6.81	114354	24810	82 68	33.3900 0.0888	333.24 0.89
38	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9.9802	10174.14 3709.13	95.04 79.21	101540	37018	949 791	56.2500 1.0323	561.39 10.3
39	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	9.9802	1667.06 123.97	24.53 20.44	16638	1237	245 204	1.8800 0.2664	18.76 2.66
40	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*9.9802*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*179775*	*41921*	*204* *170*	*63.7000* *0.2220*	*635.74* *2.22*
41	*КБ11-11-14 г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ*	*100м2*	*9.9802*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*232630*	*34945*	*408* *340*	*53.1000* *0.4440*	*529.95* *4.43*
42	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.7486	13484.25 11858.26	36.79 30.66	10094	8877	28 23	164.9500 0.3996	123.48 0.3
43	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	389.27	14.23 -	- -	5539	-	- -	- -	- -
44	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	33.99	68.54 -	- -	2330	-	- -	- -	- -
45	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	76	534.47 -	- -	40620	-	- -	- -	- -
46	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	540	0.30 -	- -	162	-	- -	- -	- -
47	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1.503	12866.72 2197.26	11.24 9.37	19339	3302	17 14	29.8500 0.1221	44.86 0.18
48	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*9.2316*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*1231871*	*46489*	*76* *63*	*70.0500* *0.0888*	*646.67* *0.82*
49	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	7.4926	4092.60 970.19	2.04 1.70	30664	7269	15 13	12.8400 0.0222	96.2 0.17
		Разом прямі витрати по розділу 4					2052884	271984	3108 2576		3962.48 33.58
		Разом будівельні роботи, грн.					2052884				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1777792				
		всього заробітна плата, грн.					274560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					162161				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					479.53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55324				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2215045**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		— —									
		Всього по розділу 4					**2215045**				
		Розділ 5. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
50	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	9.9802	946.72 942.63	4.09 3.41	9448	9408	40 34	13.4240 0.0444	133.97 0.44
51	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	9.9802	6900.58 6879.10	2.15 1.79	68869	68655	21 18	97.9650 0.0233	977.71 0.23
52	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	9.9802	9857.97 9827.29	3.07 2.56	98385	98078	31 26	139.9500 0.0333	1396.73 0.33
53	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	798	12.96 -	- -	10342	-	- -	- -	- -
54	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	798	11.61 -	- -	9265	-	- -	- -	- -
55	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	948.12	66.13 -	- -	62699	-	- -	- -	- -
56	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	1896.24	44.23 -	- -	83871	-	- -	- -	- -
57	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	948.12	22.03 -	- -	20887	-	- -	- -	- -
58	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	1077.86	23.72 -	- -	25567	-	- -	- -	- -
59	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	2964	1.95 -	- -	5780	-	- -	- -	- -
60	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	9.9802	1183.40 1178.29	5.11 4.26	11811	11760	51 43	16.7800 0.0555	167.47 0.55
61	& С1428-11861-7 варіант 2	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	1047.9	392.15 -	- -	410934	-	- -	- -	- -
		Стіни									
62	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	4.6535	5678.37 4593.97	1084.40 284.52	26424	21378	5046 1324	74.3000 3.8357	345.76 17.85
63	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	4.6535	4060.56 3659.45	401.11 105.92	18896	17029	1867 493	60.9400 1.3038	283.58 6.07
64	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	23.9538	2546.72 2546.72	- -	61004	61004	- -	42.4100 -	1015.88 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*28.6073*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*164554*	*84170*	*88* *73*	*39.5200* *0.0333*	*1130.56* *0.95*
66	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	23.9538	25346.01 4518.66	2.04 1.70	607133	108239	49 41	64.3500 0.0222	1541.43 0.53
67	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*4.6535*	*81000.07* *20220.50*	*-* *-*	*376934*	*94096*	*-* *-*	*281.2700* *-*	*1308.89* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 5					2072803	573817	7193 2052		8301.98 26.95
		Разом будівельні роботи, грн.					2072803				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1491793				
		всього заробітна плата, грн.					575869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					338830				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					999.48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					115308				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2411633**				
		– –									
		Всього по розділу 5					**2411633**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6508751	936606	27139 9194		13649.5 114.53
		Разом будівельні роботи, грн.					6508751				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5545006				
		всього заробітна плата, грн.					945800				
		Загальновиробничі витрати, грн.					558572				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1651.7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					190553				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7067323**				
		– –									
		Всього по кошторису					**7067323**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**15415.73**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1136353**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 3 поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	10.54	
2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	207.64	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	25.2	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	176.84	
5	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	49.85	
6	Установлення віконних зливів	м	49.85	
7	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	м2	182.18	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	157.61	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	21.42	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3.15	
11	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	74.86	
12	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	м2	923.16	
13	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	998.02	
14	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	998.02	
15	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	998.02	
16	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	998.02	
17	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	998.02	
18	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	998.02	

19	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	998.02		

1	2	3	4	5
20	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	74.86	
21	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	150.3	
22	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	923.16	
23	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	749.26	
	Стелі			
24	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	998.02	
25	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	998.02	
26	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	998.02	
27	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	998.02	
	Стіни			
28	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	465.35	
29	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	465.35	
30	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	2395.38	
31	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	2860.73	
32	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	2395.38	
33	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	465.35	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-06

на загальнобудівельні роботи 4 поверху

Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7067.323	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	15.41573	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1136.353	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
1	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	10.54	1353.96 1107.99	245.97 64.95	14271 685	11678	2593 685	17.5900 0.7995	185.4 8.43
		Разом прямі витрати по розділу 1					14271 685	11678	2593 685		185.4 8.43
		Разом будівельні роботи, грн.					14271				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12363				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7642				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23.26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2683				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21913**				
		Всього по розділу 1					**21913**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Вікна									
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	2.0764	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	37549	35346	2136 594	272.8900 3.8437	566.63 7.98
3	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.252	9450.82 8697.35	698.57 426.06	2382	2192	176 107	113.3500 5.3966	28.56 1.36
4	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	25.2	4947.63 -	- -	124680	-	- -	- -	- -
5	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	7.4	286.08 -	- -	2117	-	- -	- -	- -
6	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	3	122.05 -	- -	366	-	- -	- -	- -
7	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	98	5.21 -	- -	511	-	- -	- -	- -
8	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1.7684	7231.38 6650.19	546.64 333.40	12788	11760	967 590	86.6700 4.2229	153.27 7.47
9	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	176.84	4947.63 -	- -	874939	-	- -	- -	- -
10	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	38	286.08 -	- -	10871	-	- -	- -	- -
11	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	17.3	122.05 -	- -	2112	-	- -	- -	- -
12	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	491	5.21 -	- -	2558	-	- -	- -	- -
13	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4985	2258.26 2132.96	125.30 76.42	1126	1063	63 38	31.5200 0.9680	15.71 0.48
14	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	50.85	382.55 -	- -	19453	-	- -	- -	- -
15	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.4985	1949.31 1847.39	93.98 57.32	972	921	47 29	27.3000 0.7260	13.61 0.36
16	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	51.69	206.91 -	- -	10695	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	6.9	286.08 -	- -	1974	-	- -	- -	- -
18	& С111-196-9	Гермобутил	кг	15	137.69 -	- -	2065	-	- -	- -	- -
19	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	176	0.52 -	- -	92	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1107250	51282	3389 1358		777.78 17.65
		Разом будівельні роботи, грн.					1107250				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1052579				
		всього заробітна плата, грн.					52640				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31808				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95.45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11011				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1139058**				
		Всього по розділу 2					**1139058**				
		Розділ 3. Двері									
20	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	100м2	1.8218	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	19025	17092	1874 521	150.4000 3.8437	274 7
21	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.5761	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	16658	9088	7479 1667	79.2800 11.0550	124.95 17.42
22	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	157.61	6647.32 -	- -	1047684	-	- -	- -	- -
23	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	24.1	286.08 -	- -	6895	-	- -	- -	- -
24	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	570	5.21 -	- -	2970	-	- -	- -	- -
25	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.2142	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	2909	1528	1365 304	98.1100 14.8500	21.02 3.18
26	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	21.42	6647.32 -	- -	142386	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	3.96	286.08 -	- -	1133	-	- -	- -	- -
28	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	97	5.21 -	- -	505	-	- -	- -	- -
29	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.0315	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	277	137	138 31	59.8800 10.2300	1.89 0.32
30	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	3.15	6647.32 -	- -	20939	-	- -	- -	- -
31	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	0.42	286.08 -	- -	120	-	- -	- -	- -
32	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	8	5.21 -	- -	42	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1261543	27845	10856 2523		421.86 27.92
		Разом будівельні роботи, грн.					1261543				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1222842				
		всього заробітна плата, грн.					30368				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18128				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53.98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6227				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1279671**				
		Всього по розділу 3					**1279671**				
		Розділ 4. Підлоги									
33	КБ11-28-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0.7486	8900.78 8789.37	111.41 76.51	6663	6580	83 57	128.3120 0.9991	96.05 0.75
34	КБ11-39-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	100м2	9.2316	3138.97 3134.06	4.91 4.09	28978	28932	46 38	44.6320 0.0533	412.02 0.49
35	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9.9802	3056.12 2967.30	76.03 63.37	30501	29614	759 632	45.0000 0.8258	449.11 8.24
36	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	9.9802	118.79 99.17	19.62 16.35	1186	990	196 163	1.5040 0.2131	15.01 2.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	9.9802	11458.04 2485.89	8.18 6.81	114354	24810	82 68	33.3900 0.0888	333.24 0.89
38	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9.9802	10174.14 3709.13	95.04 79.21	101540	37018	949 791	56.2500 1.0323	561.39 10.3
39	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	9.9802	1667.06 123.97	24.53 20.44	16638	1237	245 204	1.8800 0.2664	18.76 2.66
40	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*9.9802*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*179775*	*41921*	*204* *170*	*63.7000* *0.2220*	*635.74* *2.22*
41	*КБ11-11-14 г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніх основ*	*100м2*	*9.9802*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*232630*	*34945*	*408* *340*	*53.1000* *0.4440*	*529.95* *4.43*
42	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.7486	13484.25 11858.26	36.79 30.66	10094	8877	28 23	164.9500 0.3996	123.48 0.3
43	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	389.27	14.23 -	- -	5539	-	- -	- -	- -
44	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	33.99	68.54 -	- -	2330	-	- -	- -	- -
45	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	76	534.47 -	- -	40620	-	- -	- -	- -
46	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	540	0.30 -	- -	162	-	- -	- -	- -
47	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1.503	12866.72 2197.26	11.24 9.37	19339	3302	17 14	29.8500 0.1221	44.86 0.18
48	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*9.2316*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*1231871*	*46489*	*76* *63*	*70.0500* *0.0888*	*646.67* *0.82*
49	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	7.4926	4092.60 970.19	2.04 1.70	30664	7269	15 13	12.8400 0.0222	96.2 0.17
		Разом прямі витрати по розділу 4					2052884	271984	3108 2576		3962.48 33.58
		Разом будівельні роботи, грн.					2052884				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1777792				
		всього заробітна плата, грн.					274560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					162161				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					479.53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55324				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2215045**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		————————————————									
		Всього по розділу 4					**2215045**				
		Розділ 5. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
50	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	9.9802	946.72 / 942.63	4.09 / 3.41	9448	9408	40 / 34	13.4240 / 0.0444	133.97 / 0.44
51	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	9.9802	6900.58 / 6879.10	2.15 / 1.79	68869	68655	21 / 18	97.9650 / 0.0233	977.71 / 0.23
52	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	9.9802	9857.97 / 9827.29	3.07 / 2.56	98385	98078	31 / 26	139.9500 / 0.0333	1396.73 / 0.33
53	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	798	12.96 / -	- / -	10342	-	- / -	- / -	- / -
54	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	798	11.61 / -	- / -	9265	-	- / -	- / -	- / -
55	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	948.12	66.13 / -	- / -	62699	-	- / -	- / -	- / -
56	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	1896.24	44.23 / -	- / -	83871	-	- / -	- / -	- / -
57	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	948.12	22.03 / -	- / -	20887	-	- / -	- / -	- / -
58	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	1077.86	23.72 / -	- / -	25567	-	- / -	- / -	- / -
59	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	2964	1.95 / -	- / -	5780	-	- / -	- / -	- / -
60	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	9.9802	1183.40 / 1178.29	5.11 / 4.26	11811	11760	51 / 43	16.7800 / 0.0555	167.47 / 0.55
61	& С1428-11861-7 варіант 2	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	1047.9	392.15 / -	- / -	410934	-	- / -	- / -	- / -
		Стіни									
62	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	4.6535	5678.37 / 4593.97	1084.40 / 284.52	26424	21378	5046 / 1324	74.3000 / 3.8357	345.76 / 17.85
63	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	4.6535	4060.56 / 3659.45	401.11 / 105.92	18896	17029	1867 / 493	60.9400 / 1.3038	283.58 / 6.07
64	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	23.9538	2546.72 / 2546.72	- / -	61004	61004	- / -	42.4100 / -	1015.88 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*28.6073*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*164554*	*84170*	*88* *73*	*39.5200* *0.0333*	*1130.56* *0.95*
66	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	23.9538	25346.01 4518.66	2.04 1.70	607133	108239	49 41	64.3500 0.0222	1541.43 0.53
67	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*4.6535*	*81000.07* *20220.50*	*-* *-*	*376934*	*94096*	*-* *-*	*281.2700* *-*	*1308.89* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 5					2072803	573817	7193 2052		8301.98 26.95
		Разом будівельні роботи, грн.					2072803				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1491793				
		всього заробітна плата, грн.					575869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					338830				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					999.48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					115308				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2411633**				
		Всього по розділу 5					**2411633**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6508751	936606	27139 9194		13649.5 114.53
		Разом будівельні роботи, грн.					6508751				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5545006				
		всього заробітна плата, грн.					945800				
		Загальновиробничі витрати, грн.					558572				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1651.7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					190553				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7067323**				
		Всього по кошторису					**7067323**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**15415.73**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1136353**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 4 поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	10.54	
2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	207.64	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	25.2	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	176.84	
5	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	49.85	
6	Установлення віконних зливів	м	49.85	
7	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	м2	182.18	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	157.61	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	21.42	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3.15	
11	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	74.86	
12	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	м2	923.16	
13	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	998.02	
14	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	998.02	
15	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	998.02	
16	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	998.02	
17	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	998.02	
18	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	998.02	

19	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	998.02		

1	2	3	4	5
20	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	74.86	
21	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	150.3	
22	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	923.16	
23	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	749.26	
	Стелі			
24	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	998.02	
25	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	998.02	
26	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	998.02	
27	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	998.02	
	Стіни			
28	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	465.35	
29	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	465.35	
30	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	2395.38	
31	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	2860.73	
32	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	2395.38	
33	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	465.35	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-07

на електропостачання та електроосвітлення

Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	13014.960	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	25.50377	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1864.904	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демотнажні роботи									
1	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	16.86	481.87	-	8124	8124	-	7.6500	128.98
					481.87	-			-	-	-
2	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	13.42	545.98	-	7327	7327	-	8.2800	111.12
					545.98	-			-	-	-
3	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	252.55	327.55	-	82723	82723	-	5.2000	1313.26
					327.55	-			-	-	-
4	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0.39	2665.95	-	1040	1040	-	40.4300	15.77
					2665.95	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					99214	99214	-		1569.13
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					99214				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					99214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					56815				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					152.21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17558				
		Всього будівельні роботи, грн.					**156029**				
		Всього по розділу 1					**156029**				
		Розділ 2. Щитове електрообладнання									
5	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	13	2440.75 792.62	727.57 148.39	31730	10304	9458 1929	10.3300 1.7521	134.29 22.78
6	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	39	4488.57 4038.05	- -	175054	157484	- -	50.4000 -	1965.6 -
7	*КМ39-50-1*	*Монтаж пристроїв автоматичного вводу резерву*	*пристрій*	*2*	*662.17 449.10*	*213.07 43.73*	*1324*	*898*	*426 87*	*6.3200 0.5162*	*12.64 1.03*
8	*КМ20-1-14*	*Монтаж установок конденсаторних*	*шт*	*3*	*249.09 249.09*	- -	*747*	*747*	- -	*3.2000* -	*9.6* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					208855	169433	9884 2016		2122.13 23.81
		Разом будівельні роботи, грн.					208855				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29538				
		всього заробітна плата, грн.					171449				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77492				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					168.71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19463				
		Всього будівельні роботи, грн.					**286347**				
		Всього по розділу 2					**286347**				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
9	*КБ21-18-1*	*Монтаж світильників, що установлюються на штирях*	*100шт*	*3.09*	*22405.65 15360.58*	*6554.25 2872.31*	*69233*	*47464*	*20253 8875*	*211.2000 36.6924*	*652.61 113.38*
10	С1547-7 варіант 5	Світильник індивідуального виготовлення, що складається з 11 шт світильників LED 595x134 17W 4000K. 220В, комплектно з кріпленнями та блоками живлення	шт	1	47834.48 -	- -	47834	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1547-7 варіант 4	Світильник індивідуального виготовлення, що складається з 8 шт світильників LED 595x134 1 7W 4000K та кутового елемента 1 шт LED 14W 4000K. 220В, комплектно з кріпленнями та блоками живлення	шт	1	38247.29 -	- -	38247	-	- -	- -	- -
12	С1547-7 варіант 6	Світильник індивідуального виготовлення, що складається з 44 шт світильників LED 595x134 17W 4000K та кутових елементів 6 шт PXF LED 14W 4000K. 220В, комплектно з кріпленнями та блоками живлення	шт	1	178398.46 -	- -	178398	-	- -	- -	- -
13	С1547-7 варіант 1	Світильник індивідуального виготовлення, що складається з герметичного світильника IP65 LED 1272mm 35W 4000K, 220В з кріпленнями та блоками живлення, що постачається комплектно із захисною сіткою	шт	43	5650.79 -	- -	242984	-	- -	- -	- -
14	С1547-7 варіант 7	Світильник накладний LED 6.0 I 32Вт, 5700лм, 178лм/Вт; 84/104/1277 мм 220В з кріпленнями та блоками живлення	шт	220	4261.02 -	- -	937424	-	- -	- -	- -
15	С1547-7 варіант 8	Світильник накладний IP66 Led670/45/50 13Вт, 2050лм, 5000K; 220В з кріпленнями та блоками живлення	шт	43	1917.91 -	- -	82470	-	- -	- -	- -
16	*КБ21-18-14*	*Монтаж світильників врізних*	*100шт*	*10.33*	*18408.99* *12165.60*	*5761.72* *3009.12*	*190165*	*125671*	*59519* *31084*	*177.6000* *39.3116*	*1834.61* *406.09*
17	С1547-7 варіант 9	Світильник врізний "панель в стелю армстронг" LED 5.0 IP44 600x600мм 34W 4000K 4750лм 140лм/Вт RA>80, 220В, з кріпленнями та блоками живлення	шт	473	959.19 -	- -	453697	-	- -	- -	- -
18	С1547-7 варіант 10	Світильник врізний "панель в стелю г/к" LED 5.0 IP44 600x600мм 34W 4000K 4750лм 140лм/Вт RA>80, 220В, з кріпленнями та блоками живлення	шт	100	959.19 -	- -	95919	-	- -	- -	- -
19	С1547-7 варіант 2	Світильник врізний "даунлайт" IP44 15w 4000K, RA>80, 220В, з кріпленнями та блоками живлення	шт	39	1150.93 -	- -	44886	-	- -	- -	- -
20	С1547-7 варіант 11	Світильник врізний "Р44 20w 2650лм 4000K, RA>80, 220В, з кріпленнями та блоками живлення	шт	9	1342.68 -	- -	12084	-	- -	- -	- -
21	С1547-7 варіант 12	Світильник врізний 25W 2450lm IP44 4000K, RA>80, 220В, з кріпленнями та блоками живлення	шт	106	863.31 -	- -	91511	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1547-7 варіант 13	Світильник врізний "панель в стелю армстронг" 3500lm 32W IP65 595x595 840 4000K. RA>80, 220В, з кріпленнями та блоками живлення	шт	265	997.53 -	- -	264345	-	- -	- -	- -
23	С1547-7 варіант 3	Світильник врізний "панель в стелю г/к" 3500lm 32W PLX II KL. IP65 595x595 840 4000K. RA>80, 220В, з кріпленнями та блоками живлення	шт	41	1055.06 -	- -	43257	-	- -	- -	- -
24	*КБ21-2-1*	*Прокладання труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*217.75*	*5484.09* *2826.80*	*825.85* *285.28*	*1194161*	*615536*	*179829* *62120*	*42.3300* *3.7596*	*9217.36* *818.65*
25	*КБ21-2-2*	*Прокладання труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм*	*100м*	*17.45*	*6201.87* *3098.59*	*1187.90* *374.22*	*108223*	*54070*	*20729* *6530*	*46.4000* *4.8230*	*809.68* *84.16*
26	& С113-2125-4 варіант 1	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 20 мм	м	19575	16.44 -	- -	321813	-	- -	- -	- -
27	& С113-2125-4 варіант 2	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 25 мм	м	2200	20.29 -	- -	44638	-	- -	- -	- -
28	& С113-2125-4 варіант 3	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 32 мм	м	1135	23.15 -	- -	26275	-	- -	- -	- -
29	& С113-2125-4 варіант 4	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 50 мм	м	610	28.91 -	- -	17635	-	- -	- -	- -
30	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	17.35	2276.48 1746.75	28.46 7.03	39497	30306	494 122	25.5000 0.0825	442.43 1.43
31	*КБ21-4-5*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2*	*100м*	*6.1*	*1984.86* *1126.58*	*347.10* *154.21*	*12108*	*6872*	*2117* *941*	*16.8700* *1.9731*	*102.91* *12.04*
32	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*33.35*	*1787.43* *1087.18*	*234.12* *116.36*	*59611*	*36257*	*7808* *3881*	*16.2800* *1.5091*	*542.94* *50.33*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*195.75*	*1290.96* *814.72*	*149.76* *77.70*	*252705*	*159481*	*29316* *15210*	*12.2000* *1.0147*	*2388.15* *198.63*
34	& С154-62-66 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х185 мм.кв	м	380	5281.69 -	- -	2007042	-	- -	- -	- -
35	& С154-62-66 варіант 2	Кабель ВВГнгд 5х95 мм.кв	м	340	2711.82 -	- -	922019	-	- -	- -	- -
36	& С154-62-66 варіант 3	Кабель ВВГнгд 5х70 мм.кв	м	170	2301.47 -	- -	391250	-	- -	- -	- -
37	& С154-62-66 варіант 4	Кабель ВВГнгд 5х50 мм.кв	м	320	1630.38 -	- -	521722	-	- -	- -	- -
38	& С154-62-66 варіант 5	Кабель ВВГнгд 5х35 мм.кв	м	250	1246.90 -	- -	311725	-	- -	- -	- -
39	& С154-62-66 варіант 6	Кабель ВВГнгд 5х25 мм.кв	м	260	786.71 -	- -	204545	-	- -	- -	- -
40	& С154-62-66 варіант 7	Кабель ВВГнгд 5х16 мм.кв	м	310	537.44 -	- -	166606	-	- -	- -	- -
41	& С154-62-66 варіант 8	Кабель ВВГнгд 5х10 мм.кв	м	170	345.69 -	- -	58767	-	- -	- -	- -
42	& С154-62-66 варіант 9	Кабель ВВГнгд 5х6 мм.кв	м	370	173.12 -	- -	64054	-	- -	- -	- -
43	& С154-62-66 варіант 10	Кабель ВВГнгд 5х4 мм.кв	м	650	130.94 -	- -	85111	-	- -	- -	- -
44	& С154-62-66 варіант 11	Кабель ВВГнгд 5х2.5 мм.кв	м	1100	77.25 -	- -	84975	-	- -	- -	- -
45	& С154-62-66 варіант 12	Кабель ВВГнгд 3х6 мм.кв	м	370	130.94 -	- -	48448	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& С154-62-66 варіант 22	Кабель ВВГнгд 3х4 мм.кв	м	550	87.25 -	- -	47988	-	- -	- -	- -
47	& С154-62-66 варіант 13	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм.кв	м	9010	48.48 -	- -	436805	-	- -	- -	- -
48	& С154-62-66 варіант 14	Кабель ВВГнгд 3х1.5 мм.кв	м	7600	29.31 -	- -	222756	-	- -	- -	- -
49	& С154-62-66 варіант 15	Кабель ВВГнгд 2х1.5 мм.кв	м	750	21.64 -	- -	16230	-	- -	- -	- -
50	& С154-62-66 варіант 16	Кабель вогнестійкий (N)НХНFE180/E30 3х1.5 мм.кв	м	2100	67.67 -	- -	142107	-	- -	- -	- -
51	& С154-62-66 варіант 17	Кабель вогнестійкий (N)НХНFE180/E30 3х2.5 мм.кв	м	115	106.01 -	- -	12191	-	- -	- -	- -
52	& С154-62-66 варіант 18	Кабель вогнестійкий (N)НХНFE180/E30 3х4 мм.кв	м	180	173.12 -	- -	31162	-	- -	- -	- -
53	& С154-62-66 варіант 19	Кабель вогнестійкий (N)НХНFE180/E90 5х35 мм.кв	м	15	1438.64 -	- -	21580	-	- -	- -	- -
54	& С154-62-66 варіант 20	Кабель вогнестійкий (N)НХНFE180/E90 5х10 мм.кв	м	130	499.09 -	- -	64882	-	- -	- -	- -
55	& С154-62-66 варіант 21	Кабель вогнестійкий (N)НХНFE180/E90 5х4 мм.кв	м	115	230.65 -	- -	26525	-	- -	- -	- -
56	*КБ21-22-2*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних*	*100шт*	*3.25*	*8466.65* *1825.22*	- -	*27517*	*5932*	- -	*27.6800* -	*89.96* -
57	& С1547-6-1-10 варіант 1	Вимикач одноклавішний із ступенем захисту IP20, номінальний струм 10А(білий)	шт	325	164.77 -	- -	53550	-	- -	- -	- -
58	*КБ21-22-3*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних*	*100шт*	*0.99*	*8573.47* *1932.04*	- -	*8488*	*1913*	- -	*29.3000* -	*29.01* -
59	& С1547-6-1-10 варіант 2	Вимикач двоклавішний із ступенем захисту IP20, номінальний струм 10А(білий)	шт	99	184.15 -	- -	18231	-	- -	- -	- -
60	*КБ21-22-8*	*Установлення штепсельних розеток при схованій проводці*	*100шт*	*12.99*	*8139.85* *1834.45*	- -	*105737*	*23830*	- -	*27.8200* -	*361.38* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С1512-13-52 варіант 1	Розетка одномісна з заземлюючим контактом та захисною шторкою, для прихованої установки (біла)	шт	1262	157.44 -	- -	198689	-	- -	- -	- -
62	& С1512-13-52 варіант 2	Розетка одномісна з заземлюючим контактом та захисною шторкою, для накладної установки (біла)	шт	37	189.96 -	- -	7029	-	- -	- -	- -
63	& С111-240-82 варіант 1	Коробка для встановлення розеток та вимикачів IMT35100 Schneider Electric	шт	1686	12.32 -	- -	20772	-	- -	- -	- -
64	& С111-240-20 варіант 1	Коробка розгалужувальна IMT35121 Schneider Electric	шт	2360	18.70 -	- -	44132	-	- -	- -	- -
65	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під розетки та вимикачі	100шт	16.86	7608.73 4245.84	3362.89 862.86	128283	71585	56698 14548	59.7500 11.9185	1007.39 200.95
66	*КБ21-28-1*	*Установлення датчика руху*	*шт*	*75*	*25.36* *11.87*	- -	*1902*	*890*	- -	*0.1800* -	*13.5* -
67	& С1547-7-В60 варіант 1	Датчик руху інфрачервоний	шт	75	271.58 -	- -	20369	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					11392309	1179807	376763 143311		17491.93 1885.66
		Разом будівельні роботи, грн.					11392309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9835739				
		всього заробітна плата, грн.					1323118				
		Загальновиробничі витрати, грн.					728226				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1907.41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					220057				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12120535**				
		Всього по розділу 3					**12120535**				
		Розділ 4. Захисне заземлення									
68	*КМ8-472-7*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі*	*100 м*	*0.4*	*2640.96* *2094.62*	*536.25* *93.53*	*1056*	*838*	*215* *37*	*28.8000* *1.1103*	*11.52* *0.44*
69	& С113-671-4 варіант 1	Сталь кругла діам. 20 мм, L-3м	шт	16	423.89 -	- -	6782	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& С111-796-3-2И варіант 1	Штаба сталева розміром 40х4 мм	м	40	70.20 -	- -	2808	-	- -	- -	- -
71	& С151-1-7 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією, перерізом 1х25 мм.кв	1000м	0.01	230652.62 -	- -	2307	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					12953	838	215 37		11.52 0.44
		Разом будівельні роботи, грн.					12953				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11900				
		всього заробітна плата, грн.					875				
		Загальновиробничі витрати, грн.					462				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1.16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					134				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13415**				
		Всього по розділу 4					**13415**				
		Розділ 5. Кабельні конструкції									
72	*КМ8-395-2*	*Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм*	*100 м*	*0.9*	*8289.52* *3427.76*	*4663.04* *876.79*	*7461*	*3085*	*4197* *789*	*47.1300* *11.7107*	*42.42* *10.54*
73	& С1415-8320-1 варіант 1	Лоток KCL400H80/3	пм	90	322.09 -	- -	28988	-	- -	- -	- -
74	& С1415-8320-1 варіант 2	Кришка лотка PKL 400/3	пм	90	226.22 -	- -	20360	-	- -	- -	- -
75	& С1415-8320-1-В1 варіант 1	Кут KKJ400H80	шт	6	305.27 -	- -	1832	-	- -	- -	- -
76	& С1415-8320-1-В1 варіант 2	Кришка лотка PKKL 400	шт	6	225.37 -	- -	1352	-	- -	- -	- -
77	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0.39	7107.67 2821.92	3578.08 666.64	2772	1101	1395 260	38.8000 8.9439	15.13 3.49
78	& С1415-8320-1 варіант 3	Лоток KCL200H60/3	пм	39	283.73 -	- -	11065	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& С1415-8320-1 варіант 4	Кришка лотка PKL 200/3	пм	39	168.68 -	- -	6579	-	- -	- -	- -
80	& С1545-17-89Д варіант 1	Приставний трійник TKDJ200H60	шт	4	799.09 -	- -	3196	-	- -	- -	- -
81	& С1545-17-89Д варіант 2	Кришка приставного трійника PTKDJ200H60	шт	4	499.50 -	- -	1998	-	- -	- -	- -
82	& С1111-8-3 варіант 1	Зажим до кришки ZPN80	шт	90	19.98 -	- -	1798	-	- -	- -	- -
83	& С1111-8-3 варіант 2	Зажим до кришки ZPN60	шт	40	13.84 -	- -	554	-	- -	- -	- -
84	& С1111-8-3 варіант 3	Потолочний тримач US9	шт	140	59.93 -	- -	8390	-	- -	- -	- -
85	& С111-1849-1-2Е варіант 1	Гвинт розпірний PSRM 10x90	шт	200	19.38 -	- -	3876	-	- -	- -	- -
86	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	1.74	7107.67 2821.92	3578.08 666.64	12367	4910	6226 1160	38.8000 8.9439	67.51 15.56
87	& С1415-8320-1 варіант 5	Лоток KCL100H60/3	пм	105	207.04 -	- -	21739	-	- -	- -	- -
88	& С1415-8320-1 варіант 6	Кришка лотка PKR 100/2	пм	105	111.17 -	- -	11673	-	- -	- -	- -
89	& С1545-17-89Д варіант 3	Приставний трійник TKDJ100H60	шт	4	559.42 -	- -	2238	-	- -	- -	- -
90	& С1545-17-89Д варіант 4	Кришка приставного трійника PTKDJ100	шт	4	359.67 -	- -	1439	-	- -	- -	- -
91	& С1415-8320-1 варіант 7	Лоток KCL50H42/3	пм	69	159.11 -	- -	10979	-	- -	- -	- -
92	& С1415-8320-1 варіант 8	Кришка лотка PKR 50/2	пм	69	75.21 -	- -	5189	-	- -	- -	- -
93	& С1545-17-89Д варіант 5	Приставний трійник TKDJ50H42	шт	10	339.70 -	- -	3397	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& С1545-17-89Д варіант 6	Кришка приставного трійника PTKDJ50	шт	10	199.89	-	1999	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& С1547-16-145-В1 варіант 1	Шарнірний з'єднювач LGJH60	шт	20	100.18	-	2004	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& С1547-16-145-В1 варіант 2	Кутовий з'єднювач LKJ/LKOJH60	шт	20	100.18	-	2004	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& С1547-16-145-В1 варіант 3	Шарнірний з'єднювач LGJH80	шт	20	140.14	-	2803	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	& С1547-16-145-В1 варіант 4	Кутовий з'єднювач LKJ/LKOJH80	шт	20	140.14	-	2803	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& С113-2048-2-13 варіант 1	Підсилений кронштейн WWS-200 кріплення до стелі	шт	20	239.76	-	4795	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& С113-2048-2-13 варіант 2	Підсилений кронштейн WWS-100 кріплення до стелі	шт	100	172.66	-	17266	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& С1110-10-3 варіант 1	Болт з грибовидною головкою SGM8x14	шт	200	7.10	-	1420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	& С1110-10-3 варіант 2	Болт с гайкою SGM6x10	шт	2200	4.88	-	10736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	& С1110-10-3 варіант 3	Потолочна основа PSN	шт	8	201.36	-	1611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& С113-2048-2-13 варіант 3	Кронштейн кріплення до стелі PST	шт	20	89.96	-	1799	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	& С126-1306-6 варіант 1	Z-профиль ZD25H25/2	м	10	259.06	-	2591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	& С113-2048-2-13 варіант 4	Підсилений швелер CWP40H40/3	шт	25	89.96	-	2249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	& С113-1878-1-2М варіант 1	Трикутний тримач UT	шт	10	85.12	-	851	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& С1545-291-1-2Л варіант 1	Втулка ST08	шт	200	40.38 -	- -	8076	-	- -	- -	- -
109	& С1545-291-1-2Л варіант 2	Шпилька М8/1	шт	150	43.97 -	- -	6596	-	- -	- -	- -
110	С1110-10 варіант 1	Шайба збільшена PW8	шт	2000	2.30 -	- -	4600	-	- -	- -	- -
111	С1110-10 варіант 2	Гайка NS М8	шт	2000	1.48 -	- -	2960	-	- -	- -	- -
112	& С130-1156-22 варіант 1	Труба гладка ПВХ20	шт	400	33.49 -	- -	13396	-	- -	- -	- -
113	& С111-1867-В2 варіант 1	Кріплення труби гладкої ПВХ20	шт	600	2.17 -	- -	1302	-	- -	- -	- -
114	& С152-50-11 варіант 1	Кабельрост 400х80 мм довжиною 3000 мм	м	30	260.52 -	- -	7816	-	- -	- -	- -
115	& С1547-16-145-В1 варіант 5	Кут повороту кабельроста 400х80 мм довжиною 3000 мм	шт	2	599.53 -	- -	1199	-	- -	- -	- -
116	& С1545-291-1-2Л варіант 3	Шпилька М10/1000	шт	18	153.83 -	- -	2769	-	- -	- -	- -
117	& С152-50-11 варіант 2	Кабельрост 400х100мм DUP300H80/3 N BAKS	м	40	269.30 -	- -	10772	-	- -	- -	- -
118	& С1547-16-145-В1 варіант 6	Зєднувач кабельросту LDCH80N	шт	38	70.23 -	- -	2669	-	- -	- -	- -
119	& С1547-16-145-В1 варіант 7	Лоток 3м. 200мм.60мм.0,7мм. KCL/KCOL200H60/3	шт	72	287.95 -	- -	20732	-	- -	- -	- -
120	& С113-2048-2-13 варіант 4	Підсилений швелер CWP40H40/3	шт	72	89.96 -	- -	6477	-	- -	- -	- -
121	& С1110-10-3 варіант 3	Потолочна основа PSN	шт	80	201.36 -	- -	16109	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	& С113-2048-2-13 варіант 3	Кронштейн кріплення до стелі PST	шт	80	89.96 -	- -	7197	-	- -	- -	- -
123	& С1110-10-3 варіант 1	Болт з грибовидною головкою SGM8x14	шт	800	7.10 -	- -	5680	-	- -	- -	- -
124	& С111-1849-1-2E варіант 1	Гвинт розпірний PSRM 10x90	шт	300	19.38 -	- -	5814	-	- -	- -	- -
125	С1110-10 варіант 1	Шайба збільшена PW8	шт	2000	2.30 -	- -	4600	-	- -	- -	- -
126	С1110-10 варіант 2	Гайка NS M8	шт	2000	1.48 -	- -	2960	-	- -	- -	- -
127	& С1110-10-3 варіант 2	Болт с гайкою SGM6x10	шт	2000	4.88 -	- -	9760	-	- -	- -	- -
128	& С1110-15-18-1 варіант 1	Аксесуари	комп.	1	3025.99 -	- -	3026	-	- -	- -	- -
129	& С1415-8320-1 варіант 9	Лоток 3м. 300мм.80мм.0,7мм KCL200H80/3	пм	123	322.09 -	- -	39617	-	- -	- -	- -
130	& С1415-8320-1 варіант 4	Кришка лотка PKL 200/3	пм	123	168.68 -	- -	20748	-	- -	- -	- -
131	& С1110-15-13 варіант 1	Даховий тримач пластиковий з бетоном	шт	30	121.07 -	- -	3632	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					432680	9096	11818 2209		125.06 29.59
		Разом будівельні роботи, грн.					432680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					411766				
		всього заробітна плата, грн.					11305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15.01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1731				
		Всього будівельні роботи, грн.					**438636**				
		Всього по розділу 5					**438636**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					12146011	1458388	398680 147573		21319.77 1939.5
		Разом будівельні роботи, грн.					12146011				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10288943				
		всього заробітна плата, грн.					1605961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					868949				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2244.5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					258943				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13014960**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**13014960**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**25503.77**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1864904**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електропостачання та електроосвітлення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1686	
2	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1342	
3	Демонтаж схованої електропроводки	м	25255	
4	Демонтаж групових щитків	шт	39	
5	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	13	
6	Монтаж щита розподільного	шт	39	
7	Монтаж пристроїв автоматичного вводу резерву	пристрій	2	
8	Монтаж установок конденсаторних	шт	3	
9	Монтаж світильників, що установлюються на штирях	шт	309	
10	Монтаж світильників врізних	шт	1033	
11	Прокладання труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	21775	
12	Прокладання труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	1745	
13	Прокладання проводу при схованій проводці	м	1735	
14	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	м	610	
15	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	3335	
16	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	19575	
17	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	325	
18	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	99	
19	Установлення штепсельних розеток при схованій проводці	шт	1299	
20	Пробивання в цегляних стінах гнізд під розетки та вимикачі	шт	1686	
21	Установлення датчика руху	шт	75	

22	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі		м	40	

1	2	3	4	5
23	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	м	90	
24	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	39	
25	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	174	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-06-08

придбання електромонтажного устаткування
Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 819.306 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Щитове електрообладнання				
1	1517-1942-2 варіант 1	Ввідний пристрій для громадських і житлових споруд Uном.-380/220В, 50Гц, Іном-500А, IP-31 укомплектований; (маса=0)	шт	3	54450.00	163350
2	1517-1942-2 варіант 2	Ввідний пристрій для громадських і житлових споруд Uном.-380/220В, 50Гц, Іном-800А, IP-31 укомплектований; (маса=0)	шт	1	72600.00	72600
3	1517-1291 варіант 2	Розподільний пристрій для громадських і житлових споруд Uном.-380/220В, 50Гц, Іном-200А, IP-31 укомплектований; (маса=0)	шт	4	23595.00	94380
4	1517-1291 варіант 1	Розподільний пристрій для громадських і житлових споруд Uном.-380/220В, 50Гц, Іном-400А, IP-31 укомплектований; (маса=0)	шт	3	27225.00	81675
5	1517-1291 варіант 3	Розподільний пристрій для громадських і житлових споруд Uном.-380/220В, 50Гц, Іном-500А, IP-31 укомплектований; (маса=0)	шт	1	32670.00	32670
6	1517-1291 варіант 4	Розподільний пристрій для громадських і житлових споруд Uном.-380/220В, 50Гц, Іном-315А, IP-31 укомплектований; (маса=0)	шт	1	25410.00	25410
7	1517-2242 варіант 1	Щит розподільний навісного виконання, металевий, модульний, з замком, УХЛ3, IP31, Uном.-380/220В, 50Гц, Іном-63А, IP-31 (кількість автоматів 4); (маса=0,024)	шт	9	3630.00	32670
8	1517-2242 варіант 2	Щит розподільний вбудованого виконання, металевий, модульний, з замком, УХЛ3, IP31, Uном.-380/220В, 50Гц, Іном-63А, IP-31 (кількість автоматів 5); (маса=0,024)	шт	1	3811.50	3812
9	1517-2242 варіант 3	Щит розподільний вбудованого виконання, металевий, модульний, з замком, УХЛ3, IP31, Uном.-380/220В, 50Гц, Іном-63А, IP-31 (кількість автоматів 7); (маса=0,024)	шт	2	4174.50	8349
10	1517-2242 варіант 4	Щит розподільний навісного виконання, металевий, модульний, з замком, УХЛ3, IP31, Uном.-380/220В, 50Гц, Іном-63А, IP-31 (кількість автоматів 10); (маса=0,024)	шт	5	4719.00	23595

1	2	3	4	5	6	7
11	1517-2242 варіант 5	Щит розподільний навісного виконання, металевий, модульний, з замком, УХЛ3, IP31, Uном.-380/220В, 50Гц, Іном-63А, IP-31 (кількість автоматів 11); (маса=0,024)	шт	7	4900.50	34304
12	1517-2242 варіант 6	Щит розподільний навісного виконання, металевий, модульний, з замком, УХЛ3, IP31, Uном.-380/220В, 50Гц, Іном-63А, IP-31 (кількість автоматів 5); (маса=0,024)	шт	6	3811.50	22869
13	1517-2242 варіант 7	Щит розподільний вбудованого виконання, металевий, модульний, з замком, УХЛ3, IP31, Uном.-380/220В, 50Гц, Іном-125А, IP-31 (кількість автоматів 17); (маса=0,024)	шт	2	5808.00	11616
14	1517-2242 варіант 8	Щит розподільний навісного виконання, металевий, модульний, з замком, УХЛ3, IP31 (кількість автоматів 5); (маса=0,024)	шт	2	3720.75	7442
15	1517-2242 варіант 9	Щит розподільний навісного виконання, металевий, модульний, з замком, УХЛ3, IP31 (кількість автоматів 9); (маса=0,024)	шт	1	4628.25	4628
16	1517-2242 варіант 10	Щит розподільний навісного виконання, металевий, модульний, з замком, УХЛ3, IP31 (кількість автоматів 4); (маса=0,024)	шт	2	3539.25	7079
17	1517-2242 варіант 11	Щит розподільний навісного виконання, металевий, модульний, з замком, УХЛ3, IP31, Uном.-380/220В, 50Гц, Іном-63А, IP-31 (кількість автоматів 7); (маса=0,024)	шт	2	4174.50	8349
18	1704-50676 варіант 1	Пристрій автоматичного вводу резерву; (маса=0,026)	шт	2	11434.50	22869
19	290220-2062 варіант 1	Установка конденсаторна ККУ-100кВАр; (маса=0,251)	шт	1	50820.00	50820
20	290220-2062 варіант 2	Установка конденсаторна ККУ-60кВАр; (маса=0,251)	шт	2	39930.00	79860
		Разом по розділу 1				788347
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				30959
		Всього по розділу 1				**819306**
		Разом				**788347**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				30959

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**819306**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-09

на монтаж систем слабострумних мереж

Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1577.684	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6.00987	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	454.118	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж системи телекомунікацій (телебачення Т2)									
1	КМ10-512-1	Антена основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	682.04 674.11	- -	682	674	- -	9.6000 -	9.6 -
2	КМ10-513-3	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі	шт	1	561.76 561.76	- -	562	562	- -	8.0000 -	8 -
3	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	19	24.73 24.73	- -	470	470	- -	0.3400 -	6.46 -
4	& С1515-25-3 варіант 12	Спліттер телевізійний, 3 виходи	шт	1	161.00 -	- -	161	-	- -	- -	- -
5	& С1515-25-3 варіант 14	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-24	шт	3	64.17 -	- -	193	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1515-25-3 варіант 14	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-24	шт	3	64.17 -	- -	193	-	- -	- -	- -
7	& С1515-25-3 варіант 16	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-14	шт	3	65.90 -	- -	198	-	- -	- -	- -
8	& С1515-25-3 варіант 16	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-14	шт	3	65.90 -	- -	198	-	- -	- -	- -
9	& С1515-25-3 варіант 18	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-12	шт	3	64.17 -	- -	193	-	- -	- -	- -
10	& С1515-25-3 варіант 19	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-10	шт	3	73.60 -	- -	221	-	- -	- -	- -
11	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	76	44.18 44.18	- -	3358	3358	- -	0.6700 -	50.92 -
12	С1512-4 варіант 4	Розетка телевізійна	шт	76	109.25 -	- -	8303	-	- -	- -	- -
13	С1512-4 варіант 5	Коробка бермана	шт	76	9.20 -	- -	699	-	- -	- -	- -
14	КМ10-385-7	Апаратура настінна	шт	76	1207.73 898.82	- -	91787	68310	- -	12.8000 -	972.8 -
15	С1515-25 варіант 2	Кронштейн для телевізора	шт	76	517.05 -	- -	39296	-	- -	- -	- -
16	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	50.7	2680.08 1163.68	531.20 131.16	135880	58999	26932 6650	16.0000 1.5400	811.2 78.08
17	С1545-13 варіант 7	Коаксіальний кабель RG-8	м	78	96.60 -	- -	7535	-	- -	- -	- -
18	С1545-13 варіант 8	Коаксіальний кабель RG-6	м	4992	46.00 -	- -	229632	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					519561	132373	26932 6650		1858.98 78.08
		Разом будівельні роботи, грн.					519561				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					360256				
		всього заробітна плата, грн.					139023				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69460				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					166.96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19261				
		Всього будівельні роботи, грн.					**589021**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**589021**				
		Розділ 2. Монтаж IP-телефонії									
19	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	158.21 122.77	- -	158	123	- -	1.6000 -	1.6 -
20	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	9	235.68 104.23	- -	2121	938	- -	1.4000 -	12.6 -
21	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	9	44.18 44.18	- -	398	398	- -	0.6700 -	6.03 -
22	С1512-4 варіант 4	Розетка телевізійна	шт	9	109.25 -	- -	983	-	- -	- -	- -
23	С1512-4 варіант 5	Коробка бермана	шт	9	9.20 -	- -	83	-	- -	- -	- -
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	6.1	2680.08 1163.68	531.20 131.16	16348	7098	3240 800	16.0000 1.5400	97.6 9.39
25	С1545-13 варіант 6	Кабель вита пара U/UTP, кат.5E, LSOH	м	610	21.80 -	- -	13298	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					33389	8557	3240 800		117.83 9.39
		Разом будівельні роботи, грн.					33389				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21592				
		всього заробітна плата, грн.					9357				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4830				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11.97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1381				
		Всього будівельні роботи, грн.					**38219**				
		Всього по розділу 2					**38219**				
		Розділ 3. Обладнання системи проводового мовлення									
26	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	158.21 122.77	- -	158	123	- -	1.6000 -	1.6 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					158	123	- -		1.6 -
		Разом будівельні роботи, грн.					158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35				
		всього заробітна плата, грн.					123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0.13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15				
		Всього будівельні роботи, грн.					**215**				
		Всього по розділу 3					**215**				
		Розділ 4. Обладнання системи виклику медичного персоналу									
27	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	6	2731.74 2584.10	1.62 0.17	16390	15505	10 1	36.8000 0.0026	220.8 0.02
28	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4482.26 4269.38	1.62 0.17	4482	4269	2 -	60.8000 0.0026	60.8 -
29	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	62	275.64 211.01	1.62 0.17	17090	13083	100 11	3.2000 0.0026	198.4 0.16
30	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	165	137.25 119.12	- -	22646	19655	- -	1.6000 -	264 -
31	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	62	208.26 119.12	- -	12912	7385	- -	1.6000 -	99.2 -
32	С1512-4 варіант 6	Коробка розподільна накладна	шт	62	151.80 -	- -	9412	-	- -	- -	- -
33	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	66.04	2680.08 1163.68	531.20 131.16	176992	76849	35080 8662	16.0000 1.5400	1056.64 101.7
34	& С151-10-67-189 варіант 3	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8	м	2574	7.65 -	- -	19691	-	- -	- -	- -
35	& С151-10-67-189 варіант 4	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 2x2x0,8	м	4030	13.80 -	- -	55614	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					335229	136746	35192 8674		1899.84 101.88
		Разом будівельні роботи, грн.					335229				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163291				
		всього заробітна плата, грн.					145420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					73387				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					178.26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20566				
		Всього будівельні роботи, грн.					**408616**				
		_ _									
		Всього по розділу 4					**408616**				
		Розділ 5. Монтаж системи єдиного часу									
36	КМ10-683-9	Табло відображення виносне ВТВ	шт	1	1722.03 1429.44	- -	1722	1429	- -	19.2000 -	19.2 -
37	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	2	158.21 122.77	- -	316	246	- -	1.6000 -	3.2 -
38	КМ10-695-1	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	68	239.74 232.74	- -	16302	15826	- -	3.2000 -	217.6 -
39	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового	шт	1	245.54 245.54	- -	246	246	- -	3.2000 -	3.2 -
40	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	15.25	2680.08 1163.68	531.20 131.16	40871	17746	8101 2000	16.0000 1.5400	244 23.49
41	С1545-13 варіант 6	Кабель вита пара U/UTP, кат.5E, LSOH	м	1525	21.80 -	- -	33245	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					92702	35493	8101 2000		487.2 23.49
		Разом будівельні роботи, грн.					92702				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49108				
		всього заробітна плата, грн.					37493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18737				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45.16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5210				
		Всього будівельні роботи, грн.					**111439**				
		_ _									
		Всього по розділу 5					**111439**				
		Розділ 6. Обладнання кабеленесучих систем									
42	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	4.7	5074.08 3433.58	1130.34 394.74	23848	16138	5313 1855	47.2100 4.9268	221.89 23.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С113-1451-2 варіант 6	Лоток перфорований 200*50	м	20	253.43 -	- -	5069	-	- -	- -	- -
44	& С1515-25-2 варіант 5	Монтажний комплект кріплення лотка 200*50	компл	29	155.25 -	- -	4502	-	- -	- -	- -
45	С113-1451-2 варіант 7	Лоток перфорований 50*50	м	450	134.39 -	- -	60476	-	- -	- -	- -
46	& С1515-25-2 варіант 6	Монтажний комплект кріплення лотка 50*50	компл	643	146.05 -	- -	93910	-	- -	- -	- -
47	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	41.45	2590.14 1115.18	151.77 37.48	107361	46224	6291 1554	16.2800 0.4400	674.81 18.24
48	С113-1451-2 варіант 5	Гофрорукав 20мм	м	4145	13.00 -	- -	53885	-	- -	- -	- -
49	& С1515-25-2 варіант 7	Монтажний комплект кріплення гофрорукава 20мм	компл	5921	7.71 -	- -	45651	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					394702	62362	11604 3409		896.7 41.4
		Разом будівельні роботи, грн.					394702				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					320736				
		всього заробітна плата, грн.					65771				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35474				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10498				
		Всього будівельні роботи, грн.					**430176**				
		Всього по розділу 6					**430176**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1375741	375654	85069 21533		5262.15 254.24
		Разом будівельні роботи, грн.					1375741				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					915018				
		всього заробітна плата, грн.					397187				
		Загальновиробничі витрати, грн.					201943				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					493.48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1577684**				
		– –									
		Всього по кошторису					**1577684**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**6009.87**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**454118**				

Склав ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж систем слабострумних мереж

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Антена основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	
2	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі	шт	1	
3	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	19	
4	Монтаж розетки телевізійної	шт	76	
5	Апаратура настінна	шт	76	
6	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	5070	
7	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	
8	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	9	
9	Монтаж розетки телевізійної	шт	9	
10	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	610	
11	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	
12	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	6	
13	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
14	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	62	
15	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	165	
16	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	62	
17	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	6604	
18	Табло відображення виносне ВТВ	шт	1	
19	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	2	
20	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	68	
21	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового	шт	1	
22	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1525	

23	Прокладання лотків		м	470	

1	2	3	4	5
24	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	4145	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-06-010

устаткування систем слабострумних мереж
Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1709.314 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання системи телекомунікацій (телебачення Т2)				
1	1504-19079 варіант 4	Телевізійна антена Т2 телебачення+трубостійка DMS; (маса=0,01)	шт	1	615.25	615
2	280222-12033 варіант 5	Підсилювач сигналу НА123; (маса=0,004)	шт	1	1260.40	1260
3	1504-15071 варіант 4	Телевізор з тюнером Т2; (маса=0,005)	шт	76	15332.38	1165261
		Разом по розділу 1				1167136
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				35014
		Всього по розділу 1				**1202150**
		Розділ 2. Обладнання IP-телефонії				
4	1504-19079 варіант 5	Комутатор керований L2+ 16xGbE LAN 4xSFP 40 Гбіт/с PoE 240 Вт; (маса=0,01)	шт	1	12978.90	12979
5	1715-2001 варіант 3	Цифровий IP-телефон GXP1620; (маса=0,036)	шт	9	2622.00	23598
		Разом по розділу 2				36577
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1097
		Всього по розділу 2				**37674**

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 3. Обладнання системи проводового мовлення				
6	1504-15071 варіант 5	Блок керування інформацією БКІ-02; (маса=0,005)	шт	1	12627.00	12627
		Разом по розділу 3				12627
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				379
		Всього по розділу 3				**13006**
		Розділ 4. Обладнання виклику медичного персоналу				
7	280222-12033 варіант 6	Комплекс для лікувальних закладів СД03-10 ; (маса=0,004)	шт	6	2835.90	17015
8	280222-12033 варіант 7	Комплекс для лікувальних закладів СД03-20 ; (маса=0,004)	шт	1	3381.00	3381
9	& 2402-4057-1-Л варіант 5	Надпалатний індикатор НТ-01; (маса=0,0002)	шт	62	227.70	14117
10	& 2402-4057-1-Л варіант 6	Кнопка виклику КВ-03; (маса=0,0002)	шт	165	841.80	138897
		Разом по розділу 4				173410
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5200
		Всього по розділу 4				**178610**
		Розділ 5. Устаткування системи єдиного часу				
11	1511-3001 варіант 3	Універсальна програмована годинникова станція УЧС «MIG-32-2»; (маса=0,008)	шт	1	10879.00	10879
12	& 1704-50678-2 варіант 6	Модуль синхронізації "Тик-Так GPS"; (маса=0,003)	шт	1	3887.00	3887
13	1504-15071 варіант 6	Блок ретранслятора БР-2У; (маса=0,005)	шт	1	2866.95	2867
14	& 1704-50678-2 варіант 7	Годинник електронний вторинний, композит ЧЭВ-100СК-6ВЗ-110; (маса=0,003)	шт	17	7548.60	128326
15	& 1704-50678-2 варіант 8	Годинник електромеханічний вторинний ЧЭВ «ТРС-28/36»; (маса=0,003)	шт	51	2406.95	122754

1	2	3	4	5	6	7
16	& 2402-4057-1-Л варіант 4	Перетворювач інтерфейсів USB/RS485 TS-07U; (маса=0,0002)	шт	1	1067.20	1067
		Разом по розділу 5				269780
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8094
		Всього по розділу 5				**277874**
		Разом				**1659530**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				49784
		Всього по кошторису				**1709314**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-011

на пусконалагоджувальні роботи

Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	19.926	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.15218	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15.392	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Системи слабострумних мереж									
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	5	2797.48 2797.48	- -	13987	13987	- -	28.0000 -	140 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					13987	13987	-		140
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					13987				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5939				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12.18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1405				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19926**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**19926**				
		Разом прямі витрати по кошторису					13987	13987	- / -		140 / -
		Разом будівельні роботи, грн.					13987				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5939				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12.18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1405				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19926**				
		Всього по кошторису					**19926**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**152.18**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**15392**				

Склав ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	5	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-012

на водопостачання та водовідведення

Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2731.492	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5.73457	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	444.313	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0.06	19581.11	1650.71	1175	1076	99	271.9200	16.32
					17930.40	461.29			28	6.0117	0.36
2	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0.09	10161.77	478.48	915	871	44	146.8500	13.22
					9683.29	133.87			12	1.7447	0.16
3	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0.09	4265.63	238.01	384	362	22	61.0800	5.5
					4027.62	67.72			6	0.8826	0.08
4	КР17-2-11	Демонтаж існуючих труб діаметром понад 40 мм	100м	1.15	3740.55	-	4302	3554	-	48.1700	55.4
					3090.59	-			-	-	-
5	КР17-2-10	Демонтаж існуючих труб діаметром понад 25 мм до 40 мм	100м	1.2	2860.75	-	3433	2964	-	38.5000	46.2
					2470.16	-			-	-	-
6	КР17-2-9	Демонтаж існуючих труб діаметром до 25 мм	100м	1.12	1748.39	-	1958	1585	-	22.0600	24.71
					1415.37	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					12167	10412	165		161.35
									46		0.6
		Разом будівельні роботи, грн.					12167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1590				
		всього заробітна плата, грн.					10458				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5992				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15.99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1845				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18159**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**18159**				
		Розділ 2. Господарсько-питний водопровід (В1)									
7	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*2.6*	*10821.85* *6792.84*	*3990.63* *1770.17*	*28137*	*17661*	*10376* *4602*	*89.9000* *24.6622*	*233.74* *64.12*
8	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*2.3*	*9566.37* *6981.74*	*2524.67* *1091.95*	*22003*	*16058*	*5807* *2511*	*92.4000* *15.1995*	*212.52* *34.96*
9	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0.25*	*9703.03* *8016.92*	*1588.01* *651.60*	*2426*	*2004*	*397* *163*	*106.1000* *9.0493*	*26.53* *2.26*
10	*КБ16-14-15*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0.5*	*10767.98* *8704.51*	*1911.82* *803.73*	*5384*	*4352*	*956* *402*	*115.2000* *11.1495*	*57.6* *5.57*
11	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0.15*	*12740.44* *8755.32*	*3748.74* *1703.92*	*1911*	*1313*	*562* *256*	*117.6000* *23.7433*	*17.64* *3.56*
12	С113-1673 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 20 мм	м	260	63.35 -	- -	16471	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 25 мм	м	230	96.01 -	- -	22082	-	- -	- -	- -
14	С113-1675 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 32 мм	м	25	146.02 -	- -	3651	-	- -	- -	- -
15	С113-1676 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 40 мм	м	50	190.18 -	- -	9509	-	- -	- -	- -
16	С113-1677 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 50 мм	м	15	289.59 -	- -	4344	-	- -	- -	- -
17	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	48	10.37 -	- -	498	-	- -	- -	- -
18	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	36	16.59 -	- -	597	-	- -	- -	- -
19	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1	33.88 -	- -	34	-	- -	- -	- -
20	С113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	108.06 -	- -	108	-	- -	- -	- -
21	С113-1737 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 20 мм	шт	88	16.24 -	- -	1429	-	- -	- -	- -
22	С113-1738 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 25 мм	шт	56	23.91 -	- -	1339	-	- -	- -	- -
23	С113-1739 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	45.48 -	- -	182	-	- -	- -	- -
24	С113-1740 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 40 мм	шт	7	75.23 -	- -	527	-	- -	- -	- -
25	С113-1741 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3	121.92 -	- -	366	-	- -	- -	- -
26	С113-1714 варіант 1	Хрестовина із поліпропілену діам. 25 мм	шт	56	30.05 -	- -	1683	-	- -	- -	- -
27	С113-2274 варіант 1	Муфта перехідна поліпропіленова діам. 20/25 мм	шт	116	17.06 -	- -	1979	-	- -	- -	- -
28	С113-2274 варіант 2	Муфта перехідна поліпропіленова діам. 25/32 мм	шт	4	39.64 -	- -	159	-	- -	- -	- -
29	С113-2274 варіант 3	Муфта перехідна поліпропіленова діам. 25/40 мм	шт	6	49.52 -	- -	297	-	- -	- -	- -
30	С113-2274 варіант 4	Муфта перехідна поліпропіленова діам. 25/50 мм	шт	2	83.14 -	- -	166	-	- -	- -	- -
31	С113-2274 варіант 5	Муфта перехідна поліпропіленова діам. 32/40 мм	шт	1	69.30 -	- -	69	-	- -	- -	- -
32	С113-2274 варіант 6	Муфта перехідна поліпропіленова діам. 40/50 мм	шт	1	93.02 -	- -	93	-	- -	- -	- -
33	С113-1732 варіант 1	Опора поліпропіленова діам. 20 мм	шт	260	7.67 -	- -	1994	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С113-1732 варіант 2	Опора поліпропіленова діам. 25 мм	шт	10	11.55 -	- -	116	-	- -	- -	- -
35	С113-1732 варіант 3	Опора поліпропіленова діам. 32 мм	шт	25	15.90 -	- -	398	-	- -	- -	- -
36	С113-1732 варіант 4	Опора поліпропіленова діам. 40 мм	шт	50	28.04 -	- -	1402	-	- -	- -	- -
37	С113-1732 варіант 5	Опора поліпропіленова діам. 50 мм	шт	15	40.62 -	- -	609	-	- -	- -	- -
38	& С130-1098-11 варіант 1	Хомут металевий із шурупом діам. 20-25 мм	шт	220	57.56 -	- -	12663	-	- -	- -	- -
39	С113-1705 варіант 2	Коліно із поліпропілену з внутрішньою металевою різьбою діам. 20 1/2" мм	шт	172	38.43 -	- -	6610	-	- -	- -	- -
40	С113-1737 варіант 2	Трійник з внутрішньою металевою різьбою із поліпропілену діам. 20 1/2" мм	шт	108	44.18 -	- -	4771	-	- -	- -	- -
41	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах*	*шт*	*596*	*214.43* *175.28*	*39.15* *10.89*	*127800*	*104467*	*23333* *6490*	*2.4100* *0.1463*	*1436.36* *87.19*
42	С1630-669 варіант 1	Кутовий кран 1/2" / 1/2" мм	шт	280	287.74 -	- -	80567	-	- -	- -	- -
43	С130-1104 варіант 1	Вентиль Ду20 мм	шт	18	367.35 -	- -	6612	-	- -	- -	- -
44	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий Ду15 мм	шт	18	364.40 -	- -	6559	-	- -	- -	- -
45	С113-1862 варіант 1	Заглушка з зовнішньою металічною різьбою	шт	280	71.03 -	- -	19888	-	- -	- -	- -
46	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*24*	*247.17* *247.17*	- -	*5932*	*5932*	- -	*3.5200* -	*84.48* -
47	С113-2438 варіант 1	Теплоізоляція товщиною 9 мм, діам. 22 мм	м	240	36.43 -	- -	8743	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					410108	151787	41431 14424		2068.87 197.66
		Разом будівельні роботи, грн.					410108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					216890				
		всього заробітна плата, грн.					166211				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92066				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					236.89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**502174**				
		Всього по розділу 2					**502174**				
		Розділ 3. Гаряче водопостачання (ТЗ)									
48	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*2.4*	*10821.85* *6792.84*	*3990.63* *1770.17*	*25972*	*16303*	*9578* *4248*	*89.9000* *24.6622*	*215.76* *59.19*
49	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для теплої і холодної води діам. 20 мм	м	240	67.20 -	- -	16128	-	- -	- -	- -
50	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	128	10.37 -	- -	1327	-	- -	- -	- -
51	С113-1737 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 20 мм	шт	32	16.24 -	- -	520	-	- -	- -	- -
52	С113-1705 варіант 2	Коліно із поліпропілену з внутрішньою металевою різьбою діам. 20 1/2" мм	шт	100	38.43 -	- -	3843	-	- -	- -	- -
53	С113-1737 варіант 2	Трійник з внутрішньою металевою різьбою із поліпропілену діам. 20 1/2" мм	шт	84	44.18 -	- -	3711	-	- -	- -	- -
54	С113-1732 варіант 1	Опора поліпропіленова діам. 20 мм	шт	240	7.67 -	- -	1841	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					53342	16303	9578 4248		215.76 59.19
		Разом будівельні роботи, грн.					53342				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27461				
		всього заробітна плата, грн.					20551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11293				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28.87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3331				
		Всього будівельні роботи, грн.					**64635**				
		Всього по розділу 3					**64635**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Побутова каналізація (К1)									
55	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*2.4*	*7530.14* *7349.20*	*75.44* *20.98*	*18072*	*17638*	*181* *50*	*95.7800* *0.2700*	*229.87* *0.65*
56	С113-1451 варіант 1	Труба ПВХ розтрубна діам. 50 мм	м	240	56.01 -	- -	13442	-	- -	- -	- -
57	С113-2235 варіант 1	Коліно ПВХ 45 гард. діам. 50 мм	шт	535	47.95 -	- -	25653	-	- -	- -	- -
58	С113-2248 варіант 1	Трійник ПВХ 45 град. діам. 50/50 мм	шт	200	76.79 -	- -	15358	-	- -	- -	- -
59	С113-2256 варіант 1	Трійник ПВХ 45 град. діам. 50/110 мм	шт	10	119.92 -	- -	1199	-	- -	- -	- -
60	С113-2280 варіант 1	Перехід ПВХ діам. 50/110 мм	шт	125	95.96 -	- -	11995	-	- -	- -	- -
61	С113-2100 варіант 1	Опора поліпропіленова діам. 50 мм	шт	240	34.61 -	- -	8306	-	- -	- -	- -
62	С113-2290 варіант 1	Прочистка ПВХ діам. 50 мм	шт	2	159.86 -	- -	320	-	- -	- -	- -
63	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм*	*100м*	*5*	*7475.39* *7046.88*	*154.36* *43.65*	*37377*	*35234*	*772* *218*	*91.8400* *0.5652*	*459.2* *2.83*
64	С113-1451 варіант 2	Труба ПВХ розтрубна діам. 110 мм	м	500	107.77 -	- -	53885	-	- -	- -	- -
65	С113-2236 варіант 1	Коліно ПВХ 45 град. діам. 110 мм	шт	505	67.14 -	- -	33906	-	- -	- -	- -
66	С113-2257 варіант 1	Трійник ПВХ 45 град. діам. 110/110 мм	шт	210	143.90 -	- -	30219	-	- -	- -	- -
67	С113-2271 варіант 1	Хрестовина ПВХ діам. 110/110/110 мм	шт	40	421.92 -	- -	16877	-	- -	- -	- -
68	С113-2100 варіант 2	Опора поліпропіленова діам. 110 мм	шт	200	76.79 -	- -	15358	-	- -	- -	- -
69	& С130-1098-11 варіант 2	Хомут кріпильний діам. 110 мм	шт	270	130.42 -	- -	35213	-	- -	- -	- -
70	С113-2291 варіант 1	Прочистка ПВХ діам. 110 мм	шт	45	230.18 -	- -	10358	-	- -	- -	- -
71	С113-2291 варіант 2	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	36	230.18 -	- -	8286	-	- -	- -	- -
72	*КР15-32-11*	*Установлення трапів діаметром 50 мм*	*10к-т*	*6.3*	*821.86* *638.20*	*2.04* *1.70*	*5178*	*4021*	*13* *11*	*8.6700* *0.0222*	*54.62* *0.14*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С113-2294 варіант 1	Трап підлоговий діам. 50 мм	шт	63	191.83 -	- -	12085	-	- -	- -	- -
74	*КБ20-26-1*	*Установлення дифлектора калалізаційних труб*	*шт*	*18*	*138.26* *126.73*	*10.68* *2.97*	*2489*	*2281*	*192* *53*	*1.8500* *0.0399*	*33.3* *0.72*
75	С113-2291 варіант 3	Дефлектор вентиляційної(каналізаційної) труби діам. 110 мм	шт	18	561.71 -	- -	10111	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					365687	59174	1158 332		776.99 4.34
		Разом будівельні роботи, грн.					365687				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					305355				
		всього заробітна плата, грн.					59506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32350				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					82.03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9464				
		Всього будівельні роботи, грн.					**398037**				
		Всього по розділу 4					**398037**				
		Розділ 5. Сантехнічні вироби									
76	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*7.8*	*5437.58* *3082.05*	*18.39* *15.33*	*42413*	*24040*	*143* *120*	*41.8700* *0.1998*	*326.59* *1.56*
77	С130-906 варіант 1	Унітази укомплектовані	шт	78	5569.73 -	- -	434439	-	- -	- -	- -
78	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	9.2	3123.25 2738.27	9.20 7.67	28734	25192	85 71	36.7800 0.0999	338.38 0.92
79	С130-656 варіант 1	Умивальники укомплектовані	комплект	92	3577.55 -	- -	329135	-	- -	- -	- -
80	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	5.7	10972.39 10795.31	38.83 32.36	62543	61533	221 184	148.4300 0.4218	846.05 2.4
81	& С130-9-1 варіант 1	Бойлер	шт	57	6590.75 -	- -	375673	-	- -	- -	- -
82	КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	6.3	1972.68 1311.71	13.28 11.07	12428	8264	84 70	18.6800 0.1443	117.68 0.91
83	С130-539 варіант 1	Піддони душові	шт	63	3459.73 -	- -	217963	-	- -	- -	- -
84	КБ17-2-3	Установлення душових змішувачів	10шт	6.3	1032.67 867.43	- -	6506	5465	- -	11.4800 -	72.32 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С130-623 варіант 1	Змішувачі душові	комплект	63	2685.11 -	- -	169162	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1678996	124494	533 445		1701.02 5.79
		Разом будівельні роботи, грн.					1678996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1553969				
		всього заробітна плата, грн.					124939				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69491				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					179.22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20676				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1748487**				
		_ _										
		Всього по розділу 5					**1748487**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2520300	362170	52865 19495		4923.99 267.58
		Разом будівельні роботи, грн.					2520300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2105265				
		всього заробітна плата, грн.					381665				
		Загальновиробничі витрати, грн.					211192				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					543				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					62648				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2731492**				
		_ _										
		Всього по кошторису					**2731492**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5734.57**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**444313**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт водопостачання та водовідведення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж ванн чавунних	к-т	6	
2	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	9	
3	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	9	
4	Демонтаж існуючих труб діаметром понад 40 мм	м	115	
5	Демонтаж існуючих труб діаметром понад 25 мм до 40 мм	м	120	
6	Демонтаж існуючих труб діаметром до 25 мм	м	112	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	260	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	230	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	25	
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	50	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	15	
12	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах	шт	596	
13	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	240	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	240	
15	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	240	
16	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	м	500	

17	Установлення трапів діаметром 50 мм		к-т	63	

1	2	3	4	5
18	Установлення дифлектора калалізаційних труб	шт	18	
19	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	78	
20	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	92	
21	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	57	
22	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	63	
23	Установлення душових змішувачів	шт	63	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-013

на монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	989.697	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5.58226	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	413.485	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3305.44 3100.92	1.94 0.21	3305	3101	2 -	44.1600 0.0031	44.16 -
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	12	92.39 53.93	6.81 2.20	1109	647	82 26	0.7680 0.0302	9.22 0.36
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	330	322.81 253.21	1.94 0.21	106527	83559	640 69	3.8400 0.0031	1267.2 1.03
4	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	22	172.56 142.94	- -	3796	3145	- -	1.9200 -	42.24 -
5	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	56	313.66 285.89	- -	17565	16010	- -	3.8400 -	215.04 -
6	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	5	590.43 506.42	1.57 0.17	2952	2532	8 1	7.6800 0.0025	38.4 0.01
7	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	5	69.82 50.64	19.18 3.73	349	253	96 19	0.7680 0.0500	3.84 0.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	5	2507.05 1481.59	409.14 79.47	12535	7408	2046 397	17.2800 1.0675	86.4 5.34
9	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0.12	2131.46 1538.78	- -	256	185	- -	22.4640 -	2.7 -
10	С113-1451-2 варіант 9	Труба жорстка гладка (серія 6), 20мм 3м ДКС	м	12	29.68 -	- -	356	-	- -	- -	- -
11	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.12	995.89 772.51	9.81 8.18	120	93	1 1	11.5680 0.1066	1.39 0.01
12	& С151-10-67-189 варіант 6	Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	12	29.91 -	- -	359	-	- -	- -	- -
13	КР17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.12	602.07 383.85	9.81 8.18	72	46	1 1	5.7480 0.1066	0.69 0.01
14	& С151-10-67-189 варіант 8	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1	м	12	11.40 -	- -	137	-	- -	- -	- -
15	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	15	7228.62 2796.92	2748.77 547.88	108429	41954	41232 8218	39.3600 7.3366	590.4 110.05
16	С113-1451-2 варіант 10	Кабельний канал 20x10	м	300	15.20 -	- -	4560	-	- -	- -	- -
17	С113-1451-2 варіант 11	Кабельний канал 10x15	м	1200	14.72 -	- -	17664	-	- -	- -	- -
18	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	60.76	1739.00 546.35	1035.49 198.25	105662	33196	62916 12046	7.5120 2.7095	456.43 164.63
19	& С151-10-67-189 варіант 9	Кабель NHXH FE 180 E30 3x1,5	м	50	34.00 -	- -	1700	-	- -	- -	- -
20	& С151-10-67-189 варіант 6	Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	538	29.91 -	- -	16092	-	- -	- -	- -
21	& С151-10-67-189 варіант 8	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1	м	5488	11.40 -	- -	62563	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					466108 20778	192129	107024 20778		2758.11 281.69
		Разом будівельні роботи, грн.					466108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166955				
		всього заробітна плата, грн.					212907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					108011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					263.67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30421				
		Всього будівельні роботи, грн.					**574119**				
		Всього по розділу 1					**574119**				
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу									
22	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	4919.80 1858.27	1433.34 339.21	4920	1858	1433 339	24.9600 3.9593	24.96 3.96
23	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	1113.08 1000.61	- -	1113	1001	- -	13.4400 -	13.44 -
24	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	274	344.38 269.64	- -	94360	73881	- -	3.8400 -	1052.16 -
25	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	65.19 63.30	- -	522	506	- -	0.9600 -	7.68 -
26	1504-17152 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-30В	шт	8	468.03 -	- -	3744	-	- -	- -	- -
27	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0.12	2131.46 1538.78	- -	256	185	- -	22.4640 -	2.7 -
28	С113-1451-2 варіант 9	Труба жорстка гладка (серія 6), 20мм 3м ДКС	м	12	29.68 -	- -	356	-	- -	- -	- -
29	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.12	995.89 772.51	9.81 8.18	120	93	1 1	11.5680 0.1066	1.39 0.01
30	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	12	19.10 -	- -	229	-	- -	- -	- -
31	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	15	7228.62 2796.92	2748.77 547.88	108429	41954	41232 8218	39.3600 7.3366	590.4 110.05
32	С113-1451-2 варіант 11	Кабельний канал 10x15	м	1500	14.72 -	- -	22080	-	- -	- -	- -
33	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	28.38	1739.00 546.35	1035.49 198.25	49353	15505	29387 5626	7.5120 2.7095	213.19 76.9
34	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	2788	19.10 -	- -	53251	-	- -	- -	- -
35	& С151-10-67-189 варіант 9	Кабель NHXH FE 180 E30 3x1,5	м	50	34.00 -	- -	1700	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					340433	134983	72053		1905.92
									14184		190.92
		Разом будівельні роботи, грн.					340433				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133397				
		всього заробітна плата, грн.					149167				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75145				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					181.95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20990				
		Всього будівельні роботи, грн.					**415578**				
		Всього по розділу 2					**415578**				
		Разом прямі витрати по кошторису					806541	327112	179077		4664.03
									34962		472.61
		Разом будівельні роботи, грн.					806541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					300352				
		всього заробітна плата, грн.					362074				
		Загальновиробничі витрати, грн.					183156				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					445.62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51411				
		Всього будівельні роботи, грн.					**989697**				
		Всього по кошторису					**989697**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5582.26**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**413485**				

Склав ____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	12	
3	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	330	
4	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	22	
5	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	56	
6	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	5	
7	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	5	
8	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	5	
9	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	12	
10	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	12	
11	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	12	
12	Прокладання коробів пластикових	м	1500	
13	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	6076	
14	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
15	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	
16	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	274	
17	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	
18	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	12	
19	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	12	
20	Прокладання коробів пластикових	м	1500	
21	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	2838	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-06-014

устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення
Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 622.598 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Пожежна сигналізація				
1	2402-4058 варіант 1	Базовий прилад адресної пожежної сигналізації Tiras PRIME A; (маса=0,008)	шт	1	25145.00	25145
2	1511-3001 варіант 7	Акумулятор 12В, 7А/год; (маса=0,008)	шт	12	650.00	7800
3	1511-3001 варіант 8	Блок живлення БЖ 2415; (маса=0,008)	шт	5	4880.00	24400
4	1504-13245 варіант 5	Модуль розширення на 8 релейних виходів M-OUT8R; (маса=0,004)	шт	5	3290.00	16450
5	1504-13245 варіант 6	Адресний інтеграційний модуль AM-CONVERTER; (маса=0,004)	шт	5	805.00	4025
6	2402-4001 варіант 3	Сповіщувач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110; (маса=0,000085)	шт	23	902.40	20755
7	2402-4001 варіант 4	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECTO SMK100; (маса=0, 000085)	шт	307	755.00	231785
8	2402-4001 варіант 5	Сповіщувач ручний пожежний адресний DETECTO MNL100; (маса=0,000085)	шт	22	985.00	21670
9	290116-5433 варіант 1	Покажчик світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"; (маса=0,0017)	шт	20	760.00	15200
10	290116-5433 варіант 2	Покажчик світловий ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"; (маса=0, 0017)	шт	35	585.00	20475
11	290116-5433 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль"; (маса=0,0017)	шт	1	915.00	915
		Разом по розділу 1				388620

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15261
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	240888	0.007	1686
		Всього по розділу 1				**405567**
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу				
12	1517-2080 варіант 2	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-400; (маса=0,065)	шт	1	38250.00	38250
13	1602-20029 варіант 1	Пульт мікрофонний настільний ПМН-16; (маса=0,0004)	шт	1	7302.00	7302
14	290116-5433 варіант 4	Гучномовець 1 Вт 3АС100ПН-2; (маса=0,0017)	шт	220	492.00	108240
15	290116-5433 варіант 5	Гучномовець 3 Вт 3АС100ПН-2; (маса=0,0017)	шт	54	492.00	26568
		РЕЗЕРВНЕ ОБЛАДНАННЯ				
16	2402-4001 варіант 3	Сповіщувач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110; (маса=0,000085)	шт	3	902.40	2707
17	2402-4001 варіант 4	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECTO SMK100; (маса=0, 000085)	шт	30	755.00	22650
18	2402-4001 варіант 5	Сповіщувач ручний пожежний адресний DETECTO MNL100; (маса=0,000085)	шт	3	985.00	2955
		Разом по розділу 2				208672
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8194
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	23540	0.007	165
		Всього по розділу 2				**217031**
		Разом				**597292**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				23455
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	264428	0.007	1851
		Всього вартість устаткування				**620747**
		Всього вартість будівельних робіт				**1851**

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**622598**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-015

на монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу

Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	538.747	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.04806	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	82.129	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння									
1	КМ7-218-5	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,9 т	шт	1	7522.03 3360.13	641.70 58.73	7522	3360	642 59	46.2000 0.7890	46.2 0.79
2	КМ28-845-1	Монтаж резервуара сталевого горизонтального, об'єм 16 м3	шт	1	9921.61 4853.18	3056.81 884.34	9922	4853	3057 884	73.6000 10.0250	73.6 10.03
3	С113-1873-1А варіант 2	Приймальний резервуар 1.6м3 (1400х1050х1300(h)мм)	шт	1	62800.00 -	- -	62800	-	- -	- -	- -
4	КМ12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	0.2	7646.29 4764.80	607.00 139.54	1529	953	121 28	64.0000 1.6130	12.8 0.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ12-790-4 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0.2	8837.49 5956.00	607.00 139.54	1767	1191	121 28	80.0000 1.6130	16 0.32
6	КМ12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0.2	5890.35 4764.80	434.48 101.00	1178	953	87 20	64.0000 1.1440	12.8 0.23
7	КМ12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	0.1	3573.60 3573.60	- -	357	357	- -	48.0000 -	4.8 -
8	С113-1873-1А варіант 3	Кран шаровий (муфтовий) Ду25	шт	1	495.07 -	- -	495	-	- -	- -	- -
9	КМ11-32-1	Установлення рівнеміру поплавкового із мірною стрічкою [типу УДУ] для наземних резервуарів	комплект	2	2223.44 1191.20	153.46 27.58	4447	2382	307 55	16.0000 0.3271	32 0.65
10	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	40.50 27.62	- -	162	110	- -	0.3600 -	1.44 -
11	& С1630-1159-8-3Д варіант 2	Манометр електроконтакний (МТ-4С межа від 0 до 1,6 МПа)	комплект	2	1630.13 -	- -	3260	-	- -	- -	- -
12	& С1630-1159-8-3Д варіант 1	Манометр 100-10 бар	комплект	2	480.94 -	- -	962	-	- -	- -	- -
13	КМ12-1302-9	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 89 мм	т	0.0262	36912.77 14091.90	19954.82 11.47	967	369	523 -	189.2800 0.1550	4.96 -
14	КМ12-3-8	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 89 мм	т	0.0262	40046.68 17510.64	20316.01 766.09	1049	459	532 20	235.2000 12.0904	6.16 0.32
15	С113-153 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	4	332.33 -	- -	1329	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1534-17 варіант 1	Відводи ст. 90град, діаметр 89 мм	шт	4	218.16 -	- -	873	-	- -	- -	- -
17	С1534-17 варіант 14	Трійник ст., діаметр 88,9х3,2-60,3х2,6 мм	шт	2	196.86 -	- -	394	-	- -	- -	- -
18	С1534-17 варіант 15	Перехід ст., діаметр 89х57мм	шт	2	105.84 -	- -	212	-	- -	- -	- -
19	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	4	251.20 63.45	147.59 1.60	1005	254	590 6	0.7400 0.0215	2.96 0.09
20	С130-972 варіант 4	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	517.93 -	- -	2072	-	- -	- -	- -
21	КМ12-1302-7	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.01644	68266.98 25027.11	39673.36 8155.43	1122	411	652 134	336.1600 85.2610	5.53 1.4
22	КМ12-3-6	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.01644	63398.15 23310.30	38185.62 6389.40	1042	383	628 105	313.1000 73.6632	5.15 1.21
23	С113-153 варіант 5	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	4	209.18 -	- -	837	-	- -	- -	- -
24	С1534-17 варіант 2	Відводи ст. 90град, діаметр 57 мм	шт	5	74.57 -	- -	373	-	- -	- -	- -
25	С1534-17 варіант 12	Трійник ст., діаметр 60,3х2,6 мм	шт	2	167.08 -	- -	334	-	- -	- -	- -
26	С1534-17 варіант 3	Перехід ст., діаметр 57х32 мм	шт	2	46.46 -	- -	93	-	- -	- -	- -
27	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	6	161.52 43.73	99.54 1.08	969	262	597 6	0.5100 0.0145	3.06 0.09
28	С130-972 варіант 5	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	383.12 -	- -	2299	-	- -	- -	- -
29	С1534-17 варіант 13	Різьба приварна Ду25	шт	2	11.21 -	- -	22	-	- -	- -	- -
30	С113-2097 варіант 1	Кріплення трубопроводів 2"	шт	2	44.52 -	- -	89	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР16-9-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	100м	0.08	8551.11 1584.82	1789.38 357.68	684	127	143 29	21.5300 3.9115	1.72 0.31
		Разом прямі витрати по розділу 1					110166	16424	8000 1374		229.18 15.76
		Разом будівельні роботи, грн.					110166				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85742				
		всього заробітна плата, грн.					17798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8462				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19.52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2251				
		Всього будівельні роботи, грн.					**118628**				
		Всього по розділу 1					**118628**				
		Розділ 2. Лінійна частина ВПВ									
32	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм	шт	15	619.91 449.41	36.87 11.91	9299	6741	553 179	6.4000 0.1638	96 2.46
33	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	15	4822.80 125.14	- -	72342	1877	- -	1.7000 -	25.5 -
34	& С113-1559-1 варіант 1	Касета для рукава 50мм	шт	15	184.51 -	- -	2768	-	- -	- -	- -
35	С1630-23 варіант 2	Вентиль пожежний кутовий бронзовий, Ду 50мм	шт	15	643.73 -	- -	9656	-	- -	- -	- -
36	С1630-63 варіант 3	Головка з'єднувальна муфтова ГМ-50	шт	15	71.14 -	- -	1067	-	- -	- -	- -
37	& С1630-116-1 варіант 1	Рукав пожежний латексний діаметр 51мм з ГР пласт для ВПК	шт	15	504.03 -	- -	7560	-	- -	- -	- -
38	С1630-91 варіант 4	Ствол пожежний Ду 50мм	шт	15	550.42 -	- -	8256	-	- -	- -	- -
39	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	15	4822.80 125.14	- -	72342	1877	- -	1.7000 -	25.5 -
40	& С1630-23-2 варіант 1	Кран -комплект пожежний Ду 25 мм	шт	15	3111.21 -	- -	46668	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& С130-26-1 варіант 1	Вогнегасник ВП-5(з)	шт	30	572.40 -	- -	17172	-	- -	- -	- -
42	КМ12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0.2	5890.35 4764.80	434.48 101.00	1178	953	87 20	64.0000 1.1440	12.8 0.23
43	КМ12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	0.8	3573.60 3573.60	- -	2859	2859	- -	48.0000 -	38.4 -
44	С113-1873-1А варіант 3	Кран шаровий (муфтовий) Ду25	шт	8	495.07 -	- -	3961	-	- -	- -	- -
45	КМ12-1302-7	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.59595	68266.98 25027.11	39673.36 8155.43	40684	14915	23643 4860	336.1600 85.2610	200.33 50.81
46	КМ12-3-6	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.59595	63398.15 23310.30	38185.62 6389.40	37782	13892	22757 3808	313.1000 73.6632	186.59 43.9
47	С113-153 варіант 5	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	145	209.18 -	- -	30331	-	- -	- -	- -
48	С1534-17 варіант 2	Відводи ст. 90град, діаметр 57 мм	шт	28	74.57 -	- -	2088	-	- -	- -	- -
49	С1534-17 варіант 12	Трійник ст., діаметр 60,3х2,6 мм	шт	38	167.08 -	- -	6349	-	- -	- -	- -
50	С1534-17 варіант 3	Перехід ст., діаметр 57х32 мм	шт	33	46.46 -	- -	1533	-	- -	- -	- -
51	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	8	161.52 43.73	99.54 1.08	1292	350	796 9	0.5100 0.0145	4.08 0.12
52	С130-972 варіант 5	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	383.12 -	- -	3065	-	- -	- -	- -
53	С1534-17 варіант 13	Різьба приварна Ду25	шт	8	11.21 -	- -	90	-	- -	- -	- -
54	С113-2097 варіант 1	Кріплення трубопроводів 2"	шт	73	44.52 -	- -	3250	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КР16-9-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	100м	1.45	8551.11 1584.82	1789.38 357.68	12399	2298	2595 519	21.5300 3.9115	31.22 5.67
		Разом прямі витрати по розділу 2					393991	45762	50431 9395		620.42 103.19
		Разом будівельні роботи, грн.					393991				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					297798				
		всього заробітна плата, грн.					55157				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26127				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59.99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6923				
		Всього будівельні роботи, грн.					**420118**				
		Всього по розділу 2					**420118**				
		Разом прямі витрати по кошторису					504157	62186	58431 10769		849.6 118.95
		Разом будівельні роботи, грн.					504157				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					383540				
		всього заробітна плата, грн.					72955				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34590				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					79.51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9174				
		Всього будівельні роботи, грн.					**538747**				
		Всього по кошторису					**538747**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1048.06**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**82129**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0, 9 т	шт	1	
2	Монтаж резервуара сталевого горизонтального, об'єм 16 м3	шт	1	
3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	шт	2	
4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	2	
5	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	2	
6	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	1	
7	Установлення рівнеміру поплавкового із мірною стрічкою [типу УДУ] для наземних резервуарів	комплект	2	
8	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	
9	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 89 мм	т	0.0262	
10	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 89 мм	т	0.0262	
11	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	4	

1	2	3	4	5
12	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.01644	
13	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.01644	
14	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	6	
15	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	м	8	
16	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм	шт	15	
17	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	15	
18	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	15	
19	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	2	
20	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	8	
21	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.59595	
22	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.59595	
23	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	8	
24	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	м	145	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-06-016

устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу
Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 371.178 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння				
1	1808-2032 варіант 2	Насосна станція Fire-Set 2 3D 32-200/7.5 DPS; (маса=0,07)	шт	1	239764.90	239765
2	& 2307-112214 варіант 1	Засувка "Баттерфляй" міжфланцева Ду 80; (маса=0,0105)	шт	2	982.01	1964
3	& 2307-112213 варіант 1	Засувка "Батерфляй" Ду 80 з електроприводом "Belimo"; (маса=0,012)	шт	2	14187.95	28376
4	& 2307-112214 варіант 3	Засувка з обгумованим клином та невисувним штоком Ду 50; (маса=0,0105)	шт	2	1851.85	3704
5	& 2307-112284 варіант 2	Поплавковий кран 2" важкий F.A.R.G.; (маса=0,018)	шт	2	3527.63	7055
		Разом по розділу 1				280864
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11029
		Всього по розділу 1				**291893**
		Розділ 2. Лінійна частина ВПВ				
6	1503-8237 варіант 3	Шафа пожежна навісна з задньою стінкою 600x1700x250; (маса=0,07)	шт	15	4839.07	72586
7	& 2307-112214 варіант 3	Засувка з обгумованим клином та невисувним штоком Ду 50; (маса=0,0105)	шт	2	1851.85	3704
		Разом по розділу 2				76290

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2995
		Всього по розділу 2				**79285**
		Разом				**357154**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14024
		Всього по кошторису				**371178**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-017

на монтаж системи протидимного захисту

Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	836.124	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.2578	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	93.070	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Димовидалення коридорів									
1	КБ20-33-3	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	шт	3	3595.40 1289.24	1509.44 355.86	10786	3868	4528 1068	18.3600 3.7958	55.08 11.39
2	С113-1549 варіант 1	Стакан STAM 402-63-N	шт	3	10929.37 -	- -	32788	-	- -	- -	- -
3	КБ20-13-8	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	15	534.81 352.78	47.60 13.86	8022	5292	714 208	5.1500 0.1862	77.25 2.79
4	КБ20-11-3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	15	353.99 195.51	53.86 12.60	5310	2933	808 189	2.8200 0.1700	42.3 2.55
5	С113-2296 варіант 1	Решітка 750х600(h)	шт	15	3404.79 -	- -	51072	-	- -	- -	- -
6	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0мм	100м2	2.4	119614.33 16220.50	482.13 136.59	287074	38929	1157 328	239.7000 1.8349	575.28 4.4
7	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	22	2068.62 570.81	968.18 269.33	45510	12558	21300 5925	7.9400 3.6176	174.68 79.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С114-100-1 варіант 1	Вогнезахисна ізоляція Fix-M-150	м2	220	999.76 -	- -	219947	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					660509	63580	28507 7718		924.59 100.72
		Разом будівельні роботи, грн.					660509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					568422				
		всього заробітна плата, грн.					71298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40004				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					104.35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12039				
		Всього будівельні роботи, грн.					**700513**				
		— —									
		Всього по розділу 1					**700513**				
		Розділ 2. Підпори повітря тамбурів у підвалі									
9	КБ20-33-2	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	шт	3	2245.55 976.04	826.04 194.71	6737	2928	2478 584	13.1100 2.0762	39.33 6.23
10	С113-1549 варіант 2	Стакан STAM 203-71-N	шт	3	13341.67 -	- -	40025	-	- -	- -	- -
11	С113-1549 варіант 3	Перехідник OZA-PEK-056-ZS	шт	3	3967.87 -	- -	11904	-	- -	- -	- -
12	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	3	688.26 661.81	7.12 1.98	2065	1985	21 6	9.7800 0.0266	29.34 0.08
13	С1545-18 варіант 1	Гнучка вставка Дн560	шт	6	1173.02 -	- -	7038	-	- -	- -	- -
14	КБ20-13-4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	3	534.81 352.78	47.60 13.86	1604	1058	143 42	5.1500 0.1862	15.45 0.56
15	С113-2301 варіант 1	Клапан KLR-560-N	шт	3	1295.48 -	- -	3886	-	- -	- -	- -
16	КБ20-13-8	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	3	534.81 352.78	47.60 13.86	1604	1058	143 42	5.1500 0.1862	15.45 0.56
17	С113-2301 варіант 2	Клапан KPD-4-05-500x500-1*f-MP220-in-0-0	шт	3	15504.08 -	- -	46512	-	- -	- -	- -
18	КБ20-11-3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	3	353.99 195.51	53.86 12.60	1062	587	162 38	2.8200 0.1700	8.46 0.51
19	С113-2296 варіант 2	Решітка 500x500(h)	шт	3	2829.97 -	- -	8490	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					130927	7616	2947 712		108.03 7.94
		Разом будівельні роботи, грн.					130927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120364				
		всього заробітна плата, грн.					8328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12.17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1405				
		Всього будівельні роботи, грн.					**135611**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**135611**				
		Разом прямі витрати по кошторису					791436	71196	31454 8430		1032.62 108.66
		Разом будівельні роботи, грн.					791436				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					688786				
		всього заробітна плата, грн.					79626				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44688				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					116.52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13444				
		Всього будівельні роботи, грн.					**836124**				
		– –									
		Всього по кошторису					**836124**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1257.8**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**93070**				

Склав ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж системи протидимного захисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	шт	3	
2	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	15	
3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	15	
4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0мм	м2	240	
5	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	220	
6	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	шт	3	
7	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	3	
8	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	3	
9	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	3	
10	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	3	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-06-018

устаткування системи протидимного захисту
Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 603.910 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Димовидалення коридорів				
1	1501-1409 варіант 1	Вентилятор KROV61-063-DUF600-N-00400/4-Y1; (маса=0,036)	шт	3	64250.00	192750
2	1504-16124 варіант 1	Клапан KPD-4-05-750x600-1*f-MP220-in-0-0 ; (маса=0,0078)	шт	15	18355.00	275325
		Разом по розділу 1				468075
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14043
		Всього по розділу 1				**482118**
		Розділ 2. Підпори повітря тамбурів у підвалі				
3	1501-1426 варіант 1	Вентилятор VKOP 0-056-N-00220/2-Y1; (маса=0,535)	шт	3	24215.00	72645
4	1504-16124 варіант 2	Клапан KPD-4-05-500x500-1*f-MP220-in-0-0 ; (маса=0,0078)	шт	3	15200.00	45600
		Разом по розділу 2				118245
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3547
		Всього по розділу 2				**121792**
		Разом				**586320**

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17590
		Всього по кошторису				**603910**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-019

на монтаж автоматизації систем протипожежного захисту

Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	575.408	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2.89815	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	221.639	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-10	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	1	1530.73 1446.72	1.57 0.17	1531	1447	2 -	21.1200 0.0025	21.12 -
2	КМ10-513-5	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі	шт	1	379.81 379.81	- -	380	380	- -	5.7600 -	5.76 -
3	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	5	1111.47 1012.84	1.57 0.17	5557	5064	8 1	15.3600 0.0025	76.8 0.01
4	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	24	69.82 50.64	19.18 3.73	1676	1215	461 90	0.7680 0.0500	18.43 1.2
5	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	30	172.56 142.94	- -	5177	4288	- -	1.9200 -	57.6 -
6	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	30	166.20 41.43	- -	4986	1243	- -	0.5400 -	16.2 -
7	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	15	158.69 126.60	- -	2380	1899	- -	1.9200 -	28.8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	111.84 53.93	6.81 2.20	112	54	7 2	0.7680 0.0302	0.77 0.03
9	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	6	5192.58 589.29	740.59 168.39	31155	3536	4444 1010	7.6800 1.9816	46.08 11.89
10	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	23	16424.48 6238.49	5179.64 1252.15	377763	143485	119132 28799	85.7760 16.8764	1972.85 388.16
11	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	2300	19.10 -	- -	43930	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					474647	162611	124054 29902		2244.41 401.29
		Разом будівельні роботи, грн.					474647				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187982				
		всього заробітна плата, грн.					192513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					100761				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					252.45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29126				
		Всього будівельні роботи, грн.					**575408**				
		Всього по кошторису					**575408**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2898.15**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**221639**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж автоматизації систем протипожежного захисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	1	
2	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі	шт	1	
3	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	5	
4	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	24	
5	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	30	
6	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	30	
7	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	15	
8	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	
9	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	6	
10	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	2300	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-06-020

устаткування автоматизації систем протипожежного захисту
Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 568.865 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-13245 варіант 1	Адресний мультифункціональний модуль AM-MULTI+; (маса=0,004)	шт	1	5059.20	5059
2	1504-13245 варіант 2	Розширювач адресних інтерфейсів M-LOOP; (маса=0,004)	шт	1	1526.40	1526
3	1504-13245 варіант 3	Адресний модуль на 4 універсальні входи AM-IN4; (маса=0,004)	шт	5	1012.80	5064
4	1504-13245 варіант 4	Адресний релейний модуль AM-OUT1R+; (маса=0,004)	шт	24	1365.00	32760
5	2402-4001 варіант 1	Кнопки керування автоматикою (димовидалення) КА01-Ж; (маса=0,000085)	шт	15	340.00	5100
6	2402-4001 варіант 2	Кнопки керування автоматикою (пуск) КА01-К; (маса=0,000085)	шт	15	340.00	5100
7	1602-30069 варіант 2	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду 25; (маса=0,0016)	шт	15	196.00	2940
8	1602-30069 варіант 3	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду 50-65; (маса=0,0016)	шт	15	315.00	4725
9	1602-30069 варіант 1	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8; (маса=0,0016)	шт	15	115.00	1725
10	1511-3001 варіант 5	Акумулятор 12В, 18А/год; (маса=0,008)	шт	1	1150.00	1150
11	1503-1270 варіант 1	Шафа керування вентилятором димовидалення; (маса=0,19)	шт	3	84873.96	254622
12	1503-1270 варіант 2	Шафа керування вентилятором підпору повітря; (маса=0,19)	шт	3	75842.30	227527
		Разом				**547298**

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21493
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	10600	0.007	74
		Всього вартість устаткування				**568791**
		Всього вартість будівельних робіт				**74**
		Всього по кошторису				**568865**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-021

на система блискавкозахисту

Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	508.119	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.25095	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	98.639	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	0.5005	20810.60 20810.60	- -	10416	10416	- -	321.3000 -	160.81 -
2	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	1.43	6767.60 1629.15	476.04 81.34	9678	2330	681 116	22.4000 0.9664	32.03 1.38
3	& С111-18031 варіант 1	Смуга сталева оцинкована 25х4 мм W04/25	м	143	40.87 -	- -	5845	-	- -	- -	- -
4	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	10.4	11185.51 814.58	3629.74 492.05	116329	8472	37749 5117	11.2000 6.1915	116.48 64.39
5	С1545-537 варіант 1	стержень різбовий D16 L1500 E16/1	шт	104	442.61 -	- -	46031	-	- -	- -	- -
6	С1545-537 варіант 2	муфта D16 E16/2	шт	52	118.61 -	- -	6168	-	- -	- -	- -
7	С1545-537 варіант 3	з'єднювач Cant D16 C05/11	шт	52	127.61 -	- -	6636	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1545-537 варіант 4	наконечник D16 E16/3	шт	52	86.61 -	- -	4504	-	- -	- -	- -
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0.5005	8699.02 8699.02	- -	4354	4354	- -	150.4500 -	75.3 -
10	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	8.67	9357.78 2176.08	337.05 44.34	81132	18867	2922 384	29.9200 0.5328	259.41 4.62
11	& С111-18031 варіант 2	Дріт алюмінієвий 8 мм (Al) W02/08	м	867	39.82 -	- -	34524	-	- -	- -	- -
12	& С1111-8-11 варіант 1	Тримач Pyramida з бетоном H36/1	шт	430	55.23 -	- -	23749	-	- -	- -	- -
13	& С1111-8-11 варіант 2	Тримач дроту Fix D8-10 H10/1	шт	310	52.63 -	- -	16315	-	- -	- -	- -
14	& С1111-8-11 варіант 3	Тримач блискавкоприймача Fix D16 H12/1	шт	78	59.93 -	- -	4675	-	- -	- -	- -
15	& С1111-8-11 варіант 4	Тримач смуги Fix 30 H14/1	шт	26	49.87 -	- -	1297	-	- -	- -	- -
16	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	26	470.13 422.02	- -	12223	10973	- -	6.4000 -	166.4 -
17	С113-1733 варіант 1	Коробка фасадна зовнішня 117x117x 58 мм A06/2	шт	26	172.08 -	- -	4474	-	- -	- -	- -
18	& С1111-8-11 варіант 5	З'єднувач Vario C01/1	шт	36	55.93 -	- -	2013	-	- -	- -	- -
19	& С1111-8-11 варіант 6	З'єднувач Duos D08 C10/1	шт	26	82.03 -	- -	2133	-	- -	- -	- -
20	& С1111-8-11 варіант 7	З'єднувач Cant для смуги C05/3	шт	26	114.03 -	- -	2965	-	- -	- -	- -
21	КМ10-898-14	Захист кабеля металевим жолобом по стіні дерев'яній або цегляній	м	78	507.97 22.42	50.71 7.72	39622	1749	3955 602	0.3400 0.0992	26.52 7.74
22	С113-2 варіант 1	Ізоляційна труба жорстка D16 мм A07/1	м	78	94.41 -	- -	7364	-	- -	- -	- -
23	С113-1733 варіант 2	Бандаж антикорозійний 10 м A01/1	шт	2	468.00 -	- -	936	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту	Вимір.	52	399.64 399.64	- -	20781	20781	- -	4.0000 -	208 -
25	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	1.04	1698.47 1698.47	- -	1766	1766	- -	17.0000 -	17.68 -
		Разом прямі витрати по кошторису					465930	79708	45307 6219		1062.63 78.13
		Разом будівельні роботи, грн.					465930				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					340915				
		всього заробітна плата, грн.					85927				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42189				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					110.19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12712				
		Всього будівельні роботи, грн.					**508119**				
		Всього по кошторису					**508119**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1250.95**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**98639**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт система блискавкозахисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	м3	50.05	
2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	143	
3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	104	
4	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	50.05	
5	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	867	
6	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	26	
7	Захист кабеля металевим жолобом по стіні дерев'яній або цегляній	м	78	
8	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту	Вимір.	52	
9	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	_точ.	104	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-022

на пусконалагоджувальні роботи

Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	92.877	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.70929	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	71.745	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації та оповіщення									
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	2797.48 2797.48	- -	2797	2797	- -	28.0000 -	28 -
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий, ручний	шт	352	125.89 125.89	- -	44313	44313	- -	1.2600 -	443.52 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					47110	47110	- -		471.52 -
		Разом будівельні роботи, грн.					47110				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					47110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					20004				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41.03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4734				
		Всього будівельні роботи, грн.					**67114**				
		Всього по розділу 1					**67114**				
		Розділ 2. Система протидимного захисту									
3	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	6	1198.92 1198.92	- -	7194	7194	- -	12.0000 -	72 -
4	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	3	299.73 299.73	- -	899	899	- -	3.0000 -	9 -
5	КПЗ-11-2	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	Пристр.	18	399.64 399.64	- -	7194	7194	- -	4.0000 -	72 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					15287	15287	- -		153 -
		Разом будівельні роботи, грн.					15287				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15287				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6491				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13.3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1536				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21778**				
		Всього по розділу 2					**21778**				
		Розділ 3. Система автоматики СПЗ									
6	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	2797.48 2797.48	- -	2797	2797	- -	28.0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2797	2797	- -		28 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2797				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1188				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2.44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					281				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3985**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**3985**				
		Разом прямі витрати по кошторису					65194	65194	- -		652.52 -
		Разом будівельні роботи, грн.					65194				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					65194				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27683				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56.77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6551				
		Всього будівельні роботи, грн.					**92877**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**92877**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**709.29**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**71745**				

Склав ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	
2	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий, ручний	шт	352	
3	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	6	
4	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	3	
5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	Пристр.	18	
6	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-023

на демонтаж та монтаж ліфтів

Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	294.383	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2.96402	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	224.827	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж ліфта пасажирського на 7 зупинок									
1	*КМ3-560-2 к=0,3 к дем.=0,3*	*(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м*	*ліфт*	*2*	*40775.35* / *40775.35*	*-* / *-*	*81551*	*81551*	*-* / *-*	*560.6400* / *-*	*1121.28* / *-*
2	*КМ3-560-4 к=0,3*	*За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*зупинка*	*-14*	*1607.19* / *1607.19*	*-* / *-*	*-22501*	*-22501*	*-* / *-*	*22.0980* / *-*	*-309.37* / *-*
3	*КМ3-560-6 к=0,3*	*За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*м*	*-36*	*359.58* / *359.58*	*-* / *-*	*-12945*	*-12945*	*-* / *-*	*4.9440* / *-*	*-177.98* / *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1906-15001 (зворотні матеріали)	Ліфти пасажирські ПП-400А	шт	2	209081.50 -	- -	418163	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					46105	46105	- -		633.93 -
		Разом будівельні роботи, грн.					46105				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					46105				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21829				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50.08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5778				
		Всього будівельні роботи, грн.					**67934**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					418163				
		Всього по розділу 1					**67934**				
		Розділ 2. Монтаж ліфта пасажирського на 7 зупинок									
5	КМ3-560-2	*Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м*	*ліфт*	*2*	*135917.82* *135917.82*	- -	*271836*	*271836*	- -	*1868.8000* -	*3737.6* -
6	КМ3-560-4	*За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*зупинка*	*-14*	*5357.29* *5357.29*	- -	*-75002*	*-75002*	- -	*73.6600* -	*-1031.24* -
7	КМ3-560-6	*За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*м*	*-36*	*1198.59* *1198.59*	- -	*-43149*	*-43149*	- -	*16.4800* -	*-593.28* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					153685	153685	- -		2113.08 -
		Разом будівельні роботи, грн.					153685				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					153685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					72764				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					166.93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19259				
		Всього будівельні роботи, грн.					**226449**				
		Всього по розділу 2					**226449**				
		Разом прямі витрати по кошторису					199790	199790	- -		2747.01 -
		Разом будівельні роботи, грн.					199790				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					199790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94593				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					217.01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25037				
		Всього будівельні роботи, грн.					**294383**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					418163				
		Всього по кошторису					**294383**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2964.02**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**224827**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта в житловому будинку № 6 по вул. Масарика у м. Львові. Демонтаж та монтаж ліфта

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	2	
2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-14	
3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-36	
4	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	2	
5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-14	
6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-36	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-06-024

придбання устаткування
Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 4527.060 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-1501-72 варіант 1	Ліфт лікарняний вантажопідйомністю 630 кг на 7 зупинок; (маса=4)	шт	2	2178000.00	4356000
		Разом				**4356000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				171060
		Всього по кошторису				**4527060**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-025

на пусконалагоджувальні роботи

Лікувальний корпус №2 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	276.126	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2.10878	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	213.297	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ліфт пасажирський									
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	2	111899.20 111899.20	- -	223798	223798	- -	1120.0000 -	2240 -
2	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-10	2997.30 2997.30	- -	-29973	-29973	- -	30.0000 -	-300 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					193825	193825	-		1940
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					193825				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					193825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					168.78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19472				
		Всього будівельні роботи, грн.					**276126**				
		– –									
		Всього по розділу 1					**276126**				
		Разом прямі витрати по кошторису					193825	193825	- -		1940 -
		Разом будівельні роботи, грн.					193825				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					193825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					168.78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19472				
		Всього будівельні роботи, грн.					**276126**				
		– –									
		Всього по кошторису					**276126**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2108.78**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**213297**				

Склав ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта в житловому будинку № 6 по вул. Масарика у м. Львові. Пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	2	
2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-10	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-07

на будівництво : Придбання медичного устаткування (2 черга) - 7% ПДВ

Кошторисна вартість об`єкта	169916.164	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7.29750	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	592.156	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-07-01	на Монтаж медичного обладнання	772.414	-	772.414	7.29750	592.156	-
2	02-07-02	на придбання устаткування придбання устаткування	-	169143.75	169143.75	-	-	-
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
		Всього:	772.414	169143.75	169916.164	7.29750	592.156	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-07-01	Монтаж медичного обладнання	- -	6.76320 530.514	- -	- -	- -	6.76320 530.514	0.53430 61.642	7.29750 592.156
02-07-02	придбання устаткування придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	- -	6.76320 530.514	- -	- -	- -	6.76320 530.514	0.53430 61.642	7.29750 592.156

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-01

на Монтаж медичного обладнання

Придбання медичного устаткування (2 черга) - 7% ПДВ

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	772.414	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7.2975	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	592.156	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ34-63-1	Монтаж апарата рентгенівського	комплект	1	17436.16	-	17436	17436	-	224.0000	224
					17436.16	-			-	-	-
2	КМ34-101-4	Монтаж апарата для ультразвукового обстеження	комплект	5	1191.20	-	5956	5956	-	16.0000	80
					1191.20	-			-	-	-
3	КМ34-81-6	Монтаж лапароскопічних систем	комплект	6	3113.60	-	18682	18682	-	40.0000	240
					3113.60	-			-	-	-
4	КМ34-71-5	Монтаж наркозно-дихальної апаратури	комплект	10	8338.40	-	83384	83384	-	112.0000	1120
					8338.40	-			-	-	-
5	КМ34-131-9	Монтаж апарата дихального	шт	10	3589.38	-	35894	35894	-	44.8000	448
					3589.38	-			-	-	-
6	КМ34-81-6	Монтаж артороскопічної відеостійки	комплект	1	3113.60	-	3114	3114	-	40.0000	40
					3113.60	-			-	-	-
7	КМ34-63-1	Монтаж апарата рентгенівського	комплект	3	17436.16	-	52308	52308	-	224.0000	672
					17436.16	-			-	-	-
8	КМ34-22-1	Монтаж оториноларингологічної стійки	шт	2	714.72	-	1429	1429	-	9.6000	19.2
					714.72	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ34-42-1	Монтаж світильника хірургічного	комплект	10	3450.72 3450.72	- -	34507	34507	- -	48.0000 -	480 -
10	КМ34-152-4	Монтаж стола операційного універсального з автоматичним керуванням	комплект	10	1786.80 1786.80	- -	17868	17868	- -	24.0000 -	240 -
11	КМ34-141-3	Монтаж монітора пацієнта	комплект	100	2599.36 2599.36	- -	259936	259936	- -	32.0000 -	3200 -
		Разом прямі витрати по кошторису					530514	530514	- -		6763.2 -
		Разом будівельні роботи, грн.					530514				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					530514				
		Загальновиробничі витрати, грн.					241900				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					534.3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61642				
		Всього будівельні роботи, грн.					**772414**				
		Всього по кошторису					**772414**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**7297.5**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**592156**				

Склав Інженер ПКР____________________________________Ж.В.Мальська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП____________________________________В.В.Степура

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Монтаж медичного обладнання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж апарата рентгенівського	комплект	1	
2	Монтаж апарата для ультразвукового обстеження	комплект	5	
3	Монтаж лапароскопічних систем	комплект	6	
4	Монтаж наркозно-дихальної апаратури	комплект	10	
5	Монтаж апарата дихального	шт	10	
6	Монтаж артороскопічної відеостійки	комплект	1	
7	Монтаж апарата рентгенівського	комплект	3	
8	Монтаж оториноларингологічної стійки	шт	2	
9	Монтаж світильника хірургічного	комплект	10	
10	Монтаж стола операційного універсального з автоматичним керуванням	комплект	10	
11	Монтаж монітора пацієнта	комплект	100	

Склав Інженер ПКР_____Ж.В.Мальська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____В.В.Степура

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-07-02

придбання устаткування

Придбання медичного устаткування (2 черга) - 7% ПДВ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 169143.750 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222-13021-1 варіант 1	С-арка SYMBOL FPS (GENERAL MEDICAL MERATE, Італія); (маса=0,005)	шт	1	6045000.00	6045000
2	& 280222-47-6-1 варіант 1	УЗД апарат експерт класу (Vinno Technology (Suzhou) Китай); (маса=0,005)	шт	5	2952750.00	14763750
3	& 280222-4487-1 варіант 2	Лапароскопічні системи (OLYMPUS (Японія); (маса=0,015)	шт	6	10695000.00	64170000
4	& 280222-38-1-1 варіант 1	Наркозно-дихальний апарат експерт класу Flow-c (Maquet Gettinge Group, Швеція); (маса=0,014)	комплект	10	3087600.00	30876000
5	& 280222-38-1-2 варіант 2	Дихальний апарат експерт класу (Апарат ШВЛ Monnal) Air Liquide Medical Systems S.A. (Франція); (маса=0,014)	шт	10	837000.00	8370000
6	& 280222-20-6-1 варіант 2	Артроскопічна відеостійка (ТОВ "Фірма Контакт" (Україна); (маса=0,0006)	шт	1	4185000.00	4185000
7	& 170312-6026-1 варіант 1	Апарат рентгенівський пересувний палатний (GENERAL MEDICAL MERATE (GMM), Італія); (маса=0,165)	шт	3	2976000.00	8928000
8	& 280222-20-14-1 варіант 1	Отоларингологічна ендоскопічна стійка (ТОВ "Фірма Контакт" Україна); (маса=0,002)	комплект	2	3720000.00	7440000
9	& 280222-12040-1 варіант 1	Хірургічний світильник (2 купольна операційна лампа) EMALED 560/560, Німеччина; (маса=0,03)	шт	10	1116000.00	11160000

1	2	3	4	5	6	7
10	& 280222-14062-1 варіант 1	Стіл операційний (SURGILINE 550SE, BICAKCILAR, Туреччина) ; (маса=0,28)	шт	10	474300.00	4743000
11	280222-20-10 варіант 3	Монітори пацієнта Taurus 12,1" (Northern Meditec (Китай); (маса=0,011)	комплект	100	84630.00	8463000
		Разом				**169143750**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				**169143750**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-08

на будівництво : Лікувальний корпус №3 по ГП

Кошторисна вартість об`єкта	51619.627	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	91.07776	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6886.001	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-08-02	на загальнобудівельні роботи (дах, зовнішнє оздоблення)	9432.393	-	9432.393	10.87552	819.153	-
2	02-08-03	на загальнобудівельні роботи цоколя	464.67	-	464.67	1.05372	77.395	-
3	02-08-04	на загальнобудівельні роботи 1 поверху	4350.501	-	4350.501	10.55276	779.628	-
4	02-08-05	на загальнобудівельні роботи 2 поверху	4278.233	-	4278.233	10.29141	758.689	-
5	02-08-06	на загальнобудівельні роботи 3 поверху	4008.874	-	4008.874	10.01122	738.804	-
6	02-08-07	на електропостачання та електроосвітлення	13763.119	-	13763.119	26.92511	2011.435	-
7	02-08-08	на обладнання електропостачання та електроосвітлення	-	2333.013	2333.013	-	-	-
8	02-08-09	на монтаж систем слабострумних мереж	786.433	-	786.433	3.07754	232.981	-
9	02-08-010	на придбання устаткування устаткування систем слабострумних мереж	-	843.122	843.122	-	-	-
10	02-08-011	на пусконалагоджувальні роботи	19.926	-	19.926	0.15218	15.392	-
11	02-08-012	на водопостачання та водовідведення	3682.769	-	3682.769	7.84083	614.726	-
12	02-08-013	на придбання устаткування придбання устаткування до локального кошторису на водопостачання та водовідведення	-	18.435	18.435	-	-	-
13	02-08-014	на монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	427.171	-	427.171	2.38212	176.703	-
14	02-08-015	на придбання устаткування устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення	0.648	276.178	276.826	-	-	-
15	02-08-016	на монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу	299.527	-	299.527	0.79538	62.99	-
16	02-08-017	на придбання устаткування устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу	-	95.429	95.429	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-08-018	на монтаж системи протидимного захисту	396.236	-	396.236	0.60598	44.859	-
18	02-08-019	на придбання устаткування устаткування системи протидимного захисту	-	286.386	286.386	-	-	-
19	02-08-020	на монтаж автоматизації систем протипожежного захисту	302.009	-	302.009	1.53972	117.534	-
20	02-08-021	на придбання устаткування устаткування автоматизації систем протипожежного захисту	0.035	291.17	291.205	-	-	-
21	02-08-022	на система блискавкозахисту	233.347	-	233.347	0.63772	48.988	-
22	02-08-023	на пусконалагоджувальні роботи	40.104	-	40.104	0.30628	30.978	-
23	02-08-024	на демонтаж та монтаж ліфтів	203.794	-	203.794	2.05193	155.643	-
24	02-08-025	на придбання устаткування придбання устаткування	-	4527.06	4527.06	-	-	-
25	02-08-026	на пусконалагоджувальні роботи	259.045	-	259.045	1.97834	200.103	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	42948.834	8670.793	51619.627	91.07776	6886.001	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	209.082	-	-	-

Головний інженер проєкту _____
(Головний архітектор проєкту) *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-08-02	загальнобудівельні роботи (дах, зовнішнє оздоблення)	9.59795 677.368	- -	0.15970 12.813	- -	- -	9.75765 690.181	1.11787 128.972	10.87552 819.153
02-08-03	загальнобудівельні роботи цоколя	0.92655 63.223	- -	0.01427 1.146	- -	- -	0.94082 64.369	0.11290 13.026	1.05372 77.395
02-08-04	загальнобудівельні роботи 1 поверху	9.28647 638.675	- -	0.13565 10.509	- -	- -	9.42212 649.184	1.13064 130.444	10.55276 779.628
02-08-05	загальнобудівельні роботи 2 поверху	9.05030 620.814	- -	0.13844 10.662	- -	- -	9.18874 631.476	1.10267 127.213	10.29141 758.689
02-08-06	загальнобудівельні роботи 3 поверху	8.81025 605.122	- -	0.12833 9.936	- -	- -	8.93858 615.058	1.07264 123.746	10.01122 738.804
02-08-07	електропостачання та електроосвітлення	5.90210 398.12	15.98489 1135.083	2.53808 189.804	- -	- -	24.42507 1723.007	2.50004 288.428	26.92511 2011.435
02-08-08	обладнання електропостачання та електроосвітлення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-08-09	монтаж систем слабострумних мереж	- -	2.69000 192.393	0.13446 11.392	- -	- -	2.82446 203.785	0.25308 29.196	3.07754 232.981
02-08-010	придбання устаткування устаткування систем слабострумних мереж	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-08-011	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0.14000 -	0.14000 13.987	0.01218 1.405	0.15218 15.392
02-08-012	водопостачання та водовідведення	6.67411 497.43	- -	0.40768 29.724	- -	- -	7.08179 527.154	0.75904 87.572	7.84083 614.726
02-08-013	придбання устаткування придбання устаткування до локального кошторису на водопостачання та водовідведення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-08-014	монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	- -	1.99177 139.931	0.20026 14.841	- -	- -	2.19203 154.772	0.19009 21.931	2.38212 176.703
02-08-015	придбання устаткування устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-08-016	монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу	0.06758 5.155	0.57272 42.29	0.09518 8.634	- -	- -	0.73548 56.079	0.05990 6.911	0.79538 62.99
02-08-017	придбання устаткування устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-08-018	монтаж системи протидимного захисту	0.49553 34.152	- -	0.05438 4.236	- -	- -	0.54991 38.388	0.05607 6.471	0.60598 44.859
02-08-019	придбання устаткування устаткування системи протидимного захисту	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-08-020	монтаж автоматизації систем протипожежного захисту	- -	1.19700 86.535	0.20900 15.571	- -	- -	1.40600 102.106	0.13372 15.428	1.53972 117.534
02-08-021	придбання устаткування устаткування автоматизації систем протипожежного захисту	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-08-022	система блискавкозахисту	0.08256 5.164	0.39435 27.489	0.02843 2.268	- -	0.07812 -	0.58346 42.726	0.05426 6.262	0.63772 48.988
02-08-023	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0.28176 -	0.28176 28.15	0.02452 2.828	0.30628 30.978
02-08-024	демонтаж та монтаж ліфтів	- -	1.90169 138.31	- -	- -	- -	1.90169 138.31	0.15024 17.333	2.05193 155.643
02-08-025	придбання устаткування придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-08-026	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	1.82000 -	1.82000 181.836	0.15834 18.267	1.97834 200.103
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	50.89340 3545.223	24.73242 1762.031	4.24386 321.536	- -	2.31988 -	82.18956 5860.568	8.88820 1025.433	91.07776 6886.001

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-02

на загальнобудівельні роботи (дах, зовнішнє оздоблення)

Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	9432.393	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10.87552	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	819.153	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	7.7758	1623.40 1424.99	192.21 53.47	12623	11080	1495 416	23.7300 0.7182	184.52 5.58
2	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	233.274	280.39 273.83	6.56 2.00	65408	63877	1531 467	4.5600 0.0250	1063.73 5.83
3	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	7.7758	9364.89 2288.04	1928.95 546.49	72820	17791	14999 4249	38.3900 6.4686	298.51 50.3
4	КБ12-22-2 к=8	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	-7.7758	2701.29 66.75	204.85 56.97	-21005	-519	-1593 -443	1.1200 0.6704	-8.71 -5.21
5	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*7.7758*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*7462*	*5990*	*935* *260*	*10.9700* *0.4017*	*85.3* *3.12*
6	С111-857 варіант 1	Паробар"єрна плівка	м2	855.338	37.06 -	- -	31699	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	7.7758	16084.36 4686.75	536.63 158.82	125069	36443	4173 1235	63.6700 1.8756	495.09 14.58
8	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	240.27	6265.82 -	- -	1505489	-	- -	- -	- -
9	*КБ12-20-3*	*Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*7.7758*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*7462*	*5990*	*935* *260*	*10.9700* *0.4017*	*85.3* *3.12*
10	С111-1720 варіант 2	Геотекстиль	м2	855.34	38.15 -	- -	32631	-	- -	- -	- -
11	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	7.7758	10174.14 3709.13	95.04 79.21	79112	28841	739 616	56.2500 1.0323	437.39 8.03
12	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	7.7758	26672.78 1983.48	392.41 327.05	207402	15423	3051 2543	30.0800 4.2624	233.9 33.14
13	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	7.7758	1301.74 1020.44	52.12 43.44	10122	7935	405 338	16.2000 0.5661	125.97 4.4
14	С111-872 варіант 1	Сітка з дроту з вічком 150х200мм	м2	855.34	176.07 -	- -	150600	-	- -	- -	- -
15	& С111-2154 варіант 2	Фіксатори пластмасові.	шт	3499	1.87 -	- -	6543	-	- -	- -	- -
16	*КБ12-20-3*	*Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*7.7758*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*7462*	*5990*	*935* *260*	*10.9700* *0.4017*	*85.3* *3.12*
17	С111-857 варіант 6	Гідроізоляційна полімерна мембрана	м2	855.34	321.92 -	- -	275351	-	- -	- -	- -
18	КБ20-23-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм / аераторів	шт	11	1602.99 305.19	7.12 1.98	17633	3357	78 22	4.5100 0.0266	49.61 0.29
		Разом прямі витрати по розділу 1					2593883	202198	27683 10223		3135.91 126.3
		Разом будівельні роботи, грн.					2593883				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2364002				
		всього заробітна плата, грн.					212421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124990				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					360.76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41623				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2718873**				
		Всього по розділу 1					**2718873**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Зовнішнє оздоблення									
19	*КБ15-80-2*	*Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням мінватою з риштувань*	*100 м2*	*17.6581*	*270264.53* *17207.63*	*315.89* *126.70*	*4772358*	*303854*	*5578* *2237*	*231.1300* *1.6332*	*4081.32* *28.84*
20	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1.4366	92866.00 8756.83	205.88 47.66	133411	12580	296 68	132.8000 0.5247	190.78 0.75
21	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0.8449	21436.44 18792.56	- -	18112	15878	- -	231.3500 -	195.47 -
		ЦОКОЛЬ									
22	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*1.2278*	*62190.63* *2465.94*	- -	*76358*	*3028*	- -	*33.5000* -	*41.13* -
23	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	12.28	7544.46 2386.87	- -	92646	29311	- -	32.0600 -	393.7 -
24	С114-97 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м3	13.1	5112.04 -	- -	66968	-	- -	- -	- -
25	*КБ13-39-2*	*Обклеювання склотканиною в 1 шар по бетонній поверхні*	*м2*	*122.78*	*104.47* *95.51*	*8.89* *2.03*	*12827*	*11727*	*1092* *249*	*1.1600* *0.0272*	*142.42* *3.34*
26	& С1747-ПРОЕКТ	Склосітка	м2	133.83	49.17 -	- -	6580	-	- -	- -	- -
27	& С1753-ПРОЕКТ варіант 1	Суміш суха клейова Ceresit CT 190	кг	233.28	17.79 -	- -	4150	-	- -	- -	- -
28	& С111-140-4	Дюбель термоізоляційний 10х200	шт	99206	6.89 -	- -	683529	-	- -	- -	- -
29	КБ15-19-1	Обличкування цоколя керамогранітною фасадною плиткою	100м2	1.2278	83723.78 12538.43	55.25 29.02	102796	15395	68 36	165.9400 0.3803	203.74 0.47
		ЦОКОЛЬ нижче рівня землі									
30	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0.7256*	*62190.63* *2465.94*	- -	*45126*	*1789*	- -	*33.5000* -	*24.31* -
		Цоколь нижче відмостки									
31	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0.7256*	*62190.63* *2465.94*	- -	*45126*	*1789*	- -	*33.5000* -	*24.31* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	7.256	7544.46 2386.87	- -	54743	17319	- -	32.0600 -	232.63 -
33	С114-97 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м3	7.8	5112.04 -	- -	39874	-	- -	- -	- -
34	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по поверхні мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0.7256	30207.41 3665.04	- -	21918	2659	- -	49.7900 -	36.13 -
35	& С111-1564-1 варіант 1	Пухирчата рулонна гідроізоляційна мембрана	м2	145.12	67.19 -	- -	9751	-	- -	- -	- -
36	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	19.7291	13168.52 3033.15	- -	259803	59841	- -	45.4200 -	896.1 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					6446076	475170	7034 2590		6462.04 33.4
		Разом будівельні роботи, грн.					6446076				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5963872				
		всього заробітна плата, грн.					477760				
		Загальновиробничі витрати, грн.					267445				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					757.11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87349				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6713521**				
		Всього по розділу 2					**6713521**				
		Разом прямі витрати по кошторису					9039959	677368	34717 12813		9597.95 159.7
		Разом будівельні роботи, грн.					9039959				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8327874				
		всього заробітна плата, грн.					690181				
		Загальновиробничі витрати, грн.					392434				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1117.87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					128972				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9432393**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ **Всього по кошторису**					**9432393**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**10875.52** **819153**				

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи (дах, зовнішнє оздоблення)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	м2	777.58	
2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	233.274	
3	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	777.58	
4	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	-777.58	
5	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	777.58	
6	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	777.58	
7	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	777.58	
8	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	777.58	
9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	777.58	
10	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	777.58	
11	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	777.58	
12	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм / аераторів	шт	11	
13	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням мінватою з риштувань	м2	1765.81	
14	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	143.66	
15	Декоративне штукатурення фасадів	м2	84.49	
	ЦОКОЛЬ			
16	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	122.78	
17	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	12.28	
18	Обклеювання склотканиною в 1 шар по бетонній поверхні	м2	122.78	
19	Обличкування цоколя керамогранітною фасадною плиткою	м2	122.78	
	ЦОКОЛЬ нижче рівня землі			
20	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	72.56	
	Цоколь нижче відмостки			

1	2	3	4	5
21	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	72.56	
22	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	7.256	
23	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по поверхні мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	72.56	
24	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	1972.91	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-03

на загальнобудівельні роботи цоколя

Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	464.670	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.05372	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	77.395	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	15.76	6297.82 1591.79	113.90 31.69	99254	25087	1795 499	24.1400 0.4256	380.45 6.71
2	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*0.2264*	*70426.95* *13743.93*	*1183.58* *478.97*	*15945*	*3112*	*268* *108*	*191.1800* *5.7392*	*43.28* *1.3*
		Розділ 1. Вікна									
3	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0.212	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	3834	3609	218 61	272.8900 3.8437	57.85 0.81
		Разом прямі витрати по розділу 1					3834	3609	218 61		57.85 0.81
		Разом будівельні роботи, грн.					3834				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7				
		всього заробітна плата, грн.					3670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2297				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7.04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					812				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6131**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**6131**				
		Розділ 2. Двері									
4	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	100м2	0.2856	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	2982	2679	294 82	150.4000 3.8437	42.95 1.1
5	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.2436	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	2575	1405	1156 258	79.2800 11.0550	19.31 2.69
6	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	24.36	6647.32 -	- -	161929	-	- -	- -	- -
7	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.042	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	570	300	268 60	98.1100 14.8500	4.12 0.62
8	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	4.2	6647.32 -	- -	27919	-	- -	- -	- -
9	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	4.5	286.08 -	- -	1287	-	- -	- -	- -
10	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	107	5.21 -	- -	557	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					197819	4384	1718 400		66.38 4.41
		Разом будівельні роботи, грн.					197819				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					191717				
		всього заробітна плата, грн.					4784				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2855				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8.5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					981				
		Всього будівельні роботи, грн.					**200674**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**200674**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє									
11	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0.2202	5678.37 4593.97	1084.40 284.52	1250	1012	238 63	74.3000 3.8357	16.36 0.84
12	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*3.4874*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*20060*	*10261*	*11* *9*	*39.5200* *0.0333*	*137.82* *0.12*
13	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	3.4874	25346.01 4518.66	2.04 1.70	88392	15758	7 6	64.3500 0.0222	224.41 0.08
		Разом прямі витрати по розділу 3					109702	27031	256 78		378.59 1.04
		Разом будівельні роботи, грн.					109702				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82415				
		всього заробітна плата, грн.					27109				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45.55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5256				
		Всього будівельні роботи, грн.					**125347**				
		Всього по розділу 3					**125347**				
		Разом прямі витрати по кошторису					426554	63223	4255 1146		926.55 14.27
		Разом будівельні роботи, грн.					426554				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					359076				
		всього заробітна плата, грн.					64369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38116				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					112.9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13026				
		Всього будівельні роботи, грн.					**464670**				
		Всього по кошторису					**464670**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1053.72**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**77395**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи цоколя

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	15.76	
2	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	22.64	
3	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	21.2	
4	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	м2	28.56	
5	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	24.36	
6	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4.2	
7	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	22.02	
8	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	348.74	
9	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	348.74	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-04

на загальнобудівельні роботи 1 поверху

Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4350.501	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10.55276	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	779.628	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	36.96	1194.76 802.14	392.62 100.74	44158	29647	14511 3723	11.7100 1.3915	432.8 51.43
2	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	4.52	1353.96 1107.99	245.97 64.95	6120	5008	1112 294	17.5900 0.7995	79.51 3.61
3	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	11.48	6297.82 1591.79	113.90 31.69	72299	18274	1308 364	24.1400 0.4256	277.13 4.89
4	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*2.6327*	*70426.95* *13743.93*	*1183.58* *478.97*	*185413*	*36184*	*3116* *1261*	*191.1800* *5.7392*	*503.32* *15.11*
		Разом прямі витрати по розділу 1					307990	89113	20047 5642		1292.76 75.04
		Разом будівельні роботи, грн.					307990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					198830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					94755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55686				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					164.13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18936				
		Всього будівельні роботи, грн.					**363676**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**363676**				
		Розділ 2. Вікна									
5	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0.8694	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	15722	14800	894 249	272.8900 3.8437	237.25 3.34
6	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.721	9450.82 8697.35	698.57 426.06	6814	6271	504 307	113.3500 5.3966	81.73 3.89
7	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	72.1	4947.63 -	- -	356724	-	- -	- -	- -
8	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	21.23	286.08 -	- -	6073	-	- -	- -	- -
9	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	8.49	122.05 -	- -	1036	-	- -	- -	- -
10	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	280	5.21 -	- -	1459	-	- -	- -	- -
11	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.1484	7231.38 6650.19	546.64 333.40	1073	987	81 49	86.6700 4.2229	12.86 0.63
12	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	14.84	4947.63 -	- -	73423	-	- -	- -	- -
13	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	3.19	286.08 -	- -	913	-	- -	- -	- -
14	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	1.45	122.05 -	- -	177	-	- -	- -	- -
15	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	41	5.21 -	- -	214	-	- -	- -	- -
16	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4347	2258.26 2132.96	125.30 76.42	982	927	55 33	31.5200 0.9680	13.7 0.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	44.34	382.55 -	- -	16962	-	- -	- -	- -
18	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.4347	1949.31 1847.39	93.98 57.32	847	803	41 25	27.3000 0.7260	11.87 0.32
19	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	45.08	206.91 -	- -	9328	-	- -	- -	- -
20	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	6	286.08 -	- -	1716	-	- -	- -	- -
21	& С111-196-9	Гермобутил	кг	13	137.69 -	- -	1790	-	- -	- -	- -
22	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	153	0.52 -	- -	80	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					495333	23788	1575 663		357.41 8.6
		Разом будівельні роботи, грн.					495333				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					469970				
		всього заробітна плата, грн.					24451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14690				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43.91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5068				
		Всього будівельні роботи, грн.					**510023**				
		Всього по розділу 2					**510023**				
		Розділ 3. Двері									
23	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	100м2	1.0647	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	11118	9989	1095 305	150.4000 3.8437	160.13 4.09
24	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.8715	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	9211	5025	4136 922	79.2800 11.0550	69.09 9.63
25	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	87.15	6647.32 -	- -	579314	-	- -	- -	- -
26	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1302	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	1768	929	830 185	98.1100 14.8500	12.77 1.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	13.02	6647.32 -	- -	86548	-	- -	- -	- -
28	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	15.7	286.08 -	- -	4491	-	- -	- -	- -
29	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	374	5.21 -	- -	1949	-	- -	- -	- -
30	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.063	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	554	274	277 62	59.8800 10.2300	3.77 0.64
31	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	6.3	6647.32 -	- -	41878	-	- -	- -	- -
32	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	1	286.08 -	- -	286	-	- -	- -	- -
33	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	16	5.21 -	- -	83	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					737200	16217	6338 1474		245.76 16.29
		Разом будівельні роботи, грн.					737200				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					714645				
		всього заробітна плата, грн.					17691				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10563				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31.45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3629				
		Всього будівельні роботи, грн.					**747763**				
		Всього по розділу 3					**747763**				
		Розділ 4. Підлоги									
34	КБ11-28-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0.542	8900.78 8789.37	111.41 76.51	4824	4764	60 41	128.3120 0.9991	69.55 0.54
35	КБ11-39-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	100м2	5.1156	3138.97 3134.06	4.91 4.09	16058	16033	25 21	44.6320 0.0533	228.32 0.27
36	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5.6576	3056.12 2967.30	76.03 63.37	17290	16788	430 359	45.0000 0.8258	254.59 4.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5.6576	118.79 99.17	19.62 16.35	672	561	111 93	1.5040 0.2131	8.51 1.21
38	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	5.6576	11458.04 2485.89	8.18 6.81	64825	14064	46 39	33.3900 0.0888	188.91 0.5
39	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5.6576	10174.14 3709.13	95.04 79.21	57561	20985	538 448	56.2500 1.0323	318.24 5.84
40	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5.6576	1667.06 123.97	24.53 20.44	9432	701	139 116	1.8800 0.2664	10.64 1.51
41	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*5.6576*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*101912*	*23764*	*116* *96*	*63.7000* *0.2220*	*360.39* *1.26*
42	*КБ11-11-14* *r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніх основ*	*100м2*	*5.6576*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*131874*	*19810*	*231* *193*	*53.1000* *0.4440*	*300.42* *2.51*
43	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.542	13484.25 11858.26	36.79 30.66	7308	6427	20 17	164.9500 0.3996	89.4 0.22
44	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	281.84	14.23 -	- -	4011	-	- -	- -	- -
45	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	24.61	68.54 -	- -	1687	-	- -	- -	- -
46	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	55	534.47 -	- -	29396	-	- -	- -	- -
47	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	391	0.30 -	- -	117	-	- -	- -	- -
48	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1.0504	12866.72 2197.26	11.24 9.37	13515	2308	12 10	29.8500 0.1221	31.35 0.13
49	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*5.1156*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*682629*	*25762*	*42* *35*	*70.0500* *0.0888*	*358.35* *0.45*
50	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	4.38	4092.60 970.19	2.04 1.70	17926	4249	9 7	12.8400 0.0222	56.24 0.1
		Разом прямі витрати по розділу 4					1161037	156216	1779 1475		2274.91 19.21
		Разом будівельні роботи, грн.					1161037				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1003042				
		всього заробітна плата, грн.					157691				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93109				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					275.3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1254146**				
		Всього по розділу 4					**1254146**				
		Розділ 5. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
51	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5.6576	946.72 942.63	4.09 3.41	5356	5333	23 19	13.4240 0.0444	75.95 0.25
52	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5.6576	6900.58 6879.10	2.15 1.79	39041	38919	12 10	97.9650 0.0233	554.25 0.13
53	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5.6576	9857.97 9827.29	3.07 2.56	55772	55599	17 14	139.9500 0.0333	791.78 0.19
54	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	453	12.96 -	- -	5871	-	- -	- -	- -
55	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	453	11.61 -	- -	5259	-	- -	- -	- -
56	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	537.7	66.13 -	- -	35558	-	- -	- -	- -
57	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	1075.4	44.23 -	- -	47565	-	- -	- -	- -
58	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	537.7	22.03 -	- -	11846	-	- -	- -	- -
59	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	611.28	23.72 -	- -	14500	-	- -	- -	- -
60	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	1681	1.95 -	- -	3278	-	- -	- -	- -
61	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5.6576	1183.40 1178.29	5.11 4.26	6695	6666	29 24	16.7800 0.0555	94.93 0.31
62	& С1428-11861-7 варіант 2	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	594.05	392.15 -	- -	232957	-	- -	- -	- -
		Стіни									
63	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2.8509	5678.37 4593.97	1084.40 284.52	16188	13097	3091 811	74.3000 3.8357	211.82 10.94
64	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2.8509	4060.56 3659.45	401.11 105.92	11576	10433	1143 302	60.9400 1.3038	173.73 3.72
65	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	15.7139	2546.72 2546.72	- -	40019	40019	- -	42.4100 -	666.43 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*18.5648*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*106788*	*54622*	*57* *48*	*39.5200* *0.0333*	*733.68* *0.62*
67	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	15.7139	25346.01 4518.66	2.04 1.70	398285	71006	32 27	64.3500 0.0222	1011.19 0.35
68	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*2.8509*	*80542.07* *20220.50*	*-* *-*	*229617*	*57647*	*-* *-*	*281.2700* *-*	*801.87* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 5					1266171	353341	4404 1255		5115.63 16.51
		Разом будівельні роботи, грн.					1266171				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					908426				
		всього заробітна плата, грн.					354596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					208721				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					615.85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					71051				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1474892**				
		Всього по розділу 5					**1474892**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3967731	638675	34143 10509		9286.47 135.65
		Разом будівельні роботи, грн.					3967731				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3294913				
		всього заробітна плата, грн.					649184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					382770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1130.64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					130444				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4350501**				
		Всього по кошторису					**4350501**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**10552.76**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**779628**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 1 поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цегляних стін	м3	36.96	
2	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	4.52	
3	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	11.48	
4	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	263.27	
5	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	86.94	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	72.1	
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14.84	
8	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	43.47	
9	Установлення віконних зливів	м	43.47	
10	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	м2	106.47	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	87.15	
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	13.02	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6.3	
14	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	54.2	
15	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	м2	511.56	
16	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	565.76	
17	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	565.76	
18	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	565.76	

19	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	565.76		

1	2	3	4	5
20	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	565.76	
21	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	565.76	
22	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	565.76	
23	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	54.2	
24	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	105.04	
25	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	511.56	
26	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	438	
	Стелі			
27	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	565.76	
28	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	565.76	
29	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	565.76	
30	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	565.76	
	Стіни			
31	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	285.09	
32	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	285.09	
33	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	1571.39	
34	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	1856.48	
35	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1571.39	
36	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	285.09	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-05

на загальнобудівельні роботи 2 поверху

Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4278.233	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10.29141	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	758.689	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	41.38	1194.76 802.14	392.62 100.74	49439	33193	16246 4169	11.7100 1.3915	484.56 57.58
2	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	4.52	1353.96 1107.99	245.97 64.95	6120	5008	1112 294	17.5900 0.7995	79.51 3.61
3	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	11.2	6297.82 1591.79	113.90 31.69	70536	17828	1276 355	24.1400 0.4256	270.37 4.77
4	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*1.9412*	*70426.95* *13743.93*	*1183.58* *478.97*	*136713*	*26680*	*2298* *930*	*191.1800* *5.7392*	*371.12* *11.14*
		Разом прямі витрати по розділу 1					262808	82709	20932 5748		1205.56 77.1
		Разом будівельні роботи, грн.					262808				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					88457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52126				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					153.92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17758				
		Всього будівельні роботи, грн.					**314934**				
		Всього по розділу 1					**314934**				
		Розділ 2. Вікна									
5	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0.997	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	18030	16972	1026 285	272.8900 3.8437	272.07 3.83
6	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.825	9450.82 8697.35	698.57 426.06	7797	7175	576 351	113.3500 5.3966	93.51 4.45
7	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	82.5	4947.63 -	- -	408179	-	- -	- -	- -
8	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	24.3	286.08 -	- -	6952	-	- -	- -	- -
9	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	9.7	122.05 -	- -	1184	-	- -	- -	- -
10	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	320	5.21 -	- -	1667	-	- -	- -	- -
11	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.172	7231.38 6650.19	546.64 333.40	1244	1144	94 57	86.6700 4.2229	14.91 0.73
12	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	17.2	4947.63 -	- -	85099	-	- -	- -	- -
13	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	3.7	286.08 -	- -	1058	-	- -	- -	- -
14	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	1.7	122.05 -	- -	207	-	- -	- -	- -
15	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	47	5.21 -	- -	245	-	- -	- -	- -
16	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4985	2258.26 2132.96	125.30 76.42	1126	1063	63 38	31.5200 0.9680	15.71 0.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	50.85	382.55 -	- -	19453	-	- -	- -	- -
18	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.4985	1949.31 1847.39	93.98 57.32	972	921	47 29	27.3000 0.7260	13.61 0.36
19	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	51.69	206.91 -	- -	10695	-	- -	- -	- -
20	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	6.9	286.08 -	- -	1974	-	- -	- -	- -
21	& С111-196-9	Гермобутил	кг	15	137.69 -	- -	2065	-	- -	- -	- -
22	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	176	0.52 -	- -	92	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					568039	27275	1806 760		409.81 9.85
		Разом будівельні роботи, грн.					568039				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					538958				
		всього заробітна плата, грн.					28035				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16843				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50.37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5809				
		Всього будівельні роботи, грн.					**584882**				
		Всього по розділу 2					**584882**				
		Розділ 3. Двері									
23	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	100м2	1.0752	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	11228	10087	1106 308	150.4000 3.8437	161.71 4.13
24	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.7917	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	8368	4565	3757 837	79.2800 11.0550	62.77 8.75
25	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	79.17	6647.32 -	- -	526268	-	- -	- -	- -
26	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.0336	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	456	240	214 48	98.1100 14.8500	3.3 0.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	3.36	6647.32 -	- -	22335	-	- -	- -	- -
28	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	12.7	286.08 -	- -	3633	-	- -	- -	- -
29	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	300	5.21 -	- -	1563	-	- -	- -	- -
30	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.2499	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	2196	1088	1097 245	59.8800 10.2300	14.96 2.56
31	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	24.99	6647.32 -	- -	166117	-	- -	- -	- -
32	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	3.3	286.08 -	- -	944	-	- -	- -	- -
33	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	66	5.21 -	- -	344	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					743452	15980	6174 1438		242.74 15.94
		Разом будівельні роботи, грн.					743452				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					721298				
		всього заробітна плата, грн.					17418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10415				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31.04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3582				
		Всього будівельні роботи, грн.					**753867**				
		Всього по розділу 3					**753867**				
		Розділ 4. Підлоги									
34	КБ11-28-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0.5632	8900.78 8789.37	111.41 76.51	5013	4950	63 43	128.3120 0.9991	72.27 0.56
35	КБ11-39-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	100м2	4.9118	3138.97 3134.06	4.91 4.09	15418	15394	24 20	44.6320 0.0533	219.22 0.26
36	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5.475	3056.12 2967.30	76.03 63.37	16732	16246	416 347	45.0000 0.8258	246.38 4.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5.475	118.79 99.17	19.62 16.35	650	543	107 90	1.5040 0.2131	8.23 1.17
38	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	5.475	11458.04 2485.89	8.18 6.81	62733	13610	45 37	33.3900 0.0888	182.81 0.49
39	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5.475	10174.14 3709.13	95.04 79.21	55703	20307	520 434	56.2500 1.0323	307.97 5.65
40	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5.475	1667.06 123.97	24.53 20.44	9127	679	134 112	1.8800 0.2664	10.29 1.46
41	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*5.475*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*98622*	*22997*	*112* *93*	*63.7000* *0.2220*	*348.76* *1.22*
42	*КБ11-11-14* *r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніх основ*	*100м2*	*5.475*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*127618*	*19170*	*224* *187*	*53.1000* *0.4440*	*290.72* *2.43*
43	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.5632	13484.25 11858.26	36.79 30.66	7594	6679	21 17	164.9500 0.3996	92.9 0.23
44	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	292.86	14.23 -	- -	4167	-	- -	- -	- -
45	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	25.57	68.54 -	- -	1753	-	- -	- -	- -
46	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	57	534.47 -	- -	30465	-	- -	- -	- -
47	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	407	0.30 -	- -	122	-	- -	- -	- -
48	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0.9574	12866.72 2197.26	11.24 9.37	12319	2104	11 9	29.8500 0.1221	28.58 0.12
49	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*4.9118*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*655434*	*24735*	*40* *33*	*70.0500* *0.0888*	*344.07* *0.44*
50	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	4.1925	4092.60 970.19	2.04 1.70	17158	4068	9 7	12.8400 0.0222	53.83 0.09
		Разом прямі витрати по розділу 4					1120628	151482	1726 1429		2206.03 18.64
		Разом будівельні роботи, грн.					1120628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					967420				
		всього заробітна плата, грн.					152911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90291				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					266.96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1210919**				
		Всього по розділу 4					**1210919**				
		Розділ 5. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
51	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5.475	946.72 942.63	4.09 3.41	5183	5161	22 19	13.4240 0.0444	73.5 0.24
52	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5.475	6900.58 6879.10	2.15 1.79	37781	37663	12 10	97.9650 0.0233	536.36 0.13
53	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5.475	9857.97 9827.29	3.07 2.56	53972	53804	17 14	139.9500 0.0333	766.23 0.18
54	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	438	12.96 -	- -	5676	-	- -	- -	- -
55	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	438	11.61 -	- -	5085	-	- -	- -	- -
56	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	520.125	66.13 -	- -	34396	-	- -	- -	- -
57	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	1040.25	44.23 -	- -	46010	-	- -	- -	- -
58	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	520.125	22.03 -	- -	11458	-	- -	- -	- -
59	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	591.3	23.72 -	- -	14026	-	- -	- -	- -
60	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	1626	1.95 -	- -	3171	-	- -	- -	- -
61	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5.475	1183.40 1178.29	5.11 4.26	6479	6451	28 23	16.7800 0.0555	91.87 0.3
62	& С1428-11861-7 варіант 2	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	574.88	392.15 -	- -	225439	-	- -	- -	- -
		Стіни									
63	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2.9559	5678.37 4593.97	1084.40 284.52	16785	13579	3206 841	74.3000 3.8357	219.62 11.34
64	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2.9559	4060.56 3659.45	401.11 105.92	12003	10817	1186 313	60.9400 1.3038	180.13 3.85
65	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	16.935	2546.72 2546.72	- -	43129	43129	- -	42.4100 -	718.21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*16.935*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*97413*	*49827*	*52* *43*	*39.5200* *0.0333*	*669.27* *0.56*
67	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	13.9791	25346.01 4518.66	2.04 1.70	354314	63167	29 24	64.3500 0.0222	899.56 0.31
68	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*2.9559*	*80542.07* *20220.50*	*-* *-*	*238074*	*59770*	*-* *-*	*281.2700* *-*	*831.41* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 5					1210394	343368	4552 1287		4986.16 16.91
		Разом будівельні роботи, грн.					1210394				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					862474				
		всього заробітна плата, грн.					344655				
		Загальновиробничі витрати, грн.					203237				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					600.38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69263				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1413631**				
		Всього по розділу 5					**1413631**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3905321	620814	35190 10662		9050.3 138.44
		Разом будівельні роботи, грн.					3905321				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3249317				
		всього заробітна плата, грн.					631476				
		Загальновиробничі витрати, грн.					372912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1102.67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					127213				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4278233**				
		Всього по кошторису					**4278233**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**10291.41**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**758689**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 2 поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цегляних стін	м3	41.38	
2	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	4.52	
3	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	11.2	
4	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	194.12	
5	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	99.7	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	82.5	
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	17.2	
8	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	49.85	
9	Установлення віконних зливів	м	49.85	
10	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	м2	107.52	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	79.17	
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3.36	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	24.99	
14	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	56.32	
15	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	м2	491.18	
16	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	547.5	
17	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	547.5	
18	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	547.5	

19	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	547.5		

1	2	3	4	5
20	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	547.5	
21	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	547.5	
22	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	547.5	
23	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	56.32	
24	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	95.74	
25	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	491.18	
26	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	419.25	
	Стелі			
27	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	547.5	
28	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	547.5	
29	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	547.5	
30	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	547.5	
	Стіни			
31	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	295.59	
32	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	295.59	
33	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	1693.5	
34	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	1693.5	
35	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1397.91	
36	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	295.59	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-06

на загальнобудівельні роботи 3 поверху

Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4008.874	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10.01122	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	738.804	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	34.65	1194.76 802.14	392.62 100.74	41398	27794	13604 3491	11.7100 1.3915	405.75 48.22
2	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	6.32	1353.96 1107.99	245.97 64.95	8557	7002	1555 410	17.5900 0.7995	111.17 5.05
3	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	8.66	6297.82 1591.79	113.90 31.69	54539	13785	986 274	24.1400 0.4256	209.05 3.69
4	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*2.6327*	*70426.95* *13743.93*	*1183.58* *478.97*	*185413*	*36184*	*3116* *1261*	*191.1800* *5.7392*	*503.32* *15.11*
		Разом прямі витрати по розділу 1					289907	84765	19261 5436		1229.29 72.07
		Разом будівельні роботи, грн.					289907				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185881				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					90201				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52994				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					156.17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18016				
		Всього будівельні роботи, грн.					**342901**				
		Всього по розділу 1					**342901**				
		Розділ 2. Вікна									
5	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0.821	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	14847	13976	845 235	272.8900 3.8437	224.04 3.16
6	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.721	9450.82 8697.35	698.57 426.06	6814	6271	504 307	113.3500 5.3966	81.73 3.89
7	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	72.1	4947.63 -	- -	356724	-	- -	- -	- -
8	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	21.2	286.08 -	- -	6065	-	- -	- -	- -
9	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	8.5	122.05 -	- -	1037	-	- -	- -	- -
10	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	280	5.21 -	- -	1459	-	- -	- -	- -
11	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.1	7231.38 6650.19	546.64 333.40	723	665	55 33	86.6700 4.2229	8.67 0.42
12	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	10	4947.63 -	- -	49476	-	- -	- -	- -
13	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.15	286.08 -	- -	615	-	- -	- -	- -
14	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	1	122.05 -	- -	122	-	- -	- -	- -
15	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	27	5.21 -	- -	141	-	- -	- -	- -
16	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4105	2258.26 2132.96	125.30 76.42	927	876	51 31	31.5200 0.9680	12.94 0.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	41.87	382.55 -	- -	16017	-	- -	- -	- -
18	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.4105	1949.31 1847.39	93.98 57.32	800	758	39 24	27.3000 0.7260	11.21 0.3
19	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	42.57	206.91 -	- -	8808	-	- -	- -	- -
20	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	5.7	286.08 -	- -	1631	-	- -	- -	- -
21	& С111-196-9	Гермобутил	кг	12.05	137.69 -	- -	1659	-	- -	- -	- -
22	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	144	0.52 -	- -	75	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					467940	22546	1494 630		338.59 8.17
		Разом будівельні роботи, грн.					467940				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					443900				
		всього заробітна плата, грн.					23176				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13920				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41.6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4800				
		Всього будівельні роботи, грн.					**481860**				
		Всього по розділу 2					**481860**				
		Розділ 3. Двері									
23	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	100м2	0.9093	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	9496	8531	935 260	150.4000 3.8437	136.76 3.5
24	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.7959	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	8412	4589	3777 842	79.2800 11.0550	63.1 8.8
25	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	79.59	6647.32 -	- -	529060	-	- -	- -	- -
26	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1134	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	1540	809	723 161	98.1100 14.8500	11.13 1.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	11.34	6647.32 -	- -	75381	-	- -	- -	- -
28	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	14.2	286.08 -	- -	4062	-	- -	- -	- -
29	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	339	5.21 -	- -	1766	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					629717	13929	5435 1263		210.99 13.98
		Разом будівельні роботи, грн.					629717				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					610353				
		всього заробітна плата, грн.					15192				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9067				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3114				
		Всього будівельні роботи, грн.					**638784**				
		Всього по розділу 3					**638784**				
		Розділ 4. Підлоги									
30	КБ11-28-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0.4398	8900.78 8789.37	111.41 76.51	3915	3866	49 34	128.3120 0.9991	56.43 0.44
31	КБ11-39-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	100м2	4.6345	3138.97 3134.06	4.91 4.09	14548	14525	23 19	44.6320 0.0533	206.85 0.25
32	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5.0743	3056.12 2967.30	76.03 63.37	15508	15057	386 322	45.0000 0.8258	228.34 4.19
33	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5.0743	118.79 99.17	19.62 16.35	603	503	100 83	1.5040 0.2131	7.63 1.08
34	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	5.475	11458.04 2485.89	8.18 6.81	62733	13610	45 37	33.3900 0.0888	182.81 0.49
35	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5.0743	10174.14 3709.13	95.04 79.21	51627	18821	482 402	56.2500 1.0323	285.43 5.24
36	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5.0743	1667.06 123.97	24.53 20.44	8459	629	124 104	1.8800 0.2664	9.54 1.35
37	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*5.0743*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*91404*	*21314*	*104* *86*	*63.7000* *0.2220*	*323.23* *1.13*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	*КБ11-11-14 г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніх основ*	*100м2*	*5.0743*	*23309.19*	*40.88*	*118278*	*17767*	*207*	*53.1000*	*269.45*
					3501.41	*34.07*			*173*	*0.4440*	*2.25*
39	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.4398	13484.25	36.79	5930	5215	16	164.9500	72.55
					11858.26	30.66			13	0.3996	0.18
40	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	228.7	14.23	-	3254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	19.97	68.54	-	1369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	45	534.47	-	24051	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	318	0.30	-	95	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0.8387	12866.72	11.24	10791	1843	9	29.8500	25.04
					2197.26	9.37			8	0.1221	0.1
45	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*4.6345*	*133440.70*	*8.18*	*618431*	*23339*	*38*	*70.0500*	*324.65*
					5035.89	*6.81*			*32*	*0.0888*	*0.41*
46	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	4.1487	4092.60	2.04	16979	4025	8	12.8400	53.27
					970.19	1.70			7	0.0222	0.09
		Разом прямі витрати по розділу 4					1047975	140514	1591		2045.22
									1320		17.2
		Разом будівельні роботи, грн.					1047975				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					905870				
		всього заробітна плата, грн.					141834				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83723				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					247.49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28553				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1131698**				
		Всього по розділу 4					**1131698**				
		Розділ 5. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
47	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5.475	946.72	4.09	5183	5161	22	13.4240	73.5
					942.63	3.41			19	0.0444	0.24
48	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5.475	6900.58	2.15	37781	37663	12	97.9650	536.36
					6879.10	1.79			10	0.0233	0.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5.475	9857.97 9827.29	3.07 2.56	53972	53804	17 14	139.9500 0.0333	766.23 0.18
50	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	438	12.96 -	- -	5676	-	- -	- -	- -
51	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	438	11.61 -	- -	5085	-	- -	- -	- -
52	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	520.125	66.13 -	- -	34396	-	- -	- -	- -
53	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	1040.25	44.23 -	- -	46010	-	- -	- -	- -
54	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	520.125	22.03 -	- -	11458	-	- -	- -	- -
55	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	591.3	23.72 -	- -	14026	-	- -	- -	- -
56	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	1626	1.95 -	- -	3171	-	- -	- -	- -
57	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5.475	1183.40 1178.29	5.11 4.26	6479	6451	28 23	16.7800 0.0555	91.87 0.3
58	& С1428-11861-7 варіант 2	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	574.88	392.15 -	- -	225439	-	- -	- -	- -
		Стіни									
59	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2.9559	5678.37 4593.97	1084.40 284.52	16785	13579	3206 841	74.3000 3.8357	219.62 11.34
60	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2.9559	4060.56 3659.45	401.11 105.92	12003	10817	1186 313	60.9400 1.3038	180.13 3.85
61	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	16.935	2546.72 2546.72	- -	43129	43129	- -	42.4100 -	718.21 -
62	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*16.935*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*97413*	*49827*	*52* *43*	*39.5200* *0.0333*	*669.27* *0.56*
63	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	13.9791	25346.01 4518.66	2.04 1.70	354314	63167	29 24	64.3500 0.0222	899.56 0.31
64	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*2.9559*	*80542.07* *20220.50*	*-* *-*	*238074*	*59770*	*-* *-*	*281.2700* *-*	*831.41* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					1210394	343368	4552 1287		4986.16 16.91
		Разом будівельні роботи, грн.					1210394				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					862474				
		всього заробітна плата, грн.					344655				
		Загальновиробничі витрати, грн.					203237				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					600.38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69263				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1413631**				
		– –									
		Всього по розділу 5					**1413631**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3645933	605122	32333 9936		8810.25 128.33
		Разом будівельні роботи, грн.					3645933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3008478				
		всього заробітна плата, грн.					615058				
		Загальновиробничі витрати, грн.					362941				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1072.64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					123746				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4008874**				
		– –									
		Всього по кошторису					**4008874**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**10011.22**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**738804**				

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 3 поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цегляних стін	м3	34.65	
2	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	6.32	
3	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	8.66	
4	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	263.27	
5	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	82.1	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	72.1	
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	10	
8	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	41.05	
9	Установлення віконних зливів	м	41.05	
10	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	м2	90.93	
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	79.59	
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11.34	
13	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	43.98	
14	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	м2	463.45	
15	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	507.43	
16	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	507.43	
17	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	547.5	
18	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	507.43	
19	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	507.43	

20	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	507.43		

1	2	3	4	5
21	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	507.43	
22	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	43.98	
23	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	83.87	
24	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	463.45	
25	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	414.87	
	Стелі			
26	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	547.5	
27	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	547.5	
28	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	547.5	
29	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	547.5	
	Стіни			
30	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	295.59	
31	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	295.59	
32	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	1693.5	
33	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	1693.5	
34	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1397.91	
35	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	295.59	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-07

на електропостачання та електроосвітлення

Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	13763.119	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	26.92511	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2011.435	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	36.52	327.55 327.55	- -	11962	11962	- -	5.2000 -	189.9 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11962	11962	- -		189.9 -
		Разом будівельні роботи, грн.					11962				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11962				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6866				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18.42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2125				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18828**				
		Всього по розділу 1					**18828**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Монтаж									
2	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	2440.75 792.62	727.57 148.39	2441	793	728 148	10.3300 1.7521	10.33 1.75
3	КБ21-24-6	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг	шт	30	1374.60 578.71	159.96 56.22	41238	17361	4799 1687	8.0500 0.6935	241.5 20.81
4	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	9.01	8139.85 1834.45	- -	73340	16528	- -	27.8200 -	250.66 -
5	С113-2107 варіант 1	Розетка з З/К	шт	867	136.97 -	- -	118753	-	- -	- -	- -
6	С113-2107 варіант 2	Розетка з з/к внутрішня IP44	шт	34	214.20 -	- -	7283	-	- -	- -	- -
7	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0.4	8156.77 1825.22	- -	3263	730	- -	27.6800 -	11.07 -
8	& С1547-6-1-1Д	Вимикач одноклавішний заглибленого типу	шт	40	96.99 -	- -	3880	-	- -	- -	- -
9	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0.98	8263.59 1932.04	- -	8098	1893	- -	29.3000 -	28.71 -
10	& С1547-6-1-2Д	Вимикач двоклавішний заглибленого типу	шт	98	117.99 -	- -	11563	-	- -	- -	- -
11	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0.3	8263.59 1932.04	- -	2479	580	- -	29.3000 -	8.79 -
12	& С1547-6-1-2Д варіант 1	Перемикач одноклавішний	шт	30	201.49 -	- -	6045	-	- -	- -	- -
13	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	13.87	39780.72 15360.58	6554.25 2872.31	551759	213051	90907 39839	211.2000 36.6924	2929.34 508.92
14	& С1547-4-80-1 варіант 2	Світильник LED 595 IP54/IP40 4000K	шт	600	4060.49 -	- -	2436294	-	- -	- -	- -
15	& С1547-4-80-2 варіант 4	Світильник LED 10 4000K	шт	565	2295.89 -	- -	1297178	-	- -	- -	- -
16	& С1547-4-80-3 варіант 1	Світильник LED 10 5000K	шт	18	1915.14 -	- -	34473	-	- -	- -	- -
17	& С1547-4-80-4 варіант 1	Світильник LED 1200 4000K	шт	120	3866.69 -	- -	464003	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С1547-4-80-5 варіант 4	Світильник LED 360 4000К	шт	36	2448.89 -	- -	88160	-	- -	- -	- -
19	& С1547-4-80-5 варіант 5	Світильник LED 13 4000К	шт	48	2448.89 -	- -	117547	-	- -	- -	- -
20	КМ10-698-1	Коробка розподільча	шт	1287	55.28 52.75	- -	71145	67889	- -	0.8000 -	1029.6 -
21	& С111-240-101 варіант 1	Коробка розподільча	шт	1287	53.74 -	- -	69163	-	- -	- -	- -
22	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	10.69	3366.90 3366.90	- -	35992	35992	- -	51.0600 -	545.83 -
23	& С111-240-101 варіант 2	Коробка установча набірна	шт	1069	19.24 -	- -	20568	-	- -	- -	- -
24	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	125.59	2276.48 1746.75	28.46 7.03	285903	219374	3574 883	25.5000 0.0825	3202.55 10.36
25	& С126-1300-3-200	Кабель ВВГнг-нд 3х1,5	м	2631	37.63 -	- -	99005	-	- -	- -	- -
26	& С126-1300-3-201	Кабель ВВГнг-нд 3х2,5	м	3001	61.99 -	- -	186032	-	- -	- -	- -
27	& С126-1300-3-202 варіант 1	Кабель ВВГнг-нд 3х4,0	м	1180	86.74 -	- -	102353	-	- -	- -	- -
28	& С126-1300-3-203	Кабель ВВГнг-нд 3х6,0	м	1427	135.01 -	- -	192659	-	- -	- -	- -
29	& С126-1300-3-204	Кабель ВВГнг-нд 5х25	м	678	856.84 -	- -	580938	-	- -	- -	- -
30	& С126-1300-3-205	Кабель ВВГнг-нд 5х95	м	315	3162.04 -	- -	996043	-	- -	- -	- -
31	& С126-1300-3-206	Кабель Flame (НХН)180Е30 3х1,5	м	1316	54.26 -	- -	71406	-	- -	- -	- -
32	& С126-1300-3-207	Кабель Flame (НХН)180Е30 3х2,5	м	1501	64.69 -	- -	97100	-	- -	- -	- -
33	& С126-1300-3-208	Кабель Flame (НХН)180Е30 3х4,0	м	147	107.42 -	- -	15791	-	- -	- -	- -
34	& С126-1300-3-209	Кабель Flame (НХН)180Е90 5х25,0	м	678	1286.29 -	- -	872105	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	19.2	6390.79 1786.80	227.66 56.21	122703	34307	4371 1079	24.0000 0.6600	460.8 12.67
36	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	98.99	14520.23 5198.74	4316.37 1043.46	1437358	514623	427277 103292	71.4800 14.0637	7075.81 1392.17
37	& С113-1437-180	Двужильний екранований нагрівальний кабель	к-т	98	16269.19 -	- -	1594381	-	- -	- -	- -
38	& С113-1437-179	Саморегулюючий нагрівальний кабель	м	687	128.03 -	- -	87957	-	- -	- -	- -
39	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	125.59	2877.73 1580.37	1297.36 332.88	361414	198479	162935 41806	22.2400 4.5980	2793.12 577.46
40	КР20-33-4	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	125.59	1870.07 1539.84	10.22 8.52	234862	193389	1284 1070	24.0000 0.1110	3014.16 13.94
41	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	10.69	600.79 584.89	- -	6422	6252	- -	8.8700 -	94.82 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					12809097	1521241	695875 189804		21697.09 2538.08
		Разом будівельні роботи, грн.					12809097				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10591981				
		всього заробітна плата, грн.					1711045				
		Загальновиробничі витрати, грн.					935193				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2481.62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					286303				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13744290**				
		Всього по розділу 2					**13744290**				
		Разом прямі витрати по кошторису					12821059	1533203	695875 189804		21886.99 2538.08
		Разом будівельні роботи, грн.					12821059				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10591981				
		всього заробітна плата, грн.					1723007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					942060				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2500.04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					288428				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13763119**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**13763119**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**26925.11**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2011435**				

Склав ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електропостачання та електроосвітлення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж схованої електропроводки	м	3652	
2	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг	шт	30	
4	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	901	
5	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	40	
6	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	98	
7	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	шт	30	
8	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	1387	
9	Коробка розподільча	шт	1287	
10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	1069	
11	Прокладання проводу при схованій проводці	м	12559	
12	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	жил	1920	
13	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	9899	
14	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	м	12559	
15	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	12559	
16	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1069	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-08

на обладнання електропостачання та електроосвітлення

Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2333.013	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1517-2224-1 варіант 4	Шафа ввідно розподільча ВРП	шт	1	378125.01 -	- -	378125	-	- -	- -	- -
2	& 1517-2224-2 варіант 1	Щит силовий розподільчий з автоматикою	шт	1	226875.00 -	- -	226875	-	- -	- -	- -
3	& 1517-2224-5 варіант 1	Щит силовий розподільчий з автоматикою	шт	14	75000.00 -	- -	1050000	-	- -	- -	- -
4	& 1517-2224-6 варіант 1	Щит аварійного вводу резерва з автоматикою ЩАВР	шт	1	226875.00 -	- -	226875	-	- -	- -	- -
5	& 1517-2224-7 варіант 3	Щит груповий з автоматикою	шт	14	30250.61 -	- -	423509	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					2305384	-	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					2305384				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					27628				
		Всього устаткування, грн.					**2333012**				
		— —									
		Всього по кошторису					**2333013**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**-**				

Склав ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-09

на монтаж систем слабострумних мереж

Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	786.433	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3.07754	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	232.981	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж системи телекомунікацій (телебачення Т2)									
1	КМ10-512-1	Антена основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	682.04 674.11	- -	682	674	- -	9.6000 -	9.6 -
2	КМ10-513-3	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі	шт	1	561.76 561.76	- -	562	562	- -	8.0000 -	8 -
3	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	11	24.73 24.73	- -	272	272	- -	0.3400 -	3.74 -
4	& С1515-25-3 варіант 13	Спліттер телевізійний, 2 виходи	шт	1	156.40 -	- -	156	-	- -	- -	- -
5	& С1515-25-3 варіант 14	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-24	шт	2	64.17 -	- -	128	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1515-25-3 варіант 14	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-24	шт	2	64.17 -	- -	128	-	- -	- -	- -
7	& С1515-25-3 варіант 16	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-14	шт	2	65.90 -	- -	132	-	- -	- -	- -
8	& С1515-25-3 варіант 16	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-14	шт	2	65.90 -	- -	132	-	- -	- -	- -
9	& С1515-25-3 варіант 18	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-12	шт	2	64.17 -	- -	128	-	- -	- -	- -
10	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	34	44.18 44.18	- -	1502	1502	- -	0.6700 -	22.78 -
11	С1512-4 варіант 4	Розетка телевізійна	шт	34	109.25 -	- -	3715	-	- -	- -	- -
12	С1512-4 варіант 5	Коробка бермана	шт	34	9.20 -	- -	313	-	- -	- -	- -
13	КМ10-385-7	Апаратура настінна	шт	34	1207.73 898.82	- -	41063	30560	- -	12.8000 -	435.2 -
14	С1515-25 варіант 2	Кронштейн для телевізора	шт	34	517.05 -	- -	17580	-	- -	- -	- -
15	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	18.1	2665.96 1163.68	531.20 131.16	48254	21063	9615 2374	16.0000 1.5400	289.6 27.87
16	С1545-13 варіант 7	Коаксіальний кабель RG-8	м	42	96.60 -	- -	4057	-	- -	- -	- -
17	С1545-13 варіант 8	Коаксіальний кабель RG-6	м	1768	46.00 -	- -	81328	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					200132 	54633	9615 2374		768.92 27.87
		Разом будівельні роботи, грн.					200132				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135884				
		всього заробітна плата, грн.					57007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28321				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67.71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7811				
		Всього будівельні роботи, грн.					**228453**				
		Всього по розділу 1					**228453**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Монтаж IP-телефонії									
18	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	488.46	1.31	977	844	3	6.4000	12.8
					422.02	0.14			-	0.0021	-
19	& С1515-25-3 варіант 20	Пара оптичних модулів DDM SFP 20 км 1310/1550 нм 1550/1310 нм LC S-3553LC20D	шт	1	2603.37	-	2603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	24.73	-	49	49	-	0.3400	0.68
					24.73	-			-	-	-
21	& С1515-25-3 варіант 21	Пигтейл оптический Simplex SM(OS2) LC UPC 6536880-2	шт	2	639.40	-	1279	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& С1515-25-3 варіант 22	Термоусаджуєма гільза для захисту зварних з'єднань HSP-60S100-1	шт	2	31.05	-	62	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	158.21	-	158	123	-	1.6000	1.6
					122.77	-			-	-	-
24	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	13	233.32	-	3033	1355	-	1.4000	18.2
					104.23	-			-	-	-
25	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	13	44.18	-	574	574	-	0.6700	8.71
					44.18	-			-	-	-
26	С1512-4 варіант 4	Розетка телевізійна	шт	13	109.25	-	1420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	С1512-4 варіант 5	Коробка бермана	шт	13	9.20	-	120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	11.88	2665.96	531.20	31672	13825	6311	16.0000	190.08
					1163.68	131.16			1558	1.5400	18.3
29	С1545-13 варіант 6	Кабель вита пара U/UTP, кат.5E, LSOH	м	915	21.80	-	19947	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	С1545-13 варіант 9	Кабель зовнішній ОКТБг-М(1,5)П-4Е1	м	273	17.60	-	4805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					66699	16770	6314		232.07
									1558		18.3
		Разом будівельні роботи, грн.					66699				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43615				
		всього заробітна плата, грн.					18328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9478				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23.51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2713				
		Всього будівельні роботи, грн.					**76177**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**76177**				
		Розділ 3. Обладнання системи проводового мовлення									
31	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	158.21 122.77	- -	158	123	- -	1.6000 -	1.6 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					158	123	- -		1.6 -
		Разом будівельні роботи, грн.					158				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35				
		всього заробітна плата, грн.					123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0.13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15				
		Всього будівельні роботи, грн.					**215**				
		Всього по розділу 3					**215**				
		Розділ 4. Обладнання системи виклику медичного персоналу									
32	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	4	2729.39 2584.10	1.62 0.17	10918	10336	6 1	36.8000 0.0026	147.2 0.01
33	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	28	273.18 211.01	1.62 0.17	7649	5908	45 5	3.2000 0.0026	89.6 0.07
34	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	109	137.13 119.12	- -	14947	12984	- -	1.6000 -	174.4 -
35	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	28	208.26 119.12	- -	5831	3335	- -	1.6000 -	44.8 -
36	С1512-4 варіант 6	Коробка розподільна накладна	шт	28	151.80 -	- -	4250	-	- -	- -	- -
37	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	35.2	2665.96 1163.68	531.20 131.16	93842	40962	18698 4617	16.0000 1.5400	563.2 54.21
38	& С151-10-67-189 варіант 3	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8	м	1700	7.65 -	- -	13005	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& С151-10-67-189 варіант 4	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 2x2x0,8	м	1820	13.80 -	- -	25116	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					175558	73525	18749 4623		1019.2 54.29
		Разом будівельні роботи, грн.					175558				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83284				
		всього заробітна плата, грн.					78148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39369				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95.48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11015				
		Всього будівельні роботи, грн.					**214927**				
		_ _									
		Всього по розділу 4					**214927**				
		Розділ 5. Монтаж системи єдиного часу									
40	КМ10-683-9	Табло відображення виносне ВТВ	шт	1	1709.66 1429.44	- -	1710	1429	- -	19.2000 -	19.2 -
41	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	158.21 122.77	- -	158	123	- -	1.6000 -	1.6 -
42	КМ10-695-1	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	26	237.98 232.74	- -	6187	6051	- -	3.2000 -	83.2 -
43	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	9.15	2665.96 1163.68	531.20 131.16	24394	10648	4860 1200	16.0000 1.5400	146.4 14.09
44	С1545-13 варіант 6	Кабель вита пара U/UTP, кат.5E, LSOH	м	915	21.80 -	- -	19947	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					52396	18251	4860 1200		250.4 14.09
		Разом будівельні роботи, грн.					52396				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29285				
		всього заробітна плата, грн.					19451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9799				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23.79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2744				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62195**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 5					**62195**				
		Розділ 6. Обладнання кабеленесучих систем									
45	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	2.36	5074.08 3433.58	1130.34 394.74	11975	8103	2668 932	47.2100 4.9268	111.42 11.63
46	С113-1451-2 варіант 6	Лоток перфорований 200*50	м	16	253.43 -	- -	4055	-	- -	- -	- -
47	& С1515-25-2 варіант 5	Монтажний комплект кріплення лотка 200*50	компл	23	155.25 -	- -	3571	-	- -	- -	- -
48	С113-1451-2 варіант 7	Лоток перфорований 50*50	м	220	134.39 -	- -	29566	-	- -	- -	- -
49	& С1515-25-2 варіант 6	Монтажний комплект кріплення лотка 50*50	компл	314	146.05 -	- -	45860	-	- -	- -	- -
50	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	18.82	2533.84 1115.18	151.77 37.48	47687	20988	2856 705	16.2800 0.4400	306.39 8.28
51	С113-1451-2 варіант 5	Гофрорукав 20мм	м	1882	13.00 -	- -	24466	-	- -	- -	- -
52	& С1515-25-2 варіант 7	Монтажний комплект кріплення гофрорукава 20мм	компл	2688	7.71 -	- -	20724	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					187904	29091	5524 1637		417.81 19.91
		Разом будівельні роботи, грн.					187904				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153289				
		всього заробітна плата, грн.					30728				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16561				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42.46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4898				
		Всього будівельні роботи, грн.					**204465**				
		Всього по розділу 6					**204465**				
		Разом прямі витрати по кошторису					682847	192393	45062 11392		2690 134.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					682847				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					445392				
		всього заробітна плата, грн.					203785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103586				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					253.08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29196				
		Всього будівельні роботи, грн.					**786433**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**786433**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3077.54**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**232981**				

Склав ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж систем слабострумних мереж

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Антена основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	
2	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі	шт	1	
3	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	11	
4	Монтаж розетки телевізійної	шт	34	
5	Апаратура настінна	шт	34	
6	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1810	
7	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	
8	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	
9	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	
10	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	13	
11	Монтаж розетки телевізійної	шт	13	
12	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1188	
13	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	
14	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	4	
15	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	28	
16	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	109	
17	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	28	
18	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	3520	
19	Табло відображення виносне ВТВ	шт	1	
20	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	
21	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	26	
22	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	915	
23	Прокладання лотків	м	236	

1	2	3	4	5
24	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	1882	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-08-010

устаткування систем слабострумних мереж
Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 843.122 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання системи телекомунікацій (телебачення Т2)				
1	1504-19079 варіант 4	Телевізійна антена Т2 телебачення+трубостійка DMS; (маса=0,01)	шт	1	615.25	615
2	280222-12033 варіант 5	Підсилювач сигналу НА123; (маса=0,004)	шт	1	1260.40	1260
3	1504-15071 варіант 4	Телевізор з тюнером Т2; (маса=0,005)	шт	34	15332.38	521301
		Разом по розділу 1				523176
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15695
		Всього по розділу 1				**538871**
		Розділ 2. Обладнання IP-телефонії				
4	280222-12033 варіант 8	Медіаконвертер 1x10/100/1000 Base-T 1x1000 Base-FX SFP DMC-G01LC/C1A; (маса=0,004)	шт	2	1300.65	2601
5	1504-19079 варіант 5	Комутатор керований L2+ 16xGbE LAN 4xSFP 40 Гбіт/с PoE 240 Вт; (маса=0, 01)	шт	1	12978.90	12979
6	1715-2001 варіант 3	Цифровий IP-телефон GXP1620; (маса=0,036)	шт	13	2622.00	34086
		Разом по розділу 2				49666
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1490

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				**51156**
		Розділ 3. Обладнання системи проводового мовлення				
7	1504-15071 варіант 5	Блок керування інформацією БКІ-02; (маса=0,005)	шт	1	12627.00	12627
		Разом по розділу 3				12627
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				379
		Всього по розділу 3				**13006**
		Розділ 4. Обладнання виклику медичного персоналу				
8	280222-12033 варіант 6	Комплекс для лікувальних закладів СД03-10 ; (маса=0,004)	шт	4	2835.90	11344
9	& 2402-4057-1-Л варіант 5	Надпалатний індикатор НТ-01; (маса=0,0002)	шт	28	227.70	6376
10	& 2402-4057-1-Л варіант 6	Кнопка виклику КВ-03; (маса=0,0002)	шт	109	841.80	91756
		Разом по розділу 4				109476
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3283
		Всього по розділу 4				**112759**
		Розділ 5. Устаткування системи єдиного часу				
11	1511-3001 варіант 3	Універсальна програмована годинникова станція УЧС «MIG-32-2»; (маса=0,008)	шт	1	10879.00	10879
12	& 1704-50678-2 варіант 6	Модуль синхронізації "Тик-Так GPS"; (маса=0,003)	шт	1	3887.00	3887
13	& 1704-50678-2 варіант 7	Годинник електронний вторинний, композит ЧЭВ-100СК-6ВЗ-110; (маса=0,003)	шт	9	7548.60	67937
14	& 1704-50678-2 варіант 8	Годинник електромеханічний вторинний ЧЭВ «ТРС-28/36»; (маса=0,003)	шт	17	2406.95	40918

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 5				123621
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3709
		Всього по розділу 5				**127330**
		Разом				**818566**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				24556
		Всього по кошторису				**843122**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-011

на пусконалагоджувальні роботи

Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	19.926	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.15218	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15.392	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Системи слабострумних мереж									
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	5	2797.48 2797.48	- -	13987	13987	- -	28.0000 -	140 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					13987	13987	-		140
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					13987				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5939				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12.18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1405				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19926**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		— —									
		Всього по розділу 1					**19926**				
		Разом прямі витрати по кошторису					13987	13987	- -		140 -
		Разом будівельні роботи, грн.					13987				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5939				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12.18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1405				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19926**				
		— —									
		Всього по кошторису					**19926**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**152.18**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**15392**				

Склав ____________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	5	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-012

на водопостачання та водовідведення

Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3682.769	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7.84083	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	614.726	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
		Водопровід господарсько-питний (В1)									
1	*КБ16-23-1*	*(Демонтаж) Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм*	*шт*	*1*	*1549.48* *683.24*	*138.22* *31.04*	*1549*	*683*	*138* *31*	*9.7300* *0.4051*	*9.73* *0.41*
2	*КБ16-15-3*	*(Демонтаж) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*шт*	*5*	*921.73* *306.25*	*135.89* *29.23*	*4609*	*1531*	*679* *146*	*4.2600* *0.3809*	*21.3* *1.9*
3	КБ16-10-3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0.17	90459.13 8128.74	2633.51 520.39	15378	1382	448 88	107.5800 6.9058	18.29 1.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ16-14-25	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї	100м	3.2	17867.06 13011.43	709.98 170.10	57175	41637	2272 544	172.2000 2.2565	551.04 7.22
5	КБ16-14-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1.5	22096.33 15985.47	2544.30 1099.90	33144	23978	3816 1650	211.5600 15.2947	317.34 22.94
		Водопровід гарячої води та циркуляція (Т3)									
6	КБ16-14-25	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї	100м	3.2	17867.06 13011.43	709.98 170.10	57175	41637	2272 544	172.2000 2.2565	551.04 7.22
7	КБ16-14-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1.4	22096.33 15985.47	2544.30 1099.90	30935	22380	3562 1540	211.5600 15.2947	296.18 21.41
		Каналізація побутова									
8	КБ16-13-1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0.7	43736.17 7349.20	75.44 20.98	30615	5144	53 15	95.7800 0.2700	67.05 0.19
9	КБ16-13-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	2.45	134851.65 7046.88	154.36 43.65	330387	17265	378 107	91.8400 0.5652	225.01 1.38
10	КБ22-34-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	1.2	1918.35 743.51	1174.84 326.86	2302	892	1410 392	9.8400 4.5826	11.81 5.5
11	КБ17-1-11	(Демонтаж) Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0.4	12047.08 555.02	59.00 17.12	4819	222	24 7	7.5400 0.2267	3.02 0.09
12	КБ16-13-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0.1	134851.65 7046.88	154.36 43.65	13485	705	15 4	91.8400 0.5652	9.18 0.06
		Каналізація дощова (К2)									
13	КБ16-15-3	(Демонтаж) Установлення водостічних воронок 100 мм	шт	4	921.73 306.25	135.89 29.23	3687	1225	544 117	4.2600 0.3809	17.04 1.52
		Обладнання санітарне, виробниче і побутове									
14	КБ22-34-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0.7	1918.35 743.51	1174.84 326.86	1343	520	823 229	9.8400 4.5826	6.89 3.21
15	КБ17-1-6	(Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	6.1	3144.30 2380.91	225.33 65.52	19180	14524	1375 400	31.9800 0.8669	195.08 5.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ17-3-1	(Демонтаж) Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	3.2	5562.57 2680.14	393.71 115.20	17800	8576	1260 369	36.4100 1.5210	116.51 4.87
17	КБ17-1-10	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	10компл.	2.7	2342.18 1140.37	575.46 163.99	6324	3079	1554 443	16.2400 2.1845	43.85 5.9
		Разом прямі витрати по розділу 1					629907	185380	20623 6626		2460.36 90.28
		Разом будівельні роботи, грн.					629907				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					423904				
		всього заробітна плата, грн.					192006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104991				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					267.52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30863				
		Всього будівельні роботи, грн.					**734898**				
		Всього по розділу 1					**734898**				
		Розділ 2. Водопровід господарсько-питний (В1)									
18	*КБ16-23-1*	*Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм*	*шт*	*1*	*5562.33* *683.24*	*138.22* *31.04*	*5562*	*683*	*138* *31*	*9.7300* *0.4051*	*9.73* *0.41*
19	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*шт*	*5*	*921.73* *306.25*	*135.89* *29.23*	*4609*	*1531*	*679* *146*	*4.2600* *0.3809*	*21.3* *1.9*
20	& С111-105-124	Засувка сталева під електропривід dy65	шт	1	9896.76 -	- -	9897	-	- -	- -	- -
21	& С111-105-122	Клапан кульовий сталевий фланцевий dy65	шт	2	2516.53 -	- -	5033	-	- -	- -	- -
22	& С111-105-123	Фільтр сітчастий фланцевий dy65	шт	1	3991.63 -	- -	3992	-	- -	- -	- -
23	& С111-105-121	Клапан зворотній фланцевий dy65	шт	1	7920.74 -	- -	7921	-	- -	- -	- -
24	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0.17*	*90459.13* *8128.74*	*2633.51* *520.39*	*15378*	*1382*	*448* *88*	*107.5800* *6.9058*	*18.29* *1.17*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С113-200-481	Труба електрозварна оцинкована 76х3,0мм ГОСТ 10705-80	м	17	538.70 -	- -	9158	-	- -	- -	- -
26	КБ46-32-5	Пробивання в бетонних стелях борозен площею перерізу до 50 см2	100м	4.7	13849.19 8489.05	5360.14 1375.32	65091	39899	25192 6464	116.7200 18.9970	548.58 89.29
27	*КБ16-14-25*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм*	*100м*	*3.2*	*38782.96* *13011.43*	*709.98* *170.10*	*124105*	*41637*	*2272* *544*	*172.2000* *2.2565*	*551.04* *7.22*
28	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*1.5*	*33157.00* *15985.47*	*2544.30* *1099.90*	*49736*	*23978*	*3816* *1650*	*211.5600* *15.2947*	*317.34* *22.94*
29	& С130-1105-3 варіант 3	Кран кульовий кутовий 1/2"	шт	110	132.41 -	- -	14565	-	- -	- -	- -
30	& С130-1105-3 варіант 1	Кран поливочний внутрішній під шланг 1/2" в комплекті з шлангом L=0,5м	шт	6	195.85 -	- -	1175	-	- -	- -	- -
31	& С130-1105-3 варіант 2	Кран поливочний зовнішній 3/4"	шт	2	215.82 -	- -	432	-	- -	- -	- -
32	С130-1187	Рукава поливальні, діаметр 32 мм	м	60	291.26 -	- -	17476	-	- -	- -	- -
33	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*1.7*	*3332.04* *247.17*	- -	*5664*	*420*	- -	*3.5200* -	*5.98* -
34	& С111-105-405	Теплоізоляція для сталевих труб тов.13мм внутр. діам.65мм	м	17	146.30 -	- -	2487	-	- -	- -	- -
35	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*47*	*3332.04* *247.17*	- -	*156606*	*11617*	- -	*3.5200* -	*165.44* -
36	& С111-1680-3	Ізоляція Thermaflex тов.9мм внутр. діам.35мм	м	320	34.96 -	- -	11187	-	- -	- -	- -
37	& С111-1680-2	Ізоляція Thermaflex тов.9мм внутр. діам.28мм	м	150	30.79 -	- -	4619	-	- -	- -	- -
38	& С111-105-250-2 варіант 1	Шафа навісна металева 250х300х400	шт	8	349.57 -	- -	2797	-	- -	- -	- -
39	& С172-602-1	Елементи кріплення трубопроводів	кг	80	61.36 -	- -	4909	-	- -	- -	- -
40	& С171-1033-250 варіант 1	Металеві вироби (болти, гайки, шайби)	т	0.08	64234.28 -	- -	5139	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					527538	121147	32545 8923		1637.7 122.93
		Разом будівельні роботи, грн.					527538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					373846				
		всього заробітна плата, грн.					130070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71961				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					192.2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22176				
		Всього будівельні роботи, грн.					**599499**				
		Всього по розділу 2					**599499**				
		Розділ 3. Водопровід гарячої води та циркуляція (Т3)									
41	КБ46-32-5	Пробивання в бетонних стелях борозен площею перерізу до 50 см2	100м	4.6	13849.19 8489.05	5360.14 1375.32	63706	39050	24656 6326	116.7200 18.9970	536.91 87.39
42	*КБ16-14-25*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм*	*100м*	*3.2*	*38782.96* *13011.43*	*709.98* *170.10*	*124105*	*41637*	*2272* *544*	*172.2000* *2.2565*	*551.04* *7.22*
43	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*1.4*	*33157.00* *15985.47*	*2544.30* *1099.90*	*46420*	*22380*	*3562* *1540*	*211.5600* *15.2947*	*296.18* *21.41*
44	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*46*	*3332.04* *247.17*	*-* *-*	*153274*	*11370*	*-* *-*	*3.5200* *-*	*161.92* *-*
45	& С111-168-180	Ізоляція трубна тов.13мм внутр. діам.26мм	м	140	205.00 -	- -	28700	-	- -	- -	- -
46	& С111-168-170	Ізоляція трубна тов.13мм внутр. діам.32мм	м	320	266.39 -	- -	85245	-	- -	- -	- -
47	& С130-1105-3 варіант 3	Кран кульовий кутовий 1/2"	шт	70	132.41 -	- -	9269	-	- -	- -	- -
48	*КБ18-5-1*	*Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3*	*шт*	*3*	*5407.68* *1580.14*	*520.59* *127.97*	*16223*	*4740*	*1562* *384*	*21.9800* *1.6551*	*65.94* *4.97*
49	& С172-602-1	Елементи кріплення трубопроводів	кг	75	61.36 -	- -	4602	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С171-1033-250 варіант 1	Металеві вироби (болти, гайки, шайби)	т	0.075	64234.28 -	- -	4818	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					536362	119177	32052 8794		1611.99 120.99
		Разом будівельні роботи, грн.					536362				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					385133				
		всього заробітна плата, грн.					127971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70402				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					187.39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21618				
		Всього будівельні роботи, грн.					**606764**				
		_ _										
		Всього по розділу 3					**606764**				
		Розділ 4. Каналізація побутова									
51	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100м	2.45	8656.85 4775.23	3881.62 995.93	21209	11699	9510 2440	67.2000 13.7565	164.64 33.7
52	КБ46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	100м	0.7	4586.95 2299.50	2287.45 586.92	3211	1610	1601 411	32.3600 8.1070	22.65 5.67
53	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0.7*	*43736.17* *7349.20*	*75.44* *20.98*	*30615*	*5144*	*53* *15*	*95.7800* *0.2700*	*67.05* *0.19*
54	& С113-105-123	Труби каналізації ПВХ діам. 50	м	70	481.70 -	- -	33719	-	- -	- -	- -
55	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*2.45*	*134851.65* *7046.88*	*154.36* *43.65*	*330387*	*17265*	*378* *107*	*91.8400* *0.5652*	*225.01* *1.38*
56	& С113-105-121-1	Труби каналізації ПВХ SN8 діам. 110	м	15	921.91 -	- -	13829	-	- -	- -	- -
57	& С113-105-121-2	Труби каналізації ПВХ діам. 110х2.8	м	230	868.05 -	- -	199652	-	- -	- -	- -
58	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0.4	12047.08 555.02	59.00 17.12	4819	222	24 7	7.5400 0.2267	3.02 0.09
59	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*1*	*4795.88* *1858.78*	*2937.10* *817.15*	*4796*	*1859*	*2937* *817*	*24.6000* *11.4566*	*24.6* *11.46*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С113-1046 варіант 1	Клапан вентиляційний ф110	шт	1	199.60 -	- -	200	-	- -	- -	- -
61	С113-1046 варіант 4	Ревізія ф110	шт	6	364.33 -	- -	2186	-	- -	- -	- -
62	С113-1046 варіант 2	Ревізія ф50	шт	1	101.72 -	- -	102	-	- -	- -	- -
63	С113-1046 варіант 3	Випуск вентиляційної труби ф110	шт	2	163.22 -	- -	326	-	- -	- -	- -
64	*КБ20-28-7*	*Установлення люків герметичних*	*шт*	*8*	*630.40* *168.95*	*132.48* *27.23*	*5043*	*1352*	*1060* *218*	*2.1400* *0.3658*	*17.12* *2.93*
65	С111-953-1 варіант 1	Люк підлоговий металевий ревізійний під плитку 150х150	шт	8	236.10 -	- -	1889	-	- -	- -	- -
66	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	50	20.06 -	- -	1003	-	- -	- -	- -
67	С113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	45	48.01 -	- -	2160	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					655146	39151	15563 4015		524.09 55.42
		Разом будівельні роботи, грн.					655146				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					600432				
		всього заробітна плата, грн.					43166				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23857				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63.85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7366				
		Всього будівельні роботи, грн.					**679003**				
		Всього по розділу 4					**679003**				
		Розділ 5. Каналізація дощова (К2)									
68	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0.7*	*134851.65* *7046.88*	*154.36* *43.65*	*94396*	*4933*	*108* *31*	*91.8400* *0.5652*	*64.29* *0.4*
69	& С113-105-121 варіант 1	Труби напірні ПЄ 100 діам. 110	м	70	852.69 -	- -	59688	-	- -	- -	- -
70	& С172-602-1	Елементи кріплення трубопроводів	кг	15	61.36 -	- -	920	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& С171-1033-250 варіант 1	Металеві вироби (болти, гайки, шайби)	т	0.015	64234.28 -	- -	964	-	- -	- -	- -
72	& С130-416-100	Герметизація каналізаційного випуску діам. 110	шт	2	1892.04 -	- -	3784	-	- -	- -	- -
	варіант 1										
73	*КБ16-15-3*	*Установлення водостічних воронок 100 мм*	*шт*	*4*	*921.73* *306.25*	*135.89* *29.23*	*3687*	*1225*	*544* *117*	*4.2600* *0.3809*	*17.04* *1.52*
74	& С130-636-113 варіант 1	Водостічна воронка діам. 100	шт.	4	5522.06 -	- -	22088	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					185527	6158	652 148		81.33 1.92
		Разом будівельні роботи, грн.					185527				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					178717				
		всього заробітна плата, грн.					6306				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3439				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8.74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1009				
		Всього будівельні роботи, грн.					**188966**				
		Всього по розділу 5					**188966**				
		Розділ 6. Обладнання санітарне, виробниче і побутове									
75	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води*	*10компл.*	*6.2*	*3143.18* *2380.91*	*225.33* *65.52*	*19488*	*14762*	*1397* *406*	*31.9800* *0.8669*	*198.28* *5.37*
76	& С130-644-21 варіант 1	Умивальник	комплект	62	3576.98 -	- -	221773	-	- -	- -	- -
77	& С130-612-1 варіант 1	Змішувач	комплект	62	1604.42 -	- -	99474	-	- -	- -	- -
78	& С1630-973-12	Сифон пляшковий	шт	62	152.95 -	- -	9483	-	- -	- -	- -
79	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*3.2*	*5552.54* *2680.14*	*393.71* *115.20*	*17768*	*8576*	*1260* *369*	*36.4100* *1.5210*	*116.51* *4.87*
80	& С130-905-1	Унітази в комплекті з бачком	комплект	32	4463.02 -	- -	142817	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& С113-2305-1 варіант 1	Коліно до унітазу ф100	шт	32	78.07 -	- -	2498	-	- -	- -	- -
82	& С130-612-1 варіант 3	Кран туалетний з шлангами	комплект	32	1412.67 -	- -	45205	-	- -	- -	- -
83	*КБ17-1-10*	*Установлення піддонів душових стальних мілких*	*10компл.*	*2.7*	*2342.18* *1140.37*	*575.46* *163.99*	*6324*	*3079*	*1554* *443*	*16.2400* *2.1845*	*43.85* *5.9*
84	& С113-2137-3 варіант 1	Душовий підон 800х800	шт	27	6778.93 -	- -	183031	-	- -	- -	- -
85	& С1630-973С1	Сифон для душового піддону	шт	27	138.77 -	- -	3747	-	- -	- -	- -
86	& С111-1814-61	Планка для підключення змішувача	шт	27	49.35 -	- -	1332	-	- -	- -	- -
87	& С130-612-2 варіант 1	Змішувач з шлангом та лійкою	комплект	27	3903.44 -	- -	105393	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					858333	26417	4211 1218		358.64 16.14
		Разом будівельні роботи, грн.					858333				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					827705				
		всього заробітна плата, грн.					27635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15305				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39.34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4540				
		Всього будівельні роботи, грн.					**873638**				
		– –									
		Всього по розділу 6					**873638**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3392813	497430	105646 29724		6674.11 407.68
		Разом будівельні роботи, грн.					3392813				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2789737				
		всього заробітна плата, грн.					527154				
		Загальновиробничі витрати, грн.					289956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					759.04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**3682769**				
		– –									
		Всього по кошторису					**3682769**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**7840.83**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**614726**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт водопостачання та водовідведення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Водопровід господарсько-питний (В1)			
1	(Демонтаж) Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	
2	(Демонтаж) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	5	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	м	17	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї	м	320	
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	150	
	Водопровід гарячої води та циркуляція (Т3)			
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї	м	320	
7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	140	
	Каналізація побутова			
8	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	70	
9	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	245	
10	(Демонтаж) Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	12	
11	(Демонтаж) Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	4	
12	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
	Каналізація дощова (К2)			
13	(Демонтаж) Установлення водостічних воронок 100 мм	шт	4	

Обладнання санітарне, виробниче і побутове

1	2	3	4	5
14	(Демонтаж) Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	7	
15	(Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	61	
16	(Демонтаж) Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	32	
17	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	компл.	27	
18	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	
19	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	5	
20	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	м	17	
21	Пробивання в бетонних стелях борозен площею перерізу до 50 см2	м	470	
22	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм	м	320	
23	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	150	
24	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	17	
25	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	470	
26	Пробивання в бетонних стелях борозен площею перерізу до 50 см2	м	460	
27	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм	м	320	
28	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	140	
29	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	460	
30	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	3	
31	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	м	245	
32	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	м	70	
33	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	70	
34	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	245	
35	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	4	
36	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	10	
37	Установлення люків герметичних	шт	8	
38	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	70	
39	Установлення водостічних воронок 100 мм	шт	4	
40	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	62	
41	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	32	

1	2	3	4	5
42	Установлення піддонів душових стальних мілких	компл.	27	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-08-013

придбання устаткування до локального кошторису на водопостачання та водовідведення
Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 18.435 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560103-100-57 варіант 1	Бойлер V=80 N=1.5 кВт; (маса=0)	комп.	3	5808.00	17424
		Разом				**17424**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1011
		Всього по кошторису				**18435**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-014

на монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	427.171	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2.38212	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	176.703	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3305.44 3100.92	1.94 0.21	3305	3101	2 -	44.1600 0.0031	44.16 -
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	92.39 53.93	6.81 2.20	370	216	27 9	0.7680 0.0302	3.07 0.12
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	116	322.17 253.21	1.94 0.21	37372	29372	225 24	3.8400 0.0031	445.44 0.36
4	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	10	172.21 142.94	- -	1722	1429	- -	1.9200 -	19.2 -
5	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	25	313.66 285.89	- -	7842	7147	- -	3.8400 -	96 -
6	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	590.43 506.42	1.57 0.17	590	506	2 -	7.6800 0.0025	7.68 -
7	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	1	69.82 50.64	19.18 3.73	70	51	19 4	0.7680 0.0500	0.77 0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	2507.05 1481.59	409.14 79.47	2507	1482	409 79	17.2800 1.0675	17.28 1.07
9	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0.09	2131.46 1538.78	- -	192	138	- -	22.4640 -	2.02 -
10	С113-1451-2 варіант 9	Труба жорстка гладка (серія 6), 20мм 3м ДКС	м	9	29.68 -	- -	267	-	- -	- -	- -
11	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.09	995.89 772.51	9.81 8.18	90	70	1 1	11.5680 0.1066	1.04 0.01
12	& С151-10-67-189 варіант 6	Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	9	29.91 -	- -	269	-	- -	- -	- -
13	КР17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.09	602.07 383.85	9.81 8.18	54	35	1 1	5.7480 0.1066	0.52 0.01
14	& С151-10-67-189 варіант 8	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1	м	9	11.40 -	- -	103	-	- -	- -	- -
15	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3.6	7222.79 2796.92	2748.77 547.88	26002	10069	9896 1972	39.3600 7.3366	141.7 26.41
16	С113-1451-2 варіант 10	Кабельний канал 20x10	м	60	15.20 -	- -	912	-	- -	- -	- -
17	С113-1451-2 варіант 11	Кабельний канал 10x15	м	300	14.72 -	- -	4416	-	- -	- -	- -
18	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	19.32	1739.00 546.35	1035.49 198.25	33597	10555	20006 3830	7.5120 2.7095	145.13 52.35
19	& С151-10-67-189 варіант 9	Кабель NHXH FE 180 E30 3x1,5	м	50	34.00 -	- -	1700	-	- -	- -	- -
20	& С151-10-67-189 варіант 6	Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	191	29.91 -	- -	5713	-	- -	- -	- -
21	& С151-10-67-189 варіант 8	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1	м	1691	11.40 -	- -	19277	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					146370 5920	64171	30588		924.01 80.38
		Разом будівельні роботи, грн.					146370				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51611				
		всього заробітна плата, грн.					70091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					35343				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					85.83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9902				
		Всього будівельні роботи, грн.					**181713**				
		– –									
		Всього по розділу 1					**181713**				
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу									
22	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	4919.80 1858.27	1433.34 339.21	4920	1858	1433 339	24.9600 3.9593	24.96 3.96
23	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	1113.08 1000.61	- -	1113	1001	- -	13.4400 -	13.44 -
24	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	138	344.38 269.64	- -	47524	37210	- -	3.8400 -	529.92 -
25	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	65.13 63.30	- -	261	253	- -	0.9600 -	3.84 -
26	1504-17152 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-30В	шт	4	468.03 -	- -	1872	-	- -	- -	- -
27	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0.09	2131.46 1538.78	- -	192	138	- -	22.4640 -	2.02 -
28	С113-1451-2 варіант 9	Труба жорстка гладка (серія 6), 20мм 3м ДКС	м	9	29.68 -	- -	267	-	- -	- -	- -
29	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.09	995.89 772.51	9.81 8.18	90	70	1 1	11.5680 0.1066	1.04 0.01
30	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	9	19.10 -	- -	172	-	- -	- -	- -
31	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	9	7222.79 2796.92	2748.77 547.88	65005	25172	24739 4931	39.3600 7.3366	354.24 66.03
32	С113-1451-2 варіант 11	Кабельний канал 10x15	м	900	14.72 -	- -	13248	-	- -	- -	- -
33	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	18.41	1739.00 546.35	1035.49 198.25	32015	10058	19063 3650	7.5120 2.7095	138.3 49.88
34	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	1791	19.10 -	- -	34208	-	- -	- -	- -
35	& С151-10-67-189 варіант 9	Кабель NHXH FE 180 E30 3x1,5	м	50	34.00 -	- -	1700	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					202587	75760	45236 8921		1067.76 119.88
		Разом будівельні роботи, грн.					202587				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81591				
		всього заробітна плата, грн.					84681				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42871				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					104.26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12029				
		Всього будівельні роботи, грн.					**245458**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**245458**				
		Разом прямі витрати по кошторису					348957	139931	75824 14841		1991.77 200.26
		Разом будівельні роботи, грн.					348957				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133202				
		всього заробітна плата, грн.					154772				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78214				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					190.09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21931				
		Всього будівельні роботи, грн.					**427171**				
		– –									
		Всього по кошторису					**427171**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2382.12**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**176703**				

Склав ____________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	
3	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	116	
4	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	10	
5	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	25	
6	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	
7	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	1	
8	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
9	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	9	
10	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	9	
11	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	9	
12	Прокладання коробів пластикових	м	360	
13	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	1932	
14	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
15	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	
16	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	138	
17	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	
18	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	9	
19	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	9	
20	Прокладання коробів пластикових	м	900	
21	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	1841	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-08-015

устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення
Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 276.826 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Пожежна сигналізація				
1	2402-4058 варіант 1	Базовий прилад адресної пожежної сигналізації Tiras PRIME A; (маса=0,008)	шт	1	25145.00	25145
2	1511-3001 варіант 7	Акумулятор 12В, 7А/год; (маса=0,008)	шт	4	650.00	2600
3	1511-3001 варіант 8	Блок живлення БЖ 2415; (маса=0,008)	шт	1	4880.00	4880
4	1504-13245 варіант 5	Модуль розширення на 8 релейних виходів M-OUT8R; (маса=0,004)	шт	1	3290.00	3290
5	1504-13245 варіант 6	Адресний інтеграційний модуль AM-CONVERTER; (маса=0,004)	шт	1	805.00	805
6	2402-4001 варіант 3	Сповіщувач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110; (маса=0,000085)	шт	6	902.40	5414
7	2402-4001 варіант 4	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECTO SMK100; (маса=0, 000085)	шт	110	755.00	83050
8	2402-4001 варіант 5	Сповіщувач ручний пожежний адресний DETECTO MNL100; (маса=0,000085)	шт	10	985.00	9850
9	290116-5433 варіант 1	Покажчик світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"; (маса=0,0017)	шт	10	760.00	7600
10	290116-5433 варіант 2	Покажчик світловий ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"; (маса=0, 0017)	шт	14	585.00	8190
11	290116-5433 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль"; (маса=0,0017)	шт	1	915.00	915
		Разом по розділу 1				151739

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5961
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	86312	0.007	604
		Всього по розділу 1				**158304**
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу				
12	1517-2080 варіант 3	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-200; (маса=0,065)	шт	1	30876.00	30876
13	1602-20029 варіант 1	Пульт мікрофонний настільний ПМН-16; (маса=0,0004)	шт	1	7302.00	7302
14	290116-5433 варіант 4	Гучномовець 1 Вт 3АС100ПН-2; (маса=0,0017)	шт	116	492.00	57072
15	290116-5433 варіант 5	Гучномовець 3 Вт 3АС100ПН-2; (маса=0,0017)	шт	22	492.00	10824
		РЕЗЕРВНЕ ОБЛАДНАННЯ				
16	2402-4001 варіант 3	Сповіщувач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110; (маса=0,000085)	шт	1	902.40	902
17	2402-4001 варіант 4	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECTO SMK100; (маса=0, 000085)	шт	8	755.00	6040
18	2402-4001 варіант 5	Сповіщувач ручний пожежний адресний DETECTO MNL100; (маса=0,000085)	шт	1	985.00	985
		Разом по розділу 2				114001
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4477
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	6277	0.007	44
		Всього по розділу 2				**118522**
		Разом				**265740**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10438
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	92589	0.007	648
		Всього вартість устаткування				**276178**
		Всього вартість будівельних робіт				**648**

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**276826**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-016

на монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу

Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	299.527	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.79538	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	62.990	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння									
1	КМ7-218-5	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,9 т	шт	2	7397.48 3360.13	641.70 58.73	14795	6720	1283 117	46.2000 0.7890	92.4 1.58
2	КМ12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	0.3	7187.32 4764.80	607.00 139.54	2156	1429	182 42	64.0000 1.6130	19.2 0.48
3	КМ12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	1	5674.37 4764.80	434.48 101.00	5674	4765	434 101	64.0000 1.1440	64 1.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	40.50 27.62	- -	81	55	- -	0.3600 -	0.72 -
5	& С1630-1159-8-3Д варіант 1	Манометр 100-10 бар	комплект	2	480.94 -	- -	962	-	- -	- -	- -
6	КМ12-1302-8	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 76 мм	т	0.0834	48348.97 17272.40	28658.04 5541.25	4032	1441	2390 462	232.0000 58.2850	19.35 4.86
7	КМ12-3-7	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 76 мм	т	0.0834	50517.73 20488.64	27810.10 4570.61	4213	1709	2319 381	275.2000 53.0930	22.95 4.43
8	С113-153 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	15	251.62 -	- -	3774	-	- -	- -	- -
9	С1534-17 варіант 7	Відводи ст. 90град, діаметр 76 мм	шт	8	153.05 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
10	С1534-17 варіант 8	Трійник ст., діаметр 76 мм	шт	3	167.08 -	- -	501	-	- -	- -	- -
11	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 65 мм	шт	6	251.20 63.45	147.59 1.60	1507	381	886 10	0.7400 0.0215	4.44 0.13
12	С130-972 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	6	398.59 -	- -	2392	-	- -	- -	- -
13	КМ12-1302-7	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.14385	67123.85 25027.11	39673.36 8155.43	9656	3600	5707 1173	336.1600 85.2610	48.36 12.26
14	КМ12-3-6	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.14385	63202.44 23310.30	38185.62 6389.40	9092	3353	5493 919	313.1000 73.6632	45.04 10.6
15	С113-153 варіант 5	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	35	209.18 -	- -	7321	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1534-17 варіант 2	Відводи ст. 90град, діаметр 57 мм	шт	12	74.57 -	- -	895	-	- -	- -	- -
17	С1534-17 варіант 16	Трійник ст., діаметр 57х3,5 мм	шт	5	167.08 -	- -	835	-	- -	- -	- -
18	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	20	161.52 43.73	99.54 1.08	3230	875	1991 22	0.5100 0.0145	10.2 0.29
19	С130-972 варіант 5	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	20	383.12 -	- -	7662	-	- -	- -	- -
20	С1534-17 варіант 10	Гайка ГМ-80	шт	2	253.86 -	- -	508	-	- -	- -	- -
21	КР16-9-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	100м	0.5	8551.11 1584.82	1789.38 357.68	4276	792	895 179	21.5300 3.9115	10.77 1.96
		Разом прямі витрати по розділу 1					84786	25120	21580 3406		337.43 37.73
		Разом будівельні роботи, грн.					84786				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38086				
		всього заробітна плата, грн.					28526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13294				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30.09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3472				
		Всього будівельні роботи, грн.					**98080**				
		Всього по розділу 1					**98080**				
		Розділ 2. Лінійна частина ВПВ									
22	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм	шт	7	619.91 449.41	36.87 11.91	4339	3146	258 83	6.4000 0.1638	44.8 1.15
23	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	7	4822.80 125.14	- -	33760	876	- -	1.7000 -	11.9 -
24	& С113-1559-1 варіант 1	Касета для рукава 50мм	шт	7	184.51 -	- -	1292	-	- -	- -	- -
25	С1630-23 варіант 2	Вентиль пожежний кутовий бронзовий, Ду 50мм	шт	7	643.73 -	- -	4506	-	- -	- -	- -
26	С1630-63 варіант 3	Головка з'єднувальна муфтова ГМ-50	шт	7	71.14 -	- -	498	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С1630-116-1 варіант 1	Рукав пожежний латексний діаметр 51мм з ГР пласт для ВПК	шт	7	504.03 -	- -	3528	-	- -	- -	- -
28	С1630-91 варіант 4	Ствол пожежний Ду 50мм	шт	7	550.42 -	- -	3853	-	- -	- -	- -
29	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	7	4822.80 125.14	- -	33760	876	- -	1.7000 -	11.9 -
30	& С1630-23-2 варіант 1	Кран -комплект пожежний Ду 25 мм	шт	7	3111.21 -	- -	21778	-	- -	- -	- -
31	& С130-26-1 варіант 1	Вогнегасник ВП-5(з)	шт	14	572.40 -	- -	8014	-	- -	- -	- -
32	КМ12-1302-7	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.30825	67123.85 25027.11	39673.36 8155.43	20691	7715	12229 2514	336.1600 85.2610	103.62 26.28
33	КМ12-3-6	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.30825	63202.44 23310.30	38185.62 6389.40	19482	7185	11771 1970	313.1000 73.6632	96.51 22.71
34	С113-153 варіант 5	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	75	209.18 -	- -	15689	-	- -	- -	- -
35	С1534-17 варіант 2	Відводи ст. 90град, діаметр 57 мм	шт	17	74.57 -	- -	1268	-	- -	- -	- -
36	С1534-17 варіант 3	Перехід ст., діаметр 57х32 мм	шт	15	46.46 -	- -	697	-	- -	- -	- -
37	С1534-17 варіант 16	Трійник ст., діаметр 57х3,5 мм	шт	18	167.08 -	- -	3007	-	- -	- -	- -
38	КМ12-1302-3	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 25 мм	т	0.01526	100201.90 36450.72	60272.28 11587.81	1529	556	920 177	489.6000 121.9310	7.47 1.86
39	КМ12-3-3	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 25 мм	т	0.01526	124987.02 43992.51	77386.90 12532.56	1907	671	1181 191	590.9000 146.6630	9.02 2.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С113-153 варіант 4	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	7	99.72 -	- -	698	-	- -	- -	- -
41	С1534-17 варіант 4	Відводи ст. 90град, діаметр 32 мм	шт	7	33.66 -	- -	236	-	- -	- -	- -
42	С113-2097 варіант 1	Кріплення трубопроводів 2"	шт	20	44.52 -	- -	890	-	- -	- -	- -
43	КР16-9-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	100м	0.82	8551.11 1584.82	1789.38 357.68	7012	1300	1467 293	21.5300 3.9115	17.65 3.21
		Разом прямі витрати по розділу 2					188434	22325	27826 5228		302.87 57.45
		Разом будівельні роботи, грн.					188434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138283				
		всього заробітна плата, грн.					27553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13014				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29.81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3439				
		Всього будівельні роботи, грн.					**201448**				
		Всього по розділу 2					**201448**				
		Разом прямі витрати по кошторису					273220	47445	49406 8634		640.3 95.18
		Разом будівельні роботи, грн.					273220				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176369				
		всього заробітна плата, грн.					56079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26307				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59.9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6911				
		Всього будівельні роботи, грн.					**299527**				
		Всього по кошторису					**299527**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**795.38**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**62990**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0, 9 т	шт	2	
2	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	шт	3	
3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	10	
4	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
5	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 76 мм	т	0.0834	
6	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 76 мм	т	0.0834	
7	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 65 мм	шт	6	
8	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.14385	
9	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.14385	
10	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	20	
11	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	м	50	

12	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм		шт	7	
13	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм		шт	7	

1	2	3	4	5
14	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	7	
15	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.30825	
16	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.30825	
17	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 25 мм	т	0.01526	
18	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 25 мм	т	0.01526	
19	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	м	82	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-08-017

устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу
Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 95.429 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння				
1	1808-2032 варіант 1	Насос консольний К 65-50-160 Q=9.36м3/год, H=35м, P=5.5кВт; (маса=0,07)	шт	2	23976.90	47954
2	& 2307-112214 варіант 2	Засувка "Баттерфляй" міжфланцева Ду 65; (маса=0,0105)	шт	3	982.01	2946
3	& 2307-112214 варіант 4	Засувка "Баттерфляй" міжфланцева Ду 50; (маса=0,0105)	шт	5	732.00	3660
4	& 2307-112284 варіант 3	Клапан зворотній фланцевий Ду 50; (маса=0,018)	шт	5	678.00	3390
		Разом по розділу 1				57950
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2276
		Всього по розділу 1				**60226**
		Розділ 2. Лінійна частина ВПВ				
5	1503-8237 варіант 3	Шафа пожежна навісна з задньою стінкою 600x1700x250; (маса=0,07)	шт	7	4839.07	33873
		Разом по розділу 2				33873
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1330
		Всього по розділу 2				**35203**

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				**91823**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3606
		Всього по кошторису				**95429**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-018

на монтаж системи протидимного захисту

Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	396.236	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.60598	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	44.859	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Димовидалення коридорів									
1	КБ20-33-3	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	шт	2	3595.40 1289.24	1509.44 355.86	7191	2578	3019 712	18.3600 3.7958	36.72 7.59
2	С113-1549 варіант 1	Стакан STAM 402-63-N	шт	2	10929.37 -	- -	21859	-	- -	- -	- -
3	КБ20-13-8	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	6	534.81 352.78	47.60 13.86	3209	2117	286 83	5.1500 0.1862	30.9 1.12
4	КБ20-11-3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	6	353.99 195.51	53.86 12.60	2124	1173	323 76	2.8200 0.1700	16.92 1.02
5	С113-2296 варіант 1	Решітка 750х600(h)	шт	6	3404.79 -	- -	20429	-	- -	- -	- -
6	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0мм	100м2	1.2	119610.13 16220.50	482.13 136.59	143532	19465	579 164	239.7000 1.8349	287.64 2.2
7	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	11	2068.62 570.81	968.18 269.33	22755	6279	10650 2963	7.9400 3.6176	87.34 39.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С114-100-1 варіант 1	Вогнезахисна ізоляція Fix-M-150	м2	110	999.76 -	- -	109974	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					331073	31612	14857 3998		459.52 51.72
		Разом будівельні роботи, грн.					331073				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					284604				
		всього заробітна плата, грн.					35610				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19959				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52.02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6002				
		Всього будівельні роботи, грн.					**351032**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**351032**				
		Розділ 2. Підпори повітря тамбурів у підвалі									
9	КБ20-33-2	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	шт	1	2245.55 976.04	826.04 194.71	2246	976	826 195	13.1100 2.0762	13.11 2.08
10	С113-1549 варіант 2	Стакан STAM 203-71-N	шт	1	13341.67 -	- -	13342	-	- -	- -	- -
11	С113-1549 варіант 3	Перехідник OZA-PEK-056-ZS	шт	1	3967.87 -	- -	3968	-	- -	- -	- -
12	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	1	688.26 661.81	7.12 1.98	688	662	7 2	9.7800 0.0266	9.78 0.03
13	С1545-18 варіант 1	Гнучка вставка Дн560	шт	2	1173.02 -	- -	2346	-	- -	- -	- -
14	КБ20-13-4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	1	534.81 352.78	47.60 13.86	535	353	48 14	5.1500 0.1862	5.15 0.19
15	С113-2301 варіант 1	Клапан KLR-560-N	шт	1	1295.48 -	- -	1295	-	- -	- -	- -
16	КБ20-13-8	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	1	534.81 352.78	47.60 13.86	535	353	48 14	5.1500 0.1862	5.15 0.19
17	С113-2301 варіант 2	Клапан KPD-4-05-500x500-1*f-MP220-in-0-0	шт	1	15504.08 -	- -	15504	-	- -	- -	- -
18	КБ20-11-3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	1	353.99 195.51	53.86 12.60	354	196	54 13	2.8200 0.1700	2.82 0.17
19	С113-2296 варіант 2	Решітка 500x500(h)	шт	1	2829.97 -	- -	2830	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					43643	2540	983 238		36.01 2.66
		Разом будівельні роботи, грн.					43643				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40120				
		всього заробітна плата, грн.					2778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1561				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4.05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					469				
		Всього будівельні роботи, грн.					**45204**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**45204**				
		Разом прямі витрати по кошторису					374716	34152	15840 4236		495.53 54.38
		Разом будівельні роботи, грн.					374716				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					324724				
		всього заробітна плата, грн.					38388				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21520				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56.07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6471				
		Всього будівельні роботи, грн.					**396236**				
		– –									
		Всього по кошторису					**396236**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**605.98**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**44859**				

Склав __________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив __________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж системи протидимного захисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	шт	2	
2	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	6	
3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	6	
4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0мм	м2	120	
5	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	110	
6	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	шт	1	
7	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	1	
8	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	1	
9	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	1	
10	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	1	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-08-019

устаткування системи протидимного захисту
Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 286.386 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Димовидалення коридорів				
1	1501-1409 варіант 1	Вентилятор KROV61-063-DUF600-N-00400/4-Y1; (маса=0,036)	шт	2	64250.00	128500
2	1504-16124 варіант 1	Клапан KPD-4-05-750x600-1*f-MP220-in-0-0 ; (маса=0,0078)	шт	6	18355.00	110130
		Разом по розділу 1				238630
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7159
		Всього по розділу 1				**245789**
		Розділ 2. Підпори повітря тамбурів у підвалі				
3	1501-1426 варіант 1	Вентилятор VKOP 0-056-N-00220/2-Y1; (маса=0,535)	шт	1	24215.00	24215
4	1504-16124 варіант 2	Клапан KPD-4-05-500x500-1*f-MP220-in-0-0 ; (маса=0,0078)	шт	1	15200.00	15200
		Разом по розділу 2				39415
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1182
		Всього по розділу 2				**40597**
		Разом				**278045**

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8341
		Всього по кошторису				**286386**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-020

на монтаж автоматизації систем протипожежного захисту

Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	302.009	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.53972	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	117.534	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-10	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	1	1530.73 1446.72	1.57 0.17	1531	1447	2 -	21.1200 0.0025	21.12 -
2	КМ10-513-5	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі	шт	1	379.81 379.81	- -	380	380	- -	5.7600 -	5.76 -
3	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	4	1111.47 1012.84	1.57 0.17	4446	4051	6 1	15.3600 0.0025	61.44 0.01
4	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	10	69.82 50.64	19.18 3.73	698	506	192 37	0.7680 0.0500	7.68 0.5
5	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	14	172.21 142.94	- -	2411	2001	- -	1.9200 -	26.88 -
6	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	14	166.20 41.43	- -	2327	580	- -	0.5400 -	7.56 -
7	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	7	158.05 126.60	- -	1106	886	- -	1.9200 -	13.44 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	111.84 53.93	6.81 2.20	112	54	7 2	0.7680 0.0302	0.77 0.03
9	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	3	5192.58 589.29	740.59 168.39	15578	1768	2222 505	7.6800 1.9816	23.04 5.94
10	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	12	16424.48 6238.49	5179.64 1252.15	197094	74862	62156 15026	85.7760 16.8764	1029.31 202.52
11	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2х2х0,8	м	1200	19.10 -	- -	22920	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					248603	86535	64585 15571		1197 209
		Разом будівельні роботи, грн.					248603				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97483				
		всього заробітна плата, грн.					102106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53406				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					133.72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15428				
		Всього будівельні роботи, грн.					**302009**				
		Всього по кошторису					**302009**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1539.72**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**117534**				

Склав ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж автоматизації систем протипожежного захисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	1	
2	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі	шт	1	
3	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	4	
4	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	10	
5	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	14	
6	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	14	
7	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	7	
8	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	
9	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	3	
10	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	1200	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-08-021

устаткування автоматизації систем протипожежного захисту
Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 291.205 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-13245 варіант 1	Адресний мультифункціональний модуль AM-MULTI+; (маса=0,004)	шт	1	5059.20	5059
2	1504-13245 варіант 2	Розширювач адресних інтерфейсів M-LOOP; (маса=0,004)	шт	1	1526.40	1526
3	1504-13245 варіант 3	Адресний модуль на 4 універсальні входи AM-IN4; (маса=0,004)	шт	4	1012.80	4051
4	1504-13245 варіант 4	Адресний релейний модуль AM-OUT1R+; (маса=0,004)	шт	10	1365.00	13650
5	2402-4001 варіант 1	Кнопки керування автоматикою (димовидалення) КА01-Ж; (маса=0,000085)	шт	7	340.00	2380
6	2402-4001 варіант 2	Кнопки керування автоматикою (пуск) КА01-К; (маса=0,000085)	шт	7	340.00	2380
7	1602-30069 варіант 2	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду 25; (маса=0,0016)	шт	7	196.00	1372
8	1602-30069 варіант 3	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду 50-65; (маса=0,0016)	шт	7	315.00	2205
9	1602-30069 варіант 1	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8; (маса=0,0016)	шт	7	115.00	805
10	1511-3001 варіант 5	Акумулятор 12В, 18А/год; (маса=0,008)	шт	1	1150.00	1150
11	1503-1270 варіант 1	Шафа керування вентилятором димовидалення; (маса=0,19)	шт	2	84873.96	169748
12	1503-1270 варіант 2	Шафа керування вентилятором підпору повітря; (маса=0,19)	шт	1	75842.30	75842
		Разом				**280168**

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11002
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	4946	0.007	35
		Всього вартість устаткування				**291170**
		Всього вартість будівельних робіт				**35**
		Всього по кошторису				**291205**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-022

на система блискавкозахисту

Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	233.347	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.63772	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	48.988	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	0.175	20810.60 20810.60	- -	3642	3642	- -	321.3000 -	56.23 -
2	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0.5	6767.60 1629.15	476.04 81.34	3384	815	238 41	22.4000 0.9664	11.2 0.48
3	& С111-18031 варіант 1	Смуга сталева оцинкована 25х4 мм W04/25	м	50	40.87 -	- -	2044	-	- -	- -	- -
4	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	3.6	11185.51 814.58	3629.74 492.05	40268	2932	13067 1771	11.2000 6.1915	40.32 22.29
5	С1545-537 варіант 1	стержень різбовий D16 L1500 E16/1	шт	36	442.61 -	- -	15934	-	- -	- -	- -
6	С1545-537 варіант 2	муфта D16 E16/2	шт	18	118.61 -	- -	2135	-	- -	- -	- -
7	С1545-537 варіант 3	з'єднювач Cant D16 C05/11	шт	18	127.61 -	- -	2297	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1545-537 варіант 4	наконечник D16 E16/3	шт	18	86.61 -	- -	1559	-	- -	- -	- -
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0.175	8699.02 8699.02	- -	1522	1522	- -	150.4500 -	26.33 -
10	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	5.59	9357.78 2176.08	337.05 44.34	52310	12164	1884 248	29.9200 0.5328	167.25 2.98
11	& С111-18031 варіант 2	Дріт алюмінієвий 8 мм (Al) W02/08	м	559	39.82 -	- -	22259	-	- -	- -	- -
12	& С1111-8-11 варіант 8	Тримач дроту Niro на прямий гребінь H06/13	шт	61	79.23 -	- -	4833	-	- -	- -	- -
13	& С1111-8-11 варіант 9	Тримач Niro M6 H02/13	шт	46	36.17 -	- -	1664	-	- -	- -	- -
14	& С1111-8-11 варіант 10	Тримач прямий L140 з Niro H07/13	шт	133	69.93 -	- -	9301	-	- -	- -	- -
15	& С1111-8-11 варіант 2	Тримач дроту Fix D8-10 H10/1	шт	117	52.63 -	- -	6158	-	- -	- -	- -
16	& С1111-8-11 варіант 3	Тримач блискавкоприймача Fix D16 H12/1	шт	27	59.93 -	- -	1618	-	- -	- -	- -
17	& С1111-8-11 варіант 4	Тримач смуги Fix 30 H14/1	шт	9	49.87 -	- -	449	-	- -	- -	- -
18	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	26	469.75 422.02	- -	12214	10973	- -	6.4000 -	166.4 -
19	С113-1733 варіант 1	Коробка фасадна зовнішня 117x117x 58 мм A06/2	шт	9	172.08 -	- -	1549	-	- -	- -	- -
20	& С1111-8-11 варіант 5	З'єднувач Vario C01/1	шт	21	55.93 -	- -	1175	-	- -	- -	- -
21	& С1111-8-11 варіант 6	З'єднувач Duos D08 C10/1	шт	9	82.03 -	- -	738	-	- -	- -	- -
22	& С1111-8-11 варіант 7	З'єднувач Cant для смуги C05/3	шт	9	114.03 -	- -	1026	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ10-898-14	Захист кабеля металевим жолобом по стіні дерев'яній або цегляній	м	27	507.22 22.42	50.71 7.72	13695	605	1369 208	0.3400 0.0992	9.18 2.68
24	С113-2 варіант 1	Ізоляційна труба жорстка D16 мм А07/1	м	27	94.41 -	- -	2549	-	- -	- -	- -
25	С113-1733 варіант 2	Бандаж антикорозійний 10 м А01/1	шт	1	468.00 -	- -	468	-	- -	- -	- -
26	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту	Вимір.	18	399.64 399.64	- -	7194	7194	- -	4.0000 -	72 -
27	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0.36	1698.47 1698.47	- -	611	611	- -	17.0000 -	6.12 -
		Разом прямі витрати по кошторису					212596	40458	16558 2268		555.03 28.43
		Разом будівельні роботи, грн.					212596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155580				
		всього заробітна плата, грн.					42726				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20751				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54.26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6262				
		Всього будівельні роботи, грн.					**233347**				
		Всього по кошторису					**233347**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**637.72**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**48988**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт система блискавкозахисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	м3	17.5	
2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	50	
3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	36	
4	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	17.5	
5	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	559	
6	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	26	
7	Захист кабеля металевим жолобом по стіні дерев'яній або цегляній	м	27	
8	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту	Вимір.	18	
9	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	_точ.	36	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-023

на пусконалагоджувальні роботи

Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	40.104	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.30628	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	30.978	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації та оповіщення									
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	2797.48 2797.48	- -	2797	2797	- -	28.0000 -	28 -
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий, ручний	шт	126	125.89 125.89	- -	15862	15862	- -	1.2600 -	158.76 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					18659	18659	- -		186.76 -
		Разом будівельні роботи, грн.					18659				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					7923				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16.25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1875				
		Всього будівельні роботи, грн.					**26582**				
		Всього по розділу 1					**26582**				
		Розділ 2. Система протидимного захисту									
3	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	3	1198.92 1198.92	- -	3597	3597	- -	12.0000 -	36 -
4	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	1	299.73 299.73	- -	300	300	- -	3.0000 -	3 -
5	КПЗ-11-2	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	Пристр.	7	399.64 399.64	- -	2797	2797	- -	4.0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					6694	6694	- -		67 -
		Разом будівельні роботи, грн.					6694				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6694				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2843				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5.83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					672				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9537**				
		Всього по розділу 2					**9537**				
		Розділ 3. Система автоматики СПЗ									
6	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	2797.48 2797.48	- -	2797	2797	- -	28.0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2797	2797	- -		28 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2797				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1188				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2.44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					281				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3985**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**3985**				
		Разом прямі витрати по кошторису					28150	28150	- -		281.76 -
		Разом будівельні роботи, грн.					28150				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					28150				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11954				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24.52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2828				
		Всього будівельні роботи, грн.					**40104**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**40104**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**306.28**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**30978**				

Склав ____________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	
2	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий, ручний	шт	126	
3	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	3	
4	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	1	
5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	Пристр.	7	
6	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-024

на демонтаж та монтаж ліфтів

Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	203.794	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2.05193	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	155.643	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж ліфта пасажирського на 7 зупинок									
1	*КМ3-560-2 к=0,3 к дем.=0,3*	*(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м*	*ліфт*	*1*	*40775.35* / *40775.35*	- / -	*40775*	*40775*	- / -	*560.6400* / -	*560.64* / -
2	*КМ3-560-4 к=0,3*	*За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*зупинка*	*-9*	*1607.19* / *1607.19*	- / -	*-14465*	*-14465*	- / -	*22.0980* / -	*-198.88* / -
3	*КМ3-560-6 к=0,3*	*За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*м*	*-23*	*359.58* / *359.58*	- / -	*-8270*	*-8270*	- / -	*4.9440* / -	*-113.71* / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1906-15001 (зворотні матеріали)	Ліфти пасажирські ПП-400А	шт	1	209081.50 -	- -	209082	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					18040	18040	- -		248.05 -
		Разом будівельні роботи, грн.					18040				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18040				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19.6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2261				
		Всього будівельні роботи, грн.					**26581**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					209082				
		Всього по розділу 1					**26581**				
		Розділ 2. Монтаж ліфта пасажирського на 7 зупинок									
5	*КМ3-560-2*	*Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м*	*ліфт*	*2*	*135917.82* *135917.82*	- -	*271836*	*271836*	- -	*1868.8000* -	*3737.6* -
6	*КМ3-560-4*	*За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*зупинка*	*-18*	*5357.29* *5357.29*	- -	*-96431*	*-96431*	- -	*73.6600* -	*-1325.88* -
7	*КМ3-560-6*	*За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*м*	*-46*	*1198.59* *1198.59*	- -	*-55135*	*-55135*	- -	*16.4800* -	*-758.08* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					120270	120270	- -		1653.64 -
		Разом будівельні роботи, грн.					120270				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					120270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					56943				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					130.64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15072				
		Всього будівельні роботи, грн.					**177213**				
		Всього по розділу 2					**177213**				
		Разом прямі витрати по кошторису					138310	138310	- -		1901.69 -
		Разом будівельні роботи, грн.					138310				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					138310				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65484				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150.24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17333				
		Всього будівельні роботи, грн.					**203794**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					209082				
		Всього по кошторису					**203794**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2051.93**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**155643**				

Склав ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта в житловому будинку № 6 по вул. Масарика у м. Львові. Демонтаж та монтаж ліфта

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	
2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-9	
3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-23	
4	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	2	
5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-18	
6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-46	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-08-025

придбання устаткування
Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 4527.060 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-1501-72 варіант 1	Ліфт лікарняний вантажопідйомністю 630 кг на 7 зупинок; (маса=4)	шт	2	2178000.00	4356000
		Разом				**4356000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				171060
		Всього по кошторису				**4527060**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-026

на пусконалагоджувальні роботи

Лікувальний корпус №3 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	259.045	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.97834	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	200.103	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ліфт пасажирський									
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	2	111899.20 111899.20	- -	223798	223798	- -	1120.0000 -	2240 -
2	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-14	2997.30 2997.30	- -	-41962	-41962	- -	30.0000 -	-420 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					181836	181836	-		1820
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					181836				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					181836				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77209				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					158.34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18267				
		Всього будівельні роботи, грн.					**259045**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**259045**				
		Разом прямі витрати по кошторису					181836	181836	- -		1820 -
		Разом будівельні роботи, грн.					181836				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					181836				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77209				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					158.34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18267				
		Всього будівельні роботи, грн.					**259045**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**259045**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1978.34**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**200103**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта в житловому будинку № 6 по вул. Масарика у м. Львові. Пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	2	
2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-14	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-09

на будівництво : Придбання медичного устаткування (3 черга) - 7% ПДВ

Кошторисна вартість об`єкта	46398.843	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2.86928	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	243.887	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-09-01	на Монтаж медичного обладнання	317.343	-	317.343	2.86928	243.887	-
2	02-09-02	на придбання устаткування придбання устаткування	-	46081.5	46081.5	-	-	-
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
		Всього:	317.343	46081.5	46398.843	2.86928	243.887	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-09

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-09-01	Монтаж медичного обладнання	- -	2.65920 219.651	- -	- -	- -	2.65920 219.651	0.21008 24.236	2.86928 243.887
02-09-02	придбання устаткування придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	- -	2.65920 219.651	- -	- -	- -	2.65920 219.651	0.21008 24.236	2.86928 243.887

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-01

на Монтаж медичного обладнання

Придбання медичного устаткування (3 черга) - 7% ПДВ

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	317.343	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2.86928	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	243.887	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ34-82-2	Монтаж мікроскопа операційного	комплект	6	2692.03	-	16152	16152	-	33.6000	201.6
					2692.03	-			-	-	-
2	КМ34-102-1	Монтаж установки офтальмологічної	комплект	2	36765.31	-	73531	73531	-	428.8000	857.6
					36765.31	-			-	-	-
3	КМ34-141-3	Монтаж монітора пацієнта	комплект	50	2599.36	-	129968	129968	-	32.0000	1600
					2599.36	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					219651	219651	-		2659.2
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					219651				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					219651				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97692				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					210.08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24236				
		Всього будівельні роботи, грн.					**317343**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– **Всього по кошторису**					**317343**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**2869.28** **243887**				

Склав Інженер ПКР______________________________________Ж.В.Мальська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП______________________________________В.В.Степура
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Монтаж медичного обладнання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж мікроскопа операційного	комплект	6	
2	Монтаж установки офтальмологічної	комплект	2	
3	Монтаж монітора пацієнта	комплект	50	

Склав Інженер ПКР_____Ж.В.Мальська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____В.В.Степура

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-09-02

придбання устаткування

Придбання медичного устаткування (3 черга) - 7% ПДВ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 46081.500 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222-4521-1 варіант 3	Мікроскоп для офтальмології; (маса=0,015)	комплект	6	5580000.00	33480000
2	280222-57-5 варіант 1	Установка лазерна офтальмологічна Smart532 Lumenis, з унікальною технологією SmartPulse тривалість імпульсу 0,05 мс - 0,5 мс (Ізраїль); (маса=0,4)	комплект	2	4185000.00	8370000
3	280222-20-10 варіант 3	Монітори пацієнта Taurus 12,1" (Northern Meditec (Китай); (маса=0,011)	комплект	50	84630.00	4231500
		Разом				**46081500**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				**46081500**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-010

на будівництво : Система лікувального газозабезпечення.

Кошторисна вартість об`єкта	31310.459	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	14.68235	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1137.492	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-010-01	на технологічний розділ ТХ	2494.446	-	2494.446	14.68235	1137.492	-
2	02-010-02	на придбання устаткування придбання устаткування	-	28816.013	28816.013	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	2494.446	28816.013	31310.459	14.68235	1137.492	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-010

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-010-01	технологічний розділ ТХ	0.46819 39.123	12.96516 957.848	0.11178 9.319	- -	- -	13.54513 1006.29	1.13722 131.202	14.68235 1137.492
02-010-02	придбання устаткування придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0.46819 39.123	12.96516 957.848	0.11178 9.319	- -	- -	13.54513 1006.29	1.13722 131.202	14.68235 1137.492

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-010-01

на технологічний розділ ТХ

Система лікувального газозабезпечення.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2494.446	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	14.68235	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1137.492	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ЛІКУВАЛЬНИЙ КОРПУС №3									
1	КМ34-131-3	Монтаж редукційного блоку О2	комплект	1	1844.42	-	1844	1844	-	22.4000	22.4
					1844.42	-			-	-	-
2	КМ34-133-2	Монтаж центральної станції виклику медсестри	шт	3	1610.34	-	4831	4831	-	22.4000	67.2
					1610.34	-			-	-	-
3	КМ8-599-9	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	9	1389.21	9.49	12503	3315	85	4.8000	43.2
					368.30	2.34			21	0.0275	0.25
4	& С154-1000А варіант 1	Щиток в комплекті (Корпус металевий з встановленою апаратурою)	шт	9	14283.56	-	128552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*15*	*12823.69*	*1234.60*	*192355*	*52191*	*18519*	*47.8400*	*717.6*
					3479.40	*86.12*			*1292*	*1.0306*	*15.46*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КМ8-412-8*	*Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 280 мм2*	*100 м*	*30*	*5282.95* *4189.25*	*392.32* *84.12*	*158489*	*125678*	*11770* *2524*	*57.6000* *0.8791*	*1728* *26.37*
7	& С1110-15-2-1А варіант 1	Тримач, д.10-20мм 51220 ДКС	шт	950	7.68 -	- -	7296	-	- -	- -	- -
8	& С113-1878-1 варіант 1	Хомут 2,5х120 ДКС	уп.	5	19.97 -	- -	100	-	- -	- -	- -
9	15093-35193 варіант 1	Кабель силовий на напругу 1кВ, з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією ВВГнг 3х2,5	1000м	1.5	66127.05 -	- -	99191	-	- -	- -	- -
10	15093-35193 варіант 2	Кабель сигнальний utp	1000м	1.5	8338.95 -	- -	12508	-	- -	- -	- -
11	& С111-1867-189 варіант 1	Кріплення для КВБ, комплект	шт	20	24.57 -	- -	491	-	- -	- -	- -
12	КМ34-133-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	Монтаж блоку арматурного (контрольно-відсічний блок на 2 газа (О2, Air)	шт	1	2415.50 2415.50	- -	2416	2416	- -	33.6000 -	33.6 -
13	КМ34-133-2	Монтаж блоку арматурного (контрольно-відсічний блок на 1 газ О2)	шт	3	1610.34 1610.34	- -	4831	4831	- -	22.4000 -	67.2 -
14	& С111-1867-189 варіант 2	Кріплення для панелей, розеток, комплект	шт	744	24.57 -	- -	18280	-	- -	- -	- -
15	КМ34-133-13	Монтаж приліжкової консолі	комплект	106	5479.52 5479.52	- -	580829	580829	- -	73.6000 -	7801.6 -
16	& С111-1867-189 варіант 3	Кріплення для світильника хірургічного, комплект	шт	24	31.50 -	- -	756	-	- -	- -	- -
17	*КМ8-636-6*	*Монтаж світильника операційного*	*шт*	*3*	*4090.90* *3766.18*	*45.30* *9.37*	*12273*	*11299*	*136* *28*	*53.0000* *0.1100*	*159* *0.33*
18	КМ34-133-1	Монтаж комплекту устаткування для централізованого подавання кисню, закису азоту і вакууму (монтаж консолії анестезіологічної двоплечевої)	комплект	3	15298.19 15298.19	- -	45895	45895	- -	212.8000 -	638.4 -
19	*КМ7-1-2*	*Монтаж установки компресорної*	*шт*	*1*	*33577.38* *11152.61*	*17004.89* *2677.38*	*33577*	*11153*	*17005* *2677*	*149.8000* *29.7321*	*149.8* *29.73*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КМ34-133-3	Монтаж швидкороз'ємної муфти (розетки кисневої)	шт	2	422.02 422.02	- -	844	844	- -	6.4000 -	12.8 -
21	КМ34-133-15	Монтаж флоуметра	шт	2	105.50 105.50	- -	211	211	- -	1.6000 -	3.2 -
22	*КМ12-1301-3*	*Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу до 28 мм*	*т*	*0.242*	*46115.48* *40071.97*	- -	*11160*	*9697*	- -	*538.2400* -	*130.25* -
23	*КМ12-70-2*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм*	*100 м*	*0.37*	*11918.16* *11912.00*	- -	*4410*	*4407*	- -	*160.0000* -	*59.2* -
24	& С1545-265-11 варіант 1	Труба мідна d 28х1	м	38.48	1377.71 -	- -	53014	-	- -	- -	- -
25	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм*	*100 м*	*6.15*	*11509.31* *10959.04*	*397.54* *98.13*	*70782*	*67398*	*2445* *603*	*147.2000* *1.5870*	*905.28* *9.76*
26	& С1545-265-11 варіант 2	Труба мідна d 8х1	м	364	387.88 -	- -	141188	-	- -	- -	- -
27	& С1545-265-11 варіант 3	Труба мідна d 12х1	м	46.8	337.30 -	- -	15786	-	- -	- -	- -
28	& С1545-265-11 варіант 4	Труба мідна d 15х1	м	228.8	463.90 -	- -	106140	-	- -	- -	- -
29	& С113-2-3-1Б варіант 4	Відвід мідь d 8	шт	150	95.96 -	- -	14394	-	- -	- -	- -
30	& С113-2-3-1Б варіант 3	Відвід мідь d 12	шт	24	66.75 -	- -	1602	-	- -	- -	- -
31	& С113-2-3-1Б варіант 7	Відвід мідь d 15	шт	40	55.66 -	- -	2226	-	- -	- -	- -
32	& С113-2-3-1Б варіант 1	Відвід мідь d 28	шт	10	53.65 -	- -	537	-	- -	- -	- -
33	& С113-2-3-1Б варіант 2	Муфта мідь d 28	шт	19	38.54 -	- -	732	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С113-2-3-1Б варіант 5	Муфта мідь d 8	шт	175	36.52 -	- -	6391	-	- -	- -	- -
35	& С113-2-3-1Б варіант 8	Муфта мідь d 15	шт	110	26.45 -	- -	2910	-	- -	- -	- -
36	& С113-2-3-1Б варіант 6	Муфта мідь d 12	шт	23	25.44 -	- -	585	-	- -	- -	- -
37	& С1532-24-1 варіант 1	Трійник мідь 15х15х15	шт	9	80.72 -	- -	726	-	- -	- -	- -
38	& С1532-24-1 варіант 2	Трійник мідь 15х8х15	шт	52	185.78 -	- -	9661	-	- -	- -	- -
39	& С111-1504-1 варіант 1	Дріт для пайки ЛК62-0,5	кг	1.8	4692.48 -	- -	8446	-	- -	- -	- -
40	& С111-1867-189 варіант 4	Кріплення для коробів, комплект	шт	1014	16.49 -	- -	16721	-	- -	- -	- -
41	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*6.64*	*2339.78* *2330.77*	- -	*15536*	*15476*	- -	*32.8000* -	*217.79* -
42	& С113-1425-2 варіант 1	Короб пластиковий 30х25	м	621.15	63.03 -	- -	39151	-	- -	- -	- -
43	& С130-1170-1 варіант 1	З`єднувачі коробів пластикові 30х25	шт	320	68.52 -	- -	21926	-	- -	- -	- -
44	& С1530-149-1 варіант 3	Кутики коробів 30х25	шт	140	72.46 -	- -	10144	-	- -	- -	- -
45	& С1530-149-1 варіант 4	Заглушки коробів 30х25	шт	4	66.46 -	- -	266	-	- -	- -	- -
46	& С113-1425-2 варіант 3	Короб пластиковий 40х40	м	37.37	244.63 -	- -	9142	-	- -	- -	- -
47	& С130-1170-1 варіант 2	З`єднувачі коробів пластикові 40х40	шт	19	110.52 -	- -	2100	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& С1530-149-1 варіант 6	Заглушки коробів 40х40	шт	2	105.46 -	- -	211	-	- -	- -	- -
49	& С1530-149-1 варіант 5	Кутики коробів 40х40	шт	12	96.43 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
50	& С113-1425-2 варіант 2	Короб пластиковий 120х80	м	12.12	1721.13 -	- -	20860	-	- -	- -	- -
51	& С1530-149-1 варіант 7	Заглушки коробів 120х80	шт	6	615.46 -	- -	3693	-	- -	- -	- -
52	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0.6	25343.97 11388.08	13955.89 3530.44	15206	6833	8373 2118	160.2600 48.5415	96.16 29.12
53	*КБ16-8-3*	*Прокладання гільз зі стальних водогазопровідних труб діаметром до 25 мм*	*100м*	*0.3*	*4101.78* *3535.72*	*566.06* *124.83*	*1231*	*1061*	*170* *37*	*46.0800* *1.6771*	*13.82* *0.5*
54	С113-4 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні (гільзи) Ду32	м	5	170.02 -	- -	850	-	- -	- -	- -
55	С113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні (гільзи) Ду25	м	25	143.82 -	- -	3596	-	- -	- -	- -
56	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна вогнетривка	балон	3	790.94 -	- -	2373	-	- -	- -	- -
57	& С1530-149-1 варіант 1	Хомут з гайкою Ду(10-15)	шт	140	18.46 -	- -	2584	-	- -	- -	- -
58	& С1530-149-1 варіант 2	Шпилька різьбова	шт	18	55.46 -	- -	998	-	- -	- -	- -
59	КМ12-753-1	Промивання киснепроводів	100 м	6.52	2489.56 2382.40	107.16 2.96	16232	15533	699 19	32.0000 0.0400	208.64 0.26
60	С1633-124ВД варіант 1	Знежирювач	кг	58.68	275.94 -	- -	16192	-	- -	- -	- -
61	*КБ19-15-1 застос.*	*Продування з осушкою газопроводів*	*100м*	*6.52*	*4789.67* *4789.67*	- -	*31229*	*31229*	- -	*54.9400* -	*358.21* -
62	С1546-1 варіант 1	Азот	м3	217	37.49 -	- -	8135	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2008295	996971	59202 9319		13433.35 111.78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2008295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					952122				
		всього заробітна плата, грн.					1006290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					486151				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1137.22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					131202				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2494446**				
		– –									
		Всього по розділу 1					**2494446**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2008295	996971	59202 9319		13433.35 111.78
		Разом будівельні роботи, грн.					2008295				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					952122				
		всього заробітна плата, грн.					1006290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					486151				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1137.22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					131202				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2494446**				
		– –									
		Всього по кошторису					**2494446**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**14682.35**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1137492**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт технологічний розділ ТХ

Умови виконання робіт .....

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж редукційного блоку О2	комплект	1	
2	Монтаж центральної станції виклику медсестри	шт	3	
3	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	9	
4	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	1500	
5	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 280 мм2	м	3000	
6	Монтаж блоку арматурного (контрольно-відсічний блок на 2 газа (О2, Air)	шт	1	
7	Монтаж блоку арматурного (контрольно-відсічний блок на 1 газ О2)	шт	3	
8	Монтаж приліжкової консолі	комплект	106	
9	Монтаж світильника операційного	шт	3	
10	Монтаж комплекту устаткування для централізованого подавання кисню, закису азоту і вакууму (монтаж консолiї анестезоіологічної двоплечевої)	комплект	3	
11	Монтаж установки компресорної	шт	1	
12	Монтаж швидкороз'ємної муфти (розетки кисневої)	шт	2	
13	Монтаж флоуметра	шт	2	
14	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу до 28 мм	т	0.242	
15	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм	м	37	
16	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	615	
17	Прокладання коробів пластикових	м	664	
18	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	60	
19	Прокладання гільз зі стальних водогазопровідних труб діаметром до 25 мм	м	30	
20	Промивання киснепроводів	м	652	

1	2	3	4	5
21	Продування з осушкою газопроводів	м	652	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-010-02

придбання устаткування

Система лікувального газозабезпечення.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 28816.013 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. ЛІКУВАЛЬНИЙ КОРПУС №3				
1	& 15062-6018-12 варіант 3	Редукційний блок; (маса=0,08)	комп-кт	1	188000.00	188000
2	& 15062-6018-12 варіант 14	Контрольно відсічний блок на 2 газа (O2, Air) ; (маса=0,08)	комп-кт	1	107600.00	107600
3	& 15062-6018-12 варіант 15	Контрольно відсічний блок на 1 газ (O2); (маса=0,08)	комп-кт	3	56780.00	170340
4	& 15062-6018-12 варіант 2	Панель медична настінна приліжкова 1000мм; (маса=0,08)	комп-кт	106	140500.00	14893000
5	& 15062-6018-12 варіант 8	Консоль анестезоіологічна двоплечева ; (маса=0,08)	комп-кт	3	1880000.00	5640000
6	& 15062-6018-12 варіант 9	Хірургічний світильник LED 2-куп ; (маса=0,08)	комп-кт	3	1880000.00	5640000
7	290116-3188 варіант 1	Муфта швидко роз'ємна (O2) ; (маса=0,00062)	шт	2	7300.00	14600
8	& 1503-4013-1 варіант 3	Флоуметр (витратомір зі зволожувачем) ; (маса=0,00285)	шт	108	8400.00	907200
9	& 1503-4013-1 варіант 4	Конектор до розеток; (маса=0,00285)	шт	48	880.00	42240

1	2	3	4	5	6	7
10	& 15062-6018-12 варіант 16	Компресор повітряний тамдемний 5 м3/год ; (маса=0,08)	комп-кт	1	224700.00	224700
11	1517-3026 варіант 2	Центральна станція виклику медсестри з блоком живлення ; (маса=0)	шт	3	316000.00	948000
12	290116-3188 варіант 2	Вакуумний регулятор типу Вентурі; (маса=0,00062)	шт	3	9135.25	27406
		Разом по розділу 1				28803086
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12927
		Всього по розділу 1				**28816013**
		Разом				**28803086**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12927
		Всього по кошторису				**28816013**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-011

на будівництво : Лікувальний корпус №4 по ГП

Кошторисна вартість об`єкта	28953.959	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	55.30307	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4164.377	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-011-01	на загальнобудівельні роботи (дах, зовнішнє оздоблення)	5475.946	-	5475.946	6.20843	466.545	-
2	02-011-02	на загальнобудівельні роботи цоколя	2028.999	-	2028.999	6.30815	459.607	-
3	02-011-03	на загальнобудівельні роботи 1-го поверху	3735.689	-	3735.689	8.02039	592.343	-
4	02-011-04	на загальнобудівельні роботи 2-го поверху	3688.427	-	3688.427	8.61859	642.9	-
5	02-011-05	на загальнобудівельні роботи 3-го поверху	3688.427	-	3688.427	8.61859	642.9	-
6	02-011-06	на електропостачання та електроосвітлення	1811.975	-	1811.975	3.48957	257.148	-
7	02-011-07	на придбання устаткування придбання електромонтажного обладнання	-	31.973	31.973	-	-	-
8	02-011-08	на монтаж систем слабострумних мереж	811.194	-	811.194	3.18415	239.981	-
9	02-011-09	на придбання устаткування устаткування систем слабострумних мереж	-	957.867	957.867	-	-	-
10	02-011-010	на пусконалагоджувальні роботи	19.926	-	19.926	0.15218	15.392	-
11	02-011-011	на водопостачання та водовідведення	1393.476	-	1393.476	2.75684	212.579	-
12	02-011-012	на придбання устаткування придбання протипожежного устаткування для кошторису водопостачання та водовідведення	-	31.124	31.124	-	-	-
13	02-011-013	на монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	478.245	-	478.245	2.62091	194.78	-
14	02-011-014	на придбання устаткування устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення	0.747	293.173	293.92	-	-	-
15	02-011-015	на монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу	291.793	-	291.793	0.47563	36.519	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-011-016	на придбання устаткування устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу	-	335.975	335.975	-	-	-
17	02-011-017	на монтаж системи протидимного захисту	326.44	-	326.44	0.45088	33.55	-
18	02-011-018	на придбання устаткування устаткування системи протидимного захисту	-	364.795	364.795	-	-	-
19	02-011-019	на монтаж автоматизації систем протипожежного захисту	253.124	-	253.124	1.31303	100.073	-
20	02-011-020	на придбання устаткування устаткування автоматизації систем протипожежного захисту	0.04	207.158	207.198	-	-	-
21	02-011-021	на система блискавкозахисту	151.154	-	151.154	0.37531	29.616	-
22	02-011-022	на пусконалагоджувальні роботи	46.636	-	46.636	0.35618	36.025	-
23	02-011-023	на демонтаж та монтаж ліфтів	132.335	-	132.335	1.33246	101.069	-
24	02-011-024	на придбання устаткування придбання устаткування	-	2263.53	2263.53	-	-	-
25	02-011-025	на пусконалагоджувальні роботи	133.791	-	133.791	1.02178	103.35	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	24468.364	4485.595	28953.959	55.30307	4164.377	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	209.082	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-011

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-011-01	загальнобудівельні роботи (дах, зовнішнє оздоблення)	5.47834 385.576	- -	0.09286 7.45	- -	- -	5.57120 393.026	0.63723 73.519	6.20843 466.545
02-011-02	загальнобудівельні роботи цоколя	5.55916 375.974	- -	0.07310 5.659	- -	- -	5.63226 381.633	0.67589 77.974	6.30815 459.607
02-011-03	загальнобудівельні роботи 1-го поверху	7.08178 487.006	- -	0.07928 6.197	- -	- -	7.16106 493.203	0.85933 99.14	8.02039 592.343
02-011-04	загальнобудівельні роботи 2-го поверху	7.59592 528.989	- -	0.09926 7.381	- -	- -	7.69518 536.37	0.92341 106.53	8.61859 642.9
02-011-05	загальнобудівельні роботи 3-го поверху	7.59592 528.989	- -	0.09926 7.381	- -	- -	7.69518 536.37	0.92341 106.53	8.61859 642.9
02-011-06	електропостачання та електроосвітлення	0.15296 10.869	2.74445 188.978	0.28343 21.684	- -	- -	3.18084 221.531	0.30873 35.617	3.48957 257.148
02-011-07	придбання устаткування придбання електромонтажного обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-011-08	монтаж систем слабострумних мереж	- -	2.79405 198.942	0.12988 11.018	- -	- -	2.92393 209.96	0.26022 30.021	3.18415 239.981
02-011-09	придбання устаткування устаткування систем слабострумних мереж	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-011-010	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0.14000 -	0.14000 13.987	0.01218 1.405	0.15218 15.392

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-011-011	водопостачання та водовідведення	2.24718 165.446	0.12520 8.033	0.12370 9.018	- -	- -	2.49608 182.497	0.26076 30.082	2.75684 212.579
02-011-012	придбання устаткування придбання протипожежного устаткування для кошторису водопостачання та водовідведення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-011-013	монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	- -	2.17467 153.013	0.23553 17.454	- -	- -	2.41020 170.467	0.21071 24.313	2.62091 194.78
02-011-014	придбання устаткування устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-011-015	монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу	0.04671 3.589	0.36137 25.979	0.03132 2.77	- -	- -	0.43940 32.338	0.03623 4.181	0.47563 36.519
02-011-016	придбання устаткування устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-011-017	монтаж системи протидимного захисту	0.37198 25.725	- -	0.03681 2.968	- -	- -	0.40879 28.693	0.04209 4.857	0.45088 33.55
02-011-018	придбання устаткування устаткування системи протидимного захисту	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-011-019	монтаж автоматизації систем протипожежного захисту	- -	1.02615 74.067	0.17336 12.907	- -	- -	1.19951 86.974	0.11352 13.099	1.31303 100.073
02-011-020	придбання устаткування устаткування автоматизації систем протипожежного захисту	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-011-021	система блискавкозахисту	0.07265 4.545	0.17627 12.417	0.02389 1.902	- -	0.06944 -	0.34225 25.802	0.03306 3.814	0.37531 29.616
02-011-022	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0.32766 -	0.32766 32.735	0.02852 3.29	0.35618 36.025
02-011-023	демонтаж та монтаж ліфтів	- -	1.23490 89.813	- -	- -	- -	1.23490 89.813	0.09756 11.256	1.33246 101.069

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02- 011- 024	придбання устаткування придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02- 011- 025	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0.94000 -	0.94000 93.915	0.08178 9.435	1.02178 103.35
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	36.20260 2516.708	10.63706 751.242	1.48168 113.789	- -	1.47710 -	49.79844 3529.314	5.50463 635.063	55.30307 4164.377

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-011-01

на загальнобудівельні роботи (дах, зовнішнє оздоблення)

Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5475.946	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6.20843	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	466.545	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	4.5166	1623.40 1424.99	192.21 53.47	7332	6436	868 242	23.7300 0.7182	107.18 3.24
2	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	135.498	280.39 273.83	6.56 2.00	37992	37103	889 271	4.5600 0.0250	617.87 3.39
3	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	4.5166	9364.89 2288.04	1928.95 546.49	42297	10334	8712 2468	38.3900 6.4686	173.39 29.22
4	КБ12-22-2 к=8	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	-4.5166	2701.29 66.75	204.85 56.97	-12201	-301	-925 -257	1.1200 0.6704	-5.06 -3.03
5	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*4.5166*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*4334*	*3479*	*543* *151*	*10.9700* *0.4017*	*49.55* *1.81*
6	С111-857 варіант 1	Паробар"єрна плівка	м2	496.826	37.06 -	- -	18412	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	4.5166	16084.36 4686.75	536.63 158.82	72647	21168	2424 717	63.6700 1.8756	287.57 8.47
8	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	139.56	6265.82 -	- -	874458	-	- -	- -	- -
9	*КБ12-20-3*	*Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*4.5166*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*4334*	*3479*	*543* *151*	*10.9700* *0.4017*	*49.55* *1.81*
10	С111-1720 варіант 2	Геотекстиль	м2	496.83	38.15 -	- -	18954	-	- -	- -	- -
11	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4.5166	10174.14 3709.13	95.04 79.21	45953	16753	429 358	56.2500 1.0323	254.06 4.66
12	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	4.5166	26672.78 1983.48	392.41 327.05	120470	8959	1772 1477	30.0800 4.2624	135.86 19.25
13	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4.5166	1301.74 1020.44	52.12 43.44	5879	4609	235 196	16.2000 0.5661	73.17 2.56
14	С111-872 варіант 1	Сітка з дроту з вічком 150х200мм	м2	496.83	176.07 -	- -	87477	-	- -	- -	- -
15	& С111-2154 варіант 2	Фіксатори пластмасові.	шт	2032	1.87 -	- -	3800	-	- -	- -	- -
16	*КБ12-20-3*	*Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*4.5166*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*4334*	*3479*	*543* *151*	*10.9700* *0.4017*	*49.55* *1.81*
17	С111-857 варіант 6	Гідроізоляційна полімерна мембрана	м2	496.83	321.92 -	- -	159940	-	- -	- -	- -
18	КБ20-23-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм / аераторів	шт	7	1602.99 305.19	7.12 1.98	11221	2136	50 14	4.5100 0.0266	31.57 0.19
19	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0.87592	92866.00 8756.83	205.88 47.66	81343	7670	180 42	132.8000 0.5247	116.32 0.46
		Разом прямі витрати по розділу 1					1588976	125304	16263 5981		1940.58 73.84
		Разом будівельні роботи, грн.					1588976				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1447409				
		всього заробітна плата, грн.					131285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77375				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					223.85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25828				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1666351**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**1666351**				
		Розділ 2. Зовнішнє оздоблення									
20	*КБ15-80-2*	*Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням мінватою з риштувань*	*100 м2*	*10.1858*	*270264.53* *17207.63*	*315.89* *126.70*	*2752860*	*175273*	*3218* *1291*	*231.1300* *1.6332*	*2354.24* *16.64*
		ЦОКОЛЬ									
21	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0.5814*	*62190.63* *2465.94*	*-* *-*	*36158*	*1434*	*-* *-*	*33.5000* *-*	*19.48* *-*
22	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	5.81	7544.46 2386.87	- -	43833	13868	- -	32.0600 -	186.27 -
23	С114-97 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м3	0.6	5112.04 -	- -	3067	-	- -	- -	- -
24	*КБ13-39-2*	*Обклеювання склотканиною в 1 шар по бетонній поверхні*	*м2*	*76.9*	*104.47* *95.51*	*8.89* *2.03*	*8034*	*7345*	*684* *156*	*1.1600* *0.0272*	*89.2* *2.09*
25	& С1747-ПРОЕКТ	Склосітка	м2	83.82	49.17 -	- -	4121	-	- -	- -	- -
26	& С1753-ПРОЕКТ варіант 1	Суміш суха клейова Ceresit CT 190	кг	146.11	17.79 -	- -	2599	-	- -	- -	- -
27	& С111-140-4	Дюбель термоізоляційний 10х200	шт	62135	6.89 -	- -	428110	-	- -	- -	- -
28	КБ15-19-1	Облицювання цоколя керамогранітною фасадною плиткою	100м2	0.769	83723.78 12538.43	55.25 29.02	64384	9642	42 22	165.9400 0.3803	127.61 0.29
		ЦОКОЛЬ нижче рівня землі									
29	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0.5814*	*62190.63* *2465.94*	*-* *-*	*36158*	*1434*	*-* *-*	*33.5000* *-*	*19.48* *-*
		Цоколь нижче відмостки									
30	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0.5814*	*62190.63* *2465.94*	*-* *-*	*36158*	*1434*	*-* *-*	*33.5000* *-*	*19.48* *-*
31	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	5.814	7544.46 2386.87	- -	43863	13877	- -	32.0600 -	186.4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С114-97 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м3	6.2	5112.04 -	- -	31695	-	- -	- -	- -
33	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по поверхні мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0.5814	30207.41 3665.04	- -	17563	2131	- -	49.7900 -	28.95 -
34	& С111-1564-1 варіант 1	Пухирчата рулонна гідроізоляційна мембрана	м2	116.28	67.19 -	- -	7813	-	- -	- -	- -
35	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	11.1547	13168.52 3033.15	- -	146891	33834	- -	45.4200 -	506.65 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3663307	260272	3944 1469		3537.76 19.02
		Разом будівельні роботи, грн.					3663307				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3399091				
		всього заробітна плата, грн.					261741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					146288				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					413.38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47691				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3809595**				
		Всього по розділу 2					**3809595**				
		Разом прямі витрати по кошторису					5252283	385576	20207 7450		5478.34 92.86
		Разом будівельні роботи, грн.					5252283				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4846500				
		всього заробітна плата, грн.					393026				
		Загальновиробничі витрати, грн.					223663				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					637.23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73519				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5475946**				
		Всього по кошторису					**5475946**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**6208.43**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**466545**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи (дах, зовнішнє оздоблення)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	м2	451.66	
2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	135.498	
3	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	451.66	
4	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	-451.66	
5	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	451.66	
6	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	451.66	
7	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	451.66	
8	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	451.66	
9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	451.66	
10	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	451.66	
11	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	451.66	
12	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм / аераторів	шт	7	
13	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	87.592	
14	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням мінватою з риштувань	м2	1018.58	
	ЦОКОЛЬ			
15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	58.14	
16	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	5.81	
17	Обклеювання склотканиною в 1 шар по бетонній поверхні	м2	76.9	
18	Обличкування цоколя керамогранітною фасадною плиткою	м2	76.9	
	ЦОКОЛЬ нижче рівня землі			
19	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	58.14	
	Цоколь нижче відмостки			

20	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	58.14		

1	2	3	4	5
21	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	5.814	
22	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по поверхні мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	58.14	
23	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	1115.47	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-011-02

на загальнобудівельні роботи цоколя

Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2028.999	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6.30815	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	459.607	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	17.26	1194.76	392.62	20622	13845	6777	11.7100	202.11
					802.14	100.74			1739	1.3915	24.02
2	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	42.22	6297.82	113.90	265894	67205	4809	24.1400	1019.19
					1591.79	31.69			1338	0.4256	17.97
3	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*0.4592*	*70426.95*	*1183.58*	*32340*	*6311*	*543*	*191.1800*	*87.79*
					13743.93	*478.97*			*220*	*5.7392*	*2.64*
4	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	2.7	1353.96	245.97	3656	2992	664	17.5900	47.49
					1107.99	64.95			175	0.7995	2.16
		Разом прямі витрати по розділу 1					322512	90353	12793		1356.58
									3472		46.79
		Разом будівельні роботи, грн.					322512				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					93825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56343				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					168.41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19429				
		Всього будівельні роботи, грн.					**378855**				
		Всього по розділу 1					**378855**				
		Розділ 2. Двері									
5	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	100м2	0.7236	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	7556	6789	744 207	150.4000 3.8437	108.83 2.78
6	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.0717	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	630	312	315 70	59.8800 10.2300	4.29 0.73
7	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	7.17	6647.32 -	- -	47661	-	- -	- -	- -
8	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.3108	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	3285	1792	1475 329	79.2800 11.0550	24.64 3.44
9	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	31.08	6647.32 -	- -	206599	-	- -	- -	- -
10	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.3411	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	4633	2434	2174 485	98.1100 14.8500	33.47 5.07
11	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	34.11	6647.32 -	- -	226740	-	- -	- -	- -
12	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	12.02	286.08 -	- -	3439	-	- -	- -	- -
13	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	286	5.21 -	- -	1490	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					502033	11327	4708 1091		171.23 12.02
		Разом будівельні роботи, грн.					502033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					485998				
		всього заробітна плата, грн.					12418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					7397				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21.98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2537				
		Всього будівельні роботи, грн.					**509430**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**509430**				
		Розділ 3. Підлоги									
14	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3.9421	10174.14 3709.13	95.04 79.21	40107	14622	375 312	56.2500 1.0323	221.74 4.07
15	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3.9421	1667.06 123.97	24.53 20.44	6572	489	97 81	1.8800 0.2664	7.41 1.05
16	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	3.9421	11458.04 2485.89	8.18 6.81	45169	9800	32 27	33.3900 0.0888	131.63 0.35
17	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*3.9421*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*71010*	*16558*	*81* *67*	*63.7000* *0.2220*	*251.11* *0.88*
18	*КБ11-11-14* *г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*3.9421*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*91887*	*13803*	*161* *134*	*53.1000* *0.4440*	*209.33* *1.75*
19	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	3.9421	11866.19 3813.31	95.04 79.21	46778	15032	375 312	57.8300 1.0323	227.97 4.07
20	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	3.9421	2054.56 115.40	24.53 20.44	8099	455	97 81	1.7500 0.2664	6.9 1.05
		Разом прямі витрати по розділу 3					309622	70759	1218 1014		1056.09 13.22
		Разом будівельні роботи, грн.					309622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					237645				
		всього заробітна плата, грн.					71773				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42998				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					128.32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14803				
		Всього будівельні роботи, грн.					**352620**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**352620**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
21	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	3.9421	3234.29 3234.29	- -	12750	12750	- -	53.8600 -	212.32 -
22	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази (шпаклівка Ceresit CT-225)*	*100 м2*	*3.9421*	*8451.67* *4690.35*	*5.11* *4.26*	*33317*	*18490*	*20* *17*	*63.0000* *0.0555*	*248.35* *0.22*
23	*КБ15-56-6*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*-3.9421*	*1933.95* *982.74*	*2.04* *1.70*	*-7624*	*-3874*	*-8* *-7*	*13.2000* *0.0222*	*-52.04* *-0.090*
24	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	3.9421	28423.09 5677.29	2.04 1.70	112047	22380	8 7	80.8500 0.0222	318.72 0.09
		Стіни									
25	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	15.3672	2546.72 2546.72	- -	39136	39136	- -	42.4100 -	651.72 -
26	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*15.3672*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*88395*	*45214*	*47* *39*	*39.5200* *0.0333*	*607.31* *0.51*
27	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	15.3672	25346.01 4518.66	2.04 1.70	389497	69439	31 26	64.3500 0.0222	988.88 0.34
		Разом прямі витрати по розділу 4					667518	203535	98 82		2975.26 1.07
		Разом будівельні роботи, грн.					667518				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					463885				
		всього заробітна плата, грн.					203617				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					357.18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41205				
		Всього будівельні роботи, грн.					**788094**				
		Всього по розділу 4					**788094**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1801685	375974	18817 5659		5559.16 73.1
		Разом будівельні роботи, грн.					1801685				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1406894				
		всього заробітна плата, грн.					381633				
		Загальновиробничі витрати, грн.					227314				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					675.89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					77974				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2028999**				
		Всього по кошторису					**2028999**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**6308.15**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**459607**				

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи цоколя

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цегляних стін	м3	17.26	
2	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	42.22	
3	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	45.92	
4	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	2.7	
5	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	м2	72.36	
6	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7.17	
7	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	31.08	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	34.11	
9	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	394.21	
10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	394.21	
11	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	394.21	
12	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	394.21	
13	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	394.21	
14	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	394.21	
15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	394.21	
	Стелі			
16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	394.21	
17	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази (шпаклівка Ceresit CT-225)	м2	394.21	

18	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати		м2	-394.21	

1	2	3	4	5
19	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	394.21	
	Стіни			
20	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	1536.72	
21	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	1536.72	
22	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1536.72	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-011-03

на загальнобудівельні роботи 1-го поверху

Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3735.689	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8.02039	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	592.343	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0.8106	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	14659	13799	834 232	272.8900 3.8437	221.2 3.12
2	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.0156	12387.76 11471.14	839.54 512.04	193	179	13 8	149.5000 6.4856	2.33 0.1
3	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.444	9450.82 8697.35	698.57 426.06	4196	3862	310 189	113.3500 5.3966	50.33 2.4
4	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.351	7231.38 6650.19	546.64 333.40	2538	2334	192 117	86.6700 4.2229	30.42 1.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С111-1598-10 варіант 1	Вікна металопластикові трикамерні	м2	81.06	4947.63 -	- -	401055	-	- -	- -	- -
6	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.4156	2258.26 2132.96	125.30 76.42	939	886	53 32	31.5200 0.9680	13.1 0.4
7	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	42.39	382.55 -	- -	16216	-	- -	- -	- -
8	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.4156	1949.31 1847.39	93.98 57.32	810	768	39 24	27.3000 0.7260	11.35 0.3
9	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	43.1	206.91 -	- -	8918	-	- -	- -	- -
10	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	26.8	286.08 -	- -	7667	-	- -	- -	- -
11	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	8.8	122.05 -	- -	1074	-	- -	- -	- -
12	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	276	5.21 -	- -	1438	-	- -	- -	- -
13	& С111-196-9	Гермобутил	кг	12.2	137.69 -	- -	1680	-	- -	- -	- -
14	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	146	0.52 -	- -	76	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					461459	21828	1441 602		328.73 7.8
		Разом будівельні роботи, грн.					461459				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					438190				
		всього заробітна плата, грн.					22430				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13493				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40.39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4660				
		Всього будівельні роботи, грн.					**474952**				
		Всього по розділу 1					**474952**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Двері									
15	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	1.2988	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	13563	12185	1336 372	150.4000 3.8437	195.34 4.99
16	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1521	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	2066	1085	970 216	98.1100 14.8500	14.92 2.26
17	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.0487	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	11084	6047	4976 1109	79.2800 11.0550	83.14 11.59
18	КБ10-28-3	Заповнення дверних балконних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0.098	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	861	427	430 96	59.8800 10.2300	5.87 1
19	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	129.88	6647.32 -	- -	863354	-	- -	- -	- -
20	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	42.9	286.08 -	- -	12273	-	- -	- -	- -
21	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	415	5.21 -	- -	2162	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					905363	19744	7712 1793		299.27 19.84
		Разом будівельні роботи, грн.					905363				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					877907				
		всього заробітна плата, грн.					21537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12859				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38.29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4418				
		Всього будівельні роботи, грн.					**918222**				
		Всього по розділу 2					**918222**				
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє									
22	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	4.5228	5678.37 4593.97	1084.40 284.52	25682	20778	4904 1287	74.3000 3.8357	336.04 17.35
23	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	4.5228	4060.56 3659.45	401.11 105.92	18365	16551	1814 479	60.9400 1.3038	275.62 5.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	11.7228	2546.72 2546.72	- -	29855	29855	- -	42.4100 -	497.16 -
25	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	4.528	17173.33 8369.67	208.29 170.48	77761	37898	943 772	112.4200 2.6322	509.04 11.92
26	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*11.7228*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*67432*	*34492*	*36* *30*	*39.5200* *0.0333*	*463.29* *0.39*
27	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	11.7228	25346.01 4518.66	2.04 1.70	297126	52971	24 20	64.3500 0.0222	754.36 0.26
28	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4.379	9857.97 9827.29	3.07 2.56	43168	43034	13 11	139.9500 0.0333	612.84 0.15
29	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	350	12.96 -	- -	4536	-	- -	- -	- -
30	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	350	11.61 -	- -	4064	-	- -	- -	- -
31	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	416	66.13 -	- -	27510	-	- -	- -	- -
32	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	832	44.23 -	- -	36799	-	- -	- -	- -
33	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	416	22.03 -	- -	9164	-	- -	- -	- -
34	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	472.9	23.72 -	- -	11217	-	- -	- -	- -
35	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	1301	1.95 -	- -	2537	-	- -	- -	- -
36	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4.379	1183.40 1178.29	5.11 4.26	5182	5160	22 19	16.7800 0.0555	73.48 0.24
37	& С1428-11861-7 варіант 2	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	459.8	392.15 -	- -	180311	-	- -	- -	- -
38	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*4.528*	*80542.07* *20220.50*	- -	*364694*	*91558*	- -	*281.2700* -	*1273.59* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1205403 2618	332297	7756		4795.42 36.21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1205403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					865350				
		всього заробітна плата, грн.					334915				
		Загальновиробничі витрати, грн.					196752				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					579.79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66889				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1402155**				
		– –									
		Всього по розділу 3					**1402155**				
		Розділ 4. Підлоги									
39	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	3.665	1125.44 1080.90	44.54 9.09	4125	3961	164 33	18.0000 0.1134	65.97 0.42
40	КБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	100м2	0.695	3878.68 3625.96	252.72 70.30	2696	2520	176 49	52.3000 0.9443	36.35 0.66
41	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4.397	3056.12 2967.30	76.03 63.37	13438	13047	334 279	45.0000 0.8258	197.87 3.63
42	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	4.379	118.79 99.17	19.62 16.35	520	434	86 72	1.5040 0.2131	6.59 0.93
43	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	4.379	11458.04 2485.89	8.18 6.81	50175	10886	36 30	33.3900 0.0888	146.21 0.39
44	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4.379	10174.14 3709.13	95.04 79.21	44553	16242	416 347	56.2500 1.0323	246.32 4.52
45	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	4.379	1667.06 123.97	24.53 20.44	7300	543	107 90	1.8800 0.2664	8.23 1.17
46	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*4.379*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*78880*	*18393*	*90* *75*	*63.7000* *0.2220*	*278.94* *0.97*
47	*КБ11-11-14* *r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*4.379*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*102071*	*15333*	*179* *149*	*53.1000* *0.4440*	*232.52* *1.94*
48	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.695	13484.25 11858.26	36.79 30.66	9372	8241	26 21	164.9500 0.3996	114.64 0.28
49	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	361.4	14.23 -	- -	5143	-	- -	- -	- -
50	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	31.55	68.54 -	- -	2162	-	- -	- -	- -
51	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	71	534.47 -	- -	37947	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	502	0.30 -	- -	151	-	- -	- -	- -
53	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0.9938	12866.72 2197.26	11.24 9.37	12787	2184	11 9	29.8500 0.1221	29.66 0.12
54	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*3.665*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*489060*	*18457*	*30* *25*	*70.0500* *0.0888*	*256.73* *0.33*
55	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	2.985	4092.60 970.19	2.04 1.70	12216	2896	6 5	12.8400 0.0222	38.33 0.07
		Разом прямі витрати по розділу 4					872596	113137	1661 1184		1658.36 15.43
		Разом будівельні роботи, грн.					872596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					757798				
		всього заробітна плата, грн.					114321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67762				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					200.86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23173				
		Всього будівельні роботи, грн.					**940358**				
		Всього по розділу 4					**940358**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3444821	487006	18570 6197		7081.78 79.28
		Разом будівельні роботи, грн.					3444821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2939245				
		всього заробітна плата, грн.					493203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					290868				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					859.33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99140				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3735689**				
		Всього по кошторису					**3735689**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8020.39**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**592343**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 1-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	81.06	
2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1.56	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	44.4	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	35.1	
5	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	41.56	
6	Установлення віконних зливів	м	41.56	
7	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	129.88	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	15.21	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	104.87	
10	Заповнення дверних балконних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2	9.8	
11	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	452.28	
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	452.28	
13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	1172.28	
14	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	452.8	
15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	1172.28	
16	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1172.28	
17	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	437.9	
18	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	437.9	

1	2	3	4	5
19	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	452.8	
20	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	366.5	
21	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	м2	69.5	
22	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	439.7	
23	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	437.9	
24	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	437.9	
25	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	437.9	
26	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	437.9	
27	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	437.9	
28	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	437.9	
29	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	69.5	
30	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	99.38	
31	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	366.5	
32	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	298.5	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-011-04

на загальнобудівельні роботи 2-го поверху

Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3688.427	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8.61859	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	642.900	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0.9194	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	16626	15651	946 263	272.8900 3.8437	250.9 3.53
2	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.3861	12387.76 11471.14	839.54 512.04	4783	4429	324 198	149.5000 6.4856	57.72 2.5
3	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.0546	9450.82 8697.35	698.57 426.06	516	475	38 23	113.3500 5.3966	6.19 0.29
4	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.4787	7231.38 6650.19	546.64 333.40	3462	3183	262 160	86.6700 4.2229	41.49 2.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С111-1598-10 варіант 1	Вікна металопластикові трикамерні	м2	91.94	4947.63 -	- -	454885	-	- -	- -	- -
6	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.5754	2258.26 2132.96	125.30 76.42	1299	1227	72 44	31.5200 0.9680	18.14 0.56
7	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	58.69	382.55 -	- -	22452	-	- -	- -	- -
8	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.5754	1949.31 1847.39	93.98 57.32	1122	1063	54 33	27.3000 0.7260	15.71 0.42
9	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	59.67	206.91 -	- -	12346	-	- -	- -	- -
10	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	34.4	286.08 -	- -	9841	-	- -	- -	- -
11	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	11.1	122.05 -	- -	1355	-	- -	- -	- -
12	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	348	5.21 -	- -	1813	-	- -	- -	- -
13	& С111-196-9	Гермобутил	кг	16.9	137.69 -	- -	2327	-	- -	- -	- -
14	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	203	0.52 -	- -	106	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					532933	26028	1696 721		390.15 9.32
		Разом будівельні роботи, грн.					532933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					505209				
		всього заробітна плата, грн.					26749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16049				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47.94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5530				
		Всього будівельні роботи, грн.					**548982**				
		Всього по розділу 1					**548982**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Двері									
15	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	1.1421	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	11927	10715	1175 327	150.4000 3.8437	171.77 4.39
16	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.0966	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	1312	689	616 137	98.1100 14.8500	9.48 1.43
17	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.0098	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	10673	5823	4792 1068	79.2800 11.0550	80.06 11.16
18	КБ10-28-3	Заповнення дверних балконних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0.0357	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	314	155	157 35	59.8800 10.2300	2.14 0.37
19	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	114.21	6647.32 -	- -	759190	-	- -	- -	- -
20	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	17.3	286.08 -	- -	4949	-	- -	- -	- -
21	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	417	5.21 -	- -	2173	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					790538 	17382	6740 1567		263.45 17.35
		Разом будівельні роботи, грн.					790538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					766416				
		всього заробітна плата, грн.					18949				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11314				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33.7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3888				
		Всього будівельні роботи, грн.					**801852**				
		Всього по розділу 2					**801852**				
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє									
22	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	3.6444	5678.37 4593.97	1084.40 284.52	20694	16742	3952 1037	74.3000 3.8357	270.78 13.98
23	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	3.6444	4060.56 3659.45	401.11 105.92	14798	13336	1462 386	60.9400 1.3038	222.09 4.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	11.0217	2546.72 2546.72	- -	28069	28069	- -	42.4100 -	467.43 -
25	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	14.6661	17173.33 8369.67	208.29 170.48	251866	122750	3055 2500	112.4200 2.6322	1648.76 38.6
26	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*11.0217*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*63399*	*32429*	*34* *28*	*39.5200* *0.0333*	*435.58* *0.37*
27	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	11.0217	25346.01 4518.66	2.04 1.70	279356	49803	22 19	64.3500 0.0222	709.25 0.24
28	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4.138	9857.97 9827.29	3.07 2.56	40792	40665	13 11	139.9500 0.0333	579.11 0.14
29	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	331	12.96 -	- -	4290	-	- -	- -	- -
30	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	331	11.61 -	- -	3843	-	- -	- -	- -
31	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	393.1	66.13 -	- -	25996	-	- -	- -	- -
32	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	786.2	44.23 -	- -	34774	-	- -	- -	- -
33	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	393.1	22.03 -	- -	8660	-	- -	- -	- -
34	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	446.9	23.72 -	- -	10600	-	- -	- -	- -
35	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	1229	1.95 -	- -	2397	-	- -	- -	- -
36	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4.138	1183.40 1178.29	5.11 4.26	4897	4876	21 18	16.7800 0.0555	69.44 0.23
37	& С1428-11861-7 варіант 2	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	434.49	392.15 -	- -	170385	-	- -	- -	- -
38	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*3.6444*	*80542.07* *20220.50*	- -	*293528*	*73692*	- -	*281.2700* -	*1025.06* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1258344	382362	8559 3999		5427.5 58.31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1258344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					867423				
		всього заробітна плата, грн.					386361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					224818				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					658.29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75945				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1483162**				
		– –									
		Всього по розділу 3					**1483162**				
		Розділ 4. Підлоги									
39	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	3.338	1125.44 1080.90	44.54 9.09	3757	3608	149 30	18.0000 0.1134	60.08 0.38
40	КБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	100м2	0.468	3878.68 3625.96	252.72 70.30	1815	1697	118 33	52.3000 0.9443	24.48 0.44
41	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4.134	3056.12 2967.30	76.03 63.37	12634	12267	314 262	45.0000 0.8258	186.03 3.41
42	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	4.134	118.79 99.17	19.62 16.35	491	410	81 68	1.5040 0.2131	6.22 0.88
43	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	4.134	11458.04 2485.89	8.18 6.81	47368	10277	34 28	33.3900 0.0888	138.03 0.37
44	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4.134	10174.14 3709.13	95.04 79.21	42060	15334	393 327	56.2500 1.0323	232.54 4.27
45	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	4.134	1667.06 123.97	24.53 20.44	6892	512	101 84	1.8800 0.2664	7.77 1.1
46	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*4.134*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*74467*	*17364*	*84* *70*	*63.7000* *0.2220*	*263.34* *0.92*
47	*КБ11-11-14* *г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ*	*100м2*	*4.134*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*96360*	*14475*	*169* *141*	*53.1000* *0.4440*	*219.52* *1.84*
48	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.468	13484.25 11858.26	36.79 30.66	6311	5550	17 14	164.9500 0.3996	77.2 0.19
49	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	243.36	14.23 -	- -	3463	-	- -	- -	- -
50	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	21.25	68.54 -	- -	1456	-	- -	- -	- -
51	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	48	534.47 -	- -	25655	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	338	0.30 -	- -	101	-	- -	- -	- -
53	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0.9938	12866.72 2197.26	11.24 9.37	12787	2184	11 9	29.8500 0.1221	29.66 0.12
54	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*3.338*	*133440.70 5035.89*	*8.18 6.81*	*445425*	*16810*	*27 23*	*70.0500 0.0888*	*233.83 0.3*
55	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	2.813	4092.60 970.19	2.04 1.70	11512	2729	6 5	12.8400 0.0222	36.12 0.06
		Разом прямі витрати по розділу 4					792554	103217	1504 1094		1514.82 14.28
		Разом будівельні роботи, грн.					792554				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					687833				
		всього заробітна плата, грн.					104311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					183.48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21167				
		Всього будівельні роботи, грн.					**854430**				
		Всього по розділу 4					**854430**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3374369	528989	18499 7381		7595.92 99.26
		Разом будівельні роботи, грн.					3374369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2826881				
		всього заробітна плата, грн.					536370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					314058				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					923.41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					106530				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3688427**				
		Всього по кошторису					**3688427**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8618.59**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**642900**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 2-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	91.94	
2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	38.61	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5.46	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	47.87	
5	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	57.54	
6	Установлення віконних зливів	м	57.54	
7	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	114.21	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9.66	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	100.98	
10	Заповнення дверних балконних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2	3.57	
11	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	364.44	
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	364.44	
13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	1102.17	
14	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	1466.61	
15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	1102.17	
16	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1102.17	
17	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	413.8	
18	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	413.8	

1	2	3	4	5
19	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	364.44	
20	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	333.8	
21	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	м2	46.8	
22	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	413.4	
23	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	413.4	
24	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	413.4	
25	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	413.4	
26	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	413.4	
27	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	413.4	
28	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	413.4	
29	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	46.8	
30	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	99.38	
31	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	333.8	
32	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	281.3	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-011-05

на загальнобудівельні роботи 3-го поверху

Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3688.427	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8.61859	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	642.900	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0.9194	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	16626	15651	946 263	272.8900 3.8437	250.9 3.53
2	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.3861	12387.76 11471.14	839.54 512.04	4783	4429	324 198	149.5000 6.4856	57.72 2.5
3	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.0546	9450.82 8697.35	698.57 426.06	516	475	38 23	113.3500 5.3966	6.19 0.29
4	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.4787	7231.38 6650.19	546.64 333.40	3462	3183	262 160	86.6700 4.2229	41.49 2.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С111-1598-10 варіант 1	Вікна металопластикові трикамерні	м2	91.94	4947.63 -	- -	454885	-	- -	- -	- -
6	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.5754	2258.26 2132.96	125.30 76.42	1299	1227	72 44	31.5200 0.9680	18.14 0.56
7	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	58.69	382.55 -	- -	22452	-	- -	- -	- -
8	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.5754	1949.31 1847.39	93.98 57.32	1122	1063	54 33	27.3000 0.7260	15.71 0.42
9	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	59.67	206.91 -	- -	12346	-	- -	- -	- -
10	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	34.4	286.08 -	- -	9841	-	- -	- -	- -
11	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	11.1	122.05 -	- -	1355	-	- -	- -	- -
12	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	348	5.21 -	- -	1813	-	- -	- -	- -
13	& С111-196-9	Гермобутил	кг	16.9	137.69 -	- -	2327	-	- -	- -	- -
14	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	203	0.52 -	- -	106	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					532933	26028	1696 721		390.15 9.32
		Разом будівельні роботи, грн.					532933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					505209				
		всього заробітна плата, грн.					26749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16049				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47.94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5530				
		Всього будівельні роботи, грн.					**548982**				
		Всього по розділу 1					**548982**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Двері									
15	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	1.1421	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	11927	10715	1175 327	150.4000 3.8437	171.77 4.39
16	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.0966	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	1312	689	616 137	98.1100 14.8500	9.48 1.43
17	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.0098	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	10673	5823	4792 1068	79.2800 11.0550	80.06 11.16
18	КБ10-28-3	Заповнення дверних балконних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0.0357	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	314	155	157 35	59.8800 10.2300	2.14 0.37
19	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	114.21	6647.32 -	- -	759190	-	- -	- -	- -
20	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	17.3	286.08 -	- -	4949	-	- -	- -	- -
21	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	417	5.21 -	- -	2173	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					790538	17382	6740 1567		263.45 17.35
		Разом будівельні роботи, грн.					790538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					766416				
		всього заробітна плата, грн.					18949				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11314				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33.7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3888				
		Всього будівельні роботи, грн.					**801852**				
		Всього по розділу 2					**801852**				
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє									
22	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	3.6444	5678.37 4593.97	1084.40 284.52	20694	16742	3952 1037	74.3000 3.8357	270.78 13.98
23	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	3.6444	4060.56 3659.45	401.11 105.92	14798	13336	1462 386	60.9400 1.3038	222.09 4.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	11.0217	2546.72 2546.72	- -	28069	28069	- -	42.4100 -	467.43 -
25	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	14.6661	17173.33 8369.67	208.29 170.48	251866	122750	3055 2500	112.4200 2.6322	1648.76 38.6
26	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*11.0217*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*63399*	*32429*	*34* *28*	*39.5200* *0.0333*	*435.58* *0.37*
27	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	11.0217	25346.01 4518.66	2.04 1.70	279356	49803	22 19	64.3500 0.0222	709.25 0.24
28	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4.138	9857.97 9827.29	3.07 2.56	40792	40665	13 11	139.9500 0.0333	579.11 0.14
29	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	331	12.96 -	- -	4290	-	- -	- -	- -
30	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	331	11.61 -	- -	3843	-	- -	- -	- -
31	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	393.1	66.13 -	- -	25996	-	- -	- -	- -
32	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	786.2	44.23 -	- -	34774	-	- -	- -	- -
33	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	393.1	22.03 -	- -	8660	-	- -	- -	- -
34	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	446.9	23.72 -	- -	10600	-	- -	- -	- -
35	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	1229	1.95 -	- -	2397	-	- -	- -	- -
36	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4.138	1183.40 1178.29	5.11 4.26	4897	4876	21 18	16.7800 0.0555	69.44 0.23
37	& С1428-11861-7 варіант 2	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	434.49	392.15 -	- -	170385	-	- -	- -	- -
38	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*3.6444*	*80542.07* *20220.50*	- -	*293528*	*73692*	- -	*281.2700* -	*1025.06* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1258344	382362	8559 3999		5427.5 58.31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1258344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					867423				
		всього заробітна плата, грн.					386361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					224818				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					658.29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75945				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1483162**				
		– –									
		Всього по розділу 3					**1483162**				
		Розділ 4. Підлоги									
39	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	3.338	1125.44 1080.90	44.54 9.09	3757	3608	149 30	18.0000 0.1134	60.08 0.38
40	КБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	100м2	0.468	3878.68 3625.96	252.72 70.30	1815	1697	118 33	52.3000 0.9443	24.48 0.44
41	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4.134	3056.12 2967.30	76.03 63.37	12634	12267	314 262	45.0000 0.8258	186.03 3.41
42	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	4.134	118.79 99.17	19.62 16.35	491	410	81 68	1.5040 0.2131	6.22 0.88
43	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	4.134	11458.04 2485.89	8.18 6.81	47368	10277	34 28	33.3900 0.0888	138.03 0.37
44	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4.134	10174.14 3709.13	95.04 79.21	42060	15334	393 327	56.2500 1.0323	232.54 4.27
45	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	4.134	1667.06 123.97	24.53 20.44	6892	512	101 84	1.8800 0.2664	7.77 1.1
46	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*4.134*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*74467*	*17364*	*84* *70*	*63.7000* *0.2220*	*263.34* *0.92*
47	*КБ11-11-14* *r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*4.134*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*96360*	*14475*	*169* *141*	*53.1000* *0.4440*	*219.52* *1.84*
48	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.468	13484.25 11858.26	36.79 30.66	6311	5550	17 14	164.9500 0.3996	77.2 0.19
49	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	243.36	14.23 -	- -	3463	-	- -	- -	- -
50	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	21.25	68.54 -	- -	1456	-	- -	- -	- -
51	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	48	534.47 -	- -	25655	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	338	0.30 -	- -	101	-	- -	- -	- -
53	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0.9938	12866.72 2197.26	11.24 9.37	12787	2184	11 9	29.8500 0.1221	29.66 0.12
54	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*3.338*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*445425*	*16810*	*27* *23*	*70.0500* *0.0888*	*233.83* *0.3*
55	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	2.813	4092.60 970.19	2.04 1.70	11512	2729	6 5	12.8400 0.0222	36.12 0.06
		Разом прямі витрати по розділу 4					792554	103217	1504 1094		1514.82 14.28
		Разом будівельні роботи, грн.					792554				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					687833				
		всього заробітна плата, грн.					104311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					183.48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21167				
		Всього будівельні роботи, грн.					**854430**				
		Всього по розділу 4					**854430**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3374369	528989	18499 7381		7595.92 99.26
		Разом будівельні роботи, грн.					3374369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2826881				
		всього заробітна плата, грн.					536370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					314058				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					923.41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					106530				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3688427**				
		Всього по кошторису					**3688427**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8618.59**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**642900**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 3-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	91.94	
2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	38.61	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5.46	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	47.87	
5	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	57.54	
6	Установлення віконних зливів	м	57.54	
7	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	114.21	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9.66	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	100.98	
10	Заповнення дверних балконних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2	3.57	
11	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	364.44	
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	364.44	
13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	1102.17	
14	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	1466.61	
15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	1102.17	
16	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1102.17	
17	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	413.8	
18	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	413.8	

1	2	3	4	5
19	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	364.44	
20	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	333.8	
21	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	м2	46.8	
22	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	413.4	
23	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	413.4	
24	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	413.4	
25	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	413.4	
26	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	413.4	
27	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	413.4	
28	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	413.4	
29	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	46.8	
30	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	99.38	
31	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	333.8	
32	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	281.3	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-011-06

на електропостачання та електроосвітлення

Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1811.975	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3.48957	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	257.148	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демотнажні роботи									
1	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	2.56	481.87	-	1234	1234	-	7.6500	19.58
					481.87	-			-	-	-
2	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	2.97	545.98	-	1622	1622	-	8.2800	24.59
					545.98	-			-	-	-
3	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	28.75	327.55	-	9417	9417	-	5.2000	149.5
					327.55	-			-	-	-
4	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0.04	2665.95	-	107	107	-	40.4300	1.62
					2665.95	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					12380	12380	-		195.29
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					12380				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					7079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18.95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2185				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19459**				
		Всього по розділу 1					**19459**				
		Розділ 2. Силове електрообладнання									
5	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	4	4488.57 4038.05	- -	17954	16152	- -	50.4000 -	201.6 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17954	16152	- -		201.6 -
		Разом будівельні роботи, грн.					17954				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1802				
		всього заробітна плата, грн.					16152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7220				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15.52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1791				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25174**				
		Всього по розділу 2					**25174**				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
6	*КБ21-2-1*	*Прокладання труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*28.75*	*5484.09* *2826.80*	*825.85* *285.28*	*157668*	*81271*	*23743* *8202*	*42.3300* *3.7596*	*1216.99* *108.09*
7	& С113-2125-4 варіант 5	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 16 мм	м	1565	12.62 -	- -	19750	-	- -	- -	- -
8	& С113-2125-4 варіант 1	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 20 мм	м	1310	16.44 -	- -	21536	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*28.75*	*1290.96* *814.72*	*149.76* *77.70*	*37115*	*23423*	*4306* *2234*	*12.2000* *1.0147*	*350.75* *29.17*
10	& С154-62-66 варіант 14	Кабель ВВГнгд 3х1.5 мм.кв	м	1385	29.31 -	- -	40594	-	- -	- -	- -
11	& С154-62-66 варіант 15	Кабель ВВГнгд 2х1.5 мм.кв	м	180	21.64 -	- -	3895	-	- -	- -	- -
12	& С154-62-66 варіант 13	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм.кв	м	1310	48.48 -	- -	63509	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					344067	104694	28049 10436		1567.74 137.26
		Разом будівельні роботи, грн.					344067				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					211324				
		всього заробітна плата, грн.					115130				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63446				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					165.38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19081				
		Всього будівельні роботи, грн.					**407513**				
		Всього по розділу 3					**407513**				
		Розділ 4. Електроосвітлення Світлотехнічне обладнання									
13	*КБ21-18-1*	*Монтаж світильників, що установлюються на штирях*	*100шт*	*2.97*	*22405.65* *15360.58*	*6554.25* *2872.31*	*66545*	*45621*	*19466* *8531*	*211.2000* *36.6924*	*627.26* *108.98*
14	С1547-7 варіант 14	Світильник для люменісцентних ламп, приліжковий потужність-72Вт, Uном-220В, IP20,	шт	72	9012.43 -	- -	648895	-	- -	- -	- -
15	С1547-7 варіант 17	Світильник для ламп розжарювання, потужність-150Вт, Uном-220В, IP20, "КУЛЯ"	шт	58	949.06 -	- -	55045	-	- -	- -	- -
16	С1547-7 варіант 18	Світильник для люменісцентних ламп, для загального освітлення адміністративно-громадських приміщень потужність-72Вт, Uном-220В, IP20, УХЛ4	шт	86	2489.26 -	- -	214076	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1547-7 варіант 19	Світильник для люменісцентних ламп, для загального освітлення адміністративно-громадських приміщень потужність-72Вт, Uном-220В, IP20, УХЛ4 блоком акумуляторних батарей	шт	6	3254.26 -	- -	19526	-	- -	- -	- -
18	С1547-7 варіант 15	Бактерицидний опромінювач	шт	5	1614.31 -	- -	8072	-	- -	- -	- -
19	С1547-7 варіант 16	Світильник, для нічного освітлення потужність-7Вт, IP54,	шт	19	1764.51 -	- -	33526	-	- -	- -	- -
20	С1547-7 варіант 20	Світильник для люменісцентних ламп, для загального освітлення адміністративно-громадських приміщень потужність-36Вт, Uном-220В, IP20, УХЛ4.	шт	39	2489.26 -	- -	97081	-	- -	- -	- -
21	С1547-7 варіант 21	Світильник для люменісцентних ламп, інформаційно вказівний потужність-8Вт	шт	5	4024.36 -	- -	20122	-	- -	- -	- -
22	С1547-7 варіант 22	Світильник, з блоком автономного живлення, з можливістю роботи в автономному режимі до 3 годин,потужність-3.6 Вт, Uном-220В , IP20 LED	шт	7	5752.79 -	- -	40270	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1203158	45621	19466 8531		627.26 108.98
		Разом будівельні роботи, грн.					1203158				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1138071				
		всього заробітна плата, грн.					54152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28432				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					71.42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8239				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1231590**				
		Всього по розділу 4					**1231590**				
		Розділ 5. Установчі вироби									
23	*КБ21-22-2*	*Установлення вимикачів при схованій проводці одноклавішних*	*100шт*	*0.44*	*8466.65* *1825.22*	- -	*3725*	*803*	- -	*27.6800* -	*12.18* -
24	& С1547-6-1-10 варіант 3	Вимикач одноклавішний серії "Sb", із ступенем захсту IP44, для відкритої установки номінальний струм 10А (білий)	шт	11	201.90 -	- -	2221	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С1547-6-1-10 варіант 1	Вимикач одноклавішний із ступенем захисту IP20, номінальний струм 10А(білий)	шт	33	164.77 -	- -	5437	-	- -	- -	- -
26	*КБ21-22-3*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних*	*100шт*	*0.36*	*8573.47* *1932.04*	- -	*3086*	*696*	- -	*29.3000* -	*10.55* -
27	& С1547-6-1-10 варіант 2	Вимикач двоклавішний із ступенем захисту IP20, номінальний струм 10А(білий)	шт	36	184.15 -	- -	6629	-	- -	- -	- -
28	*КБ21-22-8*	*Установлення штепсельних розеток при схованій проводці*	*100шт*	*1.87*	*8139.85* *1834.45*	- -	*15222*	*3430*	- -	*27.8200* -	*52.02* -
29	& С1512-13-52 варіант 1	Розетка одномісна з заземлюючим контактом та захисною шторкою, для прихованої установки (біла)	шт	187	157.44 -	- -	29441	-	- -	- -	- -
30	& С111-240-82 варіант 2	Коробка для встановлення вимикачів та штепсельних розеток FLE-A0001A прихованого встановлення, d-63, h-41. IP-20.	шт	256	15.39 -	- -	3940	-	- -	- -	- -
31	& С111-240-20 варіант 2	Коробка відгалужувальна для проводів та кабелів, прокладених в трубах, прихованого встановлення, d-74, h-38. IP-20 FLE-A0003A	шт	305	19.67 -	- -	5999	-	- -	- -	- -
32	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під розетки та вимикачі	100шт	2.56	7608.73 4245.84	3362.89 862.86	19478	10869	8609 2209	59.7500 11.9185	152.96 30.51
		Разом прямі витрати по розділу 5					95178	15798	8609 2209		227.71 30.51
		Разом будівельні роботи, грн.					95178				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70771				
		всього заробітна плата, грн.					18007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10309				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29.27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3376				
		Всього будівельні роботи, грн.					**105487**				
		Всього по розділу 5					**105487**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Зрівнювання потенціалів									
33	*КБ21-2-1*	*Прокладання труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*1.4*	*5484.09* *2826.80*	*825.85* *285.28*	*7678*	*3958*	*1156* *399*	*42.3300* *3.7596*	*59.26* *5.26*
34	& С113-2125-4 варіант 1	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 20 мм	м	140	16.44 -	- -	2302	-	- -	- -	- -
35	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*1.4*	*1290.96* *814.72*	*149.76* *77.70*	*1807*	*1141*	*210* *109*	*12.2000* *1.0147*	*17.08* *1.42*
36	& С154-62-66 варіант 24	Провід установчий ПВ1 1х6 мм.кв	м	140	40.49 -	- -	5669	-	- -	- -	- -
37	*КБ21-31-3*	*Установлення коробок з заземляючою шиною*	*100шт*	*0.04*	*3455.63* *2584.10*	- -	*138*	*103*	- -	*36.8000* -	*1.47* -
38	& С111-621-38-В1 варіант 1	Пластмасова коробка з мідною заземляючою шиною	шт	4	503.51 -	- -	2014	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					19608	5202	1366 508		77.81 6.68
		Разом будівельні роботи, грн.					19608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13040				
		всього заробітна плата, грн.					5710				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3145				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8.19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					945				
		Всього будівельні роботи, грн.					**22753**				
		Всього по розділу 6					**22753**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1692345	199847	57490 21684		2897.41 283.43
		Разом будівельні роботи, грн.					1692345				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1435008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					221531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					308.73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35617				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1811975**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**1811975**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3489.57**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**257148**				

Склав ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електропостачання та електроосвітлення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	256	
2	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	297	
3	Демонтаж схованої електропроводки	м	2875	
4	Демонтаж групових щитків	шт	4	
5	Монтаж щита розподільного	шт	4	
6	Прокладання труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	2875	
7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	2875	
8	Монтаж світильників, що установлюються на штирях	шт	297	
9	Установлення вимикачів при схованій проводці одноклавішних	шт	44	
10	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	36	
11	Установлення штепсельних розеток при схованій проводці	шт	187	
12	Пробивання в цегляних стінах гнізд під розетки та вимикачі	шт	256	
13	Прокладання труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	140	
14	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	140	
15	Установлення коробок з заземляючою шиною	шт	4	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-011-07

придбання електромонтажного обладнання
Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 31.973 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Силове обладнання				
1	1517-2242 варіант 12	Щит розподільний навісного виконання. Uном. 220/380 В, 50Гц, Іном-63А, IP-44. на 36 модулів, з замком; (маса=0,024)	шт	2	9075.00	18150
2	1517-2242 варіант 13	Щит розподільний навісного виконання. Uном. 220/380 В, 50Гц, Іном-63А, IP-44. на 12 модулів, з замком; (маса=0,024)	шт	1	5445.00	5445
3	1517-2242 варіант 14	Щит розподільний вбудованого виконання. Uном. 220/380 В, 50Гц, Іном-63А, IP-44. на 24 модулів, з замком; (маса=0,024)	шт	1	7169.25	7169
		Разом по розділу 1				30764
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1209
		Всього по розділу 1				**31973**
		Разом				**30764**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1209

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**31973**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-011-08

на монтаж систем слабострумних мереж

Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	811.194	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3.18415	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	239.981	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж системи телекомунікацій (телебачення Т2)									
1	КМ10-512-1	Антена основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	682.04 674.11	- -	682	674	- -	9.6000 -	9.6 -
2	КМ10-513-3	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі	шт	1	561.76 561.76	- -	562	562	- -	8.0000 -	8 -
3	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	13	24.73 24.73	- -	321	321	- -	0.3400 -	4.42 -
4	& С1515-25-3 варіант 13	Спліттер телевізійний, 2 виходи	шт	1	156.40 -	- -	156	-	- -	- -	- -
5	& С1515-25-3 варіант 14	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-24	шт	2	64.17 -	- -	128	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1515-25-3 варіант 14	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-24	шт	2	64.17 -	- -	128	-	- -	- -	- -
7	& С1515-25-3 варіант 16	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-14	шт	2	65.90 -	- -	132	-	- -	- -	- -
8	& С1515-25-3 варіант 16	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-14	шт	2	65.90 -	- -	132	-	- -	- -	- -
9	& С1515-25-3 варіант 18	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-12	шт	2	64.17 -	- -	128	-	- -	- -	- -
10	& С1515-25-3 варіант 19	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-10	шт	2	73.60 -	- -	147	-	- -	- -	- -
11	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	46	44.18 44.18	- -	2032	2032	- -	0.6700 -	30.82 -
12	С1512-4 варіант 4	Розетка телевізійна	шт	46	109.25 -	- -	5026	-	- -	- -	- -
13	С1512-4 варіант 5	Коробка бермана	шт	46	9.20 -	- -	423	-	- -	- -	- -
14	КМ10-385-7	Апаратура настінна	шт	46	1207.73 898.82	- -	55556	41346	- -	12.8000 -	588.8 -
15	С1515-25 варіант 2	Кронштейн для телевізора	шт	46	517.05 -	- -	23784	-	- -	- -	- -
16	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	24.34	2665.96 1163.68	531.20 131.16	64889	28324	12929 3192	16.0000 1.5400	389.44 37.48
17	С1545-13 варіант 7	Коаксіальний кабель RG-8	м	42	96.60 -	- -	4057	-	- -	- -	- -
18	С1545-13 варіант 8	Коаксіальний кабель RG-6	м	2392	46.00 -	- -	110032	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					268315	73259	12929 3192		1031.08 37.48
		Разом будівельні роботи, грн.					268315				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182127				
		всього заробітна плата, грн.					76451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37986				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90.83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10479				
		Всього будівельні роботи, грн.					**306301**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ **Всього по розділу 1**					**306301**				
		Розділ 2. Монтаж IP-телефонії									
19	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1промінь	шт	2	488.46 422.02	1.31 0.14	977	844	3 -	6.4000 0.0021	12.8 -
20	& С1515-25-3 варіант 20	Пара оптичних модулів DDM SFP 20 км 1310/1550 нм 1550/1310 нм LC S-3553LC20D	шт	1	2603.37 -	- -	2603	-	- -	- -	- -
21	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	24.73 24.73	- -	49	49	- -	0.3400 -	0.68 -
22	& С1515-25-3 варіант 21	Пигтейл оптический Simplex SM(OS2) LC UPC 6536880-2	шт	2	639.40 -	- -	1279	-	- -	- -	- -
23	& С1515-25-3 варіант 22	Термоусаджуєма гільза для захисту зварних з'єднань HSP-60S100-1	шт	2	31.05 -	- -	62	-	- -	- -	- -
24	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	158.21 122.77	- -	158	123	- -	1.6000 -	1.6 -
25	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	11	233.32 104.23	- -	2567	1147	- -	1.4000 -	15.4 -
26	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	11	44.18 44.18	- -	486	486	- -	0.6700 -	7.37 -
27	С1512-4 варіант 4	Розетка телевізійна	шт	11	109.25 -	- -	1202	-	- -	- -	- -
28	С1512-4 варіант 5	Коробка бермана	шт	11	9.20 -	- -	101	-	- -	- -	- -
29	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	10	2665.96 1163.68	531.20 131.16	26660	11637	5312 1312	16.0000 1.5400	160 15.4
30	С1545-13 варіант 6	Кабель вита пара U/UTP, кат.5E, LSOH	м	610	21.80 -	- -	13298	-	- -	- -	- -
31	С1545-13 варіант 9	Кабель зовнішній ОКТБг-М(1,5)П-4Е1	м	390	17.60 -	- -	6864	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					56306	14286	5315 1312		197.85 15.4
		Разом будівельні роботи, грн.					56306				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36705				
		всього заробітна плата, грн.					15598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					8062				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19.99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2306				
		Всього будівельні роботи, грн.					**64368**				
		Всього по розділу 2					**64368**				
		Розділ 3. Обладнання системи проводового мовлення									
32	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	158.21 122.77	- -	158	123	- -	1.6000 -	1.6 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					158	123	- -		1.6 -
		Разом будівельні роботи, грн.					158				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35				
		всього заробітна плата, грн.					123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0.13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15				
		Всього будівельні роботи, грн.					**215**				
		Всього по розділу 3					**215**				
		Розділ 4. Обладнання системи виклику медичного персоналу									
33	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	3	4479.91 4269.38	1.62 0.17	13440	12808	5 1	60.8000 0.0026	182.4 0.01
34	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	39	273.18 211.01	1.62 0.17	10654	8229	63 7	3.2000 0.0026	124.8 0.1
35	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	45	137.13 119.12	- -	6171	5360	- -	1.6000 -	72 -
36	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	39	208.26 119.12	- -	8122	4646	- -	1.6000 -	62.4 -
37	С1512-4 варіант 6	Коробка розподільна накладна	шт	39	151.80 -	- -	5920	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	32.37	2665.96 1163.68	531.20 131.16	86297	37668	17195 4246	16.0000 1.5400	517.92 49.85
39	& С151-10-67-189 варіант 3	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8	м	702	7.65 -	- -	5370	-	- -	- -	- -
40	& С151-10-67-189 варіант 4	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 2x2x0,8	м	2535	13.80 -	- -	34983	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					170957	68711	17263 4254		959.52 49.96
		Разом будівельні роботи, грн.					170957				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84983				
		всього заробітна плата, грн.					72965				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					89.69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10348				
		Всього будівельні роботи, грн.					**207832**				
		Всього по розділу 4					**207832**				
		Розділ 5. Монтаж системи єдиного часу									
41	КМ10-683-9	Табло відображення виносне ВТВ	шт	1	1709.66 1429.44	- -	1710	1429	- -	19.2000 -	19.2 -
42	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	158.21 122.77	- -	158	123	- -	1.6000 -	1.6 -
43	КМ10-695-1	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	22	237.98 232.74	- -	5236	5120	- -	3.2000 -	70.4 -
44	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	6.1	2665.96 1163.68	531.20 131.16	16262	7098	3240 800	16.0000 1.5400	97.6 9.39
45	С1545-13 варіант 6	Кабель вита пара U/UTP, кат.5E, LSOH	м	610	21.80 -	- -	13298	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					36664	13770	3240 800		188.8 9.39
		Разом будівельні роботи, грн.					36664				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19654				
		всього заробітна плата, грн.					14570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					7288				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17.59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2029				
		Всього будівельні роботи, грн.					**43952**				
		Всього по розділу 5					**43952**				
		Розділ 6. Обладнання кабеленесучих систем									
46	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1.76	5074.08 3433.58	1130.34 394.74	8930	6043	1989 695	47.2100 4.9268	83.09 8.67
47	С113-1451-2 варіант 6	Лоток перфорований 200*50	м	16	253.43 -	- -	4055	-	- -	- -	- -
48	& С1515-25-2 варіант 5	Монтажний комплект кріплення лотка 200*50	компл	23	155.25 -	- -	3571	-	- -	- -	- -
49	С113-1451-2 варіант 7	Лоток перфорований 50*50	м	160	134.39 -	- -	21502	-	- -	- -	- -
50	& С1515-25-2 варіант 6	Монтажний комплект кріплення лотка 50*50	компл	229	146.05 -	- -	33445	-	- -	- -	- -
51	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	20.4	2533.84 1115.18	151.77 37.48	51690	22750	3096 765	16.2800 0.4400	332.11 8.98
52	С113-1451-2 варіант 5	Гофрорукав 20мм	м	2040	13.00 -	- -	26520	-	- -	- -	- -
53	& С1515-25-2 варіант 7	Монтажний комплект кріплення гофрорукава 20мм	компл	2914	7.71 -	- -	22467	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					172180	28793	5085 1460		415.2 17.65
		Разом будівельні роботи, грн.					172180				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138302				
		всього заробітна плата, грн.					30253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16346				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41.99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4844				
		Всього будівельні роботи, грн.					**188526**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _									
		Всього по розділу 6					**188526**				
		Разом прямі витрати по кошторису					704580	198942	43832 11018		2794.05 129.88
		Разом будівельні роботи, грн.					704580				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					461806				
		всього заробітна плата, грн.					209960				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106614				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					260.22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30021				
		Всього будівельні роботи, грн.					**811194**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**811194**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3184.15**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**239981**				

Склав ____________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж систем слабострумних мереж

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Антена основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	
2	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі	шт	1	
3	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	13	
4	Монтаж розетки телевізійної	шт	46	
5	Апаратура настінна	шт	46	
6	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	2434	
7	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	
8	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	
9	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	
10	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	11	
11	Монтаж розетки телевізійної	шт	11	
12	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1000	
13	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	
14	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	3	
15	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	39	
16	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	45	
17	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	39	
18	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	3237	
19	Табло відображення виносне ВТВ	шт	1	
20	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	
21	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	22	
22	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	610	
23	Прокладання лотків	м	176	

1	2	3	4	5
24	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	2040	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-011-09

устаткування систем слабострумних мереж
Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 957.867 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання системи телекомунікацій (телебачення Т2)				
1	1504-19079 варіант 4	Телевізійна антена Т2 телебачення+трубостійка DMS; (маса=0,01)	шт	1	615.25	615
2	280222-12033 варіант 5	Підсилювач сигналу НА123; (маса=0,004)	шт	1	1260.40	1260
3	1504-15071 варіант 4	Телевізор з тюнером Т2; (маса=0,005)	шт	46	15332.38	705289
		Разом по розділу 1				707164
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21215
		Всього по розділу 1				**728379**
		Розділ 2. Обладнання IP-телефонії				
4	280222-12033 варіант 8	Медіаконвертер 1x10/100/1000 Base-T 1x1000 Base-FX SFP DMC-G01LC/C1A; (маса=0,004)	шт	2	1300.65	2601
5	1504-19079 варіант 5	Комутатор керований L2+ 16xGbE LAN 4xSFP 40 Гбіт/с PoE 240 Вт; (маса=0, 01)	шт	1	12978.90	12979
6	1715-2001 варіант 3	Цифровий IP-телефон GXP1620; (маса=0,036)	шт	11	2622.00	28842
		Разом по розділу 2				44422
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1332

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				**45754**
		Розділ 3. Обладнання системи проводового мовлення				
7	1504-15071 варіант 5	Блок керування інформацією БКІ-02; (маса=0,005)	шт	1	12627.00	12627
		Разом по розділу 3				12627
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				379
		Всього по розділу 3				**13006**
		Розділ 4. Обладнання виклику медичного персоналу				
8	280222-12033 варіант 7	Комплекс для лікувальних закладів СД03-20 ; (маса=0,004)	шт	3	3381.00	10143
9	& 2402-4057-1-Л варіант 5	Надпалатний індикатор НТ-01; (маса=0,0002)	шт	39	227.70	8880
10	& 2402-4057-1-Л варіант 6	Кнопка виклику КВ-03; (маса=0,0002)	шт	45	841.80	37881
		Разом по розділу 4				56904
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1706
		Всього по розділу 4				**58610**
		Розділ 5. Устаткування системи єдиного часу				
11	1511-3001 варіант 3	Універсальна програмована годинникова станція УЧС «MIG-32-2»; (маса=0,008)	шт	1	10879.00	10879
12	& 1704-50678-2 варіант 6	Модуль синхронізації "Тик-Так GPS"; (маса=0,003)	шт	1	3887.00	3887
13	& 1704-50678-2 варіант 7	Годинник електронний вторинний, композит ЧЭВ-100СК-6ВЗ-110; (маса=0,003)	шт	8	7548.60	60389
14	& 1704-50678-2 варіант 8	Годинник електромеханічний вторинний ЧЭВ «ТРС-28/36»; (маса=0,003)	шт	14	2406.95	33697

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 5				108852
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3266
		Всього по розділу 5				**112118**
		Разом				**929969**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				27898
		Всього по кошторису				**957867**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-011-010

на пусконалагоджувальні роботи

Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	19.926	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.15218	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15.392	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Системи слабострумних мереж									
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	5	2797.48 2797.48	- -	13987	13987	- -	28.0000 -	140 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					13987	13987	-		140
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					13987				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5939				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12.18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1405				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19926**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– –									
		Всього по розділу 1					**19926**				
		Разом прямі витрати по кошторису					13987	13987	- -		140 -
		Разом будівельні роботи, грн.					13987				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5939				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12.18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1405				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19926**				
		– –									
		Всього по кошторису					**19926**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**152.18**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**15392**				

Склав ____________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	5	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-011-011

на водопостачання та водовідведення

Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1393.476	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2.75684	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	212.579	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0.06	19581.11	1650.71	1175	1076	99	271.9200	16.32
					17930.40	461.29			28	6.0117	0.36
2	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0.06	10161.77	478.48	610	581	29	146.8500	8.81
					9683.29	133.87			8	1.7447	0.1
3	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0.06	4265.63	238.01	256	242	14	61.0800	3.66
					4027.62	67.72			4	0.8826	0.05
4	КР17-2-11	Демонтаж існуючих труб діаметром понад 40 мм	100м	0.65	3740.55	-	2431	2009	-	48.1700	31.31
					3090.59	-			-	-	-
5	КР17-2-10	Демонтаж існуючих труб діаметром понад 25 мм до 40 мм	100м	1.35	2860.75	-	3862	3335	-	38.5000	51.98
					2470.16	-			-	-	-
6	КР17-2-9	Демонтаж існуючих труб діаметром до 25 мм	100м	1.9	1748.39	-	3322	2689	-	22.0600	41.91
					1415.37	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					11656	9932	142		153.99
									40		0.51
		Разом будівельні роботи, грн.					11656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1582				
		всього заробітна плата, грн.					9972				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5704				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15.23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1756				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17360**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**17360**				
		Розділ 2. Господарсько-питний водопровід (В1)									
7	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*1.15*	*10821.85* *6792.84*	*3990.63* *1770.17*	*12445*	*7812*	*4589* *2036*	*89.9000* *24.6622*	*103.39* *28.36*
8	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*1.15*	*9566.37* *6981.74*	*2524.67* *1091.95*	*11001*	*8029*	*2903* *1256*	*92.4000* *15.1995*	*106.26* *17.48*
9	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0.2*	*9703.03* *8016.92*	*1588.01* *651.60*	*1941*	*1603*	*318* *130*	*106.1000* *9.0493*	*21.22* *1.81*
10	*КБ16-14-18*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0.35*	*16235.66* *10586.79*	*5117.54* *2264.14*	*5682*	*3705*	*1791* *792*	*142.2000* *31.4932*	*49.77* *11.02*
11	С113-1673 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 20 мм	м	115	63.35 -	- -	7285	-	- -	- -	- -
12	С113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 25 мм	м	115	96.01 -	- -	11041	-	- -	- -	- -
13	С113-1675 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 32 мм	м	20	146.02 -	- -	2920	-	- -	- -	- -
14	С113-1679 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 75 мм	м	35	693.90 -	- -	24287	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18	10.37 -	- -	187	-	- -	- -	- -
16	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	16.59 -	- -	166	-	- -	- -	- -
17	С113-1711	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм	шт	2	433.16 -	- -	866	-	- -	- -	- -
18	С113-1737 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 20 мм	шт	48	16.24 -	- -	780	-	- -	- -	- -
19	С113-1738 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 25 мм	шт	25	23.91 -	- -	598	-	- -	- -	- -
20	С113-1739 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	45.48 -	- -	182	-	- -	- -	- -
21	С113-1743 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 75 мм	шт	3	560.16 -	- -	1680	-	- -	- -	- -
22	С113-1713 варіант 1	Коліно трійне із поліпропілену діам. 20 мм	шт	9	99.95 -	- -	900	-	- -	- -	- -
23	С113-1715 варіант 1	Коліно трійне із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	158.28 -	- -	317	-	- -	- -	- -
24	С113-1714 варіант 1	Хрестовина із поліпропілену діам. 25 мм	шт	15	30.05 -	- -	451	-	- -	- -	- -
25	С113-2274 варіант 1	Муфта перехідна поліпропіленова діам. 20/25 мм	шт	71	17.06 -	- -	1211	-	- -	- -	- -
26	С113-2274 варіант 2	Муфта перехідна поліпропіленова діам. 25/32 мм	шт	7	39.64 -	- -	277	-	- -	- -	- -
27	С113-2274 варіант 7	Муфта перехідна зовнішня/внутрішня поліпропіленова діам. 25/32 мм	шт	2	39.64 -	- -	79	-	- -	- -	- -
28	С113-2274 варіант 8	Муфта перехідна зовнішня/внутрішня поліпропіленова діам. 32/40 мм	шт	3	69.30 -	- -	208	-	- -	- -	- -
29	С113-2274 варіант 9	Муфта перехідна зовнішня/внутрішня поліпропіленова діам. 40/75 мм	шт	3	108.84 -	- -	327	-	- -	- -	- -
30	С113-1732 варіант 1	Опора поліпропіленова діам. 20 мм	шт	115	7.67 -	- -	882	-	- -	- -	- -
31	С113-1732 варіант 2	Опора поліпропіленова діам. 25 мм	шт	20	11.55 -	- -	231	-	- -	- -	- -
32	С113-1732 варіант 3	Опора поліпропіленова діам. 32 мм	шт	20	15.90 -	- -	318	-	- -	- -	- -
33	С113-1732 варіант 6	Опора поліпропіленова діам. 75 мм	шт	30	60.01 -	- -	1800	-	- -	- -	- -
34	& С130-1098-11 варіант 1	Хомут металевий із шурупом діам. 20-25 мм	шт	100	57.56 -	- -	5756	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С113-1705 варіант 2	Коліно із поліпропілену з внутрішньою металевою різьбою діам. 20 1/2" мм	шт	91	38.43 -	- -	3497	-	- -	- -	- -
36	С113-1737 варіант 2	Трійник з внутрішньою металевою різьбою із поліпропілену діам. 20 1/2" мм	шт	39	44.18 -	- -	1723	-	- -	- -	- -
37	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах*	*шт*	*278*	*214.43* *175.28*	*39.15* *10.89*	*59612*	*48728*	*10884* *3027*	*2.4100* *0.1463*	*669.98* *40.67*
38	С1630-669 варіант 1	Кутовий кран 1/2" / 1/2" мм	шт	130	287.74 -	- -	37406	-	- -	- -	- -
39	С130-1104 варіант 1	Вентиль Ду20 мм	шт	9	367.35 -	- -	3306	-	- -	- -	- -
40	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий Ду15 мм	шт	9	364.40 -	- -	3280	-	- -	- -	- -
41	С113-1862 варіант 1	Заглушка з зовнішньою металічною різьбою	шт	130	71.03 -	- -	9234	-	- -	- -	- -
42	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	7.5	247.17 247.17	- -	1854	1854	- -	3.5200 -	26.4 -
43	С113-2438 варіант 1	Теплоізоляція товщиною 9 мм, діам. 22 мм	м	75	36.43 -	- -	2732	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					216462	71731	20485 7241		977.02 99.34
		Разом будівельні роботи, грн.					216462				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124246				
		всього заробітна плата, грн.					78972				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43776				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					112.67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13000				
		Всього будівельні роботи, грн.					**260238**				
		Всього по розділу 2					**260238**				
		Розділ 3. Гаряче водопостачання (ТЗ)									
44	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0.75*	*10821.85* *6792.84*	*3990.63* *1770.17*	*8116*	*5095*	*2993* *1328*	*89.9000* *24.6622*	*67.43* *18.5*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для теплої і холодної води діам. 20 мм	м	75	67.20 -	- -	5040	-	- -	- -	- -
46	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	54	10.37 -	- -	560	-	- -	- -	- -
47	С113-1737 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 20 мм	шт	21	16.24 -	- -	341	-	- -	- -	- -
48	С113-1705 варіант 2	Коліно із поліпропілену з внутрішньою металевою різьбою діам. 20 1/2" мм	шт	48	38.43 -	- -	1845	-	- -	- -	- -
49	С113-1737 варіант 2	Трійник з внутрішньою металевою різьбою із поліпропілену діам. 20 1/2" мм	шт	36	44.18 -	- -	1590	-	- -	- -	- -
50	С113-1732 варіант 1	Опора поліпропіленова діам. 20 мм	шт	75	7.67 -	- -	575	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					18067	5095	2993 1328		67.43 18.5
		Разом будівельні роботи, грн.					18067				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9979				
		всього заробітна плата, грн.					6423				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3529				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9.02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1041				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21596**				
		Всього по розділу 3					**21596**				
		Розділ 4. Протипожежний водопровід (В2)									
51	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0.04*	*10099.57* *6852.54*	*2644.36* *470.08*	*404*	*274*	*106* *19*	*90.6900* *6.2497*	*3.63* *0.25*
52	С113-137 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ду50 мм	м	4	285.04 -	- -	1140	-	- -	- -	- -
53	С113-1518 варіант 1	Коліно сталеве електрозварне Ду50 мм	шт	1	333.18 -	- -	333	-	- -	- -	- -
54	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0.07*	*11368.26* *8128.74*	*2633.51* *520.39*	*796*	*569*	*184* *36*	*107.5800* *6.9058*	*7.53* *0.48*
55	С113-1590 варіант 1	Перехід поліетилен/сталь діам. 75/Ду65 мм	шт	1	1600.19 -	- -	1600	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С113-141 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ду65 мм	м	7	376.25 -	- -	2634	-	- -	- -	- -
57	С1534-141 варіант 1	Трійник сталевий електозварний Ду65 мм	шт	2	396.06 -	- -	792	-	- -	- -	- -
58	С113-1590 варіант 2	Перехід сталевий електрозварний Ду 50/65 мм	шт	3	200.07 -	- -	600	-	- -	- -	- -
59	*КР15-23-1*	*Установлення протипожежних шаф з краном в зборі*	*шт*	*3*	*132.37* *125.14*	- -	*397*	*375*	- -	*1.7000* -	*5.1* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					8696	1218	290 55		16.26 0.73
		Разом будівельні роботи, грн.					8696				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7188				
		всього заробітна плата, грн.					1273				
		Загальновиробничі витрати, грн.					699				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1.79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					206				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9395**				
		Всього по розділу 4					**9395**				
		Розділ 5. Побутова каналізація (К1)									
60	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*1.1*	*7530.14* *7349.20*	*75.44* *20.98*	*8283*	*8084*	*83* *23*	*95.7800* *0.2700*	*105.36* *0.3*
61	С113-1451 варіант 1	Труба ПВХ розтрубна діам. 50 мм	м	110	56.01 -	- -	6161	-	- -	- -	- -
62	С113-2235 варіант 1	Коліно ПВХ 45 гард. діам. 50 мм	шт	204	47.95 -	- -	9782	-	- -	- -	- -
63	С113-2248 варіант 1	Трійник ПВХ 45 град. діам. 50/50 мм	шт	57	76.79 -	- -	4377	-	- -	- -	- -
64	С113-2256 варіант 1	Трійник ПВХ 45 град. діам. 50/110 мм	шт	39	119.92 -	- -	4677	-	- -	- -	- -
65	С113-2273 варіант 1	Хрестовина ПВХ діам. 50/50/50 мм	шт	6	239.76 -	- -	1439	-	- -	- -	- -
66	С113-2280 варіант 1	Перехід ПВХ діам. 50/110 мм	шт	15	95.96 -	- -	1439	-	- -	- -	- -
67	С113-2100 варіант 1	Опора поліпропіленова діам. 50 мм	шт	110	34.61 -	- -	3807	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С113-2290 варіант 1	Прочистка ПВХ діам. 50 мм	шт	3	159.86 -	- -	480	-	- -	- -	- -
69	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм*	*100м*	*1.45*	*7475.39* *7046.88*	*154.36* *43.65*	*10839*	*10218*	*224* *63*	*91.8400* *0.5652*	*133.17* *0.82*
70	С113-1451 варіант 2	Труба ПВХ розтрубна діам. 110 мм	м	145	107.77 -	- -	15627	-	- -	- -	- -
71	С113-2236 варіант 1	Коліно ПВХ 45 град. діам. 110 мм	шт	174	67.14 -	- -	11682	-	- -	- -	- -
72	С113-2257 варіант 1	Трійник ПВХ 45 град. діам. 110/110 мм	шт	60	143.90 -	- -	8634	-	- -	- -	- -
73	С113-2271 варіант 1	Хрестовина ПВХ діам. 110/110/110 мм	шт	14	421.92 -	- -	5907	-	- -	- -	- -
74	С113-2100 варіант 2	Опора поліпропіленова діам. 110 мм	шт	70	76.79 -	- -	5375	-	- -	- -	- -
75	& С130-1098-11 варіант 2	Хомут кріпильний діам. 110 мм	шт	15	130.42 -	- -	1956	-	- -	- -	- -
76	С113-2291 варіант 1	Прочистка ПВХ діам. 110 мм	шт	21	230.18 -	- -	4834	-	- -	- -	- -
77	С113-2291 варіант 2	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	18	230.18 -	- -	4143	-	- -	- -	- -
78	*КР15-32-11*	*Установлення трапів діаметром 50 мм*	*10к-т*	*3*	*821.86* *638.20*	*2.04* *1.70*	*2466*	*1915*	*6* *5*	*8.6700* *0.0222*	*26.01* *0.07*
79	С113-2294 варіант 1	Трап підлоговий діам. 50 мм	шт	30	191.83 -	- -	5755	-	- -	- -	- -
80	*КБ20-26-1*	*Установлення дифлектора калалізаційних труб*	*шт*	*9*	*138.26* *126.73*	*10.68* *2.97*	*1244*	*1141*	*96* *27*	*1.8500* *0.0399*	*16.65* *0.36*
81	С113-2291 варіант 4	Дефлектор вентиляційної(каналізаційної) труби	шт	9	363.19 -	- -	3269	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					122176	21358	409 118		281.19 1.55
		Разом будівельні роботи, грн.					122176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100409				
		всього заробітна плата, грн.					21476				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29.69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3425				
		Всього будівельні роботи, грн.					**133869**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ **Всього по розділу 5**					**133869**				
		Розділ 6. Сантехнічні вироби									
82	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*4.6*	*5437.58 3082.05*	*18.39 15.33*	*25013*	*14177*	*85 71*	*41.8700 0.1998*	*192.6 0.92*
83	С130-906 варіант 1	Унітази укомплектовані	шт	46	5569.73 -	- -	256208	-	- -	- -	- -
84	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	4.5	3123.25 2738.27	9.20 7.67	14055	12322	41 35	36.7800 0.0999	165.51 0.45
85	С130-656 варіант 1	Умивальники укомплектовані	комплект	45	3577.55 -	- -	160990	-	- -	- -	- -
86	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	2.7	10972.39 10795.31	38.83 32.36	29625	29147	105 87	148.4300 0.4218	400.76 1.14
87	& С130-9-1 варіант 1	Бойлер	шт	27	6590.75 -	- -	177950	-	- -	- -	- -
88	КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	3.9	1972.68 1311.71	13.28 11.07	7693	5116	52 43	18.6800 0.1443	72.85 0.56
89	С130-539 варіант 1	Піддони душові	шт	39	3459.73 -	- -	134929	-	- -	- -	- -
90	КБ17-2-3	Установлення душових змішувачів	10шт	3.9	1032.67 867.43	- -	4027	3383	- -	11.4800 -	44.77 -
91	С130-623 варіант 1	Змішувачі душові	комплект	39	2685.11 -	- -	104719	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					915209	64145	283 236		876.49 3.07
		Разом будівельні роботи, грн.					915209				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					850781				
		всього заробітна плата, грн.					64381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92.36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10654				
		Всього будівельні роботи, грн.					**951019**				
		_ **Всього по розділу 6**					**951019**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1292266	173479	24602 9018		2372.38 123.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1292266				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1094185				
		всього заробітна плата, грн.					182497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101210				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					260.76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30082				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1393476**				
		Всього по кошторису					**1393476**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2756.84**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**212579**				

Склав ________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт водопостачання та водовідведення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж ванн чавунних	к-т	6	
2	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	6	
3	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	6	
4	Демонтаж існуючих труб діаметром понад 40 мм	м	65	
5	Демонтаж існуючих труб діаметром понад 25 мм до 40 мм	м	135	
6	Демонтаж існуючих труб діаметром до 25 мм	м	190	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	115	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	115	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	20	
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	35	
11	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах	шт	278	
12	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	75	
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	75	
14	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	м	4	
15	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	м	7	
16	Установлення протипожежних шаф з краном в зборі	шт	3	
17	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	110	

18	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	м	145		

1	2	3	4	5
19	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	30	
20	Установлення дифлектора калалізаційних труб	шт	9	
21	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	46	
22	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	45	
23	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	27	
24	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	39	
25	Установлення душових змішувачів	шт	39	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-011-012

придбання протипожежного устаткування для кошторису водопостачання та водовідведення
Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 31.124 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2402-4060 варіант 1	Пожежна шафа з краном в зборі; (маса=0,095)	шт	3	8167.50	24503
2	2402-3001 варіант 1	Пожежний вогнегасник ; (маса=0,007)	шт	6	907.50	5445
		Разом				**29948**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1176
		Всього по кошторису				**31124**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-011-013

на монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	478.245	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2.62091	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	194.780	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3305.44 3100.92	1.94 0.21	3305	3101	2 -	44.1600 0.0031	44.16 -
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	6	92.39 53.93	6.81 2.20	554	324	41 13	0.7680 0.0302	4.61 0.18
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	131	322.17 253.21	1.94 0.21	42204	33171	254 28	3.8400 0.0031	503.04 0.41
4	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	10	172.21 142.94	- -	1722	1429	- -	1.9200 -	19.2 -
5	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	29	313.66 285.89	- -	9096	8291	- -	3.8400 -	111.36 -
6	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	590.43 506.42	1.57 0.17	1181	1013	3 -	7.6800 0.0025	15.36 0.01
7	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	1	69.82 50.64	19.18 3.73	70	51	19 4	0.7680 0.0500	0.77 0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2	2507.05 1481.59	409.14 79.47	5014	2963	818 159	17.2800 1.0675	34.56 2.14
9	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0.09	2131.46 1538.78	- -	192	138	- -	22.4640 -	2.02 -
10	С113-1451-2 варіант 9	Труба жорстка гладка (серія 6), 20мм 3м ДКС	м	9	29.68 -	- -	267	-	- -	- -	- -
11	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.09	995.89 772.51	9.81 8.18	90	70	1 1	11.5680 0.1066	1.04 0.01
12	& С151-10-67-189 варіант 6	Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	9	29.91 -	- -	269	-	- -	- -	- -
13	КР17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.09	602.07 383.85	9.81 8.18	54	35	1 1	5.7480 0.1066	0.52 0.01
14	& С151-10-67-189 варіант 8	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1	м	9	11.40 -	- -	103	-	- -	- -	- -
15	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	6.4	7222.79 2796.92	2748.77 547.88	46226	17900	17592 3506	39.3600 7.3366	251.9 46.95
16	С113-1451-2 варіант 10	Кабельний канал 20x10	м	200	15.20 -	- -	3040	-	- -	- -	- -
17	С113-1451-2 варіант 11	Кабельний канал 10x15	м	440	14.72 -	- -	6477	-	- -	- -	- -
18	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	24.32	1739.00 546.35	1035.49 198.25	42292	13287	25183 4821	7.5120 2.7095	182.69 65.89
19	& С151-10-67-189 варіант 9	Кабель NHXH FE 180 E30 3x1,5	м	50	34.00 -	- -	1700	-	- -	- -	- -
20	& С151-10-67-189 варіант 6	Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	191	29.91 -	- -	5713	-	- -	- -	- -
21	& С151-10-67-189 варіант 8	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1	м	2191	11.40 -	- -	24977	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					194546	81773	43914 8533		1171.23 115.65
		Разом будівельні роботи, грн.					194546				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68859				
		всього заробітна плата, грн.					90306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					45719				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					111.39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12855				
		Всього будівельні роботи, грн.					**240265**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**240265**				
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу									
22	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	4919.80 1858.27	1433.34 339.21	4920	1858	1433 339	24.9600 3.9593	24.96 3.96
23	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	1113.08 1000.61	- -	1113	1001	- -	13.4400 -	13.44 -
24	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	121	344.38 269.64	- -	41670	32626	- -	3.8400 -	464.64 -
25	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	5	65.13 63.30	- -	326	317	- -	0.9600 -	4.8 -
26	1504-17152 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-30В	шт	5	468.03 -	- -	2340	-	- -	- -	- -
27	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0.09	2131.46 1538.78	- -	192	138	- -	22.4640 -	2.02 -
28	С113-1451-2 варіант 9	Труба жорстка гладка (серія 6), 20мм 3м ДКС	м	9	29.68 -	- -	267	-	- -	- -	- -
29	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.09	995.89 772.51	9.81 8.18	90	70	1 1	11.5680 0.1066	1.04 0.01
30	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	9	19.10 -	- -	172	-	- -	- -	- -
31	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	9	7222.79 2796.92	2748.77 547.88	65005	25172	24739 4931	39.3600 7.3366	354.24 66.03
32	С113-1451-2 варіант 11	Кабельний канал 10х15	м	900	14.72 -	- -	13248	-	- -	- -	- -
33	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	18.41	1739.00 546.35	1035.49 198.25	32015	10058	19063 3650	7.5120 2.7095	138.3 49.88
34	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	1791	19.10 -	- -	34208	-	- -	- -	- -
35	& С151-10-67-189 варіант 9	Кабель NHXH FE 180 E30 3x1,5	м	50	34.00 -	- -	1700	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					197266	71240	45236 8921		1003.44 119.88
		Разом будівельні роботи, грн.					197266				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80790				
		всього заробітна плата, грн.					80161				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40716				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					99.32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11458				
		Всього будівельні роботи, грн.					**237982**				
		Всього по розділу 2					**237982**				
		Разом прямі витрати по кошторису					391812	153013	89150 17454		2174.67 235.53
		Разом будівельні роботи, грн.					391812				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149649				
		всього заробітна плата, грн.					170467				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86433				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					210.71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24313				
		Всього будівельні роботи, грн.					**478245**				
		Всього по кошторису					**478245**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2620.91**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**194780**				

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	6	
3	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	131	
4	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	10	
5	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	29	
6	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	
7	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	1	
8	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2	
9	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	9	
10	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	9	
11	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	9	
12	Прокладання коробів пластикових	м	640	
13	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	2432	
14	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
15	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	
16	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	121	
17	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	5	
18	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	9	
19	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	9	
20	Прокладання коробів пластикових	м	900	
21	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	1841	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-011-014

устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення
Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 293.920 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Пожежна сигналізація				
1	2402-4058 варіант 1	Базовий прилад адресної пожежної сигналізації Tiras PRIME A; (маса=0,008)	шт	1	25145.00	25145
2	1511-3001 варіант 7	Акумулятор 12В, 7А/год; (маса=0,008)	шт	6	650.00	3900
3	1511-3001 варіант 8	Блок живлення БЖ 2415; (маса=0,008)	шт	2	4880.00	9760
4	1504-13245 варіант 5	Модуль розширення на 8 релейних виходів M-OUT8R; (маса=0,004)	шт	1	3290.00	3290
5	1504-13245 варіант 6	Адресний інтеграційний модуль AM-CONVERTER; (маса=0,004)	шт	2	805.00	1610
6	2402-4001 варіант 3	Сповіщувач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110; (маса=0,000085)	шт	8	902.40	7219
7	2402-4001 варіант 4	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECTO SMK100; (маса=0, 000085)	шт	123	755.00	92865
8	2402-4001 варіант 5	Сповіщувач ручний пожежний адресний DETECTO MNL100; (маса=0,000085)	шт	10	985.00	9850
9	290116-5433 варіант 1	Покажчик світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"; (маса=0,0017)	шт	10	760.00	7600
10	290116-5433 варіант 2	Покажчик світловий ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"; (маса=0, 0017)	шт	18	585.00	10530
11	290116-5433 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль"; (маса=0,0017)	шт	1	915.00	915
		Разом по розділу 1				172684

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6781
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	96512	0.007	676
		Всього по розділу 1				**180141**
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу				
12	1517-2080 варіант 3	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-200; (маса=0,065)	шт	1	30876.00	30876
13	1602-20029 варіант 1	Пульт мікрофонний настільний ПМН-16; (маса=0,0004)	шт	1	7302.00	7302
14	290116-5433 варіант 4	Гучномовець 1 Вт 3АС100ПН-2; (маса=0,0017)	шт	104	492.00	51168
15	290116-5433 варіант 5	Гучномовець 3 Вт 3АС100ПН-2; (маса=0,0017)	шт	17	492.00	8364
		РЕЗЕРВНЕ ОБЛАДНАННЯ				
16	2402-4001 варіант 3	Сповіщувач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110; (маса=0,000085)	шт	1	902.40	902
17	2402-4001 варіант 4	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECTO SMK100; (маса=0, 000085)	шт	13	755.00	9815
18	2402-4001 варіант 5	Сповіщувач ручний пожежний адресний DETECTO MNL100; (маса=0,000085)	шт	1	985.00	985
		Разом по розділу 2				109412
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4296
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	10200	0.007	71
		Всього по розділу 2				**113779**
		Разом				**282096**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11077
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	106712	0.007	747
		Всього вартість устаткування				**293173**
		Всього вартість будівельних робіт				**747**

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**293920**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-011-015

на монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу

Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	291.793	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.47563	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	36.519	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння									
1	КМ7-218-5	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,9 т	шт	1	7397.48 3360.13	641.70 58.73	7397	3360	642 59	46.2000 0.7890	46.2 0.79
2	КМ28-845-1	Монтаж резервуара сталевого горизонтального, об'єм 16 м3	шт	1	9921.61 4853.18	3056.81 884.34	9922	4853	3057 884	73.6000 10.0250	73.6 10.03
3	С113-1873-1А варіант 2	Приймальний резервуар 1.6м3 (1400х1050х1300(h)мм)	шт	1	62800.00 -	- -	62800	-	- -	- -	- -
4	КМ12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	0.2	7187.32 4764.80	607.00 139.54	1437	953	121 28	64.0000 1.6130	12.8 0.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ12-790-4 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0.2	8378.52 5956.00	607.00 139.54	1676	1191	121 28	80.0000 1.6130	16 0.32
6	КМ12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0.2	5674.37 4764.80	434.48 101.00	1135	953	87 20	64.0000 1.1440	12.8 0.23
7	КМ12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	0.1	3573.60 3573.60	- -	357	357	- -	48.0000 -	4.8 -
8	С113-1873-1А варіант 3	Кран шаровий (муфтовий) Ду25	шт	1	495.07 -	- -	495	-	- -	- -	- -
9	КМ11-32-1	Установлення рівнеміру поплавкового із мірною стрічкою [типу УДУ] для наземних резервуарів	комплект	2	2221.83 1191.20	153.46 27.58	4444	2382	307 55	16.0000 0.3271	32 0.65
10	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	40.50 27.62	- -	162	110	- -	0.3600 -	1.44 -
11	& С1630-1159-8-3Д варіант 2	Манометр електроконтакний (МТ-4С межа від 0 до 1,6 МПа)	комплект	2	1630.13 -	- -	3260	-	- -	- -	- -
12	& С1630-1159-8-3Д варіант 1	Манометр 100-10 бар	комплект	2	480.94 -	- -	962	-	- -	- -	- -
13	КМ12-1302-9	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 89 мм	т	0.0262	36186.86 14091.90	19954.82 11.47	948	369	523 -	189.2800 0.1550	4.96 -
14	КМ12-3-8	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 89 мм	т	0.0262	39850.96 17510.64	20316.01 766.09	1044	459	532 20	235.2000 12.0904	6.16 0.32
15	С113-153 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	4	332.33 -	- -	1329	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1534-17 варіант 1	Відводи ст. 90град, діаметр 89 мм	шт	10	218.16 -	- -	2182	-	- -	- -	- -
17	С1534-17 варіант 14	Трійник ст., діаметр 88,9х3,2-60,3х2,6 мм	шт	2	196.86 -	- -	394	-	- -	- -	- -
18	С1534-17 варіант 15	Перехід ст., діаметр 89х57мм	шт	2	105.84 -	- -	212	-	- -	- -	- -
19	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	8	251.20 63.45	147.59 1.60	2010	508	1181 13	0.7400 0.0215	5.92 0.17
20	С130-972 варіант 4	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	8	517.93 -	- -	4143	-	- -	- -	- -
21	КМ12-1302-7	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.01644	67123.85 25027.11	39673.36 8155.43	1104	411	652 134	336.1600 85.2610	5.53 1.4
22	КМ12-3-6	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.01644	63202.44 23310.30	38185.62 6389.40	1039	383	628 105	313.1000 73.6632	5.15 1.21
23	С113-153 варіант 5	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	4	209.18 -	- -	837	-	- -	- -	- -
24	С1534-17 варіант 2	Відводи ст. 90град, діаметр 57 мм	шт	12	74.57 -	- -	895	-	- -	- -	- -
25	С1534-17 варіант 12	Трійник ст., діаметр 60,3х2,6 мм	шт	2	167.08 -	- -	334	-	- -	- -	- -
26	С1534-17 варіант 3	Перехід ст., діаметр 57х32 мм	шт	2	46.46 -	- -	93	-	- -	- -	- -
27	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	8	161.52 43.73	99.54 1.08	1292	350	796 9	0.5100 0.0145	4.08 0.12
28	С130-972 варіант 5	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	383.12 -	- -	3065	-	- -	- -	- -
29	С1534-17 варіант 13	Різьба приварна Ду25	шт	3	11.21 -	- -	34	-	- -	- -	- -
30	С113-2097 варіант 1	Кріплення трубопроводів 2"	шт	4	44.52 -	- -	178	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР16-9-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	100м	0.08	8551.11 1584.82	1789.38 357.68	684	127	143 29	21.5300 3.9115	1.72 0.31
		Разом прямі витрати по розділу 1					115864	16766	8790 1384		233.16 15.87
		Разом будівельні роботи, грн.					115864				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90308				
		всього заробітна плата, грн.					18150				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8627				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19.89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2296				
		Всього будівельні роботи, грн.					**124491**				
		Всього по розділу 1					**124491**				
		Розділ 2. Лінійна частина ВПВ									
32	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм	шт	8	619.91 449.41	36.87 11.91	4959	3595	295 95	6.4000 0.1638	51.2 1.31
33	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	8	4822.80 125.14	- -	38582	1001	- -	1.7000 -	13.6 -
34	& С113-1559-1 варіант 1	Касета для рукава 50мм	шт	8	184.51 -	- -	1476	-	- -	- -	- -
35	С1630-23 варіант 2	Вентиль пожежний кутовий бронзовий, Ду 50мм	шт	8	643.73 -	- -	5150	-	- -	- -	- -
36	С1630-63 варіант 3	Головка з'єднувальна муфтова ГМ-50	шт	8	71.14 -	- -	569	-	- -	- -	- -
37	& С1630-116-1 варіант 1	Рукав пожежний латексний діаметр 51мм з ГР пласт для ВПК	шт	8	504.03 -	- -	4032	-	- -	- -	- -
38	С1630-91 варіант 4	Ствол пожежний Ду 50мм	шт	8	550.42 -	- -	4403	-	- -	- -	- -
39	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	8	4822.80 125.14	- -	38582	1001	- -	1.7000 -	13.6 -
40	& С1630-23-2 варіант 1	Кран -комплект пожежний Ду 25 мм	шт	8	3111.21 -	- -	24890	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& С130-26-1 варіант 1	Вогнегасник ВП-5(з)	шт	16	572.40 -	- -	9158	-	- -	- -	- -
42	КМ12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0.2	5674.37 4764.80	434.48 101.00	1135	953	87 20	64.0000 1.1440	12.8 0.23
43	КМ12-811-1	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	0.5	3573.60 3573.60	- -	1787	1787	- -	48.0000 -	24 -
44	С113-1873-1А варіант 3	Кран шаровий (муфтовий) Ду25	шт	5	495.07 -	- -	2475	-	- -	- -	- -
45	КМ12-1302-7	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.0822	67123.85 25027.11	39673.36 8155.43	5518	2057	3261 670	336.1600 85.2610	27.63 7.01
46	КМ12-3-6	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.0822	63202.44 23310.30	38185.62 6389.40	5195	1916	3139 525	313.1000 73.6632	25.74 6.06
47	С113-153 варіант 5	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	20	209.18 -	- -	4184	-	- -	- -	- -
48	С1534-17 варіант 2	Відводи ст. 90град, діаметр 57 мм	шт	12	74.57 -	- -	895	-	- -	- -	- -
49	С1534-17 варіант 12	Трійник ст., діаметр 60,3х2,6 мм	шт	12	167.08 -	- -	2005	-	- -	- -	- -
50	С1534-17 варіант 3	Перехід ст., діаметр 57х32 мм	шт	7	46.46 -	- -	325	-	- -	- -	- -
51	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	4	161.52 43.73	99.54 1.08	646	175	398 4	0.5100 0.0145	2.04 0.06
52	С130-972 варіант 5	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	383.12 -	- -	1532	-	- -	- -	- -
53	С1534-17 варіант 13	Різьба приварна Ду25	шт	5	11.21 -	- -	56	-	- -	- -	- -
54	С113-2097 варіант 1	Кріплення трубопроводів 2"	шт	25	44.52 -	- -	1113	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КР16-9-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	100м	0.2	8551.11 1584.82	1789.38 357.68	1710	317	358 72	21.5300 3.9115	4.31 0.78
		Разом прямі витрати по розділу 2					160377	12802	7538 1386		174.92 15.45
		Разом будівельні роботи, грн.					160377				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140037				
		всього заробітна плата, грн.					14188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6923				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16.34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1885				
		Всього будівельні роботи, грн.					**167300**				
		Всього по розділу 2					**167300**				
		Разом прямі витрати по кошторису					276241	29568	16328 2770		408.08 31.32
		Разом будівельні роботи, грн.					276241				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					230345				
		всього заробітна плата, грн.					32338				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15552				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36.23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4181				
		Всього будівельні роботи, грн.					**291793**				
		Всього по кошторису					**291793**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**475.63**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**36519**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0, 9 т	шт	1	
2	Монтаж резервуара сталевого горизонтального, об'єм 16 м3	шт	1	
3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	шт	2	
4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	2	
5	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	2	
6	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	1	
7	Установлення рівнеміру поплавкового із мірною стрічкою [типу УДУ] для наземних резервуарів	комплект	2	
8	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	
9	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 89 мм	т	0.0262	
10	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 89 мм	т	0.0262	
11	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	8	

1	2	3	4	5
12	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.01644	
13	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.01644	
14	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	8	
15	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	м	8	
16	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм	шт	8	
17	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	8	
18	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	8	
19	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	2	
20	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	5	
21	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.0822	
22	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.0822	
23	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	4	
24	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	м	20	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-011-016

устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу
Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 335.975 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння				
1	1808-2032 варіант 2	Насосна станція Fire-Set 2 3D 32-200/7.5 DPS; (маса=0,07)	шт	1	239764.90	239765
2	& 2307-112214 варіант 1	Засувка "Баттерфляй" міжфланцева Ду 80; (маса=0,0105)	шт	2	982.01	1964
3	& 2307-112213 варіант 1	Засувка "Батерфляй" Ду 80 з електроприводом "Belimo"; (маса=0,012)	шт	2	14187.95	28376
4	& 2307-112214 варіант 3	Засувка з обгумованим клином та невисувним штоком Ду 50; (маса=0,0105)	шт	2	1851.85	3704
5	& 2307-112284 варіант 2	Поплавковий кран 2" важкий F.A.R.G.; (маса=0,018)	шт	2	3527.63	7055
		Разом по розділу 1				280864
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11029
		Всього по розділу 1				**291893**
		Розділ 2. Лінійна частина ВПВ				
6	1503-8237 варіант 3	Шафа пожежна навісна з задньою стінкою 600х1700х250; (маса=0,07)	шт	8	4839.07	38713
7	& 2307-112214 варіант 3	Засувка з обгумованим клином та невисувним штоком Ду 50; (маса=0,0105)	шт	2	1851.85	3704
		Разом по розділу 2				42417

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1665
		Всього по розділу 2				**44082**
		Разом				**323281**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12694
		Всього по кошторису				**335975**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-011-017

на монтаж системи протидимного захисту

Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	326.440	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.45088	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33.550	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Димовидалення коридорів									
1	КБ20-33-3	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	шт	2	3595.40 1289.24	1509.44 355.86	7191	2578	3019 712	18.3600 3.7958	36.72 7.59
2	С113-1549 варіант 1	Стакан STAM 402-63-N	шт	2	10929.37 -	- -	21859	-	- -	- -	- -
3	КБ20-13-8	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	8	534.81 352.78	47.60 13.86	4278	2822	381 111	5.1500 0.1862	41.2 1.49
4	КБ20-11-3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	8	353.99 195.51	53.86 12.60	2832	1564	431 101	2.8200 0.1700	22.56 1.36
5	С113-2296 варіант 1	Решітка 750х600(h)	шт	8	3404.79 -	- -	27238	-	- -	- -	- -
6	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0мм	100м2	0.65	119610.13 16220.50	482.13 136.59	77747	10543	313 89	239.7000 1.8349	155.81 1.19
7	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	5.5	2068.62 570.81	968.18 269.33	11377	3139	5325 1481	7.9400 3.6176	43.67 19.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С114-100-1 варіант 1	Вогнезахисна ізоляція Fix-M-150	м2	55	999.76 -	- -	54987	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					207509	20646	9469		299.96
									2494		31.53
		Разом будівельні роботи, грн.					207509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					177394				
		всього заробітна плата, грн.					23140				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13017				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33.97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3921				
		Всього будівельні роботи, грн.					**220526**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**220526**				
		Розділ 2. Підпори повітря тамбурів у підвалі									
9	КБ20-33-2	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	шт	2	2245.55 976.04	826.04 194.71	4491	1952	1652 389	13.1100 2.0762	26.22 4.15
10	С113-1549 варіант 2	Стакан STAM 203-71-N	шт	2	13341.67 -	- -	26683	-	- -	- -	- -
11	С113-1549 варіант 3	Перехідник OZA-PEK-056-ZS	шт	2	3967.87 -	- -	7936	-	- -	- -	- -
12	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	2	688.26 661.81	7.12 1.98	1377	1324	14 4	9.7800 0.0266	19.56 0.05
13	С1545-18 варіант 1	Гнучка вставка Дн560	шт	4	1173.02 -	- -	4692	-	- -	- -	- -
14	КБ20-13-4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	2	534.81 352.78	47.60 13.86	1070	706	95 28	5.1500 0.1862	10.3 0.37
15	С113-2301 варіант 1	Клапан KLR-560-N	шт	2	1295.48 -	- -	2591	-	- -	- -	- -
16	КБ20-13-8	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	2	534.81 352.78	47.60 13.86	1070	706	95 28	5.1500 0.1862	10.3 0.37
17	С113-2301 варіант 2	Клапан KPD-4-05-500x500-1*f-MP220-in-0-0	шт	3	15504.08 -	- -	46512	-	- -	- -	- -
18	КБ20-11-3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	2	353.99 195.51	53.86 12.60	708	391	108 25	2.8200 0.1700	5.64 0.34
19	С113-2296 варіант 2	Решітка 500x500(h)	шт	2	2829.97 -	- -	5660	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					102790	5079	1964 474		72.02 5.28
		Разом будівельні роботи, грн.					102790				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95747				
		всього заробітна плата, грн.					5553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3123				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8.12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					936				
		Всього будівельні роботи, грн.					**105913**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**105913**				
		Разом прямі витрати по кошторису					310299	25725	11433 2968		371.98 36.81
		Разом будівельні роботи, грн.					310299				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					273141				
		всього заробітна плата, грн.					28693				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16141				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42.09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4857				
		Всього будівельні роботи, грн.					**326440**				
		– –									
		Всього по кошторису					**326440**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**450.88**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**33550**				

Склав ____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж системи протидимного захисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	шт	2	
2	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	8	
3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	8	
4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0мм	м2	65	
5	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	55	
6	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	шт	2	
7	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	2	
8	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	2	
9	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	2	
10	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	2	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-011-018

устаткування системи протидимного захисту
Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 364.795 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Димовидалення коридорів				
1	1501-1409 варіант 1	Вентилятор KROV61-063-DUF600-N-00400/4-Y1; (маса=0,036)	шт	2	64250.00	128500
2	1504-16124 варіант 1	Клапан KPD-4-05-750x600-1*f-MP220-in-0-0 ; (маса=0,0078)	шт	8	18355.00	146840
		Разом по розділу 1				275340
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8260
		Всього по розділу 1				**283600**
		Розділ 2. Підпори повітря тамбурів у підвалі				
3	1501-1426 варіант 1	Вентилятор VKOP 0-056-N-00220/2-Y1; (маса=0,535)	шт	2	24215.00	48430
4	1504-16124 варіант 2	Клапан KPD-4-05-500x500-1*f-MP220-in-0-0 ; (маса=0,0078)	шт	2	15200.00	30400
		Разом по розділу 2				78830
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2365
		Всього по розділу 2				**81195**
		Разом				**354170**

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10625
		Всього по кошторису				**364795**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-011-019

на монтаж автоматизації систем протипожежного захисту

Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	253.124	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.31303	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	100.073	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-10	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	1	1530.73 1446.72	1.57 0.17	1531	1447	2 -	21.1200 0.0025	21.12 -
2	КМ10-513-5	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі	шт	1	379.81 379.81	- -	380	380	- -	5.7600 -	5.76 -
3	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	4	1111.47 1012.84	1.57 0.17	4446	4051	6 1	15.3600 0.0025	61.44 0.01
4	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	12	69.82 50.64	19.18 3.73	838	608	230 45	0.7680 0.0500	9.22 0.6
5	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	16	172.21 142.94	- -	2755	2287	- -	1.9200 -	30.72 -
6	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	16	166.20 41.43	- -	2659	663	- -	0.5400 -	8.64 -
7	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	8	158.05 126.60	- -	1264	1013	- -	1.9200 -	15.36 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	111.84 53.93	6.81 2.20	112	54	7 2	0.7680 0.0302	0.77 0.03
9	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700x1100 мм	шт	2	5192.58 589.29	740.59 168.39	10385	1179	1481 337	7.6800 1.9816	15.36 3.96
10	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	10	16424.48 6238.49	5179.64 1252.15	164245	62385	51796 12522	85.7760 16.8764	857.76 168.76
11	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	1000	19.10 -	- -	19100	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					207715	74067	53522 12907		1026.15 173.36
		Разом будівельні роботи, грн.					207715				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80126				
		всього заробітна плата, грн.					86974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45409				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					113.52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13099				
		Всього будівельні роботи, грн.					**253124**				
		Всього по кошторису					**253124**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1313.03**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**100073**				

Склав ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж автоматизації систем протипожежного захисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	1	
2	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі	шт	1	
3	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	4	
4	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	12	
5	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	16	
6	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	16	
7	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	8	
8	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	
9	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	2	
10	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	1000	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-011-020

устаткування автоматизації систем протипожежного захисту
Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 207.198 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-13245 варіант 1	Адресний мультифункціональний модуль AM-MULTI+; (маса=0,004)	шт	1	5059.20	5059
2	1504-13245 варіант 2	Розширювач адресних інтерфейсів M-LOOP; (маса=0,004)	шт	1	1526.40	1526
3	1504-13245 варіант 3	Адресний модуль на 4 універсальні входи AM-IN4; (маса=0,004)	шт	4	1012.80	4051
4	1504-13245 варіант 4	Адресний релейний модуль AM-OUT1R+; (маса=0,004)	шт	12	1365.00	16380
5	2402-4001 варіант 1	Кнопки керування автоматикою (димовидалення) КА01-Ж; (маса=0,000085)	шт	8	340.00	2720
6	2402-4001 варіант 2	Кнопки керування автоматикою (пуск) КА01-К; (маса=0,000085)	шт	8	340.00	2720
7	1602-30069 варіант 2	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду 25; (маса=0,0016)	шт	8	196.00	1568
8	1602-30069 варіант 3	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду 50-65; (маса=0,0016)	шт	8	315.00	2520
9	1602-30069 варіант 1	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8; (маса=0,0016)	шт	8	115.00	920
10	1511-3001 варіант 5	Акумулятор 12В, 18А/год; (маса=0,008)	шт	1	1150.00	1150
11	1503-1270 варіант 1	Шафа керування вентилятором димовидалення; (маса=0,19)	шт	1	84873.96	84874
12	1503-1270 варіант 2	Шафа керування вентилятором підпору повітря; (маса=0,19)	шт	1	75842.30	75842
		Разом				**199330**

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7828
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	5654	0.007	40
		Всього вартість устаткування				**207158**
		Всього вартість будівельних робіт				**40**
		Всього по кошторису				**207198**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-011-021

на система блискавкозахисту

Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	151.154	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.37531	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	29.616	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	0.154	20810.60 20810.60	- -	3205	3205	- -	321.3000 -	49.48 -
2	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0.44	6767.60 1629.15	476.04 81.34	2978	717	209 36	22.4000 0.9664	9.86 0.43
3	& С111-18031 варіант 1	Смуга сталева оцинкована 25х4 мм W04/25	м	44	40.87 -	- -	1798	-	- -	- -	- -
4	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	3.2	11185.51 814.58	3629.74 492.05	35794	2607	11615 1575	11.2000 6.1915	35.84 19.81
5	С1545-537 варіант 1	стержень різбовий D16 L1500 E16/1	шт	32	442.61 -	- -	14164	-	- -	- -	- -
6	С1545-537 варіант 2	муфта D16 E16/2	шт	16	118.61 -	- -	1898	-	- -	- -	- -
7	С1545-537 варіант 3	з'єднювач Cant D16 C05/11	шт	16	127.61 -	- -	2042	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1545-537 варіант 4	наконечник D16 E16/3	шт	16	86.61 -	- -	1386	-	- -	- -	- -
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0.154	8699.02 8699.02	- -	1340	1340	- -	150.4500 -	23.17 -
10	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	2.38	9357.78 2176.08	337.05 44.34	22272	5179	802 106	29.9200 0.5328	71.21 1.27
11	& С111-18031 варіант 2	Дріт алюмінієвий 8 мм (Al) W02/08	м	238	39.82 -	- -	9477	-	- -	- -	- -
12	& С1111-8-11 варіант 1	Тримач Pyramida з бетоном H36/1	шт	142	55.23 -	- -	7843	-	- -	- -	- -
13	& С1111-8-11 варіант 2	Тримач дроту Fix D8-10 H10/1	шт	64	52.63 -	- -	3368	-	- -	- -	- -
14	& С1111-8-11 варіант 3	Тримач блискавкоприймача Fix D16 H12/1	шт	24	59.93 -	- -	1438	-	- -	- -	- -
15	& С1111-8-11 варіант 4	Тримач смуги Fix 30 H14/1	шт	8	49.87 -	- -	399	-	- -	- -	- -
16	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	8	469.75 422.02	- -	3758	3376	- -	6.4000 -	51.2 -
17	С113-1733 варіант 1	Коробка фасадна зовнішня 117x117x 58 мм A06/2	шт	8	172.08 -	- -	1377	-	- -	- -	- -
18	& С1111-8-11 варіант 5	З'єднувач Vario C01/1	шт	10	55.93 -	- -	559	-	- -	- -	- -
19	& С1111-8-11 варіант 6	З'єднувач Duos D08 C10/1	шт	8	82.03 -	- -	656	-	- -	- -	- -
20	& С1111-8-11 варіант 7	З'єднувач Cant для смуги C05/3	шт	8	114.03 -	- -	912	-	- -	- -	- -
21	КМ10-898-14	Захист кабеля металевим жолобом по стіні дерев'яній або цегляній	м	24	507.22 22.42	50.71 7.72	12173	538	1217 185	0.3400 0.0992	8.16 2.38
22	С113-2 варіант 1	Ізоляційна труба жорстка D16 мм A07/1	м	24	94.41 -	- -	2266	-	- -	- -	- -
23	С113-1733 варіант 2	Бандаж антикорозійний 10 м A01/1	шт	1	468.00 -	- -	468	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту	Вимір.	16	399.64 399.64	- -	6394	6394	- -	4.0000 -	64 -
25	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0.32	1698.47 1698.47	- -	544	544	- -	17.0000 -	5.44 -
		Разом прямі витрати по кошторису					138509	23900	13843 1902		318.36 23.89
		Разом будівельні роботи, грн.					138509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100766				
		всього заробітна плата, грн.					25802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33.06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3814				
		Всього будівельні роботи, грн.					**151154**				
		Всього по кошторису					**151154**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**375.31**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**29616**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт система блискавкозахисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	м3	15.4	
2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	44	
3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	32	
4	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	15.4	
5	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	238	
6	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	8	
7	Захист кабеля металевим жолобом по стіні дерев'яній або цегляній	м	24	
8	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту	Вимір.	16	
9	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	_точ.	32	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-011-022

на пусконалагоджувальні роботи

Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	46.636	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.35618	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	36.025	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації та оповіщення									
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	2797.48 2797.48	- -	2797	2797	- -	28.0000 -	28 -
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий, ручний	шт	141	125.89 125.89	- -	17750	17750	- -	1.2600 -	177.66 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					20547	20547	- -		205.66 -
		Разом будівельні роботи, грн.					20547				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					20547				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					8725				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17.9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2065				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29272**				
		Всього по розділу 1					**29272**				
		Розділ 2. Система протидимного захисту									
3	КП3-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	4	1198.92 1198.92	- -	4796	4796	- -	12.0000 -	48 -
4	КП3-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	2	299.73 299.73	- -	599	599	- -	3.0000 -	6 -
5	КП3-11-2	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	Пристр.	10	399.64 399.64	- -	3996	3996	- -	4.0000 -	40 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9391	9391	- -		94 -
		Разом будівельні роботи, грн.					9391				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9391				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3989				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8.18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					944				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13380**				
		Всього по розділу 2					**13380**				
		Розділ 3. Система автоматики СПЗ									
6	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	2797.48 2797.48	- -	2797	2797	- -	28.0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2797	2797	- -		28 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2797				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1188				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2.44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					281				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3985**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**3985**				
		Разом прямі витрати по кошторису					32735	32735	- -		327.66 -
		Разом будівельні роботи, грн.					32735				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					32735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13901				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28.52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3290				
		Всього будівельні роботи, грн.					**46636**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**46636**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**356.18**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**36025**				

Склав ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	
2	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий, ручний	шт	141	
3	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	4	
4	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	2	
5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	Пристр.	10	
6	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-011-023

на демонтаж та монтаж ліфтів

Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	132.335	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.33246	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	101.069	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж ліфта пасажирського на 7 зупинок									
1	*КМ3-560-2 к=0,3 к дем.=0,3*	*(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м*	*ліфт*	*1*	*40775.35*	*-*	*40775*	*40775*	*-*	*560.6400*	*560.64*
					40775.35	-			-	-	-
2	*КМ3-560-4 к=0,3*	*За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*зупинка*	*-8*	*1607.19*	*-*	*-12858*	*-12858*	*-*	*22.0980*	*-176.78*
					1607.19	-			-	-	-
3	*КМ3-560-6 к=0,3*	*За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*м*	*-20*	*359.58*	*-*	*-7192*	*-7192*	*-*	*4.9440*	*-98.88*
					359.58	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1906-15001 (зворотні матеріали)	Ліфти пасажирські ПП-400А	шт	1	209081.50 -	- -	209082	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					20725	20725	- -		284.98 -
		Разом будівельні роботи, грн.					20725				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					20725				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9812				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22.51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2598				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30537**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					209082				
		Всього по розділу 1					**30537**				
		Розділ 2. Монтаж ліфта пасажирського на 7 зупинок									
5	*КМ3-560-2*	*Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м*	*ліфт*	*1*	*135917.82* *135917.82*	- -	*135918*	*135918*	- -	*1868.8000* -	*1868.8* -
6	*КМ3-560-4*	*За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*зупинка*	*-8*	*5357.29* *5357.29*	- -	*-42858*	*-42858*	- -	*73.6600* -	*-589.28* -
7	*КМ3-560-6*	*За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*м*	*-20*	*1198.59* *1198.59*	- -	*-23972*	*-23972*	- -	*16.4800* -	*-329.6* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					69088	69088	- -		949.92 -
		Разом будівельні роботи, грн.					69088				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					69088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					32710				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75.05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8658				
		Всього будівельні роботи, грн.					**101798**				
		Всього по розділу 2					**101798**				
		Разом прямі витрати по кошторису					89813	89813	-		1234.9
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					89813				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					89813				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42522				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					97.56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11256				
		Всього будівельні роботи, грн.					**132335**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					209082				
		Всього по кошторису					**132335**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1332.46**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**101069**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта в житловому будинку № 6 по вул. Масарика у м. Львові. Демонтаж та монтаж ліфта

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	
2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-8	
3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-20	
4	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	
5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-8	
6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-20	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-011-024

придбання устаткування
Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2263.530 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-1501-72 варіант 1	Ліфт лікарняний вантажопідйомністю 630 кг на 7 зупинок; (маса=4)	шт	1	2178000.00	2178000
		Разом				**2178000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				85530
		Всього по кошторису				**2263530**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-011-025

на пусконалагоджувальні роботи

Лікувальний корпус №4 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	133.791	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.02178	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	103.350	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ліфт пасажирський									
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	111899.20 111899.20	- -	111899	111899	- -	1120.0000 -	1120 -
2	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-6	2997.30 2997.30	- -	-17984	-17984	- -	30.0000 -	-180 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					93915	93915	-		940
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					93915				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					93915				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81.78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9435				
		Всього будівельні роботи, грн.					**133791**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**133791**				
		Разом прямі витрати по кошторису					93915	93915	- -		940 -
		Разом будівельні роботи, грн.					93915				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					93915				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81.78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9435				
		Всього будівельні роботи, грн.					**133791**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**133791**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1021.78**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**103350**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта в житловому будинку № 6 по вул. Масарика у м. Львові. Пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-6	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-012

на будівництво : Система лікувального газозабезпечення.

Кошторисна вартість об`єкта	12578.600	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	8.68464	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	675.538	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-012-01	на технологічний розділ ТХ	1877.919	-	1877.919	8.68464	675.538	-
2	02-012-02	на придбання устаткування придбання устаткування	-	10700.681	10700.681	-	-	-
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
		Всього:	1877.919	10700.681	12578.6	8.68464	675.538	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-012

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-012-01	технологічний розділ ТХ	0.40805 35.01	7.50567 554.182	0.08542 7.261	- -	- -	7.99914 596.453	0.68550 79.085	8.68464 675.538
02-012-02	придбання устаткування придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0.40805 35.01	7.50567 554.182	0.08542 7.261	- -	- -	7.99914 596.453	0.68550 79.085	8.68464 675.538

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-012-01

на технологічний розділ ТХ

Система лікувального газозабезпечення.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1877.919	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8.68464	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	675.538	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Лікувальний крпус №4									
1	КМ34-131-3	Монтаж редукційного блоку О2	комплект	1	1844.42	-	1844	1844	-	22.4000	22.4
					1844.42	-			-	-	-
2	КМ34-133-2	Монтаж центральної станції виклику медсестри	шт	3	1610.34	-	4831	4831	-	22.4000	67.2
					1610.34	-			-	-	-
3	КМ8-599-9	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	9	1389.21	9.49	12503	3315	85	4.8000	43.2
					368.30	2.34			21	0.0275	0.25
4	& С154-1000А варіант 1	Щиток в комплекті (Корпус металевий з встановленою апаратурою)	шт	9	14283.56	-	128552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*12.5*	*12823.69*	*1234.60*	*160296*	*43493*	*15433*	*47.8400*	*598*
					3479.40	*86.12*			*1077*	*1.0306*	*12.88*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КМ8-412-8*	*Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 280 мм2*	*100 м*	*25*	*5282.95* *4189.25*	*392.32* *84.12*	*132074*	*104731*	*9808* *2103*	*57.6000* *0.8791*	*1440* *21.98*
7	& С1110-15-2-1А варіант 1	Тримач, д.10-20мм 51220 ДКС	шт	900	7.68 -	- -	6912	-	- -	- -	- -
8	& С113-1878-1 варіант 1	Хомут 2,5х120 ДКС	уп.	4	19.97 -	- -	80	-	- -	- -	- -
9	15093-35193 варіант 1	Кабель силовий на напругу 1кВ, з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією ВВГнг 3х2,5	1000м	1.25	66127.05 -	- -	82659	-	- -	- -	- -
10	15093-35193 варіант 2	Кабель сигнальний utp	1000м	1.25	8338.95 -	- -	10424	-	- -	- -	- -
11	& С111-1867-189 варіант 1	Кріплення для КВБ, комплект	шт	12	24.57 -	- -	295	-	- -	- -	- -
12	КМ34-133-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	Монтаж блоку арматурного (контрольно-відсічний блок на 2 газа (O2, Air)	шт	3	2415.50 2415.50	- -	7247	7247	- -	33.6000 -	100.8 -
13	& С111-1867-189 варіант 2	Кріплення для панелей, розеток, комплект	шт	192	24.57 -	- -	4717	-	- -	- -	- -
14	КМ34-133-13	Монтаж приліжкової консолі	комплект	45	5479.52 5479.52	- -	246578	246578	- -	73.6000 -	3312 -
15	*КМ7-1-2*	*Монтаж установки компресорної*	*шт*	*1*	*33577.38* *11152.61*	*17004.89* *2677.38*	*33577*	*11153*	*17005* *2677*	*149.8000* *29.7321*	*149.8* *29.73*
16	КМ34-133-3	Монтаж швидкороз'ємної муфти (розетки кисневої)	шт	3	422.02 422.02	- -	1266	1266	- -	6.4000 -	19.2 -
17	КМ34-133-15	Монтаж флоуметра	шт	3	105.50 105.50	- -	317	317	- -	1.6000 -	4.8 -
18	*КМ12-1301-3*	*Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу до 28 мм*	*т*	*0.581*	*46115.48* *40071.97*	- -	*26793*	*23282*	- -	*538.2400* -	*312.72* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	*КМ12-70-2*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм*	*100 м*	*0.19*	*11918.16* *11912.00*	*-* -	*2264*	*2263*	*-* -	*160.0000* -	*30.4* -
20	& С1545-265-11 варіант 1	Труба мідна d 28х1	м	19.76	1377.71 -	- -	27224	-	- -	- -	- -
21	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм*	*100 м*	*6.57*	*11509.31* *10959.04*	*397.54* *98.13*	*75616*	*72001*	*2612* *645*	*147.2000* *1.5870*	*967.1* *10.43*
22	& С1545-265-11 варіант 2	Труба мідна d 8х1	м	296.4	387.88 -	- -	114968	-	- -	- -	- -
23	& С1545-265-11 варіант 5	Труба мідна d 10х1	м	62.4	417.88 -	- -	26076	-	- -	- -	- -
24	& С1545-265-11 варіант 3	Труба мідна d 12х1	м	46.8	337.30 -	- -	15786	-	- -	- -	- -
25	& С1545-265-11 варіант 4	Труба мідна d 15х1	м	218.4	463.90 -	- -	101316	-	- -	- -	- -
26	& С1545-265-11 варіант 6	Труба мідна d 18х1	м	59.28	963.90 -	- -	57140	-	- -	- -	- -
27	& С113-2-3-1Б варіант 4	Відвід мідь d 8	шт	105	95.96 -	- -	10076	-	- -	- -	- -
28	& С113-2-3-1Б варіант 9	Відвід мідь d 10	шт	32	97.98 -	- -	3135	-	- -	- -	- -
29	& С113-2-3-1Б варіант 3	Відвід мідь d 12	шт	24	66.75 -	- -	1602	-	- -	- -	- -
30	& С113-2-3-1Б варіант 7	Відвід мідь d 15	шт	30	55.66 -	- -	1670	-	- -	- -	- -
31	& С113-2-3-1Б варіант 11	Відвід мідь d 18	шт	10	64.73 -	- -	647	-	- -	- -	- -
32	& С113-2-3-1Б варіант 1	Відвід мідь d 28	шт	10	53.65 -	- -	537	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С113-2-3-1Б варіант 2	Муфта мідь d 28	шт	12	38.54 -	- -	462	-	- -	- -	- -
34	& С113-2-3-1Б варіант 5	Муфта мідь d 8	шт	143	36.52 -	- -	5222	-	- -	- -	- -
35	& С113-2-3-1Б варіант 10	Муфта мідь d 10	шт	10	37.53 -	- -	375	-	- -	- -	- -
36	& С113-2-3-1Б варіант 12	Муфта мідь d 18	шт	29	28.46 -	- -	825	-	- -	- -	- -
37	& С113-2-3-1Б варіант 6	Муфта мідь d 12	шт	23	25.44 -	- -	585	-	- -	- -	- -
38	& С113-2-3-1Б варіант 8	Муфта мідь d 15	шт	105	26.45 -	- -	2777	-	- -	- -	- -
39	& С1532-24-1 варіант 3	Трійник мідь 10х10х10	шт	9	103.16 -	- -	928	-	- -	- -	- -
40	& С1532-24-1 варіант 1	Трійник мідь 15х15х15	шт	9	80.72 -	- -	726	-	- -	- -	- -
41	& С1532-24-1 варіант 2	Трійник мідь 15х8х15	шт	30	185.78 -	- -	5573	-	- -	- -	- -
42	& С111-1504-1 варіант 1	Дріт для пайки ЛК62-0,5	кг	1.3	4692.48 -	- -	6100	-	- -	- -	- -
43	& С111-1867-189 варіант 4	Кріплення для коробів, комплект	шт	1020	16.49 -	- -	16820	-	- -	- -	- -
44	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*6.76*	*2339.78* *2330.77*	- -	*15817*	*15756*	- -	*32.8000* -	*221.73* -
45	& С113-1425-2 варіант 1	Короб пластиковий 30х25	м	663.57	63.03 -	- -	41825	-	- -	- -	- -
46	& С130-1170-1 варіант 1	З`єднувачі коробів пластикові 30х25	шт	680	68.52 -	- -	46594	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& С1530-149-1 варіант 3	Кутики коробів 30х25	шт	442	72.46 -	- -	32027	-	- -	- -	- -
48	& С1530-149-1 варіант 4	Заглушки коробів 30х25	шт	80	66.46 -	- -	5317	-	- -	- -	- -
49	& С113-1425-2 варіант 3	Короб пластиковий 40х40	м	10.1	244.63 -	- -	2471	-	- -	- -	- -
50	& С130-1170-1 варіант 2	З`єднувачі коробів пластикові 40х40	шт	12	110.52 -	- -	1326	-	- -	- -	- -
51	& С1530-149-1 варіант 6	Заглушки коробів 40х40	шт	8	105.46 -	- -	844	-	- -	- -	- -
52	& С1530-149-1 варіант 5	Кутики коробів 40х40	шт	12	96.43 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
53	& С113-1425-2 варіант 2	Короб пластиковий 120х80	м	9.09	1721.13 -	- -	15645	-	- -	- -	- -
54	& С1530-149-1 варіант 7	Заглушки коробів 120х80	шт	2	615.46 -	- -	1231	-	- -	- -	- -
55	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0.2	25343.97 11388.08	13955.89 3530.44	5069	2278	2791 706	160.2600 48.5415	32.05 9.71
56	*КБ16-8-3*	*Прокладання гільз зі стальних водогазопровідних труб діаметром до 25 мм*	*100м*	*0.1*	*4101.78* *3535.72*	*566.06* *124.83*	*410*	*354*	*56* *12*	*46.0800* *1.6771*	*4.61* *0.17*
57	С113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні (гільзи) Ду25	м	10	143.82 -	- -	1438	-	- -	- -	- -
58	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна вогнетривка	балон	1	790.94 -	- -	791	-	- -	- -	- -
59	& С1530-149-1 варіант 1	Хомут з гайкою Ду(10-15)	шт	40	18.46 -	- -	738	-	- -	- -	- -
60	& С1530-149-1 варіант 2	Шпилька різьбова	шт	10	55.46 -	- -	555	-	- -	- -	- -
61	КМ12-753-1	Промивання киснепроводів	100 м	6.76	2489.56 2382.40	107.16 2.96	16829	16105	724 20	32.0000 0.0400	216.32 0.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С1633-124ВД варіант 1	Знежирювач	кг	60.84	275.94 -	- -	16788	-	- -	- -	- -
63	*КБ19-15-1 застос.*	*Продування з осушкою газопроводів*	*100м*	*6.76*	*4789.67 4789.67*	- -	*32378*	*32378*	- -	*54.9400* -	*371.39* -
64	С1546-1 варіант 1	Азот	м3	225	37.49 -	- -	8435	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1587100	589192	48514 7261		7913.72 85.42
		Разом будівельні роботи, грн.					1587100				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					949394				
		всього заробітна плата, грн.					596453				
		Загальновиробничі витрати, грн.					290819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					685.5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					79085				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1877919**				
		Всього по розділу 1					**1877919**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1587100	589192	48514 7261		7913.72 85.42
		Разом будівельні роботи, грн.					1587100				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					949394				
		всього заробітна плата, грн.					596453				
		Загальновиробничі витрати, грн.					290819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					685.5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					79085				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1877919**				
		Всього по кошторису					**1877919**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8684.64**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**675538**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт технологічний розділ ТХ

Умови виконання робіт .....

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж редукційного блоку О2	комплект	1	
2	Монтаж центральної станції виклику медсестри	шт	3	
3	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	9	
4	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	1250	
5	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 280 мм2	м	2500	
6	Монтаж блоку арматурного (контрольно-відсічний блок на 2 газа (О2, Air)	шт	3	
7	Монтаж приліжкової консолі	комплект	45	
8	Монтаж установки компресорної	шт	1	
9	Монтаж швидкороз'ємної муфти (розетки кисневої)	шт	3	
10	Монтаж флоуметра	шт	3	
11	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу до 28 мм	т	0.581	
12	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм	м	19	
13	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	657	
14	Прокладання коробів пластикових	м	676	
15	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	20	
16	Прокладання гільз зі стальних водогазопровідних труб діаметром до 25 мм	м	10	
17	Промивання киснепроводів	м	676	
18	Продування з осушкою газопроводів	м	676	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-012-02

придбання устаткування

Система лікувального газозабезпечення.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 10700.681 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. ЛІКУВАЛЬНИЙ КОРПУС №4				
1	& 15062-6018-12 варіант 3	Редукційний блок; (маса=0,08)	комп-кт	1	188000.00	188000
2	& 15062-6018-12 варіант 14	Контрольно відсічний блок на 2 газа (O2, Air) ; (маса=0,08)	комп-кт	3	107600.00	322800
3	& 15062-6018-12 варіант 2	Панель медична настінна приліжкова 1000мм; (маса=0,08)	комп-кт	36	140500.00	5058000
4	& 15062-6018-12 варіант 18	Панель медична настінна приліжкова 1800 мм; (маса=0,08)	комп-кт	9	311700.00	2805300
5	290116-3188 варіант 1	Муфта швидко роз'ємна (O2) ; (маса=0,00062)	шт	3	7300.00	21900
6	& 1503-4013-1 варіант 3	Флоуметр (витратомір зі зволожувачем) ; (маса=0,00285)	шт	48	8400.00	403200
7	& 1503-4013-1 варіант 4	Конектор до розеток; (маса=0,00285)	шт	45	880.00	39600
8	& 15062-6018-12 варіант 19	Компресор повітряний тамдемний 24,3 м3/год ; (маса=0,08)	комп-кт	1	818000.00	818000
9	1517-3026 варіант 2	Центральна станція виклику медсестри з блоком живлення ; (маса=0)	шт	3	316000.00	948000
10	290116-3188 варіант 2	Вакуумний регулятор типу Вентурі; (маса=0,00062)	шт	9	9135.25	82217

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				10687017
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13664
		Всього по розділу 1				**10700681**
		Разом				**10687017**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13664
		Всього по кошторису				**10700681**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-013

на будівництво : Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Кошторисна вартість об`єкта	22934.407	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	45.24057	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3400.501	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-013-01	на загальнобудівельні роботи (дах, зовнішнє оздоблення)	6690.625	-	6690.625	8.63050	647.42	-
2	02-013-02	на загальнобудівельні роботи 1-го поверху	4568.102	-	4568.102	10.79999	806.581	-
3	02-013-03	на загальнобудівельні роботи 2-го поверху	4245.913	-	4245.913	10.00848	747.77	-
4	02-013-04	на електропостачання та електроосвітлення	3613.378	-	3613.378	7.60784	567.1	-
5	02-013-05	на придбання устаткування придбання електромонтажного обладнання	-	292.849	292.849	-	-	-
6	02-013-06	на монтаж систем слабострумних мереж	352.94	-	352.94	1.25891	95.562	-
7	02-013-07	на придбання устаткування устаткування систем слабострумних мереж	-	446.008	446.008	-	-	-
8	02-013-08	на пусконалагоджувальні роботи	19.926	-	19.926	0.15218	15.392	-
9	02-013-09	на водопостачання та водовідведення	260.927	-	260.927	0.70896	54.871	-
10	02-013-010	на придбання устаткування придбання протипожежного устаткування для кошторису водопостачання та водовідведення	-	10.375	10.375	-	-	-
11	02-013-011	на монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	537.906	-	537.906	2.80164	209.684	-
12	02-013-012	на придбання устаткування устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення	0.445	195.803	196.248	-	-	-
13	02-013-013	на монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу	240.079	-	240.079	0.61492	48.527	-
14	02-013-014	на придбання устаткування устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу	-	90.4	90.4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-013-015	на монтаж системи протидимного захисту	457.294	-	457.294	0.72971	53.851	-
16	02-013-016	на придбання устаткування устаткування системи протидимного захисту	-	264.695	264.695	-	-	-
17	02-013-017	на монтаж автоматизації систем протипожежного захисту	250.694	-	250.694	1.29562	98.773	-
18	02-013-018	на придбання устаткування устаткування автоматизації систем протипожежного захисту	0.03	200.186	200.216	-	-	-
19	02-013-019	на система блискавкозахисту	165.397	-	165.397	0.39936	31.459	-
20	02-013-020	на пусконалагоджувальні роботи	30.435	-	30.435	0.23246	23.511	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	21434.091	1500.316	22934.407	45.24057	3400.501	-

Головний інженер проєкту _____
(Головний архітектор проєкту) *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-013

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-013-01	загальнобудівельні роботи (дах, зовнішнє оздоблення)	7.62242 535.639	- -	0.12870 10.324	- -	- -	7.75112 545.963	0.87938 101.457	8.63050 647.42
02-013-02	загальнобудівельні роботи 1-го поверху	9.50876 663.143	- -	0.13407 9.941	- -	- -	9.64283 673.084	1.15716 133.497	10.79999 806.581
02-013-03	загальнобудівельні роботи 2-го поверху	8.84018 617.033	- -	0.09596 7.02	- -	- -	8.93614 624.053	1.07234 123.717	10.00848 747.77
02-013-04	електропостачання та електроосвітлення	0.32026 22.758	6.05298 423.883	0.57131 43.939	- -	- -	6.94455 490.58	0.66329 76.52	7.60784 567.1
02-013-05	придбання устаткування придбання електромонтажного обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-013-06	монтаж систем слабострумних мереж	- -	1.09820 78.785	0.05686 4.8	- -	- -	1.15506 83.585	0.10385 11.977	1.25891 95.562
02-013-07	придбання устаткування устаткування систем слабострумних мереж	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-013-08	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0.14000 -	0.14000 13.987	0.01218 1.405	0.15218 15.392
02-013-09	водопостачання та водовідведення	0.53432 39.899	0.06553 4.204	0.04235 3.065	- -	- -	0.64220 47.168	0.06676 7.703	0.70896 54.871

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-013-010	придбання устаткування придбання протипожежного устаткування для кошторису водопостачання та водовідведення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-013-011	монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	- -	2.25319 159.23	0.31355 23.354	- -	- -	2.56674 182.584	0.23490 27.1	2.80164 209.684
02-013-012	придбання устаткування устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-013-013	монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу	0.05470 4.208	0.44922 33.123	0.06461 5.843	- -	- -	0.56853 43.174	0.04639 5.353	0.61492 48.527
02-013-014	придбання устаткування устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-013-015	монтаж системи протидимного захисту	0.59513 40.931	- -	0.06728 5.156	- -	- -	0.66241 46.087	0.06730 7.764	0.72971 53.851
02-013-016	придбання устаткування устаткування системи протидимного захисту	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-013-017	монтаж автоматизації систем протипожежного захисту	- -	1.01016 72.924	0.17321 12.896	- -	- -	1.18337 85.82	0.11225 12.953	1.29562 98.773
02-013-018	придбання устаткування устаткування автоматизації систем протипожежного захисту	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-013-019	система блискавкозахисту	0.07265 4.545	0.19781 13.984	0.02427 1.933	- -	0.06944 -	0.36417 27.4	0.03519 4.059	0.39936 31.459
02-013-020	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0.21384 -	0.21384 21.364	0.01862 2.147	0.23246 23.511
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	27.54842 1928.156	11.12709 786.133	1.67217 128.271	- -	0.42328 -	40.77096 2884.849	4.46961 515.652	45.24057 3400.501

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-013-01

на загальнобудівельні роботи (дах, зовнішнє оздоблення)

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6690.625	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8.6305	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	647.420	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	6.37	1623.40 1424.99	192.21 53.47	10341	9077	1224 341	23.7300 0.7182	151.16 4.57
2	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	191.1	280.39 273.83	6.56 2.00	53583	52329	1254 382	4.5600 0.0250	871.42 4.78
3	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	6.37	9364.89 2288.04	1928.95 546.49	59654	14575	12287 3481	38.3900 6.4686	244.54 41.2
4	КБ12-22-2 к=8	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	-6.37	2701.29 66.75	204.85 56.97	-17207	-425	-1305 -363	1.1200 0.6704	-7.13 -4.27
5	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*6.37*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*6113*	*4907*	*766* *213*	*10.9700* *0.4017*	*69.88* *2.56*
6	С111-857 варіант 1	Паробар"єрна плівка	м2	700.7	37.06 -	- -	25968	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	6.37	16084.36 4686.75	536.63 158.82	102457	29855	3418 1012	63.6700 1.8756	405.58 11.95
8	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	196.83	6265.82 -	- -	1233301	-	- -	- -	- -
9	*КБ12-20-3*	*Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*6.37*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*6113*	*4907*	*766* *213*	*10.9700* *0.4017*	*69.88* *2.56*
10	С111-1720 варіант 2	Геотекстиль	м2	700.7	38.15 -	- -	26732	-	- -	- -	- -
11	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6.37	10174.14 3709.13	95.04 79.21	64809	23627	605 505	56.2500 1.0323	358.31 6.58
12	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	6.37	26672.78 1983.48	392.41 327.05	169906	12635	2500 2083	30.0800 4.2624	191.61 27.15
13	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6.37	1301.74 1020.44	52.12 43.44	8292	6500	332 277	16.2000 0.5661	103.19 3.61
14	С111-872 варіант 1	Сітка з дроту з вічком 150х200мм	м2	700.7	176.07 -	- -	123372	-	- -	- -	- -
15	& С111-2154 варіант 2	Фіксатори пластмасові.	шт	2866	1.87 -	- -	5359	-	- -	- -	- -
16	*КБ12-20-3*	*Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*6.37*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*6113*	*4907*	*766* *213*	*10.9700* *0.4017*	*69.88* *2.56*
17	С111-857 варіант 6	Гідроізоляційна полімерна мембрана	м2	700.7	321.92 -	- -	225569	-	- -	- -	- -
18	КБ20-23-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм / аераторів	шт	9	1602.99 305.19	7.12 1.98	14427	2747	64 18	4.5100 0.0266	40.59 0.24
19	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1.0976	92866.00 8756.83	205.88 47.66	101930	9611	226 52	132.8000 0.5247	145.76 0.58
		Разом прямі витрати по розділу 1					2226832	175252	22903 8427		2714.67 104.07
		Разом будівельні роботи, грн.					2226832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2028677				
		всього заробітна плата, грн.					183679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					108238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					313.1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36125				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2335070**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ **Всього по розділу 1**					**2335070**				
		Розділ 2. Зовнішнє оздоблення									
20	*КБ15-80-2*	*Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням мінватою з риштувань*	*100 м2*	*12.2995*	*270264.53* *17207.63*	*315.89* *126.70*	*3324119*	*211645*	*3885* *1558*	*231.1300* *1.6332*	*2842.78* *20.09*
		ЦОКОЛЬ									
21	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0.1462*	*62190.63* *2465.94*	- -	*9092*	*361*	- -	*33.5000* -	*4.9* -
22	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	14.62	7544.46 2386.87	- -	110300	34896	- -	32.0600 -	468.72 -
23	С114-97 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м3	1.6	5112.04 -	- -	8179	-	- -	- -	- -
24	*КБ13-39-2*	*Обклеювання склотканиною в 1 шар по бетонній поверхні*	*м2*	*146.16*	*104.47* *95.51*	*8.89* *2.03*	*15269*	*13960*	*1299* *297*	*1.1600* *0.0272*	*169.55* *3.98*
25	& С1747-ПРОЕКТ	Склосітка	м2	159.31	49.17 -	- -	7833	-	- -	- -	- -
26	& С1753-ПРОЕКТ варіант 1	Суміш суха клейова Ceresit CT 190	кг	277.7	17.79 -	- -	4940	-	- -	- -	- -
27	& С111-140-4	Дюбель термоізоляційний 10х200	шт	11810	6.89 -	- -	81371	-	- -	- -	- -
28	КБ15-19-1	Облицювання цоколя керамогранітною фасадною плиткою	100м2	1.4616	83723.78 12538.43	55.25 29.02	122371	18326	81 42	165.9400 0.3803	242.54 0.56
		ЦОКОЛЬ нижче рівня землі									
29	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0.7514*	*62190.63* *2465.94*	- -	*46730*	*1853*	- -	*33.5000* -	*25.17* -
		Цоколь нижче відмостки									
30	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0.7514*	*62190.63* *2465.94*	- -	*46730*	*1853*	- -	*33.5000* -	*25.17* -
31	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	7.514	7544.46 2386.87	- -	56689	17935	- -	32.0600 -	240.9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С114-97 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м3	8	5112.04 -	- -	40896	-	- -	- -	- -
33	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по поверхні мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0.7514	30207.41 3665.04	- -	22698	2754	- -	49.7900 -	37.41 -
34	& С111-1564-1 варіант 1	Пухирчата рулонна гідроізоляційна мембрана	м2	150.28	67.19 -	- -	10097	-	- -	- -	- -
35	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	18.7276	13168.52 3033.15	- -	246615	56804	- -	45.4200 -	850.61 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4153929	360387	5265 1897		4907.75 24.63
		Разом будівельні роботи, грн.					4153929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3788277				
		всього заробітна плата, грн.					362284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					201625				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					566.28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65332				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4355554**				
		Всього по розділу 2					**4355554**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6380761	535639	28168 10324		7622.42 128.7
		Разом будівельні роботи, грн.					6380761				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5816954				
		всього заробітна плата, грн.					545963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					309864				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					879.38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101457				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6690625**				
		Всього по кошторису					**6690625**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8630.5**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**647420**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи (дах, зовнішнє оздоблення)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	м2	637	
2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	191.1	
3	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	637	
4	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	-637	
5	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	637	
6	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	637	
7	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	637	
8	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	637	
9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	637	
10	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	637	
11	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	637	
12	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм / аераторів	шт	9	
13	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	109.76	
14	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням мінватою з риштувань	м2	1229.95	
	ЦОКОЛЬ			
15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	14.62	
16	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	14.62	
17	Обклеювання склотканиною в 1 шар по бетонній поверхні	м2	146.16	
18	Обличкування цоколя керамогранітною фасадною плиткою	м2	146.16	
	ЦОКОЛЬ нижче рівня землі			
19	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	75.14	
	Цоколь нижче відмостки			

20	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	75.14		

1	2	3	4	5
21	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	7.514	
22	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по поверхні мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	75.14	
23	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	1872.76	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-013-02

на загальнобудівельні роботи 1-го поверху

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4568.102	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10.79999	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	806.581	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перегородки									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін /демонтаж існуючих перегородок товщиною 150мм на всіх поверхах	м3	16.83	1194.76 802.14	392.62 100.74	20108 1695	13500	6608 1695	11.7100 1.3915	197.08 23.42
		Разом прямі витрати по розділу 1					20108 1695	13500	6608 1695		197.08 23.42
		Разом будівельні роботи, грн.					20108				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8958				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26.46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3053				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29066**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**29066**				
		Розділ 2. Вікна									
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1.1349	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	20523	19319	1167 325	272.8900 3.8437	309.7 4.36
3	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.4563	12387.76 11471.14	839.54 512.04	5653	5234	383 234	149.5000 6.4856	68.22 2.96
4	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.6786	9450.82 8697.35	698.57 426.06	6413	5902	474 289	113.3500 5.3966	76.92 3.66
5	& С111-1598-10 варіант 1	Вікна металопластикові трикамерні	м2	113.49	4947.63 -	- -	561507	-	- -	- -	- -
6	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.5791	2258.26 2132.96	125.30 76.42	1308	1235	73 44	31.5200 0.9680	18.25 0.56
7	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	59.0682	382.55 -	- -	22597	-	- -	- -	- -
8	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.5791	1949.31 1847.39	93.98 57.32	1129	1070	54 33	27.3000 0.7260	15.81 0.42
9	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	60.05267	206.91 -	- -	12425	-	- -	- -	- -
10	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	44.9	286.08 -	- -	12845	-	- -	- -	- -
11	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	14.79	122.05 -	- -	1805	-	- -	- -	- -
12	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	493	5.21 -	- -	2569	-	- -	- -	- -
13	& С111-196-9	Гермобутил	кг	17	137.69 -	- -	2341	-	- -	- -	- -
14	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	204	0.52 -	- -	106	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					651221	32760	2151 925		488.9 11.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					651221				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					616310				
		всього заробітна плата, грн.					33685				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20157				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60.11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6934				
		Всього будівельні роботи, грн.					**671378**				
		Всього по розділу 2					**671378**				
		Розділ 3. Двері									
15	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	1.4133	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	14759	13260	1454 404	150.4000 3.8437	212.56 5.43
16	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.4305	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	5847	3072	2744 612	98.1100 14.8500	42.24 6.39
17	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.8772	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	9271	5058	4163 928	79.2800 11.0550	69.54 9.7
18	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1056	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	928	460	464 103	59.8800 10.2300	6.32 1.08
19	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	141.33	6647.32 -	- -	939466	-	- -	- -	- -
20	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	22.76	286.08 -	- -	6511	-	- -	- -	- -
21	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	540	5.21 -	- -	2813	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					979595	21850	8825 2047		330.66 22.6
		Разом будівельні роботи, грн.					979595				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					948920				
		всього заробітна плата, грн.					23897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14248				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42.4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**993843**				
		Всього по розділу 3					**993843**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
22	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5.3083	946.72 942.63	4.09 3.41	5025	5004	21 18	13.4240 0.0444	71.26 0.24
23	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5.3083	6900.58 6879.10	2.15 1.79	36630	36516	11 10	97.9650 0.0233	520.03 0.12
24	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5.3083	9857.97 9827.29	3.07 2.56	52329	52166	16 14	139.9500 0.0333	742.9 0.18
25	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	425	12.96 -	- -	5508	-	- -	- -	- -
26	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	425	11.61 -	- -	4934	-	- -	- -	- -
27	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	504.29	66.13 -	- -	33349	-	- -	- -	- -
28	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	1008.58	44.23 -	- -	44609	-	- -	- -	- -
29	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	504.29	22.03 -	- -	11110	-	- -	- -	- -
30	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	573.3	23.72 -	- -	13599	-	- -	- -	- -
31	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	1577	1.95 -	- -	3075	-	- -	- -	- -
32	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5.3083	1183.40 1178.29	5.11 4.26	6282	6255	27 23	16.7800 0.0555	89.07 0.29
33	& С1428-11861-7 варіант 2	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	557.37	392.15 -	- -	218573	-	- -	- -	- -
		Стіни									
34	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1.8687	5678.37 4593.97	1084.40 284.52	10611	8585	2026 532	74.3000 3.8357	138.84 7.17
35	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1.8687	4060.56 3659.45	401.11 105.92	7588	6838	750 198	60.9400 1.3038	113.88 2.44
36	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	15.8826	2546.72 2546.72	- -	40449	40449	- -	42.4100 -	673.58 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*17.7513*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*102108*	*52229*	*54* *45*	*39.5200* *0.0333*	*701.53* *0.59*
38	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	17.7513	17173.33 8369.67	208.29 170.48	304849	148573	3697 3026	112.4200 2.6322	1995.6 46.72
39	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	15.8826	25346.01 4518.66	2.04 1.70	402561	71768	32 27	64.3500 0.0222	1022.05 0.35
40	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*1.8687*	*80542.07* *20220.50*	*-* -	*150509*	*37786*	*-* -	*281.2700* -	*525.61* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1453698	466169	6634 3893		6594.35 58.1
		Разом будівельні роботи, грн.					1453698				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					980895				
		всього заробітна плата, грн.					470062				
		Загальновиробничі витрати, грн.					272987				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					798.29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					92097				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1726685**				
		Всього по розділу 4					**1726685**				
		Розділ 5. Підлоги									
41	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	4.9657	1125.44 1080.90	44.54 9.09	5589	5367	222 45	18.0000 0.1134	89.38 0.56
42	КБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	100м2	0.3426	3878.68 3625.96	252.72 70.30	1329	1242	87 24	52.3000 0.9443	17.92 0.32
43	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5.3083	3056.12 2967.30	76.03 63.37	16223	15751	404 336	45.0000 0.8258	238.87 4.38
44	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5.3083	118.79 99.17	19.62 16.35	631	526	105 87	1.5040 0.2131	7.98 1.13
45	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	5.3083	11458.04 2485.89	8.18 6.81	60823	13196	43 36	33.3900 0.0888	177.24 0.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5.3083	10174.14 3709.13	95.04 79.21	54007	19689	505 420	56.2500 1.0323	298.59 5.48
47	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5.3083	1667.06 123.97	24.53 20.44	8849	658	130 109	1.8800 0.2664	9.98 1.41
48	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*5.3083*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*95620*	*22297*	*109* *90*	*63.7000* *0.2220*	*338.14* *1.18*
49	*КБ11-11-14 r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*5.3083*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*123732*	*18587*	*217* *181*	*53.1000* *0.4440*	*281.87* *2.36*
50	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.3426	13484.25 11858.26	36.79 30.66	4620	4063	13 11	164.9500 0.3996	56.51 0.14
51	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	178.15	14.23 -	- -	2535	-	- -	- -	- -
52	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	15.55	68.54 -	- -	1066	-	- -	- -	- -
53	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	35	534.47 -	- -	18706	-	- -	- -	- -
54	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	247	0.30 -	- -	74	-	- -	- -	- -
55	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0.7832	12866.72 2197.26	11.24 9.37	10077	1721	9 7	29.8500 0.1221	23.38 0.1
56	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*4.9657*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*662626*	*25007*	*41* *34*	*70.0500* *0.0888*	*347.85* *0.44*
57	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0.7832	4092.60 970.19	2.04 1.70	3205	760	2 1	12.8400 0.0222	10.06 0.02
		Разом прямі витрати по розділу 5					1069712	128864	1887 1381		1897.77 17.99
		Разом будівельні роботи, грн.					1069712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					938961				
		всього заробітна плата, грн.					130245				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77419				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					229.9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26523				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1147131**				
		Всього по розділу 5					**1147131**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					4174334	663143	26105		9508.76
									9941		134.07
		Разом будівельні роботи, грн.					4174334				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3485086				
		всього заробітна плата, грн.					673084				
		Загальновиробничі витрати, грн.					393768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1157.16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					133497				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4568102**				
		_ _										
		Всього по кошторису					**4568102**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**10799.99**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**806581**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цегляних стін /демонтаж існуючих перегородок товщиною 150мм на всіх поверхах	м3	16.83	
2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	113.49	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	45.63	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	67.86	
5	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	57.91	
6	Установлення віконних зливів	м	57.91	
7	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	141.33	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	43.05	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	87.72	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10.56	
	Стелі			
11	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	530.83	
12	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	530.83	
13	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	530.83	
14	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	530.83	
	Стіни			
15	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	186.87	
16	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	186.87	
17	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	1588.26	
18	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	1775.13	

19	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	1775.13		

1	2	3	4	5
20	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1588.26	
21	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	186.87	
22	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	496.57	
23	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	м2	34.26	
24	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	530.83	
25	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	530.83	
26	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	530.83	
27	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	530.83	
28	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	530.83	
29	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	530.83	
30	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	530.83	
31	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	34.26	
32	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	78.32	
33	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	496.57	
34	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	78.32	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-013-03

на загальнобудівельні роботи 2-го поверху

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4245.913	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10.00848	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	747.770	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1.404	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	25390	23900	1444 402	272.8900 3.8437	383.14 5.4
2	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.5616	12387.76 11471.14	839.54 512.04	6957	6442	471 288	149.5000 6.4856	83.96 3.64
3	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.8424	9450.82 8697.35	698.57 426.06	7961	7327	588 359	113.3500 5.3966	95.49 4.55
4	& С111-1598-10 варіант 1	Вікна металопластикові трикамерні	м2	140.4	4947.63 -	- -	694647	-	- -	- -	- -
5	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.72	2258.26 2132.96	125.30 76.42	1626	1536	90 55	31.5200 0.9680	22.69 0.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	76.5	382.55 -	- -	29265	-	- -	- -	- -
7	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.72	1949.31 1847.39	93.98 57.32	1404	1330	68 41	27.3000 0.7260	19.66 0.52
8	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	74.66	206.91 -	- -	15448	-	- -	- -	- -
9	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	55.8	286.08 -	- -	15963	-	- -	- -	- -
10	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	18.3	122.05 -	- -	2234	-	- -	- -	- -
11	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	610	5.21 -	- -	3178	-	- -	- -	- -
12	& С111-196-9	Гермобутил	кг	21.1	137.69 -	- -	2905	-	- -	- -	- -
13	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	254	0.52 -	- -	132	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					807110	40535	2661 1145		604.94 14.81
		Разом будівельні роботи, грн.					807110				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					763914				
		всього заробітна плата, грн.					41680				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24938				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74.36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8580				
		Всього будівельні роботи, грн.					**832048**				
		Всього по розділу 1					**832048**				
		Розділ 2. Двері									
14	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0.8798	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	9188	8254	905 252	150.4000 3.8437	132.32 3.38
15	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1469	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	1995	1048	936 209	98.1100 14.8500	14.41 2.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.7329	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	7746	4226	3478 775	79.2800 11.0550	58.1 8.1
17	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	87.98	6647.32 -	- -	584831	-	- -	- -	- -
18	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	13.9	286.08 -	- -	3977	-	- -	- -	- -
19	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	331	5.21 -	- -	1725	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					609462	13528	5319 1236		204.83 13.66
		Разом будівельні роботи, грн.					609462				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					590615				
		всього заробітна плата, грн.					14764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26.21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3026				
		Всього будівельні роботи, грн.					**618272**				
		Всього по розділу 2					**618272**				
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
20	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5.343	946.72 942.63	4.09 3.41	5058	5036	22 18	13.4240 0.0444	71.72 0.24
21	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5.343	6900.58 6879.10	2.15 1.79	36870	36755	11 10	97.9650 0.0233	523.43 0.12
22	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5.343	9857.97 9827.29	3.07 2.56	52671	52507	16 14	139.9500 0.0333	747.75 0.18
23	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	427	12.96 -	- -	5534	-	- -	- -	- -
24	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	427	11.61 -	- -	4957	-	- -	- -	- -
25	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	507.59	66.13 -	- -	33567	-	- -	- -	- -
26	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	1015.17	44.23 -	- -	44901	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	507.59	22.03 -	- -	11182	-	- -	- -	- -
28	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	577.04	23.72 -	- -	13687	-	- -	- -	- -
29	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	1587	1.95 -	- -	3095	-	- -	- -	- -
30	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5.343	1183.40 1178.29	5.11 4.26	6323	6296	27 23	16.7800 0.0555	89.66 0.3
31	& С1428-11861-7 варіант 2	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	561.02	392.15 -	- -	220004	-	- -	- -	- -
		Стіни									
32	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0.537	5678.37 4593.97	1084.40 284.52	3049	2467	582 153	74.3000 3.8357	39.9 2.06
33	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0.537	4060.56 3659.45	401.11 105.92	2181	1965	216 57	60.9400 1.3038	32.72 0.7
34	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	17.131	2546.72 2546.72	- -	43628	43628	- -	42.4100 -	726.53 -
35	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*17.668*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*101629*	*51984*	*54* *45*	*39.5200* *0.0333*	*698.24* *0.59*
36	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	17.131	17173.33 8369.67	208.29 170.48	294196	143381	3568 2920	112.4200 2.6322	1925.87 45.09
37	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	17.131	25346.01 4518.66	2.04 1.70	434202	77409	35 29	64.3500 0.0222	1102.38 0.38
38	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0.537*	*80542.07* *20220.50*	- -	*43251*	*10858*	- -	*281.2700* -	*151.04* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1359985	432286	4531 3269		6109.24 49.66
		Разом будівельні роботи, грн.					1359985				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					923168				
		всього заробітна плата, грн.					435555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					252819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					739.08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					85266				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1612804**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**1612804**				
		Розділ 4. Підлоги									
39	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	5.278	1125.44 1080.90	44.54 9.09	5940	5705	235 48	18.0000 0.1134	95 0.6
40	КБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	100м2	0.065	3878.68 3625.96	252.72 70.30	252	236	16 5	52.3000 0.9443	3.4 0.06
41	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5.343	3056.12 2967.30	76.03 63.37	16329	15854	406 339	45.0000 0.8258	240.44 4.41
42	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5.343	118.79 99.17	19.62 16.35	635	530	105 87	1.5040 0.2131	8.04 1.14
43	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	5.343	11458.04 2485.89	8.18 6.81	61220	13282	44 36	33.3900 0.0888	178.4 0.47
44	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5.343	10174.14 3709.13	95.04 79.21	54360	19818	508 423	56.2500 1.0323	300.54 5.52
45	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5.343	1667.06 123.97	24.53 20.44	8907	662	131 109	1.8800 0.2664	10.04 1.42
46	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*5.343*	*18013.21 4200.38*	*20.44 17.03*	*96245*	*22443*	*109 91*	*63.7000 0.2220*	*340.35 1.19*
47	*КБ11-11-14 r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*5.343*	*23309.19 3501.41*	*40.88 34.07*	*124541*	*18708*	*218 182*	*53.1000 0.4440*	*283.71 2.37*
48	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.065	13484.25 11858.26	36.79 30.66	876	771	2 2	164.9500 0.3996	10.72 0.03
49	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	33.8	14.23 -	- -	481	-	- -	- -	- -
50	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2.95	68.54 -	- -	202	-	- -	- -	- -
51	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	7	534.47 -	- -	3741	-	- -	- -	- -
52	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	47	0.30 -	- -	14	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0.1718	12866.72 2197.26	11.24 9.37	2211	377	2 2	29.8500 0.1221	5.13 0.02
54	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*5.278*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*704300*	*26579*	*43* *36*	*70.0500* *0.0888*	*369.72* *0.47*
55	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	5.8944	4092.60 970.19	2.04 1.70	24123	5719	12 10	12.8400 0.0222	75.68 0.13
		Разом прямі витрати по розділу 4					1104377	130684	1831 1370		1921.17 17.83
		Разом будівельні роботи, грн.					1104377				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					971862				
		всього заробітна плата, грн.					132054				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78412				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					232.69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26845				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1182789**				
		Всього по розділу 4					**1182789**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3880934	617033	14342 7020		8840.18 95.96
		Разом будівельні роботи, грн.					3880934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3249559				
		всього заробітна плата, грн.					624053				
		Загальновиробничі витрати, грн.					364979				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1072.34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					123717				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4245913**				
		Всього по кошторису					**4245913**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**10008.48**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**747770**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	140.4	
2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	56.16	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	84.24	
4	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	72	
5	Установлення віконних зливів	м	72	
6	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	87.98	
7	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14.69	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	73.29	
	Стелі			
9	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	534.3	
10	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	534.3	
11	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	534.3	
12	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	534.3	
	Стіни			
13	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	53.7	
14	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	53.7	
15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	1713.1	
16	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	1766.8	
17	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	1713.1	
18	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1713.1	

19	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	53.7		

1	2	3	4	5
20	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	527.8	
21	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	м2	6.5	
22	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	534.3	
23	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	534.3	
24	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	534.3	
25	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	534.3	
26	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	534.3	
27	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	534.3	
28	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	534.3	
29	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6.5	
30	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	17.18	
31	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	527.8	
32	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	589.44	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-013-04

на електропостачання та електроосвітлення

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3613.378	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7.60784	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	567.100	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демотнажні роботи									
1	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	5.36	481.87	-	2583	2583	-	7.6500	41
					481.87	-			-	-	-
2	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	5.49	545.98	-	2997	2997	-	8.2800	45.46
					545.98	-			-	-	-
3	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	52.39	327.55	-	17160	17160	-	5.2000	272.43
					327.55	-			-	-	-
4	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0.01	2221.52	-	22	22	-	33.6900	0.34
					2221.52	-			-	-	-
5	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0.19	2665.95	-	507	507	-	40.4300	7.68
					2665.95	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					23269	23269	-		366.91
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					23269				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					23269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					13301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35.6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4107				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36570**				
		Всього по розділу 1					**36570**				
		Розділ 2. Силове електрообладнання									
6	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	3	2440.75 792.62	727.57 148.39	7322	2378	2183 445	10.3300 1.7521	30.99 5.26
7	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	19	4488.57 4038.05	- -	85283	76723	- -	50.4000 -	957.6 -
8	*КМ20-1-14*	*Монтаж установок конденсаторних*	*шт*	*1*	*249.09* *249.09*	- -	*249*	*249*	- -	*3.2000* -	*3.2* -
9	*КР17-15-3*	*Установлення електролічильників*	*шт*	*1*	*182.70* *141.95*	*6.13* *5.11*	*183*	*142*	*6* *5*	*1.8500* *0.0666*	*1.85* *0.07*
10	*КМ8-6-4*	*Монтаж трансформаторів струму*	*комплект*	*1*	*14067.29* *4657.59*	*9409.70* *2039.14*	*14067*	*4658*	*9409* *2039*	*62.5600* *24.1604*	*62.56* *24.16*
11	*КМ8-603-1*	*Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором*	*шт*	*5*	*172.31* *151.16*	*21.15* *4.92*	*862*	*756*	*106* *25*	*1.9700* *0.0585*	*9.85* *0.29*
		Разом прямі витрати по розділу 2					107966	84906	11704 2514		1066.05 29.78
		Разом будівельні роботи, грн.					107966				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11356				
		всього заробітна плата, грн.					87420				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87.1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10048				
		Всього будівельні роботи, грн.					**147712**				
		Всього по розділу 2					**147712**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
12	*КБ21-2-1*	*Прокладання труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*54*	*5484.09* *2826.80*	*825.85* *285.28*	*296141*	*152647*	*44596* *15405*	*42.3300* *3.7596*	*2285.82* *203.02*
13	*КБ21-2-2*	*Прокладання труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм*	*100м*	*1.11*	*6201.87* *3098.59*	*1187.90* *374.22*	*6884*	*3439*	*1319* *415*	*46.4000* *4.8230*	*51.5* *5.35*
14	& С113-2125-4 варіант 1	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 20 мм	м	4710	16.44 -	- -	77432	-	- -	- -	- -
15	& С113-2125-4 варіант 2	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 25 мм	м	690	20.29 -	- -	14000	-	- -	- -	- -
16	& С113-2125-4 варіант 3	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 32 мм	м	58	23.15 -	- -	1343	-	- -	- -	- -
17	& С113-2125-4 варіант 6	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 40 мм	м	53	26.10 -	- -	1383	-	- -	- -	- -
18	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	6.93	2276.48 1746.75	28.46 7.03	15776	12105	197 49	25.5000 0.0825	176.72 0.57
19	*КБ21-4-5*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2*	*100м*	*1.11*	*1984.86* *1126.58*	*347.10* *154.21*	*2203*	*1251*	*385* *171*	*16.8700* *1.9731*	*18.73* *2.19*
20	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*6.9*	*1787.43* *1087.18*	*234.12* *116.36*	*12333*	*7502*	*1615* *803*	*16.2800* *1.5091*	*112.33* *10.41*
21	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*47.1*	*1290.96* *814.72*	*149.76* *77.70*	*60804*	*38373*	*7054* *3660*	*12.2000* *1.0147*	*574.62* *47.79*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С154-62-66 варіант 3	Кабель ВВГнгд 5х70 мм.кв	м	3	2301.47 -	- -	6904	-	- -	- -	- -
23	& С154-62-66 варіант 4	Кабель ВВГнгд 5х50 мм.кв	м	29	1630.38 -	- -	47281	-	- -	- -	- -
24	& С154-62-66 варіант 8	Кабель ВВГнгд 5х10 мм.кв	м	53	345.69 -	- -	18322	-	- -	- -	- -
25	& С154-62-66 варіант 9	Кабель ВВГнгд 5х6 мм.кв	м	58	173.12 -	- -	10041	-	- -	- -	- -
26	& С154-62-66 варіант 10	Кабель ВВГнгд 5х4 мм.кв	м	410	130.94 -	- -	53685	-	- -	- -	- -
27	& С154-62-66 варіант 11	Кабель ВВГнгд 5х2.5 мм.кв	м	440	77.25 -	- -	33990	-	- -	- -	- -
28	& С154-62-66 варіант 26	Кабель ВВГнгд 4х25 мм.кв	м	5	759.53 -	- -	3798	-	- -	- -	- -
29	& С154-62-66 варіант 25	Кабель ВВГнгд 3х4 мм.кв	м	61	83.01 -	- -	5064	-	- -	- -	- -
30	& С154-62-66 варіант 13	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм.кв	м	1850	48.48 -	- -	89688	-	- -	- -	- -
31	& С154-62-66 варіант 14	Кабель ВВГнгд 3х1.5 мм.кв	м	1770	29.31 -	- -	51879	-	- -	- -	- -
32	& С154-62-66 варіант 15	Кабель ВВГнгд 2х1.5 мм.кв	м	560	21.64 -	- -	12118	-	- -	- -	- -
33	& С154-62-66 варіант 18	Кабель вогнестійкий (N)HXHFE180/E30 3х4 мм.кв	м	44	173.12 -	- -	7617	-	- -	- -	- -
34	& С154-62-66 варіант 17	Кабель вогнестійкий (N)HXHFE180/E30 3х2.5 мм.кв	м	32	106.01 -	- -	3392	-	- -	- -	- -
35	& С154-62-66 варіант 16	Кабель вогнестійкий (N)HXHFE180/E30 3х1.5 мм.кв	м	710	67.67 -	- -	48046	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& С154-62-66 варіант 29	Кабель вогнестійкий (N)HXHFE180/E30 2х1.5 мм.кв	м	40	40.49 -	- -	1620	-	- -	- -	- -
37	& С154-62-66 варіант 27	Кабель вогнестійкий (N)HXHFE180/E90 5х2.5 мм.кв	м	52	160.33 -	- -	8337	-	- -	- -	- -
38	& С154-62-66 варіант 28	Кабель вогнестійкий (N)HXHFE180/E90 3х2.5 мм.кв	м	32	120.39 -	- -	3852	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					893933	215317	55166 20503		3219.72 269.33
		Разом будівельні роботи, грн.					893933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					623450				
		всього заробітна плата, грн.					235820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					129886				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					338.45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39045				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1023819**				
		Всього по розділу 3					**1023819**				
		Розділ 4. Електроосвітлення									
39	*КБ21-18-1*	*Монтаж світильників, що установлюються на штирях*	*100шт*	*5.49*	*22405.65* *15360.58*	*6554.25* *2872.31*	*123007*	*84330*	*35983* *15769*	*211.2000* *36.6924*	*1159.49* *201.44*
40	& С1547-4-1 варіант 1	Світильник накладний 2х75	шт	62	6903.50 -	- -	428017	-	- -	- -	- -
41	& С1547-4-1 варіант 2	Світильник "круг підвісний" 300 Вт, IP20	шт	75	326.68 -	- -	24501	-	- -	- -	- -
42	& С1547-4-1 варіант 3	Світильник променевий круглий підвісний IP52	шт	16	575.95 -	- -	9215	-	- -	- -	- -
43	& С1547-4-1 варіант 4	Світильник врізний для стелі "Армстронг" IP20	шт	69	6520.01 -	- -	449881	-	- -	- -	- -
44	& С1547-4-1 варіант 5	Світильник з блоком акумуляторних батарей IP20	шт	3	7670.48 -	- -	23011	-	- -	- -	- -
45	& С1547-4-1 варіант 6	Світильник 2х36 накладний люмінісцентний	шт	148	3068.62 -	- -	454156	-	- -	- -	- -
46	& С1547-4-1 варіант 7	Світильник з блоком акумуляторних батарей	шт	1	4394.84 -	- -	4395	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С1547-7 варіант 16	Світильник, для нічного освітлення потужність-7Вт, IP54,	шт	25	1764.51 -	- -	44113	-	- -	- -	- -
48	С1547-7 варіант 23	Світильник для люменісцентних ламп, для загального освітлення адміністративно-громадських приміщень потужність-36Вт, Uном-220В, IP20, УХЛ4	шт	79	2493.12 -	- -	196956	-	- -	- -	- -
49	& С1547-4-1 варіант 8	Світильник IP 54	шт	8	799.65 -	- -	6397	-	- -	- -	- -
50	С1547-7 варіант 24	Світильник для люменісцентних ламп, інформаційно вказівний потужність-8Вт	шт	47	4027.09 -	- -	189273	-	- -	- -	- -
51	С1547-7 варіант 25	Світильник, з блоком автономного живлення, з можливістю роботи в автономному режимі до 3 годин,потужність-3.6 Вт, Uном-220В , IP20	шт	16	5752.79 -	- -	92045	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2044967	84330	35983 15769		1159.49 201.44
		Разом будівельні роботи, грн.					2044967				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1924654				
		всього заробітна плата, грн.					100099				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52556				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					132.01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15230				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2097523**				
		Всього по розділу 4					**2097523**				
		Розділ 5. Установчі вироби									
52	*КБ21-22-2*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних*	*100шт*	*1.54*	*8466.65* *1825.22*	- -	*13039*	*2811*	- -	*27.6800* -	*42.63* -
53	& С1547-6-1-10 варіант 4	Вимикач одноклавішний із ступенем захисту IP20, номінальний струм 10А	шт	154	164.77 -	- -	25375	-	- -	- -	- -
54	*КБ21-22-3*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних*	*100шт*	*0.65*	*8573.47* *1932.04*	- -	*5573*	*1256*	- -	*29.3000* -	*19.05* -
55	& С1547-6-1-10 варіант 5	Вимикач двоклавішний із ступенем захисту IP20, номінальний струм 10А	шт	65	184.15 -	- -	11970	-	- -	- -	- -
56	*КБ21-22-8*	*Установлення штепсельних розеток при схованій проводці*	*100шт*	*3.23*	*8139.85* *1834.45*	- -	*26292*	*5925*	- -	*27.8200* -	*89.86* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& С1512-13-52 варіант 3	Розетка одномісна з заземлюючим контактом та захисною шторкою, для прихованої установки	шт	317	157.44 -	- -	49908	-	- -	- -	- -
58	& С1512-13-52 варіант 4	Розетка одномісна з заземлюючим контактом та захисною шторкою, для відкритої установки	шт	6	189.96 -	- -	1140	-	- -	- -	- -
59	& С1512-13-52 варіант 5	Рамка однократна	шт	514	57.74 -	- -	29678	-	- -	- -	- -
60	& С1512-13-52 варіант 6	Рамка двократна	шт	22	80.11 -	- -	1762	-	- -	- -	- -
61	& С111-240-82 варіант 2	Коробка для встановлення вимикачів та штепсельних розеток FLE-A0001A прихованого встановлення, d-63, h-41. IP-20.	шт	536	15.39 -	- -	8249	-	- -	- -	- -
62	& С111-240-20 варіант 2	Коробка відгалужувальна для проводів та кабелів, прокладених в трубах, прихованого встановлення, d-74, h-38. IP-20 FLE-A0003A	шт	670	19.67 -	- -	13179	-	- -	- -	- -
63	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під розетки та вимикачі	100шт	5.36	7608.73 4245.84	3362.89 862.86	40783	22758	18025 4625	59.7500 11.9185	320.26 63.88
		Разом прямі витрати по розділу 5					226948	32750	18025 4625		471.8 63.88
		Разом будівельні роботи, грн.					226948				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176173				
		всього заробітна плата, грн.					37375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21402				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60.8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7014				
		Всього будівельні роботи, грн.					**248350**				
		Всього по розділу 5					**248350**				
		Розділ 6. Зрівнювання потенціалів									
64	*КБ21-2-1*	*Прокладання труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*1.3*	*5484.09* *2826.80*	*825.85* *285.28*	*7129*	*3675*	*1074* *371*	*42.3300* *3.7596*	*55.03* *4.89*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& С113-2125-4 варіант 1	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 20 мм	м	130	16.44 -	- -	2137	-	- -	- -	- -
66	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*1.3*	*1290.96* *814.72*	*149.76* *77.70*	*1678*	*1059*	*195* *101*	*12.2000* *1.0147*	*15.86* *1.32*
67	& С154-62-66 варіант 24	Провід установчий ПВ1 1х6 мм.кв	м	45	40.49 -	- -	1822	-	- -	- -	- -
68	& С154-62-66 варіант 30	Провід установчий ПВ1 1х25 мм.кв	м	85	163.54 -	- -	13901	-	- -	- -	- -
69	*КБ21-31-3*	*Установлення коробок з заземляючою шиною*	*100шт*	*0.03*	*3455.63* *2584.10*	- -	*104*	*78*	- -	*36.8000* -	*1.1* -
70	& С111-621-38-В1 варіант 1	Пластмасова коробка з мідною заземляючою шиною	шт	3	503.51 -	- -	1511	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					28282	4812	1269 472		71.99 6.21
		Разом будівельні роботи, грн.					28282				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22201				
		всього заробітна плата, грн.					5284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2911				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7.59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					875				
		Всього будівельні роботи, грн.					**31193**				
		Всього по розділу 6					**31193**				
		Розділ 7. Захисне заземлення									
71	*КМ8-472-7*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі*	*100 м*	*0.6*	*2640.96* *2094.62*	*536.25* *93.53*	*1585*	*1257*	*322* *56*	*28.8000* *1.1103*	*17.28* *0.67*
72	& С113-671-4 варіант 2	Сталь кутна 75х75х8 L-3м	шт	16	963.18 -	- -	15411	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& С111-796-3-2И варіант 1	Штаба сталева розміром 40х4 мм	м	40	70.20 -	- -	2808	-	- -	- -	- -
74	& С151-1-7 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією, перерізом 1х25 мм.кв	1000м	0.03	230652.62 -	- -	6920	-	- -	- -	- -
75	& С111-796-3-2И варіант 2	Штаба сталева розміром 25х4 мм	м	20	39.84 -	- -	797	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					27521	1257	322 56		17.28 0.67
		Разом будівельні роботи, грн.					27521				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25942				
		всього заробітна плата, грн.					1313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					692				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1.74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					201				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28213**				
		Всього по розділу 7					**28213**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3352886	446641	122469 43939		6373.24 571.31
		Разом будівельні роботи, грн.					3352886				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2783776				
		всього заробітна плата, грн.					490580				
		Загальновиробничі витрати, грн.					260492				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					663.29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76520				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3613378**				
		Всього по кошторису					**3613378**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**7607.84**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**567100**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електропостачання та електроосвітлення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	536	
2	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	549	
3	Демонтаж схованої електропроводки	м	5239	
4	Демонтаж електролічильників	шт	1	
5	Демонтаж групових щитків	шт	19	
6	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	3	
7	Монтаж щита розподільного	шт	19	
8	Монтаж установок конденсаторних	шт	1	
9	Установлення електролічильників	шт	1	
10	Монтаж трансформаторів струму	комплект	1	
11	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	5	
12	Прокладання труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	5400	
13	Прокладання труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	111	
14	Прокладання проводу при схованій проводці	м	693	
15	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	м	111	
16	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	690	
17	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	4710	
18	Монтаж світильників, що установлюються на штирях	шт	549	
19	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	154	
20	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	65	
21	Установлення штепсельних розеток при схованій проводці	шт	323	
22	Пробивання в цегляних стінах гнізд під розетки та вимикачі	шт	536	

1	2	3	4	5
23	Прокладання труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	130	
24	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	130	
25	Установлення коробок з заземляючою шиною	шт	3	
26	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі	м	60	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-013-05

придбання електромонтажного обладнання
Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 292.849 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Силове електрообладнання				
1	1517-1942-2 варіант 3	Шафа автоматичного вводу резерву, Uном.- 380 В, номінальний струм-400А напольного виконання, ступінь захисту-IP20 АВР-250-04 -20-1 з додатковим обладнанням; (маса=0)	шт	1	45375.00	45375
2	1517-1942-2 варіант 4	Шафа автоматичного вводу резерву, Uном.- 380 В, номінальний струм-160А навісного виконання, ступінь захисту-IP20 АВР-160-04- 20-1 з додатковим обладнанням; (маса=0)	шт	1	32670.00	32670
3	1517-1867 варіант 1	Лічильник активної та двонаправленої реактивної електроенергії трансформаторного ввімкнення MTX3R30.DH.4LO-GO4 5 А; (маса=0)	шт	1	8167.50	8168
4	1503-5001 варіант 1	Трансформатори струму ТА 250/5 А; (маса=0,00081)	шт	3	998.25	2995
5	1517-1291 варіант 5	Розподільна шафа ПР11 Д-3-21-У3.1 з автоматичними вимикачами на монтажну рейку DIN (EN 50022); (маса=0)	шт	1	27225.00	27225
6	290116-3126 варіант 1	незалежний розчеплювач з контактом сигналізації положення "ввімкнено" "вимкнено" РВ-Н; (маса=0,0156)	шт	1	544.50	545
7	1517-2242 варіант 15	Щит розподільний навісного виконання ЩРн-18з-1-36 УХЛ3 укомплектований; (маса=0,024)	шт	1	3993.00	3993
8	1517-2242 варіант 16	Щит розподільний вбудованого виконання ЩРв-24з-1-36 УХЛ3 укомплектований; (маса=0,024)	шт	1	5808.00	5808
9	1517-2242 варіант 17	Щит розподільний навісного виконання ЩРн-54з-1-36 УХЛ3 укомплектований; (маса=0,024)	шт	1	9256.50	9257
10	290116-3126 варіант 1	незалежний розчеплювач з контактом сигналізації положення "ввімкнено" "вимкнено" РВ-Н; (маса=0,0156)	шт	1	544.50	545
11	1517-2242 варіант 18	Щит розподільний вбудованого виконання ЩРв-24з-1-54 УХЛ3 укомплектований; (маса=0,024)	шт	2	6352.50	12705

1	2	3	4	5	6	7
12	1517-2242 варіант 19	Щит розподільний вбудованого виконання ЩРв-16з-1-54 УХЛ3 укомплектований; (маса=0,024)	шт	2	5535.75	11072
13	1517-2242 варіант 20	Щит розподільний вбудованого виконання ЩРв-12з-1-54 УХЛ3 укомплектований; (маса=0,024)	шт	6	4537.50	27225
14	1517-2242 варіант 21	Щит розподільний навісного виконання ЩРв-12з-1-54 УХЛ3 укомплектований; (маса=0,024)	шт	2	4900.50	9801
15	1517-2242 варіант 22	Щит розподільний вбудованого виконання ЩРв-18з-1-54 УХЛ3 укомплектований; (маса=0,024)	шт	4	6352.50	25410
16	290220-2062 варіант 3	Установка конденсаторна УК-0.4-60-44; (маса=0,251)	шт	1	45375.00	45375
17	290116-7064 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-0.25 220/36-3 36 УХЛ4; (маса=0,0355)	шт	5	2722.50	13613
		Разом по розділу 1				281782
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11067
		Всього по розділу 1				**292849**
		Разом				**281782**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11067
		Всього по кошторису				**292849**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-013-06

на монтаж систем слабострумних мереж

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	352.940	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.25891	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	95.562	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж системи телекомунікацій (телебачення Т2)									
1	КМ10-512-1	Антена основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	682.04 674.11	- -	682	674	- -	9.6000 -	9.6 -
2	КМ10-513-3	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі	шт	1	561.76 561.76	- -	562	562	- -	8.0000 -	8 -
3	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	4	24.73 24.73	- -	99	99	- -	0.3400 -	1.36 -
4	& С1515-25-3 варіант 14	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-24	шт	1	64.17 -	- -	64	-	- -	- -	- -
5	& С1515-25-3 варіант 14	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-24	шт	1	64.17 -	- -	64	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1515-25-3 варіант 16	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-14	шт	1	65.90 -	- -	66	-	- -	- -	- -
7	& С1515-25-3 варіант 16	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-14	шт	1	65.90 -	- -	66	-	- -	- -	- -
8	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	11	44.18 44.18	- -	486	486	- -	0.6700 -	7.37 -
9	С1512-4 варіант 4	Розетка телевізійна	шт	11	109.25 -	- -	1202	-	- -	- -	- -
10	С1512-4 варіант 5	Коробка бермана	шт	11	9.20 -	- -	101	-	- -	- -	- -
11	КМ10-385-7	Апаратура настінна	шт	11	1207.73 898.82	- -	13285	9887	- -	12.8000 -	140.8 -
12	С1515-25 варіант 2	Кронштейн для телевізора	шт	11	517.05 -	- -	5688	-	- -	- -	- -
13	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5.93	2665.96 1163.68	531.20 131.16	15809	6901	3150 778	16.0000 1.5400	94.88 9.13
14	С1545-13 варіант 7	Коаксіальний кабель RG-8	м	21	96.60 -	- -	2029	-	- -	- -	- -
15	С1545-13 варіант 8	Коаксіальний кабель RG-6	м	572	46.00 -	- -	26312	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					66515 778	18609	3150 778		262.01 9.13
		Разом будівельні роботи, грн.					66515				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44756				
		всього заробітна плата, грн.					19387				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9617				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22.97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2648				
		Всього будівельні роботи, грн.					**76132**				
		Всього по розділу 1					**76132**				
		Розділ 2. Монтаж IP-телефонії									
16	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	488.46 422.02	1.31 0.14	977	844	3 -	6.4000 0.0021	12.8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С1515-25-3 варіант 20	Пара оптичних модулів DDM SFP 20 км 1310/1550 нм 1550/1310 нм LC S-3553LC20D	шт	1	2603.37 -	- -	2603	-	- -	- -	- -
18	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	24.73 24.73	- -	49	49	- -	0.3400 -	0.68 -
19	& С1515-25-3 варіант 21	Пигтейл оптический Simplex SM(OS2) LC UPC 6536880-2	шт	2	639.40 -	- -	1279	-	- -	- -	- -
20	& С1515-25-3 варіант 22	Термоусаджуєма гільза для захисту зварних з'єднань HSP-60S100-1	шт	2	31.05 -	- -	62	-	- -	- -	- -
21	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	4	158.21 122.77	- -	633	491	- -	1.6000 -	6.4 -
22	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	20	233.32 104.23	- -	4666	2085	- -	1.4000 -	28 -
23	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	20	44.18 44.18	- -	884	884	- -	0.6700 -	13.4 -
24	С1512-4 варіант 4	Розетка телевізійна	шт	20	109.25 -	- -	2185	-	- -	- -	- -
25	С1512-4 варіант 5	Коробка бермана	шт	20	9.20 -	- -	184	-	- -	- -	- -
26	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	14.15	2665.96 1163.68	531.20 131.16	37723	16466	7516 1856	16.0000 1.5400	226.4 21.79
27	С1545-13 варіант 6	Кабель вита пара U/UTP, кат.5E, LSOH	м	1220	21.80 -	- -	26596	-	- -	- -	- -
28	С1545-13 варіант 9	Кабель зовнішній ОКТБг-М(1,5)П-4Е1	м	195	17.60 -	- -	3432	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					81273	20819	7519 1856		287.68 21.79
		Разом будівельні роботи, грн.					81273				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52935				
		всього заробітна плата, грн.					22675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11682				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28.88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3333				
		Всього будівельні роботи, грн.					**92955**				
		Всього по розділу 2					**92955**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Обладнання системи проводового мовлення									
29	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	158.21 122.77	- -	158	123	- -	1.6000 -	1.6 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					158	123	-		1.6
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					158				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35				
		всього заробітна плата, грн.					123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0.13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15				
		Всього будівельні роботи, грн.					**215**				
		Всього по розділу 3					**215**				
		Розділ 4. Обладнання системи виклику медичного персоналу									
30	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	2729.39 2584.10	1.62 0.17	2729	2584	2 -	36.8000 0.0026	36.8 -
31	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	2	273.18 211.01	1.62 0.17	546	422	3 -	3.2000 0.0026	6.4 0.01
32	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	6	137.13 119.12	- -	823	715	- -	1.6000 -	9.6 -
33	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	2	208.26 119.12	- -	417	238	- -	1.6000 -	3.2 -
34	С1512-4 варіант 6	Коробка розподільна накладна	шт	2	151.80 -	- -	304	-	- -	- -	- -
35	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3.17	2665.96 1163.68	531.20 131.16	8451	3689	1684 416	16.0000 1.5400	50.72 4.88
36	& С151-10-67-189 варіант 3	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8	м	187	7.65 -	- -	1431	-	- -	- -	- -
37	& С151-10-67-189 варіант 4	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 2x2x0,8	м	130	13.80 -	- -	1794	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					16495	7648	1689 416		106.72 4.89
		Разом будівельні роботи, грн.					16495				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7158				
		всього заробітна плата, грн.					8064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4048				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9.8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1128				
		Всього будівельні роботи, грн.					**20543**				
		Всього по розділу 4					**20543**				
		Розділ 5. Монтаж системи єдиного часу									
38	КМ10-683-9	Табло відображення виносне ВТВ	шт	1	1709.66 1429.44	- -	1710	1429	- -	19.2000 -	19.2 -
39	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	158.21 122.77	- -	158	123	- -	1.6000 -	1.6 -
40	КМ10-695-1	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	40	237.98 232.74	- -	9519	9310	- -	3.2000 -	128 -
41	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	6.1	2665.96 1163.68	531.20 131.16	16262	7098	3240 800	16.0000 1.5400	97.6 9.39
42	С1545-13 варіант 6	Кабель вита пара U/UTP, кат.5E, LSOH	м	610	21.80 -	- -	13298	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					40947	17960	3240 800		246.4 9.39
		Разом будівельні роботи, грн.					40947				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19747				
		всього заробітна плата, грн.					18760				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9273				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22.14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2554				
		Всього будівельні роботи, грн.					**50220**				
		Всього по розділу 5					**50220**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Обладнання кабеленесучих систем									
43	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1.76	5074.08 3433.58	1130.34 394.74	8930	6043	1989 695	47.2100 4.9268	83.09 8.67
44	С113-1451-2 варіант 6	Лоток перфорований 200*50	м	16	253.43 -	- -	4055	-	- -	- -	- -
45	& С1515-25-2 варіант 5	Монтажний комплект кріплення лотка 200*50	компл	23	155.25 -	- -	3571	-	- -	- -	- -
46	С113-1451-2 варіант 7	Лоток перфорований 50*50	м	160	134.39 -	- -	21502	-	- -	- -	- -
47	& С1515-25-2 варіант 6	Монтажний комплект кріплення лотка 50*50	компл	229	146.05 -	- -	33445	-	- -	- -	- -
48	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	6.8	2533.84 1115.18	151.77 37.48	17230	7583	1032 255	16.2800 0.4400	110.7 2.99
49	С113-1451-2 варіант 5	Гофрорукав 20мм	м	680	13.00 -	- -	8840	-	- -	- -	- -
50	& С1515-25-2 варіант 7	Монтажний комплект кріплення гофрорукава 20мм	компл	972	7.71 -	- -	7494	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					105067	13626	3021 950		193.79 11.66
		Разом будівельні роботи, грн.					105067				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88420				
		всього заробітна плата, грн.					14576				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19.93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2299				
		Всього будівельні роботи, грн.					**112877**				
		Всього по розділу 6					**112877**				
		Разом прямі витрати по кошторису					310455	78785	18619 4800		1098.2 56.86
		Разом будівельні роботи, грн.					310455				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					213051				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					83585				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42485				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					103.85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11977				
		Всього будівельні роботи, грн.					**352940**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**352940**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1258.91**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**95562**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж систем слабострумних мереж

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Антена основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	
2	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі	шт	1	
3	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	4	
4	Монтаж розетки телевізійної	шт	11	
5	Апаратура настінна	шт	11	
6	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	593	
7	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	
8	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	
9	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	4	
10	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	20	
11	Монтаж розетки телевізійної	шт	20	
12	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1415	
13	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	
14	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
15	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	2	
16	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	6	
17	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	2	
18	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	317	
19	Табло відображення виносне ВТВ	шт	1	
20	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	
21	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	40	
22	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	610	
23	Прокладання лотків	м	176	

1	2	3	4	5
24	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	680	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-013-07

устаткування систем слабострумних мереж
Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 446.008 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання системи телекомунікацій (телебачення Т2)				
1	1504-19079 варіант 4	Телевізійна антена Т2 телебачення+трубостійка DMS; (маса=0,01)	шт	1	615.25	615
2	280222-12033 варіант 5	Підсилювач сигналу НА123; (маса=0,004)	шт	1	1260.40	1260
3	1504-15071 варіант 4	Телевізор з тюнером Т2; (маса=0,005)	шт	11	15332.38	168656
		Разом по розділу 1				170531
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5116
		Всього по розділу 1				**175647**
		Розділ 2. Обладнання IP-телефонії				
4	280222-12033 варіант 8	Медіаконвертер 1x10/100/1000 Base-T 1x1000 Base-FX SFP DMC-G01LC/C1A; (маса=0,004)	шт	2	1300.65	2601
5	1504-19079 варіант 5	Комутатор керований L2+ 16xGbE LAN 4xSFP 40 Гбіт/с PoE 240 Вт; (маса=0,01)	шт	2	12978.90	25958
6	1504-19079 варіант 6	Комутатор керований 8 LAN PoE GWN7701PA; (маса=0,01)	шт	2	4169.90	8340
7	1715-2001 варіант 3	Цифровий IP-телефон GXP1620; (маса=0,036)	шт	20	2622.00	52440
		Разом по розділу 2				89339

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2680
		Всього по розділу 2				**92019**
		Розділ 3. Обладнання системи проводового мовлення				
8	1504-15071 варіант 5	Блок керування інформацією БКІ-02; (маса=0,005)	шт	1	12627.00	12627
		Разом по розділу 3				12627
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				379
		Всього по розділу 3				**13006**
		Розділ 4. Обладнання виклику медичного персоналу				
9	280222-12033 варіант 6	Комплекс для лікувальних закладів СД03-10 ; (маса=0,004)	шт	1	2835.90	2836
10	& 2402-4057-1-Л варіант 5	Надпалатний індикатор НТ-01; (маса=0,0002)	шт	2	227.70	455
11	& 2402-4057-1-Л варіант 6	Кнопка виклику КВ-03; (маса=0,0002)	шт	6	841.80	5051
		Разом по розділу 4				8342
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				251
		Всього по розділу 4				**8593**
		Розділ 5. Устаткування системи єдиного часу				
12	1511-3001 варіант 3	Універсальна програмована годинникова станція УЧС «MIG-32-2»; (маса=0,008)	шт	1	10879.00	10879
13	& 1704-50678-2 варіант 6	Модуль синхронізації "Тик-Так GPS"; (маса=0,003)	шт	1	3887.00	3887
14	& 1704-50678-2 варіант 7	Годинник електронний вторинний, композит ЧЭВ-100СК-6ВЗ-110; (маса=0,003)	шт	8	7548.60	60389
15	& 1704-50678-2 варіант 8	Годинник електромеханічний вторинний ЧЭВ «ТРС-28/36»; (маса=0,003)	шт	32	2406.95	77022

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 5				152177
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4566
		Всього по розділу 5				**156743**
		Разом				**433016**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12992
		Всього по кошторису				**446008**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-013-08

на пусконалагоджувальні роботи

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	19.926	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.15218	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15.392	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Системи слабострумних мереж									
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	5	2797.48 2797.48	- -	13987	13987	- -	28.0000 -	140 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					13987	13987	-		140
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					13987				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5939				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12.18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1405				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19926**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– –									
		Всього по розділу 1					**19926**				
		Разом прямі витрати по кошторису					13987	13987	- -		140 -
		Разом будівельні роботи, грн.					13987				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5939				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12.18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1405				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19926**				
		– –									
		Всього по кошторису					**19926**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**152.18**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**15392**				

Склав ______________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	5	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-013-09

на водопостачання та водовідведення

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	260.927	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.70896	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	54.871	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0.02	10161.77	478.48	203	194	9	146.8500	2.94
					9683.29	133.87			3	1.7447	0.03
2	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0.02	4265.63	238.01	85	81	4	61.0800	1.22
					4027.62	67.72			1	0.8826	0.02
3	КР17-2-11	Демонтаж існуючих труб діаметром понад 40 мм	100м	0.8	3740.55	-	2992	2472	-	48.1700	38.54
					3090.59	-			-	-	-
4	КР17-2-10	Демонтаж існуючих труб діаметром понад 25 мм до 40 мм	100м	0.3	2860.75	-	858	741	-	38.5000	11.55
					2470.16	-			-	-	-
5	КР17-2-9	Демонтаж існуючих труб діаметром до 25 мм	100м	0.7	1748.39	-	1224	991	-	22.0600	15.44
					1415.37	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					5362	4479	13		69.69
									4		0.05
		Разом будівельні роботи, грн.					5362				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					4483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2551				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6.8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					784				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7913**				
		Всього по розділу 1					**7913**				
		Розділ 2. Господарсько-питний водопровід (В1)									
6	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0.4*	*10821.85 6792.84*	*3990.63 1770.17*	*4329*	*2717*	*1596 708*	*89.9000 24.6622*	*35.96 9.86*
7	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0.3*	*9566.37 6981.74*	*2524.67 1091.95*	*2870*	*2095*	*757 328*	*92.4000 15.1995*	*27.72 4.56*
8	*КБ16-14-17*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0.55*	*13445.35 9321.14*	*3748.74 1703.92*	*7395*	*5127*	*2062 937*	*125.2000 23.7433*	*68.86 13.06*
9	С113-1673 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 20 мм	м	40	63.35 -	- -	2534	-	- -	- -	- -
10	С113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 25 мм	м	30	96.01 -	- -	2880	-	- -	- -	- -
11	С113-1678 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 63 мм	м	55	384.34 -	- -	21139	-	- -	- -	- -
12	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	9	10.37 -	- -	93	-	- -	- -	- -
13	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	16.59 -	- -	166	-	- -	- -	- -
14	С113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	4	202.18 -	- -	809	-	- -	- -	- -
15	С113-1737 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 20 мм	шт	3	16.24 -	- -	49	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С113-1738 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 25 мм	шт	5	23.91 -	- -	120	-	- -	- -	- -
17	С113-1741 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 50 мм	шт	11	121.92 -	- -	1341	-	- -	- -	- -
18	С113-1714 варіант 1	Хрестовина із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	30.05 -	- -	30	-	- -	- -	- -
19	С113-1718 варіант 1	Хрестовина із поліпропілену діам. 63 мм	шт	1	237.42 -	- -	237	-	- -	- -	- -
20	С113-2274 варіант 1	Муфта перехідна поліпропіленова діам. 20/25 мм	шт	5	17.06 -	- -	85	-	- -	- -	- -
21	С113-2274 варіант 10	Муфта перехідна зовнішня/внутрішня поліпропіленова діам. 25/63 мм	шт	9	83.14 -	- -	748	-	- -	- -	- -
22	С113-1732 варіант 1	Опора поліпропіленова діам. 20 мм	шт	40	7.67 -	- -	307	-	- -	- -	- -
23	С113-1732 варіант 2	Опора поліпропіленова діам. 25 мм	шт	30	11.55 -	- -	347	-	- -	- -	- -
24	С113-1732 варіант 7	Опора поліпропіленова діам. 63 мм	шт	50	29.05 -	- -	1453	-	- -	- -	- -
25	С113-1705 варіант 2	Коліно із поліпропілену з внутрішньою металевою різьбою діам. 20 1/2" мм	шт	5	38.43 -	- -	192	-	- -	- -	- -
26	С113-1737 варіант 2	Трійник з внутрішньою металевою різьбою із поліпропілену діам. 20 1/2" мм	шт	8	44.18 -	- -	353	-	- -	- -	- -
27	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах*	*шт*	*26*	*214.43* *175.28*	*39.15* *10.89*	*5575*	*4557*	*1018* *283*	*2.4100* *0.1463*	*62.66* *3.8*
28	С1630-669 варіант 1	Кутовий кран 1/2" / 1/2" мм	шт	13	287.74 -	- -	3741	-	- -	- -	- -
29	С113-1862 варіант 1	Заглушка з зовнішньою металічною різьбою	шт	13	71.03 -	- -	923	-	- -	- -	- -
30	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	247.17 247.17	- -	742	742	- -	3.5200 -	10.56 -
31	С113-2438 варіант 1	Теплоізоляція товщиною 9 мм, діам. 22 мм	м	30	36.43 -	- -	1093	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					59551	15238	5433 2256		205.76 31.28
		Разом будівельні роботи, грн.					59551				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38880				
		всього заробітна плата, грн.					17494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9647				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24.75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2855				
		Всього будівельні роботи, грн.					**69198**				
		Всього по розділу 2					**69198**				
		Розділ 3. Гаряче водопостачання (Т3)									
32	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0.3*	*10821.85* *6792.84*	*3990.63* *1770.17*	*3247*	*2038*	*1197* *531*	*89.9000* *24.6622*	*26.97* *7.4*
33	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для теплої і холодної води діам. 20 мм	м	30	67.20 -	- -	2016	-	- -	- -	- -
34	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	7	10.37 -	- -	73	-	- -	- -	- -
35	С113-1737 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 20 мм	шт	3	16.24 -	- -	49	-	- -	- -	- -
36	С113-1705 варіант 2	Коліно із поліпропілену з внутрішньою металевою різьбою діам. 20 1/2" мм	шт	8	38.43 -	- -	307	-	- -	- -	- -
37	С113-1737 варіант 2	Трійник з внутрішньою металевою різьбою із поліпропілену діам. 20 1/2" мм	шт	2	44.18 -	- -	88	-	- -	- -	- -
38	С113-1732 варіант 1	Опора поліпропіленова діам. 20 мм	шт	30	7.67 -	- -	230	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6010	2038	1197 531		26.97 7.4
		Разом будівельні роботи, грн.					6010				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2775				
		всього заробітна плата, грн.					2569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1411				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3.61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					416				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7421**				
		Всього по розділу 3					**7421**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Протипожежний водопровід (В2)									
39	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0.4*	*10099.57* *6852.54*	*2644.36* *470.08*	*4040*	*2741*	*1058* *188*	*90.6900* *6.2497*	*36.28* *2.5*
40	С113-1590 варіант 3	Перехід поліетилен/сталь діам. 63/Ду40 мм	шт	3	1400.45 -	- -	4201	-	- -	- -	- -
41	С113-137 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ду50 мм	м	40	285.04 -	- -	11402	-	- -	- -	- -
42	С113-1518 варіант 1	Коліно сталеве електрозварне Ду50 мм	шт	1	333.18 -	- -	333	-	- -	- -	- -
43	*КР15-23-1*	*Установлення протипожежних шаф з краном в зборі*	*шт*	*1*	*132.37* *125.14*	- -	*132*	*125*	- -	*1.7000* -	*1.7* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					20108	2866	1058 188		37.98 2.5
		Разом будівельні роботи, грн.					20108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16184				
		всього заробітна плата, грн.					3054				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1669				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4.25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					491				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21777**				
		Всього по розділу 4					**21777**				
		Розділ 5. Побутова каналізація (К1)									
44	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0.25*	*7530.14* *7349.20*	*75.44* *20.98*	*1883*	*1837*	*19* *5*	*95.7800* *0.2700*	*23.95* *0.07*
45	С113-1451 варіант 1	Труба ПВХ розтрубна діам. 50 мм	м	25	56.01 -	- -	1400	-	- -	- -	- -
46	С113-2235 варіант 1	Коліно ПВХ 45 гард. діам. 50 мм	шт	30	47.95 -	- -	1439	-	- -	- -	- -
47	С113-2248 варіант 1	Трійник ПВХ 45 град. діам. 50/50 мм	шт	6	76.79 -	- -	461	-	- -	- -	- -
48	С113-2256 варіант 1	Трійник ПВХ 45 град. діам. 50/110 мм	шт	7	119.92 -	- -	839	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С113-2100 варіант 1	Опора поліпропіленова діам. 50 мм	шт	25	34.61 -	- -	865	-	- -	- -	- -
50	С113-2290 варіант 1	Прочистка ПВХ діам. 50 мм	шт	1	159.86 -	- -	160	-	- -	- -	- -
51	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм*	*100м*	*1.2*	*7475.39* *7046.88*	*154.36* *43.65*	*8970*	*8456*	*185* *52*	*91.8400* *0.5652*	*110.21* *0.68*
52	С113-1451 варіант 2	Труба ПВХ розтрубна діам. 110 мм	м	120	107.77 -	- -	12932	-	- -	- -	- -
53	С113-2236 варіант 1	Коліно ПВХ 45 град. діам. 110 мм	шт	68	67.14 -	- -	4566	-	- -	- -	- -
54	С113-2257 варіант 1	Трійник ПВХ 45 град. діам. 110/110 мм	шт	21	143.90 -	- -	3022	-	- -	- -	- -
55	С113-2271 варіант 1	Хрестовина ПВХ діам. 110/110/110 мм	шт	4	421.92 -	- -	1688	-	- -	- -	- -
56	С113-2100 варіант 2	Опора поліпропіленова діам. 110 мм	шт	90	76.79 -	- -	6911	-	- -	- -	- -
57	С113-2291 варіант 1	Прочистка ПВХ діам. 110 мм	шт	11	230.18 -	- -	2532	-	- -	- -	- -
58	*КР15-32-11*	*Установлення трапів діаметром 50 мм*	*10к-т*	*0.2*	*821.86* *638.20*	*2.04* *1.70*	*164*	*128*	- -	*8.6700* *0.0222*	*1.73* -
59	С113-2294 варіант 1	Трап підлоговий діам. 50 мм	шт	2	191.83 -	- -	384	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					48216	10421	204 57		135.89 0.75
		Разом будівельні роботи, грн.					48216				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37591				
		всього заробітна плата, грн.					10478				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14.34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1655				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53890**				
		Всього по розділу 5					**53890**				
		Розділ 6. Сантехнічні вироби									
60	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*0.3*	*5437.58* *3082.05*	*18.39* *15.33*	*1631*	*925*	*6* *5*	*41.8700* *0.1998*	*12.56* *0.06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С130-906 варіант 1	Унітази укомплектовані	шт	3	5569.73 -	- -	16709	-	- -	- -	- -
62	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1	3123.25 2738.27	9.20 7.67	3123	2738	9 8	36.7800 0.0999	36.78 0.1
63	С130-656 варіант 1	Умивальники укомплектовані	комплект	10	3577.55 -	- -	35776	-	- -	- -	- -
64	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0.5	10972.39 10795.31	38.83 32.36	5486	5398	19 16	148.4300 0.4218	74.22 0.21
65	& С130-9-1 варіант 1	Бойлер	шт	5	6590.75 -	- -	32954	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					95679	9061	34 29		123.56 0.37
		Разом будівельні роботи, грн.					95679				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86584				
		всього заробітна плата, грн.					9090				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5050				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13.01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1502				
		Всього будівельні роботи, грн.					**100729**				
		Всього по розділу 6					**100729**				
		Разом прямі витрати по кошторису					234926	44103	7939 3065		599.85 42.35
		Разом будівельні роботи, грн.					234926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182884				
		всього заробітна плата, грн.					47168				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26001				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66.76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7703				
		Всього будівельні роботи, грн.					**260927**				
		Всього по кошторису					**260927**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**708.96**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**54871**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт водопостачання та водовідведення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2	
2	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
3	Демонтаж існуючих труб діаметром понад 40 мм	м	80	
4	Демонтаж існуючих труб діаметром понад 25 мм до 40 мм	м	30	
5	Демонтаж існуючих труб діаметром до 25 мм	м	70	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	40	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	30	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	55	
9	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах	шт	26	
10	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	30	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	30	
12	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	м	40	
13	Установлення протипожежних шаф з краном в зборі	шт	1	
14	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	25	
15	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	м	120	
16	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	2	
17	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
18	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	10	

1	2	3	4	5
19	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	5	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-013-010

придбання протипожежного устаткування для кошторису водопостачання та водовідведення
Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 10.375 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2402-4060 варіант 1	Пожежна шафа з краном в зборі; (маса=0,095)	шт	1	8167.50	8168
2	2402-3001 варіант 1	Пожежний вогнегасник ; (маса=0,007)	шт	2	907.50	1815
		Разом				**9983**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				392
		Всього по кошторису				**10375**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-013-011

на монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	537.906	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2.80164	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	209.684	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3305.44 3100.92	1.94 0.21	3305	3101	2 -	44.1600 0.0031	44.16 -
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	92.39 53.93	6.81 2.20	370	216	27 9	0.7680 0.0302	3.07 0.12
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	78	322.17 253.21	1.94 0.21	25129	19750	151 16	3.8400 0.0031	299.52 0.24
4	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	6	172.21 142.94	- -	1033	858	- -	1.9200 -	11.52 -
5	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	20	313.66 285.89	- -	6273	5718	- -	3.8400 -	76.8 -
6	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	590.43 506.42	1.57 0.17	590	506	2 -	7.6800 0.0025	7.68 -
7	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	1	69.82 50.64	19.18 3.73	70	51	19 4	0.7680 0.0500	0.77 0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	2507.05 1481.59	409.14 79.47	2507	1482	409 79	17.2800 1.0675	17.28 1.07
9	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0.06	2131.46 1538.78	- -	128	92	- -	22.4640 -	1.35 -
10	С113-1451-2 варіант 9	Труба жорстка гладка (серія 6), 20мм 3м ДКС	м	6	29.68 -	- -	178	-	- -	- -	- -
11	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.06	995.89 772.51	9.81 8.18	60	46	1 -	11.5680 0.1066	0.69 0.01
12	& С151-10-67-189 варіант 6	Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	6	29.91 -	- -	179	-	- -	- -	- -
13	КР17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.06	602.07 383.85	9.81 8.18	36	23	1 -	5.7480 0.1066	0.34 0.01
14	& С151-10-67-189 варіант 8	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1	м	6	11.40 -	- -	68	-	- -	- -	- -
15	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	26	7222.79 2796.92	2748.77 547.88	187793	72720	71468 14245	39.3600 7.3366	1023.36 190.75
16	С113-1451-2 варіант 10	Кабельний канал 20x10	м	400	15.20 -	- -	6080	-	- -	- -	- -
17	С113-1451-2 варіант 11	Кабельний канал 10x15	м	2200	14.72 -	- -	32384	-	- -	- -	- -
18	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	16.88	1739.00 546.35	1035.49 198.25	29354	9222	17479 3346	7.5120 2.7095	126.8 45.74
19	& С151-10-67-189 варіант 9	Кабель NHXH FE 180 E30 3x1,5	м	50	34.00 -	- -	1700	-	- -	- -	- -
20	& С151-10-67-189 варіант 6	Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	344	29.91 -	- -	10289	-	- -	- -	- -
21	& С151-10-67-189 варіант 8	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1	м	1294	11.40 -	- -	14752	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					322278	113785	89559 17699		1613.34 237.99
		Разом будівельні роботи, грн.					322278				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118934				
		всього заробітна плата, грн.					131484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					68541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					171.14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19744				
		Всього будівельні роботи, грн.					**390819**				
		Всього по розділу 1					**390819**				
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу									
22	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	4919.80 1858.27	1433.34 339.21	4920	1858	1433 339	24.9600 3.9593	24.96 3.96
23	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	1113.08 1000.61	- -	1113	1001	- -	13.4400 -	13.44 -
24	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	69	344.38 269.64	- -	23762	18605	- -	3.8400 -	264.96 -
25	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	65.13 63.30	- -	261	253	- -	0.9600 -	3.84 -
26	1504-17152 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-30В	шт	4	468.03 -	- -	1872	-	- -	- -	- -
27	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0.03	2131.46 1538.78	- -	64	46	- -	22.4640 -	0.67 -
28	С113-1451-2 варіант 9	Труба жорстка гладка (серія 6), 20мм 3м ДКС	м	3	29.68 -	- -	89	-	- -	- -	- -
29	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.03	995.89 772.51	9.81 8.18	30	23	- -	11.5680 0.1066	0.35 -
30	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	3	19.10 -	- -	57	-	- -	- -	- -
31	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	7	7222.79 2796.92	2748.77 547.88	50560	19578	19241 3835	39.3600 7.3366	275.52 51.36
32	С113-1451-2 варіант 11	Кабельний канал 10x15	м	700	14.72 -	- -	10304	-	- -	- -	- -
33	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	7.47	1739.00 546.35	1035.49 198.25	12990	4081	7735 1481	7.5120 2.7095	56.11 20.24
34	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	697	19.10 -	- -	13313	-	- -	- -	- -
35	& С151-10-67-189 варіант 9	Кабель NHXH FE 180 E30 3x1,5	м	50	34.00 -	- -	1700	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					121035	45445	28409 5655		639.85 75.56
		Разом будівельні роботи, грн.					121035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47181				
		всього заробітна плата, грн.					51100				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26052				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63.76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7356				
		Всього будівельні роботи, грн.					**147087**				
		— —									
		Всього по розділу 2					**147087**				
		Разом прямі витрати по кошторису					443313	159230	117968 23354		2253.19 313.55
		Разом будівельні роботи, грн.					443313				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166115				
		всього заробітна плата, грн.					182584				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94593				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					234.9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27100				
		Всього будівельні роботи, грн.					**537906**				
		— —									
		Всього по кошторису					**537906**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2801.64**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**209684**				

Склав ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	
3	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	78	
4	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	6	
5	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	20	
6	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	
7	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	1	
8	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
9	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	6	
10	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	6	
11	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	6	
12	Прокладання коробів пластикових	м	2600	
13	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	1688	
14	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
15	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	
16	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	69	
17	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	
18	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	3	
19	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	3	
20	Прокладання коробів пластикових	м	700	
21	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	747	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-013-012

устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення
Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 196.248 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Пожежна сигналізація				
1	2402-4058 варіант 1	Базовий прилад адресної пожежної сигналізації Tiras PRIME A; (маса=0,008)	шт	1	25145.00	25145
2	1511-3001 варіант 7	Акумулятор 12В, 7А/год; (маса=0,008)	шт	4	650.00	2600
3	1511-3001 варіант 8	Блок живлення БЖ 2415; (маса=0,008)	шт	1	4880.00	4880
4	1504-13245 варіант 5	Модуль розширення на 8 релейних виходів M-OUT8R; (маса=0,004)	шт	1	3290.00	3290
5	1504-13245 варіант 6	Адресний інтеграційний модуль AM-CONVERTER; (маса=0,004)	шт	1	805.00	805
6	2402-4001 варіант 3	Сповіщувач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110; (маса=0,000085)	шт	5	902.40	4512
7	2402-4001 варіант 4	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECTO SMK100; (маса=0, 000085)	шт	73	755.00	55115
8	2402-4001 варіант 5	Сповіщувач ручний пожежний адресний DETECTO MNL100; (маса=0,000085)	шт	6	985.00	5910
9	290116-5433 варіант 1	Покажчик світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"; (маса=0,0017)	шт	11	760.00	8360
10	290116-5433 варіант 2	Покажчик світловий ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"; (маса=0, 0017)	шт	8	585.00	4680
11	290116-5433 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль"; (маса=0,0017)	шт	1	915.00	915
		Разом по розділу 1				116212

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4563
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	57279	0.007	401
		Всього по розділу 1				**121176**
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу				
12	1517-2080 варіант 4	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-100; (маса=0,065)	шт	1	23016.00	23016
13	1602-20029 варіант 1	Пульт мікрофонний настільний ПМН-16; (маса=0,0004)	шт	1	7302.00	7302
14	290116-5433 варіант 4	Гучномовець 1 Вт 3АС100ПН-2; (маса=0,0017)	шт	59	492.00	29028
15	290116-5433 варіант 5	Гучномовець 3 Вт 3АС100ПН-2; (маса=0,0017)	шт	10	492.00	4920
		РЕЗЕРВНЕ ОБЛАДНАННЯ				
16	2402-4001 варіант 3	Сповіщувач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110; (маса=0,000085)	шт	1	902.40	902
17	2402-4001 варіант 4	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECTO SMK100; (маса=0, 000085)	шт	8	755.00	6040
18	2402-4001 варіант 5	Сповіщувач ручний пожежний адресний DETECTO MNL100; (маса=0,000085)	шт	1	985.00	985
		Разом по розділу 2				72193
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2835
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	6277	0.007	44
		Всього по розділу 2				**75072**
		Разом				**188405**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7398
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	63556	0.007	445
		Всього вартість устаткування				**195803**
		Всього вартість будівельних робіт				**445**

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**196248**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-013-013

на монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	240.079	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.61492	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	48.527	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння									
1	КМ7-218-5	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,9 т	шт	2	7397.48 3360.13	641.70 58.73	14795	6720	1283 117	46.2000 0.7890	92.4 1.58
2	КМ12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	0.3	7187.32 4764.80	607.00 139.54	2156	1429	182 42	64.0000 1.6130	19.2 0.48
3	КМ12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	1	5674.37 4764.80	434.48 101.00	5674	4765	434 101	64.0000 1.1440	64 1.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	40.50 27.62	- -	81	55	- -	0.3600 -	0.72 -
5	& С1630-1159-8-3Д варіант 1	Манометр 100-10 бар	комплект	2	480.94 -	- -	962	-	- -	- -	- -
6	КМ12-1302-8	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 76 мм	т	0.0834	48348.97 17272.40	28658.04 5541.25	4032	1441	2390 462	232.0000 58.2850	19.35 4.86
7	КМ12-3-7	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 76 мм	т	0.0834	50517.73 20488.64	27810.10 4570.61	4213	1709	2319 381	275.2000 53.0930	22.95 4.43
8	С113-153 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	15	251.62 -	- -	3774	-	- -	- -	- -
9	С1534-17 варіант 7	Відводи ст. 90град, діаметр 76 мм	шт	8	153.05 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
10	С1534-17 варіант 8	Трійник ст., діаметр 76 мм	шт	3	167.08 -	- -	501	-	- -	- -	- -
11	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 65 мм	шт	6	251.20 63.45	147.59 1.60	1507	381	886 10	0.7400 0.0215	4.44 0.13
12	С130-972 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	6	398.59 -	- -	2392	-	- -	- -	- -
13	КМ12-1302-7	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.10275	67123.85 25027.11	39673.36 8155.43	6897	2572	4076 838	336.1600 85.2610	34.54 8.76
14	КМ12-3-6	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.10275	63202.44 23310.30	38185.62 6389.40	6494	2395	3924 657	313.1000 73.6632	32.17 7.57
15	С113-153 варіант 5	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	25	209.18 -	- -	5230	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1534-17 варіант 2	Відводи ст. 90град, діаметр 57 мм	шт	12	74.57 -	- -	895	-	- -	- -	- -
17	С1534-17 варіант 16	Трійник ст., діаметр 57х3,5 мм	шт	5	167.08 -	- -	835	-	- -	- -	- -
18	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	20	161.52 43.73	99.54 1.08	3230	875	1991 22	0.5100 0.0145	10.2 0.29
19	С130-972 варіант 5	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	20	383.12 -	- -	7662	-	- -	- -	- -
20	С1534-17 варіант 10	Гайка ГМ-80	шт	2	253.86 -	- -	508	-	- -	- -	- -
21	КР16-9-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	100м	0.4	8551.11 1584.82	1789.38 357.68	3420	634	716 143	21.5300 3.9115	8.61 1.56
		Разом прямі витрати по розділу 1					76482	22976	18201 2773		308.58 30.8
		Разом будівельні роботи, грн.					76482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35305				
		всього заробітна плата, грн.					25749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12013				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27.22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3141				
		Всього будівельні роботи, грн.					**88495**				
		Всього по розділу 1					**88495**				
		Розділ 2. Лінійна частина ВПВ									
22	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм	шт	6	619.91 449.41	36.87 11.91	3719	2696	221 71	6.4000 0.1638	38.4 0.98
23	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	6	4822.80 125.14	- -	28937	751	- -	1.7000 -	10.2 -
24	& С113-1559-1 варіант 1	Касета для рукава 50мм	шт	6	184.51 -	- -	1107	-	- -	- -	- -
25	С1630-23 варіант 2	Вентиль пожежний кутовий бронзовий, Ду 50мм	шт	6	643.73 -	- -	3862	-	- -	- -	- -
26	С1630-63 варіант 3	Головка з'єднувальна муфтова ГМ-50	шт	6	71.14 -	- -	427	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С1630-116-1 варіант 1	Рукав пожежний латексний діаметр 51мм з ГР пласт для ВПК	шт	6	504.03 -	- -	3024	-	- -	- -	- -
28	С1630-91 варіант 4	Ствол пожежний Ду 50мм	шт	6	550.42 -	- -	3303	-	- -	- -	- -
29	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	6	4822.80 125.14	- -	28937	751	- -	1.7000 -	10.2 -
30	& С1630-23-2 варіант 1	Кран -комплект пожежний Ду 25 мм	шт	6	3111.21 -	- -	18667	-	- -	- -	- -
31	& С130-26-1 варіант 1	Вогнегасник ВП-5(з)	шт	12	572.40 -	- -	6869	-	- -	- -	- -
32	КМ12-1302-7	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.17262	67123.85 25027.11	39673.36 8155.43	11587	4320	6848 1408	336.1600 85.2610	58.03 14.72
33	КМ12-3-6	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.17262	63202.44 23310.30	38185.62 6389.40	10910	4024	6592 1103	313.1000 73.6632	54.05 12.72
34	С113-153 варіант 5	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	42	209.18 -	- -	8786	-	- -	- -	- -
35	С1534-17 варіант 2	Відводи ст. 90град, діаметр 57 мм	шт	15	74.57 -	- -	1119	-	- -	- -	- -
36	С1534-17 варіант 3	Перехід ст., діаметр 57х32 мм	шт	6	46.46 -	- -	279	-	- -	- -	- -
37	С1534-17 варіант 16	Трійник ст., діаметр 57х3,5 мм	шт	18	167.08 -	- -	3007	-	- -	- -	- -
38	КМ12-1302-3	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 25 мм	т	0.01308	100201.90 36450.72	60272.28 11587.81	1311	477	788 152	489.6000 121.9310	6.4 1.59
39	КМ12-3-3	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 25 мм	т	0.01308	124987.02 43992.51	77386.90 12532.56	1635	575	1012 164	590.9000 146.6630	7.73 1.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С113-153 варіант 4	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	6	99.72 -	- -	598	-	- -	- -	- -
41	С1534-17 варіант 4	Відводи ст. 90град, діаметр 32 мм	шт	6	33.66 -	- -	202	-	- -	- -	- -
42	С113-2097 варіант 1	Кріплення трубопроводів 2"	шт	20	44.52 -	- -	890	-	- -	- -	- -
43	КР16-9-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	100м	0.48	8551.11 1584.82	1789.38 357.68	4105	761	859 172	21.5300 3.9115	10.33 1.88
		Разом прямі витрати по розділу 2					143281	14355	16320 3070		195.34 33.81
		Разом будівельні роботи, грн.					143281				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112606				
		всього заробітна плата, грн.					17425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19.17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2212				
		Всього будівельні роботи, грн.					**151584**				
		Всього по розділу 2					**151584**				
		Разом прямі витрати по кошторису					219763	37331	34521 5843		503.92 64.61
		Разом будівельні роботи, грн.					219763				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147911				
		всього заробітна плата, грн.					43174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20316				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46.39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5353				
		Всього будівельні роботи, грн.					**240079**				
		Всього по кошторису					**240079**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**614.92**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**48527**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0, 9 т	шт	2	
2	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	шт	3	
3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	10	
4	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
5	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 76 мм	т	0.0834	
6	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 76 мм	т	0.0834	
7	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 65 мм	шт	6	
8	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.10275	
9	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.10275	
10	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	20	
11	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	м	40	

12	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм		шт	6	
13	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм		шт	6	

1	2	3	4	5
14	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	6	
15	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.17262	
16	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.17262	
17	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 25 мм	т	0.01308	
18	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 25 мм	т	0.01308	
19	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	м	48	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-013-014

устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу
Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 90.400 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння				
1	1808-2032 варіант 1	Насос консольний К 65-50-160 Q=9.36м3/год, H=35м, P=5.5кВт; (маса=0,07)	шт	2	23976.90	47954
2	& 2307-112214 варіант 2	Засувка "Баттерфляй" міжфланцева Ду 65; (маса=0,0105)	шт	3	982.01	2946
3	& 2307-112214 варіант 4	Засувка "Баттерфляй" міжфланцева Ду 50; (маса=0,0105)	шт	5	732.00	3660
4	& 2307-112284 варіант 3	Клапан зворотній фланцевий Ду 50; (маса=0,018)	шт	5	678.00	3390
		Разом по розділу 1				57950
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2276
		Всього по розділу 1				**60226**
		Розділ 2. Лінійна частина ВПВ				
5	1503-8237 варіант 3	Шафа пожежна навісна з задньою стінкою 600x1700x250; (маса=0,07)	шт	6	4839.07	29034
		Разом по розділу 2				29034
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1140
		Всього по розділу 2				**30174**

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				**86984**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3416
		Всього по кошторису				**90400**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-013-015

на монтаж системи протидимного захисту

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	457.294	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.72971	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	53.851	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Димовидалення коридорів									
1	КБ20-33-3	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	шт	2	3595.40 1289.24	1509.44 355.86	7191	2578	3019 712	18.3600 3.7958	36.72 7.59
2	С113-1549 варіант 1	Стакан STAM 402-63-N	шт	2	10929.37 -	- -	21859	-	- -	- -	- -
3	КБ20-13-8	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	7	534.81 352.78	47.60 13.86	3744	2469	333 97	5.1500 0.1862	36.05 1.3
4	КБ20-11-3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	7	353.99 195.51	53.86 12.60	2478	1369	377 88	2.8200 0.1700	19.74 1.19
5	С113-2296 варіант 1	Решітка 750х600(h)	шт	7	3404.79 -	- -	23834	-	- -	- -	- -
6	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0мм	100м2	1.6	119610.13 16220.50	482.13 136.59	191376	25953	771 219	239.7000 1.8349	383.52 2.94
7	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	15	2068.62 570.81	968.18 269.33	31029	8562	14523 4040	7.9400 3.6176	119.1 54.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С114-100-1 варіант 1	Вогнезахисна ізоляція Fix-M-150	м2	150	999.76 -	- -	149964	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					431475	40931	19023 5156		595.13 67.28
		Разом будівельні роботи, грн.					431475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					371521				
		всього заробітна плата, грн.					46087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67.3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7764				
		Всього будівельні роботи, грн.					**457294**				
		– –									
		Всього по розділу 1					**457294**				
		Разом прямі витрати по кошторису					431475	40931	19023 5156		595.13 67.28
		Разом будівельні роботи, грн.					431475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					371521				
		всього заробітна плата, грн.					46087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67.3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7764				
		Всього будівельні роботи, грн.					**457294**				
		– –									
		Всього по кошторису					**457294**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**729.71**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**53851**				

Склав ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж системи протидимного захисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	шт	2	
2	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	7	
3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	7	
4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0мм	м2	160	
5	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	150	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-013-016

устаткування системи протидимного захисту
Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 264.695 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Димовидалення коридорів				
1	1501-1409 варіант 1	Вентилятор KROV61-063-DUF600-N-00400/4-Y1; (маса=0,036)	шт	2	64250.00	128500
2	1504-16124 варіант 1	Клапан KPD-4-05-750x600-1*f-MP220-in-0-0 ; (маса=0,0078)	шт	7	18355.00	128485
		Разом по розділу 1				256985
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7710
		Всього по розділу 1				**264695**
		Разом				**256985**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7710
		Всього по кошторису				**264695**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-013-017

на монтаж автоматизації систем протипожежного захисту

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	250.694	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.29562	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	98.773	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-10	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	1	1530.73 1446.72	1.57 0.17	1531	1447	2 -	21.1200 0.0025	21.12 -
2	КМ10-513-5	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі	шт	1	379.81 379.81	- -	380	380	- -	5.7600 -	5.76 -
3	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	4	1111.47 1012.84	1.57 0.17	4446	4051	6 1	15.3600 0.0025	61.44 0.01
4	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	9	69.82 50.64	19.18 3.73	628	456	172 34	0.7680 0.0500	6.91 0.45
5	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	12	172.21 142.94	- -	2067	1715	- -	1.9200 -	23.04 -
6	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	12	166.20 41.43	- -	1994	497	- -	0.5400 -	6.48 -
7	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	6	158.05 126.60	- -	948	760	- -	1.9200 -	11.52 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	111.84 53.93	6.81 2.20	112	54	7 2	0.7680 0.0302	0.77 0.03
9	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	2	5192.58 589.29	740.59 168.39	10385	1179	1481 337	7.6800 1.9816	15.36 3.96
10	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	10	16424.48 6238.49	5179.64 1252.15	164245	62385	51796 12522	85.7760 16.8764	857.76 168.76
11	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	1000	19.10 -	- -	19100	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					205836	72924	53464 12896		1010.16 173.21
		Разом будівельні роботи, грн.					205836				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79448				
		всього заробітна плата, грн.					85820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44858				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					112.25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12953				
		Всього будівельні роботи, грн.					**250694**				
		Всього по кошторису					**250694**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1295.62**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**98773**				

Склав _____________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж автоматизації систем протипожежного захисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	1	
2	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі	шт	1	
3	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	4	
4	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	9	
5	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	12	
6	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	12	
7	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	6	
8	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	
9	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	2	
10	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	1000	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-013-018

устаткування автоматизації систем протипожежного захисту
Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 200.216 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-13245 варіант 1	Адресний мультифункціональний модуль AM-MULTI+; (маса=0,004)	шт	1	5059.20	5059
2	1504-13245 варіант 2	Розширювач адресних інтерфейсів M-LOOP; (маса=0,004)	шт	1	1526.40	1526
3	1504-13245 варіант 3	Адресний модуль на 4 універсальні входи AM-IN4; (маса=0,004)	шт	4	1012.80	4051
4	1504-13245 варіант 4	Адресний релейний модуль AM-OUT1R+; (маса=0,004)	шт	9	1365.00	12285
5	2402-4001 варіант 1	Кнопки керування автоматикою (димовидалення) КА01-Ж; (маса=0,000085)	шт	6	340.00	2040
6	2402-4001 варіант 2	Кнопки керування автоматикою (пуск) КА01-К; (маса=0,000085)	шт	6	340.00	2040
7	1602-30069 варіант 2	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду 25; (маса=0,0016)	шт	6	196.00	1176
8	1602-30069 варіант 3	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду 50-65; (маса=0,0016)	шт	6	315.00	1890
9	1602-30069 варіант 1	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8; (маса=0,0016)	шт	6	115.00	690
10	1511-3001 варіант 5	Акумулятор 12В, 18А/год; (маса=0,008)	шт	1	1150.00	1150
11	1503-1270 варіант 1	Шафа керування вентилятором димовидалення; (маса=0,19)	шт	1	84873.96	84874
12	1503-1270 варіант 2	Шафа керування вентилятором підпору повітря; (маса=0,19)	шт	1	75842.30	75842
		Разом				**192623**

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7563
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	4240	0.007	30
		Всього вартість устаткування				**200186**
		Всього вартість будівельних робіт				**30**
		Всього по кошторису				**200216**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-013-019

на система блискавкозахисту

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	165.397	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.39936	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	31.459	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	0.154	20810.60 20810.60	- -	3205	3205	- -	321.3000 -	49.48 -
2	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0.44	6767.60 1629.15	476.04 81.34	2978	717	209 36	22.4000 0.9664	9.86 0.43
3	& С111-18031 варіант 1	Смуга сталева оцинкована 25х4 мм W04/25	м	44	40.87 -	- -	1798	-	- -	- -	- -
4	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	3.2	11185.51 814.58	3629.74 492.05	35794	2607	11615 1575	11.2000 6.1915	35.84 19.81
5	С1545-537 варіант 1	стержень різбовий D16 L1500 E16/1	шт	32	442.61 -	- -	14164	-	- -	- -	- -
6	С1545-537 варіант 2	муфта D16 E16/2	шт	16	118.61 -	- -	1898	-	- -	- -	- -
7	С1545-537 варіант 3	з'єднювач Cant D16 C05/11	шт	16	127.61 -	- -	2042	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1545-537 варіант 4	наконечник D16 E16/3	шт	16	86.61 -	- -	1386	-	- -	- -	- -
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0.154	8699.02 8699.02	- -	1340	1340	- -	150.4500 -	23.17 -
10	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	3.1	9357.78 2176.08	337.05 44.34	29009	6746	1045 137	29.9200 0.5328	92.75 1.65
11	& С111-18031 варіант 2	Дріт алюмінієвий 8 мм (Al) W02/08	м	310	39.82 -	- -	12344	-	- -	- -	- -
12	& С1111-8-11 варіант 1	Тримач Pyramida з бетоном Н36/1	шт	166	55.23 -	- -	9168	-	- -	- -	- -
13	& С1111-8-11 варіант 2	Тримач дроту Fix D8-10 Н10/1	шт	112	52.63 -	- -	5895	-	- -	- -	- -
14	& С1111-8-11 варіант 3	Тримач блискавкоприймача Fix D16 Н12/1	шт	24	59.93 -	- -	1438	-	- -	- -	- -
15	& С1111-8-11 варіант 4	Тримач смуги Fix 30 Н14/1	шт	8	49.87 -	- -	399	-	- -	- -	- -
16	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	8	469.75 422.02	- -	3758	3376	- -	6.4000 -	51.2 -
17	С113-1733 варіант 1	Коробка фасадна зовнішня 117х117х 58 мм А06/2	шт	8	172.08 -	- -	1377	-	- -	- -	- -
18	& С1111-8-11 варіант 5	З'єднувач Vario C01/1	шт	9	55.93 -	- -	503	-	- -	- -	- -
19	& С1111-8-11 варіант 6	З'єднувач Duos D08 C10/1	шт	8	82.03 -	- -	656	-	- -	- -	- -
20	& С1111-8-11 варіант 7	З'єднувач Cant для смуги C05/3	шт	8	114.03 -	- -	912	-	- -	- -	- -
21	КМ10-898-14	Захист кабеля металевим жолобом по стіні дерев'яній або цегляній	м	24	507.22 22.42	50.71 7.72	12173	538	1217 185	0.3400 0.0992	8.16 2.38
22	С113-2 варіант 1	Ізоляційна труба жорстка D16 мм А07/1	м	24	94.41 -	- -	2266	-	- -	- -	- -
23	С113-1733 варіант 2	Бандаж антикорозійний 10 м А01/1	шт	1	468.00 -	- -	468	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту	Вимір.	16	399.64 399.64	- -	6394	6394	- -	4.0000 -	64 -
25	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0.32	1698.47 1698.47	- -	544	544	- -	17.0000 -	5.44 -
		Разом прямі витрати по кошторису					151909	25467	14086 1933		339.9 24.27
		Разом будівельні роботи, грн.					151909				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112356				
		всього заробітна плата, грн.					27400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13488				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35.19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4059				
		Всього будівельні роботи, грн.					**165397**				
		Всього по кошторису					**165397**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**399.36**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**31459**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт система блискавкозахисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	м3	15.4	
2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	44	
3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	32	
4	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	15.4	
5	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	310	
6	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	8	
7	Захист кабеля металевим жолобом по стіні дерев'яній або цегляній	м	24	
8	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту	Вимір.	16	
9	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	_точ.	32	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-013-020

на пусконалагоджувальні роботи

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	30.435	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.23246	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	23.511	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації та оповіщення									
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	2797.48 2797.48	- -	2797	2797	- -	28.0000 -	28 -
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий, ручний	шт	84	125.89 125.89	- -	10575	10575	- -	1.2600 -	105.84 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					13372	13372	- -		133.84 -
		Разом будівельні роботи, грн.					13372				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5678				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11.65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1344				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19050**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**19050**				
		Розділ 2. Система протидимного захисту									
3	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	2	1198.92 1198.92	- -	2398	2398	- -	12.0000 -	24 -
4	КПЗ-11-2	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	Пристр.	7	399.64 399.64	- -	2797	2797	- -	4.0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5195	5195	- -		52 -
		Разом будівельні роботи, грн.					5195				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2206				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4.53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					522				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7401**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**7401**				
		Розділ 3. Система автоматики СПЗ									
5	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	2797.48 2797.48	- -	2797	2797	- -	28.0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2797	2797	- -		28 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2797				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1188				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2.44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					281				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3985**				
		Всього по розділу 3					**3985**				
		Разом прямі витрати по кошторису					21364	21364	- -		213.84 -
		Разом будівельні роботи, грн.					21364				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					21364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9071				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18.62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2147				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30435**				
		Всього по кошторису					**30435**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**232.46**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**23511**				

Склав ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	
2	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий, ручний	шт	84	
3	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	2	
4	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	Пристр.	7	
5	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-014

на будівництво : Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Кошторисна вартість об`єкта	22934.407	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	45.24057	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3400.501	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-014-01	на загальнобудівельні роботи (дах, зовнішнє оздоблення)	6690.625	-	6690.625	8.63050	647.42	-
2	02-014-02	на загальнобудівельні роботи 1-го поверху	4568.102	-	4568.102	10.79999	806.581	-
3	02-014-03	на загальнобудівельні роботи 2-го поверху	4245.913	-	4245.913	10.00848	747.77	-
4	02-014-04	на електропостачання та електроосвітлення	3613.378	-	3613.378	7.60784	567.1	-
5	02-014-05	на придбання устаткування придбання електромонтажного обладнання	-	292.849	292.849	-	-	-
6	02-014-06	на монтаж систем слабострумних мереж	352.94	-	352.94	1.25891	95.562	-
7	02-014-07	на придбання устаткування устаткування систем слабострумних мереж	-	446.008	446.008	-	-	-
8	02-014-08	на пусконалагоджувальні роботи	19.926	-	19.926	0.15218	15.392	-
9	02-014-09	на водопостачання та водовідведення	260.927	-	260.927	0.70896	54.871	-
10	02-014-010	на придбання устаткування придбання протипожежного устаткування для кошторису водопостачання та водовідведення	-	10.375	10.375	-	-	-
11	02-014-011	на монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	537.906	-	537.906	2.80164	209.684	-
12	02-014-012	на придбання устаткування устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення	0.445	195.803	196.248	-	-	-
13	02-014-013	на монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу	240.079	-	240.079	0.61492	48.527	-
14	02-014-014	на придбання устаткування устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу	-	90.4	90.4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-014-015	на монтаж системи протидимного захисту	457.294	-	457.294	0.72971	53.851	-
16	02-014-016	на придбання устаткування устаткування системи протидимного захисту	-	264.695	264.695	-	-	-
17	02-014-017	на монтаж автоматизації систем протипожежного захисту	250.694	-	250.694	1.29562	98.773	-
18	02-014-018	на придбання устаткування устаткування автоматизації систем протипожежного захисту	0.03	200.186	200.216	-	-	-
19	02-014-019	на система блискавкозахисту	165.397	-	165.397	0.39936	31.459	-
20	02-014-020	на пусконалагоджувальні роботи	30.435	-	30.435	0.23246	23.511	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	21434.091	1500.316	22934.407	45.24057	3400.501	-

Головний інженер проєкту _____
(Головний архітектор проєкту) *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-014

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-014-01	загальнобудівельні роботи (дах, зовнішнє оздоблення)	7.62242 535.639	- -	0.12870 10.324	- -	- -	7.75112 545.963	0.87938 101.457	8.63050 647.42
02-014-02	загальнобудівельні роботи 1-го поверху	9.50876 663.143	- -	0.13407 9.941	- -	- -	9.64283 673.084	1.15716 133.497	10.79999 806.581
02-014-03	загальнобудівельні роботи 2-го поверху	8.84018 617.033	- -	0.09596 7.02	- -	- -	8.93614 624.053	1.07234 123.717	10.00848 747.77
02-014-04	електропостачання та електроосвітлення	0.32026 22.758	6.05298 423.883	0.57131 43.939	- -	- -	6.94455 490.58	0.66329 76.52	7.60784 567.1
02-014-05	придбання устаткування придбання електромонтажного обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-014-06	монтаж систем слабострумних мереж	- -	1.09820 78.785	0.05686 4.8	- -	- -	1.15506 83.585	0.10385 11.977	1.25891 95.562
02-014-07	придбання устаткування устаткування систем слабострумних мереж	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-014-08	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0.14000 -	0.14000 13.987	0.01218 1.405	0.15218 15.392
02-014-09	водопостачання та водовідведення	0.53432 39.899	0.06553 4.204	0.04235 3.065	- -	- -	0.64220 47.168	0.06676 7.703	0.70896 54.871

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-014-010	придбання устаткування придбання протипожежного устаткування для кошторису водопостачання та водовідведення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-014-011	монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	- -	2.25319 159.23	0.31355 23.354	- -	- -	2.56674 182.584	0.23490 27.1	2.80164 209.684
02-014-012	придбання устаткування устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-014-013	монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу	0.05470 4.208	0.44922 33.123	0.06461 5.843	- -	- -	0.56853 43.174	0.04639 5.353	0.61492 48.527
02-014-014	придбання устаткування устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-014-015	монтаж системи протидимного захисту	0.59513 40.931	- -	0.06728 5.156	- -	- -	0.66241 46.087	0.06730 7.764	0.72971 53.851
02-014-016	придбання устаткування устаткування системи протидимного захисту	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-014-017	монтаж автоматизації систем протипожежного захисту	- -	1.01016 72.924	0.17321 12.896	- -	- -	1.18337 85.82	0.11225 12.953	1.29562 98.773
02-014-018	придбання устаткування устаткування автоматизації систем протипожежного захисту	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-014-019	система блискавкозахисту	0.07265 4.545	0.19781 13.984	0.02427 1.933	- -	0.06944 -	0.36417 27.4	0.03519 4.059	0.39936 31.459
02-014-020	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0.21384 -	0.21384 21.364	0.01862 2.147	0.23246 23.511
	Разом :	27.54842 1928.156	11.12709 786.133	1.67217 128.271	- -	0.42328 -	40.77096 2884.849	4.46961 515.652	45.24057 3400.501

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-014-01

на загальнобудівельні роботи (дах, зовнішнє оздоблення)

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6690.625	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8.6305	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	647.420	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	6.37	1623.40 1424.99	192.21 53.47	10341	9077	1224 341	23.7300 0.7182	151.16 4.57
2	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	191.1	280.39 273.83	6.56 2.00	53583	52329	1254 382	4.5600 0.0250	871.42 4.78
3	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	6.37	9364.89 2288.04	1928.95 546.49	59654	14575	12287 3481	38.3900 6.4686	244.54 41.2
4	КБ12-22-2 к=8	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	-6.37	2701.29 66.75	204.85 56.97	-17207	-425	-1305 -363	1.1200 0.6704	-7.13 -4.27
5	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*6.37*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*6113*	*4907*	*766* *213*	*10.9700* *0.4017*	*69.88* *2.56*
6	С111-857 варіант 1	Паробар"єрна плівка	м2	700.7	37.06 -	- -	25968	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	6.37	16084.36 4686.75	536.63 158.82	102457	29855	3418 1012	63.6700 1.8756	405.58 11.95
8	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	196.83	6265.82 -	- -	1233301	-	- -	- -	- -
9	*КБ12-20-3*	*Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*6.37*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*6113*	*4907*	*766* *213*	*10.9700* *0.4017*	*69.88* *2.56*
10	С111-1720 варіант 2	Геотекстиль	м2	700.7	38.15 -	- -	26732	-	- -	- -	- -
11	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6.37	10174.14 3709.13	95.04 79.21	64809	23627	605 505	56.2500 1.0323	358.31 6.58
12	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	6.37	26672.78 1983.48	392.41 327.05	169906	12635	2500 2083	30.0800 4.2624	191.61 27.15
13	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6.37	1301.74 1020.44	52.12 43.44	8292	6500	332 277	16.2000 0.5661	103.19 3.61
14	С111-872 варіант 1	Сітка з дроту з вічком 150х200мм	м2	700.7	176.07 -	- -	123372	-	- -	- -	- -
15	& С111-2154 варіант 2	Фіксатори пластмасові.	шт	2866	1.87 -	- -	5359	-	- -	- -	- -
16	*КБ12-20-3*	*Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*6.37*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*6113*	*4907*	*766* *213*	*10.9700* *0.4017*	*69.88* *2.56*
17	С111-857 варіант 6	Гідроізоляційна полімерна мембрана	м2	700.7	321.92 -	- -	225569	-	- -	- -	- -
18	КБ20-23-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм / аераторів	шт	9	1602.99 305.19	7.12 1.98	14427	2747	64 18	4.5100 0.0266	40.59 0.24
19	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1.0976	92866.00 8756.83	205.88 47.66	101930	9611	226 52	132.8000 0.5247	145.76 0.58
		Разом прямі витрати по розділу 1					2226832	175252	22903 8427		2714.67 104.07
		Разом будівельні роботи, грн.					2226832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2028677				
		всього заробітна плата, грн.					183679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					108238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					313.1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36125				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2335070**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– **Всього по розділу 1**					**2335070**				
		Розділ 2. Зовнішнє оздоблення									
20	КБ15-80-2	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням мінватою з риштувань	100 м2	12.2995	270264.53 17207.63	315.89 126.70	3324119	211645	3885 1558	231.1300 1.6332	2842.78 20.09
		ЦОКОЛЬ									
21	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0.1462	62190.63 2465.94	- -	9092	361	- -	33.5000 -	4.9 -
22	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	14.62	7544.46 2386.87	- -	110300	34896	- -	32.0600 -	468.72 -
23	С114-97 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м3	1.6	5112.04 -	- -	8179	-	- -	- -	- -
24	КБ13-39-2	Обклеювання склотканиною в 1 шар по бетонній поверхні	м2	146.16	104.47 95.51	8.89 2.03	15269	13960	1299 297	1.1600 0.0272	169.55 3.98
25	& С1747-ПРОЕКТ	Склосітка	м2	159.31	49.17 -	- -	7833	-	- -	- -	- -
26	& С1753-ПРОЕКТ варіант 1	Суміш суха клейова Ceresit CT 190	кг	277.7	17.79 -	- -	4940	-	- -	- -	- -
27	& С111-140-4	Дюбель термоізоляційний 10х200	шт	11810	6.89 -	- -	81371	-	- -	- -	- -
28	КБ15-19-1	Обличкування цоколя керамогранітною фасадною плиткою	100м2	1.4616	83723.78 12538.43	55.25 29.02	122371	18326	81 42	165.9400 0.3803	242.54 0.56
		ЦОКОЛЬ нижче рівня землі									
29	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0.7514	62190.63 2465.94	- -	46730	1853	- -	33.5000 -	25.17 -
		Цоколь нижче відмостки									
30	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0.7514	62190.63 2465.94	- -	46730	1853	- -	33.5000 -	25.17 -
31	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	7.514	7544.46 2386.87	- -	56689	17935	- -	32.0600 -	240.9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С114-97 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м3	8	5112.04 -	- -	40896	-	- -	- -	- -
33	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по поверхні мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0.7514	30207.41 3665.04	- -	22698	2754	- -	49.7900 -	37.41 -
34	& С111-1564-1 варіант 1	Пухирчата рулонна гідроізоляційна мембрана	м2	150.28	67.19 -	- -	10097	-	- -	- -	- -
35	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	18.7276	13168.52 3033.15	- -	246615	56804	- -	45.4200 -	850.61 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4153929	360387	5265 1897		4907.75 24.63
		Разом будівельні роботи, грн.					4153929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3788277				
		всього заробітна плата, грн.					362284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					201625				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					566.28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65332				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4355554**				
		Всього по розділу 2					**4355554**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6380761	535639	28168 10324		7622.42 128.7
		Разом будівельні роботи, грн.					6380761				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5816954				
		всього заробітна плата, грн.					545963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					309864				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					879.38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101457				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6690625**				
		Всього по кошторису					**6690625**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8630.5**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**647420**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи (дах, зовнішнє оздоблення)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	м2	637	
2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	191.1	
3	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	637	
4	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	-637	
5	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	637	
6	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	637	
7	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	637	
8	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	637	
9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	637	
10	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	637	
11	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	637	
12	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм / аераторів	шт	9	
13	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	109.76	
14	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням мінватою з риштувань	м2	1229.95	
	ЦОКОЛЬ			
15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	14.62	
16	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	14.62	
17	Обклеювання склотканиною в 1 шар по бетонній поверхні	м2	146.16	
18	Обличкування цоколя керамогранітною фасадною плиткою	м2	146.16	
	ЦОКОЛЬ нижче рівня землі			
19	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	75.14	
	Цоколь нижче відмостки			

20	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	75.14		

1	2	3	4	5
21	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	7.514	
22	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по поверхні мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	75.14	
23	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	1872.76	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-014-02

на загальнобудівельні роботи 1-го поверху

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4568.102	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10.79999	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	806.581	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перегородки									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін /демонтаж існуючих перегородок товщиною 150мм на всіх поверхах	м3	16.83	1194.76 802.14	392.62 100.74	20108 1695	13500	6608 1695	11.7100 1.3915	197.08 23.42
		Разом прямі витрати по розділу 1					20108 1695	13500	6608 1695		197.08 23.42
		Разом будівельні роботи, грн.					20108				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8958				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26.46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3053				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29066**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**29066**				
		Розділ 2. Вікна									
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1.1349	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	20523	19319	1167 325	272.8900 3.8437	309.7 4.36
3	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.4563	12387.76 11471.14	839.54 512.04	5653	5234	383 234	149.5000 6.4856	68.22 2.96
4	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.6786	9450.82 8697.35	698.57 426.06	6413	5902	474 289	113.3500 5.3966	76.92 3.66
5	& С111-1598-10 варіант 1	Вікна металопластикові трикамерні	м2	113.49	4947.63 -	- -	561507	-	- -	- -	- -
6	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.5791	2258.26 2132.96	125.30 76.42	1308	1235	73 44	31.5200 0.9680	18.25 0.56
7	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	59.0682	382.55 -	- -	22597	-	- -	- -	- -
8	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.5791	1949.31 1847.39	93.98 57.32	1129	1070	54 33	27.3000 0.7260	15.81 0.42
9	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	60.05267	206.91 -	- -	12425	-	- -	- -	- -
10	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	44.9	286.08 -	- -	12845	-	- -	- -	- -
11	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	14.79	122.05 -	- -	1805	-	- -	- -	- -
12	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	493	5.21 -	- -	2569	-	- -	- -	- -
13	& С111-196-9	Гермобутил	кг	17	137.69 -	- -	2341	-	- -	- -	- -
14	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	204	0.52 -	- -	106	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					651221	32760	2151 925		488.9 11.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					651221				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					616310				
		всього заробітна плата, грн.					33685				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20157				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60.11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6934				
		Всього будівельні роботи, грн.					**671378**				
		Всього по розділу 2					**671378**				
		Розділ 3. Двері									
15	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	1.4133	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	14759	13260	1454 404	150.4000 3.8437	212.56 5.43
16	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.4305	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	5847	3072	2744 612	98.1100 14.8500	42.24 6.39
17	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.8772	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	9271	5058	4163 928	79.2800 11.0550	69.54 9.7
18	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1056	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	928	460	464 103	59.8800 10.2300	6.32 1.08
19	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	141.33	6647.32 -	- -	939466	-	- -	- -	- -
20	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	22.76	286.08 -	- -	6511	-	- -	- -	- -
21	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	540	5.21 -	- -	2813	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					979595	21850	8825 2047		330.66 22.6
		Разом будівельні роботи, грн.					979595				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					948920				
		всього заробітна плата, грн.					23897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14248				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42.4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**993843**				
		Всього по розділу 3					**993843**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
22	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5.3083	946.72 942.63	4.09 3.41	5025	5004	21 18	13.4240 0.0444	71.26 0.24
23	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5.3083	6900.58 6879.10	2.15 1.79	36630	36516	11 10	97.9650 0.0233	520.03 0.12
24	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5.3083	9857.97 9827.29	3.07 2.56	52329	52166	16 14	139.9500 0.0333	742.9 0.18
25	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	425	12.96 -	- -	5508	-	- -	- -	- -
26	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	425	11.61 -	- -	4934	-	- -	- -	- -
27	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	504.29	66.13 -	- -	33349	-	- -	- -	- -
28	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	1008.58	44.23 -	- -	44609	-	- -	- -	- -
29	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	504.29	22.03 -	- -	11110	-	- -	- -	- -
30	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	573.3	23.72 -	- -	13599	-	- -	- -	- -
31	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	1577	1.95 -	- -	3075	-	- -	- -	- -
32	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5.3083	1183.40 1178.29	5.11 4.26	6282	6255	27 23	16.7800 0.0555	89.07 0.29
33	& С1428-11861-7 варіант 2	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	557.37	392.15 -	- -	218573	-	- -	- -	- -
		Стіни									
34	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1.8687	5678.37 4593.97	1084.40 284.52	10611	8585	2026 532	74.3000 3.8357	138.84 7.17
35	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1.8687	4060.56 3659.45	401.11 105.92	7588	6838	750 198	60.9400 1.3038	113.88 2.44
36	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	15.8826	2546.72 2546.72	- -	40449	40449	- -	42.4100 -	673.58 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*17.7513*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*102108*	*52229*	*54* *45*	*39.5200* *0.0333*	*701.53* *0.59*
38	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	17.7513	17173.33 8369.67	208.29 170.48	304849	148573	3697 3026	112.4200 2.6322	1995.6 46.72
39	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	15.8826	25346.01 4518.66	2.04 1.70	402561	71768	32 27	64.3500 0.0222	1022.05 0.35
40	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*1.8687*	*80542.07* *20220.50*	*-* -	*150509*	*37786*	*-* -	*281.2700* -	*525.61* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1453698	466169	6634 3893		6594.35 58.1
		Разом будівельні роботи, грн.					1453698				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					980895				
		всього заробітна плата, грн.					470062				
		Загальновиробничі витрати, грн.					272987				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					798.29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					92097				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1726685**				
		Всього по розділу 4					**1726685**				
		Розділ 5. Підлоги									
41	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	4.9657	1125.44 1080.90	44.54 9.09	5589	5367	222 45	18.0000 0.1134	89.38 0.56
42	КБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	100м2	0.3426	3878.68 3625.96	252.72 70.30	1329	1242	87 24	52.3000 0.9443	17.92 0.32
43	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5.3083	3056.12 2967.30	76.03 63.37	16223	15751	404 336	45.0000 0.8258	238.87 4.38
44	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5.3083	118.79 99.17	19.62 16.35	631	526	105 87	1.5040 0.2131	7.98 1.13
45	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	5.3083	11458.04 2485.89	8.18 6.81	60823	13196	43 36	33.3900 0.0888	177.24 0.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5.3083	10174.14 3709.13	95.04 79.21	54007	19689	505 420	56.2500 1.0323	298.59 5.48
47	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5.3083	1667.06 123.97	24.53 20.44	8849	658	130 109	1.8800 0.2664	9.98 1.41
48	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*5.3083*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*95620*	*22297*	*109* *90*	*63.7000* *0.2220*	*338.14* *1.18*
49	*КБ11-11-14 r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*5.3083*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*123732*	*18587*	*217* *181*	*53.1000* *0.4440*	*281.87* *2.36*
50	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.3426	13484.25 11858.26	36.79 30.66	4620	4063	13 11	164.9500 0.3996	56.51 0.14
51	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	178.15	14.23 -	- -	2535	-	- -	- -	- -
52	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	15.55	68.54 -	- -	1066	-	- -	- -	- -
53	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	35	534.47 -	- -	18706	-	- -	- -	- -
54	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	247	0.30 -	- -	74	-	- -	- -	- -
55	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0.7832	12866.72 2197.26	11.24 9.37	10077	1721	9 7	29.8500 0.1221	23.38 0.1
56	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*4.9657*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*662626*	*25007*	*41* *34*	*70.0500* *0.0888*	*347.85* *0.44*
57	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0.7832	4092.60 970.19	2.04 1.70	3205	760	2 1	12.8400 0.0222	10.06 0.02
		Разом прямі витрати по розділу 5					1069712	128864	1887 1381		1897.77 17.99
		Разом будівельні роботи, грн.					1069712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					938961				
		всього заробітна плата, грн.					130245				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77419				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					229.9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26523				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1147131**				
		Всього по розділу 5					**1147131**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					4174334	663143	26105 9941		9508.76 134.07
		Разом будівельні роботи, грн.					4174334				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3485086				
		всього заробітна плата, грн.					673084				
		Загальновиробничі витрати, грн.					393768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1157.16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					133497				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4568102**				
		Всього по кошторису					**4568102**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**10799.99**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**806581**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цегляних стін /демонтаж існуючих перегородок товщиною 150мм на всіх поверхах	м3	16.83	
2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	113.49	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	45.63	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	67.86	
5	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	57.91	
6	Установлення віконних зливів	м	57.91	
7	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	141.33	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	43.05	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	87.72	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10.56	
	Стелі			
11	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	530.83	
12	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	530.83	
13	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	530.83	
14	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	530.83	
	Стіни			
15	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	186.87	
16	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	186.87	
17	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	1588.26	
18	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	1775.13	

19	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	1775.13		

1	2	3	4	5
20	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1588.26	
21	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	186.87	
22	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	496.57	
23	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	м2	34.26	
24	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	530.83	
25	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	530.83	
26	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	530.83	
27	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	530.83	
28	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	530.83	
29	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	530.83	
30	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	530.83	
31	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	34.26	
32	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	78.32	
33	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	496.57	
34	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	78.32	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-014-03

на загальнобудівельні роботи 2-го поверху

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4245.913	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10.00848	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	747.770	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1.404	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	25390	23900	1444 402	272.8900 3.8437	383.14 5.4
2	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.5616	12387.76 11471.14	839.54 512.04	6957	6442	471 288	149.5000 6.4856	83.96 3.64
3	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.8424	9450.82 8697.35	698.57 426.06	7961	7327	588 359	113.3500 5.3966	95.49 4.55
4	& С111-1598-10 варіант 1	Вікна металопластикові трикамерні	м2	140.4	4947.63 -	- -	694647	-	- -	- -	- -
5	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.72	2258.26 2132.96	125.30 76.42	1626	1536	90 55	31.5200 0.9680	22.69 0.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	76.5	382.55 -	- -	29265	-	- -	- -	- -
7	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.72	1949.31 1847.39	93.98 57.32	1404	1330	68 41	27.3000 0.7260	19.66 0.52
8	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	74.66	206.91 -	- -	15448	-	- -	- -	- -
9	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	55.8	286.08 -	- -	15963	-	- -	- -	- -
10	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	18.3	122.05 -	- -	2234	-	- -	- -	- -
11	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	610	5.21 -	- -	3178	-	- -	- -	- -
12	& С111-196-9	Гермобутил	кг	21.1	137.69 -	- -	2905	-	- -	- -	- -
13	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	254	0.52 -	- -	132	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					807110	40535	2661 1145		604.94 14.81
		Разом будівельні роботи, грн.					807110				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					763914				
		всього заробітна плата, грн.					41680				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24938				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74.36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8580				
		Всього будівельні роботи, грн.					**832048**				
		Всього по розділу 1					**832048**				
		Розділ 2. Двері									
14	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0.8798	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	9188	8254	905 252	150.4000 3.8437	132.32 3.38
15	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1469	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	1995	1048	936 209	98.1100 14.8500	14.41 2.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.7329	10569.19 5766.03	4745.32 1057.82	7746	4226	3478 775	79.2800 11.0550	58.1 8.1
17	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	87.98	6647.32 -	- -	584831	-	- -	- -	- -
18	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	13.9	286.08 -	- -	3977	-	- -	- -	- -
19	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	331	5.21 -	- -	1725	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					609462	13528	5319 1236		204.83 13.66
		Разом будівельні роботи, грн.					609462				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					590615				
		всього заробітна плата, грн.					14764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26.21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3026				
		Всього будівельні роботи, грн.					**618272**				
		Всього по розділу 2					**618272**				
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
20	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5.343	946.72 942.63	4.09 3.41	5058	5036	22 18	13.4240 0.0444	71.72 0.24
21	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5.343	6900.58 6879.10	2.15 1.79	36870	36755	11 10	97.9650 0.0233	523.43 0.12
22	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5.343	9857.97 9827.29	3.07 2.56	52671	52507	16 14	139.9500 0.0333	747.75 0.18
23	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	427	12.96 -	- -	5534	-	- -	- -	- -
24	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	427	11.61 -	- -	4957	-	- -	- -	- -
25	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	507.59	66.13 -	- -	33567	-	- -	- -	- -
26	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	1015.17	44.23 -	- -	44901	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	507.59	22.03 -	- -	11182	-	- -	- -	- -
28	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	577.04	23.72 -	- -	13687	-	- -	- -	- -
29	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	1587	1.95 -	- -	3095	-	- -	- -	- -
30	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5.343	1183.40 1178.29	5.11 4.26	6323	6296	27 23	16.7800 0.0555	89.66 0.3
31	& С1428-11861-7 варіант 2	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	561.02	392.15 -	- -	220004	-	- -	- -	- -
		Стіни									
32	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0.537	5678.37 4593.97	1084.40 284.52	3049	2467	582 153	74.3000 3.8357	39.9 2.06
33	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0.537	4060.56 3659.45	401.11 105.92	2181	1965	216 57	60.9400 1.3038	32.72 0.7
34	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	17.131	2546.72 2546.72	- -	43628	43628	- -	42.4100 -	726.53 -
35	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*17.668*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*101629*	*51984*	*54* *45*	*39.5200* *0.0333*	*698.24* *0.59*
36	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	17.131	17173.33 8369.67	208.29 170.48	294196	143381	3568 2920	112.4200 2.6322	1925.87 45.09
37	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	17.131	25346.01 4518.66	2.04 1.70	434202	77409	35 29	64.3500 0.0222	1102.38 0.38
38	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*0.537*	*80542.07* *20220.50*	- -	*43251*	*10858*	- -	*281.2700* -	*151.04* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1359985	432286	4531 3269		6109.24 49.66
		Разом будівельні роботи, грн.					1359985				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					923168				
		всього заробітна плата, грн.					435555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					252819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					739.08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					85266				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1612804**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**1612804**				
		Розділ 4. Підлоги									
39	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	5.278	1125.44 1080.90	44.54 9.09	5940	5705	235 48	18.0000 0.1134	95 0.6
40	КБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	100м2	0.065	3878.68 3625.96	252.72 70.30	252	236	16 5	52.3000 0.9443	3.4 0.06
41	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5.343	3056.12 2967.30	76.03 63.37	16329	15854	406 339	45.0000 0.8258	240.44 4.41
42	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5.343	118.79 99.17	19.62 16.35	635	530	105 87	1.5040 0.2131	8.04 1.14
43	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	5.343	11458.04 2485.89	8.18 6.81	61220	13282	44 36	33.3900 0.0888	178.4 0.47
44	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5.343	10174.14 3709.13	95.04 79.21	54360	19818	508 423	56.2500 1.0323	300.54 5.52
45	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5.343	1667.06 123.97	24.53 20.44	8907	662	131 109	1.8800 0.2664	10.04 1.42
46	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*5.343*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*96245*	*22443*	*109* *91*	*63.7000* *0.2220*	*340.35* *1.19*
47	*КБ11-11-14* *r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*5.343*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*124541*	*18708*	*218* *182*	*53.1000* *0.4440*	*283.71* *2.37*
48	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.065	13484.25 11858.26	36.79 30.66	876	771	2 2	164.9500 0.3996	10.72 0.03
49	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	33.8	14.23 -	- -	481	-	- -	- -	- -
50	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2.95	68.54 -	- -	202	-	- -	- -	- -
51	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	7	534.47 -	- -	3741	-	- -	- -	- -
52	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	47	0.30 -	- -	14	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0.1718	12866.72 2197.26	11.24 9.37	2211	377	2 2	29.8500 0.1221	5.13 0.02
54	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*5.278*	*133440.70* *5035.89*	*8.18* *6.81*	*704300*	*26579*	*43* *36*	*70.0500* *0.0888*	*369.72* *0.47*
55	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	5.8944	4092.60 970.19	2.04 1.70	24123	5719	12 10	12.8400 0.0222	75.68 0.13
		Разом прямі витрати по розділу 4					1104377	130684	1831 1370		1921.17 17.83
		Разом будівельні роботи, грн.					1104377				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					971862				
		всього заробітна плата, грн.					132054				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78412				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					232.69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26845				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1182789**				
		Всього по розділу 4					**1182789**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3880934	617033	14342 7020		8840.18 95.96
		Разом будівельні роботи, грн.					3880934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3249559				
		всього заробітна плата, грн.					624053				
		Загальновиробничі витрати, грн.					364979				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1072.34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					123717				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4245913**				
		Всього по кошторису					**4245913**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**10008.48**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**747770**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	140.4	
2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	56.16	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	84.24	
4	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	72	
5	Установлення віконних зливів	м	72	
6	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	87.98	
7	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14.69	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	73.29	
	Стелі			
9	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	534.3	
10	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	534.3	
11	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	534.3	
12	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	534.3	
	Стіни			
13	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	53.7	
14	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	53.7	
15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	1713.1	
16	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	1766.8	
17	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	1713.1	
18	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1713.1	

19	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	53.7		

1	2	3	4	5
20	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	527.8	
21	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	м2	6.5	
22	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	534.3	
23	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	534.3	
24	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	534.3	
25	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	534.3	
26	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	534.3	
27	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	534.3	
28	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	534.3	
29	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6.5	
30	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	17.18	
31	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	527.8	
32	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	589.44	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-014-04

на електропостачання та електроосвітлення

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3613.378	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7.60784	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	567.100	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демотнажні роботи									
1	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	5.36	481.87	-	2583	2583	-	7.6500	41
					481.87	-			-	-	-
2	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	5.49	545.98	-	2997	2997	-	8.2800	45.46
					545.98	-			-	-	-
3	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	52.39	327.55	-	17160	17160	-	5.2000	272.43
					327.55	-			-	-	-
4	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0.01	2221.52	-	22	22	-	33.6900	0.34
					2221.52	-			-	-	-
5	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0.19	2665.95	-	507	507	-	40.4300	7.68
					2665.95	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					23269	23269	-		366.91
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					23269				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					23269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					13301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35.6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4107				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36570**				
		Всього по розділу 1					**36570**				
		Розділ 2. Силове електрообладнання									
6	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	3	2440.75 792.62	727.57 148.39	7322	2378	2183 445	10.3300 1.7521	30.99 5.26
7	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	19	4488.57 4038.05	- -	85283	76723	- -	50.4000 -	957.6 -
8	*КМ20-1-14*	*Монтаж установок конденсаторних*	*шт*	*1*	*249.09 249.09*	*- -*	*249*	*249*	*- -*	*3.2000 -*	*3.2 -*
9	*КР17-15-3*	*Установлення електролічильників*	*шт*	*1*	*182.70 141.95*	*6.13 5.11*	*183*	*142*	*6 5*	*1.8500 0.0666*	*1.85 0.07*
10	*КМ8-6-4*	*Монтаж трансформаторів струму*	*комплект*	*1*	*14067.29 4657.59*	*9409.70 2039.14*	*14067*	*4658*	*9409 2039*	*62.5600 24.1604*	*62.56 24.16*
11	*КМ8-603-1*	*Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором*	*шт*	*5*	*172.31 151.16*	*21.15 4.92*	*862*	*756*	*106 25*	*1.9700 0.0585*	*9.85 0.29*
		Разом прямі витрати по розділу 2					107966	84906	11704 2514		1066.05 29.78
		Разом будівельні роботи, грн.					107966				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11356				
		всього заробітна плата, грн.					87420				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87.1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10048				
		Всього будівельні роботи, грн.					**147712**				
		Всього по розділу 2					**147712**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
12	*КБ21-2-1*	*Прокладання труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*54*	*5484.09* *2826.80*	*825.85* *285.28*	*296141*	*152647*	*44596* *15405*	*42.3300* *3.7596*	*2285.82* *203.02*
13	*КБ21-2-2*	*Прокладання труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм*	*100м*	*1.11*	*6201.87* *3098.59*	*1187.90* *374.22*	*6884*	*3439*	*1319* *415*	*46.4000* *4.8230*	*51.5* *5.35*
14	& С113-2125-4 варіант 1	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 20 мм	м	4710	16.44 -	- -	77432	-	- -	- -	- -
15	& С113-2125-4 варіант 2	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 25 мм	м	690	20.29 -	- -	14000	-	- -	- -	- -
16	& С113-2125-4 варіант 3	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 32 мм	м	58	23.15 -	- -	1343	-	- -	- -	- -
17	& С113-2125-4 варіант 6	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 40 мм	м	53	26.10 -	- -	1383	-	- -	- -	- -
18	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	6.93	2276.48 1746.75	28.46 7.03	15776	12105	197 49	25.5000 0.0825	176.72 0.57
19	*КБ21-4-5*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2*	*100м*	*1.11*	*1984.86* *1126.58*	*347.10* *154.21*	*2203*	*1251*	*385* *171*	*16.8700* *1.9731*	*18.73* *2.19*
20	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*6.9*	*1787.43* *1087.18*	*234.12* *116.36*	*12333*	*7502*	*1615* *803*	*16.2800* *1.5091*	*112.33* *10.41*
21	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*47.1*	*1290.96* *814.72*	*149.76* *77.70*	*60804*	*38373*	*7054* *3660*	*12.2000* *1.0147*	*574.62* *47.79*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С154-62-66 варіант 3	Кабель ВВГнгд 5х70 мм.кв	м	3	2301.47 -	- -	6904	-	- -	- -	- -
23	& С154-62-66 варіант 4	Кабель ВВГнгд 5х50 мм.кв	м	29	1630.38 -	- -	47281	-	- -	- -	- -
24	& С154-62-66 варіант 8	Кабель ВВГнгд 5х10 мм.кв	м	53	345.69 -	- -	18322	-	- -	- -	- -
25	& С154-62-66 варіант 9	Кабель ВВГнгд 5х6 мм.кв	м	58	173.12 -	- -	10041	-	- -	- -	- -
26	& С154-62-66 варіант 10	Кабель ВВГнгд 5х4 мм.кв	м	410	130.94 -	- -	53685	-	- -	- -	- -
27	& С154-62-66 варіант 11	Кабель ВВГнгд 5х2.5 мм.кв	м	440	77.25 -	- -	33990	-	- -	- -	- -
28	& С154-62-66 варіант 26	Кабель ВВГнгд 4х25 мм.кв	м	5	759.53 -	- -	3798	-	- -	- -	- -
29	& С154-62-66 варіант 25	Кабель ВВГнгд 3х4 мм.кв	м	61	83.01 -	- -	5064	-	- -	- -	- -
30	& С154-62-66 варіант 13	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм.кв	м	1850	48.48 -	- -	89688	-	- -	- -	- -
31	& С154-62-66 варіант 14	Кабель ВВГнгд 3х1.5 мм.кв	м	1770	29.31 -	- -	51879	-	- -	- -	- -
32	& С154-62-66 варіант 15	Кабель ВВГнгд 2х1.5 мм.кв	м	560	21.64 -	- -	12118	-	- -	- -	- -
33	& С154-62-66 варіант 18	Кабель вогнестійкий (N)HXHFE180/E30 3х4 мм.кв	м	44	173.12 -	- -	7617	-	- -	- -	- -
34	& С154-62-66 варіант 17	Кабель вогнестійкий (N)HXHFE180/E30 3х2.5 мм.кв	м	32	106.01 -	- -	3392	-	- -	- -	- -
35	& С154-62-66 варіант 16	Кабель вогнестійкий (N)HXHFE180/E30 3х1.5 мм.кв	м	710	67.67 -	- -	48046	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& С154-62-66 варіант 29	Кабель вогнестійкий (N)HXHFE180/E30 2х1.5 мм.кв	м	40	40.49 -	- -	1620	-	- -	- -	- -
37	& С154-62-66 варіант 27	Кабель вогнестійкий (N)HXHFE180/E90 5х2.5 мм.кв	м	52	160.33 -	- -	8337	-	- -	- -	- -
38	& С154-62-66 варіант 28	Кабель вогнестійкий (N)HXHFE180/E90 3х2.5 мм.кв	м	32	120.39 -	- -	3852	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					893933	215317	55166 20503		3219.72 269.33
		Разом будівельні роботи, грн.					893933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					623450				
		всього заробітна плата, грн.					235820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					129886				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					338.45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39045				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1023819**				
		Всього по розділу 3					**1023819**				
		Розділ 4. Електроосвітлення									
39	*КБ21-18-1*	*Монтаж світильників, що установлюються на штирях*	*100шт*	*5.49*	*22405.65* *15360.58*	*6554.25* *2872.31*	*123007*	*84330*	*35983* *15769*	*211.2000* *36.6924*	*1159.49* *201.44*
40	& С1547-4-1 варіант 1	Світильник накладний 2х75	шт	62	6903.50 -	- -	428017	-	- -	- -	- -
41	& С1547-4-1 варіант 2	Світильник "круг підвісний" 300 Вт, IP20	шт	75	326.68 -	- -	24501	-	- -	- -	- -
42	& С1547-4-1 варіант 3	Світильник променевий круглий підвісний IP52	шт	16	575.95 -	- -	9215	-	- -	- -	- -
43	& С1547-4-1 варіант 4	Світильник врізний для стелі "Армстронг" IP20	шт	69	6520.01 -	- -	449881	-	- -	- -	- -
44	& С1547-4-1 варіант 5	Світильник з блоком акумуляторних батарей IP20	шт	3	7670.48 -	- -	23011	-	- -	- -	- -
45	& С1547-4-1 варіант 6	Світильник 2х36 накладний люмінісцентний	шт	148	3068.62 -	- -	454156	-	- -	- -	- -
46	& С1547-4-1 варіант 7	Світильник з блоком акумуляторних батарей	шт	1	4394.84 -	- -	4395	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С1547-7 варіант 16	Світильник, для нічного освітлення потужність-7Вт, IP54,	шт	25	1764.51 -	- -	44113	-	- -	- -	- -
48	С1547-7 варіант 23	Світильник для люменісцентних ламп, для загального освітлення адміністративно-громадських приміщень потужність-36Вт, Uном-220В, IP20, УХЛ4	шт	79	2493.12 -	- -	196956	-	- -	- -	- -
49	& С1547-4-1 варіант 8	Світильник IP 54	шт	8	799.65 -	- -	6397	-	- -	- -	- -
50	С1547-7 варіант 24	Світильник для люменісцентних ламп, інформаційно вказівний потужність-8Вт	шт	47	4027.09 -	- -	189273	-	- -	- -	- -
51	С1547-7 варіант 25	Світильник, з блоком автономного живлення, з можливістю роботи в автономному режимі до 3 годин,потужність-3.6 Вт, Uном-220В , IP20	шт	16	5752.79 -	- -	92045	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2044967	84330	35983 15769		1159.49 201.44
		Разом будівельні роботи, грн.					2044967				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1924654				
		всього заробітна плата, грн.					100099				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52556				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					132.01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15230				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2097523**				
		Всього по розділу 4					**2097523**				
		Розділ 5. Установчі вироби									
52	*КБ21-22-2*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних*	*100шт*	*1.54*	*8466.65* *1825.22*	- -	*13039*	*2811*	- -	*27.6800* -	*42.63* -
53	& С1547-6-1-10 варіант 4	Вимикач одноклавішний із ступенем захисту IP20, номінальний струм 10А	шт	154	164.77 -	- -	25375	-	- -	- -	- -
54	*КБ21-22-3*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних*	*100шт*	*0.65*	*8573.47* *1932.04*	- -	*5573*	*1256*	- -	*29.3000* -	*19.05* -
55	& С1547-6-1-10 варіант 5	Вимикач двоклавішний із ступенем захисту IP20, номінальний струм 10А	шт	65	184.15 -	- -	11970	-	- -	- -	- -
56	*КБ21-22-8*	*Установлення штепсельних розеток при схованій проводці*	*100шт*	*3.23*	*8139.85* *1834.45*	- -	*26292*	*5925*	- -	*27.8200* -	*89.86* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& С1512-13-52 варіант 3	Розетка одномісна з заземлюючим контактом та захисною шторкою, для прихованої установки	шт	317	157.44 -	- -	49908	-	- -	- -	- -
58	& С1512-13-52 варіант 4	Розетка одномісна з заземлюючим контактом та захисною шторкою, для відкритої установки	шт	6	189.96 -	- -	1140	-	- -	- -	- -
59	& С1512-13-52 варіант 5	Рамка однократна	шт	514	57.74 -	- -	29678	-	- -	- -	- -
60	& С1512-13-52 варіант 6	Рамка двократна	шт	22	80.11 -	- -	1762	-	- -	- -	- -
61	& С111-240-82 варіант 2	Коробка для встановлення вимикачів та штепсельних розеток FLE-A0001A прихованого встановлення, d-63, h-41. IP-20.	шт	536	15.39 -	- -	8249	-	- -	- -	- -
62	& С111-240-20 варіант 2	Коробка відгалужувальна для проводів та кабелів, прокладених в трубах, прихованого встановлення, d-74, h-38. IP-20 FLE-A0003A	шт	670	19.67 -	- -	13179	-	- -	- -	- -
63	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під розетки та вимикачі	100шт	5.36	7608.73 4245.84	3362.89 862.86	40783	22758	18025 4625	59.7500 11.9185	320.26 63.88
		Разом прямі витрати по розділу 5					226948	32750	18025 4625		471.8 63.88
		Разом будівельні роботи, грн.					226948				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176173				
		всього заробітна плата, грн.					37375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21402				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60.8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7014				
		Всього будівельні роботи, грн.					**248350**				
		Всього по розділу 5					**248350**				
		Розділ 6. Зрівнювання потенціалів									
64	*КБ21-2-1*	*Прокладання труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*1.3*	*5484.09* *2826.80*	*825.85* *285.28*	*7129*	*3675*	*1074* *371*	*42.3300* *3.7596*	*55.03* *4.89*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& С113-2125-4 варіант 1	Труба для електропроводок полівінілхлоридна, гофрована, діам. 20 мм	м	130	16.44 -	- -	2137	-	- -	- -	- -
66	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*1.3*	*1290.96* *814.72*	*149.76* *77.70*	*1678*	*1059*	*195* *101*	*12.2000* *1.0147*	*15.86* *1.32*
67	& С154-62-66 варіант 24	Провід установчий ПВ1 1х6 мм.кв	м	45	40.49 -	- -	1822	-	- -	- -	- -
68	& С154-62-66 варіант 30	Провід установчий ПВ1 1х25 мм.кв	м	85	163.54 -	- -	13901	-	- -	- -	- -
69	*КБ21-31-3*	*Установлення коробок з заземляючою шиною*	*100шт*	*0.03*	*3455.63* *2584.10*	- -	*104*	*78*	- -	*36.8000* -	*1.1* -
70	& С111-621-38-В1 варіант 1	Пластмасова коробка з мідною заземляючою шиною	шт	3	503.51 -	- -	1511	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					28282	4812	1269 472		71.99 6.21
		Разом будівельні роботи, грн.					28282				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22201				
		всього заробітна плата, грн.					5284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2911				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7.59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					875				
		Всього будівельні роботи, грн.					**31193**				
		Всього по розділу 6					**31193**				
		Розділ 7. Захисне заземлення									
71	*КМ8-472-7*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі*	*100 м*	*0.6*	*2640.96* *2094.62*	*536.25* *93.53*	*1585*	*1257*	*322* *56*	*28.8000* *1.1103*	*17.28* *0.67*
72	& С113-671-4 варіант 2	Сталь кутна 75х75х8 L-3м	шт	16	963.18 -	- -	15411	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& С111-796-3-2И варіант 1	Штаба сталева розміром 40х4 мм	м	40	70.20 -	- -	2808	-	- -	- -	- -
74	& С151-1-7 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією, перерізом 1х25 мм.кв	1000м	0.03	230652.62 -	- -	6920	-	- -	- -	- -
75	& С111-796-3-2И варіант 2	Штаба сталева розміром 25х4 мм	м	20	39.84 -	- -	797	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					27521	1257	322 56		17.28 0.67
		Разом будівельні роботи, грн.					27521				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25942				
		всього заробітна плата, грн.					1313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					692				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1.74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					201				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28213**				
		Всього по розділу 7					**28213**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3352886	446641	122469 43939		6373.24 571.31
		Разом будівельні роботи, грн.					3352886				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2783776				
		всього заробітна плата, грн.					490580				
		Загальновиробничі витрати, грн.					260492				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					663.29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76520				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3613378**				
		Всього по кошторису					**3613378**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**7607.84**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**567100**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електропостачання та електроосвітлення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	536	
2	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	549	
3	Демонтаж схованої електропроводки	м	5239	
4	Демонтаж електролічильників	шт	1	
5	Демонтаж групових щитків	шт	19	
6	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	3	
7	Монтаж щита розподільного	шт	19	
8	Монтаж установок конденсаторних	шт	1	
9	Установлення електролічильників	шт	1	
10	Монтаж трансформаторів струму	комплект	1	
11	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	5	
12	Прокладання труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	5400	
13	Прокладання труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	111	
14	Прокладання проводу при схованій проводці	м	693	
15	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	м	111	
16	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	690	
17	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	4710	
18	Монтаж світильників, що установлюються на штирях	шт	549	
19	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	154	
20	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	65	
21	Установлення штепсельних розеток при схованій проводці	шт	323	
22	Пробивання в цегляних стінах гнізд під розетки та вимикачі	шт	536	

1	2	3	4	5
23	Прокладання труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	130	
24	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	130	
25	Установлення коробок з заземляючою шиною	шт	3	
26	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі	м	60	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-014-05

придбання електромонтажного обладнання
Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 292.849 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Силове електрообладнання				
1	1517-1942-2 варіант 3	Шафа автоматичного вводу резерву, Uном.- 380 В, номінальний струм-400А напольного виконання, ступінь захисту-IP20 АВР-250-04 -20-1 з додатковим обладнанням; (маса=0)	шт	1	45375.00	45375
2	1517-1942-2 варіант 4	Шафа автоматичного вводу резерву, Uном.- 380 В, номінальний струм-160А навісного виконання, ступінь захисту-IP20 АВР-160-04- 20-1 з додатковим обладнанням; (маса=0)	шт	1	32670.00	32670
3	1517-1867 варіант 1	Лічильник активної та двонаправленої реактивної електроенергії трансформаторного ввімкнення MTX3R30.DH.4LO-GO4 5 А; (маса=0)	шт	1	8167.50	8168
4	1503-5001 варіант 1	Трансформатори струму ТА 250/5 А; (маса=0,00081)	шт	3	998.25	2995
5	1517-1291 варіант 5	Розподільна шафа ПР11 Д-3-21-У3.1 з автоматичними вимикачами на монтажну рейку DIN (EN 50022); (маса=0)	шт	1	27225.00	27225
6	290116-3126 варіант 1	незалежний розчеплювач з контактом сигналізації положення "ввімкнено" "вимкнено" РВ-Н; (маса=0,0156)	шт	1	544.50	545
7	1517-2242 варіант 15	Щит розподільний навісного виконання ЩРн-18з-1-36 УХЛ3 укомплектований; (маса=0,024)	шт	1	3993.00	3993
8	1517-2242 варіант 16	Щит розподільний вбудованого виконання ЩРв-24з-1-36 УХЛ3 укомплектований; (маса=0,024)	шт	1	5808.00	5808
9	1517-2242 варіант 17	Щит розподільний навісного виконання ЩРн-54з-1-36 УХЛ3 укомплектований; (маса=0,024)	шт	1	9256.50	9257
10	290116-3126 варіант 1	незалежний розчеплювач з контактом сигналізації положення "ввімкнено" "вимкнено" РВ-Н; (маса=0,0156)	шт	1	544.50	545
11	1517-2242 варіант 18	Щит розподільний вбудованого виконання ЩРв-24з-1-54 УХЛ3 укомплектований; (маса=0,024)	шт	2	6352.50	12705

1	2	3	4	5	6	7
12	1517-2242 варіант 19	Щит розподільний вбудованого виконання ЩРв-16з-1-54 УХЛ3 укомплектований; (маса=0,024)	шт	2	5535.75	11072
13	1517-2242 варіант 20	Щит розподільний вбудованого виконання ЩРв-12з-1-54 УХЛ3 укомплектований; (маса=0,024)	шт	6	4537.50	27225
14	1517-2242 варіант 21	Щит розподільний навісного виконання ЩРв-12з-1-54 УХЛ3 укомплектований; (маса=0,024)	шт	2	4900.50	9801
15	1517-2242 варіант 22	Щит розподільний вбудованого виконання ЩРв-18з-1-54 УХЛ3 укомплектований; (маса=0,024)	шт	4	6352.50	25410
16	290220-2062 варіант 3	Установка конденсаторна УК-0.4-60-44; (маса=0,251)	шт	1	45375.00	45375
17	290116-7064 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-0.25 220/36-3 36 УХЛ4; (маса=0,0355)	шт	5	2722.50	13613
		Разом по розділу 1				281782
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11067
		Всього по розділу 1				**292849**
		Разом				**281782**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11067
		Всього по кошторису				**292849**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-014-06

на монтаж систем слабострумних мереж

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	352.940	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.25891	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	95.562	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж системи телекомунікацій (телебачення Т2)									
1	КМ10-512-1	Антена основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	682.04 674.11	- -	682	674	- -	9.6000 -	9.6 -
2	КМ10-513-3	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі	шт	1	561.76 561.76	- -	562	562	- -	8.0000 -	8 -
3	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	4	24.73 24.73	- -	99	99	- -	0.3400 -	1.36 -
4	& С1515-25-3 варіант 14	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-24	шт	1	64.17 -	- -	64	-	- -	- -	- -
5	& С1515-25-3 варіант 14	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-24	шт	1	64.17 -	- -	64	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1515-25-3 варіант 16	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-14	шт	1	65.90 -	- -	66	-	- -	- -	- -
7	& С1515-25-3 варіант 16	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-14	шт	1	65.90 -	- -	66	-	- -	- -	- -
8	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	11	44.18 44.18	- -	486	486	- -	0.6700 -	7.37 -
9	С1512-4 варіант 4	Розетка телевізійна	шт	11	109.25 -	- -	1202	-	- -	- -	- -
10	С1512-4 варіант 5	Коробка бермана	шт	11	9.20 -	- -	101	-	- -	- -	- -
11	КМ10-385-7	Апаратура настінна	шт	11	1207.73 898.82	- -	13285	9887	- -	12.8000 -	140.8 -
12	С1515-25 варіант 2	Кронштейн для телевізора	шт	11	517.05 -	- -	5688	-	- -	- -	- -
13	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5.93	2665.96 1163.68	531.20 131.16	15809	6901	3150 778	16.0000 1.5400	94.88 9.13
14	С1545-13 варіант 7	Коаксіальний кабель RG-8	м	21	96.60 -	- -	2029	-	- -	- -	- -
15	С1545-13 варіант 8	Коаксіальний кабель RG-6	м	572	46.00 -	- -	26312	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					66515 	18609	3150 778		262.01 9.13
		Разом будівельні роботи, грн.					66515				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44756				
		всього заробітна плата, грн.					19387				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9617				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22.97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2648				
		Всього будівельні роботи, грн.					**76132**				
		Всього по розділу 1					**76132**				
		Розділ 2. Монтаж IP-телефонії									
16	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	488.46 422.02	1.31 0.14	977	844	3 -	6.4000 0.0021	12.8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С1515-25-3 варіант 20	Пара оптичних модулів DDM SFP 20 км 1310/1550 нм 1550/1310 нм LC S-3553LC20D	шт	1	2603.37 -	- -	2603	-	- -	- -	- -
18	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	24.73 24.73	- -	49	49	- -	0.3400 -	0.68 -
19	& С1515-25-3 варіант 21	Пигтейл оптический Simplex SM(OS2) LC UPC 6536880-2	шт	2	639.40 -	- -	1279	-	- -	- -	- -
20	& С1515-25-3 варіант 22	Термоусаджуєма гільза для захисту зварних з'єднань HSP-60S100-1	шт	2	31.05 -	- -	62	-	- -	- -	- -
21	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	4	158.21 122.77	- -	633	491	- -	1.6000 -	6.4 -
22	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	20	233.32 104.23	- -	4666	2085	- -	1.4000 -	28 -
23	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	20	44.18 44.18	- -	884	884	- -	0.6700 -	13.4 -
24	С1512-4 варіант 4	Розетка телевізійна	шт	20	109.25 -	- -	2185	-	- -	- -	- -
25	С1512-4 варіант 5	Коробка бермана	шт	20	9.20 -	- -	184	-	- -	- -	- -
26	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	14.15	2665.96 1163.68	531.20 131.16	37723	16466	7516 1856	16.0000 1.5400	226.4 21.79
27	С1545-13 варіант 6	Кабель вита пара U/UTP, кат.5E, LSOH	м	1220	21.80 -	- -	26596	-	- -	- -	- -
28	С1545-13 варіант 9	Кабель зовнішній ОКТБг-М(1,5)П-4Е1	м	195	17.60 -	- -	3432	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					81273 	20819	7519 1856		287.68 21.79
		Разом будівельні роботи, грн.					81273				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52935				
		всього заробітна плата, грн.					22675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11682				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28.88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3333				
		Всього будівельні роботи, грн.					**92955**				
		Всього по розділу 2					**92955**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Обладнання системи проводового мовлення									
29	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	158.21 122.77	- -	158	123	- -	1.6000 -	1.6 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					158	123	-		1.6
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					158				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35				
		всього заробітна плата, грн.					123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0.13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15				
		Всього будівельні роботи, грн.					**215**				
		Всього по розділу 3					**215**				
		Розділ 4. Обладнання системи виклику медичного персоналу									
30	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	2729.39 2584.10	1.62 0.17	2729	2584	2 -	36.8000 0.0026	36.8 -
31	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	2	273.18 211.01	1.62 0.17	546	422	3 -	3.2000 0.0026	6.4 0.01
32	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	6	137.13 119.12	- -	823	715	- -	1.6000 -	9.6 -
33	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	2	208.26 119.12	- -	417	238	- -	1.6000 -	3.2 -
34	С1512-4 варіант 6	Коробка розподільна накладна	шт	2	151.80 -	- -	304	-	- -	- -	- -
35	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3.17	2665.96 1163.68	531.20 131.16	8451	3689	1684 416	16.0000 1.5400	50.72 4.88
36	& С151-10-67-189 варіант 3	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8	м	187	7.65 -	- -	1431	-	- -	- -	- -
37	& С151-10-67-189 варіант 4	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 2x2x0,8	м	130	13.80 -	- -	1794	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					16495	7648	1689 416		106.72 4.89
		Разом будівельні роботи, грн.					16495				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7158				
		всього заробітна плата, грн.					8064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4048				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9.8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1128				
		Всього будівельні роботи, грн.					**20543**				
		Всього по розділу 4					**20543**				
		Розділ 5. Монтаж системи єдиного часу									
38	КМ10-683-9	Табло відображення виносне ВТВ	шт	1	1709.66 1429.44	- -	1710	1429	- -	19.2000 -	19.2 -
39	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	158.21 122.77	- -	158	123	- -	1.6000 -	1.6 -
40	КМ10-695-1	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	40	237.98 232.74	- -	9519	9310	- -	3.2000 -	128 -
41	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	6.1	2665.96 1163.68	531.20 131.16	16262	7098	3240 800	16.0000 1.5400	97.6 9.39
42	С1545-13 варіант 6	Кабель вита пара U/UTP, кат.5E, LSOH	м	610	21.80 -	- -	13298	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					40947	17960	3240 800		246.4 9.39
		Разом будівельні роботи, грн.					40947				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19747				
		всього заробітна плата, грн.					18760				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9273				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22.14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2554				
		Всього будівельні роботи, грн.					**50220**				
		Всього по розділу 5					**50220**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Обладнання кабеленесучих систем									
43	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1.76	5074.08 3433.58	1130.34 394.74	8930	6043	1989 695	47.2100 4.9268	83.09 8.67
44	С113-1451-2 варіант 6	Лоток перфорований 200*50	м	16	253.43 -	- -	4055	-	- -	- -	- -
45	& С1515-25-2 варіант 5	Монтажний комплект кріплення лотка 200*50	компл	23	155.25 -	- -	3571	-	- -	- -	- -
46	С113-1451-2 варіант 7	Лоток перфорований 50*50	м	160	134.39 -	- -	21502	-	- -	- -	- -
47	& С1515-25-2 варіант 6	Монтажний комплект кріплення лотка 50*50	компл	229	146.05 -	- -	33445	-	- -	- -	- -
48	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	6.8	2533.84 1115.18	151.77 37.48	17230	7583	1032 255	16.2800 0.4400	110.7 2.99
49	С113-1451-2 варіант 5	Гофрорукав 20мм	м	680	13.00 -	- -	8840	-	- -	- -	- -
50	& С1515-25-2 варіант 7	Монтажний комплект кріплення гофрорукава 20мм	компл	972	7.71 -	- -	7494	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					105067	13626	3021 950		193.79 11.66
		Разом будівельні роботи, грн.					105067				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88420				
		всього заробітна плата, грн.					14576				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19.93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2299				
		Всього будівельні роботи, грн.					**112877**				
		Всього по розділу 6					**112877**				
		Разом прямі витрати по кошторису					310455	78785	18619 4800		1098.2 56.86
		Разом будівельні роботи, грн.					310455				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					213051				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					83585				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42485				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					103.85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11977				
		Всього будівельні роботи, грн.					**352940**				
		– –									
		Всього по кошторису					**352940**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1258.91**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**95562**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж систем слабострумних мереж

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Антена основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	
2	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі	шт	1	
3	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	4	
4	Монтаж розетки телевізійної	шт	11	
5	Апаратура настінна	шт	11	
6	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	593	
7	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	
8	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	
9	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	4	
10	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	20	
11	Монтаж розетки телевізійної	шт	20	
12	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1415	
13	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	
14	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
15	Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	2	
16	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	6	
17	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	2	
18	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	317	
19	Табло відображення виносне ВТВ	шт	1	
20	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	
21	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	40	
22	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	610	
23	Прокладання лотків	м	176	

1	2	3	4	5
24	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	680	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-014-07

устаткування систем слабострумних мереж
Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 446.008 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання системи телекомунікацій (телебачення Т2)				
1	1504-19079 варіант 4	Телевізійна антена Т2 телебачення+трубостійка DMS; (маса=0,01)	шт	1	615.25	615
2	280222-12033 варіант 5	Підсилювач сигналу НА123; (маса=0,004)	шт	1	1260.40	1260
3	1504-15071 варіант 4	Телевізор з тюнером Т2; (маса=0,005)	шт	11	15332.38	168656
		Разом по розділу 1				170531
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5116
		Всього по розділу 1				**175647**
		Розділ 2. Обладнання IP-телефонії				
4	280222-12033 варіант 8	Медіаконвертер 1x10/100/1000 Base-T 1x1000 Base-FX SFP DMC-G01LC/C1A; (маса=0,004)	шт	2	1300.65	2601
5	1504-19079 варіант 5	Комутатор керований L2+ 16xGbE LAN 4xSFP 40 Гбіт/с PoE 240 Вт; (маса=0,01)	шт	2	12978.90	25958
6	1504-19079 варіант 6	Комутатор керований 8 LAN PoE GWN7701PA; (маса=0,01)	шт	2	4169.90	8340
7	1715-2001 варіант 3	Цифровий IP-телефон GXP1620; (маса=0,036)	шт	20	2622.00	52440
		Разом по розділу 2				89339

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2680
		Всього по розділу 2				**92019**
		Розділ 3. Обладнання системи проводового мовлення				
8	1504-15071 варіант 5	Блок керування інформацією БКІ-02; (маса=0,005)	шт	1	12627.00	12627
		Разом по розділу 3				12627
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				379
		Всього по розділу 3				**13006**
		Розділ 4. Обладнання виклику медичного персоналу				
9	280222-12033 варіант 6	Комплекс для лікувальних закладів СД03-10 ; (маса=0,004)	шт	1	2835.90	2836
10	& 2402-4057-1-Л варіант 5	Надпалатний індикатор НТ-01; (маса=0,0002)	шт	2	227.70	455
11	& 2402-4057-1-Л варіант 6	Кнопка виклику КВ-03; (маса=0,0002)	шт	6	841.80	5051
		Разом по розділу 4				8342
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				251
		Всього по розділу 4				**8593**
		Розділ 5. Устаткування системи єдиного часу				
12	1511-3001 варіант 3	Універсальна програмована годинникова станція УЧС «MIG-32-2»; (маса=0,008)	шт	1	10879.00	10879
13	& 1704-50678-2 варіант 6	Модуль синхронізації "Тик-Так GPS"; (маса=0,003)	шт	1	3887.00	3887
14	& 1704-50678-2 варіант 7	Годинник електронний вторинний, композит ЧЭВ-100СК-6ВЗ-110; (маса=0,003)	шт	8	7548.60	60389
15	& 1704-50678-2 варіант 8	Годинник електромеханічний вторинний ЧЭВ «ТРС-28/36»; (маса=0,003)	шт	32	2406.95	77022

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 5				152177
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4566
		Всього по розділу 5				**156743**
		Разом				**433016**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12992
		Всього по кошторису				**446008**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-014-08

на пусконалагоджувальні роботи

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	19.926	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.15218	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15.392	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Системи слабострумних мереж									
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	5	2797.48 2797.48	- -	13987	13987	- -	28.0000 -	140 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					13987	13987	-		140
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					13987				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5939				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12.18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1405				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19926**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _									
		Всього по розділу 1					**19926**				
		Разом прямі витрати по кошторису					13987	13987	- -		140 -
		Разом будівельні роботи, грн.					13987				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5939				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12.18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1405				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19926**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**19926**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**152.18**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**15392**				

Склав ______________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	5	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-014-09

на водопостачання та водовідведення

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	260.927	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.70896	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	54.871	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0.02	10161.77	478.48	203	194	9	146.8500	2.94
					9683.29	133.87			3	1.7447	0.03
2	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0.02	4265.63	238.01	85	81	4	61.0800	1.22
					4027.62	67.72			1	0.8826	0.02
3	КР17-2-11	Демонтаж існуючих труб діаметром понад 40 мм	100м	0.8	3740.55	-	2992	2472	-	48.1700	38.54
					3090.59	-			-	-	-
4	КР17-2-10	Демонтаж існуючих труб діаметром понад 25 мм до 40 мм	100м	0.3	2860.75	-	858	741	-	38.5000	11.55
					2470.16	-			-	-	-
5	КР17-2-9	Демонтаж існуючих труб діаметром до 25 мм	100м	0.7	1748.39	-	1224	991	-	22.0600	15.44
					1415.37	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					5362	4479	13		69.69
									4		0.05
		Разом будівельні роботи, грн.					5362				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					4483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2551				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6.8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					784				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7913**				
		Всього по розділу 1					**7913**				
		Розділ 2. Господарсько-питний водопровід (В1)									
6	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0.4*	*10821.85* *6792.84*	*3990.63* *1770.17*	*4329*	*2717*	*1596* *708*	*89.9000* *24.6622*	*35.96* *9.86*
7	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0.3*	*9566.37* *6981.74*	*2524.67* *1091.95*	*2870*	*2095*	*757* *328*	*92.4000* *15.1995*	*27.72* *4.56*
8	*КБ16-14-17*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0.55*	*13445.35* *9321.14*	*3748.74* *1703.92*	*7395*	*5127*	*2062* *937*	*125.2000* *23.7433*	*68.86* *13.06*
9	С113-1673 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 20 мм	м	40	63.35 -	- -	2534	-	- -	- -	- -
10	С113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 25 мм	м	30	96.01 -	- -	2880	-	- -	- -	- -
11	С113-1678 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 63 мм	м	55	384.34 -	- -	21139	-	- -	- -	- -
12	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	9	10.37 -	- -	93	-	- -	- -	- -
13	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	16.59 -	- -	166	-	- -	- -	- -
14	С113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	4	202.18 -	- -	809	-	- -	- -	- -
15	С113-1737 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 20 мм	шт	3	16.24 -	- -	49	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С113-1738 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 25 мм	шт	5	23.91 -	- -	120	-	- -	- -	- -
17	С113-1741 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 50 мм	шт	11	121.92 -	- -	1341	-	- -	- -	- -
18	С113-1714 варіант 1	Хрестовина із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	30.05 -	- -	30	-	- -	- -	- -
19	С113-1718 варіант 1	Хрестовина із поліпропілену діам. 63 мм	шт	1	237.42 -	- -	237	-	- -	- -	- -
20	С113-2274 варіант 1	Муфта перехідна поліпропіленова діам. 20/25 мм	шт	5	17.06 -	- -	85	-	- -	- -	- -
21	С113-2274 варіант 10	Муфта перехідна зовнішня/внутрішня поліпропіленова діам. 25/63 мм	шт	9	83.14 -	- -	748	-	- -	- -	- -
22	С113-1732 варіант 1	Опора поліпропіленова діам. 20 мм	шт	40	7.67 -	- -	307	-	- -	- -	- -
23	С113-1732 варіант 2	Опора поліпропіленова діам. 25 мм	шт	30	11.55 -	- -	347	-	- -	- -	- -
24	С113-1732 варіант 7	Опора поліпропіленова діам. 63 мм	шт	50	29.05 -	- -	1453	-	- -	- -	- -
25	С113-1705 варіант 2	Коліно із поліпропілену з внутрішньою металевою різьбою діам. 20 1/2" мм	шт	5	38.43 -	- -	192	-	- -	- -	- -
26	С113-1737 варіант 2	Трійник з внутрішньою металевою різьбою із поліпропілену діам. 20 1/2" мм	шт	8	44.18 -	- -	353	-	- -	- -	- -
27	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах*	*шт*	*26*	*214.43* *175.28*	*39.15* *10.89*	*5575*	*4557*	*1018* *283*	*2.4100* *0.1463*	*62.66* *3.8*
28	С1630-669 варіант 1	Кутовий кран 1/2" / 1/2" мм	шт	13	287.74 -	- -	3741	-	- -	- -	- -
29	С113-1862 варіант 1	Заглушка з зовнішньою металічною різьбою	шт	13	71.03 -	- -	923	-	- -	- -	- -
30	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	247.17 247.17	- -	742	742	- -	3.5200 -	10.56 -
31	С113-2438 варіант 1	Теплоізоляція товщиною 9 мм, діам. 22 мм	м	30	36.43 -	- -	1093	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					59551	15238	5433 2256		205.76 31.28
		Разом будівельні роботи, грн.					59551				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38880				
		всього заробітна плата, грн.					17494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9647				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24.75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2855				
		Всього будівельні роботи, грн.					**69198**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**69198**				
		Розділ 3. Гаряче водопостачання (Т3)									
32	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0.3*	*10821.85* *6792.84*	*3990.63* *1770.17*	*3247*	*2038*	*1197* *531*	*89.9000* *24.6622*	*26.97* *7.4*
33	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для теплої і холодної води діам. 20 мм	м	30	67.20 -	- -	2016	-	- -	- -	- -
34	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	7	10.37 -	- -	73	-	- -	- -	- -
35	С113-1737 варіант 1	Трійник рівнопрохідний із поліпропілену діам. 20 мм	шт	3	16.24 -	- -	49	-	- -	- -	- -
36	С113-1705 варіант 2	Коліно із поліпропілену з внутрішньою металевою різьбою діам. 20 1/2" мм	шт	8	38.43 -	- -	307	-	- -	- -	- -
37	С113-1737 варіант 2	Трійник з внутрішньою металевою різьбою із поліпропілену діам. 20 1/2" мм	шт	2	44.18 -	- -	88	-	- -	- -	- -
38	С113-1732 варіант 1	Опора поліпропіленова діам. 20 мм	шт	30	7.67 -	- -	230	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6010	2038	1197 531		26.97 7.4
		Разом будівельні роботи, грн.					6010				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2775				
		всього заробітна плата, грн.					2569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1411				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3.61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					416				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7421**				
		– –									
		Всього по розділу 3					**7421**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Протипожежний водопровід (В2)									
39	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0.4*	*10099.57* *6852.54*	*2644.36* *470.08*	*4040*	*2741*	*1058* *188*	*90.6900* *6.2497*	*36.28* *2.5*
40	С113-1590 варіант 3	Перехід поліетилен/сталь діам. 63/Ду40 мм	шт	3	1400.45 -	- -	4201	-	- -	- -	- -
41	С113-137 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ду50 мм	м	40	285.04 -	- -	11402	-	- -	- -	- -
42	С113-1518 варіант 1	Коліно сталеве електрозварне Ду50 мм	шт	1	333.18 -	- -	333	-	- -	- -	- -
43	*КР15-23-1*	*Установлення протипожежних шаф з краном в зборі*	*шт*	*1*	*132.37* *125.14*	- -	*132*	*125*	- -	*1.7000* -	*1.7* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					20108	2866	1058 188		37.98 2.5
		Разом будівельні роботи, грн.					20108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16184				
		всього заробітна плата, грн.					3054				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1669				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4.25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					491				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21777**				
		Всього по розділу 4					**21777**				
		Розділ 5. Побутова каналізація (К1)									
44	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0.25*	*7530.14* *7349.20*	*75.44* *20.98*	*1883*	*1837*	*19* *5*	*95.7800* *0.2700*	*23.95* *0.07*
45	С113-1451 варіант 1	Труба ПВХ розтрубна діам. 50 мм	м	25	56.01 -	- -	1400	-	- -	- -	- -
46	С113-2235 варіант 1	Коліно ПВХ 45 гард. діам. 50 мм	шт	30	47.95 -	- -	1439	-	- -	- -	- -
47	С113-2248 варіант 1	Трійник ПВХ 45 град. діам. 50/50 мм	шт	6	76.79 -	- -	461	-	- -	- -	- -
48	С113-2256 варіант 1	Трійник ПВХ 45 град. діам. 50/110 мм	шт	7	119.92 -	- -	839	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С113-2100 варіант 1	Опора поліпропіленова діам. 50 мм	шт	25	34.61 -	- -	865	-	- -	- -	- -
50	С113-2290 варіант 1	Прочистка ПВХ діам. 50 мм	шт	1	159.86 -	- -	160	-	- -	- -	- -
51	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм*	*100м*	*1.2*	*7475.39* *7046.88*	*154.36* *43.65*	*8970*	*8456*	*185* *52*	*91.8400* *0.5652*	*110.21* *0.68*
52	С113-1451 варіант 2	Труба ПВХ розтрубна діам. 110 мм	м	120	107.77 -	- -	12932	-	- -	- -	- -
53	С113-2236 варіант 1	Коліно ПВХ 45 град. діам. 110 мм	шт	68	67.14 -	- -	4566	-	- -	- -	- -
54	С113-2257 варіант 1	Трійник ПВХ 45 град. діам. 110/110 мм	шт	21	143.90 -	- -	3022	-	- -	- -	- -
55	С113-2271 варіант 1	Хрестовина ПВХ діам. 110/110/110 мм	шт	4	421.92 -	- -	1688	-	- -	- -	- -
56	С113-2100 варіант 2	Опора поліпропіленова діам. 110 мм	шт	90	76.79 -	- -	6911	-	- -	- -	- -
57	С113-2291 варіант 1	Прочистка ПВХ діам. 110 мм	шт	11	230.18 -	- -	2532	-	- -	- -	- -
58	*КР15-32-11*	*Установлення трапів діаметром 50 мм*	*10к-т*	*0.2*	*821.86* *638.20*	*2.04* *1.70*	*164*	*128*	*-* *-*	*8.6700* *0.0222*	*1.73* *-*
59	С113-2294 варіант 1	Трап підлоговий діам. 50 мм	шт	2	191.83 -	- -	384	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					48216	10421	204 57		135.89 0.75
		Разом будівельні роботи, грн.					48216				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37591				
		всього заробітна плата, грн.					10478				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14.34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1655				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53890**				
		Всього по розділу 5					**53890**				
		Розділ 6. Сантехнічні вироби									
60	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*0.3*	*5437.58* *3082.05*	*18.39* *15.33*	*1631*	*925*	*6* *5*	*41.8700* *0.1998*	*12.56* *0.06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С130-906 варіант 1	Унітази укомплектовані	шт	3	5569.73 -	- -	16709	-	- -	- -	- -
62	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1	3123.25 2738.27	9.20 7.67	3123	2738	9 8	36.7800 0.0999	36.78 0.1
63	С130-656 варіант 1	Умивальники укомплектовані	комплект	10	3577.55 -	- -	35776	-	- -	- -	- -
64	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0.5	10972.39 10795.31	38.83 32.36	5486	5398	19 16	148.4300 0.4218	74.22 0.21
65	& С130-9-1 варіант 1	Бойлер	шт	5	6590.75 -	- -	32954	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					95679	9061	34 29		123.56 0.37
		Разом будівельні роботи, грн.					95679				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86584				
		всього заробітна плата, грн.					9090				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5050				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13.01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1502				
		Всього будівельні роботи, грн.					**100729**				
		Всього по розділу 6					**100729**				
		Разом прямі витрати по кошторису					234926	44103	7939 3065		599.85 42.35
		Разом будівельні роботи, грн.					234926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182884				
		всього заробітна плата, грн.					47168				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26001				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66.76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7703				
		Всього будівельні роботи, грн.					**260927**				
		Всього по кошторису					**260927**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**708.96**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**54871**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт водопостачання та водовідведення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2	
2	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
3	Демонтаж існуючих труб діаметром понад 40 мм	м	80	
4	Демонтаж існуючих труб діаметром понад 25 мм до 40 мм	м	30	
5	Демонтаж існуючих труб діаметром до 25 мм	м	70	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	40	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	30	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	55	
9	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах	шт	26	
10	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	30	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	30	
12	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	м	40	
13	Установлення протипожежних шаф з краном в зборі	шт	1	
14	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	25	
15	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	м	120	
16	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	2	
17	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
18	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	10	

1	2	3	4	5
19	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	5	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-014-010

придбання протипожежного устаткування для кошторису водопостачання та водовідведення
Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 10.375 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2402-4060 варіант 1	Пожежна шафа з краном в зборі; (маса=0,095)	шт	1	8167.50	8168
2	2402-3001 варіант 1	Пожежний вогнегасник ; (маса=0,007)	шт	2	907.50	1815
		Разом				**9983**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				392
		Всього по кошторису				**10375**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-014-011

на монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	537.906	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2.80164	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	209.684	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3305.44 3100.92	1.94 0.21	3305	3101	2 -	44.1600 0.0031	44.16 -
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	92.39 53.93	6.81 2.20	370	216	27 9	0.7680 0.0302	3.07 0.12
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	78	322.17 253.21	1.94 0.21	25129	19750	151 16	3.8400 0.0031	299.52 0.24
4	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	6	172.21 142.94	- -	1033	858	- -	1.9200 -	11.52 -
5	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	20	313.66 285.89	- -	6273	5718	- -	3.8400 -	76.8 -
6	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	590.43 506.42	1.57 0.17	590	506	2 -	7.6800 0.0025	7.68 -
7	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	1	69.82 50.64	19.18 3.73	70	51	19 4	0.7680 0.0500	0.77 0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	2507.05 1481.59	409.14 79.47	2507	1482	409 79	17.2800 1.0675	17.28 1.07
9	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0.06	2131.46 1538.78	- -	128	92	- -	22.4640 -	1.35 -
10	С113-1451-2 варіант 9	Труба жорстка гладка (серія 6), 20мм 3м ДКС	м	6	29.68 -	- -	178	-	- -	- -	- -
11	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.06	995.89 772.51	9.81 8.18	60	46	1 -	11.5680 0.1066	0.69 0.01
12	& С151-10-67-189 варіант 6	Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	6	29.91 -	- -	179	-	- -	- -	- -
13	КР17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.06	602.07 383.85	9.81 8.18	36	23	1 -	5.7480 0.1066	0.34 0.01
14	& С151-10-67-189 варіант 8	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1	м	6	11.40 -	- -	68	-	- -	- -	- -
15	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	26	7222.79 2796.92	2748.77 547.88	187793	72720	71468 14245	39.3600 7.3366	1023.36 190.75
16	С113-1451-2 варіант 10	Кабельний канал 20x10	м	400	15.20 -	- -	6080	-	- -	- -	- -
17	С113-1451-2 варіант 11	Кабельний канал 10x15	м	2200	14.72 -	- -	32384	-	- -	- -	- -
18	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	16.88	1739.00 546.35	1035.49 198.25	29354	9222	17479 3346	7.5120 2.7095	126.8 45.74
19	& С151-10-67-189 варіант 9	Кабель NHXH FE 180 E30 3x1,5	м	50	34.00 -	- -	1700	-	- -	- -	- -
20	& С151-10-67-189 варіант 6	Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	344	29.91 -	- -	10289	-	- -	- -	- -
21	& С151-10-67-189 варіант 8	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1	м	1294	11.40 -	- -	14752	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					322278	113785	89559 17699		1613.34 237.99
		Разом будівельні роботи, грн.					322278				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118934				
		всього заробітна плата, грн.					131484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					68541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					171.14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19744				
		Всього будівельні роботи, грн.					**390819**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**390819**				
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу									
22	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	4919.80 1858.27	1433.34 339.21	4920	1858	1433 339	24.9600 3.9593	24.96 3.96
23	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	1113.08 1000.61	- -	1113	1001	- -	13.4400 -	13.44 -
24	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	69	344.38 269.64	- -	23762	18605	- -	3.8400 -	264.96 -
25	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	65.13 63.30	- -	261	253	- -	0.9600 -	3.84 -
26	1504-17152 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-30В	шт	4	468.03 -	- -	1872	-	- -	- -	- -
27	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0.03	2131.46 1538.78	- -	64	46	- -	22.4640 -	0.67 -
28	С113-1451-2 варіант 9	Труба жорстка гладка (серія 6), 20мм 3м ДКС	м	3	29.68 -	- -	89	-	- -	- -	- -
29	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.03	995.89 772.51	9.81 8.18	30	23	- -	11.5680 0.1066	0.35 -
30	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	3	19.10 -	- -	57	-	- -	- -	- -
31	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	7	7222.79 2796.92	2748.77 547.88	50560	19578	19241 3835	39.3600 7.3366	275.52 51.36
32	С113-1451-2 варіант 11	Кабельний канал 10x15	м	700	14.72 -	- -	10304	-	- -	- -	- -
33	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	7.47	1739.00 546.35	1035.49 198.25	12990	4081	7735 1481	7.5120 2.7095	56.11 20.24
34	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	697	19.10 -	- -	13313	-	- -	- -	- -
35	& С151-10-67-189 варіант 9	Кабель NHXH FE 180 E30 3x1,5	м	50	34.00 -	- -	1700	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					121035	45445	28409 5655		639.85 75.56
		Разом будівельні роботи, грн.					121035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47181				
		всього заробітна плата, грн.					51100				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26052				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63.76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7356				
		Всього будівельні роботи, грн.					**147087**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**147087**				
		Разом прямі витрати по кошторису					443313	159230	117968 23354		2253.19 313.55
		Разом будівельні роботи, грн.					443313				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166115				
		всього заробітна плата, грн.					182584				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94593				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					234.9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27100				
		Всього будівельні роботи, грн.					**537906**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**537906**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2801.64**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**209684**				

Склав ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	
3	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	78	
4	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	6	
5	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	20	
6	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	
7	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	1	
8	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
9	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	6	
10	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	6	
11	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	6	
12	Прокладання коробів пластикових	м	2600	
13	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	1688	
14	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
15	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	
16	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	69	
17	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	
18	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	3	
19	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	3	
20	Прокладання коробів пластикових	м	700	
21	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	747	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-014-012

устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення
Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 196.248 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Пожежна сигналізація				
1	2402-4058 варіант 1	Базовий прилад адресної пожежної сигналізації Tiras PRIME A; (маса=0,008)	шт	1	25145.00	25145
2	1511-3001 варіант 7	Акумулятор 12В, 7А/год; (маса=0,008)	шт	4	650.00	2600
3	1511-3001 варіант 8	Блок живлення БЖ 2415; (маса=0,008)	шт	1	4880.00	4880
4	1504-13245 варіант 5	Модуль розширення на 8 релейних виходів M-OUT8R; (маса=0,004)	шт	1	3290.00	3290
5	1504-13245 варіант 6	Адресний інтеграційний модуль AM-CONVERTER; (маса=0,004)	шт	1	805.00	805
6	2402-4001 варіант 3	Сповіщувач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110; (маса=0,000085)	шт	5	902.40	4512
7	2402-4001 варіант 4	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECTO SMK100; (маса=0, 000085)	шт	73	755.00	55115
8	2402-4001 варіант 5	Сповіщувач ручний пожежний адресний DETECTO MNL100; (маса=0,000085)	шт	6	985.00	5910
9	290116-5433 варіант 1	Покажчик світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"; (маса=0,0017)	шт	11	760.00	8360
10	290116-5433 варіант 2	Покажчик світловий ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"; (маса=0, 0017)	шт	8	585.00	4680
11	290116-5433 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль"; (маса=0,0017)	шт	1	915.00	915
		Разом по розділу 1				116212

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4563
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	57279	0.007	401
		Всього по розділу 1				**121176**
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу				
12	1517-2080 варіант 4	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-100; (маса=0,065)	шт	1	23016.00	23016
13	1602-20029 варіант 1	Пульт мікрофонний настільний ПМН-16; (маса=0,0004)	шт	1	7302.00	7302
14	290116-5433 варіант 4	Гучномовець 1 Вт ЗАС100ПН-2; (маса=0,0017)	шт	59	492.00	29028
15	290116-5433 варіант 5	Гучномовець 3 Вт ЗАС100ПН-2; (маса=0,0017)	шт	10	492.00	4920
		РЕЗЕРВНЕ ОБЛАДНАННЯ				
16	2402-4001 варіант 3	Сповіщувач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110; (маса=0,000085)	шт	1	902.40	902
17	2402-4001 варіант 4	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECTO SMK100; (маса=0, 000085)	шт	8	755.00	6040
18	2402-4001 варіант 5	Сповіщувач ручний пожежний адресний DETECTO MNL100; (маса=0,000085)	шт	1	985.00	985
		Разом по розділу 2				72193
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2835
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	6277	0.007	44
		Всього по розділу 2				**75072**
		Разом				**188405**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7398
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	63556	0.007	445
		Всього вартість устаткування				**195803**
		Всього вартість будівельних робіт				**445**

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**196248**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-014-013

на монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	240.079	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.61492	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	48.527	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння									
1	КМ7-218-5	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,9 т	шт	2	7397.48 3360.13	641.70 58.73	14795	6720	1283 117	46.2000 0.7890	92.4 1.58
2	КМ12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	0.3	7187.32 4764.80	607.00 139.54	2156	1429	182 42	64.0000 1.6130	19.2 0.48
3	КМ12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	1	5674.37 4764.80	434.48 101.00	5674	4765	434 101	64.0000 1.1440	64 1.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	40.50 27.62	- -	81	55	- -	0.3600 -	0.72 -
5	& С1630-1159-8-3Д варіант 1	Манометр 100-10 бар	комплект	2	480.94 -	- -	962	-	- -	- -	- -
6	КМ12-1302-8	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 76 мм	т	0.0834	48348.97 17272.40	28658.04 5541.25	4032	1441	2390 462	232.0000 58.2850	19.35 4.86
7	КМ12-3-7	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 76 мм	т	0.0834	50517.73 20488.64	27810.10 4570.61	4213	1709	2319 381	275.2000 53.0930	22.95 4.43
8	С113-153 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	15	251.62 -	- -	3774	-	- -	- -	- -
9	С1534-17 варіант 7	Відводи ст. 90град, діаметр 76 мм	шт	8	153.05 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
10	С1534-17 варіант 8	Трійник ст., діаметр 76 мм	шт	3	167.08 -	- -	501	-	- -	- -	- -
11	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 65 мм	шт	6	251.20 63.45	147.59 1.60	1507	381	886 10	0.7400 0.0215	4.44 0.13
12	С130-972 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	6	398.59 -	- -	2392	-	- -	- -	- -
13	КМ12-1302-7	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.10275	67123.85 25027.11	39673.36 8155.43	6897	2572	4076 838	336.1600 85.2610	34.54 8.76
14	КМ12-3-6	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.10275	63202.44 23310.30	38185.62 6389.40	6494	2395	3924 657	313.1000 73.6632	32.17 7.57
15	С113-153 варіант 5	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	25	209.18 -	- -	5230	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1534-17 варіант 2	Відводи ст. 90град, діаметр 57 мм	шт	12	74.57 -	- -	895	-	- -	- -	- -
17	С1534-17 варіант 16	Трійник ст., діаметр 57х3,5 мм	шт	5	167.08 -	- -	835	-	- -	- -	- -
18	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	20	161.52 43.73	99.54 1.08	3230	875	1991 22	0.5100 0.0145	10.2 0.29
19	С130-972 варіант 5	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	20	383.12 -	- -	7662	-	- -	- -	- -
20	С1534-17 варіант 10	Гайка ГМ-80	шт	2	253.86 -	- -	508	-	- -	- -	- -
21	КР16-9-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	100м	0.4	8551.11 1584.82	1789.38 357.68	3420	634	716 143	21.5300 3.9115	8.61 1.56
		Разом прямі витрати по розділу 1					76482	22976	18201 2773		308.58 30.8
		Разом будівельні роботи, грн.					76482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35305				
		всього заробітна плата, грн.					25749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12013				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27.22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3141				
		Всього будівельні роботи, грн.					**88495**				
		Всього по розділу 1					**88495**				
		Розділ 2. Лінійна частина ВПВ									
22	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм	шт	6	619.91 449.41	36.87 11.91	3719	2696	221 71	6.4000 0.1638	38.4 0.98
23	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	6	4822.80 125.14	- -	28937	751	- -	1.7000 -	10.2 -
24	& С113-1559-1 варіант 1	Касета для рукава 50мм	шт	6	184.51 -	- -	1107	-	- -	- -	- -
25	С1630-23 варіант 2	Вентиль пожежний кутовий бронзовий, Ду 50мм	шт	6	643.73 -	- -	3862	-	- -	- -	- -
26	С1630-63 варіант 3	Головка з'єднувальна муфтова ГМ-50	шт	6	71.14 -	- -	427	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С1630-116-1 варіант 1	Рукав пожежний латексний діаметр 51мм з ГР пласт для ВПК	шт	6	504.03 -	- -	3024	-	- -	- -	- -
28	С1630-91 варіант 4	Ствол пожежний Ду 50мм	шт	6	550.42 -	- -	3303	-	- -	- -	- -
29	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	6	4822.80 125.14	- -	28937	751	- -	1.7000 -	10.2 -
30	& С1630-23-2 варіант 1	Кран -комплект пожежний Ду 25 мм	шт	6	3111.21 -	- -	18667	-	- -	- -	- -
31	& С130-26-1 варіант 1	Вогнегасник ВП-5(з)	шт	12	572.40 -	- -	6869	-	- -	- -	- -
32	КМ12-1302-7	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.17262	67123.85 25027.11	39673.36 8155.43	11587	4320	6848 1408	336.1600 85.2610	58.03 14.72
33	КМ12-3-6	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.17262	63202.44 23310.30	38185.62 6389.40	10910	4024	6592 1103	313.1000 73.6632	54.05 12.72
34	С113-153 варіант 5	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	42	209.18 -	- -	8786	-	- -	- -	- -
35	С1534-17 варіант 2	Відводи ст. 90град, діаметр 57 мм	шт	15	74.57 -	- -	1119	-	- -	- -	- -
36	С1534-17 варіант 3	Перехід ст., діаметр 57х32 мм	шт	6	46.46 -	- -	279	-	- -	- -	- -
37	С1534-17 варіант 16	Трійник ст., діаметр 57х3,5 мм	шт	18	167.08 -	- -	3007	-	- -	- -	- -
38	КМ12-1302-3	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 25 мм	т	0.01308	100201.90 36450.72	60272.28 11587.81	1311	477	788 152	489.6000 121.9310	6.4 1.59
39	КМ12-3-3	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 25 мм	т	0.01308	124987.02 43992.51	77386.90 12532.56	1635	575	1012 164	590.9000 146.6630	7.73 1.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С113-153 варіант 4	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	6	99.72 -	- -	598	-	- -	- -	- -
41	С1534-17 варіант 4	Відводи ст. 90град, діаметр 32 мм	шт	6	33.66 -	- -	202	-	- -	- -	- -
42	С113-2097 варіант 1	Кріплення трубопроводів 2"	шт	20	44.52 -	- -	890	-	- -	- -	- -
43	КР16-9-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	100м	0.48	8551.11 1584.82	1789.38 357.68	4105	761	859 172	21.5300 3.9115	10.33 1.88
		Разом прямі витрати по розділу 2					143281	14355	16320 3070		195.34 33.81
		Разом будівельні роботи, грн.					143281				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112606				
		всього заробітна плата, грн.					17425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19.17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2212				
		Всього будівельні роботи, грн.					**151584**				
		Всього по розділу 2					**151584**				
		Разом прямі витрати по кошторису					219763	37331	34521 5843		503.92 64.61
		Разом будівельні роботи, грн.					219763				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147911				
		всього заробітна плата, грн.					43174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20316				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46.39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5353				
		Всього будівельні роботи, грн.					**240079**				
		Всього по кошторису					**240079**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**614.92**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**48527**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0, 9 т	шт	2	
2	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	шт	3	
3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	10	
4	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
5	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 76 мм	т	0.0834	
6	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 76 мм	т	0.0834	
7	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 65 мм	шт	6	
8	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.10275	
9	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.10275	
10	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	20	
11	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	м	40	

12	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм		шт	6	
13	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм		шт	6	

1	2	3	4	5
14	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	6	
15	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.17262	
16	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.17262	
17	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 25 мм	т	0.01308	
18	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 25 мм	т	0.01308	
19	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	м	48	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-014-014

устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу
Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 90.400 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння				
1	1808-2032 варіант 1	Насос консольний К 65-50-160 Q=9.36м3/год, H=35м, P=5.5кВт; (маса=0,07)	шт	2	23976.90	47954
2	& 2307-112214 варіант 2	Засувка "Баттерфляй" міжфланцева Ду 65; (маса=0,0105)	шт	3	982.01	2946
3	& 2307-112214 варіант 4	Засувка "Баттерфляй" міжфланцева Ду 50; (маса=0,0105)	шт	5	732.00	3660
4	& 2307-112284 варіант 3	Клапан зворотній фланцевий Ду 50; (маса=0,018)	шт	5	678.00	3390
		Разом по розділу 1				57950
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2276
		Всього по розділу 1				**60226**
		Розділ 2. Лінійна частина ВПВ				
5	1503-8237 варіант 3	Шафа пожежна навісна з задньою стінкою 600x1700x250; (маса=0,07)	шт	6	4839.07	29034
		Разом по розділу 2				29034
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1140
		Всього по розділу 2				**30174**

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				**86984**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3416
		Всього по кошторису				**90400**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-014-015

на монтаж системи протидимного захисту

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	457.294	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.72971	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	53.851	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Димовидалення коридорів									
1	КБ20-33-3	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	шт	2	3595.40 1289.24	1509.44 355.86	7191	2578	3019 712	18.3600 3.7958	36.72 7.59
2	С113-1549 варіант 1	Стакан STAM 402-63-N	шт	2	10929.37 -	- -	21859	-	- -	- -	- -
3	КБ20-13-8	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	7	534.81 352.78	47.60 13.86	3744	2469	333 97	5.1500 0.1862	36.05 1.3
4	КБ20-11-3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	7	353.99 195.51	53.86 12.60	2478	1369	377 88	2.8200 0.1700	19.74 1.19
5	С113-2296 варіант 1	Решітка 750х600(h)	шт	7	3404.79 -	- -	23834	-	- -	- -	- -
6	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0мм	100м2	1.6	119610.13 16220.50	482.13 136.59	191376	25953	771 219	239.7000 1.8349	383.52 2.94
7	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	15	2068.62 570.81	968.18 269.33	31029	8562	14523 4040	7.9400 3.6176	119.1 54.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С114-100-1 варіант 1	Вогнезахисна ізоляція Fix-M-150	м2	150	999.76 -	- -	149964	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					431475	40931	19023 5156		595.13 67.28
		Разом будівельні роботи, грн.					431475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					371521				
		всього заробітна плата, грн.					46087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67.3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7764				
		Всього будівельні роботи, грн.					**457294**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**457294**				
		Разом прямі витрати по кошторису					431475	40931	19023 5156		595.13 67.28
		Разом будівельні роботи, грн.					431475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					371521				
		всього заробітна плата, грн.					46087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25819				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67.3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7764				
		Всього будівельні роботи, грн.					**457294**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**457294**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**729.71**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**53851**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж системи протидимного захисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	шт	2	
2	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	7	
3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	7	
4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0мм	м2	160	
5	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	150	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-014-016

устаткування системи протидимного захисту
Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 264.695 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Димовидалення коридорів				
1	1501-1409 варіант 1	Вентилятор KROV61-063-DUF600-N-00400/4-Y1; (маса=0,036)	шт	2	64250.00	128500
2	1504-16124 варіант 1	Клапан KPD-4-05-750x600-1*f-MP220-in-0-0 ; (маса=0,0078)	шт	7	18355.00	128485
		Разом по розділу 1				256985
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7710
		Всього по розділу 1				**264695**
		Разом				**256985**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7710
		Всього по кошторису				**264695**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-014-017

на монтаж автоматизації систем протипожежного захисту

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	250.694	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.29562	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	98.773	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-10	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	1	1530.73 1446.72	1.57 0.17	1531	1447	2 -	21.1200 0.0025	21.12 -
2	КМ10-513-5	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі	шт	1	379.81 379.81	- -	380	380	- -	5.7600 -	5.76 -
3	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	4	1111.47 1012.84	1.57 0.17	4446	4051	6 1	15.3600 0.0025	61.44 0.01
4	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	9	69.82 50.64	19.18 3.73	628	456	172 34	0.7680 0.0500	6.91 0.45
5	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	12	172.21 142.94	- -	2067	1715	- -	1.9200 -	23.04 -
6	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	12	166.20 41.43	- -	1994	497	- -	0.5400 -	6.48 -
7	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	6	158.05 126.60	- -	948	760	- -	1.9200 -	11.52 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	111.84 53.93	6.81 2.20	112	54	7 2	0.7680 0.0302	0.77 0.03
9	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700x1100 мм	шт	2	5192.58 589.29	740.59 168.39	10385	1179	1481 337	7.6800 1.9816	15.36 3.96
10	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	10	16424.48 6238.49	5179.64 1252.15	164245	62385	51796 12522	85.7760 16.8764	857.76 168.76
11	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	1000	19.10 -	- -	19100	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					205836	72924	53464 12896		1010.16 173.21
		Разом будівельні роботи, грн.					205836				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79448				
		всього заробітна плата, грн.					85820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44858				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					112.25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12953				
		Всього будівельні роботи, грн.					**250694**				
		Всього по кошторису					**250694**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1295.62**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**98773**				

Склав ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж автоматизації систем протипожежного захисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	1	
2	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі	шт	1	
3	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	4	
4	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	9	
5	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	12	
6	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	12	
7	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	6	
8	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	
9	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	2	
10	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	1000	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-014-018

устаткування автоматизації систем протипожежного захисту
Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 200.216 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-13245 варіант 1	Адресний мультифункціональний модуль AM-MULTI+; (маса=0,004)	шт	1	5059.20	5059
2	1504-13245 варіант 2	Розширювач адресних інтерфейсів M-LOOP; (маса=0,004)	шт	1	1526.40	1526
3	1504-13245 варіант 3	Адресний модуль на 4 універсальні входи AM-IN4; (маса=0,004)	шт	4	1012.80	4051
4	1504-13245 варіант 4	Адресний релейний модуль AM-OUT1R+; (маса=0,004)	шт	9	1365.00	12285
5	2402-4001 варіант 1	Кнопки керування автоматикою (димовидалення) КА01-Ж; (маса=0,000085)	шт	6	340.00	2040
6	2402-4001 варіант 2	Кнопки керування автоматикою (пуск) КА01-К; (маса=0,000085)	шт	6	340.00	2040
7	1602-30069 варіант 2	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду 25; (маса=0,0016)	шт	6	196.00	1176
8	1602-30069 варіант 3	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду 50-65; (маса=0,0016)	шт	6	315.00	1890
9	1602-30069 варіант 1	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8; (маса=0,0016)	шт	6	115.00	690
10	1511-3001 варіант 5	Акумулятор 12В, 18А/год; (маса=0,008)	шт	1	1150.00	1150
11	1503-1270 варіант 1	Шафа керування вентилятором димовидалення; (маса=0,19)	шт	1	84873.96	84874
12	1503-1270 варіант 2	Шафа керування вентилятором підпору повітря; (маса=0,19)	шт	1	75842.30	75842
		Разом				**192623**

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7563
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	4240	0.007	30
		Всього вартість устаткування				**200186**
		Всього вартість будівельних робіт				**30**
		Всього по кошторису				**200216**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-014-019

на система блискавкозахисту

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	165.397	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.39936	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	31.459	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	0.154	20810.60 20810.60	- -	3205	3205	- -	321.3000 -	49.48 -
2	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0.44	6767.60 1629.15	476.04 81.34	2978	717	209 36	22.4000 0.9664	9.86 0.43
3	& С111-18031 варіант 1	Смуга сталева оцинкована 25х4 мм W04/25	м	44	40.87 -	- -	1798	-	- -	- -	- -
4	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	3.2	11185.51 814.58	3629.74 492.05	35794	2607	11615 1575	11.2000 6.1915	35.84 19.81
5	С1545-537 варіант 1	стержень різбовий D16 L1500 E16/1	шт	32	442.61 -	- -	14164	-	- -	- -	- -
6	С1545-537 варіант 2	муфта D16 E16/2	шт	16	118.61 -	- -	1898	-	- -	- -	- -
7	С1545-537 варіант 3	з'єднювач Cant D16 C05/11	шт	16	127.61 -	- -	2042	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1545-537 варіант 4	наконечник D16 E16/3	шт	16	86.61 -	- -	1386	-	- -	- -	- -
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0.154	8699.02 8699.02	- -	1340	1340	- -	150.4500 -	23.17 -
10	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	3.1	9357.78 2176.08	337.05 44.34	29009	6746	1045 137	29.9200 0.5328	92.75 1.65
11	& С111-18031 варіант 2	Дріт алюмінієвий 8 мм (Al) W02/08	м	310	39.82 -	- -	12344	-	- -	- -	- -
12	& С1111-8-11 варіант 1	Тримач Pyramida з бетоном H36/1	шт	166	55.23 -	- -	9168	-	- -	- -	- -
13	& С1111-8-11 варіант 2	Тримач дроту Fix D8-10 H10/1	шт	112	52.63 -	- -	5895	-	- -	- -	- -
14	& С1111-8-11 варіант 3	Тримач блискавкоприймача Fix D16 H12/1	шт	24	59.93 -	- -	1438	-	- -	- -	- -
15	& С1111-8-11 варіант 4	Тримач смуги Fix 30 H14/1	шт	8	49.87 -	- -	399	-	- -	- -	- -
16	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	8	469.75 422.02	- -	3758	3376	- -	6.4000 -	51.2 -
17	С113-1733 варіант 1	Коробка фасадна зовнішня 117x117x 58 мм A06/2	шт	8	172.08 -	- -	1377	-	- -	- -	- -
18	& С1111-8-11 варіант 5	З'єднувач Vario C01/1	шт	9	55.93 -	- -	503	-	- -	- -	- -
19	& С1111-8-11 варіант 6	З'єднувач Duos D08 C10/1	шт	8	82.03 -	- -	656	-	- -	- -	- -
20	& С1111-8-11 варіант 7	З'єднувач Cant для смуги C05/3	шт	8	114.03 -	- -	912	-	- -	- -	- -
21	КМ10-898-14	Захист кабеля металевим жолобом по стіні дерев'яній або цегляній	м	24	507.22 22.42	50.71 7.72	12173	538	1217 185	0.3400 0.0992	8.16 2.38
22	С113-2 варіант 1	Ізоляційна труба жорстка D16 мм A07/1	м	24	94.41 -	- -	2266	-	- -	- -	- -
23	С113-1733 варіант 2	Бандаж антикорозійний 10 м A01/1	шт	1	468.00 -	- -	468	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту	Вимір.	16	399.64 399.64	- -	6394	6394	- -	4.0000 -	64 -
25	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0.32	1698.47 1698.47	- -	544	544	- -	17.0000 -	5.44 -
		Разом прямі витрати по кошторису					151909	25467	14086 1933		339.9 24.27
		Разом будівельні роботи, грн.					151909				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112356				
		всього заробітна плата, грн.					27400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13488				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35.19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4059				
		Всього будівельні роботи, грн.					**165397**				
		Всього по кошторису					**165397**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**399.36**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**31459**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт система блискавкозахисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	м3	15.4	
2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	44	
3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	32	
4	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	15.4	
5	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	310	
6	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	8	
7	Захист кабеля металевим жолобом по стіні дерев'яній або цегляній	м	24	
8	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту	Вимір.	16	
9	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	_точ.	32	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-014-020

на пусконалагоджувальні роботи

Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	30.435	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.23246	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	23.511	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації та оповіщення									
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	2797.48 2797.48	- -	2797	2797	- -	28.0000 -	28 -
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий, ручний	шт	84	125.89 125.89	- -	10575	10575	- -	1.2600 -	105.84 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					13372	13372	- -		133.84 -
		Разом будівельні роботи, грн.					13372				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5678				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11.65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1344				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19050**				
		Всього по розділу 1					**19050**				
		Розділ 2. Система протидимного захисту									
3	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	2	1198.92 1198.92	- -	2398	2398	- -	12.0000 -	24 -
4	КПЗ-11-2	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	Пристр.	7	399.64 399.64	- -	2797	2797	- -	4.0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5195	5195	- -		52 -
		Разом будівельні роботи, грн.					5195				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2206				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4.53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					522				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7401**				
		Всього по розділу 2					**7401**				
		Розділ 3. Система автоматики СПЗ									
5	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	2797.48 2797.48	- -	2797	2797	- -	28.0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2797	2797	- -		28 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2797				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1188				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2.44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					281				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3985**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**3985**				
		Разом прямі витрати по кошторису					21364	21364	- -		213.84 -
		Разом будівельні роботи, грн.					21364				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					21364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9071				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18.62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2147				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30435**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**30435**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**232.46**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**23511**				

Склав ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	
2	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий, ручний	шт	84	
3	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	2	
4	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	Пристр.	7	
5	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-015

на будівництво : Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Кошторисна вартість об`єкта	56567.363	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	104.43121	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7806.726	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-015-01	на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень	5792.69	-	5792.69	5.74022	433.343	-
2	02-015-02	на загальнобудівельні роботи на відмітці -5,60 (Харчоблок)	1948.752	-	1948.752	7.95129	587.202	-
3	02-015-03	на загальнобудівельні роботи підвального поверху (Харчоблок)	4209.557	-	4209.557	13.41406	990.455	-
4	02-015-04	на загальнобудівельні роботи 1-го поверху	7345.673	-	7345.673	14.36319	1077.174	-
5	02-015-05	на загальнобудівельні роботи 2-го поверху	5043.607	-	5043.607	9.94920	743.96	-
6	02-015-06	на загальнобудівельні роботи -1-го поверху (Морг)	1477.251	-	1477.251	4.44752	329.683	-
7	02-015-07	на загальнобудівельні роботи 1-го поверху (Морг)	1608.948	-	1608.948	5.18932	384.506	-
8	02-015-08	на електропостачання та електроосвітлення	18115.532	-	18115.532	26.22281	1931.162	-
9	02-015-09	на обладнання електропостачання та електроосвітлення	-	3461.078	3461.078	-	-	-
10	02-015-010	на монтаж систем слабострумних мереж (адміністративно-господарської будівлі)	305.347	-	305.347	1.14998	87.317	-
11	02-015-011	на придбання устаткування устаткування систем слабострумних мереж (адміністративно-господарської будівлі)	-	324.014	324.014	-	-	-
12	02-015-012	на пусконалагоджувальні роботи	31.882	-	31.882	0.24348	24.628	-
13	02-015-013	на водопостачання та водовідведення	2708.509	-	2708.509	5.14979	405.083	-
14	02-015-014	на кухонне пожежогасіння	201.531	-	201.531	0.24361	18.995	-
15	02-015-015	на придбання устаткування придбання устаткування пожежогасіння	-	357.374	357.374	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-015-016	на монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу (адміністративно-господарської будівлі)	1354.932	-	1354.932	7.13072	533.462	-
17	02-015-017	на придбання устаткування устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення (адміністративно-господарської будівлі)	1.346	485.542	486.888	-	-	-
18	02-015-018	на монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу (адміністративно-господарської будівлі)	346.369	-	346.369	0.79978	63.173	-
19	02-015-019	на придбання устаткування устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу (адміністративно-господарської будівлі)	-	110.517	110.517	-	-	-
20	02-015-020	на монтаж системи протидимного захисту (адміністративно-господарської будівлі)	385.484	-	385.484	0.61026	45.231	-
21	02-015-021	на придбання устаткування устаткування системи протидимного захисту (адміністративно-господарської будівлі)	-	302.682	302.682	-	-	-
22	02-015-022	на монтаж автоматизації систем протипожежного захисту (адміністративно-господарської будівлі)	260.669	-	260.669	1.33923	102.119	-
23	02-015-023	на придбання устаткування устаткування автоматизації систем протипожежного захисту (адміністративно-господарської будівлі)	0.049	324.293	324.342	-	-	-
24	02-015-024	на пусконалагоджувальні роботи (адміністративно-господарської будівлі)	63.735	-	63.735	0.48675	49.233	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	51201.863	5365.5	56567.363	104.43121	7806.726	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-015

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-015-01	загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень	4.94377 347.726	- -	0.18242 14.774	- -	- -	5.12619 362.5	0.61403 70.843	5.74022 433.343
02-015-02	загальнобудівельні роботи на відмітці -5,60 (Харчоблок)	7.01725 482.835	- -	0.08212 6.081	- -	- -	7.09937 488.916	0.85192 98.286	7.95129 587.202
02-015-03	загальнобудівельні роботи підвального поверху (Харчоблок)	11.81850 812.551	- -	0.15835 12.094	- -	- -	11.97685 824.645	1.43721 165.81	13.41406 990.455
02-015-04	загальнобудівельні роботи 1-го поверху	12.68845 889.579	- -	0.13584 10.049	- -	- -	12.82429 899.628	1.53890 177.546	14.36319 1077.174
02-015-05	загальнобудівельні роботи 2-го поверху	8.78832 613.568	- -	0.09489 7.408	- -	- -	8.88321 620.976	1.06599 122.984	9.94920 743.96
02-015-06	загальнобудівельні роботи -1-го поверху (Морг)	3.92220 271.051	- -	0.04883 3.657	- -	- -	3.97103 274.708	0.47649 54.975	4.44752 329.683
02-015-07	загальнобудівельні роботи 1-го поверху (Морг)	4.57866 316.274	- -	0.05467 4.087	- -	- -	4.63333 320.361	0.55599 64.145	5.18932 384.506
02-015-08	електропостачання та електроосвітлення	8.82943 595.544	13.21532 920.867	1.67788 126.308	- -	- -	23.72263 1642.719	2.50018 288.443	26.22281 1931.162
02-015-09	обладнання електропостачання та електроосвітлення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-015-010	монтаж систем слабострумних мереж (адміністративно-господарської будівлі)	- -	0.99644 71.339	0.05719 4.863	- -	- -	1.05363 76.202	0.09635 11.115	1.14998 87.317

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-015-011	придбання устаткування устаткування систем слабострумних мереж (адміністративно-господарської будівлі)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-015-012	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0.22400 -	0.22400 22.38	0.01948 2.248	0.24348 24.628
02-015-013	водопостачання та водовідведення	4.43326 332.084	- -	0.22735 16.566	- -	- -	4.66061 348.65	0.48918 56.433	5.14979 405.083
02-015-014	кухонне пожежогасіння	- -	0.22400 16.811	0.00186 0.137	- -	- -	0.22586 16.948	0.01775 2.047	0.24361 18.995
02-015-015	придбання устаткування придбання устаткування пожежогасіння	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-015-016	монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу (адміністративно-господарської будівлі)	- -	5.75235 406.556	0.78329 58.252	- -	- -	6.53564 464.808	0.59508 68.654	7.13072 533.462
02-015-017	придбання устаткування устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення (адміністративно-господарської будівлі)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-015-018	монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу (адміністративно-господарської будівлі)	0.07627 5.794	0.57229 42.179	0.09061 8.206	- -	- -	0.73917 56.179	0.06061 6.994	0.79978 63.173
02-015-019	придбання устаткування устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу (адміністративно-господарської будівлі)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-015-020	монтаж системи протидимного захисту (адміністративно-господарської будівлі)	0.49625 34.186	- -	0.05718 4.488	- -	- -	0.55343 38.674	0.05683 6.557	0.61026 45.231
02-015-021	придбання устаткування устаткування системи протидимного захисту (адміністративно-господарської будівлі)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-015-022	монтаж автоматизації систем протипожежного захисту (адміністративно-господарської будівлі)	- -	1.04827 75.704	0.17535 13.076	- -	- -	1.22362 88.78	0.11561 13.339	1.33923 102.119
02-015-023	придбання устаткування устаткування автоматизації систем протипожежного захисту (адміністративно-господарської будівлі)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-015-024	пусконалагоджувальні роботи (адміністративно-господарської будівлі)	- -	- -	- -	- -	0.44778 -	0.44778 44.738	0.03897 4.495	0.48675 49.233
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	67.59236 4701.192	21.80867 1533.456	3.82783 290.046	- -	0.67178 -	93.90064 6591.812	10.53057 1214.914	104.43121 7806.726

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-015-01

на загальнобудівельні роботи реконструкції приміщень

Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5792.690	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5.74022	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	433.343	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	11.317	9364.89 2288.04	1928.95 546.49	105982	25894	21830 6185	38.3900 6.4686	434.46 73.21
2	КБ12-22-2 к=8	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	-11.317	2701.29 66.75	204.85 56.97	-30570	-755	-2318 -645	1.1200 0.6704	-12.68 -7.59
3	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*11.317*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*10860*	*8718*	*1361* *378*	*10.9700* *0.4017*	*124.15* *4.55*
4	С111-857 варіант 1	Паробар"єрна плівка	м2	1244.87	37.06 -	- -	46135	-	- -	- -	- -
5	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	11.317	16084.36 4686.75	536.63 158.82	182027	53040	6073 1797	63.6700 1.8756	720.55 21.23
6	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	349.7	6265.82 -	- -	2191157	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ12-20-3*	*Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*11.317*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*10860*	*8718*	*1361* *378*	*10.9700* *0.4017*	*124.15* *4.55*
8	С111-1720 варіант 2	Геотекстиль	м2	1244.87	38.15 -	- -	47492	-	- -	- -	- -
9	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	11.317	10174.14 3709.13	95.04 79.21	115141	41976	1076 896	56.2500 1.0323	636.58 11.68
10	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	11.317	26672.78 1983.48	392.41 327.05	301856	22447	4441 3701	30.0800 4.2624	340.42 48.24
11	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	11.317	1301.74 1020.44	52.12 43.44	14732	11548	590 492	16.2000 0.5661	183.34 6.41
12	С111-872 варіант 1	Сітка з дроту з вічком 150х200мм	м2	1244.87	176.07 -	- -	219184	-	- -	- -	- -
13	& С111-2154 варіант 2	Фіксатори пластмасові.	шт	5092	1.87 -	- -	9522	-	- -	- -	- -
14	*КБ12-20-3*	*Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*11.317*	*959.61* *770.31*	*120.22* *33.44*	*10860*	*8718*	*1361* *378*	*10.9700* *0.4017*	*124.15* *4.55*
15	С111-857 варіант 6	Гідроізоляційна полімерна мембрана	м2	1244.87	321.92 -	- -	400749	-	- -	- -	- -
16	КБ20-23-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм / аераторів	шт	16	1602.99 305.19	7.12 1.98	25648	4883	114 32	4.5100 0.0266	72.16 0.43
17	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0.87592	92866.00 8756.83	205.88 47.66	81343	7670	180 42	132.8000 0.5247	116.32 0.46
		Разом прямі витрати по розділу 1					3742978	192857	36069 13634		2863.6 167.72
		Разом будівельні роботи, грн.					3742978				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3514052				
		всього заробітна плата, грн.					206491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122527				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					362.65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41841				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3865505**				
		Всього по розділу 1					**3865505**				
		Розділ 2. Зовнішнє оздоблення									
18	КБ15-80-2	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань	100 м2	9	17685.99 17207.63	315.89 126.70	159174	154869	2843 1140	231.1300 1.6332	2080.17 14.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С114-4-У2 варіант 2	Утеплювач плити URSA GEO ФАСАД з вітроізоляційною плівкою товщ.100мм	м3	96.3	6520.82 -	- -	627955	-	- -	- -	- -
20	& С1747-ПРОЕКТ-1	Плита фасадна Twins Fibro modem 8 мм	м2	945	714.55 -	- -	675250	-	- -	- -	- -
21	& С10-27-12-2К	Дюбель довж.150 мм	шт.	7875	4.69 -	- -	36934	-	- -	- -	- -
22	& С10-27-12-4К	Кронштейни вирівнювальні з паронітовою прокладкою	шт.	3600	6.18 -	- -	22248	-	- -	- -	- -
23	& С10-27-12-3К	Дюбель фасадний 12х120 мм	шт.	7200	3.16 -	- -	22752	-	- -	- -	- -
24	& С111-826-Л	Профіль напрямний	м.пог.	3600	48.97 -	- -	176292	-	- -	- -	- -
25	& С111-826-Л1	Нащільник сталевий	м.пог.	108	36.51 -	- -	3943	-	- -	- -	- -
26	& С111-826-Л2	Кут зовнішній ,внутрішній з оцинков.сталі	м.пог.	495	53.76 -	- -	26611	-	- -	- -	- -
27	& С111-137-6К	Шурупи самонарізи 4,2х16мм	шт	36000	2.45 -	- -	88200	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1839359	154869	2843 1140		2080.17 14.7
		Разом будівельні роботи, грн.					1839359				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1681647				
		всього заробітна плата, грн.					156009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87826				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					251.38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29002				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1927185**				
		Всього по розділу 2					**1927185**				
		Разом прямі витрати по кошторису					5582337	347726	38912 14774		4943.77 182.42
		Разом будівельні роботи, грн.					5582337				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5195699				
		всього заробітна плата, грн.					362500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					210353				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					614.03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70843				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**5792690**				
		– –									
		Всього по кошторису					**5792690**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5740.22**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**433343**				

Склав ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ БУДІВЛІ

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	1131.7	
2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	-1131.7	
3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1131.7	
4	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	1131.7	
5	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	1131.7	
6	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1131.7	
7	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1131.7	
8	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1131.7	
9	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	1131.7	
10	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм / аераторів	шт	16	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	87.592	
12	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань	м2	900	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-015-02

на загальнобудівельні роботи на відмітці -5,60 (Харчоблок)

Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1948.752	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7.95129	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	587.202	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері									
1	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0.1673	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	1747	1570	172 48	150.4000 3.8437	25.16 0.64
2	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1323	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	1797	944	843 188	98.1100 14.8500	12.98 1.96
3	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.035	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	308	152	154 34	59.8800 10.2300	2.1 0.36
4	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	29.96	6647.32 -	- -	199154	-	- -	- -	- -
5	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	2.87	286.08 -	- -	821	-	- -	- -	- -
6	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	69	5.21 -	- -	359	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					204186	2666	1169 270		40.24 2.96
		Разом будівельні роботи, грн.					204186				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					200351				
		всього заробітна плата, грн.					2936				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5.18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					598				
		Всього будівельні роботи, грн.					**205932**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**205932**				
		Розділ 2. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
7	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази (шпаклівка Ceresit CT-225)*	*100 м2*	*7.59*	*8451.67* *4690.35*	*5.11* *4.26*	*64148*	*35600*	*39* *32*	*63.0000* *0.0555*	*478.17* *0.42*
8	*КБ15-56-6*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*-7.59*	*1933.95* *982.74*	*2.04* *1.70*	*-14679*	*-7459*	*-15* *-13*	*13.2000* *0.0222*	*-100.19* *-0.170*
9	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	7.59	28423.09 5677.29	2.04 1.70	215731	43091	15 13	80.8500 0.0222	613.65 0.17
		Стіни									
10	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	9.172	2546.72 2546.72	- -	23359	23359	- -	42.4100 -	388.98 -
11	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	9.172	4060.56 3659.45	401.11 105.92	37243	33564	3679 971	60.9400 1.3038	558.94 11.96
12	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	9.172	17173.33 8369.67	208.29 170.48	157514	76767	1910 1564	112.4200 2.6322	1031.12 24.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*9.172*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*52759*	*26986*	*28* *23*	*39.5200* *0.0333*	*362.48* *0.31*
14	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	9.172	25346.01 4518.66	2.04 1.70	232474	41445	19 16	64.3500 0.0222	590.22 0.2
		Разом прямі витрати по розділу 2					768549	273353	5675 2606		3923.37 37.03
		Разом будівельні роботи, грн.					768549				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					489521				
		всього заробітна плата, грн.					275959				
		Загальновиробничі витрати, грн.					161614				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					475.25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54829				
		Всього будівельні роботи, грн.					**930163**				
		Всього по розділу 2					**930163**				
		Розділ 3. Підлоги									
15	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	7.59	3056.12 2967.30	76.03 63.37	23196	22522	577 481	45.0000 0.8258	341.55 6.27
16	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	7.59	118.79 99.17	19.62 16.35	902	753	149 124	1.5040 0.2131	11.42 1.62
17	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	7.59	11458.04 2485.89	8.18 6.81	86967	18868	62 52	33.3900 0.0888	253.43 0.67
18	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	7.59	10174.14 3709.13	95.04 79.21	77222	28152	721 601	56.2500 1.0323	426.94 7.84
19	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	7.59	1667.06 123.97	24.53 20.44	12653	941	186 155	1.8800 0.2664	14.27 2.02
20	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*7.59*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*136720*	*31881*	*155* *129*	*63.7000* *0.2220*	*483.48* *1.68*
21	*КБ11-11-14 r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ*	*100м2*	*7.59*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*176917*	*26576*	*310* *259*	*53.1000* *0.4440*	*403.03* *3.37*
22	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	7.59	15744.84 3809.13	143.07 119.24	119503	28911	1086 905	57.0400 1.5540	432.93 11.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	7.59	7058.70 6352.10	301.19 65.81	53576	48212	2286 499	90.4600 0.9048	686.59 6.87
		Разом прямі витрати по розділу 3					687656	206816	5532 3205		3053.64 42.13
		Разом будівельні роботи, грн.					687656				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					475308				
		всього заробітна плата, грн.					210021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					125001				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					371.49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42859				
		Всього будівельні роботи, грн.					**812657**				
		Всього по розділу 3					**812657**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1660391	482835	12376 6081		7017.25 82.12
		Разом будівельні роботи, грн.					1660391				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1165180				
		всього заробітна плата, грн.					488916				
		Загальновиробничі витрати, грн.					288361				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					851.92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98286				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1948752**				
		Всього по кошторису					**1948752**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**7951.29**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**587202**				

Склав ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи на відмітці -5,60 (Харчоблок)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	16.73	
2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	13.23	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3.5	
	Стелі			
4	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази (шпаклівка Ceresit CT-225)	м2	759	
5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	-759	
6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	759	
	Стіни			
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	917.2	
8	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	917.2	
9	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	917.2	
10	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	917.2	
11	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	917.2	
12	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	759	
13	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	759	
14	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	759	
15	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	759	
16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	759	

17	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	759		

1	2	3	4	5
18	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	759	
19	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	759	
20	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	759	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-015-03

на загальнобудівельні роботи підвального поверху (Харчоблок)

Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4209.557	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	13.41406	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	990.455	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0.09	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	1628	1532	93 26	272.8900 3.8437	24.56 0.35
2	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.09	12387.76 11471.14	839.54 512.04	1115	1032	76 46	149.5000 6.4856	13.46 0.58
3	& С111-1598-10 варіант 1	Вікна металопластикові трикамерні	м2	9	4947.63 -	- -	44529	-	- -	- -	- -
4	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.03	7231.38 6650.19	546.64 333.40	217	200	16 10	86.6700 4.2229	2.6 0.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С111-1598-10 варіант 1	Вікна металопластикові трикамерні	м2	3	4947.63 -	- -	14843	-	- -	- -	- -
6	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.06	2258.26 2132.96	125.30 76.42	135	128	7 5	31.5200 0.9680	1.89 0.06
7	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	6.12	382.55 -	- -	2341	-	- -	- -	- -
8	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.06	1949.31 1847.39	93.98 57.32	117	111	6 3	27.3000 0.7260	1.64 0.04
9	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	6.22	206.91 -	- -	1287	-	- -	- -	- -
10	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	4.7	286.08 -	- -	1345	-	- -	- -	- -
11	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	1.55	122.05 -	- -	189	-	- -	- -	- -
12	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	53	5.21 -	- -	276	-	- -	- -	- -
13	& С111-196-9	Гермобутил	кг	1.7	137.69 -	- -	234	-	- -	- -	- -
14	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	21	0.52 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					68267	3003	198 90		44.15 1.16
		Разом будівельні роботи, грн.					68267				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65066				
		всього заробітна плата, грн.					3093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1834				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5.43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					627				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70101**				
		Всього по розділу 1					**70101**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Двері									
15	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	1.8865	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	19700	17699	1941 540	150.4000 3.8437	283.73 7.25
16	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.7215	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	23382	12284	10973 2446	98.1100 14.8500	168.9 25.56
17	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.165	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	1450	719	725 162	59.8800 10.2300	9.88 1.69
18	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	188.65	6647.32 -	- -	1254017	-	- -	- -	- -
19	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	33.9	286.08 -	- -	9698	-	- -	- -	- -
20	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	826	5.21 -	- -	4303	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1312550	30702	13639 3148		462.51 34.5
		Разом будівельні роботи, грн.					1312550				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1268209				
		всього заробітна плата, грн.					33850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20100				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59.65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6880				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1332650**				
		Всього по розділу 2					**1332650**				
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
21	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	6.967	946.72 942.63	4.09 3.41	6596	6567	29 24	13.4240 0.0444	93.53 0.31
22	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	6.967	6900.58 6879.10	2.15 1.79	48076	47927	15 12	97.9650 0.0233	682.52 0.16
23	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	6.967	9857.97 9827.29	3.07 2.56	68680	68467	21 18	139.9500 0.0333	975.03 0.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	557	12.96 -	- -	7219	-	- -	- -	- -
25	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	557	11.61 -	- -	6467	-	- -	- -	- -
26	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	661.87	66.13 -	- -	43769	-	- -	- -	- -
27	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	1323.73	44.23 -	- -	58549	-	- -	- -	- -
28	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	661.87	22.03 -	- -	14581	-	- -	- -	- -
29	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	752.436	23.72 -	- -	17848	-	- -	- -	- -
30	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	2069	1.95 -	- -	4035	-	- -	- -	- -
31	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	6.967	1183.40 1178.29	5.11 4.26	8245	8209	36 30	16.7800 0.0555	116.91 0.39
32	& С1428-11861-7 варіант 2	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	731.54	392.15 -	- -	286873	-	- -	- -	- -
		Стіни									
33	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	20.776	2546.72 2546.72	- -	52911	52911	- -	42.4100 -	881.11 -
34	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	20.776	4060.56 3659.45	401.11 105.92	84362	76029	8333 2201	60.9400 1.3038	1266.09 27.09
35	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	20.776	17173.33 8369.67	208.29 170.48	356793	173888	4327 3542	112.4200 2.6322	2335.64 54.69
36	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*20.776*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*119507*	*61128*	*64* *53*	*39.5200* *0.0333*	*821.07* *0.69*
37	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	20.776	25346.01 4518.66	2.04 1.70	526589	93880	42 35	64.3500 0.0222	1336.94 0.46
		Разом прямі витрати по розділу 3					1711100	589006	12867 5915		8508.84 84.02
		Разом будівельні роботи, грн.					1711100				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1109227				
		всього заробітна плата, грн.					594921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					349753				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1031.14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					118962				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2060853**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**2060853**				
		Розділ 4. Підлоги									
38	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6.967	3056.12 2967.30	76.03 63.37	21292	20673	530 441	45.0000 0.8258	313.52 5.75
39	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	6.967	118.79 99.17	19.62 16.35	828	691	137 114	1.5040 0.2131	10.48 1.48
40	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	6.967	11458.04 2485.89	8.18 6.81	79828	17319	57 47	33.3900 0.0888	232.63 0.62
41	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6.967	10174.14 3709.13	95.04 79.21	70883	25842	662 552	56.2500 1.0323	391.89 7.19
42	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	6.967	1667.06 123.97	24.53 20.44	11614	864	171 142	1.8800 0.2664	13.1 1.86
43	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*6.967*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*125498*	*29264*	*142* *119*	*63.7000* *0.2220*	*443.8* *1.55*
44	*КБ11-11-14* *r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ*	*100м2*	*6.967*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*162395*	*24394*	*285* *237*	*53.1000* *0.4440*	*369.95* *3.09*
45	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	6.967	15744.84 3809.13	143.07 119.24	109694	26538	997 831	57.0400 1.5540	397.4 10.83
46	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	6.967	7058.70 6352.10	301.19 65.81	49178	44255	2098 458	90.4600 0.9048	630.23 6.3
		Разом прямі витрати по розділу 4					631210	189840	5079 2941		2803 38.67
		Разом будівельні роботи, грн.					631210				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					436291				
		всього заробітна плата, грн.					192781				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114742				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					340.99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39341				
		Всього будівельні роботи, грн.					**745952**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _									
		Всього по розділу 4					**745952**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3723127	812551	31783 12094		11818.5 158.35
		Разом будівельні роботи, грн.					3723127				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2878793				
		всього заробітна плата, грн.					824645				
		Загальновиробничі витрати, грн.					486430				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1437.21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					165810				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4209557**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**4209557**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**13414.06**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**990455**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи підвального поверху (Харчоблок)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	9	
2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3	
4	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	6	
5	Установлення віконних зливів	м	6	
6	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	188.65	
7	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	172.15	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	16.5	
	Стелі			
9	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	696.7	
10	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	696.7	
11	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	696.7	
12	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	696.7	
	Стіни			
13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	2077.6	
14	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2077.6	
15	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	2077.6	
16	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	2077.6	
17	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	2077.6	
18	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	696.7	

19	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	696.7	
20	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	696.7	

1	2	3	4	5
21	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	696.7	
22	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	696.7	
23	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	696.7	
24	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	696.7	
25	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	696.7	
26	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	696.7	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-015-04

на загальнобудівельні роботи 1-го поверху

Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7345.673	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	14.36319	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1077.174	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0.792	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	14322	13482	815 227	272.8900 3.8437	216.13 3.04
2	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.036	12387.76 11471.14	839.54 512.04	446	413	30 18	149.5000 6.4856	5.38 0.23
3	& С111-1598-10 варіант 1	Вікна металопластикові трикамерні	м2	405	4947.63 -	- -	2003790	-	- -	- -	- -
4	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.756	9450.82 8697.35	698.57 426.06	7145	6575	528 322	113.3500 5.3966	85.69 4.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С111-1598-10 варіант 1	Вікна металопластикові трикамерні	м2	75.6	4947.63 -	- -	374041	-	- -	- -	- -
6	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.564	2258.26 2132.96	125.30 76.42	1274	1203	71 43	31.5200 0.9680	17.78 0.55
7	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	57.528	382.55 -	- -	22007	-	- -	- -	- -
8	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.564	1949.31 1847.39	93.98 57.32	1099	1042	53 32	27.3000 0.7260	15.4 0.41
9	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	58.4868	206.91 -	- -	12102	-	- -	- -	- -
10	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	159.71	286.08 -	- -	45690	-	- -	- -	- -
11	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	60.75	122.05 -	- -	7415	-	- -	- -	- -
12	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	2045	5.21 -	- -	10654	-	- -	- -	- -
13	& С111-196-9	Гермобутил	кг	16.56	137.69 -	- -	2280	-	- -	- -	- -
14	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	199	0.52 -	- -	103	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2502368	22715	1497 642		340.38 8.31
		Разом будівельні роботи, грн.					2502368				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2478156				
		всього заробітна плата, грн.					23357				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14010				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41.84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4828				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2516378**				
		Всього по розділу 1					**2516378**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Двері									
15	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	100м2	1.8255	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	19063	17127	1878 522	150.4000 3.8437	274.56 7.02
16	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.5545	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	7532	3957	3535 788	98.1100 14.8500	54.4 8.23
17	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.271	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	11171	5535	5581 1244	59.8800 10.2300	76.11 13
18	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	182.55	6647.32 -	- -	1213468	-	- -	- -	- -
19	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	27.1	286.08 -	- -	7753	-	- -	- -	- -
20	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	590	5.21 -	- -	3074	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1262061	26619	10994 2554		405.07 28.25
		Разом будівельні роботи, грн.					1262061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1224448				
		всього заробітна плата, грн.					29173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17444				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5999				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1279505**				
		Всього по розділу 2					**1279505**				
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
21	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	7.465	946.72 942.63	4.09 3.41	7067	7037	30 25	13.4240 0.0444	100.21 0.33
22	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	7.465	6900.58 6879.10	2.15 1.79	51513	51352	16 13	97.9650 0.0233	731.31 0.17
23	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	7.465	9857.97 9827.29	3.07 2.56	73590	73361	23 19	139.9500 0.0333	1044.73 0.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	597	12.96 -	- -	7737	-	- -	- -	- -
25	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	597	11.61 -	- -	6931	-	- -	- -	- -
26	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	709.18	66.13 -	- -	46898	-	- -	- -	- -
27	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	1418.35	44.23 -	- -	62734	-	- -	- -	- -
28	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	709.18	22.03 -	- -	15623	-	- -	- -	- -
29	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	806.22	23.72 -	- -	19124	-	- -	- -	- -
30	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	2217	1.95 -	- -	4323	-	- -	- -	- -
31	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	7.465	1183.40 1178.29	5.11 4.26	8834	8796	38 32	16.7800 0.0555	125.26 0.41
32	& С1428-11861-7 варіант 2	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	783.83	392.15 -	- -	307379	-	- -	- -	- -
		Стіни									
33	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	23.7915	2546.72 2546.72	- -	60590	60590	- -	42.4100 -	1009 -
34	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	23.7915	17173.33 8369.67	208.29 170.48	408579	199127	4956 4056	112.4200 2.6322	2674.64 62.62
35	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*23.7915*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*136853*	*70001*	*73* *61*	*39.5200* *0.0333*	*940.24* *0.79*
36	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	23.7915	25346.01 4518.66	2.04 1.70	603020	107506	49 40	64.3500 0.0222	1530.98 0.53
		Разом прямі витрати по розділу 3					1820795	577770	5185 4246		8156.37 65.1
		Разом будівельні роботи, грн.					1820795				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1237840				
		всього заробітна плата, грн.					582016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					337627				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					986.57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					113822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**2158422**				
		Всього по розділу 3					**2158422**				
		Розділ 4. Підлоги									
37	КБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	100м2	7.465	3878.68	252.72	28954	27068	1886	52.3000	390.42
					3625.96	70.30			525	0.9443	7.05
38	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	7.465	3056.12	76.03	22814	22151	568	45.0000	335.93
					2967.30	63.37			473	0.8258	6.16
39	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	7.465	118.79	19.62	887	740	147	1.5040	11.23
					99.17	16.35			122	0.2131	1.59
40	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	7.465	11458.04	8.18	85534	18557	61	33.3900	249.26
					2485.89	6.81			51	0.0888	0.66
41	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	7.465	10174.14	95.04	75950	27689	709	56.2500	419.91
					3709.13	79.21			591	1.0323	7.71
42	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	7.465	1667.06	24.53	12445	925	183	1.8800	14.03
					123.97	20.44			153	0.2664	1.99
43	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*7.465*	*18013.21*	*20.44*	*134469*	*31356*	*153*	*63.7000*	*475.52*
					4200.38	*17.03*			*127*	*0.2220*	*1.66*
44	*КБ11-11-14* *г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*7.465*	*23309.19*	*40.88*	*174003*	*26138*	*305*	*53.1000*	*396.39*
					3501.41	*34.07*			*254*	*0.4440*	*3.31*
45	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	7.465	13484.25	36.79	100660	88522	275	164.9500	1231.35
					11858.26	30.66			229	0.3996	2.98
46	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	3881.8	14.23	-	55238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	338.91	68.54	-	23229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	761	534.47	-	406732	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	5390	0.30	-	1617	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	8.797	12866.72	11.24	113189	19329	99	29.8500	262.59
					2197.26	9.37			82	0.1221	1.07
		Разом прямі витрати по розділу 4					1235721	262475	4386		3786.63
									2607		34.18
		Разом будівельні роботи, грн.					1235721				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					968860				
		всього заробітна плата, грн.					265082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					155647				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					458.49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52897				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1391368**				
		– –									
		Всього по розділу 4					**1391368**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6820945	889579	22062 10049		12688.45 135.84
		Разом будівельні роботи, грн.					6820945				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5909304				
		всього заробітна плата, грн.					899628				
		Загальновиробничі витрати, грн.					524728				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1538.9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					177546				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7345673**				
		– –									
		Всього по кошторису					**7345673**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**14363.19**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1077174**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 1-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	79.2	
2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3.6	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	75.6	
4	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	56.4	
5	Установлення віконних зливів	м	56.4	
6	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	м2	182.55	
7	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	55.45	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	127.1	
	Стелі			
9	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	746.5	
10	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	746.5	
11	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	746.5	
12	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	746.5	
	Стіни			
13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	2379.15	
14	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	2379.15	
15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	2379.15	
16	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	2379.15	
17	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	м2	746.5	
18	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	746.5	

19	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	746.5	
20	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	746.5	

1	2	3	4	5
21	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	746.5	
22	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	746.5	
23	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	746.5	
24	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	746.5	
25	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	746.5	
26	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	879.7	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-015-05

на загальнобудівельні роботи 2-го поверху

Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5043.607	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9.9492	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	743.960	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів	100м2	1.08	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	19530	18385	1111 309	272.8900 3.8437	294.72 4.15
2	КБ10-25-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.6	1806.61 1706.37	100.24 61.14	1084	1024	60 37	25.2160 0.7744	15.13 0.46
3	КБ10-25-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	0.6	1559.44 1477.91	75.18 45.85	936	887	45 28	21.8400 0.5808	13.1 0.35
4	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1.008	12387.76 11471.14	839.54 512.04	12487	11563	846 516	149.5000 6.4856	150.7 6.54
5	& С111-1598-10 варіант 1	Вікна металопластикові трикамерні	м2	100.8	4947.63 -	- -	498721	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.072	9450.82 8697.35	698.57 426.06	680	626	50 31	113.3500 5.3966	8.16 0.39
7	& С111-1598-10 варіант 1	Вікна металопластикові трикамерні	м2	108	4947.63 -	- -	534344	-	- -	- -	- -
8	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.6	2258.26 2132.96	125.30 76.42	1355	1280	75 46	31.5200 0.9680	18.91 0.58
9	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	61.2	382.55 -	- -	23412	-	- -	- -	- -
10	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.6	1949.31 1847.39	93.98 57.32	1170	1108	56 34	27.3000 0.7260	16.38 0.44
11	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	62.22	206.91 -	- -	12874	-	- -	- -	- -
12	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	48.22	286.08 -	- -	13795	-	- -	- -	- -
13	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	15.84	122.05 -	- -	1933	-	- -	- -	- -
14	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	537	5.21 -	- -	2798	-	- -	- -	- -
15	& С111-196-9	Гермобутил	кг	17.6	137.69 -	- -	2423	-	- -	- -	- -
16	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	211	0.52 -	- -	110	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1127652	34873	2243 1001		517.1 12.91
		Разом будівельні роботи, грн.					1127652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1090536				
		всього заробітна плата, грн.					35874				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21381				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63.6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7338				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1149033**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _									
		Всього по розділу 1					**1149033**				
		Розділ 2. Двері									
17	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0.5992	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	6257	5622	616 171	150.4000 3.8437	90.12 2.3
18	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.5545	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	7532	3957	3535 788	98.1100 14.8500	54.4 8.23
19	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1.271	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	11171	5535	5581 1244	59.8800 10.2300	76.11 13
20	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	182.55	6647.32 -	- -	1213468	-	- -	- -	- -
21	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	27.1	286.08 -	- -	7753	-	- -	- -	- -
22	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	590	5.21 -	- -	3074	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1249255	15114	9732 2203		220.63 23.53
		Разом будівельні роботи, грн.					1249255				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1224409				
		всього заробітна плата, грн.					17317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10034				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29.3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3381				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1259289**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**1259289**				
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
23	КБ15-76-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	7.599	946.72 942.63	4.09 3.41	7194	7163	31 26	13.4240 0.0444	102.01 0.34
24	КБ15-76-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	7.599	6900.58 6879.10	2.15 1.79	52438	52274	16 14	97.9650 0.0233	744.44 0.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	7.599	9857.97 9827.29	3.07 2.56	74911	74678	23 19	139.9500 0.0333	1063.48 0.25
26	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	608	12.96 -	- -	7880	-	- -	- -	- -
27	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	608	11.61 -	- -	7059	-	- -	- -	- -
28	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	721.91	66.13 -	- -	47740	-	- -	- -	- -
29	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	1443.81	44.23 -	- -	63860	-	- -	- -	- -
30	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	721.91	22.03 -	- -	15904	-	- -	- -	- -
31	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	820.69	23.72 -	- -	19467	-	- -	- -	- -
32	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	2257	1.95 -	- -	4401	-	- -	- -	- -
33	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	7.599	1183.40 1178.29	5.11 4.26	8993	8954	39 32	16.7800 0.0555	127.51 0.42
34	& С1428-11861-7 варіант 2	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	797.9	392.15 -	- -	312896	-	- -	- -	- -
		Стіни									
35	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	8.362	2546.72 2546.72	- -	21296	21296	- -	42.4100 -	354.63 -
36	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	8.362	17173.33 8369.67	208.29 170.48	143603	69987	1742 1426	112.4200 2.6322	940.06 22.01
37	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*8.362*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*48100*	*24603*	*26* *21*	*39.5200* *0.0333*	*330.47* *0.28*
38	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	8.362	25346.01 4518.66	2.04 1.70	211943	37785	17 14	64.3500 0.0222	538.09 0.19
		Разом прямі витрати по розділу 3					1047685	296740	1894 1552		4200.69 23.67
		Разом будівельні роботи, грн.					1047685				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					749051				
		всього заробітна плата, грн.					298292				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					173304				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					506.92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					58484				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1220989**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**1220989**				
		Розділ 4. Підлоги									
39	КБ46-43-2	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	100м2	7.599	3878.68 3625.96	252.72 70.30	29474	27554	1920 534	52.3000 0.9443	397.43 7.18
40	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	7.599	3056.12 2967.30	76.03 63.37	23223	22549	578 482	45.0000 0.8258	341.96 6.28
41	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	7.599	118.79 99.17	19.62 16.35	903	754	149 124	1.5040 0.2131	11.43 1.62
42	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	7.599	11458.04 2485.89	8.18 6.81	87070	18890	62 52	33.3900 0.0888	253.73 0.67
43	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	7.599	10174.14 3709.13	95.04 79.21	77313	28186	722 602	56.2500 1.0323	427.44 7.84
44	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	7.599	1667.06 123.97	24.53 20.44	12668	942	186 155	1.8800 0.2664	14.29 2.02
45	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*7.599*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*136882*	*31919*	*155* *129*	*63.7000* *0.2220*	*484.06* *1.69*
46	*КБ11-11-14* *r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*7.599*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*177127*	*26607*	*311* *259*	*53.1000* *0.4440*	*403.51* *3.37*
47	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	7.599	13484.25 11858.26	36.79 30.66	102467	90111	280 233	164.9500 0.3996	1253.46 3.04
48	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	3951.48	14.23 -	- -	56230	-	- -	- -	- -
49	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	344.99	68.54 -	- -	23646	-	- -	- -	- -
50	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	775	534.47 -	- -	414214	-	- -	- -	- -
51	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	5486	0.30 -	- -	1646	-	- -	- -	- -
52	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	8.797	12866.72 2197.26	11.24 9.37	113189	19329	99 82	29.8500 0.1221	262.59 1.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					1256052	266841	4462 2652		3849.9 34.78
		Разом будівельні роботи, грн.					1256052				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					984749				
		всього заробітна плата, грн.					269493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					158244				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					466.17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53781				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1414296**				
		Всього по розділу 4					**1414296**				
		Разом прямі витрати по кошторису					4680644	613568	18331 7408		8788.32 94.89
		Разом будівельні роботи, грн.					4680644				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4048745				
		всього заробітна плата, грн.					620976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					362963				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1065.99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					122984				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5043607**				
		Всього по кошторису					**5043607**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**9949.2**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**743960**				

Склав ____________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 2-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів	м2	108	
2	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	60	
3	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	60	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	100.8	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	7.2	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	60	
7	Установлення віконних зливів	м	60	
8	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	59.92	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	55.45	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	127.1	
	Стелі			
11	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	759.9	
12	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	759.9	
13	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	759.9	
14	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	759.9	
	Стіни			
15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	836.2	
16	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	836.2	
17	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	836.2	
18	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	836.2	
19	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	м2	759.9	

20	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	759.9		

1	2	3	4	5
21	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	759.9	
22	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	759.9	
23	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	759.9	
24	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	759.9	
25	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	759.9	
26	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	759.9	
27	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	759.9	
28	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	879.7	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-015-06

на загальнобудівельні роботи -1-го поверху (Морг)

Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1477.251	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4.44752	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	329.683	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері									
1	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	100м2	0.4422	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	4618	4149	455 127	150.4000 3.8437	66.51 1.7
2	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.2457	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	3337	1753	1566 349	98.1100 14.8500	24.11 3.65
3	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1965	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	1727	856	863 192	59.8800 10.2300	11.77 2.01
4	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	44.22	6647.32 -	- -	293944	-	- -	- -	- -
5	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	7.1	286.08 -	- -	2031	-	- -	- -	- -
6	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	163	5.21 -	- -	849	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					306506	6758	2884 668		102.39 7.36
		Разом будівельні роботи, грн.					306506				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					296864				
		всього заробітна плата, грн.					7426				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4426				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13.16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1519				
		Всього будівельні роботи, грн.					**310932**				
		Всього по розділу 1					**310932**				
		Розділ 2. Вікна									
7	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0.302	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	5461	5141	311 86	272.8900 3.8437	82.41 1.16
8	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.162	12387.76 11471.14	839.54 512.04	2007	1858	136 83	149.5000 6.4856	24.22 1.05
9	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	16.2	4947.63 -	- -	80152	-	- -	- -	- -
10	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	6	286.08 -	- -	1716	-	- -	- -	- -
11	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	6	122.05 -	- -	732	-	- -	- -	- -
12	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	81	5.21 -	- -	422	-	- -	- -	- -
13	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.14	9450.82 8697.35	698.57 426.06	1323	1218	98 60	113.3500 5.3966	15.87 0.76
14	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	14	4947.63 -	- -	69267	-	- -	- -	- -
15	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	4	286.08 -	- -	1144	-	- -	- -	- -
16	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	1.6	122.05 -	- -	195	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	54	5.21 -	- -	281	-	- -	- -	- -
18	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.09	2258.26 2132.96	125.30 76.42	203	192	11 7	31.5200 0.9680	2.84 0.09
19	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	9.18	382.55 -	- -	3512	-	- -	- -	- -
20	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.09	1949.31 1847.39	93.98 57.32	175	166	8 5	27.3000 0.7260	2.46 0.07
21	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	9.33	206.91 -	- -	1930	-	- -	- -	- -
22	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	1.2	286.08 -	- -	343	-	- -	- -	- -
23	& С111-196-9	Гермобутил	кг	2.6	137.69 -	- -	358	-	- -	- -	- -
24	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	31	0.52 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					169237	8575	564 241		127.8 3.13
		Разом будівельні роботи, грн.					169237				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160098				
		всього заробітна плата, грн.					8816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5271				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15.7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1812				
		Всього будівельні роботи, грн.					**174508**				
		Всього по розділу 2					**174508**				
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
25	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази (шпаклівка Ceresit CT-225)*	*100 м2*	*2.1385*	*8451.67* *4690.35*	*5.11* *4.26*	*18074*	*10030*	*11* *9*	*63.0000* *0.0555*	*134.73* *0.12*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	*КБ15-56-6*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*-2.1385*	*1933.95* *982.74*	*2.04* *1.70*	*-4136*	*-2102*	*-4* *-4*	*13.2000* *0.0222*	*-28.23* *-0.050*
27	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	2.1385	28423.09 5677.29	2.04 1.70	60783	12141	4 4	80.8500 0.0222	172.9 0.05
		Стіни									
28	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	7.625	2546.72 2546.72	- -	19419	19419	- -	42.4100 -	323.38 -
29	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	7.625	4060.56 3659.45	401.11 105.92	30962	27903	3059 808	60.9400 1.3038	464.67 9.94
30	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	7.625	17173.33 8369.67	208.29 170.48	130947	63819	1588 1300	112.4200 2.6322	857.2 20.07
31	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*7.625*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*43860*	*22435*	*23* *20*	*39.5200* *0.0333*	*301.34* *0.25*
32	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	7.625	25346.01 4518.66	2.04 1.70	193263	34455	16 13	64.3500 0.0222	490.67 0.17
		Разом прямі витрати по розділу 3					493172	188100	4697 2150		2716.66 30.55
		Разом будівельні роботи, грн.					493172				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					300375				
		всього заробітна плата, грн.					190250				
		Загальновиробничі витрати, грн.					111833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					329.66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38033				
		Всього будівельні роботи, грн.					**605005**				
		Всього по розділу 3					**605005**				
		Розділ 4. Підлоги									
33	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2.1385	3056.12 2967.30	76.03 63.37	6536	6346	163 136	45.0000 0.8258	96.23 1.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2.1385	118.79 99.17	19.62 16.35	254	212	42 35	1.5040 0.2131	3.22 0.46
35	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	2.1385	11458.04 2485.89	8.18 6.81	24503	5316	17 15	33.3900 0.0888	71.4 0.19
36	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2.1385	10174.14 3709.13	95.04 79.21	21757	7932	203 169	56.2500 1.0323	120.29 2.21
37	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2.1385	1667.06 123.97	24.53 20.44	3565	265	52 44	1.8800 0.2664	4.02 0.57
38	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*2.1385*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*38521*	*8983*	*44* *36*	*63.7000* *0.2220*	*136.22* *0.47*
39	*КБ11-11-14* *r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніх основ*	*100м2*	*2.1385*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*49847*	*7488*	*87* *73*	*53.1000* *0.4440*	*113.55* *0.95*
40	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2.1385	13484.25 11858.26	36.79 30.66	28836	25359	79 66	164.9500 0.3996	352.75 0.85
41	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1112.02	14.23 -	- -	15824	-	- -	- -	- -
42	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	97.09	68.54 -	- -	6655	-	- -	- -	- -
43	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	218	534.47 -	- -	116514	-	- -	- -	- -
44	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	1544	0.30 -	- -	463	-	- -	- -	- -
45	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	2.602	12866.72 2197.26	11.24 9.37	33479	5717	29 24	29.8500 0.1221	77.67 0.32
		Разом прямі витрати по розділу 4					346754	67618	716 598		975.35 7.79
		Разом будівельні роботи, грн.					346754				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					278420				
		всього заробітна плата, грн.					68216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					117.97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13611				
		Всього будівельні роботи, грн.					**386805**				
		Всього по розділу 4					**386805**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1315669	271051	8861 3657		3922.2 48.83
		Разом будівельні роботи, грн.					1315669				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1035757				
		всього заробітна плата, грн.					274708				
		Загальновиробничі витрати, грн.					161582				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					476.49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54975				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1477251**				
		Всього по кошторису					**1477251**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4447.52**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**329683**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи -1-го поверху (Морг)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і тамбурних прорізів	м2	44.22	
2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	24.57	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	19.65	
4	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	30.2	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	16.2	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14	
7	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	9	
8	Установлення віконних зливів	м	9	
	Стелі			
9	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази (шпаклівка Ceresit CT-225)	м2	213.85	
10	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	-213.85	
11	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	213.85	
	Стіни			
12	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	762.5	
13	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	762.5	
14	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	762.5	
15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	762.5	
16	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	762.5	

1	2	3	4	5
17	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	213.85	
18	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	213.85	
19	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	213.85	
20	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	213.85	
21	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	213.85	
22	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	213.85	
23	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	213.85	
24	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	213.85	
25	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	260.2	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-015-07

на загальнобудівельні роботи 1-го поверху (Морг)

Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1608.948	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5.18932	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	384.506	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері									
1	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0.4422	10442.83 9381.95	1028.70 286.17	4618	4149	455 127	150.4000 3.8437	66.51 1.7
2	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.2457	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	3337	1753	1566 349	98.1100 14.8500	24.11 3.65
3	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1965	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	1727	856	863 192	59.8800 10.2300	11.77 2.01
4	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	44.22	6647.32 -	- -	293944	-	- -	- -	- -
5	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	7.1	286.08 -	- -	2031	-	- -	- -	- -
6	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	163	5.21 -	- -	849	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					306506	6758	2884 668		102.39 7.36
		Разом будівельні роботи, грн.					306506				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					296864				
		всього заробітна плата, грн.					7426				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4426				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13.16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1519				
		Всього будівельні роботи, грн.					**310932**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**310932**				
		Розділ 2. Вікна									
7	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0.302	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	5461	5141	311 86	272.8900 3.8437	82.41 1.16
8	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.162	12387.76 11471.14	839.54 512.04	2007	1858	136 83	149.5000 6.4856	24.22 1.05
9	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	16.2	4947.63 -	- -	80152	-	- -	- -	- -
10	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	6	286.08 -	- -	1716	-	- -	- -	- -
11	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	6	122.05 -	- -	732	-	- -	- -	- -
12	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	81	5.21 -	- -	422	-	- -	- -	- -
13	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.14	9450.82 8697.35	698.57 426.06	1323	1218	98 60	113.3500 5.3966	15.87 0.76
14	& С111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	14	4947.63 -	- -	69267	-	- -	- -	- -
15	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	4	286.08 -	- -	1144	-	- -	- -	- -
16	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	1.6	122.05 -	- -	195	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	54	5.21 -	- -	281	-	- -	- -	- -
18	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.09	2258.26 2132.96	125.30 76.42	203	192	11 7	31.5200 0.9680	2.84 0.09
19	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	9.18	382.55 -	- -	3512	-	- -	- -	- -
20	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.09	1949.31 1847.39	93.98 57.32	175	166	8 5	27.3000 0.7260	2.46 0.07
21	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	9.33	206.91 -	- -	1930	-	- -	- -	- -
22	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	1.2	286.08 -	- -	343	-	- -	- -	- -
23	& С111-196-9	Гермобутил	кг	2.6	137.69 -	- -	358	-	- -	- -	- -
24	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	31	0.52 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					169237	8575	564 241		127.8 3.13
		Разом будівельні роботи, грн.					169237				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160098				
		всього заробітна плата, грн.					8816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5271				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15.7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1812				
		Всього будівельні роботи, грн.					**174508**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**174508**				
		Розділ 3. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
25	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази (шпаклівка Ceresit CT-225)*	*100 м2*	*2.4073*	*8451.67* *4690.35*	*5.11* *4.26*	*20346*	*11291*	*12* *10*	*63.0000* *0.0555*	*151.66* *0.13*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	*КБ15-56-6*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*-2.4073*	*1933.95* *982.74*	*2.04* *1.70*	*-4656*	*-2366*	*-5* *-4*	*13.2000* *0.0222*	*-31.78* *-0.050*
27	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	2.4073	28423.09 5677.29	2.04 1.70	68423	13667	5 4	80.8500 0.0222	194.63 0.05
		Стіни									
28	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	8.2495	2546.72 2546.72	- -	21009	21009	- -	42.4100 -	349.86 -
29	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	8.2495	4060.56 3659.45	401.11 105.92	33498	30189	3309 874	60.9400 1.3038	502.72 10.76
30	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	8.2495	17173.33 8369.67	208.29 170.48	141671	69046	1718 1406	112.4200 2.6322	927.41 21.71
31	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*8.2495*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*47453*	*24272*	*25* *21*	*39.5200* *0.0333*	*326.02* *0.27*
32	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	8.2495	25346.01 4518.66	2.04 1.70	209092	37277	17 14	64.3500 0.0222	530.86 0.18
		Разом прямі витрати по розділу 3					536836	204385	5081 2325		2951.38 33.05
		Разом будівельні роботи, грн.					536836				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					327370				
		всього заробітна плата, грн.					206710				
		Загальновиробничі витрати, грн.					121495				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					358.13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41318				
		Всього будівельні роботи, грн.					**658331**				
		Всього по розділу 3					**658331**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Підлоги									
33	КБ11-28-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	2.4073	8900.78 8789.37	111.41 76.51	21427	21159	268 184	128.3120 0.9991	308.89 2.41
34	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2.4073	3056.12 2967.30	76.03 63.37	7357	7143	183 153	45.0000 0.8258	108.33 1.99
35	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2.4073	118.79 99.17	19.62 16.35	286	239	47 39	1.5040 0.2131	3.62 0.51
36	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	2.4073	11458.04 2485.89	8.18 6.81	27583	5984	20 16	33.3900 0.0888	80.38 0.21
37	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2.4073	10174.14 3709.13	95.04 79.21	24492	8929	229 191	56.2500 1.0323	135.41 2.49
38	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2.4073	1667.06 123.97	24.53 20.44	4013	298	59 49	1.8800 0.2664	4.53 0.64
39	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*2.4073*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*43363*	*10112*	*49* *41*	*63.7000* *0.2220*	*153.35* *0.53*
40	*КБ11-11-14* *r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ*	*100м2*	*2.4073*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*56112*	*8429*	*98* *82*	*53.1000* *0.4440*	*127.83* *1.07*
41	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2.4073	13484.25 11858.26	36.79 30.66	32461	28546	89 74	164.9500 0.3996	397.08 0.96
42	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1251.8	14.23 -	- -	17813	-	- -	- -	- -
43	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	109.29	68.54 -	- -	7491	-	- -	- -	- -
44	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	246	534.47 -	- -	131480	-	- -	- -	- -
45	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	1738	0.30 -	- -	521	-	- -	- -	- -
46	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	2.602	12866.72 2197.26	11.24 9.37	33479	5717	29 24	29.8500 0.1221	77.67 0.32
		Разом прямі витрати по розділу 4					407878	96556	1071 853		1397.09 11.13
		Разом будівельні роботи, грн.					407878				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					310251				
		всього заробітна плата, грн.					97409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					57299				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					169				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19496				
		Всього будівельні роботи, грн.					**465177**				
		_ _									
		Всього по розділу 4					**465177**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1420457	316274	9600 4087		4578.66 54.67
		Разом будівельні роботи, грн.					1420457				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1094583				
		всього заробітна плата, грн.					320361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					188491				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					555.99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					64145				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1608948**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**1608948**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5189.32**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**384506**				

Склав ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 1-го поверху (Морг)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	44.22	
2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	24.57	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	19.65	
4	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	30.2	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	16.2	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14	
7	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	9	
8	Установлення віконних зливів	м	9	
	Стелі			
9	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази (шпаклівка Ceresit CT-225)	м2	240.73	
10	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	-240.73	
11	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	240.73	
	Стіни			
12	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	824.95	
13	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	824.95	
14	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	824.95	
15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	824.95	
16	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	824.95	

1	2	3	4	5
17	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	240.73	
18	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	240.73	
19	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	240.73	
20	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	240.73	
21	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	240.73	
22	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	240.73	
23	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	240.73	
24	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	240.73	
25	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	240.73	
26	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	260.2	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-015-08

на електропостачання та електроосвітлення

Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	18115.532	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	26.22281	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1931.162	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	45.2	327.55 327.55	- -	14805	14805	- -	5.2000 -	235.04 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					14805	14805	- -		235.04 -
		Разом будівельні роботи, грн.					14805				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14805				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8497				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22.8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2630				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23302**				
		Всього по розділу 1					**23302**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Монтаж									
2	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2	2440.75 792.62	727.57 148.39	4882	1585	1455 297	10.3300 1.7521	20.66 3.5
3	КБ21-24-6	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг	шт	35	1374.60 578.71	159.96 56.22	48111	20255	5599 1968	8.0500 0.6935	281.75 24.27
4	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	15.59	8139.85 1834.45	- -	126900	28599	- -	27.8200 -	433.71 -
5	С113-2107 варіант 1	Розетка з З/К	шт	1128	136.97 -	- -	154502	-	- -	- -	- -
6	С113-2107 варіант 2	Розетка з з/к внутрішня IP44	шт	431	214.20 -	- -	92320	-	- -	- -	- -
7	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0.79	8156.77 1825.22	- -	6444	1442	- -	27.6800 -	21.87 -
8	& С1547-6-1-1Д	Вимикач одноклавішний заглибленого типу	шт	79	96.99 -	- -	7662	-	- -	- -	- -
9	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0.87	8263.59 1932.04	- -	7189	1681	- -	29.3000 -	25.49 -
10	& С1547-6-1-2Д	Вимикач двоклавішний заглибленого типу	шт	87	117.99 -	- -	10265	-	- -	- -	- -
11	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1.35	8263.59 1932.04	- -	11156	2608	- -	29.3000 -	39.56 -
12	& С1547-6-1-2Д варіант 1	Перемикач одноклавішний	шт	135	201.49 -	- -	27201	-	- -	- -	- -
13	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	17.46	39780.72 15360.58	6554.25 2872.31	694571	268196	114437 50151	211.2000 36.6924	3687.55 640.65
14	& С1547-4-80-1 варіант 2	Світильник LED 595 IP54/IP40 4000K	шт	461	4060.49 -	- -	1871886	-	- -	- -	- -
15	& С1547-4-80-1 варіант 2	Світильник LED 595 IP54/IP40 4000K	шт	387	4060.49 -	- -	1571410	-	- -	- -	- -
16	& С1547-4-80-2 варіант 4	Світильник LED 10 4000K	шт	496	2295.89 -	- -	1138761	-	- -	- -	- -
17	& С1547-4-80-3 варіант 1	Світильник LED 10 5000K	шт	24	1915.14 -	- -	45963	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С1547-4-80-4 варіант 1	Світильник LED 1200 4000К	шт	341	3866.69 -	- -	1318541	-	- -	- -	- -
19	& С1547-4-80-5 варіант 4	Світильник LED 360 4000К	шт	21	2448.89 -	- -	51427	-	- -	- -	- -
20	& С1547-4-80-5 варіант 5	Світильник LED 13 4000К	шт	16	2448.89 -	- -	39182	-	- -	- -	- -
21	КМ10-698-1	Коробка розподільча	шт	1687	55.28 52.75	- -	93257	88989	- -	0.8000 -	1349.6 -
22	& С111-240-101 варіант 1	Коробка розподільча	шт	1687	53.74 -	- -	90659	-	- -	- -	- -
23	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	18.6	3366.90 3366.90	- -	62624	62624	- -	51.0600 -	949.72 -
24	& С111-240-101 варіант 2	Коробка установча набірна	шт	1860	19.24 -	- -	35786	-	- -	- -	- -
25	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1.53	5546.32 3433.58	1130.34 394.74	8486	5253	1729 604	47.2100 4.9268	72.23 7.54
26	& С1530-1-12-2 варіант 1	Лоток перфорований 400х100	м	153	848.90 -	- -	129882	-	- -	- -	- -
27	& С1530-1-12-2 варіант 2	Кришка лотка 400х100	м	153	364.38 -	- -	55750	-	- -	- -	- -
28	& С1530-1-12-2 варіант 3	Перегородка для лотка висотою 100мм	м	153	621.60 -	- -	95105	-	- -	- -	- -
29	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	15.3	307.70 158.55	18.97 4.68	4708	2426	290 72	2.1800 0.0550	33.35 0.84
30	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	187.38	2276.48 1746.75	28.46 7.03	426567	327306	5333 1317	25.5000 0.0825	4778.19 15.46
31	& С126-1300-3-200	Кабель ВВГнг-нд 3х1,5	м	3492	37.63 -	- -	131404	-	- -	- -	- -
32	& С126-1300-3-201	Кабель ВВГнг-нд 3х2,5	м	3118	61.99 -	- -	193285	-	- -	- -	- -
33	& С126-1300-3-202 варіант 1	Кабель ВВГнг-нд 3х4,0	м	2489	86.74 -	- -	215896	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С126-1300-3-203	Кабель ВВГнг-нд 3х6,0	м	2321	135.01 -	- -	313358	-	- -	- -	- -
35	& С126-1300-3-204	Кабель ВВГнг-нд 5х25	м	1687	856.84 -	- -	1445489	-	- -	- -	- -
36	& С126-1300-3-205	Кабель ВВГнг-нд 5х95	м	680	3162.04 -	- -	2150187	-	- -	- -	- -
37	& С126-1300-3-206	Кабель Flame (НХН)180Е30 3х1,5	м	1746	54.26 -	- -	94738	-	- -	- -	- -
38	& С126-1300-3-207	Кабель Flame (НХН)180Е30 3х2,5	м	1559	64.69 -	- -	100852	-	- -	- -	- -
39	& С126-1300-3-208	Кабель Flame (НХН)180Е30 3х4,0	м	829	107.42 -	- -	89051	-	- -	- -	- -
40	& С126-1300-3-209	Кабель Flame (НХН)180Е90 5х25,0	м	563	1286.29 -	- -	724181	-	- -	- -	- -
41	& С126-1300-3-209 варіант 1	Кабель Flame (НХН)180Е90 5х95,0	м	227	4182.04 -	- -	949323	-	- -	- -	- -
42	& С126-1300-3-211	Кабель Flame (НХН)180Е90 5х240	м	180	6971.74 -	- -	1254913	-	- -	- -	- -
43	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	36.9	6390.79 1786.80	227.66 56.21	235820	65933	8401 2074	24.0000 0.6600	885.6 24.35
44	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	5.61	14520.23 5198.74	4316.37 1043.46	81458	29165	24215 5854	71.4800 14.0637	401 78.9
45	& С113-1437-179	Саморегулюючий нагрівальний кабель	м	561	128.03 -	- -	71825	-	- -	- -	- -
46	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	187.38	2877.73 1580.37	1297.36 332.88	539229	296130	243099 62375	22.2400 4.5980	4167.33 861.57
47	КР20-33-4	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	187.38	1870.07 1539.84	10.22 8.52	350414	288535	1915 1596	24.0000 0.1110	4497.12 20.8
48	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	18.6	600.79 584.89	- -	11175	10879	- -	8.8700 -	164.98 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17183795	1501606	406473 126308		21809.71 1677.88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					17183795				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15275716				
		всього заробітна плата, грн.					1627914				
		Загальновиробничі витрати, грн.					908434				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2477.38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					285813				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18092229**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**18092229**				
		Разом прямі витрати по кошторису					17198600	1516411	406473 126308		22044.75 1677.88
		Разом будівельні роботи, грн.					17198600				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15275716				
		всього заробітна плата, грн.					1642719				
		Загальновиробничі витрати, грн.					916932				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2500.18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					288443				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18115532**				
		– –									
		Всього по кошторису					**18115532**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**26222.81**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1931162**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електропостачання та електроосвітлення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж схованої електропроводки	м	4520	
2	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2	
3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг	шт	35	
4	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	1559	
5	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	79	
6	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	87	
7	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	шт	135	
8	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	1746	
9	Коробка розподільча	шт	1687	
10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	1860	
11	Прокладання лотків	м	153	
12	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м	1530	
13	Прокладання проводу при схованій проводці	м	18738	
14	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	жил	3690	
15	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	561	
16	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	м	18738	
17	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	18738	

1	2	3	4	5
18	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1860	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-015-09

на обладнання електропостачання та електроосвітлення

Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3461.078	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1517-2224-1 варіант 5	Шафа ввідно розподільча ВРП	шт	2	453750.00 -	- -	907500	-	- -	- -	- -
2	& 1517-2224-2 варіант 1	Щит силовий розподільчий з автоматикою	шт	1	226875.00 -	- -	226875	-	- -	- -	- -
3	& 1517-2224-5 варіант 1	Щит силовий розподільчий з автоматикою	шт	16	75000.00 -	- -	1200000	-	- -	- -	- -
4	& 1517-2224-6 варіант 2	Щит аварійного вводу резерва з автоматикою ЩАВР	шт	2	302500.01 -	- -	605000	-	- -	- -	- -
5	& 1517-2224-7 варіант 3	Щит груповий з автоматикою	шт	16	30250.61 -	- -	484010	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					3423385	-	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					3423385				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					37694				
		Всього устаткування, грн.					**3461079**				
		– –									
		Всього по кошторису					**3461078**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**-**				

Склав ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-015-010

на монтаж систем слабострумних мереж (адміністративно-господарської будівлі)

Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	305.347	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.14998	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	87.317	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж системи телекомунікацій (телебачення Т2)									
1	КМ10-512-1	Антена основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	682.04 674.11	- -	682	674	- -	9.6000 -	9.6 -
2	КМ10-513-3	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі	шт	1	561.76 561.76	- -	562	562	- -	8.0000 -	8 -
3	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	24.73 24.73	- -	49	49	- -	0.3400 -	0.68 -
4	& С1515-25-3 варіант 14	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-24	шт	1	64.17 -	- -	64	-	- -	- -	- -
5	& С1515-25-3 варіант 14	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-24	шт	1	64.17 -	- -	64	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	6	44.18	-	265	265	-	0.6700	4.02
					44.18	-			-	-	-
7	С1512-4 варіант 4	Розетка телевізійна	шт	6	109.25	-	656	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	С1512-4 варіант 5	Коробка бермана	шт	6	9.20	-	55	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КМ10-385-7	Апаратура настінна	шт	6	1207.73	-	7246	5393	-	12.8000	76.8
					898.82	-			-	-	-
10	С1515-25 варіант 2	Кронштейн для телевізора	шт	6	517.05	-	3102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,	100 м	2.8	2665.96	531.20	7465	3258	1487	16.0000	44.8
		блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг			1163.68	131.16			367	1.5400	4.31
12	С1545-13 варіант 7	Коаксіальний кабель RG-8	м	7	96.60	-	676	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	С1545-13 варіант 8	Коаксіальний кабель RG-6	м	273	46.00	-	12558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					33444	10201	1487		143.9
									367		4.31
		Разом будівельні роботи, грн.					33444				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21756				
		всього заробітна плата, грн.					10568				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5219				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12.39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1430				
		Всього будівельні роботи, грн.					**38663**				
		Всього по розділу 1					**38663**				
		Розділ 2. Монтаж IP-телефонії									
14	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	488.46	1.31	977	844	3	6.4000	12.8
					422.02	0.14			-	0.0021	-
15	& С1515-25-3 варіант 20	Пара оптичних модулів DDM SFP 20 км 1310/1550 нм 1550/1310 нм LC S-3553LC20D	шт	1	2603.37	-	2603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру,	шт	2	24.73	-	49	49	-	0.3400	0.68
		кількість контактів у роз'ємі до 14			24.73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С1515-25-3 варіант 21	Пигтейл оптический Simplex SM(OS2) LC UPC 6536880-2	шт	2	639.40 -	- -	1279	-	- -	- -	- -
18	& С1515-25-3 варіант 22	Термоусаджуєма гільза для захисту зварних з'єднань HSP-60S100-1	шт	2	31.05 -	- -	62	-	- -	- -	- -
19	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	2	158.21 122.77	- -	316	246	- -	1.6000 -	3.2 -
20	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	11	233.32 104.23	- -	2567	1147	- -	1.4000 -	15.4 -
21	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	11	44.18 44.18	- -	486	486	- -	0.6700 -	7.37 -
22	С1512-4 варіант 4	Розетка телевізійна	шт	11	109.25 -	- -	1202	-	- -	- -	- -
23	С1512-4 варіант 5	Коробка бермана	шт	11	9.20 -	- -	101	-	- -	- -	- -
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	11.23	2665.96 1163.68	531.20 131.16	29939	13068	5965 1473	16.0000 1.5400	179.68 17.29
25	С1545-13 варіант 6	Кабель вита пара U/UTP, кат.5E, LSOH	м	915	21.80 -	- -	19947	-	- -	- -	- -
26	С1545-13 варіант 9	Кабель зовнішній ОКТБг-М(1,5)П-4Е1	м	208	17.60 -	- -	3661	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					63189	15840	5968 1473		219.13 17.29
		Разом будівельні роботи, грн.					63189				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41381				
		всього заробітна плата, грн.					17313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8952				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22.21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2561				
		Всього будівельні роботи, грн.					**72141**				
		Всього по розділу 2					**72141**				
		Розділ 3. Обладнання системи проводового мовлення									
27	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	158.21 122.77	- -	158	123	- -	1.6000 -	1.6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	3883.73	1194.45	3884	1549	1194	20.8000	20.8
					1548.56	282.67			283	3.2994	3.3
29	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	24	270.39	-	6489	5393	-	3.2000	76.8
					224.70	-			-	-	-
30	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	7.8	2665.96	531.20	20794	9077	4143	16.0000	124.8
					1163.68	131.16			1023	1.5400	12.01
31	С1545-13 варіант 10	Кабель (N)HXH FE180/E30 2x1,5 0,66/1kV	м	780	28.18	-	21980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					53305	16142	5337		224
									1306		15.31
		Разом будівельні роботи, грн.					53305				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31826				
		всього заробітна плата, грн.					17448				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8867				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21.65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2498				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62172**				
		Всього по розділу 3					**62172**				
		Розділ 4. Монтаж системи єдиного часу									
32	КМ10-683-9	Табло відображення виносне ВТВ	шт	1	1709.66	-	1710	1429	-	19.2000	19.2
					1429.44	-			-	-	-
33	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	158.21	-	158	123	-	1.6000	1.6
					122.77	-			-	-	-
34	КМ10-695-1	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	21	237.98	-	4998	4888	-	3.2000	67.2
					232.74	-			-	-	-
35	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	9.15	2665.96	531.20	24394	10648	4860	16.0000	146.4
					1163.68	131.16			1200	1.5400	14.09
36	С1545-13 варіант 6	Кабель вита пара U/UTP, кат.5E, LSOH	м	915	21.80	-	19947	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					51207	17088	4860		234.4
									1200		14.09
		Разом будівельні роботи, грн.					51207				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29259				
		всього заробітна плата, грн.					18288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9248				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22.53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2599				
		Всього будівельні роботи, грн.					**60455**				
		Всього по розділу 4					**60455**				
		Розділ 5. Обладнання кабеленесучих систем									
37	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0.4	5074.08 3433.58	1130.34 394.74	2030	1373	452 158	47.2100 4.9268	18.88 1.97
38	С113-1451-2 варіант 12	Лоток перфорований 100*50	м	40	178.50 -	- -	7140	-	- -	- -	- -
39	& С1515-25-2 варіант 8	Монтажний комплект кріплення лотка 100*50	компл	57	150.65 -	- -	8587	-	- -	- -	- -
40	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	9.59	2533.84 1115.18	151.77 37.48	24300	10695	1455 359	16.2800 0.4400	156.13 4.22
41	С113-1451-2 варіант 5	Гофрорукав 20мм	м	959	13.00 -	- -	12467	-	- -	- -	- -
42	& С1515-25-2 варіант 7	Монтажний комплект кріплення гофрорукава 20мм	компл	1371	7.71 -	- -	10570	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					65094	12068	1907 517		175.01 6.19
		Разом будівельні роботи, грн.					65094				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51119				
		всього заробітна плата, грн.					12585				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6824				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17.57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2027				
		Всього будівельні роботи, грн.					**71918**				
		Всього по розділу 5					**71918**				
		Разом прямі витрати по кошторису					266239	71339	19559 4863		996.44 57.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					266239				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175341				
		всього заробітна плата, грн.					76202				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39108				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96.35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11115				
		Всього будівельні роботи, грн.					**305347**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**305347**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1149.98**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**87317**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж систем слабострумних мереж (адміністративно-господарської будівлі)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Антена основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	
2	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі	шт	1	
3	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	
4	Монтаж розетки телевізійної	шт	6	
5	Апаратура настінна	шт	6	
6	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	280	
7	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	
8	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	
9	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	2	
10	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	11	
11	Монтаж розетки телевізійної	шт	11	
12	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1123	
13	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	
14	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
15	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	24	
16	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	780	
17	Табло відображення виносне ВТВ	шт	1	
18	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	
19	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	21	
20	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	915	
21	Прокладання лотків	м	40	

1	2	3	4	5
22	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	959	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-015-011

устаткування систем слабострумних мереж (адміністративно-господарської будівлі)
Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 324.014 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання системи телекомунікацій (телебачення Т2)				
1	1504-19079 варіант 4	Телевізійна антена Т2 телебачення+трубостійка DMS; (маса=0,01)	шт	1	615.25	615
2	280222-12033 варіант 5	Підсилювач сигналу НА123; (маса=0,004)	шт	1	1260.40	1260
3	1504-15071 варіант 4	Телевізор з тюнером Т2; (маса=0,005)	шт	6	15332.38	91994
		Разом по розділу 1				93869
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2816
		Всього по розділу 1				**96685**
		Розділ 2. Обладнання IP-телефонії				
4	280222-12033 варіант 8	Медіаконвертер 1x10/100/1000 Base-T 1x1000 Base-FX SFP DMC-G01LC/C1A; (маса=0,004)	шт	2	1300.65	2601
5	1504-19079 варіант 6	Комутатор керований 8 LAN PoE GWN7701PA; (маса=0,01)	шт	2	4169.90	8340
6	1715-2001 варіант 3	Цифровий IP-телефон GXP1620; (маса=0,036)	шт	11	2622.00	28842
		Разом по розділу 2				39783
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1193

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				**40976**
		Розділ 3. Обладнання системи проводового мовлення				
7	1504-15071 варіант 5	Блок керування інформацією БКІ-02; (маса=0,005)	шт	1	12627.00	12627
8	1511-3001 варіант 9	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-200 (200 Вт); (маса=0,008)	шт	1	35507.40	35507
9	& 1704-50678-2 варіант 10	Гучномовець настінний, 6 Вт 6АС100ПН; (маса=0,003)	шт	24	669.30	16063
		Разом по розділу 3				64197
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1926
		Всього по розділу 3				**66123**
		Розділ 4. Устаткування системи єдиного часу				
10	1511-3001 варіант 3	Універсальна програмована годинникова станція УЧС «MIG-32-2»; (маса=0,008)	шт	1	10879.00	10879
11	& 1704-50678-2 варіант 6	Модуль синхронізації "Тик-Так GPS"; (маса=0,003)	шт	1	3887.00	3887
12	& 1704-50678-2 варіант 7	Годинник електронний вторинний, композит ЧЭВ-100СК-6ВЗ-110; (маса=0,003)	шт	10	7548.60	75486
13	& 1704-50678-2 варіант 8	Годинник електромеханічний вторинний ЧЭВ «ТРС-28/36»; (маса=0,003)	шт	11	2406.95	26476
		Разом по розділу 4				116728
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3502
		Всього по розділу 4				**120230**
		Разом				**314577**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9437

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**324014**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-015-012

на пусконалагоджувальні роботи

Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	31.882	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.24348	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	24.628	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Системи слабострумних мереж (готелю)									
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	4	2797.48 2797.48	- -	11190	11190	- -	28.0000 -	112 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11190	11190	-		112
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11190				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4751				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9.74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1124				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15941**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**15941**				
		Розділ 2. Системи слабострумних мереж (адміністративно-господарської будівлі)									
2	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	4	2797.48 2797.48	- -	11190	11190	- -	28.0000 -	112 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					11190	11190	- -		112 -
		Разом будівельні роботи, грн.					11190				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4751				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9.74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1124				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15941**				
		Всього по розділу 2					**15941**				
		Разом прямі витрати по кошторису					22380	22380	- -		224 -
		Разом будівельні роботи, грн.					22380				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					22380				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9502				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19.48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2248				
		Всього будівельні роботи, грн.					**31882**				
		Всього по кошторису					**31882**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**243.48**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**24628**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	4	
2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	4	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-015-013

на водопостачання та водовідведення

Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2708.509	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5.14979	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	405.083	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
		Водопровід господарсько-питний (В1)									
1	*КБ16-23-1*	*(Демонтаж) Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм*	*шт*	*1*	*1549.48* *683.24*	*138.22* *31.04*	*1549*	*683*	*138* *31*	*9.7300* *0.4051*	*9.73* *0.41*
2	*КБ16-15-3*	*(Демонтаж) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*шт*	*5*	*921.73* *306.25*	*135.89* *29.23*	*4609*	*1531*	*679* *146*	*4.2600* *0.3809*	*21.3* *1.9*
3	КБ16-10-3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0.22	90459.13 8128.74	2633.51 520.39	19901	1788	579 114	107.5800 6.9058	23.67 1.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ16-14-25	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї	100м	2.2	17867.06 13011.43	709.98 170.10	39308	28625	1562 374	172.2000 2.2565	378.84 4.96
5	КБ16-14-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1.3	22096.33 15985.47	2544.30 1099.90	28725	20781	3308 1430	211.5600 15.2947	275.03 19.88
		Водопровід гарячої води та циркуляція (Т3)									
6	КБ16-14-25	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї	100м	2.2	17867.06 13011.43	709.98 170.10	39308	28625	1562 374	172.2000 2.2565	378.84 4.96
7	КБ16-14-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1.3	22096.33 15985.47	2544.30 1099.90	28725	20781	3308 1430	211.5600 15.2947	275.03 19.88
		Каналізація побутова									
8	КБ16-13-1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0.7	43736.17 7349.20	75.44 20.98	30615	5144	53 15	95.7800 0.2700	67.05 0.19
9	КБ16-13-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1.78	134851.65 7046.88	154.36 43.65	240036	12543	275 78	91.8400 0.5652	163.48 1.01
10	КБ22-34-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	1.2	1918.35 743.51	1174.84 326.86	2302	892	1410 392	9.8400 4.5826	11.81 5.5
11	КБ17-1-11	(Демонтаж) Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	1.5	12047.08 555.02	59.00 17.12	18071	833	89 26	7.5400 0.2267	11.31 0.34
		Каналізація виробнича К3									
12	КБ16-13-1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0.2	43736.17 7349.20	75.44 20.98	8747	1470	15 4	95.7800 0.2700	19.16 0.05
13	КБ16-13-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0.58	134851.65 7046.88	154.36 43.65	78214	4087	90 25	91.8400 0.5652	53.27 0.33
		Каналізація дощова (К2)									
14	КБ16-13-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0.5	134851.65 7046.88	154.36 43.65	67426	3523	77 22	91.8400 0.5652	45.92 0.28
15	КБ16-15-3	(Демонтаж) Установлення водостічних воронок 100 мм	шт	2	921.73 306.25	135.89 29.23	1843	613	272 58	4.2600 0.3809	8.52 0.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обладнання санітарне, виробниче і побутове									
16	КБ22-34-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0.7	1918.35 743.51	1174.84 326.86	1343	520	823 229	9.8400 4.5826	6.89 3.21
17	КБ17-1-6	(Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	1.3	3144.30 2380.91	225.33 65.52	4088	3095	293 85	31.9800 0.8669	41.57 1.13
18	КБ17-3-1	(Демонтаж) Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1.7	5562.57 2680.14	393.71 115.20	9456	4556	669 196	36.4100 1.5210	61.9 2.59
19	КБ17-5-2	(Демонтаж) Установлення мийок на два відділення	10компл.	1	4595.72 2759.12	661.87 190.14	4596	2759	662 190	37.0600 2.4311	37.06 2.43
20	КБ17-1-10	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	10компл.	0.2	2342.18 1140.37	575.46 163.99	468	228	115 33	16.2400 2.1845	3.25 0.44
		Разом прямі витрати по розділу 1					629330	143077	15979 5252		1893.63 71.77
		Разом будівельні роботи, грн.					629330				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					470274				
		всього заробітна плата, грн.					148329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80969				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					206.07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23772				
		Всього будівельні роботи, грн.					**710299**				
		Всього по розділу 1					**710299**				
		Розділ 2. Водопровід господарсько-питний (В1)									
21	*КБ16-23-1*	*Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм*	*шт*	*1*	*5562.33* *683.24*	*138.22* *31.04*	*5562*	*683*	*138* *31*	*9.7300* *0.4051*	*9.73* *0.41*
22	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*шт*	*5*	*921.73* *306.25*	*135.89* *29.23*	*4609*	*1531*	*679* *146*	*4.2600* *0.3809*	*21.3* *1.9*
23	& С111-105-124	Засувка сталева під електропривід dy65	шт	1	9896.76 -	- -	9897	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С111-105-122	Клапан кульовий сталевий фланцевий dy65	шт	2	2516.53 -	- -	5033	-	- -	- -	- -
25	& С111-105-123	Фільтр сітчастий фланцевий dy65	шт	1	3991.63 -	- -	3992	-	- -	- -	- -
26	& С111-105-121	Клапан зворотній фланцевий dy65	шт	1	7920.74 -	- -	7921	-	- -	- -	- -
27	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0.22*	*90459.13* *8128.74*	*2633.51* *520.39*	*19901*	*1788*	*579* *114*	*107.5800* *6.9058*	*23.67* *1.52*
28	& С113-200-481	Труба електрозварна оцинкована 76х3,0мм ГОСТ 10705-80	м	22	538.70 -	- -	11851	-	- -	- -	- -
29	КБ46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	100м	3.5	4586.95 2299.50	2287.45 586.92	16054	8048	8006 2054	32.3600 8.1070	113.26 28.37
30	*КБ16-14-25*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм*	*100м*	*2.2*	*38782.96* *13011.43*	*709.98* *170.10*	*85323*	*28625*	*1562* *374*	*172.2000* *2.2565*	*378.84* *4.96*
31	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*1.3*	*33157.00* *15985.47*	*2544.30* *1099.90*	*43104*	*20781*	*3308* *1430*	*211.5600* *15.2947*	*275.03* *19.88*
32	& С130-1105-3 варіант 3	Кран кульовий кутовий 1/2"	шт	40	132.41 -	- -	5296	-	- -	- -	- -
33	& С130-1105-3 варіант 1	Кран поливочний внутрішній під шланг 1/2" в комплекті з шлангом L=0,5м	шт	9	195.85 -	- -	1763	-	- -	- -	- -
34	& С130-1105-3 варіант 2	Кран поливочний зовнішній 3/4"	шт	2	215.82 -	- -	432	-	- -	- -	- -
35	С130-1187	Рукава поливальні, діаметр 32 мм	м	60	291.26 -	- -	17476	-	- -	- -	- -
36	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*2.2*	*3332.04* *247.17*	- -	*7330*	*544*	- -	*3.5200* -	*7.74* -
37	& С111-105-405	Теплоізоляція для сталевих труб тов.13мм внутр. діам.65мм	м	22	146.30 -	- -	3219	-	- -	- -	- -
38	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*45*	*3332.04* *247.17*	- -	*149942*	*11123*	- -	*3.5200* -	*158.4* -
39	& С111-1680-3	Ізоляція Thermaflex тов.9мм внутр. діам.35мм	м	220	34.96 -	- -	7691	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& С111-1680-2	Ізоляція Thermaflex тов.9мм внутр. діам.28мм	м	130	30.79 -	- -	4003	-	- -	- -	- -
41	& С111-105-250-2 варіант 1	Шафа навісна металева 250х300х400	шт	1	349.57 -	- -	350	-	- -	- -	- -
42	& С172-602-1	Елементи кріплення трубопроводів	кг	50	61.36 -	- -	3068	-	- -	- -	- -
43	& С171-1033-250 варіант 1	Металеві вироби (болти, гайки, шайби)	т	0.05	64234.28 -	- -	3212	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					417029	73123	14272 4149		987.97 57.04
		Разом будівельні роботи, грн.					417029				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					329634				
		всього заробітна плата, грн.					77272				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42292				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					109.69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12655				
		Всього будівельні роботи, грн.					**459321**				
		Всього по розділу 2					**459321**				
		Розділ 3. Водопровід гарячої води та циркуляція (Т3)									
44	КБ46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	100м	3.5	4586.95 2299.50	2287.45 586.92	16054	8048	8006 2054	32.3600 8.1070	113.26 28.37
45	*КБ16-14-25*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм*	*100м*	*2.2*	*38782.96* *13011.43*	*709.98* *170.10*	*85323*	*28625*	*1562* *374*	*172.2000* *2.2565*	*378.84* *4.96*
46	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*1.3*	*33157.00* *15985.47*	*2544.30* *1099.90*	*43104*	*20781*	*3308* *1430*	*211.5600* *15.2947*	*275.03* *19.88*
47	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*45*	*3332.04* *247.17*	- -	*149942*	*11123*	- -	*3.5200* -	*158.4* -
48	& С111-168-180	Ізоляція трубна тов.13мм внутр. діам.26мм	м	130	205.00 -	- -	26650	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& С111-168-170	Ізоляція трубна тов.13мм внутр. діам.32мм	м	220	266.39 -	- -	58606	-	- -	- -	- -
50	& С130-1105-3 варіант 3	Кран кульовий кутовий 1/2"	шт	20	132.41 -	- -	2648	-	- -	- -	- -
51	& С172-602-1	Елементи кріплення трубопроводів	кг	50	61.36 -	- -	3068	-	- -	- -	- -
52	& С171-1033-250 варіант 1	Металеві вироби (болти, гайки, шайби)	т	0.05	64234.28 -	- -	3212	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					388607	68577	12876 3858		925.53 53.21
		Разом будівельні роботи, грн.					388607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					307154				
		всього заробітна плата, грн.					72435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39625				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					102.84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11864				
		Всього будівельні роботи, грн.					**428232**				
		Всього по розділу 3					**428232**				
		Розділ 4. Каналізація побутова (К1)									
53	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100м	0.34	8656.85 4775.23	3881.62 995.93	2943	1624	1319 339	67.2000 13.7565	22.85 4.68
54	КБ46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	100м	0.7	4586.95 2299.50	2287.45 586.92	3211	1610	1601 411	32.3600 8.1070	22.65 5.67
55	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0.7*	*43736.17* *7349.20*	*75.44* *20.98*	*30615*	*5144*	*53* *15*	*95.7800* *0.2700*	*67.05* *0.19*
56	& С113-105-123	Труби каналізації ПВХ діам. 50	м	70	481.70 -	- -	33719	-	- -	- -	- -
57	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*1.78*	*134851.65* *7046.88*	*154.36* *43.65*	*240036*	*12543*	*275* *78*	*91.8400* *0.5652*	*163.48* *1.01*
58	& С113-105-121-1	Труби каналізації ПВХ SN8 діам. 110	м	8	921.91 -	- -	7375	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& С113-105-121-2	Труби каналізації ПВХ діам. 110х2.8	м	170	868.05 -	- -	147569	-	- -	- -	- -
60	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	1.5	12047.08 555.02	59.00 17.12	18071	833	89 26	7.5400 0.2267	11.31 0.34
61	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*1.2*	*4795.88* *1858.78*	*2937.10* *817.15*	*5755*	*2231*	*3524* *981*	*24.6000* *11.4566*	*29.52* *13.75*
62	С113-1046 варіант 1	Клапан вентиляційний ф110	шт	1	199.60 -	- -	200	-	- -	- -	- -
63	С113-1046 варіант 4	Ревізія ф110	шт	6	364.33 -	- -	2186	-	- -	- -	- -
64	С113-1046 варіант 2	Ревізія ф50	шт	3	101.72 -	- -	305	-	- -	- -	- -
65	С113-1046 варіант 3	Випуск вентиляційної труби ф110	шт	2	163.22 -	- -	326	-	- -	- -	- -
66	*КБ20-28-7*	*Установлення люків герметичних*	*шт*	*8*	*630.40* *168.95*	*132.48* *27.23*	*5043*	*1352*	*1060* *218*	*2.1400* *0.3658*	*17.12* *2.93*
67	С111-953-1 варіант 1	Люк підлоговий металевий ревізійний під плитку 150х150	шт	8	236.10 -	- -	1889	-	- -	- -	- -
68	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	50	20.06 -	- -	1003	-	- -	- -	- -
69	С113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	67.5	48.01 -	- -	3241	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					503487 	25337	7921 2068		333.98 28.57
		Разом будівельні роботи, грн.					503487				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					470229				
		всього заробітна плата, грн.					27405				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14870				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38.42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4432				
		Всього будівельні роботи, грн.					**518357**				
		Всього по розділу 4					**518357**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Каналізація виробнича (К3)									
70	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0.2*	*43736.17* *7349.20*	*75.44* *20.98*	*8747*	*1470*	*15* *4*	*95.7800* *0.2700*	*19.16* *0.05*
71	& С113-105-123	Труби каналізації ПВХ діам. 50	м	20	481.70 -	- -	9634	-	- -	- -	- -
72	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0.58*	*134851.65* *7046.88*	*154.36* *43.65*	*78214*	*4087*	*90* *25*	*91.8400* *0.5652*	*53.27* *0.33*
73	& С113-105-121-1	Труби каналізації ПВХ SN8 діам. 110	м	8	921.91 -	- -	7375	-	- -	- -	- -
74	& С113-105-121-2	Труби каналізації ПВХ діам. 110х2.8	м	50	868.05 -	- -	43403	-	- -	- -	- -
75	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0.7*	*4795.88* *1858.78*	*2937.10* *817.15*	*3357*	*1301*	*2056* *572*	*24.6000* *11.4566*	*17.22* *8.02*
76	С113-1046 варіант 1	Клапан вентиляційний ф110	шт	1	199.60 -	- -	200	-	- -	- -	- -
77	С113-1046 варіант 4	Ревізія ф110	шт	2	364.33 -	- -	729	-	- -	- -	- -
78	С113-1046 варіант 2	Ревізія ф50	шт	2	101.72 -	- -	203	-	- -	- -	- -
79	С113-1046 варіант 3	Випуск вентиляційної труби ф110	шт	2	163.22 -	- -	326	-	- -	- -	- -
80	*КБ20-28-7*	*Установлення люків герметичних*	*шт*	*2*	*630.40* *168.95*	*132.48* *27.23*	*1261*	*338*	*265* *54*	*2.1400* *0.3658*	*4.28* *0.73*
81	С111-953-1 варіант 1	Люк підлоговий металевий ревізійний під плитку 150х150	шт	2	236.10 -	- -	472	-	- -	- -	- -
82	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	20	20.06 -	- -	401	-	- -	- -	- -
83	С113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	18	48.01 -	- -	864	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					155186	7196	2426 655		93.93 9.13
		Разом будівельні роботи, грн.					155186				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					145564				
		всього заробітна плата, грн.					7851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4185				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10.55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1217				
		Всього будівельні роботи, грн.					**159371**				
		_ _									
		Всього по розділу 5					**159371**				
		Розділ 6. Каналізація дощова (К2)									
84	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0.5*	*134851.65* *7046.88*	*154.36* *43.65*	*67426*	*3523*	*77* *22*	*91.8400* *0.5652*	*45.92* *0.28*
85	& С113-105-121 варіант 1	Труби напірні ПЄ 100 діам. 110	м	50	852.69 -	- -	42635	-	- -	- -	- -
86	& С172-602-1	Елементи кріплення трубопроводів	кг	15	61.36 -	- -	920	-	- -	- -	- -
87	& С171-1033-250 варіант 1	Металеві вироби (болти, гайки, шайби)	т	0.015	64234.28 -	- -	964	-	- -	- -	- -
88	& С130-416-100 варіант 1	Герметизація каналізаційного випуску діам. 110	шт	2	1892.04 -	- -	3784	-	- -	- -	- -
89	*КБ16-15-3*	*Установлення водостічних воронок 100 мм*	*шт*	*2*	*921.73* *306.25*	*135.89* *29.23*	*1843*	*613*	*272* *58*	*4.2600* *0.3809*	*8.52* *0.76*
90	& С130-636-113 варіант 1	Водостічна воронка діам. 100	шт.	2	5522.06 -	- -	11044	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					128616	4136	349 80		54.44 1.04
		Разом будівельні роботи, грн.					128616				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124131				
		всього заробітна плата, грн.					4216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2295				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5.82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					672				
		Всього будівельні роботи, грн.					**130911**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ **Всього по розділу 6**					**130911**				
		Розділ 7. Обладнання санітарне, виробниче і побутове									
91	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води*	*10компл.*	*1.3*	*3143.18* *2380.91*	*225.33* *65.52*	*4086*	*3095*	*293* *85*	*31.9800* *0.8669*	*41.57* *1.13*
92	& С130-644-21 варіант 1	Умивальник	комплект	13	3576.98 -	- -	46501	-	- -	- -	- -
93	& С130-612-1 варіант 1	Змішувач	комплект	13	1604.42 -	- -	20857	-	- -	- -	- -
94	& С1630-973-12	Сифон пляшковий	шт	13	152.95 -	- -	1988	-	- -	- -	- -
95	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*1.7*	*5552.54* *2680.14*	*393.71* *115.20*	*9439*	*4556*	*669* *196*	*36.4100* *1.5210*	*61.9* *2.59*
96	& С130-905-1	Унітази в комплекті з бачком	комплект	17	4463.02 -	- -	75871	-	- -	- -	- -
97	& С113-2305-1 варіант 1	Коліно до унітазу ф100	шт	17	78.07 -	- -	1327	-	- -	- -	- -
98	& С130-612-1 варіант 3	Кран туалетний з шлангами	комплект	17	1412.67 -	- -	24015	-	- -	- -	- -
99	*КБ17-5-2*	*Установлення мийок на два відділення*	*10компл.*	*1*	*4595.72* *2759.12*	*661.87* *190.14*	*4596*	*2759*	*662* *190*	*37.0600* *2.4311*	*37.06* *2.43*
100	& С130-505-2	Мийка на два відділення, нерж.	шт	10	5751.60 -	- -	57516	-	- -	- -	- -
101	& С130-612-1 варіант 2	Змішувач для мийки	комплект	10	2396.81 -	- -	23968	-	- -	- -	- -
102	& С1630-973-12 варіант 1	Сифон для мийки	шт	10	119.32 -	- -	1193	-	- -	- -	- -
103	& С1545-13-1-2В	Шланг гнучкий в металевому оплетенні	шт	20	114.82 -	- -	2296	-	- -	- -	- -
104	*КБ17-1-10*	*Установлення піддонів душових стальних мілких*	*10компл.*	*0.2*	*2342.18* *1140.37*	*575.46* *163.99*	*468*	*228*	*115* *33*	*16.2400* *2.1845*	*3.25* *0.44*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	& C113-2137-3 варіант 1	Душовий підон 800x800	шт	2	6778.93 -	- -	13558	-	- -	- -	- -
106	& C1630-973C1	Сифон для душового піддону	шт	2	138.77 -	- -	278	-	- -	- -	- -
107	& C111-1814-61	Планка для підключення змішувача	шт	2	49.35 -	- -	99	-	- -	- -	- -
108	& C130-612-2 варіант 1	Змішувач з шлангом та лійкою	комплект	2	3903.44 -	- -	7807	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					295863	10638	1739 504		143.78 6.59
		Разом будівельні роботи, грн.					295863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					283486				
		всього заробітна плата, грн.					11142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6152				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15.79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1821				
		Всього будівельні роботи, грн.					**302015**				
		Всього по розділу 7					**302015**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2518118	332084	55562 16566		4433.26 227.35
		Разом будівельні роботи, грн.					2518118				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2130472				
		всього заробітна плата, грн.					348650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					190391				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					489.18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56433				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2708509**				
		Всього по кошторису					**2708509**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5149.79**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**405083**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт водопостачання та водовідведення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Водопровід господарсько-питний (В1)			
1	(Демонтаж) Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	
2	(Демонтаж) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	5	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	м	22	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї	м	220	
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	130	
	Водопровід гарячої води та циркуляція (Т3)			
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї	м	220	
7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	130	
	Каналізація побутова			
8	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	70	
9	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	178	
10	(Демонтаж) Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	12	
11	(Демонтаж) Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	15	
	Каналізація виробнича К3			
12	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	20	

13	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	58		

1	2	3	4	5
	Каналізація дощова (К2)			
14	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	50	
15	(Демонтаж) Установлення водостічних воронок 100 мм	шт	2	
	Обладнання санітарне, виробниче і побутове			
16	(Демонтаж) Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	7	
17	(Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	13	
18	(Демонтаж) Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	17	
19	(Демонтаж) Установлення мийок на два відділення	компл.	10	
20	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	компл.	2	
21	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	
22	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	5	
23	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	м	22	
24	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	м	350	
25	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм	м	220	
26	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	130	
27	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	22	
28	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	450	
29	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	м	350	
30	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм	м	220	
31	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	130	
32	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	450	
33	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	м	34	
34	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	м	70	
35	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	70	
36	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	178	
37	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	15	
38	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	12	
39	Установлення люків герметичних	шт	8	
40	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	20	
41	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	58	

1	2	3	4	5
42	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	7	
43	Установлення люків герметичних	шт	2	
44	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	50	
45	Установлення водостічних воронок 100 мм	шт	2	
46	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	13	
47	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	17	
48	Установлення мийок на два відділення	компл.	10	
49	Установлення піддонів душових стальних мілких	компл.	2	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-015-014

на кухонне пожежогасіння

Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	201.531	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.24361	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	18.995	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежогасіння									
1	КМ10-667-13	Монтаж модулів з електромагнітним пуском	шт	2	531.50	1.31	1063	844	3	6.4000	12.8
					422.02	0.14			-	0.0021	-
2	*КМ10-472-10*	*Прокладання труб пожежогасіння*	*10 м*	*6*	*685.92*	-	*4116*	*4116*	-	*8.0000*	*48*
					685.92	-			-	-	-
3	& С113-1438-1 варіант 1	Труба неіржавіюча ібхі [ТН-16-BKS]	м	60	563.96	-	33838	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С113-100-1 варіант 1	Фітинг прямій під трубу ібкі	шт	4	979.09	-	3916	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С130-1156-2-2О варіант 1	Коліно під трубку 16х1 [W-NW-13-HS]	шт	16	939.93	-	15039	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С130-91-131 варіант 1	Трійник під трубу ібхі	шт	14	1315.90 -	- -	18423	-	- -	- -	- -
7	& С130-91-158 варіант 1	Хрестовина під трубу ібхі	шт	4	1370.72 -	- -	5483	-	- -	- -	- -
8	& С1630-114-177 варіант 1	Ввід для труб [ВТ16-ВКS]	шт	4	988.88 -	- -	3956	-	- -	- -	- -
9	& С113-1466-10 варіант 1	Насадок з кутом розпалу 20 град. [РЦ-3-ФЗ 2]	шт	12	939.93 -	- -	11279	-	- -	- -	- -
10	& С113-1466-10 варіант 2	Насадок з кутом розпплу 25 град, [РЦ-3-25]	шт	4	979.09 -	- -	3916	-	- -	- -	- -
11	& С113-1466-10 варіант 3	Насадок з кутом розпплу 50 град. [РЦ-3-50]	шт	6	979.09 -	- -	5875	-	- -	- -	- -
12	& С1630-114-177 варіант 2	Хомут з гайкою під трубу ібхі	шт	60	751.94 -	- -	45116	-	- -	- -	- -
13	& С1545-291-1-2Л варіант 4	Шпилька М8 DIN 975 довж. і метр	шт	6	195.82 -	- -	1175	-	- -	- -	- -
14	С1630-723 варіант 1	Мембрана 14 мм 50 bar [ЗПП.І-20.08]	шт	3	988.88 -	- -	2967	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					156162	4960	3 -		60.8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					156162				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					151199				
		всього заробітна плата, грн.					4960				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4.71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					543				
		Всього будівельні роботи, грн.					**158365**				
		Всього по розділу 1					**158365**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Виявлення пожежі									
15	*& КМ10-668-1-1*	*Монтаж сповіщувача пожежного*	*м*	*8*	*111.78*	*6.28*	*894*	*844*	*50*	*1.6000*	*12.8*
					105.50	*0.67*			*5*	*0.0101*	*0.08*
16	& С1112-26-78-1 варіант 1	Сповішувач пожежний тепловий лінійний з нейлоновою о пліткою 185 гр. С	м	8	1879.85	-	15039	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& С1512-1-7 варіант 1	Розподільча коробка IPбб, шт.	шт	4	979.09	-	3916	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& С113-100-1 варіант 2	Муфта з' єлкувальна	шт	6	391.63	-	2350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& С111-240-20 варіант 3	Колодка клемна на дві лінії	шт	4	193.88	-	776	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& С10000-7 варіант 1	Стяжка подвійна	шт	16	38.78	-	620	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					23595	844	50		12.8
									5		0.08
		Разом будівельні роботи, грн.					23595				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22701				
		всього заробітна плата, грн.					849				
		Загальновиробничі витрати, грн.					424				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1.02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					117				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24019**				
		Всього по розділу 2					**24019**				
		Розділ 3. Управління									
21	КМ10-667-2	Монтаж панелі управління пожежогасіння	шт	1	4614.49	1.62	4614	4269	2	60.8000	60.8
					4269.38	0.17			-	0.0026	-
22	КМ10-667-2	Блок індикації та управління	шт	1	4614.49	1.62	4614	4269	2	60.8000	60.8
					4269.38	0.17			-	0.0026	-
23	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2	2331.60	340.95	4663	2469	682	14.4000	28.8
					1234.66	66.23			132	0.8896	1.78
		Разом прямі витрати по розділу 3					13891	11007	686		150.4
									132		1.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					13891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2198				
		всього заробітна плата, грн.					11139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5257				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12.02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1387				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19148**				
		Всього по розділу 3					**19148**				
		Разом прямі витрати по кошторису					193648	16811	739 137		224 1.86
		Разом будівельні роботи, грн.					193648				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176098				
		всього заробітна плата, грн.					16948				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7883				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17.75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2047				
		Всього будівельні роботи, грн.					**201531**				
		Всього по кошторису					**201531**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**243.61**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**18995**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт кухонне пожежогасіння

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж модулів з електромагнітним пуском	шт	2	
2	Прокладання труб пожежогасіння	м	60	
3	Монтаж сповіщувача пожежного	м	8	
4	Монтаж панелі управління пожежогасіння	шт	1	
5	Блок індикації та управління	шт	1	
6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-015-015

придбання устаткування пожежогасіння
Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 357.374 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	290116-24060 варіант 1	Модуль BKS-10-1-EM з електромагнітним пуском [BKS-10-1-EM]; (маса=0,023)	шт	1	113740.01	113740
2	290116-24060 варіант 2	Модуль BKS-20-2-EM з електромагнітним пуском [BKS 20-2-EM]; (маса=0,023)	шт	1	133099.99	133100
3	& 280222-19053-2 варіант 1	Панель управління пожежогасінням Sigma XT (3 зонп, і напрямок); (маса=0,003)	шт	1	72600.00	72600
4	1516-2003 варіант 1	Блок індикації та управління Sigma S.I.; (маса=0,000185)	шт	1	36300.00	36300
5	& 150402-1433-1 варіант 1	Аккумулятор 7 Ач; (маса=0,006)	шт	1	1633.50	1634
		Разом				**357374**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				**357374**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-015-016

на монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу (адміністративно-господарської будівлі)

Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1354.932	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7.13072	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	533.462	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3305.44 3100.92	1.94 0.21	3305	3101	2 -	44.1600 0.0031	44.16 -
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	14	92.39 53.93	6.81 2.20	1293	755	95 31	0.7680 0.0302	10.75 0.42
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	239	322.17 253.21	1.94 0.21	76999	60517	464 50	3.8400 0.0031	917.76 0.75
4	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	17	172.21 142.94	- -	2928	2430	- -	1.9200 -	32.64 -
5	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	54	313.66 285.89	- -	16938	15438	- -	3.8400 -	207.36 -
6	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	3	590.43 506.42	1.57 0.17	1771	1519	5 1	7.6800 0.0025	23.04 0.01
7	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	3	69.82 50.64	19.18 3.73	209	152	57 11	0.7680 0.0500	2.3 0.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	6	2507.05 1481.59	409.14 79.47	15042	8890	2455 477	17.2800 1.0675	103.68 6.41
9	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0.12	2131.46 1538.78	- -	256	185	- -	22.4640 -	2.7 -
10	С113-1451-2 варіант 9	Труба жорстка гладка (серія 6), 20мм 3м ДКС	м	12	29.68 -	- -	356	-	- -	- -	- -
11	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.12	995.89 772.51	9.81 8.18	120	93	1 1	11.5680 0.1066	1.39 0.01
12	& С151-10-67-189 варіант 6	Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	12	29.91 -	- -	359	-	- -	- -	- -
13	КР17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.12	602.07 383.85	9.81 8.18	72	46	1 1	5.7480 0.1066	0.69 0.01
14	& С151-10-67-189 варіант 8	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1	м	12	11.40 -	- -	137	-	- -	- -	- -
15	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	62	7222.79 2796.92	2748.77 547.88	447813	173409	170424 33969	39.3600 7.3366	2440.32 454.87
16	С113-1451-2 варіант 10	Кабельний канал 20x10	м	1200	15.20 -	- -	18240	-	- -	- -	- -
17	С113-1451-2 варіант 11	Кабельний канал 10x15	м	5000	14.72 -	- -	73600	-	- -	- -	- -
18	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	45.76	1739.00 546.35	1035.49 198.25	79577	25001	47384 9072	7.5120 2.7095	343.75 123.99
19	& С151-10-67-189 варіант 9	Кабель NHXH FE 180 E30 3x1,5	м	50	34.00 -	- -	1700	-	- -	- -	- -
20	& С151-10-67-189 варіант 6	Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	538	29.91 -	- -	16092	-	- -	- -	- -
21	& С151-10-67-189 варіант 8	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1	м	3988	11.40 -	- -	45463	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					802270	291536	220888 43613		4130.54 586.62
		Разом будівельні роботи, грн.					802270				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					289846				
		всього заробітна плата, грн.					335149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					173986				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					432.99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49955				
		Всього будівельні роботи, грн.					**976256**				
		Всього по розділу 1					**976256**				
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу									
22	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	4919.80 1858.27	1433.34 339.21	4920	1858	1433 339	24.9600 3.9593	24.96 3.96
23	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	1113.08 1000.61	- -	1113	1001	- -	13.4400 -	13.44 -
24	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	181	344.38 269.64	- -	62333	48805	- -	3.8400 -	695.04 -
25	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	65.13 63.30	- -	521	506	- -	0.9600 -	7.68 -
26	1504-17152 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-30В	шт	8	468.03 -	- -	3744	-	- -	- -	- -
27	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0.12	2131.46 1538.78	- -	256	185	- -	22.4640 -	2.7 -
28	С113-1451-2 варіант 9	Труба жорстка гладка (серія 6), 20мм 3м ДКС	м	12	29.68 -	- -	356	-	- -	- -	- -
29	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.12	995.89 772.51	9.81 8.18	120	93	1 1	11.5680 0.1066	1.39 0.01
30	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	12	19.10 -	- -	229	-	- -	- -	- -
31	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	18	7222.79 2796.92	2748.77 547.88	130010	50345	49478 9862	39.3600 7.3366	708.48 132.06
32	С113-1451-2 варіант 11	Кабельний канал 10x15	м	1800	14.72 -	- -	26496	-	- -	- -	- -
33	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	22.38	1739.00 546.35	1035.49 198.25	38919	12227	23174 4437	7.5120 2.7095	168.12 60.64
34	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	2188	19.10 -	- -	41791	-	- -	- -	- -
35	& С151-10-67-189 варіант 9	Кабель NHXH FE 180 E30 3x1,5	м	50	34.00 -	- -	1700	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					312508	115020	74086 14639		1621.81 196.67
		Разом будівельні роботи, грн.					312508				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					123402				
		всього заробітна плата, грн.					129659				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66169				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					162.09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18699				
		Всього будівельні роботи, грн.					**378677**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**378677**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1114778	406556	294974 58252		5752.35 783.29
		Разом будівельні роботи, грн.					1114778				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					413248				
		всього заробітна плата, грн.					464808				
		Загальновиробничі витрати, грн.					240154				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					595.08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68654				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1354932**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**1354932**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**7130.72**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**533462**				

Склав ______________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу (адміністративно-господарської будівлі)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	14	
3	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	239	
4	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	17	
5	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	54	
6	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	3	
7	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	3	
8	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	6	
9	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	12	
10	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	12	
11	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	12	
12	Прокладання коробів пластикових	м	6200	
13	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	4576	
14	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
15	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	
16	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	181	
17	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	
18	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	12	
19	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	12	
20	Прокладання коробів пластикових	м	1800	

1	2	3	4	5
21	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	2238	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-015-017

устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення (адміністративно-господарської будівлі)
Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 486.888 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Пожежна сигналізація				
1	2402-4058 варіант 1	Базовий прилад адресної пожежної сигналізації Tiras PRIME A; (маса=0,008)	шт	1	25145.00	25145
2	1511-3001 варіант 7	Акумулятор 12В, 7А/год; (маса=0,008)	шт	14	650.00	9100
3	1511-3001 варіант 8	Блок живлення БЖ 2415; (маса=0,008)	шт	6	4880.00	29280
4	1504-13245 варіант 5	Модуль розширення на 8 релейних виходів M-OUT8R; (маса=0,004)	шт	3	3290.00	9870
5	1504-13245 варіант 6	Адресний інтеграційний модуль AM-CONVERTER; (маса=0,004)	шт	3	805.00	2415
6	2402-4001 варіант 3	Сповіщувач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110; (маса=0,000085)	шт	17	902.40	15341
7	2402-4001 варіант 4	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECTO SMK100; (маса=0, 000085)	шт	222	755.00	167610
8	2402-4001 варіант 5	Сповіщувач ручний пожежний адресний DETECTO MNL100; (маса=0,000085)	шт	17	985.00	16745
9	290116-5433 варіант 1	Покажчик світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"; (маса=0,0017)	шт	23	760.00	17480
10	290116-5433 варіант 2	Покажчик світловий ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"; (маса=0, 0017)	шт	30	585.00	17550
11	290116-5433 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль"; (маса=0,0017)	шт	1	915.00	915
		Разом по розділу 1				311451

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12231
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	174192	0.007	1219
		Всього по розділу 1				**324901**
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу				
12	1517-2080 варіант 2	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-400; (маса=0,065)	шт	1	38250.00	38250
13	1602-20029 варіант 1	Пульт мікрофонний настільний ПМН-16; (маса=0,0004)	шт	1	7302.00	7302
14	290116-5433 варіант 4	Гучномовець 1 Вт 3АС100ПН-2; (маса=0,0017)	шт	115	492.00	56580
15	290116-5433 варіант 5	Гучномовець 3 Вт 3АС100ПН-2; (маса=0,0017)	шт	66	492.00	32472
		РЕЗЕРВНЕ ОБЛАДНАННЯ				
16	2402-4001 варіант 3	Сповіщувач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110; (маса=0,000085)	шт	2	902.40	1805
17	2402-4001 варіант 4	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECTO SMK100; (маса=0, 000085)	шт	23	755.00	17365
18	2402-4001 варіант 5	Сповіщувач ручний пожежний адресний DETECTO MNL100; (маса=0,000085)	шт	2	985.00	1970
		Разом по розділу 2				155744
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6116
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	18047	0.007	126
		Всього по розділу 2				**161986**
		Разом				**467195**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				18347
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	192239	0.007	1346
		Всього вартість устаткування				**485542**
		Всього вартість будівельних робіт				**1346**

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**486888**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-015-018

на монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу (адміністративно-господарської будівлі)

Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	346.369	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.79978	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	63.173	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння									
1	КМ7-218-5	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,9 т	шт	2	7397.48 3360.13	641.70 58.73	14795	6720	1283 117	46.2000 0.7890	92.4 1.58
2	КМ12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	0.3	7187.32 4764.80	607.00 139.54	2156	1429	182 42	64.0000 1.6130	19.2 0.48
3	КМ12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	1	5674.37 4764.80	434.48 101.00	5674	4765	434 101	64.0000 1.1440	64 1.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	40.50 27.62	- -	81	55	- -	0.3600 -	0.72 -
5	& С1630-1159-8-3Д варіант 1	Манометр 100-10 бар	комплект	2	480.94 -	- -	962	-	- -	- -	- -
6	КМ12-1302-8	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 76 мм	т	0.0834	48348.97 17272.40	28658.04 5541.25	4032	1441	2390 462	232.0000 58.2850	19.35 4.86
7	КМ12-3-7	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 76 мм	т	0.0834	50517.73 20488.64	27810.10 4570.61	4213	1709	2319 381	275.2000 53.0930	22.95 4.43
8	С113-153 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	15	251.62 -	- -	3774	-	- -	- -	- -
9	С1534-17 варіант 7	Відводи ст. 90град, діаметр 76 мм	шт	8	153.05 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
10	С1534-17 варіант 8	Трійник ст., діаметр 76 мм	шт	3	167.08 -	- -	501	-	- -	- -	- -
11	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 65 мм	шт	6	251.20 63.45	147.59 1.60	1507	381	886 10	0.7400 0.0215	4.44 0.13
12	С130-972 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	6	398.59 -	- -	2392	-	- -	- -	- -
13	КМ12-1302-7	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.10275	67123.85 25027.11	39673.36 8155.43	6897	2572	4076 838	336.1600 85.2610	34.54 8.76
14	КМ12-3-6	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.10275	63202.44 23310.30	38185.62 6389.40	6494	2395	3924 657	313.1000 73.6632	32.17 7.57
15	С113-153 варіант 5	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	25	209.18 -	- -	5230	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1534-17 варіант 2	Відводи ст. 90град, діаметр 57 мм	шт	12	74.57 -	- -	895	-	- -	- -	- -
17	С1534-17 варіант 16	Трійник ст., діаметр 57х3,5 мм	шт	5	167.08 -	- -	835	-	- -	- -	- -
18	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	20	161.52 43.73	99.54 1.08	3230	875	1991 22	0.5100 0.0145	10.2 0.29
19	С130-972 варіант 5	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	20	383.12 -	- -	7662	-	- -	- -	- -
20	С1534-17 варіант 10	Гайка ГМ-80	шт	2	253.86 -	- -	508	-	- -	- -	- -
21	КР16-9-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	100м	0.4	8551.11 1584.82	1789.38 357.68	3420	634	716 143	21.5300 3.9115	8.61 1.56
		Разом прямі витрати по розділу 1					76482	22976	18201 2773		308.58 30.8
		Разом будівельні роботи, грн.					76482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35305				
		всього заробітна плата, грн.					25749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12013				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27.22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3141				
		Всього будівельні роботи, грн.					**88495**				
		Всього по розділу 1					**88495**				
		Розділ 2. Лінійна частина ВПВ									
22	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм	шт	10	619.91 449.41	36.87 11.91	6199	4494	369 119	6.4000 0.1638	64 1.64
23	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	10	4822.80 125.14	- -	48228	1251	- -	1.7000 -	17 -
24	& С113-1559-1 варіант 1	Касета для рукава 50мм	шт	10	184.51 -	- -	1845	-	- -	- -	- -
25	С1630-23 варіант 2	Вентиль пожежний кутовий бронзовий, Ду 50мм	шт	10	643.73 -	- -	6437	-	- -	- -	- -
26	С1630-63 варіант 3	Головка з'єднувальна муфтова ГМ-50	шт	10	71.14 -	- -	711	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С1630-116-1 варіант 1	Рукав пожежний латексний діаметр 51мм з ГР пласт для ВПК	шт	10	504.03 -	- -	5040	-	- -	- -	- -
28	С1630-91 варіант 4	Ствол пожежний Ду 50мм	шт	10	550.42 -	- -	5504	-	- -	- -	- -
29	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	10	4822.80 125.14	- -	48228	1251	- -	1.7000 -	17 -
30	& С1630-23-2 варіант 1	Кран -комплект пожежний Ду 25 мм	шт	10	3111.21 -	- -	31112	-	- -	- -	- -
31	& С130-26-1 варіант 1	Вогнегасник ВП-5(з)	шт	20	572.40 -	- -	11448	-	- -	- -	- -
32	КМ12-1302-7	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.30825	67123.85 25027.11	39673.36 8155.43	20691	7715	12229 2514	336.1600 85.2610	103.62 26.28
33	КМ12-3-6	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.30825	63202.44 23310.30	38185.62 6389.40	19482	7185	11771 1970	313.1000 73.6632	96.51 22.71
34	С113-153 варіант 5	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	75	209.18 -	- -	15689	-	- -	- -	- -
35	С1534-17 варіант 2	Відводи ст. 90град, діаметр 57 мм	шт	30	74.57 -	- -	2237	-	- -	- -	- -
36	С1534-17 варіант 3	Перехід ст., діаметр 57х32 мм	шт	10	46.46 -	- -	465	-	- -	- -	- -
37	С1534-17 варіант 16	Трійник ст., діаметр 57х3,5 мм	шт	30	167.08 -	- -	5012	-	- -	- -	- -
38	КМ12-1302-3	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 25 мм	т	0.0218	100201.90 36450.72	60272.28 11587.81	2184	795	1314 253	489.6000 121.9310	10.67 2.66
39	КМ12-3-3	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 25 мм	т	0.0218	124987.02 43992.51	77386.90 12532.56	2725	959	1687 273	590.9000 146.6630	12.88 3.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С113-153 варіант 4	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	99.72 -	- -	997	-	- -	- -	- -
41	С1534-17 варіант 4	Відводи ст. 90град, діаметр 32 мм	шт	10	33.66 -	- -	337	-	- -	- -	- -
42	С113-2097 варіант 1	Кріплення трубопроводів 2"	шт	35	44.52 -	- -	1558	-	- -	- -	- -
43	КР16-9-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	100м	0.85	8551.11 1584.82	1789.38 357.68	7268	1347	1521 304	21.5300 3.9115	18.3 3.32
		Разом прямі витрати по розділу 2					243397	24997	28891 5433		339.98 59.81
		Разом будівельні роботи, грн.					243397				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					189509				
		всього заробітна плата, грн.					30430				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14477				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33.39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3853				
		Всього будівельні роботи, грн.					**257874**				
		Всього по розділу 2					**257874**				
		Разом прямі витрати по кошторису					319879	47973	47092 8206		648.56 90.61
		Разом будівельні роботи, грн.					319879				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224814				
		всього заробітна плата, грн.					56179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60.61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6994				
		Всього будівельні роботи, грн.					**346369**				
		Всього по кошторису					**346369**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**799.78**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**63173**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу (адміністративно-господарської будівлі)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0, 9 т	шт	2	
2	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	шт	3	
3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	10	
4	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
5	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 76 мм	т	0.0834	
6	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 76 мм	т	0.0834	
7	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 65 мм	шт	6	
8	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.10275	
9	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.10275	
10	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	20	

11	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	м	40	
12	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм	шт	10	

1	2	3	4	5
13	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	10	
14	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	10	
15	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.30825	
16	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.30825	
17	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 25 мм	т	0.0218	
18	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 25 мм	т	0.0218	
19	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	м	85	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-015-019

устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу (адміністративно-господарської будівлі)
Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 110.517 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння				
1	1808-2032 варіант 1	Насос консольний К 65-50-160 Q=9.36м3/год, H=35м, P=5.5кВт; (маса=0,07)	шт	2	23976.90	47954
2	& 2307-112214 варіант 2	Засувка "Баттерфляй" міжфланцева Ду 65; (маса=0,0105)	шт	3	982.01	2946
3	& 2307-112214 варіант 4	Засувка "Баттерфляй" міжфланцева Ду 50; (маса=0,0105)	шт	5	732.00	3660
4	& 2307-112284 варіант 3	Клапан зворотній фланцевий Ду 50; (маса=0,018)	шт	5	678.00	3390
		Разом по розділу 1				57950
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2276
		Всього по розділу 1				**60226**
		Розділ 2. Лінійна частина ВПВ				
5	1503-8237 варіант 3	Шафа пожежна навісна з задньою стінкою 600x1700x250; (маса=0,07)	шт	10	4839.07	48391
		Разом по розділу 2				48391
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1900
		Всього по розділу 2				**50291**

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				**106341**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4176
		Всього по кошторису				**110517**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-015-020

на монтаж системи протидимного захисту (адміністративно-господарської будівлі)

Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	385.484	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.61026	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	45.231	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Димовидалення коридорів									
1	КБ20-33-3	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	шт	1	3595.40 1289.24	1509.44 355.86	3595	1289	1509 356	18.3600 3.7958	18.36 3.8
2	С113-1549 варіант 1	Стакан STAM 402-63-N	шт	1	10929.37 -	- -	10929	-	- -	- -	- -
3	КБ20-13-8	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	6	534.81 352.78	47.60 13.86	3209	2117	286 83	5.1500 0.1862	30.9 1.12
4	КБ20-11-3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	6	353.99 195.51	53.86 12.60	2124	1173	323 76	2.8200 0.1700	16.92 1.02
5	С113-2296 варіант 1	Решітка 750х600(h)	шт	6	3404.79 -	- -	20429	-	- -	- -	- -
6	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0мм	100м2	1.2	119610.13 16220.50	482.13 136.59	143532	19465	579 164	239.7000 1.8349	287.64 2.2
7	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	11	2068.62 570.81	968.18 269.33	22755	6279	10650 2963	7.9400 3.6176	87.34 39.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С114-100-1 варіант 1	Вогнезахисна ізоляція Fix-M-150	м2	110	999.76 -	- -	109974	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					316547	30323	13347 3642		441.16 47.93
		Разом будівельні роботи, грн.					316547				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					272877				
		всього заробітна плата, грн.					33965				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49.7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5733				
		Всього будівельні роботи, грн.					**335598**				
		_ _										
		Всього по розділу 1					**335598**				
		Розділ 2. Підпори повітря тамбуру у підвалі									
9	КБ20-33-2	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	шт	1	2245.55 976.04	826.04 194.71	2246	976	826 195	13.1100 2.0762	13.11 2.08
10	С113-1549 варіант 2	Стакан STAM 203-71-N	шт	1	13341.67 -	- -	13342	-	- -	- -	- -
11	С113-1549 варіант 3	Перехідник OZA-PEK-056-ZS	шт	1	3967.87 -	- -	3968	-	- -	- -	- -
12	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	1	688.26 661.81	7.12 1.98	688	662	7 2	9.7800 0.0266	9.78 0.03
13	С1545-18 варіант 1	Гнучка вставка Дн560	шт	2	1173.02 -	- -	2346	-	- -	- -	- -
14	КБ20-13-4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	1	534.81 352.78	47.60 13.86	535	353	48 14	5.1500 0.1862	5.15 0.19
15	С113-2301 варіант 1	Клапан KLR-560-N	шт	1	1295.48 -	- -	1295	-	- -	- -	- -
16	КБ20-13-8	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	1	534.81 352.78	47.60 13.86	535	353	48 14	5.1500 0.1862	5.15 0.19
17	С113-2301 варіант 2	Клапан KPD-4-05-500x500-1*f-MP220-in-0-0	шт	1	15504.08 -	- -	15504	-	- -	- -	- -
18	КБ20-11-3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	1	353.99 195.51	53.86 12.60	354	196	54 13	2.8200 0.1700	2.82 0.17
19	С113-2296 варіант 2	Решітка 500x500(h)	шт	1	2829.97 -	- -	2830	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					43643	2540	983 238		36.01 2.66
		Разом будівельні роботи, грн.					43643				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40120				
		всього заробітна плата, грн.					2778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1561				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4.05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					469				
		Всього будівельні роботи, грн.					**45204**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**45204**				
		Розділ 3. Димовидалення навчального та конференц залів									
20	КБ9-28-1	Монтаж зенітних панельних двосхилих глухих ліхтарів при площі до 10 м2	100м2	0.045	80020.93 29395.92	47406.52 13507.01	3601	1323	2133 608	424.0000 146.4000	19.08 6.59
		Разом прямі витрати по розділу 3					3601	1323	2133 608		19.08 6.59
		Разом будівельні роботи, грн.					3601				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					145				
		всього заробітна плата, грн.					1931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1081				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3.08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					355				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4682**				
		– –									
		Всього по розділу 3					**4682**				
		Разом прямі витрати по кошторису					363791	34186	16463 4488		496.25 57.18
		Разом будівельні роботи, грн.					363791				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					313142				
		всього заробітна плата, грн.					38674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					21693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56.83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6557				
		Всього будівельні роботи, грн.					**385484**				
		Всього по кошторису					**385484**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**610.26**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**45231**				

Склав ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж системи протидимного захисту (адміністративно-господарської будівлі)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	шт	1	
2	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	6	
3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	6	
4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0мм	м2	120	
5	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	110	
6	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	шт	1	
7	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	1	
8	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	1	
9	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	1	
10	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	1	
11	Монтаж зенітних панельних двосхилих глухих ліхтарів при площі до 10 м2	м2	4.5	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-015-021

устаткування системи протидимного захисту (адміністративно-господарської будівлі)
Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 302.682 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Димовидалення коридорів				
1	1501-1409 варіант 1	Вентилятор KROV61-063-DUF600-N-00400/4-Y1; (маса=0,036)	шт	1	64250.00	64250
2	1504-16124 варіант 1	Клапан KPD-4-05-750x600-1*f-MP220-in-0-0 ; (маса=0,0078)	шт	6	18355.00	110130
		Разом по розділу 1				174380
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5232
		Всього по розділу 1				**179612**
		Розділ 2. Підпір повітря тамбуру у підвал				
3	1501-1426 варіант 2	Вентилятор VKOP 0-056-N-00110/2-Y1; (маса=0,535)	шт	1	21546.00	21546
4	1504-16124 варіант 2	Клапан KPD-4-05-500x500-1*f-MP220-in-0-0 ; (маса=0,0078)	шт	1	15200.00	15200
		Разом по розділу 2				36746
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1102
		Всього по розділу 2				**37848**
		Розділ 3. Димовидалення навчального та конференц залів				

1	2	3	4	5	6	7
5	1501-1426 варіант 3	Даховий зенітний ліхтар димовидалення 1500х1500мм; (маса=0,535)	шт	2	41370.00	82740
		Разом по розділу 3				82740
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2482
		Всього по розділу 3				**85222**
		Разом				**293866**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8816
		Всього по кошторису				**302682**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-015-022

на монтаж автоматизації систем протипожежного захисту (адміністративно-господарської будівлі)

Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	260.669	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.33923	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	102.119	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-10	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	1	1530.73 1446.72	1.57 0.17	1531	1447	2 -	21.1200 0.0025	21.12 -
2	КМ10-513-5	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі	шт	1	379.81 379.81	- -	380	380	- -	5.7600 -	5.76 -
3	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	4	1111.47 1012.84	1.57 0.17	4446	4051	6 1	15.3600 0.0025	61.44 0.01
4	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	11	69.82 50.64	19.18 3.73	768	557	211 41	0.7680 0.0500	8.45 0.55
5	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	20	172.21 142.94	- -	3444	2859	- -	1.9200 -	38.4 -
6	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	20	166.20 41.43	- -	3324	829	- -	0.5400 -	10.8 -
7	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	10	158.05 126.60	- -	1581	1266	- -	1.9200 -	19.2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	3	111.84 53.93	6.81 2.20	336	162	20 7	0.7680 0.0302	2.3 0.09
9	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700x1100 мм	шт	3	5192.58 589.29	740.59 168.39	15578	1768	2222 505	7.6800 1.9816	23.04 5.94
10	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	10	16424.48 6238.49	5179.64 1252.15	164245	62385	51796 12522	85.7760 16.8764	857.76 168.76
11	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	800	19.10 -	- -	15280	-	- -	- -	- -
12	& С151-10-67-189 варіант 10	Кабель СКВВ (ПСВВ) 4х0,4	м	100	4.70 -	- -	470	-	- -	- -	- -
13	& С151-10-67-189 варіант 6	Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	100	29.91 -	- -	2991	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					214374	75704	54257 13076		1048.27 175.35
		Разом будівельні роботи, грн.					214374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84413				
		всього заробітна плата, грн.					88780				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46295				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					115.61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13339				
		Всього будівельні роботи, грн.					**260669**				
		Всього по кошторису					**260669**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1339.23**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**102119**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж автоматизації систем протипожежного захисту (адміністративно-господарської будівлі)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	1	
2	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі	шт	1	
3	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	4	
4	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	11	
5	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	20	
6	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	20	
7	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	10	
8	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	3	
9	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	3	
10	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	1000	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-015-023

устаткування автоматизації систем протипожежного захисту (адміністративно-господарської будівлі)
Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 324.342 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-13245 варіант 1	Адресний мультифункціональний модуль AM-MULTI+; (маса=0,004)	шт	1	5059.20	5059
2	1504-13245 варіант 2	Розширювач адресних інтерфейсів M-LOOP; (маса=0,004)	шт	1	1526.40	1526
3	1504-13245 варіант 3	Адресний модуль на 4 універсальні входи AM-IN4; (маса=0,004)	шт	4	1012.80	4051
4	1504-13245 варіант 4	Адресний релейний модуль AM-OUT1R+; (маса=0,004)	шт	11	1365.00	15015
5	2402-4001 варіант 1	Кнопки керування автоматикою (димовидалення) КА01-Ж; (маса=0,000085)	шт	10	340.00	3400
6	2402-4001 варіант 2	Кнопки керування автоматикою (пуск) КА01-К; (маса=0,000085)	шт	10	340.00	3400
7	1602-30069 варіант 2	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду 25; (маса=0,0016)	шт	10	196.00	1960
8	1602-30069 варіант 3	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду 50-65; (маса=0,0016)	шт	10	315.00	3150
9	1602-30069 варіант 1	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8; (маса=0,0016)	шт	10	115.00	1150
10	1511-3001 варіант 5	Акумулятор 12В, 18А/год; (маса=0,008)	шт	1	1150.00	1150
11	1503-1270 варіант 1	Шафа керування вентилятором димовидалення; (маса=0,19)	шт	1	84873.96	84874
12	1503-1270 варіант 2	Шафа керування вентилятором підпору повітря; (маса=0,19)	шт	1	75842.30	75842
13	1503-1270 варіант 3	Щит керування ліхтарями димовидалення AFG-2004/8A; (маса=0,19)	шт	1	104563.00	104563

1	2	3	4	5	6	7
14	1511-3001 варіант 10	Акумулятор 24В, 8А/год; (маса=0,008)	шт	2	3449.00	6898
		Разом				**312038**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12255
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	7068	0.007	49
		Всього вартість устаткування				**324293**
		Всього вартість будівельних робіт				**49**
		Всього по кошторису				**324342**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-015-024

на пусконалагоджувальні роботи (адміністративно-господарської будівлі)

Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	63.735	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.48675	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	49.233	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації та оповіщення									
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	2797.48 2797.48	- -	2797	2797	- -	28.0000 -	28 -
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий, ручний	шт	256	125.89 125.89	- -	32228	32228	- -	1.2600 -	322.56 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					35025	35025	- -		350.56 -
		Разом будівельні роботи, грн.					35025				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					35025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					14873				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30.5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3519				
		Всього будівельні роботи, грн.					**49898**				
		Всього по розділу 1					**49898**				
		Розділ 2. Система протидимного захисту									
3	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	2	1198.92 1198.92	- -	2398	2398	- -	12.0000 -	24 -
4	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	1	299.73 299.73	- -	300	300	- -	3.0000 -	3 -
5	КПЗ-11-2	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	Пристр.	7	399.64 399.64	- -	2797	2797	- -	4.0000 -	28 -
6	ПЖ5-23	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Електропривід виконавчого механізма димового клапана	комплект	2	710.36 710.36	- -	1421	1421	- -	7.1100 -	14.22 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					6916	6916	- -		69.22 -
		Разом будівельні роботи, грн.					6916				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6916				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2936				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6.03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					695				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9852**				
		Всього по розділу 2					**9852**				
		Розділ 3. Система автоматики СПЗ									
7	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	2797.48 2797.48	- -	2797	2797	- -	28.0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2797	2797	- -		28 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					2797				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2797				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1188				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2.44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					281				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3985**				
		Всього по розділу 3					**3985**				
		Разом прямі витрати по кошторису					44738	44738	- -		447.78 -
		Разом будівельні роботи, грн.					44738				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					44738				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18997				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38.97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4495				
		Всього будівельні роботи, грн.					**63735**				
		Всього по кошторису					**63735**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**486.75**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**49233**				

Склав ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи (адміністративно-господарської будівлі)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	
2	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий, ручний	шт	256	
3	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	2	
4	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	1	
5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	Пристр.	7	
6	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Електропривід виконавчого механізма димового клапана	комплект	2	
7	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-016

на будівництво : Готель №9 по ГП

Кошторисна вартість об`єкта	37811.285	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	66.28870	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5066.113	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-016-01	на загальнобудівельні роботи	13111.07	-	13111.07	21.59228	1651.473	-
2	02-016-02	на загальнобудівельні роботи підвального поверху	910.507	-	910.507	2.38015	180.317	-
3	02-016-03	на загальнобудівельні роботи 1-го поверху	1925.741	-	1925.741	3.86053	290.755	-
4	02-016-04	на загальнобудівельні роботи 2-го поверху	1840.842	-	1840.842	3.28469	248.178	-
5	02-016-05	на загальнобудівельні роботи 3-го поверху	1840.842	-	1840.842	3.28469	248.178	-
6	02-016-06	на електропостачання та електроосвітлення	7949.489	-	7949.489	17.13160	1281.311	-
7	02-016-07	на обладнання електропостачання та електроосвітлення	-	2048.8	2048.8	-	-	-
8	02-016-08	на монтаж систем слабострумних мереж (готелю)	424.049	-	424.049	1.49142	112.727	-
9	02-016-09	на придбання устаткування устаткування систем слабострумних мереж (готелю)	-	606.467	606.467	-	-	-
10	02-016-010	на водопостачання та водовідведення	3118.003	-	3118.003	5.64227	443.144	-
11	02-016-011	на монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу (готелю)	549.894	-	549.894	2.90783	217.412	-
12	02-016-012	на придбання устаткування устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення (готелю)	0.483	221.507	221.99	-	-	-
13	02-016-013	на монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу (готелю)	312.674	-	312.674	0.77797	61.535	-
14	02-016-014	на придбання устаткування устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу (готелю)	-	100.459	100.459	-	-	-
15	02-016-015	на монтаж системи протидимного захисту (готелю)	330.288	-	330.288	0.44278	32.949	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-016-016	на придбання устаткування устаткування системи протидимного захисту (готелю)	-	236.44	236.44	-	-	-
17	02-016-017	на монтаж автоматизації систем протипожежного захисту (готелю)	208.167	-	208.167	1.08428	82.545	-
18	02-016-018	на придбання устаткування устаткування автоматизації систем протипожежного захисту (готелю)	0.04	201.484	201.524	-	-	-
19	02-016-019	на система блискавкозахисту (готелю)	114.067	-	114.067	0.28479	22.479	-
20	02-016-020	на пусконалагоджувальні роботи (готелю)	36.357	-	36.357	0.27767	28.085	-
21	02-016-021	на монтаж ліфтів	85.073	-	85.073	0.85658	64.973	-
22	02-016-022	на придбання устаткування придбання устаткування	-	1509.02	1509.02	-	-	-
23	02-016-023	на пусконалагоджувальні роботи	129.522	-	129.522	0.98917	100.052	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	32887.108	4924.177	37811.285	66.28870	5066.113	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-016

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-016-01	загальнобудівельні роботи	16.53482 1154.657	- -	1.26156 106.281	1.43490 118.144	- -	19.23128 1379.082	2.36100 272.391	21.59228 1651.473
02-016-02	загальнобудівельні роботи підвального поверху	2.10631 149.354	- -	0.01883 1.542	- -	- -	2.12514 150.896	0.25501 29.421	2.38015 180.317
02-016-03	загальнобудівельні роботи 1-го поверху	3.42257 240.978	- -	0.02435 2.057	- -	- -	3.44692 243.035	0.41361 47.72	3.86053 290.755
02-016-04	загальнобудівельні роботи 2-го поверху	2.91531 206.096	- -	0.01744 1.479	- -	- -	2.93275 207.575	0.35194 40.603	3.28469 248.178
02-016-05	загальнобудівельні роботи 3-го поверху	2.91531 206.096	- -	0.01744 1.479	- -	- -	2.93275 207.575	0.35194 40.603	3.28469 248.178
02-016-06	електропостачання та електроосвітлення	1.92142 135.119	12.04999 846.62	1.60375 120.006	- -	- -	15.57516 1101.745	1.55644 179.566	17.13160 1281.311
02-016-07	обладнання електропостачання та електроосвітлення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-016-08	монтаж систем слабострумних мереж (готелю)	- -	1.30288 92.991	0.06558 5.551	- -	- -	1.36846 98.542	0.12296 14.185	1.49142 112.727
02-016-09	придбання устаткування устаткування систем слабострумних мереж (готелю)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-016-010	водопостачання та водовідведення	4.83327 361.364	- -	0.27194 19.813	- -	- -	5.10521 381.177	0.53706 61.967	5.64227 443.144

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-016-011	монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу (готелю)	- -	2.35186 166.081	0.31341 23.347	- -	- -	2.66527 189.428	0.24256 27.984	2.90783 217.412
02-016-012	придбання устаткування устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення (готелю)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-016-013	монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу (готелю)	0.06947 5.294	0.55949 41.28	0.09028 8.182	- -	- -	0.71924 54.756	0.05873 6.779	0.77797 61.535
02-016-014	придбання устаткування устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу (готелю)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-016-015	монтаж системи протидимного захисту (готелю)	0.36573 25.329	- -	0.03580 2.86	- -	- -	0.40153 28.189	0.04125 4.76	0.44278 32.949
02-016-016	придбання устаткування устаткування системи протидимного захисту (готелю)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-016-017	монтаж автоматизації систем протипожежного захисту (готелю)	- -	0.85152 61.387	0.13941 10.387	- -	- -	0.99093 71.774	0.09335 10.771	1.08428 82.545
02-016-018	придбання устаткування устаткування автоматизації систем протипожежного захисту (готелю)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-016-019	система блискавкозахисту (готелю)	0.05449 3.409	0.13569 9.581	0.01742 1.388	- -	0.05208 -	0.25968 19.582	0.02511 2.897	0.28479 22.479
02-016-020	пусконалагоджувальні роботи (готелю)	- -	- -	- -	- -	0.25544 -	0.25544 25.521	0.02223 2.564	0.27767 28.085
02-016-021	монтаж ліфтів	- -	0.79386 57.737	- -	- -	- -	0.79386 57.737	0.06272 7.236	0.85658 64.973
02-016-022	придбання устаткування придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-016-023	пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	0.91000 -	0.91000 90.918	0.07917 9.134	0.98917 100.052
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	35.13870 2487.696	18.04529 1275.677	3.87721 304.372	1.43490 118.144	1.21752 -	59.71362 4307.532	6.57508 758.581	66.28870 5066.113

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-016-01

на загальнобудівельні роботи

Готель №9 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	13111.070	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	21.59228	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1651.473	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0.106	28476.41 1173.98	27302.43 5711.15	3018	124	2894 605	19.5500 62.4750	2.07 6.62
2	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1.995	44787.09 1327.11	43379.15 8489.85	89350	2648	86541 16937	22.1000 91.5654	44.09 182.67
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0.19	18444.33 18444.33	- -	3504	3504	- -	314.1600 -	59.69 -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0.106	8108.62 -	8108.62 1455.21	860	-	860 154	- 17.6730	- 1.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-8 к=9	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0.106	36062.64 -	36062.64 6471.98	3823	-	3823 686	- 78.5997	- 8.33
6	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0.08	9554.18 9554.18	- -	764	764	- -	165.2400 -	13.22 -
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1.06	2681.96 1210.66	1471.30 372.20	2843	1283	1560 395	18.3600 5.1175	19.46 5.42
8	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3491.25	262.95 -	262.95 33.84	918024	-	918024 118144	- 0.4110	- 1434.9
9	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	1.995	5317.80 338.68	4898.29 804.59	10609	676	9772 1605	5.6400 8.3241	11.25 16.61
		Разом прямі витрати по розділу 1					1032795	8999	1023474 138526		149.78 1656.42
		Разом будівельні роботи, грн.					1032795				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					322				
		всього заробітна плата, грн.					147525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78758				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					216.74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25005				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1111553**				
		Всього по розділу 1					**1111553**				
		Розділ 2. Фундаменти									
10	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0.757	305953.50 17084.59	8489.25 2709.27	231607	12933	6426 2051	249.4100 32.7235	188.8 24.77
11	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	1.516	392317.10 49610.44	16836.82 5655.71	594753	75209	25525 8574	724.2400 68.0511	1097.95 103.17
12	С124-20 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 8 мм	т	0.808	28065.69 -	- -	22677	-	- -	- -	- -
13	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0.533	28065.69 -	- -	14959	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ8-3-7	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	100м2	2.35	76670.37 2465.94	- -	180175	5795	- -	33.5000 -	78.73 -
15	КБ8-3-3	*Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари*	100м2	1.504	47985.04 2129.07	- -	72170	3202	- -	30.3200 -	45.6 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1116341	97139	31951 10625		1411.08 127.94
		Разом будівельні роботи, грн.					1116341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					987251				
		всього заробітна плата, грн.					107764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62925				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					184.68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21307				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1179266**				
		Всього по розділу 2					**1179266**				
		Розділ 3. Стіни .Підвал (нижче позначки 0,000)									
16	КБ8-5-7	*Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної повнотілої при висоті поверху до 4 м*	1 м3	86.5	5310.13 593.21	126.21 51.08	459326	51313	10917 4418	8.6600 0.6120	749.09 52.94
17	КБ8-6-5	*Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	100м2	1.183	70426.95 13743.93	1183.58 478.97	83315	16259	1400 567	191.1800 5.7392	226.17 6.79
		Разом прямі витрати по розділу 3					542641	67572	12317 4985		975.26 59.73
		Разом будівельні роботи, грн.					542641				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					462752				
		всього заробітна плата, грн.					72557				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42338				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					124.19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14329				
		Всього будівельні роботи, грн.					**584979**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ **Всього по розділу 3**					**584979**				
		Розділ 4. Стіни .перегородки (вище позначки 0,000)									
18	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*457.3*	*5277.84 568.51*	*126.21 51.08*	*2413556*	*259980*	*57716 23359*	*8.2000 0.6120*	*3749.86 279.87*
19	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної повнотілої при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*302.7*	*5265.63 593.21*	*126.21 51.08*	*1593906*	*179565*	*38204 15462*	*8.6600 0.6120*	*2621.38 185.25*
20	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*5.458*	*70426.95 13743.93*	*1183.58 478.97*	*384390*	*75014*	*6460 2614*	*191.1800 5.7392*	*1043.46 31.32*
21	*КБ8-22-1*	*Мурування перегородок з газобетонних блоків товщ. 100мм*	*1 м3*	*48.6*	*715.24 337.67*	*- -*	*34761*	*16411*	*- -*	*4.9900 -*	*242.51 -*
22	С111-81 варіант 1	Блоки газобетонні .	м3	48.6	2748.71 -	- -	133587	-	- -	- -	- -
23	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	3.57	7204.57 1452.20	4974.06 1595.51	25720	5184	17757 5696	21.4600 20.4483	76.61 73
24	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0.13	25414.56 7977.62	16810.99 5787.72	3304	1037	2185 752	117.8900 72.5867	15.33 9.44
25	К582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	121	348.51 -	- -	42170	-	- -	- -	- -
26	К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	23	391.09 -	- -	8995	-	- -	- -	- -
27	К582821-564 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	63	466.82 -	- -	29410	-	- -	- -	- -
28	К582821-566 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	20	573.33 -	- -	11467	-	- -	- -	- -
29	К582821-568 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПБ25-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	7	618.10 -	- -	4327	-	- -	- -	- -
30	К582821-584 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ21-8 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	10	761.05 -	- -	7611	-	- -	- -	- -
31	К582821-576 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ13-37 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	75	490.41 -	- -	36781	-	- -	- -	- -
32	К582821-578 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	8	674.79 -	- -	5398	-	- -	- -	- -
33	К582821-608 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ21-27 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	30	1826.00 -	- -	54780	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	К582821-626 варіант 3	Перемички з/б марки 5ПБ25-37 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	10	2211.69 -	- -	22117	-	- -	- -	- -
35	К582821-628 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ27-37 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	3	2543.88 -	- -	7632	-	- -	- -	- -
36	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/ /БМ 1,2	100м3	0.045	890104.87 115429.86	33555.14 10123.29	40055	5194	1510 456	1624.4000 122.3669	73.1 5.51
37	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0.02	28065.69 -	- -	561	-	- -	- -	- -
38	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0.062	28065.69 -	- -	1740	-	- -	- -	- -
39	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	0.02	28065.69 -	- -	561	-	- -	- -	- -
40	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0.29	28065.69 -	- -	8139	-	- -	- -	- -
41	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0.37	28065.69 -	- -	10384	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4881352	542385	123832 48339		7822.25 584.39
		Разом будівельні роботи, грн.					4881352				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4215135				
		всього заробітна плата, грн.					590724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					344206				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1008.79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					116388				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5225558**				
		Всього по розділу 4					**5225558**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Перекриття									
		ПМ-1									
42	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0.657	818714.36 66887.50	15568.78 5584.50	537895	43945	10229 3669	964.7700 67.3508	633.85 44.25
43	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0.268	28065.69 -	- -	7522	-	- -	- -	- -
44	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	3.292	28065.69 -	- -	92392	-	- -	- -	- -
45	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	2.402	28065.69 -	- -	67414	-	- -	- -	- -
46	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	4.273	28065.69 -	- -	119925	-	- -	- -	- -
		ПМ-2									
47	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0.756	818714.36 66887.50	15568.78 5584.50	618948	50567	11770 4222	964.7700 67.3508	729.37 50.92
48	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0.311	28065.69 -	- -	8728	-	- -	- -	- -
49	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	3.932	28065.69 -	- -	110354	-	- -	- -	- -
50	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	2.764	28065.69 -	- -	77574	-	- -	- -	- -
51	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	4.917	28065.69 -	- -	137999	-	- -	- -	- -
		ПМ-3, ПМ-4									
52	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*1.488*	*818714.36* *66887.50*	*15568.78* *5584.50*	*1218247*	*99529*	*23166* *8310*	*964.7700* *67.3508*	*1435.58* *100.22*
53	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0.612	28065.69 -	- -	17176	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	7.74	28065.69 -	- -	217228	-	- -	- -	- -
55	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	5.44	28065.69 -	- -	152677	-	- -	- -	- -
56	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	9.678	28065.69 -	- -	271620	-	- -	- -	- -
		ПМ-5									
57	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0.0383*	*818714.36* *66887.50*	*15568.78* *5584.50*	*31357*	*2562*	*596* *214*	*964.7700* *67.3508*	*36.95* *2.58*
58	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0.036	28065.69 -	- -	1010	-	- -	- -	- -
59	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0.104	28065.69 -	- -	2919	-	- -	- -	- -
		ПМ-6									
60	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0.0134*	*818714.36* *66887.50*	*15568.78* *5584.50*	*10971*	*896*	*209* *75*	*964.7700* *67.3508*	*12.93* *0.9*
61	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0.012	28065.69 -	- -	337	-	- -	- -	- -
62	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0.035	28065.69 -	- -	982	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					3703275	197499	45970 16490		2848.68 198.87
		Разом будівельні роботи, грн.					3703275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3459806				
		всього заробітна плата, грн.					213989				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124743				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					365.7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42191				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3828018**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		— **Всього по розділу 5**					**3828018**				
		Розділ 6. Сходи									
63	КБ6-17-2	Улаштування залізобетонних сходових маршів, товщиною понад 100 мм до 150 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0.125	1004256,93 149329,89	45654.99 16439.25	125532	18666	5707 2055	2153.9000 197.4430	269.24 24.68
64	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0.01	28065.69 -	- -	281	-	- -	- -	- -
65	С124-20 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 8 мм	т	0.455	28065.69 -	- -	12770	-	- -	- -	- -
66	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	0.816	28065.69 -	- -	22902	-	- -	- -	- -
67	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0.259	28065.69 -	- -	7269	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					168754	18666	5707 2055		269.24 24.68
		Разом будівельні роботи, грн.					168754				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144381				
		всього заробітна плата, грн.					20721				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12050				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35.27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4069				
		Всього будівельні роботи, грн.					**180804**				
		— **Всього по розділу 6**					**180804**				
		Розділ 7. Зовнішні сходи									
68	КБ29-160-2	Улаштування монолітних бетонних сходів Зс-1	100м3	0.1283	561042.42 195843.37	248.52 46.45	71982	25127	32 6	2480.6000 0.6636	318.26 0.09
69	*КБ31-41-1*	*Армування цементобетонних покриттів сітками*	*т*	*0.0115*	*982.18* *411.93*	*527.75* *136.14*	*11*	*5*	*6* *2*	*5.7300* *1.7002*	*0.07* *0.02*
70	КБ29-160-2	Улаштування монолітних бетонних сходів Зс-2.1 і Зс-2.2	100м3	0.0568	561042.42 195843.37	248.52 46.45	31867	11124	14 3	2480.6000 0.6636	140.9 0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	*КБ31-41-1*	*Армування цементобетонних покриттів сітками*	*т*	*0.0036*	*982.18* *411.93*	*527.75* *136.14*	*4*	*1*	*2* -	*5.7300* *1.7002*	*0.02* *0.01*
72	КБ15-19-2	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на цементному розчині	100м2	0.917	62408.40 31989.56	67.51 39.24	57229	29334	62 36	439.8400 0.5135	403.33 0.47
73	КБ6-17-2	Улаштування залізобетонних сходових маршів, товщиною понад 100 мм до 150 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0.125	1004256.93 149329,89	45654.99 16439.25	125532	18666	5707 2055	2153.9000 197.4430	269.24 24.68
74	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0.01	28065.69 -	- -	281	-	- -	- -	- -
75	С124-20 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 8 мм	т	0.455	28065.69 -	- -	12770	-	- -	- -	- -
76	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 12 мм	т	0.816	28065.69 -	- -	22902	-	- -	- -	- -
77	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0.259	28065.69 -	- -	7269	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					329847	84257	5823 2102		1131.82 25.31
		Разом будівельні роботи, грн.					329847				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239767				
		всього заробітна плата, грн.					86359				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61728				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					192.13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22164				
		Всього будівельні роботи, грн.					**391575**				
		Всього по розділу 7					**391575**				
		Розділ 8. Оздоблення сходової клітини									
78	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	2.013	11458.04 2485.89	8.18 6.81	23065	5004	16 14	33.3900 0.0888	67.21 0.18
79	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2.013	10174.14 3709.13	95.04 79.21	20481	7466	191 159	56.2500 1.0323	113.23 2.08
80	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2.013	1667.06 123.97	24.53 20.44	3356	250	49 41	1.8800 0.2664	3.78 0.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	100м2	2.013	18013.21 4200.38	20.44 17.03	36261	8455	41 34	63.7000 0.2220	128.23 0.45
82	КБ11-11-14 г=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	100м2	2.013	23309.19 3501.41	40.88 34.07	46921	7048	82 69	53.1000 0.4440	106.89 0.89
83	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2.013	13484.25 11858.26	36.79 30.66	27144	23871	74 62	164.9500 0.3996	332.04 0.8
84	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1046.76	14.23 -	- -	14895	-	- -	- -	- -
85	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	91.39	68.54 -	- -	6264	-	- -	- -	- -
86	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	205	534.47 -	- -	109566	-	- -	- -	- -
87	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	1453	0.30 -	- -	436	-	- -	- -	- -
88	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1.725	12866.72 2197.26	11.24 9.37	22195	3790	19 16	29.8500 0.1221	51.49 0.21
89	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	5.196	17173.33 8369.67	208.29 170.48	89233	43489	1082 886	112.4200 2.6322	584.13 13.68
90	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	5.196	7677.29 2942.26	3.07 2.56	39891	15288	16 13	39.5200 0.0333	205.35 0.17
91	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	5.196	17187.51 4518.66	2.04 1.70	89306	23479	11 9	64.3500 0.0222	334.36 0.12
		Разом прямі витрати по розділу 8					529014	138140	1581 1303		1926.71 19.12
		Разом будівельні роботи, грн.					529014				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					389293				
		всього заробітна плата, грн.					139443				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80304				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					233.5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26938				
		Всього будівельні роботи, грн.					**609318**				
		Всього по розділу 8					**609318**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					12304019	1154657	1250655 224425		16534.82 2696.46
		Разом будівельні роботи, грн.					12304019				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9898707				
		всього заробітна плата, грн.					1379082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					807051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2361				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					272391				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13111070**				
		Всього по кошторису					**13111070**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**21592.28**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1651473**				

Склав ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ГОТЕЛЬ №9

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	106	
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	1995	
3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	19	
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	106	
5	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	106	
6	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	8	
7	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	106	
8	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3491.25	
9	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	1995	
10	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	75.7	
11	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	151.6	
12	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	235	
13	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	150.4	
14	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної повнотілої при висоті поверху до 4 м	м3	86.5	
15	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	118.3	
16	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	457.3	

1	2	3	4	5
17	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної повнотілої при висоті поверху до 4 м	м3	302.7	
18	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	545.8	
19	Мурування перегородок з газобетонних блоків товщ. 100мм	м3	48.6	
20	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	357	
21	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	шт	13	
22	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/ /БМ 1,2	м3	4.5	
	ПМ-1			
23	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	м3	65.7	
	ПМ-2			
24	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	м3	75.6	
	ПМ-3, ПМ-4			
25	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	м3	148.8	
	ПМ-5			
26	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	м3	3.83	
	ПМ-6			
27	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1.34	
28	Улаштування залізобетонних сходових маршів, товщиною понад 100 мм до 150 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	м3	12.5	
29	Улаштування монолітних бетонних сходів Зс-1	м3	12.83	
30	Армування цементобетонних покриттів сітками	т	0.0115	
31	Улаштування монолітних бетонних сходів Зс-2.1 і Зс-2.2	м3	5.68	
32	Армування цементобетонних покриттів сітками	т	0.0036	
33	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на цементному розчині	м2	91.7	
34	Улаштування залізобетонних сходових маршів, товщиною понад 100 мм до 150 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	м3	12.5	
35	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	201.3	
36	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	201.3	
37	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	201.3	
38	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	201.3	
39	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	201.3	
40	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	201.3	
41	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	172.5	
42	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	519.6	

1	2	3	4	5
43	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	519.6	
44	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	519.6	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-016-02

на загальнобудівельні роботи підвального поверху

Готель №9 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	910.507	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2.38015	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	180.317	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.036	12387.76 11471.14	839.54 512.04	446	413	30 18	149.5000 6.4856	5.38 0.23
2	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.054	9450.82 8697.35	698.57 426.06	510	470	38 23	113.3500 5.3966	6.12 0.29
3	& С111-1598-10 варіант 1	Вікна металопластикові трикамерні	м2	9	4947.63 -	- -	44529	-	- -	- -	- -
4	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.096	2258.26 2132.96	125.30 76.42	217	205	12 7	31.5200 0.9680	3.03 0.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	9.79	382.55 -	- -	3745	-	- -	- -	- -
6	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.096	1949.31 1847.39	93.98 57.32	187	177	9 6	27.3000 0.7260	2.62 0.07
7	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	9.96	206.91 -	- -	2061	-	- -	- -	- -
8	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	4.25	286.08 -	- -	1216	-	- -	- -	- -
9	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	1.14	122.05 -	- -	139	-	- -	- -	- -
10	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	39	5.21 -	- -	203	-	- -	- -	- -
11	& С111-196-9	Гермобутил	кг	2.8	137.69 -	- -	386	-	- -	- -	- -
12	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	33	0.52 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					53656	1265	89 54		17.15 0.68
		Разом будівельні роботи, грн.					53656				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52302				
		всього заробітна плата, грн.					1319				
		Загальновиробничі витрати, грн.					747				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2.13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					247				
		Всього будівельні роботи, грн.					**54403**				
		Всього по розділу 1					**54403**				
		Розділ 2. Двері									
13	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.227	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	3083	1620	1447 323	98.1100 14.8500	22.27 3.37
14	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.2205	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	1938	960	968 216	59.8800 10.2300	13.2 2.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	44.75	6647.32 -	- -	297468	-	- -	- -	- -
16	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	7.1	286.08 -	- -	2031	-	- -	- -	- -
17	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	161	5.21 -	- -	839	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					305359	2580	2415 539		35.47 5.63
		Разом будівельні роботи, грн.					305359				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					300364				
		всього заробітна плата, грн.					3119				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1736				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4.94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					569				
		Всього будівельні роботи, грн.					**307095**				
		Всього по розділу 2					**307095**				
		Розділ 3. Підлоги									
18	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	3.069	11458.04 2485.89	8.18 6.81	35165	7629	25 21	33.3900 0.0888	102.47 0.27
19	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3.069	10174.14 3709.13	95.04 79.21	31224	11383	292 243	56.2500 1.0323	172.63 3.17
20	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3.069	1667.06 123.97	24.53 20.44	5116	380	75 63	1.8800 0.2664	5.77 0.82
21	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	3.069	15744.84 3809.13	143.07 119.24	48321	11690	439 366	57.0400 1.5540	175.06 4.77
22	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	3.069	7058.70 6352.10	301.19 65.81	21663	19495	924 202	90.4600 0.9048	277.62 2.78
		Разом прямі витрати по розділу 3					141489	50577	1755 895		733.55 11.81
		Разом будівельні роботи, грн.					141489				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89157				
		всього заробітна плата, грн.					51472				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					30308				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					89.45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10319				
		Всього будівельні роботи, грн.					**171797**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**171797**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
23	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*3.069*	*8165.34* *4690.35*	*5.11* *4.26*	*25059*	*14395*	*16* *13*	*63.0000* *0.0555*	*193.35* *0.17*
24	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	3.069	28423.09 5677.29	2.04 1.70	87230	17424	6 5	80.8500 0.0222	248.13 0.07
25	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*8.4592*	*7677.29* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*64944*	*24889*	*26* *22*	*39.5200* *0.0333*	*334.31* *0.28*
26	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	8.4592	17187.51 4518.66	2.04 1.70	145393	38224	17 14	64.3500 0.0222	544.35 0.19
		Разом прямі витрати по розділу 4					322626	94932	65 54		1320.14 0.71
		Разом будівельні роботи, грн.					322626				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227629				
		всього заробітна плата, грн.					94986				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54588				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					158.49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18286				
		Всього будівельні роботи, грн.					**377214**				
		_ _									
		Всього по розділу 4					**377214**				
		Разом прямі витрати по кошторису					823130	149354	4324 1542		2106.31 18.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					823130				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					669452				
		всього заробітна плата, грн.					150896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					255.01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29421				
		Всього будівельні роботи, грн.					**910507**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**910507**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2380.15**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**180317**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 1-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3.6	
2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5.4	
3	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	9.6	
4	Установлення віконних зливів	м	9.6	
5	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	22.7	
6	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	22.05	
7	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	306.9	
8	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	306.9	
9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	306.9	
10	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	306.9	
11	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	306.9	
	Стелі			
12	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	306.9	
13	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	306.9	
14	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	845.92	
15	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	845.92	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-016-03

на загальнобудівельні роботи 1-го поверху

Готель №9 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1925.741	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3.86053	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	290.755	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0.3678	18083.76 17022.88	1028.70 286.17	6651	6261	378 105	272.8900 3.8437	100.37 1.41
2	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.1644	12387.76 11471.14	839.54 512.04	2037	1886	138 84	149.5000 6.4856	24.58 1.07
3	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.045	9450.82 8697.35	698.57 426.06	425	391	31 19	113.3500 5.3966	5.1 0.24
4	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.1584	7231.38 6650.19	546.64 333.40	1145	1053	87 53	86.6700 4.2229	13.73 0.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С111-1598-10 варіант 1	Вікна металопластикові трикамерні	м2	36.78	4947.63 -	- -	181974	-	- -	- -	- -
6	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.168	2258.26 2132.96	125.30 76.42	379	358	21 13	31.5200 0.9680	5.3 0.16
7	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	17.14	382.55 -	- -	6557	-	- -	- -	- -
8	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.168	1949.31 1847.39	93.98 57.32	327	310	16 10	27.3000 0.7260	4.59 0.12
9	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	17.42	206.91 -	- -	3604	-	- -	- -	- -
10	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	13.1	286.08 -	- -	3748	-	- -	- -	- -
11	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	4.5	122.05 -	- -	549	-	- -	- -	- -
12	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	144	5.21 -	- -	750	-	- -	- -	- -
13	& С111-196-9	Гермобутил	кг	4.9	137.69 -	- -	675	-	- -	- -	- -
14	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	59	0.52 -	- -	31	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					208852	10259	671 284		153.67 3.67
		Разом будівельні роботи, грн.					208852				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197922				
		всього заробітна плата, грн.					10543				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6323				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18.88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2178				
		Всього будівельні роботи, грн.					**215175**				
		Всього по розділу 1					**215175**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Двері									
15	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.4542	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	6169	3241	2895 645	98.1100 14.8500	44.56 6.74
16	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.3083	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	2710	1343	1354 302	59.8800 10.2300	18.46 3.15
17	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	76.25	6647.32 -	- -	506858	-	- -	- -	- -
18	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	12.5	286.08 -	- -	3576	-	- -	- -	- -
19	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	288	5.21 -	- -	1500	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					520813	4584	4249 947		63.02 9.89
		Разом будівельні роботи, грн.					520813				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					511980				
		всього заробітна плата, грн.					5531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3080				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8.75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1009				
		Всього будівельні роботи, грн.					**523893**				
		Всього по розділу 2					**523893**				
		Розділ 3. Підлоги									
20	КБ11-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2.9857	3056.12 2967.30	76.03 63.37	9125	8859	227 189	45.0000 0.8258	134.36 2.47
21	КБ11-11-2 к=2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2.9857	118.79 99.17	19.62 16.35	355	296	59 49	1.5040 0.2131	4.49 0.64
22	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	2.9857	11458.04 2485.89	8.18 6.81	34210	7422	24 20	33.3900 0.0888	99.69 0.27
23	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2.9857	10174.14 3709.13	95.04 79.21	30377	11074	284 236	56.2500 1.0323	167.95 3.08
24	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2.9857	1667.06 123.97	24.53 20.44	4977	370	73 61	1.8800 0.2664	5.61 0.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*2.9857*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*53782*	*12541*	*61* *51*	*63.7000* *0.2220*	*190.19* *0.66*
26	*КБ11-11-14 r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ*	*100м2*	*2.9857*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*69594*	*10454*	*122* *102*	*53.1000* *0.4440*	*158.54* *1.33*
27	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1.809	13484.25 11858.26	36.79 30.66	24393	21452	67 55	164.9500 0.3996	298.39 0.72
28	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	940.68	14.23 -	- -	13386	-	- -	- -	- -
29	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	82.13	68.54 -	- -	5629	-	- -	- -	- -
30	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	185	534.47 -	- -	98877	-	- -	- -	- -
31	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	1306	0.30 -	- -	392	-	- -	- -	- -
32	*КБ11-40-1*	*Улаштування покриття з ковролину*	*100м2*	*1.1767*	*30349.04* *4388.75*	*6.13* *5.11*	*35712*	*5164*	*7* *6*	*62.5000* *0.0666*	*73.54* *0.08*
		Разом прямі витрати по розділу 3					380809	77632	924 769		1132.76 10.05
		Разом будівельні роботи, грн.					380809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					302253				
		всього заробітна плата, грн.					78401				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46347				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					137.12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15821				
		Всього будівельні роботи, грн.					**427156**				
		Всього по розділу 3					**427156**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
33	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	2.9857	9857.97 9827.29	3.07 2.56	29433	29341	9 8	139.9500 0.0333	417.85 0.1
34	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	239	12.96 -	- -	3097	-	- -	- -	- -
35	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	239	11.61 -	- -	2775	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	283.64	66.13 -	- -	18757	-	- -	- -	- -
37	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	567.28	44.23 -	- -	25091	-	- -	- -	- -
38	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	283.64	22.03 -	- -	6249	-	- -	- -	- -
39	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	322.46	23.72 -	- -	7649	-	- -	- -	- -
40	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	887	1.95 -	- -	1730	-	- -	- -	- -
41	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2.9857	1183.40 1178.29	5.11 4.26	3533	3518	15 13	16.7800 0.0555	50.1 0.17
42	& С1428-11861-7 варіант 2	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	313.5	392.15 -	- -	122939	-	- -	- -	- -
		Стіни									
43	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*9.5757*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*55081*	*28174*	*29* *25*	*39.5200* *0.0333*	*378.43* *0.32*
44	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	6.6963	25346.01 4518.66	2.04 1.70	169724	30258	14 11	64.3500 0.0222	430.91 0.15
45	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*2.8294*	*80542.07* *20220.50*	- -	*227886*	*57212*	- -	*281.2700* -	*795.83* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					673944	148503	67 57		2073.12 0.74
		Разом будівельні роботи, грн.					673944				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					525374				
		всього заробітна плата, грн.					148560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85573				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					248.86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28712				
		Всього будівельні роботи, грн.					**759517**				
		Всього по розділу 4					**759517**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1784418	240978	5911 2057		3422.57 24.35
		Разом будівельні роботи, грн.					1784418				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1537529				
		всього заробітна плата, грн.					243035				
		Загальновиробничі витрати, грн.					141323				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					413.61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47720				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1925741**				
		Всього по кошторису					**1925741**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3860.53**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**290755**				

Склав ______________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 1-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	36.78	
2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	16.44	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4.5	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	15.84	
5	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	16.8	
6	Установлення віконних зливів	м	16.8	
7	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	45.42	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	30.83	
9	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	298.57	
10	(Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	298.57	
11	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	298.57	
12	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	298.57	
13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	298.57	
14	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	298.57	
15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	298.57	
16	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	180.9	
17	Улаштування покриття з ковролину	м2	117.67	
	Стелі			
18	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	298.57	

19	Укладання плит стельових в каркас стелі Стіни	м2	298.57		

1	2	3	4	5
20	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	957.57	
21	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	669.63	
22	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	282.94	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-016-04

на загальнобудівельні роботи 2-го поверху

Готель №9 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1840.842	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3.28469	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	248.178	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.0396	12387.76 11471.14	839.54 512.04	491	454	33 20	149.5000 6.4856	5.92 0.26
2	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.5151	7231.38 6650.19	546.64 333.40	3725	3426	282 172	86.6700 4.2229	44.64 2.18
3	& С111-1598-10 варіант 2	Вікна і балконні двері металопластикові	м2	55.47	6645.93 -	- -	368650	-	- -	- -	- -
4	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.211	2258.26 2132.96	125.30 76.42	476	450	26 16	31.5200 0.9680	6.65 0.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	21.52	382.55 -	- -	8232	-	- -	- -	- -
6	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.211	1949.31 1847.39	93.98 57.32	411	390	20 12	27.3000 0.7260	5.76 0.15
7	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	21.88	206.91 -	- -	4527	-	- -	- -	- -
8	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	15.38	286.08 -	- -	4400	-	- -	- -	- -
9	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	5.6	122.05 -	- -	683	-	- -	- -	- -
10	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	163	5.21 -	- -	849	-	- -	- -	- -
11	& С111-196-9	Гермобутил	кг	6.2	137.69 -	- -	854	-	- -	- -	- -
12	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	74	0.52 -	- -	38	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					393336 220	4720	361 220		62.97 2.79
		Разом будівельні роботи, грн.					393336				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					388255				
		всього заробітна плата, грн.					4940				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7.89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					911				
		Всього будівельні роботи, грн.					**396104**				
		Всього по розділу 1					**396104**				
		Розділ 2. Двері									
13	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.3753	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	5098	2678	2392 533	98.1100 14.8500	36.82 5.57
14	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1577	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	1386	687	692 154	59.8800 10.2300	9.44 1.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	53.3	6647.32 -	- -	354302	-	- -	- -	- -
16	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	9.04	286.08 -	- -	2586	-	- -	- -	- -
17	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	211	5.21 -	- -	1099	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					364471	3365	3084 687		46.26 7.18
		Разом будівельні роботи, грн.					364471				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					358022				
		всього заробітна плата, грн.					4052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2258				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6.42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					740				
		Всього будівельні роботи, грн.					**366729**				
		Всього по розділу 2					**366729**				
		Розділ 3. Підлоги									
18	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	3.0064	11458.04 2485.89	8.18 6.81	34447	7474	25 20	33.3900 0.0888	100.38 0.27
19	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3.0064	10174.14 3709.13	95.04 79.21	30588	11151	286 238	56.2500 1.0323	169.11 3.1
20	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3.0064	1667.06 123.97	24.53 20.44	5012	373	74 61	1.8800 0.2664	5.65 0.8
21	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*3.0064*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*54155*	*12628*	*61* *51*	*63.7000* *0.2220*	*191.51* *0.67*
22	*КБ11-11-14 r=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ*	*100м2*	*3.0064*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*70077*	*10527*	*123* *102*	*53.1000* *0.4440*	*159.64* *1.33*
23	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1.023	13484.25 11858.26	36.79 30.66	13794	12131	38 31	164.9500 0.3996	168.74 0.41
24	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	531.96	14.23 -	- -	7570	-	- -	- -	- -
25	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	46.44	68.54 -	- -	3183	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	104	534.47 -	- -	55585	-	- -	- -	- -
27	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	739	0.30 -	- -	222	-	- -	- -	- -
28	*КБ11-40-1*	*Улаштування покриття з ковролину*	*100м2*	*1.941*	*30349.04* *4388.75*	*6.13* *5.11*	*58907*	*8519*	*12* *10*	*62.5000* *0.0666*	*121.31* *0.13*
		Разом прямі витрати по розділу 3					333540	62803	619 513		916.34 6.71
		Разом будівельні роботи, грн.					333540				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					270118				
		всього заробітна плата, грн.					63316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37435				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					110.77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12779				
		Всього будівельні роботи, грн.					**370975**				
		Всього по розділу 3					**370975**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
29	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	3.0064	9857.97 9827.29	3.07 2.56	29637	29545	9 8	139.9500 0.0333	420.75 0.1
30	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	241	12.96 -	- -	3123	-	- -	- -	- -
31	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	241	11.61 -	- -	2798	-	- -	- -	- -
32	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	285.61	66.13 -	- -	18887	-	- -	- -	- -
33	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	571.22	44.23 -	- -	25265	-	- -	- -	- -
34	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	285.61	22.03 -	- -	6292	-	- -	- -	- -
35	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	324.69	23.72 -	- -	7702	-	- -	- -	- -
36	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	893	1.95 -	- -	1741	-	- -	- -	- -
37	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3.0064	1183.40 1178.29	5.11 4.26	3558	3542	16 13	16.7800 0.0555	50.45 0.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С1428-11861-7 варіант 2	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	315.67	392.15 -	- -	123790	-	- -	- -	- -
		Стіни									
39	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*9.7078*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*55841*	*28563*	*30* *25*	*39.5200* *0.0333*	*383.65* *0.32*
40	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	7.8168	25346.01 4518.66	2.04 1.70	198125	35321	16 13	64.3500 0.0222	503.01 0.17
41	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*1.891*	*80542.07* *20220.50*	*-* -	*152305*	*38237*	*-* -	*281.2700* -	*531.88* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					629064	135208	71 59		1889.74 0.76
		Разом будівельні роботи, грн.					629064				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					493785				
		всього заробітна плата, грн.					135267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77971				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					226.86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26173				
		Всього будівельні роботи, грн.					**707035**				
		Всього по розділу 4					**707035**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1720411	206096	4135 1479		2915.31 17.44
		Разом будівельні роботи, грн.					1720411				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1510180				
		всього заробітна плата, грн.					207575				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120431				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					351.94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40603				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1840842**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ **Всього по кошторису**					**1840842**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**3284.69** **248178**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 1-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3.96	
2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	51.51	
3	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	21.1	
4	Установлення віконних зливів	м	21.1	
5	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	37.53	
6	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	15.77	
7	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	300.64	
8	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	300.64	
9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	300.64	
10	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	300.64	
11	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	300.64	
12	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	102.3	
13	Улаштування покриття з ковролину	м2	194.1	
	Стелі			
14	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	300.64	
15	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	300.64	
	Стіни			
16	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	970.78	
17	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	781.68	

1	2	3	4	5
18	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	189.1	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-016-05

на загальнобудівельні роботи 3-го поверху

Готель №9 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1840.842	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3.28469	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	248.178	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.0396	12387.76 11471.14	839.54 512.04	491	454	33 20	149.5000 6.4856	5.92 0.26
2	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.5151	7231.38 6650.19	546.64 333.40	3725	3426	282 172	86.6700 4.2229	44.64 2.18
3	& С111-1598-10 варіант 2	Вікна і балконні двері металопластикові	м2	55.47	6645.93 -	- -	368650	-	- -	- -	- -
4	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0.211	2258.26 2132.96	125.30 76.42	476	450	26 16	31.5200 0.9680	6.65 0.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники	м	21.52	382.55 -	- -	8232	-	- -	- -	- -
6	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0.211	1949.31 1847.39	93.98 57.32	411	390	20 12	27.3000 0.7260	5.76 0.15
7	& С111-1497-2 варіант 1	Вартість зовнішніх зливів	м	21.88	206.91 -	- -	4527	-	- -	- -	- -
8	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	15.38	286.08 -	- -	4400	-	- -	- -	- -
9	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	5.6	122.05 -	- -	683	-	- -	- -	- -
10	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	163	5.21 -	- -	849	-	- -	- -	- -
11	& С111-196-9	Гермобутил	кг	6.2	137.69 -	- -	854	-	- -	- -	- -
12	& С111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи	шт	74	0.52 -	- -	38	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					393336 220	4720	361		62.97 2.79
		Разом будівельні роботи, грн.					393336				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					388255				
		всього заробітна плата, грн.					4940				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7.89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					911				
		Всього будівельні роботи, грн.					**396104**				
		Всього по розділу 1					**396104**				
		Розділ 2. Двері									
13	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.3753	13582.57 7135.54	6374.31 1420.95	5098	2678	2392 533	98.1100 14.8500	36.82 5.57
14	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0.1577	8788.77 4355.07	4391.19 978.87	1386	687	692 154	59.8800 10.2300	9.44 1.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-182-1 варіант 5	Дверні блоки з металопластику	м2	53.3	6647.32 -	- -	354302	-	- -	- -	- -
16	& С111-1614-2 варіант 2	Піна монтажна	л	9.04	286.08 -	- -	2586	-	- -	- -	- -
17	& С1545-44-100-5-5	Дюбель-шурупи	шт	211	5.21 -	- -	1099	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					364471	3365	3084 687		46.26 7.18
		Разом будівельні роботи, грн.					364471				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					358022				
		всього заробітна плата, грн.					4052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2258				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6.42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					740				
		Всього будівельні роботи, грн.					**366729**				
		Всього по розділу 2					**366729**				
		Розділ 3. Підлоги									
18	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	3.0064	11458.04 2485.89	8.18 6.81	34447	7474	25 20	33.3900 0.0888	100.38 0.27
19	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3.0064	10174.14 3709.13	95.04 79.21	30588	11151	286 238	56.2500 1.0323	169.11 3.1
20	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3.0064	1667.06 123.97	24.53 20.44	5012	373	74 61	1.8800 0.2664	5.65 0.8
21	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм*	*100м2*	*3.0064*	*18013.21* *4200.38*	*20.44* *17.03*	*54155*	*12628*	*61* *51*	*63.7000* *0.2220*	*191.51* *0.67*
22	*КБ11-11-14 г=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*3.0064*	*23309.19* *3501.41*	*40.88* *34.07*	*70077*	*10527*	*123* *102*	*53.1000* *0.4440*	*159.64* *1.33*
23	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1.023	13484.25 11858.26	36.79 30.66	13794	12131	38 31	164.9500 0.3996	168.74 0.41
24	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	531.96	14.23 -	- -	7570	-	- -	- -	- -
25	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	46.44	68.54 -	- -	3183	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Грес	м2	104	534.47 -	- -	55585	-	- -	- -	- -
27	& С111-2154 варіант 1	Пластикові хрестики	шт	739	0.30 -	- -	222	-	- -	- -	- -
28	*КБ11-40-1*	*Улаштування покриття з ковролину*	*100м2*	*1.941*	*30349.04* *4388.75*	*6.13* *5.11*	*58907*	*8519*	*12* *10*	*62.5000* *0.0666*	*121.31* *0.13*
		Разом прямі витрати по розділу 3					333540	62803	619 513		916.34 6.71
		Разом будівельні роботи, грн.					333540				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					270118				
		всього заробітна плата, грн.					63316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37435				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					110.77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12779				
		Всього будівельні роботи, грн.					**370975**				
		Всього по розділу 3					**370975**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє									
		Стелі									
29	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	3.0064	9857.97 9827.29	3.07 2.56	29637	29545	9 8	139.9500 0.0333	420.75 0.1
30	& С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	241	12.96 -	- -	3123	-	- -	- -	- -
31	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	241	11.61 -	- -	2798	-	- -	- -	- -
32	& С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	285.61	66.13 -	- -	18887	-	- -	- -	- -
33	& С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	571.22	44.23 -	- -	25265	-	- -	- -	- -
34	& С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	285.61	22.03 -	- -	6292	-	- -	- -	- -
35	& С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	324.69	23.72 -	- -	7702	-	- -	- -	- -
36	& С1545-43-5	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	893	1.95 -	- -	1741	-	- -	- -	- -
37	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3.0064	1183.40 1178.29	5.11 4.26	3558	3542	16 13	16.7800 0.0555	50.45 0.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С1428-11861-7 варіант 2	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	315.67	392.15 -	- -	123790	-	- -	- -	- -
		Стіни									
39	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)*	*100 м2*	*9.7078*	*5752.17* *2942.26*	*3.07* *2.56*	*55841*	*28563*	*30* *25*	*39.5200* *0.0333*	*383.65* *0.32*
40	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	7.8168	25346.01 4518.66	2.04 1.70	198125	35321	16 13	64.3500 0.0222	503.01 0.17
41	*КБ15-25-3*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт*	*100м2*	*1.891*	*80542.07* *20220.50*	*-* -	*152305*	*38237*	*-* -	*281.2700* -	*531.88* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					629064	135208	71 59		1889.74 0.76
		Разом будівельні роботи, грн.					629064				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					493785				
		всього заробітна плата, грн.					135267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77971				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					226.86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26173				
		Всього будівельні роботи, грн.					**707035**				
		Всього по розділу 4					**707035**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1720411	206096	4135 1479		2915.31 17.44
		Разом будівельні роботи, грн.					1720411				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1510180				
		всього заробітна плата, грн.					207575				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120431				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					351.94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40603				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1840842**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					**1840842**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**3284.69** **248178**				

Склав ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи 1-го поверху

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3.96	
2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	51.51	
3	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	21.1	
4	Установлення віконних зливів	м	21.1	
5	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	37.53	
6	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	15.77	
7	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	300.64	
8	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	300.64	
9	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	300.64	
10	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм/15мм	м2	300.64	
11	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	300.64	
12	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	102.3	
13	Улаштування покриття з ковролину	м2	194.1	
	Стелі			
14	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	300.64	
15	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	300.64	
	Стіни			
16	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Шпаклівка CERESIT CT-225)	м2	970.78	
17	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	781.68	

1	2	3	4	5
18	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	189.1	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-016-06

на електропостачання та електроосвітлення

Готель №9 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7949.489	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	17.1316	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1281.311	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	4	2440.75	727.57	9763	3170	2910	10.3300	41.32
					792.62	148.39			594	1.7521	7.01
2	КБ21-24-6	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг	шт	26	1374.60	159.96	35740	15046	4159	8.0500	209.3
					578.71	56.22			1462	0.6935	18.03
3	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	5.87	8139.85	-	47781	10768	-	27.8200	163.3
					1834.45	-			-	-	-
4	С113-2107 варіант 1	Розетка з З/К	шт	440	136.97	-	60267	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С113-2107 варіант 2	Розетка з з/к внутрішня IP44	шт	147	214.20	-	31487	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0.44	8156.77	-	3589	803	-	27.6800	12.18
					1825.22	-			-	-	-
7	& С1547-6-1-1Д	Вимикач одноклавішний заглибленого типу	шт	44	96.99	-	4268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0.54	8263.59	-	4462	1043	-	29.3000	15.82
					1932.04	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& С1547-6-1-2Д	Вимикач двоклавішний заглибленого типу	шт	54	117.99 -	- -	6371	-	- -	- -	- -
10	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1.32	8263.59 1932.04	- -	10908	2550	- -	29.3000 -	38.68 -
11	& С1547-6-1-2Д варіант 1	Перемикач одноклавішний	шт	88	201.49 -	- -	17731	-	- -	- -	- -
12	& С1547-6-1-2Д варіант 2	Перемикач одноклавішний перехресний	шт	44	220.67 -	- -	9709	-	- -	- -	- -
13	КБ21-29-1	Монтаж енергозберігаючої кишені	100компл	0.22	3027.47 2820.25	- -	666	620	- -	42.7700 -	9.41 -
14	& С1547-6-1-2Д варіант 3	Енергозберігаюча кишеня	шт	22	2396.97 -	- -	52733	-	- -	- -	- -
15	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	8.1	39780.72 15360.58	6554.25 2872.31	322224	124421	53089 23266	211.2000 36.6924	1710.72 297.21
16	& С1547-4-80-1 варіант 3	Світильник LED 595 4000K	шт	330	3672.89 -	- -	1212054	-	- -	- -	- -
17	& С1547-4-80-2 варіант 4	Світильник LED 10 4000K	шт	280	2295.89 -	- -	642849	-	- -	- -	- -
18	& С1547-4-80-3 варіант 1	Світильник LED 10 5000K	шт	27	1915.14 -	- -	51709	-	- -	- -	- -
19	& С1547-4-80-4 варіант 1	Світильник LED 1200 4000K	шт	75	3866.69 -	- -	290002	-	- -	- -	- -
20	& С1547-4-80-5 варіант 4	Світильник LED 360 4000K	шт	32	2448.89 -	- -	78364	-	- -	- -	- -
21	& С1547-4-80-5 варіант 5	Світильник LED 13 4000K	шт	22	2448.89 -	- -	53876	-	- -	- -	- -
22	& С1547-4-80-68 варіант 1	Світильник БРА	шт	44	2499.89 -	- -	109995	-	- -	- -	- -
23	КМ10-698-1	Коробка розподільча	шт	461	55.28 52.75	- -	25484	24318	- -	0.8000 -	368.8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С111-240-101 варіант 1	Коробка розподільча	шт	461	53.74 -	- -	24774	-	- -	- -	- -
25	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	8.17	3366.90 3366.90	- -	27508	27508	- -	51.0600 -	417.16 -
26	& С111-240-101 варіант 2	Коробка установча набірна	шт	817	19.24 -	- -	15719	-	- -	- -	- -
27	*КБ21-2-1*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*40.5*	*3369.89* *2826.80*	*45.38* *14.66*	*136481*	*114485*	*1838* *594*	*42.3300* *0.2016*	*1714.37* *8.16*
28	& С1530-6-3	Труба гофрована діаметр 25мм	м	2700	17.17 -	- -	46359	-	- -	- -	- -
29	& С1530-6-3 варіант 1	Труба гофрована діаметр 25мм негорюча	м	1350	108.30 -	- -	146205	-	- -	- -	- -
30	*КБ21-2-2*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм*	*100м*	*29.36*	*4539.04* *3098.59*	*136.14* *43.99*	*133266*	*90975*	*3997* *1292*	*46.4000* *0.6048*	*1362.3* *17.76*
31	& С1530-6-4	Труба гофрована діаметр 32мм	м	1957	34.75 -	- -	68006	-	- -	- -	- -
32	& С1530-6-4 варіант 1	Труба гофрована діаметр 32мм негорюча	м	979	148.12 -	- -	145009	-	- -	- -	- -
33	*КБ21-2-3*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм*	*100м*	*6.46*	*5104.72* *3192.08*	*181.52* *58.65*	*32976*	*20621*	*1173* *379*	*47.8000* *0.8064*	*308.79* *5.21*
34	& С1530-6-5	Труба гофрована діаметр 40мм	м	478	58.57 -	- -	27996	-	- -	- -	- -
35	& С1530-6-5 варіант 1	Труба гофрована діаметр 40мм негорюча	м	168	190.21 -	- -	31955	-	- -	- -	- -
36	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	69.86	661.24 494.84	58.64 31.44	46194	34570	4097 2196	7.4100 0.4130	517.66 28.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	6.46	889.95 574.31	81.36 43.01	5749	3710	526 278	8.6000 0.5634	55.56 3.64
38	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	4.11	2276.48 1746.75	28.46 7.03	9356	7179	117 29	25.5000 0.0825	104.81 0.34
39	& С126-1300-3-200	Кабель ВВГнг-нд 3х1,5	м	2700	37.63 -	- -	101601	-	- -	- -	- -
40	& С126-1300-3-201	Кабель ВВГнг-нд 3х2,5	м	1957	61.99 -	- -	121314	-	- -	- -	- -
41	& С126-1300-3-202 варіант 1	Кабель ВВГнг-нд 3х4,0	м	680	86.74 -	- -	58983	-	- -	- -	- -
42	& С126-1300-3-203	Кабель ВВГнг-нд 3х6,0	м	478	135.01 -	- -	64535	-	- -	- -	- -
43	& С126-1300-3-204	Кабель ВВГнг-нд 5х25	м	321	856.84 -	- -	275046	-	- -	- -	- -
44	& С126-1300-3-205	Кабель ВВГнг-нд 5х95	м	90	3162.04 -	- -	284584	-	- -	- -	- -
45	& С126-1300-3-206	Кабель Flame (НХН)180Е30 3х1,5	м	1350	54.26 -	- -	73251	-	- -	- -	- -
46	& С126-1300-3-207	Кабель Flame (НХН)180Е30 3х2,5	м	979	64.69 -	- -	63332	-	- -	- -	- -
47	& С126-1300-3-208	Кабель Flame (НХН)180Е30 3х4,0	м	168	107.42 -	- -	18047	-	- -	- -	- -
48	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	29	6390.79 1786.80	227.66 56.21	185333	51817	6602 1630	24.0000 0.6600	696 19.14
49	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	60.21	14520.23 5198.74	4316.37 1043.46	874263	313016	259889 62827	71.4800 14.0637	4303.81 846.78
50	& С113-1437-180	Двужильний екранований нагрівальний кабель	к-т	58	16269.19 -	- -	943613	-	- -	- -	- -
51	& С113-1437-179	Саморегулюючий нагрівальний кабель	м	569	128.03 -	- -	72849	-	- -	- -	- -
52	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	76.32	2877.73 1580.37	1297.36 332.88	219628	120614	99014 25405	22.2400 4.5980	1697.36 350.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КР20-33-4	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	6.32	1870.07 1539.84	10.22 8.52	11819	9732	65 54	24.0000 0.1110	151.68 0.7
54	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	8.16	600.79 584.89	- -	4902	4773	- -	8.8700 -	72.38 -
		Разом прямі витрати по кошторису					7352685	981739	437476 120006		13971.41 1603.75
		Разом будівельні роботи, грн.					7352685				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5933470				
		всього заробітна плата, грн.					1101745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					596804				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1556.44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					179566				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7949489**				
		Всього по кошторису					**7949489**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**17131.6**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1281311**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електропостачання та електроосвітлення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	4	
2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг	шт	26	
3	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	587	
4	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	44	
5	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	54	
6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	шт	132	
7	Монтаж енергозберігаючої кишені	компл	22	
8	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	810	
9	Коробка розподільча	шт	461	
10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	817	
11	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	4050	
12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	2936	
13	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	646	
14	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	6986	
15	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	646	
16	Прокладання проводу при схованій проводці	м	411	

1	2	3	4	5
17	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	жил	2900	
18	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	6021	
19	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	м	7632	
20	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	632	
21	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	816	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-016-07

на обладнання електропостачання та електроосвітлення

Готель №9 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2048.800	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1517-2224-1 варіант 6	Шафа ввідно розподільча ВРП	шт	1	535000.00 -	- -	535000	-	- -	- -	- -
2	& 1503-8377-560	Шафа обліково-розподільча	шт	1	75625.01 -	- -	75625	-	- -	- -	- -
3	& 1503-8377-560 варіант 1	Шафа обліково-розподільча	шт	1	136125.00 -	- -	136125	-	- -	- -	- -
4	& 1517-2224-5 варіант 1	Щит силовий розподільчий з автоматикою	шт	3	75000.00 -	- -	225000	-	- -	- -	- -
5	& 1517-2224-6 варіант 1	Щит аварійного вводу резерва з автоматикою ЩАВР	шт	1	226875.00 -	- -	226875	-	- -	- -	- -
6	& 1517-2224-7 варіант 4	Щит груповий з автоматикою	шт	22	37811.90 -	- -	831862	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2030487	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					2030487				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18313				
		Всього устаткування, грн.					**2048800**				
		— —									
		Всього по кошторису					**2048800**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**-**				

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-016-08

на монтаж систем слабострумних мереж (готелю)

Готель №9 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	424.049	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.49142	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	112.727	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж системи телекомунікацій (телебачення Т2)									
1	КМ10-512-1	Антена основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	682.04 674.11	- -	682	674	- -	9.6000 -	9.6 -
2	КМ10-513-3	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі	шт	1	561.76 561.76	- -	562	562	- -	8.0000 -	8 -
3	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	9	24.73 24.73	- -	223	223	- -	0.3400 -	3.06 -
4	& С1515-25-3 варіант 13	Спліттер телевізійний, 2 виходи	шт	1	156.40 -	- -	156	-	- -	- -	- -
5	& С1515-25-3 варіант 14	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-24	шт	2	64.17 -	- -	128	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1515-25-3 варіант 14	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-24	шт	2	64.17 -	- -	128	-	- -	- -	- -
7	& С1515-25-3 варіант 16	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-14	шт	2	65.90 -	- -	132	-	- -	- -	- -
8	& С1515-25-3 варіант 16	Відгалужувач абонентський телевізійний ТАР 4-14	шт	2	65.90 -	- -	132	-	- -	- -	- -
9	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	25	44.18 44.18	- -	1105	1105	- -	0.6700 -	16.75 -
10	С1512-4 варіант 4	Розетка телевізійна	шт	25	109.25 -	- -	2731	-	- -	- -	- -
11	С1512-4 варіант 5	Коробка бермана	шт	25	9.20 -	- -	230	-	- -	- -	- -
12	КМ10-385-7	Апаратура настінна	шт	25	1207.73 898.82	- -	30193	22471	- -	12.8000 -	320 -
13	С1515-25 варіант 2	Кронштейн для телевізора	шт	25	517.05 -	- -	12926	-	- -	- -	- -
14	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	9.96	2665.96 1163.68	531.20 131.16	26553	11590	5291 1306	16.0000 1.5400	159.36 15.34
15	С1545-13 варіант 7	Коаксіальний кабель RG-8	м	21	96.60 -	- -	2029	-	- -	- -	- -
16	С1545-13 варіант 8	Коаксіальний кабель RG-6	м	975	46.00 -	- -	44850	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					122760	36625	5291 1306		516.77 15.34
		Разом будівельні роботи, грн.					122760				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80844				
		всього заробітна плата, грн.					37931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18720				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44.48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5131				
		Всього будівельні роботи, грн.					**141480**				
		Всього по розділу 1					**141480**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Монтаж IP-телефонії									
17	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	488.46 422.02	1.31 0.14	977	844	3 -	6.4000 0.0021	12.8 -
18	& С1515-25-3 варіант 20	Пара оптичних модулів DDM SFP 20 км 1310/1550 нм 1550/1310 нм LC S-3553LC20D	шт	1	2603.37 -	- -	2603	-	- -	- -	- -
19	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	24.73 24.73	- -	49	49	- -	0.3400 -	0.68 -
20	& С1515-25-3 варіант 21	Пигтейл оптический Simplex SM(OS2) LC UPC 6536880-2	шт	2	639.40 -	- -	1279	-	- -	- -	- -
21	& С1515-25-3 варіант 22	Термоусаджуєма гільза для захисту зварних з'єднань HSP-60S100-1	шт	2	31.05 -	- -	62	-	- -	- -	- -
22	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	4	158.21 122.77	- -	633	491	- -	1.6000 -	6.4 -
23	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	30	233.32 104.23	- -	7000	3127	- -	1.4000 -	42 -
24	КМ10-514-17	Монтаж розетки телевізійної	шт	30	44.18 44.18	- -	1325	1325	- -	0.6700 -	20.1 -
25	С1512-4 варіант 4	Розетка телевізійна	шт	30	109.25 -	- -	3278	-	- -	- -	- -
26	С1512-4 варіант 5	Коробка бермана	шт	30	9.20 -	- -	276	-	- -	- -	- -
27	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	22.2	2665.96 1163.68	531.20 131.16	59184	25834	11793 2912	16.0000 1.5400	355.2 34.19
28	С1545-13 варіант 6	Кабель вита пара U/UTP, кат.5E, LSOH	м	1830	21.80 -	- -	39894	-	- -	- -	- -
29	С1545-13 варіант 9	Кабель зовнішній ОКТБг-М(1,5)П-4Е1	м	390	17.60 -	- -	6864	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					123424	31670	11796 2912		437.18 34.19
		Разом будівельні роботи, грн.					123424				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79958				
		всього заробітна плата, грн.					34582				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17849				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44.21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5101				
		Всього будівельні роботи, грн.					**141273**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _									
		Всього по розділу 2					**141273**				
		Розділ 3. Обладнання системи проводового мовлення									
30	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	158.21 122.77	- -	158	123	- -	1.6000 -	1.6 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					158	123	- -		1.6 -
		Разом будівельні роботи, грн.					158				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35				
		всього заробітна плата, грн.					123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0.13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15				
		Всього будівельні роботи, грн.					**215**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**215**				
		Розділ 4. Монтаж системи єдиного часу									
31	КМ10-683-9	Табло відображення виносне ВТВ	шт	1	1709.66 1429.44	- -	1710	1429	- -	19.2000 -	19.2 -
32	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	158.21 122.77	- -	158	123	- -	1.6000 -	1.6 -
33	КМ10-695-1	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	13	237.98 232.74	- -	3094	3026	- -	3.2000 -	41.6 -
34	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3.05	2665.96 1163.68	531.20 131.16	8131	3549	1620 400	16.0000 1.5400	48.8 4.7
35	С1545-13 варіант 6	Кабель вита пара U/UTP, кат.5E, LSOH	м	305	21.80 -	- -	6649	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					19742	8127	1620 400		111.2 4.7
		Разом будівельні роботи, грн.					19742				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9995				
		всього заробітна плата, грн.					8527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4228				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10.13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1168				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23970**				
		_ _									
		Всього по розділу 4					**23970**				
		Розділ 5. Обладнання кабеленесучих систем									
36	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1.36	5074.08 3433.58	1130.34 394.74	6901	4670	1537 537	47.2100 4.9268	64.21 6.7
37	С113-1451-2 варіант 6	Лоток перфорований 200*50	м	16	253.43 -	- -	4055	-	- -	- -	- -
38	& С1515-25-2 варіант 5	Монтажний комплект кріплення лотка 200*50	компл	23	155.25 -	- -	3571	-	- -	- -	- -
39	С113-1451-2 варіант 7	Лоток перфорований 50*50	м	120	134.39 -	- -	16127	-	- -	- -	- -
40	& С1515-25-2 варіант 6	Монтажний комплект кріплення лотка 50*50	компл	171	146.05 -	- -	24975	-	- -	- -	- -
41	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	10.56	2533.84 1115.18	151.77 37.48	26757	11776	1603 396	16.2800 0.4400	171.92 4.65
42	С113-1451-2 варіант 5	Гофрорукав 20мм	м	1056	13.00 -	- -	13728	-	- -	- -	- -
43	& С1515-25-2 варіант 7	Монтажний комплект кріплення гофрорукава 20мм	компл	1509	7.71 -	- -	11634	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					107748	16446	3140 933		236.13 11.35
		Разом будівельні роботи, грн.					107748				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88162				
		всього заробітна плата, грн.					17379				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9365				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24.01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2770				
		Всього будівельні роботи, грн.					**117113**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 5					**117113**				
		Разом прямі витрати по кошторису					373832	92991	21847 5551		1302.88 65.58
		Разом будівельні роботи, грн.					373832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					258994				
		всього заробітна плата, грн.					98542				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50217				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					122.96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14185				
		Всього будівельні роботи, грн.					**424049**				
		Всього по кошторису					**424049**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1491.42**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**112727**				

Склав ________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж систем слабострумних мереж (готелю)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Антена основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	
2	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі	шт	1	
3	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	9	
4	Монтаж розетки телевізійної	шт	25	
5	Апаратура настінна	шт	25	
6	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	996	
7	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	
8	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	2	
9	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	4	
10	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	30	
11	Монтаж розетки телевізійної	шт	30	
12	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	2220	
13	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	
14	Табло відображення виносне ВТВ	шт	1	
15	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	
16	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	13	
17	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	305	
18	Прокладання лотків	м	136	
19	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	1056	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-016-09

устаткування систем слабострумних мереж (готелю)
Готель №9 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 606.467 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання системи телекомунікацій (телебачення Т2)				
1	1504-19079 варіант 4	Телевізійна антена Т2 телебачення+трубостійка DMS; (маса=0,01)	шт	1	615.25	615
2	280222-12033 варіант 5	Підсилювач сигналу НА123; (маса=0,004)	шт	1	1260.40	1260
3	1504-15071 варіант 4	Телевізор з тюнером Т2; (маса=0,005)	шт	25	15332.38	383310
		Разом по розділу 1				385185
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11555
		Всього по розділу 1				**396740**
		Розділ 2. Обладнання IP-телефонії				
4	280222-12033 варіант 8	Медіаконвертер 1x10/100/1000 Base-T 1x1000 Base-FX SFP DMC-G01LC/C1A; (маса=0,004)	шт	2	1300.65	2601
5	1504-19079 варіант 5	Комутатор керований L2+ 16xGbE LAN 4xSFP 40 Гбіт/с PoE 240 Вт; (маса=0, 01)	шт	3	12978.90	38937
6	1504-19079 варіант 6	Комутатор керований 8 LAN PoE GWN7701PA; (маса=0,01)	шт	1	4169.90	4170
7	1715-2001 варіант 3	Цифровий IP-телефон GXP1620; (маса=0,036)	шт	30	2622.00	78660
		Разом по розділу 2				124368

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3731
		Всього по розділу 2				**128099**
		Розділ 3. Обладнання системи проводового мовлення				
8	1504-15071 варіант 5	Блок керування інформацією БКІ-02; (маса=0,005)	шт	1	12627.00	12627
		Разом по розділу 3				12627
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				379
		Всього по розділу 3				**13006**
		Розділ 4. Устаткування системи єдиного часу				
9	1511-3001 варіант 3	Універсальна програмована годинникова станція УЧС «MIG-32-2»; (маса=0, 008)	шт	1	10879.00	10879
10	& 1704-50678-2 варіант 6	Модуль синхронізації "Тик-Так GPS"; (маса=0,003)	шт	1	3887.00	3887
11	& 1704-50678-2 варіант 7	Годинник електронний вторинний, композит ЧЭВ-100СК-6ВЗ-110; (маса=0, 003)	шт	4	7548.60	30194
12	& 1704-50678-2 варіант 8	Годинник електромеханічний вторинний ЧЭВ «ТРС-28/36»; (маса=0,003)	шт	9	2406.95	21663
		Разом по розділу 4				66623
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1999
		Всього по розділу 4				**68622**
		Разом				**588803**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17664

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**606467**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-016-010

на водопостачання та водовідведення

Готель №9 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3118.003	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5.64227	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	443.144	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
		Водопровід господарсько-питний (В1)									
1	*КБ16-23-1*	*(Демонтаж) Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм*	*шт*	*1*	*1549.48* *683.24*	*138.22* *31.04*	*1549*	*683*	*138* *31*	*9.7300* *0.4051*	*9.73* *0.41*
2	*КБ16-15-3*	*(Демонтаж) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*шт*	*5*	*921.73* *306.25*	*135.89* *29.23*	*4609*	*1531*	*679* *146*	*4.2600* *0.3809*	*21.3* *1.9*
3	КБ16-10-3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0.17	90459.13 8128.74	2633.51 520.39	15378	1382	448 88	107.5800 6.9058	18.29 1.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ16-14-25	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї	100м	1.8	17867.06 13011.43	709.98 170.10	32161	23421	1278 306	172.2000 2.2565	309.96 4.06
5	КБ16-14-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1.2	22096.33 15985.47	2544.30 1099.90	26516	19183	3053 1320	211.5600 15.2947	253.87 18.35
		Водопровід гарячої води та циркуляція (Т3)									
6	КБ16-23-1	(Демонтаж) Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	2	1549.48 683.24	138.22 31.04	3099	1366	276 62	9.7300 0.4051	19.46 0.81
7	КБ16-23-1	(Демонтаж) Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	8	1549.48 683.24	138.22 31.04	12396	5466	1106 248	9.7300 0.4051	77.84 3.24
8	КБ16-14-25	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї	100м	1.8	17867.06 13011.43	709.98 170.10	32161	23421	1278 306	172.2000 2.2565	309.96 4.06
9	КБ16-14-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2.4	22096.33 15985.47	2544.30 1099.90	53031	38365	6106 2640	211.5600 15.2947	507.74 36.71
		Каналізація побутова									
10	КБ16-13-1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0.7	43736.17 7349.20	75.44 20.98	30615	5144	53 15	95.7800 0.2700	67.05 0.19
11	КБ16-13-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	2.46	134851.65 7046.88	154.36 43.65	331735	17335	380 107	91.8400 0.5652	225.93 1.39
12	КБ22-34-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	1	1918.35 743.51	1174.84 326.86	1918	744	1174 327	9.8400 4.5826	9.84 4.58
13	КБ17-1-11	(Демонтаж) Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0.4	12047.08 555.02	59.00 17.12	4819	222	24 7	7.5400 0.2267	3.02 0.09
		Каналізація виробнича К3									
14	КБ16-13-1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0.05	43736.17 7349.20	75.44 20.98	2187	367	4 1	95.7800 0.2700	4.79 0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ16-13-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0.21	134851.65 7046.88	154.36 43.65	28319	1480	32 9	91.8400 0.5652	19.29 0.12
		Каналізація дощова (К2)									
16	КБ16-13-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0.4	134851.65 7046.88	154.36 43.65	53941	2819	62 17	91.8400 0.5652	36.74 0.23
17	КБ16-15-3	(Демонтаж) Установлення водостічних воронок 100 мм	шт	2	921.73 306.25	135.89 29.23	1843	613	272 58	4.2600 0.3809	8.52 0.76
		Обладнання санітарне, виробниче і побутове									
18	КБ22-34-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0.7	1918.35 743.51	1174.84 326.86	1343	520	823 229	9.8400 4.5826	6.89 3.21
19	КБ17-1-6	(Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	2.8	3144.30 2380.91	225.33 65.52	8804	6667	631 183	31.9800 0.8669	89.54 2.43
20	КБ17-3-1	(Демонтаж) Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2.9	5562.57 2680.14	393.71 115.20	16131	7772	1142 334	36.4100 1.5210	105.59 4.41
21	КБ17-5-2	(Демонтаж) Установлення мийок на два відділення	10компл.	0.2	4595.72 2759.12	661.87 190.14	919	552	132 38	37.0600 2.4311	7.41 0.49
22	КБ17-1-10	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	10компл.	2.7	2342.18 1140.37	575.46 163.99	6324	3079	1554 443	16.2400 2.1845	43.85 5.9
		Разом прямі витрати по розділу 1					669798	162132	20645 6915		2156.61 94.52
		Разом будівельні роботи, грн.					669798				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					487021				
		всього заробітна плата, грн.					169047				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92567				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					236.09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27239				
		Всього будівельні роботи, грн.					**762365**				
		Всього по розділу 1					**762365**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Водопровід господарсько-питний (В1)									
23	*КБ16-23-1*	*Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм*	*шт*	*1*	*5562.33* *683.24*	*138.22* *31.04*	*5562*	*683*	*138* *31*	*9.7300* *0.4051*	*9.73* *0.41*
24	*КБ16-15-3*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*шт*	*5*	*921.73* *306.25*	*135.89* *29.23*	*4609*	*1531*	*679* *146*	*4.2600* *0.3809*	*21.3* *1.9*
25	& С111-105-124	Засувка сталева під електропривід dy65	шт	1	9896.76 -	- -	9897	-	- -	- -	- -
26	& С111-105-122	Клапан кульовий сталевий фланцевий dy65	шт	2	2516.53 -	- -	5033	-	- -	- -	- -
27	& С111-105-123	Фільтр сітчастий фланцевий dy65	шт	1	3991.63 -	- -	3992	-	- -	- -	- -
28	& С111-105-121	Клапан зворотній фланцевий dy65	шт	1	7920.74 -	- -	7921	-	- -	- -	- -
29	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0.17*	*90459.13* *8128.74*	*2633.51* *520.39*	*15378*	*1382*	*448* *88*	*107.5800* *6.9058*	*18.29* *1.17*
30	& С113-200-481	Труба електрозварна оцинкована 76х3,0мм ГОСТ 10705-80	м	17	538.70 -	- -	9158	-	- -	- -	- -
31	КБ46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	100м	3	4586.95 2299.50	2287.45 586.92	13761	6899	6862 1761	32.3600 8.1070	97.08 24.32
32	*КБ16-14-25*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм*	*100м*	*1.8*	*38782.96* *13011.43*	*709.98* *170.10*	*69809*	*23421*	*1278* *306*	*172.2000* *2.2565*	*309.96* *4.06*
33	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*1.2*	*33157.00* *15985.47*	*2544.30* *1099.90*	*39788*	*19183*	*3053* *1320*	*211.5600* *15.2947*	*253.87* *18.35*
34	& С130-1105-3 варіант 3	Кран кульовий кутовий 1/2"	шт	60	132.41 -	- -	7945	-	- -	- -	- -
35	& С130-1105-3 варіант 1	Кран поливочний внутрішній під шланг 1/2" в комплекті з шлангом L=0,5м	шт	3	195.85 -	- -	588	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& С130-1105-3 варіант 2	Кран поливочний зовнішній 3/4"	шт	2	215.82 -	- -	432	-	- -	- -	- -
37	С130-1187	Рукава поливальні, діаметр 32 мм	м	60	291.26 -	- -	17476	-	- -	- -	- -
38	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*1.7*	*3332.04* *247.17*	- -	*5664*	*420*	- -	*3.5200* -	*5.98* -
39	& С111-105-405	Теплоізоляція для сталевих труб тов.13мм внутр. діам.65мм	м	17	146.30 -	- -	2487	-	- -	- -	- -
40	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*30*	*3332.04* *247.17*	- -	*99961*	*7415*	- -	*3.5200* -	*105.6* -
41	& С111-1680-3	Ізоляція Thermaflex тов.9мм внутр. діам.35мм	м	180	34.96 -	- -	6293	-	- -	- -	- -
42	& С111-1680-2	Ізоляція Thermaflex тов.9мм внутр. діам.28мм	м	120	30.79 -	- -	3695	-	- -	- -	- -
43	& С111-105-250-2 варіант 1	Шафа навісна металева 250х300х400	шт	5	349.57 -	- -	1748	-	- -	- -	- -
44	& С172-602-1	Елементи кріплення трубопроводів	кг	40	61.36 -	- -	2454	-	- -	- -	- -
45	& С171-1033-250 варіант 1	Металеві вироби (болти, гайки, шайби)	т	0.04	64234.28 -	- -	2569	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					336220	60934	12458 3652		821.81 50.21
		Разом будівельні роботи, грн.					336220				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					262828				
		всього заробітна плата, грн.					64586				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35412				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91.93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10608				
		Всього будівельні роботи, грн.					**371632**				
		Всього по розділу 2					**371632**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Водопровід гарячої води та циркуляція (Т3)									
46	*КБ16-23-1*	*Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру 25 мм*	*шт*	*1*	*6058.46* *683.24*	*138.22* *31.04*	*6058*	*683*	*138* *31*	*9.7300* *0.4051*	*9.73* *0.41*
47	*КБ16-23-1*	*Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру 20 мм*	*шт*	*1*	*4070.76* *683.24*	*138.22* *31.04*	*4071*	*683*	*138* *31*	*9.7300* *0.4051*	*9.73* *0.41*
48	*КР15-22-1*	*Установлення муфтових кранів водорозбірних*	*100 шт*	*0.06*	*3758.37* *3685.28*	- -	*226*	*221*	- -	*49.5000* -	*2.97* -
49	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0.2	14746.73 894.58	682.62 152.67	2949	179	137 31	12.3000 2.0478	2.46 0.41
50	& С111-105-1232 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою Ду20	шт	2	428.08 -	- -	856	-	- -	- -	- -
51	& С111-105-272	Кран кульовий муфтовий латунний з американкою Ду25	шт	2	727.21 -	- -	1454	-	- -	- -	- -
52	& С111-105-1241	Фільтр сітчастий муфтовий dy25	шт	1	839.69 -	- -	840	-	- -	- -	- -
53	& С111-105-1242	Фільтр сітчастий муфтовий dy20	шт	1	711.14 -	- -	711	-	- -	- -	- -
54	& С111-105-1212	Клапан зворотній муфтовий dy20	шт	1	435.47 -	- -	435	-	- -	- -	- -
55	& С111-105-1211	Клапан зворотній муфтовий dy25	шт	1	643.10 -	- -	643	-	- -	- -	- -
56	КБ46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	100м	4.2	4586.95 2299.50	2287.45 586.92	19265	9658	9607 2465	32.3600 8.1070	135.91 34.05
57	*КБ16-14-25*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм*	*100м*	*1.8*	*38782.96* *13011.43*	*709.98* *170.10*	*69809*	*23421*	*1278* *306*	*172.2000* *2.2565*	*309.96* *4.06*
58	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*2.4*	*33157.00* *15985.47*	*2544.30* *1099.90*	*79577*	*38365*	*6106* *2640*	*211.5600* *15.2947*	*507.74* *36.71*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*42*	*3332.04* *247.17*	*-* *-*	*139946*	*10381*	*-* *-*	*3.5200* *-*	*147.84* *-*
60	& С111-168-180	Ізоляція трубна тов.13мм внутр. діам.26мм	м	240	205.00 -	- -	49200	-	- -	- -	- -
61	& С111-168-170	Ізоляція трубна тов.13мм внутр. діам.32мм	м	180	266.39 -	- -	47950	-	- -	- -	- -
62	& С130-1105-3 варіант 3	Кран кульовий кутовий 1/2"	шт	30	132.41 -	- -	3972	-	- -	- -	- -
63	& С172-602-1	Елементи кріплення трубопроводів	кг	40	61.36 -	- -	2454	-	- -	- -	- -
64	& С171-1033-250 варіант 1	Металеві вироби (болти, гайки, шайби)	т	0.04	64234.28 -	- -	2569	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					432985	83591	17404 5504		1126.34 76.05
		Разом будівельні роботи, грн.					432985				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					331990				
		всього заробітна плата, грн.					89095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48857				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					126.87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14638				
		Всього будівельні роботи, грн.					**481842**				
		Всього по розділу 3					**481842**				
		Розділ 4. Каналізація побутова (К1)									
65	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100м	0.46	8656.85 4775.23	3881.62 995.93	3982	2197	1785 458	67.2000 13.7565	30.91 6.33
66	КБ46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	100м	0.7	4586.95 2299.50	2287.45 586.92	3211	1610	1601 411	32.3600 8.1070	22.65 5.67
67	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0.7*	*43736.17* *7349.20*	*75.44* *20.98*	*30615*	*5144*	*53* *15*	*95.7800* *0.2700*	*67.05* *0.19*
68	& С113-105-123	Труби каналізації ПВХ діам. 50	м	70	481.70 -	- -	33719	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*2.46*	*134851.65* *7046.88*	*154.36* *43.65*	*331735*	*17335*	*380* *107*	*91.8400* *0.5652*	*225.93* *1.39*
70	& С113-105-121-1	Труби каналізації ПВХ SN8 діам. 110	м	16	921.91 -	- -	14751	-	- -	- -	- -
71	& С113-105-121-2	Труби каналізації ПВХ діам. 110х2.8	м	230	868.05 -	- -	199652	-	- -	- -	- -
72	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0.4	12047.08 555.02	59.00 17.12	4819	222	24 7	7.5400 0.2267	3.02 0.09
73	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*1*	*4795.88* *1858.78*	*2937.10* *817.15*	*4796*	*1859*	*2937* *817*	*24.6000* *11.4566*	*24.6* *11.46*
74	С113-1046 варіант 1	Клапан вентиляційний ф110	шт	1	199.60 -	- -	200	-	- -	- -	- -
75	С113-1046 варіант 4	Ревізія ф110	шт	6	364.33 -	- -	2186	-	- -	- -	- -
76	С113-1046 варіант 2	Ревізія ф50	шт	1	101.72 -	- -	102	-	- -	- -	- -
77	С113-1046 варіант 3	Випуск вентиляційної труби ф110	шт	2	163.22 -	- -	326	-	- -	- -	- -
78	*КБ20-28-7*	*Установлення люків герметичних*	*шт*	*8*	*630.40* *168.95*	*132.48* *27.23*	*5043*	*1352*	*1060* *218*	*2.1400* *0.3658*	*17.12* *2.93*
79	С111-953-1 варіант 1	Люк підлоговий металевий ревізійний під плитку 150х150	шт	8	236.10 -	- -	1889	-	- -	- -	- -
80	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	50	20.06 -	- -	1003	-	- -	- -	- -
81	С113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	45	48.01 -	- -	2160	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					640189	29719	7840 2033		391.28 28.06
		Разом будівельні роботи, грн.					640189				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					602630				
		всього заробітна плата, грн.					31752				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17262				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44.62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5148				
		Всього будівельні роботи, грн.					**657451**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ **Всього по розділу 4**					**657451**				
		Розділ 5. Каналізація дощова (К2)									
82	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0.4*	*134851.65* *7046.88*	*154.36* *43.65*	*53941*	*2819*	*62* *17*	*91.8400* *0.5652*	*36.74* *0.23*
83	& С113-105-121 варіант 1	Труби напірні ПЄ 100 діам. 110	м	40	852.69 -	- -	34108	-	- -	- -	- -
84	& С172-602-1	Елементи кріплення трубопроводів	кг	15	61.36 -	- -	920	-	- -	- -	- -
85	& С171-1033-250 варіант 1	Металеві вироби (болти, гайки, шайби)	т	0.015	64234.28 -	- -	964	-	- -	- -	- -
86	& С130-416-100 варіант 1	Герметизація каналізаційного випуску діам. 110	шт	2	1892.04 -	- -	3784	-	- -	- -	- -
87	*КБ16-15-3*	*Установлення водостічних воронок 100 мм*	*шт*	*2*	*921.73* *306.25*	*135.89* *29.23*	*1843*	*613*	*272* *58*	*4.2600* *0.3809*	*8.52* *0.76*
88	& С130-636-113 варіант 1	Водостічна воронка діам. 100	шт.	2	5522.06 -	- -	11044	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					106604	3432	334 75		45.26 0.99
		Разом будівельні роботи, грн.					106604				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102838				
		всього заробітна плата, грн.					3507				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4.85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					560				
		Всього будівельні роботи, грн.					**108516**				
		_ **Всього по розділу 5**					**108516**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Каналізація виробнича (К3)									
89	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0.05*	*43736.17* *7349.20*	*75.44* *20.98*	*2187*	*367*	*4* *1*	*95.7800* *0.2700*	*4.79* *0.01*
90	& С113-105-123	Труби каналізації ПВХ діам. 50	м	5	481.70 -	- -	2409	-	- -	- -	- -
91	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0.21*	*134851.65* *7046.88*	*154.36* *43.65*	*28319*	*1480*	*32* *9*	*91.8400* *0.5652*	*19.29* *0.12*
92	& С113-105-121-1	Труби каналізації ПВХ SN8 діам. 110	м	1	921.91 -	- -	922	-	- -	- -	- -
93	& С113-105-121-2	Труби каналізації ПВХ діам. 110х2.8	м	20	868.05 -	- -	17361	-	- -	- -	- -
94	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0.7*	*4795.88* *1858.78*	*2937.10* *817.15*	*3357*	*1301*	*2056* *572*	*24.6000* *11.4566*	*17.22* *8.02*
95	С113-1046 варіант 1	Клапан вентиляційний ф110	шт	1	199.60 -	- -	200	-	- -	- -	- -
96	С113-1046 варіант 4	Ревізія ф110	шт	2	364.33 -	- -	729	-	- -	- -	- -
97	С113-1046 варіант 2	Ревізія ф50	шт	2	101.72 -	- -	203	-	- -	- -	- -
98	С113-1046 варіант 3	Випуск вентиляційної труби ф110	шт	2	163.22 -	- -	326	-	- -	- -	- -
99	*КБ20-28-7*	*Установлення люків герметичних*	*шт*	*2*	*630.40* *168.95*	*132.48* *27.23*	*1261*	*338*	*265* *54*	*2.1400* *0.3658*	*4.28* *0.73*
100	С111-953-1 варіант 1	Люк підлоговий металевий ревізійний під плитку 150х150	шт	2	236.10 -	- -	472	-	- -	- -	- -
101	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	20	20.06 -	- -	401	-	- -	- -	- -
102	С113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	18	48.01 -	- -	864	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					59011	3486	2357 636		45.58 8.88
		Разом будівельні роботи, грн.					59011				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53168				
		всього заробітна плата, грн.					4122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2166				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5.44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					628				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61177**				
		_ _									
		Всього по розділу 6					**61177**				
		Розділ 7. Обладнання санітарне, виробниче і побутове									
103	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води*	*10компл.*	*2.8*	*3143.18* *2380.91*	*225.33* *65.52*	*8801*	*6667*	*631* *183*	*31.9800* *0.8669*	*89.54* *2.43*
104	& С130-644-21 варіант 1	Умивальник	комплект	28	3576.98 -	- -	100155	-	- -	- -	- -
105	& С130-612-1 варіант 1	Змішувач	комплект	28	1604.42 -	- -	44924	-	- -	- -	- -
106	& С1630-973-12	Сифон пляшковий	шт	28	152.95 -	- -	4283	-	- -	- -	- -
107	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*2.9*	*5552.54* *2680.14*	*393.71* *115.20*	*16102*	*7772*	*1142* *334*	*36.4100* *1.5210*	*105.59* *4.41*
108	& С130-905-1	Унітази в комплекті з бачком	комплект	29	4463.02 -	- -	129428	-	- -	- -	- -
109	& С113-2305-1 варіант 1	Коліно до унітазу ф100	шт	29	78.07 -	- -	2264	-	- -	- -	- -
110	& С130-612-1 варіант 3	Кран туалетний з шлангами	комплект	29	1412.67 -	- -	40967	-	- -	- -	- -
111	*КБ17-5-2*	*Установлення мийок на два відділення*	*10компл.*	*0.2*	*4595.72* *2759.12*	*661.87* *190.14*	*919*	*552*	*132* *38*	*37.0600* *2.4311*	*7.41* *0.49*
112	& С130-505-2	Мийка на два відділення, нерж.	шт	2	5751.60 -	- -	11503	-	- -	- -	- -
113	& С130-612-1 варіант 2	Змішувач для мийки	комплект	2	2396.81 -	- -	4794	-	- -	- -	- -
114	& С1630-973-12 варіант 1	Сифон для мийки	шт	2	119.32 -	- -	239	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	& С1545-13-1-2В	Шланг гнучкий в металевому оплетенні	шт	2	114.82 -	- -	230	-	- -	- -	- -
116	*КБ17-1-10*	*Установлення піддонів душових стальних мілких*	*10компл.*	*2.7*	*2342.18* *1140.37*	*575.46* *163.99*	*6324*	*3079*	*1554* *443*	*16.2400* *2.1845*	*43.85* *5.9*
117	& С113-2137-3 варіант 1	Душовий підон 800х800	шт	27	6778.93 -	- -	183031	-	- -	- -	- -
118	& С1630-973С1	Сифон для душового піддону	шт	27	138.77 -	- -	3747	-	- -	- -	- -
119	& С111-1814-61	Планка для підключення змішувача	шт	27	49.35 -	- -	1332	-	- -	- -	- -
120	& С130-612-2 варіант 1	Змішувач з шлангом та лійкою	комплект	27	3903.44 -	- -	105393	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					664436	18070	3459 998		246.39 13.23
		Разом будівельні роботи, грн.					664436				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					642907				
		всього заробітна плата, грн.					19068				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10584				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27.26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3146				
		Всього будівельні роботи, грн.					**675020**				
		Всього по розділу 7					**675020**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2909243	361364	64497 19813		4833.27 271.94
		Разом будівельні роботи, грн.					2909243				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2483382				
		всього заробітна плата, грн.					381177				
		Загальновиробничі витрати, грн.					208760				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					537.06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61967				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3118003**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		— —									
		Всього по кошторису					**3118003**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5642.27**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**443144**				

Склав ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт водопостачання та водовідведення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Водопровід господарсько-питний (В1)			
1	(Демонтаж) Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	
2	(Демонтаж) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	5	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	м	17	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї	м	180	
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	120	
	Водопровід гарячої води та циркуляція (Т3)			
6	(Демонтаж) Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	2	
7	(Демонтаж) Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	8	
8	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням на клеї	м	180	
9	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	240	
	Каналізація побутова			
10	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	70	
11	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	246	

1	2	3	4	5
12	(Демонтаж) Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	10	
13	(Демонтаж) Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	4	
	Каналізація виробнича К3			
14	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
15	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	21	
	Каналізація дощова (К2)			
16	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	40	
17	(Демонтаж) Установлення водостічних воронок 100 мм	шт	2	
	Обладнання санітарне, виробниче і побутове			
18	(Демонтаж) Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	7	
19	(Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	28	
20	(Демонтаж) Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	29	
21	(Демонтаж) Установлення мийок на два відділення	компл.	2	
22	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	компл.	27	
23	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	
24	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	5	
25	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	м	17	
26	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	м	300	
27	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм	м	180	
28	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	120	
29	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	17	
30	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	300	
31	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру 25 мм	шт	1	
32	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру 20 мм	шт	1	
33	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	6	
34	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	2	
35	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	м	420	
36	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм	м	180	
37	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	240	
38	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	420	

1	2	3	4	5
39	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	м	46	
40	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	м	70	
41	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	70	
42	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	246	
43	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	4	
44	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	10	
45	Установлення люків герметичних	шт	8	
46	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	40	
47	Установлення водостічних воронок 100 мм	шт	2	
48	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	5	
49	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	21	
50	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	7	
51	Установлення люків герметичних	шт	2	
52	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	28	
53	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	29	
54	Установлення мийок на два відділення	компл.	2	
55	Установлення піддонів душових стальних мілких	компл.	27	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-016-011

на монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу (готелю)

Готель №9 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	549.894	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2.90783	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	217.412	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3305.44 3100.92	1.94 0.21	3305	3101	2 -	44.1600 0.0031	44.16 -
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	92.39 53.93	6.81 2.20	370	216	27 9	0.7680 0.0302	3.07 0.12
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	85	322.17 253.21	1.94 0.21	27384	21523	165 18	3.8400 0.0031	326.4 0.27
4	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	9	172.21 142.94	- -	1550	1286	- -	1.9200 -	17.28 -
5	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	21	313.66 285.89	- -	6587	6004	- -	3.8400 -	80.64 -
6	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	590.43 506.42	1.57 0.17	590	506	2 -	7.6800 0.0025	7.68 -
7	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	1	69.82 50.64	19.18 3.73	70	51	19 4	0.7680 0.0500	0.77 0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	2507.05 1481.59	409.14 79.47	2507	1482	409 79	17.2800 1.0675	17.28 1.07
9	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0.09	2131.46 1538.78	- -	192	138	- -	22.4640 -	2.02 -
10	С113-1451-2 варіант 9	Труба жорстка гладка (серія 6), 20мм 3м ДКС	м	9	29.68 -	- -	267	-	- -	- -	- -
11	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.09	995.89 772.51	9.81 8.18	90	70	1 1	11.5680 0.1066	1.04 0.01
12	& С151-10-67-189 варіант 6	Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	9	29.91 -	- -	269	-	- -	- -	- -
13	КР17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.09	602.07 383.85	9.81 8.18	54	35	1 1	5.7480 0.1066	0.52 0.01
14	& С151-10-67-189 варіант 8	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1	м	9	11.40 -	- -	103	-	- -	- -	- -
15	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	26	7222.79 2796.92	2748.77 547.88	187793	72720	71468 14245	39.3600 7.3366	1023.36 190.75
16	С113-1451-2 варіант 10	Кабельний канал 20x10	м	400	15.20 -	- -	6080	-	- -	- -	- -
17	С113-1451-2 варіант 11	Кабельний канал 10x15	м	2200	14.72 -	- -	32384	-	- -	- -	- -
18	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	16.82	1739.00 546.35	1035.49 198.25	29250	9190	17417 3335	7.5120 2.7095	126.35 45.57
19	& С151-10-67-189 варіант 9	Кабель NHXH FE 180 E30 3x1,5	м	50	34.00 -	- -	1700	-	- -	- -	- -
20	& С151-10-67-189 варіант 6	Кабель NHXH FE 180 E30 2x1,5	м	341	29.91 -	- -	10199	-	- -	- -	- -
21	& С151-10-67-189 варіант 8	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1	м	1291	11.40 -	- -	14717	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					325461 17692	116322	89511		1650.57 237.85
		Разом будівельні роботи, грн.					325461				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119628				
		всього заробітна плата, грн.					134014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					69776				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					174.07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20083				
		Всього будівельні роботи, грн.					**395237**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**395237**				
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу									
22	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	4919.80 1858.27	1433.34 339.21	4920	1858	1433 339	24.9600 3.9593	24.96 3.96
23	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	1113.08 1000.61	- -	1113	1001	- -	13.4400 -	13.44 -
24	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	85	344.38 269.64	- -	29272	22919	- -	3.8400 -	326.4 -
25	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	65.13 63.30	- -	261	253	- -	0.9600 -	3.84 -
26	1504-17152 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-30В	шт	4	468.03 -	- -	1872	-	- -	- -	- -
27	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0.03	2131.46 1538.78	- -	64	46	- -	22.4640 -	0.67 -
28	С113-1451-2 варіант 9	Труба жорстка гладка (серія 6), 20мм 3м ДКС	м	3	29.68 -	- -	89	-	- -	- -	- -
29	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.03	995.89 772.51	9.81 8.18	30	23	- -	11.5680 0.1066	0.35 -
30	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	3	19.10 -	- -	57	-	- -	- -	- -
31	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	7	7222.79 2796.92	2748.77 547.88	50560	19578	19241 3835	39.3600 7.3366	275.52 51.36
32	С113-1451-2 варіант 11	Кабельний канал 10х15	м	700	14.72 -	- -	10304	-	- -	- -	- -
33	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	7.47	1739.00 546.35	1035.49 198.25	12990	4081	7735 1481	7.5120 2.7095	56.11 20.24
34	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	697	19.10 -	- -	13313	-	- -	- -	- -
35	& С151-10-67-189 варіант 9	Кабель NHXH FE 180 E30 3x1,5	м	50	34.00 -	- -	1700	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					126545	49759	28409 5655		701.29 75.56
		Разом будівельні роботи, грн.					126545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48377				
		всього заробітна плата, грн.					55414				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28112				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68.49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7901				
		Всього будівельні роботи, грн.					**154657**				
		Всього по розділу 2					**154657**				
		Разом прямі витрати по кошторису					452006	166081	117920 23347		2351.86 313.41
		Разом будівельні роботи, грн.					452006				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168005				
		всього заробітна плата, грн.					189428				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					242.56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27984				
		Всього будівельні роботи, грн.					**549894**				
		Всього по кошторису					**549894**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2907.83**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**217412**				

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу (готелю)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	
3	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	85	
4	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	9	
5	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	21	
6	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	
7	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	1	
8	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
9	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	9	
10	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	9	
11	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	9	
12	Прокладання коробів пластикових	м	2600	
13	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	1682	
14	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
15	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	
16	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	85	
17	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	
18	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	3	
19	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	3	
20	Прокладання коробів пластикових	м	700	
21	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	747	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-016-012

устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення (готелю)
Готель №9 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 221.990 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Пожежна сигналізація				
1	2402-4058 варіант 1	Базовий прилад адресної пожежної сигналізації Tiras PRIME A; (маса=0,008)	шт	1	25145.00	25145
2	1511-3001 варіант 7	Акумулятор 12В, 7А/год; (маса=0,008)	шт	4	650.00	2600
3	1511-3001 варіант 8	Блок живлення БЖ 2415; (маса=0,008)	шт	1	4880.00	4880
4	1504-13245 варіант 5	Модуль розширення на 8 релейних виходів M-OUT8R; (маса=0,004)	шт	1	3290.00	3290
5	1504-13245 варіант 6	Адресний інтеграційний модуль AM-CONVERTER; (маса=0,004)	шт	1	805.00	805
6	2402-4001 варіант 3	Сповіщувач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110; (маса=0,000085)	шт	5	902.40	4512
7	2402-4001 варіант 4	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECTO SMK100; (маса=0, 000085)	шт	80	755.00	60400
8	2402-4001 варіант 5	Сповіщувач ручний пожежний адресний DETECTO MNL100; (маса=0,000085)	шт	9	985.00	8865
9	290116-5433 варіант 1	Покажчик світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"; (маса=0,0017)	шт	12	760.00	9120
10	290116-5433 варіант 2	Покажчик світловий ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"; (маса=0, 0017)	шт	8	585.00	4680
11	290116-5433 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль"; (маса=0,0017)	шт	1	915.00	915
		Разом по розділу 1				125212

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4917
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	62772	0.007	439
		Всього по розділу 1				**130568**
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу				
12	1517-2080 варіант 3	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-200; (маса=0,065)	шт	1	30876.00	30876
13	1602-20029 варіант 1	Пульт мікрофонний настільний ПМН-16; (маса=0,0004)	шт	1	7302.00	7302
14	290116-5433 варіант 4	Гучномовець 1 Вт 3АС100ПН-2; (маса=0,0017)	шт	67	492.00	32964
15	290116-5433 варіант 5	Гучномовець 3 Вт 3АС100ПН-2; (маса=0,0017)	шт	18	492.00	8856
		РЕЗЕРВНЕ ОБЛАДНАННЯ				
16	2402-4001 варіант 3	Сповіщувач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO SMK110; (маса=0,000085)	шт	1	902.40	902
17	2402-4001 варіант 4	Димовий адресний пожежний сповіщувач DETECTO SMK100; (маса=0, 000085)	шт	8	755.00	6040
18	2402-4001 варіант 5	Сповіщувач ручний пожежний адресний DETECTO MNL100; (маса=0,000085)	шт	1	985.00	985
		Разом по розділу 2				87925
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3453
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	6277	0.007	44
		Всього по розділу 2				**91422**
		Разом				**213137**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8370
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	69049	0.007	483
		Всього вартість устаткування				**221507**
		Всього вартість будівельних робіт				**483**

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**221990**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-016-013

на монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу (готелю)

Готель №9 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	312.674	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.77797	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	61.535	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння									
1	КМ7-218-5	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,9 т	шт	2	7397.48 3360.13	641.70 58.73	14795	6720	1283 117	46.2000 0.7890	92.4 1.58
2	КМ12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	0.3	7187.32 4764.80	607.00 139.54	2156	1429	182 42	64.0000 1.6130	19.2 0.48
3	КМ12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	1	5674.37 4764.80	434.48 101.00	5674	4765	434 101	64.0000 1.1440	64 1.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	40.50 27.62	- -	81	55	- -	0.3600 -	0.72 -
5	& С1630-1159-8-3Д варіант 1	Манометр 100-10 бар	комплект	2	480.94 -	- -	962	-	- -	- -	- -
6	КМ12-1302-8	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 76 мм	т	0.0834	48348.97 17272.40	28658.04 5541.25	4032	1441	2390 462	232.0000 58.2850	19.35 4.86
7	КМ12-3-7	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 76 мм	т	0.0834	50517.73 20488.64	27810.10 4570.61	4213	1709	2319 381	275.2000 53.0930	22.95 4.43
8	С113-153 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	15	251.62 -	- -	3774	-	- -	- -	- -
9	С1534-17 варіант 7	Відводи ст. 90град, діаметр 76 мм	шт	8	153.05 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
10	С1534-17 варіант 8	Трійник ст., діаметр 76 мм	шт	3	167.08 -	- -	501	-	- -	- -	- -
11	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 65 мм	шт	6	251.20 63.45	147.59 1.60	1507	381	886 10	0.7400 0.0215	4.44 0.13
12	С130-972 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	6	398.59 -	- -	2392	-	- -	- -	- -
13	КМ12-1302-7	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.10275	67123.85 25027.11	39673.36 8155.43	6897	2572	4076 838	336.1600 85.2610	34.54 8.76
14	КМ12-3-6	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.10275	63202.44 23310.30	38185.62 6389.40	6494	2395	3924 657	313.1000 73.6632	32.17 7.57
15	С113-153 варіант 5	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	25	209.18 -	- -	5230	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1534-17 варіант 2	Відводи ст. 90град, діаметр 57 мм	шт	12	74.57 -	- -	895	-	- -	- -	- -
17	С1534-17 варіант 16	Трійник ст., діаметр 57х3,5 мм	шт	5	167.08 -	- -	835	-	- -	- -	- -
18	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	20	161.52 43.73	99.54 1.08	3230	875	1991 22	0.5100 0.0145	10.2 0.29
19	С130-972 варіант 5	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	20	383.12 -	- -	7662	-	- -	- -	- -
20	С1534-17 варіант 10	Гайка ГМ-80	шт	2	253.86 -	- -	508	-	- -	- -	- -
21	КР16-9-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	100м	0.4	8551.11 1584.82	1789.38 357.68	3420	634	716 143	21.5300 3.9115	8.61 1.56
		Разом прямі витрати по розділу 1					76482	22976	18201 2773		308.58 30.8
		Разом будівельні роботи, грн.					76482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35305				
		всього заробітна плата, грн.					25749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12013				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27.22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3141				
		Всього будівельні роботи, грн.					**88495**				
		Всього по розділу 1					**88495**				
		Розділ 2. Лінійна частина ВПВ									
22	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм	шт	8	619.91 449.41	36.87 11.91	4959	3595	295 95	6.4000 0.1638	51.2 1.31
23	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	8	4822.80 125.14	- -	38582	1001	- -	1.7000 -	13.6 -
24	& С113-1559-1 варіант 1	Касета для рукава 50мм	шт	8	184.51 -	- -	1476	-	- -	- -	- -
25	С1630-23 варіант 2	Вентиль пожежний кутовий бронзовий, Ду 50мм	шт	8	643.73 -	- -	5150	-	- -	- -	- -
26	С1630-63 варіант 3	Головка з'єднувальна муфтова ГМ-50	шт	8	71.14 -	- -	569	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С1630-116-1 варіант 1	Рукав пожежний латексний діаметр 51мм з ГР пласт для ВПК	шт	8	504.03 -	- -	4032	-	- -	- -	- -
28	С1630-91 варіант 4	Ствол пожежний Ду 50мм	шт	8	550.42 -	- -	4403	-	- -	- -	- -
29	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	8	4822.80 125.14	- -	38582	1001	- -	1.7000 -	13.6 -
30	& С1630-23-2 варіант 1	Кран -комплект пожежний Ду 25 мм	шт	8	3111.21 -	- -	24890	-	- -	- -	- -
31	& С130-26-1 варіант 1	Вогнегасник ВП-5(з)	шт	16	572.40 -	- -	9158	-	- -	- -	- -
32	КМ12-1302-7	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.30825	67123.85 25027.11	39673.36 8155.43	20691	7715	12229 2514	336.1600 85.2610	103.62 26.28
33	КМ12-3-6	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.30825	63202.44 23310.30	38185.62 6389.40	19482	7185	11771 1970	313.1000 73.6632	96.51 22.71
34	С113-153 варіант 5	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	75	209.18 -	- -	15689	-	- -	- -	- -
35	С1534-17 варіант 2	Відводи ст. 90град, діаметр 57 мм	шт	30	74.57 -	- -	2237	-	- -	- -	- -
36	С1534-17 варіант 3	Перехід ст., діаметр 57х32 мм	шт	10	46.46 -	- -	465	-	- -	- -	- -
37	С1534-17 варіант 16	Трійник ст., діаметр 57х3,5 мм	шт	30	167.08 -	- -	5012	-	- -	- -	- -
38	КМ12-1302-3	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 25 мм	т	0.0218	100201.90 36450.72	60272.28 11587.81	2184	795	1314 253	489.6000 121.9310	10.67 2.66
39	КМ12-3-3	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 25 мм	т	0.0218	124987.02 43992.51	77386.90 12532.56	2725	959	1687 273	590.9000 146.6630	12.88 3.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С113-153 варіант 4	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	99.72 -	- -	997	-	- -	- -	- -
41	С1534-17 варіант 4	Відводи ст. 90град, діаметр 32 мм	шт	10	33.66 -	- -	337	-	- -	- -	- -
42	С113-2097 варіант 1	Кріплення трубопроводів 2"	шт	35	44.52 -	- -	1558	-	- -	- -	- -
43	КР16-9-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	100м	0.85	8551.11 1584.82	1789.38 357.68	7268	1347	1521 304	21.5300 3.9115	18.3 3.32
		Разом прямі витрати по розділу 2					210446	23598	28817 5409		320.38 59.48
		Разом будівельні роботи, грн.					210446				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158031				
		всього заробітна плата, грн.					29007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13733				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31.51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3638				
		Всього будівельні роботи, грн.					**224179**				
		Всього по розділу 2					**224179**				
		Разом прямі витрати по кошторису					286928	46574	47018 8182		628.96 90.28
		Разом будівельні роботи, грн.					286928				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					193336				
		всього заробітна плата, грн.					54756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58.73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6779				
		Всього будівельні роботи, грн.					**312674**				
		Всього по кошторису					**312674**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**777.97**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**61535**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж внутрішнього протипожежного водопроводу (готелю)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0, 9 т	шт	2	
2	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	шт	3	
3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	10	
4	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
5	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 76 мм	т	0.0834	
6	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 76 мм	т	0.0834	
7	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 65 мм	шт	6	
8	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.10275	
9	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.10275	
10	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	20	
11	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	м	40	

12	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм		шт	8	
13	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм		шт	8	

1	2	3	4	5
14	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	8	
15	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 57 мм	т	0.30825	
16	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм	т	0.30825	
17	Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 25 мм	т	0.0218	
18	Трубопроводи зі сталевих труб, із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 10 МПа [100 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 25 мм	т	0.0218	
19	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 100 мм	м	85	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-016-014

устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу (готелю)
Готель №9 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 100.459 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння				
1	1808-2032 варіант 1	Насос консольний К 65-50-160 Q=9.36м3/год, H=35м, P=5.5кВт; (маса=0,07)	шт	2	23976.90	47954
2	& 2307-112214 варіант 2	Засувка "Баттерфляй" міжфланцева Ду 65; (маса=0,0105)	шт	3	982.01	2946
3	& 2307-112214 варіант 4	Засувка "Баттерфляй" міжфланцева Ду 50; (маса=0,0105)	шт	5	732.00	3660
4	& 2307-112284 варіант 3	Клапан зворотній фланцевий Ду 50; (маса=0,018)	шт	5	678.00	3390
		Разом по розділу 1				57950
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2276
		Всього по розділу 1				**60226**
		Розділ 2. Лінійна частина ВПВ				
5	1503-8237 варіант 3	Шафа пожежна навісна з задньою стінкою 600x1700x250; (маса=0,07)	шт	8	4839.07	38713
		Разом по розділу 2				38713
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1520
		Всього по розділу 2				**40233**

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				**96663**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3796
		Всього по кошторису				**100459**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-016-015

на монтаж системи протидимного захисту (готелю)

Готель №9 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	330.288	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.44278	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32.949	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Димовидалення коридорів									
1	КБ20-33-3	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	шт	1	3595.40 1289.24	1509.44 355.86	3595	1289	1509 356	18.3600 3.7958	18.36 3.8
2	С113-1549 варіант 1	Стакан STAM 402-63-N	шт	1	10929.37 -	- -	10929	-	- -	- -	- -
3	КБ20-13-8	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	3	534.81 352.78	47.60 13.86	1604	1058	143 42	5.1500 0.1862	15.45 0.56
4	КБ20-11-3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	3	353.99 195.51	53.86 12.60	1062	587	162 38	2.8200 0.1700	8.46 0.51
5	С113-2296 варіант 1	Решітка 750х600(h)	шт	3	3404.79 -	- -	10214	-	- -	- -	- -
6	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0мм	100м2	0.7	119610.13 16220.50	482.13 136.59	83727	11354	337 96	239.7000 1.8349	167.79 1.28
7	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	6	2068.62 570.81	968.18 269.33	12412	3425	5809 1616	7.9400 3.6176	47.64 21.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С114-100-1 варіант 1	Вогнезахисна ізоляція Fix-M-150	м2	60	999.76 -	- -	59986	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					183529	17713	7960		257.7
									2148		27.86
		Разом будівельні роботи, грн.					183529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					157856				
		всього заробітна плата, грн.					19861				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11148				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29.08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3355				
		Всього будівельні роботи, грн.					**194677**				
		_ _										
		Всього по розділу 1					**194677**				
		Розділ 2. Підпори повітря тамбурів у підвалі									
9	КБ20-33-2	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	шт	3	2245.55 976.04	826.04 194.71	6737	2928	2478 584	13.1100 2.0762	39.33 6.23
10	С113-1549 варіант 2	Стакан STAM 203-71-N	шт	3	13341.67 -	- -	40025	-	- -	- -	- -
11	С113-1549 варіант 3	Перехідник OZA-PEK-056-ZS	шт	3	3967.87 -	- -	11904	-	- -	- -	- -
12	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	3	688.26 661.81	7.12 1.98	2065	1985	21 6	9.7800 0.0266	29.34 0.08
13	С1545-18 варіант 1	Гнучка вставка Дн560	шт	6	1173.02 -	- -	7038	-	- -	- -	- -
14	КБ20-13-4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	3	534.81 352.78	47.60 13.86	1604	1058	143 42	5.1500 0.1862	15.45 0.56
15	С113-2301 варіант 1	Клапан KLR-560-N	шт	3	1295.48 -	- -	3886	-	- -	- -	- -
16	КБ20-13-8	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	3	534.81 352.78	47.60 13.86	1604	1058	143 42	5.1500 0.1862	15.45 0.56
17	С113-2301 варіант 2	Клапан KPD-4-05-500x500-1*f-MP220-in-0-0	шт	3	15504.08 -	- -	46512	-	- -	- -	- -
18	КБ20-11-3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	3	353.99 195.51	53.86 12.60	1062	587	162 38	2.8200 0.1700	8.46 0.51
19	С113-2296 варіант 2	Решітка 500x500(h)	шт	3	2829.97 -	- -	8490	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					130927	7616	2947 712		108.03 7.94
		Разом будівельні роботи, грн.					130927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120364				
		всього заробітна плата, грн.					8328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12.17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1405				
		Всього будівельні роботи, грн.					**135611**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**135611**				
		Разом прямі витрати по кошторису					314456	25329	10907 2860		365.73 35.8
		Разом будівельні роботи, грн.					314456				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					278220				
		всього заробітна плата, грн.					28189				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15832				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41.25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4760				
		Всього будівельні роботи, грн.					**330288**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**330288**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**442.78**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**32949**				

Склав ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж системи протидимного захисту (готелю)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	шт	1	
2	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	3	
3	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	3	
4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0мм	м2	70	
5	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	60	
6	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	шт	3	
7	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	3	
8	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	3	
9	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	3	
10	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	грати	3	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-016-016

устаткування системи протидимного захисту (готелю)
Готель №9 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 236.440 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Димовидалення коридорів				
1	1501-1409 варіант 1	Вентилятор KROV61-063-DUF600-N-00400/4-Y1; (маса=0,036)	шт	1	64250.00	64250
2	1504-16124 варіант 1	Клапан KPD-4-05-750x600-1*f-MP220-in-0-0 ; (маса=0,0078)	шт	3	18355.00	55065
		Разом по розділу 1				119315
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3580
		Всього по розділу 1				**122895**
		Розділ 2. Підпори повітря тамбурів у підвалі				
3	1501-1426 варіант 2	Вентилятор VKOP 0-056-N-00110/2-Y1; (маса=0,535)	шт	3	21546.00	64638
4	1504-16124 варіант 2	Клапан KPD-4-05-500x500-1*f-MP220-in-0-0 ; (маса=0,0078)	шт	3	15200.00	45600
		Разом по розділу 2				110238
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3307
		Всього по розділу 2				**113545**
		Разом				**229553**

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6887
		Всього по кошторису				**236440**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-016-017

на монтаж автоматизації систем протипожежного захисту (готелю)

Готель №9 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	208.167	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.08428	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	82.545	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-10	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	1	1530.73 1446.72	1.57 0.17	1531	1447	2 -	21.1200 0.0025	21.12 -
2	КМ10-513-5	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі	шт	1	379.81 379.81	- -	380	380	- -	5.7600 -	5.76 -
3	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	4	1111.47 1012.84	1.57 0.17	4446	4051	6 1	15.3600 0.0025	61.44 0.01
4	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	8	69.82 50.64	19.18 3.73	559	405	154 30	0.7680 0.0500	6.14 0.4
5	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	16	172.21 142.94	- -	2755	2287	- -	1.9200 -	30.72 -
6	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	16	166.20 41.43	- -	2659	663	- -	0.5400 -	8.64 -
7	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	8	158.05 126.60	- -	1264	1013	- -	1.9200 -	15.36 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	111.84 53.93	6.81 2.20	112	54	7 2	0.7680 0.0302	0.77 0.03
9	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	2	5192.58 589.29	740.59 168.39	10385	1179	1481 337	7.6800 1.9816	15.36 3.96
10	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	8	16424.48 6238.49	5179.64 1252.15	131396	49908	41437 10017	85.7760 16.8764	686.21 135.01
11	& С151-10-67-189 варіант 5	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	800	19.10 -	- -	15280	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					170767	61387	43087 10387		851.52 139.41
		Разом будівельні роботи, грн.					170767				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66293				
		всього заробітна плата, грн.					71774				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37400				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93.35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10771				
		Всього будівельні роботи, грн.					**208167**				
		Всього по кошторису					**208167**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1084.28**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**82545**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж автоматизації систем протипожежного захисту (готелю)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	1	
2	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі	шт	1	
3	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	4	
4	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань	плата	8	
5	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	16	
6	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	16	
7	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	8	
8	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	
9	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	2	
10	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	800	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-016-018

устаткування автоматизації систем протипожежного захисту (готелю)
Готель №9 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 201.524 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-13245 варіант 1	Адресний мультифункціональний модуль AM-MULTI+; (маса=0,004)	шт	1	5059.20	5059
2	1504-13245 варіант 2	Розширювач адресних інтерфейсів M-LOOP; (маса=0,004)	шт	1	1526.40	1526
3	1504-13245 варіант 3	Адресний модуль на 4 універсальні входи AM-IN4; (маса=0,004)	шт	4	1012.80	4051
4	1504-13245 варіант 4	Адресний релейний модуль AM-OUT1R+; (маса=0,004)	шт	8	1365.00	10920
5	2402-4001 варіант 1	Кнопки керування автоматикою (димовидалення) КА01-Ж; (маса=0,000085)	шт	8	340.00	2720
6	2402-4001 варіант 2	Кнопки керування автоматикою (пуск) КА01-К; (маса=0,000085)	шт	8	340.00	2720
7	1602-30069 варіант 2	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду 25; (маса=0,0016)	шт	8	196.00	1568
8	1602-30069 варіант 3	Датчик положення пожежного крану ДППК Ду 50-65; (маса=0,0016)	шт	8	315.00	2520
9	1602-30069 варіант 1	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8; (маса=0,0016)	шт	8	115.00	920
10	1511-3001 варіант 5	Акумулятор 12В, 18А/год; (маса=0,008)	шт	1	1150.00	1150
11	1503-1270 варіант 1	Шафа керування вентилятором димовидалення; (маса=0,19)	шт	1	84873.96	84874
12	1503-1270 варіант 2	Шафа керування вентилятором підпору повітря; (маса=0,19)	шт	1	75842.30	75842
		Разом				**193870**

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7614
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	5654	0.007	40
		Всього вартість устаткування				**201484**
		Всього вартість будівельних робіт				**40**
		Всього по кошторису				**201524**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-016-019

на система блискавкозахисту (готелю)

Готель №9 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	114.067	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.28479	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	22.479	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	0.1155	20810.60 20810.60	- -	2404	2404	- -	321.3000 -	37.11 -
2	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0.33	6767.60 1629.15	476.04 81.34	2233	538	157 27	22.4000 0.9664	7.39 0.32
3	& С111-18031 варіант 1	Смуга сталева оцинкована 25х4 мм W04/25	м	33	40.87 -	- -	1349	-	- -	- -	- -
4	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	2.4	11185.51 814.58	3629.74 492.05	26845	1955	8711 1181	11.2000 6.1915	26.88 14.86
5	С1545-537 варіант 1	стержень різбовий D16 L1500 E16/1	шт	24	442.61 -	- -	10623	-	- -	- -	- -
6	С1545-537 варіант 2	муфта D16 E16/2	шт	12	118.61 -	- -	1423	-	- -	- -	- -
7	С1545-537 варіант 3	з'єднювач Cant D16 C05/11	шт	12	127.61 -	- -	1531	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1545-537 варіант 4	наконечник D16 E16/3	шт	12	86.61 -	- -	1039	-	- -	- -	- -
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0.1155	8699.02 8699.02	- -	1005	1005	- -	150.4500 -	17.38 -
10	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	1.97	9357.78 2176.08	337.05 44.34	18435	4287	664 87	29.9200 0.5328	58.94 1.05
11	& С111-18031 варіант 2	Дріт алюмінієвий 8 мм (Al) W02/08	м	197	39.82 -	- -	7845	-	- -	- -	- -
12	& С1111-8-11 варіант 1	Тримач Pyramida з бетоном H36/1	шт	124	55.23 -	- -	6849	-	- -	- -	- -
13	& С1111-8-11 варіант 2	Тримач дроту Fix D8-10 H10/1	шт	60	52.63 -	- -	3158	-	- -	- -	- -
14	& С1111-8-11 варіант 3	Тримач блискавкоприймача Fix D16 H12/1	шт	12	59.93 -	- -	719	-	- -	- -	- -
15	& С1111-8-11 варіант 4	Тримач смуги Fix 30 H14/1	шт	6	49.87 -	- -	299	-	- -	- -	- -
16	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	6	469.75 422.02	- -	2819	2532	- -	6.4000 -	38.4 -
17	С113-1733 варіант 1	Коробка фасадна зовнішня 117x117x 58 мм A06/2	шт	6	172.08 -	- -	1032	-	- -	- -	- -
18	& С1111-8-11 варіант 5	З'єднувач Vario C01/1	шт	14	55.93 -	- -	783	-	- -	- -	- -
19	& С1111-8-11 варіант 6	З'єднувач Duos D08 C10/1	шт	6	82.03 -	- -	492	-	- -	- -	- -
20	& С1111-8-11 варіант 7	З'єднувач Cant для смуги C05/3	шт	6	114.03 -	- -	684	-	- -	- -	- -
21	КМ10-898-14	Захист кабеля металевим жолобом по стіні дерев'яній або цегляній	м	12	507.22 22.42	50.71 7.72	6087	269	609 93	0.3400 0.0992	4.08 1.19
22	С113-2 варіант 1	Ізоляційна труба жорстка D16 мм A07/1	м	12	94.41 -	- -	1133	-	- -	- -	- -
23	С113-1733 варіант 2	Бандаж антикорозійний 10 м A01/1	шт	1	468.00 -	- -	468	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту	Вимір.	12	399.64 399.64	- -	4796	4796	- -	4.0000 -	48 -
25	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0.24	1698.47 1698.47	- -	408	408	- -	17.0000 -	4.08 -
		Разом прямі витрати по кошторису					104459	18194	10141 1388		242.26 17.42
		Разом будівельні роботи, грн.					104459				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76124				
		всього заробітна плата, грн.					19582				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9608				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25.11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2897				
		Всього будівельні роботи, грн.					**114067**				
		Всього по кошторису					**114067**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**284.79**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**22479**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт система блискавкозахисту (готелю)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	м3	11.55	
2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	33	
3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	24	
4	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	11.55	
5	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	197	
6	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	6	
7	Захист кабеля металевим жолобом по стіні дерев'яній або цегляній	м	12	
8	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту	Вимір.	12	
9	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	_точ.	24	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-016-020

на пусконалагоджувальні роботи (готелю)

Готель №9 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	36.357	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.27767	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	28.085	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації та оповіщення									
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	2797.48 2797.48	- -	2797	2797	- -	28.0000 -	28 -
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий, ручний	шт	94	125.89 125.89	- -	11834	11834	- -	1.2600 -	118.44 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					14631	14631	- -		146.44 -
		Разом будівельні роботи, грн.					14631				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6213				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12.74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1470				
		Всього будівельні роботи, грн.					**20844**				
		Всього по розділу 1					**20844**				
		Розділ 2. Система протидимного захисту									
3	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	4	1198.92 1198.92	- -	4796	4796	- -	12.0000 -	48 -
4	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	3	299.73 299.73	- -	899	899	- -	3.0000 -	9 -
5	КПЗ-11-2	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	Пристр.	6	399.64 399.64	- -	2398	2398	- -	4.0000 -	24 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					8093	8093	- -		81 -
		Разом будівельні роботи, грн.					8093				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3435				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7.05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					813				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11528**				
		Всього по розділу 2					**11528**				
		Розділ 3. Система автоматики СПЗ									
6	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	2797.48 2797.48	- -	2797	2797	- -	28.0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2797	2797	- -		28 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2797				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1188				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2.44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					281				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3985**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**3985**				
		Разом прямі витрати по кошторису					25521	25521	- -		255.44 -
		Разом будівельні роботи, грн.					25521				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					25521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10836				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22.23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2564				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36357**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**36357**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**277.67**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**28085**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи (готелю)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	
2	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий, ручний	шт	94	
3	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	4	
4	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	3	
5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний змішувальний з електричним приводом	Пристр.	6	
6	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-016-021

на монтаж ліфтів

Готель №9 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	85.073	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.85658	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	64.973	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж ліфта пасажирського на 7 зупинок									
1	*КМ3-560-2*	*Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м*	*ліфт*	*1*	*135917.82* *135917.82*	*-* -	*135918*	*135918*	*-* -	*1868.8000* -	*1868.8* -
2	*КМ3-560-4*	*За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*зупинка*	*-9*	*5357.29* *5357.29*	*-* -	*-48216*	*-48216*	*-* -	*73.6600* -	*-662.94* -
3	*КМ3-560-6*	*За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг*	*м*	*-25*	*1198.59* *1198.59*	*-* -	*-29965*	*-29965*	*-* -	*16.4800* -	*-412* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					57737	57737	- -		793.86 -
		Разом будівельні роботи, грн.					57737				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					57737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27336				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62.72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7236				
		Всього будівельні роботи, грн.					**85073**				
		Всього по розділу 1					**85073**				
		Разом прямі витрати по кошторису					57737	57737	- -		793.86 -
		Разом будівельні роботи, грн.					57737				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					57737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27336				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62.72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7236				
		Всього будівельні роботи, грн.					**85073**				
		Всього по кошторису					**85073**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**856.58**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**64973**				

Склав ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта в житловому будинку № 6 по вул. Масарика у м. Львові. Демонтаж та монтаж ліфта

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	
2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-9	
3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-25	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-016-022

придбання устаткування
Готель №9 по ГП

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1509.020 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15006-В8 варіант 1	Ліфт пасажирський вантажопідйомністю 630 кг, на 7 зупинок; (маса=1)	шт	1	1452000.00	1452000
		Разом				**1452000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				57020
		Всього по кошторису				**1509020**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-016-023

на пусконалагоджувальні роботи

Готель №9 по ГП

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	129.522	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.98917	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	100.052	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ліфт пасажирський									
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	111899.20 111899.20	- -	111899	111899	- -	1120.0000 -	1120 -
2	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-7	2997.30 2997.30	- -	-20981	-20981	- -	30.0000 -	-210 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					90918	90918	-		910
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					90918				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					90918				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38604				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					79.17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9134				
		Всього будівельні роботи, грн.					**129522**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**129522**				
		Разом прямі витрати по кошторису					90918	90918	- -		910 -
		Разом будівельні роботи, грн.					90918				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					90918				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38604				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					79.17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9134				
		Всього будівельні роботи, грн.					**129522**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**129522**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**989.17**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**100052**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта в житловому будинку № 6 по вул. Масарика у м. Львові. Пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-7	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-017

на будівництво : Система лікувального газозабезпечення.

Кошторисна вартість об`єкта	7283.728	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9.24975	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	826.718	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-017-01	на технологічний розділ ТХ	1838.938	-	1838.938	2.72938	216.713	-
2	02-017-02	на придбання устаткування придбання устаткування	-	3846	3846	-	-	-
3	02-017-03	на пусконалагодження	573.317	-	573.317	4.37843	442.868	-
4	02-017-04	на будівельні роботи	1025.473	-	1025.473	2.14194	167.137	-
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
		Всього:	3437.728	3846	7283.728	9.24975	826.718	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-017

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-017-01	технологічний розділ ТХ	0.47047 40.904	2.04018 150.892	0.00738 0.535	- -	- -	2.51803 192.331	0.21135 24.382	2.72938 216.713
02-017-02	придбання устаткування придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-017-03	пусконалагодження	- -	- -	- -	- -	4.02800 -	4.02800 402.438	0.35043 40.43	4.37843 442.868
02-017-04	будівельні роботи	1.33364 95.937	0.45500 34.152	0.14213 12.684	- -	- -	1.93077 142.773	0.21117 24.364	2.14194 167.137
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	1.80411 136.841	2.49518 185.044	0.14951 13.219	- -	4.02800 -	8.47680 737.542	0.77295 89.176	9.24975 826.718

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-017-01

на технологічний розділ ТХ

Система лікувального газозабезпечення.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1838.938	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2.72938	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	216.713	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішні мережі									
1	КМ34-133-7	Монтаж рампи газорозрядної О2 2х5 з перемикачем плечей	комплект	1	14838.10 14838.10	- -	14838	14838	- -	206.4000 -	206.4 -
2	*КМ12-4-2*	*Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр зовнішній до 35 мм*	*100 м*	*0.34*	*22691.58* *17346.85*	*4663.24* *1080.72*	*7715*	*5898*	*1586* *367*	*233.0000* *14.9000*	*79.22* *5.07*
3	& С1524-10-1 варіант 1	Труби з нержавіючої сталі діаметром 28х3 мм	м	22.44	1185.65 -	- -	26606	-	- -	- -	- -
4	& С1524-10-1 варіант 2	Труби з нержавіючої сталі діаметром 35х3 мм	м	12.24	1277.45 -	- -	15636	-	- -	- -	- -
5	& С113-82-1-К варіант 1	Відвід ф28х3 н/ж	шт	18	194.34 -	- -	3498	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С113-82-1-К варіант 2	Відвід ф35х3 н/ж	шт	10	214.74 -	- -	2147	-	- -	- -	- -
7	& С113-82-1-К варіант 3	Трійник 35х35х35х3 н/ж	шт	1	551.34 -	- -	551	-	- -	- -	- -
8	*КМ12-70-2*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм*	*100 м*	*8.09*	*11918.16* *11912.00*	- -	*96418*	*96368*	- -	*160.0000* -	*1294.4* -
9	& С1545-265-11 варіант 1	Труба мідна d 28х1	м	841.36	1377.71 -	- -	1159150	-	- -	- -	- -
10	& С111-1504-1 варіант 1	Дріт для пайки ЛК62-0,5	кг	1.5	4692.48 -	- -	7039	-	- -	- -	- -
11	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0.04	25343.97 11388.08	13955.89 3530.44	1014	456	558 141	160.2600 48.5415	6.41 1.94
12	*КБ16-8-3*	*Прокладання гільз зі стальних водогазопровідних труб діаметром до 25 мм*	*100м*	*0.02*	*4101.78* *3535.72*	*566.06* *124.83*	*82*	*71*	*11* *2*	*46.0800* *1.6771*	*0.92* *0.03*
13	С113-4 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні (гільзи) Ду32	м	2	170.02 -	- -	340	-	- -	- -	- -
14	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна вогнетривка	балон	1	790.94 -	- -	791	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1335825	117631	2155 510		1587.35 7.04
		Разом будівельні роботи, грн.					1335825				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1216039				
		всього заробітна плата, грн.					118141				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55477				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					126.33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14574				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1391302**				
		Всього по розділу 1					**1391302**				
		Розділ 2. Крани/арматура									
15	КМ34-133-2	Монтаж клапанів	шт	5	1610.34 1610.34	- -	8052	8052	- -	22.4000 -	112 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С130-1104-1 варіант 1	Запобіжний клапан на рідкий кисень заправочна мігістраль Baitu мод.DA-08G	шт	2	34150.49 -	- -	68301	-	- -	- -	- -
17	& С130-1104-1 варіант 2	Запобіжний клапан газова магістраль Baitu мод.DA22F-40P(15B1)	шт	2	31314.89 -	- -	62630	-	- -	- -	- -
18	& С130-1104-1 варіант 3	Зворотній клапан Baitu ф32мм Baitu мод.DH61F-40T	шт	1	29529.89 -	- -	29530	-	- -	- -	- -
19	КМ34-133-16	Монтаж вентиля	шт	3	119.12 119.12	- -	357	357	- -	1.6000 -	4.8 -
20	& С130-1104-1 варіант 4	Вентиль кріогений ф32мм Baitu мод.DJ61F-40T	шт	1	26826.89 -	- -	26827	-	- -	- -	- -
21	& С130-1104-1 варіант 5	Вентиль шаровий Valtec ВН-ВН 1/2" VT.807.N.04	шт	1	29070.89 -	- -	29071	-	- -	- -	- -
22	& С130-1104-1 варіант 6	Фільтр кріогений Baitu ф32мм мод.DGF-25.99	шт	1	29886.89 -	- -	29887	-	- -	- -	- -
23	КМ34-133-5	Монтаж показуючого кисневого манометру	комплект	1	349.10 349.10	- -	349	349	- -	4.8000 -	4.8 -
24	& С130-1104-1 варіант 7	Манометр кисневий ф100 1/2"	шт	2	5232.47 -	- -	10465	-	- -	- -	- -
25	& С130-1104-1 варіант 9	Муфта приварна із зовнішнім різбленням 1/2	шт	2	164.09 -	- -	328	-	- -	- -	- -
26	& С130-1104-1 варіант 8	Муфта приварна н/ж 1/2 з внутрішнім різбленням	шт	2	164.09 -	- -	328	-	- -	- -	- -
27	КМ34-133-7	Монтаж рампи колектору для газів 3х2	комплект	1	4946.03 4946.03	- -	4946	4946	- -	68.8000 -	68.8 -
28	& С130-1104-1 варіант 10	Колектор розподільчий кисеквий на 2 входи та 3 виходи з манометром та запірними кранами -	шт	1	47430.89 -	- -	47431	-	- -	- -	- -
29	КМ12-753-1	Промивання киснепроводів	100 м	8.43	2489.56 2382.40	107.16 2.96	20987	20084	903 25	32.0000 0.0400	269.76 0.34
30	С1633-124ВД варіант 1	Знежирювач	кг	75.87	275.94 -	- -	20936	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	*КБ19-15-1 застос.*	*Продування з осушкою газопроводів*	*100м*	*8.43*	*4789.67* *4789.67*	*-* *-*	*40377*	*40377*	*-* *-*	*54.9400* *-*	*463.14* *-*
32	С1546-1 варіант 1	Азот	м3	281	37.49 -	- -	10535	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					411337	74165	903 25		923.3 0.34
		Разом будівельні роботи, грн.					411337				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					336269				
		всього заробітна плата, грн.					74190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36299				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					85.02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9808				
		Всього будівельні роботи, грн.					**447636**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**447636**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1747162	191796	3058 535		2510.65 7.38
		Разом будівельні роботи, грн.					1747162				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1552308				
		всього заробітна плата, грн.					192331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91776				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					211.35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24382				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1838938**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**1838938**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2729.38**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**216713**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт технологічний розділ ТХ

Умови виконання робіт .....

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж рампи газорозрядної О2 2х5 з перемикачем плечей	комплект	1	
2	Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр зовнішній до 35 мм	м	34	
3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм	м	809	
4	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	4	
5	Прокладання гільз зі стальних водогазопровідних труб діаметром до 25 мм	м	2	
6	Монтаж клапанів	шт	5	
7	Монтаж вентиля	шт	3	
8	Монтаж показуючого кисневого манометру	комплект	1	
9	Монтаж рампи колектору для газів 3х2	комплект	1	
10	Промивання киснепроводів	м	843	
11	Продування з осушкою газопроводів	м	843	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-017-02

придбання устаткування

Система лікувального газозабезпечення.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 3846.000 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Зовнішні мережі				
1	& 15062-6018-12 варіант 21	Газифікатор 5 м3; (маса=0,08)	комп-кт	1	3100000.00	3100000
2	& 15062-6018-12 варіант 22	Випарник 200м3; (маса=0,08)	комп-кт	1	480500.00	480500
3	& 15062-6018-12 варіант 23	Рампа газорозрядна 2х5 з пневматичним перемаикачем ППК-1; (маса=0,08)	комп-кт	1	265500.00	265500
		Разом по розділу 1				3846000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 1				**3846000**
		Разом				**3846000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**3846000**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-017-03

на пусконалагодження

Система лікувального газозабезпечення.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	573.317	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4.37843	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	442.868	тис. грн.
Середній розряд робіт	6.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП6-23-7	Допоміжне устаткування. Установка газифікаційна або газифікатор, продуктивність до 200 м3/год	Установ.	1	109101.72 109101.72	- -	109102	109102	- -	1092.0000 -	1092 -
2	КП6-14-1	Компресорна установка, продуктивність установки до 50 м3/год	Установ.	3	51153.92 51153.92	- -	153462	153462	- -	512.0000 -	1536 -
3	*КП6-14-1*	*Компресорна установка, продуктивність установки до 200 м3/год*	*Установ.*	*1*	*139874.00* *139874.00*	- -	*139874*	*139874*	- -	*1400.0000* -	*1400* -
		Разом прямі витрати по кошторису					402438	402438	- -		4028 -
		Разом будівельні роботи, грн.					402438				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					402438				
		Загальновиробничі витрати, грн.					170879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					350.43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40430				
		Всього будівельні роботи, грн.					**573317**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					**573317**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**4378.43** **442868**				

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагодження

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Допоміжне устаткування. Установка газифікаційна або газифікатор, продуктивність до 200 м3/год	Установ.	1	
2	Компресорна установка, продуктивність установки до 50 м3/год	Установ.	3	
3	Компресорна установка, продуктивність установки до 200 м3/год	Установ.	1	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-017-04

на будівельні роботи

Система лікувального газозабезпечення.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1025.473	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2.14194	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	167.137	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ18-409-2*	*Монтаж газофікатора холодильного кріогенного, ємність 5м3*	*шт*	*1*	*41068.80*	*20420.84*	*41069*	*18830*	*20421*	*249.2000*	*249.2*
					18829.55	*3772.41*			*3772*	*40.2540*	*40.25*
2	*КМ18-394-1*	*Монтаж установки осушування повітря (випарник)*	*шт*	*1*	*17390.71*	*1522.23*	*17391*	*15322*	*1522*	*205.8000*	*205.8*
					15321.81	*282.26*			*282*	*2.9599*	*2.96*
		Розділ 1. Кріплення/опори									
3	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0.895	22605.22	7810.19	20232	9702	6990	145.6000	130.31
					10839.92	993.27			889	10.8062	9.67
4	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0.895	11563.42	1426.61	10349	7401	1277	117.7600	105.4
					8269.11	133.35			119	1.7764	1.59
5	& С111-1737-1 варіант 1	Труба профільна 80х80х2	т	0.167	67600.89	-	11289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С111-1737-1 варіант 6	Труба сталева 325 І=6000мм	т	0.151	49240.89	-	7435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С111-1737-1 варіант 5	Опорна плита -450х14	т	0.033	62500.89 -	- -	2063	-	- -	- -	- -
8	& С111-1737-1 варіант 2	Прокат сталевий -375х10	т	0.12	55870.89 -	- -	6705	-	- -	- -	- -
9	& С111-1737-1 варіант 3	Прокат сталевий -300х10	т	0.024	55870.89 -	- -	1341	-	- -	- -	- -
10	& С111-1737-1 варіант 4	Прокат сортовий сталевий гарячекатаний штабовий -60х10	т	0.018	55870.89 -	- -	1006	-	- -	- -	- -
11	& С111-1737-1 варіант 7	Прокат сортовий сталевий гарячекатаний штабовий -100х8 l=120	т	0.01	55870.89 -	- -	559	-	- -	- -	- -
12	& С111-1737-1 варіант 8	Прокат сортовий сталевий гарячекатаний штабовий -200х8 l=200	т	0.012	55870.89 -	- -	670	-	- -	- -	- -
13	& С111-1737-1 варіант 9	Шайба -70х20 l=70	т	0.006	57400.89 -	- -	344	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					61993	17103	8267 1008		235.71 11.26
		Разом будівельні роботи, грн.					61993				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36623				
		всього заробітна плата, грн.					18111				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10289				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29.64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3419				
		Всього будівельні роботи, грн.					**72282**				
		Всього по розділу 1					**72282**				
		Розділ 2. Фундамент Ф-1									
14	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій	т	0.843	22605.22 10839.92	7810.19 993.27	19056	9138	6584 837	145.6000 10.8062	122.74 9.11
15	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0.449	28065.69 -	- -	12601	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0.378	28065.69 -	- -	10609	-	- -	- -	- -
17	*КБ32-16-3*	*Зварювання стиків електродугове*	*100шт*	*0.35*	*10920.12* *7895.00*	- -	*3822*	*2763*	- -	*100.0000* -	*35* -
18	С124-4 варіант 1	Сітка кладочна (армуюча) 1000х2000мм О3мм чарунка 70х70	т	0.016	56584.89 -	- -	905	-	- -	- -	- -
19	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3*	*100м3*	*0.246*	*99191.76* *31814.14*	*16994.17* *5258.31*	*24401*	*7826*	*4181* *1294*	*464.4400* *55.8405*	*114.25* *13.74*
20	С1421-9551 варіант 1	Пісок природний	м3	7	1304.66 -	- -	9133	-	- -	- -	- -
21	С1421-9551 варіант 2	Щебінь фракція 20-40 мм	м3	7	1998.26 -	- -	13988	-	- -	- -	- -
22	С1421-9551 варіант 3	Бетон С16/20 F100	м3	24.6	9036.26 -	- -	222292	-	- -	- -	- -
23	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	2.189	22605.22 10839.92	7810.19 993.27	49483	23729	17097 2174	145.6000 10.8062	318.72 23.65
24	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	2.189	11563.42 8269.11	1426.61 133.35	25312	18101	3123 292	117.7600 1.7764	257.78 3.89
25	С124-4 варіант 2	Труби сталеві профільні 80х80х4	т	0.624	85144.89 -	- -	53130	-	- -	- -	- -
26	С124-4 варіант 3	Труби сталеві профільні 60х40х3	т	1.496	65764.89 -	- -	98384	-	- -	- -	- -
27	С124-4 варіант 4	Труби сталеві профільні 60х40х2	т	0.069	57604.89 -	- -	3975	-	- -	- -	- -
28	& С130-1104-1 варіант 11	Петля точечна з підшипником О20 l=60	шт	4	337.49 -	- -	1350	-	- -	- -	- -
29	КБ46-53-1	Встановлення огорожі з профнастилу	100м2	1.61	23808.33 7972.95	1056.97 295.34	38331	12836	1702 475	115.0000 3.5438	185.15 5.71
30	С188888-11 варіант 1	Профнастил кольоровий пк	м2	161	334.09 -	- -	53788	-	- -	- -	- -
31	& С130-1104-1 варіант 12	Замок врізний	шт	2	867.89 -	- -	1736	-	- -	- -	- -
32	& С130-1104-1 варіант 13	Саморіз покрівельний 4,8х19	шт	1000	3.68 -	- -	3680	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					645976	74393	32687 5072		1033.64 56.1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					645976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					538896				
		всього заробітна плата, грн.					79465				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45411				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					131.18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15135				
		Всього будівельні роботи, грн.					**691387**				
		Всього по розділу 2					**691387**				
		Розділ 3. Блискавкозахист та зазелення									
33	*КБ25-60-1*	*Улаштування анодного заземленння вертикального*	*100шт*	*0.07*	*171508.46* *20437.84*	*56587.44* *22129.35*	*12006*	*1431*	*3961* *1549*	*312.8400* *267.5066*	*21.9* *18.73*
34	*КБ31-49-1*	*Улаштування смуг заземлення*	*м*	*30*	*110.40* *21.41*	*88.99* *24.76*	*3312*	*642*	*2670* *743*	*0.2909* *0.3325*	*8.73* *9.98*
35	& С147-1-12-12 варіант 1	Гайка з шайбою м8	шт	18	2.75 -	- -	50	-	- -	- -	- -
36	С113-1376 варіант 1	Стрічка бондажна IF207	м	15	56.46 -	- -	847	-	- -	- -	- -
37	& С147-1-12-12 варіант 7	Скріпка для бондажної стрічки	шт	8	12.37 -	- -	99	-	- -	- -	- -
38	& С147-1-12-12 варіант 2	Пластина металева 258х258х5 мм	шт	1	111.95 -	- -	112	-	- -	- -	- -
39	*КБ8-2-2*	*Улаштування основи щебеневої*	*1 м3*	*0.8*	*1528.35* *151.18*	*145.99* *37.27*	*1223*	*121*	*117* *30*	*2.4000* *0.5009*	*1.92* *0.4*
40	*КБ6-3-1*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3*	*100м3*	*0.042*	*99191.76* *31814.14*	*16994.17* *5258.31*	*4166*	*1336*	*714* *221*	*464.4400* *55.8405*	*19.51* *2.35*
41	С1421-9551 варіант 1	Пісок природний	м3	1	1304.66 -	- -	1305	-	- -	- -	- -
42	С1421-9551 варіант 2	Щебінь фракція 20-40 мм	м3	1	1998.26 -	- -	1998	-	- -	- -	- -
43	С1421-9551 варіант 3	Бетон С16/20 F100	м3	4.2	9036.26 -	- -	37952	-	- -	- -	- -
44	*КБ9-72-1*	*Виготовлення і монтаж гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (установка блискавкозахисту)*	*т*	*0.084*	*17121.33* *10839.92*	*2749.72* *88.28*	*1438*	*911*	*231* *7*	*145.6000* *1.2012*	*12.23* *0.1*
45	& С124-65-1 варіант 1	Арматура, діаметр 8 мм	м	3	57.17 -	- -	172	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& С124-65-1 варіант 2	Смуга уземлення 25х4 мм (40х4 мм)	м	30	366.18 -	- -	10985	-	- -	- -	- -
47	& С124-65-1-1 варіант 1	Тримач блискавкоприймача стрижневий Д16 мм	шт	4	78.30 -	- -	313	-	- -	- -	- -
48	С1545-321 варіант 2	Тримач струмовідводу	шт	3	96.85 -	- -	291	-	- -	- -	- -
49	С1545-321 варіант 1	З'єднувач універсальний Rd8-10 VARIO	шт	2	86.10 -	- -	172	-	- -	- -	- -
50	& С147-1-12-12 варіант 8	Анкерна закладна для бетонного фундаменту блискавкоприймача	шт	1	3999.01 -	- -	3999	-	- -	- -	- -
51	& С147-1-12-12 варіант 9	Блискавкоприймач окремостоячий 14 м	шт	1	94248.61 -	- -	94249	-	- -	- -	- -
52	& С147-1-12-12 варіант 10	Комплект стержневого уземлювача д16 ОС	шт	1	2249.71 -	- -	2250	-	- -	- -	- -
53	& С111-1832-87 варіант 1	Полоса TSO25х4 (1м.п.=0,8кг)	т	0.025	117468.37 -	- -	2937	-	- -	- -	- -
54	& С147-1-12-12 варіант 3	Стрічка антикорозійна (10 м)	шт	1	429.01 -	- -	429	-	- -	- -	- -
55	& С147-1-12-12 варіант 5	Насадка SDS-MAX для вібромолота	шт	1	627.91 -	- -	628	-	- -	- -	- -
56	& С147-1-12-12 варіант 6	Тримач полоси металевий з дюбелем А=100 mm ОС	шт	2	153.61 -	- -	307	-	- -	- -	- -
57	& С147-1-12-12 варіант 4	Злучник для полоси В40 хрестовий ST	шт	5	109.75 -	- -	549	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					181789	4441	7693 2550		64.29 31.56
		Разом будівельні роботи, грн.					181789				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					169655				
		всього заробітна плата, грн.					6991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3939				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10.99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**185728**				
		– –									
		Всього по розділу 3					**185728**				
		Разом прямі витрати по кошторису					948218	130089	70590 12684		1788.64 142.13
		Разом будівельні роботи, грн.					948218				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					747539				
		всього заробітна плата, грн.					142773				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					211.17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24364				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1025473**				
		– –									
		Всього по кошторису					**1025473**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2141.94**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**167137**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт будівельні роботи

Умови виконання робіт «Монтаж (реконструкція) системи киснепостачання КНП «Тетіївська ЦЛ», Київська обл., м. Тетіїв вул. Цвіткова, 26».

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж газофікатора холодильного кріогенного, ємність 5м3	шт	1	
2	Монтаж установки осушування повітря (випарник)	шт	1	
3	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0.895	
4	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0.895	
5	Виготовлення гратчастих конструкцій	т	0.843	
6	Зварювання стиків електродугове	шт	35	
7	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	24.6	
8	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	2.189	
9	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	2.189	
10	Встановлення огорожі з профнастилу	м2	161	
11	Улаштування анодного заземленння вертикального	шт	7	
12	Улаштування смуг заземлення	м	30	
13	Улаштування основи щебеневої	м3	0.8	
14	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	4.2	
15	Виготовлення і монтаж гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (установка блискавкозахисту)	т	0.084	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Замощення території

Кошторисна вартість об`єкта	46700.518	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	22.17198	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1681.470	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на замощення території	46700.518	-	46700.518	22.17198	1681.47	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	46700.518	-	46700.518	22.17198	1681.47	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	замощення території	12.34267 797.797	- -	4.25237 340.294	3.02812 249.322	- -	19.62316 1387.413	2.54882 294.057	22.17198 1681.47
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	12.34267 797.797	- -	4.25237 340.294	3.02812 249.322	- -	19.62316 1387.413	2.54882 294.057	22.17198 1681.47

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на замощення території

Замощення території

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	46700.518	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	22.17198	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1681.470	тис. грн.
Середній розряд робіт	2.8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	44.6865	31185.07 13082.22	18102.85 4344.88	1393552	584599	808953 194157	203.9000 59.0153	9111.58 2637.19
2	КБ27-67-4	Розбирання асфальтобетонних покриттів тртуарів	100 м3	0.988	31185.07 13082.22	18102.85 4344.88	30811	12925	17886 4293	203.9000 59.0153	201.45 58.31
3	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	6.5	6149.09 2752.46	3396.63 788.28	39969	17891	22078 5124	42.9000 9.9840	278.85 64.9
4	КБ27-68-2	Розбирання бортових каменів на щебеневій основі	100 м	1.8	3732.68 1693.82	2038.86 473.17	6719	3049	3670 852	26.4000 5.9930	47.52 10.79
5	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	73.6768	2057.83 101.48	1956.35 371.46	151614	7477	144137 27368	1.6900 4.0635	124.51 299.39
6	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	7367.68	287.46 -	287.46 33.84	2117913	-	2117913 249322	- 0.4110	- 3028.12
		Асфальтове покриття автомобільних проїздів та автостоянок -17165 м2									
7	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*17.165*	*344838.38* *2055.04*	*8121.34* *1521.93*	*5919151*	*35275*	*139403* *26124*	*32.0300* *16.3902*	*549.79* *281.34*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	*КБ27-23-5*	*Улаштування чорнощебеневих основ методом просочування за товщини 8 см*	*1000м2*	*17.165*	*727916.56* *1390.61*	*8898.68* *1547.75*	*12494688*	*23870*	*152746* *26567*	*21.4700* *18.2175*	*368.53* *312.7*
9	*КБ27-26-1*	*Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м*	*1000 м2*	*17.165*	*23996.77* *1037.78*	*13286.79* *1637.37*	*411905*	*17813*	*228068* *28105*	*15.1500* *17.1541*	*260.05* *294.45*
10	КБ27-26-5 к=4	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4	1000 м2	-17.165	8.22 8.22	- -	-141	-141	- -	0.1200 -	-2.06 -
11	С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	5.1495	33481.14 -	- -	172411	-	- -	- -	- -
12	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	3180,6745	4437.61 -	- -	14114593	-	- -	- -	- -
13	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	17.165	22570.10 956.26	11941.64 1416.46	387416	16414	204978 24314	13.9600 14.8399	239.62 254.73
14	КБ27-27-5 к-2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	-17.165	4.11 4.11	- -	-71	-71	- -	0.0600 -	-1.03 -
15	С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	5.1495	33481.14 -	- -	172411	-	- -	- -	- -
16	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1671.871	4437.61 -	- -	7419111	-	- -	- -	- -
		Покриття пішохідних доріжок та майданчиків плиткою ФЕМ -515 м2									
17	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0.515	102560.42 948.28	8305.39 910.15	52819	488	4277 469	14.7800 9.3659	7.61 4.82
18	КБ27-17-3	Улаштування основи під тротуари з щебеню фр.20-40мм товщиною 12 см	100м2	5.15	38628.72 1891.96	1325.80 301.17	198938	9744	6828 1551	28.9600 3.5998	149.14 18.54
19	*КБ27-17-4 к=2*	*На кожний 1 см зміни товщини основи виключати до товщ.10см*	*100м2*	*-5.15*	*9460.51* -	*219.27* *50.95*	*-48722*	-	*-1129* *-262*	- *0.6315*	- *-3.25*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	*КБ27-65-5*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м*	*1000 м2*	*0.515*	*60757.53* *48228.13*	*8133.25* *924.24*	*31290*	*24837*	*4189* *476*	*670.8600* *12.3806*	*345.49* *6.38*
21	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна (гарцовка)	м3	17	3477.41 -	- -	59116	-	- -	- -	- -
22	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні, ФЕМ	м2	520.15	550.26 -	- -	286218	-	- -	- -	- -
23	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	6.5	6537.46 5357.63	624.55 139.22	42493	34825	4060 905	81.2500 1.4550	528.13 9.46
24	С1424-11600 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	31.2	2621.97 -	- -	81805	-	- -	- -	- -
25	К589921-А001 варіант 1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)(Ф70) БР100.30.15	шт	650	370.65 -	- -	240920	-	- -	- -	- -
26	КБ27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (бетонних поребриків)	100 м	1.8	14097.82 4890.11	624.55 139.22	25376	8802	1124 251	74.1600 1.4550	133.49 2.62
27	К589921-А003 варіант 1	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	180	209.32 -	- -	37677	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					45839982	797797	3859181 589616		12342.67 7280.49
		Разом будівельні роботи, грн.					45839982				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41183004				
		всього заробітна плата, грн.					1387413				
		Загальновиробничі витрати, грн.					860536				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2548.82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					294057				
		Всього будівельні роботи, грн.					**46700518**				
		Всього по кошторису					**46700518**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**22171.98**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1681470**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт замощення території

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	4468.65	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів тртуарів	м3	98.8	
3	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	650	
4	Розбирання бортових каменів на щебеневій основі	м	180	
5	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	7367.68	
6	Перевезення сміття до 30 км	т	7367.68	
	Асфальтове покриття автомобільних проїздів та автостоянок -17165 м2			
7	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	17165	
8	Улаштування чорнощебеневих основ методом просочування за товщини 8 см	м2	17165	
9	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	17165	
10	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4	м2	-17165	
11	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	17165	
12	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	м2	-17165	
	Покриття пішохідних доріжок та майданчиків плиткою ФЕМ -515 м2			
13	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	51.5	
14	Улаштування основи під тротуари з щебеню фр.20-40мм товщиною 12 см	м2	515	
15	На кожний 1 см зміни товщини основи виключати до товщ.10см	м2	-515	
16	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	515	

1	2	3	4	5
17	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	650	
18	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (бетонних поребриків)	м	180	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Придбання медичного устаткування (ЗАГАЛЬНЕ) - 7% ПДВ

Кошторисна вартість об`єкта	1001.709	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1.13883	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	96.089	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на Монтаж медичного обладнання	257.709	-	257.709	1.13883	96.089	-
2	07-02-02	на придбання устаткування придбання устаткування	-	744	744	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	257.709	744	1001.709	1.13883	96.089	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-02-01	Монтаж медичного обладнання	-	0.58560	0.46985	-	-	1.05545	0.08338	1.13883
		-	43.106	43.363	-	-	86.469	9.62	96.089
07-02-02	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	-	0.58560	0.46985	-	-	1.05545	0.08338	1.13883
		-	43.106	43.363	-	-	86.469	9.62	96.089

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01

на Монтаж медичного обладнання

Придбання медичного устаткування (ЗАГАЛЬНЕ) - 7% ПДВ

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	257.709	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1.13883	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	96.089	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ4-47-2	Монтаж агрегату для подрібнювання медичних відходів	шт	1	219101.00 43106.02	147159.69 43363.09	219101	43106	147160 43363	585.6000 469.8506	585.6 469.85
		Разом прямі витрати по кошторису					219101	43106	147160 43363		585.6 469.85
		Разом будівельні роботи, грн.					219101				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28835				
		всього заробітна плата, грн.					86469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38608				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83.38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9620				
		Всього будівельні роботи, грн.					**257709**				
		Всього по кошторису					**257709**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1138.83**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**96089**				

Склав Інженер ПКР_____Ж.В.Мальська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____В.В.Степура

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Монтаж медичного обладнання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж агрегату для подрібнювання медичних відходів	шт	1	

Склав Інженер ПКР Ж.В.Мальська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП В.В.Степура

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-02-02

придбання устаткування

Придбання медичного устаткування (ЗАГАЛЬНЕ) - 7% ПДВ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 744.000 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222-800-2	Шредер для подрібнення медичних відходів із потужністю 500 кг/год; (маса=0,05)	шт	1	744000.00	744000
		Разом				**744000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				**744000**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Озеленення території

Кошторисна вартість об`єкта	64.684	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0.54409	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35.905	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-03-01	на озеленення території	64.684	-	64.684	0.54409	35.905	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	64.684	-	64.684	0.54409	35.905	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-03-01	озеленення території	0.50008	-	-	-	-	0.50008	0.04401	0.54409
		30.828	-	-	-	-	30.828	5.077	35.905
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0.50008	-	-	-	-	0.50008	0.04401	0.54409
		30.828	-	-	-	-	30.828	5.077	35.905

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01

на озеленення території

Озеленення території

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	64.684	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.54409	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35.905	тис. грн.
Середній розряд робіт	2.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ47-25-4*	*Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см*	*100м2*	*6.28*	*3844.62*	*-*	*24144*	*24144*	*-*	*62.8000*	*394.38*
					3844.62	-			-	-	-
2	*КБ47-25-5*	*На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4*	*100м2*	*6.28*	*525.88*	*-*	*3303*	*3303*	*-*	*8.5900*	*53.95*
					525.88	-			-	-	-
3	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	6.28	3230.87	-	20290	3381	-	8.2400	51.75
					538.32	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					47737	30828	-		500.08
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					47737				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16909				
		всього заробітна плата, грн.					30828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					16947				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44.01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5077				
		Всього будівельні роботи, грн.					**64684**				
		Всього по кошторису					**64684**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**544.09**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**35905**				

Склав ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт озеленення території

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	628	
2	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	м2	628	
3	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	м2	628	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Зовнішнє електроосвітлення

Кошторисна вартість об`єкта	6428.855	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3.51396	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	274.243	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-04-01	на зовнішнє електроосвітлення	6428.855	-	6428.855	3.51396	274.243	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	6428.855	-	6428.855	3.51396	274.243	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 07-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-04-01	зовнішнє електроосвітлення	1.73592 118.143	0.64745 47.049	0.70912 63.058	0.07974 6.567	- -	3.17223 234.817	0.34173 39.426	3.51396 274.243
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	1.73592 118.143	0.64745 47.049	0.70912 63.058	0.07974 6.567	- -	3.17223 234.817	0.34173 39.426	3.51396 274.243

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01

на зовнішнє електроосвітлення

Зовнішнє електроосвітлення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6428.855	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3.51396	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	274.243	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====ОСВІТЛЕННЯ ЗОВНІШНЄ=====									
1	*КБ33-115-2*	*Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами*	*шт*	*70*	*1359.99*	*1070.47*	*95199*	*15627*	*74933*	*3.2200*	*225.4*
					223.24	*184.21*			*12895*	*2.0314*	*142.2*
2	1507-4003 варіант 1	Світильник 02-45-005	шт	70	6131.34	-	429194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С1545-548 варіант 1	Кронштейн металевий одноконсольний	шт	70	939.77	-	65784	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С17-30-41	Кабель, марка АВВГ, напруга 1 кВ, число жил та переріз 3х2,5 мм2, вага - 0,1 кг/м, зовнішній діаметр - 11 мм	м	210	15.62	-	3280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С1110-194	Хомут, діаметр 14 мм	шт	140	55.68	-	7795	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	*КБ33-251-12*	*Установлення стальних опор контактної мережі масою до 1 т фундаменти з бурінням котлованів під монолітні фундаменти у ґрунтах 2 групи, глибина буріння 3 м*	*опора*	*70*	*2246.22*	*1983.78*	*157235*	*18371*	*138864*	*3.9800*	*278.6*
					262.44	*306.49*			*21454*	*3.6646*	*256.52*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1416-8581-2 варіант 1	Опора металева для контактної мережі ОСР-11	шт	70	52586.86 -	- -	3681080	-	- -	- -	- -
8	*КБ33-255-2*	*Улаштування монолітних бетонних фундаментів, заглиблених на різних відмітках з опорою*	*м3*	*254.1*	*4355.58* *363.05*	*160.51* *47.22*	*1106753*	*92251*	*40786* *11999*	*5.3000* *0.4864*	*1346.73* *123.59*
9	*КБ6-11-11*	*Армування підстилаючих шарів і набетонок (фундаментів анкерними пристроями)*	*т*	*7.7*	*1569.28* *926.81*	*263.99* *58.85*	*12083*	*7136*	*2033* *453*	*13.5300* *0.6150*	*104.18* *4.74*
10	С111-1158	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 32-40 мм	т	7.7	31761.07 -	- -	244560	-	- -	- -	- -
11	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0.283	36676.70 1082.10	35533.98 6954.46	10380	306	10056 1968	18.0200 75.0057	5.1 21.23
12	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	495.25	117.02 -	117.02 13.26	57954	-	57954 6567	- 0.1610	- 79.74
13	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0.283	4334.64 277.43	4016.80 660.26	1227	79	1137 187	4.6200 6.8331	1.31 1.93
14	*КБ33-110-3 застос.*	*Підвішування самонесучого ізольованого провода на опорах*	*км*	*1.005*	*15342.96* *4300.23*	*10925.33* *1634.23*	*15420*	*4322*	*10980* *1642*	*57.7600* *20.9226*	*58.05* *21.03*
15	КБ33-111-13 застос.	При кількості опор більше 5 на 1 км лінії	опора	70	1272.95 387.14	884.51 178.00	89107	27100	61916 12460	5.2000 1.9697	364 137.88
16	С157-379	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х25 мм2	1000м	1.005	172604.26 -	- -	173467	-	- -	- -	- -
17	С1545-407	Затискач анкерний [натяжний] [4х16-25] SO 158	шт	56	216.98 -	- -	12151	-	- -	- -	- -
18	С1545-415	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 22.1	шт	56	424.11 -	- -	23750	-	- -	- -	- -
19	С1545-416 варіант 1	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію	шт	120	236.31 -	- -	28357	-	- -	- -	- -
20	С1545-453 варіант 1	Захисні ковпачки кінців провода	шт	44	66.66 -	- -	2933	-	- -	- -	- -
21	С1545-477	Гак бандажний SOT 39	шт	45	240.58 -	- -	10826	-	- -	- -	- -
22	С1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків COT 37	м	75	64.97 -	- -	4873	-	- -	- -	- -
23	С1545-489	Пряжка [скріпка] COT 36	шт	92	18.04 -	- -	1660	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1545-490	Арматура для зовнішнього освітлення [запобіжник] SV 19.25	шт	70	953.68 -	- -	66758	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					6301826	165192	398659 69625		2383.37 788.86
		Разом будівельні роботи, грн.					6301826				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5737975				
		всього заробітна плата, грн.					234817				
		Загальновиробничі витрати, грн.					127029				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					341.73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39426				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6428855**				
		Всього по кошторису					**6428855**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3513.96**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**274243**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт зовнішнє електроосвітлення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====ОСВІТЛЕННЯ ЗОВНІШНЄ=====			
1	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	70	
2	Установлення стальних опор контактної мережі масою до 1 т фундаменти з бурінням котлованів під монолітні фундаменти у ґрунтах 2 групи, глибина буріння 3 м	опора	70	
3	Улаштування монолітних бетонних фундаментів, заглиблених на різних відмітках з опорою	м3	254.1	
4	Армування підстилаючих шарів і набетонок (фундаментів анкерними пристроями)	т	7.7	
5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	283	
6	Перевезення ґрунту до 10 км	т	495.25	
7	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	283	
8	Підвішування самонесучого ізольованого провода на опорах	км	1.005	
9	При кількості опор більше 5 на 1 км лінії	опора	70	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-05

на будівництво : Огородження території

Кошторисна вартість об`єкта	3198.908	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6.11798	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	498.074	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 27 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-05-01	на огородження території	3198.908	-	3198.908	6.11798	498.074	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	3198.908	-	3198.908	6.11798	498.074	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	115.282	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 07-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-05-01	огородження території	4.41699 325.307	- -	1.04549 97.141	- -	- -	5.46248 422.448	0.65550 75.626	6.11798 498.074
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	4.41699 325.307	- -	1.04549 97.141	- -	- -	5.46248 422.448	0.65550 75.626	6.11798 498.074

Склав _____ Перевірив _____

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Стадія Е

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-05-01

на огородження території

Огородження території

Основа:

креслення (специфікації) № ГП-1

Кошторисна вартість	3198.908	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6.11798	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	498.074	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-24-12	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,50 м	100м	10.05	44795.02 15903.44	21470.87 4807.85	450190	159830	215782 48319	216.0500 51.7347	2171.3 519.93
2	& С126-1227-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Огорожа секційна (зворотні матеріали)	шт	402	286.77 -	- -	115282	-	- -	- -	- -
3	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,23 м	100м	10.05	44795.02 15903.44	21470.87 4807.85	450190	159830	215782 48319	216.0500 51.7347	2171.3 519.93
4	& С126-1227-1 варіант 2	Огорожа секційна	шт	402	3238.93 -	- -	1302051	-	- -	- -	- -
5	& С126-1227-1 варіант 1	Стовпчики огорожі 2,3 (h)	шт	403	1400.80 -	- -	564520	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОРОТА									
6	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0.02	431812.64 195020.36	105855.75 24272.42	8636	3900	2117 485	2581.0000 269.6632	51.62 5.39
7	& С126-1227-2 варіант 1	Ворота розпашні, двостулкові серія BASTION b=3,0м h=2,23 без електроприводу фірма Wisniowski	шт	2	67516.85 -	- -	135034	-	- -	- -	- -
8	КБ7-25-8	Улаштування хвірток	100шт	0.02	91538.86 87337.92	3776.85 909.80	1831	1747	76 18	1138.2500 12.2025	22.77 0.24
9	& С126-1227-1Ш варіант 1	Хвіртка	шт	2	26896.62 -	- -	53793	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					2966245	325307	433757 97141		4416.99 1045.49
		Разом будівельні роботи, грн.					2966245				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2207181				
		всього заробітна плата, грн.					422448				
		Загальновиробничі витрати, грн.					232663				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					655.5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75626				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3198908**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					115282				
		Всього по кошторису					**3198908**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**6117.98**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**498074**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт огородження території

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,50 м	м	1005	
2	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,23 м	м	1005	
	ВОРОТА			
3	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	2	
4	Улаштування хвірток	шт	2	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]