

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дах									
1	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	2,61	<u>4164.40</u> 4067,80	<u>96.60</u> 90,69	10869	10617	<u>252</u> 237	<u>45.4300</u> 0,8772	<u>118.57</u> 2,29
2	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	2,61	<u>2565.50</u> 2513,83	<u>51.67</u> 48,51	6696	6561	<u>135</u> 127	<u>26.7600</u> 0,4692	<u>69.84</u> 1,22
3	КР8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	2,61	<u>3666.92</u> 3615,25	<u>51.67</u> 48,51	9571	9436	<u>135</u> 127	<u>35.8300</u> 0,4692	<u>93.52</u> 1,22
4	КР8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	2,61	<u>1120.87</u> 1072,57	<u>48.30</u> 45,34	2925	2799	<u>126</u> 118	<u>10.6300</u> 0,4386	<u>27.74</u> 1,14
5	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,057	<u>875839.59</u> 107687,15	<u>29577.48</u> 12886,75	49923	6138	<u>1686</u> 735	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>57.93</u> 5,94
6	КР8-25-2	Установлення кріплень для мауерлатів	100шт	0,39	<u>9936.60</u> 5467,77	-	3875	2132	-	<u>54.1900</u> -	<u>21.13</u> -
7	КР8-24-2	Улаштування мауерлатів	м3	1,46	<u>14347.73</u> 2310,76	<u>51.67</u> 48,51	20948	3374	<u>75</u> 71	<u>23.5000</u> 0,4692	<u>34.31</u> 0,69
8	КР8-24-1	Улаштування крокв з дощок	м3	6,8	<u>16523.24</u> 3948,93	<u>57.28</u> 53,78	112358	26853	<u>390</u> 366	<u>40.1600</u> 0,5202	<u>273.09</u> 3,54
9	КР8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	1	<u>4644.44</u> 1086,55	<u>11.23</u> 10,55	4644	1087	<u>11</u> 11	<u>11.0500</u> 0,1020	<u>11.05</u> 0,1
10	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	2,61	<u>4586.68</u> 1352,98	<u>14.60</u> 13,71	11971	3531	<u>38</u> 36	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>33.72</u> 0,35
11	КБ12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із профнастилу	100м2	2,61	<u>69521.11</u> 15402,41	<u>451.96</u> 186,97	181450	40200	<u>1180</u> 488	<u>156.6400</u> 1,4775	<u>408.83</u> 3,86
12	КР8-43-3	Улаштування карнизів з обшиванням профнастилом при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	100м	0,586	<u>57517.01</u> 16343,89	<u>68.52</u> 64,32	33705	9578	<u>40</u> 38	<u>158.0800</u> 0,6222	<u>92.63</u> 0,36
13	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,606	<u>40404.34</u> 6305,28	<u>29.20</u> 27,42	24485	3821	<u>18</u> 17	<u>58.1400</u> 0,2652	<u>35.23</u> 0,16
14	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,42	<u>37837.62</u> 6003,79	-	15892	2522	-	<u>55.3600</u> -	<u>23.25</u> -
15	& Е34-48-4	Улаштування опор сталевих блисковловлювачів на дахах будівель висотою до 5 м	шт	2	<u>3616.11</u> 3616,11	-	7232	7232	-	<u>35.4000</u> -	<u>70.8</u> -
16	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі сталевого каната діаметром 8 мм	100 м	0,21	<u>13917.61</u> 2949,84	-	2923	619	-	<u>27.2000</u> -	<u>5.71</u> -
17	КР1-18-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 3	100 м3	0,005	<u>43382.13</u> 43382,13	-	217	217	-	<u>484.5000</u> -	<u>2.42</u> -
18	КР1-20-3	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 3	100 м3	0,005	<u>21158.30</u> 21158,30	-	106	106	-	<u>236.3000</u> -	<u>1.18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1	<u>3559.02</u> 1214,64	- -	3559	1215	- -	<u>11.2000</u> -	<u>11.2</u> -
20	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,04	<u>7296.05</u> 2429,28	<u>383.77</u> 121,35	292	97	<u>15</u> 5	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>0.9</u> 0,04
21	КБ13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття "Біофлейм" на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	2,61	<u>17753.14</u> 7632,04	<u>10.52</u> 0,73	46336	19920	<u>27</u> 2	<u>76.6500</u> 0,0066	<u>200.06</u> 0,02
Разом прямі витрати по розділу 1							549977	158055	<u>4128</u> 2378		<u>1593.11</u> 20,93
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							549977				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							387794				
всього заробітна плата, грн.							160433				
Загальновиробничі витрати, грн.							88448				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							184,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							31725				
Всього будівельні роботи, грн.							638425				

Всього по розділу 1							638425				
Розділ 2. Підсилення стін тяжами											
22	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	1,12	<u>10607.48</u> 7218,83	- -	11880	8085	- -	<u>72.5000</u> -	<u>81.2</u> -
23	КР20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	0,71	<u>3852.47</u> 3428,87	<u>404.04</u> 187,73	2735	2434	<u>287</u> 133	<u>32.3600</u> 1,5498	<u>22.98</u> 1,1
24	КР20-23-1	Пробивання отворів в цегляних стінах	шт	4	<u>911.00</u> 437,55	<u>155.03</u> 70,22	3644	1750	<u>620</u> 281	<u>4.5300</u> 0,6490	<u>18.12</u> 2,6
25	КР20-33-7	Забивання борозен в цегляних стінах	100м	0,71	<u>25766.60</u> 14942,23	<u>430.05</u> 387,38	18294	10609	<u>305</u> 275	<u>151.9600</u> 3,3855	<u>107.89</u> 2,4
26	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними тяжами	т	0,453	<u>108405.54</u> 30585,91	<u>752.22</u> 299,49	49108	13855	<u>341</u> 136	<u>307.1800</u> 2,2164	<u>139.15</u> 1
27	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	1	<u>7707.08</u> 4476,24	<u>56.40</u> 50,80	7707	4476	<u>56</u> 51	<u>47.6500</u> 0,4440	<u>47.65</u> 0,44
Разом прямі витрати по розділу 2							93368	41209	<u>1609</u> 876		<u>416.99</u> 7,54
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							93368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50550 42085 23800 50,95 8765 117168					

		Всього по розділу 2					117168					
		Розділ 3. Утеплення										
28	КР4-21-2	Улаштування підстильного шару товщиною 30 мм з цементного розчину під звукоізоляцію або теплоізоляцію	100 м2	1,808	<u>15124.57</u> 6302,50	- -	27345	11395	- -	<u>65.2500</u> -	<u>117.97</u> -	
29	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	3,616	<u>3137.98</u> 1352,98	<u>14.60</u> 13,71	11347	4892	<u>53</u> 50	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>46.72</u> 0,48	
30	КР4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,1808	<u>329877.43</u> 49926,33	- -	59642	9027	- -	<u>494.8100</u> -	<u>89.46</u> -	
31	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	1,808	<u>16135.10</u> 6978,24	<u>220.15</u> 206,68	29172	12617	<u>398</u> 374	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>125.04</u> 3,61	
32	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	0,19	<u>1304.82</u> 1287,59	- -	248	245	- -	<u>14.3800</u> -	<u>2.73</u> -	
33	КР11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,91	<u>34025.10</u> 27195,63	<u>339.91</u> 157,93	30963	24748	<u>309</u> 144	<u>231.0000</u> 1,3038	<u>210.21</u> 1,19	
34	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,942	<u>161928.74</u> 49921,73	- -	314466	96948	- -	<u>417.8600</u> -	<u>811.48</u> -	
35	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,2295	<u>151368.49</u> 57450,73	- -	34739	13185	- -	<u>480.8800</u> -	<u>110.36</u> -	
36	КР11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону (Цоколя)	100м2	0,21	<u>34025.10</u> 27195,63	<u>339.91</u> 157,93	7145	5711	<u>71</u> 33	<u>231.0000</u> 1,3038	<u>48.51</u> 0,27	
37	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,287	<u>34454.34</u> 2889,92	<u>537.13</u> 251,30	9888	829	<u>154</u> 72	<u>29.3900</u> 1,9888	<u>8.43</u> 0,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ15-22-1	Облицювання плоских та криволінійних поверхонь плитами "під рване каміння" при площі облицювання понад 5 м2 в одному місці	100 м2	0,23	<u>132262.20</u> 48631,28	<u>168.23</u> 13,05	30420	11185	<u>39</u> 3	<u>453.6500</u> 0,1176	<u>104.34</u> 0,03
39	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	100м	0,192	<u>14481.51</u> 4164,14	<u>10.11</u> 9,49	2780	800	<u>2</u> 2	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>7.92</u> 0,02
40	КР1-18-3	Відмостка Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	100 м3	0,21	<u>43382.13</u> 43382,13	- -	9110	9110	- -	<u>484.5000</u> -	<u>101.75</u> -
41	КР2-12-1	Улаштування основи під відмостку	100 м3	0,21	<u>222135.31</u> 49759,90	<u>2324.86</u> 1080,18	46648	10450	<u>488</u> 227	<u>506.0500</u> 8,9175	<u>106.27</u> 1,87
42	КР18-50-2	Улаштування вимощення відмостки з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	42	<u>706.54</u> 151,35	- -	29675	6357	- -	<u>1.5000</u> -	<u>63</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							643588	217499	<u>1514</u> 905		<u>1954.19</u> 8,04
Разом будівельні роботи, грн.							643588				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							424575				
всього заробітна плата, грн.							218404				
Загальновиробничі витрати, грн.							115582				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							235,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							40511				
Всього будівельні роботи, грн.							759170				

Всього по розділу 3							759170				
Розділ 4. Внутрішні приміщення											
43	КБ15-66-1	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	100 м2	1,486	<u>6551.77</u> 6516,85	- -	9736	9684	- -	<u>54.5480</u> -	<u>81.06</u> -
44	КБ15-64-1	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,486	<u>7443.44</u> 7405,57	- -	11061	11005	- -	<u>65.7280</u> -	<u>97.67</u> -
45	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,9	<u>784.39</u> 721,69	<u>62.70</u> 43,89	1490	1371	<u>119</u> 83	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>15.31</u> 0,72
46	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (розширення дверних прорізів)	10 м3	0,12	<u>15100.70</u> 9643,22	<u>5457.48</u> 2492,56	1812	1157	<u>655</u> 299	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>11.77</u> 2,67
47	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,524	<u>7771.32</u> 6850,46	<u>920.86</u> 424,27	4072	3590	<u>482</u> 222	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>38.93</u> 2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,1	<u>18378,54</u> 17319,72	<u>1048,59</u> 487,20	1838	1732	<u>105</u> 49	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>18,44</u> 0,4
49	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,544	<u>9213,13</u> 9126,01	<u>87,12</u> 33,12	5012	4965	<u>47</u> 18	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>50,49</u> 0,15
50	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,244	<u>6078,48</u> 5003,03	<u>1075,45</u> 479,60	1483	1221	<u>262</u> 117	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>12,41</u> 1,07
51	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,486	<u>13184,62</u> 7014,86	<u>150,87</u> 135,90	19592	10424	<u>224</u> 202	<u>71.3400</u> 1,1877	<u>106,01</u> 1,76
52	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,486	<u>10511,86</u> 1274,36	<u>236,88</u> 213,38	15621	1894	<u>352</u> 317	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>19,26</u> 2,77
53	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,486	<u>17727,51</u> 1521,83	<u>71,91</u> 64,78	26343	2261	<u>107</u> 96	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>24,07</u> 0,84
54	КБ11-11-13	Улаштування стяжок із сухої суміші Cerezit товщиною 5 мм	100м2	1,486	<u>18461,70</u> 6263,62	<u>28,20</u> 25,40	27434	9308	<u>42</u> 38	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>94,66</u> 0,33
55	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок із сухої суміші Cerezit	100м2	1,489	<u>26202,72</u> 5221,32	<u>56,40</u> 50,80	39016	7775	<u>84</u> 76	<u>53.1000</u> 0,4440	<u>79,07</u> 0,66
56	КР11-2-7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,85	<u>40953,47</u> 33938,99	<u>503,47</u> 305,26	34810	28848	<u>428</u> 259	<u>320.3000</u> 2,5914	<u>272,26</u> 2,2
57	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3595,78</u> 1359,31	<u>106,72</u> 8,28	3596	1359	<u>107</u> 8	<u>11.8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
58	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	3,05	<u>2637,00</u> 2356,55	<u>269,36</u> 125,15	8043	7187	<u>822</u> 382	<u>22.2400</u> 1,0332	<u>67,83</u> 3,15
59	КР20-33-4	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	3,05	<u>2633,97</u> 2296,32	<u>14,10</u> 12,70	8034	7004	<u>43</u> 39	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>73,2</u> 0,34
60	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	3,1	<u>6627,42</u> 3097,19	-	20545	9601	-	<u>30.3200</u> -	<u>93,99</u> -
61	КР17-8-2	Затягування проводу в гофру	100м	0,51	<u>2718,43</u> 959,85	-	1386	490	-	<u>9.6400</u> -	<u>4,92</u> -
62	КР17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,51	<u>5638,47</u> 2030,23	-	2876	1035	-	<u>20.3900</u> -	<u>10,4</u> -
63	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,14	<u>13626,95</u> 3467,12	-	1908	485	-	<u>35.2600</u> -	<u>4,94</u> -
64	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,25	<u>12909,47</u> 3481,87	-	3227	870	-	<u>35.4100</u> -	<u>8,85</u> -
65	КР17-11-2	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,18	<u>98237,47</u> 22470,84	<u>279,18</u> 251,48	17683	4045	<u>50</u> 45	<u>207.2000</u> 2,1978	<u>37,3</u> 0,4
66	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,486	<u>37149,43</u> 18513,93	<u>69,09</u> 62,23	55204	27512	<u>103</u> 92	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>244,18</u> 0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,486	<u>39710.06</u> 16292,12	<u>29.61</u> 26,67	59009	24210	<u>44</u> 40	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>202.65</u> 0,35
68	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	1,486	<u>13422.35</u> 8771,35	<u>2.82</u> 2,54	19946	13034	<u>4</u> 4	<u>83.7600</u> 0,0222	<u>124.47</u> 0,03
69	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	1,486	<u>8608.05</u> 6298,16	<u>2.82</u> 2,54	12792	9359	<u>4</u> 4	<u>56.7300</u> 0,0222	<u>84.3</u> 0,03
70	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	4,2762	<u>11254.64</u> 6603,64	<u>2.82</u> 2,54	48127	28238	<u>12</u> 11	<u>63.0600</u> 0,0222	<u>269.66</u> 0,09
71	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	4,2762	<u>12300.44</u> 9971,82	<u>21.55</u> 11,40	52599	42641	<u>92</u> 49	<u>89.8200</u> 0,1020	<u>384.09</u> 0,44
72	КР7-31-5	Улаштування багетів	100м	1,66	<u>6731.62</u> 1664,14	<u>2.82</u> 2,54	11174	2762	<u>5</u> 4	<u>14.7700</u> 0,0222	<u>24.52</u> 0,04
73	КР12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	1,486	<u>22531.76</u> 9736,87	<u>2.82</u> 2,54	33482	14469	<u>4</u> 4	<u>92.9800</u> 0,0222	<u>138.17</u> 0,03
74	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	4,2762	<u>19463.83</u> 7749,28	<u>2.82</u> 2,54	83231	33137	<u>12</u> 11	<u>74.0000</u> 0,0222	<u>316.44</u> 0,09
75	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0945	<u>428974.89</u> 10640,03	<u>5330.36</u> 2118,90	40538	1005	<u>504</u> 200	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>9.27</u> 1,4
76	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,127	<u>422758.50</u> 8597,92	<u>3968.16</u> 1577,40	53690	1092	<u>504</u> 200	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>10.07</u> 1,4
77	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,075	<u>422917.30</u> 6493,99	<u>3672.02</u> 1459,68	31719	487	<u>275</u> 109	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>4.49</u> 0,77
78	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,102	<u>184514.88</u> 42938,96	<u>569.17</u> 405,98	18821	4380	<u>58</u> 41	<u>400.5500</u> 3,4485	<u>40.86</u> 0,35
79	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,571	<u>89682.85</u> 17682,64	<u>50.76</u> 45,72	51209	10097	<u>29</u> 26	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>94.19</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
80	КР13-23-3	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установаження плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	100м2	0,462	<u>113771.11</u> 43274,49	<u>72.11</u> 53,44	52562	19993	<u>33</u> 25	<u>389.7900</u> 0,4691	<u>180.08</u> 0,22		
81	КР15-32-6	Установаження умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3	<u>43997.87</u> 4083,32	<u>12.69</u> 11,43	13199	1225	<u>4</u> 3	<u>36.7800</u> 0,0999	<u>11.03</u> 0,03		
82	КР15-34-1	Установаження унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3	<u>51560.36</u> 4596,07	<u>25.38</u> 22,86	15468	1379	<u>8</u> 7	<u>41.8700</u> 0,1998	<u>12.56</u> 0,06		
83	КР15-33-5	Установаження поручнів інклюзивних	10шт	0,3	<u>17527.34</u> 1318,92	- -	5258	396	- -	<u>11.8800</u> -	<u>3.56</u> -		
84	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,72	<u>10016.85</u> 3768,40	<u>18.33</u> 16,51	7212	2713	<u>13</u> 12	<u>34.3300</u> 0,1443	<u>24.72</u> 0,1		
85	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,915	<u>66550.31</u> 8603,48	- -	60894	7872	- -	<u>76.3600</u> -	<u>69.87</u> -		
86	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,91	<u>6731.62</u> 1664,14	<u>2.82</u> 2,54	6126	1514	<u>3</u> 2	<u>14.7700</u> 0,0222	<u>13.44</u> 0,02		
		Разом прямі витрати по розділу 4					998878	374826	<u>5640</u> 3094		<u>3497.34</u> 26,03		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					998878	618412	377920	203348	418,42	71983	1202226
		Всього по розділу 4					1202226						
		Розділ 5. Зовнішні мережі каналізації											
87	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,105	<u>26942.59</u> 26942,59	- -	2829	2829	- -	<u>300.9000</u> -	<u>31.59</u> -		
88	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,105	<u>17048.42</u> 17048,42	- -	1790	1790	- -	<u>190.4000</u> -	<u>19.99</u> -		
89	КР20-23-1	Пробивання отворів в будових фундаментах	шт	2	<u>911.00</u> 437,55	<u>155.03</u> 70,22	1822	875	<u>310</u> 140	<u>4.5300</u> 0,6490	<u>9.06</u> 1,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,02	<u>12246.87</u> 10338,10	<u>22.56</u> 20,32	245	207	- -	<u>110.0500</u> 0,1776	<u>2.2</u> -
91	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,21	<u>94875.99</u> 7230,20	<u>12.69</u> 11,43	19924	1518	3 2	<u>63.1900</u> 0,0999	<u>13.27</u> 0,02
92	КР3-2-3	Розбирання кам'яної кладки стін із бутового каменю	10 м3	0,75	<u>12639.67</u> 7374,75	<u>5264.92</u> 2397,36	9480	5531	<u>3949</u> 1798	<u>75.0000</u> 21,6578	<u>56.25</u> 16,24
93	КР3-29-1	Мурування стін із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	7,5	<u>3185.81</u> 988,12	<u>125.41</u> 53,47	23894	7411	<u>941</u> 401	<u>8.7700</u> 0,3901	<u>65.78</u> 2,93
94	КР4-13-1	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,03	<u>425247.94</u> 32222,34	<u>11862.70</u> 6218,87	12757	967	<u>356</u> 187	<u>307.7000</u> 50,0050	<u>9.23</u> 1,5
Разом прямі витрати по розділу 5							72741	21128	<u>5559</u> 2528		<u>207.37</u> 21,99
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							72741			46054 23656 13048 27,32 4702 85789	

Всього по розділу 5							85789				
Розділ 6. Ганки, пандус											
95	КР9-4-1	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі	100м	0,22	<u>22463.68</u> 20839,10	<u>1624.58</u> 748,72	4942	4585	<u>357</u> 165	<u>217.8000</u> 6,4142	<u>47.92</u> 1,41
96	КР2-1-4	Розбирання бутобетонних фундаментів	1 м3	3,5	<u>2095.76</u> 883,99	<u>1211.77</u> 549,63	7335	3094	<u>4241</u> 1924	<u>8.9900</u> 5,0491	<u>31.47</u> 17,67
97	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,02	<u>26942.59</u> 26942,59	<u>-</u> -	539	539	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>6.02</u> -
98	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки для фундаментів сходів та пандуса	100м3	0,046	<u>322361.90</u> 14156,76	<u>2572.21</u> 1327,16	14829	651	<u>118</u> 61	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>6.93</u> 0,49
99	КБ6-19-1	Улаштування бетонних сходів та пандуса	100м3	0,032	<u>513660.09</u> 107687,15	<u>29577.48</u> 12886,75	16437	3446	<u>946</u> 412	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>32.52</u> 3,34
100	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	26,5	<u>1290.22</u> 569,23	<u>1.41</u> 1,27	34191	15085	<u>37</u> 34	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>140.72</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КР20-2-1	Улаштування козирків металевих з покриттям профнастилом	м2	17	<u>2797.40</u> 1766,96	- -	47556	30038	- -	<u>14.7900</u> -	<u>251.43</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					125829	57438	<u>5699</u> 2596		<u>517.01</u> 23,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					125829 62692 60034 31796 64,82 11151 157625				
		----- Всього по розділу 6					157625				
		Розділ 7. Благоустрій									
102	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	38	<u>295.48</u> 295,48	- -	11228	11228	- -	<u>3.3000</u> -	<u>125.4</u> -
103	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	14	<u>1710.29</u> 450,35	<u>143.94</u> 61,72	23944	6305	<u>2015</u> 864	<u>4.5800</u> 0,5537	<u>64.12</u> 7,75
104	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	28	<u>2916.04</u> 540,82	<u>400.65</u> 176,50	81649	15143	<u>11218</u> 4942	<u>5.5000</u> 1,6057	<u>154</u> 44,96
105	КР18-30-2	Установлення бетонних поребриків на щебенеvu основу	м	78	<u>429.07</u> 152,61	- -	33467	11904	- -	<u>1.5800</u> -	<u>123.24</u> -
106	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,43	<u>52618.65</u> 12994,48	<u>177.53</u> 79,86	75245	18582	<u>254</u> 114	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>171.34</u> 0,94
		Разом прямі витрати по розділу 7					225533	63162	<u>13487</u> 5920		<u>638.1</u> 53,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					225533 148884 69082 38900 83,01 14282 264433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 7						264433				
		Разом прями витрати по кошторису						2709914	933317	<u>37636</u>		<u>8824,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						2709914		18297		161,38
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1738961				
		всього заробітна плата, грн.						951614				
		Загальновиробничі витрати, грн.						514923				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						1064,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						183119				
		Всього будівельні роботи, грн.						3224837				

		Всього по кошторису						3224837				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						10049,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1134733				

Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	28938
Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	48807
Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (Коригування)	19500
Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	12651
Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	9500
	Разом по главах 1-12:	3344233
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	76882
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	39094
	Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	3460209
	Разом:	3460209
	Податок на додану вартість	692042

Всього по зведеному кошторисному розрахунку**4152251**

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник відділу _____