

«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: м.Ірпінь, вул. Полтавська, 78-А, Бучанського району, Київської області». Коригування
SH/22/41



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Житловий будинок

Кошторисна вартість	2040,613 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,20613 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	324,703 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,03898	<u>31541.01</u> 887,06	<u>30653.95</u> 7721,48	1229	35	<u>1194</u> 301	<u>14.7720</u> 91,2492	<u>0.58</u> 3,56
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,03902	<u>77870.57</u> 3307,55	<u>74563.02</u> 16319,65	3039	129	<u>2910</u> 637	<u>55.0800</u> 204,9486	<u>2.15</u> 8
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0329	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	607	607	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>10.34</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (переміщення ґрунту на 20м для зворотної засипки до місця складування)	1000м3	0,042878	<u>9901.99</u> -	<u>9901.99</u> 1777,06	425	-	<u>425</u> 76	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 0,93
5	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (переміщення ґрунту для зворотної засипки від місця складування)	1000м3	0,042878	<u>9901.99</u> -	<u>9901.99</u> 1777,06	425	-	<u>425</u> 76	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 0,93
6	КБ1-13-1	Зворотня засипка ґрунту екскаваторами з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,042878	<u>20360.08</u> 572,88	<u>19787.20</u> 4984,24	873	25	<u>848</u> 214	<u>9.5400</u> 58,9016	<u>0.41</u> 2,53
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03619	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	315	315	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>5.44</u> -
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,42878	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	1150	519	<u>631</u> 160	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>7.87</u> 2,19
9	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	54,628	<u>117.02</u> -	<u>117.02</u> 13,26	6393	-	<u>6393</u> 724	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 8,8
10	КБ1-18-4	завезення родючого ґрунту Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0164	<u>51055.12</u> 2164,20	<u>48890.92</u> 10700,57	837	35	<u>802</u> 175	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.59</u> 2,2
11	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	26,24	<u>262.95</u> -	<u>262.95</u> 33,84	6900	-	<u>6900</u> 888	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 10,78
12	КБ1-30-1 к=3	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 3 прохода	1000м2	0,041	<u>1065.37</u> -	<u>1065.37</u> 191,20	44	-	<u>44</u> 8	<u>-</u> 2,3220	<u>-</u> 0,1
		Разом прямі витрати по розділу 1					22237	1665	<u>20572</u> 3259		<u>27.38</u> 40,02
		Разом будівельні роботи, грн.					22237				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4924				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2804				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					932				
		Всього будівельні роботи, грн.					25041				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					25041				
		Розділ 2. Фундаменти									
		монолітна подушка									
13	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	7,1	<u>1591.46</u> 151,18	<u>145.99</u> 37,27	11299	1073	<u>1037</u> 265	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>17.04</u> 3,56
14	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,017	<u>28586.23</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	486	161	<u>40</u> 15	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>2.56</u> 0,18
15	С1424-11620 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	1,734	<u>2968.77</u> -	<u>-</u> -	5148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,069	<u>73533.31</u> 31258,61	<u>10463.35</u> 3250,52	5074	2157	<u>722</u> 224	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>31.49</u> 2,7
17	С1424-11624 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	6,97245	<u>3600.66</u> -	<u>-</u> -	25105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С124-21 варіант 3	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,2261	<u>34702.92</u> -	<u>-</u> -	7846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,040698	<u>5314.64</u> -	<u>-</u> -	216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ7-1-2	блоки стін фундаментні Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т	100шт	0,38	<u>33602.72</u> 8194,66	<u>25408.06</u> 7655,32	12769	3114	<u>9655</u> 2909	<u>119.6300</u> 86,6694	<u>45.46</u> 32,93
21	К581121- А003 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	32	<u>1734.49</u> -	<u>-</u> -	55504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	К581121- А006 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	6	<u>1200.21</u> -	<u>-</u> -	7201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ7-1-1	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т	100шт	0,26	<u>24703.01</u> 6397,52	<u>18305.49</u> 5569,16	6423	1663	<u>4760</u> 1448	<u>94.5400</u> 61,6842	<u>24.58</u> 16,04
24	К581121- А013 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	26	<u>813.73</u> -	<u>-</u> -	21157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (монолітні ділянки)	100м3	0,01	<u>142127.75</u> 73777,24	<u>23826.78</u> 8138,47	1421	738	<u>238</u> 81	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>10.77</u> 0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C1424-11620 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	1,02	<u>2968,77</u> -	<u>-</u> -	3028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні буттового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,28	<u>2467,26</u> 2465,94	<u>-</u> -	3158	3156	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>42,88</u> -
28	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,1024	<u>87458,90</u> -	<u>-</u> -	8956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C111-591-1 варіант 4	Мастика бітумна фундаментна	т	0,3072	<u>45574,45</u> -	<u>-</u> -	14000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							188791	12062	<u>16452</u> 4942		<u>174,78</u> 56,39
Разом будівельні роботи, грн.							188791				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							160277				
всього заробітна плата, грн.							17004				
Загальновиробничі витрати, грн.							9644				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3200				
Всього будівельні роботи, грн.							198435				

-											
Всього по розділу 2							198435				
Розділ 3. Монолітна плита підлоги Пм-1											
30	КБ1-136-1 застосовано	Ущільнення ґрунту основи під підлогу	100м2	0,7368	<u>557,37</u> -	<u>557,37</u> 127,44	411	-	<u>411</u> 94	<u>-</u> 1,4157	<u>-</u> 1,04
31	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,92	<u>890,53</u> 770,31	<u>120,22</u> 33,44	819	709	<u>110</u> 31	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>10,09</u> 0,37
32	& C111-1720-B1 варіант 4	Плівка гідробар"єрна	м2	101,2	<u>15,59</u> -	<u>-</u> -	1578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,04	<u>28586,23</u> 9492,59	<u>2329,72</u> 890,07	1143	380	<u>93</u> 36	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>6,03</u> 0,43
34	C1424-11620 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	4,08	<u>2968,77</u> -	<u>-</u> -	12113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,92	<u>2467.26</u> 2465,94	<u>-</u> -	2270	2269	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>30.82</u> -
36	& С111-591-1	Мастика бітумна фундаментна	т	0,23368	<u>45574.45</u> -	<u>-</u> -	10650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	варіант 4 С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,0736	<u>87458.90</u> -	<u>-</u> -	6437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,147	<u>31068.63</u> 17084,59	<u>8489.25</u> 2709,27	4567	2511	<u>1248</u> 398	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>36.66</u> 4,81
39	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	14,9205	<u>3600.66</u> -	<u>-</u> -	53724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С124-2	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,0459	<u>29981.59</u> -	<u>-</u> -	1376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	варіант 1 С124-21	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	1,3455	<u>34702.92</u> -	<u>-</u> -	46693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	варіант 3 С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,250452	<u>5314.64</u> -	<u>-</u> -	1331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С113-2085	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 16х2 мм	шт	296	<u>1.13</u> -	<u>-</u> -	334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					143446	5869	<u>1862</u> 559		<u>83.6</u> 6,65
		Разом будівельні роботи, грн.					143446				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135715				
		всього заробітна плата, грн.					6428				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3716				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1249				
		Всього будівельні роботи, грн.					147162				

		Всього по розділу 3					147162				
		Розділ 4. Стіни									
44	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	47,3	<u>407.86</u> 337,67	<u>56.82</u> 21,71	19292	15972	<u>2688</u> 1027	<u>4.9900</u> 0,2601	<u>236.03</u> 12,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& С111-81-1 варіант 2	Газоблок 300*200*600	м3	46,827	<u>2921.93</u>	-	136825	-	-	-	-
46	& С1500-9 варіант 1	Суміш клейова для газоблоків	кг	1182,5	<u>5.59</u>	-	6606	-	-	-	-
47	С124-20 варіант 2	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0, 2487232	<u>34931.98</u>	-	8688	-	-	-	-
48	С111-852 варіант 1	Руберойд	м2	52,03	<u>83.04</u>	-	4321	-	-	-	-
49	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,4292	<u>10561.11</u> 9584,03	<u>516.06</u> 208,84	4533	4113	<u>221</u> 90	<u>126.8400</u> 2,5024	<u>54.44</u> 1,07
50	& С111-81-2 варіант 1	Газоблок 120*200*600	м3	4,24908	<u>3010.31</u>	-	12791	-	-	-	-
51	& С1500-9 варіант 1	Суміш клейова для газоблоків	кг	97,8576	<u>5.59</u>	-	547	-	-	-	-
52	С111-852 варіант 1	Руберойд	м2	3,4336	<u>83.04</u>	-	285	-	-	-	-
53	& С11-4-10- 220 варіант 1	Піна монтажна	л	54,0792	<u>168.36</u>	-	9105	-	-	-	-
54	С124-59 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,012876	<u>73911.50</u>	-	952	-	-	-	-
55	& С111-136- 3-1 варіант 1	Дюбель-цвях оцинкований 6х65	шт	171,68	<u>17.33</u>	-	2975	-	-	-	-
56	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,11	<u>7198.83</u> 1452,20	<u>4974.06</u> 1595,51	792	160	<u>547</u> 176	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>2.36</u> 2,25
57	К582821-554 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-п	шт	2	<u>156.45</u>	-	313	-	-	-	-
58	К582821-557 варіант 2	Перемички з/б марки 1ПБ10-1	шт	1	<u>104.66</u>	-	105	-	-	-	-
59	К582821-577 варіант 2	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П	шт	8	<u>300.88</u>	-	2407	-	-	-	-
60	КБ26-35-5	Закладення пустот між перемичками та монолитні пояси виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,6876	<u>1105.64</u> 1101,86	-	760	758	-	<u>15.1500</u>	<u>10.42</u>
61	& С1555-13- 2 варіант 1	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	0,735732	<u>4400.34</u>	-	3237	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					214534	21003	<u>3456</u> 1293		<u>303.25</u> 15,62
		Разом будівельні роботи, грн.					214534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					190075 22296 12985 37,97 4382 227519				
		Всього по розділу 4					227519				
		Розділ 5. Вентиляційні канали									
62	КБ8-7-1	Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,1	<u>1613.62</u> 1016,09	<u>106.58</u> 43,13	3389	2134	<u>224</u> 91	<u>12.8700</u> 0,5168	<u>27.03</u> 1,09
63	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,8484	<u>8848.99</u> -	<u>-</u> -	7507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ8-42-1	Мурування вентиляційних шахт	1 м3	0,425	<u>2355.71</u> 1506,26	<u>321.94</u> 71,77	1001	640	<u>137</u> 31	<u>18.8000</u> 0,7500	<u>7.99</u> 0,32
65	& C111-83-1 варіант 3	Вентиляційний пустотний блок шлакобетонний 0,25x0,25x0,2	шт	34	<u>48.12</u> -	<u>-</u> -	1636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ15-78-1	Утеплення вентиляційної шахти на горіщі мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,1194	<u>36860.55</u> 33478,94	<u>-</u> -	4401	3997	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>49.89</u> -
67	C111-2011-6 варіант 3	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	143,28	<u>26.33</u> -	<u>-</u> -	3773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C123-236-1-1 варіант 10	Утеплювач 100 мм, щільність 145кг/м3	м2	12,1788	<u>349.59</u> -	<u>-</u> -	4258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	13,731	<u>40.50</u> -	<u>-</u> -	556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1555-303-1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	96,4752	<u>4.46</u> -	<u>-</u> -	430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C188888-8-2	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	1,3134	<u>0.66</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	2,0298	<u>62.87</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	11,016	<u>58.65</u> -	<u>-</u> -	646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	5,99388	<u>138.57</u> -	<u>-</u> -	831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C111-829-2 варіант 1	Кутик пластиковий фасадний перфорований з сіткою 100x100	м	15,6	<u>9.42</u> -	<u>-</u> -	147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ26-2-16	Ізоляція виходів вентиляційних шахт з трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 100 мм	10м	0,325	<u>754.30</u> 464,73	<u>142.38</u> 39,61	245	151	<u>46</u> 13	<u>6.5400</u> 0,5320	<u>2.13</u> 0,17
77	& C114-68-Т варіант 1	Фольгоізована теплоізоляція т.100мм	м2	1,25	<u>536.65</u> -	<u>-</u> -	671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КР20-27-1	кладка цегляного стовпа, ребра жорсткості Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,39	<u>600.79</u> 584,89	<u>-</u> -	234	228	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>3.46</u> -
79	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,39	<u>452.51</u> 441,14	<u>-</u> -	176	172	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>2.61</u> -
80	КБ9-72-1	Виготовлення штирів	т	0,00468	<u>18721.54</u> 10839,92	<u>6917.39</u> 993,27	88	51	<u>32</u> 5	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>0.68</u> 0,05
81	C124-20 варіант 2	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,00468	<u>34931.98</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда штирів з арматури д.8	т	0,00468	<u>23668.32</u> 23404,33	<u>263.99</u> 58,85	111	110	<u>1</u> -	<u>333.3000</u> 0,6150	<u>1.56</u> -
83	КР20-31-1	Забивання отворів в цегляних стінах сумішшю для анкерування Ceresit CX-5	100шт	0,39	<u>6948.40</u> 6932,05	<u>16.35</u> 13,63	2710	2703	<u>7</u> 5	<u>110.0500</u> 0,1776	<u>42.92</u> 0,07
84	C111-2005-4 варіант 1	Швидкотведіюча суміш для анкерування Ceresit CX-5	кг	1,17	<u>71.71</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ8-7-1	Мурування з цегли [керамічної] стовпів прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,13	<u>1615.93</u> 1016,09	<u>106.58</u> 43,13	210	132	<u>14</u> 6	<u>12.8700</u> 0,5168	<u>1.67</u> 0,07
86	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,05252	<u>8848.99</u> -	<u>-</u> -	465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					33861	10318	<u>461</u> 151		<u>139.94</u> 1,77
		Разом будівельні роботи, грн.					33861				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23082				
		всього заробітна плата, грн.					10469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5909				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1954				
		Всього будівельні роботи, грн.					39770				

		Всього по розділу 5					39770				
		Розділ 6. Монолітні пояси									
		Монолітний пояс МП-1									
87	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0117	<u>148942.77</u>	<u>29346.60</u>	1743	845	<u>343</u>	<u>1016.3000</u>	<u>11.89</u>
					72218,28	8641,20			101	104,2680	1,22
88	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону	м3	1,18755	<u>3600.66</u>	-	4276	-	-	-	-
	варіант 3	C20/25 F-100, W-6			-	-			-	-	-
89	C124-22	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,1314	<u>34361.64</u>	-	4515	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
90	C124-1	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0108	<u>35081.59</u>	-	379	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
91	C147-29	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,02556	<u>5292.15</u>	-	135	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Монолітний пояс МП-2									
92	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0082	<u>148942.77</u>	<u>29346.60</u>	1221	592	<u>241</u>	<u>1016.3000</u>	<u>8.33</u>
					72218,28	8641,20			71	104,2680	0,85
93	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону	м3	0,8323	<u>3600.66</u>	-	2997	-	-	-	-
	варіант 3	C20/25 F-100, W-6			-	-			-	-	-
94	C124-22	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,06523	<u>34361.64</u>	-	2241	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
95	C124-1	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,007	<u>35081.59</u>	-	246	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
96	C147-29	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,013068	<u>5292.15</u>	-	69	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Монолітний пояс МП-3									
97	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0145	<u>148942.77</u>	<u>29346.60</u>	2160	1047	<u>426</u>	<u>1016.3000</u>	<u>14.74</u>
					72218,28	8641,20			125	104,2680	1,51
98	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону	м3	1,47175	<u>3600.66</u>	-	5299	-	-	-	-
	варіант 3	C20/25 F-100, W-6			-	-			-	-	-
99	C124-22	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,12727	<u>34361.64</u>	-	4373	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	C124-1 варіант 1	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,02185	<u>35081.59</u>	<u>-</u>	767	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
101	C147-29 варіант 1	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0, 0264915	<u>5292.15</u>	<u>-</u>	140	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
102	C113-2085	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 16х2 мм	шт	28	<u>1.13</u>	<u>-</u>	32	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
103	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,03914	<u>5644.73</u>	<u>2159.16</u>	221	126	<u>85</u>	<u>43.1200</u>	<u>1.69</u>
		Анкер А-1			<u>3210,28</u>	<u>399,53</u>			<u>16</u>	<u>4,2254</u>	<u>0,17</u>
104	КБ6-11-3	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,03914	<u>10463.56</u>	<u>379.78</u>	410	381	<u>15</u>	<u>135.3000</u>	<u>5.3</u>
		Анкер (арматура клас А240С, діаметр 12 мм, дл.800мм)	шт	39	<u>9726,72</u>	<u>63,14</u>			<u>2</u>	<u>0,6730</u>	<u>0,03</u>
105	C118-1 варіант 1	Анкер (арматура клас А240С, діаметр 12 мм, дл.800мм)	шт		<u>113.46</u>	<u>-</u>	4425	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					35649	2991	<u>1110</u>		<u>41.95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					35649		<u>315</u>		<u>3,78</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31548				
		всього заробітна плата, грн.					3306				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1895				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					634				
		Всього будівельні роботи, грн.					37544				

		Всього по розділу 6					37544				
		Розділ 7. Перекриття									
106	КБ10-13-4	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою підшивкою із дошок	100м2	0,83	<u>12618.70</u>	<u>467.25</u>	10474	9246	<u>388</u>	<u>170.5100</u>	<u>141.52</u>
					<u>11139,42</u>	<u>104,03</u>			<u>86</u>	<u>1,0894</u>	<u>0,9</u>
107	& C111-1720-B1 варіант 2	Плівка пароробар"ерна	м2	91,3	<u>15.59</u>	<u>-</u>	1423	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
108	C111-852 варіант 1	Руберойд	м2	43,575	<u>83.04</u>	<u>-</u>	3618	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
109	C112-23 варіант 4	Балка перекриття 200 х 50	м3	1,62	<u>8213.57</u>	<u>-</u>	13306	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	C112-23 варіант 5	Балка перекриття 100 х 50	м3	0,57	<u>8213.57</u>	-	4682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	C112-23 варіант 3	Контрбрус 100х50	м3	0,22	<u>8213.57</u>	-	1807	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	C112-56 варіант 2	Дошка 125х25 L= 328 м.п.	м3	1,03	<u>7989.17</u>	-	8229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	C114-19-У варіант 2	Утеплювач товщиною 200мм щільністю 50-85кг/м3	м3	16	<u>2626.08</u>	-	42017	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	C114-20-У варіант 2	Утеплювач товщина 100 мм щільністю 50-85кг/м3	м3	8	<u>2451.00</u>	-	19608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	КБ12-20-3 застосовано	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,83	<u>890.53</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	739	639	<u>100</u> 28	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>9.11</u> 0,33
116	& C111-1716-4 варіант 2	Гідробар'єр	м2	91,3	<u>15.41</u>	-	1407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100м2	0,83	<u>598.28</u> 578,85	<u>18.39</u> 15,33	497	480	<u>15</u> 13	<u>9.1000</u> 0,1998	<u>7.55</u> 0,17
118	& C111-648-1 варіант 2	Плити OSB товщина 18 мм	м2	87,15	<u>215.41</u>	-	18773	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій перекриття	10м3	0,343	<u>3997.21</u> 833,69	<u>21.42</u> 4,02	1371	286	<u>7</u> 1	<u>12.3200</u> 0,0550	<u>4.23</u> 0,02
120	КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,083	<u>13969.45</u> 3100,64	<u>82.50</u> 15,46	1159	257	<u>7</u> 1	<u>45.8200</u> 0,2118	<u>3.8</u> 0,02
121	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,006	<u>19666.08</u> 12448,63	-	118	75	-	<u>190.5500</u>	<u>1.14</u>
					-	-			-	-	-
122	& C123-236-2 варіант 2	Люк зі складними сходами на горище ВП ОСП 10-6 ВП (1000Х600)	комплект	1	<u>6372.45</u>	-	6372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					135600	10983	<u>517</u> 129		<u>167.35</u> 1,44
		Разом будівельні роботи, грн.					135600				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124100				
		всього заробітна плата, грн.					11112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6737				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2338				
		Всього будівельні роботи, грн.					142337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					142337				
		Розділ 8. Покрівля									
123	КБ10-16-1	Виготовлення та установаження крокв	м3	4,69	<u>2601.63</u>	<u>109.46</u>	12202	10080	<u>513</u>	<u>33.5000</u>	<u>157.12</u>
					2149,36	24,40			114	0,2550	1,2
124	C111-852	Руберойд	м2	16,4944	<u>83.04</u>	-	1370	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
125	C112-31	мауерлат 150х150	м3	0,63	<u>8213.57</u>	-	5175	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
126	C112-23	Кобилка 150х50	м3	0,5	<u>8213.57</u>	-	4107	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
127	C112-23	Кобилка 100х50	м3	0,26	<u>8213.57</u>	-	2136	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
128	C112-33	Затяжка 200х50мм	м3	0,63	<u>8213.57</u>	-	5175	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
129	C1111-79	Кутик 90х90х65 для кріплення крокви	шт	136	<u>69.20</u>	-	9411	-	-	-	-
	варіант 4	(крокви 68штх2)			-	-			-	-	-
130	& C111-1872-1	Шпильки М10 в комплекті з гайками (2шт на кутик)	шт	272	<u>15.50</u>	-	4216	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
131	& C111-1872-1	Пластина 240х100х2	шт	20	<u>25.74</u>	-	515	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
132	& C111-1872-1	Гайка М14 в комплекті з шайба збільшена М14 для кріплення мауерлату	шт	38	<u>9.08</u>	-	345	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
133	КБ6-19-1	Монолітний подушка МПд-1 (4шт) Улаштування монолітної подушки під балки покриття	100м3	0,0007	<u>148942.77</u>	<u>29346.60</u>	104	51	<u>21</u>	<u>1016.3000</u>	<u>0.71</u>
					72218,28	8641,20			6	104,2680	0,07
134	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,7105	<u>3600.76</u>	-	2558	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
135	C124-2	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00511	<u>35081.59</u>	-	179	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
136	КБ6-18-9	монолітні перемички Мпр-1 =1шт Улаштування перемичок	100м3	0,0006	<u>231525.28</u>	<u>29231.65</u>	139	68	<u>18</u>	<u>1593.0000</u>	<u>0.96</u>
					113198,58	8784,43			5	106,1401	0,06
137	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,0609	<u>3600.76</u>	-	219	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	C124-2 варіант 2	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00192	<u>35081.59</u>	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	C124-22 варіант 2	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,0033	<u>34361.64</u>	-	113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,469	<u>3997.21</u>	<u>21.42</u>	1875	391	<u>10</u>	<u>12.3200</u>	<u>5.78</u>
					833,69	4,02			2	0,0550	0,03
141	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	100м2	1,55	<u>8766.46</u>	<u>538.79</u>	13588	12743	<u>835</u>	<u>124.6800</u>	<u>193.25</u>
					8221,40	125,40			194	1,4775	2,29
142	C112-33 варіант 7	контробрешітка 50х50	м3	0,48	<u>8213.57</u>	-	3943	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	C112-33 варіант 8	обрешітка 50х50	м3	1,16	<u>8213.57</u>	-	9528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	& C126-11- 38 варіант 2	Металочерепиця	м2	162,75	<u>397.80</u>	-	64742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	& C111- 1850-4	Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по дереву	шт	1644,55	<u>1.12</u>	-	1842	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	& C1633- 61ВД2	Сіліконова гідроізолююча суміш	флакон	3,41	<u>214.74</u>	-	732	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	& C111- 1639-147-1	Планка конька	м	14,15	<u>199.41</u>	-	2822	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	& C126-11- 40	Карнизна планка	м	28,3	<u>161.64</u>	-	4574	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	& C112-297- 1	Планка снігозатримувача матова PSM RAL 7024 графітова 2м	шт	12	<u>415.53</u>	-	4986	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	& C111- 1872-1 варіант 8	Шпильки М12 в комплекті з гайками	шт	168,95	<u>5.30</u>	-	895	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	& C1633-52- 1-4 варіант 4	Планка примикання до вентканалів	м	5,4	<u>51.11</u>	-	276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	& C1545- 203-1 варіант 1	Прогін вентиляційний коньковий	мп	28,3	<u>138.68</u>	-	3925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	C130-479 варіант 1	Стрічка конькова вентиляційна 310мм (аерослемент конька)	м	14,15	<u>37.29</u>	-	528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,55	<u>890.53</u>	<u>120.22</u>	1380	1194	<u>186</u>	<u>10.9700</u>	<u>17</u>
					770,31	33,44			52	0,4017	0,62
155	& C111- 1720-В1 варіант 4	Плівка гідробар'єрна	м2	170,5	<u>15.59</u>	-	2658	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					166325	24527	<u>1583</u> 373		<u>374,82</u> 4,27
		Разом будівельні роботи, грн.					166325				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140215				
		всього заробітна плата, грн.					24900				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15118				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5248				
		Всього будівельні роботи, грн.					181443				

		Всього по розділу 8					181443				
		Розділ 9. Карнизи									
156	КБ10-79-2	Збирання карнизів	100м2	0,4612	<u>15260.23</u> 14231,96	<u>302.62</u> 67,46	7038	6564	<u>140</u> 31	<u>225.9400</u> 0,7050	<u>104.2</u> 0,33
157	С112-51 варіант 2	Карниз 100 х 50	м3	0,28	<u>8213.57</u> -	<u>-</u> -	2300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	С112-52 варіант 2	Лобова дошка 200 х 25	м3	0,27	<u>7989.17</u> -	<u>-</u> -	2157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	С112-53 варіант 3	Підшивка карниза 100 х 25	м3	0,9	<u>7989.17</u> -	<u>-</u> -	7190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій карниза	10м3	0,145	<u>3997.21</u> 833,69	<u>21.42</u> 4,02	580	121	<u>3</u> 1	<u>12.3200</u> 0,0550	<u>1.79</u> 0,01
161	КБ10-14-6	Підшивання карнизу металосайдингом по дереву	100м2	0,4612	<u>2581.90</u> 2478,03	<u>-</u> -	1191	1143	<u>-</u> -	<u>39.3400</u> -	<u>18.14</u> -
162	С188888-11 варіант 1	Металосайдинг	м2	38,01	<u>435.07</u> -	<u>-</u> -	16537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& С1545-203-1	Профіль J-подібний	мп	55,2	<u>65.14</u> -	<u>-</u> -	3596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	С188888-4 варіант 2	саморізи для металочерепиці 4,8х35мм	шт	368,96	<u>1.12</u> -	<u>-</u> -	413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& С1633-52-1-4 варіант 5	Торцева планка	м	22	<u>168.29</u> -	<u>-</u> -	3702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& С1545-206-1	Накладка металева (RAL 7016) шириною 200мм	мп	27,6	<u>156.13</u> -	<u>-</u> -	4309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	& C188888-10-1	Сітка вентиляційна шириною 100мм	мп	27,6	<u>37.39</u>	-	1032	-	-	-	-
168	& C188888-10-1	Доборний елемент (крапельник)	мп	27,6	<u>52.69</u>	-	1454	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					51499	7828	<u>143</u>		<u>124.13</u>
									32		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					51499				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43528				
		всього заробітна плата, грн.					7860				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4889				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1723				
		Всього будівельні роботи, грн.					56388				

		Всього по розділу 9					56388				
		Розділ 10. Водостічна система									
169	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,283	<u>3219.18</u>	<u>134.86</u>	911	820	<u>38</u>	<u>43.9200</u>	<u>12.43</u>
					2896,08	39,99			11	0,4723	0,13
170	& C11-4-11-500-1	Ринва водостічна Bryza 150 мм 3 м RAL 7021	шт	9	<u>863.54</u>	-	7772	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
171	& C11-4-11-500-2	Муфта ринви Bryza 150 мм RAL 7021	шт	9	<u>337.26</u>	-	3035	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	& C11-4-11-500-3	Лійка Bryza 150 мм RAL 7021	шт	4	<u>576.60</u>	-	2306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
173	& C11-4-11-500-4	Кронштейн ринви ПВХ Bryza 150 мм RAL 7021	шт	42	<u>140.02</u>	-	5881	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
174	& C11-4-11-500-6	Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021 ліва	шт	2	<u>176.59</u>	-	353	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
175	& C11-4-11-500-5	Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021 права	шт	2	<u>176.59</u>	-	353	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,162	<u>4034.25</u> 4026,33	-	654	652	-	<u>55.3600</u>	<u>8.97</u>
177	& С11-4-11-500-7	Труба водостічна Bruza 110 мм RAL 7021 L=3м.	шт	4	<u>929.69</u>	-	3719	-	-	-	-
178	& С11-4-11-500-8	Коліно труби Bruza 110 мм RAL 7021	шт	12	<u>291.29</u>	-	3495	-	-	-	-
179	& С11-4-11-500-9	Хомут труби Bruza 110 мм RAL 7021	шт	16	<u>140.02</u>	-	2240	-	-	-	-
180	& С11-4-11-500-10	Гак хомута Bruza L=250мм	шт	16	<u>114.15</u>	-	1826	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					32545	1472	<u>38</u> 11		<u>21.4</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					32545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31035				
		всього заробітна плата, грн.					1483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					298				
		Всього будівельні роботи, грн.					33420				

		Всього по розділу 10					33420				
		Розділ 11. Заповнення прорізів									
181	КБ10-20-4	Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0612	<u>7230.72</u> 6650,19	<u>546.64</u> 333,40	443	407	<u>33</u> 20	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>5.3</u> 0,26
182	С1632-102	Силікон	л	0,59976	<u>430.37</u>	-	258	-	-	-	-
183	& С188888-4-1	Дюбель рамний 10х100	шт	17,0136	<u>44.66</u>	-	760	-	-	-	-
184	& С11-4-10-220 варіант 1	Піна монтажна	л	1,3158	<u>168.36</u>	-	222	-	-	-	-
185	& С123-1-1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові	м2	6,12	<u>4480.81</u>	-	27423	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,085	<u>12385.86</u> 11471,14	<u>839.54</u> 512,04	1053	975	<u>71</u> 44	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>12.71</u> 0,55
187	С1632-102	Силікон	л	1,275	<u>430.37</u> -	<u>-</u> -	549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	& С188888-4-1	Дюбель рамний 10x100	шт	40	<u>44.66</u> -	<u>-</u> -	1786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	& С11-4-10-220 варіант 1	Піна монтажна	л	3,1875	<u>168.36</u> -	<u>-</u> -	537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& С123-1-1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові	м2	8,5	<u>4480.81</u> -	<u>-</u> -	38087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,08	<u>3812.56</u> 1847,39	<u>93.98</u> 57,32	305	148	<u>8</u> 5	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>2.18</u> 0,06
192	& С111-1850-1	Саморізи	шт	28,24	<u>0.27</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	& С126-933-1 варіант 1	Відливи віконні	м	8,296	<u>96.50</u> -	<u>-</u> -	801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,096	<u>2258.26</u> 2132,96	<u>125.30</u> 76,42	217	205	<u>12</u> 7	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>3.03</u> 0,09
195	& С123-382-1 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові	м	9,792	<u>227.93</u> -	<u>-</u> -	2232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	& С11-4-10-220 варіант 1	Піна монтажна	л	1,33248	<u>168.36</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КБ10-96-2	Двері Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,021	<u>21134.81</u> 18063,78	<u>1506.66</u> 335,86	444	379	<u>32</u> 7	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>4.94</u> 0,07
198	& С11-4-10-220 варіант 1	Піна монтажна	л	0,27993	<u>168.36</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	& С188888-4-2	Анкер рамний 10x152	шт	8	<u>6.04</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	& С123-198-2 варіант 3	Блоки дверні металеви утеплені з посиленою конструкцією елементів кріплення та запирання, обладнанні ущільнювачами в притулах ДМ Од21-10 (2100X1000)	м2	2,1	<u>12813.91</u> -	<u>-</u> -	26909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	5	<u>387.34</u> 366,55	- -	1937	1833	- -	<u>5.2200</u> -	<u>26.1</u> -
202	& С11-4-10-220 варіант 1	Піна монтажна	л	2,73	<u>168.36</u> -	- -	460	-	- -	- -	- -
203	С123-359 варіант 1	Наличники	м	53	<u>28.96</u> -	- -	1535	-	- -	- -	- -
204	& С188888-4-2	Анкер рамний 10х152	шт	40	<u>6.04</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -
205	С123-198-1 варіант 2	Блоки дверні внутрішні ДД Од21-8 (2100х800)	м2	3,36	<u>3270.92</u> -	- -	10990	-	- -	- -	- -
206	С123-214 варіант 2	Блоки дверні внутрішні ДД Од21-9 (2100*900)	м2	5,4	<u>3497.06</u> -	- -	18884	-	- -	- -	- -
207	& С1512-4-1 варіант 1	Добори дверні	шт	5	<u>1513.70</u> -	- -	7569	-	- -	- -	- -
208	С111-956 варіант 1	Петля накладна дверна	шт	10	<u>88.86</u> -	- -	889	-	- -	- -	- -
209	С111-953 варіант 1	Набор дверний врізний	шт	4	<u>2182.95</u> -	- -	8732	-	- -	- -	- -
210	С111-953 варіант 2	Набор дверний (санвузол)	шт	1	<u>989.55</u> -	- -	990	-	- -	- -	- -
211	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	1 блок	1	<u>553.75</u> 525,95	- -	554	526	- -	<u>7.4900</u> -	<u>7.49</u> -
212	С123-215 варіант 1	Блоки дверні внутрішні ДД Од21-10 (2100х1000)	м2	2,1	<u>6512.53</u> -	- -	13676	-	- -	- -	- -
213	& С11-4-10-220 варіант 1	Піна монтажна	л	0,59	<u>168.36</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
214	С123-359 варіант 1	Наличники	м	11,4	<u>28.96</u> -	- -	330	-	- -	- -	- -
215	& С188888-4-2	Анкер рамний 10х152	шт	8	<u>6.04</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
216	& С1512-4-1 варіант 1	Добори дверні	шт	1	<u>1513.70</u> -	- -	1514	-	- -	- -	- -
217	С111-956 варіант 1	Петля накладна дверна	шт	2	<u>88.86</u> -	- -	178	-	- -	- -	- -
218	С111-953 варіант 1	Набор дверний врізний	шт	1	<u>2182.95</u> -	- -	2183	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0454	<u>8788,77</u> 4355,07	<u>4391,19</u> 978,87	399	198	<u>199</u> 44	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>2,72</u> 0,46
220	& С11-4-10-220 варіант 1	Піна монтажна	л	0,605182	<u>168,36</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	& С188888-4-2	Анкер рамний 10х152	шт	8	<u>6,04</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	С123-215 варіант 2	Блоки дверні металопластикові ДМ26*18	м2	4,54	<u>7354,51</u> -	<u>-</u> -	33389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 11							207101	4671	<u>355</u> 127		<u>64,47</u> 1,49
Разом будівельні роботи, грн.							207101				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							202075				
всього заробітна плата, грн.							4798				
Загальновиробничі витрати, грн.							2739				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							913				
Всього будівельні роботи, грн.							209840				

-											
Всього по розділу 11							209840				
Розділ 12. Внутрішнє опорядження											
Стеля											
223	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,7368	<u>12519,94</u> 12416,02	<u>50,07</u> 41,73	9225	9148	<u>37</u> 31	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>121,07</u> 0,4
224	& С11-4-10-378 варіант 2	Профіль CD 60	м	187,884	<u>49,13</u> -	<u>-</u> -	9231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	& С111-829-2	Профіль UD 27	м	66,312	<u>32,30</u> -	<u>-</u> -	2142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	& С111-1721-1111 варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	66,312	<u>3,84</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	& С111-1850-1 варіант 1	Саморізи 3,5*9,5	шт	1149,408	<u>0,27</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	& C1545-313-1	Підвіс в комплекті	шт	51,576	<u>16.83</u>	<u>-</u>	868	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
229	& C1545-313-2	Тяга підвісу	шт	51,576	<u>4.68</u>	<u>-</u>	241	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
230	& C1545-313-3	Подовжувач профіля 60/7	шт	22,104	<u>7.49</u>	<u>-</u>	166	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
231	& C1545-313-4	З'єднувач однорівневий "краб"	шт	125,256	<u>13.56</u>	<u>-</u>	1698	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
232	& C188888-8-1	Дюбель 6x40 металевий	шт	51,576	<u>5.78</u>	<u>-</u>	298	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
233	& C188888-8-2	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	123,7824	<u>0.66</u>	<u>-</u>	82	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
234	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,7368	<u>11493.14</u> 10925,96	<u>21.46</u> 17,89	8468	8050	<u>16</u> 13	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>100.48</u> 0,17
235	& C111-741-1 варіант 1	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	77,364	<u>155.84</u>	<u>-</u>	12056	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
236	& C111-1721-1112	Стрічка армувальна серпанка	м	72,9432	<u>2.34</u>	<u>-</u>	171	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
237	& C111-1850-2	Саморізи 3,5x25 по металу	шт	1547,28	<u>0.20</u>	<u>-</u>	309	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
238	& C111-1896-1 варіант 1	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	26,30376	<u>17.07</u>	<u>-</u>	449	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
239	КБ15-56-5	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,7368	<u>5657.98</u> 4690,35	<u>5.11</u> 4,26	4169	3456	<u>4</u> 3	<u>63.0000</u> 0,0555	<u>46.42</u> 0,04
240	C111-1891-1K варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	110,52	<u>9.86</u>	<u>-</u>	1090	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
241	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,7368	<u>7919.12</u> 7051,49	<u>4.09</u> 3,41	5835	5196	<u>3</u> 3	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>73.99</u> 0,03
242	& C111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка фінішна	т	0,132624	<u>13136.55</u>	<u>-</u>	1742	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
243	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,7368	<u>15878.49</u> 3012,44	<u>1.02</u> 0,85	11699	2220	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>31.61</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	КБ15-47-1	Стіни Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	1,8518	<u>7947.71</u> 7336,16	<u>536.53</u> 86,83	14718	13585	<u>994</u> 161	<u>95.6100</u> 1,1426	<u>177.05</u> 2,12
245	С111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	168,6995	<u>5.05</u> -	<u>-</u> -	852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	203,698	<u>10.62</u> -	<u>-</u> -	2163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	С111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	1851,8	<u>9.86</u> -	<u>-</u> -	18259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	КБ15-47-4	Штукатурення укосів гіпсовими сумішами	100м2	0,1123	<u>16000.55</u> 15418,94	<u>475.56</u> 93,24	1797	1732	<u>53</u> 10	<u>195.3000</u> 1,2244	<u>21.93</u> 0,14
249	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	12,353	<u>10.62</u> -	<u>-</u> -	131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	С111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	336,9	<u>9.86</u> -	<u>-</u> -	3322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,702	<u>1531.60</u> 1531,60	<u>-</u> -	1075	1075	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>14.23</u> -
252	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	70,2	<u>4.86</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	КБ15-182-1	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	1,9697	<u>6261.93</u> 5394,30	<u>4.09</u> 3,41	12334	10625	<u>8</u> 7	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>151.31</u> 0,09
254	& С111-1375-1 варіант 1	Шпаклівка фінішна	т	0,354546	<u>13136.55</u> -	<u>-</u> -	4658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,9697	<u>14423.01</u> 2676,08	<u>1.02</u> 0,85	28409	5271	<u>2</u> 2	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>75.07</u> 0,02
256	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну під плитку	100м2	0,486	<u>5815.35</u> 5626,11	<u>168.49</u> 137,91	2826	2734	<u>82</u> 67	<u>78.2600</u> 2,1293	<u>38.03</u> 1,03
257	С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	53,46	<u>79.87</u> -	<u>-</u> -	4270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	С111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	486	<u>9.86</u> -	<u>-</u> -	4792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,486	<u>17839.01</u> 16863,24	<u>34.74</u> 28,96	8670	8196	<u>17</u> 14	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>114</u> 0,18
260	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	49,572	<u>473.87</u> -	<u>-</u> -	23490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	315,9	<u>7.84</u> -	<u>-</u> -	2477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	19,7316	<u>65.68</u> -	<u>-</u> -	1296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	& C111-1850-3	Хрестики для укладання плитки	шт	206,064	<u>0.11</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	КБ26-35-5	Підлоги Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	3,684	<u>1105.64</u> 1101,86	<u>-</u> -	4073	4059	<u>-</u> -	<u>15.1500</u> -	<u>55.81</u> -
265	& C1555-13-3 варіант 1	Пінополістирол екструдований товщиною 50 мм	м2	75,1536	<u>235.56</u> -	<u>-</u> -	17703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,7368	<u>890.53</u> 770,31	<u>120.22</u> 33,44	656	568	<u>88</u> 25	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>8.08</u> 0,3
267	& C111-1720-B1 варіант 3	Плівка паробар'єрна	м2	81,048	<u>15.59</u> -	<u>-</u> -	1264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,7368	<u>1184.17</u> 1020,44	<u>52.12</u> 43,44	872	752	<u>38</u> 32	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>11.94</u> 0,42
269	C113-2085	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 16х2 мм	шт	331,56	<u>1.13</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	& C1630-967-1 варіант 1	Сітка зварна 100/100/3	м2	81,048	<u>69.03</u> -	<u>-</u> -	5595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,7368	<u>10889.83</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	8024	2733	<u>70</u> 58	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>41.45</u> 0,76
272	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 70 мм)	100м2	0,7368	<u>18753.89</u> 1239,67	<u>245.26</u> 204,41	13818	913	<u>181</u> 151	<u>18.8000</u> 2,6640	<u>13.85</u> 1,96
273	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	0,5556	<u>6115.35</u> 6032,71	<u>59.27</u> 49,40	3398	3352	<u>33</u> 27	<u>79.8400</u> 0,6438	<u>44.36</u> 0,36
274	& C111-662-1	Ламінат	м2	56,6712	<u>412.58</u> -	<u>-</u> -	23381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	& C111-1644-1	Клей Tarbikol RS-88	кг	2,2224	<u>145.42</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	& C111-1744-1	Підложка під ламінат	м2	56,6712	<u>58.97</u>	-	3342	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
277	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	9,039612	<u>103.14</u>	-	932	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
278	& C1545-172-1	Планки перехідні Т-подібні	м	4,400352	<u>37.45</u>	-	165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
279	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1812	<u>12334.48</u> <u>11186,08</u>	<u>36.79</u> <u>30,66</u>	2235	2027	<u>7</u> <u>6</u>	<u>155.6000</u> <u>0,3996</u>	<u>28.19</u> <u>0,07</u>
280	C111-287 варіант 2	Плитка керамічна для підлоги	м2	18,4824	<u>394.07</u>	-	7283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
281	& C111-1850-3	Хрестики для укладання плитки	шт	76,8288	<u>0.11</u>	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
282	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	117,78	<u>7.84</u>	-	923	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
283	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,35672	<u>65.68</u>	-	483	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
284	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,4745	<u>3675.99</u> <u>918,71</u>	<u>2.04</u> <u>1,70</u>	1744	436	<u>1</u> <u>1</u>	<u>12.3400</u> <u>0,0222</u>	<u>5.86</u> <u>0,01</u>
285	& C188888-8-2	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	70,7005	<u>0.66</u>	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
286	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,398	<u>650.04</u> <u>621,13</u>	<u>1.02</u> <u>0,85</u>	909	868	<u>1</u> <u>1</u>	<u>8.6400</u> <u>0,0111</u>	<u>12.08</u> <u>0,02</u>
287	C111-1724	Плитки плінтусні	м	14,5392	<u>53.02</u>	-	771	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
288	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,2696	<u>7.84</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
289	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,637488	<u>65.68</u>	-	42	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					304830	86996	<u>1636</u> <u>613</u>		<u>1186.81</u> <u>8,13</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					304830				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					216198				
		всього заробітна плата, грн.					87609				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					141,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16362				
		Всього будівельні роботи, грн.					354364				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 12					354364				
		Розділ 13. Утеплення фасадів									
290	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт Цоколь підземна частина	100м2 вп	0,81124	<u>8945.28</u> 3033,15	<u>-</u> -	7257	2461	<u>-</u> -	<u>45.4200</u> -	<u>36.85</u> -
291	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	5,17	<u>2406.64</u> 2386,87	<u>-</u> -	12442	12340	<u>-</u> -	<u>32.0600</u> -	<u>165.75</u> -
292	С111-2011-1 варіант 1	Мастика №27 (для приклеювання пінополістирольних плит)	кг	620,4	<u>27.23</u> -	<u>-</u> -	16893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	& С1555-13-2 варіант 2	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	5,17	<u>4400.34</u> -	<u>-</u> -	22750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цегли й бетону в 2 шари	100м2	0,517	<u>3665.04</u> 3665,04	<u>-</u> -	1895	1895	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>25.74</u> -
295	С1555-108 варіант 2	Мембрана дренажна шиповідна	м2	56,21	<u>398.43</u> -	<u>-</u> -	22396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	С123-339 варіант 2	Планка кріпильна мембрана	м	41,6	<u>21.60</u> -	<u>-</u> -	899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	56,87	<u>26.06</u> -	<u>-</u> -	1482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	С188888-8 варіант 1	Дюбель для кріплення планки 28х50 пластмасовий цоколь надземна частина	шт	208	<u>5.78</u> -	<u>-</u> -	1202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	КБ15-78-1	Утеплення фасадів екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,1367	<u>36860.55</u> 33478,94	<u>-</u> -	5039	4577	<u>-</u> -	<u>417.8600</u> -	<u>57.12</u> -
300	& С111-829-3 варіант 4	Профіль цокольний з капельником	м	42	<u>57.00</u> -	<u>-</u> -	2394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	С111-2011-6 варіант 2	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	164,04	<u>26.33</u> -	<u>-</u> -	4319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	C111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	36,909	<u>58.65</u> -	- -	2165	-	- -	- -	- -
303	C111-2014-3 варіант 2	Грунтуюча фарба силіконова	л	2,3239	<u>159.44</u> -	- -	371	-	- -	- -	- -
304	C111-2016-4 варіант 2	Силіконова фарба	л	6,86234	<u>265.98</u> -	- -	1825	-	- -	- -	- -
305	& C1555-13-2 варіант 1	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	1,46269	<u>4400.34</u> -	- -	6436	-	- -	- -	- -
306	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	15,7205	<u>40.50</u> -	- -	637	-	- -	- -	- -
307	& C1555-303-1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	110,4536	<u>4.46</u> -	- -	493	-	- -	- -	- -
308	& C188888-8-2	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	1,5037	<u>0.66</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
309	КБ15-78-1	стіни фасада Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,3876	<u>36860.55</u> 33478,94	- -	51148	46455	- -	<u>417.8600</u> -	<u>579.82</u> -
310	& C111-829-3 варіант 5	Кутик пластиковий фасадний перфорований з сіткою 100х100	м	24	<u>10.55</u> -	- -	253	-	- -	- -	- -
311	C111-2011-6 варіант 2	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1665,12	<u>26.33</u> -	- -	43843	-	- -	- -	- -
312	C111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	374,652	<u>58.65</u> -	- -	21973	-	- -	- -	- -
313	C111-2014-3 варіант 2	Грунтуюча фарба силіконова	л	23,5892	<u>159.44</u> -	- -	3761	-	- -	- -	- -
314	C111-2016-4 варіант 2	Силіконова фарба	л	69,65752	<u>265.98</u> -	- -	18528	-	- -	- -	- -
315	C1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	159,574	<u>40.50</u> -	- -	6463	-	- -	- -	- -
316	& C1555-303-1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	1121, 1808	<u>4.46</u> -	- -	5000	-	- -	- -	- -
317	& C188888-8-2	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	15,2636	<u>0.66</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
318	& C123-236-1-1 варіант 5	Утеплювач товщиною 100мм щільністю 135кг/м3	м2	148,4732	<u>349.59</u> -	- -	51905	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,0435	<u>44002.80</u> 38528,11	- -	1914	1676	- -	<u>480.8800</u> -	<u>20.92</u> -
320	& С111-829-3 варіант 5	Кутик пластиковий фасадний перфорований з сіткою 100х100	м	37,8	<u>10.55</u> -	- -	399	-	- -	- -	- -
321	С111-2011-6 варіант 2	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	53,07	<u>26.33</u> -	- -	1397	-	- -	- -	- -
322	С111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	11,9625	<u>58.65</u> -	- -	702	-	- -	- -	- -
323	С111-2014-3 варіант 2	Грунтуюча фарба силіконова	л	0,7395	<u>159.44</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -
324	С111-2016-4 варіант 2	Силіконова фарба	л	2,1837	<u>265.98</u> -	- -	581	-	- -	- -	- -
325	С1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	5,568	<u>40.50</u> -	- -	226	-	- -	- -	- -
326	& С1555-303-1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	35,148	<u>4.46</u> -	- -	157	-	- -	- -	- -
327	& С123-236-1-1 варіант 7	Утеплювач товщиною 50мм щільністю 135кг/м3	м2	0,046545	<u>230.25</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					319285	69404	- -		<u>886.2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					319285				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					249881				
		всього заробітна плата, грн.					69404				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11733				
		Всього будівельні роботи, грн.					356517				

		—									
		Всього по розділу 13					356517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 14. Сходи по осі А									
		Фундамент сходів									
328	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,016	<u>73533.31</u> 31258,61	<u>10463.35</u> 3250,52	1177	500	<u>167</u> 52	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>7.3</u> 0,63
329	C1424-11624 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	1,624	<u>3600.66</u> -	<u>-</u> -	5847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	C124-21 варіант 3	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,0956	<u>34702.92</u> -	<u>-</u> -	3318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	C124-1 варіант 1	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,003	<u>35081.59</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,01773	<u>5314.64</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,084	<u>2467.26</u> 2465,94	<u>-</u> -	207	207	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>2.81</u> -
334	& C111-591-1 варіант 4	Мастика бітумна фундаментна	т	0,02016	<u>45574.45</u> -	<u>-</u> -	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,00672	<u>87458.90</u> -	<u>-</u> -	588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Плита сходів									
336	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0015	<u>28586.23</u> 9492,59	<u>2329.72</u> 890,07	43	14	<u>3</u> 1	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.23</u> 0,02
337	C1424-11620 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	0,153	<u>2968.77</u> -	<u>-</u> -	454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
338	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0597	<u>2467.26</u> 2465,94	<u>-</u> -	147	147	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>2</u> -
339	& C111-591-1 варіант 4	Мастика бітумна фундаментна	т	0,014328	<u>45574.45</u> -	<u>-</u> -	653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,004776	<u>87458.90</u> -	<u>-</u> -	418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
341	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0083	<u>31068.63</u> 17084,59	<u>8489.25</u> 2709,27	258	142	<u>70</u> 22	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>2.07</u> 0,27
342	C1424-11624 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	0,84245	<u>3600.66</u> -	<u>-</u> -	3033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	C124-21 варіант 3	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,0783	<u>34702.92</u>	-	2717	-	-	-	-
344	C124-2 варіант 1	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,0014	<u>29981.59</u>	-	42	-	-	-	-
345	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,014346	<u>5314.64</u>	-	76	-	-	-	-
346	C113-2085	Фіксатор пластмасовий одинарний із защипкою діам. 16х2 мм	шт	24	<u>1.13</u>	-	27	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					20123	1010	<u>240</u>		<u>14.41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					20123		75		0,92
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18873				
		всього заробітна плата, грн.					1085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					629				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					212				
		Всього будівельні роботи, грн.					20752				

		Всього по розділу 14					20752				
347	КБ11-29-2	Розділ 15. Опорядження ганків <i>Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт</i>	100м2	0,0597	<u>13006.98</u> 11858,26	<u>36.79</u> 30,66	777	708	<u>2</u> 2	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>9.85</u> 0,02
348	& C111-287- 2-1 варіант 1	Плитка керамічна морозостійка структурна	м2	6,0894	<u>431.73</u>	-	2629	-	-	-	-
349	& C111- 1850-3	Хрестики для укладання плитки	шт	25,3128	<u>0.11</u>	-	3	-	-	-	-
350	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	310,44	<u>19.61</u>	-	6088	-	-	-	-
351	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,71038	<u>65.68</u>	-	178	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					9675	708	<u>2</u>		<u>9.85</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9675		2		0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					8965 710 408 1,18 137 10083				
		Всього по розділу 15					10083				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					1885501 1885501 1575567 273388 155112 444,82 51315 2040613	261507	48427 11881		3620,34 140,97
		Всього по кошторису					2040613				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4206,13 324703				

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Зайцев С.С.

Перевірив

головний інженер проекту
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Габрук О.А.

«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: м.Ірпінь, вул. Полтавська, 78-А, Бучанського району, Київської області». Коригування
SH/22/41



Основні
креслення (специфікація) № 1-09-2022-03-ЕТР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на електромонтажні роботи
Житловий будинок

Кошторисна вартість 252,177 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,62929 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 45,552 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитова									
1	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>305.09</u> 244,43	<u>18.97</u> 4,68	305	244	<u>19</u> 5	<u>3.4000</u> 0,0550	<u>3.4</u> 0,06
2	С1545-311 варіант 1	Щиток на 48 модулів зовнішнього монтажу 318х630х109	шт	1	<u>2265.62</u> -	- -	2266	-	- -	- -	- -
3	С1545-311 варіант 2	Замок для щитка	шт	1	<u>259.85</u> -	- -	260	-	- -	- -	- -
4	С1545-311 варіант 3	Заглушка 5 модулів	шт	3	<u>89.64</u> -	- -	269	-	- -	- -	- -
5	С1545-169 варіант 1	Шина нульова в корпусі 4х15	шт	4	<u>579.99</u> -	- -	2320	-	- -	- -	- -
6	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>29279.76</u> 20534,66	<u>832.32</u> 687,74	293	205	<u>8</u> 7	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
7	С1547-15 варіант 3	Вимикач навантаження 4-полюсний 63А ETI SV 463	шт	1	<u>817.21</u> -	- -	817	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,26	<u>22402.93</u> 14723,63	<u>832.32</u> 687,74	5825	3828	<u>216</u> 179	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>53.87</u> 2,55
9	С1547-15 варіант 4	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ	шт	1	<u>463.78</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С1547-15 варіант 10	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А ЕТІМАТ	шт	4	<u>138.40</u> -	<u>-</u> -	554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С1547-15 варіант 6	Автоматичний вимикач 1-полюсний 6А ЕТІМАТ	шт	1	<u>138.40</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1547-15 варіант 11	Дифавтомат 16А KZS-1М С16	шт	15	<u>998.57</u> -	<u>-</u> -	14979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1547-15 варіант 8	Дифавтомат 16А KZS-1М С10	шт	1	<u>998.57</u> -	<u>-</u> -	999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-523-1	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	4	<u>139.28</u> 96,79	<u>12.52</u> 2,72	557	387	<u>50</u> 11	<u>1.3000</u> 0,0330	<u>5.2</u> 0,13
15	С1545-492 варіант 1	Обмежувачі перенапруги ОПС-С 1Р	шт	4	<u>469.30</u> -	<u>-</u> -	1877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультax і панелях	шт	9	<u>135.54</u> 119,12	<u>-</u> -	1220	1072	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>14.4</u> -
17	С1547-11 варіант 1	Реле напруги Новатек РНПП-311 М	шт	1	<u>1099.88</u> -	<u>-</u> -	1100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С1547-11 варіант 5	Сутінкове реле SOU-1 230V	шт	4	<u>1344.28</u> -	<u>-</u> -	5377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С1547-11 варіант 6	Проміжне реле VS316K 230	шт	4	<u>1540.26</u> -	<u>-</u> -	6161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ8-523-1	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	1	<u>139.28</u> 96,79	<u>12.52</u> 2,72	139	97	<u>13</u> 3	<u>1.3000</u> 0,0330	<u>1.3</u> 0,03
21	С1547-11 варіант 2	Індикатор напруги 3-фаз SON-3K	шт	1	<u>242.99</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КМ8-16-1	Монтаж запобіжника напругою 35 кВ	шт	3	<u>463.19</u> 285,89	<u>132.72</u> 31,41	1390	858	<u>398</u> 94	<u>3.8400</u> 0,3666	<u>11.52</u> 1,1
23	С1547-11 варіант 3	Тримач плавкого запобіжника 14x51	шт	3	<u>83.58</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1547-11 варіант 4	Плавка вставка запобіжника 14x51 63А	шт	3	<u>25.77</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ8-545-1	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	1	<u>617.74</u> 357,36	<u>19.72</u> 2,74	618	357	<u>20</u> 3	<u>4.8000</u> 0,0329	<u>4.8</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C1515-25 варіант 3	Коробка зрівнювання потенціалів відкритої установки KUP2604	шт	1	<u>341.36</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					48840	7048	<u>724</u> 302		<u>97.35</u> 4
		Разом будівельні роботи, грн.					48840				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41068				
		всього заробітна плата, грн.					7350				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3827				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1101				
		Всього будівельні роботи, грн.					52667				

		Всього по розділу 1					52667				
		Розділ 2. Кабельні лінії									
27	KB21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,15	<u>4791.40</u> 3433,58	<u>869.75</u> 177,55	719	515	<u>130</u> 27	<u>47.2100</u> 2,0963	<u>7.08</u> 0,31
28	C1545-89 варіант 1	DKC лоток перфорований 200x80 L 3000 товщ. 1,2мм	шт	5	<u>433.36</u> -	<u>-</u> -	2167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1545-89 варіант 2	DKC Кришка на лоток з заземленням осн. 200 L 3000, товщ. 1,2мм	шт	5	<u>503.48</u> -	<u>-</u> -	2517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C1545-89 варіант 3	DKC аксесуари до лотків (комплект)	шт	1	<u>1006.45</u> -	<u>-</u> -	1006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	KB21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	5	<u>3623.77</u> 2826,80	<u>151.77</u> 37,48	18119	14134	<u>759</u> 187	<u>42.3300</u> 0,4400	<u>211.65</u> 2,2
32	C113-2126 варіант 2	Труба гофрована ПВХ 20 мм	м	200	<u>9.12</u> -	<u>-</u> -	1824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C113-2126 варіант 3	Труба гофрована ПВХ 25 мм	м	300	<u>12.86</u> -	<u>-</u> -	3858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KB21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,3	<u>4295.40</u> 3192,08	<u>607.09</u> 149,90	1289	958	<u>182</u> 45	<u>47.8000</u> 1,7600	<u>14.34</u> 0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C113-2126 варіант 4	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм	м	30	<u>164.70</u>	-	4941	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C1545-113 варіант 1	Поворот 90 для труби 50 мм IP67	шт	12	<u>142.62</u>	-	1711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C1545-113 варіант 2	Муфта труба-труба 50 мм IP67	шт	12	<u>76.66</u>	-	920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C1545-113 варіант 3	Аксесуари до труби ПВХ стійкої до впливу УФ 50 мм (комплект)	шт	1	<u>497.73</u>	-	498	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>3608.84</u>	<u>303.55</u>	722	466	<u>61</u>	<u>32.8000</u>	<u>6.56</u>
					2330,77	74,95			15	0,8800	0,18
40	C113-2126 варіант 5	Кабель-канал TA-GN 60x40	м	20	<u>206.16</u>	-	4123	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C1545-113 варіант 4	Аксесуари до кабель-каналу TA-GN 60x40	шт	1	<u>508.41</u>	-	508	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	5,3	<u>740.24</u>	<u>28.46</u>	3923	3044	<u>151</u>	<u>8.6000</u>	<u>45.58</u>
					574,31	7,03			37	0,0825	0,44
43	KB21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,15	<u>252.95</u>	<u>18.97</u>	38	24	<u>3</u>	<u>2.1800</u>	<u>0.33</u>
					158,55	4,68			1	0,0550	0,01
44	KB21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,2	<u>565.33</u>	<u>18.97</u>	113	91	<u>4</u>	<u>6.2600</u>	<u>1.25</u>
					455,29	4,68			1	0,0550	0,01
45	C1545-66 варіант 2	Кабель ВВГнгд 3x1,5	м	160	<u>36.93</u>	-	5909	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C1545-66 варіант 4	Кабель (N) НХН FE180/E30 3x1,5	м	15	<u>65.70</u>	-	986	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C1545-66 варіант 3	Кабель ВВГнгд 3x2,5	м	340	<u>56.94</u>	-	19360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C1545-66 варіант 11	Кабель ВВГнгд 4x16	м	30	<u>435.81</u>	-	13074	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C1545-66 варіант 5	Кабель ВВГнгд 5x16	м	5	<u>526.93</u>	-	2635	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	KB21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,25	<u>1924.33</u>	<u>28.46</u>	2405	2183	<u>36</u>	<u>25.5000</u>	<u>31.88</u>
					1746,75	7,03			9	0,0825	0,1
51	C1545-66 варіант 7	Провід ПВ1нгд 1x6	м	60	<u>43.62</u>	-	2617	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C1545-66 варіант 9	Провід ПВ1нгд 1x4	м	40	<u>29.33</u>	-	1173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C1545-66 варіант 12	Провід ПВ3нгд 1x16	м	5	<u>111.02</u>	-	555	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C1545-66 варіант 13	Провід ПВЗнгд 1х4	м	20	<u>29.89</u>	-	598	-	-	-	-
55	C1515-25 варіант 1	Коробка відгалужувальна 410 С4 100х100х50	шт	40	<u>115.78</u>	-	4631	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					102939	21415	<u>1326</u> 322		<u>318.67</u> 3,78
		Разом будівельні роботи, грн.					102939				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80198				
		всього заробітна плата, грн.					21737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11990				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3608				
		Всього будівельні роботи, грн.					114929				

		Всього по розділу 2					114929				
		Розділ 3. Електрофурнітура									
56	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,4	<u>5490.17</u> 1834,45	-	2196	734	-	<u>27.8200</u>	<u>11.13</u>
57	C1512-14 варіант 1	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл.	шт	30	<u>94.83</u>	-	2845	-	-	-	-
58	C1512-14 варіант 2	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл. з кришкою	шт	10	<u>145.32</u>	-	1453	-	-	-	-
59	C1512-14 варіант 3	Рамка 1-на	шт	28	<u>21.14</u>	-	592	-	-	-	-
60	C1512-14 варіант 4	Рамка 2-на	шт	6	<u>37.01</u>	-	222	-	-	-	-
61	C1512-14 варіант 5	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний осн.	шт	3	<u>86.66</u>	-	260	-	-	-	-
62	C1512-14 варіант 6	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний дод.	шт	3	<u>86.66</u>	-	260	-	-	-	-
63	C1512-14 варіант 7	Прокладка IP44	шт	10	<u>44.40</u>	-	444	-	-	-	-
64	C1515-25 варіант 2	Коробка монтажна	шт	40	<u>16.15</u>	-	646	-	-	-	-
65	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>1788.07</u> 1668,94	-	36	33	-	<u>25.3100</u>	<u>0.51</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	C1512-14 варіант 8	Розетка відкритої установки IP55	шт	2	<u>537.65</u>	-	1075	-	-	-	-
67	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,06	<u>5487.05</u> 1825,22	-	329	110	-	<u>27.6800</u>	<u>1.66</u>
68	C1512-14 варіант 9	Механізм вимикача 1-клавішного	шт	6	<u>77.14</u>	-	463	-	-	-	-
69	C1512-14 варіант 11	Клавіша для 1-клавішного вимикача	шт	6	<u>79.44</u>	-	477	-	-	-	-
70	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,02	<u>5593.87</u> 1932,04	-	112	39	-	<u>29.3000</u>	<u>0.59</u>
71	C1512-14 варіант 10	Механізм вимикача 2-клавішного	шт	2	<u>141.60</u>	-	283	-	-	-	-
72	C1512-14 варіант 12	Клавіша для 2-клавішного вимикача	шт	4	<u>52.85</u>	-	211	-	-	-	-
73	C1512-14 варіант 3	Рамка 1-на	шт	8	<u>21.14</u>	-	169	-	-	-	-
74	C1515-25 варіант 2	Коробка монтажна	шт	8	<u>16.15</u>	-	129	-	-	-	-
75	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,11	<u>9249.85</u> 7875,89	<u>421.47</u> 123,62	1017	866	<u>46</u> 14	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>12.5</u> 0,17
76	C1547-7 варіант 1	Світильник EUROLAMP LED-NRL-12/50 (sensor)	шт	2	<u>383.27</u>	-	767	-	-	-	-
77	C1547-7 варіант 2	Світильник EUROLAMP LED-MSL-48W-N33	шт	3	<u>1336.97</u>	-	4011	-	-	-	-
78	C1547-7 варіант 3	Світильник EUROLAMP LED-MSL-72W-N37	шт	1	<u>1972.77</u>	-	1973	-	-	-	-
79	C1547-7 варіант 4	Світильник EUROLAMP LED-NRL-19W/45	шт	1	<u>725.48</u>	-	725	-	-	-	-
80	C1547-7 варіант 5	Світильник EUROLAMP LED-NRL-14W/45	шт	3	<u>629.18</u>	-	1888	-	-	-	-
81	C1547-7 варіант 6	Світильник EUROLAMP LED-NRL-20/55	шт	1	<u>515.10</u>	-	515	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					23098	1782	<u>46</u> 14		<u>26.39</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					23098				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21270				
		всього заробітна плата, грн.					1796				
		Загальновиробничі витрати, грн.					989				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					24087				

		Всього по розділу 3					24087				
		Розділ 4. Захисне заземлення									
82	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,07	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	1076	1076	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>18.33</u> -
83	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2275	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	1979	1979	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>34.23</u> -
84	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,68	<u>9560.73</u> 2094,62	<u>536.25</u> 93,53	6501	1424	<u>365</u> 64	<u>28.8000</u> 1,1103	<u>19.58</u> 0,76
85	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,12	<u>2147.02</u> 1629,15	<u>476.04</u> 81,34	258	195	<u>57</u> 10	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>2.69</u> 0,12
86	С1551-26-СП варіант 2	Смуга сталева оцинкована 40х4	м	80	<u>177.12</u> -	<u>-</u> -	14170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1	<u>4477.54</u> 814,58	<u>3629.74</u> 492,05	4478	815	<u>3630</u> 492	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>11.2</u> 6,19
88	С1545-533 варіант 11	Електрод заземлення 3 м, 16 мм	шт	10	<u>1535.10</u> -	<u>-</u> -	15351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	С1545-533 варіант 7	З'єднувач смуга-стрижень	шт	10	<u>310.15</u> -	<u>-</u> -	3102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	С1545-533 варіант 8	З'єднувач смуга-смуга	шт	10	<u>136.52</u> -	<u>-</u> -	1365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С1545-533 варіант 9	З'єднувач смуга-кабель	шт	1	<u>149.36</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640х840 мм	шт	1	<u>289.14</u> 224,70	<u>8.51</u> 2,75	289	225	<u>9</u> 3	<u>3.2000</u> 0,0378	<u>3.2</u> 0,04
93	С1545-533 варіант 6	Корпус під ГЗШ	шт	1	<u>969.00</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КМ8-407-5	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 100 мм	100 м	0,03	<u>59150.91</u> 9076,70	<u>47018.57</u> 9852,72	1775	272	<u>1411</u> 296	<u>124.8000</u> 131,8059	<u>3.74</u> 3,95
95	С113-167	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	<u>459.21</u> -	<u>-</u> -	1378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	6	<u>307.32</u> 207,15	<u>-</u> -	1844	1243	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>17.7</u> -
97	C188888-21 варіант 1	Піна протипожежна Soudal	шт	1	<u>456.68</u> -	<u>-</u> -	457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C188888-21 варіант 2	Антикорозійна стрічка DENSO 10 м	шт	1	<u>337.25</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляованого проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,01	<u>7999.99</u> 4538,35	<u>47.43</u> 11,71	80	45	<u>-</u> -	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>0.62</u> -
100	C1545-66 варіант 10	Провід ПВ1нгд 1х50	м	1	<u>220.48</u> -	<u>-</u> -	220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					55778	7274	<u>5472</u> 865		<u>111.29</u> 11,06
		Разом будівельні роботи, грн.					55778				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43032				
		всього заробітна плата, грн.					8139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4718				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1522				
		Всього будівельні роботи, грн.					60496				

		Всього по розділу 4					60496				
		Разом прямі витрати по кошторису					230655	37519	<u>7568</u> 1503		<u>553.7</u> 19,01
		Разом будівельні роботи, грн.					230655				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185568				
		всього заробітна плата, грн.					39022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21522				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6530				
		Всього будівельні роботи, грн.					252177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					252177				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					629,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45552				

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Зайцев С.С.

Перевірів

головний інженер проекту
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Габрук О.А.

«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: м.Ірпінь, вул. Полтавська, 78-А, Бучанського району, Київської області». Коригування
SH/22/41



Основа
креслення (специфікації) № 26/09-26П-ВК1.С

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на водопровід та каналізацію
Житловий будинок

Кошторисна вартість	84,195 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,11278 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,822 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід В1									
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	<u>10825.31</u> 6792,84	<u>4010.26</u> 1778,12	1732	1087	<u>642</u> 284	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>14.38</u> 3,96
2	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	14,384	<u>34.39</u> -	-	495	-	-	-	-
3	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	11	<u>6.02</u> -	-	66	-	-	-	-
4	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	<u>9.16</u> -	-	37	-	-	-	-
5	C113-1879 варіант 4	Затискач діам. 20 мм	шт	3	<u>10.18</u> -	-	31	-	-	-	-
6	C113-1776 варіант 1	Перехід діам. 20x1/2" мм	шт	12	<u>16.58</u> -	-	199	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1879 варіант 2	Подвійний затискач діам. 20 мм	шт	3	<u>11,22</u> -	-	34	-	-	-	-
8	KB16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,07	<u>9681,35</u> 8016,92	<u>1607,65</u> 659,54	678	561	<u>113</u> 46	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>7,43</u> 0,64
9	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,5 мм	м	6,566	<u>89,65</u> -	-	589	-	-	-	-
10	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>19,26</u> -	-	193	-	-	-	-
11	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	2	<u>24,81</u> -	-	50	-	-	-	-
12	C113-1777 варіант 10	Перехід 32x1" мм	шт	3	<u>18,22</u> -	-	55	-	-	-	-
13	C113-1813 варіант 1	Розтрубне з'єднання внутрішнє 32x1"	шт	4	<u>237,58</u> -	-	950	-	-	-	-
14	C113-1881 варіант 3	Затискач діам. 32 мм	шт	6	<u>20,28</u> -	-	122	-	-	-	-
15	C113-2154 варіант 2	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	3	<u>165,44</u> -	-	496	-	-	-	-
16	C113-2154 варіант 12	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	4	<u>176,38</u> -	-	706	-	-	-	-
17	C113-2154 варіант 8	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	1	<u>351,48</u> -	-	351	-	-	-	-
18	C113-2154 варіант 9	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1	<u>372,76</u> -	-	373	-	-	-	-
19	C113-2154 варіант 13	Підводка для води сталь 1/2 0,3м	шт	4	<u>165,30</u> -	-	661	-	-	-	-
20	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,9	<u>247,17</u> 247,17	-	222	222	-	<u>3,5200</u> -	<u>3,17</u> -
21	C113-2126 варіант 6	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	9	<u>32,41</u> -	-	292	-	-	-	-
22	KB16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,03	<u>9681,35</u> 8016,92	<u>1607,65</u> 659,54	290	241	<u>48</u> 20	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>3,18</u> 0,27
23	C113-1683 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x2 мм	м	2,814	<u>81,52</u> -	-	229	-	-	-	-
24	C1630-122 варіант 2	Відвід 90 литий PE100 D32 SDR11	шт	1	<u>204,09</u> -	-	204	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1630-122 варіант 1	Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32х1"	шт	1	<u>91.30</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,005	<u>76755.50</u> 8984,08	<u>3467.68</u> 682,46	384	45	<u>17</u> 3	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>0.59</u> 0,05
27	C113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5	<u>479.00</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ22-13-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,0005	<u>73766.48</u> 13779,79	<u>3429.10</u> 502,54	37	7	<u>2</u> -	<u>187.2000</u> 6,7720	<u>0.09</u> -
29	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>320.29</u> 207,15	<u>-</u> -	320	207	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>2.95</u> -
30	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>1419.88</u> 894,58	<u>525.30</u> 146,84	142	89	<u>53</u> 15	<u>12.3000</u> 1,9690	<u>1.23</u> 0,2
31	C130-18 варіант 5	Фільтр ECOSOFT FPV24520ECO	шт	1	<u>21118.09</u> -	<u>-</u> -	21118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C130-18 варіант 2	Картридж PP20 CPV452020ECO	шт	1	<u>534.07</u> -	<u>-</u> -	534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C130-18 варіант 1	Картридж CRVF4520ECO	шт	1	<u>1716.85</u> -	<u>-</u> -	1717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					33638	2459	<u>875</u> 368		<u>33.02</u> 5,12
		Разом будівельні роботи, грн.					33638				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30304				
		всього заробітна плата, грн.					2827				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1551				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					458				
		Всього будівельні роботи, грн.					35189				

		—									
		Всього по розділу 1					35189				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Водопровід ТЗ									
34	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,13	<u>10825.31</u> 6792,84	<u>4010.26</u> 1778,12	1407	883	<u>521</u> 231	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>11.69</u> 3,22
35	C113-1689 варіант 3	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3 мм	м	11,687	<u>55.06</u> -	<u>-</u> -	643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>6.02</u> -	<u>-</u> -	60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	<u>9.16</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C113-1777 варіант 11	Перехід діам. 20x1/2 мм	шт	9	<u>18.22</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,03	<u>9681.35</u> 8016,92	<u>1607.65</u> 659,54	290	241	<u>48</u> 20	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>3.18</u> 0,27
40	C113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,1 мм	м	2,814	<u>168.53</u> -	<u>-</u> -	474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	1	<u>8.02</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C113-1777 варіант 9	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 32x1"	шт	1	<u>133.76</u> -	<u>-</u> -	134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C113-2154 варіант 2	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	3	<u>165.44</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C113-2154 варіант 12	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	1	<u>176.38</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C113-2154 варіант 9	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1	<u>372.76</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,6	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	148	148	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>2.11</u> -
47	C113-2126 варіант 6	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	6	<u>32.41</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КР20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен 40x40	100м	0,16	<u>2804.11</u> 2299,50	<u>476.80</u> 125,90	449	368	<u>76</u> 20	<u>32.3600</u> 1,5498	<u>5.18</u> 0,25
		Разом прямі витрати по розділу 2					5025	1640	<u>645</u> 271		<u>22.16</u> 3,74
		Разом будівельні роботи, грн.					5025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					2740 1911 1055 2,77 320 6080				
		Всього по розділу 2					6080				
		Розділ 3. Каналізація побутова К1									
49	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,0605	<u>7530.57</u> 7349,20	<u>75.44</u> 20,98	456	445	<u>5</u> 1	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>5.79</u> 0,02
50	C113-1458 варіант 10	Труба діам. 50мм 2000	шт	1	<u>368.34</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C113-1458 варіант 3	Труба діам. 50 мм, 1000 мм	шт	1	<u>104.58</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C113-1458 варіант 6	Труба діам. 50 мм, 500 мм	шт	5	<u>52.97</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C113-1458 варіант 4	Труба діам. 50 мм, 250 мм	шт	1	<u>48.48</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C113-1458 варіант 7	Труба діам. 50 мм, 150 мм	шт	2	<u>31.65</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C113-1466-1 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 50/87,5	шт	2	<u>27.16</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C113-1466-1 варіант 2	Коліно ПВХ діам. 50/45	шт	5	<u>24.92</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C113-1466-1 варіант 4	Трійник ПВХ діам. 50x50x87,5	шт	1	<u>45.11</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C113-1466-1 варіант 12	Трійник ПВХ діам. 50x50x45	шт	1	<u>45.11</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-1885 варіант 2	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 50 мм	шт	6	<u>66.28</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	1	<u>39.02</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,1375	<u>7459.38</u> 7046,88	<u>154.36</u> 43,65	1026	969	<u>21</u> 6	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>12.63</u> 0,08
62	С113-1458 варіант 1	Труба діам. 110 мм, 2000 мм	шт	1	<u>538.66</u> -	<u>-</u> -	539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	С113-1458 варіант 5	Труба діам. 110 мм, 1500 мм	шт	3	<u>399.53</u> -	<u>-</u> -	1199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	С113-1458 варіант 2	Труба діам. 110 мм, 1000 мм	шт	5	<u>293.45</u> -	<u>-</u> -	1467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	С113-1458 варіант 8	Труба діам. 110 мм, 500 мм	шт	3	<u>190.97</u> -	<u>-</u> -	573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	С113-1458 варіант 9	Труба діам. 110 мм, 250 мм	шт	3	<u>136.00</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	С113-1466-1 варіант 10	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	9	<u>98.97</u> -	<u>-</u> -	891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	С113-1466-1 варіант 14	Коліно ПВХ діам. 110/87,5	шт	1	<u>140.99</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С113-1466-1 варіант 5	Трійник ПВХ діам. 110x110x87,5	шт	2	<u>205.56</u> -	<u>-</u> -	411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	С113-1466-1 варіант 11	Трійник ПВХ діам. 110x110x45	шт	4	<u>183.12</u> -	<u>-</u> -	732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С113-1466-1 варіант 13	Хрестовина 110/110/110	шт	1	<u>216.68</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	<u>229.44</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С113-1478 варіант 2	Редукція ПВХ діам. 110/50 мм	шт	4	<u>68.60</u> -	<u>-</u> -	274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	С113-1868 варіант 1	Заглушка діам. 100 мм	шт	4	<u>119.75</u> -	<u>-</u> -	479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	С113-1885 варіант 1	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 110 мм	шт	4	<u>115.65</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ16-10-9	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 250 мм (зілля)	100м	0,005	<u>39637.02</u> 23902,64	<u>10805.77</u> 2302,27	198	120	<u>54</u> 12	<u>324.7200</u> 30,4631	<u>1.62</u> 0,15
77	С113-197	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	0,5	<u>1606.80</u> -	<u>-</u> -	803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>320.29</u> 207,15	<u>-</u> -	320	207	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>2.95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ22-13-7	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм	1000м	0,0005	<u>176069.73</u> 20480,77	<u>14817.71</u> 3191,91	88	10	<u>7</u> 2	<u>281.6000</u> 37,0791	<u>0.14</u> 0,02
80	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>4737.10</u> 2680,14	<u>393.71</u> 115,20	474	268	<u>39</u> 12	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>3.64</u> 0,15
81	С130-901 варіант 3	Унітаз зі змивним бачком	шт	1	<u>4684.16</u> -	<u>-</u> -	4684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	С130-901 варіант 2	Сидіння для унітазу	шт	1	<u>413.07</u> -	<u>-</u> -	413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С113-2307 варіант 1	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./	шт	1	<u>356.35</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>2915.36</u> 2380,91	<u>225.33</u> 65,52	292	238	<u>23</u> 7	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>3.2</u> 0,09
85	С130-644 варіант 1	Умивальник одинарний	комплект	1	<u>1549.73</u> -	<u>-</u> -	1550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	С130-644 варіант 2	П'єдестал	комплект	1	<u>786.77</u> -	<u>-</u> -	787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	С1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	1	<u>364.45</u> -	<u>-</u> -	364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	С130-613 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	1	<u>1707.07</u> -	<u>-</u> -	1707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних сталєвих	10компл.	0,1	<u>3758.72</u> 2272,50	<u>1023.53</u> 284,71	376	227	<u>102</u> 28	<u>31.9800</u> 3,7294	<u>3.2</u> 0,37
90	С130-43 варіант 1	Ванна акрилова (ніжки і сифон в комплекті)	комплект	1	<u>4753.21</u> -	<u>-</u> -	4753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С130-613 варіант 3	Змішувач для ванни з душовою стійкою	комплект	1	<u>5689.24</u> -	<u>-</u> -	5689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	С130-613 варіант 2	Змішувач для мийки	комплект	1	<u>1823.95</u> -	<u>-</u> -	1824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>2717.44</u> 1904,43	<u>172.69</u> 50,52	272	190	<u>17</u> 5	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>2.56</u> 0,07
94	С130-487 варіант 1	Мийка кухонна	шт	1	<u>2335.68</u> -	<u>-</u> -	2336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	С1630-973 варіант 2	Сифон для мийки	шт	1	<u>364.45</u> -	<u>-</u> -	364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1	<u>1245.78</u> 953,99	<u>113.69</u> 33,40	125	95	<u>11</u> 3	<u>12.9600</u> 0,4404	<u>1.3</u> 0,04
97	С130-637 варіант 1	Трап горизонтальний пластиковий Ду100	комплект	1	<u>2527.21</u> -	<u>-</u> -	2527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					41362	2769	<u>279</u> 76		<u>37.03</u> 0,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					41362 38314 2845 1564 3,98 461 42926				
		Всього по розділу 3					42926				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					80025 80025 71358 7583 4170 10,72 1239 84195	6868	<u>1799</u> 715		<u>92.21</u> 9,85
		Всього по кошторису					84195				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					112,78 8822				

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Зайцев С.С.

Перевірив

головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Габрук О.А.

«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: м.Ірпінь, вул. Полтавська, 78-А, Бучанського району, Київської області». Коригування
SH/22/41



Основні
креслення (специфікації) № 26/09-26П-ОВ1.С

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на опалення та вентиляцію
Житловий будинок

Кошторисна вартість	150,662 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,31868 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	24,354 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. котельная									
1	КБ18-2-6	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0, 21 МВт [0, 18 Гкал/год]	шт	1	<u>6666.93</u> 4472,90	<u>1709.45</u> 460,63	6667	4473	<u>1709</u> 461	<u>61.5000</u> 6,0347	<u>61.5</u> 6,03
2	КБ16-11-5	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 150 мм	100м	0,015	<u>16255.28</u> 13086,86	<u>3105.98</u> 863,52	244	196	<u>47</u> 13	<u>182.0400</u> 11,3594	<u>2.73</u> 0,17
3	С113-1515 варіант 1	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 1000 мм	шт	1	<u>1492.53</u> -	<u>-</u> -	1493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С113-1515 варіант 2	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 500 мм	шт	1	<u>761.35</u> -	<u>-</u> -	761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С113-1515 варіант 3	Коліно з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1	<u>1178.37</u> -	<u>-</u> -	1178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С113-1515 варіант 4	Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1	<u>194.74</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1515 варіант 5	Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	3	<u>480.85</u> -	<u>-</u> -	1443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11981	4669	<u>1756</u> 474		<u>64.23</u> 6,2
		Разом будівельні роботи, грн.					11981				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5556				
		всього заробітна плата, грн.					5143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2450				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					651				
		Всього будівельні роботи, грн.					14431				

		Всього по розділу 1					14431				
		Розділ 2. Опалення									
8	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,10536	<u>11661.40</u> 6719,46	<u>1977.59</u> 567,15	1229	708	<u>208</u> 60	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>10.21</u> 0,79
9	& C130-557-1 варіант 8	Радіатори сталеві тип 33 500x600	шт	1	<u>9188.51</u> -	<u>-</u> -	9189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C130-557-1 варіант 6	Радіатори сталеві тип 22 500x1000	шт	2	<u>6637.81</u> -	<u>-</u> -	13276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C130-557-1 варіант 4	Радіатори сталеві тип 22 500x900	шт	2	<u>6490.10</u> -	<u>-</u> -	12980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C130-557-1 варіант 7	Радіатори сталеві тип 22 500x600	шт	2	<u>4581.75</u> -	<u>-</u> -	9164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C130-557-1 варіант 5	Радіатори сталеві тип 22 500x400	шт	1	<u>3859.01</u> -	<u>-</u> -	3859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ18-22-1	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	8	<u>111.76</u> 96,72	<u>-</u> -	894	774	<u>-</u> -	<u>1.2800</u> -	<u>10.24</u> -
15	C113-2301 варіант 1	Термостатична головка R468CX001	шт	8	<u>623.72</u> -	<u>-</u> -	4990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C113-2301 варіант 7	Кутовий термостатичний клапан R401X133	шт	8	<u>393.03</u> -	-	3144	-	-	-	-
17	C113-2301 варіант 8	Кутовий відсічний клапан R16X033	шт	8	<u>207.65</u> -	-	1661	-	-	-	-
18	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>8292.52</u> 894,58	<u>682.62</u> 152,67	829	89	<u>68</u> 15	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>1.23</u> 0,2
19	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,46	<u>10825.31</u> 6792,84	<u>4010.26</u> 1778,12	4980	3125	<u>1845</u> 818	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>41.35</u> 11,39
20	C113-1689 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,2 мм армовані	м	41,354	<u>158.28</u> -	-	6546	-	-	-	-
21	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	40	<u>10.18</u> -	-	407	-	-	-	-
22	C113-1777 варіант 1	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20х1/2"	шт	17	<u>103.46</u> -	-	1759	-	-	-	-
23	C113-1813 варіант 4	Муфта з'єднувальна 20	шт	12	<u>9.06</u> -	-	109	-	-	-	-
24	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>9.16</u> -	-	18	-	-	-	-
25	C113-1813 варіант 7	Обвод 20	шт	6	<u>37.10</u> -	-	223	-	-	-	-
26	C113-1813 варіант 5	Перехідник-редукція 25х20	шт	4	<u>16.91</u> -	-	68	-	-	-	-
27	C113-1879 варіант 4	Затискач діам. 20 мм	шт	46	<u>10.18</u> -	-	468	-	-	-	-
28	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	<u>9560.75</u> 6981,74	<u>2544.30</u> 1099,90	1530	1117	<u>407</u> 176	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>14.78</u> 2,45
29	C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм армовані	м	14,864	<u>236.90</u> -	-	3521	-	-	-	-
30	C113-1747 варіант 5	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25	шт	4	<u>26.25</u> -	-	105	-	-	-	-
31	C113-1813 варіант 17	Муфта з'єднувальна 25	шт	4	<u>15.79</u> -	-	63	-	-	-	-
32	C113-1813 варіант 19	Розтрубне з'єднання внутрішнє 25х3/4"	шт	2	<u>274.97</u> -	-	550	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C113-1879 варіант 3	Затискач діам. 25 мм	шт	16	<u>12.42</u> -	-	199	-	-	-	-
34	C113-1879 варіант 5	З'єднувач латунний 1/2	шт	16	<u>25.33</u> -	-	405	-	-	-	-
35	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>8.51</u> -	-	17	-	-	-	-
36	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,25	<u>9681.35</u> 8016,92	<u>1607.65</u> 659,54	2420	2004	<u>402</u> 165	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>26.53</u> 2,29
37	C113-1691 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x4,5 мм армовані	м	23,45	<u>363.76</u> -	-	8530	-	-	-	-
38	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	11	<u>29.06</u> -	-	320	-	-	-	-
39	C113-1777 варіант 12	Тройник діам. 32 мм	шт	2	<u>78.06</u> -	-	156	-	-	-	-
40	C113-1747 варіант 4	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x32	шт	7	<u>42.16</u> -	-	295	-	-	-	-
41	C113-1777 варіант 9	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 32x1"	шт	4	<u>133.76</u> -	-	535	-	-	-	-
42	C113-1813 варіант 2	Муфта з'єднувальна 32	шт	7	<u>32.62</u> -	-	228	-	-	-	-
43	C113-1813 варіант 21	Обвод 32	шт	1	<u>83.02</u> -	-	83	-	-	-	-
44	C113-1813 варіант 18	Перехідник-редукція 32x25	шт	6	<u>31.50</u> -	-	189	-	-	-	-
45	C113-1813 варіант 20	Розтрубне з'єднання зовнішнє 32x1"	шт	4	<u>521.81</u> -	-	2087	-	-	-	-
46	C113-1881 варіант 3	Затискач діам. 32 мм	шт	25	<u>20.28</u> -	-	507	-	-	-	-
47	C113-2154 варіант 14	Кран кульовий муфтовий 1" BB GF	шт	3	<u>407.72</u> -	-	1223	-	-	-	-
48	C113-2154 варіант 6	Кран кульовий муфтовий 1/2" BB GF	шт	1	<u>222.23</u> -	-	222	-	-	-	-
49	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,4	<u>247.17</u> 247,17	-	1088	1088	-	<u>3.5200</u>	<u>15.49</u>
50	C113-2126 варіант 7	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 9 мм	м	23	<u>24.80</u> -	-	570	-	-	-	-
51	C113-2126 варіант 8	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 9 мм	м	8	<u>28.92</u> -	-	231	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C113-2126 варіант 9	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 9 мм	м	13	<u>33.96</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C113-2154 варіант 1	Стрічка монтажна	шт	2	<u>720.67</u> -	<u>-</u> -	1441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>9820.84</u> 6852,54	<u>2644.36</u> 470,08	295	206	<u>79</u> 14	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>2.72</u> 0,19
55	C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3	<u>160.82</u> -	<u>-</u> -	482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм \футляр\	100м	0,02	<u>11173.87</u> 8128,74	<u>2633.51</u> 520,39	223	163	<u>53</u> 10	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>2.15</u> 0,14
57	C113-19 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	<u>294.60</u> -	<u>-</u> -	589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	10	<u>320.29</u> 207,15	<u>-</u> -	3203	2072	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>29.5</u> -
59	КБ22-13-1	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	1000м	0,003	<u>47723.42</u> 13662,02	<u>2927.21</u> 362,93	143	41	<u>9</u> 1	<u>185.6000</u> 4,8967	<u>0.56</u> 0,01
60	КБ22-13-2	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 75 мм	1000м	0,002	<u>57689.87</u> 13662,02	<u>3126.54</u> 418,38	115	27	<u>6</u> 1	<u>185.6000</u> 5,6415	<u>0.37</u> 0,01
61	КР20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен 40х40	100м	0,1	<u>2804.11</u> 2299,50	<u>476.80</u> 125,90	280	230	<u>48</u> 13	<u>32.3600</u> 1,5498	<u>3.24</u> 0,15
		Разом прямі витрати по розділу 2					108079	11644	<u>3125</u> 1273		<u>158.37</u> 17,62
		Разом будівельні роботи, грн.					108079				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93310				
		всього заробітна плата, грн.					12917				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7123				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2112				
		Всього будівельні роботи, грн.					115202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					115202				
		Розділ 3. Вентиляція									
62	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>167.45</u> 126,18	<u>27.45</u> 5,51	335	252	<u>55</u> 11	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
63	С111-1756 варіант 4	ґрати вентиляційні ОНГ 300х150	шт	1	<u>481.19</u> -	<u>-</u> -	481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	С111-1756 варіант 5	ґрати вентиляційні ОНГ 150х150	шт	1	<u>455.01</u> -	<u>-</u> -	455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>502.98</u> 462,33	<u>37.79</u> 9,80	503	462	<u>38</u> 10	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
66	С130-62 варіант 1	Вентилятори осьові G-95, d-100мм	шт	1	<u>2324.46</u> -	<u>-</u> -	2324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ20-3-4	прокладання повітроводів <i>Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм</i>	100м2	0, 0121675	<u>23942.41</u> 17716,01	<u>549.76</u> 155,40	291	216	<u>7</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3.19</u> 0,03
68	С113-2426 варіант 1	Вентиляційний вихід 110/13/350 з трубою гофрованою діам. 110 мм довжиною 1250 мм	шт	1	<u>1115.99</u> -	<u>-</u> -	1116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С113-2427 варіант 1	Вентиляційний вихід з труби 125/13/500 в комплекті з трубою діам. 125 мм довжиною 2000 мм	шт	1	<u>1724.53</u> -	<u>-</u> -	1725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ20-22-1	Установлення зонтів над вентшахтою	м2	1,2	<u>2226.77</u> 102,55	<u>35.60</u> 9,90	2672	123	<u>43</u> 12	<u>1.4100</u> 0,1330	<u>1.69</u> 0,16
71	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,2	<u>3461.88</u> 2892,13	<u>141.70</u> 62,02	692	578	<u>28</u> 12	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>8.77</u> 0,17
72	С1630-679 варіант 1	Прохідний елемент повітроводу для металочерепичної покрівлі	шт	2	<u>510.53</u> -	<u>-</u> -	1021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ20-23-1	Установлення аераторів діаметром патрубка 280 мм	шт	2	<u>334.33</u> 305,19	<u>7.12</u> 1,98	669	610	<u>14</u> 4	<u>4.5100</u> 0,0266	<u>9.02</u> 0,05
74	С130-262 варіант 1	Аератори витяжні в зібраному вигляді, діаметр патрубка 280 мм	шт	2	<u>662.46</u> -	<u>-</u> -	1325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ20-24-1	монтаж коаксильної труби <i>Установлення вузлів перехідних димохід/коаксильна труба</i>	10вузол	0,1	<u>2892.13</u> 2892,13	<u>-</u> -	289	289	<u>-</u> -	<u>43.8600</u> -	<u>4.39</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C1630-679 варіант 2	Монтажный адаптер для коаксиальної труби	шт	1	<u>1447.57</u>	-	1448	-	-	-	-
77	PY2-141-2	Різання шліфувальною машинкою відрізним кругом листового і штабового металу, товщина металу до 1.5 мм (прорізання отвору в накривці вентиляційної шахти)	1м розр.	0,3925	<u>25.35</u> 21,43	-	10	8	-	<u>0.2500</u>	<u>0.1</u>
78	KB7-53-11	Установлення каркаса для монтажу коаксильної труби	100шт	0,01	<u>10487.36</u> 10487,36	-	105	105	-	<u>149.3500</u>	<u>1.49</u>
79	C121-783 варіант 1	Каркас для монтажу коаксильної труби	т	0,00848	<u>134857.63</u>	-	1144	-	-	-	-
80	KB20-23-1	Збирання та встановлення коаксильної труби	шт	1	<u>305.19</u> 305,19	-	305	305	-	<u>4.5100</u>	<u>4.51</u>
81	C113-2426 варіант 3	Труба коаксильна в комплекті	шт	1	<u>2384.52</u>	-	2385	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					19295	2948	<u>185</u> 51		<u>43.01</u> 0,68
		Разом будівельні роботи, грн.					19295				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16162				
		всього заробітна плата, грн.					2999				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1734				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					532				
		Всього будівельні роботи, грн.					21029				

		Всього по розділу 3					21029				
		Разом прямі витрати по кошторису					139355	19261	<u>5066</u> 1798		<u>265.61</u> 24,5
		Разом будівельні роботи, грн.					139355				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115028				
		всього заробітна плата, грн.					21059				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11307				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3295				
		Всього будівельні роботи, грн.					150662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					150662				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					318,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24354				

Склад

інженер з проектно-кошторисної роботи[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Зайцев С.С.

Перевірів

головний інженер проекту[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Габрук О.А.

«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: м.Ірпінь, вул. Полтавська, 78-А, Бучанського району, Київської області». Коригування
SH/22/41

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на внутрішнє газопостачання
Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 40,606 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0921 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,520 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KB24-101-1	Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	шт	1	<u>9261.28</u>	<u>2412.19</u>	9261	1012	<u>2412</u>	<u>13.5900</u>	<u>13.59</u>
					1011,78	286,73			287	3,8766	3,88
2	& C130-929-1	Ізольює фланцеве з'єднання	шт	1	<u>668.70</u>	-	669	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	KB19-9-1	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	шт	1	<u>1262.23</u>	<u>210.63</u>	1262	472	<u>211</u>	<u>6.0600</u>	<u>6.06</u>
					471,71	43,00			43	0,5777	0,58
4	& C1630-1966-1	Фільтр газовий 1"	шт	1	<u>550.84</u>	-	551	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	KP15-154-2	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	1	<u>167.33</u>	-	167	144	-	<u>1.8000</u>	<u>1.8</u>
					144,22	-			-	-	-
6	C1630-1935	Лічильники газу G2,5	шт	1	<u>4055.79</u>	-	4056	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	KB16-8-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,1	<u>23252.29</u>	<u>1437.26</u>	2325	354	<u>144</u>	<u>46.0800</u>	<u>4.61</u>
					3535,72	317,97			32	4,2675	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1630-1910 варіант 1	Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм	шт	2	<u>434.90</u> -	<u>-</u> -	870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1545-13- 1 варіант 1	Шланг для підключення газу Д-15 мм ВВ довжинф 1 м	шт	2	<u>586.40</u> -	<u>-</u> -	1173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ16-8-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>32929.29</u> 3535,72	<u>1437.26</u> 317,97	3293	354	<u>144</u> 32	<u>46.0800</u> 4,2675	<u>4.61</u> 0,43
11	КБ16-8-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,15	<u>33639.43</u> 3535,72	<u>1823.40</u> 402,34	5046	530	<u>274</u> 60	<u>46.0800</u> 5,4275	<u>6.91</u> 0,81
12	C1630-1912 варіант 2	Крани кульові газові муфтові діам. 25 мм	шт	1	<u>585.46</u> -	<u>-</u> -	585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,45	<u>5234.18</u> 4789,67	<u>-</u> -	2355	2155	<u>-</u> -	<u>54.9400</u> -	<u>24.72</u> -
14	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,048	<u>11732.65</u> 7461,58	<u>1.02</u> 0,85	563	358	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>5.1</u> -
15	КБ19-1-2	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	шт	1	<u>500.29</u> 133,42	<u>56.95</u> 15,84	500	133	<u>57</u> 16	<u>1.9000</u> 0,2128	<u>1.9</u> 0,21
16	КМ10-669-2	Прилад ультразвуковий в одноклобному виконанні	шт	1	<u>900.75</u> 561,76	<u>0.87</u> 0,09	901	562	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0014	<u>8</u> -
17	& 1602- 30127-9-1 варіант 1	Сигналізатор газу метан/чадний газ	шт	1	<u>3628.01</u> -	<u>-</u> -	3628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по кошторису					37205	6074	<u>3243</u> 470		<u>77.3</u> 6,34
		Разом будівельні роботи, грн.					37205				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27888				
		всього заробітна плата, грн.					6544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3401				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					976				
		Всього будівельні роботи, грн.					40606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					40606				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					92,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7520				

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Зайцев С.С.

Перевірів

головний інженер проекту[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Габрук О.А.

«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: м.Ірпінь, вул. Полтавська, 78-А, Бучанського району, Київської області». Коригування
SH/22/41



Основа:
креслення (специфікації) № 1-09-2022-01-ЕП.с

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на зовнішні електромережі 0,4 кВт
Зовнішні електромережі

Кошторисна вартість	43,651 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06065 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,454 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0525	<u>15370.28</u> 15370,28	- -	807	807	- -	<u>261.8000</u> -	<u>13.74</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0225	<u>8699.02</u> 8699,02	- -	196	196	- -	<u>150.4500</u> -	<u>3.39</u> -
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,15	<u>8331.75</u> 698,21	<u>7633.54</u> 1903,89	1250	105	<u>1145</u> 286	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>1.44</u> 3,34
4	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	3	<u>648.34</u> -	- -	1945	-	- -	- -	- -
5	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>2274.33</u> 1280,05	<u>571.70</u> 135,30	341	192	<u>86</u> 20	<u>17.6000</u> 1,5792	<u>2.64</u> 0,24
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15	<u>2111.89</u> 1163,68	<u>531.20</u> 131,16	317	175	<u>80</u> 20	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>2.4</u> 0,23
7	С1545-66 варіант 11	Кабель ВВГнгд 4х16	м	30	<u>435.81</u> -	- -	13074	-	- -	- -	- -
8	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,15	<u>278.61</u> 247,28	<u>31.33</u> 7,81	42	37	<u>5</u> 1	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>0.51</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна	м	15	<u>5.53</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ33-105-1	Установлення одинарних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ	шт	1	<u>542.66</u> 310,37	<u>232.29</u> 50,45	543	310	<u>233</u> 50	<u>4.4200</u> 0,6111	<u>4.42</u> 0,61
11	К585821-Л890 варіант 1	Приставка ПТ 43-2	шт	1	<u>2662.07</u> -	<u>-</u> -	2662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,5	<u>648.34</u> -	<u>-</u> -	324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ33-106-3	Установлення сталевих ригелів для опор ВЛ 0,38-10 кВ	шт	1	<u>30.97</u> 23,98	<u>6.99</u> 1,27	31	24	<u>7</u> 1	<u>0.3500</u> 0,0139	<u>0.35</u> 0,01
14	C1545-457 варіант 1	Трубостійка металева 2,5 м	шт	1	<u>1781.14</u> -	<u>-</u> -	1781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-409-2	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,03	<u>22918.80</u> 3192,08	<u>17585.95</u> 3276,59	688	96	<u>528</u> 98	<u>47.8000</u> 44,8272	<u>1.43</u> 1,34
16	C113-2126 варіант 1	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм	м	3	<u>130.98</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ33-108-2	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,015	<u>3543.03</u> 2774,18	<u>768.85</u> 213,88	53	42	<u>11</u> 3	<u>39.0400</u> 2,8728	<u>0.59</u> 0,04
18	КБ33-114-1	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	1	<u>286.37</u> 142,55	<u>129.01</u> 25,75	286	143	<u>129</u> 26	<u>2.0300</u> 0,3063	<u>2.03</u> 0,31
19	C157-378 варіант 1	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4x16 мм2	1000м	0,015	<u>69984.79</u> -	<u>-</u> -	1050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1545-457 варіант 2	Гак на опору універсальний CSC 16uz	шт	1	<u>105.72</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C1545-457 варіант 3	Хомут CCD 9-62	шт	1	<u>12.37</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1545-457 варіант 4	Бандажна стрічка IF 207	шт	1	<u>59.50</u> -	<u>-</u> -	60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1545-457 варіант 5	Скріпка CF 20	шт	12	<u>12.37</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C1110-186 варіант 1	Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4	шт	2	<u>121.21</u> -	<u>-</u> -	242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C1110-186 варіант 3	Затискач проколюючий абонентський ТТД 151 NEO	шт	4	<u>140.62</u> -	<u>-</u> -	562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ33-118-1	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин	2	<u>152.65</u> 19,62	<u>75.77</u> 2,72	305	39	<u>152</u> 5	<u>0.2900</u> 0,0366	<u>0.58</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C1551-26-СП варіант 2	Смуга сталевая оцинкована 40х4	м	2	<u>177.12</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ33-118-2	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	3	<u>173.52</u> 47,37	<u>126.15</u> 32,09	521	142	<u>379</u> 96	<u>0.7000</u> 0,4406	<u>2.1</u> 1,32
29	C1545-533 варіант 1	Електроод заземлення 4 м, 16 мм	шт	3	<u>1950.24</u> -	<u>-</u> -	5851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ33-118-5	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ	опора	1	<u>207.90</u> 71,81	<u>97.94</u> 9,81	208	72	<u>98</u> 10	<u>1.1400</u> 0,1198	<u>1.14</u> 0,12
31	C1545-533 варіант 3	Провідник діам. 10 мм 3,0 м	шт	1	<u>371.99</u> -	<u>-</u> -	372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,04	<u>2262.64</u> 1861,89	<u>371.70</u> 55,58	91	74	<u>15</u> 2	<u>25.6000</u> 0,6639	<u>1.02</u> 0,03
33	C1545-533 варіант 10	Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4, 0 м	шт	1	<u>597.23</u> -	<u>-</u> -	597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	1	<u>170.67</u> 50,08	<u>120.59</u> 17,68	171	50	<u>121</u> 18	<u>0.7400</u> 0,2304	<u>0.74</u> 0,23
35	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>616.92</u> 245,54	<u>133.99</u> 24,87	617	246	<u>134</u> 25	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
36	C1545-533 варіант 2	ЩВ0 400х529х136	шт	1	<u>2655.92</u> -	<u>-</u> -	2656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C1545-457 варіант 6	Комплект кріплення на опору БМ25- БМ43	шт	1	<u>421.01</u> -	<u>-</u> -	421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C188888-6 варіант 1	Шпилька	шт	4	<u>76.07</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C188888-6 варіант 2	Гайка	шт	8	<u>7.33</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C188888-6 варіант 3	Шайба	шт	8	<u>5.39</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C188888-6 варіант 4	Кутик	шт	4	<u>53.63</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C188888-6 варіант 5	Хомут Х22/1	шт	2	<u>35.90</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>173.51</u> 119,12	<u>21.00</u> 3,38	347	238	<u>42</u> 7	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>3.2</u> 0,08
44	C1547-15 варіант 1	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 6	шт	1	<u>529.42</u> -	<u>-</u> -	529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C1547-15 варіант 9	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 10	шт	1	<u>646.67</u> -	<u>-</u> -	647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>144,72</u> 122,77	<u>9,49</u> 2,34	145	123	<u>9</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0275	<u>1,6</u> 0,03
		Разом прямі витрати по кошторису					41521	3111	<u>3174</u> 670		<u>46,52</u> 8,3
		Разом будівельні роботи, грн.					41521				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35236				
		всього заробітна плата, грн.					3781				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2130				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					673				
		Всього будівельні роботи, грн.					43651				

		Всього по кошторису					43651				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					60,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4454				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Зайцев С.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту Габрук О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: м.Ірпінь, вул. Полтавська, 78-А, Бучанського району, Київської області». Коригування
SH/22/41

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на зовнішні мережі водопроводу

Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання

Основа:
креслення (специфікації) № 26/09-26П-ЗВК1.С

Кошторисна вартість 28,066 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06925 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,890 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,009	<u>46266.36</u> 1335,27	<u>44931.09</u> 10427,40	416	12	<u>404</u> 94	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>0.2</u> 1,19
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,034	<u>18444.33</u> 18444,33	- -	627	627	- -	<u>314.1600</u> -	<u>10.68</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,114	<u>8699.02</u> 8699,02	- -	992	992	- -	<u>150.4500</u> -	<u>17.15</u> -
4	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	2,6	<u>648.34</u> -	- -	1686	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3721	1631	<u>404</u> 94		<u>28.03</u> 1,19
		Разом будівельні роботи, грн.					3721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					1686 1725 1120 3,51 404 4841				
		Всього по розділу 1					4841				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,16	<u>8159.74</u> 1028,00	<u>-</u> -	1306	164	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>2.61</u> -
6	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,018	<u>18756.58</u> 17224,84	<u>1021.05</u> 95,63	338	310	<u>18</u> 2	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>4.31</u> 0,02
7	C113-1354 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	18	<u>65.49</u> -	<u>-</u> -	1179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C113-1725 варіант 1	Відвід 90 литий PE 100 діам.32	шт	1	<u>87.60</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1630-122 варіант 1	Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32х1"	шт	3	<u>91.30</u> -	<u>-</u> -	274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C113-1779 варіант 1	Перехід сталь-латунь діам. 40х1" мм	шт	1	<u>115.41</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувки або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	3	<u>177.88</u> 121,51	<u>17.80</u> 4,95	534	365	<u>53</u> 15	<u>1.7100</u> 0,0665	<u>5.13</u> 0,2
12	C113-2154 варіант 12	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	1	<u>176.38</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-2154 варіант 9	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1	<u>372.76</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-2154 варіант 10	Клапан зворотній різьбовий в/в 1" 7Y00J7H101000A	шт	1	<u>504.04</u> -	<u>-</u> -	504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>61.56</u> 48,73	<u>7.12</u> 1,98	62	49	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
16	C1630-1457 варіант 1	Лічильники холодної води	шт	1	<u>3698.83</u> -	<u>-</u> -	3699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>8295.21</u> 894,58	<u>682.62</u> 152,67	830	89	<u>68</u> 15	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>1.23</u> 0,2
		Разом прямі витрати по розділу 2					9478	977	<u>146</u> 34		<u>13.95</u> 0,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9478 8355 1011 536 1,38 158 10014				
		----- -									
		Всього по розділу 2					10014				
		Розділ 3. Улаштування колодязів									
18	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0983	<u>34708.65</u> 9592,90	<u>18230.21</u> 4265,53	3412	943	<u>1792</u> 419	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>13.94</u> 4,69
19	К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1135.84</u> -	<u>-</u> -	2272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	К585521-Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1408.91</u> -	<u>-</u> -	1409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>2968.39</u> -	<u>-</u> -	2968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С111-1788 варіант 4	Драбина	шт	1	<u>1641.26</u> -	<u>-</u> -	1641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,02	<u>2694.66</u> 1133,41	<u>-</u> -	54	23	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>0.32</u> -
24	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні	т	0,1428	<u>5219.61</u> -	<u>-</u> -	745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					12501	966	<u>1792</u> 419		<u>14.26</u> 4,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					12501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9743				
		всього заробітна плата, грн.					1385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					711				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					207				
		Всього будівельні роботи, грн.					13212				

		Всього по розділу 3					13212				
		Разом прямі витрати по кошторису					25700	3574	<u>2342</u>		<u>56,24</u>
									<u>547</u>		<u>6,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					25700				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19784				
		всього заробітна плата, грн.					4121				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2366				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					769				
		Всього будівельні роботи, грн.					28066				

		Всього по кошторису					28066				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					69,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4890				

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Зайцев С.С.

Перевірив

головний інженер проекту
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Габрук О.А.

«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: м.Ірпінь, вул. Полтавська, 78-А, Бучанського району, Київської області». Коригування

SH/22/41



Основа
креслення (специфікації) № 26/09-26П-ЗВК1.С

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на зовнішні мережі каналізації

Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання

Кошторисна вартість	92,631 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09321 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6,737 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0062	<u>46266.36</u> 1335,27	<u>44931.09</u> 10427,40	287	8	<u>279</u> 65	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>0.14</u> 0,82
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,0128	<u>77870.57</u> 3307,55	<u>74563.02</u> 16319,65	997	42	<u>955</u> 209	<u>55.0800</u> 204,9486	<u>0.71</u> 2,62
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0485	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	895	895	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>15.24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,084	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	731	731	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>12.64</u> -
5	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	1,8	<u>648.34</u> -	<u>-</u> -	1167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С311-18	Перевезення ґрунту до 18 км	т	24,96	<u>167.61</u> -	<u>167.61</u> 21,66	4184	-	<u>4184</u> 541	<u>-</u> 0,2630	<u>-</u> 6,56
		Разом прямі витрати по розділу 1					8261	1676	<u>5418</u> 815		<u>28.73</u> 10
		Разом будівельні роботи, грн.					8261				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1167				
		всього заробітна плата, грн.					2491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1531				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					536				
		Всього будівельні роботи, грн.					9792				

		Всього по розділу 1					9792				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,21	<u>8159.74</u> 1028,00	<u>-</u> -	1714	216	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>3.43</u> -
8	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,012	<u>35422.55</u> 22314,66	<u>11995.17</u> 3321,90	425	268	<u>144</u> 40	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>3.72</u> 0,56
9	С113-1425 варіант 1	Труби поліетиленові 110х3,4 SN8	м	12	<u>255.17</u> -	<u>-</u> -	3062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 200 мм (гільзи)	1000м	0,0015	<u>104496.48</u> 44477,78	<u>47278.61</u> 999,94	157	67	<u>71</u> 1	<u>571.4000</u> 12,0748	<u>0.86</u> 0,02
11	С113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	1,5	<u>1131.99</u> -	<u>-</u> -	1698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>320.29</u> 207,15	<u>-</u> -	641	414	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>5.9</u> -
13	КБ22-13-7	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм	1000м	0,0015	<u>176069.73</u> 20480,77	<u>14817.71</u> 3191,91	264	31	<u>22</u> 5	<u>281.6000</u> 37,0791	<u>0.42</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					7961	996	237 46		14,33 0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					7961				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6728				
		всього заробітна плата, грн.					1042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					567				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					168				
		Всього будівельні роботи, грн.					8528				

		Всього по розділу 2					8528				
		Розділ 3. улаштування колодязів									
14	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0417	34708.65 9592,90	18230,21 4265,53	1447	400	760 178	141,7600 47,7098	5.91 1,99
15	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1408.91 -	- -	1409	-	- -	- -	- -
16	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1456.87 -	- -	1457	-	- -	- -	- -
17	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1135.84 -	- -	1136	-	- -	- -	- -
	варіант 2										
18	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2131.41 -	- -	2131	-	- -	- -	- -
19	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1385.55 -	- -	2771	-	- -	- -	- -
	варіант 2										
20	К585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	3089.27 -	- -	3089	-	- -	- -	- -
21	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	335.81 -	- -	336	-	- -	- -	- -
22	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	2968.39 -	- -	2968	-	- -	- -	- -
	варіант 1										
23	С111-1788	Драбина	шт	1	1641.26 -	- -	1641	-	- -	- -	- -
	варіант 4										
24	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1,8	1528.35 151,18	145,99 37,27	2751	272	263 67	2,4000 0,5009	4,32 0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,06	<u>2694.66</u> 1133,41	<u>-</u> -	162	68	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>0.96</u> -
26	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні	т	0,4284	<u>5219.61</u> -	<u>-</u> -	2236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ38-1-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	1	<u>3265.65</u> 1049,91	<u>491.03</u> 103,46	3266	1050	<u>491</u> 103	<u>14.7750</u> 1,2032	<u>14.78</u> 1,2
28	С130-10 варіант 3	Септик однокамерний 2м3	шт	1	<u>46148.53</u> -	<u>-</u> -	46149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ8-20-1	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,084	<u>710.39</u> 397,90	<u>78.53</u> 31,78	60	33	<u>7</u> 3	<u>5.8800</u> 0,3808	<u>0.49</u> 0,03
30	& С1422- 10932-1	Шлакоблок 0,19х0,19х0,39	шт	6	<u>30.86</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					73194	1823	<u>1521</u> 351		<u>26.46</u> 4,12
		Разом будівельні роботи, грн.					73194				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69850				
		всього заробітна плата, грн.					2174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1116				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					326				
		Всього будівельні роботи, грн.					74310				

		Всього по розділу 3					74310				
		Разом прямі витрати по кошторису					89416	4495	<u>7176</u> 1212		<u>69.52</u> 14,76
		Разом будівельні роботи, грн.					89416				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77745				
		всього заробітна плата, грн.					5707				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3215				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					92631				

		Всього по кошторису					92631				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					93,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6737				

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Зайцев С.С

Перевірив

головний інженер проекту[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Габрук О.А.

«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: м.Ірпін, вул. Полтавська, 78-А, Бучанського району, Київської області». Коригування

SH/22/41

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03**на зовнішні мережі газопостачання****Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання**Основа
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	27,420 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06463 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,926 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,027	<u>46266.36</u> 1335,27	<u>44931.09</u> 10427,40	1249	36	<u>1213</u> 282	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>0.6</u> 3,57
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,003	<u>77870.57</u> 3307,55	<u>74563.02</u> 16319,65	234	10	<u>224</u> 49	<u>55.0800</u> 204,9486	<u>0.17</u> 0,61
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,015	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	277	277	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>4.71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,027	<u>6954.47</u> -	<u>6954.47</u> 1248,09	188	-	<u>188</u> 34	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,41
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,045	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	391	391	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>6.77</u> -
6	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	3	<u>648.34</u> -	<u>-</u> -	1945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,5	<u>117.02</u> -	<u>117.02</u> 13,26	527	-	<u>527</u> 60	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,72
Разом прямі витрати по розділу 1							4811	714	<u>2152</u> 425		<u>12.25</u> 5,31
Разом будівельні роботи, грн.							4811				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1945				
всього заробітна плата, грн.							1139				
Загальновиробничі витрати, грн.							696				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							244				
Всього будівельні роботи, грн.							5507				


Всього по розділу 1							5507				
Розділ 2. Монтажні роботи											
8	КБ22-12-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,025	<u>42382.66</u> 24102,72	<u>18279.94</u> 4461,64	1060	603	<u>457</u> 112	<u>331.4000</u> 61,2463	<u>8.29</u> 1,53
9	С113-957 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	25,25	<u>207.56</u> -	<u>-</u> -	5241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,6	<u>4795.88</u> 1858,78	<u>2937.10</u> 817,15	2878	1115	<u>1763</u> 490	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>14.76</u> 6,87
11	С113-993-11Д варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	<u>834.56</u> -	<u>-</u> -	2504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С113-1289 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	<u>636.87</u> -	<u>-</u> -	1274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C113-1496 варіант 1	Вузол вводу газопроводу в будівлю з переходом ПЕ/Сталь та кульовим краном діам. 32 мм	шт	1	<u>2032.57</u> -	<u>-</u> -	2033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ24-105-4	Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см ²] під газом без зниження тиску, діаметр газопроводу 50 мм	шт	1	<u>2349.47</u> 483,57	<u>1766.37</u> 292,51	2349	484	<u>1766</u> 293	<u>5.6400</u> 4,0082	<u>5.64</u> 4,01
15	C113-1119-11Б варіант 1	Сідлові трійники із накруткою з поліетилену діам. 75/50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>3014.63</u> -	<u>-</u> -	3015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					20354	2202	<u>3986</u> 895		<u>28.69</u> 12,41
		Разом будівельні роботи, грн.					20354				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14166				
		всього заробітна плата, грн.					3097				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1560				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					446				
		Всього будівельні роботи, грн.					21914				

		Всього по розділу 2					21914				
		Разом прямі витрати по кошторису					25165	2916	<u>6138</u> 1320		<u>40.94</u> 17,72
		Разом будівельні роботи, грн.					25165				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16111				
		всього заробітна плата, грн.					4236				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					690				
		Всього будівельні роботи, грн.					27420				

		Всього по кошторису					27420				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					64,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.						4926			

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи  Зайцев С.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту  Габрук О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: м.Ірпінь, вул. Полтавська, 78-А, Бучанського району, Київської області». Коригування
SH/22/41



Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на покриття та вимощення
Благоустрій

Кошторисна вартість	128,572 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19358 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,330 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тротуари (тип 1)									
1	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,26	<u>5818.53</u> 5357,63	- -	1513	1393	- -	<u>81.2500</u> -	<u>21.13</u> -
2	С1424-11620 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	1,248	<u>2968.77</u> -	- -	3705	-	- -	- -	- -
3	& С1416-8684-1 варіант 1	Камені бортові 500х200х60	шт	52	<u>80.21</u> -	- -	4171	-	- -	- -	- -
4	КБ1-136-1 застосовано	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,1259	<u>557.37</u> -	<u>557.37</u> 127,44	70	-	<u>70</u> 16	- 1,4157	- 0,18
5	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,1259	<u>2662.87</u> 1633,25	<u>983.31</u> 231,68	335	206	<u>124</u> 29	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>3.15</u> 0,35
6	КБ27-17-2 к=8	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 20см	100м2	0,1259	<u>458.23</u> -	<u>428.59</u> 103,90	58	-	<u>54</u> 13	- 1,2848	- 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1,918716	<u>1345.46</u> -	<u>-</u> -	2582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1421-9550 варіант 1	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	1,279144	<u>392.53</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KB27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,01259	<u>671324.10</u> 76481,61	<u>15472.06</u> 3961,87	8452	963	<u>195</u> 50	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>13.39</u> 0,71
		Разом прямі витрати по розділу 1					21388	2562	<u>443</u> 108		<u>37.67</u> 1,4
		Разом будівельні роботи, грн.					21388				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18383				
		всього заробітна плата, грн.					2670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1714				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					594				
		Всього будівельні роботи, грн.					23102				

		Всього по розділу 1					23102				
		Розділ 2. Вимощення (тип 2)									
10	KB27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,52	<u>6443.08</u> 5357,63	<u>624.55</u> 139,22	3350	2786	<u>325</u> 72	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>42.25</u> 0,76
11	C1424-11620 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	2,496	<u>2968.77</u> -	<u>-</u> -	7410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1416-8684-1 варіант 1	Камені бортові 500х200х60	шт	104	<u>80.21</u> -	<u>-</u> -	8342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KB1-136-1 застосовано	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,52	<u>557.37</u> -	<u>557.37</u> 127,44	290	-	<u>290</u> 66	<u>-</u> 1,4157	<u>-</u> 0,74
14	KB27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,52	<u>2331.21</u> 1633,25	<u>651.65</u> 155,85	1212	849	<u>339</u> 81	<u>25.0000</u> 1,9286	<u>13</u> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ27-17-2 к=8	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 20см	100м2	0,52	<u>458,23</u> -	<u>428,59</u> 103,90	238	-	<u>223</u> 54	<u>-</u> 1,2848	<u>-</u> 0,67
16	C1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	7,9248	<u>1345,46</u> -	<u>-</u> -	10663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C1421-9550 варіант 1	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	5,2832	<u>392,53</u> -	<u>-</u> -	2074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0416	<u>304266,73</u> 9492,59	<u>2329,72</u> 890,07	12657	395	<u>97</u> 37	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>6,27</u> 0,44
19	C1424-11620 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	4,2432	<u>2968,77</u> -	<u>-</u> -	12597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,52	<u>1205,59</u> 1020,44	<u>52,12</u> 43,44	627	531	<u>27</u> 23	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>8,42</u> 0,29
21	& C1630-967-2 варіант 2	Сітка зварна 100/100/4	м2	57,2	<u>98,56</u> -	<u>-</u> -	5638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,052	<u>665663,10</u> 76481,61	<u>15472,06</u> 3961,87	34614	3977	<u>805</u> 206	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>55,32</u> 2,94
		Разом прямі витрати по розділу 2					99712	8538	<u>2106</u> 539		<u>125,26</u> 6,84
		Разом будівельні роботи, грн.					99712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89068				
		всього заробітна плата, грн.					9077				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5756				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1989				
		Всього будівельні роботи, грн.					105468				

		Всього по розділу 2					105468				
		Разом прямі витрати по кошторису					121100	11100	<u>2549</u> 647		<u>162,93</u> 8,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					121100				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107451				
		всього заробітна плата, грн.					11747				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7472				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2583				
		Всього будівельні роботи, грн.					128572				

		Всього по кошторису					128572				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					193,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14330				

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Зайцев С.С.

Перевірив

головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Габрук О.А.

«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: м.Ірпінь, вул. Полтавська, 78-А, Бучанського району, Київської області». Коригування
SH/22/41



Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на огорожу
Благоустрій

Кошторисна вартість	73,538 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19736 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,992 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огорожа зі зварної секційної сітки									
1	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,4838	<u>38262.46</u> 15903,44	<u>21470.87</u> 4807,85	18511	7694	<u>10388</u> 2326	<u>216.0500</u> 51,7347	<u>104.52</u> 25,03
2	С1424-11598 варіант 1	Бетон С15/20, W8, F200	м3	0,667644	<u>3193.17</u> -	-	2132	-	-	-	-
3	С188888-35 варіант 3	Стовпчики металеві парканні 60х40х2500	шт	20	<u>520.27</u> -	-	10405	-	-	-	-
4	& С188888-18-1	Огорожі сітчасті в комплекті з кріпильними елементами 1700х2517	шт	16	<u>744.60</u> -	-	11914	-	-	-	-
5	& С113-5-1 варіант 1	Труба профільна 40х40х3	м	16	<u>70.39</u> -	-	1126	-	-	-	-
6	С188888-35 варіант 4	Планка накривна на профлист	шт	4	<u>98.76</u> -	-	395	-	-	-	-
7	КБ9-47-1	Облицювання передньої частини огорожі сталієм профільованим листом	100м2	0,136	<u>3900.33</u> 3277,04	<u>308.89</u> 78,71	530	446	<u>42</u> 11	<u>47.8400</u> 1,0649	<u>6.51</u> 0,14


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C188888-11 варіант 2	Профнастил оцинкований ПС 20, 1700x2500	м2	13,872	<u>281.05</u>	<u>-</u>	3899	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>396068.11</u>	<u>105855.75</u>	3961	1950	<u>1059</u>	<u>2581.0000</u>	<u>25.81</u>
10	& C121-253- 1 варіант 2	Ворота в комплекті зі стійками 1700x2500 та кріпленням	шт	1	<u>7728.42</u>	<u>-</u>	7728	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	<u>107016.16</u>	<u>3776.85</u>	1070	873	<u>38</u>	<u>1138.2500</u>	<u>11.38</u>
12	& C126- 1098-1 варіант 2	Хвіртка в комплекті зі стійками та кріпленням 1700x1000	шт	1	<u>4379.18</u>	<u>-</u>	4379	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					66050	10963	<u>11527</u>		<u>148.22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					66050		2589		27,99
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43560				
		всього заробітна плата, грн.					13552				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7488				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2440				
		Всього будівельні роботи, грн.					73538				

		Всього по розділу 1					73538				
		Разом прямі витрати по кошторису					66050	10963	<u>11527</u>		<u>148.22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					66050		2589		27,99
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43560				
		всього заробітна плата, грн.					13552				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7488				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2440				
		Всього будівельні роботи, грн.					73538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					73538				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					197,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15992				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи  Зайцев С.С.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту  Габрук О.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: м.Ірпінь, вул. Полтавська, 78-А, Бучанського району, Київської області». Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

опалювальне обладнання
Житловий будинок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 25,055 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	241996-20606 варіант 2	Котел газовий двоконтурний Protherm LYNXBA24; (маса=0)	шт	1	24108,34	24108
		Разом				24108
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				947
		Всього по кошторису				25055

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Зайцев С.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту Габрук О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: м.Ірпінь, вул. Полтавська, 78-А, Бучанського району, Київської області». Коригування



Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

Обладнання
Житловий будинок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 108,369 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що не монтується						
1	560110-74 варіант 1	Стіл обідній; (маса=0)	шт	1	5041,67	5042
2	560110-171 варіант 1	Стілець; (маса=0)	шт	4	1191,66	4767
3	560110-15 варіант 2	Шафа для одягу; (маса=0)	шт	1	6875,00	6875
4	560110-194 варіант 2	Диван; (маса=0)	шт	1	22833,34	22833
5	560110-77 варіант 2	Комплект кухонних меблів (кухонний гарнітур); (маса=0)	шт	1	40333,34	40333
6	17064-5246 варіант 2	Холодильник; (маса=0)	шт	1	13933,34	13933
7	560110-61 варіант 2	Витяжка кухонна; (маса=0)	шт	1	3850,00	3850
8	2417-109 варіант 2	Плита газова ПГ4; (маса=0,0468)	шт	1	5958,34	5958
		Разом по розділу 1				103591
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4068
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	101467	0,007	710
		Всього по розділу 1				108369

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				103591
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4068
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	101467	0,007	710
		Всього вартість устаткування				107659
		Всього вартість будівельних робіт				710
		Всього по кошторису				108369

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Зайцев С.С.

Перевірів

головний інженер проекту[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Габрук О.А.

«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою: м.Ірпінь, вул.
Полтавська, 78 А, Бучанського району, Київської області». Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02

обладнання для зовнішніх електромереж
Зовнішні електромережі

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 4,326 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1867 варіант 3	Лічильник GAMA 300 G3M.144; (маса=0) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	4162,91	4163 4163 163 4326

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Зайцев С.С.

Перевірив

головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Габрук О.А.