

Реконструкція майнового комплексу КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, Шосе Сквирське,б. (коригування) (черга будівництва III )  
Стадія П. III черга ВИХІДНИЙ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/III-012**  
**на Кондиціонування. III черга**  
**Лікарня. Блок №3**

Основа:  
креслення (специфікації ) № 59/23/ПР/К-ОВК (том 4.4)

Кошторисна вартість 228,989 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,09809 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 81,921 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
<b>Розділ 1. Система ПБ2</b>											
1	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (ККБ )	шт	1	<u>1207.15</u> 862,79	<u>281.86</u> 74,62	1207	863	<u>282</u> 75	<u>12.7500</u> 0,9723	<u>12.75</u> 0,97
2	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (спліт-системи)	10блок	0,1	<u>30735.21</u> 18482,71	<u>2205.86</u> 537,01	3074	1848	<u>221</u> 54	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
3	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,1	<u>10571.92</u> 9529,60	<u>912.95</u> 268,61	1057	953	<u>91</u> 27	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>12.8</u> 0,39
4	& С1545-265-1-1А варіант 3	Фреонопровід мідний 5/8" (15.8) Frigotek	м	5	<u>180.30</u> -	<u>-</u> -	902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С1545-265-1-1А варіант 6	Фреонопровід мідний 3/8" (9.52) Frigotek	м	5	<u>97.08</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	247	247	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>3.52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-2442 варіант 3	Теплоізоляція трубна 9x20 K-Flex	м	5	<u>21.89</u>	-	109	-	-	-	-
8	C113-2442 варіант 4	Теплоізоляція трубна 9x9 K-Flex	м	5	<u>11.41</u>	-	57	-	-	-	-
9 &	C126-602И варіант 2	Рама кріплення зовнішнього блоку Walraven	шт	1	<u>3716.65</u>	-	3717	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					10855	3911	<u>594</u> 156		<u>55.08</u> 2,06
		Разом будівельні роботи, грн.					10855				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6350				
		всього заробітна плата, грн.					4067				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1977				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					525				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>12832</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>12832</b>				
		<b>Розділ 2. Система ПВЗ</b>									
10	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (ККБ )	шт	1	<u>1207.15</u> 862,79	<u>281.86</u> 74,62	1207	863	<u>282</u> 75	<u>12.7500</u> 0,9723	<u>12.75</u> 0,97
11	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (спліт-системи)	10блок	0,1	<u>30735.21</u> 18482,71	<u>2205.86</u> 537,01	3074	1848	<u>221</u> 54	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
12	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,1	<u>10571.92</u> 9529,60	<u>912.95</u> 268,61	1057	953	<u>91</u> 27	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>12.8</u> 0,39
13 &	C1545-265-1-1A варіант 3	Фреонопровід мідний 5/8" (15.8) Frigotek	м	5	<u>180.30</u>	-	902	-	-	-	-
14 &	C1545-265-1-1A варіант 6	Фреонопровід мідний 3/8" (9.52) Frigotek	м	5	<u>97.08</u>	-	485	-	-	-	-
15	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>247.17</u> 247,17	-	247	247	-	<u>3.5200</u>	<u>3.52</u>
16	C113-2442 варіант 3	Теплоізоляція трубна 9x20 K-Flex	м	5	<u>21.89</u>	-	109	-	-	-	-
17	C113-2442 варіант 4	Теплоізоляція трубна 9x9 K-Flex	м	5	<u>11.41</u>	-	57	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	& C126-602II варіант 2	Рама кріплення зовнішнього блоку Walraven	шт	1	<u>3716.65</u>	<u>-</u>	3717	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	10855	3911	<u>594</u>		<u>55.08</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					10855		<u>156</u>		<u>2,06</u>	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6350					
		всього заробітна плата, грн.					4067					
		Загальновиробничі витрати, грн.					1977					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,55					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					525					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>12832</b>					
		-----										
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>12832</b>					
		<b>Розділ 3. Система ПВ4</b>										
19	КБ20-34-2	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,4 т	шт	1	<u>1538.64</u>	<u>383.05</u>	1539	1092	<u>383</u>	<u>16.1300</u>	<u>16.13</u>	
					1091,52	101,70			102	1,3232	1,32	
20	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (спліт-системи)	10блок	0,1	<u>30735.21</u>	<u>2205.86</u>	3074	1848	<u>221</u>	<u>260.1000</u>	<u>26.01</u>	
					18482,71	537,01			54	6,9955	0,7	
21	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,1	<u>10571.92</u>	<u>912.95</u>	1057	953	<u>91</u>	<u>128.0000</u>	<u>12.8</u>	
					9529,60	268,61			27	3,9000	0,39	
22	& C1545-265-1-1A варіант 7	Фреонопровід мідний 3/4" (19.05) Frigotek	м	5	<u>264.45</u>	<u>-</u>	1322	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
23	& C1545-265-1-1A варіант 6	Фреонопровід мідний 3/8" (9.52) Frigotek	м	5	<u>97.08</u>	<u>-</u>	485	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
24	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>247.17</u>	<u>-</u>	247	247	<u>-</u>	<u>3.5200</u>	<u>3.52</u>	
					247,17	-			-	-	-	
25	C113-2442 варіант 7	Теплоізоляція трубна 13x19 K-Flex	м	5	<u>32.47</u>	<u>-</u>	162	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
26	C113-2442 варіант 4	Теплоізоляція трубна 9x9 K-Flex	м	5	<u>11.41</u>	<u>-</u>	57	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
27	& C126-602II варіант 2	Рама кріплення зовнішнього блоку Walraven	шт	1	<u>3716.65</u>	<u>-</u>	3717	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 3					11660	4140	<u>695</u>		<u>58.46</u>	
									<u>183</u>		<u>2,41</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					11660 6825 4323 2106 4,85 559 <b>13766</b>				
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>13766</b>				
		<b>Розділ 4. Система ПБ5</b>									
28	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (ККБ )	шт	1	<u>1207,15</u> 862,79	<u>281,86</u> 74,62	1207	863	<u>282</u> 75	<u>12.7500</u> 0,9723	<u>12,75</u> 0,97
29	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (спліт-системи)	10блок	0,1	<u>30735,21</u> 18482,71	<u>2205,86</u> 537,01	3074	1848	<u>221</u> 54	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26,01</u> 0,7
30	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,1	<u>10571,92</u> 9529,60	<u>912,95</u> 268,61	1057	953	<u>91</u> 27	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>12,8</u> 0,39
31	& С1545-265-1-1А варіант 3	Фреонопровід мідний 5/8" (15.8) Frigotek	м	5	<u>180,30</u> -	<u>-</u> -	902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1545-265-1-1А варіант 6	Фреонопровід мідний 3/8" (9.52) Frigotek	м	5	<u>97,08</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>247,17</u> 247,17	<u>-</u> -	247	247	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>3,52</u> -
34	С113-2442 варіант 3	Теплоізоляція трубна 9x20 K-Flex	м	5	<u>21,89</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С113-2442 варіант 4	Теплоізоляція трубна 9x9 K-Flex	м	5	<u>11,41</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С126-602И варіант 2	Рама кріплення зовнішнього блоку Walraven	шт	1	<u>3716,65</u> -	<u>-</u> -	3717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					10855	3911	<u>594</u> 156		<u>55,08</u> 2,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					10855 6350 4067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1977 4,55 525 <b>12832</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>12832</b>				
		<b>Розділ 5. Система ПВ6</b>									
37	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (ККБ )	шт	1	<u>1207.15</u> 862,79	<u>281.86</u> 74,62	1207	863	<u>282</u> 75	<u>12.7500</u> 0,9723	<u>12.75</u> 0,97
38	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (спліт-системи)	10блок	0,1	<u>30735.21</u> 18482,71	<u>2205.86</u> 537,01	3074	1848	<u>221</u> 54	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
39	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,1	<u>10571.92</u> 9529,60	<u>912.95</u> 268,61	1057	953	<u>91</u> 27	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>12.8</u> 0,39
40	& С1545-265-1-1А варіант 3	Фреонопровід мідний 5/8" (15.8) Frigotek	м	5	<u>180.30</u> -	<u>-</u> -	902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С1545-265-1-1А варіант 6	Фреонопровід мідний 3/8" (9.52) Frigotek	м	5	<u>97.08</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	247	247	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>3.52</u> -
43	С113-2442 варіант 3	Теплоізоляція трубна 9х20 K-Flex	м	5	<u>21.89</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С113-2442 варіант 4	Теплоізоляція трубна 9х9 K-Flex	м	5	<u>11.41</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С126-602И варіант 2	Рама кріплення зовнішнього блоку Walraven	шт	1	<u>3716.65</u> -	<u>-</u> -	3717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					10855	3911	<u>594</u> 156		<u>55.08</u> 2,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10855 6350 4067 1977 4,55 525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>12832</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>12832</b>				
		<b>Розділ 6. Система ПБ7</b>									
46	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (спліт-системи)	10блок	0,1	<u>30735,21</u> 18482,71	<u>2205,86</u> 537,01	3074	1848	<u>221</u> 54	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
47	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,1	<u>10571,92</u> 9529,60	<u>912,95</u> 268,61	1057	953	<u>91</u> 27	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>12.8</u> 0,39
48	& С1545-265-1-1А варіант 4	Фреоновідвід мідний 1/2" (12.7) Frigotek	м	5	<u>130,74</u> -	<u>-</u> -	654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С1545-265-1-1А варіант 5	Фреоновідвід мідний 1/4" (6.35) Frigotek	м	5	<u>58,75</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>247,17</u> 247,17	<u>-</u> -	247	247	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>3.52</u> -
51	С113-2442 варіант 5	Теплоізоляція трубна 9x12 K-Flex	м	5	<u>13,61</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С113-2442 варіант 6	Теплоізоляція трубна 9x6 K-Flex	м	5	<u>8,79</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С126-602И варіант 2	Рама кріплення зовнішнього блоку Walraven	шт	1	<u>3716,65</u> -	<u>-</u> -	3717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							9155	3048	<u>312</u> 81		<u>42,33</u> 1,09
Разом будівельні роботи, грн.							9155				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5795				
всього заробітна плата, грн.							3129				
Загальновиробничі витрати, грн.							1499				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							400				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>10654</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 6</b>							<b>10654</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 7. Система ПВ8</b>									
54	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (ККБ )	шт	1	<u>1207.15</u> 862,79	<u>281.86</u> 74,62	1207	863	<u>282</u> 75	<u>12.7500</u> 0,9723	<u>12.75</u> 0,97
55	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (спліт-системи)	10блок	0,1	<u>30735.21</u> 18482,71	<u>2205.86</u> 537,01	3074	1848	<u>221</u> 54	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
56	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,1	<u>10571.92</u> 9529,60	<u>912.95</u> 268,61	1057	953	<u>91</u> 27	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>12.8</u> 0,39
57	& С1545-265-1-1А варіант 3	Фреонопровід мідний 5/8" (15.8) Frigotek	м	5	<u>180.30</u> -	<u>-</u> -	902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С1545-265-1-1А варіант 6	Фреонопровід мідний 3/8" (9.52) Frigotek	м	5	<u>97.08</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	247	247	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>3.52</u> -
60	С113-2442 варіант 3	Теплоізоляція трубна 9х20 K-Flex	м	5	<u>21.89</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	С113-2442 варіант 4	Теплоізоляція трубна 9х9 K-Flex	м	5	<u>11.41</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& С126-602И варіант 2	Рама кріплення зовнішнього блоку Walraven	шт	1	<u>3716.65</u> -	<u>-</u> -	3717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					10855	3911	<u>594</u> 156		<u>55.08</u> 2,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					10855				<b>12832</b>
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>12832</b>				
		<b>Розділ 8. Система ПВ9</b>									
63	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (ККБ )	шт	1	<u>1207.15</u> 862,79	<u>281.86</u> 74,62	1207	863	<u>282</u> 75	<u>12.7500</u> 0,9723	<u>12.75</u> 0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (спліт-системи)	10блок	0,1	<u>30735.21</u> 18482,71	<u>2205.86</u> 537,01	3074	1848	<u>221</u> 54	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
65	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,1	<u>10571.92</u> 9529,60	<u>912.95</u> 268,61	1057	953	<u>91</u> 27	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>12.8</u> 0,39
66	& С1545-265-1-1А варіант 3	Фреонопровід мідний 5/8" (15.8) Frigotek	м	5	<u>180.30</u> -	<u>-</u> -	902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С1545-265-1-1А варіант 6	Фреонопровід мідний 3/8" (9.52) Frigotek	м	5	<u>97.08</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	247	247	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>3.52</u> -
69	С113-2442 варіант 3	Теплоізоляція трубна 9х20 K-Flex	м	5	<u>21.89</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	С113-2442 варіант 4	Теплоізоляція трубна 9х9 K-Flex	м	5	<u>11.41</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С126-602И варіант 2	Рама кріплення зовнішнього блоку Walraven	шт	1	<u>3716.65</u> -	<u>-</u> -	3717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					10855	3911	<u>594</u> 156		<u>55.08</u> 2,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					10855				<b>12832</b>
		<b>Всього по розділу 8</b>					<b>12832</b>				
		<b>Розділ 9. Система ПВ10</b>									
72	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (спліт-системи)	10блок	0,1	<u>30735.21</u> 18482,71	<u>2205.86</u> 537,01	3074	1848	<u>221</u> 54	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
73	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,1	<u>10571.92</u> 9529,60	<u>912.95</u> 268,61	1057	953	<u>91</u> 27	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>12.8</u> 0,39



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C1545-265-1-1A варіант 4	Фреонопровід мідний 1/2" (12.7) Frigotek	м	5	<u>130.74</u> -	<u>-</u> -	654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C1545-265-1-1A варіант 5	Фреонопровід мідний 1/4" (6.35) Frigotek	м	5	<u>58.75</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	247	247	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>3.52</u> -
77	C113-2442 варіант 5	Теплоізоляція трубна 9x12 K-Flex	м	5	<u>13.61</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C113-2442 варіант 6	Теплоізоляція трубна 9x6 K-Flex	м	5	<u>8.79</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C126-602I варіант 2	Рама кріплення зовнішнього блоку Walraven	шт	1	<u>3716.65</u> -	<u>-</u> -	3717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 9					9155	3048	<u>312</u> 81		<u>42.33</u> 1,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					9155				
		-----									
		<b>Всього по розділу 9</b>					<b>10654</b>				
		<b>Розділ 10. Система ПВ11</b>									
80	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (ККБ )	шт	1	<u>1207.15</u> 862,79	<u>281.86</u> 74,62	1207	863	<u>282</u> 75	<u>12.7500</u> 0,9723	<u>12.75</u> 0,97
81	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (спліт-системи)	10блок	0,1	<u>30735.21</u> 18482,71	<u>2205.86</u> 537,01	3074	1848	<u>221</u> 54	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
82	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,1	<u>10571.92</u> 9529,60	<u>912.95</u> 268,61	1057	953	<u>91</u> 27	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>12.8</u> 0,39
83	& C1545-265-1-1A варіант 3	Фреонопровід мідний 5/8" (15.8) Frigotek	м	5	<u>180.30</u> -	<u>-</u> -	902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& C1545-265-1-1A варіант 6	Фреонопровід мідний 3/8" (9.52) Frigotek	м	5	<u>97.08</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	247	247	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>3.52</u> -
86	C113-2442 варіант 3	Теплоізоляція трубна 9x20 K-Flex	м	5	<u>21.89</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C113-2442 варіант 4	Теплоізоляція трубна 9x9 K-Flex	м	5	<u>11.41</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C126-602И варіант 2	Рама кріплення зовнішнього блоку Walraven	шт	1	<u>3716.65</u> -	<u>-</u> -	3717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 10							10855	3911	<u>594</u> 156		<u>55.08</u> 2,06
Разом будівельні роботи, грн.							10855				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6350				
всього заробітна плата, грн.							4067				
Загальновиробничі витрати, грн.							1977				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							525				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>12832</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 10</b>							<b>12832</b>				
<b>Розділ 11. Система ПВ12</b>											
89	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (ККБ )	шт	1	<u>1207.15</u> 862,79	<u>281.86</u> 74,62	1207	863	<u>282</u> 75	<u>12.7500</u> 0,9723	<u>12.75</u> 0,97
90	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (спліт-системи)	10блок	0,1	<u>30735.21</u> 18482,71	<u>2205.86</u> 537,01	3074	1848	<u>221</u> 54	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
91	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,1	<u>10571.92</u> 9529,60	<u>912.95</u> 268,61	1057	953	<u>91</u> 27	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>12.8</u> 0,39
92	& C1545-265-1-1A варіант 3	Фреонопровід мідний 5/8" (15.8) Frigotek	м	5	<u>180.30</u> -	<u>-</u> -	902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C1545-265-1-1A варіант 6	Фреонопровід мідний 3/8" (9.52) Frigotek	м	5	<u>97.08</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	247	247	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>3.52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C113-2442 варіант 3	Теплоізоляція трубна 9x20 K-Flex	м	5	<u>21.89</u>	-	109	-	-	-	-
96	C113-2442 варіант 4	Теплоізоляція трубна 9x9 K-Flex	м	5	<u>11.41</u>	-	57	-	-	-	-
97	& C126-602И варіант 2	Рама кріплення зовнішнього блоку Walraven	шт	1	<u>3716.65</u>	-	3717	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					10855	3911	<u>594</u> 156		<u>55.08</u> 2,06
		Разом будівельні роботи, грн.					10855				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6350				
		всього заробітна плата, грн.					4067				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1977				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					525				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>12832</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 11</b>					<b>12832</b>				
		<b>Розділ 12. Система ПВ13</b>									
98	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (спліт-системи)	10блок	0,1	<u>30735.21</u> 18482,71	<u>2205.86</u> 537,01	3074	1848	<u>221</u> 54	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
99	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (спліт-системи)	10блок	0,1	<u>30735.21</u> 18482,71	<u>2205.86</u> 537,01	3074	1848	<u>221</u> 54	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
100	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,1	<u>10571.92</u> 9529,60	<u>912.95</u> 268,61	1057	953	<u>91</u> 27	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>12.8</u> 0,39
101	& C1545-265-1-1A варіант 4	Фреонопровід мідний 1/2" (12.7) Frigotek	м	5	<u>130.74</u>	-	654	-	-	-	-
102	& C1545-265-1-1A варіант 5	Фреонопровід мідний 1/4" (6.35) Frigotek	м	5	<u>58.75</u>	-	294	-	-	-	-
103	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>247.17</u> 247,17	-	247	247	-	<u>3.5200</u>	<u>3.52</u>
104	C113-2442 варіант 5	Теплоізоляція трубна 9x12 K-Flex	м	5	<u>13.61</u>	-	68	-	-	-	-
105	C113-2442 варіант 6	Теплоізоляція трубна 9x6 K-Flex	м	5	<u>8.79</u>	-	44	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
106	& C126-602И варіант 2	Рама кріплення зовнішнього блоку Walraven	шт	1	<u>3716.65</u>	<u>-</u>	3717	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 12			-	-	12229	4896	<u>533</u>		<u>68.34</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					12229		<u>135</u>		<u>1,79</u>	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6800					
		всього заробітна плата, грн.					5031					
		Загальновиробничі витрати, грн.					2410					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,58					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					643					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>14639</b>					
		-----										
		<b>Всього по розділу 12</b>					<b>14639</b>					
		<b>Розділ 13. Система ПВ14</b>										
107	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (ККБ )	шт	1	<u>1207.15</u>	<u>281.86</u>	1207	863	<u>282</u>	<u>12.7500</u>	<u>12.75</u>	
					862,79	74,62			75	0,9723	0,97	
108	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (спліт-системи)	10блок	0,1	<u>30735.21</u>	<u>2205.86</u>	3074	1848	<u>221</u>	<u>260.1000</u>	<u>26.01</u>	
					18482,71	537,01			54	6,9955	0,7	
109	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,1	<u>10571.92</u>	<u>912.95</u>	1057	953	<u>91</u>	<u>128.0000</u>	<u>12.8</u>	
					9529,60	268,61			27	3,9000	0,39	
110	& C1545-265-1-1A варіант 3	Фреонопровід мідний 5/8" (15.8) Frigotek	м	5	<u>180.30</u>	<u>-</u>	902	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
111	& C1545-265-1-1A варіант 6	Фреонопровід мідний 3/8" (9.52) Frigotek	м	5	<u>97.08</u>	<u>-</u>	485	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
112	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>247.17</u>	<u>-</u>	247	247	<u>-</u>	<u>3.5200</u>	<u>3.52</u>	
					247,17	-			-	-	-	
113	C113-2442 варіант 3	Теплоізоляція трубна 9x20 K-Flex	м	5	<u>21.89</u>	<u>-</u>	109	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
114	C113-2442 варіант 4	Теплоізоляція трубна 9x9 K-Flex	м	5	<u>11.41</u>	<u>-</u>	57	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
115	& C126-602И варіант 2	Рама кріплення зовнішнього блоку Walraven	шт	1	<u>3716.65</u>	<u>-</u>	3717	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 13					10855	3911	<u>594</u>		<u>55.08</u>	
									<u>156</u>		<u>2,06</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					10855 6350 4067 1977 4,55 525 <b>12832</b>				
		<b>Всього по розділу 13</b>					<b>12832</b>				
		<b>Розділ 14. Система ПВ15</b>									
116	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (ККБ )	шт	1	<u>1207,15</u> 862,79	<u>281,86</u> 74,62	1207	863	<u>282</u> 75	<u>12.7500</u> 0,9723	<u>12,75</u> 0,97
117	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (спліт-системи)	10блок	0,1	<u>30735,21</u> 18482,71	<u>2205,86</u> 537,01	3074	1848	<u>221</u> 54	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26,01</u> 0,7
118	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,1	<u>10571,92</u> 9529,60	<u>912,95</u> 268,61	1057	953	<u>91</u> 27	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>12,8</u> 0,39
119	& С1545-265-1-1А варіант 3	Фреонопровід мідний 5/8" (15.8) Frigotek	м	5	<u>180,30</u> -	<u>-</u> -	902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& С1545-265-1-1А варіант 6	Фреонопровід мідний 3/8" (9.52) Frigotek	м	5	<u>97,08</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>247,17</u> 247,17	<u>-</u> -	247	247	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>3,52</u> -
122	С113-2442 варіант 3	Теплоізоляція трубна 9x20 K-Flex	м	5	<u>21,89</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	С113-2442 варіант 4	Теплоізоляція трубна 9x9 K-Flex	м	5	<u>11,41</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& С126-602И варіант 2	Рама кріплення зовнішнього блоку Walraven	шт	1	<u>3716,65</u> -	<u>-</u> -	3717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					10855	3911	<u>594</u> 156		<u>55,08</u> 2,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					10855 6350 4067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1977 4,55 525 <b>12832</b>				
<b>Всього по розділу 14</b>							<b>12832</b>				
		<b>Розділ 15. Система ПВ16</b>									
125	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (спліт-системи)	10блок	0,1	<u>30735.21</u> 18482,71	<u>2205.86</u> 537,01	3074	1848	<u>221</u> 54	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
126	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (спліт-системи)	10блок	0,1	<u>30735.21</u> 18482,71	<u>2205.86</u> 537,01	3074	1848	<u>221</u> 54	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
127	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,1	<u>10571.92</u> 9529,60	<u>912.95</u> 268,61	1057	953	<u>91</u> 27	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>12.8</u> 0,39
128	& С1545-265-1-1А варіант 4	Фреонопровід мідний 1/2" (12.7) Frigotek	м	5	<u>130.74</u> -	<u>-</u> -	654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& С1545-265-1-1А варіант 5	Фреонопровід мідний 1/4" (6.35) Frigotek	м	5	<u>58.75</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	247	247	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>3.52</u> -
131	С113-2442 варіант 5	Теплоізоляція трубна 9х12 К-Flex	м	5	<u>13.61</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	С113-2442 варіант 6	Теплоізоляція трубна 9х6 К-Flex	м	5	<u>8.79</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& С126-602И варіант 2	Рама кріплення зовнішнього блоку Walraven	шт	1	<u>3716.65</u> -	<u>-</u> -	3717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					12229	4896	<u>533</u> 135		<u>68.34</u> 1,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12229 6800 5031 2410 5,58 643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>14639</b>				
		<b>Всього по розділу 15</b>					<b>14639</b>				
		<b>Розділ 16. Система ПВ17</b>									
134	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (ККБ )	шт	1	<u>1207,15</u> 862,79	<u>281,86</u> 74,62	1207	863	<u>282</u> 75	<u>12.7500</u> 0,9723	<u>12,75</u> 0,97
135	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (спліт-системи)	10блок	0,1	<u>30735,21</u> 18482,71	<u>2205,86</u> 537,01	3074	1848	<u>221</u> 54	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
136	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,1	<u>10571,92</u> 9529,60	<u>912,95</u> 268,61	1057	953	<u>91</u> 27	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>12,8</u> 0,39
137	& С1545-265-1-1А варіант 3	Фреонопровід мідний 5/8" (15.8) Frigotek	м	5	<u>180,30</u> -	<u>-</u> -	902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& С1545-265-1-1А варіант 6	Фреонопровід мідний 3/8" (9.52) Frigotek	м	5	<u>97,08</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>247,17</u> 247,17	<u>-</u> -	247	247	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>3,52</u> -
140	С113-2442 варіант 3	Теплоізоляція трубна 9x20 K-Flex	м	5	<u>21,89</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	С113-2442 варіант 4	Теплоізоляція трубна 9x9 K-Flex	м	5	<u>11,41</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& С126-602И варіант 2	Рама кріплення зовнішнього блоку Walraven	шт	1	<u>3716,65</u> -	<u>-</u> -	3717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					10855	3911	<u>594</u> 156		<u>55,08</u> 2,06
		Разом будівельні роботи, грн.					10855				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6350				
		всього заробітна плата, грн.					4067				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1977				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					525				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>12832</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Всього по розділу 16</b>						<b>12832</b>				
		<b>Розділ 17. Система ПВ18</b>										
143	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (ККБ )	шт	1	<u>1207,15</u> 862,79	<u>281,86</u> 74,62	1207	863	<u>282</u> 75	<u>12.7500</u> 0,9723	<u>12,75</u> 0,97	
144	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (спліт-системи)	10блок	0,1	<u>30735,21</u> 18482,71	<u>2205,86</u> 537,01	3074	1848	<u>221</u> 54	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26,01</u> 0,7	
145	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,1	<u>10571,92</u> 9529,60	<u>912,95</u> 268,61	1057	953	<u>91</u> 27	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>12,8</u> 0,39	
146	& С1545-265-1-1А варіант 3	Фреонопровід мідний 5/8" (15.8) Frigotek	м	5	<u>180,30</u> -	<u>-</u> -	902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
147	& С1545-265-1-1А варіант 6	Фреонопровід мідний 3/8" (9.52) Frigotek	м	5	<u>97,08</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
148	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>247,17</u> 247,17	<u>-</u> -	247	247	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>3,52</u> -	
149	С113-2442 варіант 3	Теплоізоляція трубна 9x20 K-Flex	м	5	<u>21,89</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
150	С113-2442 варіант 4	Теплоізоляція трубна 9x9 K-Flex	м	5	<u>11,41</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
151	& С126-602И варіант 2	Рама кріплення зовнішнього блоку Walraven	шт	1	<u>3716,65</u> -	<u>-</u> -	3717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 17						10855	3911	<u>594</u> 156		<u>55,08</u> 2,06
		Разом будівельні роботи, грн.						10855				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						6350				
		всього заробітна плата, грн.						4067				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1977				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						4,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						525				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>12832</b>				
		<b>Всього по розділу 17</b>						<b>12832</b>				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 18. Система ПБ19</b>									
152	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (спліт-системи)	10блок	0,1	<u>30735.21</u> 18482,71	<u>2205.86</u> 537,01	3074	1848	<u>221</u> 54	<u>260.1000</u> 6,9955	<u>26.01</u> 0,7
153	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,1	<u>10571.92</u> 9529,60	<u>912.95</u> 268,61	1057	953	<u>91</u> 27	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>12.8</u> 0,39
154	& С1545-265-1-1А варіант 4	Фреонопровід мідний 1/2" (12.7) Frigotek	м	5	<u>130.74</u> -	<u>-</u> -	654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& С1545-265-1-1А варіант 5	Фреонопровід мідний 1/4" (6.35) Frigotek	м	5	<u>58.75</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>247.17</u> 247,17	<u>-</u> -	247	247	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>3.52</u> -
157	С113-2442 варіант 5	Теплоізоляція трубна 9х12 K-Flex	м	5	<u>13.61</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	С113-2442 варіант 6	Теплоізоляція трубна 9х6 K-Flex	м	5	<u>8.79</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& С126-602И варіант 2	Рама кріплення зовнішнього блоку Walraven	шт	1	<u>3716.65</u> -	<u>-</u> -	3717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 18					9155	3048	<u>312</u> 81		<u>42.33</u> 1,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					9155				<b>10654</b>
		<b>Всього по розділу 18</b>					<b>10654</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					193843	70008	<u>9825</u> 2568		<u>983.09</u> 33,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					193843				114010 72576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					35146 81,02 9345 <b>228989</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>228989</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>1098,09</b> <b>81921</b>				

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*