

Реконструкція майнового комплексу КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, Шосе Сквирське,б. (коригування) (черга будівництва III )  
Стадія П. III черга ВИХІДНИЙ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/III-027**  
**на монтаж системи протидимного захисту**  
**Лікарня. Блок №3**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 914,050 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,26849 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 93,505 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Димовидалення коридорів</b>											
1	КБ20-33-3	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,4 т	шт	1	<u>3364,91</u> 1289,24	<u>1573,45</u> 355,86	3365	1289	<u>1573</u> 356	<u>18,3600</u> 3,7958	<u>18,36</u> 3,8
2	С113-1549 варіант 1	Стакан STAM 402-63-N	шт	1	<u>12574,99</u> -	<u>-</u> -	12575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ20-13-8	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм з електроприводом	клапан	13	<u>638,56</u> 352,78	<u>49,83</u> 13,86	8301	4586	<u>648</u> 180	<u>5,1500</u> 0,1862	<u>66,95</u> 2,42
4	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 1,5 м2	ґрати	13	<u>370,76</u> 195,51	<u>53,86</u> 12,60	4820	2542	<u>700</u> 164	<u>2,8200</u> 0,1700	<u>36,66</u> 2,21
5	С113-2296 варіант 1	Решітка 750x600(h)	шт	13	<u>3915,60</u> -	<u>-</u> -	50903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0мм	100м2	2,8	<u>136372,89</u> 16220,50	<u>482,13</u> 136,59	381844	45417	<u>1350</u> 382	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>671,16</u> 5,14
7	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	27	<u>1996,79</u> 570,81	<u>968,18</u> 269,33	53913	15412	<u>26141</u> 7272	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>214,38</u> 97,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C114-100-1 варіант 1	Вогнезахисна ізоляція Fix-M-150	м2	270	<u>1149.92</u> -	<u>-</u> -	310478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					826199	69246	<u>30412</u> 8354		<u>1007.51</u> 111,25
		Разом будівельні роботи, грн.					826199				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					726541				
		всього заробітна плата, грн.					77600				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43487				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13084				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>869686</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>869686</b>				
		<b>Розділ 2. Підпір сходових кліток</b>									
9	КБ20-33-4	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,7 т	шт	1	<u>5234.96</u> 1909,98	<u>2669.07</u> 604,43	5235	1910	<u>2669</u> 604	<u>27.2000</u> 6,4584	<u>27.2</u> 6,46
10	C113-1549 варіант 2	Стакан STAM 203-112-N	шт	1	<u>25753.64</u> -	<u>-</u> -	25754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-1549 варіант 3	Перехідник OZA-PEK-090-ZS	шт	1	<u>12152.71</u> -	<u>-</u> -	12153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					43142	1910	<u>2669</u> 604		<u>27.2</u> 6,46
		Разом будівельні роботи, грн.					43142				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38563				
		всього заробітна плата, грн.					2514				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1223				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					307				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>44365</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>44365</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					869341	71156	<u>33081</u> 8958		<u>1034.71</u> 117,71
		Разом будівельні роботи, грн.					869341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					765104 80114 44709 116,07 13391 <b>914050</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>914050</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>1268,49</b> <b>93505</b>				

Склав

\_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

\_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*