

Реконструкція майнового комплексу КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, Шосе Сквирське,б. (коригування) (черга будівництва III)
Стадія П. III черга ВИХІДНИЙ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/І-01
на будівельні роботи
Лікарня. Блок №3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 53195,171 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 109,41872 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8130,294 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|------------------------|----------------------------|---|----------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| | | | | | | | | | на одиницю | всього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ 1. Стіни | | | | | | | | | | | |
| 1 | КР5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок кількість: (340,8+130)*0,12 | 1 м3 | 56,496 | <u>542,58</u> 484,00 | <u>58,58</u> 29,43 | 30654 | 27344 | <u>3310</u> 1663 | <u>8,0600</u> 0,3771 | <u>455,36</u> 21,3 |
| 2 | КБ8-5-7 | Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м | 1 м3 | 180 | <u>5118,00</u> 593,21 | <u>126,21</u> 51,08 | 921240 | 106778 | <u>22718</u> 9194 | <u>8,6600</u> 0,6120 | <u>1558,8</u> 110,16 |
| 3 | КБ8-6-5 | Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 4,226 | <u>69631,99</u> 13743,93 | <u>1183,58</u> 478,97 | 294265 | 58082 | <u>5002</u> 2024 | <u>191,1800</u> 5,7392 | <u>807,93</u> 24,25 |
| 4 | КБ7-44-10 | Укладання перемичок масою до 0,3 т кількість: 40+100+95+10 | 100шт | 2,45 | <u>6875,06</u> 1452,20 | <u>4974,06</u> 1595,51 | 16844 | 3558 | <u>12186</u> 3909 | <u>21,4600</u> 20,4483 | <u>52,58</u> 50,1 |
| 5 | К582821-559 варіант 1 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) | шт | 40 | <u>152,02</u> - | - - | 6081 | - | - - | - - | - - |
| 6 | К582821-561 варіант 1 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) | шт | 100 | <u>182,72</u> - | - - | 18272 | - | - - | - - | - - |
| 7 | К582821-563 варіант 1 | Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) | шт | 95 | <u>198,32</u> - | - - | 18840 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------------|---|-------|--------|------------------------------|--------------------------|---|--------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 8 | K582821-565 варіант 1 | Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) | шт | 10 | <u>367.29</u> - | <u>-</u> - | 3673 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| | | Разом прями витрати по розділу 1 | | | | | 1309869 | 195762 | <u>43216</u> 16790 | | <u>2874.67</u> 205,81 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 1309869 1070891 212552 125218 369,66 42648 1435087 | | | | |
| | | Всього по розділу 1 | | | | | 1435087 | | | | |
| | | Розділ 2. Прорізи | | | | | | | | | |
| | | ВІКНА | | | | | | | | | |
| 9 | КБ46-44-1 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 6,498 | <u>18083.76</u> 17022,88 | <u>1028.70</u> 286,17 | 117508 | 110615 | <u>6684</u> 1860 | <u>272.8900</u> 3,8437 | <u>1773.24</u> 24,98 |
| 10 | КБ10-20-2 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,1978 | <u>550568.81</u> 11471,14 | <u>839.54</u> 512,04 | 108903 | 2269 | <u>166</u> 101 | <u>149.5000</u> 6,4856 | <u>29.57</u> 1,28 |
| 11 | КБ10-20-3 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0416 | <u>544324.88</u> 8697,35 | <u>698.57</u> 426,06 | 22644 | 362 | <u>29</u> 18 | <u>113.3500</u> 5,3966 | <u>4.72</u> 0,22 |
| 12 | КБ10-20-4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 6,8224 | <u>539140.29</u> 6650,19 | <u>546.64</u> 333,40 | 3678231 | 45370 | <u>3729</u> 2275 | <u>86.6700</u> 4,2229 | <u>591.3</u> 28,81 |
| 13 | КБ20-11-5 | Установлення рентгеназахисних штор жалюзійних площею до 3,5 м2 | грати | 3 | <u>578.71</u> 298,12 | <u>80.74</u> 18,04 | 1736 | 894 | <u>242</u> 54 | <u>4.3000</u> 0,2436 | <u>12.9</u> 0,73 |
| 14 | & С111- 1756-ЛМ | Рентген захисні жалюзі кількість: (1,8*1,8)*3*1,1 | м2 | 10,692 | <u>13474.86</u> - | <u>-</u> - | 144073 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| 15 | КБ10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 3,528 | <u>96491.01</u> 2132,96 | <u>125.30</u> 76,42 | 340420 | 7525 | <u>442</u> 270 | <u>31.5200</u> 0,9680 | <u>111.2</u> 3,42 |
| 16 | КР8-4-1 | Розбирання відливів з листової сталі | 100м | 3,528 | <u>888.02</u> 863,52 | <u>-</u> - | 3133 | 3046 | <u>-</u> - | <u>14.3800</u> - | <u>50.73</u> - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----|-------------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-------|
| 17 | КБ10-25-4 | Установлення віконних зливів | 100м | 3,528 | <u>43147.49</u> 1847,39 | <u>93.98</u> 57,32 | 152224 | 6518 | <u>332</u> 202 | <u>27.3000</u> 0,7260 | <u>96.31</u> 2,56 | |
| 18 | КБ46-44-3 | ДВЕРІ Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів кількість: 79,17+126,44+123,69+115, 29*2+141+190,26 | 100м2 | 8,9114 | <u>9414.13</u> 9381,95 | <u>-</u> - | 83893 | 83606 | <u>-</u> - | <u>150.4000</u> - | <u>1340.27</u> - | |
| 19 | КБ10-28-1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 2,8371 | <u>924213.79</u> 7135,54 | <u>6374.31</u> 1420,95 | 2622087 | 20244 | <u>18085</u> 4031 | <u>98.1100</u> 14,8500 | <u>278.35</u> 42,13 | |
| 20 | КБ10-28-2 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 6,0018 | <u>917485.17</u> 5766,03 | <u>4745.32</u> 1057,82 | 5506562 | 34607 | <u>28480</u> 6349 | <u>79.2800</u> 11,0550 | <u>475.82</u> 66,35 | |
| 21 | КБ10-28-3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 172,83-(1,7*2,1*2) | 100м2 | 1,6569 | <u>914750.93</u> 4355,07 | <u>4391.19</u> 978,87 | 1515651 | 7216 | <u>7276</u> 1622 | <u>59.8800</u> 10,2300 | <u>99.22</u> 16,95 | |
| 22 | КБ10-96-2 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: (1,7*2,1*2) | 100м2 | 0,0714 | <u>20958.88</u> 18063,78 | <u>1506.66</u> 335,86 | 1496 | 1290 | <u>108</u> 24 | <u>235.4200</u> 3,5100 | <u>16.81</u> 0,25 | |
| 23 | & С123-236- 7 варіант 1 | Блок дверний рентгенозахисний 1,7*2,1 (в комплекті) кількість: 2*1,7*2,1 | м2 | 7,14 | <u>31895.47</u> - | <u>-</u> - | 227734 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | |
| 24 | С1550-38 варіант 2 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 4 | <u>165.56</u> - | <u>-</u> - | 662 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 14526957 | 323562 | <u>65573</u> 16806 | | <u>4880.44</u> 187,68 | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 14526957 | 14137822 | 340368 | 203821 | 607,97 | 70140 |
| | | ----- | | | | | 14730778 | | | | | |
| | | Всього по розділу 2 | | | | | 14730778 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------|---|--------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Розділ 3. Підлоги | | | | | | | | | |
| 25 | КР7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток кількість: 256,32+93,92 | 100м2 | 3,5024 | <u>6228.77</u> 6119,89 | <u>108.88</u> 22,21 | 21816 | 21434 | <u>382</u> 78 | <u>92.8100</u> 0,2772 | <u>325.06</u> 0,97 |
| 26 | КР7-2-5 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму кількість: 3387,78+844,71 | 100м2 | 42,3249 | <u>1125.44</u> 1080,90 | <u>44.54</u> 9,09 | 47634 | 45749 | <u>1885</u> 385 | <u>18.0000</u> 0,1134 | <u>761.85</u> 4,8 |
| 27 | КР7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог кількість: 938,63+256,32+3387,78+851,92 | 100м2 | 54,3465 | <u>4642.98</u> 3355,03 | <u>1287.95</u> 321,64 | 252330 | 182334 | <u>69996</u> 17480 | <u>50.8800</u> 4,3986 | <u>2765.15</u> 239,05 |
| 28 | КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів кількість: 650+935,7+670,59+610,75+642,61+557,8+557,8 | 100м | 46,2525 | <u>357.90</u> 357,90 | <u>-</u> - | 16554 | 16554 | <u>-</u> - | <u>5.9600</u> - | <u>275.66</u> - |
| 29 | КБ11-43-3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах П-3 | 100м | 46,2525 | <u>4135.65</u> 918,71 | <u>2.04</u> 1,70 | 191284 | 42493 | <u>94</u> 79 | <u>12.3400</u> 0,0222 | <u>570.76</u> 1,03 |
| 30 | КР1-3-2 | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням | 100 м3 | 6 | <u>45059.40</u> 44342,46 | <u>-</u> - | 270356 | 266055 | <u>-</u> - | <u>731.0000</u> - | <u>4386</u> - |
| 31 | КБ11-1-2 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 8,5454 | <u>7881.70</u> 1046,68 | <u>765.22</u> 168,53 | 67352 | 8944 | <u>6539</u> 1440 | <u>16.1600</u> 2,2106 | <u>138.09</u> 18,89 |
| 32 | КБ11-2-9 | Н1=2 Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм кількість: 854,54*0,1 | м3 | 85,454 | <u>3590.43</u> 367,95 | <u>5.33</u> 1,03 | 306817 | 31443 | <u>455</u> 88 | <u>5.5800</u> 0,0139 | <u>476.83</u> 1,19 |
| 33 | КБ12-20-3 | Улаштування гідроізоляції прокладної в два шари | 100м2 | 8,5454 | <u>12432.60</u> 1540,63 | <u>195.57</u> 48,71 | 106242 | 13165 | <u>1671</u> 416 | <u>21.9400</u> 0,5858 | <u>187.49</u> 5,01 |
| 34 | КБ11-15-1 | Н1=2 Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм (загальна 150мм) | 100м2 | 8,5454 | <u>11059.64</u> 3809,13 | <u>143.07</u> 119,24 | 94509 | 32551 | <u>1223</u> 1019 | <u>57.0400</u> 1,5540 | <u>487.43</u> 13,28 |
| 35 | КБ11-15-2 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів | 100м2 | 8,5454 | <u>30683.63</u> 2628,46 | <u>588.61</u> 490,58 | 262204 | 22461 | <u>5030</u> 4192 | <u>39.3600</u> 6,3936 | <u>336.35</u> 54,64 |
| 36 | КБ11-11-18 | Н1=24 Армування стяжки вязаною сіткою 200*200 8А400С | 100м2 | 8,5454 | <u>13535.80</u> 1020,44 | <u>52.12</u> 43,44 | 115669 | 8720 | <u>445</u> 371 | <u>16.2000</u> 0,5661 | <u>138.44</u> 4,84 |
| 37 | КБ11-15-7 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | 100м2 | 8,5454 | <u>7079.32</u> 6352,10 | <u>301.19</u> 65,81 | 60496 | 54281 | <u>2574</u> 562 | <u>90.4600</u> 0,9048 | <u>773.02</u> 7,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------|---|-------|---------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 51 | КБ11-39-1 | Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї П-2 | 100м2 | 33,8778 | <u>73443.30</u> 3917,57 | <u>6.13</u> 5,11 | 2488097 | 132719 | <u>208</u> 173 | <u>55.7900</u> 0,0666 | <u>1890.04</u> 2,26 |
| 52 | КБ26-35-5 | Теплоізоляція покриттів виробами з пінопласту насухо кількість: (256,32)*0,03 | 1 м3 | 7,6896 | <u>6088.05</u> 1101,86 | <u>-</u> - | 46815 | 8473 | <u>-</u> - | <u>15.1500</u> - | <u>116.5</u> - |
| 53 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм (загальна 30мм) | 100м2 | 2,5632 | <u>8247.37</u> 3709,13 | <u>95.04</u> 79,21 | 21140 | 9507 | <u>244</u> 203 | <u>56.2500</u> 1,0323 | <u>144.18</u> 2,65 |
| 54 | КБ11-11-2 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок | 100м2 | 2,5632 | <u>2402.75</u> 247,93 | <u>49.05</u> 40,88 | 6159 | 635 | <u>126</u> 105 | <u>3.7600</u> 0,5328 | <u>9.64</u> 1,37 |
| 55 | КБ11-29-2 | Н1=2 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Техповерх | 100м2 | 2,5632 | <u>83674.93</u> 11858,26 | <u>36.79</u> 30,66 | 214476 | 30395 | <u>94</u> 79 | <u>164.9500</u> 0,3996 | <u>422.8</u> 1,02 |
| 56 | КБ11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних | 100м2 | 8,5192 | <u>84558.45</u> 2245,43 | <u>20.44</u> 17,03 | 720370 | 19129 | <u>174</u> 145 | <u>32.7800</u> 0,2220 | <u>279.26</u> 1,89 |
| 57 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (загальна 40мм) | 100м2 | 8,5192 | <u>8247.37</u> 3709,13 | <u>95.04</u> 79,21 | 70261 | 31599 | <u>810</u> 675 | <u>56.2500</u> 1,0323 | <u>479.21</u> 8,79 |
| 58 | КБ11-11-2 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | 100м2 | 8,5192 | <u>4805.51</u> 495,87 | <u>98.10</u> 81,76 | 40939 | 4224 | <u>836</u> 697 | <u>7.5200</u> 1,0656 | <u>64.06</u> 9,08 |
| 59 | КБ11-11-18 | Н1=4 Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 8,5192 | <u>16006.97</u> 1020,44 | <u>52.12</u> 43,44 | 136367 | 8693 | <u>444</u> 370 | <u>16.2000</u> 0,5661 | <u>138.01</u> 4,82 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 8009096 | 1307938 | <u>119218</u> 43849 | | <u>19952.36</u> 583,67 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 8009096 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | 6581940 | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1351787 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 819045 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2461,06 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 283933 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8828141 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 3 | | | | | 8828141 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------------|--|--------|---------|------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 70 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази кількість: 13390,03-73,23-22 | 100 м2 | 132,948 | <u>5296.48</u> 2942,26 | <u>3.07</u> 2,56 | 704156 | 391168 | <u>408</u> 340 | <u>39.5200</u> 0,0333 | <u>5254.1</u> 4,43 |
| 71 | КБ15-56-4 К=3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати кількість: 13316,8-22 | 100 м2 | 132,948 | <u>4527.49</u> 2338,47 | <u>6.13</u> 5,11 | 601921 | 310895 | <u>815</u> 679 | <u>31.4100</u> 0,0666 | <u>4175.9</u> 8,85 |
| 72 | КБ15-47-5 | Н1=3 Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 11,931 | <u>3170.65</u> 1531,60 | <u>-</u> - | 37829 | 18274 | <u>-</u> - | <u>20.2700</u> - | <u>241.84</u> - |
| 73 | КБ15-179-5 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 13316,8-22 | 100м2 | 132,948 | <u>29652.36</u> 2676,08 | <u>1.02</u> 0,85 | 3942222 | 355779 | <u>136</u> 113 | <u>38.1100</u> 0,0111 | <u>5066.65</u> 1,48 |
| 74 | КБ10-9-1 | Улаштування обшивки стін баритокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100м2 | 0,7323 | <u>294075.57</u> 13774,12 | <u>-</u> - | 215352 | 10087 | <u>-</u> - | <u>191.6000</u> - | <u>140.31</u> - |
| 75 | КБ34-57-1 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | 100м2 | -0,7323 | <u>2382.22</u> 2303,91 | <u>78.31</u> 21,78 | -1744 | -1687 | <u>-57</u> -16 | <u>34.5000</u> 0,2926 | <u>-25.26</u> -0,21 |
| 76 | КБ15-63-1 | Улаштування додаткових шарів обшивки стін баритокартонними листами на саморізах | 100м2 | 0,7323 | <u>450932.63</u> 5743,83 | <u>253.00</u> 219,28 | 330218 | 4206 | <u>185</u> 161 | <u>84.8800</u> 3,2672 | <u>62.16</u> 2,39 |
| 77 | КБ15-63-4 | Улаштування обшивки стін пристінними панелями HPL 6 мм з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | 100м2 | 0,7323 | <u>562086.26</u> 29379,24 | <u>30.66</u> 25,55 | 411616 | 21514 | <u>22</u> 19 | <u>388.8200</u> 0,3330 | <u>284.73</u> 0,24 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 18645685 | 4284577 | <u>23934</u> 8227 | | <u>60930.31</u> 108,02 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 18645685 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 14337174 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 4292804 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2500032 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 7324,6 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 845037 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 21145717 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----|-------------------|--|----------|---------|------------------------------|-------------------------|---------|-----------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Всього по розділу 4 | | | | | | 21145717 | | | | |
| | | Розділ 5. ПОКРІВЛЯ | | | | | | | | | | |
| 78 | КБ12-20-1 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної в один шар кількість: 283+889,73 | 100м2 | 11,7273 | <u>17597.54</u> 1781,16 | <u>152.20</u> 42,33 | 206372 | 20888 | <u>1785</u> 496 | <u>24.4900</u> 0,4915 | <u>287.2</u> 5,76 | |
| 79 | & С114-435-83-6-Т | Флюгарка | шт | 14 | <u>359.38</u> - | <u>-</u> - | 5031 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | |
| 80 | КБ46-40-2 | ПАРАПЕТ Розбирання покриття покрівель з листової сталі (парапет) | 100м2 | 1,0271 | <u>852.16</u> 850,31 | <u>-</u> - | 875 | 873 | <u>-</u> - | <u>14.1600</u> - | <u>14.54</u> - | |
| 81 | КБ12-15-1 | Улаштування дрібних покриттів [парапету.] із листової оцинкованої сталі | 100м2 | 1,0271 | <u>74507.35</u> 8756,83 | <u>173.84</u> 38,75 | 76526 | 8994 | <u>179</u> 40 | <u>132.8000</u> 0,4050 | <u>136.4</u> 0,42 | |
| | | Разом прями витрати по розділу 5 | | | | | | 288804 | 30755 | <u>1964</u> 536 | | <u>438.14</u> 6,18 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | 288804 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | 256085 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | | 31291 | | | | |
| | | Загальновиборничі витрати, грн. | | | | | | 18209 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. | | | | | | 53,33 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. | | | | | | 6151 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | 307013 | | | | |
| | | Всього по розділу 5 | | | | | | 307013 | | | | |
| | | Розділ 6. Фасад | | | | | | | | | | |
| 82 | КБ8-36-1 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання | 100м2 вп | 26,755 | <u>9133.68</u> 3033,15 | <u>-</u> - | 244372 | 81152 | <u>-</u> - | <u>45.4200</u> - | <u>1215.21</u> - | |
| 83 | КБ8-36-4 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих | 100м2 вп | 26,755 | <u>909.54</u> 909,54 | <u>-</u> - | 24335 | 24335 | <u>-</u> - | <u>13.6200</u> - | <u>364.4</u> - | |
| 84 | КБ15-80-2 | Н1=2 Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням мінватою з риштувань | 100 м2 | 19,6125 | <u>286969.88</u> 17207,63 | <u>315.89</u> 126,70 | 5628197 | 337485 | <u>6195</u> 2485 | <u>231.1300</u> 1,6332 | <u>4533.04</u> 32,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------|------------|---|--------|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 85 | КБ1-13-2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 кількість: 63,52*1 | 1000м3 | 0,06352 | <u>26284.18</u> 739,22 | <u>25544.96</u> 6434,57 | 1670 | 47 | <u>1623</u> 409 | <u>12.3100</u> 76,0410 | <u>0.78</u> 4,83 |
| 86 | КБ8-3-5 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цегли й бетону в 2 шари | 100м2 | 0,6352 | <u>30782.36</u> 3665,04 | <u>-</u> - | 19553 | 2328 | <u>-</u> - | <u>49.7900</u> - | <u>31.63</u> - |
| 87 | КБ26-35-1 | Теплоізоляція виробами з пінополістиролу стін прямокутних кількість: (63,52+110,31)х0,1 | 1 м3 | 17,383 | <u>9166.12</u> 2196,53 | <u>-</u> - | 159335 | 38182 | <u>-</u> - | <u>29.0700</u> - | <u>505.32</u> - |
| 88 | КБ15-46-2 | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | 100м2 | 1,1031 | <u>9627.53</u> 5626,11 | <u>168.49</u> 137,91 | 10620 | 6206 | <u>186</u> 152 | <u>78.2600</u> 2,1293 | <u>86.33</u> 2,35 |
| 89 | КБ1-13-1 | Засипка ґрунтом траншею екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,06352 | <u>20360.08</u> 572,88 | <u>19787.20</u> 4984,24 | 1293 | 36 | <u>1257</u> 317 | <u>9.5400</u> 58,9016 | <u>0.61</u> 3,74 |
| 90 | КБ15-20-1 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамогранітом на цементному розчині | 100м2 | 1,1031 | <u>108658.57</u> 30148,04 | <u>67.51</u> 39,24 | 119861 | 33256 | <u>74</u> 43 | <u>414.5200</u> 0,5135 | <u>457.26</u> 0,57 |
| 91 | КБ7-60-4 | Установлення металевої огорожі пандуса без поручня | 100м | 0,1772 | <u>6986.55</u> 4376,89 | <u>851.89</u> 167,18 | 1238 | 776 | <u>151</u> 30 | <u>60.1800</u> 2,2464 | <u>10.66</u> 0,4 |
| 92 & 5 | С121-650-5 | Огорожа сходів з нержавіючої сталі | м | 17,72 | <u>2659.57</u> - | <u>-</u> - | 47128 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 6257602 | 523803 | <u>9486</u> 3436 | | <u>7205.24</u> 43,92 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 6257602 | | | | |
| | | | | | | | 5724313 | | | | |
| | | | | | | | 527239 | | | | |
| | | | | | | | 298795 | | | | |
| | | | | | | | 855,76 | | | | |
| | | | | | | | 98729 | | | | |
| | | | | | | | 6556397 | | | | |
| | | Всього по розділу 6 | | | | | 6556397 | | | | |
| 93 | КР20-41-2 | Розділ 7. Інші роботи Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | 100 т | 9, 8180095 | <u>2077.52</u> 129,11 | <u>1948.41</u> 424,36 | 20397 | 1268 | <u>19129</u> 4166 | <u>2.1500</u> 5,4516 | <u>21.11</u> 53,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------|---|---|---------------|--------------------|------------------------|--|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| 94 | С311-15-М | Перевезення сміття до 15 км | т | 981, 80095 | <u>161,86</u> - | <u>161,86</u> 18,44 | 158914 | - | <u>158914</u> 18104 | <u>-</u> 0,2240 | <u>-</u> 219,92 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 179311 | 1268 | <u>178043</u> 22270 | | <u>21,11</u> 273,44 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 179311 23538 12726 35,35 4077 192037 | | | | |
| | | ----- Всього по розділу 7 | | | | | 192037 | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 49217324 | 6667665 | <u>441434</u> 111914 | | <u>96302,27</u> 1408,72 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 49217324 42108225 6779579 3977847 11707,73 1350715 53195171 | | | | |
| | | ----- Всього по кошторису | | | | | 53195171 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. | | | | | 109418,72 | | | | |
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 8130294 | | | | |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]