

Реконструкція майнового комплексу КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, Шосе Сквирське,б. (коригування) (черга будівництва III)
Стадія П. III черга ВИХІДНИЙ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/III-013
на демонтаж та монтаж ліфтів
Лікарня. Блок №3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1424,072 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 11,89226 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 914,026 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт до об'єму=2									
		Розділ 1. Демонтаж ліфта пасажирського на 7 зупинок									
1	КМ3-560-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	2	<u>56077,77</u> 40775,35	<u>14922,63</u> 5083,35	112156	81551	<u>29845</u> 10167	<u>560.6400</u> 60,6452	<u>1121,28</u> 121,29
2	КМ3-560-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-10	<u>2265,47</u> 1607,19	<u>644,67</u> 217,35	-22655	-16072	<u>-6447</u> -2174	<u>22.0980</u> 2,5897	<u>-220,98</u> -25,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3	КМ3-560-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-24	<u>463.50</u> 359,58	<u>101.79</u> 34,25	-11124	-8630	<u>-2443</u> -822	<u>4.9440</u> 0,4081	<u>-118.66</u> -9,79		
		Разом прямі витрати по розділу 1					78377	56849	<u>20955</u> 7171		<u>781.64</u> 85,6		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					78377	573	64020	30084	68,51	7904	108461
		Всього по розділу 1					108461						
		Розділ 2. Монтаж ліфта пасажирського на 7 зупинок											
4	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	2	<u>197925.70</u> 135917,82	<u>49742.09</u> 16944,49	395851	271836	<u>99484</u> 33889	<u>1868.8000</u> 202,1507	<u>3737.6</u> 404,3		
5	КМ3-560-4	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-10	<u>7725.34</u> 5357,29	<u>2148.91</u> 724,50	-77253	-53573	<u>-21489</u> -7245	<u>73.6600</u> 8,6324	<u>-736.6</u> -86,32		
6	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-24	<u>1714.29</u> 1198,59	<u>339.31</u> 114,18	-41143	-28766	<u>-8143</u> -2740	<u>16.4800</u> 1,3602	<u>-395.52</u> -32,64		
		Разом прямі витрати по розділу 2					277455	189497	<u>69852</u> 23904		<u>2605.48</u> 285,34		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					277455	18106	213401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					100279 228,37 26348 377734				

		Всього по розділу 2					377734				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=1									
		Розділ 3. Демонтаж ліфта лікарняного на 7 зупинок									
7	КМЗ-560-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	3	<u>56077,77</u> 40775,35	<u>14922,63</u> 5083,35	168233	122326	<u>44768</u> 15250	<u>560.6400</u> 60,6452	<u>1681,92</u> 181,94
8	КМЗ-560-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-5	<u>2265,47</u> 1607,19	<u>644,67</u> 217,35	-11327	-8036	<u>-3223</u> -1087	<u>22.0980</u> 2,5897	<u>-110,49</u> -12,95
9	КМЗ-560-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-12	<u>463,50</u> 359,58	<u>101,79</u> 34,25	-5562	-4315	<u>-1221</u> -411	<u>4,9440</u> 0,4081	<u>-59,33</u> -4,9
		Разом прямі витрати по розділу 3					151344	109975	<u>40324</u> 13752		<u>1512,1</u> 164,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					151344 1045 123727 58143 132,42 15278 209487				

		Всього по розділу 3					209487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 4. Монтаж ліфта лікарняного на 7 зупинок											
10	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	3	<u>197925.70</u> 135917,82	<u>49742.09</u> 16944,49	593777	407753	<u>149226</u> 50833	<u>1868.8000</u> 202,1507	<u>5606.4</u> 606,45		
11	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-5	<u>7725.34</u> 5357,29	<u>2148.91</u> 724,50	-38627	-26786	<u>-10745</u> -3623	<u>73.6600</u> 8,6324	<u>-368.3</u> -43,16		
12	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-12	<u>1714.29</u> 1198,59	<u>339.31</u> 114,18	-20571	-14383	<u>-4072</u> -1370	<u>16.4800</u> 1,3602	<u>-197.76</u> -16,32		
		Разом прямі витрати по розділу 4					534579	366584	<u>134409</u> 45840		<u>5040.34</u> 546,97		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					534579	33586	412424	193810	441,4	50924	728389
		Всього по розділу 4					728389						
		Разом прямі витрати по кошторису					1041755	722905	<u>265540</u> 90667		<u>9939.56</u> 1082		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1041755	53310	813572	382317	870,7	100454	1424072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						1424072				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						11892,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						914026				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]