

Реконструкція майнового комплексу КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, Шосе Сквирське,б. (коригування) (черга будівництва III )  
Стадія П. III черга ВИХІДНИЙ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/III-031  
на монтаж автоматизації систем протипожежного захисту  
Лікарня. Блок №3**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 248,066 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,3707 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 104,118 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-12	Пристрій проміжний на 5 променів	шт	7	<u>1088.61</u> 1012,84	<u>1.57</u> 0,17	7620	7090	<u>11</u> 1	<u>15.3600</u> 0,0025	<u>107.52</u> 0,02
2	КМ10-1-9	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімачів	плата	12	<u>69.82</u> 50,64	<u>19.18</u> 3,73	838	608	<u>230</u> 45	<u>0.7680</u> 0,0500	<u>9.22</u> 0,6
3	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях кількість: 16+16	шт	32	<u>164.87</u> 142,94	<u>-</u> -	5276	4574	<u>-</u> -	<u>1.9200</u> -	<u>61.44</u> -
4	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні кількість: 16+16	шт	32	<u>125.97</u> 41,43	<u>-</u> -	4031	1326	<u>-</u> -	<u>0.5400</u> -	<u>17.28</u> -
5	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	16	<u>155.84</u> 126,60	<u>-</u> -	2493	2026	<u>-</u> -	<u>1.9200</u> -	<u>30.72</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	10	<u>15873.78</u> 6238,49	<u>5179.64</u> 1252,15	158738	62385	<u>51796</u> 12522	<u>85.7760</u> 16,8764	<u>857.76</u> 168,76
7	& С151-10-67-189 варіант 7	Кабель JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8	м	1000	<u>21.97</u> -	<u>-</u> -	21970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					200966	78009	<u>52037</u> 12568		<u>1083.94</u> 169,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					200966				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>248066</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>1370,7</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>104118</b>				

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]