

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вулиці Олени Пчілки, 4 в м. Ковель Волинської області
080/0523

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Заходи по заміні вікон в будівлі

Капітальний ремонт (тепломодернізація) будівлі центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вулиці Олени Пчілки, 4 в м. Ковель Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1151,895 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,38243 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,610 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. зовнішні роботи									
1	КБ10-20-3 Н2,Н3,Н5=1, 15	Проеми Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2205	<u>21125.95</u> 10001,95	<u>803.36</u> 489,97	4658	2205	<u>177</u> 108	<u>130.3525</u> 6,2061	<u>28.74</u> 1,37
2	КБ10-20-4 Н2,Н3,Н5=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,61015	<u>16041.87</u> 7647,72	<u>628.63</u> 383,41	41872	19962	<u>1641</u> 1001	<u>99.6705</u> 4,8563	<u>260.15</u> 12,68
3	& С123-1Б варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	283,065	<u>3708.81</u> -	<u>-</u> -	1049834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	1,14	<u>36059.70</u> 2272,36	<u>16.87</u> 14,85	41108	2590	<u>19</u> 17	<u>33.5800</u> 0,2142	<u>38.28</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1137472	24757	<u>1837</u> 1126		<u>327,17</u> 14,29
		Разом будівельні роботи, грн.					1137472				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1110878				
		всього заробітна плата, грн.					25883				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14423				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4727				
		Всього будівельні роботи, грн.					1151895				

		Всього по розділу 1					1151895				
		Разом прямі витрати по кошторису					1137472	24757	<u>1837</u> 1126		<u>327,17</u> 14,29
		Разом будівельні роботи, грн.					1137472				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1110878				
		всього заробітна плата, грн.					25883				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14423				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4727				
		Всього будівельні роботи, грн.					1151895				

		Всього по кошторису					1151895				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					382,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30610				

Склав _____ Бачинський І.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Шворак І.Я.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]