

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області
24-03/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архітектурно-будівельні рішення

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради

Основа:

креслення (специфікації) № 10-03/23-АБ

Кошторисна вартість

3064,564 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

11,14968 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

859,968 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	8,3471	<u>4142,08</u> 3738,67	<u>403,41</u> 108,22	34574	31207	<u>3367</u> 903	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>508,67</u> 10,88
2	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,0262	<u>5784,10</u> 4693,53	<u>1090,57</u> 290,69	5936	4817	<u>1119</u> 298	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>76,25</u> 3,94
3	KP5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами	100 м2	0,0216	<u>4727,30</u> 4662,60	<u>64,70</u> 17,36	102	101	<u>1</u> -	<u>76,0000</u> 0,2091	<u>1,64</u> -
4	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,4458	<u>6362,91</u> 6253,54	<u>109,37</u> 22,69	2837	2788	<u>49</u> 10	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>41,37</u> 0,12
5	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,38	<u>2794,73</u> 2794,73	<u>-</u> -	1062	1062	<u>-</u> -	<u>44,6800</u> -	<u>16,98</u> -
6	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,21	<u>13126,95</u> 11867,90	<u>1244,50</u> 333,83	2757	2492	<u>261</u> 70	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>38,72</u> 0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати (пінополістирольні плити)	м3	4,5075	<u>286,36</u> 279,76	<u>6,60</u> 2,05	1291	1261	<u>30</u> 9	<u>4,5600</u> 0,0250	<u>20,55</u> 0,11
8	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,5267	<u>3746,06</u> 3593,11	<u>152,95</u> 127,93	1973	1892	<u>81</u> 67	<u>56,8800</u> 1,6317	<u>29,96</u> 0,86
9	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,38	<u>11454,90</u> 10272,16	<u>1168,38</u> 313,42	4353	3903	<u>444</u> 119	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>60,64</u> 1,43
10	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,7695	<u>4723,20</u> 3428,29	<u>1294,91</u> 328,59	3635	2638	<u>997</u> 253	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>39,15</u> 3,38
11	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,324	<u>13128,53</u> 6607,96	<u>6520,57</u> 1707,79	4254	2141	<u>2113</u> 553	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>31,77</u> 7,2
12	КР13-15-3	Розбирання облицювання стін з плит вапняка	100м2	0,888	<u>40874,71</u> 36877,07	<u>3997,64</u> 1065,63	36297	32747	<u>3550</u> 946	<u>547,3000</u> 14,0607	<u>486</u> 12,49
13	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,153	<u>33134,98</u> 11755,89	<u>21379,09</u> 4788,33	5070	1799	<u>3271</u> 733	<u>191,6200</u> 62,1681	<u>29,32</u> 9,51
		Разом прямі витрати по розділу 1					104141	88848	<u>15283</u> 3961		<u>1381,02</u> 50,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					104141 10 92809 57246 171,25 20184 161387				
		Всього по розділу 1					161387				
		Розділ 2. Перегородки									
14	КР7-19-1	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	100м2	0,01	<u>32917,21</u> 20228,00	<u>29,13</u> 24,37	329	202	- -	<u>250,7500</u> 0,3108	<u>2,51</u> -
15	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0112	<u>388454,89</u> 45078,95	<u>48710,63</u> 10616,63	4351	505	<u>546</u> 119	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>7,56</u> 1,22
16	С147-4-8 варіант 2	Арматура А400С, діаметр 10 мм	100кг	0,244	<u>2861,39</u> -	- -	698	-	- -	- -	- -
17	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ.3мм, 295x80мм	т	0,0045	<u>33441,95</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР5-8-12	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,046	<u>51490,47</u> 17498,91	<u>390,19</u> 326,36	2369	805	<u>18</u> 15	<u>238,2100</u> 4,1625	<u>10,96</u> 0,19
19	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>101,88</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					8101	1512	<u>564</u> 134		<u>21,03</u> 1,41
		Разом будівельні роботи, грн.					8101				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6025				
		всього заробітна плата, грн.					1646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					942				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					318				
		Всього будівельні роботи, грн.					9043				

		Всього по розділу 2					9043				
20	КР3-22-1	Розділ 3. Отвори Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3	0,8	<u>5267,87</u> 1824,24	<u>3443,63</u> 893,82	4214	1459	<u>2755</u> 715	<u>28,6200</u> 11,9623	<u>22,9</u> 9,57
		Разом прямі витрати по розділу 3					4214	1459	<u>2755</u> 715		<u>22,9</u> 9,57
		Разом будівельні роботи, грн.					4214				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					459				
		Всього будівельні роботи, грн.					5532				

		Всього по розділу 3					5532				
21	КБ6-11-10 Н2,Н5=1,15	Розділ 4. Перемички ПР-1,ПР-2,ПР-3,ПР-4 Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,1104	<u>50457,61</u> 1915,12	<u>1785,72</u> 404,78	5571	211	<u>197</u> 45	<u>26,6915</u> 4,1400	<u>2,95</u> 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C111-1891-13-ИНБ варіант 2	Ceresit CX-5	кг	4,8	<u>80,04</u> -	- -	384	-	- -	- -	- -
23	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,022	<u>5878,56</u> 462,52	<u>94,38</u> 6,24	129	10	<u>2</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,12</u> -
24	КБ13-26-6 Н2,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,022	<u>19658,93</u> 345,53	<u>69,35</u> 7,00	432	8	<u>2</u> -	<u>4,1630</u> 0,0925	<u>0,09</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					6516	229	<u>201</u> 45		<u>3,16</u> 0,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6516 6086 274 155 0,43 50 6671				

		Всього по розділу 4					6671				
		Розділ 5. Стеля									
		***Приміщення 1-13,19-26,29-31									
25	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	4,2559	<u>2781,65</u> 2690,48	<u>2,08</u> 1,74	11838	11450	<u>9</u> 7	<u>39,9300</u> 0,0222	<u>169,94</u> 0,09
26	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,12	<u>2398,92</u> 2163,48	<u>10,41</u> 8,70	5086	4587	<u>22</u> 18	<u>33,0000</u> 0,1110	<u>69,96</u> 0,24
27	КР20-33-3 к3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	2,12	<u>1530,12</u> 1180,08	<u>12,49</u> 10,44	3244	2502	<u>26</u> 22	<u>18,0000</u> 0,1332	<u>38,16</u> 0,28
28	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	4,2559	<u>9076,83</u> 8285,91	<u>4,79</u> 4,00	38630	35264	<u>20</u> 17	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>491,48</u> 0,22
29	& C111-1896-B3 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT-29	кг	766,062	<u>11,96</u> -	- -	9162	-	- -	- -	- -
30	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,2559	<u>3724,02</u> 3540,15	<u>1,04</u> 0,87	15849	15067	<u>4</u> 4	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>209,99</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C111-1626-1 варіант 2	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (акрілова) ***Приміщення 15-18,27,28	кг	293,6571	<u>166,91</u> -	- -	49014	-	- -	- -	- -
32	KP11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,6447	<u>2781,65</u> 2690,48	<u>2,08</u> 1,74	1793	1735	<u>1</u> 1	<u>39,9300</u> 0,0222	<u>25,74</u> 0,01
33	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,32	<u>2398,92</u> 2163,48	<u>10,41</u> 8,70	768	692	<u>3</u> 3	<u>33,0000</u> 0,1110	<u>10,56</u> 0,04
34	KP20-33-3 к3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,32	<u>1530,12</u> 1180,08	<u>12,49</u> 10,44	490	378	<u>4</u> 3	<u>18,0000</u> 0,1332	<u>5,76</u> 0,04
35	KB15-182-2 H2,H5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,6447	<u>9076,83</u> 8285,91	<u>4,79</u> 4,00	5852	5342	<u>3</u> 3	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>74,45</u> 0,03
36	& C111- 1896-B3 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT-29	кг	116,046	<u>11,96</u> -	- -	1388	-	- -	- -	- -
37	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемпульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6447	<u>3724,02</u> 3540,15	<u>1,04</u> 0,87	2401	2282	<u>1</u> 1	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>31,81</u> 0,01
38	C111-1626-1 варіант 3	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (латексна)	кг	44,4843	<u>166,91</u> -	- -	7425	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					152940	79299	<u>93</u> 79		<u>1127,85</u> 1,01
		Разом будівельні роботи, грн.					152940				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73548				
		всього заробітна плата, грн.					79378				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15968				
		Всього будівельні роботи, грн.					199591				

		Всього по розділу 5					199591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Стіни та перегородки									
		***Приміщення 1-13,19-26,29-31									
39	KP11-2-11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	7,8768	<u>22660,57</u> 17585,17	<u>524,11</u> 209,17	178493	138515	<u>4128</u> 1648	<u>242,2200</u> 2,5914	<u>1907,92</u> 20,41
40	KB15-182-1 H2,H5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	7,8768	<u>7129,53</u> 6338,61	<u>4,79</u> 4,00	56158	49928	<u>38</u> 32	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>695,86</u> 0,4
41	& C111- 1896-B3 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT-29	кг	1417,824	<u>11,96</u> -	<u>-</u> -	16957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KP11-36-1	Улаштування каркасу при обштукатурюванні стін	100м2	7,8768	<u>3187,95</u> 3144,06	<u>7,28</u> 6,09	25111	24765	<u>57</u> 48	<u>42,3100</u> 0,0777	<u>333,27</u> 0,61
43	C111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	827,064	<u>30,53</u> -	<u>-</u> -	25250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,8768	<u>3312,39</u> 3144,80	<u>1,04</u> 0,87	26091	24771	<u>8</u> 7	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>345,24</u> 0,09
45	C111-1626-1 варіант 3	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (латексна)	кг	543,4992	<u>166,91</u> -	<u>-</u> -	90715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		***Приміщення 15-18,27,28									
46	KP11-2-11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	1,4866	<u>22660,57</u> 17585,17	<u>524,11</u> 209,17	33687	26142	<u>779</u> 311	<u>242,2200</u> 2,5914	<u>360,08</u> 3,85
47	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,4866	<u>11512,27</u> 2539,98	<u>8,32</u> 6,96	17114	3776	<u>12</u> 10	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>49,64</u> 0,13
48	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,4866	<u>5110,14</u> 780,48	<u>2,08</u> 1,74	7597	1160	<u>3</u> 3	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>15,25</u> 0,03
49	KB15-182-1 H2,H5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,4866	<u>7129,53</u> 6338,61	<u>4,79</u> 4,00	10599	9423	<u>7</u> 6	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>131,33</u> 0,08
50	& C111- 1896-B3 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT-29	кг	267,588	<u>11,96</u> -	<u>-</u> -	3200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	KP11-36-1	Улаштування каркасу при обштукатурюванні стін	100м2	1,4866	<u>3187,95</u> 3144,06	<u>7,28</u> 6,09	4739	4674	<u>11</u> 9	<u>42,3100</u> 0,0777	<u>62,9</u> 0,12
52	C111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	156,093	<u>30,53</u> -	<u>-</u> -	4766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,4866	<u>3312,39</u> 3144,80	<u>1,04</u> 0,87	4924	4675	<u>2</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>65,16</u> 0,02
54	С111-1626-1 варіант 3	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (латексна)	кг	102,5754	<u>166,91</u> -	<u>-</u> -	17121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							522522	287829	<u>5045</u> 2075		<u>3966,65</u> 25,74
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -							522522				
							229648				
							289904				
							167132				
							479,08				
							56474				
							689654				
Всього по розділу 6							689654				
Розділ 7. Підлоги											
***Приміщення 1-6,9-13,19-26,29-31											
55	КБ11-11-13 Н2,Н5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,6446	<u>4990,41</u> 4935,92	<u>23,93</u> 20,02	18188	17989	<u>87</u> 73	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>266,99</u> 0,93
56	& С111- 1896-В3 варіант 3	Ремонтна суміш Ceresit CN83 (розхід 2, 0кг/мм)	кг	3644,6	<u>20,80</u> -	<u>-</u> -	75808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ11-23-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм	100м2	3,6446	<u>13680,25</u> 11531,81	<u>987,54</u> 863,14	49859	42029	<u>3599</u> 3146	<u>125,3730</u> 12,8092	<u>456,93</u> 46,68
58	& С111- 1896-В3 варіант 4	Епоксидна наливна підлога Master Top TC 485W (Компонент А та В)	кг	182,23	<u>802,57</u> -	<u>-</u> -	146252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
***Приміщення 15-18,27,28											
59	КБ11-11-13 Н2,Н5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,6447	<u>4990,41</u> 4935,92	<u>23,93</u> 20,02	3217	3182	<u>15</u> 13	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>47,23</u> 0,16
60	& С111- 1896-В3 варіант 3	Ремонтна суміш Ceresit CN83 (розхід 2, 0кг/мм)	кг	644,7	<u>20,80</u> -	<u>-</u> -	13410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,6447	<u>11512,27</u> 2539,98	<u>8,32</u> 6,96	7422	1638	<u>5</u> 4	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>21,53</u> 0,06
62	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,6447	<u>5110,14</u> 780,48	<u>2,08</u> 1,74	3295	503	<u>1</u> 1	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>6,61</u> 0,01
63	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6447	<u>14207,70</u> 13144,93	<u>43,08</u> 36,03	9160	8475	<u>28</u> 23	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>115,36</u> 0,3
64	С111-1726 варіант 2	Плитки керамічна з шорстким покриттям для підлог	м2	65,7594	<u>473,27</u> -	- -	31122	-	- -	- -	- -
65	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	419,055	<u>12,75</u> -	- -	5343	-	- -	- -	- -
66	С111-2001-2 варіант 1	Ceresit CE 40 aguastatic	кг	26,17	<u>133,11</u> -	- -	3483	-	- -	- -	- -
67	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	2,73	<u>19,83</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
***Приміщення 7,8											
68	КБ26-30-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	6,113	<u>534,92</u> 114,50	- -	3270	700	- -	<u>1,6560</u> -	<u>10,12</u> -
69	С111-1720 варіант 1	Гідроізоляційна плівка Альфа Бар'єр	м2	70,2995	<u>36,89</u> -	- -	2593	-	- -	- -	- -
70	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,6113	<u>2694,60</u> 2670,67	<u>23,93</u> 20,02	1647	1633	<u>14</u> 12	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>23,05</u> 0,16
71	С114-1-У варіант 3	Плити екструдованого пінополістиролу	м3	3,0565	<u>3711,94</u> -	- -	11346	-	- -	- -	- -
72	КР7-17-8	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,6113	<u>12670,06</u> 5170,74	<u>111,33</u> 93,12	7745	3161	<u>68</u> 57	<u>76,7400</u> 1,1877	<u>46,91</u> 0,73
73	КБ11-11-18 Н2,Н5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,6113	<u>1381,23</u> 1199,21	<u>61,03</u> 51,04	844	733	<u>37</u> 31	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>11,39</u> 0,4
74	С1110-112	Сітка сталева плетена з оцинкованого дроту, діаметр 1,2 мм, з квадратними чарунками	м2	67,243	<u>174,53</u> -	- -	11736	-	- -	- -	- -
75	КР7-17-11 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (t=40мм)	100м2	0,613	<u>15898,91</u> 943,32	<u>233,07</u> 194,95	9746	578	<u>143</u> 120	<u>14,0000</u> 2,4864	<u>8,58</u> 1,52
76	КБ11-23-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм	100м2	0,6113	<u>13680,25</u> 11531,81	<u>987,54</u> 863,14	8363	7049	<u>604</u> 528	<u>125,3730</u> 12,8092	<u>76,64</u> 7,83
77	& С111-1896-В3 варіант 4	Епоксидна наливна підлога Master Top TC 485W (Компонент А та В)	кг	30,565	<u>802,57</u> -	- -	24531	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							448434	87670	<u>4601</u> 4008		<u>1091,34</u> 58,78
Разом будівельні роботи, грн.							448434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					356163 91678 50007 137,73 16236 498441 498441				
		Розділ 8. Двері									
		***Вхідні двері									
78	КБ10-26-1 Н2,Н5=1,15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,082	<u>26416,31</u> 11661,05	<u>8283,91</u> 2605,97	2166	956	<u>679</u> 214	<u>160,6205</u> 27,0639	<u>13,17</u> 2,22
79	С121-251 варіант 9	Блок дверний сталевий утеплений 900х2000	шт	1	<u>24428,03</u> -	-	24428	-	-	-	-
80	С121-251 варіант 10	Блок дверний сталевий утеплений 1000х2000	шт	1	<u>25737,78</u> -	-	25738	-	-	-	-
81	С121-251 варіант 11	Блок дверний сталевий утеплений 1100х2000	шт	2	<u>26745,28</u> -	-	53491	-	-	-	-
		***Внутрішні двері									
82	КБ10-28-1 Н2,Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,056	<u>15833,87</u> 8384,14	<u>7366,10</u> 1669,72	887	470	<u>413</u> 94	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>6,32</u> 0,96
83	& С123-246- 11 варіант 10	Блоки дверні з металопластику 900х2000 (матове скло)	м2	3,6	<u>6653,73</u> -	-	23953	-	-	-	-
84	& С123-246- 11 варіант 15	Блоки дверні з металопластику 1000х2000	м2	2	<u>5633,73</u> -	-	11267	-	-	-	-
85	& С1545-44- 1-О варіант 1	Дюбель-шурупи 100х10 мм	1шт	24,48	<u>6,30</u> -	-	154	-	-	-	-
86	& С1550-38- 1-ИНБ варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	1,036	<u>288,08</u> -	-	298	-	-	-	-
87	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,316	<u>14995,70</u> 7742,64	<u>206,02</u> 172,32	4739	2447	<u>65</u> 54	<u>114,9100</u> 2,1978	<u>36,31</u> 0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,18	<u>15589,05</u> 15116,27	<u>284,06</u> 237,59	2806	2721	<u>51</u> 43	<u>190,0700</u> 3,0303	<u>34,21</u> 0,55
89	& С123-246-11 варіант 16	Блок дверний дерев'яний 700x2000 (набірні в комплекті з ручкою)	м2	2,8	<u>6347,73</u> -	<u>-</u> -	17774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& С123-246-11 варіант 17	Блок дверний дерев'яний 900x2000 (набірні в комплекті з ручкою)	м2	28,8	<u>6347,73</u> -	<u>-</u> -	182815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 8							350516	6594	<u>1208</u> 405		<u>90,01</u> 4,42
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							350516 342714 6999 3986 11,33 1336 354502				

Всього по розділу 8							354502				
Розділ 9. Вікна											
91	КБ10-20-2 Н2,Н5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3803	<u>14527,90</u> 13478,92	<u>978,29</u> 601,67	5525	5126	<u>372</u> 229	<u>171,9250</u> 7,4584	<u>65,38</u> 2,84
92	& С123-246-11 варіант 26	Блоки віконні з металопластику 1500x1200 (ВК-1)	м2	14,4	<u>3899,73</u> -	<u>-</u> -	56156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С123-246-11 варіант 25	Блоки віконні з металопластику 1100x1260 (ВК-2)	м2	13,86	<u>3899,73</u> -	<u>-</u> -	54050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& С123-246-11 варіант 27	Блоки віконні з металопластику 1100x1260 (ВК-3)	м2	9,73	<u>3899,73</u> -	<u>-</u> -	37944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& С1545-44-1-О варіант 1	Дюбель-шурупи 100x10 мм	1шт	192,05	<u>6,30</u> -	<u>-</u> -	1210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& С1550-38-1-ИНБ варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	14,26	<u>288,08</u> -	- -	4108	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					158993	5126	<u>372</u> 229		<u>65,38</u> 2,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					158993 153495 5355 2950 8,19 965 161943				

		Всього по розділу 9					161943				
97	КР5-9-1	Розділ 10. Перегородки сантехнічні Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,421	<u>17650,83</u> 11168,18	- -	7431	4702	- -	<u>161,5300</u> -	<u>68</u> -
98	& С126-2В-1 варіант 1	Сантехнічні перегородки (в комплекті з дверима)	м2	42,1	<u>2601,03</u> -	- -	109503	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					116934	4702	- -		<u>68</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					116934 112232 4702 2792 8,16 962 119726				

		Всього по розділу 10					119726				
99	КР9-20-3	Розділ 11. Поручні Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду	100м	0,062	<u>8259,02</u> 7075,80	<u>333,35</u> 12,68	512	439	<u>21</u> 1	<u>95,2200</u> 0,1668	<u>5,9</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& С121-393-2-1Л варіант 1	Інформація направляюча (поручень) Sanpol	пм	6,324	<u>2170,75</u> -	- -	13728	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					14240	439	<u>21</u> 1		<u>5,9</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					14240				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13780				
		всього заробітна плата, грн.					440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					250				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84				
		Всього будівельні роботи, грн.					14490				

		Всього по розділу 11					14490				
Розділ 12. Водозбірний приямок Пр-1											
101	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,06	<u>2395,89</u> 370,59	<u>486,76</u> 120,93	144	22	<u>29</u> 7	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>0,33</u> 0,1
102	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0068	<u>388454,89</u> 45078,95	<u>48710,63</u> 10616,63	2641	307	<u>331</u> 72	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>4,59</u> 0,74
103	C147-4-8 варіант 44	Арматура А400С, 114х80, діаметр 10 мм	100кг	0,109	<u>2861,39</u> -	- -	312	-	- -	- -	- -
104	KP2-6-7 к=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,006	<u>22833,83</u> 7308,38	- -	137	44	- -	<u>97,1600</u> -	<u>0,58</u> -
105	KP2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,012	<u>13226,22</u> 1864,07	- -	159	22	- -	<u>25,9800</u> -	<u>0,31</u> -
106	C1555-348 варіант 1	Мембрана Ізоліт Profi	м2	1,32	<u>70,99</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
107	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,02	<u>12566,32</u> 7564,30	<u>3969,45</u> 514,47	251	151	<u>79</u> 10	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>1,77</u> 0,11
108	C121-240 варіант 3	Пресований настил оцинкований 1000х500 мм з чарункою 33х11мм	шт	1	<u>3850,00</u> -	- -	3850	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					7588	546	<u>439</u> 89		<u>7,58</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн.					7588				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					361				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					120				
		Всього будівельні роботи, грн.					7949				

		Всього по розділу 12					7949				
		Розділ 13. Вхід у підвал									
109	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0018	<u>388454,89</u>	<u>48710,63</u>	699	81	<u>88</u>	<u>675,3400</u>	<u>1,22</u>
					45078,95	10616,63			19	108,6453	0,2
110	C147-4-8 варіант 45	Арматура A240C,L=1110, діаметр 6 мм	100кг	0,026	<u>2861,39</u>	-	74	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	C147-4-8 варіант 46	Арматура A240C,L=660, діаметр 6 мм	100кг	0,036	<u>2861,39</u>	-	103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& C111- 1891-13- ИНБ варіант 2	Ceresit CX-5	кг	1,2	<u>80,04</u>	-	96	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					972	81	<u>88</u>		<u>1,22</u>
									19		0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					972				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					803				
		всього заробітна плата, грн.					100				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20				
		Всього будівельні роботи, грн.					1030				

		Всього по розділу 13					1030				
		Розділ 14. Пандус									
113	KP9-5-1	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	100м	0,102	<u>4982,28</u>	<u>388,19</u>	508	460	<u>40</u>	<u>68,8600</u>	<u>7,02</u>
					4514,46	104,13			11	1,2546	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,058	<u>3527,00</u> -	- -	205	-	- -	- -	- -
115	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,1024	<u>18460,22</u> 18460,22	- -	1890	1890	- -	<u>300,9000</u> -	<u>30,81</u> -
116	KP2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0182	<u>104503,97</u> 34097,65	<u>2759,21</u> 740,15	1902	621	<u>50</u> 13	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>9,21</u> 0,16
117	KB6-1-1 H2,H5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0111	<u>285672,22</u> 11155,64	<u>2701,38</u> 1045,78	3171	124	<u>30</u> 12	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>1,92</u> 0,14
118	KB6-11-7 H2,H5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (Зд-1)	т	0,04	<u>66210,52</u> 19060,39	<u>305,06</u> 69,15	2648	762	<u>12</u> 3	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>10,63</u> 0,03
119	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0359	<u>388454,89</u> 45078,95	<u>48710,63</u> 10616,63	13946	1618	<u>1749</u> 381	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>24,24</u> 3,9
120	C147-4-8 варіант 47	Арматура A400C, 580x144, діаметр 10 мм	100кг	2,068	<u>2861,39</u> -	- -	5917	-	- -	- -	- -
121	C147-4-8 варіант 48	Арматура A400C, 500x38, діаметр 10 мм	100кг	0,94	<u>2861,39</u> -	- -	2690	-	- -	- -	- -
122	KP2-9-1	Улаштування цегляних стовпчастих фундаментів	1 м3	2,04	<u>3795,91</u> 1014,86	<u>3,81</u> 1,02	7744	2070	<u>8</u> 2	<u>14,5000</u> 0,0123	<u>29,58</u> 0,03
123	KP2-6-7 к=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,24	<u>22833,83</u> 7308,38	- -	5480	1754	- -	<u>97,1600</u> -	<u>23,32</u> -
124	KP9-20-3	Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду	100м	0,204	<u>8259,02</u> 7075,80	<u>333,35</u> 12,68	1685	1443	<u>68</u> 3	<u>95,2200</u> 0,1668	<u>19,42</u> 0,03
125	& C121-393- 2-1Л варіант 1	Інформація направляюча (поручень) Sanpol	пм	20,808	<u>2170,75</u> -	- -	45169	-	- -	- -	- -
126	KB11-29-1 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,295	<u>14207,70</u> 13144,93	<u>43,08</u> 36,03	4191	3878	<u>13</u> 11	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>52,79</u> 0,14
127	C111-1726 варіант 2	Плитки керамічна з шорстким покриттям для підлог	м2	30,09	<u>473,27</u> -	- -	14241	-	- -	- -	- -
128	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	191,75	<u>12,75</u> -	- -	2445	-	- -	- -	- -
129	C111-2001-2 варіант 1	Ceresit CE 40 aguastatic	кг	11,97	<u>133,11</u> -	- -	1593	-	- -	- -	- -
130	& C111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	1,25	<u>19,83</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14						115245	14620	<u>1970</u> 436	<u>208,94</u> 4,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						115245			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					98655 15056 8834 25,63 3021 124079				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					205				
		Всього по розділу 14					124079				
		Розділ 15. Прямок для МГН									
		***Фундамент Фп-1									
131	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,1485	<u>18460,22</u> 18460,22	- -	2741	2741	- -	<u>300,9000</u> -	<u>44,68</u> -
132	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0139	<u>104503,97</u> 34097,65	<u>2759,21</u> 740,15	1453	474	<u>38</u> 10	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>7,03</u> 0,12
133	КБ6-1-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0081	<u>285672,22</u> 11155,64	<u>2701,38</u> 1045,78	2314	90	<u>22</u> 8	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>1,4</u> 0,1
134	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0131	<u>388454,89</u> 45078,95	<u>48710,63</u> 10616,63	5089	591	<u>638</u> 139	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>8,85</u> 1,42
135	С147-4-8 варіант 49	Арматура А400С, L=4800мм, діаметр 10 мм	100кг	0,51	<u>2861,39</u> -	- -	1459	-	- -	- -	- -
136	С147-4-8 варіант 50	Арматура А400С, L=1170 мм, діаметр 10 мм	100кг	0,525	<u>2861,39</u> -	- -	1502	-	- -	- -	- -
137	С147-4-8 варіант 6	Арматура А400С, L=690мм, діаметр 10 мм	100кг	0,176	<u>2861,39</u> -	- -	504	-	- -	- -	- -
138	КР2-6-7 к=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,018	<u>22833,83</u> 7308,38	- -	411	132	- -	<u>97,1600</u> -	<u>1,75</u> -
		***Зд-2 (2шт.)									
139	КБ6-11-8 Н2,Н5=1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,016	<u>56982,50</u> 9851,17	<u>305,06</u> 69,15	912	158	<u>5</u> 1	<u>137,2985</u> 0,7073	<u>2,2</u> 0,01
		***Сп-1									
140	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,0349	<u>492083,48</u> 103646,39	<u>54117,97</u> 11452,67	17174	3617	<u>1889</u> 400	<u>1499,0800</u> 117,4714	<u>52,32</u> 4,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	C147-4-8 варіант 8	Арматура А400С, L=1000мм, діаметр 10 мм	100кг	0,285	<u>2861,39</u>	-	815	-	-	-	-
142	C147-4-8 варіант 51	Арматура А400С, L=750мм, діаметр 10 мм	100кг	0,212	<u>2861,39</u>	-	607	-	-	-	-
143	C147-4-8 варіант 52	Арматура А240С, L=215мм, діаметр 6 мм	100кг	0,056	<u>2782,09</u>	-	156	-	-	-	-
144	C147-4-8 варіант 53	Арматура А400С, L=675мм, діаметр 10 мм	100кг	4,165	<u>2861,39</u>	-	11918	-	-	-	-
145	KP2-6-7 к=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою ***Зд-3 (3шт.)	100 м2	0,175	<u>22833,83</u> 7308,38	-	3996	1279	-	<u>97,1600</u>	<u>17</u>
146	KB6-11-7 H2,H5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,012	<u>66210,52</u> 19060,39	<u>305,06</u> 69,15	795	229	4 1	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>3,19</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 15							51846	9311	<u>2596</u> 559		<u>138,42</u> 5,76
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							51846 39939 9870 5897 17,29 2039 57743				

Всього по розділу 15							57743				
Розділ 16. Навіс для приямку МГН											
147	KB9-72-1 H2,H5=1,15	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,21256	<u>21598,84</u> 12737,16	<u>7980,01</u> 1167,27	4591	2707	<u>1696</u> 248	<u>167,4400</u> 12,4271	<u>35,59</u> 2,64
148	C147-4-8 варіант 54	Труба 60x60x3, L=4360мм	100кг	0,472656	<u>3547,09</u>	-	1677	-	-	-	-
149	C147-4-8 варіант 55	Труба 60x60x3, L=2000мм	100кг	0,32508	<u>3547,09</u>	-	1153	-	-	-	-
150	C147-4-8 варіант 56	Труба 50x50x3, L=4360мм	100кг	0,194016	<u>3343,09</u>	-	649	-	-	-	-
151	C147-4-8 варіант 57	Труба 50x50x3, L=1745мм	100кг	0,4644	<u>3343,09</u>	-	1553	-	-	-	-
152	C147-4-8 варіант 58	Труба 40x40x3, L=2090мм	100кг	0,14448	<u>3241,09</u>	-	468	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	C147-4-8 варіант 59	Труба 40x40x3, L=1570мм	100кг	0,328176	<u>3241,09</u>	-	1064	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	C147-4-8 варіант 60	Труба 40x40x3, L=700мм	100кг	0,049536	<u>3241,09</u>	-	161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	C147-4-8 варіант 61	Труба 40x40x3, L=510мм	100кг	0,17544	<u>3241,09</u>	-	569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	C147-4-8 варіант 62	Труба 40x40x3, L=330мм	100кг	0,022704	<u>3241,09</u>	-	74	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	C147-4-8 варіант 63	Труба 40x40x3, L=250мм	100кг	0,016512	<u>3241,09</u>	-	54	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,099	<u>5878,56</u>	<u>94,38</u>	582	46	<u>9</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,54</u>
					462,52	6,24			1	0,0828	0,01
159	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,099	<u>10196,66</u>	<u>20,81</u>	1009	871	<u>2</u>	<u>122,5800</u>	<u>12,14</u>
					8795,12	17,41			2	0,2220	0,02
160	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,2125	<u>12566,32</u>	<u>3969,45</u>	2670	1607	<u>844</u>	<u>88,7100</u>	<u>18,85</u>
					7564,30	514,47			109	5,3174	1,13
161	C188888-17 варіант 1	Анкер з гайкою розпирний М12х250мм	шт	6	<u>51,00</u>	-	306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	C188888-17 варіант 4	Фланець для труби 50х50	шт	2	<u>286,62</u>	-	573	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	C188888-17 варіант 5	Фланець для труби 40х40	шт	6	<u>255,00</u>	-	1530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
164	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,258	<u>5707,14</u>	<u>13,10</u>	1472	1462	<u>3</u>	<u>79,0000</u>	<u>20,38</u>
					5668,25	11,56			3	0,1632	0,04
165	& C111-1797-1-Ю варіант 4	Монолітний полікарбонат Vorex (10мм), покрівля	м2	8,715	<u>3698,83</u>	-	32235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	& C111-1797-1-Ю варіант 5	Монолітний полікарбонат Vorex (5мм), бічна сторона	м2	18,375	<u>2207,62</u>	-	40565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
167	C1545-119-6 варіант 5	Оцинкована планка примикання з полімерним покриттям, L=2500мм	шт	2	<u>275,88</u>	-	552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	C1545-119-6 варіант 17	Відлив оцинкований з полімерним покриттям, L=2000мм	шт	4	<u>240,18</u>	-	961	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	C1545-119-6 варіант 19	Профіль зєднувальний кутовий	шт	2	<u>566,58</u>	-	1133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
170	C1545-119-6 варіант 20	Профіль зєднувальний Н-подібний	шт	3	<u>581,88</u>	-	1746	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	C188888-17 варіант 7	Термошайба прозора	шт	32	<u>80,58</u>	-	2579	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	C188888-17 варіант 6	Анкер 6х60мм	шт	32	<u>6,38</u>	-	204	-	-	-	-
173	C188888-17 варіант 3	Анкер 6х40мм	шт	18	<u>5,85</u>	-	105	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 16							100235	6693	<u>2554</u> 363		<u>87,5</u> 3,84
Разом будівельні роботи, грн.							100235				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							90988				
всього заробітна плата, грн.							7056				
Загальновиробничі витрати, грн.							3920				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,95				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1291				
Всього будівельні роботи, грн.							104155				

Всього по розділу 16							104155				
Розділ 17. Водовідведення											
174	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,09	<u>4936,56</u> 4936,56	-	444	444	-	<u>66,4320</u>	<u>5,98</u>
175	C1545-119-6 варіант 15	Жолоб діам.100мм, L=3м	шт	2	<u>357,48</u>	-	715	-	-	-	-
176	C1545-119-6 варіант 8	Проміжний елемент труби	шт	1	<u>184,08</u>	-	184	-	-	-	-
177	C1545-119-1 варіант 2	Водозлив	шт	1	<u>328,47</u>	-	328	-	-	-	-
178	C1545-119-1 варіант 3	Коліно труби діам.90 мм	шт	4	<u>286,24</u>	-	1145	-	-	-	-
179	C1110-10 варіант 1	Тримач труби	шт	3	<u>157,38</u>	-	472	-	-	-	-
180	C1545-119-1 варіант 1	Зливне коліно діам.90 мм	шт	1	<u>280,53</u>	-	281	-	-	-	-
181	C1110-10 варіант 2	Кронштейн кріплення жолоба	шт	6	<u>126,78</u>	-	761	-	-	-	-
182	C1545-119-6 варіант 14	Труба водостічна діам.90мм, L=3 м	шт	1	<u>405,93</u>	-	406	-	-	-	-
183	C1545-119-1 варіант 4	Муфта жолоба	шт	1	<u>317,64</u>	-	318	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	C1545-119-1 варіант 7	Заглушка жолобу ліва/права	шт	2	<u>183,63</u>	-	367	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					5421	444	-		<u>5,98</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4977				
		всього заробітна плата, грн.					444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					253				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					85				
		Всього будівельні роботи, грн.					5674				

		Всього по розділу 17					5674				
		Розділ 18. Фундамент під генератор Фп-2									
185	KP2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0165	<u>104503,97</u>	<u>2759,21</u>	1724	563	<u>46</u>	<u>506,0500</u>	<u>8,35</u>
					34097,65	740,15			12	8,9175	0,15
186	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	4,77	<u>2395,89</u>	<u>486,76</u>	11428	1768	<u>2322</u>	<u>5,5000</u>	<u>26,24</u>
					370,59	120,93			577	1,6057	7,66
187	KБ6-1-1 H2,H5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0182	<u>285672,22</u>	<u>2701,38</u>	5199	203	<u>49</u>	<u>173,3050</u>	<u>3,15</u>
					11155,64	1045,78			19	12,2637	0,22
188	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0413	<u>388454,89</u>	<u>48710,63</u>	16043	1862	<u>2012</u>	<u>675,3400</u>	<u>27,89</u>
					45078,95	10616,63			438	108,6453	4,49
189	C147-4-8 варіант 24	Арматура A400C,L=4940мм, діаметр 12 мм	100кг	0,748	<u>2861,39</u>	-	2140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
190	C147-4-8 варіант 25	Арматура A400C,L=3240мм, діаметр 12 мм	100кг	0,754	<u>2861,39</u>	-	2157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	C147-4-8 варіант 26	Арматура A400C,L=1160мм, діаметр 10 мм	100кг	0,598	<u>2861,39</u>	-	1711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
192	C147-4-8 варіант 27	Арматура A240C,L=880мм, діаметр 10 мм	100кг	0,046	<u>2782,09</u>	-	128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
193	KP2-6-7 к=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,042	<u>22833,83</u>	-	959	307	-	<u>97,1600</u>	<u>4,08</u>
					7308,38	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18					41489	4703	<u>4429</u>		<u>69,71</u>
									1046		12,52
		Разом будівельні роботи, грн.					41489				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					5749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3390				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1163				
		Всього будівельні роботи, грн.					44879				

		Всього по розділу 18					44879				
		Розділ 19. Навіс для генератора									
194	КБ9-72-1 Н2,Н5=1,15	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,2251	<u>21598,84</u>	<u>7980,01</u>	26461	15604	<u>9776</u>	<u>167,4400</u>	<u>205,13</u>
					12737,16	1167,27			1430	12,4271	15,22
195	С147-4-8 варіант 30	Труба 100х100х6, L=2600мм	100кг	1,387008	<u>3720,49</u>	-	5160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	С147-4-8 варіант 31	Труба 100х100х6, L=2415мм	100кг	0,858624	<u>3720,49</u>	-	3195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
197	С147-4-8 варіант 32	Труба 100х100х6, L=2230мм	100кг	1,188864	<u>3720,49</u>	-	4423	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
198	С147-4-8 варіант 33	Труба 100х100х6, L=3325мм	100кг	1,774008	<u>3720,49</u>	-	6600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	С147-4-8 варіант 34	Труба 50х50х5, L=2070мм	100кг	0,573792	<u>3373,69</u>	-	1936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	С147-4-8 варіант 35	Труба 50х50х5, L=1070мм	100кг	0,297216	<u>3373,69</u>	-	1003	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	С147-4-8 варіант 36	Труба 50х50х5, L=580мм	100кг	0,241488	<u>3373,69</u>	-	815	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
202	С147-4-8 варіант 37	Труба 100х50х5, L=2070мм	100кг	2,97216	<u>3700,09</u>	-	10997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	С147-4-8 варіант 38	Труба 100х50х5, L=1400мм	100кг	1,53768	<u>3700,09</u>	-	5690	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
204	С147-4-8 варіант 39	Труба 70х50х5, L=2250мм	100кг	1,543872	<u>3445,09</u>	-	5319	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
205	С147-4-8 варіант 40	Кутик 50х5, L=200мм	100кг	0,008256	<u>3506,29</u>	-	29	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
206	С147-4-8 варіант 41	Лист 10, 200х200мм	100кг	0,255936	<u>3139,09</u>	-	803	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	С147-4-8 варіант 42	Лист 5, 100х60мм	100кг	0,004128	<u>3139,09</u>	-	13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
208	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,328	<u>5878,56</u>	<u>94,38</u>	1928	152	<u>31</u>	<u>5,4970</u>	<u>1,8</u>
					462,52	6,24			2	0,0828	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	KP12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,328	<u>10196,66</u> 8795,12	<u>20,81</u> 17,41	3345	2885	<u>7</u> 6	<u>122,5800</u> 0,2220	<u>40,21</u> 0,07
210	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,2251	<u>12566,32</u> 7564,30	<u>3969,45</u> 514,47	15395	9267	<u>4863</u> 630	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>108,68</u> 6,51
211	C188888-17 варіант 1	Анкер з гайкою розпирний M12x250мм	шт	32	<u>51,00</u> -	<u>-</u> -	1632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	& C111- 1477-1-3Ф варіант 7	Петлі дверні приварні 14x100	шт	6	<u>122,40</u> -	<u>-</u> -	734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	& C111- 1477-1-3Ф варіант 8	Заглушка квадратна зовнішня 100x100	шт	6	<u>96,90</u> -	<u>-</u> -	581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,3	<u>5707,14</u> 5668,25	<u>13,10</u> 11,56	1712	1700	<u>4</u> 3	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>23,7</u> 0,05
215	& C111- 1797-1-Ю варіант 2	Профлист НС35 з полімерним покриттям	м2	22,77	<u>363,90</u> -	<u>-</u> -	8286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	& C111- 1477-1-3Ф варіант 6	Гвинт з ущільнювачем 4,8x19	шт	278	<u>1,22</u> -	<u>-</u> -	339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	KB9-47-1 H2,H5=1,15	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	100м2	0,4663	<u>4493,55</u> 3850,57	<u>357,15</u> 92,45	2095	1796	<u>167</u> 43	<u>55,0160</u> 1,2246	<u>25,65</u> 0,57
218	& C111- 1797-1-Ю варіант 3	Профлист НС10 з полімерним покриттям	м2	23,23	<u>263,15</u> -	<u>-</u> -	6113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& C114-87- 1-Л варіант 2	Сітка сталева оцинкована 50x50x3	м2	23,4	<u>144,97</u> -	<u>-</u> -	3392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	KP6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,01	<u>9457,34</u> 9457,34	<u>-</u> -	95	95	<u>-</u> -	<u>112,4000</u> -	<u>1,12</u> -
221	C1515-22 варіант 1	Замок навісний зовнішній	шт	1	<u>153,08</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 19							118244	31499	<u>14848</u> 2114		<u>406,29</u> 22,45
Разом будівельні роботи, грн.							118244				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							71897				
всього заробітна плата, грн.							33613				
Загальновиробничі витрати, грн.							18516				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							51,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					136760				

		Всього по розділу 19					136760				
		Розділ 20. Цоколь									
222	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,7524	<u>18460,22</u> 18460,22	- -	13889	13889	- -	<u>300,9000</u> -	<u>226,4</u> -
223	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,11286	<u>8258,66</u> 1420,37	<u>6838,29</u> 1757,71	932	160	<u>772</u> 198	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>2,38</u> 2,67
224	KP2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	1,386	<u>13226,22</u> 1864,07	- -	18332	2584	- -	<u>25,9800</u> -	<u>36,01</u> -
225	C111-852 варіант 1	Гідроізоляція Техноніколь	м2	152,46	<u>130,78</u> -	- -	19939	-	- -	- -	- -
226	& C111- 1624-3 варіант 3	Праймер бітумний "Техноніколь №1"	кг	48,5	<u>74,83</u> -	- -	3629	-	- -	- -	- -
227	KP19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	м3	5,715	<u>2836,22</u> 2400,92	- -	16209	13721	- -	<u>31,1000</u> -	<u>177,74</u> -
228	& C111- 1624-3 варіант 4	Праймер бітумний "Техноніколь №27"	кг	138,6	<u>68,92</u> -	- -	9552	-	- -	- -	- -
229	C114-1-У варіант 3	Плити екструдованого пінополістиролу	м3	5,6007	<u>3711,94</u> -	- -	20789	-	- -	- -	- -
230	KB15-78-1 H2,H5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,594	<u>37295,53</u> 34206,02	- -	22154	20318	- -	<u>417,8600</u> -	<u>248,21</u> -
231	C1555-212 варіант 2	Піноскло, товщина 50 мм	м2	59,4	<u>440,55</u> -	- -	26169	-	- -	- -	- -
232	& C111- 1891-13- ИНБ варіант 1	Клей для мінеральної вати Ceresit CT-190	кг	712,8	<u>13,92</u> -	- -	9922	-	- -	- -	- -
233	& C111- 1784-1-1И варіант 1	Армуюча сітка для утеплення Ceresit CT 325	м2	68,31	<u>39,64</u> -	- -	2708	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	& C111-1624-2-Ц варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit CT16	л	10,098	<u>67,60</u> -	- -	683	-	- -	- -	- -
235	& C111-1891-6-ИНБ варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова "короїд" Ceresit CT 64	кг	160,38	<u>79,59</u> -	- -	12765	-	- -	- -	- -
236	& C111-1626-3-ИНБ варіант 1	Фарба акрилова Ceresit CT-42	кг	29,8188	<u>228,86</u> -	- -	6824	-	- -	- -	- -
237	& C111-136-4-Р варіант 2	Дюбелі з металевим стержнем з термоголовкою, довжина 110мм	шт	479	<u>3,62</u> -	- -	1734	-	- -	- -	- -
238	C1545-119-6 варіант 16	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, L=2000мм	шт	52	<u>255,48</u> -	- -	13285	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 20							199515	50672	<u>772</u> 198		<u>690,74</u> 2,67
Разом будівельні роботи, грн.							199515				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							148071				
всього заробітна плата, грн.							50870				
Загальновиробничі витрати, грн.							28367				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							78,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9222				
Всього будівельні роботи, грн.							227882				

Всього по розділу 20							227882				
Розділ 21. Вимощення											
239	KP18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	148,5	<u>550,99</u> 103,71	- -	81822	15401	- -	<u>1,5000</u> -	<u>222,75</u> -
Разом прямі витрати по розділу 21							81822	15401	- -		<u>222,75</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							81822				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							66421				
всього заробітна плата, грн.							15401				
Загальновиробничі витрати, грн.							9144				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							26,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					90966				

		Всього по розділу 21					90966				
		Розділ 22. Ремонт сходів									
240	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0297	<u>4142,08</u> 3738,67	<u>403,41</u> 108,22	123	111	<u>12</u> 3	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>1,81</u> 0,04
241	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1	<u>21,38</u> 17,18	- -	21	17	- -	<u>0,2800</u> -	<u>0,28</u> -
242	KP11-30-4	Витягування тяг та падаг при поліпшеному штукатуренні по каменю та бетону	100м2	0,0297	<u>8021,19</u> 7998,33	- -	238	238	- -	<u>100,5700</u> -	<u>2,99</u> -
243	C111-2000-8 варіант 6	Ремонтний розчин CN83	кг	25	<u>20,06</u> -	- -	502	-	- -	- -	- -
244	C111-2000-8 варіант 4	Полімерцементна адгезійна суміш Ceresit CD 30	кг	5	<u>118,83</u> -	- -	594	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 22					1478	366	<u>12</u> 3		<u>5,08</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					1478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1100				
		всього заробітна плата, грн.					369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					214				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					72				
		Всього будівельні роботи, грн.					1692				

		Всього по розділу 22					1692				
		Розділ 23. Інші роботи									
245	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну (пісок)	1 т	2,4	<u>100,00</u> 100,00	- -	240	240	- -	<u>1,6300</u> -	<u>3,91</u> -
246	C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	1,5	<u>634,81</u> -	- -	952	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1, 1515768	<u>3127,88</u> 203,07	<u>2924,81</u> 690,04	3602	234	<u>3368</u> 795	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>3,81</u> 9,85
248	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	115, 15768	<u>287,76</u> -	<u>287,76</u> 34,58	33138	-	<u>33138</u> 3982	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 47,33
		Разом прямі витрати по розділу 23					37932	474	<u>36506</u> 4777		<u>7,72</u> 57,18
		Разом будівельні роботи, грн.					37932				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					952				
		всього заробітна плата, грн.					5251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2842				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					917				
		Всього будівельні роботи, грн.					40774				

		Всього по розділу 23					40774				
		Разом прямі витрати по кошторису					2649338	698517	<u>94357</u> 21256		<u>9695,17</u> 265,17
		Разом будівельні роботи, грн.					2649338				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1856464				
		всього заробітна плата, грн.					719773				
		Загальновиробничі витрати, грн.					415226				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1189,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					140195				
		Всього будівельні роботи, грн.					3064564				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					205				

		Всього по кошторису					3064564				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					11149,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					859968				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В.Зайченко

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.О.Солоділов

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області
24-03/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Водопровід та каналізація

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради

Основа:

креслення (специфікації) № 10-03/23-ОВ

Кошторисна вартість

185,030 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,2491 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

19,931 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Водопровід господарсько-питний В1											
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,48	<u>4482,14</u> 4368,75	<u>-</u> -	2151	2097	<u>-</u> -	<u>56,5900</u> -	<u>27,16</u> -
2	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,18	<u>4686,60</u> 4559,43	<u>-</u> -	844	821	<u>-</u> -	<u>59,0600</u> -	<u>10,63</u> -
3	C113-1697 варіант 4	Труби поліпропіленові PP-R PN 16 діам. 20x2,8 мм	м	48	<u>24,74</u> -	<u>-</u> -	1188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C113-1697 варіант 3	Труби поліпропіленові PP-R PN 16 діам. 25x3,5 мм	м	18	<u>36,17</u> -	<u>-</u> -	651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-2154 варіант 2	Трійник перехідний ПЕ дам.50x25x50	шт	1	<u>197,44</u>	-	197	-	-	-	-
6	C113-2154 варіант 7	Кран кульовий муфтовий Ру16 діам.20 3/4" мм	шт	1	<u>194,89</u>	-	195	-	-	-	-
7	C113-2154 варіант 8	Кран кульовий муфтовий Ру16 діам.15 1/2" мм	шт	1	<u>117,37</u>	-	117	-	-	-	-
8	C113-2154 варіант 4	МРН діам.25 3/4" мм	шт	1	<u>105,38</u>	-	105	-	-	-	-
9	C113-2050 варіант 16	Трійник діам.25x25x25 мм	шт	1	<u>136,76</u>	-	137	-	-	-	-
10	C113-2050 варіант 1	Трійник діам.20x20x20 мм	шт	14	<u>121,46</u>	-	1700	-	-	-	-
11	C113-2050 варіант 2	Трійник діам.25x20x25 мм	шт	12	<u>131,66</u>	-	1580	-	-	-	-
12	C113-2050 варіант 3	Перехід діам.25x20 мм	шт	2	<u>71,48</u>	-	143	-	-	-	-
13	C113-2050 варіант 4	Кут з'єднувальний 90 гр. діам.20 мм	шт	22	<u>92,06</u>	-	2025	-	-	-	-
14	C113-2050 варіант 5	Кут з'єднувальний 90 гр. діам.25 мм	шт	4	<u>99,87</u>	-	399	-	-	-	-
15	& C1545- 13П-1-3У варіант 1	Шланг гнучкий для підведення води 0,7м	шт	27	<u>92,33</u>	-	2493	-	-	-	-
16	C113-2154 варіант 9	Кран кульовий муфтовий Ру10 діам.15 мм	шт	27	<u>91,87</u>	-	2480	-	-	-	-
17	C113-2154 варіант 10	МРН діам.20 1/2" мм	шт	27	<u>83,92</u>	-	2266	-	-	-	-
18	C113-2154 варіант 11	МРВ діам.20 1/2" мм	шт	27	<u>82,79</u>	-	2235	-	-	-	-
19	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	1	<u>2487,10</u>	-	2487	43	-	<u>0,5600</u>	<u>0,56</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			<u>43,23</u>	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					23393	2961	-		<u>38,35</u>
		в тому числі:							-		-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20432				
		всього заробітна плата, грн.					2961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					25004				

		Всього по розділу 1					25004				
		Розділ 2. Обладнання і матеріали									
20	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>123,27</u> 104,78	<u>15,99</u> 0,61	123	105	<u>16</u> 1	<u>1,4100</u> 0,0080	<u>1,41</u> 0,01
21	C1630-103 варіант 1	Фільтр зворотнього осмоса Raifil 300G-10" Slim M	шт	1	<u>19283,02</u> -	- -	19283	-	- -	- -	- -
22	KP15-93-1 застосовн.	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3 (ємність питна)	бак	2	<u>543,30</u> 478,73	<u>38,09</u> 8,33	1087	957	<u>76</u> 17	<u>6,8400</u> 0,0852	<u>13,68</u> 0,17
23	C130-13 варіант 1	Ємність питна V=300л	шт	2	<u>3417,54</u> -	- -	6835	-	- -	- -	- -
24	C113-2154 варіант 12	Муфта перехідна 3/8" діам.20 мм	шт	2	<u>43,44</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
25	C113-2154 варіант 13	Муфта з'єднувальна діам.20x1/2"	шт	2	<u>47,30</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
26	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1	<u>1065,72</u> 1019,04	- -	1066	1019	- -	<u>13,2000</u> -	<u>13,2</u> -
27	C130-614 варіант 1	Змішувач для душа з роздільним підведенням хол.і гар.води	комплект	10	<u>1826,74</u> -	- -	18267	-	- -	- -	- -
28	C113-2154 варіант 15	Зворотній клапан муфтовий Ру 1/2"	шт	2	<u>218,93</u> -	- -	438	-	- -	- -	- -
29	C113-2154 варіант 16	Хомут металевий с шурупом діам.16-20	шт	32	<u>28,63</u> -	- -	916	-	- -	- -	- -
30	KБ17-8-1 H2,H5=1,15	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,2	<u>11275,41</u> 11029,87	<u>245,54</u> 55,66	2255	2206	<u>49</u> 11	<u>148,4305</u> 0,5693	<u>29,69</u> 0,11
31	& C130-8-1 варіант 3	Водонагрівач електричний горизонтального монтажу V=30л	шт	1	<u>4331,21</u> -	- -	4331	-	- -	- -	- -
32	& C130-8-1 варіант 1	Водонагрівач електричний горизонтального монтажу V=120л	шт	1	<u>15041,21</u> -	- -	15041	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					69824	4287	<u>141</u> 29		<u>57,98</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					69824				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65396				
		всього заробітна плата, грн.					4316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2403				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					721				
		Всього будівельні роботи, грн.					72227				

		Всього по розділу 2					72227				
		Розділ 3. Водопровід гарячої води ТЗ									
33	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів	100м	0,36	4482,14	-	1614	1573	-	56,5900	20,37
		водопостачання з труб поліетиленових			4368,75	-			-	-	-
		[поліпропіленових] напірних діаметром 20									
		мм									
34	C113-1697	Труби поліпропіленові PP-R PN 16 діам.	м	36	39,05	-	1406	-	-	-	-
	варіант 5	20х3,4 мм			-	-			-	-	-
35	C113-2050	Кут з'єднувальний 90 гр. діам.20 мм	шт	12	92,06	-	1105	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
36	C113-2050	Трійник діам.20х20х20 мм	шт	18	121,46	-	2186	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
37	& C1545-	Шланг гнучкий для підведення води 0,7м	шт	20	92,33	-	1847	-	-	-	-
	13П-1-3У				-	-			-	-	-
	варіант 1										
38	C113-2154	Кран кульовий муфтовий Ру10 діам.15 мм	шт	20	91,87	-	1837	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
39	C113-2154	МРН діам.20 1/2" мм	шт	20	83,92	-	1678	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
40	C113-2154	МРВ діам.20 1/2" мм	шт	20	82,79	-	1656	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
41	C113-2154	Хомут металевий с шурупом діам.16-20	шт	22	28,63	-	630	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					13959	1573	-		20,37
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					13959				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12386				
		всього заробітна плата, грн.					1573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					855				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14814				

		Всього по розділу 3					14814				
		Розділ 4. Каналізація побутова К1									
42	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,13	<u>5181,91</u> 5160,29	<u>5,20</u> 4,35	674	671	<u>1</u> 1	<u>65,8200</u> 0,0555	<u>8,56</u> 0,01
43	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,41	<u>5029,56</u> 4954,10	<u>9,36</u> 7,83	2062	2031	<u>4</u> 3	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>25,91</u> 0,04
44	С130-1199 варіант 3	Труба разтрубна, діаметр 50 мм	м	13	<u>80,48</u> -	- -	1046	-	- -	- -	- -
45	С130-1199 варіант 4	Труба разтрубна, діаметр 100 мм	м	41	<u>114,55</u> -	- -	4697	-	- -	- -	- -
46	С113-2050 варіант 6	Трійник 45 град., діам.110х110 мм	шт	5	<u>71,33</u> -	- -	357	-	- -	- -	- -
47	С113-2050 варіант 7	Трійник 90 град., діам.110х110 мм	шт	6	<u>80,01</u> -	- -	480	-	- -	- -	- -
48	С113-2050 варіант 8	Трійник 90 град., діам.110х50 мм	шт	5	<u>60,88</u> -	- -	304	-	- -	- -	- -
49	С113-2050 варіант 18	Трійник 45 град., діам.50х50 мм	шт	2	<u>62,68</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
50	С113-2050 варіант 17	Хрестовина 45 діам.110х110 мм	шт	3	<u>107,18</u> -	- -	322	-	- -	- -	- -
51	С113-2050 варіант 11	Відгалудження кутове 45 град. діам.110мм	шт	8	<u>66,34</u> -	- -	531	-	- -	- -	- -
52	С113-2050 варіант 14	Відгалудження кутове 45 град. діам.50мм	шт	7	<u>44,97</u> -	- -	315	-	- -	- -	- -
53	С113-2050 варіант 13	Відгалудження кутове 90 град. діам.50мм	шт	2	<u>44,18</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
54	С113-2050 варіант 15	Торцева кришка. діам.110мм	шт	10	<u>27,56</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
55	С113-2050 варіант 19	Ревізія діам.50мм	шт	1	<u>38,39</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
56	С113-2050 варіант 20	Ревізія діам.100мм	шт	4	<u>50,70</u> -	- -	203	-	- -	- -	- -
57	С113-2154 варіант 17	Хомут металевий (болт/гайка) для кріплення труб діам.50	шт	3	<u>29,63</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
58	С113-2154 варіант 18	Хомут металевий (болт/гайка) для кріплення труб діам.100	шт	5	<u>37,52</u> -	- -	188	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,8	<u>3107,19</u> 2797,85	<u>9,36</u> 7,83	2486	2238	<u>7</u> 6	<u>36,7800</u> 0,0999	<u>29,42</u> 0,08
60	& C130-658-1-3Н варіант 2	Умивальник керамічний з сифоном Cersanit Libra 50	комплект	8	<u>1220,99</u> -	- -	9768	-	- -	- -	- -
61	C130-614 варіант 2	Змішувач для умивальника з роздільним підведенням хол.і гар.води	комплект	8	<u>765,94</u> -	- -	6128	-	- -	- -	- -
62	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,7	<u>4610,92</u> 3149,46	<u>18,73</u> 15,67	3228	2205	<u>13</u> 11	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>29,31</u> 0,14
63	& C130-901-2-3О варіант 4	Унітаз "Компакт" з приєднаним бачком	шт	7	<u>3029,08</u> -	- -	21204	-	- -	- -	- -
64	KP15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	1	<u>13844,37</u> 1120,78	<u>6,24</u> 5,22	13844	1121	<u>6</u> 5	<u>14,9000</u> 0,0666	<u>14,9</u> 0,07
Разом прямі витрати по розділу 4							68453	8266	<u>31</u> 26		<u>108,1</u> 0,34
Разом будівельні роботи, грн.							68453				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60156				
всього заробітна плата, грн.							8292				
Загальновиробничі витрати, грн.							4533				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1341				
Всього будівельні роботи, грн.							72986				

Всього по розділу 4							72986				
Разом прямі витрати по кошторису							175629	17087	<u>172</u> 55		<u>224,8</u> 0,63
Разом будівельні роботи, грн.							175629				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							158370				
всього заробітна плата, грн.							17142				
Загальновиробничі витрати, грн.							9401				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2789				
Всього будівельні роботи, грн.							185030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					185030				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					249,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19931				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В.Зайченко

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.О.Солоділов

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області
24-03/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Опалення та вентиляція

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради

Основа:

креслення (специфікації) № 10-03/23-ОВ

Кошторисна вартість

447,291 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,72427 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

54,192 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція П1									
1	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	2	<u>657,86</u>	<u>12,70</u>	1316	1283	<u>25</u>	<u>8,4300</u>	<u>16,86</u>
					641,27	2,78			6	0,0284	0,06
2	C130-62 варіант 4	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКПФІ4 Д500х300,N=0,855кВт (з автоматикою)	шт	1	<u>24072,00</u>	-	24072	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	C130-62 варіант 5	Канальний нагрівач НК 500х250-15-3-У N=7, 5 кВт	шт	1	<u>8940,00</u>	-	8940	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C130-233 варіант 3	Гнучкі вставки ВВГ 500х300	шт	2	<u>1556,78</u>	-	3114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ20-13-7 Н2,Н5=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>388,21</u>	<u>28,83</u>	388	262	<u>29</u>	<u>3,7375</u>	<u>3,74</u>
					261,59	8,14			8	0,1071	0,11
6	C113-2302 варіант 5	Зворотній гравітаційний клапан КОМ1 500х300	шт	1	<u>2754,08</u>	-	2754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	KP15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,125	<u>613,90</u>	-	77	75	-	<u>8,1000</u>	<u>1,01</u>
					601,91	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-2302 варіант 7	Фільтр ФБК 500x250	шт	1	<u>4299,38</u>	-	4299	-	-	-	-
9	КБ20-27-1 Н2,Н5=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1- 1, ВП 1-1 розміром пластин 100x500x750 мм	шт	1	<u>176,09</u> 105,44	<u>28,40</u> 6,11	176	105	<u>28</u> 6	<u>1,5065</u> 0,0804	<u>1,51</u> 0,08
10	C113-2302 варіант 8	Шумоглушник СР 500x250/950	шт	1	<u>9639,08</u>	-	9639	-	-	-	-
11	КР15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] №1 з вивірянням і закріпленням розміром 100x200 мм	ґрати	14	<u>163,96</u> 148,06	<u>7,99</u> 0,30	2295	2073	<u>112</u> 4	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>29,26</u> 0,06
12	C130-597-1 варіант 3	Решітка регульована, розмір 300x150 мм	шт	14	<u>655,16</u>	-	9172	-	-	-	-
13	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,7184	<u>22009,26</u> 16490,58	<u>96,07</u> 59,63	15811	11847	<u>69</u> 43	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>171,35</u> 0,56
14	C130-1128 варіант 27	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 500x250 мм	м2	19,5	<u>696,09</u>	-	13574	-	-	-	-
15	C130-1128 варіант 2	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 400x200 мм	м2	18	<u>696,09</u>	-	12530	-	-	-	-
16	C130-1128 варіант 1	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 300x200 мм	м2	26	<u>696,09</u>	-	18098	-	-	-	-
17	C130-1128 варіант 4	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 600x350 мм	м2	43,7	<u>696,09</u>	-	30419	-	-	-	-
18	C130-1128 варіант 28	Перехід 400x200/300x200 мм	м2	0,66	<u>696,09</u>	-	459	-	-	-	-
19	C130-1128 варіант 29	Перехід 500x250/300x200 мм	м2	0,75	<u>696,09</u>	-	522	-	-	-	-
20	C130-1128 варіант 7	Перехід 300x200 мм	м2	0,22	<u>696,09</u>	-	153	-	-	-	-
21	C130-1128 варіант 8	Перехід 400x200 мм	м2	0,14	<u>696,09</u>	-	97	-	-	-	-
22	C130-1128 варіант 15	Заглушка 300x200 мм	м2	0,44	<u>696,09</u>	-	306	-	-	-	-
23	C130-1128 варіант 30	Заглушка 500x250 мм	м2	0,4	<u>696,09</u>	-	278	-	-	-	-
24	C130-1128 варіант 26	Відвід 90гр. 400x200 мм	м2	0,73	<u>696,09</u>	-	508	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C130-1128 варіант 23	Відвід 90гр. 300x200 мм	м2	0,53	<u>696,09</u>	-	369	-	-	-	-
26	C130-1128 варіант 31	Відвід 90гр. 500x250 мм	м2	1,03	<u>696,09</u>	-	717	-	-	-	-
27	C130-1128 варіант 32	Трійник 500x250/400x200 мм	м2	1,09	<u>696,09</u>	-	759	-	-	-	-
28	C130-1128 варіант 33	Трійник 500x250/500x250 мм	м2	1,23	<u>696,09</u>	-	856	-	-	-	-
29	C130-1128 варіант 34	Трійник 300x200/300x200 мм	м2	0,54	<u>696,09</u>	-	376	-	-	-	-
30	C130-1128 варіант 35	Трійник 500x250/300x200 мм	м2	0,94	<u>696,09</u>	-	654	-	-	-	-
31	C121-792 варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	38	<u>153,40</u>	-	5829	-	-	-	-
32	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>161,36</u> 148,06	<u>7,99</u> 0,30	161	148	<u>8</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
33	C130-597-1 варіант 13	Зовнішня решітка (РН), розмір 400x500 мм	шт	1	<u>1724,12</u>	-	1724	-	-	-	-
34	KP19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	0,45	<u>1331,81</u> 1331,10	-	599	599	-	<u>18,1200</u>	<u>8,15</u>
35	C114-1-У варіант 5	Ізоляція мінераловатна товщ.50мм	м3	0,45	<u>3224,64</u>	-	1451	-	-	-	-
36	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,103	<u>5359,73</u> 5359,73	-	552	552	-	<u>74,7000</u>	<u>7,69</u>
37	C1632-118 варіант 1	Фольга теплоізоляційна	м2	10,3	<u>37,51</u>	-	386	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							173430	16944	<u>271</u> 67		<u>241,66</u> 0,87
Разом будівельні роботи, грн.							173430				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							156215				
всього заробітна плата, грн.							17011				
Загальновиробничі витрати, грн.							9725				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							25,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2978				
Всього будівельні роботи, грн.							183155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					183155				
		Розділ 2. Вентиляція В1									
38	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>657,86</u> 641,27	<u>12,70</u> 2,78	658	641	<u>13</u> 3	<u>8,4300</u> 0,0284	<u>8,43</u> 0,03
39	C130-62 варіант 8	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКПФІ4 Д400х200,N=0,295кВт (з автоматикою)	шт	1	<u>16049,00</u> -	- -	16049	-	- -	- -	- -
40	C130-233 варіант 5	Гнучкі вставки ВВГ 400х200	шт	2	<u>1005,98</u> -	- -	2012	-	- -	- -	- -
41	KB20-13-6 H2,H5=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>247,71</u> 175,46	<u>12,35</u> 3,49	248	175	<u>12</u> 3	<u>2,5070</u> 0,0459	<u>2,51</u> 0,05
42	C113-2302 варіант 12	Зворотній гравітаційний клапан КОМ1 400х200	шт	1	<u>1428,08</u> -	- -	1428	-	- -	- -	- -
43	KB20-27-1 H2,H5=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-1, ВП 1-1 розміром пластин 100х500х750 мм	шт	1	<u>176,09</u> 105,44	<u>28,40</u> 6,11	176	105	<u>28</u> 6	<u>1,5065</u> 0,0804	<u>1,51</u> 0,08
44	C113-2302 варіант 13	Шумоглушник СР 400х200/950	шт	1	<u>8225,36</u> -	- -	8225	-	- -	- -	- -
45	KP15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [PP] №1 з вивірянням і закріпленням розміром 100х200 мм	ґрати	11	<u>163,96</u> 148,06	<u>7,99</u> 0,30	1804	1629	<u>88</u> 3	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>22,99</u> 0,04
46	C130-597-1 варіант 3	Решітка регульована, розмір 300х150 мм	шт	8	<u>655,16</u> -	- -	5241	-	- -	- -	- -
47	C130-597-1 варіант 9	Решітка регульована, розмір 200х150 мм	шт	3	<u>510,32</u> -	- -	1531	-	- -	- -	- -
48	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,7679	<u>22009,26</u> 16490,58	<u>96,07</u> 59,63	16901	12663	<u>74</u> 46	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>183,15</u> 0,6
49	C130-1128 варіант 11	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 200х200 мм	м2	46,8	<u>696,09</u> -	- -	32577	-	- -	- -	- -
50	C130-1128 варіант 1	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 300х200 мм	м2	19,2	<u>696,09</u> -	- -	13365	-	- -	- -	- -
51	C130-1128 варіант 2	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 400х200 мм	м2	8	<u>696,09</u> -	- -	5569	-	- -	- -	- -
52	C130-1128 варіант 43	Перехід 300х200/400х200 мм	м2	0,66	<u>696,09</u> -	- -	459	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C130-1128 варіант 44	Перехід 200x200/300x200 мм	м2	0,54	<u>696,09</u>	-	376	-	-	-	-
54	C130-1128 варіант 23	Відвід 90гр. 300x200 мм	м2	0,53	<u>696,09</u>	-	369	-	-	-	-
55	C130-1128 варіант 26	Відвід 90гр. 400x200 мм	м2	0,73	<u>696,09</u>	-	508	-	-	-	-
56	C130-1128 варіант 45	Заглушка 200x200 мм	м2	0,08	<u>696,09</u>	-	56	-	-	-	-
57	C130-1128 варіант 16	Заглушка 300x200 мм	м2	0,11	<u>696,09</u>	-	77	-	-	-	-
58	C130-1128 варіант 17	Заглушка 400x200 мм	м2	0,14	<u>696,09</u>	-	97	-	-	-	-
59	C121-792 варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	38	<u>153,40</u>	-	5829	-	-	-	-
60	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>161,36</u> 148,06	<u>7,99</u> 0,30	161	148	<u>8</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
61	C130-597-1 варіант 11	Зовнішня решітка (РН), розмір 400x700 мм	шт	1	<u>1928,12</u>	-	1928	-	-	-	-
62	KP19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	1	<u>1331,81</u> 1331,10	-	1332	1331	-	<u>18,1200</u>	<u>18,12</u> -
63	C114-1-У варіант 5	Ізоляція мінераловатна товщ.50мм	м3	1	<u>3224,64</u>	-	3225	-	-	-	-
64	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,22	<u>5359,73</u> 5359,73	-	1179	1179	-	<u>74,7000</u>	<u>16,43</u> -
65	C1632-118 варіант 1	Фольга теплоізоляційна	м2	22	<u>37,51</u>	-	825	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							122205	17871	<u>223</u> 61		<u>255,23</u> 0,8
Разом будівельні роботи, грн.							122205				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							104111				
всього заробітна плата, грн.							17932				
Загальновиробничі витрати, грн.							10198				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							26,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3117				
Всього будівельні роботи, грн.							132403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					132403				
		Розділ 3. Вентиляція В2									
66	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>558,70</u> 543,14	<u>12,70</u> 2,78	559	543	<u>13</u> 3	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
67	C130-62 варіант 11	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМСц 150, N=0,127кВт (з автоматикою)	шт	1	<u>7001,00</u> -	- -	7001	-	- -	- -	- -
68	C130-233 варіант 7	Гнучкі вставки ВВГ 150	шт	2	<u>220,58</u> -	- -	441	-	- -	- -	- -
69	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>176,40</u> 122,48	<u>7,16</u> 2,02	176	122	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
70	C113-2302 варіант 17	Зворотній гравітаційний клапан КОМ1 діам.150	шт	1	<u>1279,16</u> -	- -	1279	-	- -	- -	- -
71	KB20-27-1 H2,H5=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-1, ВП 1-1 розміром пластин 100x500x750 мм	шт	1	<u>176,09</u> 105,44	<u>28,40</u> 6,11	176	105	<u>28</u> 6	<u>1,5065</u> 0,0804	<u>1,51</u> 0,08
72	C113-2302 варіант 19	Шумоглушник СР 150/950	шт	1	<u>2422,58</u> -	- -	2423	-	- -	- -	- -
73	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0477	<u>26354,37</u> 20815,98	<u>96,07</u> 59,63	1257	993	<u>5</u> 3	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>14,36</u> 0,04
74	C130-1124 варіант 1	Повітроводи круглого перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діам. 150 мм	м2	3,52	<u>541,86</u> -	- -	1907	-	- -	- -	- -
75	C130-1128 варіант 58	Відвід 90гр. діам.150 мм	м2	0,21	<u>542,47</u> -	- -	114	-	- -	- -	- -
76	C130-1128 варіант 59	Трійник 150x150x150	м2	0,6	<u>542,47</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -
77	C130-1128 варіант 61	Трійник 150/300x150	м2	0,34	<u>542,47</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
78	C130-1128 варіант 60	Заглушка діам.150	м2	0,1	<u>542,47</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
79	C113-2302 варіант 18	Дифузор витяжний діам.150	шт	3	<u>146,96</u> -	- -	441	-	- -	- -	- -
80	C121-792 варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	6	<u>153,40</u> -	- -	920	-	- -	- -	- -
81	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>161,36</u> 148,06	<u>7,99</u> 0,30	161	148	<u>8</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C130-597-1 варіант 14	Зовнішня решітка (РН), розмір 150x300 мм	шт	1	<u>867,32</u>	-	867	-	-	-	-
83	KP19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	0,1	<u>1331,81</u> 1331,10	-	133	133	-	<u>18,1200</u>	<u>1,81</u> -
84	C114-1-У варіант 5	Ізоляція мінераловатна товщ.50мм	м3	0,1	<u>3224,64</u>	-	322	-	-	-	-
85	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,025	<u>5359,73</u> 5359,73	-	134	134	-	<u>74,7000</u>	<u>1,87</u> -
86	C1632-118 варіант 1	Фольга теплоізоляційна	м2	2,5	<u>37,51</u>	-	94	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							18968	2178	<u>61</u> 14		<u>30,53</u> 0,18
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							18968 16729 2192 1235 3,18 375 20203				

Всього по розділу 3							20203				
Розділ 4. Вентиляція В3											
87	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>558,70</u> 543,14	<u>12,70</u> 2,78	559	543	<u>13</u> 3	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
88	C130-62 варіант 11	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМСц 150, N=0,127кВт (з автоматикою)	шт	1	<u>7001,00</u>	-	7001	-	-	-	-
89	C130-233 варіант 7	Гнучкі вставки ВВГ 150	шт	2	<u>220,58</u>	-	441	-	-	-	-
90	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>176,40</u> 122,48	<u>7,16</u> 2,02	176	122	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
91	C113-2302 варіант 17	Зворотній гравітаційний клапан КОМ1 діам.150	шт	1	<u>1279,16</u>	-	1279	-	-	-	-
92	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0959	<u>26354,37</u> 20815,98	<u>96,07</u> 59,63	2527	1996	<u>9</u> 6	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>28,87</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C130-1124 варіант 1	Повітроводи круглого перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діам. 150 мм	м2	5,03	<u>541,86</u> -	-	2726	-	-	-	-
94	C130-1124 варіант 2	Повітроводи круглого перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діам. 125 мм	м2	2,75	<u>541,86</u> -	-	1490	-	-	-	-
95	C130-1128 варіант 58	Відвід 90гр. діам.150 мм	м2	0,21	<u>542,47</u> -	-	114	-	-	-	-
96	C130-1128 варіант 62	Трійник 150x125x150	м2	0,85	<u>542,47</u> -	-	461	-	-	-	-
97	C130-1128 варіант 59	Трійник 150x150x150	м2	0,2	<u>542,47</u> -	-	108	-	-	-	-
98	C130-1128 варіант 61	Трійник 150/300x150	м2	0,34	<u>542,47</u> -	-	184	-	-	-	-
99	C130-1128 варіант 63	Заглушка діам.125	м2	0,06	<u>542,47</u> -	-	33	-	-	-	-
100	C130-1128 варіант 60	Заглушка діам.150	м2	0,15	<u>542,47</u> -	-	81	-	-	-	-
101	C113-2302 варіант 20	Дифузор витяжний діам.125	шт	7	<u>128,60</u> -	-	900	-	-	-	-
102	C121-792 варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	6	<u>153,40</u> -	-	920	-	-	-	-
103	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>161,36</u> 148,06	<u>7,99</u> 0,30	161	148	<u>8</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
104	C130-597-1 варіант 14	Зовнішня решітка (РН), розмір 150x300 мм	шт	1	<u>867,32</u> -	-	867	-	-	-	-
105	KP19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	0,1	<u>1331,81</u> 1331,10	-	133	133	-	<u>18,1200</u> -	<u>1,81</u> -
106	C114-1-У варіант 5	Ізоляція мінераловатна товщ.50мм	м3	0,1	<u>3224,64</u> -	-	322	-	-	-	-
107	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,025	<u>5359,73</u> 5359,73	-	134	134	-	<u>74,7000</u> -	<u>1,87</u> -
108	C1632-118 варіант 1	Фольга теплоізоляційна	м2	2,5	<u>37,51</u> -	-	94	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							20711	3076	<u>37</u> 11		<u>43,53</u> 0,14
Разом будівельні роботи, грн.							20711				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17598				
всього заробітна плата, грн.							3087				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1754				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					535				
		Всього будівельні роботи, грн.					22465				

		Всього по розділу 4					22465				
		Розділ 5. Вентиляція В4									
109	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>558,70</u>	<u>12,70</u>	559	543	<u>13</u>	<u>7,1400</u>	<u>7,14</u>
					543,14	2,78			3	0,0284	0,03
110	C130-62	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМСц 200, N=0,157кВт (з автоматикою)	шт	1	<u>9200,00</u>	-	9200	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
111	C130-233	Гнучкі вставки ВВГ 200	шт	2	<u>291,98</u>	-	584	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
112	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>176,40</u>	<u>7,16</u>	176	122	<u>7</u>	<u>1,7500</u>	<u>1,75</u>
					122,48	2,02			2	0,0266	0,03
113	C113-2302	Зворотній гравітаційний клапан КОМ1 діам.200	шт	1	<u>1645,34</u>	-	1645	-	-	-	-
	варіант 21				-	-			-	-	-
114	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1175	<u>26354,37</u>	<u>96,07</u>	3097	2446	<u>11</u>	<u>301,0700</u>	<u>35,38</u>
					20815,98	59,63			7	0,7839	0,09
115	C130-1124	Повітроводи круглого перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діам. 200 мм	м2	7,23	<u>541,86</u>	-	3918	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
116	C130-1124	Повітроводи круглого перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діам. 150 мм	м2	1,26	<u>541,86</u>	-	683	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
117	C130-1128	Відвід 90гр. діам.200 мм	м2	0,6	<u>655,41</u>	-	393	-	-	-	-
	варіант 64				-	-			-	-	-
118	C130-1128	Трійник 200x150x200	м2	1,62	<u>542,47</u>	-	879	-	-	-	-
	варіант 65				-	-			-	-	-
119	C130-1128	Трійник 200x200x200	м2	0,28	<u>542,47</u>	-	152	-	-	-	-
	варіант 66				-	-			-	-	-
120	C130-1128	Трійник 200/400x200	м2	0,58	<u>542,47</u>	-	315	-	-	-	-
	варіант 67				-	-			-	-	-
121	C130-1128	Заглушка діам.200	м2	0,18	<u>542,47</u>	-	98	-	-	-	-
	варіант 68				-	-			-	-	-
122	C113-2302	Дифузор витяжний діам.150	шт	6	<u>146,96</u>	-	882	-	-	-	-
	варіант 18				-	-			-	-	-
123	C121-792	Кріплення для повітроводів	кг	6	<u>153,40</u>	-	920	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>161,36</u> 148,06	<u>7,99</u> 0,30	161	148	<u>8</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
125	C130-597-1 варіант 15	Зовнішня решітка (РН), розмір 200x400 мм	шт	1	<u>1203,92</u> -	- -	1204	-	- -	- -	- -
126	KP19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	0,1	<u>1331,81</u> 1331,10	- -	133	133	- -	<u>18,1200</u> -	<u>1,81</u> -
127	C114-1-У варіант 5	Ізоляція мінераловатна товщ.50мм	м3	0,1	<u>3224,64</u> -	- -	322	-	- -	- -	- -
128	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,025	<u>5359,73</u> 5359,73	- -	134	134	- -	<u>74,7000</u> -	<u>1,87</u> -
129	C1632-118 варіант 1	Фольга теплоізоляційна	м2	2,5	<u>37,51</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							25549	3526	<u>39</u> 12		<u>50,04</u> 0,15
Разом будівельні роботи, грн.							25549				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21984				
всього заробітна плата, грн.							3538				
Загальновиробничі витрати, грн.							2016				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							616				
Всього будівельні роботи, грн.							27565				

Всього по розділу 5							27565				
Розділ 6. Опалення											
130	KP15-90-3	Установлення опалювальних конвекторів	100кВт	0,2	<u>13032,34</u> 11912,21	<u>450,79</u> 98,57	2606	2382	<u>90</u> 20	<u>164,0800</u> 1,0082	<u>32,82</u> 0,2
131	& C130-420-1 варіант 2	Електричний конвектор Термія, N=0,5кВт	ш	14	<u>1933,60</u> -	- -	27070	-	- -	- -	- -
132	& C130-420-1 варіант 3	Електричний конвектор Термія, N=1 кВт	ш	4	<u>2484,40</u> -	- -	9938	-	- -	- -	- -
133	& C130-420-1 варіант 1	Електричний конвектор Термія, N=1,5кВт	ш	2	<u>3320,80</u> -	- -	6642	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	& C130-420-1 варіант 5	Теплова завіса Термія, N=3,0 кВт	ш	2	<u>6945,88</u> -	- -	13892	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					60148	2382	<u>90</u> 20		<u>32,82</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					60148				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57676				
		всього заробітна плата, грн.					2402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1352				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					409				
		Всього будівельні роботи, грн.					61500				

		Всього по розділу 6					61500				
		Разом прямі витрати по кошторису					421011	45977	<u>721</u> 185		<u>653,81</u> 2,34
		Разом будівельні роботи, грн.					421011				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					374313				
		всього заробітна плата, грн.					46162				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26280				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8030				
		Всього будівельні роботи, грн.					447291				

		Всього по кошторису					447291				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					724,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					54192				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В.Зайченко

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.О.Солоділов

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області
24-03/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Маломобільні групи населення

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

206,210 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,06149 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4,889 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. МГН (маломобільні групи населення)									
		***Санвузол									
1	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3	<u>4610,92</u>	<u>18,73</u>	1383	945	<u>6</u>	<u>41,8700</u>	<u>12,56</u>
					3149,46	15,67			5	0,1998	0,06
2	& C130-901-2-30	Унітаз для МГН зі спинкою	шт	3	<u>8675,80</u>	-	26027	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3	<u>3107,19</u>	<u>9,36</u>	932	839	<u>3</u>	<u>36,7800</u>	<u>11,03</u>
					2797,85	7,83			2	0,0999	0,03
4	& C130-901-2-30	Умивальник з поручнями для МГН	шт	3	<u>8369,80</u>	-	25109	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-616-1-3М варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	3	<u>938,92</u> -	- -	2817	-	- -	- -	- -
6	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	1,3	<u>403,73</u> 401,65	- -	525	522	- -	<u>5,2800</u> -	<u>6,86</u> -
7	& 1517-1928-1 варіант 1	Поручень для МГН відкидний на стійці з дод.опорою ОП-2	шт	3	<u>5391,75</u> -	- -	16175	-	- -	- -	- -
8	& 1517-1928-1 варіант 2	Поручень горизонтальний настінний для МГН	шт	3	<u>2619,39</u> -	- -	7858	-	- -	- -	- -
9	& 1517-1928-1 варіант 8	Табличка санвузол для МГН з шрифтом Брайля (каталог 0227)	шт	1	<u>1479,03</u> -	- -	1479	-	- -	- -	- -
10	& 1517-1928-1 варіант 3	Тактильна кнопка виклику зі шрифтом Брайля, belfix set-help	шт	3	<u>1652,43</u> -	- -	4957	-	- -	- -	- -
11	& 1517-1928-1 варіант 5	Дзеркало настінне поворотне, ZK-01	шт	3	<u>2988,63</u> -	- -	8966	-	- -	- -	- -
12	KP17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,05	<u>7880,26</u> 7838,88	- -	394	392	- -	<u>112,0000</u> -	<u>5,6</u> -
13	& 1517-1928-1 варіант 4	Електросушарка для рук	шт	5	<u>3723,03</u> -	- -	18615	-	- -	- -	- -
14	KP15-33-4	***Душова Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	1,2	<u>403,73</u> 401,65	- -	484	482	- -	<u>5,2800</u> -	<u>6,34</u> -
15	& 1517-1928-1 варіант 10	Поручень для осіб з інвалідністю відкидний "Medinox"	шт	4	<u>4133,07</u> -	- -	16532	-	- -	- -	- -
16	& 1517-1928-1 варіант 11	Поручень для інвалідів Г-подібний	шт	4	<u>2754,03</u> -	- -	11016	-	- -	- -	- -
17	& 1517-1928-1 варіант 12	Сидіння для душу відкидне для інвалідів стаціонарне ТМ	шт	4	<u>5967,03</u> -	- -	23868	-	- -	- -	- -
18	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1	<u>1065,72</u> 1019,04	- -	1066	1019	- -	<u>13,2000</u> -	<u>13,2</u> -
19	& C130-616-1-3М варіант 2	Змішувач-душ	комплект	10	<u>3570,52</u> -	- -	35705	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					203908	4199	<u>9</u> 7		<u>55,59</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					203908				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					199700				
		всього заробітна плата, грн.					4206				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2302				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					683				
		Всього будівельні роботи, грн.					206210				

		Всього по розділу 1					206210				
		Разом прямі витрати по кошторису					203908	4199	<u>9</u> 7		<u>55,59</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					203908				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					199700				
		всього заробітна плата, грн.					4206				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2302				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					683				
		Всього будівельні роботи, грн.					206210				

		Всього по кошторису					206210				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					61,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4889				

Склав

С.В.Зайченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

С.В.Зайченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області
24-03/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Електротехнічні рішення

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради

Основа:

креслення (специфікації) № 10-03/23-ЕТР

Кошторисна вартість

489,492 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,47534 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

112,541 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,08	<u>557,91</u>	-	45	45	-	<u>8,2800</u>	<u>0,66</u>
					557,91	-			-	-	-
2	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,1	<u>492,43</u>	-	49	49	-	<u>7,6500</u>	<u>0,77</u>
					492,43	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					94	94	-		<u>1,43</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					94				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					94				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17				
		Всього будівельні роботи, грн.					146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					146				
3	КМ6-407-2	Розділ 2. ДЕС Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,05	<u>39267,71</u> 21403,20	<u>214,22</u> 70,22	41231	22473	<u>225</u> 74	<u>273,0000</u> 0,9450	<u>286,65</u> 0,99
		Разом прямі витрати по розділу 2					41231	22473	<u>225</u> 74		<u>286,65</u> 0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					41231				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18533				
		всього заробітна плата, грн.					22547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10354				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2679				
		Всього будівельні роботи, грн.					51585				

		Всього по розділу 2					51585				
4	КМ38-6-3	Розділ 3. Підйомник для МГН Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	2	<u>3216,16</u> 1872,61	<u>467,13</u> 95,23	6432	3745	<u>934</u> 190	<u>25,2000</u> 1,1390	<u>50,4</u> 2,28
		Разом прямі витрати по розділу 3					6432	3745	<u>934</u> 190		<u>50,4</u> 2,28
		Разом будівельні роботи, грн.					6432				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1753				
		всього заробітна плата, грн.					3935				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1853				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					491				
		Всього будівельні роботи, грн.					8285				

		Всього по розділу 3					8285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. АВР									
5	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1163,63</u> 931,39	<u>149,09</u> 5,67	1164	931	<u>149</u> 6	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 4					1164	931	<u>149</u> 6		<u>11,88</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					1164				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84				
		всього заробітна плата, грн.					937				
		Загальновиробничі витрати, грн.					478				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					137				
		Всього будівельні роботи, грн.					1642				

		Всього по розділу 4					1642				
		Розділ 5. А1									
6	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>25929,14</u> 22032,12	<u>-</u> -	259	220	<u>-</u> -	<u>299,9200</u> -	<u>3</u> -
7	& C1511-1-2-Ш	Вимикач автоматичний 3-пол., PLHT-C80/3	шт	1	<u>4735,90</u> -	<u>-</u> -	4736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 28										
		Разом прямі витрати по розділу 5					4995	220	<u>-</u> -		<u>3</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4995				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4775				
		всього заробітна плата, грн.					220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34				
		Всього будівельні роботи, грн.					5111				

		Всього по розділу 5					5111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. ШР									
8	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1163,63</u> 931,39	<u>149,09</u> 5,67	1164	931	<u>149</u> 6	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
9	& C1511-1-2-Ш варіант 22	Шафа розподільча на 48 мод., Vector VE412DN	шт	1	<u>3417,04</u> -	- -	3417	-	- -	- -	- -
10	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,19	<u>15814,68</u> 15794,86	- -	3005	3001	- -	<u>217,5600</u> -	<u>41,34</u> -
11	& C1511-1-2-Ш варіант 30	Вимикач автоматичний 3-пол. I н.р.= 16А, PL6-C16/3 Eaton Moeller	шт	1	<u>531,33</u> -	- -	531	-	- -	- -	- -
12	& C1511-1-2-Ш варіант 23	Вимикач автоматичний 3-пол. I н.р.= 10А, PL6-C10/3 Eaton Moeller	шт	1	<u>476,78</u> -	- -	477	-	- -	- -	- -
13	& C1511-1-2-Ш варіант 31	Вимикач автоматичний 1-пол. I н.р.= 20А, PL6-C20/1 Eaton Moeller	шт	2	<u>469,24</u> -	- -	938	-	- -	- -	- -
14	& C1511-1-2-Ш варіант 24	Вимикач автоматичний 1-пол. I н.р.= 10А, PL6-C10/1 Eaton Moeller	шт	7	<u>411,10</u> -	- -	2878	-	- -	- -	- -
15	& C1511-1-2-Ш варіант 25	Диференційний автоматичний вимикач 2-пол. 16А; 30mA; 230В PFL6-16/1N/C/003 Eaton Moeller	шт	8	<u>1666,69</u> -	- -	13334	-	- -	- -	- -
16	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	<u>22051,94</u> 22032,12	- -	662	661	- -	<u>299,9200</u> -	<u>9</u> -
17	& C1511-1-2-Ш варіант 11	Вимикач автоматичний 3-пол. I н.р.= 50А, PL6-C50/3 Eaton Moeller	шт	1	<u>1602,51</u> -	- -	1603	-	- -	- -	- -
18	& C1511-1-2-Ш варіант 18	Вимикач автоматичний 3-пол. I н.р.= 40А, PL6-C40/3 Eaton Moeller	шт	1	<u>967,58</u> -	- -	968	-	- -	- -	- -
19	& C1511-1-2-Ш варіант 26	Незалежний розчеплювач 110-230В, 50Гц ZP-ASA/230 Eaton Moeller	шт	1	<u>827,06</u> -	- -	827	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					29804	4593	<u>149</u> 6		<u>62,22</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					29804				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					4599				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2428				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					713				
		Всього будівельні роботи, грн.					32232				

		Всього по розділу 6					32232				
		Розділ 7. ШК									
20	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1163,63</u>	<u>149,09</u>	1164	931	<u>149</u>	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>
					931,39	5,67			6	0,0746	0,07
21	& C1511-1-2-Ш	Шафа розподільча на 36 мод., Vector	шт	1	<u>2499,04</u>	-	2499	-	-	-	-
	варіант 32	VE312DN			-	-			-	-	-
22	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>22051,94</u>	-	221	220	-	<u>299,9200</u>	<u>3</u>
					22032,12	-			-	-	-
23	& C1511-1-2-Ш	Вимикач автоматичний 3-пол. I н.р.= 32А, PL6-C32/3 Eaton Moeller	шт	1	<u>959,55</u>	-	960	-	-	-	-
	варіант 15				-	-			-	-	-
24	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>15814,68</u>	-	1265	1264	-	<u>217,5600</u>	<u>17,4</u>
					15794,86	-			-	-	-
25	& C1511-1-2-Ш	Диференційний автоматичний вимикач 2-пол. 16А; 30mA; 230В PFL6-16/1N/C/003 Eaton Moeller	шт	8	<u>1666,69</u>	-	13334	-	-	-	-
	варіант 25				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					19443	2415	<u>149</u>		<u>32,28</u>
									6		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					19443				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16879				
		всього заробітна плата, грн.					2421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1268				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					370				
		Всього будівельні роботи, грн.					20711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					20711				
		Розділ 8. Освітлювальне обладнання									
26	КР17-11-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	100шт	0,83	<u>12932,55</u> 12889,81	- -	10734	10699	- -	<u>173,4600</u> -	<u>143,97</u> -
27	& 1507-1004-1 варіант 8	Світильник світлодіодний LED, 40Вт 4000К ДВО	шт	37	<u>1375,38</u> -	- -	50889	-	- -	- -	- -
28	& 1507-1004-1 варіант 9	Світильник світлодіодний LED, 12Вт 4000К з датчиком руху ДПО 5042Д	шт	33	<u>423,21</u> -	- -	13966	-	- -	- -	- -
29	& 1507-1004-1 варіант 10	Світильник аварійний LED,3Вт,постійної дії, ДПА 5043-3	шт	13	<u>1438,76</u> -	- -	18704	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					94293	10699	- -		<u>143,97</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					94293				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83594				
		всього заробітна плата, грн.					10699				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5628				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1646				
		Всього будівельні роботи, грн.					99921				

		Всього по розділу 8					99921				
		Розділ 9. Вироби та матеріали									
30	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,19	<u>2433,58</u> 2375,82	- -	462	451	- -	<u>35,2600</u> -	<u>6,7</u> -
31	& С1547-6-2 варіант 1	Вимикач 1-кл. накладний. вст. 10 А	шт	15	<u>88,50</u> -	- -	1328	-	- -	- -	- -
32	& С1547-6-2 варіант 5	Перемикач прохідний наклад. вст. 10 А	шт	4	<u>89,92</u> -	- -	360	-	- -	- -	- -
33	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,37	<u>2424,28</u> 2385,93	- -	897	883	- -	<u>35,4100</u> -	<u>13,1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C113-2106-2 варіант 4	Розетка 2р+РЕ,16А	шт	37	<u>100,55</u> -	- -	3720	-	- -	- -	- -
35	& 1504-17218-1 варіант 3	Коробка розпоячна 100x100x50	шт	70	<u>55,19</u> -	- -	3863	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 9							10630	1334	- -		<u>19,8</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							10630				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9296				
всього заробітна плата, грн.							1334				
Загальновиробничі витрати, грн.							742				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							227				
Всього будівельні роботи, грн.							11372				

Всього по розділу 9							11372				
Розділ 10. Кабелі і дроти											
36	KP17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	14,38	<u>1922,75</u> 1759,65	<u>41,62</u> 34,81	27649	25304	<u>598</u> 501	<u>25,7900</u> 0,4440	<u>370,86</u> 6,38
37	KP17-7-11	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,4	<u>2585,88</u> 2355,30	<u>88,44</u> 73,98	1034	942	<u>35</u> 30	<u>34,5200</u> 0,9435	<u>13,81</u> 0,38
38	KP17-7-8	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,44	<u>6149,61</u> 4922,29	<u>460,83</u> 310,77	2706	2166	<u>203</u> 137	<u>66,2400</u> 3,9651	<u>29,15</u> 1,74
39	& C113-1439-1-1 варіант 7	Труба ПВХ гнучка гофрована д.20 мм	м	1452,38	<u>11,75</u> -	- -	17065	-	- -	- -	- -
40	& C113-1439-1-1 варіант 8	Труба ПВХ гнучка гофрована д.40 мм	м	44,44	<u>29,07</u> -	- -	1292	-	- -	- -	- -
41	& C113-1439-1-1 варіант 9	Труба двустінна гофрована ПНД/ПВД д.63 мм	м	44,44	<u>138,65</u> -	- -	6162	-	- -	- -	- -
42	C113-1878 варіант 4	Прохід крізь стіну розміром 80x80	шт	12	<u>51,08</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C113-1878 варіант 3	Хомут тримач для труби з дюбелем 63 мм	шт	30	<u>16,11</u>	-	483	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-1878 варіант 2	Хомут тримач для труби з дюбелем 20-40 мм	шт	1400	<u>6,50</u>	-	9100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	KP17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0,048	<u>9734,60</u>	<u>330,67</u>	467	308	<u>16</u>	<u>86,2900</u>	<u>4,14</u>
					6412,21	196,17			9	2,5035	0,12
46	C113-136 варіант 1	Труби сталеві діаметр 50 мм	м	4,8	<u>121,21</u>	-	582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	5,7	<u>779,99</u>	<u>8,32</u>	4446	3749	<u>47</u>	<u>9,6400</u>	<u>54,95</u>
					657,74	6,96			40	0,0888	0,51
48	KP17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,1	<u>444,77</u>	<u>8,32</u>	489	360	<u>9</u>	<u>4,7900</u>	<u>5,27</u>
					326,82	6,96			8	0,0888	0,1
49	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	6,68	<u>1187,98</u>	<u>17,69</u>	7936	6960	<u>118</u>	<u>15,2700</u>	<u>102</u>
					1041,87	14,80			99	0,1887	1,26
50	KP17-8-8	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,9	<u>650,01</u>	<u>17,69</u>	585	465	<u>16</u>	<u>7,5800</u>	<u>6,82</u>
					517,18	14,80			13	0,1887	0,17
51	KP17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	1,32	<u>7452,00</u>	<u>46,82</u>	9837	7356	<u>62</u>	<u>74,0900</u>	<u>97,8</u>
					5573,05	39,16			52	0,4995	0,66
52	& 15093-33183-10 варіант 8	Кабель вогнестійкий пер. 3х1,5 кв.мм (N)НХН-FE/180 E30	1000м	0,1122	<u>45493,93</u>	-	5104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	& 15093-33183-10 варіант 2	Кабель силовий, пер.3х1,5 кв.мм ВВГнг	1000м	0,5814	<u>29826,73</u>	-	17341	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& 15093-33183-10 варіант 3	Кабель силовий, пер. 3х2,5 кв.мм ВВГнг	1000м	0,68136	<u>54102,73</u>	-	36863	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& 15093-33183-10 варіант 17	Кабель силовий, пер. 3х4 кв.мм ВВГнг	1000м	0,051	<u>97962,73</u>	-	4996	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& 15093-33183-10 варіант 9	Кабель силовий, пер. 5х1,5 кв.мм ВВГнг	1000м	0,0204	<u>232194,73</u>	-	4737	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& 15093-33183-10 варіант 18	Кабель силовий, пер. 5х2,5 кв.мм ВВГнг	1000м	0,0204	<u>216282,73</u>	-	4412	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& 15093-33183-10 варіант 10	Кабель силовий, пер. 5х4 кв.мм ВВГнг	1000м	0,00204	<u>262794,73</u>	-	536	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& 15093-33183-10 варіант 13	Кабель силовий, пер. 5х25 кв.мм ВВГнг	1000м	0,04284	<u>591918,13</u> -	-	25358	-	-	-	-
60	& 15093-33183-10 варіант 12	Кабель силовий гнучкий, пер. 5х25 кв.мм КГВ	1000м	0,04488	<u>719377,33</u> -	-	32286	-	-	-	-
61	& 15093-33183-10 варіант 14	Кабель контрольний, пер. 7х2,5 кв.мм КВВГнг	1000м	0,04488	<u>110448,55</u> -	-	4957	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							227036	47610	<u>1104</u> 889		<u>684,8</u> 11,32
Разом будівельні роботи, грн.							227036				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							178322				
всього заробітна плата, грн.							48499				
Загальновиробничі витрати, грн.							26459				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							67,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7960				
Всього будівельні роботи, грн.							253495				

Всього по розділу 10							253495				
Розділ 11. Заземлення											
62	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,0864	<u>18460,22</u> 18460,22	-	1595	1595	-	<u>300,9000</u>	<u>26</u>
63	KM8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,09	<u>6316,37</u> 1902,34	<u>372,94</u> 56,82	568	171	<u>34</u> 5	<u>25,6000</u> 0,6639	<u>2,3</u> 0,06
64	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,13	<u>6607,98</u> 1664,54	<u>477,84</u> 83,15	859	216	<u>62</u> 11	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>2,91</u> 0,13
65	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0288	<u>10638,09</u> 10638,09	-	306	306	-	<u>173,4000</u>	<u>4,99</u>
66	KP1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,009	<u>16202,87</u> 16202,87	-	146	146	-	<u>240,4700</u>	<u>2,16</u>
Разом прямі витрати по розділу 11							3474	2434	<u>96</u> 16		<u>38,36</u> 0,19
Разом будівельні роботи, грн.							3474				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2450				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1516				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					532				
		Всього будівельні роботи, грн.					4990				

		Всього по розділу 11					4990				
		Разом прямі витрати по кошторису					438596	96548	2806		1334,79
									1187		14,99
		Разом будівельні роботи, грн.					438596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					339242				
		всього заробітна плата, грн.					97735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50896				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					125,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14806				
		Всього будівельні роботи, грн.					489492				


		Всього по кошторису					489492				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1475,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					112541				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В.Зайченко

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.О.Солоділов

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області
24-03/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Пожежна сигналізація

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради

Основа:

креслення (специфікації) № 20-03/23

Кошторисна вартість

64,071 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,44173 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

32,836 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>2767,71</u> 2640,40	<u>1,62</u> 0,17	2768	2640	<u>2</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
2	КМ10-669-4	Перетворювач [випромінювач або приймач] ультразвуковий	шт	1	<u>610,06</u> 608,56	<u>1,31</u> 0,14	610	609	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
3	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>610,06</u> 608,56	<u>1,31</u> 0,14	610	609	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0021	<u>8</u> -
4	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг (МРЛ-2.1)	шт	1	<u>117,54</u> 117,54	<u>-</u> -	118	118	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	2	<u>46,39</u> 45,92	<u>-</u> -	93	92	<u>-</u> -	<u>0,6400</u> -	<u>1,28</u> -
6	КМ10-668-2	Співісцувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (димовий)	шт	44	<u>217,34</u> 215,62	<u>1,62</u> 0,17	9563	9487	<u>71</u> 7	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>140,8</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-5	Сповіслювач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що встановлюється на склі (ручний)	шт	5	<u>107,81</u> 107,81	- -	539	539	- -	<u>1,6000</u> -	<u>8</u> -
8	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,01	<u>20754,39</u> 11654,78	- -	208	117	- -	<u>156,8400</u> -	<u>1,57</u> -
9	& 1507-1004-1 варіант 11	Світильник аварійного освітлення з акумулятором	шт	1	<u>969,73</u> -	- -	970	-	- -	- -	- -
10	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>18722,58</u> 15794,86	- -	187	158	- -	<u>217,5600</u> -	<u>2,18</u> -
11	& С1511-1-2-Ш варіант 27	Вимикач автоматичний 16А	шт	1	<u>255,04</u> -	- -	255	-	- -	- -	- -
12	КБ21-12-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	2,5	<u>2401,31</u> 2381,28	- -	6003	5953	- -	<u>32,8000</u> -	<u>82</u> -
13	С1545-186 варіант 4	Короб кабельний 10х15	м	202	<u>16,88</u> -	- -	3410	-	- -	- -	- -
14	С1545-186 варіант 5	Короб кабельний 50х50	м	50,5	<u>80,10</u> -	- -	4045	-	- -	- -	- -
15	КБ21-13-1 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	2,12	<u>465,18</u> 465,18	- -	986	986	- -	<u>6,2600</u> -	<u>13,27</u> -
16	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	2,3	<u>3283,44</u> 3214,40	<u>57,44</u> 6,18	7552	7393	<u>132</u> 14	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>103,04</u> 0,21
17	& С1545-183-П варіант 7	Кабель 10х2х0,8 J-Y(St)Ylg	м	10	<u>29,17</u> -	- -	292	-	- -	- -	- -
18	& С1545-183-П варіант 1	Кабель 1х2х0,8 J-Y(St)Ylg	м	310	<u>10,04</u> -	- -	3112	-	- -	- -	- -
19	& С1545-183-П варіант 2	Кабель безгалогенний, 0,6/1 kV 2х1,5 N(H)XH FE180/E30	м	132	<u>28,28</u> -	- -	3733	-	- -	- -	- -
20	& С1545-183-П варіант 5	Кабель безгалогенний, 0,6/1 kV 3х1,5 N(H)XH FE180/E30	м	10	<u>49,91</u> -	- -	499	-	- -	- -	- -
21	& С111-1849-9К варіант 1	Кріплення для вогнетривкого кабелю UDF15	шт	130	<u>9,55</u> -	- -	1242	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С111-1849-9К варіант 4	Коробка розподільча вогнетривка КВР 01/30-30В	шт	5	<u>406,78</u> -	- -	2034	-	- -	- -	- -
23	& С111-1849-9К варіант 10	Коробка розпаячна КРТ-10	шт	1	<u>257,04</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -
24	& С111-1849-9К варіант 12	Пристрій кінцевий УК-2	шт	5	<u>94,86</u> -	- -	474	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					49560	28701	<u>207</u> 21		<u>406,54</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					49560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20652				
		всього заробітна плата, грн.					28722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14511				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4114				
		Всього будівельні роботи, грн.					64071				

		Всього по кошторису					64071				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					441,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32836				

Склав

С.В.Зайченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

А.О.Солоділов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області
24-03/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Мережа інтернет,радіо,телефонізація

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

61,514 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,35414 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

27,360 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Мережа інтернет									
1	KM10-385-7	Апаратура настінна (комутатор, маршрутизатор)	шт	4	<u>1187,22</u>	-	4749	3674	-	<u>12,8000</u>	<u>51,2</u>
					918,40	-			-	-	-
2	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	1,5	<u>6951,35</u>	<u>46,82</u>	10427	7667	<u>70</u>	<u>67,9500</u>	<u>101,93</u>
					5111,20	39,16			59	0,4995	0,75
3	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	1,1	<u>7888,05</u>	<u>215,18</u>	8677	5203	<u>237</u>	<u>63,6500</u>	<u>70,02</u>
					4729,83	99,56			110	1,2714	1,4
4	& C113-1439-1-1 варіант 10	Труба ПВХ гнучка гофрована д.16 мм	м	111,1	<u>8,37</u>	-	930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,1	<u>779,99</u>	<u>8,32</u>	858	724	<u>9</u>	<u>9,6400</u>	<u>10,6</u>
					657,74	6,96			8	0,0888	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 15093-33183-10 варіант 15	Кабель системний кат.5е,екрановий КПВС-ВП (200)4x2x0,51	1000м	0,2678	<u>16770,73</u> -	- -	4491	-	- -	- -	- -
7	& С111-1849-9К варіант 15	Коннектор UTP Internet Cat.5е RJ-45	шт	12	<u>318,24</u> -	- -	3819	-	- -	- -	- -
8	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,06	<u>2424,28</u> <u>2385,93</u>	- -	145	143	- -	<u>35,4100</u> -	<u>2,12</u> -
9	& С113-2106-2 варіант 5	Розетка RJ-45	шт	6	<u>331,58</u> -	- -	1989	-	- -	- -	- -
10	& 1504-17218-1 варіант 4	Коробка прохідна 100х100	шт	4	<u>119,51</u> -	- -	478	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							36563	17411	<u>316</u> 177		<u>235,87</u> 2,25
Разом будівельні роботи, грн.							36563				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18836				
всього заробітна плата, грн.							17588				
Загальновиробничі витрати, грн.							9057				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2602				
Всього будівельні роботи, грн.							45620				

Всього по розділу 1							45620				
Розділ 2. Радіо мережа											
11	КМ10-385-7	Апаратура настінна (формування спеціальних повідомлень)	шт	1	<u>1187,22</u> 918,40	- -	1187	918	- -	<u>12,8000</u> -	<u>12,8</u> -
12	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	5	<u>269,35</u> 229,60	- -	1347	1148	- -	<u>3,2000</u> -	<u>16</u> -
13	& С113-2106-2 варіант 6	Гучномовець настінний 3Вт ЗАС100ПН	шт	5	<u>434,60</u> -	- -	2173	-	- -	- -	- -
14	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,6	<u>7888,05</u> 4729,83	<u>215,18</u> 99,56	4733	2838	<u>129</u> 60	<u>63,6500</u> 1,2714	<u>38,19</u> 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C113-1439-1-1 варіант 10	Труба ПВХ гнучка гофрована д.16 мм	м	60,6	<u>8,37</u> -	- -	507	-	- -	- -	- -
16	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,6	<u>779,99</u> 657,74	<u>8,32</u> 6,96	468	395	<u>5</u> 4	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>5,78</u> 0,05
17	& 15093-33183-10 варіант 16	Кабель сигнальний кат.5е КОПВ 1x2x0,5	1000м	0,0618	<u>15954,73</u> -	- -	986	-	- -	- -	- -
18	& 1504-17218-1 варіант 5	Коробка універсальна УК-Р	шт	4	<u>35,91</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							11545	5299	<u>134</u> 64		<u>72,77</u> 0,81
Разом будівельні роботи, грн.							11545				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6112				
всього заробітна плата, грн.							5363				
Загальновиробничі витрати, грн.							2726				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							773				
Всього будівельні роботи, грн.							14271				

Всього по розділу 2							14271				
Розділ 3. Телефонізація											
19	KM10-385-7	Апаратура настінна (апарат телефонний)	шт	1	<u>1187,22</u> 918,40	- -	1187	918	- -	<u>12,8000</u> -	<u>12,8</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							1187	918	- -		<u>12,8</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							1187				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							269				
всього заробітна плата, грн.							918				
Загальновиробничі витрати, грн.							437				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							116				
Всього будівельні роботи, грн.							1624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					1624				
		Разом прямі витрати по кошторису					49295	23628	450		321,44
									241		3,06
		Разом будівельні роботи, грн.					49295				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25217				
		всього заробітна плата, грн.					23869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12219				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3491				
		Всього будівельні роботи, грн.					61514				


		Всього по кошторису					61514				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					354,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27360				

Склав



С.В.Зайченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



А.О.Солоділов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області
24-03/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Пусконаладжувальні роботи

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4,504 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0337 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3,483 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-2	Розділ 1. Пожежна сигналізація	Система	1	1122,99	-	1123	1123	-	11,0000	11
		Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2			1122,99	-			-		-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1123	1123	-		11
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1123				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					476				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					113				
		Всього будівельні роботи, грн.					1599				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					1599				
2	КПЗ-12-1	Розділ 2. Вентиляція									
		Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	1	<u>2041,80</u> 2041,80	<u>-</u> -	2042	2042	<u>-</u> -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2042	2042	<u>-</u> -		<u>20</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2042				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					864				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					205				
		Всього будівельні роботи, грн.					2906				

		Всього по розділу 2					2906				
		Разом прямі витрати по кошторису					3165	3165	<u>-</u> -		<u>31</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					3165				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3165				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1339				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					318				
		Всього будівельні роботи, грн.					4504				

		Всього по кошторису					4504				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					33,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3483				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В.Зайченко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В.Зайченко

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області
24-03/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Тротуари

Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

102,713 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,18992 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

13,690 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,3553	<u>7592,43</u>	<u>1333,50</u>	2698	2224	<u>474</u>	<u>102,0200</u>	<u>36,25</u>
					6258,93	314,61			112	3,9000	1,39
2	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,01512	<u>33134,98</u>	<u>21379,09</u>	501	178	<u>323</u>	<u>191,6200</u>	<u>2,9</u>
					11755,89	4788,33			72	62,1681	0,94
3	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,0378	<u>7322,47</u>	<u>5732,28</u>	277	60	<u>217</u>	<u>25,9200</u>	<u>0,98</u>
					1590,19	811,68			31	8,6041	0,33
4	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,1058	<u>18460,22</u>	-	1953	1953	-	<u>300,9000</u>	<u>31,84</u>
					18460,22	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					5429	4415	<u>1014</u>		<u>71,97</u>
									215		2,66
		Разом будівельні роботи, грн.					5429				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2939				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1054				
		Всього будівельні роботи, грн.					8368				

		Всього по розділу 1					8368				
		Розділ 2. Влаштування покриття тротуару з асфальтобетону									
5	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	0,0739	<u>107558,13</u> 1642,42	<u>7329,27</u> 921,73	7949	121	<u>542</u> 68	<u>26,0000</u> 9,6839	<u>1,92</u> 0,72
6	C1421-9604 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш С7, фр. 0-40 мм	м3	9,0158	<u>1058,21</u> -	<u>-</u> -	9541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,4925	<u>4773,63</u> 383,65	<u>4263,68</u> 813,87	2351	189	<u>2100</u> 401	<u>5,9600</u> 8,7330	<u>2,94</u> 4,3
8	C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	7,39	<u>1524,94</u> -	<u>-</u> -	11269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,4925	<u>3779,30</u> 1909,96	<u>-</u> -	1861	941	<u>-</u> -	<u>26,0000</u> -	<u>12,81</u> -
10	C1421-9911 варіант 2	Дрібнозернистий асфальтобетон Г1	т	3,51645	<u>9027,61</u> -	<u>-</u> -	31745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KP18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	0,575	<u>19900,74</u> 7569,45	<u>698,40</u> 152,71	11443	4352	<u>402</u> 88	<u>113,4000</u> 1,5620	<u>65,21</u> 0,9
12	C1421-10422 варіант 1	Бортовий камінь БР 100.20.8	м	57,5	<u>183,75</u> -	<u>-</u> -	10566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0, 1159236	<u>3127,88</u> 203,07	<u>2924,81</u> 690,04	363	24	<u>339</u> 80	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,38</u> 0,99
14	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	11,59236	<u>287,76</u> -	<u>287,76</u> 34,58	3336	-	<u>3336</u> 401	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 4,76
		Разом прямі витрати по розділу 2					90424	5627	<u>6719</u> 1038		<u>83,26</u> 11,67
		Разом будівельні роботи, грн.					90424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					78078 6665 3921 11,4 1341 94345 94345				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					95853 95853 78078 11295 6860 20,36 2395 102713 102713	10042	<u>7733</u> 1253		<u>155,23</u> 14,33
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					189,92 13690				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В.Зайченко

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.О.Солоділов

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку
(облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту)
Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради
за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район,
Житомирської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

Придбання устаткування

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 901,384 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Дизельна електростанція						
1	& 2308-4021-2 варіант 10	Дизельна електростанція 40 кВт, ДГУ DE 55RZN ; (маса=0,042) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	1	457400,00	457400 457400 -
Всього по розділу 1						457400
Розділ 2. Підйомник для МГН						
2	& 2308-4021-2 варіант 13	Підйомник FIS250-2,2-0,1-1,4x1,1; (маса=0,042)	шт	1	175000,00	175000
3	& 2308-4021-2 варіант 12	Підйомник сходовий PTR-160.075702. (для пересування на інвалідному візку сходами людей з обмеженими можливостями). Габаритні розміри-650x1380x930. ; (маса=0,042) Разом по розділу 2 Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	1	179990,00	179990 354990 -
Всього по розділу 2						354990

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 3. АВР				
4	& 2308-4021-2 варіант 11	Щит автоматичного вводу резерву АВР-200-100А; (маса=0,042)	шт	1	26229,00	26229
		Разом по розділу 3				26229
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 3				26229
		Розділ 4. Пожежна сигналізація				
5	& 2402-4003-П варіант 13	Пожежний приймально-контрольний з АКБ 7 А*г Тірас-8П; (маса=0,0043)	шт	1	8932,00	8932
6	& 2402-4003-П варіант 11	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM; (маса=0,0043)	шт	1	3455,00	3455
7	& 2402-4003-П варіант 12	Блок живлення з АКБ 7 А*г БЖ1230; (маса=0,0043)	шт	1	5600,00	5600
8	& 2402-4003-П варіант 14	Модуль розширення МРЛ-2.1; (маса=0,0043)	шт	1	706,00	706
9	& 2402-4001- ДС варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-2; (маса=0,00015)	шт	30	187,50	5625
10	& 2402-4001- ДС варіант 12	Сповіщувач пожежний димовий СПД-2 (резерв) ; (маса=0,00015)	шт	3	187,50	563
11	& 2402-4001- ДС варіант 13	Сповіщувач пожежний ручний СПР; (маса=0,00015)	шт	5	159,00	795
12	& 2402-4001- ДС варіант 14	Сповіщувач пожежний ручний СПР (резерв); (маса=0,00015)	шт	1	159,00	159
13	& 2402-4001- ДС варіант 15	Оповіщувач світлозвуковий Джіль-1; (маса=0,00015)	шт	2	915,00	1830
14	& 2402-4001- ДС варіант 16	Оповіщувач світло звуковий з написом "ПОЖЕЖА" ОС3-2; (маса=0,00015)	шт	3	936,00	2808
15	& 2402-4001- ДС варіант 17	Оповіщувач світловий з написом "ВИХІД" ОС-1 ; (маса=0,00015)	шт	9	912,00	8208


1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 4				38681
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 4				38681
		Розділ 5. Мережа інтернет				
16	& 2402-4001-ДС варіант 22	Мережевий комутатор 16-портів DSG-1100-16; (маса=0,00015)	шт	1	4370,00	4370
17	& 2402-4001-ДС варіант 19	WI-FI маршрутизатор Archer C80; (маса=0,00015)	шт	3	1650,00	4950
		Разом по розділу 5				9320
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 5				9320
		Розділ 6. Мережа радіо				
18	& 2402-4001-ДС варіант 20	Устаткування формування спеціальних повідомлень ДМР02-FM/MP; (маса=0,00015)	шт	1	12399,00	12399
		Разом по розділу 6				12399
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 6				12399
		Розділ 7. Телефонізація				
19	& 2402-4001-ДС варіант 21	Апарат телефонний CDMA зв'язку ETS 2208 ; (маса=0,00015)	шт	1	2365,00	2365
		Разом по розділу 7				2365
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 7				2365

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				901384
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				901384

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]С.В.Зайченко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]А.О.Солоділов