

Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №162502 Дідівщинського ліцею
Томашівської сільської ради за адресою: с. Дідівщина, вул. Незалежності 2, Фастівського району,
Київської області (ремонт споруд цивільного захисту)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Об'єкти основного призначення

Кошторисна вартість об'єкта 5531,026 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 16,96554 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1284,551 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	2639,2	-	2639,2	10,95930	824,248	-
2	02-01-02	на візуалізація елементів доступності для МГН	21,981	-	21,981	0,17928	14,125	-
3	02-01-03	на придбання устаткування придбання устаткування візуалізації елементів доступності для МГН	0,021	174,905	174,926	-	-	-
4	02-01-04	на водопровід	111,62	-	111,62	0,31836	24,723	-
5	02-01-05	на каналізація	119,166	-	119,166	0,24508	18,49	-
6	02-01-06	на опалення	472,122	-	472,122	0,87788	67,997	-
7	02-01-07	на вентиляція	824,585	-	824,585	1,48233	111,778	-
8	02-01-08	на електротехнічні рішення	858,502	-	858,502	2,32098	175,915	-
9	02-01-09	на пожежна сигналізація	42,473	-	42,473	0,32198	23,802	-
10	02-01-010	на придбання устаткування придбання устаткування пожежної сигналізації	-	25,414	25,414	-	-	-
11	02-01-011	на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	19,012	-	19,012	0,14398	14,691	-
12	02-01-012	на система зв'язку	23,637	-	23,637	0,08063	6,188	-
13	02-01-013	на придбання устаткування придбання устаткування системи зв'язку	-	9,846	9,846	-	-	-
14	02-01-014	на монтаж підйомника для людей з обмеженими можливостями	4	-	4	0,03574	2,594	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-015	на придбання устаткування придбання устаткування підйомника	-	184,542	184,542	-	-	-
---	---	Всього:	5136,319	394,707	5531,026	16,96554	1284,551	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

[підпис: (ініціали, прізвище)]

[підпис: (ініціали, прізвище)]

[підпис: (ініціали, прізвище)]

[підпис: (ініціали, прізвище)]

Петренко А. Ю.

Петренко А. Ю.

Хандусенко Ю. М.

Петренко А. Ю.

Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №162502 Дідівщинського ліцею Томашівської сільської ради за адресою: с. Дідівщина, вул. Незалежності 2, Фастівського району, Київської області (ремонт споруд цивільного захисту)
РП перевірено

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Об'єкти основного призначення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2639,200 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

10,9593 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

824,248 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-20-4 Н2, Н5=1,15 к дем.=0,8	Розділ 1. Демонтажні роботи-вікна	100м2	0,03075							
		(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель			<u>8038,39</u> 7405,92	<u>606,76</u> 371,35	247	228	<u>19</u> 11	<u>95,6837</u> 4,6621	<u>2,94</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 1					247	228	<u>19</u> 11		<u>2,94</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					247				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					239				
		Загальновиробничі витрати, грн.					131				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43				
		Всього будівельні роботи, грн.					378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					378				
		Розділ 2. Демонтажні роботи-двері									
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,27	<u>15565,85</u>	<u>1488,33</u>	4203	3796	<u>402</u>	<u>221,2440</u>	<u>59,74</u>
					14060,06	395,54			107	4,8265	1,3
3	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,4916	<u>3311,32</u>	-	1628	1628	-	<u>53,6160</u>	<u>26,36</u>
					3311,32	-			-	-	-
4	КБ10-96-2 Н2, Н5=1, 15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0072	<u>26308,10</u>	-	189	181	-	<u>324,8796</u>	<u>2,34</u>
					25145,68	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					6020	5605	<u>402</u>		<u>88,44</u>
									107		1,3
		Разом будівельні роботи, грн.					6020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13				
		всього заробітна плата, грн.					5712				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3548				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1254				
		Всього будівельні роботи, грн.					9568				

		Всього по розділу 2					9568				
		Розділ 3. Демонтажні роботи - стіни, перегородки									
5	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,6	<u>15627,21</u>	<u>7798,87</u>	9376	4697	<u>4679</u>	<u>117,6840</u>	<u>70,61</u>
					7828,34	2023,54			1214	26,6694	16
		Разом прямі витрати по розділу 3					9376	4697	<u>4679</u>		<u>70,61</u>
									1214		16
		Разом будівельні роботи, грн.					9376				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3519				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1210				
		Всього будівельні роботи, грн.					12895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					12895				
		Розділ 4. Демонтажні роботи- прямок в осях 5-6 та Д-Е									
6	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (грязезахисна решітка)	100м2	0,0054	<u>1362,08</u> 1308,53	<u>53,55</u> 11,00	7	7	- -	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>0,12</u> -
7	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,053	<u>1235,67</u> 1204,57	<u>31,10</u> 27,39	65	64	<u>1</u> 1	<u>19,8840</u> 0,3917	<u>1,05</u> 0,02
8	КР8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	0,053	<u>2979,61</u> 2934,91	<u>44,70</u> 39,38	158	156	<u>2</u> 2	<u>42,9960</u> 0,5630	<u>2,28</u> 0,03
9	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,053	<u>2085,42</u> 2040,72	<u>44,70</u> 39,38	111	108	<u>3</u> 2	<u>32,1120</u> 0,5630	<u>1,7</u> 0,03
10	КБ14-22-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування перегородок із металевої сітки по каркасу з кутиків	100м2	0,042	<u>11190,26</u> 10274,44	<u>890,17</u> 249,18	470	432	<u>37</u> 10	<u>143,3376</u> 3,3181	<u>6,02</u> 0,14
11	КР18-76-6 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування хвртток із готових ґратчастих полотен висотою до 1,2 м при встановлених стовпах	100м2	0,005	<u>5168,60</u> 5168,60	- -	26	26	- -	<u>77,7000</u> -	<u>0,39</u> -
12	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,019	<u>9602,42</u> 6273,54	<u>3328,88</u> 426,70	182	119	<u>63</u> 8	<u>74,5164</u> 4,4666	<u>1,42</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 4					1019	912	<u>106</u> 23		<u>12,98</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1019 1 935 546 1,6 185 1565				

		Всього по розділу 4					1565				
		Розділ 5. Демонтажні роботи- підлоги									
		===ПІДЛОГИ ТИП1===									
13	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях (грунтово-піщана основа)	100 м3	0,131	<u>51289,79</u> 47009,52	- -	6719	6158	- -	<u>726,2400</u> -	<u>95,14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,012	<u>13346,99</u> 13346,99	- -	160	160	- -	<u>220,3200</u> -	<u>2,64</u> -
15	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1,2	<u>263,25</u> -	<u>263,25</u> 34,14	316	-	<u>316</u> 41	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,49
16	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (монолітна підлога та основа прямоку)	1 м3	1	<u>2939,52</u> 694,47	<u>2245,05</u> 576,96	2940	694	<u>2246</u> 577	<u>10,4400</u> 7,8331	<u>10,44</u> 7,83
17	КР15-15-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,04	<u>3861,38</u> 3773,14	<u>86,50</u> 19,00	154	151	<u>3</u> 1	<u>50,2416</u> 0,2465	<u>2,01</u> 0,01
18	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (мозаїчна плитка)	100м2	1,221	<u>7539,37</u> 7408,47	<u>130,90</u> 26,89	9206	9046	<u>160</u> 33	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>135,99</u> 0,41
19	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,474	<u>7539,37</u> 7408,47	<u>130,90</u> 26,89	11113	10920	<u>193</u> 40	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>164,16</u> 0,49
20	КР7-17-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2,201	<u>4227,60</u> 4104,23	<u>105,74</u> 88,26	9305	9033	<u>233</u> 194	<u>61,6992</u> 1,1402	<u>135,8</u> 2,51
21	КР7-17-9 Н1=6 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50мм	100м2	2,201	<u>993,64</u> 827,62	<u>166,02</u> 138,57	2187	1822	<u>365</u> 305	<u>12,4416</u> 1,7902	<u>27,38</u> 3,94
22	КР7-17-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,949	<u>4227,60</u> 4104,23	<u>105,74</u> 88,26	4012	3895	<u>100</u> 84	<u>61,6992</u> 1,1402	<u>58,55</u> 1,08
23	КР7-17-9 Н1=18 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 110мм	100м2	0,949	<u>2980,91</u> 2482,85	<u>498,06</u> 415,72	2829	2356	<u>473</u> 395	<u>37,3248</u> 5,3706	<u>35,42</u> 5,1
24	КР7-17-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,101	<u>4227,60</u> 4104,23	<u>105,74</u> 88,26	427	415	<u>11</u> 9	<u>61,6992</u> 1,1402	<u>6,23</u> 0,12
25	КР7-17-9 Н1=11 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 75мм	100м2	0,101	<u>1821,66</u> 1517,29	<u>304,37</u> 254,05	184	153	<u>31</u> 26	<u>22,8096</u> 3,2820	<u>2,3</u> 0,33
26	КР7-17-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,106	<u>4227,60</u> 4104,23	<u>105,74</u> 88,26	448	435	<u>11</u> 9	<u>61,6992</u> 1,1402	<u>6,54</u> 0,12
27	КР7-17-9 Н1=16 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 100мм	100м2	0,106	<u>2649,69</u> 2206,97	<u>442,72</u> 369,52	281	234	<u>47</u> 39	<u>33,1776</u> 4,7739	<u>3,52</u> 0,51
28	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,212	<u>3859,43</u> 3859,43	- -	818	818	- -	<u>63,7080</u> -	<u>13,51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,165	<u>804,02</u> 804,02	-	133	133	-	<u>13,2720</u>	<u>2,19</u>
30	KP7-2-10	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар (плита ОСБ)	100м2	0,144	<u>1532,43</u> 1532,43	-	221	221	-	<u>25,2960</u>	<u>3,64</u>
31	KP7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	100м	0,731	<u>1371,24</u> 1345,60	<u>23,80</u> 4,89	1002	984	<u>17</u> 4	<u>22,2120</u> 0,0605	<u>16,24</u> 0,04
32	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,327	<u>433,27</u> 433,27	-	142	142	-	<u>7,1520</u>	<u>2,34</u>
33	KP1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,0144	<u>54513,78</u> 53675,87	-	785	773	-	<u>877,2000</u>	<u>12,63</u>
34	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. (існуючі залізобетонні конструкції непридатні для використання)	100 т	0,049	<u>3739,97</u> 240,62	<u>3499,35</u> 817,63	183	12	<u>171</u> 40	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>0,19</u> 0,5
35	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	4,9	<u>287,76</u> -	<u>287,76</u> 34,14	1410	-	<u>1410</u> 167	- 0,4110	- 2,01
Разом прямі витрати по розділу 5							54975	48555	<u>5787</u> 1964		<u>736,86</u> 25,49
Разом будівельні роботи, грн.							54975				
в тому числі:							633				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							50519				
всього заробітна плата, грн.							30618				
Загальновиробничі витрати, грн.							91,46				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10646				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							85593				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 5							85593				
Розділ 6. Демонтажні роботи-оздоблення приміщення											
36	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	3,9392	<u>2711,56</u> 2711,56	-	10681	10681	-	<u>44,7600</u>	<u>176,32</u>
37	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	10,252	<u>4330,26</u> 3847,80	<u>482,46</u> 128,22	44394	39448	<u>4946</u> 1315	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>651,17</u> 16,04
38	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,299	<u>1403,76</u> 1403,76	-	420	420	-	<u>23,1720</u>	<u>6,93</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,366	<u>6865,17</u> 5560,91	<u>1304,26</u> 344,40	2513	2035	<u>478</u> 126	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>32,63</u> 1,68
40	KP3-1-1	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	100 м2	0,071	<u>3757,21</u> 3593,36	<u>163,85</u> 43,55	267	255	<u>12</u> 3	<u>59,3160</u> 0,5314	<u>4,21</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 6					58275	52839	<u>5436</u> 1444		<u>871,26</u> 17,76
		Разом будівельні роботи, грн.					58275				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					54283				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34623				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12417				
		Всього будівельні роботи, грн.					92898				

		Всього по розділу 6					92898				
Розділ 7. Влаштування раніше демонтованої труби											
41	KP15-15-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,04	<u>10454,11</u> 9432,86	<u>216,24</u> 47,51	418	377	<u>9</u> 2	<u>125,6040</u> 0,6163	<u>5,02</u> 0,02
42	C113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 63 мм (повторного застосування)	м	4	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
43	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,119	<u>12605,49</u> 12605,49	- -	1500	1500	- -	<u>208,0800</u> -	<u>24,76</u> -
44	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,6	<u>3559,14</u> 439,03	<u>582,28</u> 143,28	2135	263	<u>349</u> 86	<u>6,6000</u> 1,9268	<u>3,96</u> 1,16
45	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,5	<u>968,02</u> 512,47	- -	484	256	- -	<u>7,7040</u> -	<u>3,85</u> -
46	& C1424- 11600-19	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	0,51	<u>3318,79</u> -	- -	1693	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					6230	2396	<u>358</u> 88		<u>37,59</u> 1,18
		Разом будівельні роботи, грн.					6230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3476				
		всього заробітна плата, грн.					2484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1533				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					533				
		Всього будівельні роботи, грн.					7763				

		Всього по розділу 7					7763				
		Розділ 8. Оздоблення конструкції навісу Тип-1									
47	KP12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та рихтувань	100м2	0,025	<u>2135,08</u>	-	53	53	-	<u>35,2440</u>	<u>0,88</u>
					2135,08	-			-	-	-
48	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,025	<u>628,74</u>	-	16	15	-	<u>9,7080</u>	<u>0,24</u>
					588,11	-			-	-	-
49	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	0,5	<u>70,75</u>	-	35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,025	<u>16660,87</u>	<u>190,46</u>	417	142	<u>5</u>	<u>82,9920</u>	<u>2,07</u>
					5665,03	167,79			4	2,3990	0,06
51	KP8-35-3 H=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 50мм	100м2	0,025	<u>7746,57</u>	<u>128,27</u>	194	15	<u>3</u>	<u>8,5440</u>	<u>0,21</u>
					583,21	113,00			3	1,6157	0,04
52	KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	0,025	<u>4367,12</u>	<u>49,56</u>	109	73	<u>1</u>	<u>39,8160</u>	<u>1</u>
					2921,30	43,66			1	0,6242	0,02
53	& C111-859- 4	Руберойд наплавлюваний нижній шар	м2	2,825	<u>101,02</u>	-	285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& C111-859- 3	Руберойд наплавлюваний верхній шар	м2	2,875	<u>225,46</u>	-	648	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,002	<u>88129,30</u>	-	176	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					1933	298	<u>9</u>		<u>4,4</u>
									8		0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					1933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1626				
		всього заробітна плата, грн.					306				
		Загальновиробничі витрати, грн.					182				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,089	<u>628,74</u> 588,11	- -	56	52	- -	<u>9,7080</u> -	<u>0,86</u> -
65	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	1,78	<u>70,75</u> -	- -	126	-	- -	- -	- -
66	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,089	<u>16660,87</u> 5665,03	<u>190,46</u> 167,79	1483	504	<u>17</u> 15	<u>82,9920</u> 2,3990	<u>7,39</u> 0,21
67	КР8-35-3 Н=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 50мм	100м2	0,089	<u>7746,57</u> 583,21	<u>128,27</u> 113,00	689	52	<u>11</u> 10	<u>8,5440</u> 1,6157	<u>0,76</u> 0,14
68	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	0,089	<u>4367,12</u> 2921,30	<u>49,56</u> 43,66	389	260	<u>4</u> 4	<u>39,8160</u> 0,6242	<u>3,54</u> 0,06
69	& C111-859- 4	Руберойд наплавлюваний нижній шар	м2	10,057	<u>101,02</u> -	- -	1016	-	- -	- -	- -
70	& C111-859- 3	Руберойд наплавлюваний верхній шар	м2	10,235	<u>225,46</u> -	- -	2308	-	- -	- -	- -
71	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,00712	<u>88129,30</u> -	- -	627	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 10							6884	1058	<u>32</u> 29		<u>15,69</u> 0,41
Разом будівельні роботи, грн.							6884				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5794				
всього заробітна плата, грн.							1087				
Загальновиробничі витрати, грн.							652				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							225				
Всього будівельні роботи, грн.							7536				

Всього по розділу 10							7536				
Розділ 11. Оздоблення цегляної конструкції Тип-4											
72	КР12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та рихтувань	100м2	0,105	<u>2135,08</u> 2135,08	- -	224	224	- -	<u>35,2440</u> -	<u>3,7</u> -
73	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,105	<u>628,74</u> 588,11	- -	66	62	- -	<u>9,7080</u> -	<u>1,02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	2,1	<u>70,75</u> -	-	149	-	-	-	-
75	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,105	<u>11777,60</u> 10747,50	<u>8,65</u> 7,22	1237	1128	<u>1</u> 1	<u>161,5680</u> 0,0932	<u>16,96</u> 0,01
76	& C111- 1783-11	Сітка металева з квадратними чарунками 20х20 мм з дроту діаметром 0,6 мм	м2	11,55	<u>112,62</u> -	-	1301	-	-	-	-
77	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,105	<u>17855,01</u> 11080,59	<u>122,29</u> 102,07	1875	1163	<u>13</u> 11	<u>139,1160</u> 1,3187	<u>14,61</u> 0,14
78	KP12-50-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань з підготовленням поверхні	100м2	0,105	<u>1456,01</u> 1333,78	<u>3,71</u> 3,09	153	140	-	<u>18,8280</u> 0,0400	<u>1,98</u> -
79	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,1	<u>47,63</u> -	-	100	-	-	-	-
80	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	4,2	<u>197,59</u> -	-	830	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							5935	2717	<u>14</u> 12		<u>38,27</u> 0,15
Разом будівельні роботи, грн.							5935				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3204				
всього заробітна плата, грн.							2729				
Загальновиробничі витрати, грн.							1586				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							537				
Всього будівельні роботи, грн.							7521				

Всього по розділу 11							7521				
Розділ 12. Оздоблення конструкції піддашку Тип-5											
81	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,5	<u>25,45</u> 20,35	-	38	31	-	<u>0,3360</u> -	<u>0,5</u> -
82	KP12-31-2	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею більше 5 м2 [крім покрівлі]	100м2	0,015	<u>4875,59</u> 2125,90	-	73	32	-	<u>30,3960</u> -	<u>0,46</u> -
Разом прямі витрати по розділу 12							111	63	-		<u>0,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 12					111 48 63 38 0,11 13 149 149				
		Розділ 13. Стіни, перегородки, приямок									
83	КР3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,1	<u>730,31</u> 660,04	<u>69,18</u> 57,74	1534	1386	<u>145</u> 121	<u>9,5520</u> 0,7459	<u>20,06</u> 1,57
84	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,798	<u>8399,76</u> -	- -	6703	-	- -	- -	- -
85	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,504	<u>3331,32</u> -	- -	1679	-	- -	- -	- -
86	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,1044	<u>20584,21</u> 13231,25	- -	2149	1381	- -	<u>193,8360</u> -	<u>20,24</u> -
87	& C111-741-ИНБ варіант 1	Перегородки покриті меламіном ДСП 25 мм в комплекті з дверима,ручками та замками	м2	10,44	<u>1929,82</u> -	- -	20147	-	- -	- -	- -
88	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>195,08</u> 175,41	<u>9,59</u> 0,36	195	175	<u>10</u> -	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
89	& C111-1756-55	Вентиляційна решітка 360x360мм	шт	1	<u>1854,70</u> -	- -	1855	-	- -	- -	- -
90	КБ11-39-5 Н2, Н5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення (килимок)	100м2	0,0054	<u>3348,55</u> 3177,17	<u>11,36</u> 9,49	18	17	- -	<u>44,8500</u> 0,1225	<u>0,24</u> -
91	& C111-1756-2-Г	Брудозахисні ґрати, розмір 600x900 мм	шт	1	<u>4132,08</u> -	- -	4132	-	- -	- -	- -
92	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,00466	<u>15111,56</u> 8962,19	<u>4755,54</u> 609,57	70	42	<u>22</u> 3	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>0,5</u> 0,03
93	& C113-5-6-1 варіант 1	Труба сталева профільна 40x40x2мм	т	0,00466	<u>45904,35</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КБ13-16-6 Н2, Н5=1,1, 15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0032	<u>1618,15</u> 547,96	<u>113,15</u> 7,39	5	2	- -	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,02</u> -
95	КБ13-26-6 Н2=2, Н2, Н5=1,1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0032	<u>5694,03</u> 818,78	<u>166,23</u> 16,59	18	3	<u>1</u> -	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,03</u> -
96	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,02	<u>8915,57</u> 4874,12	- -	178	97	- -	<u>66,4320</u> -	<u>1,33</u> -
97	& С113- 1396-5-Ф варіант 1	Водостічна труба (комплектне постачання)	м	2	<u>307,09</u> -	- -	614	-	- -	- -	- -
98	КР18-76-6	Улаштування хвіртки із готових ґратчастих полотен висотою до 1,2 м при встановлених стовпах	100м2	0,005	<u>7383,72</u> 7383,72	- -	37	37	- -	<u>111,0000</u> -	<u>0,56</u> -
99	& С126- 1098-1 варіант 1	Хвіртка (повторного використання)	шт	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					39548	3140	<u>178</u> 124		<u>45,49</u> 1,6
		Разом будівельні роботи, грн.					39548				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36230				
		всього заробітна плата, грн.					3264				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1924				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					653				
		Всього будівельні роботи, грн.					41472				

		Всього по розділу 13					41472				
		Розділ 14. Підсилення стін ДП-1									
100	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0, 0428272	<u>26063,33</u> 24767,79	<u>524,83</u> 59,85	1116	1061	<u>22</u> 3	<u>333,5280</u> 0,6583	<u>14,28</u> 0,03
101	& С1110- 173-3-1	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,04347	<u>34425,13</u> -	- -	1496	-	- -	- -	- -
102	КБ13-16-6 Н2, Н5=1,1, 15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	<u>1618,15</u> 547,96	<u>113,15</u> 7,39	16	5	<u>1</u> -	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,07</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ13-26-6 Н2=2, Н2, Н5=1,1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,01	<u>5694,03</u> 818,78	<u>166,23</u> 16,59	57	8	2 -	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,1</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					2685	1074	<u>25</u> 3		<u>14,45</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					2685				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1586				
		всього заробітна плата, грн.					1077				
		Загальновиробничі витрати, грн.					609				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					202				
		Всього будівельні роботи, грн.					3294				

		Всього по розділу 14					3294				
Розділ 15. Підсилення стін ДП-2											
104	КРЗ-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	0,216976	<u>26063,33</u> 24767,79	<u>524,83</u> 59,85	5655	5374	<u>114</u> 13	<u>333,5280</u> 0,6583	<u>72,37</u> 0,14
105	& С1110- 173-5	Сталь кутова 125х125х10 мм	т	0,22023	<u>34425,13</u> -	-	7581	-	-	-	-
106	& С111- 1844-1-25 варіант 1	Шпилька М10, довжина 380мм	шт	8	<u>56,44</u> -	-	452	-	-	-	-
107	& С1545-31- 2	Гайка М10	шт	16	<u>2,39</u> -	-	38	-	-	-	-
108	& С111- 1848-Ш-1	Шайба М 10	шт	16	<u>0,80</u> -	-	13	-	-	-	-
109	КБ13-16-6 Н2, Н5=1,1, 15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0272	<u>1618,15</u> 547,96	<u>113,15</u> 7,39	44	15	<u>3</u> -	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,18</u> -
110	КБ13-26-6 Н2=2, Н2, Н5=1,1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0272	<u>5694,03</u> 818,78	<u>166,23</u> 16,59	155	22	<u>5</u> -	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,27</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 15					13938	5411	<u>122</u> 13		<u>72,82</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					13938				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8405				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					5424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3065				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1018				
		Всього будівельні роботи, грн.					17003				

		Всього по розділу 15					17003				
		Розділ 16. Підсилення стін ДП-3									
111	КРЗ-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	0,15	<u>26063,33</u>	<u>524,83</u>	3909	3715	<u>79</u>	<u>333,5280</u>	<u>50,03</u>
					24767,79	59,85			9	0,6583	0,1
112	& С1110-173-6	Сталь кутова 160х160х10 мм	т	0,15225	<u>34425,13</u>	-	5241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	& С111-1844-1-25	Шпилька М10, довжина 380мм	шт	8	<u>56,44</u>	-	452	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
114	& С1545-31-2	Гайка М10	шт	16	<u>2,39</u>	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& С111-1848-Ш-1	Шайба М 10	шт	16	<u>0,80</u>	-	13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0178	<u>1618,15</u>	<u>113,15</u>	29	10	<u>2</u>	<u>6,5964</u>	<u>0,12</u>
	Н2, Н5=1,1, 15				547,96	7,39			-	0,0994	-
117	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0178	<u>5694,03</u>	<u>166,23</u>	101	15	<u>3</u>	<u>9,9912</u>	<u>0,18</u>
	Н2=2, Н2, Н5=1,1,15				818,78	16,59			-	0,2219	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					9783	3740	<u>84</u>		<u>50,33</u>
									9		0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					9783				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5959				
		всього заробітна плата, грн.					3749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2119				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					703				
		Всього будівельні роботи, грн.					11902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 16					11902				
		Розділ 17. Стягування стіни з ПС-1									
118	КРЗ-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,02512	<u>26063,33</u>	<u>524,83</u>	655	622	<u>13</u>	<u>333,5280</u>	<u>8,38</u>
					24767,79	59,85			2	0,6583	0,02
119	& С101-124-103	Сталь листовая 8 мм	т	0,0254968	<u>44880,00</u>	-	1144	-	-	-	-
120	& С111-1848-Б-43	Анкер розпирний М10 довжина 120мм	шт	16	<u>16,27</u>	-	260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					2059	622	<u>13</u>		<u>8,38</u>
									2		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					2059				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1424				
		всього заробітна плата, грн.					624				
		Загальновиробничі витрати, грн.					353				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					117				
		Всього будівельні роботи, грн.					2412				

		Всього по розділу 17					2412				
		Розділ 18. Підпірна стіна ПС-1									
121	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,423	<u>8290,99</u>	<u>7902,79</u>	3507	164	<u>3343</u>	<u>6,4080</u>	<u>2,71</u>
					388,20	1846,50			781	23,1816	9,81
122	КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі (деформаційний шов)	м3	0,1	<u>4918,95</u>	-	492	284	-	<u>37,3200</u>	<u>3,73</u>
					2844,90	-			-	-	-
123	С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, ЕППС	м3	0,1	<u>3174,06</u>	-	317	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	КБ8-2-2 Н2, Н5=1,15	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	1,8	<u>2207,04</u>	-	3973	379	-	<u>3,3120</u>	<u>5,96</u>
					210,48	-			-	-	-
125	КБ6-1-1 Н2, Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,018	<u>36318,57</u>	<u>3225,69</u>	654	238	<u>58</u>	<u>207,9660</u>	<u>3,74</u>
					13216,24	1238,97			22	14,7165	0,26
126	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,836	<u>1758,63</u>	-	3229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КБ6-13-3 Н2, Н5=1, 15	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,054	<u>128673,98</u> 89308,16	<u>2588,76</u> 97,20	6948	4823	<u>140</u> 5	<u>1292,4480</u> 1,2960	<u>69,79</u> 0,07
128	& С1424-11600-15	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	5,481	<u>3629,89</u> -	-	19895	-	-	-	-
129	& С124-1-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240с, діаметр 6 мм	т	0,02185	<u>38546,78</u> -	-	842	-	-	-	-
130	& С124-3-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-500С, діаметр 10 мм	т	0,28483	<u>40748,09</u> -	-	11606	-	-	-	-
131	КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,423	<u>967,47</u> -	<u>967,47</u> 174,89	409	-	<u>409</u> 74	-	-
132	КР12-50-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань з підготовленням поверхні	100м2	0,091	<u>1456,01</u> 1333,78	<u>3,71</u> 3,09	132	121	-	<u>18,8280</u> 0,0400	<u>1,71</u> -
133	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,82	<u>47,63</u> -	-	87	-	-	-	-
134	С1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	3,64	<u>197,59</u> -	-	719	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 18							52810	6009	<u>3950</u> 882		<u>87,64</u> 11,03
Разом будівельні роботи, грн.							52810				
в тому числі:							42851				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6891				
всього заробітна плата, грн.							4030				
Загальновиробничі витрати, грн.							11,74				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1366				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							56840				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 18							56840				
Розділ 19. Вузол опирання накриття на ПС-1											
135	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0231	<u>15111,56</u> 8962,19	<u>4755,54</u> 609,57	349	207	<u>110</u> 14	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>2,46</u> 0,15
136	& С111-1804-39	Пластина листова 100х100х4	т	0,0188	<u>41874,35</u> -	-	787	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& С113-5-6-1 варіант 1	Труба сталева профільна 40х40х2мм	т	0,0043	<u>45904,35</u>	-	197	-	-	-	-
138	КБ13-16-6 Н2, Н5=1,1, 15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0028	<u>1618,15</u> 547,96	<u>113,15</u> 7,39	5	2	-	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,02</u> -
139	КБ13-26-6 Н2=2, Н2, Н5=1,1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0028	<u>5694,03</u> 818,78	<u>166,23</u> 16,59	16	2	-	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,03</u> -
140	КР8-24-1	Улаштування крокв з дощок	м3	0,00865	<u>15553,36</u> 3205,73	<u>49,56</u> 43,66	135	28	-	<u>48,1920</u> 0,6242	<u>0,42</u> 0,01
141	& С111- 1848-Б-51	Анкер розпирний М10 довжина 60мм	шт	24	<u>9,23</u> -	- -	222	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 19							1711	239	<u>110</u> 14		<u>2,93</u> 0,16
Разом будівельні роботи, грн.							1711				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1362				
всього заробітна плата, грн.							253				
Загальновиробничі витрати, грн.							136				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							42				
Всього будівельні роботи, грн.							1847				

Всього по розділу 19							1847				
Розділ 20. Накриття над підйомником											
142	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (стояки)	т	0,0704	<u>23278,76</u> 13121,47	<u>8311,45</u> 1202,50	1639	924	<u>585</u> 85	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>12,3</u> 0,91
143	& С113-5-4	Труба сталева профільна 40х40х4мм	т	0,0516	<u>39859,35</u> -	- -	2057	-	-	-	-
144	& С111- 1804-39	Пластина листова 100х100х4	т	0,0188	<u>41874,35</u> -	- -	787	-	-	-	-
145	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,0704	<u>7004,31</u> 3885,97	<u>2595,33</u> 483,78	493	274	<u>183</u> 34	<u>51,7440</u> 5,0705	<u>3,64</u> 0,36
146	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (заповнення між стійками)	1т	0,0354	<u>15058,15</u> 8962,19	<u>4755,54</u> 609,57	533	317	<u>168</u> 22	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>3,77</u> 0,23
147	& С113-2-1-2	Труба сталева профільна 20х20х2 мм	т	0,0354	<u>39859,35</u> -	- -	1411	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (балки)	1т	0,0354	<u>15058,15</u> 8962,19	<u>4755,54</u> 609,57	533	317	<u>168</u> 22	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>3,77</u> 0,23
149	& С111-1848-Б-51	Анкер розпирний М10 довжина 60мм	шт	24	<u>9,23</u> -	- -	222	-	- -	- -	- -
150	& С113-5-4	Труба сталева профільна 40x40x4мм	т	0,0258	<u>39859,35</u> -	- -	1028	-	- -	- -	- -
151	КБ13-44-7 Н2, Н5=1,1, 15	Очищення поверхонь щітками	м2	5	<u>22,95</u> 22,95	- -	115	115	- -	<u>0,3450</u> -	<u>1,73</u> -
152	КБ13-16-6 Н2, Н5=1,1, 15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,05	<u>1618,15</u> 547,96	<u>113,15</u> 7,39	81	27	<u>6</u> -	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,33</u> -
153	КБ13-26-6 Н2=2, Н2, Н5=1,1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,05	<u>5694,03</u> 818,78	<u>166,23</u> 16,59	285	41	<u>8</u> 1	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,5</u> 0,01
154	& С113-12-4	Труба сталева профільна 140x4мм	т	0,18687	<u>43259,66</u> -	- -	8084	-	- -	- -	- -
155	КБ9-42-1 Н2,Н5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,06	<u>10675,99</u> 4777,76	<u>4402,75</u> 1172,03	641	287	<u>264</u> 70	<u>69,9936</u> 12,8720	<u>4,2</u> 0,77
156	& С111-1831-3 варіант 1	Профільований лист Т20	м2	6,24	<u>421,56</u> -	- -	2631	-	- -	- -	- -
157	& С111-1849-4	Шурупи самонарізні покрівельні	шт	37	<u>1,40</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
158	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясів, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,025	<u>3848,06</u> 3380,51	<u>8,75</u> 7,70	96	85	- -	<u>49,5240</u> 0,1102	<u>1,24</u> -
159	& С111-826-3-30 варіант 1	Добірний елемент	м	2,55	<u>123,05</u> -	- -	314	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 20							21002	2387	<u>1382</u> 234		<u>31,48</u> 2,51
Разом будівельні роботи, грн.							21002				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17233				
всього заробітна плата, грн.							2621				
Загальновиробничі витрати, грн.							1436				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							464				
Всього будівельні роботи, грн.							22438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 20					22438				
		Розділ 21. Площадка для підйомника									
160	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0029	<u>34150,06</u> 11492,38	<u>2804,95</u> 1077,37	99	33	<u>8</u> 3	<u>180,8400</u> 12,7969	<u>0,52</u> 0,04
161	& С1424-11600-19	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,2958	<u>3318,79</u> -	<u>-</u> -	982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КБ6-1-16 Н2,Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,005	<u>43820,40</u> 23783,24	<u>11747,96</u> 3771,59	219	119	<u>59</u> 19	<u>344,1858</u> 45,1584	<u>1,72</u> 0,23
163	& С1424-11600-15	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	0,5075	<u>3629,89</u> -	<u>-</u> -	1842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& С124-3-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-500С, діаметр 10 мм	т	0,01704	<u>40748,09</u> -	<u>-</u> -	694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ6-11-8 Н2, Н5=1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0159	<u>59172,57</u> 11671,47	<u>365,02</u> 81,93	941	186	<u>6</u> 1	<u>164,7582</u> 0,8487	<u>2,62</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 21					4777	338	<u>73</u> 23		<u>4,86</u> 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					4777				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4366				
		всього заробітна плата, грн.					361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					212				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					72				
		Всього будівельні роботи, грн.					4989				

		Всього по розділу 21					4989				
		Розділ 22. Двері									
166	КБ10-28-1 Н2, Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,282	<u>10034,06</u> 9933,70	<u>-</u> -	2830	2801	<u>-</u> -	<u>135,3918</u> -	<u>38,18</u> -
167	& С126-384-6-56	Дверні блоки металопластикові, глухі, ліві, з доводчиком для затримання у відчиненому положенні, з ручками та замками в комплекті	м2	13,4	<u>6971,09</u> -	<u>-</u> -	93413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& C126-384-6-55	Дверні блоки металопастикові, глухі, праві, з доводчиком для затримання у відчиненому положенні, з ручками та замками в комплекті	м2	14,8	<u>6971,09</u> -	- -	103172	-	- -	- -	- -
169	& C1545-44-2	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150мм	шт	128	<u>7,97</u> -	- -	1020	-	- -	- -	- -
170	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	7	<u>222,66</u> -	- -	1559	-	- -	- -	- -
171	КБ10-96-2 Н2, Н5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,2192	<u>26308,10</u> 25145,68	- -	5767	5512	- -	<u>324,8796</u> -	<u>71,21</u> -
172	& C126-384-6-58	Дверні блоки металеві, глухі, утеплені, ліві, з фрамуюгою (армоване скло) та з доводчиком для затримання у відчиненому положенні, з ручками та замками в комплекті	м2	2	<u>7847,62</u> -	- -	15695	-	- -	- -	- -
173	& C126-384-6-61	Дверні блоки металеві, глухі, ліві, посилені, з ущільнюючими прокладками та з доводчиком для затримання у відчиненому положенні, з ручками та замками в комплекті	м2	6	<u>8180,09</u> -	- -	49081	-	- -	- -	- -
174	& C126-384-6-64	Дверні блоки металеві, двухстулкові, ліві, глухі, посилені, з ущільнюючими прокладками та з доводчиком для затримання у відчиненому положенні, з ручками та замками в комплекті	м2	3,22	<u>8381,59</u> -	- -	26989	-	- -	- -	- -
175	& C126-384-6-60	Дверні блоки металеві, двухстулкові, праві, глухі, посилені, з ущільнюючими прокладками та з доводчиком для затримання у відчиненому положенні, з ручками та замками в комплекті	м2	3,22	<u>8381,59</u> -	- -	26989	-	- -	- -	- -
176	& C126-384-6-59	Дверні блоки металеві, глухі, праві, утеплені, з доводчиком для затримання у відчиненому положенні, з ручками та замками в комплекті	м2	2	<u>7374,09</u> -	- -	14748	-	- -	- -	- -
177	& C126-384-6-63	Дверні блоки металеві, глухі	м2	2,02	<u>5842,69</u> -	- -	11802	-	- -	- -	- -
178	& C126-384-6-65	Дверні блоки металеві, глухі, ліві, з доводчиком для затримання у відчиненому положенні, з ручками та замками в комплекті	м2	1,8	<u>6971,09</u> -	- -	12548	-	- -	- -	- -
179	& C126-384-6-57	Дверні блоки металеві, глухі, ліві, утеплені, з доводчиком для затримання у відчиненому положенні, з ручками та замками в комплекті	м2	1,66	<u>7374,09</u> -	- -	12241	-	- -	- -	- -
180	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	5,4	<u>222,66</u> -	- -	1202	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	& C1545-44-2	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150мм	шт	100	<u>7,97</u> -	- -	797	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 22					379853	8313	- -		<u>109,39</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					379853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					371540				
		всього заробітна плата, грн.					8313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4642				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1528				
		Всього будівельні роботи, грн.					384495				

		Всього по розділу 22					384495				
		Розділ 23. Підлоги Тип 1									
182	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,16	<u>12449,38</u> 5130,29	<u>132,17</u> 110,32	39340	16212	418 349	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>243,71</u> 4,5
183	KP7-17-9 H1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50мм	100м2	3,16	<u>11981,15</u> 1034,52	<u>207,53</u> 173,21	37860	3269	<u>656</u> 547	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>49,14</u> 7,07
184	KB11-11-18 H2, H5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,16	<u>1595,49</u> 1420,72	<u>72,45</u> 60,47	5042	4489	<u>229</u> 191	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>70,64</u> 2,47
185	& C111-872-9	Сітка Вр-I 200x200x4 мм	м2	347,6	<u>67,15</u> -	- -	23341	-	- -	- -	- -
186	KB11-29-2 H2, H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,16	<u>17896,14</u> 16507,80	<u>51,14</u> 42,69	56552	52165	<u>162</u> 135	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>719,31</u> 1,74
187	& C14-48	Крестики для плитки	шт	2282	<u>0,49</u> -	- -	1118	-	- -	- -	- -
188	& C17-2-20-13	Керамічна плитка протиковзка	м2	322,32	<u>689,80</u> -	- -	222336	-	- -	- -	- -
189	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	1643,2	<u>9,81</u> -	- -	16120	-	- -	- -	- -
190	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	143,5	<u>81,31</u> -	- -	11668	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 23					413377	76135	<u>1465</u> 1222		<u>1082,8</u> 15,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 23					413377 335777 77357 45184 131,84 15344 458561 458561				
		Розділ 24. Підлоги Тип 2									
191	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,122	<u>13019,27</u> 5694,64	<u>132,17</u> 110,32	1588	695	<u>16</u> 13	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>10,44</u> 0,17
192	KP7-17-9 H1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50мм	100м2	0,122	<u>11981,15</u> 1034,52	<u>207,53</u> 173,21	1462	126	<u>25</u> 21	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>1,9</u> 0,27
193	KB11-11-18 H2, H5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,122	<u>1595,49</u> 1420,72	<u>72,45</u> 60,47	195	173	<u>9</u> 7	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>2,73</u> 0,1
194	& C111-872-9	Сітка Вр-I 200x200x4 мм	м2	13,42	<u>67,15</u> -	- -	901	-	- -	- -	- -
195	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,122	<u>18889,54</u> 3009,11	<u>9,88</u> 8,25	2305	367	<u>1</u> 1	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>4,89</u> 0,01
196	KB11-29-2 H2, H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,122	<u>17896,14</u> 16507,80	<u>51,14</u> 42,69	2183	2014	<u>6</u> 5	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>27,77</u> 0,07
197	& C14-48	Крестики для плитки	шт	88	<u>0,49</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
198	& C17-2-20-13	Керамічна плитка протиковзка	м2	12,444	<u>689,80</u> -	- -	8584	-	- -	- -	- -
199	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	63,44	<u>9,81</u> -	- -	622	-	- -	- -	- -
200	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,5	<u>81,31</u> -	- -	447	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 24					18330	3375	<u>57</u> 47		<u>47,73</u> 0,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18330 14898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					3422				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1993				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					674				
		Всього будівельні роботи, грн.					20323				

		Всього по розділу 24					20323				
		Розділ 25. Підлоги Тип 3									
201	КР8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,144	<u>1207,39</u>	<u>12,63</u>	174	158	<u>2</u>	<u>15,5040</u>	<u>2,23</u>
					1098,30	11,13			2	0,1591	0,02
202	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	15,84	<u>15,78</u>	-	250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,144	<u>13019,27</u>	<u>132,17</u>	1875	820	<u>19</u>	<u>85,6080</u>	<u>12,33</u>
					5694,64	110,32			16	1,4252	0,21
204	КР7-17-9 Н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50мм	100м2	0,144	<u>11981,15</u>	<u>207,53</u>	1725	149	<u>30</u>	<u>15,5520</u>	<u>2,24</u>
					1034,52	173,21			25	2,2378	0,32
205	КБ11-11-18 Н2, Н5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,144	<u>1595,49</u>	<u>72,45</u>	230	205	<u>10</u>	<u>22,3560</u>	<u>3,22</u>
					1420,72	60,47			9	0,7812	0,11
206	& С111-872-9	Сітка Вр-I 200х200х4 мм	м2	15,84	<u>67,15</u>	-	1064	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	КБ11-29-2 Н2, Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,144	<u>17896,14</u>	<u>51,14</u>	2577	2377	<u>7</u>	<u>227,6310</u>	<u>32,78</u>
					16507,80	42,69			6	0,5514	0,08
208	& С14-48	Крестики для плитки	шт	104	<u>0,49</u>	-	51	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	& С17-2-20-13	Керамічна плитка протиковзка	м2	14,688	<u>689,80</u>	-	10132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	74,88	<u>9,81</u>	-	735	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,5	<u>81,31</u>	-	529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 25					19342	3709	<u>68</u>		<u>52,8</u>
									58		0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					19342				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15565				
		всього заробітна плата, грн.					3767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 25					2201 6,42 749 21543 21543				
		Розділ 26. Підлоги Тип 4									
212	КР8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,063	<u>1207,39</u> 1098,30	<u>12,63</u> 11,13	76	69	<u>1</u> 1	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>0,98</u> 0,01
213	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	6,93	<u>15,78</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,063	<u>13019,27</u> 5694,64	<u>132,17</u> 110,32	820	359	<u>8</u> 7	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>5,39</u> 0,09
215	КР7-17-9 Н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50мм	100м2	0,063	<u>11981,15</u> 1034,52	<u>207,53</u> 173,21	755	65	<u>13</u> 11	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,98</u> 0,14
216	КБ11-11-18 Н2, Н5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,063	<u>1595,49</u> 1420,72	<u>72,45</u> 60,47	101	90	<u>5</u> 4	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,41</u> 0,05
217	& С111-872-9	Сітка Вр-І 200х200х4 мм	м2	6,93	<u>67,15</u> -	<u>-</u> -	465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,063	<u>18889,54</u> 3009,11	<u>9,88</u> 8,25	1190	190	<u>1</u> 1	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>2,52</u> 0,01
219	КБ11-29-2 Н2, Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,063	<u>17896,14</u> 16507,80	<u>51,14</u> 42,69	1127	1040	<u>3</u> 3	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>14,34</u> 0,03
220	& С14-48	Крестики для плитки	шт	45	<u>0,49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	& С17-2-20-13	Керамічна плитка протиковзка	м2	6,426	<u>689,80</u> -	<u>-</u> -	4433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	32,76	<u>9,81</u> -	<u>-</u> -	321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,9	<u>81,31</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 26					9655	1813	<u>31</u> 27		<u>25,62</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9655 7811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1070				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					363				
		Всього будівельні роботи, грн.					10725				

		Всього по розділу 26					10725				
		Розділ 27. Підлоги Тип 5									
224	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,101	<u>13019,27</u>	<u>132,17</u>	1315	575	<u>13</u>	<u>85,6080</u>	<u>8,65</u>
					5694,64	110,32			11	1,4252	0,14
225	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50мм	100м2	0,101	<u>11981,15</u>	<u>207,53</u>	1210	104	<u>21</u>	<u>15,5520</u>	<u>1,57</u>
	H1=6				1034,52	173,21			17	2,2378	0,23
226	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,101	<u>1595,49</u>	<u>72,45</u>	161	143	<u>7</u>	<u>22,3560</u>	<u>2,26</u>
	H2, H5=1,15				1420,72	60,47			6	0,7812	0,08
227	& C111-872-9	Сітка Вр-I 200x200x4 мм	м2	11,11	<u>67,15</u>	-	746	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
228	КБ11-39-5	Улаштування покриттів з лінолеуму	100м2	0,101	<u>3348,55</u>	<u>11,36</u>	338	321	<u>1</u>	<u>44,8500</u>	<u>4,53</u>
	H2, H5=1,15	полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення (килимок)			3177,17	9,49			1	0,1225	0,01
229	& C111-543-6	Гумові килимки	м2	10,302	<u>615,34</u>	-	6339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 27					10109	1143	<u>42</u>		<u>17,01</u>
									35		0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					10109				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8924				
		всього заробітна плата, грн.					1178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					706				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					244				
		Всього будівельні роботи, грн.					10815				

		Всього по розділу 27					10815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 28. Підлоги Тип 6									
230	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,075	<u>13019,27</u> 5694,64	<u>132,17</u> 110,32	976	427	<u>10</u> 8	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>6,42</u> 0,11
231	KP7-17-9 H1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50мм	100м2	0,075	<u>11981,15</u> 1034,52	<u>207,53</u> 173,21	899	78	<u>16</u> 13	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>1,17</u> 0,17
232	KB11-11-18 H2, H5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,075	<u>1595,49</u> 1420,72	<u>72,45</u> 60,47	120	107	<u>5</u> 5	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,68</u> 0,06
233	& C111-872-9	Сітка Вр-I 200x200x4 мм	м2	8,25	<u>67,15</u> -	<u>-</u> -	554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	KB11-29-2 H2, H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,075	<u>17896,14</u> 16507,80	<u>51,14</u> 42,69	1342	1238	<u>4</u> 3	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>17,07</u> 0,04
235	& C14-48	Крестики для плитки	шт	54	<u>0,49</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	& C17-2-20-13	Керамічна плитка протиковзка	м2	7,65	<u>689,80</u> -	<u>-</u> -	5277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	39	<u>9,81</u> -	<u>-</u> -	383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,4	<u>81,31</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	KP12-11-3	<i>Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби понад 35%</i>	100м2	0,133	<u>10904,65</u> 10575,77	<u>-</u> -	1450	1407	<u>-</u> -	<u>151,2120</u> -	<u>20,11</u> -
240	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка	кг	2,66	<u>44,57</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	C111-459-1 варіант 1	Фарба Silic	т	0,01064	<u>101165,61</u> -	<u>-</u> -	1076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 28					12498	3257	<u>35</u> 29		<u>46,45</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн.					12498				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9206				
		всього заробітна плата, грн.					3286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1925				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					654				
		Всього будівельні роботи, грн.					14423				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 28					14423				
		Розділ 29. Підлоги Тип 7									
242	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,078	<u>13019,27</u> 5694,64	<u>132,17</u> 110,32	1016	444	<u>10</u> 9	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>6,68</u> 0,11
243	КР7-17-9 Н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50мм	100м2	0,078	<u>11981,15</u> 1034,52	<u>207,53</u> 173,21	935	81	<u>16</u> 14	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>1,21</u> 0,17
244	КБ11-11-18 Н2, Н5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,078	<u>1595,49</u> 1420,72	<u>72,45</u> 60,47	124	111	<u>6</u> 5	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,74</u> 0,06
245	& С111-872-9	Сітка Вр-I 200x200x4 мм	м2	8,58	<u>67,15</u> -	<u>-</u> -	576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	КБ11-29-2 Н2, Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,078	<u>17896,14</u> 16507,80	<u>51,14</u> 42,69	1396	1288	<u>4</u> 3	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>17,76</u> 0,04
247	& С14-48	Крестики для плитки	шт	56	<u>0,49</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	& С17-2-20-13	Керамічна плитка протиковзка	м2	7,956	<u>689,80</u> -	<u>-</u> -	5488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	40,56	<u>9,81</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,5	<u>81,31</u> -	<u>-</u> -	285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	КР12-11-3	<i>Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби понад 35%</i>	100м2	0,126	<u>10904,65</u> 10575,77	<u>-</u> -	1374	1333	<u>-</u> -	<u>151,2120</u> -	<u>19,05</u> -
252	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка	кг	2,52	<u>44,57</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	С111-459-1 варіант 1	Фарба Silic	т	0,01008	<u>101165,61</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 29					12751	3257	<u>36</u> 31		<u>46,44</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн.					12751				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9458				
		всього заробітна плата, грн.					3288				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1924				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14675				

		Всього по розділу 29					14675				
		Розділ 30. Підлоги- плінтус									
254	КБ11-43-3 Н2, Н5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,045	<u>1287,20</u> 1278,89	-	58	58	-	<u>17,0292</u>	<u>0,77</u>
255	С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату з комплектуючими	м	4,5	<u>44,34</u> -	-	200	-	-	-	-
256	& С111- 1477-11 варіант 1	Дюбель 6х40	шт	7	<u>0,67</u> -	-	5	-	-	-	-
257	& С111- 1477-1	Шурупи самонарізні	шт	7	<u>0,36</u> -	-	3	-	-	-	-
258	КБ15-26-2 Н2, Н5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	23,737	<u>900,02</u> 864,67	<u>1,42</u> 1,19	21364	20525	<u>34</u> 28	<u>11,9232</u> 0,0153	<u>283,02</u> 0,36
259	& С17-2-20- 13	Керамічна плитка протиковзка	м2	24,69	<u>689,80</u> -	-	17031	-	-	-	-
260	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit СМ 12	кг	123,4	<u>9,81</u> -	-	1211	-	-	-	-
261	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	10,8	<u>81,31</u> -	-	878	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 30					40750	20583	<u>34</u> 28		<u>283,79</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					40750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20133				
		всього заробітна плата, грн.					20611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11827				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3969				
		Всього будівельні роботи, грн.					52577				

		Всього по розділу 30					52577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 31. Оздоблення стель ТИП 1									
262	КБ15-67-1 Н2, Н5=1,15	Опорядження швів плит обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	2,24	<u>1571,67</u> 918,94	-	3521	2058	-	<u>12,9720</u>	<u>29,06</u>
263	& С171- 3010П	Стрічки армувальні	м	246,4	<u>2,00</u> -	-	493	-	-	-	-
264	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	177,856	<u>10,16</u> -	-	1807	-	-	-	-
265	КБ15-182-2 Н2, Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	2,81	<u>10855,59</u> 9816,98	<u>5,68</u> 4,74	30504	27586	<u>16</u> 13	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>389,41</u> 0,17
266	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	505,8	<u>10,16</u> -	-	5139	-	-	-	-
267	КБ15-182-3 Н2, Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,81	<u>2232,76</u> 2226,14	<u>4,26</u> 3,56	6274	6255	<u>12</u> 10	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>83,3</u> 0,13
268	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	505,8	<u>10,16</u> -	-	5139	-	-	-	-
269	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,81	<u>16005,73</u> 4194,29	<u>1,24</u> 1,03	44976	11786	<u>3</u> 3	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>166,37</u> 0,04
270	& С1550-30- 1	Водоемульсійна фарба	кг	112,4	<u>204,51</u> -	-	22987	-	-	-	-
271	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	56,2	<u>47,63</u> -	-	2677	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 31					123517	47685	<u>31</u> 26		<u>668,14</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					123517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75801				
		всього заробітна плата, грн.					47711				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27643				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9336				
		Всього будівельні роботи, грн.					151160				

		Всього по розділу 31					151160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 32. Оздоблення стель ТИП 2									
272	КБ15-67-1 Н2, Н5=1,15	Опорядження швів плит обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	0,19	<u>1571,67</u> 918,94	-	299	175	-	<u>12,9720</u>	<u>2,46</u>
273	& С171- 3010П	Стрічки армувальні	м	20,9	<u>2,00</u> -	-	42	-	-	-	-
274	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	15,086	<u>10,16</u> -	-	153	-	-	-	-
275	КБ15-182-2 Н2, Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,331	<u>10855,59</u> 9816,98	<u>5,68</u> 4,74	3593	3249	<u>2</u> 2	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>45,87</u> 0,02
276	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	59,58	<u>10,16</u> -	-	605	-	-	-	-
277	КБ15-182-3 Н2, Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,331	<u>2232,76</u> 2226,14	<u>4,26</u> 3,56	739	737	<u>1</u> 1	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>9,81</u> 0,02
278	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	59,58	<u>10,16</u> -	-	605	-	-	-	-
279	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,331	<u>16005,73</u> 4194,29	<u>1,24</u> 1,03	5298	1388	-	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>19,6</u> -
280	& С1550-30- 1	Водоемульсійна фарба	кг	13,24	<u>204,51</u> -	-	2708	-	-	-	-
281	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	6,62	<u>47,63</u> -	-	315	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 32					14357	5549	<u>3</u> 3		<u>77,74</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					14357				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8805				
		всього заробітна плата, грн.					5552				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3216				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1086				
		Всього будівельні роботи, грн.					17573				

		Всього по розділу 32					17573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 33. Оздоблення стель ТИП 3									
282	КБ15-67-1 Н2, Н5=1,15	Опорядження швів плит обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	0,68	<u>1571,67</u> 918,94	-	1069	625	-	<u>12,9720</u>	<u>8,82</u>
283	& С171- 3010П	Стрічки армувальні	м	74,8	<u>2,00</u> -	-	150	-	-	-	-
284	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	53,992	<u>10,16</u> -	-	549	-	-	-	-
285	КБ15-182-2 Н2, Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,576	<u>10855,59</u> 9816,98	<u>5,68</u> 4,74	6253	5655	3	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>79,82</u> 0,04
286	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	103,68	<u>10,16</u> -	-	1053	-	-	-	-
287	КБ15-182-3 Н2, Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,576	<u>2232,76</u> 2226,14	<u>4,26</u> 3,56	1286	1282	2	<u>29,6424</u> 0,0460	<u>17,07</u> 0,03
288	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	103,68	<u>10,16</u> -	-	1053	-	-	-	-
289	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,576	<u>16005,73</u> 4194,29	<u>1,24</u> 1,03	9219	2416	1	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>34,1</u> 0,01
290	& С1550-30- 1	Водоемульсійна фарба	кг	23,04	<u>204,51</u> -	-	4712	-	-	-	-
291	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	11,52	<u>47,63</u> -	-	549	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 33					25893	9978	6		<u>139,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					25893		6		0,08
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15909				
		всього заробітна плата, грн.					9984				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5785				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1953				
		Всього будівельні роботи, грн.					31678				

		Всього по розділу 33					31678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 34. Оздоблення стель ТИП 4									
292	KP12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	0,32	<u>2134,75</u> 1662,81	- -	683	532	- -	<u>24,3600</u> -	<u>7,8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 34					683	532	- -	-	<u>7,8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					683				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					151				
		всього заробітна плата, грн.					532				
		Загальновиробничі витрати, грн.					316				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					109				
		Всього будівельні роботи, грн.					999				

		Всього по розділу 34					999				
		Розділ 35. Оздоблення стін ТИП 1									
293	KP20-19-1	Грунтування водними сумішами стін	100м2	6,79	<u>783,90</u> 783,90	- -	5323	5323	- -	<u>11,4840</u> -	<u>77,98</u> -
294	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	135,8	<u>47,63</u> -	- -	6468	-	- -	- -	- -
295	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	6,79	<u>34714,91</u> 14333,71	<u>205,06</u> 171,15	235714	97326	<u>1392</u> 1162	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>1357,78</u> 15,01
296	KB15-182-1 H2, H5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	6,79	<u>8548,47</u> 7509,86	<u>5,68</u> 4,74	58044	50992	<u>39</u> 32	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>719,82</u> 0,42
297	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1222,2	<u>10,16</u> -	- -	12418	-	- -	- -	- -
298	KB15-182-3 H1=4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 5мм	100м2	6,79	<u>7767,39</u> 7743,11	<u>14,82</u> 12,37	52741	52576	<u>101</u> 84	<u>103,1040</u> 0,1598	<u>700,08</u> 1,09
299	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4888,8	<u>10,16</u> -	- -	49670	-	- -	- -	- -
300	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,79	<u>3946,67</u> 3725,90	<u>1,24</u> 1,03	26798	25299	<u>8</u> 7	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>357,13</u> 0,09
301	& C1550-30-1	Водоемульсійна фарба	кг	271,6	<u>204,51</u> -	- -	55545	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	135,8	<u>47,63</u>	-	6468	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
303	КБ15-25-2 Н2,Н5,=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,03	<u>26700,05</u> 25586,84	-	801	768	-	<u>352,8246</u>	<u>10,58</u>
					-	-			-	-	-
304	& С14-48	Крестики для плитки	шт	22	<u>0,49</u>	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
305	& С17-2-20-К варіант 1	Плитка керамічна для стін	м2	3,03	<u>508,55</u>	-	1541	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
306	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	15,6	<u>9,81</u>	-	153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
307	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,4	<u>81,31</u>	-	114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 35					511809	232284	<u>1540</u> 1285		<u>3223,37</u> 16,61
		Разом будівельні роботи, грн.					511809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					277985				
		всього заробітна плата, грн.					233569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					134523				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					388,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45252				
		Всього будівельні роботи, грн.					646332				

		Всього по розділу 35					646332				
		Розділ 36. Оздоблення стін ТИП 2									
308	КР20-19-1	Грунтування водними сумішами стін	100м2	1,07	<u>783,90</u> 783,90	-	839	839	-	<u>11,4840</u>	<u>12,29</u>
					-	-			-	-	-
309	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	21,4	<u>47,63</u>	-	1019	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
310	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,07	<u>34714,91</u> 14333,71	<u>205,06</u> 171,15	37145	15337	<u>219</u> 183	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>213,97</u> 2,37
311	КБ15-25-2 Н2,Н5,=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,07	<u>26700,05</u> 25586,84	-	28569	27378	-	<u>352,8246</u>	<u>377,52</u>
					-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 37					59142 40141 23261 67,52 7858 122608 122608				
		Розділ 38. Оздоблення стін ТИП 4									
322	КР20-19-1	Грунтування водними сумішами стін	100м2	0,858	<u>783,90</u>	-	673	673	-	<u>11,4840</u>	<u>9,85</u>
					<u>783,90</u>	-			-	-	-
323	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	17,16	<u>47,63</u>	-	817	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
324	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,858	<u>34714,91</u>	<u>205,06</u>	29785	12298	<u>176</u>	<u>199,9680</u>	<u>171,57</u>
					<u>14333,71</u>	<u>171,15</u>			<u>147</u>	<u>2,2111</u>	<u>1,9</u>
325	КБ15-182-1 Н2, Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,858	<u>8548,47</u>	<u>5,68</u>	7335	6443	<u>5</u>	<u>106,0116</u>	<u>90,96</u>
					<u>7509,86</u>	<u>4,74</u>			<u>4</u>	<u>0,0613</u>	<u>0,05</u>
326	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	154,44	<u>10,16</u>	-	1569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
327	КБ15-182-3 Н1=4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 5мм	100м2	0,858	<u>7767,39</u>	<u>14,82</u>	6664	6644	<u>13</u>	<u>103,1040</u>	<u>88,46</u>
					<u>7743,11</u>	<u>12,37</u>			<u>11</u>	<u>0,1598</u>	<u>0,14</u>
328	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	617,76	<u>10,16</u>	-	6276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
329	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,858	<u>3946,67</u>	<u>1,24</u>	3386	3197	<u>1</u>	<u>52,5960</u>	<u>45,13</u>
					<u>3725,90</u>	<u>1,03</u>			<u>1</u>	<u>0,0133</u>	<u>0,01</u>
330	& С1550-30-1	Водоемульсійна фарба	кг	34,32	<u>204,51</u>	-	7019	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
331	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	17,16	<u>47,63</u>	-	817	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 38					64341	29255	<u>195</u>		<u>405,97</u>
									<u>163</u>		<u>2,1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					64341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34891				
		всього заробітна плата, грн.					29418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 38					16942 48,97 5699 81283 81283				
		Розділ 39. Різні роботи									
332	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2	<u>118,49</u> 118,49	<u>-</u> -	237	237	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>3,91</u> -
333	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,111276	<u>2474,38</u> 122,86	<u>2351,52</u> 449,66	2750	137	<u>2613</u> 500	<u>2,0280</u> 4,8762	<u>2,25</u> 5,42
334	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	113,1276	<u>287,76</u> -	<u>287,76</u> 34,14	32554	-	<u>32554</u> 3862	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 46,5
		Разом прямі витрати по розділу 39					35541	374	<u>35167</u> 4362		<u>6,16</u> 51,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 39					35541 4736 2539 6,97 811 38080 38080				
		Разом прямі витрати по кошторису					2237110	673589	<u>62094</u> 14031		<u>9609,98</u> 175,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2237110 1501427 687620 402090 1173,92 136628 2639200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2639200				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					10959,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					824248				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. М. Хандусенко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А. Ю. Петренко



Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №162502 Дідівщинського ліцею Томашівської сільської ради за адресою: с. Дідівщина, вул. Незалежності 2, Фастівського району, Київської області (ремонт споруд цивільного захисту)
РП перевірено

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на візуалізація елементів доступності для МГН
Об'єкти основного призначення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

21,981 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,17928 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

14,125 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-33-4	Установлення табличок	10шт	3,6	<u>478,32</u>	-	1722	1713	-	<u>6,3360</u>	<u>22,81</u>
					475,83	-			-	-	-
2	& C16-1010-1	Дюбель с шурупом	шт	124	<u>1,07</u>	-	133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM10-386-10	Ключ або кнопка на панелі	шт	1	<u>146,61</u>	-	147	136	-	<u>1,9200</u>	<u>1,92</u>
					136,01	-			-	-	-
4	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь (приймач сигналу)	шт	1	<u>569,73</u>	<u>1,57</u>	570	511	<u>2</u>	<u>7,6800</u>	<u>7,68</u>
					510,87	0,17			-	0,0025	-
5	KP11-40-1	Наклеювання стрічки тактильної	100м	0,334	<u>1574,10</u>	<u>2,47</u>	526	307	<u>1</u>	<u>12,9720</u>	<u>4,33</u>
					918,94	2,06			1	0,0266	0,01
6	KM11-1-9	Конструкції для виконавчих механізмів, що встановлюються на стіні, маса до 20 кг (Система механічного закриття дверей)	шт	26	<u>297,22</u>	-	7728	7728	-	<u>3,8400</u>	<u>99,84</u>
					297,22	-			-	-	-
7	KP12-41-3	Поліпшене фарбування колером олійним підлог по бетонній поверхні	100м2	0,017	<u>7430,09</u>	<u>1,24</u>	126	126	-	<u>104,8680</u>	<u>1,78</u>
					7428,85	1,03			-	0,0133	-
8	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,24514	<u>47,63</u>	-	12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C111-434 варіант 1	Фарба для контрастного фарбування або нанесення попереджувальних контрастних смуг	т	0,00068	<u>286805,61</u> -	- -	195	-	- -	- -	- -
10	КБ11-28-3 Н2, Н5=1,15	Улаштування покриттів із плиток керамічних на цементному розчині (монтаж тактильних знаків 300х300 товщ. 60мм)	100м2	0,009	<u>20070,98</u> 15294,47	<u>193,35</u> 133,14	181	138	<u>2</u> 1	<u>221,3382</u> 1,7235	<u>1,99</u> 0,02
11	& C1633-91ВД-5 варіант 1	Тактильні знаки (зрізані конуси) 300х300мм	шт	10	<u>254,98</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
12	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо ==поручні==	10шт	0,6	<u>478,32</u> 475,83	- -	287	285	- -	<u>6,3360</u> -	<u>3,8</u> -
13	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо ==гачки для одягу, милиць==	10шт	0,1	<u>478,32</u> 475,83	- -	48	48	- -	<u>6,3360</u> -	<u>0,63</u> -
14	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо ==дозатор мила==	10шт	0,1	<u>478,32</u> 475,83	- -	48	48	- -	<u>6,3360</u> -	<u>0,63</u> -
15	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо ==дзеркало==	10шт	0,1	<u>478,32</u> 475,83	- -	48	48	- -	<u>6,3360</u> -	<u>0,63</u> -
16	КР17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,04	<u>9339,77</u> 9287,04	- -	374	371	- -	<u>134,4000</u> -	<u>5,38</u> -
17	КБ9-40-1 Н2, Н5=1,15	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю (інформаційна направляюча 100х20мм, Відбійник дошка для стін у медичних центрах 200мм)	100м	0,46	<u>2145,01</u> 2049,59	<u>64,01</u> 17,92	987	943	<u>29</u> 8	<u>28,2624</u> 0,2386	<u>13</u> 0,11
18	& C16-1010-1	Дюбель с шурупом	шт	153	<u>1,07</u> -	- -	164	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					15846	12402	<u>34</u> 10		<u>164,42</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					15846				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3410				
		всього заробітна плата, грн.					12412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6135				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1713				
		Всього будівельні роботи, грн.					21981				

		Всього по кошторису					21981				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					179,28				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14125				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. М. Хандусенко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А. Ю. Петренко



Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №162502
Дідівщинського ліцею Томашівської сільської ради за адресою: с. Дідівщина,
вул. Незалежності 2, Фастівського району, Київської області (ремонт споруд
цивільного захисту)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

придбання устаткування візуалізації елементів доступності для МГН
Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 174,926 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-1928-6	Інформаційна тактильна табличка "Назва приміщення" (330x140 мм) (дублюється шрифтом Брайля); (маса=0,00005)	шт	17	480,00	8160
2	& 1517-1928-2	Інформаційна тактильна табличка для позначення кнопки виклику допомоги (330x140 мм) (дублюється шрифтом Брайля) (склад комплекту -табличка, кнопка виклику допомоги встановлюється разом , приймач сигналу); (маса=0,00005)	шт	1	1325,00	1325
3	& 1517-1928-3	Сигнальна самоклейна стрічка для маркування дверей та виступаючих елементів на шляху руху МГН; (маса=0,00005)	м	33,4	20,00	668
4	1504-4014 варіант 1	Тактильна наклейка на поручні; (маса=0,0062)	шт	4	50,00	200
5	1517-1928 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка "Вхід направо" (150x150мм) (дублюється шрифтом Брайля); (маса=0)	шт	2	291,67	583
6	1517-1928 варіант 7	Інформаційна тактильна табличка "Вихід наліво" (150x150мм) (дублюється шрифтом Брайля); (маса=0)	шт	4	291,67	1167
7	1517-1928 варіант 6	Інформаційна тактильна табличка "Сходи вгору" (300x150мм) (дублюється шрифтом Брайля); (маса=0)	шт	2	440,00	880
8	& 1517-1928-5	Табличка (150x150мм) "Доступність для всіх категорій інвалідів"; (маса=0, 00005)	шт	2	338,00	676
9	& 560103-13- 134	Інформаційна направляюча 100x20 мм; (маса=0,0001)	м	46	1857,00	85422
10	& 560103-13- 133	Поручень настінний прямий (горизонтальний) 900 мм; (маса=0,0001)	шт	2	725,00	1450
11	1517-1928 варіант 3	Система механічного закриття дверей з фіксатором відчинено/зачинено; (маса=0)	шт	26	791,67	20583

1	2	3	4	5	6	7
12	& 560103-13-140	Гачок для одягу/ милиць для МГН; (маса=0,0001)	шт	1	895,00	895
13	& 560103-13-139	Відкідний поручень для унітаза зпримачем для туалетного паперу та додатковою опорою ввідлогу 1000x880 мм; (маса=0,0001)	шт	3	4450,00	13350
14	& 2406-15018-2	Сушарка для людей зобмеженими можливостями; (маса=0,004)	шт	4	3683,00	14732
15	1517-1928 варіант 4	Інформаційна тактильна табличка (150x150мм) "Туалет для МГН" (дублюється шрифтом Брайля); (маса=0)	шт	1	291,67	292
16	& 560103-13-130	Дозатор для рідкого мила сенсорний; (маса=0,0001)	шт	1	1200,00	1200
17	& 560103-13-131	Дзеркало настінне поворотне 400x400мм; (маса=0,0001)	шт	1	2500,00	2500
18	& 560103-13-132	Поручень для умивальника з кріпленням до стіни РМ-05 530x360; (маса=0,0001)	шт	1	2650,00	2650
19	& 1517-1928-7	Інформаційна тактильна позначка 200x20 мм; (маса=0,00003)	шт	22	120,00	2640
20	& 1517-1928-8	Мненосхема (дублюється шрифтом Брайля); (маса=0,00003)	шт	1	6500,00	6500
21	& 1517-1928-11	Табличка (500x600мм) "Місце для укриття"; (маса=0,00003)	шт	3	470,00	1410
22	& 1517-1928-10	Інформаційна тактильна табличка (300x170мм) напрямку руху "Підйомник для МГН"; (маса=0,00003)	шт	3	338,00	1014
		Разом				168297
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2952	0,007	6608 21
		Всього вартість устаткування				174905
		Всього вартість будівельних робіт				21
		Всього по кошторису				174926

Склав

Ю. М. Хандусенко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

А. Ю. Петренко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №162502 Дідівщинського ліцею Томашівської сільської ради за адресою: с. Дідівщина, вул. Незалежності 2, Фастівського району, Київської області (ремонт споруд цивільного захисту)
РП перевірено

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на водопровід
Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 111,620 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31836 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,723 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,04	<u>4875,65</u>	-	195	195	-	<u>73,2960</u>	<u>2,93</u>
					4875,65	-			-	-	-
2	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,04	<u>11722,15</u>	-	469	469	-	<u>176,2200</u>	<u>7,05</u>
					11722,15	-			-	-	-
3	KP15-32-10	(Демонтаж) Установлення піддонів душових	10к-т	0,2	<u>641,60</u>	<u>6,42</u>	128	127	1	<u>8,9664</u>	<u>1,79</u>
	к дем.=0,4	сталевих			635,18	5,36			1	0,0693	0,01
4	KP15-15-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу	100м	0,5	<u>2261,58</u>	<u>11,86</u>	1131	1123	6	<u>29,9040</u>	<u>14,95</u>
	к дем.=0,4	водопостачання з труб сталевих			2245,79	9,90			5	0,1279	0,06
		водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм									
		Разом прямі витрати по розділу 1					1923	1914	7		<u>26,72</u>
									6		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					1923				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1086				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					328				
		Всього будівельні роботи, грн.					3009				

		Всього по розділу 1					3009				
		Розділ 2. Водопровід В1 та гаряче водопостачання Т3									
		УСТАТКУВАННЯ									
5	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,3	<u>13068,37</u>	-	3921	3921	-	<u>178,1160</u>	<u>53,43</u>
					13068,37	-			-	-	-
6 & 1514-4037-22		Бойлер електричний V =30 л, N=2.0 кВт	комплект	1	<u>5624,04</u>	-	5624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7 & 1514-4037-23		Бойлер електричний V =100 л, N=2.0 кВт	комплект	2	<u>8542,26</u>	-	17085	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8 & C1545-13-1		Гнучкий шланг для бойлера, L=500 мм	шт	6	<u>156,80</u>	-	941	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	KP15-38-1	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	2	<u>2742,92</u>	<u>364,70</u>	5486	4450	<u>729</u>	<u>30,3240</u>	<u>60,65</u>
					2224,87	78,96			158	0,8179	1,64
10 & C130-10-4		Ємність запасу води V=1000л. з підставкою (h=0,5м)	комплект	2	<u>7668,01</u>	-	15336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11 & C113-1873-17-1		Клапан поплавковий для ємності запасу води 3/4" ЗР	шт	2	<u>578,50</u>	-	1157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	KP15-16-1	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм (врізання у ємність)	1 шт	2	<u>73,32</u>	-	147	141	-	<u>0,9120</u>	<u>1,82</u>
					70,59	-			-	-	-
13 & C1534-21-85		Муфта латунна 1/2"	шт	2	<u>71,98</u>	-	144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14 & C1534-21-84		Врізка у пластикову ємність 1/2" ЗР	шт	2	<u>91,87</u>	-	184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		АРМАТУРА									
15	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,31	<u>4536,45</u>	-	1406	1383	-	<u>59,4000</u>	<u>18,41</u>
					4460,94	-			-	-	-
16 & C113-1873-1A-37		Кран хромований кутовий Ду 15 мм, Ру 1.6 МПа (33) "Valtec"	шт	23	<u>461,12</u>	-	10606	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C113-1873-1A-38	Кран кульовий муфтовий з американкою Ду 15 мм, Ру 1.6 МПа (3В) "Valtec"	шт	2	<u>343,31</u> -	-	687	-	-	-	-
18	& C113-1873-1A-39	Кран кульовий муфтовий з американкою Ду 20 мм, Ру 1.6 МПа (ВВ) "Valtec"	шт	2	<u>515,10</u> -	-	1030	-	-	-	-
19	& C113-1873-1A-40	Кран кульовий муфтовий з американкою Ду 25 мм, Ру 1.6 МПа (ВВ) "Valtec"	шт	2	<u>1008,19</u> -	-	2016	-	-	-	-
20	& C113-1873-1A-41	Крани питні кутові Ду 15 мм (ЗР)	шт	2	<u>237,76</u> -	-	476	-	-	-	-
ТРУБОПРОВІД											
21	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,63	<u>5203,94</u> 5176,63	-	3278	3261	-	<u>67,9080</u> -	<u>42,78</u> -
22	& C113-1689-1	Труба поліпропіленова армована скловолокном PN 20 діам. 20 мм	м	63	<u>56,28</u> -	-	3546	-	-	-	-
23	C113-1808 варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовнішньою діам. 20x1/2" мм	шт	2	<u>118,30</u> -	-	237	-	-	-	-
24	C113-1808 варіант 2	Перехід з металевою різьбою внутрішньою діам. 20x1/2" мм	шт	2	<u>120,34</u> -	-	241	-	-	-	-
25	& C113-1810-3	Перехід кутовий з MPB діам. 20 x 1/2" та кріпленням	шт	29	<u>120,54</u> -	-	3496	-	-	-	-
26	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	80	<u>12,42</u> -	-	994	-	-	-	-
27	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>6,45</u> -	-	65	-	-	-	-
28	C113-1879 варіант 2	Кріплення трубопроводу діам. 20 мм	шт	60	<u>3,86</u> -	-	232	-	-	-	-
29	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,1	<u>5430,55</u> 5402,57	-	543	540	-	<u>70,8720</u> -	<u>7,09</u> -
30	& C113-1690-1	Труба поліпропіленова армована скловолокном PN 20 діам. 25 мм	м	10	<u>81,97</u> -	-	820	-	-	-	-
31	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>12,35</u> -	-	12	-	-	-	-
32	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	5	<u>16,50</u> -	-	83	-	-	-	-
33	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	2	<u>6,68</u> -	-	13	-	-	-	-
34	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	2	<u>9,96</u> -	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C113-1880 варіант 1	Кріплення трубопроводу діам. 25 мм	шт	10	<u>4,62</u> -	-	46	-	-	-	-
36	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,15	<u>5990,47</u> 5960,58	-	899	894	-	<u>78,1920</u> -	<u>11,73</u> -
37	& C113- 1691-2	Труба поліпропіленова армована скловолокном PN 20 діам. 32 мм	м	15	<u>157,75</u> -	-	2366	-	-	-	-
38	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	2	<u>8,04</u> -	-	16	-	-	-	-
39	C113-1804 варіант 2	Перехід з металевою різьбою зовнішньою діам. 32х1" мм	шт	2	<u>276,76</u> -	-	554	-	-	-	-
40	C113-1804 варіант 1	Перехід з металевою різьбою внутрішньою діам. 32х1" мм	шт	2	<u>280,99</u> -	-	562	-	-	-	-
41	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>17,93</u> -	-	36	-	-	-	-
42	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	8	<u>17,22</u> -	-	138	-	-	-	-
43	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	20	<u>17,62</u> -	-	352	-	-	-	-
44	C113-1881 варіант 1	Кріплення для трубопроводу діам. 32 мм	шт	15	<u>5,25</u> -	-	79	-	-	-	-
45	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,05	<u>10394,17</u> 10387,98	<u>1,24</u> 1,03	520	519	-	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>7,33</u> -
46	& C1555- 252-5	Фарба для ПВХ труб RP 2040 base C зеленого кольору	л	1,2	<u>2398,13</u> -	-	2878	-	-	-	-
47	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,07	<u>10394,17</u> 10387,98	<u>1,24</u> 1,03	728	727	-	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>10,26</u> -
48	C111-449-1 варіант 3	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт (червоного кольору)	т	0,001911	<u>87905,61</u> -	-	168	-	-	-	-
49	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,88	<u>3349,32</u> 3349,32	-	2947	2947	-	<u>47,2800</u> -	<u>41,61</u> -
50	& C113- 2438-12-1	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. труби 20 мм	м	64,386	<u>53,56</u> -	-	3449	-	-	-	-
51	& C113- 2438-14-1	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. труби 25 мм	м	10,22	<u>64,36</u> -	-	658	-	-	-	-
52	& C113- 2438-15-1	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. труби 32 мм	м	15,33	<u>78,89</u> -	-	1209	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	2	<u>83,70</u> 79,88	- -	167	160	- -	<u>1,0320</u> -	<u>2,06</u> -
54	KP15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	1	<u>94,85</u> 90,09	- -	95	90	- -	<u>1,1640</u> -	<u>1,16</u> -
55	KP15-16-4	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	1 шт	1	<u>104,55</u> 98,45	- -	105	98	- -	<u>1,2720</u> -	<u>1,27</u> -
56	C111-1683-1 варіант 1	Скотч монтажний	м	50	<u>3,08</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							97952	19131	<u>729</u> 158		<u>259,6</u> 1,64
Разом будівельні роботи, грн.							97952				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							78092				
всього заробітна плата, грн.							19289				
Загальновиробничі витрати, грн.							10585				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3160				
Всього будівельні роботи, грн.							108537				

Всього по розділу 2							108537				
Розділ 3. Різні роботи											
57	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,1597	<u>98,75</u> 98,75	- -	16	16	- -	<u>1,6300</u> -	<u>0,26</u> -
58	C311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,1597	<u>287,76</u> -	<u>287,76</u> 34,14	46	-	<u>46</u> 5	- 0,4110	- 0,07
Разом прямі витрати по розділу 3							62	16	<u>46</u> 5		<u>0,26</u> 0,07
Разом будівельні роботи, грн.							62				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							21				
Загальновиробничі витрати, грн.							13				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5				
Всього будівельні роботи, грн.							75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					75				
		Разом прямі витрати по кошторису					99937	21061	782 169		286,58 1,78
		Разом будівельні роботи, грн.					99937				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78094				
		всього заробітна плата, грн.					21230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11683				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3493				
		Всього будівельні роботи, грн.					111620				

		Всього по кошторису					111620				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					318,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24723				

Склав

Ю. М. Хандусенко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

А. Ю. Петренко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №162502 Дідівщинського ліцею Томашівської сільської ради за адресою: с. Дідівщина, вул. Незалежності 2, Фастівського району, Київської області (ремонт споруд цивільного захисту)
РП перевірено

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на каналізація

Об'єкти основного призначення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

119,166 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,24508 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

18,490 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,2	<u>5917,85</u>	<u>141,92</u>	1184	1155	<u>29</u>	<u>90,8880</u>	<u>18,18</u>
					5775,93	39,96			8	0,5162	0,1
2	KP15-1-3	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	100м	0,3	<u>9813,44</u>	<u>463,96</u>	2944	2805	<u>139</u>	<u>147,1200</u>	<u>44,14</u>
					9349,48	129,94			39	1,6788	0,5
		Разом прямі витрати по розділу 1					4128	3960	<u>168</u>		<u>62,32</u>
									47		0,6
		Разом будівельні роботи, грн.					4128				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2431				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					769				
		Всього будівельні роботи, грн.					6559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					6559				
		Розділ 2. Каналізація К1									
3	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,6	<u>3345,96</u> 3314,61	-	2008	1989	-	<u>44,1360</u>	<u>26,48</u>
4	& С130-628-3-1	Змішувач до умивальнику зі шлангами	шт	6	<u>1663,00</u> -	-	9978	-	-	-	-
5	& С130-648-3	Умивальник для МГН	комплект	1	<u>3271,09</u> -	-	3271	-	-	-	-
6	& С130-648-1	Умивальник	комплект	5	<u>3688,27</u> -	-	18441	-	-	-	-
7	& С130-673-3	Сифон до умивальника	шт	6	<u>305,34</u> -	-	1832	-	-	-	-
8	& С11-16-1-П	Анкер дюбелі	шт	12	<u>19,21</u> -	-	231	-	-	-	-
9	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,5	<u>3736,10</u> 3731,12	-	1868	1866	-	<u>50,2440</u>	<u>25,12</u>
10	С113-2306	Гофра до унітазу	шт	5	<u>200,70</u> -	-	1004	-	-	-	-
11	& С130-901-3	Унітаз для МГН	шт	1	<u>6920,51</u> -	-	6921	-	-	-	-
12	& С130-901-1	Унітаз	шт	4	<u>3130,19</u> -	-	12521	-	-	-	-
13	& С107-7-2-41-22	Гнучке підведення (до 0,5м) до унітазу	шт	5	<u>127,70</u> -	-	639	-	-	-	-
14	& С1632-102-2	Герметик силіконовий водостійкий	шт	1	<u>149,98</u> -	-	150	-	-	-	-
15	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих	10компл.	0,9	<u>1718,43</u> 1380,53	-	1547	1242	-	<u>19,4880</u>	<u>17,54</u>
16	КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,3	<u>2073,08</u> 1587,95	<u>16,06</u> 13,40	622	476	<u>5</u> 4	<u>22,4160</u> 0,1732	<u>6,72</u> 0,05
17	С130-539	Душовий піддон з сифоном для МГН (без борта)	шт	1	<u>4610,53</u> -	-	4611	-	-	-	-
18	С130-539	Душовий піддон з сифоном	шт	2	<u>4610,52</u> -	-	9221	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>1276,67</u> 1207,48	-	383	362	-	<u>15,8400</u>	<u>4,75</u>
20	C130-625 варіант 1	Змішувачі для душових установок	комплект	3	<u>2694,36</u> -	-	8083	-	-	-	-
21	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>6113,36</u> 6113,36	-	1223	1223	-	<u>78,9840</u>	<u>15,8</u>
22	C113-2226 варіант 2	Труби поліетиленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	20	<u>106,30</u> -	-	2126	-	-	-	-
23	C113-2263 варіант 1	Трійники каналізаційні 87 град. діам. 50х50 мм	шт	5	<u>45,83</u> -	-	229	-	-	-	-
24	& C113- 2243-1	Відведення 87град діам.110мм з боковим виходом діам. 50мм	шт	1	<u>107,15</u> -	-	107	-	-	-	-
25	C113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні 87 град. діам. 50 мм	шт	12	<u>41,03</u> -	-	492	-	-	-	-
26	& C113- 1883-7	Хомут металевий діам. 50 мм	шт	20	<u>20,58</u> -	-	412	-	-	-	-
27	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,55	<u>5869,09</u> 5869,09	-	3228	3228	-	<u>75,8280</u>	<u>41,71</u>
28	C113-2227 варіант 1	Труби поліетиленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	55	<u>145,66</u> -	-	8011	-	-	-	-
29	C113-2265 варіант 1	Трійники каналізаційні перехідні діам. 110х50х110 мм	шт	2	<u>99,05</u> -	-	198	-	-	-	-
30	C113-2267 варіант 1	Хрестовина коса каналізаційна діам. 110мм	шт	1	<u>114,51</u> -	-	115	-	-	-	-
31	C113-2266 варіант 1	Трійники каналізаційні 87 град. діам. 110х110 мм	шт	4	<u>88,69</u> -	-	355	-	-	-	-
32	C113-2291 варіант 1	Прочистка до каналізаційних труб діам. 110 мм	шт	2	<u>30,67</u> -	-	61	-	-	-	-
33	& C113- 1883-8	Хомут металевий діам. 110 мм	шт	30	<u>112,38</u> -	-	3371	-	-	-	-
34	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,01	<u>10394,17</u> 10387,98	<u>1,24</u> 1,03	104	104	-	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>1,47</u> -
35	& C1555- 252-6	Фарба для ПВХ труб RP 2040 base C чорного кольору	л	0,24	<u>2398,13</u> -	-	576	-	-	-	-
36	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>1842,07</u> 1170,22	-	1842	1170	-	<u>17,5920</u>	<u>17,59</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					105781	11660	<u>5</u> 4		<u>157,18</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					105781				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					11664 6461 16,54 1924 112242				
		Всього по розділу 2					112242				
37	KP20-40-1	Розділ 3. Різні роботи Навантаження сміття вручну	1 т	0,778	98,75	-	77	77	-	1,6300	1,27
38	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,778	98,75 287,76	- 287,76	77 224	-	- 224	- 27	- 0,4110
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	34,14	301	77	27		1,27 0,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					301 104 63 0,19 22 364				
		Всього по розділу 3					364				
		Разом прямі витрати по кошторису					110210	15697	397 78		220,77 0,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					110210 94116 15775 8956 23,34 2715 119166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					119166				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					245,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18490				

Склав


Ю. М. Хандусенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


А. Ю. Петренко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №162502 Дідівщинського ліцею Томашівської сільської ради за адресою: с. Дідівщина, вул. Незалежності 2, Фастівського району, Київської області (ремонт споруд цивільного захисту)
РП перевірено

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на опалення

Об'єкти основного призначення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

472,122 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,87788 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

67,997 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,13	<u>9292,79</u>	<u>1032,51</u>	1208	1074	<u>134</u>	<u>126.4200</u>	<u>16.43</u>
					8260,28	400,90			52	5,0249	0,65
2	KP15-85-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	1	<u>5071,89</u>	<u>544,93</u>	5072	4527	<u>545</u>	<u>59.3856</u>	<u>59.39</u>
					4526,96	53,83			54	0,6412	0,64
3	KP15-85-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,9	<u>5747,57</u>	<u>744,20</u>	5173	4503	<u>670</u>	<u>65.6352</u>	<u>59.07</u>
					5003,37	71,64			64	0,8416	0,76
		Разом прямі витрати по розділу 1					11453	10104	<u>1349</u>		<u>134.89</u>
									170		2,05
		Разом будівельні роботи, грн.					11453				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					5652 14,37 1674 17105 17105				
4	KP15-90-2	Розділ 2. Радіатори <i>Установлення опалювальних радіаторів сталевих</i>	100кВт	0,2336	<u>15077,43</u> 9354,61	- -	3522	2185	- -	<u>133,7520</u> -	<u>31,24</u> -
5 & C130-559-36		Радіатор біметалевий секційний Revolution 500 "Royal Thermo"	секція	146	<u>508,08</u> -	- -	74180	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					77702	2185	- -		<u>31,24</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					77702 75517 2185 1252 3,28 382 78954 78954				
6	KM11-350-1	Розділ 3. Клапани Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкохідний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	48	<u>185,63</u> 140,87	<u>10,24</u> 3,33	8910	6762	<u>492</u> 160	<u>1,9200</u> 0,0454	<u>92,16</u> 2,18
7	& C1630-1408-16	Клапан автоматичний термостатичний радіаторний прямий RA-N "Danfoss", Ру = 1, 6 МПа, Ду = 15 мм	шт	16	<u>959,86</u> -	- -	15358	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1630-1408-4	Клапан радіаторний прямий RLV-15 Danfoss", Ру = 1,6 МПа, Ду = 15 мм	шт	16	<u>669,16</u>	-	10707	-	-	-	-
9	& C130-1158-1	Головка термостатична антивандальна RA 2920 "Danfoss"	шт	16	<u>1354,35</u>	-	21670	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					56645	6762	<u>492</u> 160		<u>92,16</u> 2,18
		Разом будівельні роботи, грн.					56645				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49391				
		всього заробітна плата, грн.					6922				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3271				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					867				
		Всього будівельні роботи, грн.					59916				

		Всього по розділу 3					59916				
		Розділ 4. Запірна арматура									
10	KP15-87-1	Установлення клапанів запобіжних однонавільних діаметром до 25 мм	клапан	20	<u>373,24</u>	<u>13,90</u>	7465	6109	<u>278</u>	<u>4,2120</u>	<u>84,24</u>
					305,45	0,52			10	0,0070	0,14
11	& C113-1873-1A-79	Клапан балансувальний ручний Ру = 1,6 МПа, Ду = 20 мм MVT "Danfoss"	шт	20	<u>1842,96</u>	-	36859	-	-	-	-
12	& C113-1833-13	Різьба приварна 2 1/2"	шт	2	<u>24,66</u>	-	49	-	-	-	-
13	& C113-1833-12	Різьба приварна 2"	шт	6	<u>22,62</u>	-	136	-	-	-	-
14	& C113-1833-10	Різьба приварна 3/4"	шт	20	<u>14,46</u>	-	289	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					44798	6109	<u>278</u> 10		<u>84,24</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					44798				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38411				
		всього заробітна плата, грн.					6119				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3434				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1031				
		Всього будівельні роботи, грн.					48232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					48232				
		Розділ 5. Трубопровід									
15	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,43	<u>5314,66</u> 5176,63	- -	2285	2226	- -	<u>67,9080</u> -	<u>29,2</u> -
16	& C113-1689-1	Труба поліпропіленова армована скловолокном PN 20 діам. 20 мм	м	43	<u>56,28</u> -	- -	2420	-	- -	- -	- -
17	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,8	<u>5558,27</u> 5402,57	- -	4447	4322	- -	<u>70,8720</u> -	<u>56,7</u> -
18	& C113-1690-1	Труба поліпропіленова армована скловолокном PN 20 діам. 25 мм	м	80	<u>81,97</u> -	- -	6558	-	- -	- -	- -
19	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	1,2	<u>6680,35</u> 6392,21	- -	8016	7671	- -	<u>85,1160</u> -	<u>102,14</u> -
20	& C113-1693-2	Труби поліпропіленові армовані скловолокном PN 20 діам. 50 мм	м	120	<u>414,55</u> -	- -	49746	-	- -	- -	- -
21	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,9	<u>7114,69</u> 6730,16	- -	6403	6057	- -	<u>89,6160</u> -	<u>80,65</u> -
22	& C113-1693-3	Труби поліпропіленові армовані скловолокном PN 20 діам. 63 мм	м	90	<u>652,21</u> -	- -	58699	-	- -	- -	- -
23	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,25	<u>10394,17</u> 10387,98	<u>1,24</u> 1,03	2599	2597	- -	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>36,66</u> -
24	& C1555-252-7	Фарба для ПВХ труб RP 2040 base C коричневого кольору	л	6	<u>2398,13</u> -	- -	14389	-	- -	- -	- -
25	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,04	<u>10394,17</u> 10387,98	<u>1,24</u> 1,03	416	416	- -	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>5,87</u> -
26	C111-449-1 варіант 2	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт (коричневого кольору)	т	0,001092	<u>87905,61</u> -	- -	96	-	- -	- -	- -
27	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,9	<u>3349,32</u> 3349,32	- -	9713	9713	- -	<u>47,2800</u> -	<u>137,11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C111-1683-1-2	Скотч для теплоізоляції чорний	м	100	<u>17,05</u>	-	1705	-	-	-	-
29	& C113-2438-18-2	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. труби 63 мм	м	91,98	<u>253,47</u>	-	23314	-	-	-	-
30	& C113-2438-18-1	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. труби 50 мм	м	122,64	<u>209,90</u>	-	25742	-	-	-	-
31	& C113-2438-14-1	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. труби 25 мм	м	81,76	<u>64,36</u>	-	5262	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					221810	33002	-		448,33
		Разом будівельні роботи, грн.					221810		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188808				
		всього заробітна плата, грн.					33002				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17925				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5346				
		Всього будівельні роботи, грн.					239735				

		Всього по розділу 5					239735				
		Розділ 6. Фітинги до поліпропіленових труб									
32	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	60	<u>12,42</u>	-	745	-	-	-	-
33	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	40	<u>16,50</u>	-	660	-	-	-	-
34	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	<u>55,88</u>	-	671	-	-	-	-
35	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	14	<u>104,43</u>	-	1462	-	-	-	-
36	& C113-1753-3	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x25x63 мм	шт	6	<u>169,62</u>	-	1018	-	-	-	-
37	& C113-1753-2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x20x63 мм	шт	10	<u>153,74</u>	-	1537	-	-	-	-
38	& C113-1753-1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25x50 мм	шт	12	<u>87,64</u>	-	1052	-	-	-	-
39	& C113-1752-1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20x50 мм	шт	18	<u>82,34</u>	-	1482	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C113-1773-4	Трійник з металевою зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	20	<u>114,42</u>	-	2288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& C113-1783-3	Муфта перехідна діам. 63х20 мм	шт	2	<u>59,48</u>	-	119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C113-1783-2	Муфта перехідна діам. 50х25 мм	шт	2	<u>31,90</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-1856	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 63х2" мм	шт	2	<u>672,39</u>	-	1345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-1855	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 50х1 1/2" мм	шт	6	<u>462,81</u>	-	2777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х1/2" мм	шт	34	<u>96,06</u>	-	3266	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& C113-1879-29	Кріплення для труб діам. 63 мм	шт	70	<u>18,54</u>	-	1298	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& C113-1879-5	Кріплення для труб діам. 50 мм	шт	110	<u>15,48</u>	-	1703	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& C113-1879-3	Кріплення для труб діам. 25 мм	шт	90	<u>12,12</u>	-	1091	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& C113-1879-2	Кріплення для труб діам. 20 мм	шт	43	<u>10,38</u>	-	446	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& C130-646-3	Витратні матеріали	комплект	100	<u>45,91</u>	-	4591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					27615	-	-		-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					27615				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27615				
		Всього будівельні роботи, грн.					27615				

		Всього по розділу 6					27615				
Розділ 7. Різні роботи											
51	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,2082	<u>98,75</u>	-	119	119	-	<u>1,6300</u>	<u>1,97</u>
					98,75	-			-	-	-
52	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,2082	<u>287,76</u>	<u>287,76</u>	348	-	<u>348</u>	-	-
					-	34,14			41	0,4110	0,5
		Разом прямі витрати по розділу 7					467	119	<u>348</u>		<u>1,97</u>
									41		0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					160 99 0,3 35 566 566				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					440490 440490 379742 58662 31632 80,18 9335 472122 472122	58281	2467 381		792,83 4,87
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					877,88 67997				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. М. Хандусенко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А. Ю. Петренко



Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №162502 Дідівщинського ліцею Томашівської сільської ради за адресою: с. Дідівщина, вул. Незалежності 2, Фастівського району, Київської області (ремонт споруд цивільного захисту)
РП перевірено

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на вентиляція
Об'єкти основного призначення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

824,585 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,48233 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

111,778 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-115-11	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	2	<u>504,16</u>	-	1008	1008	-	<u>7,7880</u>	<u>15,58</u>
					504,12	-			-	-	-
2	KP15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	24	<u>45,65</u>	-	1096	1096	-	<u>0,7320</u>	<u>17,57</u>
					45,65	-			-	-	-
3	KP15-119-1	Прочищення вентиляційних коробів	100м	0,77	<u>3428,14</u>	<u>18,53</u>	2640	2065	14	<u>41,0400</u>	<u>31,6</u>
					2681,55	15,47			12	0,1998	0,15
4	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>727,12</u>	-	15	14	-	<u>10,6440</u>	<u>0,21</u>
					708,04	-			-	-	-
5	KP20-27-3 H1=58	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 600мм в діаметрі	100шт	0,02	<u>25562,80</u>	-	511	500	-	<u>375,8400</u>	<u>7,52</u>
					25000,88	-			-	-	-
6	KP20-27-2 H1=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщини в 2 цегли	100шт	0,02	<u>1643,01</u>	-	33	32	-	<u>24,0840</u>	<u>0,48</u>
					1602,07	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,06	<u>727,12</u> 708,04	- -	44	42	- -	<u>10,6440</u> -	<u>0,64</u> -
8	KP20-27-3 H1=18	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 200мм в діаметрі	100шт	0,06	<u>7933,28</u> 7758,89	- -	476	466	- -	<u>116,6400</u> -	<u>7</u> -
9	KP20-27-2 H1=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщини в 2 цегли	100шт	0,06	<u>1643,01</u> 1602,07	- -	99	96	- -	<u>24,0840</u> -	<u>1,45</u> -
10	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1,2546	<u>1637,26</u> 1341,41	<u>295,85</u> 78,62	2054	1683	<u>371</u> 99	<u>21,1080</u> 0,9594	<u>26,48</u> 1,2
		Разом прямі витрати по розділу 1					7976	7002	<u>385</u> 111		<u>108,53</u> 1,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					7976 589 7113 4315 12,21 1422 12291				
		Всього по розділу 1					12291				
		Розділ 2. Вентиляція В1									
11	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>662,09</u> 643,46	<u>15,20</u> 3,29	662	643	<u>15</u> 3	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>8,57</u> 0,03
12	& C130-116-24	Осьовий вентилятор Q=75 м3/год, Р=150 Па, Q=85 Вт ВКМ 125	комплект	1	<u>6008,07</u> -	- -	6008	-	- -	- -	- -
13	KB20-29-1 H2, H2=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,10205	<u>939,25</u> 921,26	- -	96	94	- -	<u>13,4964</u> -	<u>1,38</u> -
14	& C130-231-5	Гнучкі вставки, діаметр 125 мм	шт	2	<u>183,89</u> -	- -	368	-	- -	- -	- -
15	KM8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1	<u>144,19</u> 144,19	- -	144	144	- -	<u>1,9200</u> -	<u>1,92</u> -
16	& C1630-2008-1	Регулятор обертів вентилятора РС-1-300 "VENTS"	шт	1	<u>962,22</u> -	- -	962	-	- -	- -	- -
17	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 (анемостат)	ґрати	1	<u>195,08</u> 175,41	<u>9,59</u> 0,36	195	175	<u>10</u> -	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C111-1756-36	Анемостат діаметр 125мм	шт	1	<u>209,44</u>	-	209	-	-	-	-
19	KP15-123-6	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	<u>369,19</u>	-	369	277	-	<u>3,9600</u>	<u>3,96</u>
20	& C130-376-2	Клапан зворотній діаметр 125мм	шт	1	<u>307,49</u>	-	307	-	-	-	-
21	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,055	<u>31784,63</u>	<u>114,38</u>	1748	1356	<u>6</u>	<u>361,2840</u>	<u>19,87</u>
					24661,25	70,65			4	0,9407	0,05
22	& C130-1124-5	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 125мм	м	14	<u>559,36</u>	-	7831	-	-	-	-
23	& C1534-21-65	Муфта з'єднувальна для повітропровода діаметр 125мм	шт	14	<u>151,48</u>	-	2121	-	-	-	-
24	& C1534-21-60	Відведення під кутом 90 град., діаметр 125 мм, товщина стінки 0,5 мм	шт	8	<u>347,32</u>	-	2779	-	-	-	-
25	& C130-1098-A5 варіант 1	Хомут з анкером, діаметр 125 мм	шт	15	<u>65,35</u>	-	980	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					24779	2689	<u>31</u>		<u>38,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					24779		7		0,08
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22059				
		всього заробітна плата, грн.					2696				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1535				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					466				
		Всього будівельні роботи, грн.					26314				

		Всього по розділу 2					26314				
		Розділ 3. Вентиляція В2									
26	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>662,09</u>	<u>15,20</u>	662	643	<u>15</u>	<u>8,5680</u>	<u>8,57</u>
					643,46	3,29			3	0,0341	0,03
27	& C130-116-25	Осьовий вентилятор Q=60 м3/год, Р=120 Па, Q=85 Вт ВКМ 125	комплект	1	<u>6008,07</u>	-	6008	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	KB20-29-1 H2, H2=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,10205	<u>939,25</u>	-	96	94	-	<u>13,4964</u>	<u>1,38</u>
					921,26	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C130-231-5	Гнучкі вставки, діаметр 125 мм	шт	2	<u>183,89</u> -	-	368	-	-	-	-
30	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 (анемостат)	ґрати	1	<u>195,08</u> 175,41	<u>9,59</u> 0,36	195	175	<u>10</u> -	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
31	& C111-1756-36	Анемостат діаметр 125мм	шт	1	<u>209,44</u> -	-	209	-	-	-	-
32	KP15-123-6	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	<u>369,19</u> 276,96	-	369	277	-	<u>3,9600</u> -	<u>3,96</u> -
33	& C130-376-2	Клапан зворотній діаметр 125мм	шт	1	<u>307,49</u> -	-	307	-	-	-	-
34	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0511	<u>31784,63</u> 24661,25	<u>114,38</u> 70,65	1624	1260	<u>6</u> 4	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>18,46</u> 0,05
35	& C130-1124-5	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 125мм	м	13	<u>559,36</u> -	-	7272	-	-	-	-
36	& C1534-21-65	Муфта з'єднувальна для повітропровода діаметр 125мм	шт	12	<u>151,48</u> -	-	1818	-	-	-	-
37	& C1534-21-60	Відведення під кутом 90 град., діаметр 125 мм, товщина стінки 0,5 мм	шт	1	<u>347,32</u> -	-	347	-	-	-	-
38	& C130-1098-A5 варіант 1	Хомут з анкером, діаметр 125 мм	шт	14	<u>65,35</u> -	-	915	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					20190	2449	<u>31</u> 7		<u>34,88</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					20190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17710				
		всього заробітна плата, грн.					2456				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1403				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					427				
		Всього будівельні роботи, грн.					21593				

		Всього по розділу 3					21593				
39	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>662,09</u> 643,46	<u>15,20</u> 3,29	662	643	<u>15</u> 3	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>8,57</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C130-116-26	Осьовий вентилятор Q=300 м3/год, Р=170 Па, Q=125 Вт ВКМ 150	комплект	1	<u>6464,36</u>	-	6464	-	-	-	-
41	КБ20-29-1 Н2, Н2=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,142	<u>939,25</u> 921,26	-	133	131	-	<u>13,4964</u>	<u>1,92</u>
42	& C130-231-9	Гнучкі вставки, діаметр 150 мм	шт	2	<u>210,40</u>	-	421	-	-	-	-
43	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 (анемостат)	ґрати	6	<u>195,08</u> 175,41	<u>9,59</u> 0,36	1170	1052	<u>58</u> 2	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>15,05</u> 0,03
44	& C111-1756-38	Анемостат діаметр 100мм	шт	6	<u>253,40</u>	-	1520	-	-	-	-
45	КР15-123-6	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	<u>369,19</u> 276,96	-	369	277	-	<u>3,9600</u>	<u>3,96</u>
46	& C1630-1771-4	Клапан зворотній круглий, діаметр 150 мм	шт	1	<u>321,10</u>	-	321	-	-	-	-
47	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0644	<u>31784,63</u> 24661,25	<u>114,38</u> 70,65	2047	1588	<u>7</u> 5	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>23,27</u> 0,06
48	& C130-1124-8	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 100мм	м	3	<u>571,60</u>	-	1715	-	-	-	-
49	& C130-1124-5	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 125мм	м	8	<u>559,36</u>	-	4475	-	-	-	-
50	& C130-1124-6	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 150мм	м	5	<u>695,02</u>	-	3475	-	-	-	-
51	& C1534-21-66	Муфта з'єднувальна для повітропровода діаметр 100мм	шт	2	<u>122,92</u>	-	246	-	-	-	-
52	& C1534-21-65	Муфта з'єднувальна для повітропровода діаметр 125мм	шт	7	<u>151,48</u>	-	1060	-	-	-	-
53	& C1534-21-68	Муфта з'єднувальна для повітропровода діаметр 150мм	шт	4	<u>172,90</u>	-	692	-	-	-	-
54	& C1534-21-1-5	Трійник перехідний діаметр 125/100/125 мм	шт	3	<u>344,48</u>	-	1033	-	-	-	-
55	& C1534-21-73	Трійник перехідний, діаметр 150/100/150 мм	шт	1	<u>450,56</u>	-	451	-	-	-	-
56	& C1534-21-81	Перехід діаметр 150/125мм	шт	1	<u>250,64</u>	-	251	-	-	-	-
57	& C1534-21-75	Перехід діаметр 125/100мм	шт	2	<u>194,54</u>	-	389	-	-	-	-
58	& C1534-21-53	Врізка, діаметр 125 мм	шт	1	<u>103,09</u>	-	103	-	-	-	-
59	& C1534-21-2	Відведення під кутом 90 град., діаметр 100 мм, товщина стінки 0,5 мм	шт	6	<u>347,32</u>	-	2084	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C1534-21-60	Відведення під кутом 90 град., діаметр 125 мм, товщина стінки 0,5 мм	шт	1	<u>347,32</u>	-	347	-	-	-	-
61	& C130-1098-A-1 варіант 1	Хомут з анкером, діаметр 100 мм	шт	3	<u>58,15</u>	-	174	-	-	-	-
62	& C130-1098-A5 варіант 1	Хомут з анкером, діаметр 125 мм	шт	8	<u>65,35</u>	-	523	-	-	-	-
63	& C130-1098-A3 варіант 1	Хомут з анкером, діаметр 150 мм	шт	5	<u>65,35</u>	-	327	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							30452	3691	<u>80</u> 10		<u>52,77</u> 0,12
Разом будівельні роботи, грн.							30452				
в тому числі:							26681				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3701				
всього заробітна плата, грн.							2119				
Загальновиробничі витрати, грн.							5,55				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							645				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							32571				

Всього по розділу 4							32571				
Розділ 5. Вентиляція В4											
64	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>662,09</u> 643,46	<u>15,20</u> 3,29	662	643	<u>15</u> 3	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>8,57</u> 0,03
65	& C130-116-27	Осьовий вентилятор Q=230 м3/год, Р=150 Па, Q=125 Вт ВКМ 150	комплект	1	<u>6464,36</u>	-	6464	-	-	-	-
66	KM8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1	<u>144,19</u> 144,19	-	144	144	-	<u>1,9200</u>	<u>1,92</u>
67	C1630-2008 варіант 1	Регулятор обертів вентилятора РС-1-300 "VENTS"	шт	1	<u>963,08</u>	-	963	-	-	-	-
68	KB20-29-1 H2, H2=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,142	<u>939,25</u> 921,26	-	133	131	-	<u>13,4964</u>	<u>1,92</u>
69	& C130-231-9	Гнучкі вставки, діаметр 150 мм	шт	2	<u>210,40</u>	-	421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 (анемостат)	ґрати	2	<u>195,08</u> 175,41	<u>9,59</u> 0,36	390	351	<u>19</u> 1	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>5,02</u> 0,01
71	& C111-1756-36	Анемостат діаметр 125мм	шт	2	<u>209,44</u> -	- -	419	-	- -	- -	- -
72	KP15-123-6	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	<u>369,19</u> 276,96	- -	369	277	- -	<u>3,9600</u> -	<u>3,96</u> -
73	& C1630-1771-4	Клапан зворотній круглий, діаметр 150 мм	шт	1	<u>321,10</u> -	- -	321	-	- -	- -	- -
74	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,106	<u>31784,63</u> 24661,25	<u>114,38</u> 70,65	3369	2614	<u>12</u> 7	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>38,3</u> 0,1
75	& C130-1124-5	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 125мм	м	3	<u>559,36</u> -	- -	1678	-	- -	- -	- -
76	& C130-1124-6	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметр 150мм	м	20	<u>695,02</u> -	- -	13900	-	- -	- -	- -
77	& C1534-21-68	Муфта з'єднувальна для повітропровода діаметр 150мм	шт	20	<u>172,90</u> -	- -	3458	-	- -	- -	- -
78	& C1534-21-71	Трійник перехідний, діаметр 150/125/150 мм	шт	1	<u>450,56</u> -	- -	451	-	- -	- -	- -
79	& C1534-21-81	Перехід діаметр 150/125мм	шт	1	<u>250,64</u> -	- -	251	-	- -	- -	- -
80	& C1534-21-75 варіант 1	Перехід діаметр 125/150мм	шт	1	<u>194,54</u> -	- -	195	-	- -	- -	- -
81	& C1534-21-16	Відведення під кутом 90 град., діаметр 150 мм, товщина стінки 0,5 мм	шт	2	<u>475,84</u> -	- -	952	-	- -	- -	- -
82	& C1534-21-60	Відведення під кутом 90 град., діаметр 125 мм, товщина стінки 0,5 мм	шт	2	<u>347,32</u> -	- -	695	-	- -	- -	- -
83	& C130-1098-A5 варіант 1	Хомут з анкером, діаметр 125 мм	шт	3	<u>65,35</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -
84	& C130-1098-A3 варіант 1	Хомут з анкером, діаметр 150 мм	шт	20	<u>65,35</u> -	- -	1307	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							36738	4160	<u>46</u> 11		<u>59,69</u> 0,14
Разом будівельні роботи, грн.							36738				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32532				
всього заробітна плата, грн.							4171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					2389 6,27 728 39127 39127				
		Розділ 6. Вентиляція В5, В6									
85	KP15-130-2	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	2	<u>1328,67</u> 1222,15	<u>30,39</u> 6,58	2657	2444	<u>61</u> 13	<u>15,1200</u> 0,0682	<u>30,24</u> 0,14
86	& C130-116-28	Електроручний вентилятор Q=1700 м3/год, Р=250 Па, Q=370 Вт, ЭРВ 72-3	комплект	2	<u>36597,49</u> -	- -	73195	-	- -	- -	- -
87	KБ20-29-1 Н2, Н2=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,68	<u>939,25</u> 921,26	- -	639	626	- -	<u>13,4964</u> -	<u>9,18</u> -
88	& C130-231-11	Гнучкі вставки 280х280 мм	шт	2	<u>1555,78</u> -	- -	3112	-	- -	- -	- -
89	& C130-231-10	Гнучкі вставки, діаметр 400 мм	шт	2	<u>428,68</u> -	- -	857	-	- -	- -	- -
90	KБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	<u>503,06</u> 209,82	<u>12,85</u> 3,60	1006	420	<u>26</u> 7	<u>3,0000</u> 0,0479	<u>6</u> 0,1
91	& C1630-925-1	Клапан витратомір-відсікач КРО-3	шт	2	<u>6637,47</u> -	- -	13275	-	- -	- -	- -
92	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0251	<u>31784,63</u> 24661,25	<u>114,38</u> 70,65	798	619	<u>3</u> 2	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>9,07</u> 0,02
93	& C130-159-5	Повітровод гофрований, діаметр 200 мм	м	4	<u>157,46</u> -	- -	630	-	- -	- -	- -
94	KP15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0377	<u>26014,12</u> 19536,83	<u>114,38</u> 70,65	981	737	<u>4</u> 3	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>10,79</u> 0,04
95	& C130-1124-18	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі діаметр 400мм	м	3	<u>1063,24</u> -	- -	3190	-	- -	- -	- -
96	KP15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0785	<u>25975,17</u> 19536,83	<u>76,82</u> 47,45	2039	1534	<u>6</u> 4	<u>286,2120</u> 0,6318	<u>22,47</u> 0,05
97	& C130-1124-19	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі діаметр 500мм	м	5	<u>1323,34</u> -	- -	6617	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,264	<u>29703,24</u> 22579,86	<u>114,38</u> 70,65	7842	5961	<u>30</u> 19	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>87,33</u> 0,25
99	& C130-1124-30	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 300x200(h)	м	4	<u>801,10</u> -	-	3204	-	-	-	-
100	& C130-1124-29	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 300x100(h)	м	28	<u>640,96</u> -	-	17947	-	-	-	-
101	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,722	<u>26629,57</u> 19536,83	<u>114,38</u> 70,65	19227	14106	<u>83</u> 51	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>206,65</u> 0,68
102	& C130-1124-33	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 500x300(h)	м	28	<u>1281,52</u> -	-	35883	-	-	-	-
103	& C130-1124-32	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 400x300(h)	м	11	<u>1121,38</u> -	-	12335	-	-	-	-
104	& C130-1124-31	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 400x200(h)	м	10	<u>1281,52</u> -	-	12815	-	-	-	-
105	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,09	<u>22242,08</u> 14700,75	<u>56,33</u> 34,80	2002	1323	<u>5</u> 3	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>19,38</u> 0,04
106	& C130-1124-34	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 600x300(h)	м	5	<u>1441,66</u> -	-	7208	-	-	-	-
107	& C1630-461-3	Дроссель-клапан 400x300(h)	шт	1	<u>1380,73</u> -	-	1381	-	-	-	-
108	& C1630-461-2	Дроссель-клапан 400x200(h)	шт	1	<u>851,35</u> -	-	851	-	-	-	-
109	& C1630-461-1	Дроссель-клапан 300x100(h)	шт	5	<u>625,93</u> -	-	3130	-	-	-	-
110	& C1630-452-2	Дросель-клапан діаметр 200 мм	шт	4	<u>1024,53</u> -	-	4098	-	-	-	-
111	& C1534-21-86	Відвод 90° діаметр 400мм	шт	3	<u>984,37</u> -	-	2953	-	-	-	-
112	& C1534-21-109	Відвод 90° 100x300(h)	шт	6	<u>969,07</u> -	-	5814	-	-	-	-
113	& C1534-21-87	Відвод 90° 300x100(h)	шт	3	<u>955,81</u> -	-	2867	-	-	-	-
114	& C1534-21-88	Відвод 90° 400x200(h)	шт	1	<u>714,07</u> -	-	714	-	-	-	-
115	& C1534-21-89	Відвод 90° 400x300(h)	шт	1	<u>816,07</u> -	-	816	-	-	-	-
116	& C1534-21-90	Відвод 90° 300x400(h)	шт	3	<u>724,27</u> -	-	2173	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	& C1534-21-91	Відвод 90° 500x300(h)	шт	4	<u>887,47</u>	-	3550	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	& C1534-21-92	Відвод 90° 300x500(h)	шт	2	<u>816,07</u>	-	1632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	& C1534-21-54	Врізка, діаметр 200 мм	шт	4	<u>160,21</u>	-	641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	& C1534-21-94	Врізка 300x100	шт	3	<u>224,47</u>	-	673	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	& C1534-21-96	Врізка 400x300	шт	1	<u>253,03</u>	-	253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	& C1534-21-95	Врізка 400x200	шт	1	<u>223,45</u>	-	223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	& C1534-21-93	Врізка, діаметр 400 мм	шт	1	<u>771,19</u>	-	771	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	& C1534-21-102	Перехід 300x100(h) / 500x300(h)	шт	1	<u>1275,07</u>	-	1275	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	& C1534-21-101	Перехід 600x300(h) / 500x300(h)	шт	1	<u>1683,07</u>	-	1683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	& C1534-21-100	Перехід 300x100(h) / 600x300(h)	шт	1	<u>1451,53</u>	-	1452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	& C1534-21-99	Перехід діаметр 500/600x300(h)	шт	1	<u>942,55</u>	-	943	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& C1534-21-98	Перехід діаметр 500/400 мм	шт	1	<u>975,19</u>	-	975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	& C1534-21-97	Трійник 600x300(h)	шт	1	<u>2448,07</u>	-	2448	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	KB20-23-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубку до 280 мм	шт	4	<u>404,10</u>	<u>8,56</u>	1616	1478	<u>34</u>	<u>5,4120</u>	<u>21,65</u>
					369,42	2,40			10	0,0319	0,13
131	& C130-262-9	Стельовий дифузор 600x600 з адаптором діаметр 200мм	комплект	4	<u>3865,00</u>	-	15460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	16	<u>195,08</u>	<u>9,59</u>	3121	2807	<u>153</u>	<u>2,5080</u>	<u>40,13</u>
					175,41	0,36			6	0,0048	0,08
133	& C111-1756-50	Решітка дворядна регулюєма 400x150(h)	шт	16	<u>854,08</u>	-	13665	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& C130-646-3	Витратні матеріали	комплект	1	<u>45,91</u>	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					302683	32055	<u>405</u>		<u>462,89</u>
									118		1,53
		Разом будівельні роботи, грн.					302683				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					270223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					32173 18542 48,76 5674 321225 321225				
		Розділ 7. Вентиляція П1-П2									
135	КР15-130-2	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	2	<u>1328,67</u> 1222,15	<u>30,39</u> 6,58	2657	2444	<u>61</u> 13	<u>15,1200</u> 0,0682	<u>30,24</u> 0,14
136	& С130-116-28	Електроручний вентилятор Q=1700 м3/год, Р=250 Па, Q=370 Вт, ЭРВ 72-3	комплект	2	<u>36597,49</u> -	- -	73195	-	- -	- -	- -
137	КБ20-29-1 Н2, Н2=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,68	<u>939,25</u> 921,26	- -	639	626	- -	<u>13,4964</u> -	<u>9,18</u> -
138	& С130-231-11	Гнучкі вставки 280х280 мм	шт	2	<u>1555,78</u> -	- -	3112	-	- -	- -	- -
139	& С130-231-10	Гнучкі вставки, діаметр 400 мм	шт	2	<u>428,68</u> -	- -	857	-	- -	- -	- -
140	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	<u>503,06</u> 209,82	<u>12,85</u> 3,60	1006	420	<u>26</u> 7	<u>3,0000</u> 0,0479	<u>6</u> 0,1
141	& С1630-925-1	Клапан витратомір-відсікач КРО-3	шт	2	<u>6637,47</u> -	- -	13275	-	- -	- -	- -
142	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	2	<u>1477,79</u> 1044,38	<u>339,22</u> 90,32	2956	2089	<u>678</u> 181	<u>15,3000</u> 1,1668	<u>30,6</u> 2,33
143	& 1514-4037-20	Електричний нагрівач діаметр 315мм, N=9.0 кВт НК 315-9,0-3	шт	2	<u>9364,27</u> -	- -	18729	-	- -	- -	- -
144	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,25	<u>694,44</u> 619,83	<u>59,94</u> 16,78	174	155	<u>15</u> 4	<u>8,4480</u> 0,2234	<u>2,11</u> 0,06
145	& С1630-1625-2	Фільтр-бокс для фільтрів ФЯР, діаметр 500мм	шт	1	<u>2961,22</u> -	- -	2961	-	- -	- -	- -
146	& С1630-1625-1	Фільтри повітряні чарункові ФЯР 500х500мм	шт	1	<u>687,54</u> -	- -	688	-	- -	- -	- -
147	КР8-51-1	Заміна ковпаків на димових і вентиляційних трубах в один канал	10шт	0,1	<u>2407,39</u> 2407,39	- -	241	241	- -	<u>35,2680</u> -	<u>3,53</u> -
148	& С130-277-2	Зонти вентиляційний діаметр 500 мм	шт	1	<u>682,41</u> -	- -	682	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0251	<u>31784,63</u> 24661,25	<u>114,38</u> 70,65	798	619	<u>3</u> 2	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>9,07</u> 0,02
150	& С130-159-5	Повітровод гофрований, діаметр 200 мм	м	4	<u>157,46</u> -	-	630	-	-	-	-
151	КР15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0773	<u>26014,12</u> 19536,83	<u>114,38</u> 70,65	2011	1510	<u>9</u> 5	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>22,12</u> 0,07
152	& С130-1124-21	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі діаметр 315мм	м	4	<u>1328,44</u> -	-	5314	-	-	-	-
153	& С130-1124-18	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі діаметр 400мм	м	3	<u>1063,24</u> -	-	3190	-	-	-	-
154	КР15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,157	<u>25975,17</u> 19536,83	<u>76,82</u> 47,45	4078	3067	<u>12</u> 7	<u>286,2120</u> 0,6318	<u>44,94</u> 0,1
155	& С130-1124-19	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі діаметр 500мм	м	10	<u>1323,34</u> -	-	13233	-	-	-	-
156	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,264	<u>29703,24</u> 22579,86	<u>114,38</u> 70,65	7842	5961	<u>30</u> 19	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>87,33</u> 0,25
157	& С130-1124-30	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 300х200(н)	м	4	<u>801,10</u> -	-	3204	-	-	-	-
158	& С130-1124-29	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 300х100(н)	м	28	<u>640,96</u> -	-	17947	-	-	-	-
159	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,538	<u>26629,57</u> 19536,83	<u>114,38</u> 70,65	14327	10511	<u>62</u> 38	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>153,98</u> 0,51
160	& С130-1124-33	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 500х300(н)	м	13	<u>1281,52</u> -	-	16660	-	-	-	-
161	& С130-1124-32	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 400х300(н)	м	15	<u>1121,38</u> -	-	16821	-	-	-	-
162	& С130-1124-31	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 400х200(н)	м	10	<u>1281,52</u> -	-	12815	-	-	-	-
163	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,09	<u>22242,08</u> 14700,75	<u>56,33</u> 34,80	2002	1323	<u>5</u> 3	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>19,38</u> 0,04
164	& С130-1124-34	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі 600х300(н)	м	5	<u>1441,66</u> -	-	7208	-	-	-	-
165	& С1630-461-3	Дроссель-клапан 400х300(н)	шт	1	<u>1380,73</u> -	-	1381	-	-	-	-
166	& С1630-461-2	Дроссель-клапан 400х200(н)	шт	1	<u>851,35</u> -	-	851	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	& C1630-461-1	Дроссель-клапан 300x100(h)	шт	5	<u>625,93</u>	-	3130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	& C1630-452-2	Дросель-клапан діаметр 200 мм	шт	4	<u>1024,53</u>	-	4098	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	& C1534-21-107	Відвод 90° діаметр 315мм	шт	8	<u>1551,49</u>	-	12412	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
170	& C1534-21-86	Відвод 90° діаметр 400мм	шт	1	<u>984,37</u>	-	984	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	& C1534-21-108	Відвод 90° діаметр 500мм	шт	3	<u>2156,35</u>	-	6469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	& C1534-21-109	Відвод 90° 100x300(h)	шт	7	<u>969,07</u>	-	6783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
173	& C1534-21-110	Відвод 90° 300x200(h)	шт	1	<u>989,47</u>	-	989	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
174	& C1534-21-87	Відвод 90° 300x100(h)	шт	2	<u>955,81</u>	-	1912	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	& C1534-21-111	Відвод 90° 200x400(h)	шт	3	<u>867,07</u>	-	2601	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
176	& C1534-21-88	Відвод 90° 400x200(h)	шт	1	<u>714,07</u>	-	714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	& C1534-21-89	Відвод 90° 400x300(h)	шт	1	<u>816,07</u>	-	816	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
178	& C1534-21-54	Врізка, діаметр 200 мм	шт	4	<u>160,21</u>	-	641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
179	& C1534-21-94	Врізка 300x100	шт	3	<u>224,47</u>	-	673	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	& C1534-21-96	Врізка 400x300	шт	1	<u>253,03</u>	-	253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
181	& C1534-21-95	Врізка 400x200	шт	1	<u>223,45</u>	-	223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
182	& C1534-21-93	Врізка, діаметр 400 мм	шт	1	<u>771,19</u>	-	771	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
183	& C1534-21-102	Перехід 300x100(h) / 500x300(h)	шт	1	<u>1275,07</u>	-	1275	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	& C1534-21-101	Перехід 600x300(h) / 500x300(h)	шт	1	<u>1683,07</u>	-	1683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
185	& C1534-21-100	Перехід 300x100(h) / 600x300(h)	шт	1	<u>1451,53</u>	-	1452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	& C1534-21-99	Перехід діаметр 500/600x300(h)	шт	1	<u>942,55</u>	-	943	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	& C1534-21-98	Перехід діаметр 500/400 мм	шт	1	<u>975,19</u>	-	975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	& С1534-21-97	Трійник 600х300(н)	шт	1	<u>2448,07</u>	-	2448	-	-	-	-
189	КБ20-23-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубка до 280 мм	шт	4	<u>404,10</u>	<u>8,56</u>	1616	1478	<u>34</u>	<u>5,4120</u>	<u>21,65</u>
					369,42	2,40			10	0,0319	0,13
190	& С130-262-9	Стельовий дифузор 600х600 з адаптором діаметр 200мм	комплект	4	<u>3865,00</u>	-	15460	-	-	-	-
191	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	16	<u>195,08</u>	<u>9,59</u>	3121	2807	<u>153</u>	<u>2,5080</u>	<u>40,13</u>
					175,41	0,36			6	0,0048	0,08
192	& С111-1756-50	Решітка дворядна регулюєма 400х150(н)	шт	16	<u>854,08</u>	-	13665	-	-	-	-
193	& С130-646-3	Витратні матеріали	комплект	1	<u>45,91</u>	-	46	-	-	-	-
194	КР12-31-6	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 0,25 м2 [віконних рам, сантехнічного приладдя]	100м2	0,0115	<u>7215,20</u>	-	83	83	-	<u>103,0920</u>	<u>1,19</u>
					7210,25	-			-	-	-
195	& С111-334-3 варіант 1	Фарба АК-125 ОЦМ для оцинкової труби	кг	0,29785	<u>169,38</u>	-	50	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					337770	33334	<u>1088</u>		<u>481,45</u>
									295		3,83
		Разом будівельні роботи, грн.					337770				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					303348				
		всього заробітна плата, грн.					33629				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19226				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5837				
		Всього будівельні роботи, грн.					356996				

		Всього по розділу 7					356996				
		Розділ 8. Пусконаладжувальні роботи									
196	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	1	<u>2015,80</u>	-	2016	2016	-	<u>20,0000</u>	<u>20</u>
					2015,80	-			-	-	-
197	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	Пристр.	8	<u>907,11</u>	-	7257	7257	-	<u>9,0000</u>	<u>72</u>
					907,11	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					9273	9273	-		92
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9273				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9273				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3932				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					932				
		Всього будівельні роботи, грн.					13205				

		Всього по розділу 8					13205				
198	KP20-40-1	Розділ 9. Різні роботи									
		Навантаження сміття вручну	1 т	2,7	98,75	-	267	267	-	1,6300	4,4
					98,75	-			-	-	-
199	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	2,7	287,76	287,76	777	-	777	-	-
					-	34,14			92	0,4110	1,11
		Разом прямі витрати по розділу 9					1044	267	777		4,4
									92		1,11
		Разом будівельні роботи, грн.					1044				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					359				
		Загальновиробничі витрати, грн.					220				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76				
		Всього будівельні роботи, грн.					1264				

		Всього по розділу 9					1264				
		Разом прямі витрати по кошторису					770905	94920	2843		1334,82
									651		8,24
		Разом будівельні роботи, грн.					770905				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					673142				
		всього заробітна плата, грн.					95571				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53680				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					139,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					824585				
		Всього по кошторису					824585				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1482,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					111778				

Склав

Ю. М. Хандусенко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

А. Ю. Петренко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №162502 Дідівщинського ліцею Томашівської сільської ради за адресою: с. Дідівщина, вул. Незалежності 2, Фастівського району, Київської області (ремонт споруд цивільного захисту)
РП перевірено

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на електротехнічні рішення
Об'єкти основного призначення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

858,502 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,32098 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

175,915 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,03	<u>3227,28</u>	-	97	97	-	<u>48,5160</u>	<u>1,46</u>
					3227,28	-			-	-	-
2	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,5	<u>583,39</u>	-	292	292	-	<u>9,1800</u>	<u>4,59</u>
					583,39	-			-	-	-
3	KP17-4-5	Демонтаж світильників	100шт	0,8	<u>1871,07</u>	-	1497	1497	-	<u>28,1280</u>	<u>22,5</u>
					1871,07	-			-	-	-
4	KP17-2-1	Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм2	100м	0,78	<u>229,14</u>	-	179	179	-	<u>3,5400</u>	<u>2,76</u>
					229,14	-			-	-	-
5	KP17-2-2	Демонтаж першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2	100м	0,3	<u>299,83</u>	-	90	90	-	<u>4,6320</u>	<u>1,39</u>
					299,83	-			-	-	-
6	KP17-2-4	Демонтаж першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2	100м	0,15	<u>594,22</u>	-	89	89	-	<u>9,1800</u>	<u>1,38</u>
					594,22	-			-	-	-
7	KP17-2-9	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,72	<u>1804,78</u>	-	1299	1234	-	<u>26,4720</u>	<u>19,06</u>
					1713,53	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					3543	3478	-		53,14
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3543				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65				
		всього заробітна плата, грн.					3478				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1959				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					600				
		Всього будівельні роботи, грн.					5502				

		Всього по розділу 1					5502				
		Розділ 2. Низковольтне обладнання									
8	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	743,17	161,06	743	297	161	3.8400	3,84
					297,22	30,12			30	0,3535	0,35
9 & 1504-19069-20		Корпус пластиковий 54-мод. накладний з АВР	шт	1	28275,87	-	28276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	30018,82	-	300	261	-	359,9040	3,6
					26100,24	-			-	-	-
11 & 1504-1010-81		Автоматичний вимикач, Іг = 63А, Тип С (5-10Іп) е.ind.mcb.100.3.C63	шт	1	427,90	-	428	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					29747	558	161		7,44
									30		0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					29747				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29028				
		всього заробітна плата, грн.					588				
		Загальновиробничі витрати, грн.					306				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					88				
		Всього будівельні роботи, грн.					30053				

		Всього по розділу 2					30053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Світлотехнічне обладнання									
12	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,49	<u>33414,43</u> 32342,95	<u>327,35</u> 273,23	16373	15848	<u>160</u> 134	<u>468,0600</u> 3,5298	<u>229,35</u> 1,73
13	& C1547-7-88	Світильник накладний 600*600 LED 36Вт	шт	49	<u>1152,14</u> -	<u>-</u> -	56455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,57	<u>25861,74</u> 13808,82	<u>228,53</u> 190,74	14741	7871	<u>130</u> 109	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>107,28</u> 1,4
15	& C1547-7-89	Світильник накладний 1200 мм, LED 36Вт, IP20	шт	22	<u>565,23</u> -	<u>-</u> -	12435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1547-7-90	Світильник накладний 600 мм, LED 18Вт, IP20	шт	15	<u>199,46</u> -	<u>-</u> -	2992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1547-7-91	Світильник накладний (коло) LED 8Вт, IP54	шт	13	<u>381,02</u> -	<u>-</u> -	4953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1547-7-58	Світильник аварійний , аккумуля., 4г, 30LED, IP20	шт	7	<u>603,20</u> -	<u>-</u> -	4222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					112171	23719	<u>290</u> 243		<u>336,63</u> 3,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					112171				
		Всього по розділу 3					125094				
		Розділ 4. Кабельні вироби і кабеленесучі конструкції									
19	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	17,5	<u>6782,14</u> 5604,00	<u>256,69</u> 117,95	118687	98070	<u>4492</u> 2064	<u>76,3800</u> 1,5257	<u>1336,65</u> 26,7
20	& C113-2126-1-1	Труба металева, цинк 20мм	м	1767,5	<u>181,53</u> -	<u>-</u> -	320854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C113-1879-1	Тримач D20мм, металевий, цинк	шт	9400	<u>5,11</u>	-	48034	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C130-478-3	Метизи, фітинги	т	0,005	<u>73676,44</u>	-	368	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
23	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,253	<u>10394,17</u> <u>10387,98</u>	<u>1,24</u> <u>1,03</u>	2630	2628	-	<u>146,6400</u> <u>0,0133</u>	<u>37,1</u> <u>-</u>
24	C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт (чорного кольору)	т	0,0069069	<u>87905,61</u>	-	607	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
25	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	10,55	<u>956,48</u> <u>779,22</u>	<u>9,88</u> <u>8,25</u>	10091	8221	<u>104</u> <u>87</u>	<u>11,5680</u> <u>0,1066</u>	<u>122,04</u> <u>1,12</u>
26	& 15093-35183-1-3	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	1076,1	<u>38,83</u>	-	41785	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	8	<u>1441,71</u> <u>1234,30</u>	<u>21,00</u> <u>17,53</u>	11534	9874	<u>168</u> <u>140</u>	<u>18,3240</u> <u>0,2264</u>	<u>146,59</u> <u>1,81</u>
28	& 15093-35183-2-3	Кабель ВВГнгд-0.66 3х2,5	м	816	<u>44,25</u>	-	36108	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	0,5	<u>1958,08</u> <u>1676,46</u>	<u>63,00</u> <u>52,58</u>	979	838	<u>32</u> <u>26</u>	<u>24,8880</u> <u>0,6793</u>	<u>12,44</u> <u>0,34</u>
30	& 15093-35183-7-3	Кабель ВВГнгд-0.66 5х16	м	10,2	<u>423,64</u>	-	4321	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& 15093-35183-7-2	Кабель ВВГнгд-0.66 5х10	м	40,8	<u>379,13</u>	-	15469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C1512-5-1	Коробка відгалужувальна	шт	150	<u>23,50</u>	-	3525	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
33	& C1512-5-2	Клемник Поліамід 6.6, 12р, 110градС, 450V, 17,4А, 10 мм2	шт	30	<u>87,09</u>	-	2613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					617605	119631	<u>4796</u> <u>2317</u>		<u>1654,82</u> <u>29,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					617605				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					493178				
		всього заробітна плата, грн.					121948				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64924				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					164,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19119				
		Всього будівельні роботи, грн.					682529				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					682529				
		Розділ 5. Електроустановче обладнання									
34	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,26	<u>2129,09</u>	-	554	552	-	<u>31,8960</u>	<u>8,29</u>
					2121,72	-			-	-	-
35	& 290902-256-14	Вимикач прохідний 1 клав. 10А IP54	шт	3	<u>112,32</u>	-	337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& 290902-256-13	Вимикач накладний 2 клав. 10А IP54	шт	6	<u>112,32</u>	-	674	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& 290902-256-12-Ш	Вимикач накладний 1 клав. 10А IP54	шт	17	<u>106,20</u>	-	1805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C1545-177-1	Підрозетник для цегляних стін	шт	26	<u>16,33</u>	-	425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,65	<u>2129,09</u>	-	1384	1379	-	<u>31,8960</u>	<u>20,73</u>
					2121,72	-			-	-	-
40	& 290902-224-47	Розетка двомісна с з/к накладна 16А IP54	шт	60	<u>122,44</u>	-	7346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& 290902-224-46	Розетка одномісна с з/к накладна 16А IP54	шт	5	<u>112,24</u>	-	561	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C1545-177-1	Підрозетник для цегляних стін	шт	65	<u>16,33</u>	-	1061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					14147	1931	-		<u>29,02</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					14147				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12216				
		всього заробітна плата, грн.					1931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1077				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					328				
		Всього будівельні роботи, грн.					15224				

		Всього по розділу 5					15224				
		Розділ 6. Різні роботи									
43	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,199	<u>118,49</u>	-	24	24	-	<u>1,9560</u>	<u>0,39</u>
					118,49	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,199	<u>287,76</u>	<u>287,76</u>	57	-	<u>57</u>	-	-
					-	34,14			7	0,4110	0,08
		Разом прямі витрати по розділу 6					81	24	<u>57</u>		<u>0,39</u>
									7		0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					81				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					31				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6				
		Всього будівельні роботи, грн.					99				

		Всього по розділу 6					99				
		Разом прямі витрати по кошторису					777294	149341	5304		<u>2081,44</u>
									2597		33,53
		Разом будівельні роботи, грн.					777294				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					622649				
		всього заробітна плата, грн.					151938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81208				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					206,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23977				
		Всього будівельні роботи, грн.					858502				

		Всього по кошторису					858502				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2320,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					175915				

Склав

Ю. М. Хандусенко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

А. Ю. Петренко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №162502 Дідівщинського ліцею Томашівської сільської ради за адресою: с. Дідівщина, вул. Незалежності 2, Фастівського району, Київської області (ремонт споруд цивільного захисту)
РП перевірено

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на пожежна сигналізація

Об'єкти основного призначення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

42,473 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,32198 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

23,802 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3256,04</u> 3128,29	<u>1,94</u> 0,21	3256	3128	<u>2</u> -	<u>44,1600</u> 0,0031	<u>44,16</u> -
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>78,62</u> 54,41	<u>6,83</u> 2,22	79	54	<u>7</u> 2	<u>0,7680</u> 0,0302	<u>0,77</u> 0,03
3	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь. МЦА-GSM	шт	1	<u>569,73</u> 510,87	<u>1,57</u> 0,17	570	511	<u>2</u> -	<u>7,6800</u> 0,0025	<u>7,68</u> -
4	КБ21-17-12 Н3, Н5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>16780,75</u> 14013,73	<u>2327,80</u> 544,14	671	561	<u>93</u> 22	<u>181,0560</u> 6,3434	<u>7,24</u> 0,25
5	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (ТПТ-4)	шт	4	<u>171,54</u> 127,72	<u>7,55</u> 0,81	686	511	<u>30</u> 3	<u>1,9200</u> 0,0121	<u>7,68</u> 0,05
6	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (СПР)	шт	2	<u>171,54</u> 127,72	<u>7,55</u> 0,81	343	255	<u>15</u> 2	<u>1,9200</u> 0,0121	<u>3,84</u> 0,02
7	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоітопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-3)	шт	15	<u>310,74</u> 255,44	<u>1,94</u> 0,21	4661	3832	<u>29</u> 3	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>57,6</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь (МРЛ 2.1)	шт	1	<u>569,73</u> 510,87	<u>1,57</u> 0,17	570	511	<u>2</u> -	<u>7,6800</u> 0,0025	<u>7,68</u> -
9	КМ8-594-9	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на кронштейнах	100 шт	0,01	<u>31179,79</u> 22291,20	- -	312	223	- -	<u>288,0000</u> -	<u>2,88</u> -
10	1507-8044-11 варіант 1	Світильник аварійного освітлення Horoz	шт	1	<u>310,86</u> -	- -	311	-	- -	- -	- -
11	КБ21-12-2 Н3, Н5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	1,8	<u>4386,89</u> 3244,52	- -	7896	5840	- -	<u>45,2640</u> -	<u>81,48</u> -
12	& С113-2125-15	Короб пластиковий 10х20 мм	м	181,8	<u>15,64</u> -	- -	2843	-	- -	- -	- -
13	КБ21-13-1 Н3, Н5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1,8	<u>741,64</u> 633,83	- -	1335	1141	- -	<u>8,6388</u> -	<u>15,55</u> -
14	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1,1	<u>5195,12</u> 3808,36	- -	5715	4189	- -	<u>53,7600</u> -	<u>59,14</u> -
15	& 15092-3021-2	Кабель для систем сигналізації ПСВВнг 4х0,4	1000м	0,2754	<u>6134,71</u> -	- -	1689	-	- -	- -	- -
16	& 15093-35183-17	Кабель вогнестійкий ННХН-FE 180/Е30 3х1,5	1000м	0,0204	<u>45969,42</u> -	- -	938	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					31875	20756	<u>180</u> 32		<u>295,7</u> 0,4
		Разом будівельні роботи, грн.					31875				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10939				
		всього заробітна плата, грн.					20788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10598				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3014				
		Всього будівельні роботи, грн.					42473				

		Всього по кошторису					42473				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					321,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23802				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. М. Хандусенко

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А. Ю. Петренко



Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №162502
Дідівщинського ліцею Томашівської сільської ради за адресою: с. Дідівщина,
вул. Незалежності 2, Фастівського району, Київської області (ремонт споруд
цивільного захисту)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

придбання устаткування пожежної сигналізації

Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 25,414 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30026-13-3В	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П; (маса=0,0016)	шт	1	8082,00	8082
2	& 1511-2001-1 варіант 2	Акумулятор 12В, 7А/г; (маса=0,0001)	шт	1	608,00	608
3	& 1602-30055-12-1	Комунікатор для реалізації зв'язку МЦА-GSM.4; (маса=0,001)	шт	1	5376,00	5376
4	& 1504-19155-23-В варіант 1	Показчик світлозвуковий з написом "Вихід" ОС3-12; (маса=0,0018)	шт	4	966,00	3864
5	& 1602-30073-5 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4; (маса=0,00012)	шт	5	244,00	1220
6	& 1602-30076-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР; (маса=0,0004)	шт	3	185,00	555
7	& 1602-30073-28 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,00012)	шт	17	225,00	3825
8	& 1602-30073-29 варіант 1	Модуль розширення на два релейних виходи МРЛ 2.1; (маса=0,00012)	шт	1	924,00	924
		Разом				24454
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				960
		Всього по кошторису				25414

Склав

Ю. М. Хандусенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

А. Ю. Петренко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №162502 Дідівщинського ліцею Томашівської сільської ради за адресою: с. Дідівщина, вул. Незалежності 2, Фастівського району, Київської області (ремонт споруд цивільного захисту)
РП перевірено

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації
Об'єкти основного призначення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

19,012 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,14398 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

14,691 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>2801,16</u> 2801,16	- -	2801	2801	- -	<u>27,7920</u> -	<u>27,79</u> -
2	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	7	<u>1015,96</u> 1015,96	- -	7112	7112	- -	<u>10,0800</u> -	<u>70,56</u> -
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	15	<u>217,71</u> 217,71	- -	3266	3266	- -	<u>2,1600</u> -	<u>32,4</u> -
4	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	2	<u>85,87</u> 85,87	- -	172	172	- -	<u>0,8520</u> -	<u>1,7</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					13351	13351	- -		<u>132,45</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					13351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					13351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5661				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1340				
		Всього будівельні роботи, грн.					19012				

		Всього по кошторису					19012				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					143,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14691				

Склав

Ю. М. Хандусенко

[посада, підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

А. Ю. Петренко

[посада, підпис, (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №162502 Дідівщинського ліцею Томашівської сільської ради за адресою: с. Дідівщина, вул. Незалежності 2, Фастівського району, Київської області (ремонт споруд цивільного захисту)
РП перевірено

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на система зв'язку

Об'єкти основного призначення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

23,637 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,08063 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

6,188 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Локальна комп'ютерна мережа і телефонія									
1	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>743,17</u> 297,22	<u>161,06</u> 30,12	743	297	<u>161</u> 30	<u>3,8400</u> 0,3535	<u>3,84</u> 0,35
2	& 1503-8001-12	Шафа комутаційна настінна 10".6U UA-ШТК-6U-BK CMS	шт	1	<u>2615,83</u> -	<u>-</u> -	2616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 290902-224-37	Патч панель 1U 12 портів 10" 1U, 12 портів, 5е UTP в сборе DN-91512U DIGITUS	шт	1	<u>904,78</u> -	<u>-</u> -	905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (комутатори)	шт	1	<u>206,30</u> 137,63	<u>34,22</u> 8,51	206	138	<u>34</u> 9	<u>1,9200</u> 0,0990	<u>1,92</u> 0,1
5	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (маршрутизатор)	шт	1	<u>206,30</u> 137,63	<u>34,22</u> 8,51	206	138	<u>34</u> 9	<u>1,9200</u> 0,0990	<u>1,92</u> 0,1
6	KM10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	1	<u>244,58</u> 126,17	<u>-</u> -	245	126	<u>-</u> -	<u>1,6800</u> -	<u>1,68</u> -
7	KM11-1-1	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг	шт	1	<u>160,83</u> 39,32	<u>16,32</u> 8,44	161	39	<u>16</u> 8	<u>0,5760</u> 0,1010	<u>0,58</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 290902-224-57-1	Кабельний організатор 1 U , 10" EServer™	шт	1	<u>116,32</u>	-	116	-	-	-	-
9	& 1503-8001-36	Полка консольна 10", 160мм, 1U, чорна UA-SHC16-10	шт	1	<u>177,20</u>	-	177	-	-	-	-
10	& C1545-313-14 варіант 1	Крепінж для стійці(гвинт+ гайка з фіксатором)	шт	28	<u>5,17</u>	-	145	-	-	-	-
11	& 290902-224-7 варіант 1	Патч-корд CAT.5E UTP CORD-0.5MGY	шт	12	<u>53,08</u>	-	637	-	-	-	-
12	KP17-12-14	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	100шт	0,01	<u>4695,09</u> 4664,12	-	47	47	-	<u>70,1160</u>	<u>0,7</u>
13	& C123-111-66	Розетковий модуль Блок 10" на 4 розетки KD-GER(16)N1004WPSBFE	шт	1	<u>389,74</u>	-	390	-	-	-	-
14	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	<u>2129,09</u> 2121,72	-	64	64	-	<u>31,8960</u>	<u>0,96</u>
15	& 290902-224-76	Розетка комп'ютерна зовнішня на 2 порти UTP CAT5e , 2*RJ45 WT-2015A	шт	3	<u>91,84</u>	-	276	-	-	-	-
16	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	5	<u>29,93</u> 29,93	-	150	150	-	<u>0,4080</u>	<u>2,04</u>
17	& C123-111-51 варіант 1	Модуль RJ 45 UTP, кат.5E KeyStone WT-2007A EServer™	шт	5	<u>24,58</u>	-	123	-	-	-	-
18	KБ21-12-2 H3, H5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,64	<u>4850,38</u> 3244,52	<u>451,06</u> 130,43	3104	2076	<u>289</u> 83	<u>45,2640</u> 1,5514	<u>28,97</u> 0,99
19	& C113-1351-1A-10	Кабель-канал 10x15	м	40,4	<u>17,50</u>	-	707	-	-	-	-
20	& C113-1351-1A-8	Кабель-канал 40x25	м	24,24	<u>53,20</u>	-	1290	-	-	-	-
21	KБ21-13-1 H3, H5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	2,5	<u>1934,47</u> 633,83	<u>1192,83</u> 230,00	4836	1585	<u>2982</u> 575	<u>8,6388</u> 3,1159	<u>21,6</u> 7,79
22	& 15096-34051-14 варіант 1	Кабель мережевий UTP, кат.5е, КПВ-ВП (350) 4*2*0,51, ОК-Net	1000м	0,255	<u>14305,38</u>	-	3648	-	-	-	-
23	& C111-1477-21 варіант 1	Дюбель-шуруп 6x35 FPLF-1WH	шт	100	<u>0,37</u>	-	37	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1						20829	4660	<u>3516</u> 714	<u>64,21</u> 9,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						20829			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12653				
		всього заробітна плата, грн.					5374				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2808				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					814				
		Всього будівельні роботи, грн.					23637				

		Всього по розділу 1					23637				
		Разом прямі витрати по кошторису					20829	4660	3516		64,21
									714		9,43
		Разом будівельні роботи, грн.					20829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12653				
		всього заробітна плата, грн.					5374				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2808				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					814				
		Всього будівельні роботи, грн.					23637				

		Всього по кошторису					23637				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					80,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6188				

Склав

Ю. М. Хандусенко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

А. Ю.Петренко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №162502
Дідівщинського ліцею Томашівської сільської ради за адресою: с. Дідівщина,
вул. Незалежності 2, Фастівського району, Київської області (ремонт споруд
цивільного захисту)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013
придбання устаткування системи зв'язку
Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 9,846 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-15102-56	РОЕ-комутатор на 8 портів TP-LINK TL-SG2008P SG2008P; (маса=0,001)	шт	1	4449,00	4449
2	& 1504-15102-16-1 варіант 1	Маршрутизатор 10" 1U, 12 портів,5е UTP в зборі RB2011UiAS-IN; (маса=0,0001)	шт	1	3645,00	3645
3	& 6203-53-5-2 варіант 1	IP- телефон Fanvil X1SP; (маса=0,0013)	шт	1	1380,00	1380
		Разом				9474
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				372
		Всього по кошторису				9846

Склав Ю. М. Хандусенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив А. Ю. Петренко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №162502 Дідівщинського ліцею Томашівської сільської ради за адресою: с. Дідівщина, вул. Незалежності 2, Фастівського району, Київської області (ремонт споруд цивільного захисту)
РП перевірено

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на монтаж підйомника для людей з обмеженими можливостями
Об'єкти основного призначення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4,000 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,03574 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2,594 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМЗ-575-1 Вказівки щодо засто- сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж площадки підйомної вантажопідйомністю до 500 кг	шт	1	<u>2885,26</u> 2288,59	- -	2885	2289	- -	<u>33,1200</u> -	<u>33,12</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					2885	2289	- -		<u>33,12</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2885				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					596				
		всього заробітна плата, грн.					2289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					305				
		Всього будівельні роботи, грн.					4000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					4000				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					35,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2594				

Склав


Хандусенко Ю. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


Петренко А. Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №162502
Дідівщинського ліцею Томашівської сільської ради за адресою: с. Дідівщина,
вул. Незалежності 2, Фастівського району, Київської області (ремонт споруд
цивільного захисту)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

придбання устаткування підйомника
Об'єкти основного призначення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 184,542 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-14010-2	Підйомник для людей з обмеженими можливостями FIS250-2.0-0.1-1.25x0.95 (Нержавіюча сталь); (маса=0,5) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	179166,67	179167 179167 5375 184542

Склав

Ю. М. Хандусенко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

А. Ю. Петренко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №162502 Дідівщинського ліцею
Томашівської сільської ради за адресою: с. Дідівщина, вул. Незалежності 2, Фастівського району,
Київської області (ремонт споруд цивільного захисту)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта	42,022 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09330 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6,804 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на благоустрій	42,022	-	42,022	0,09330	6,804	-
		Всього:	42,022	-	42,022	0,09330	6,804	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Петренко А. Ю.

Керівник відділу

Петренко А. Ю.

Склад

Хандусенко Ю. М.

Перевірів

Петренко А. Ю.



Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №162502 Дідівщинського ліцею Томашівської сільської ради за адресою: с. Дідівщина, вул. Незалежності 2, Фастівського району, Київської області (ремонт споруд цивільного захисту)
РП перевірено

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій
Благоустрій території

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

42,022 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0933 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

6,804 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи-вимощення									
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,01308	<u>20357,91</u>	-	266	266	-	<u>336,0500</u>	<u>4,4</u>
					20357,91	-			-	-	-
2	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,0218	<u>8021,46</u>	<u>6294,20</u>	175	38	<u>137</u>	<u>28,5120</u>	<u>0,62</u>
					1727,26	881,54			19	9,4645	0,21
3	KP18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,0218	<u>33537,18</u>	<u>25024,18</u>	731	186	<u>545</u>	<u>140,5250</u>	<u>3,06</u>
					8513,00	5416,83			118	68,7258	1,5
4	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,1	<u>8260,90</u>	<u>1462,49</u>	826	680	<u>146</u>	<u>112,2220</u>	<u>11,22</u>
					6798,41	341,72			34	4,2900	0,43
		Разом прямі витрати по розділу 1					1998	1170	<u>828</u>		<u>19,3</u>
									171		2,14
		Разом будівельні роботи, грн.					1998				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					843				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					300				
		Всього будівельні роботи, грн.					2841				

		Всього по розділу 1					2841				
		Розділ 2. Вимощення тип 1									
5	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 12 см	1м2	21,8	<u>130,68</u> 112,63	-	2849	2455	-	<u>1,6500</u>	<u>35,97</u>
6	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	2,77	<u>1907,93</u> -	-	5285	-	-	-	-
7	& С1424-11600-15	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	2,67	<u>3629,89</u> -	-	9692	-	-	-	-
8	КР18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,218	<u>158,48</u> 158,48	-	35	35	-	<u>2,2660</u>	<u>0,49</u>
9	& С111-872-6	Сітка Вр-І 200х200х5 мм	м2	24	<u>62,05</u> -	-	1489	-	-	-	-
10	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,219	<u>3874,93</u> 2074,07	-	849	454	-	<u>28,6000</u>	<u>6,26</u>
11	& С1421-9877-1	Асфальто бетонна суміш Р-4 (АСГ.Пщ.Щ.Р.НП.І.БНД60/90)	т	1,56366	<u>6083,57</u> -	-	9513	-	-	-	-
12	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,1	<u>11073,68</u> 9137,30	<u>766,12</u> 165,87	1107	914	<u>77</u> 17	<u>138,6330</u> 1,7182	<u>13,86</u> 0,17
13	& С1424-11611-19	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	0,1	<u>3318,79</u> -	-	332	-	-	-	-
14	& С1416-8684-2	Каміні бортові, БР100.20.8	шт	10	<u>215,61</u> -	-	2156	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					33307	3858	<u>77</u> 17		<u>56,58</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					33307				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29372				
		всього заробітна плата, грн.					3875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2306 6,81 792 35613				
15	KP20-41-3	Розділ 3. Різні роботи Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,1077	<u>2268,18</u> 112,62	<u>2155,56</u> 412,19	244	12	<u>232</u> 44	<u>1,8590</u> 4,4699	<u>0,2</u> 0,48
16	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	10,77	<u>287,76</u> -	<u>287,76</u> 34,14	3099	-	<u>3099</u> 368	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 4,43
		Разом прямі витрати по розділу 3					3343	12	<u>3331</u> 412		<u>0,2</u> 4,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					3343 424 225 0,61 72 3568				
		Разом прямі витрати по кошторису					38648	5040	<u>4236</u> 600		<u>76,08</u> 7,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38648 29372 5640 3374 10 1164 42022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					42022				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					93,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6804				

Склав


Ю. М. Хандусенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


А. Ю. Петренко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №162502 Дідівщинського ліцею
Томашівської сільської ради за адресою: с. Дідівщина, вул. Незалежності 2, Фастівського району,
Київської області (ремонт споруд цивільного захисту)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Резервне джерело живлення

Кошторисна вартість об'єкта	880,236 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,95786 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	78,513 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на резервне джерело живлення	299,617	-	299,617	0,95786	78,513	-
2	07-02-02	на придбання устаткування придбання устаткування	-	580,619	580,619	-	-	-
		Всього:	299,617	580,619	880,236	0,95786	78,513	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

Петренко А. Ю.

Петренко А. Ю.

Хандусенко Ю. М.

Петренко А. Ю.

Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №162502 Дідівщинського ліцею Томашівської сільської ради за адресою: с. Дідівщина, вул. Незалежності 2, Фастівського району, Київської області (ремонт споруд цивільного захисту)
РП перевірено

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01

на резервне джерело живлення

Резервне джерело живлення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

299,617 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,95786 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

78,513 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,42	<u>6909,15</u> 323,50	<u>6585,65</u> 1538,75	2902	136	<u>2766</u> 646	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>2,24</u> 8,11
2	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,15	<u>10504,57</u> 10504,57	<u>-</u> -	1576	1576	<u>-</u> -	<u>173,4000</u> -	<u>26,01</u> -
3	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,2681	<u>806,22</u> -	<u>806,22</u> 145,74	216	-	<u>216</u> 39	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 0,47
		Разом прямі витрати по розділу 1					4694	1712	<u>2982</u> 685		<u>28,25</u> 8,58
		Разом будівельні роботи, грн.					4694				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1469				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6163				

		Всього по розділу 1					6163				
		Розділ 2. Площадка під генератор									
4	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0188	<u>18228,52</u> 18228,52	- -	343	343	- -	<u>300,9000</u> -	<u>5,66</u> -
5	КБ8-2-2 Н2, Н5=1,1, 15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,1	<u>2519,73</u> 175,40	<u>168,27</u> 43,23	252	18	<u>17</u> 4	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>0,28</u> 0,06
6	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,009	<u>31740,60</u> 9576,99	<u>2337,46</u> 897,81	286	86	<u>21</u> 8	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,36</u> 0,1
7	& С1424-11600-19	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,918	<u>3318,79</u> -	- -	3047	-	- -	- -	- -
8	КБ6-1-16 Н2,Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,02	<u>37891,24</u> 19819,37	<u>9789,97</u> 3142,99	758	396	<u>196</u> 63	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>5,74</u> 0,75
9	& С1424-11600-15	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	2,03	<u>3629,89</u> -	- -	7369	-	- -	- -	- -
10	& С124-3-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-500С, діаметр 10 мм	т	0,05596	<u>40748,09</u> -	- -	2280	-	- -	- -	- -
11	& С113-2085-2	Фіксатор пластмасовий	шт	80	<u>8,18</u> -	- -	654	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14989	843	<u>234</u> 75		<u>13,04</u> 0,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14989 13912 918 558 1,67 195 15547				

		Всього по розділу 2					15547				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Влаштування огорожі									
12	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,0027	<u>33161,49</u> 33161,49	-	90	90	-	<u>547,4000</u>	<u>1,48</u>
13	KБ9-36-3 стосов.	Монтаж перегорожок сталевих консольних, сітчастих (Монтаж м / к конструкцій огорожі)	100м2	0,25375	<u>6642,23</u> 5482,09	-	1685	1391	-	<u>76,4800</u>	<u>19,41</u>
14	& C126-384-21	Панель 2030x2500мм, d=6/5/6мм, 50x200мм	шт	5	<u>1699,33</u> -	-	8497	-	-	-	-
15	& C126-384-20	Стовп профільний 60x80x1,8, L=2,5 м, RAL 6005	шт	7	<u>922,55</u> -	-	6458	-	-	-	-
16	& C121-793-16-2	Набір кріплення "Спорт-1"	шт	60	<u>63,61</u> -	-	3817	-	-	-	-
17	KБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	<u>102972,72</u> 88100,55	<u>3784,85</u> 917,81	1030	881	<u>38</u> 9	<u>1138,2500</u> 12,2025	<u>11,38</u> 0,12
18	& C126-1215-4	Хвіртка "Спорт-1" 2030x1000мм (в комплекті з ручкою, замком і петлями), RAL6005	комплект	1	<u>10589,43</u> -	-	10589	-	-	-	-
19	& C111-1849-32	Пластикова заглушка на трубу 60x80мм	шт	7	<u>13,32</u> -	-	93	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					32259	2362	<u>38</u> 9		<u>32,27</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					32259				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29859				
		всього заробітна плата, грн.					2371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1354				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					453				
		Всього будівельні роботи, грн.					33613				

		Всього по розділу 3					33613				
		Розділ 4. Кабельні виробни									
20	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,5	<u>2570,36</u> 1173,92	<u>532,36</u> 132,32	3856	1761	<u>799</u> 198	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>24</u> 2,31
21	& 15093-35183-39	Кабель ВВГнгд-0.66 4x16	м	153	<u>514,22</u> -	-	78676	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					82532	1761	<u>799</u> 198		<u>24</u> 2,31
		Разом будівельні роботи, грн.					82532				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79972				
		всього заробітна плата, грн.					1959				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					297				
		Всього будівельні роботи, грн.					83557				

		Всього по розділу 4					83557				
22	КБ34-103-1	Розділ 5. Кабеленесучі конструкції <i>Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів</i>	км	0,15	<u>15944,25</u> 14632,02	-	2392	2195	-	<u>222.0000</u>	<u>33,3</u>
23	С113-1423-11Б варіант 1	Труба ПВД/ПНД, діаметр 40 мм	м	151,5	<u>35,22</u> -	-	5336	-	-	-	-
24	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	1,5	<u>280,86</u> 249,46	<u>31,40</u> 7,88	421	374	<u>47</u> 12	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>5,1</u> 0,14
25	С111-1721-11В варіант 1	Сигнальна стрічка «Обережно кабель», рожева 200 мкн	м	150	<u>4,50</u> -	-	675	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					8824	2569	<u>47</u> 12		<u>38,4</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					8824				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6208				
		всього заробітна плата, грн.					2581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1537				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					524				
		Всього будівельні роботи, грн.					10361				

		Всього по розділу 5					10361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Монтажні роботи									
26	КМ6-407-1	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,975	<u>118915,77</u> 47353,32	<u>23219,15</u> 8368,82	115943	46169	<u>22639</u> 8160	<u>611,8000</u> 88,3066	<u>596,51</u> 86,1
27	& С130-144-1	Віброопора	комплект	1	<u>484,86</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,1	<u>8105,00</u> 821,74	<u>3634,11</u> 496,41	811	82	<u>363</u> 50	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>1,12</u> 0,62
29	& С130-644-2-10	Комплект штирьового заземлення 1,5 м (Fe-Zn)	комплект	1	<u>1227,73</u> -	<u>-</u> -	1228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					118467	46251	<u>23002</u> 8210		<u>597,63</u> 86,72
		Разом будівельні роботи, грн.					118467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49214				
		всього заробітна плата, грн.					54461				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24733				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6296				
		Всього будівельні роботи, грн.					143200				

		Всього по розділу 6					143200				
		Розділ 7. Пусконаладжувальні роботи									
30	КП1-1-1	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт	шт	1	<u>5039,50</u> 5039,50	<u>-</u> -	5040	5040	<u>-</u> -	<u>50,0000</u> -	<u>50</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					5040	5040	<u>-</u> -		<u>50</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5040				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5040				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2137				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					506				
		Всього будівельні роботи, грн.					7177				

		Всього по розділу 7					7177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					266805	60538	27102 9189		783,59 98,78
		Разом будівельні роботи, грн.					266805				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					179165				
		всього заробітна плата, грн.					69727				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32812				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8786				
		Всього будівельні роботи, грн.					299617				

		Всього по кошторису					299617				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					957,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					78513				

Склав

Ю. М. Хандусенко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

А. Ю. Петренко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття №162502
Дідівщинського ліцею Томашівської сільської ради за адресою: с. Дідівщина,
вул. Незалежності 2, Фастівського району, Київської області (ремонт споруд
цивільного захисту)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-02-02

придбання устаткування
Резервне джерело живлення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 580,619 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1903-1036-1	Дизель-генераторна установка в кожусі 380В, 45кВА/36кВт; (маса=1,05) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	комплект	1	563708,33	563708 563708 16911 580619

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю. М. Хандусенко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А. Ю. Петренко

