

Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Грушевського, 52 в м.Ковелі Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Грушевського, 52 в м.Ковелі Волинської області

Кошторисна вартість об'єкта	2543,122 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,15016 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	389,444 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	1135,603	-	1135,603	2,94380	224,274	-
2	02-01-02	на Загальнобудівельні роботи (електроцитова)	53,451	-	53,451	0,16449	12,248	-
3	02-01-03	на Електропостачання	563,748	388,178	951,926	1,02896	76,932	-
4	02-01-04	на Електроосвітлення	95,838	-	95,838	0,25231	19,706	-
5	02-01-05	на Вентиляція	116,889	-	116,889	0,13033	9,712	-
6	02-01-06	на Пусконаладжувальні роботи припливної системи вентиляції	2,87	-	2,87	0,02174	2,219	-
7	02-01-07	на Водопостачання. Каналізація	15,009	-	15,009	0,05556	4,233	-
8	02-01-08	на Влаштування системи пожежної сигналізації	59,644	-	59,644	0,18717	13,841	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-01-09	на Благоустрій	111,892	-	111,892	0,36580	26,279	-
		Всього:	2154,944	388,178	2543,122	5,15016	389,444	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Олександр Головешко

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Галина Карманчикова

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Валентин Висоцький

Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Грушевського, 52 в м.Ковелі Волинської області
РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи**

Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Грушевського, 52 в м.Ковелі Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1135,603 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,9438 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 224,274 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ9-75-1	Демонтаж металоконструкцій решіток на вікнах	m	0,0422	19103,68	-	806	553	-	180,3200	7,61
					13114,67	-			-	-	-
2	КБ10-25-4	Демонтаж віконних зливів	100м	0,036	1298,75	-	47	47	-	19,1100	0,69
					1293,17	-			-	-	-
3	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,009	20638,43	196,34	186	184	2	345,3900	3,11
					20433,27	168,64			2	2,1978	0,02
4	КБ10-20-3	Демонтаж м/п віконних блоків	100м2	0,0504	4355,84	-	220	219	-	56,6750	2,86
					4348,67	-			-	-	-
5	КБ10-28-2	Демонтаж м/п дверних блоків	100м2	0,0756	2883,02	-	218	218	-	39,6400	3
					2883,02	-			-	-	-
6	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,1134	10433,19	1030,29	1183	1064	117	150,4000	17,06
					9381,95	286,17			32	3,8437	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	7,86	<u>542,10</u> 484,00	<u>58,10</u> 29,43	4261	3804	<u>457</u> 231	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>63,35</u> 2,96		
8	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,484	<u>6203,74</u> 6119,89	<u>83,85</u> 21,98	3003	2962	<u>41</u> 11	<u>92,8100</u> 0,2706	<u>44,92</u> 0,13		
9	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок	100м2	0,484	<u>4671,46</u> 3355,03	<u>1316,43</u> 321,37	2261	1624	<u>637</u> 156	<u>50,8800</u> 4,3908	<u>24,63</u> 2,13		
10	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,488	<u>5718,54</u> 4593,97	<u>1124,57</u> 284,52	2791	2242	<u>549</u> 139	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>36,26</u> 1,87		
11	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,03	<u>4268,30</u> 4027,62	<u>240,68</u> 67,72	128	121	<u>7</u> 2	<u>61,0800</u> 0,8826	<u>1,83</u> 0,03		
12	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,02	<u>10167,32</u> 9683,29	<u>484,03</u> 133,87	203	194	<u>9</u> 3	<u>146,8500</u> 1,7447	<u>2,94</u> 0,03		
13	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,512	<u>4063,46</u> 3659,45	<u>404,01</u> 105,92	2080	1874	<u>206</u> 54	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>31,2</u> 0,67		
		Разом прямі витрати по розділу 1					17387	15106	<u>2025</u> 630		<u>239,46</u> 8,28		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17387	256	15736	9748	29,66	3421	27135

		Всього по розділу 1					27135						
		Розділ 2. Стіни, перегородки											
14	KP3-28-2	Мурування окремих ділянок зовнішніх стін середньої складності із цегли (закладання віконних прорізів цеглою)	100 м3	0,019	<u>379377,08</u> 71313,37	<u>5248,54</u> 4508,05	7208	1355	<u>100</u> 86	<u>968,8000</u> 58,7523	<u>18,41</u> 1,12		
15	KB8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,468	<u>62546,92</u> 15293,88	<u>2766,40</u> 612,87	29272	7158	<u>1295</u> 287	<u>212,7400</u> 6,4050	<u>99,56</u> 3		
		Разом прямі витрати по розділу 2					36480	8513	<u>1395</u> 373		<u>117,97</u> 4,12		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					36480						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26572 8886 5070 14,65 1690 41550				

Всього по розділу 2							41550				
Розділ 3. Перемички											
16	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,08	11428,98 1452,20	7172,54 1774,79	914	116	574 142	21,4600 21,2841	1,72 1,7
17	К582821-557	Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	224,81	-	674	-	-	-	-
18	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	278,63	-	836	-	-	-	-
19	К582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	241,53	-	483	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							2907	116	574 142		1,72 1,7
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2907 2217 258 144 0,41 47 3051				

Всього по розділу 3							3051				
Розділ 4. Підлога											
20	КБ13-13-1	Підлога тип 1 Грунтування поверхні існуючої основи	100м2	0,4475	1460,52 543,43	-	654	243	-	6.6900	2,99
21	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4475	9223,74 3709,13	-	4128	1660	-	56.2500	25,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ11-11-2 К=8	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 60мм	100м2	0,4475	<u>11083,48</u> 991,74	-	4960	444	-	<u>15,0400</u>	<u>6,73</u>
23	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,4475	<u>13984,10</u> 1020,44	-	6258	457	-	<u>16,2000</u>	<u>7,25</u>
24	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,4475	<u>79320,03</u> 11858,26	<u>35,70</u> 30,66	35496	5307	<u>16</u> 14	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>73,82</u> 0,18
25	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші Підлога тип 2 (приміщення рентгенкабінету)	1 м2	9	<u>1381,60</u> 621,13	-	12434	5590	-	<u>8,6400</u>	<u>77,76</u>
26	КБ13-13-1	Грунтування поверхні існуючої основи	100м2	0,2116	<u>1474,39</u> 543,43	-	312	115	-	<u>6,6900</u>	<u>1,42</u>
27	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових (для прокладання кабелю)	100м	0,067	<u>70541,28</u> 2330,77	-	4726	156	-	<u>32,8000</u>	<u>2,2</u>
28	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок (бетонний майданчик під обладнання)	т	0,021	<u>48935,86</u> 926,81	<u>265,63</u> 58,85	1028	19	<u>6</u> 1	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>0,28</u> 0,01
29	КБ6-57-17	Установлення арматурних сіток вручну, маса елемента до 20 кг (бетонний майданчик під обладнання)	т	0,021	<u>7122,21</u> 1440,91	<u>259,15</u> 57,41	150	30	<u>5</u> 1	<u>20,5200</u> 0,6000	<u>0,43</u> 0,01
30	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів (бетонний майданчик під обладнання)	м3	0,14	<u>4274,65</u> 367,95	<u>4,61</u> 0,89	598	52	<u>1</u> -	<u>5,5800</u> 0,0135	<u>0,78</u> -
31	КБ11-11-18	Армування стяжки з рентгенозахисного розчину дрютяною сіткою	100м2	0,2116	<u>16559,81</u> 1020,44	-	3504	216	-	<u>16,2000</u>	<u>3,43</u>
32	КБ11-11-11	Улаштування стяжок з рентгенозахисного розчину товщиною 30 мм	100м2	0,2116	<u>250395,95</u> 3399,66	<u>1377,15</u> 1236,53	52984	719	<u>291</u> 262	<u>49,6300</u> 18,3685	<u>10,5</u> 3,89
33	КБ11-11-12	Додавати або виключати на кожні 12 мм зміни товщини стяжок з рентгенозахисного розчину (додавати до товщини стяжки 35мм)	100м2	0,2116	<u>1042,88</u> 470,25	<u>229,98</u> 206,49	221	100	<u>49</u> 44	<u>6,8650</u> 3,0669	<u>1,45</u> 0,65
34	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,2116	<u>8840,64</u> 3709,13	-	1871	785	-	<u>56,2500</u>	<u>11,9</u>
35	КБ11-11-2 К=3	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 35мм	100м2	0,2116	<u>4220,53</u> 371,90	-	893	79	-	<u>5,6400</u>	<u>1,19</u>
36	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,2116	<u>30355,01</u> 8400,76	-	6423	1778	-	<u>127,4000</u>	<u>26,96</u>
37	КБ11-11-14 К=3	Додавати або виключати на кожній 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних (додавати до товщини 8мм)	100м2	0,2116	<u>11157,25</u> 1050,42	<u>11,90</u> 10,22	2361	222	<u>3</u> 2	<u>15,9300</u> 0,1332	<u>3,37</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму Tarkett Primo Plus на клеї зі зварюванням полотнища у стиках із заведенням лінолеуму на стіну на h-0,15м	100м2	0,2416	<u>104334,72</u> 5791,28	- -	25207	1399	- -	<u>80,5575</u> -	<u>19,46</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					164208	19371	<u>371</u> 324		<u>277,09</u> 4,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					164208 144466 19695 11484 33,62 3878 175692				
		Всього по розділу 4					175692				
		Розділ 5. Двері, вікна									
39	КБ10-96-2	Двері в рентгенкабінет Установлення рентгенозахисних дверей	100м2	0,0399	<u>1987964,</u> 53 18063,78	- -	79320	721	- -	<u>235,4200</u> -	<u>9,39</u> -
40	КБ10-28-1	Внутрішні двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (900х2100/х/мм - 2шт., 700х2100/х/мм - 1шт.)	100м2	0,0525	<u>831688,22</u> 7135,54	<u>6413,91</u> 1420,95	43664	375	<u>337</u> 75	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>5,15</u> 0,78
41	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (1300х2100/х/мм - 2шт.)	100м2	0,0546	<u>826480,77</u> 5766,03	<u>4774,80</u> 1057,82	45126	315	<u>261</u> 58	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>4,33</u> 0,6
42	КБ10-21-1	Установлення доводчиків дверних	100шт	0,07	<u>244816,49</u> 10200,49	- -	17137	714	- -	<u>118,9700</u> -	<u>8,33</u> -
43	КБ10-20-2	Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (1200х600/х/мм - 2шт.)	100м2	0,0144	<u>659664,09</u> 11471,14	- -	9499	165	- -	<u>149,5000</u> -	<u>2,15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ7-56-1	Улаштування пароізоляційної (внутрішньої) та паропропускаючої (зовнішньої) віконної стрічки	100м шва	0,072	<u>5873,87</u> 2445,70	<u>25,67</u> 7,13	423	176	<u>2</u> 1	<u>34,0200</u> 0,0958	<u>2,45</u> 0,01
45	КБ10-25-4	Установлення віконних відливів	100м	0,026	<u>47069,17</u> 1847,39	- -	1224	48	- -	<u>27,3000</u> -	<u>0,71</u> -
46	КБ10-20-1	Вікно в рентгенкабінет Заповнення віконних прорізів готовими рентгенозахищеними блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (600х600/х/мм - 1шт.)	100м2	0,0036	<u>11415529,</u> 31 14456,89	<u>1023,69</u> 640,05	41096	52	<u>4</u> 2	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>0,69</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 5							237489	2566	<u>604</u> 136		<u>33,2</u> 1,42
Разом будівельні роботи, грн.							237489				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							234319				
всього заробітна плата, грн.							2702				
Загальновиробничі витрати, грн.							1479				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							479				
Всього будівельні роботи, грн.							238968				

Всього по розділу 5							238968				
Розділ 6. Опорядження внутрішнє											
1. Стіни та перегородки											
1.1 Стіни та перегородки рентгенкабінета											
47	КБ13-44-7	Очищення поверхонь стін щітками	м2	56,1	<u>16,49</u> 16,49	- -	925	925	- -	<u>0,2500</u> -	<u>14,03</u> -
48	КБ13-13-1	Грунтування поверхонь стін, перегородок та віконних укосів вручну	100м2	0,561	<u>992,23</u> 543,43	<u>8,17</u> 1,88	557	305	<u>5</u> 1	<u>6,6900</u> 0,0268	<u>3,75</u> 0,02
49	КБ15-46-6	Поліпшенене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін, перегородок та віконних укосів вручну /стіни А, Б/	100м2	0,2958	<u>13734,03</u> 8369,67	<u>200,81</u> 170,48	4063	2476	<u>59</u> 50	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>33,25</u> 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ15-60-1	Штукатурення перегородок рентгенозахисним розчином загальною товщиною шару від 20мм до 38мм по бетону, каменю або цеглі (товщина одного шару - 10мм) /стіни В, Г, Д/	100м2	0,87	<u>100066,18</u> 26891,21	<u>1846,27</u> 1657,33	87058	23395	<u>1606</u> 1442	<u>365,3200</u> 24,6028	<u>317,83</u> 21,4
51	КБ15-182-4	Шпаклювання стін, перегородок та віконних укосів	100м2	0,561	<u>9980,87</u> 4428,07	-	5599	2484	-	<u>63,0600</u>	<u>35,38</u>
52	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін, перегородок та віконних укосів	100м2	0,561	<u>7663,07</u> 3343,55	-	4299	1876	-	<u>44,9100</u>	<u>25,19</u>
53	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін, перегородок та віконних укосів водоємільсійною вологостійкою фарбою по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування 1.2 Стіни та перегородки	100м2	0,561	<u>11939,13</u> 2676,08	<u>0,99</u> 0,85	6698	1501	<u>1</u> -	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>21,38</u> 0,01
54	КБ13-13-1	Грунтування поверхонь стін, перегородок та дверних укосів вручну	100м2	1,7338	<u>979,37</u> 543,43	<u>8,17</u> 1,88	1698	942	<u>14</u> 3	<u>6,6900</u> 0,0268	<u>11,6</u> 0,05
55	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін, перегородок та дверних укосів вручну	100м2	1,7338	<u>13698,15</u> 8369,67	<u>200,81</u> 170,48	23750	14511	<u>348</u> 296	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>194,91</u> 4,56
56	КБ15-182-4	Шпаклювання стін, перегородок та дверних укосів	100м2	1,7338	<u>9967,56</u> 4428,07	-	17282	7677	-	<u>63,0600</u>	<u>109,33</u>
57	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін, перегородок та дверних укосів	100м2	1,7338	<u>7691,80</u> 3343,55	-	13336	5797	-	<u>44,9100</u>	<u>77,86</u>
58	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін, перегородок та дверних укосів водоємільсійною вологостійкою фарбою по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,7338	<u>11997,74</u> 2676,08	<u>0,99</u> 0,85	20802	4640	<u>2</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>66,08</u> 0,02
59	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків на кутах перегородок та на віконних прорізах 2. Стелі 2.1 Стеля рентгенкабінета	100м	0,192	<u>4987,43</u> 1531,60	-	958	294	-	<u>20,2700</u>	<u>3,89</u>
60	КБ13-44-7	Очищення поверхні стелі щітками	м2	20,64	<u>16,49</u> 16,49	-	340	340	-	<u>0,2500</u>	<u>5,16</u>
61	КБ13-13-1	Грунтування поверхні стелі вручну	100м2	0,2064	<u>950,98</u> 543,43	<u>8,17</u> 1,88	196	112	<u>2</u> -	<u>6,6900</u> 0,0268	<u>1,38</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ15-60-1	Штукатурення поверхні стелі рентгенозахисним розчином загальною товщиною шару 35мм по бетону	100м2	0,7224	<u>88746,87</u> 26891,21	<u>1846,27</u> 1657,33	64111	19426	<u>1334</u> 1197	<u>365,3200</u> 24,6028	<u>263,91</u> 17,77
63	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (для кріплення гіпсокартону)	100м2	0,2064	<u>64842,52</u> 12416,02	- -	13383	2563	- -	<u>164,3200</u> -	<u>33,92</u> -
64	КБ15-66-1	Улаштування підшивки металевих каркасів стель гіпсокартонними, рентгенозахисними листами КНАУФ Safeboard (1-й шар)	100 м2	0,2064	<u>226987,41</u> 10925,96	- -	46850	2255	- -	<u>136,3700</u> -	<u>28,15</u> -
65	КБ15-66-1	Улаштування підшивки металевих каркасів стель гіпсокартонними, рентгенозахисними листами КНАУФ Safeboard (2-й шар)	100 м2	0,2064	<u>226987,41</u> 10925,96	- -	46850	2255	- -	<u>136,3700</u> -	<u>28,15</u> -
66	КБ15-182-5	Шпаклювання стель по гіпсокартонних листах шпаклівкою	100м2	0,2064	<u>11650,35</u> 5881,63	- -	2405	1214	- -	<u>83,7600</u> -	<u>17,29</u> -
67	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель по гіпсокартонних листах	100м2	0,2064	<u>8571,90</u> 4223,55	- -	1769	872	- -	<u>56,7300</u> -	<u>11,71</u> -
68	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель водоемульсійною вологостійкою фарбою по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування 2.2 Стелі	100м2	0,2064	<u>13520,76</u> 3012,44	- -	2791	622	- -	<u>42,9000</u> -	<u>8,85</u> -
69	КБ13-13-1	Грунтування поверхні стель вручну	100м2	0,4043	<u>959,34</u> 543,43	<u>8,17</u> 1,88	388	220	<u>3</u> 1	<u>6,6900</u> 0,0268	<u>2,7</u> 0,01
70	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,4043	<u>11479,82</u> 5881,63	- -	4641	2378	- -	<u>83,7600</u> -	<u>33,86</u> -
71	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,4043	<u>8574,53</u> 4223,55	- -	3467	1708	- -	<u>56,7300</u> -	<u>22,94</u> -
72	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель водоемульсійною вологостійкою фарбою по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4043	<u>13034,14</u> 3012,44	- -	5270	1218	- -	<u>42,9000</u> -	<u>17,34</u> -
73	КБ15-101-1	Улаштування пінополістирольних плінтусів стель	100м	0,7	<u>5765,75</u> 2497,85	- -	4036	1748	- -	<u>36,4650</u> -	<u>25,53</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					383522	103754	<u>3374</u> 2991		<u>1415,37</u> 44,63
		Разом будівельні роботи, грн.					383522				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					276394				
		всього заробітна плата, грн.					106745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					60542 173,92 20068 444064				

		Всього по розділу 6					444064				
		Розділ 7. Різні роботи									
		1. Обшивка труби гіпсокартонними плитами									
74	КБ15-63-4	Улаштування обшивки труби гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,025	112010,13 33786,13	- -	2800	845	- -	447,1430	11,18 -
75	КБ15-182-4	Шпаклювання обшивки труби гіпсокартонними плитами шпаклівкою	100м2	0,025	10823,67 4428,07	- -	271	111	- -	63,0600	1,58 -
76	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання обшивки труби гіпсокартонними плитами	100м2	0,025	7651,55 3343,55	- -	191	84	- -	44,9100	1,12 -
77	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною вологостійкою фарбою обшивки труби гіпсокартонними плитами , підготовленими під фарбування	100м2	0,025	15056,99 2676,08	- -	376	67	- -	38,1100	0,95 -
		2. Обшивка вентиляційних коробів (повітропроводів під стелею та опусків повітропроводів) гіпсокартонними плитами									
78	КБ15-63-4	Улаштування обшивки вентиляційних коробів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,105	121264,80 33786,13	- -	12733	3548	- -	447,1430	46,95 -
79	КБ15-182-4	Шпаклювання обшивки вентиляційних коробів гіпсокартонними плитами шпаклівкою	100м2	0,105	10238,28 4428,07	- -	1075	465	- -	63,0600	6,62 -
80	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання обшивки вентиляційних коробів гіпсокартонними плитами	100м2	0,105	7651,55 3343,55	- -	803	351	- -	44,9100	4,72 -
81	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною вологостійкою фарбою обшивки вентиляційних коробів гіпсокартонними плитами , підготовленими під фарбування	100м2	0,105	12434,88 2676,08	- -	1306	281	- -	38,1100	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					19555	5752	-		77,12
		Разом будівельні роботи, грн.					19555		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13803				
		всього заробітна плата, грн.					5752				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3235				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1068				
		Всього будівельні роботи, грн.					22790				

		Всього по розділу 7					22790				
		Розділ 8. Пандус П-1. Сходи Сх-1									
		1. Улаштування пандуса П-1 та сходів Сх-1									
82	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,26	15370,28	-	3996	3996	-	261,8000	68,07
					15370,28	-			-	-	-
83	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,22	5780,93	292,59	1272	115	64	8,0800	1,78
					523,34	66,94			15	0,9405	0,21
84	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого (подушка)	м3	3,2	2156,02	485,17	6899	1161	1553	5,5000	17,6
					362,67	118,19			378	1,6006	5,12
85	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (засипання землі з трамбуванням під бетонний шар пандусу)	100 м3	0,1	10412,67	-	1041	1041	-	173,4000	17,34
					10412,67	-			-	-	-
86	КБ6-3-1	Улаштування бетонного шару пандуса та сходів	100м3	0,08	404799,43	19764,35	32384	2545	1581	464,4400	37,16
					31814,14	4376,67			350	45,8025	3,66
87	КР16-78-2	Улаштування лотків для водовідведення	м	2	882,00	-	1764	437	-	3,1100	6,22
					218,38	-			-	-	-
88	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних (підпірні стінки пандуса і сходів)	100м3	0,057	370297,82	15613,67	21107	1444	890	369,9300	21,09
					25340,21	3459,07			197	36,1500	2,06
89	КБ9-75-2	Виготовлення сіток С-1 - С-10	т	0,51	65860,88	3790,40	33589	6528	1933	176,0000	89,76
					12800,48	335,10			171	4,0350	2,06
90	КР20-12-5	Монтаж сіток С-1 - С-10	1т	0,51	6488,19	2364,73	3309	2043	1206	48,0000	24,48
					4006,08	523,88			267	5,4750	2,79
91	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей Зд-1 - 21шт.	т	0,01512	73837,90	3790,40	1116	194	57	176,0000	2,66
					12800,48	335,10			5	4,0350	0,06


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (Зд-1 - 21шт.)	т	0,01512	<u>16486,45</u> 16220,82	<u>265,63</u> 58,85	249	245	<u>4</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>3,49</u> 0,01
93	КР9-21-1	Обрамлення приямка для решітки кутовою сталлю	м	3,5	<u>60,70</u> 58,28	-	212	204	-	<u>0,8300</u>	<u>2,91</u>
94	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова (50x5мм , Lзаг.=3,5 м.п.)	т	0,0132	<u>44761,60</u>	-	591	-	-	-	-
95	С111-1148 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	<u>43975,75</u>	-	44	-	-	-	-
96	КБ8-11-3	Установлення металевих решіток для витирання ніг	1 т	0,015	<u>329646,16</u> 3244,16	-	4945	49	-	<u>47,3600</u>	<u>0,71</u>
97	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (оздоблення бічних частин пандуса і сходів декоративною кольоровою штукатуркою "Мозаїка")	100м2	0,03	<u>68648,67</u> 9152,67	<u>98,17</u> 84,32	2059	275	<u>3</u> 3	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>3,48</u> 0,03
98	КБ11-29-1	Улаштування покриття пандуса і сходів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,18	<u>88075,27</u> 11186,08	-	15854	2013	-	<u>155,6000</u>	<u>28,01</u>
99	КБ11-41-2	Улаштування покриття з тактильних попереджувальних плиток на клеї	100м2	0,01	<u>257302,10</u> 4805,60	-	2573	48	-	<u>59,9800</u>	<u>0,6</u>
100	КР18-48-1	Улаштування покриття з бетонних тактильних попереджувальних плиток із заповненням швів цементним розчином 2. Улаштування огороження пандуса і сходинок	100м2	0,01	<u>191357,99</u> 5453,24	<u>2059,71</u> 471,94	1914	55	<u>21</u> 5	<u>82,7000</u> 5,1624	<u>0,83</u> 0,05
101	КБ9-75-2	Виготовлення огороження Ог-1, Ог-2, Ог-3	т	0,23332	<u>21549,05</u> 12800,48	<u>3859,49</u> 345,13	5028	2987	<u>900</u> 81	<u>176,0000</u> 4,1870	<u>41,06</u> 0,98
102	С113-134 варіант 1	Труби сталеві , зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	67	<u>262,37</u>	-	17579	-	-	-	-
103	С111-1150 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0021	<u>42817,13</u>	-	90	-	-	-	-
104	& С113-3-5 варіант 1	Труба профільна 25x25x3мм	т	0,0705	<u>53244,75</u>	-	3754	-	-	-	-
105	КБ7-20-3	Установлення огороження Ог-1, Ог-2, Ог-3	т	0,23332	<u>13196,07</u> 4888,58	<u>1086,03</u> 135,36	3079	1141	<u>253</u> 32	<u>61,9200</u> 1,8213	<u>14,45</u> 0,42
106	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій огороження Ог-1, Ог-2, Ог-3 від корозії металевими щітками	м2	9,3	<u>23,26</u> 16,81	-	216	156	-	<u>0,2800</u>	<u>2,6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ13-16-6	Грунтування металевих конструкцій огороження Ог-1, Ог-2, Ог-3 за один раз ґрунтовкою	100м2	0,093	<u>2233,53</u> 393,59	<u>389,11</u> 93,68	208	37	<u>36</u> 9	<u>4,7800</u> 1,2880	<u>0,44</u> 0,12
108	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих конструкцій огороження Ог-1, Ог-2, Ог-3 емаллю за 2 рази	100м2	0,093	<u>10924,92</u> 588,11	<u>451,65</u> 108,73	1016	55	<u>42</u> 10	<u>7,2400</u> 1,4950	<u>0,67</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 8					165888	26769	<u>8543</u> 1524		<u>385,41</u> 17,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					165888 130576 28293 16464 48,17 5556 182352				

		Всього по розділу 8					182352				
		Разом прямі витрати по кошторису					1027436	181947	<u>16886</u> 6120		<u>2547,34</u> 82,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1027436 828603 188067 108167 313,83 36207 1135603				

		Всього по кошторису					1135603				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2943,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					224274				

Склав інженер ПКР  Галина Карманчикова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер ПКР  Валентин Висоцький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул. Грушевського, 52 в м. Ковелі Волинської області
РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Загальнобудівельні роботи (електрощитова)**

Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул. Грушевського, 52 в м. Ковелі Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 53,451 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16449 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 12,248 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0758	<u>6203,74</u> 6119,89	<u>83,85</u> 21,98	470	464	<u>6</u> 2	<u>92,8100</u> 0,2706	<u>7,03</u> 0,02
2	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону (бетонна плита підлоги товщиною 150мм)	м3	0,387	<u>1572,52</u> 891,79	<u>680,73</u> 166,44	609	345	<u>264</u> 64	<u>12,7000</u> 2,2990	<u>4,91</u> 0,89
3	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів (дверний блок ДГ21-13)	100м2	0,0273	<u>10433,19</u> 9381,95	<u>1030,29</u> 286,17	285	256	<u>28</u> 8	<u>150,4000</u> 3,8437	<u>4,11</u> 0,1
4	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,004	<u>7516,57</u> 7421,45	<u>94,20</u> 80,91	30	30	- -	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>0,48</u> -
5	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками (віконний блок В3 15-13)	100м2	0,0195	<u>18074,12</u> 17022,88	<u>1030,29</u> 286,17	352	332	<u>20</u> 6	<u>272,8900</u> 3,8437	<u>5,32</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли (розбирання цегляної кладки під демонтованим вікном)	м3	0,47	<u>1982,88</u> 1212,58	<u>770,30</u> 188,34	932	570	<u>362</u> 89	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>8,22</u> 1,22
7	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону (влаштування отвору в стрічковому фундаменті 600х300мм)	м3	0,09	<u>6086,84</u> 2722,59	<u>3364,25</u> 822,56	548	245	<u>303</u> 74	<u>39,2700</u> 11,3619	<u>3,53</u> 1,02
8	КР15-47-2	Демонтаж радіаторів чавунних	100шт	0,01	<u>12215,40</u> 10850,92	<u>1364,48</u> 357,71	122	109	<u>13</u> 4	<u>167,5300</u> 4,4034	<u>1,68</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					3348	2351	<u>996</u> 247		<u>35,28</u> 3,36
		Разом будівельні роботи, грн.					3348				
		в тому числі:					1				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2598				
		всього заробітна плата, грн.					1553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4,63				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					533				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4901				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					4901				
		Розділ 2. Загальнобудівельні роботи									
		Фундаменти Фстр1, Фстр2. Плита днища ПД1									
9	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,026	<u>15370,28</u> 15370,28	<u>-</u> -	400	400	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>6,81</u> -
10	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,03	<u>12858,71</u> 523,34	<u>349,05</u> 81,49	386	16	<u>10</u> 2	<u>8,0800</u> 1,0926	<u>0,24</u> 0,03
11	КБ8-2-2	Улаштування щебеневі основи під фундаменти і плити днища	1 м3	0,3	<u>1535,75</u> 151,18	<u>152,09</u> 37,27	461	45	<u>46</u> 11	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>0,72</u> 0,15
12	КБ6-1-15	Улаштування плит днища бетонних плоских ПД1	100м3	0,001	<u>318867,02</u> 9634,53	<u>10519,54</u> 2330,38	319	10	<u>11</u> 2	<u>140,6500</u> 24,3585	<u>0,14</u> 0,02
13	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних (Фстр1, Фстр2)	100м3	0,0129	<u>363779,19</u> 25340,21	<u>15618,27</u> 3459,96	4693	327	<u>201</u> 45	<u>369,9300</u> 36,1635	<u>4,77</u> 0,47
14	КБ8-5-7	Стіни. Оздоблення Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,9	<u>3897,14</u> 593,21	<u>291,54</u> 64,59	7405	1127	<u>554</u> 123	<u>8,6600</u> 0,6750	<u>16,45</u> 1,28


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ15-46-6	Поліпшенене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін, перегородок та дверних укосів вручну	100м2	0,15	<u>13624,92</u> 8369,67	<u>200,81</u> 170,48	2044	1255	<u>30</u> 26	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>16,86</u> 0,39
16	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків на дверних прорізах	100м	0,11	<u>4821,78</u> 1531,60	-	530	168	-	<u>20,2700</u>	<u>2,23</u>
17	КБ15-182-4	Шпаклювання стін, перегородок та дверних укосів	100м2	0,15	<u>11910,04</u> 4428,07	-	1787	664	-	<u>63,0600</u>	<u>9,46</u>
18	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін, перегородок та дверних укосів	100м2	0,15	<u>7651,55</u> 3343,55	-	1148	502	-	<u>44,9100</u>	<u>6,74</u>
19	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін, перегородок та дверних укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,05	<u>13892,05</u> 4518,66	<u>1,98</u> 1,70	695	226	-	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>3,22</u> -
20	КБ15-165-8	Поліпшене фарбування стін колером олійним (емаллю) по штукатурці (панель Н=1,8м)	100м2	0,0984	<u>8594,85</u> 5418,18	-	846	533	-	<u>77,1600</u>	<u>7,59</u>
21	КБ10-28-5	Двері Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>601,27</u> 366,55	-	601	367	-	<u>5,2200</u>	<u>5,22</u>
22	С1630-61 варіант 1	Дверний блок металевий, двостулковий	шт	1	<u>11736,58</u>	-	11737	-	-	-	-
23	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 (установлення раніше демонтованого дерев'яного дверного блоку ДГ21-13)	100м2	0,0273	<u>23217,11</u> 9924,95	<u>8331,61</u> 1845,80	634	271	<u>227</u> 50	<u>139,6700</u> 19,2900	<u>3,81</u> 0,53
24	КБ13-13-1	Підлога Грунтування поверхні існуючої основи	100м2	0,0551	<u>1514,07</u> 543,43	-	83	30	-	<u>6,6900</u>	<u>0,37</u>
25	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0551	<u>9164,02</u> 3709,13	-	505	204	-	<u>56,2500</u>	<u>3,1</u>
26	КБ11-11-2 К=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 50мм	100м2	0,0551	<u>10597,08</u> 743,80	-	584	41	-	<u>11,2800</u>	<u>0,62</u>
27	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0551	<u>15966,57</u> 1020,44	-	880	56	-	<u>16,2000</u>	<u>0,89</u>
28	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних	100м2	0,0551	<u>27700,31</u> 8400,76	-	1526	463	-	<u>127,4000</u>	<u>7,02</u>
29	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,0551	<u>82893,16</u> 11858,26	<u>35,70</u> 30,66	4567	653	<u>2</u> 2	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>9,09</u> 0,02


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С113-17-21 варіант 1	Труби ПЕ D 63мм	м	7,2	<u>81,93</u> -	- -	590	-	- -	- -	- -
31	& С1428-11867-1	Лист азбоцементний, плоский	шт.	1	<u>1694,85</u> -	- -	1695	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					44116	7358	<u>1081</u> 261		<u>105,35</u> 2,89
		Разом будівельні роботи, грн.					44116				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35677				
		всього заробітна плата, грн.					7619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4433				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1498				
		Всього будівельні роботи, грн.					48549				

		Всього по розділу 2					48549				
		Разом прямі витрати по кошторису					47464	9709	<u>2077</u> 508		<u>140,63</u> 6,25
		Разом будівельні роботи, грн.					47464				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35678				
		всього заробітна плата, грн.					10217				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5987				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2031				
		Всього будівельні роботи, грн.					53451				

		Всього по кошторису					53451				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					164,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12248				

Склав інженер ПКР  Галина Карманчикова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер ПКР  Валентин Висоцький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Грушевського, 52 в м.Ковелі Волинської області
РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Електропостачання**

Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Грушевського, 52 в м.Ковелі Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 951,926 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,02896 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 76,932 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
Розділ 1. Будівельні роботи											
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0653	<u>39070,04</u> 1112,73	<u>37957,31</u> 8689,50	2551	73	<u>2478</u> 567	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>1,21</u> 7,19
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0326	<u>18444,33</u> 18444,33	- -	601	601	- -	<u>314,1600</u> -	<u>10,24</u> -
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,096	<u>2756,68</u> 1210,66	<u>1546,02</u> 372,20	265	116	<u>149</u> 36	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,76</u> 0,49
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи та підсипка траншеї піском	10м3	2,4	<u>9228,17</u> 1028,00	- -	22148	2467	- -	<u>16,3200</u> -	<u>39,17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,27	<u>8699,02</u> 8699,02	-	2349	2349	-	<u>150,4500</u>	<u>40,62</u>
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,27	<u>2756,68</u> 1210,66	<u>1546,02</u> 372,20	744	327	<u>417</u> 100	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>4,96</u> 1,38
7	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,96	<u>698,21</u> 698,21	-	670	670	-	<u>9,6000</u>	<u>9,22</u>
8	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,96	<u>232,74</u> 232,74	-	223	223	-	<u>3,2000</u>	<u>3,07</u>
9	КБ34-100-2	Перетинання кабелів з трубопроводом	1перет.	1	<u>2057,31</u> 1460,58	-	2057	1461	-	<u>20,8000</u>	<u>20,8</u>
10	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,1	<u>6195,79</u> 2752,46	<u>3443,33</u> 788,28	620	275	<u>345</u> 79	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>4,29</u> 1
11	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,019	<u>33523,83</u> 11506,78	<u>22017,05</u> 4687,09	637	219	<u>418</u> 89	<u>191,6200</u> 62,1681	<u>3,64</u> 1,18
12	КР18-1-3	Розбирання щебених основ	100м3	0,0576	<u>7297,73</u> 1556,50	<u>5741,23</u> 794,42	420	90	<u>330</u> 46	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>1,49</u> 0,5
13	КБ8-2-2	Улаштування щебеневої основи товщиною 150мм	1 м3	5,76	<u>1569,90</u> 151,18	<u>152,09</u> 37,27	9043	871	<u>876</u> 215	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>13,82</u> 2,89
14	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (відновлення а/бетонного покриття проїзної частини)	100м2	0,384	<u>90479,57</u> 451,91	<u>1422,11</u> 337,92	34744	174	<u>546</u> 130	<u>6,0700</u> 3,7380	<u>2,33</u> 1,44
15	КР18-43-2 К=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до товщини 5 см)	100м2	0,384	<u>22050,99</u> 2,98	-	8468	1	-	<u>0,0400</u>	<u>0,02</u>
16	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,1	<u>41278,07</u> 5357,63	<u>628,43</u> 139,22	4128	536	<u>63</u> 14	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>8,13</u> 0,15
17	КБ34-100-1	Перетинання двох кабельних траншей	1перет.	2	<u>2082,66</u> 1495,69	-	4165	2991	-	<u>21,3000</u>	<u>42,6</u>
18	КМ10-898-23	Вивід кабелю з каналізації на стіну з риттям та засипанням, без проходження через стіну	шт	1	<u>613,23</u> 595,60	-	613	596	-	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
19	КМ10-898-14	Захист кабелю металевим жолобом по стіні цегляній	м	3,9	<u>402,93</u> 22,42	<u>52,34</u> 7,72	1571	87	<u>204</u> 30	<u>0,3400</u> 0,0992	<u>1,33</u> 0,39
20	КБ34-99-1	Улаштування уведення кабелів у будинок	1 увед.	1	<u>1574,33</u> 699,52	-	1574	700	-	<u>10,8000</u>	<u>10,8</u>
21	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,095	<u>109503,92</u> 14503,26	-	10403	1378	-	<u>222,0000</u>	<u>21,09</u>
22	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	1,9	<u>247,28</u> 247,28	-	470	470	-	<u>3,4000</u>	<u>6,46</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-143-1	Покрівання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	2,3	<u>11997,05</u> 698,21	<u>6247,18</u> 1508,66	27593	1606	<u>14369</u> 3470	<u>9,6000</u> 17,6026	<u>22,08</u> 40,49
24	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	2,3	<u>7393,58</u> 232,74	<u>2109,18</u> 509,36	17005	535	<u>4851</u> 1172	<u>3,2000</u> 5,9430	<u>7,36</u> 13,67
25	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>9353,18</u> 9132,15	<u>221,03</u> 37,03	94	91	<u>3</u> -	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
26	КР20-27-8 К=3	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до 500мм)	100шт	0,01	<u>5142,59</u> 5009,38	<u>133,21</u> 22,31	51	50	<u>1</u> -	<u>63,4500</u> 0,3381	<u>0,63</u> -
27	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,02	<u>13502,29</u> 5959,80	<u>7542,49</u> 1815,82	270	119	<u>151</u> 36	<u>83,8700</u> 24,9665	<u>1,68</u> 0,5
28	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,03	<u>26052,68</u> 11388,08	<u>14664,60</u> 3530,44	782	342	<u>440</u> 106	<u>160,2600</u> 48,5415	<u>4,81</u> 1,46
		Разом прямі витрати по розділу 1					154259	19418	<u>25641</u> 6090		<u>292,77</u> 72,74
		Разом будівельні роботи, грн.					154259				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109200				
		всього заробітна плата, грн.					25508				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14440				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4653				
		Всього будівельні роботи, грн.					168699				

		Всього по розділу 1					168699				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
29	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,45	<u>2821,58</u> 2210,99	<u>606,05</u> 168,33	1270	995	<u>273</u> 76	<u>30,4000</u> 2,2610	<u>13,68</u> 1,02
30	КМ8-144-6	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 95 мм ²	100 шт	0,18	<u>4117,16</u> 3841,15	- -	741	691	- -	<u>44,8000</u> -	<u>8,06</u> -
31	КМ8-741-1	Муфта кінцева із застосуванням термоусадної рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ з ізоляцією з вулканізованого поліетилену	шт	6	<u>1976,84</u> 952,96	- -	11861	5718	- -	<u>12,8000</u> -	<u>76,8</u> -
32	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,095	<u>16132,70</u> 14503,26	- -	1533	1378	- -	<u>222,0000</u> -	<u>21,09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,95	<u>1791,65</u> 1126,58	<u>344,22</u> 155,96	1702	1070	<u>327</u> 148	<u>16,8700</u> 1,9899	<u>16,03</u> 1,89
34	КБ21-4-10	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,95	<u>1095,25</u> 586,33	<u>344,22</u> 155,96	1040	557	<u>327</u> 148	<u>8,7800</u> 1,9899	<u>8,34</u> 1,89
35	КМ8-396-2	Короби металеві на конструкціях, кронштейнах по фермах та колонах, довжина короба до 3 м (прокладання коробів металевих, перфорованих, з кришкою 150x100x3000мм з установленням кронштейнів)	100 м	0,2	<u>10219,52</u> 6109,32	<u>2300,01</u> 555,44	2044	1222	<u>460</u> 111	<u>84,0000</u> 6,4807	<u>16,8</u> 1,3
36	КМ8-399-5	Прокладання кабелів у металевих, перфорованих коробах	100 м	0,2	<u>4064,81</u> 1047,31	<u>2958,46</u> 572,42	813	209	<u>592</u> 114	<u>14,4000</u> 7,6284	<u>2,88</u> 1,53
37	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,82	<u>3263,14</u> 2330,77	<u>321,40</u> 77,62	2676	1911	<u>264</u> 64	<u>32,8000</u> 0,9056	<u>26,9</u> 0,74
38	КБ21-15-5	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм ² у коробах пластикових	100м	0,82	<u>913,33</u> 589,11	<u>171,12</u> 47,53	749	483	<u>140</u> 39	<u>8,1000</u> 0,6384	<u>6,64</u> 0,52
39	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,3	<u>7779,38</u> 5339,11	<u>1335,81</u> 322,59	2334	1602	<u>401</u> 97	<u>73,4100</u> 3,7639	<u>22,02</u> 1,13
40	КБ21-2-1	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм (гофротруби D 20мм, D40мм)	100м	0,15	<u>4718,68</u> 2826,80	<u>160,70</u> 38,81	708	424	<u>24</u> 6	<u>42,3300</u> 0,4528	<u>6,35</u> 0,07
41	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ² (у гофротруби)	100м	0,15	<u>1341,32</u> 1126,58	<u>208,17</u> 125,81	201	169	<u>31</u> 19	<u>16,8700</u> 1,6749	<u>2,53</u> 0,25
42	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3	100шт	0,04	<u>3366,90</u> 3366,90	- -	135	135	- -	<u>51,0600</u> -	<u>2,04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (конструкція з швелера для установки шаф електрощитової на канал)	m	0,0071	<u>21462,45</u> 12800,48	- -	152	91	- -	<u>176,0000</u> -	<u>1,25</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					27959	16655	<u>2839</u> 822		<u>231,41</u> 10,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27959 8465 17477 9453 24,59 2834 37412				
		----- Всього по розділу 2					37412				
		Розділ 3. Електрообладнання і матеріали									
44	КМ8-572-6	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1200x1000 мм (шафа ввідно-облікова напольна ІР32 /1ШВО/)	шт	1	<u>947,51</u> 515,63	<u>431,88</u> 104,30	948	516	<u>432</u> 104	<u>6,7200</u> 1,2169	<u>6,72</u> 1,22
45	КМ8-522-3	Монтаж рубильника в шафі (1ШВО)	шт	2	<u>357,36</u> 357,36	- -	715	715	- -	<u>4,8000</u> -	<u>9,6</u> -
46	КМ8-526-4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється в шафі (1ШВО)	шт	2	<u>282,91</u> 282,91	- -	566	566	- -	<u>3,8000</u> -	<u>7,6</u> -
47	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів струму в шафі (1ШВО)	шт	6	<u>138,48</u> 138,48	- -	831	831	- -	<u>1,8600</u> -	<u>11,16</u> -
48	КМ8-600-2	Лічильник, що встановлюється на готовій основі в шафі (1ШВО)	шт	2	<u>122,77</u> 122,77	- -	246	246	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
49	КМ10-309-4	Коробка вимірювальна КП25, що встановлюється в шафі (1ШВО)	шт	2	<u>119,12</u> 119,12	- -	238	238	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
50	КМ10-309-4	Монтаж обмежувача перенапруги ОПН в шафі (1ШВО)	шт	6	<u>119,12</u> 119,12	- -	715	715	- -	<u>1,6000</u> -	<u>9,6</u> -
51	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (шафа ввідно-розподільна навісна ІР32 /1ШВР/)	шафа	1	<u>2074,06</u> 792,62	<u>716,62</u> 153,48	2074	793	<u>717</u> 153	<u>10,3300</u> 1,8009	<u>10,33</u> 1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, струм до 250 А, що встановлюється в шафі (1ШВР)	шт	3	<u>238,24</u> 238,24	- -	715	715	- -	<u>3,2000</u> -	<u>9,6</u> -
53	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, струм до 100 А, що встановлюється в шафі (1ШВР)	шт	5	<u>208,46</u> 208,46	- -	1042	1042	- -	<u>2,8000</u> -	<u>14</u> -
54	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (шафа розподільна навісна ІР32 /1ШР)	шафа	1	<u>2074,06</u> 792,62	<u>716,62</u> 153,48	2074	793	<u>717</u> 153	<u>10,3300</u> 1,8009	<u>10,33</u> 1,8
55	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, струм до 250 А, що встановлюється в шафі (1ШР)	шт	2	<u>238,24</u> 238,24	- -	476	476	- -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -
56	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, струм до 25 А, що встановлюється в шафі (1ШР)	шт	2	<u>119,12</u> 119,12	- -	238	238	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
57	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (шафа розподільна і освітлення навісна ІР32 /1ШРО)	шафа	1	<u>2074,06</u> 792,62	<u>716,62</u> 153,48	2074	793	<u>717</u> 153	<u>10,3300</u> 1,8009	<u>10,33</u> 1,8
58	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, струм до 100 А, що встановлюється в шафі (1ШРО)	шт	2	<u>208,46</u> 208,46	- -	417	417	- -	<u>2,8000</u> -	<u>5,6</u> -
59	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, струм до 25 А, що встановлюється в шафі (1ШРО)	шт	5	<u>119,12</u> 119,12	- -	596	596	- -	<u>1,6000</u> -	<u>8</u> -
60	КМ8-526-4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400А (блок автоматичного включення резерву АВР)	шт	1	<u>424,59</u> 282,91	<u>17,52</u> 3,47	425	283	<u>18</u> 3	<u>3,8000</u> 0,0429	<u>3,8</u> 0,04
61	КМ8-526-4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400А (вимикач автоматичний стаціонарний 3-х полюсний)	шт	2	<u>424,59</u> 282,91	<u>17,52</u> 3,47	849	566	<u>35</u> 7	<u>3,8000</u> 0,0429	<u>7,6</u> 0,09
62	КМ8-572-6	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1200x1000 мм (стабілізатор напруги)	шт	1	<u>947,51</u> 515,63	<u>431,88</u> 104,30	948	516	<u>432</u> 104	<u>6,7200</u> 1,2169	<u>6,72</u> 1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.Обладнання									
		1. Шафа ввідно-облікова напольна IP32 (1ШВО) в складі:									
63	& 1503-8019-8 варіант 1	1) Шафа ввідно-облікова напольна IP32	шт	1	<u>14650,00</u>	-	14650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	1504-2011 варіант 1	2) Рубильник перекидний ВР 32-39-1250; 3р Іп=630А	шт	2	<u>4700,00</u>	-	9400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	1504-1005 варіант 1	3) Вимикач автоматичний лінійний CVS400 3Р ТМ320D	шт	2	<u>6250,00</u>	-	12500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	1503-5013 варіант 1	4) Трансформатор струму Т-0,66 300/5А кл.т. 0,5	шт	6	<u>1000,00</u>	-	6000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	1517-1867 варіант 1	5) Лічильник електроенергії NIK 2303 ARTT.1000.МС.11 3x5 (10)А кл.т. 1,0	шт	2	<u>2650,00</u>	-	5300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	1504-17151 варіант 1	6) Коробка вимірювальна КП25	шт	2	<u>600,00</u>	-	1200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	1504-15241 варіант 1	7) Обмежувач перенапруг ОПН-0,4кВ	шт	6	<u>450,00</u>	-	2700	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		2. Шафа ввідно-розподільна навісна IP32 (1ШВР) в складі:									
70	1503-1270 варіант 1	1) Шафа ввідно-розподільна навісна IP32 (1ШВР)	шт	1	<u>4200,00</u>	-	4200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	1504-1009 варіант 1	2) Вимикач автоматичний ввідний CVS250 3Р ТМ250D	шт	1	<u>5650,00</u>	-	5650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	1504-1011 варіант 1	3) Вимикач автоматичний лінійний CVS250 3Р ТМ200D	шт	2	<u>2300,00</u>	-	4600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	1504-1019 варіант 1	4) Вимикач автоматичний лінійний іС60N 3Р 63А С	шт	3	<u>750,00</u>	-	2250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	1504-1019 варіант 2	5) Вимикач автоматичний лінійний іС60N 3Р 32А С	шт	2	<u>500,00</u>	-	1000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& С111-115-1-М варіант 2	6) Кріплення	комплект	1	<u>510,05</u>	-	510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		3. Шафа розподільна навісна IP32 (1ШР) в складі:									
76	1503-8164 варіант 1	1) Шафа розподільна навісна IP32 (1ШР)	шт	1	<u>3000,00</u>	-	3000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	1504-1020 варіант 1	2) Вимикач автоматичний ввідний CVS250 3Р ТМ180D	шт	1	<u>2300,00</u>	-	2300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	1504-1022 варіант 1	3) Вимикач автоматичний лінійний CVS160 3Р ТМ160D	шт	1	<u>1950,00</u>	-	1950	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1504-1023 варіант 1	4) Автомат диференційний лінійний iDPN N Vigi 1P+N AC16, Iвит.=30мА	шт	2	1200,00	-	2400	-	-	-	-
80	& С111-115-1-М варіант 8	5) Кріплення	комплект	1	255,05	-	255	-	-	-	-
81	1503-1273 варіант 1	4. Шафа розподільна і освітлення навісна IP32 (1ШРО) в складі: 1) Шафа розподільна навісна IP32 (1ШРО)	шт	1	3500,00	-	3500	-	-	-	-
82	1504-1024 варіант 1	2) Вимикач автоматичний ввідний IC60N 3P 50А С	шт	1	750,00	-	750	-	-	-	-
83	1504-1029 варіант 1	3) Вимикач автоматичний лінійний iC60N 3P С40	шт	1	500,00	-	500	-	-	-	-
84	1504-1033 варіант 1	3) Вимикач автоматичний лінійний iC60N 1P В16	шт	4	150,00	-	600	-	-	-	-
85	1504-1033 варіант 2	5) Вимикач автоматичний лінійний IC60N 1P 16А С з незалежним розчіплювачем 220В	шт	1	860,00	-	860	-	-	-	-
86	& С111-115-1-М варіант 2	6) Кріплення	комплект	1	510,05	-	510	-	-	-	-
87	1504-4020 варіант 1	Блок автоматичного вклучення резерву 300А, 380В, IP32 (АВР) АВР1-321-300-1-2	шт	1	13000,00	-	13000	-	-	-	-
88	1504-1106 варіант 1	Вимикач автоматичний стаціонарний 3-х полюсний, CVS630 3P ТМ630D	шт	2	28850,00	-	57700	-	-	-	-
89	1504-1021 варіант 2	Стабілізатор напруги 3-х фазний 105,6 кВа , 200А, 380/220В, IP20 Алекс Герц ПРО	шт	1	217500,00	-	217500	-	-	-	-
90	& 2405-1545-1 варіант 1	Заземлення рентгенівської системи ("GALMAR") (вартість комплекту заземлення з монтажем)	комплект	1	44174,07	-	44174	-	-	-	-
91	С1510-3 варіант 3	2. Кабельні вироби. Муфта Муфта термоусадна кінцева, 1,0кВ 4КВТп-1	шт	6	919,61	-	5518	-	-	-	-
92	С157-370 варіант 1	Кабель силовий броньований з алюмінієвими жилами, напругою до 1000в, перерізом 5x70 мм2 АВБ6Шв	1000м	0,03	326668,16	-	9800	-	-	-	-
93	С153-360 варіант 4	Кабель силовий броньований з алюмінієвими жилами, напругою до 1000в, перерізом 5x16 мм2 АВБ6Шв	1000м	0,1	102115,10	-	10212	-	-	-	-
94	& С157-369-26 варіант 11	Кабель силовий броньований з мідними жилами, напругою до 1000в, перерізом 5x70 мм2 ВБ6Шв	1000м	0,1	1534434,24	-	153443	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& С157-369-38 варіант 4	Кабель силовий вогнетривкий з мідними жилами, напругою до 1000в, перерізом 5х150мм ² ВВГнгд	1000м	0,005	<u>1713648,24</u> -	-	8568	-	-	-	-
96	& С157-369-50 варіант 3	Кабель силовий вогнетривкий з мідними жилами, напругою до 1000в, перерізом 5х50мм ² ВВГнгд	1000м	0,025	<u>979248,24</u> -	-	24481	-	-	-	-
97	& С157-369-26 варіант 4	Кабель силовий вогнетривкий з мідними жилами, напругою до 660в, перерізом 3х2, 5мм ² ВВГнгд	1000м	0,112	<u>61248,24</u> -	-	6860	-	-	-	-
98	& С157-369-26 варіант 12	Кабель силовий вогнетривкий з мідними жилами, напругою до 660в, перерізом 3х1, 5мм ² ВВГнгд	1000м	0,05	<u>32331,24</u> -	-	1617	-	-	-	-
99	& С157-369-26 варіант 13	Кабель контрольний броньований з мідними жилами, напругою до 660в, перерізом 10х2, 5мм ² КВВБ	1000м	0,03	<u>175539,24</u> -	-	5266	-	-	-	-
100	& С157-343-4 варіант 2	Провід з мідною жилою 1х10-0,38 ПВЗ	м	90	<u>45,46</u> -	-	4091	-	-	-	-
101	& С1530-106-7 варіант 3	3. Електромонтажні вироби. Матеріали Короб пластмасовий, вогнетривкий з кришкою 20х20мм	м	82	<u>30,74</u> -	-	2521	-	-	-	-
102	& С113-19-10 варіант 2	Лоток металевий, оцинкований перфорований, з кришкою (каб. міст) 150х100х3000мм	м	21	<u>464,30</u> -	-	9750	-	-	-	-
103	& С113-19-11 варіант 2	Консоль оцинкована для кріплення лотка, осн. 150мм	шт	14	<u>158,30</u> -	-	2216	-	-	-	-
104	& С1512-14-2 варіант 2	Розетка штепсельна з заземл. конт., схованої установки, 16А, 220В; IP20	шт	10	<u>122,41</u> -	-	1224	-	-	-	-
105	& С1547-16-2-13 варіант 4	Коробка установочна для вимикачів і розеток	шт	10	<u>25,66</u> -	-	257	-	-	-	-
106	& С1545-209-2 варіант 3	Рамка двомісна горизонтальна для розеток	шт	2	<u>61,22</u> -	-	122	-	-	-	-
107	& С1545-209-2 варіант 4	Рамка тримісна горизонтальна для розеток	шт	2	<u>81,62</u> -	-	163	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& С1110-180-2 варіант 1	Наконечник мідно-алюмінієвий кабельний	шт	32	<u>30,62</u> -	- -	980	-	- -	- -	- -
109	& С111-110-355 варіант 5	Труба сталева, електрозварна прямошовна Т25х1,6мм	м	20	<u>102,43</u> -	- -	2049	-	- -	- -	- -
110	& С111-110-355 варіант 6	Труба сталева, електрозварна прямошовна Т60х2,0мм	м	10	<u>127,93</u> -	- -	1279	-	- -	- -	- -
111	С113-965 варіант 1	Труба поліетиленова 2-стінна жорстка , D110мм	м	96	<u>86,80</u> -	- -	8333	-	- -	- -	- -
112	& С113-38-3 варіант 1	Труба гофрована вогнетривка , D 20мм	м	7	<u>20,62</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
113	& С113-38-3 варіант 2	Труба гофрована вогнетривка , D 40мм	м	8	<u>61,42</u> -	- -	491	-	- -	- -	- -
114	& С1-9057-2 варіант 1	Стрічка сигнально-попереджувальна "Обережно, кабель", ширина 300 мм	м	200	<u>6,63</u> -	- -	1326	-	- -	- -	- -
115	& С111-183-1 варіант 2	Швелер N8 (1м)	т	0,0076	<u>45487,00</u> -	- -	346	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					696203	11055	<u>3068</u> 677		<u>146,99</u> 7,97
		Разом устаткування, грн.					373510				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					14671				
		Всього устаткування, грн.					388181				
		Разом будівельні роботи, грн.					322693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					308570				
		всього заробітна плата, грн.					11732				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6009				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1706				
		Всього будівельні роботи, грн.					328702				


		Всього по розділу 3					716880				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Заземлення ДЕС і електрощитової									
116	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,2345	<u>18069,05</u> 18069,05	- -	4237	4237	- -	<u>300,9000</u> -	<u>70,56</u> -
117	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,2345	<u>10412,67</u> 10412,67	- -	2442	2442	- -	<u>173,4000</u> -	<u>40,66</u> -
118	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм (L1=3,0 м.п. - 16 шт. , Lзаг=48,0 м.п.)	10 шт	1,6	<u>1249,41</u> 814,58	<u>308,46</u> 56,12	1999	1303	<u>494</u> 90	<u>11,2000</u> 0,6643	<u>17,92</u> 1,06
119	KM8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї з круга оцинкованого , діаметр 10 мм (Lзаг.=67,0 м.п.)	100 м	0,67	<u>2294,26</u> 1861,89	<u>331,32</u> 57,33	1537	1247	<u>222</u> 38	<u>25,6000</u> 0,6807	<u>17,15</u> 0,46
120	KM8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 120мм2 (смуга сталева для внутр. контуру заземлення електрощитової)	100 м	0,37	<u>5377,24</u> 2094,62	<u>500,93</u> 96,61	1990	775	<u>185</u> 36	<u>28,8000</u> 1,1399	<u>10,66</u> 0,42
121	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 60мм2 (смуга сталева для заземлення лотків, венткоробів) Матеріали	100 м	0,35	<u>3490,69</u> 1861,89	<u>400,50</u> 72,36	1222	652	<u>140</u> 25	<u>25,6000</u> 0,8569	<u>8,96</u> 0,3
122	C111-1162 варіант 1	Круг оцинкований , клас А-1, діаметр 16 мм (L1=3,0 м.п. - 16 шт. , Lзаг=48,0 м.п.)	т	0,08	<u>47502,00</u> -	- -	3800	-	- -	- -	- -
123	C111-1150 варіант 2	Круг оцинкований , клас А-1, діаметр 10 мм (Lзаг=67,0 м.п.)	т	0,044	<u>44983,25</u> -	- -	1979	-	- -	- -	- -
124	& C111-1678-33 варіант 1	Смуга сталева 30x4мм	м	39	<u>51,03</u> -	- -	1990	-	- -	- -	- -
125	& C111-328-178 варіант 1	Смуга сталева 20x3мм	мп	35	<u>35,91</u> -	- -	1257	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					22453	10656	<u>1041</u> 189		<u>165,91</u> 2,24
		Разом будівельні роботи, грн.					22453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10756				
		всього заробітна плата, грн.					10845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6482				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2177				
		Всього будівельні роботи, грн.					28935				

		Всього по розділу 4					28935				
		Разом прями витрати по кошторису					900874	57784	<u>32589</u>		<u>837,08</u>
		Разом устаткування, грн.					373510		7778		93,29
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					14671				
		Всього устаткування, грн.					388181				
		Разом будівельні роботи, грн.					527364				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					436991				
		всього заробітна плата, грн.					65562				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36384				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11370				
		Всього будівельні роботи, грн.					563748				

		Всього по кошторису					951926				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1028,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					76932				

Склав інженер ПКР  Галина Карманчикова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер ПКР  Валентин Висоцький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Грушевського, 52 в м.Ковелі Волинської області
РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Електроосвітлення**

Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Грушевського, 52 в м.Ковелі Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 95,838 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25231 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,706 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,06	<u>26052,68</u> 11388,08	<u>14664,60</u> 3530,44	1563	683	<u>880</u> 212	<u>160,2600</u> 48,5415	<u>9,62</u> 2,91
2	КБ21-24-3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1	<u>596,54</u> 319,19	<u>52,07</u> 19,92	597	319	<u>52</u> 20	<u>4,4400</u> 0,2464	<u>4,44</u> 0,25
3	КМ8-526-1	Монтаж вимикача автоматичного ввідного, автоматичного лінійного, автоматичного диференційного лінійного, струм до 25 А	шт	6	<u>119,12</u> 119,12	- -	715	715	- -	<u>1,6000</u> -	<u>9,6</u> -
4	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-0,25)	шафа	1	<u>1405,51</u> 792,62	<u>612,67</u> 147,96	1406	793	<u>613</u> 148	<u>10,3300</u> 1,7263	<u>10,33</u> 1,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-594-2	Монтаж LED світильників на 36 Вт, IP20	100 шт	0,11	<u>29031,24</u> 16205,38	<u>3957,22</u> 955,65	3193	1783	<u>435</u> 105	<u>211,2000</u> 11,1502	<u>23,23</u> 1,23
6	КМ8-594-2	Монтаж LED світильників на 18 Вт, IP20	100 шт	0,08	<u>29174,52</u> 16205,38	<u>3957,22</u> 955,65	2334	1296	<u>317</u> 76	<u>211,2000</u> 11,1502	<u>16,9</u> 0,89
7	КМ8-594-2	Монтаж аварійних LED світильників на 8 Вт (з акумулятором), IP65	100 шт	0,03	<u>28649,15</u> 16205,38	<u>3957,22</u> 955,65	859	486	<u>119</u> 29	<u>211,2000</u> 11,1502	<u>6,34</u> 0,33
8	КМ8-594-2	Монтаж LED світильників на 20 Вт, IP65	100 шт	0,05	<u>29174,52</u> 16205,38	<u>3957,22</u> 955,65	1459	810	<u>198</u> 48	<u>211,2000</u> 11,1502	<u>10,56</u> 0,56
9	КМ8-594-2	Монтаж LED світильників на 40 Вт, IP65	100 шт	0,02	<u>28649,15</u> 16205,38	<u>3957,22</u> 955,65	573	324	<u>79</u> 19	<u>211,2000</u> 11,1502	<u>4,22</u> 0,22
10	КМ8-594-2	Монтаж LED світильників на 6 Вт з написом "Не входить", IP20	100 шт	0,01	<u>28649,15</u> 16205,38	<u>3957,22</u> 955,65	286	162	<u>40</u> 10	<u>211,2000</u> 11,1502	<u>2,11</u> 0,11
11	КМ8-594-2	Монтаж LED світильників на 6 Вт з написом "Вихід", IP20	100 шт	0,07	<u>28649,15</u> 16205,38	<u>3957,22</u> 955,65	2005	1134	<u>277</u> 67	<u>211,2000</u> 11,1502	<u>14,78</u> 0,78
12	КМ8-594-2	Монтаж LED світильників на 6 Вт з написом "Вихід", IP65	100 шт	0,01	<u>28649,15</u> 16205,38	<u>3957,22</u> 955,65	286	162	<u>40</u> 10	<u>211,2000</u> 11,1502	<u>2,11</u> 0,11
13	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,4	<u>3422,23</u> 2330,77	<u>321,40</u> 77,62	4791	3263	<u>450</u> 109	<u>32,8000</u> 0,9056	<u>45,92</u> 1,27
14	КБ21-15-5	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм ² у коробах пластикових	100м	1,4	<u>926,60</u> 589,11	<u>171,12</u> 47,53	1297	825	<u>240</u> 67	<u>8,1000</u> 0,6384	<u>11,34</u> 0,89
15	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,1	<u>7945,99</u> 5339,11	<u>1335,81</u> 322,59	795	534	<u>134</u> 32	<u>73,4100</u> 3,7639	<u>7,34</u> 0,38
16	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм (гофротруба D 20мм)	100м	0,23	<u>4723,47</u> 2826,80	<u>160,70</u> 38,81	1086	650	<u>37</u> 9	<u>42,3300</u> 0,4528	<u>9,74</u> 0,1
17	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ² (у гофротруби)	100м	0,23	<u>1341,32</u> 1126,58	<u>208,17</u> 125,81	309	259	<u>48</u> 29	<u>16,8700</u> 1,6749	<u>3,88</u> 0,39
18	КМ8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці, 10А, 220В, IP20	100 шт	0,16	<u>7673,00</u> 7673,00	- -	1228	1228	- -	<u>100,0000</u> -	<u>16</u> -
19	КМ8-591-1	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці, 10А, 220В, IP54	100 шт	0,05	<u>7979,19</u> 7673,00	- -	399	384	- -	<u>100,0000</u> -	<u>5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
20	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці, з заземл. конт., 16А, 220В, IP20	100 шт	0,01	<u>7673,00</u> 7673,00	-	77	77	-	<u>100,0000</u> -	1		
21	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці, з заземл. конт., 16А, 220В, IP54	100 шт	0,01	<u>7673,00</u> 7673,00	-	77	77	-	<u>100,0000</u> -	1		
22	КМ8-591-1	Перемикач "Вкл.", "Викл." з підсвіткою, в захисній оболонці, IP54	100 шт	0,01	<u>8183,32</u> 7673,00	-	82	77	-	<u>100,0000</u> -	1		
23	КБ21-22-2	Монтаж коробок розгалужувальних для кабелів, IP55	100шт	0,04	<u>1829,54</u> 1825,22	-	73	73	-	<u>27,6800</u> -	1,11		
		Разом прямі витрати по розділу 1					25490	16114	<u>3959</u> 990		<u>217,57</u> 12,15		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25490	5417	17104	8957	22,59	2602	34447

		Всього по розділу 1					34447						
		Розділ 2. Електрообладнання і матеріали											
		1.Обладнання											
		1. Щиток освітлювальний навісний (1ЩО) в складі:											
24	& С10000-36 варіант 5	1) Щиток освітлення навісний IP54	шт	1	<u>103,83</u> -	-	104	-	-	-	-		
25	& С1547- 161391 варіант 13	2) Вимикач автоматичний ввідний IC60N 3P 25А С	шт	1	<u>459,09</u> -	-	459	-	-	-	-		
26	& С1547- 16135 варіант 11	3) Вимикач автоматичний лінійний iC60N 1P В16	шт	2	<u>153,09</u> -	-	306	-	-	-	-		
27	& С1547- 161391 варіант 12	4) Вимикач автоматичний лінійний iC60N 1P С16	шт	2	<u>183,69</u> -	-	367	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С111-115-1-М варіант 6	2) Кріплення	комплект	1	<u>153,05</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
		2. Ящик з понижуючим трансформатором (ЯТП-0,25) в складі:									
29	& С1514-10 варіант 1	1) Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-0,25 220/12В 250ВА	шт	1	<u>4288,42</u> -	- -	4288	-	- -	- -	- -
30	& С111-115-1-М варіант 7	2) Кріплення	комплект	1	<u>255,05</u> -	- -	255	-	- -	- -	- -
		2. Світильники									
31	& С1547-7-138 варіант 1	Світильник світлодіодний (LED) 36Вт, 220АС IP20	шт	11	<u>663,23</u> -	- -	7296	-	- -	- -	- -
32	& С1547-7-6 варіант 2	Світильник світлодіодний (LED) 18 Вт , 220АС, IP20	шт	8	<u>204,99</u> -	- -	1640	-	- -	- -	- -
33	& С1547-7-110 варіант 1	Світильник світлодіодний (LED) з акумулятором 8Вт, 220АС , IP65	шт	3	<u>1606,73</u> -	- -	4820	-	- -	- -	- -
34	& С1547-7-137 варіант 1	Світильник світлодіодний (LED) 40Вт, 220АС IP65	шт	5	<u>1240,03</u> -	- -	6200	-	- -	- -	- -
35	& С1547-7-137 варіант 1	Світильник світлодіодний (LED) 40Вт, 220АС IP65	шт	2	<u>1240,03</u> -	- -	2480	-	- -	- -	- -
36	& С1547-7-118 варіант 1	Світильник світлодіодний (LED) 6Вт, 220АС IP20, з вказівником "Не входити"	шт	1	<u>918,23</u> -	- -	918	-	- -	- -	- -
37	& С1547-7-118 варіант 3	Світильник світлодіодний (LED) 6Вт, 220АС IP20, з вказівником "Вихід"	шт	7	<u>918,23</u> -	- -	6428	-	- -	- -	- -
38	& С1547-7-118 варіант 4	Світильник світлодіодний (LED) 6Вт, 220АС IP65, з вказівником "Вихід"	шт	1	<u>1071,23</u> -	- -	1071	-	- -	- -	- -
		3. Кабельні вироби									
39	& С157-369-33 варіант 5	Кабель силовий вогнетривкий з мідними жилами, напругою до 660в, перерізом 5х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,012	<u>102048,24</u> -	- -	1225	-	- -	- -	- -
40	& С157-369-26 варіант 4	Кабель силовий вогнетривкий з мідними жилами, напругою до 660в, перерізом 3х2, 5мм2 ВВГнгд	1000м	0,09	<u>61248,24</u> -	- -	5512	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& 15093-34013-7 варіант 1	Кабель силовий вогнетривкий до 90 хв., з мідними жилами ВВГнгд-FR 3х2,5мм2-0, 66кВ 4. Електромонтажні вироби	1000м	0,065	<u>128791,44</u> -	- -	8371	-	- -	- -	- -
42	& С1547-6-2-2О варіант 1	Вимикач одноклавішний , однополюсний , схований, 10А, 220В, IP20	шт	16	<u>102,08</u> -	- -	1633	-	- -	- -	- -
43	& С1547-6-3-2П варіант 1	Вимикач одноклавішний , однополюсний , відкритої установки , 10А, 220В, IP54	шт	5	<u>132,68</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
44	& С1512-14-2 варіант 2	Розетка штепсельна з заземл. конт., схованої установки , 16А , 220В ; IP20	шт	1	<u>122,41</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
45	& С1512-14-6 варіант 2	Розетка штепсельна з заземл. конт., схованої установки, 16А, 42В, IP54	шт	1	<u>204,01</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
46	& С1545-70-1 варіант 1	Перемикач "Вкл.", "Викл." з підсвіткою, в захисній оболонці IP54	шт	1	<u>255,04</u> -	- -	255	-	- -	- -	- -
47	& С1547-16-2-13 варіант 4	Коробка установочна для вимикачів і розеток	шт	18	<u>25,66</u> -	- -	462	-	- -	- -	- -
48	& С1512-5-12 варіант 3	Коробка розгалужувальна для кабелів IP55	шт	4	<u>30,61</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
49	& С1530-106-7 варіант 3	5. Матеріали Короб пластмасовий, вогнетривкий з кришкою 20х20мм	м	140	<u>30,74</u> -	- -	4304	-	- -	- -	- -
50	& С111-110-355 варіант 5	Труба сталева, електрозварна прямошовна Т25х1,6мм	м	10	<u>102,43</u> -	- -	1024	-	- -	- -	- -
51	& С113-38-3 варіант 3	Труби гофровані вогнетривкі , D 20мм	м	23	<u>30,82</u> -	- -	709	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					61391	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					61391				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61391				
		Всього будівельні роботи, грн.					61391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						61391				
		Разом прямі витрати по кошторису						86881	16114	<u>3959</u>		<u>217,57</u>
										990		<u>12,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						86881				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						66808				
		всього заробітна плата, грн.						17104				
		Загальновиробничі витрати, грн.						8957				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						22,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2602				
		Всього будівельні роботи, грн.						95838				

		Всього по кошторису						95838				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						252,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						19706				

Склав

інженер ПКР

Галина Карманчикова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

інженер ПКР

Валентин Висоцький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Грушевського, 52 в м.Ковелі Волинської області
РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Вентиляція**

Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Грушевського, 52 в м.Ковелі Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 116,889 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13033 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,712 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
Розділ 1. Будівельні роботи											
1	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04	596,07 584,89	- -	24	23	- -	8,8700 -	0,35 -
2	KP20-27-3 K=18	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,04	6511,58 6409,37	- -	260	256	- -	97,2000 -	3,89 -
3	KP20-27-2 K=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,04	1347,42 1323,42	- -	54	53	- -	20,0700 -	0,8 -
4	KP20-31-1	Зароблення отворів у місцях пропуску комунікацій в цегляних стінах	100шт	0,04	48257,05 6932,05	- -	1930	277	- -	110,0500 -	4,4 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2268	609	- -		9,44 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1659 609 374 1,14 131 2642				

		Всього по розділу 1					2642				
		Розділ 2. Вентиляція Система П1									
5	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 125мм, 150мм	100м2	0,03611	<u>186194,59</u> 17716,01	<u>436,65</u> 104,88	6723	640	<u>16</u> 4	<u>261,8000</u> 1,4090	<u>9,45</u> 0,05
6 & 7	С1545-549-3 варіант 1	Хомут оцинкований з гумовою прокладкою М10, D 120...126мм (в комплекті зі шпилькою та дюбелем)	шт	3	<u>234,95</u> -	- -	705	-	- -	- -	- -
7 & 8	С1545-549-11 варіант 4	Хомут оцинкований з гумовою прокладкою D 148...154мм (в комплекті зі шпилькою та дюбелем)	шт	5	<u>275,61</u> -	- -	1378	-	- -	- -	- -
8	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>7476,53</u> 758,74	<u>12,96</u> 2,87	7477	759	<u>13</u> 3	<u>9,4700</u> 0,0300	<u>9,47</u> 0,03
9	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (нагрівач каналний електричний)	шт	1	<u>6178,29</u> 862,79	<u>280,98</u> 74,62	6178	863	<u>281</u> 75	<u>12,7500</u> 0,9723	<u>12,75</u> 0,97
10	КБ20-15-1	Установлення фільтра касетного D 150мм	шт	1	<u>3562,96</u> 167,09	<u>10,70</u> 2,97	3563	167	<u>11</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
11	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм (шумоглушник каналний круглий D 150мм)	шт	1	<u>2312,44</u> 126,73	<u>10,70</u> 2,97	2312	127	<u>11</u> 3	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>1,85</u> 0,04
12	КБ20-10-1	Установлення дифузоров D 150мм	шт	3	<u>359,21</u> 150,55	<u>24,36</u> 8,32	1078	452	<u>73</u> 25	<u>2,0700</u> 0,1118	<u>6,21</u> 0,34
13	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,5	<u>13407,09</u> 468,37	- -	6704	234	- -	<u>6,6700</u> -	<u>3,34</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система П2									
14	КБ20-15-5	Установлення провітрювачів каналних D 150мм	шт	1	<u>16753,65</u> 509,16	<u>51,34</u> 14,26	16754	509	<u>51</u> 14	<u>7,3440</u> 0,1915	<u>7,34</u> 0,19
		Система В1									
15	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром 125мм, 150мм	100м2	0,01727	<u>184817,93</u> 17716,01	<u>436,65</u> 104,88	3192	306	<u>8</u> 2	<u>261,8000</u> 1,4090	<u>4,52</u> 0,02
16	& С1545-549-3 варіант 1	Хомут оцинкований з гумовою прокладкою М10, D 120...126мм (в комплекті зі шпилькою та дюбелем)	шт	2	<u>234,95</u> -	- -	470	-	- -	- -	- -
17	& С1545-549-11 варіант 4	Хомут оцинкований з гумовою прокладкою D 148...154мм (в комплекті зі шпилькою та дюбелем)	шт	2	<u>275,61</u> -	- -	551	-	- -	- -	- -
18	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>7576,63</u> 758,74	<u>12,96</u> 2,87	7577	759	<u>13</u> 3	<u>9,4700</u> 0,0300	<u>9,47</u> 0,03
19	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм (шумоглушник каналний круглий D 150мм)	шт	1	<u>2312,44</u> 126,73	<u>10,70</u> 2,97	2312	127	<u>11</u> 3	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>1,85</u> 0,04
20	КБ20-11-1	Установлення решітки вентиляційної 200x150мм/г/	грати	5	<u>381,36</u> 126,18	- -	1907	631	- -	<u>1,8200</u> -	<u>9,1</u> -
21	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5мм, периметром до 2400 мм (січення 250x100/г/мм, 250x150/г/мм)	100м2	0,091	<u>120791,46</u> 10560,58	<u>316,17</u> 92,13	10992	961	<u>29</u> 8	<u>156,0600</u> 1,2376	<u>14,2</u> 0,11
22	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,2	<u>13407,09</u> 468,37	- -	2681	94	- -	<u>6,6700</u> -	<u>1,33</u> -
		Система В2									
23	КБ20-15-5	Установлення провітрювачів каналних D 150мм	шт	1	<u>16753,65</u> 509,16	<u>51,34</u> 14,26	16754	509	<u>51</u> 14	<u>7,3440</u> 0,1915	<u>7,34</u> 0,19
		Автоматика систем В1, П1									
24	КБ21-22-12	Монтаж регулятора швидкості вентилятора	100шт	0,02	<u>144169,18</u> 14723,63	<u>809,58</u> 687,74	2883	294	<u>16</u> 14	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>4,14</u> 0,2
25	КБ21-22-12	Монтаж симісторного регулятора нагрівача	100шт	0,01	<u>786759,18</u> 14723,63	<u>809,58</u> 687,74	7868	147	<u>8</u> 7	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
		Разом прямі витрати по розділу 2					110059	7579	<u>592</u> 178		<u>106,84</u> 2,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					110059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101888				
		всього заробітна плата, грн.					7757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4188				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1215				
		Всього будівельні роботи, грн.					114247				

		Всього по розділу 2					114247				
		Разом прями витрати по кошторису					112327	8188	<u>592</u>		<u>116,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					112327		<u>178</u>		<u>2,35</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103547				
		всього заробітна плата, грн.					8366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4562				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1346				
		Всього будівельні роботи, грн.					116889				

		Всього по кошторису					116889				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					130,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9712				

Склав

інженер ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Галина Карманчикова

Перевірів

інженер ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Валентин Висоцький

Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Грушевського, 52 в м.Ковелі Волинської області
РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Пусконаладжувальні роботи припливної системи вентиляції**

Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Грушевського, 52 в м.Ковелі Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2,870 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02174 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,219 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	1	2015,80 2015,80	- -	2016	2016	- -	20,0000	- -	20 -
		Разом прямі витрати по кошторису					2016	2016	- -		20 -	
		Разом будівельні роботи, грн.					2016					
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					2016					
		Загальновиробничі витрати, грн.					854					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,74					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					203					
		Всього будівельні роботи, грн.					2870					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						2870				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						21,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						2219				

Склав

інженер ПКР*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Галина Карманчикова

Перевірив

інженер ПКР*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Валентин Висоцький

Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Грушевського, 52 в м.Ковелі Волинської області
РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Водопостачання. Каналізація**

Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Грушевського, 52 в м.Ковелі Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 15,009 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05556 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,233 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
Розділ 1. Система К1											
1	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>21390,53</u> 7349,20	<u>70,00</u> 18,71	642	220	<u>2</u> 1	<u>95,7800</u> 0,2428	<u>2,87</u> 0,01
2	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,4	<u>5261,52</u> 1858,78	<u>2930,69</u> 817,15	2105	744	<u>1172</u> 327	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>9,84</u> 4,58
3	КБ16-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	<u>762,27</u> 762,27	- -	762	762	- -	<u>11,5600</u> -	<u>11,56</u> -
4	КР15-8-1	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі	100м	0,03	<u>3809,53</u> 3346,66	- -	114	100	- -	<u>53,1300</u> -	<u>1,59</u> -
5	КБ17-1-5	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10компл.	0,1	<u>49541,40</u> 1819,56	<u>153,30</u> 42,58	4954	182	<u>15</u> 4	<u>24,4400</u> 0,5719	<u>2,44</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-44-3	Заміна сифонів	шт	1	<u>56,58</u> 56,58	- -	57	57	- -	<u>0,7600</u> -	<u>0,76</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					8634	2065	<u>1189</u> 332		<u>29,06</u> 4,65
		Разом будівельні роботи, грн.					8634				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5380				
		всього заробітна плата, грн.					2397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1309				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					389				
		Всього будівельні роботи, грн.					9943				

		Всього по розділу 1					9943				
		Розділ 2. Система В1, Т3									
7	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,04	<u>39168,27</u> 20322,62	<u>2486,65</u> 1414,32	1567	813	<u>99</u> 57	<u>268,9600</u> 19,8780	<u>10,76</u> 0,8
8	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,4	<u>565,46</u> 204,36	- -	226	82	- -	<u>3,0200</u> -	<u>1,21</u> -
9	КР15-22-1	Установлення муфтових кульових кранів	100 шт	0,04	<u>41940,28</u> 3685,28	- -	1678	147	- -	<u>49,5000</u> -	<u>1,98</u> -
10	КР15-22-1	Установлення трійників та ніпелів латунних	100 шт	0,04	<u>22812,78</u> 3685,28	- -	913	147	- -	<u>49,5000</u> -	<u>1,98</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4384	1189	<u>99</u> 57		<u>15,93</u> 0,8
		Разом будівельні роботи, грн.					4384				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3096				
		всього заробітна плата, грн.					1246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					681				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					201				
		Всього будівельні роботи, грн.					5065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						5065				
		Разом прямі витрати по кошторису						13018	3254	<u>1288</u>		<u>44,99</u>
										389		5,45
		Разом будівельні роботи, грн.						13018				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						8476				
		всього заробітна плата, грн.						3643				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1991				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						5,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						590				
		Всього будівельні роботи, грн.						15009				

		Всього по кошторису						15009				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						55,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						4233				

Склав

інженер ПКР*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Галина Карманчикова

Перевірів

інженер ПКР*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Валентин Висоцький

Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Грушевського, 52 в м.Ковелі Волинської області
РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Влаштування системи пожежної сигналізації**

Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Грушевського, 52 в м.Ковелі Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 59,644 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18717 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,841 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 16 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4269,38 4269,38	- -	4269	4269	- -	60,8000 -	60,8 -
2	& С1549-18-2	ППКП "Тірас-16П"	шт	1	13056,21 -	- -	13056	-	- -	- -	- -
3	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	44,94 44,94	- -	90	90	- -	0,6400 -	1,28 -
4	& С1549-3 варіант 1	Акумуляторна батарея 18Аг, 12В	шт	2	2040,21 -	- -	4080	-	- -	- -	- -
5	КМ10-667-13	Пристрій цифрового автодозвону	шт	1	422,02 422,02	- -	422	422	- -	6,4000 -	6,4 -
6	& С1549-45	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	3524,14 -	- -	3524	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	<u>119,12</u> 119,12	-	119	119	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
8 &	С1549-20	Модуль на два релейні виходи МРЛ-2.1	шт	1	<u>515,14</u> -	-	515	-	-	-	-
9	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>595,60</u> 595,60	-	596	596	-	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
10 &	С100-1504-1324-53-7Е	Блок живлення БЖ 1230	шт	1	<u>4979,24</u> -	-	4979	-	-	-	-
11	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	<u>211,01</u> 211,01	-	1055	1055	-	<u>3,2000</u>	<u>16</u>
12 &	С1548-1	Сповіщувач димовий СПД-3	шт	6	<u>193,84</u> -	-	1163	-	-	-	-
13	КМ10-668-2	Монтаж пристрою сигнального світлозвукового	шт	3	<u>211,01</u> 211,01	-	633	633	-	<u>3,2000</u>	<u>9,6</u>
14 &	С1545-70-4-Щ	Оповіщувач ОСЗ "Джміль-1"	шт	1	<u>938,46</u> -	-	938	-	-	-	-
15 &	С1548-7-55	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" (24V)	шт	2	<u>775,24</u> -	-	1550	-	-	-	-
16	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>105,50</u> 105,50	-	211	211	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
17 &	С1548-1-45	Сповіщувач тепловий СПТ 2Б	шт	3	<u>142,82</u> -	-	428	-	-	-	-
18	КМ8-531-2	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	2	<u>156,35</u> 156,35	-	313	313	-	<u>2,1000</u>	<u>4,2</u>
19 &	1602-30063-2-И варіант 1	Сповіщувач ручний SPR-1L	шт	3	<u>163,48</u> -	-	490	-	-	-	-
20	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,6	<u>2337,11</u> 2330,77	-	1402	1398	-	<u>32,8000</u>	<u>19,68</u>
21 &	С130-158-1-225	Короб пластиковий білий 40x40мм	1000м	0,04	<u>99115,75</u> -	-	3965	-	-	-	-
22 &	С130-158-1-226	Короб пластиковий білий 25x16мм	1000м	0,02	<u>33509,35</u> -	-	670	-	-	-	-
23	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,6	<u>1163,68</u> 1163,68	-	3026	3026	-	<u>16,0000</u>	<u>41,6</u>
24 &	С157-369-413 варіант 1	Кабель сигнальний 6*0,22 мм2	1000м	0,2	<u>19316,04</u> -	-	3863	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С157-369-46	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H ...BdFE180/E30-E90 1x2x0,8	1000м	0,06	16857,84	-	1011	-	-	-	-
26	& С113-1717-20	Хомут пластиковий білий 2,5*150 мм (уп=100шт)	уп.	3	35,75	-	107	-	-	-	-
27	& С157-369-421	Резистор обмежуючий 0,42-1,2 кОм	шт	10	3,06	-	31	-	-	-	-
28	& С111-115-8	Саморіз по дереву для гіпсокартону 3,5*25 мм	шт	240	0,36	-	86	-	-	-	-
29	& С111-115-202	Дюбель забивний 8*40 мм	шт	10	86,70	-	867	-	-	-	-
30	& С111-1716-18-Э варіант 1	Ізоляційна стрічка (L=20м)	шт	3	26,01	-	78	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							53537	12132	-	-	172,36
Разом будівельні роботи, грн.							53537				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							41405				
всього заробітна плата, грн.							12132				
Загальновиробничі витрати, грн.							6107				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1709				
Всього будівельні роботи, грн.							59644				

Всього по кошторису							59644				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							187,17				
Кошторисна заробітна плата, грн.							13841				

Склад

інженер ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Галина Карманчикова

Перевірив

інженер ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Валентин Висоцький

Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Грушевського, 52 в м.Ковелі Волинської області
РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Благоустрій**

Реконструкція двоповерхової будівлі поліклініки (літера А-2) (влаштування приміщення для встановлення системи рентгенівської діагностичної Kaigen-40R) Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул.Грушевського, 52 в м.Ковелі Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 111,892 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,3658 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,279 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Демонтажні роботи										
1	KP18-2-1	Розбирання бетонних бортових каменів	100м	0,215	<u>7471,35</u>	<u>1345,05</u>	1606	1317	<u>289</u>	<u>102,0200</u>	<u>21,93</u>	
					6126,30	307,92			66	3,9000	0,84	
2	KB46-34-2	Розбирання бетонного майданчика сходів	м3	2,5	<u>3695,35</u>	<u>2203,42</u>	9238	3730	<u>5508</u>	<u>21,7800</u>	<u>54,45</u>	
					1491,93	538,74			1347	7,4415	18,6	
		Разом прямі витрати по розділу 1					10844	5047	<u>5797</u>		<u>76,38</u>	
									1413		19,44	
		Разом будівельні роботи, грн.					10844					
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					6460					
		Загальновиробничі витрати, грн.					3859					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,5					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1326					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14703				
		Всього по розділу 1					14703				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (улаштування корита під майданчики та вимощення)	100м3	0,153	<u>15370,28</u> 15370,28	- -	2352	2352	- -	<u>261,8000</u> -	<u>40,06</u> -
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту вібротрамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,09	<u>3705,05</u> 1210,66	<u>1546,02</u> 372,20	333	109	<u>139</u> 33	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,65</u> 0,46
5	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів товщиною 150 мм	м3	6,8	<u>1254,50</u> 262,44	<u>122,65</u> 28,65	8531	1785	<u>834</u> 195	<u>3,9800</u> 0,3990	<u>27,06</u> 2,71
6	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки товщиною 100мм	100м3	0,045	<u>334440,69</u> 9492,59	<u>4515,65</u> 1000,40	15050	427	<u>203</u> 45	<u>150,7000</u> 10,4550	<u>6,78</u> 0,47
7	КБ11-2-1	Улаштування піщаних шарів стабілізованих цементом (товщина 30мм)	м3	0,6	<u>1889,18</u> 301,81	<u>122,65</u> 28,65	1134	181	<u>74</u> 17	<u>4,5770</u> 0,3990	<u>2,75</u> 0,24
8	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші (відновлення покриття з використанням раніше демонтованої бруківки)	1000 м2	0,019	<u>185585,54</u> 84771,75	<u>452,76</u> 125,76	3526	1611	<u>9</u> 2	<u>1179,1870</u> 1,6891	<u>22,4</u> 0,03
9	КР18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різь	2	<u>43,80</u> 42,91	- -	88	86	- -	<u>0,5900</u> -	<u>1,18</u> -
10	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів товщиною 50 мм	м3	2,25	<u>1907,59</u> 262,44	<u>122,65</u> 28,65	4292	590	<u>276</u> 64	<u>3,9800</u> 0,3990	<u>8,96</u> 0,9
11	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (h=40мм) з використанням готової піщано-цементної суміші	1000 м2	0,045	<u>628183,46</u> 73714,57	<u>452,76</u> 125,76	28268	3317	<u>20</u> 6	<u>1025,3800</u> 1,6891	<u>46,14</u> 0,08
12	КР20-17-5	Приготування суміші	100м3	0,056	<u>20674,61</u> 20674,61	- -	1158	1158	- -	<u>344,2900</u> -	<u>19,28</u> -
13	КР18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різь	5	<u>43,80</u> 42,91	- -	219	215	- -	<u>0,5900</u> -	<u>2,95</u> -
14	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,36	<u>63347,41</u> 8233,54	<u>712,66</u> 157,88	22805	2964	<u>257</u> 57	<u>126,0300</u> 1,6500	<u>45,37</u> 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					87756	14795	<u>1812</u> 419		<u>224,58</u> 5,48
		Разом будівельні роботи, грн.					87756				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71149				
		всього заробітна плата, грн.					15214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9433				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3279				
		Всього будівельні роботи, грн.					97189				

		Всього по розділу 2					97189				
		Разом прямі витрати по кошторису					98600	19842	<u>7609</u> 1832		<u>300,96</u> 24,92
		Разом будівельні роботи, грн.					98600				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71149				
		всього заробітна плата, грн.					21674				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13292				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4605				
		Всього будівельні роботи, грн.					111892				

		Всього по кошторису					111892				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					365,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26279				

Склав

інженер ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Галина Карманчикова

Перевірів

інженер ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Валентин Висоцький