

Individual entrepreneur
Soroka Roman Mykolayovych

08112, Kyiv region, Kapitanivka village, street
Sosnova building 1A, apartment 2,
tel. 098-088-88-48, r_soroka@ukr.net



Фізична особа-підприємець
Сорока Роман Миколайович

08112, Київська область, с.Капітанівка, вул.
Соснова буд.1А, кв.2,
тел. 098-088-88-48, r_soroka@ukr.net

Кваліфікаційний сертифікат – серія АР № 013086 від 05.04.2017 р. Сороки Р.М.
Свідоцтво № 01741 від 22.07.2022 р. Сороки Р.М.

**Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування
місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на
ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області**

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Том 4

Об'єктні та локальні кошторисні розрахунки

33-05/23-K

Фізична особа-підприємець



Р.М. Сорока

Головний інженер проекту



Р.М. Сорока

Примірник №

2023

Номер тому	Позначення	Найменування	Примітка
1	33-05/23-АД	Автомобільна дорога. Пояснювальна записка, відомості, креслення.	
2	33-05/23-ОДР	Організація дорожнього руху	
3	33-05/23-ОВНС	Оцінка впливу на навколишнє середовище	
4	33-05/23-К	Об'єктні та локальні кошторисні розрахунки.	
5	33-05/23-К	Зведений кошторисний розрахунок	

						33-05/23-СП		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
						Склад робочого проекту	Стадія	Аркуш
							РП	1
ГП	Сорока						ФОП Сорока	
Н.контр.								



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АР

№ 002865

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

інженер-проектувальник

(найменування професії)

Виданий про те, що Перець Олександра Геннадіївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: інженер-проектувальник

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії

від 31.08.2012 № 22, затвердженим президією

Комісії 31.08.2012 № 20-ІІІ).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 03.09 20 12 року
за № 2503.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації

Дата видачі 31.08 20 12 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії

(підпис)

Губень П.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)





ВУТІП

Всеукраїнська громадська організація
«Гільдія проектувальників у будівництві»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково-методичний центр «Інпроект»

СВІДОЦТВО № 00021

Інженер-проектувальник

Перець Олександра Геннадіївна

(кваліфікаційний сертифікат серія АР № 002865)

з 18.07.2017 по 20.07.2017

відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність»
підвищив(ла) кваліфікацію за напрямом:

***Інженерно-будівельне проектування
у частині кошторисної документації***

Директор ТОВ «НМЦ «Інпроект»

Виконавчий директор ВУТіП

Дата видачі 20.07.2017

Ю. П. Сіренко

Д. М. Коломієць

м. Київ



	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Підготовка території № 01-01	3
2. Локальний кошторис на підготовчі роботи. № 01-01-01	5
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	7
4. Об'єктний кошторис : Земляне полотно № 02-01	8
5. Локальний кошторис на влаштування земляного полотна № 02-01-01	10
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	15
7. Локальний кошторис на підпірна стінка ПК 38+01 - ПК 38+31 праворуч № 02-01-02	18
8. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	21
9. Локальний кошторис на підпірна стінка ПК 62+22 – ПК 62+58 ліворуч № 02-01-03	23
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	26
11. Об'єктний кошторис : Транспортні споруди. № 03-01	28
12. Локальний кошторис на залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 38+39,00 № 03-01-01	30
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-01	35
14. Локальний кошторис на залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 42+00,00 № 03-01-02	40
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-02	45
16. Локальний кошторис на залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 48+45,00 № 03-01-03	50
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-03	55
18. Локальний кошторис на залізобетонна труба отв. 1,00 м ПК 48+45,00 (ремонт) № 03-01-04	60
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-04	63
20. Локальний кошторис на залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 58+24,00 (подовження) № 03-01-05	66
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-05	71
22. Локальний кошторис на залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 59+29,00 (подовження) № 03-01-06	75
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-06	80
24. Локальний кошторис на залізобетонна труба отв. 1,20 м ПК 61+92,00 (ремонт) № 03-01-07	84
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-07	87

26. Об'єктний кошторис : Дорожній одяг № 04-01	90
27. Локальний кошторис на улаштування дорожнього одягу № 04-01-01	92
28. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01	99
29. Локальний кошторис на влаштування водоскидів з проїзної частини № 04-01-02	102
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02	108
31. Об'єктний кошторис : Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб № 05-01	112
32. Локальний кошторис на влаштування автобусних зупинок № 05-01-01	114
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01	117
34. Об'єктний кошторис : Пересічення та примикання № 06-01	119
35. Локальний кошторис на улаштування примикань № 06-01-01	121
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	127
37. Об'єктний кошторис : Облаштування та обстановка дороги № 07-01	130
38. Локальний кошторис на тротуари № 07-01-01	132
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	135
40. Локальний кошторис на в'їзди у двори № 07-01-02	137
41. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02	146
42. Локальний кошторис на установлення дорожніх знаків № 07-01-03	151
43. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03	156
44. Локальний кошторис на улаштування огороження № 07-01-04	159
45. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04	161
46. Локальний кошторис на улаштування дорожньої розмітки № 07-01-05	163
47. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05	166
48. Об'єктний кошторис : Облаштування та обстановка дороги. Освітлення № 07-02	168
49. Локальний кошторис на перевлаштування освітлення № 07-02-01	170
50. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01	174

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531
Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01


на : Підготовка території

Кошторисна вартість	319,389 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,67608 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	132,170 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 жовтня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-01-01	на підготовчі роботи.	319,389	-	319,389	1,67608	132,17	-
		Всього:	319,389	-	319,389	1,67608	132,17	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-01-01	підготовчі роботи.	<u>1,07345</u> 75,378	<u>-</u> -	<u>0,60263</u> 56,792	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,67608</u> 132,17	<u>-</u> -	<u>1,67608</u> 132,17
	Разом :	<u>1,07345</u> 75,378	<u>-</u> -	<u>0,60263</u> 56,792	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,67608</u> 132,17	<u>-</u> -	<u>1,67608</u> 132,17

Склад



Перець О.Г.

Перевірів



Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

1

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-01
на підготовчі роботи.
Підготовка території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 319,389 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,67608 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 132,170 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ30-73-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) оголовків одноочкових круглих труб отвором 0,5 м	м3	37,8	<u>1851,00</u> 506,15	<u>1344,85</u> 408,62	69968	19132	<u>50836</u> 15446	<u>7,2080</u> 4,3360	<u>272,46</u> 163,9
2	КБ30-65-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 0,9 м	м3	45	<u>3788,42</u> 1093,75	<u>2694,67</u> 818,76	170479	49219	<u>121260</u> 36844	<u>15,5760</u> 8,6880	<u>700,92</u> 390,96
3	КБ30-73-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) оголовків залізобетонних труб отв. 1,00 м	м3	7,38	<u>759,63</u> 258,41	<u>501,22</u> 152,29	5606	1907	<u>3699</u> 1124	<u>3,6800</u> 1,6160	<u>27,16</u> 11,93
4	КБ30-65-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) ланок з.б. труб отв. 1,00 м	м3	7	<u>2319,43</u> 731,41	<u>1588,02</u> 482,51	16236	5120	<u>11116</u> 3378	<u>10,4160</u> 5,1200	<u>72,91</u> 35,84
5	С331-1-1 варіант 1 на виробничу базу	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	233,228	<u>120,33</u> -	<u>120,33</u> -	28064	-	<u>28064</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати					290353	75378	<u>214975</u> 56792		<u>1073,45</u> 602,63


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		зокрема: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за кошторисом					132170 29036 - - 319389 319389				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1676,08 132170				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
на підготовчі роботи.

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	1073,45	70,22			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	602,63	94,24			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1676,08				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	301,31344	620,32			
6	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м	т	233,228	120,33			
	варіант 1	транспортном загального призначення на відстань 10 км						

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531

Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на : Земляне полотно

Кошторисна вартість

3223,768 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість

4,56809 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

318,733 тис.грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 13 жовтня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на влаштування земляного полотна	2357,89	-	2357,89	3,27758	232,11	-
2	02-01-02	на підпірна стінка ПК 38+01 - ПК 38+31 праворуч	185,599	-	185,599	0,27321	18,406	-
3	02-01-03	на підпірна стінка ПК 62+22 – ПК 62+58 ліворуч	680,279	-	680,279	1,01730	68,217	-
		Всього:	3223,768		3223,768	4,56809	318,733	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Склав


Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Сорока Р.М.

Перець О.Г.

Сорока Р.М.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	влаштування земляного полотна	<u>1,93076</u> 114,564	- -	<u>1,34682</u> 117,546	- -	- -	<u>3,27758</u> 232,11	- -	<u>3,27758</u> 232,11
02-01-02	підпірна стінка ПК 38+01 - ПК 38+31 праворуч	<u>0,27108</u> 18,219	- -	<u>0,00213</u> 0,187	- -	- -	<u>0,27321</u> 18,406	- -	<u>0,27321</u> 18,406
02-01-03	підпірна стінка ПК 62+22 – ПК 62+58 ліворуч	<u>1,00947</u> 67,519	- -	<u>0,00783</u> 0,698	- -	- -	<u>1,01730</u> 68,217	- -	<u>1,01730</u> 68,217
-----	Разом :	<u>3,21131</u> 200,302	- -	<u>1,35678</u> 118,431	- -	- -	<u>4,56809</u> 318,733	- -	<u>4,56809</u> 318,733

Склад



Перець О.Г.

Перевірів



Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

1

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-01
на влаштування земляного полотна
Земляне полотно**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2357,890 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,27758 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 232,110 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляне полотно.									
1	ДБ1-19-8	Розробка рослинного ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	14,12	<u>1001,63</u> -	<u>1001,63</u> 145,76	14143	-	<u>14143</u> 2058	- 1,5232	- 21,51
2	ДБ1-19-11 К=9	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-8	100 м3	14,12	<u>7565,86</u> -	<u>7565,86</u> 1100,98	106830	-	<u>106830</u> 15546	- 11,5056	- 162,46
3	ДБ1-25-2	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.], ґрунт II групи	100 м3	14,12	<u>516,37</u> -	<u>516,37</u> 66,45	7291	-	<u>7291</u> 938	- 0,7397	- 10,44
4	ДБ1-28-1	Розпушування ґрунту бульдозером-розпушувачем потужністю 283 кВт [385 к.с.], група ґрунту I – IV, довжина ділянки розпушення до 100 м	1000 м3	1,695	<u>3076,66</u> -	<u>3076,66</u> 178,98	5215	-	<u>5215</u> 303	- 1,8704	- 3,17
5	КБ1-147-2	Улаштування уступів по укосах насипів, група ґрунтів 2	100м3	3,15	<u>14393,76</u> 12973,62	<u>1420,14</u> 251,15	45340	40867	<u>4473</u> 791	<u>226,1000</u> 2,5872	<u>712,22</u> 8,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБ1-23-2	Розробка ґрунту у виїмці екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи (в насип)	100 м3	16,07	<u>1606,04</u>	<u>1606,04</u>	25809	-	<u>25809</u>	-	-
					-	360,93			5800	4,1400	66,53
7	С331-34-1	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 1 км	т	2812,25	<u>11,71</u>	<u>11,71</u>	32931	-	<u>32931</u>	-	-
					-	-			-	-	-
8	С1429-110	Платний ґрунт із резерва (відстань транспортування 25км)	м3	1536	<u>571,18</u>	-	877332	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	ДБ1-22-1	Розрівнювання ґрунту при відсіпанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт I групи	100 м3	31,43	<u>649,97</u>	<u>649,97</u>	20429	-	<u>20429</u>	-	-
					-	66,88			2102	0,7097	22,31
10	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т (4проходи)	1000 м3	2,91	<u>3680,29</u>	<u>3680,29</u>	10710	-	<u>10710</u>	-	-
					-	390,62			1137	3,8499	11,2
11	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1(K=4)	1000 м3	2,91	<u>3621,49</u>	<u>3621,49</u>	10539	-	<u>10539</u>	-	-
	K=4				-	384,38			1119	3,7884	11,02
12	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту	1000м3	1,455	<u>21292,50</u>	<u>15929,36</u>	30981	1678	<u>23177</u>	<u>20,7400</u>	<u>30,18</u>
					1153,14	2068,82			3010	26,9620	39,23
13	ДБ1-12-2	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи	1000 м2	5,964	<u>337,89</u>	<u>337,89</u>	2015	-	<u>2015</u>	-	-
					-	35,31			211	0,3480	2,08
14	ДБ1-13-1	Планування укосів насипу автогрейдером легкого типу при робочому ході в одному напрямку	1000 м2	5,253	<u>797,01</u>	<u>797,01</u>	4187	-	<u>4187</u>	-	-
					-	134,56			707	1,4279	7,5
15	ДБ1-12-2	Планування узбіччя автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи	1000 м2	10,852	<u>337,89</u>	<u>337,89</u>	3667	-	<u>3667</u>	-	-
					-	35,31			383	0,3480	3,78
		Разом прямі витрати					1197419	42545	<u>271416</u>		<u>742,4</u>
		зокрема:							34105		369,38
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					883458				
		всього заробітна плата, грн.					76650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119743				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1317162				

		Всього за розділом 1					1317162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Укріплювальні роботи									
16	ДБ1-19-8	Надвизка раніше розробленого рослинного ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	6,31	<u>1001,63</u> -	<u>1001,63</u> 145,76	6320	-	<u>6320</u> 920	<u>-</u> 1,5232	<u>-</u> 9,61
17	ДБ1-19-11 К=9	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-8	100 м3	6,31	<u>7565,86</u> -	<u>7565,86</u> 1100,98	47741	-	<u>47741</u> 6947	<u>-</u> 11,5056	<u>-</u> 72,6
18	КБ1-152-2	Укріплення укосів насипу посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	56,71	<u>3286,20</u> -	<u>2665,04</u> 500,18	186360	-	<u>151134</u> 28365	<u>-</u> 5,5847	<u>-</u> 316,71
19	КБ1-152-2	Укріплення укосів виїмки посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	3,32	<u>3286,20</u> -	<u>2665,04</u> 500,18	10910	-	<u>8848</u> 1661	<u>-</u> 5,5847	<u>-</u> 18,54
20	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	60,03	<u>2607,54</u> 150,12	<u>2242,71</u> 291,27	156531	9012	<u>134630</u> 17485	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>162,08</u> 227,87
		Разом прямі витрати					407862	9012	<u>348673</u> 55378		<u>162,08</u> 645,33
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50177				
		всього заробітна плата, грн.					64390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40786				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					448648				

		Всього за розділом 2					448648				
		Розділ 3. Укріплення бокових каналів									
21	КБ1-87-5	Планування бокових каналів механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	3,015	<u>479,19</u> -	<u>479,19</u> 157,83	1445	-	<u>1445</u> 476	<u>-</u> 1,7358	<u>-</u> 5,23
22	ДБ1-19-8	Надвизка раніше розробленого рослинного ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	2,52	<u>1001,63</u> -	<u>1001,63</u> 145,76	2524	-	<u>2524</u> 367	<u>-</u> 1,5232	<u>-</u> 3,84
23	ДБ1-19-11 К=9	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-8	100 м3	2,52	<u>7565,86</u> -	<u>7565,86</u> 1100,98	19066	-	<u>19066</u> 2774	<u>-</u> 11,5056	<u>-</u> 28,99
24	КБ1-152-2	Укріплення бокових каналів та дно кювету посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	26,58	<u>3286,20</u> -	<u>2665,04</u> 500,18	87347	-	<u>70837</u> 13295	<u>-</u> 5,5847	<u>-</u> 148,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	26,58	<u>2607,54</u> 150,12	<u>2242,71</u> 291,27	69308	3990	<u>59611</u> 7742	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>71,77</u> 100,9
26	КБ1-158-5	Укріплення бокових каналів монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	3,99	<u>70141,84</u> 12823,54	<u>3844,39</u> 625,74	279866	51166	<u>15339</u> 2497	<u>207,4000</u> 8,2463	<u>827,53</u> 32,9
27	КБ1-158-6 К=2	При укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити	100м2	-3,99	<u>7644,73</u> 1601,40	<u>34,09</u> 9,90	-30502	-6390	<u>-136</u> -40	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>-103,34</u> -0,53
28	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	Укріплення дна бокових каналів монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	100м2	1,41	<u>68859,49</u> 11541,19	<u>3844,39</u> 625,74	97092	16273	<u>5421</u> 882	<u>186,6600</u> 8,2463	<u>263,19</u> 11,63
29	КБ1-158-6 К=2 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити /горизонтальних поверхонь/	100м2	-1,41	<u>7484,59</u> 1441,26	<u>34,09</u> 9,90	-10553	-2032	<u>-48</u> -14	<u>23,3100</u> 0,1330	<u>-32,87</u> -0,19
30	ДБ1-26-1	Укріплення дна кювету щебенем фракції 20-40 мм	100 м2	0,89	<u>25462,12</u> -	<u>689,13</u> 93,89	22661	-	<u>613</u> 84	<u>-</u> 1,0097	<u>-</u> 0,9
		Разом прямі витрати					538254	63007	<u>174672</u> 28063		<u>1026,28</u> 332,11
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					300575				
		всього заробітна плата, грн.					91070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53826				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					592080				

		Всього за розділом 3					592080				
		Разом прямі витрати					2143535	114564	<u>794761</u> 117546		<u>1930,76</u> 1346,82
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1234210				
		всього заробітна плата, грн.					232110				
		Загальновиробничі витрати, грн.					214355				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					2357890				


		Всього за кошторисом					2357890				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3277,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					232110				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на влаштування земляного полотна

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	1930,76	59,34			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1346,82	87,28			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3277,58				
		Середній розряд робіт	розряд	2,0				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,934	340,93			
6	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	1,1296	1051,82			
7	КБМ201-302	Трактори на гусеничному ходу при роботі на водогосподарському будівництві, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,9899	608,38			
8	КБМ206-248	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	309,1977	722,84			
9	КБМ206-250-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	22,1766	1163,80			
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	8,661	547,70			
11	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	6,174	724,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ207-150-ДР	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	219,861	894,31			
13	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	5,7892	1054,21			
14	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	14,7721	1382,92			
15	КБМ207-215-ДР	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 283 кВт [385 к.с.]	маш. год	1,8984	2747,02			
16	КБМ212-201-ДР	Автогрейдери, тип легкий, потужність 66,2 кВт (90 к.с.)	маш. год	5,72577	731,20			
17	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,2759	1067,62			
18	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	4,03584	1407,89			
19	КБМ212-302	Грейдери причіпні важкого типу	маш. год	1,9899	117,66			
20	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,445	716,34			
21	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	18,0711	1175,81			
22	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	304,5699	768,05			
23	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	56,2965	45,74			
24	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 1 км	т	2812,25	11,71			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
25	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	20,7864				
26	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	10,26				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
27	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,648	27928,37	26250,00	1130,75	547,62
28	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,0432	29767,96	28875,54	308,73	583,69
29	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,243	32401,28	31457,23	308,73	635,32
30	+С112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,432	4492,31	4204,20	200,03	88,08
31	С142-10-2	Вода	м3	668,211	42,10	42,10	-	-
32	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	69,172	1935,39	693,73	1203,71	37,95
33	+С1421-10634 варіант 2	Пісок	м3	10,422	767,51	296,00	456,46	15,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	44,064	2354,05	1358,33	949,56	46,16
35	+С1429-110 варіант 1	Платний ґрунт із резерва (відстань транспортування 25км)	м3	1536	571,18	205,00	354,98	11,20
36	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	2,33847	22978,12	22500,00	27,57	450,55
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
37	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4157	156,08	156,08		
38	С1999-9009	Дрова	м3	1,2312	119,13	119,13		


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склад


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

1

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-02
на підпірна стінка ПК 38+01 - ПК 38+31 праворуч
Земляне полотно

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 185,599 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,27321 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 18,406 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	ДБ1-23-48	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,75 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	0,189	<u>1443,56</u>	<u>1443,56</u>	273	-	<u>273</u>	-	-
					-	265,28			50	2,9469	0,56
2	КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,021	<u>18444,33</u>	-	387	387	-	<u>314,1600</u>	<u>6,6</u>
	тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2				18444,33	-			-	-	-
3	С331-34-1	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 5 км	т	41	<u>58,57</u>	<u>58,57</u>	2401	-	<u>2401</u>	-	-
	у відвал				-	-			-	-	-
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту дна котловану пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,09	<u>2576,59</u>	<u>1365,93</u>	232	109	<u>123</u>	<u>18,3600</u>	<u>1,65</u>
					1210,66	372,20			33	5,1175	0,46
5	ДБ1-30-4	Улаштування суцільного прошарку з нетканого геосинтетичного матеріалу в земляному полотні	1000 м2	0,036	<u>62717,28</u>	<u>10278,03</u>	2258	65	<u>370</u>	<u>28,5500</u>	<u>1,03</u>
					1816,07	1341,07			48	13,5255	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					5551	561	<u>3167</u> 131		<u>9,28</u> 1,51
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1823				
		всього заробітна плата, грн.					692				
		Загальновиробничі витрати, грн.					555				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					6106				

		Всього за розділом 1					6106				
		Розділ 2. Влаштування підпірної стінки висотою 1,0 м із габіонів									
6	ДБ4-18-4	Виготовлення габійонних ящиків з дроту діаметром 4 мм по розмірам 2 м х 1 м х 1 м	1 ящ.	15	<u>661,47</u>	-	9922	9922	-	<u>9,4200</u>	<u>141,3</u>
					<u>661,47</u>	-			-	-	-
7	С111-875	Сітка подвійного скручування з дроту Ф4мм (оцинкована) з шестикутними вічками розмір. 60х80 мм	м2	173,25	<u>429,70</u>	-	74446	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	С111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 4,0 мм	т	0,02505	<u>61141,23</u>	-	1532	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,38115	<u>28994,58</u>	-	11051	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	ДБ4-19-4	Встановлення габійонних ящиків з розмірами 2 м х 1 м х 1 м з завантаженням каменем	1 м3	30	<u>1827,67</u> <u>190,99</u>	-	54830	5730	-	<u>2,8600</u>	<u>85,8</u>
					-	-			-	-	-
11	ДБ1-23-48	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,75 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	0,21	<u>1443,56</u>	<u>1443,56</u>	303	-	<u>303</u>	-	-
					-	265,28			56	2,9469	0,62
12	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 25 км	т	40,95	<u>221,86</u>	<u>221,86</u>	9085	-	<u>9085</u>	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ1-166-2	Пошарова засипка застінного простору дренажним ґрунтом з ущільненням	100м3	0,21	<u>9554,18</u>	-	2006	2006	-	<u>165,2400</u>	<u>34,7</u>
					<u>9554,18</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					163175	17658	<u>9388</u> 56		<u>261,8</u> 0,62
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136129				
		всього заробітна плата, грн.					17714				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. -----					16318 - - 179493				
		Всього за розділом 2					179493				
		Разом прямі витрати зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. -----					168726 137952 18406 16873 - - 185599	18219	<u>12555</u> 187		<u>271,08</u> 2,13
		Всього за кошторисом					185599				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					273,21 18406				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на підпірна стінка ПК 38+01 - ПК 38+31 праворуч

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	271,08	67,21			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,13	88,36			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	273,21				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,4005	306,95			
6	КБМ206-252-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,8 м3	маш. год	0,02592	1762,29			
7	КБМ206-340-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,83391	690,70			
8	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,21384	1067,62			
9	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,03888	905,05			
10	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,05004	1175,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ212-1601-ДР	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,00216	928,15			
12	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 5 км	т	41	58,57			
13	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 25 км	т	40,95	221,86			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,6065				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
15	+С111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,01656	34876,88	33950,64	242,38	683,86
16	+С111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 4,0 мм	т	0,02505	61141,23	59700,00	242,38	1198,85
17	+С111-875	Сітка подвійного скручування з дроту Ф4мм (оцинкована) з шестикутними вічками розм. 60x80 мм	м2	173,25	429,70	421,00	0,27	8,43
18	+С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,38115	28994,58	28183,68	242,38	568,52
19	С142-10-2	Вода	м3	0,54	42,10	42,10	-	-
20	+С1421-9554	Камінь бутовий М800-1400	м3	30,3	1601,41	932,99	637,02	31,40
21	+С1555-378	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	36,864	48,82	47,65	0,21	0,96

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

1

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-03
на підпірна стінка ПК 62+22 – ПК 62+58 ліворуч
Земляне полотно

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 680,279 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,0173 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 68,217 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	ДБ1-23-48	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,75 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	0,846	<u>1443,56</u>	<u>1443,56</u>	1221	-	<u>1221</u>	-	-
					-	265,28			224	2,9469	2,49
2	КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,094	<u>18444,33</u>	-	1734	1734	-	<u>314,1600</u>	<u>29,53</u>
	тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2				18444,33	-			-	-	-
3	С331-34-1	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 5 км	т	183,3	<u>58,57</u>	<u>58,57</u>	10736	-	<u>10736</u>	-	-
	у відвал				-	-			-	-	-
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту дна котловану пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,216	<u>2576,59</u>	<u>1365,93</u>	557	262	<u>295</u>	<u>18,3600</u>	<u>3,97</u>
					1210,66	372,20			80	5,1175	1,11
5	ДБ1-30-4	Улаштування суцільного прошарку з нетканого геосинтетичного матеріалу в земляному полотні	1000 м2	0,108	<u>62717,28</u>	<u>10278,03</u>	6773	196	<u>1110</u>	<u>28,5500</u>	<u>3,08</u>
					1816,07	1341,07			145	13,5255	1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					21021	2192	<u>13362</u> 449		<u>36,58</u> 5,06
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5467				
		всього заробітна плата, грн.					2641				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					23123				

		Всього за розділом 1					23123				
		Розділ 2. Влаштування підпірної стінки висотою 2,0 м із габіонів									
6	ДБ4-18-4	Виготовлення габійонних ящиків з дроту діаметром 4 мм по розмірам 2 м х 1 м х 1 м	1 ящ.	54	<u>661,47</u>	-	35719	35719	-	<u>9,4200</u>	<u>508,68</u>
					<u>661,47</u>	-			-	-	-
7	С111-875 варіант 1	Сітка подвійного скручування з дроту Ф4мм (оцинкована) з шестикутними вічками розмір. 60х80 мм	м2	623,7	<u>429,70</u>	-	268004	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	С111-813 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 4,0 мм	т	0,09018	<u>61141,23</u>	-	5514	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,37214	<u>28994,58</u>	-	39785	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	ДБ4-19-4	Встановлення габійонних ящиків з розмірами 2 м х 1 м х 1 м з завантаженням каменем	1 м3	108	<u>1827,67</u> <u>190,99</u>	-	197388	20627	-	<u>2,8600</u>	<u>308,88</u>
					-	-			-	-	-
11	ДБ1-23-48	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,75 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	0,94	<u>1443,56</u>	<u>1443,56</u>	1357	-	<u>1357</u>	-	-
					-	265,28			249	2,9469	2,77
12	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 25 км	т	183,3	<u>221,86</u>	<u>221,86</u>	40667	-	<u>40667</u>	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ1-166-2	Пошарова засипка застінного простору дренажним ґрунтом з ущільненням	100м3	0,94	<u>9554,18</u>	-	8981	8981	-	<u>165,2400</u>	<u>155,33</u>
					<u>9554,18</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					597415	65327	<u>42024</u> 249		<u>972,89</u> 2,77
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					490064				
		всього заробітна плата, грн.					65576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. -----					59741 - - 657156				
		Всього за розділом 2					657156				
		Разом прямі витрати зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. -----					618436 495531 68217 61843 - - 680279	67519	<u>55386</u> 698		<u>1009,47</u> 7,83
		Всього за кошторисом					680279				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1017,3 68217				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на підпірна стінка ПК 62+22 – ПК 62+58 ліворуч

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	1009,47	66,89			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,83	89,28			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1017,3				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,9612	306,95			
6	КБМ206-252-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,8 м3	маш. год	0,07776	1762,29			
7	КБМ206-340-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	3,73274	690,70			
8	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,64152	1067,62			
9	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,11664	905,05			
10	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,15012	1175,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ212-1601-ДР	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,00648	928,15			
12	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 5 км	т	183,3	58,57			
13	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 25 км	т	183,3	221,86			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,8556				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
15	+С111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,059616	34876,88	33950,64	242,38	683,86
16	+С111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 4,0 мм	т	0,09018	61141,23	59700,00	242,38	1198,85
17	+С111-875	Сітка подвійного скручування з дроту Ф4мм (оцинкована) з шестикутними вічками розм. 60х80 мм	м2	623,7	429,70	421,00	0,27	8,43
18	+С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,37214	28994,58	28183,68	242,38	568,52
19	С142-10-2	Вода	м3	1,62	42,10	42,10	-	-
20	+С1421-9554	Камінь бутовий М800-1400	м3	109,08	1601,41	932,99	637,02	31,40
21	+С1555-378	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	110,592	48,82	47,65	0,21	0,96

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531
Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на : Транспортні споруди.

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості

1495,773 тис.грн.
2,25267 тис.люд.год.
161,276 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 13 жовтня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-01-01	на залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 38+39,00	329,858	-	329,858	0,51742	38,039	-
2	03-01-02	на залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 42+00,00	330,523	-	330,523	0,49880	36,864	-
3	03-01-03	на залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 48+45,00	297,898	-	297,898	0,42850	31,569	-
4	03-01-04	на залізобетонна труба отв. 1,00 м ПК 48+45,00 (ремонт)	67,343	-	67,343	0,13090	8,479	-
5	03-01-05	на залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 58+24,00 (подовження)	189,731	-	189,731	0,24205	16,816	-
6	03-01-06	на залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 59+29,00 (подовження)	205,167	-	205,167	0,25840	18,048	-
7	03-01-07	на залізобетонна труба отв. 1,20 м ПК 61+92,00 (ремонт)	75,253	-	75,253	0,17660	11,461	-
		Всього:	1495,773	-	1495,773	2,25267	161,276	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Сорока Р.М.

Склад

Перець О.Г.

Перевірив

Сорока Р.М.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-01-01	залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 38+39,00	<u>0,41554</u> 28,97	-	<u>0,10188</u> 9,069	-	-	<u>0,51742</u> 38,039	-	<u>0,51742</u> 38,039
03-01-02	залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 42+00,00	<u>0,38363</u> 26,704	-	<u>0,11517</u> 10,16	-	-	<u>0,49880</u> 36,864	-	<u>0,49880</u> 36,864
03-01-03	залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 48+45,00	<u>0,32978</u> 22,859	-	<u>0,09872</u> 8,71	-	-	<u>0,42850</u> 31,569	-	<u>0,42850</u> 31,569
03-01-04	залізобетонна труба отв. 1,00 м ПК 48+45,00 (ремонт)	<u>0,12300</u> 7,819	-	<u>0,00790</u> 0,66	-	-	<u>0,13090</u> 8,479	-	<u>0,13090</u> 8,479
03-01-05	залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 58+24,00 (подовження)	<u>0,20488</u> 13,525	-	<u>0,03717</u> 3,291	-	-	<u>0,24205</u> 16,816	-	<u>0,24205</u> 16,816
03-01-06	залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 59+29,00 (подовження)	<u>0,21707</u> 14,375	-	<u>0,04133</u> 3,673	-	-	<u>0,25840</u> 18,048	-	<u>0,25840</u> 18,048
03-01-07	залізобетонна труба отв. 1,20 м ПК 61+92,00 (ремонт)	<u>0,16747</u> 10,696	-	<u>0,00913</u> 0,765	-	-	<u>0,17660</u> 11,461	-	<u>0,17660</u> 11,461
	Разом :	<u>1,84137</u> 124,948	-	<u>0,41130</u> 36,328	-	-	<u>2,25267</u> 161,276	-	<u>2,25267</u> 161,276

Склад



Перець О.Г.

Перевірів



Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

1

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-01
на залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 38+39,00
Транспортні споруди.

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 329,858 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,51742 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 38,039 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---Земляні роботи									
1	ДБ1-23-23	Розчистка русла екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,15	<u>1476,14</u>	<u>1476,14</u>	221	-	<u>221</u>	-	-
					-	432,58			65	5,1120	0,77
2	ДБ1-23-45	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,63 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	3,14	<u>1796,67</u>	<u>1796,67</u>	5642	-	<u>5642</u>	-	-
					-	535,96			1683	6,2510	19,63
3	ДБ1-24-2	Зворотня засипка труби бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	2,65	<u>295,18</u>	<u>295,18</u>	782	-	<u>782</u>	-	-
					-	38,14			101	0,4172	1,11
4	ДБ1-24-5 К=3	Зворотня засипка труби бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], додавати на кожні наступні 5 м, ґрунт II групи	100 м3	2,65	<u>442,77</u>	<u>442,77</u>	1173	-	<u>1173</u>	-	-
					-	57,20			152	0,6258	1,66
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,65	<u>2576,59</u>	<u>1365,93</u>	6828	3208	<u>3620</u>	<u>18,3600</u>	<u>48,65</u>
					1210,66	372,20			986	5,1175	13,56
		---Ланки круглих з.б. труб отв. 1,00м ЗК 4.100 на монолітному фундаменті (Тип 3)									
6	КБ30-1-1	Улаштування щебеневі основи під фундаменти	100 м3	0,01	<u>276376,20</u>	<u>4092,73</u>	2764	207	<u>41</u>	<u>328,3500</u>	<u>3,28</u>
					20682,77	967,72			10	13,3052	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-5-1	Улаштування монолітних фундаментів. Бетон В20	100 м3	0,06	<u>370763,33</u> 30971,41	<u>55909,34</u> 13506,83	22246	1858	<u>3355</u> 810	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>25,25</u> 8,6
8	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т армат.	0,01056	<u>5901,17</u> 5741,14	-	62	61	-	<u>79,8600</u>	<u>0,84</u>
9	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,01056	<u>28994,58</u>	-	306	-	-	-	-
10	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,01056	<u>6731,41</u>	-	71	-	-	-	-
11	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,377	<u>12834,07</u> 2465,94	-	4838	930	-	<u>33,5000</u>	<u>12,63</u>
12	КБ30-65-3	Укладання ланок одночкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	3,5	<u>3555,44</u> 914,26	<u>1985,02</u> 603,14	12444	3200	<u>6948</u> 2111	<u>13,0200</u> 6,4000	<u>45,57</u> 22,4
13	С1424- 11599 варіант 1	Бетон В12,5	м3	0,1	<u>2354,05</u>	-	235	-	-	-	-
14	& С111- 1302-1 варіант 1	Ланки круглих з/б труб отв.1,00м (ЗК 4.100)	м	10	<u>8565,36</u>	-	85654	-	-	-	-
15	КБ8-3-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової ---Бетонний колодязь	100м2	0,104	<u>33499,01</u> 2129,07	-	3484	221	-	<u>30,3200</u>	<u>3,15</u>
16	КБ30-1-1	Улаштування щебеневної основи під фундаменти	100 м3	0,0096	<u>276376,20</u> 20682,77	<u>4092,73</u> 967,72	2653	199	<u>39</u> 9	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>3,15</u> 0,13
17	КБ6-33-2	Монолітний бетонний колодязь на вході розміром 3,10х3,10	100 м3	0,109	<u>452040,55</u> 101603,81	<u>63776,53</u> 20246,44	49272	11075	<u>6952</u> 2207	<u>1397,0000</u> 215,4025	<u>152,27</u> 23,48
18	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,216	<u>28994,58</u>	-	6263	-	-	-	-
19	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	0,05861	<u>19204,69</u> 10839,92	<u>5821,18</u> 993,27	1126	635	<u>341</u> 58	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>8,53</u> 0,63
20	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,06	<u>28994,58</u>	-	1740	-	-	-	-
21	КБ9-53-2	Монтаж ґрат	т	0,05861	<u>5498,07</u> 4916,49	<u>378,78</u> 88,64	322	288	<u>22</u> 5	<u>74,5600</u> 1,1909	<u>4,37</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону ---Оголовок круглих з.б. труб отв. 1,00 м на монолітному фундаменті з нормальною ланкою	100м2	0,255	<u>12834,07</u> 2465,94	-	3273	629	-	<u>33,5000</u>	<u>8,54</u>
23	КБ30-1-1	Улаштування щебеневної основи під фундаменти	100 м3	0,005	<u>276376,20</u> 20682,77	<u>4092,73</u> 967,72	1382	103	<u>20</u> 5	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>1,64</u> 0,07
24	КБ30-1-3	Улаштування гравійно-піщаної суміші основи під фундаменти	100 м3	0,046	<u>357837,93</u> 26606,98	<u>5088,25</u> 1203,12	16461	1224	<u>234</u> 55	<u>422,4000</u> 16,5416	<u>19,43</u> 0,76
25	КБ30-73-3	Будівництво оголовків одноочкових круглих труб отвором 1-2 м	м3	2,97	<u>1011,94</u> 323,01	<u>626,52</u> 190,36	3005	959	<u>1861</u> 565	<u>4,6000</u> 2,0200	<u>13,66</u> 6
26	С1424-11599 варіант 1	Бетон В12,5	м3	0,3	<u>2354,05</u>	-	706	-	-	-	-
27	& С1411-113-ТР варіант 1	Портальні стінки СТ-10	шт	1	<u>12828,75</u>	-	12829	-	-	-	-
28	& С1411-111-СТ6 варіант 1	Укосні стінки СТ-4	шт	2	<u>11665,46</u>	-	23331	-	-	-	-
29	С1424-11601 варіант 2	Бетон В20Ф200W6	м3	0,5	<u>2439,05</u>	-	1220	-	-	-	-
30	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону ---Укріплювальні роботи	100м2	0,15	<u>12834,07</u> 2465,94	-	1925	370	-	<u>33,5000</u>	<u>5,03</u>
31	КБ1-158-5	Укріплення укосів вихідного оголовку монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,08	<u>23940,56</u> 12823,54	<u>3844,39</u> 625,74	1915	1026	<u>308</u> 50	<u>207,4000</u> 8,2463	<u>16,59</u> 0,66
32	КБ1-158-6 Н1=2	При укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 8 см)	100м2	-0,08	<u>2842,47</u> 1601,40	<u>34,09</u> 9,90	-227	-128	<u>-3</u> -1	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>-2,07</u> -0,01
33	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,856	<u>1935,39</u>	-	1657	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C1424-11601 варіант 2	Бетон B20F200W6	м3	0,6528	<u>2439,05</u>	-	1592	-	-	-	-
35	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	Укріплення русла вихідного оголовку монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,093	<u>22658,21</u> 11541,19	<u>3844,39</u> 625,74	2107	1073	<u>358</u> 58	<u>186,6600</u> 8,2463	<u>17,36</u> 0,77
36	КБ1-158-6 Н1=2 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні русла вихідного оголовку монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 12 см) /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,093	<u>2682,33</u> 1441,26	<u>34,09</u> 9,90	249	134	<u>3</u> 1	<u>23,3100</u> 0,1330	<u>2,17</u> 0,01
37	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,9951	<u>1935,39</u>	-	1926	-	-	-	-
38	C1424-11601 варіант 2	Бетон B20F200W6	м3	1,13832	<u>2439,05</u>	-	2776	-	-	-	-
39	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток	т армат.	0,0478	<u>5901,17</u> 5741,14	-	282	274	-	<u>79,8600</u>	<u>3,82</u>
40	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0478	<u>28994,58</u>	-	1386	-	-	-	-
41	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0478	<u>10298,50</u>	-	492	-	-	-	-
42	КБ1-159-1	Улаштування упорів при укріпленні укосів земляного полотна збірними бетонними плитами товщиною плит до 8 см	100м	0,03	<u>94724,47</u> 20822,06	<u>18901,49</u> 4538,42	2842	625	<u>567</u> 136	<u>307,7000</u> 47,4300	<u>9,23</u> 1,42
43	& C1415-7937-5-Ф	Блоки упору У-1	шт	2	<u>2101,02</u>	-	4202	-	-	-	-
44	ДБ2-15-5	Влаштування асфальтобетонних планок	100 т	0,0024	<u>479824,42</u> 5871,82	-	1152	14	-	<u>85,7200</u>	<u>0,21</u>
45	КБ6-1-1	Улаштування цементного розчину	100м3	0,002	<u>244649,65</u> 9492,59	<u>2196,60</u> 890,07	489	19	<u>4</u> 2	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,3</u> 0,02
46	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,025	<u>190931,13</u> 30649,23	<u>99,94</u> 29,15	4773	766	<u>2</u> 1	<u>477,7000</u> 0,3588	<u>11,94</u> 0,01
		Разом прямі витрати					299871	28970	<u>32490</u> 9069		<u>415,54</u> 101,88
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					238411 38039				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за кошторисом					29987 - - 329858 329858				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					517,42 38039				

Склав

 Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Сорока Р.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-01
на залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 38+39,00

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	415,54	69,72			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	101,88	89,03			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	517,42				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,48005	340,93			
6	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0065	384,37			
7	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,01394	315,15			
8	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,35166	616,89			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,951	597,77			
10	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	12,67125	531,23			
11	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	14,1997	620,32			
12	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	4,2966	778,54			
13	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,13298	492,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,44625	29,31			
15	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,60005	68,95			
16	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,01289	31,48			
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	11,7925	306,95			
18	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,93812	356,82			
19	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,54	410,04			
20	КБМ206-800-ДР	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ході	маш. год	7,379	764,54			
21	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,855	1054,21			
22	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,1836	43,85			
23	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,68854	768,05			
24	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,04923	79,81			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
25	КБМ204-1100	Термопелани з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	1,764161				
26	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	10,89911				
27	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,064471				
28	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	49,178038				
29	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	9,1996				
30	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,05861				
31	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,1248				
32	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,9481				
33	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,298383				
34	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,057				
35	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	5,049				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
36	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,0282	27928,37	26250,00	1130,75	547,62
37	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,01199	24484,31	23695,50	308,73	480,08
38	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,001384	29767,96	28875,54	308,73	583,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00612	28602,69	27733,12	308,73	560,84
40	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,012862	3354,51	2885,33	403,41	65,77
41	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,15239	11,01	5,79	5,00	0,22
42	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,26933	32264,79	31176,30	455,85	632,64
43	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,010875	32401,28	31457,23	308,73	635,32
44	+С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,1866	531,14	517,20	3,53	10,41
45	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00872	23998,75	23285,81	242,38	470,56
46	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0001751	53342,31	52054,00	242,38	1045,93
47	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,004142	36255,93	35302,65	242,38	710,90
48	+С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0035064	42410,68	41056,50	522,60	831,58
49	+&С111-1302-1	Ланки круглих з/б труб отв.1,00м (ЗК 4.100)	м	10	8565,36	7724,00	673,41	167,95
50	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00002344	112520,52	110000,00	314,24	2206,28
51	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00008205	112520,52	110000,00	314,24	2206,28
52	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0012601	112520,52	110000,00	314,24	2206,28
53	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,006867	112520,52	110000,00	314,24	2206,28
54	+С111-1564	Гідроізол	м2	22,88	47,51	46,25	0,33	0,93
55	+С111-1608	Дрантя	кг	0,0782	11,99	11,10	0,65	0,24
56	+С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,07088	32792,27	31701,49	447,79	642,99
57	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,01758	247,87	242,78	0,23	4,86
58	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	15,188	50,57	49,12	0,46	0,99
59	+С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1,866	7,64	7,32	0,17	0,15
60	+С111-1757	Рядно	м2	0,5	60,17	58,87	0,12	1,18
61	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0015	144089,78	141000,00	264,49	2825,29
62	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,12687	2714,20	2428,16	232,82	53,22
63	+С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,07297	4538,94	4249,91	200,03	89,00
64	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,0684	9196,24	8815,89	200,03	180,32
65	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,27904	5682,52	5371,07	200,03	111,42
66	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,0822	7530,60	7182,91	200,03	147,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0132	5913,60	5597,62	200,03	115,95
68	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,18094	5441,16	5134,44	200,03	106,69
69	+C112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,01756	4492,31	4204,20	200,03	88,08
70	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0478	28994,58	28183,68	242,38	568,52
71	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,07056	28994,58	28183,68	242,38	568,52
72	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,216	28994,58	28183,68	242,38	568,52
73	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0478	10298,50	10298,50	-	-
74	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,01056	6731,41	6731,41	-	-
75	C142-10-2	Вода	м3	2,68089	42,10	42,10	-	-
76	+&C1411-111-СТ6	Укосні стінки СТ-4	шт	2	11665,46	10931,00	505,73	228,73
77	+&C1411-113-ТР	Портальні стінки СТ-10	шт	1	12828,75	12056,00	521,21	251,54
78	+&C1415-7937-5-Ф	Блоки упору У-1	шт	2	2101,02	1905,00	154,82	41,20
79	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	5,4991	1935,39	693,73	1203,71	37,95
80	+C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	3,011	1585,96	917,84	637,02	31,10
81	+&C1421-9601-1	Гравійно-піщана суміш	м3	5,98	2508,79	1143,04	1316,56	49,19
82	+C1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі - дрібнозернистий асфальтобетон марки 1 типу А на БНД 70/100 (АСГ.Др.Щ.А.НП.І .БНД 70/100 згідно з ДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	0,2424	4692,60	3998,78	601,81	92,01
83	+C1424-11599	Бетон В12,5	м3	0,4	2354,05	1358,33	949,56	46,16
84	+C1424-11601	Суміші бетонні В20 [М250]	м3	11,0635	2439,05	1441,67	949,56	47,82
85	+C1424-11601	Бетон В20F200W6	м3	8,41112	2439,05	1441,67	949,56	47,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,26	1897,26	1222,50	637,56	37,20
87	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,204	2134,79	1222,50	870,43	41,86
88	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,0039	2134,79	1222,50	870,43	41,86
89	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,015	51,81	43,30	7,49	1,02
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
90	C1999-9003	Бензин	кг	0,0624	57,70	57,70		
91	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,1432	3,1531	3,1531		
92	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2376	156,08	156,08		
93	C1999-9009	Дрова	м3	0,1138	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-02
на залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 42+00,00
Транспортні споруди.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 330,523 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,4988 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 36,864 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		---Земляні роботи									
1	ДБ1-23-23	Розчистка русла екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	2,5	<u>1476,14</u>	<u>1476,14</u>	3690	-	<u>3690</u>	-	-
					-	432,58			1081	5,1120	12,78
2	ДБ1-23-45	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,63 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	3,33	<u>1796,67</u>	<u>1796,67</u>	5983	-	<u>5983</u>	-	-
					-	535,96			1785	6,2510	20,82
3	ДБ1-24-2	Зворотня засипка труби бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	2,97	<u>295,18</u>	<u>295,18</u>	877	-	<u>877</u>	-	-
					-	38,14			113	0,4172	1,24
4	ДБ1-24-5 К=3	Зворотня засипка труби бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], додавати на кожні наступні 5 м, ґрунт II групи	100 м3	2,97	<u>442,77</u>	<u>442,77</u>	1315	-	<u>1315</u>	-	-
					-	57,20			170	0,6258	1,86
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,97	<u>2576,59</u>	<u>1365,93</u>	7652	3596	<u>4056</u>	<u>18,3600</u>	<u>54,53</u>
					1210,66	372,20			1105	5,1175	15,2
		---Ланки круглих з.б. труб отв.1,00м ЗК 4.100 на монолітному фундаменті (Тип 3)									
6	КБ30-1-1	Улаштування щебеневої основи під фундаменти	100 м3	0,011	<u>276376,20</u>	<u>4092,73</u>	3040	228	<u>45</u>	<u>328,3500</u>	<u>3,61</u>
					20682,77	967,72			11	13,3052	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-5-1	Улаштування монолітних фундаментів. Бетон В20	100 м3	0,066	<u>370763,33</u> 30971,41	<u>55909,34</u> 13506,83	24470	2044	<u>3690</u> 891	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>27,77</u> 9,46
8	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т армат.	0,01162	<u>5901,17</u> 5741,14	-	69	67	-	<u>79,8600</u>	<u>0,93</u>
9	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,01162	<u>28994,58</u>	-	337	-	-	-	-
10	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,01162	<u>6731,41</u>	-	78	-	-	-	-
11	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,4147	<u>12834,07</u> 2465,94	-	5322	1023	-	<u>33,5000</u>	<u>13,89</u>
12	КБ30-65-3	Укладання ланок одночкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	3,85	<u>3555,44</u> 914,26	<u>1985,02</u> 603,14	13688	3520	<u>7642</u> 2322	<u>13,0200</u> 6,4000	<u>50,13</u> 24,64
13	С1424- 11599 варіант 1	Бетон В12,5	м3	0,1	<u>2354,05</u>	-	235	-	-	-	-
14	& С111- 1302-1 варіант 1	Ланки круглих з/б труб отв.1,00м (ЗК 4.100)	м	11	<u>8565,36</u>	-	94219	-	-	-	-
15	КБ8-3-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової ---Бетонний колодязь	100м2	0,114	<u>33499,01</u> 2129,07	-	3819	243	-	<u>30,3200</u>	<u>3,46</u>
16	КБ30-1-1	Улаштування щебеневної основи під фундаменти	100 м3	0,0096	<u>276376,20</u> 20682,77	<u>4092,73</u> 967,72	2653	199	<u>39</u> 9	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>3,15</u> 0,13
17	КБ6-33-2	Монолітний бетонний колодязь на вході розміром 3,10х3,10	100 м3	0,086	<u>452040,55</u> 101603,81	<u>63776,53</u> 20246,44	38875	8738	<u>5485</u> 1741	<u>1397,0000</u> 215,4025	<u>120,14</u> 18,52
18	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1716	<u>28994,58</u>	-	4975	-	-	-	-
19	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	0,05754	<u>19204,69</u> 10839,92	<u>5821,18</u> 993,27	1105	624	<u>335</u> 57	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>8,38</u> 0,62
20	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,06	<u>28994,58</u>	-	1740	-	-	-	-
21	КБ9-53-2	Монтаж ґрат	т	0,05754	<u>5498,07</u> 4916,49	<u>378,78</u> 88,64	316	283	<u>22</u> 5	<u>74,5600</u> 1,1909	<u>4,29</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону ---Оголовок круглих з.б. труб отв. 1,00 м на монолітному фундаменті з нормальною ланкою	100м2	0,186	<u>12834,07</u> 2465,94	-	2387	459	-	<u>33,5000</u>	<u>6,23</u>
23	КБ30-1-1	Улаштування щебеневної основи під фундаменти	100 м3	0,005	<u>276376,20</u> 20682,77	<u>4092,73</u> 967,72	1382	103	<u>20</u> 5	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>1,64</u> 0,07
24	КБ30-1-3	Улаштування гравійно-піщаної суміші основи під фундаменти	100 м3	0,046	<u>357837,93</u> 26606,98	<u>5088,25</u> 1203,12	16461	1224	<u>234</u> 55	<u>422,4000</u> 16,5416	<u>19,43</u> 0,76
25	КБ30-73-3	Будівництво оголовків одноочкових круглих труб отвором 1-2 м	м3	2,97	<u>1011,94</u> 323,01	<u>626,52</u> 190,36	3005	959	<u>1861</u> 565	<u>4,6000</u> 2,0200	<u>13,66</u> 6
26	С1424-11599 варіант 1	Бетон В12,5	м3	0,3	<u>2354,05</u>	-	706	-	-	-	-
27	& С1411-113-ТР варіант 1	Портальні стінки СТ-10	шт	1	<u>12828,75</u>	-	12829	-	-	-	-
28	& С1411-111-СТ6 варіант 1	Укосні стінки СТ-4	шт	2	<u>11665,46</u>	-	23331	-	-	-	-
29	С1424-11601 варіант 2	Бетон В20F200W6	м3	0,5	<u>2439,05</u>	-	1220	-	-	-	-
30	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону ---Укріплювальні роботи	100м2	0,15	<u>12834,07</u> 2465,94	-	1925	370	-	<u>33,5000</u>	<u>5,03</u>
31	КБ1-158-5	Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,08	<u>23940,56</u> 12823,54	<u>3844,39</u> 625,74	1915	1026	<u>308</u> 50	<u>207,4000</u> 8,2463	<u>16,59</u> 0,66
32	КБ1-158-6 Н1=2	При укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 8 см)	100м2	-0,08	<u>2842,47</u> 1601,40	<u>34,09</u> 9,90	-227	-128	<u>-3</u> -1	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>-2,07</u> -0,01
33	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,856	<u>1935,39</u>	-	1657	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C1424-11601 вар 2	Бетон В20F200W6	м3	0,6528	<u>2439,05</u>	-	1592	-	-	-	-
35	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	Укріплення русла вихідного оголовку монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,0915	<u>22658,21</u> 11541,19	<u>3844,39</u> 625,74	2073	1056	<u>352</u> 57	<u>186,6600</u> 8,2463	<u>17,08</u> 0,75
36	КБ1-158-6 Н1=2 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні русла вихідного оголовку монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 12 см) /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,0915	<u>2682,33</u> 1441,26	<u>34,09</u> 9,90	245	132	<u>3</u> 1	<u>23,3100</u> 0,1330	<u>2,13</u> 0,01
37	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,97905	<u>1935,39</u>	-	1895	-	-	-	-
38	C1424-11601 варіант 2	Бетон В20F200W6	м3	1,11996	<u>2439,05</u>	-	2732	-	-	-	-
39	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток	т армат.	0,0487	<u>5901,17</u> 5741,14	-	287	280	-	<u>79,8600</u>	<u>3,89</u>
40	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0487	<u>28994,58</u>	-	1412	-	-	-	-
41	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0487	<u>10298,50</u>	-	502	-	-	-	-
42	КБ1-159-1	Улаштування упорів при укріпленні укосів земляного полотна збірними бетонними плитами товщиною плит до 8 см	100м	0,03	<u>94724,47</u> 20822,06	<u>18901,49</u> 4538,42	2842	625	<u>567</u> 136	<u>307,7000</u> 47,4300	<u>9,23</u> 1,42
43	& C1415-7937-5-Ф	Блоки упору У-1	шт	2	<u>2101,02</u>	-	4202	-	-	-	-
44	ДБ2-15-5	Влаштування асфальтобетонних планок	100 т	0,0024	<u>479824,42</u> 5871,82	-	1152	14	-	<u>85,7200</u>	<u>0,21</u>
45	КБ6-1-1	Улаштування цементного розчину	100м3	0,002	<u>244649,65</u> 9492,59	<u>2196,60</u> 890,07	489	19	<u>4</u> 2	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,3</u> 0,02
		Разом прямі витрати					300472	26704	<u>36525</u> 10160		<u>383,63</u> 115,17
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					237243				
		всього заробітна плата, грн.					36864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					330523				

		Всього за кошторисом					330523				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					498,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36864				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-02
на залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 42+00,00

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	383,63	69,60			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	115,17	88,24			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	498,8				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,47499	340,93			
6	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,01394	315,15			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,34524	616,89			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,95124	597,77			
9	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	9,9975	531,23			
10	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	15,3197	620,32			
11	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	4,72626	778,54			
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,10492	492,36			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,32867	29,31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,57084	68,95			
15	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,01266	31,48			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	13,2165	306,95			
17	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,94959	356,82			
18	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	9	410,04			
19	КБМ206-800-ДР	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ході	маш. год	7,8255	764,54			
20	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	2,079	1054,21			
21	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,20196	43,85			
22	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,68257	768,05			
23	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,04833	79,81			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
24	КБМ204-1100	Термопелани з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	1,731954				
25	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	8,60394				
26	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,063294				
27	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	54,912968				
28	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	7,2584				
29	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,05754				
30	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,13728				
31	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,00125				
32	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,326142				
33	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,057				
34	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	5,5539				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
35	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,0279	27928,37	26250,00	1130,75	547,62
36	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,00946	24484,31	23695,50	308,73	480,08
37	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,001372	29767,96	28875,54	308,73	583,69
38	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,006732	28602,69	27733,12	308,73	560,84
39	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,010148	3354,51	2885,33	403,41	65,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,1496	11,01	5,79	5,00	0,22
41	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,269518	32264,79	31176,30	455,85	632,64
42	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0111165	32401,28	31457,23	308,73	635,32
43	+C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,20526	531,14	517,20	3,53	10,41
44	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00688	23998,75	23285,81	242,38	470,56
45	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,000181	53342,31	52054,00	242,38	1045,93
46	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,003268	36255,93	35302,65	242,38	710,90
47	+C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0038214	42410,68	41056,50	522,60	831,58
48	+&C111-1302-1	Ланки круглих з/б труб отв.1,00м (ЗК 4.100)	м	11	8565,36	7724,00	673,41	167,95
	варіант 1							
49	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000023	112520,52	110000,00	314,24	2206,28
50	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00008056	112520,52	110000,00	314,24	2206,28
51	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0012371	112520,52	110000,00	314,24	2206,28
52	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,005418	112520,52	110000,00	314,24	2206,28
53	+C111-1564	Гідроізол	м2	25,08	47,51	46,25	0,33	0,93
54	+C111-1608	Дрантя	кг	0,07507	11,99	11,10	0,65	0,24
	варіант 1							
55	+C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,069176	32792,27	31701,49	447,79	642,99
56	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,01726	247,87	242,78	0,23	4,86
57	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	16,588	50,57	49,12	0,46	0,99
58	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	2,0526	7,64	7,32	0,17	0,15
59	+C111-1757	Рядно	м2	0,5	60,17	58,87	0,12	1,18
60	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00165	144089,78	141000,00	264,49	2825,29
61	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,1182	2714,20	2428,16	232,82	53,22
62	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,07997	4538,94	4249,91	200,03	89,00
63	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,07524	9196,24	8815,89	200,03	180,32
64	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,22016	5682,52	5371,07	200,03	111,42
65	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,09042	7530,60	7182,91	200,03	147,66
66	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,01452	5913,60	5597,62	200,03	115,95
67	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,14276	5441,16	5134,44	200,03	106,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	+C112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,01738	4492,31	4204,20	200,03	88,08
69	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0487	28994,58	28183,68	242,38	568,52
70	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,07162	28994,58	28183,68	242,38	568,52
71	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1716	28994,58	28183,68	242,38	568,52
72	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0487	10298,50	10298,50	-	-
73	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,01162	6731,41	6731,41	-	-
74	C142-10-2	Вода	м3	2,65462	42,10	42,10	-	-
75	+&C1411-111-СТ6	Укосні стінки СТ-4	шт	2	11665,46	10931,00	505,73	228,73
76	варіант 1 +&C1411-113-ТР	Портальні стінки СТ-10	шт	1	12828,75	12056,00	521,21	251,54
77	варіант 1 +&C1415-7937-5-Ф	Блоки упору У-1	шт	2	2101,02	1905,00	154,82	41,20
78	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	5,61305	1935,39	693,73	1203,71	37,95
79	+C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	0,486	1585,96	917,84	637,02	31,10
80	+&C1421-9601-1	Гравійно-піщана суміш	м3	5,98	2508,79	1143,04	1316,56	49,19
81	варіант 1 +C1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі - дрібнозернистий асфальтобетон марки 1 типу А на БНД 70/100 (АСГ.Др.Щ.А.НП.І .БНД 70/100 згідно з ДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	0,2424	4692,60	3998,78	601,81	92,01
82	варіант 1 +C1424-11599	Бетон В12,5	м3	0,4	2354,05	1358,33	949,56	46,16
83	варіант 1 +C1424-11601	Суміші бетонні В20 [М250]	м3	8,729	2439,05	1441,67	949,56	47,82
84	варіант 1 +C1424-11601	Бетон В20F200W6	м3	9,00476	2439,05	1441,67	949,56	47,82
85	варіант 2 +C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,285	1897,26	1222,50	637,56	37,20
86	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,204	2134,79	1222,50	870,43	41,86
87	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,0039	2134,79	1222,50	870,43	41,86
88	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,01473	51,81	43,30	7,49	1,02


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
89	C1999-9003	Бензин	кг	0,0686	57,70	57,70		
90	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,8711	3,1531	3,1531		
91	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2039	156,08	156,08		
92	C1999-9009	Дрова	м3	0,1202	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склав  Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Сорока Р.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

1

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-03
на залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 48+45,00
Транспортні споруди.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 297,898 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,4285 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 31,569 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---Земляні роботи									
1	ДБ1-23-23	Розчистка русла екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	1,8	<u>1476,14</u>	<u>1476,14</u>	2657	-	<u>2657</u>	-	-
					-	432,58			779	5,1120	9,2
2	ДБ1-23-45	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,63 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	2,92	<u>1796,67</u>	<u>1796,67</u>	5246	-	<u>5246</u>	-	-
					-	535,96			1565	6,2510	18,25
3	ДБ1-24-2	Зворотня засипка труби бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	2,63	<u>295,18</u>	<u>295,18</u>	776	-	<u>776</u>	-	-
					-	38,14			100	0,4172	1,1
4	ДБ1-24-5 К=3	Зворотня засипка труби бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], додавати на кожні наступні 5 м, ґрунт II групи	100 м3	2,63	<u>442,77</u>	<u>442,77</u>	1164	-	<u>1164</u>	-	-
					-	57,20			150	0,6258	1,65
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,63	<u>2576,59</u>	<u>1365,93</u>	6776	3184	<u>3592</u>	<u>18,3600</u>	<u>48,29</u>
					1210,66	372,20			979	5,1175	13,46
		---Ланки круглих з.б. труб отв. 1,00м ЗК 4.100 на монолітному фундаменті (Тип 3)									
6	КБ30-1-1	Улаштування щебеневі основи під фундаменти	100 м3	0,01	<u>276376,20</u>	<u>4092,73</u>	2764	207	<u>41</u>	<u>328,3500</u>	<u>3,28</u>
					20682,77	967,72			10	13,3052	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-5-1	Улаштування монолітних фундаментів. Бетон В20	100 м3	0,06	<u>370763,33</u> 30971,41	<u>55909,34</u> 13506,83	22246	1858	<u>3355</u> 810	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>25,25</u> 8,6
8	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т армат.	0,01056	<u>5901,17</u> 5741,14	-	62	61	-	<u>79,8600</u>	<u>0,84</u>
9	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,01056	<u>28994,58</u>	-	306	-	-	-	-
10	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,01056	<u>6731,41</u>	-	71	-	-	-	-
11	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,377	<u>12834,07</u> 2465,94	-	4838	930	-	<u>33,5000</u>	<u>12,63</u>
12	КБ30-65-3	Укладання ланок одночкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	3,5	<u>3555,44</u> 914,26	<u>1985,02</u> 603,14	12444	3200	<u>6948</u> 2111	<u>13,0200</u> 6,4000	<u>45,57</u> 22,4
13	С1424-11599	Бетон В12,5	м3	0,1	<u>2354,05</u>	-	235	-	-	-	-
14	варіант 1 & С111-1302-1	Ланки круглих з/б труб отв.1,00м (ЗК 4.100)	м	10	<u>8565,36</u>	-	85654	-	-	-	-
15	варіант 1 КБ8-3-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової ---Бетонний колодязь	100м2	0,104	<u>33499,01</u> 2129,07	-	3484	221	-	<u>30,3200</u>	<u>3,15</u>
16	КБ30-1-1	Улаштування щебеневої основи під фундаменти	100 м3	0,0058	<u>276376,20</u> 20682,77	<u>4092,73</u> 967,72	1603	120	<u>24</u> 6	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>1,9</u> 0,08
17	КБ6-33-2	Монолітний бетонний колодязь на вході розміром 3,10х3,10	100 м3	0,064	<u>452040,55</u> 101603,81	<u>63776,53</u> 20246,44	28931	6503	<u>4082</u> 1296	<u>1397,0000</u> 215,4025	<u>89,41</u> 13,79
18	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1428	<u>28994,58</u>	-	4140	-	-	-	-
19	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	0,03126	<u>19204,69</u> 10839,92	<u>5821,18</u> 993,27	600	339	<u>182</u> 31	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>4,55</u> 0,34
20	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,032	<u>28994,58</u>	-	928	-	-	-	-
21	КБ9-53-2	Монтаж ґрат	т	0,03126	<u>5498,07</u> 4916,49	<u>378,78</u> 88,64	172	154	<u>12</u> 3	<u>74,5600</u> 1,1909	<u>2,33</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону ---Оголовок круглих з.б. труб отв. 1,00 м на монолітному фундаменті з нормальною ланкою	100м2	0,163	<u>12834,07</u> 2465,94	-	2092	402	-	<u>33,5000</u>	<u>5,46</u>
23	КБ30-1-1	Улаштування щебеневної основи під фундаменти	100 м3	0,005	<u>276376,20</u> 20682,77	<u>4092,73</u> 967,72	1382	103	<u>20</u> 5	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>1,64</u> 0,07
24	КБ30-1-3	Улаштування гравійно-піщаної суміші основи під фундаменти	100 м3	0,046	<u>357837,93</u> 26606,98	<u>5088,25</u> 1203,12	16461	1224	<u>234</u> 55	<u>422,4000</u> 16,5416	<u>19,43</u> 0,76
25	КБ30-73-3	Будівництво оголовків одноочкових круглих труб отвором 1-2 м	м3	2,97	<u>1011,94</u> 323,01	<u>626,52</u> 190,36	3005	959	<u>1861</u> 565	<u>4,6000</u> 2,0200	<u>13,66</u> 6
26	С1424-11599 варіант 1	Бетон В12,5	м3	0,3	<u>2354,05</u> -	-	706	-	-	-	-
27	& С1411-113-ТР варіант 1	Портальні стінки СТ-10	шт	1	<u>12828,75</u> -	-	12829	-	-	-	-
28	& С1411-111-СТ6 варіант 1	Укосні стінки СТ-4	шт	2	<u>11665,46</u> -	-	23331	-	-	-	-
29	С1424-11601 варіант 2	Бетон В20F200W6	м3	0,5	<u>2439,05</u> -	-	1220	-	-	-	-
30	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону ---Укріплювальні роботи	100м2	0,15	<u>12834,07</u> 2465,94	-	1925	370	-	<u>33,5000</u>	<u>5,03</u>
31	КБ1-158-5	Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,08	<u>23940,56</u> 12823,54	<u>3844,39</u> 625,74	1915	1026	<u>308</u> 50	<u>207,4000</u> 8,2463	<u>16,59</u> 0,66
32	КБ1-158-6 Н1=2	При укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 8 см)	100м2	-0,08	<u>2842,47</u> 1601,40	<u>34,09</u> 9,90	-227	-128	<u>-3</u> -1	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>-2,07</u> -0,01
33	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,856	<u>1935,39</u> -	-	1657	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C1424-11601 варіант 2	Бетон B20F200W6	м3	0,6528	<u>2439,05</u>	-	1592	-	-	-	-
35	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	Укріплення русла вихідного оголовку монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,0915	<u>22658,21</u> 11541,19	<u>3844,39</u> 625,74	2073	1056	<u>352</u> 57	<u>186,6600</u> 8,2463	<u>17,08</u> 0,75
36	КБ1-158-6 Н1=2 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні русла вихідного оголовку монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 12 см) /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,0915	<u>2682,33</u> 1441,26	<u>34,09</u> 9,90	245	132	<u>3</u> 1	<u>23,3100</u> 0,1330	<u>2,13</u> 0,01
37	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,97905	<u>1935,39</u>	-	1895	-	-	-	-
38	C1424-11601 вар 2	Бетон B20F200W6	м3	1,11996	<u>2439,05</u>	-	2732	-	-	-	-
39	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток	т армат.	0,0487	<u>5901,17</u> 5741,14	-	287	280	-	<u>79,8600</u>	<u>3,89</u>
40	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0487	<u>28994,58</u>	-	1412	-	-	-	-
41	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0487	<u>10298,50</u>	-	502	-	-	-	-
42	КБ1-159-1	Улаштування упорів при укріпленні укосів земляного полотна збірними бетонними плитами товщиною плит до 8 см	100м	0,03	<u>94724,47</u> 20822,06	<u>18901,49</u> 4538,42	2842	625	<u>567</u> 136	<u>307,7000</u> 47,4300	<u>9,23</u> 1,42
43	& C1415-7937-5-Ф	Блоки упору У-1	шт	2	<u>2101,02</u>	-	4202	-	-	-	-
44	ДБ2-15-5	Влаштування асфальтобетонних планок	100 т	0,0024	<u>479824,42</u> 5871,82	-	1152	14	-	<u>85,7200</u>	<u>0,21</u>
45	КБ6-1-1	Улаштування цементного розчину	100м3	0,002	<u>244649,65</u> 9492,59	<u>2196,60</u> 890,07	489	19	<u>4</u> 2	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,3</u> 0,02
		Разом прямі витрати					270816	22859	<u>31425</u> 8710		<u>329,78</u> 98,72
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					216532				
		всього заробітна плата, грн.					31569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27082				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					297898				

		Всього за кошторисом					297898				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					428,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31569				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Перець О.Г.

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-03
на залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 48+45,00

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	329,78	69,31			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	98,72	88,24			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	428,5				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,439516	340,93			
6	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,01394	315,15			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,18756	616,89			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,951	597,77			
9	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	7,44	531,23			
10	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	14,1997	620,32			
11	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	4,2966	778,54			
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,07808	492,36			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,18897	29,31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,8534	68,95			
15	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,00688	31,48			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	11,7035	306,95			
17	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,89454	356,82			
18	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	6,48	410,04			
19	КБМ206-800-ДР	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ході	маш. год	6,862	764,54			
20	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,841	1054,21			
21	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,1836	43,85			
22	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,68257	768,05			
23	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,02626	79,81			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
24	КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,940926				
25	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	6,40856				
26	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,034386				
27	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	48,733904				
28	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	5,4016				
29	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,03126				
30	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,1248				
31	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,94525				
32	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,290178				
33	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,057				
34	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	5,049				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
35	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,0279	27928,37	26250,00	1130,75	547,62
36	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,00704	24484,31	23695,50	308,73	480,08
37	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,001372	29767,96	28875,54	308,73	583,69
38	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00612	28602,69	27733,12	308,73	560,84
39	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00755	3354,51	2885,33	403,41	65,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,08128	11,01	5,79	5,00	0,22
41	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,24725	32264,79	31176,30	455,85	632,64
42	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0108075	32401,28	31457,23	308,73	635,32
43	+C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,1866	531,14	517,20	3,53	10,41
44	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00512	23998,75	23285,81	242,38	470,56
45	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0001778	53342,31	52054,00	242,38	1045,93
46	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,002432	36255,93	35302,65	242,38	710,90
47	+C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0035064	42410,68	41056,50	522,60	831,58
48	+&C111-1302-1	Ланки круглих з/б труб отв.1,00м (ЗК 4.100)	м	10	8565,36	7724,00	673,41	167,95
	варіант 1							
49	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0000125	112520,52	110000,00	314,24	2206,28
50	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00004376	112520,52	110000,00	314,24	2206,28
51	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00067209	112520,52	110000,00	314,24	2206,28
52	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,004032	112520,52	110000,00	314,24	2206,28
53	+C111-1564	Гідроізол	м2	22,88	47,51	46,25	0,33	0,93
54	+C111-1608	Дрантя	кг	0,069	11,99	11,10	0,65	0,24
	варіант 1							
55	+C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06352	32792,27	31701,49	447,79	642,99
56	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,009378	247,87	242,78	0,23	4,86
57	+C111-1708	Клоччя просочене	кг	15,188	50,57	49,12	0,46	0,99
58	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1,866	7,64	7,32	0,17	0,15
59	+C111-1757	Рядно	м2	0,5	60,17	58,87	0,12	1,18
60	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0015	144089,78	141000,00	264,49	2825,29
61	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,09852	2714,20	2428,16	232,82	53,22
62	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,07297	4538,94	4249,91	200,03	89,00
63	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,0684	9196,24	8815,89	200,03	180,32
64	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,16384	5682,52	5371,07	200,03	111,42
65	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,0822	7530,60	7182,91	200,03	147,66
66	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0132	5913,60	5597,62	200,03	115,95
67	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,10624	5441,16	5134,44	200,03	106,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	+C112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,01738	4492,31	4204,20	200,03	88,08
69	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0487	28994,58	28183,68	242,38	568,52
70	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04256	28994,58	28183,68	242,38	568,52
71	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1428	28994,58	28183,68	242,38	568,52
72	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,0487	10298,50	10298,50	-	-
73	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,01056	6731,41	6731,41	-	-
74	C142-10-2	Вода	м3	2,64246	42,10	42,10	-	-
75	+&C1411-111-СТ6	Укосні стінки СТ-4	шт	2	11665,46	10931,00	505,73	228,73
76	варіант 1 +&C1411-113-ТР	Портальні стінки СТ-10	шт	1	12828,75	12056,00	521,21	251,54
77	варіант 1 +&C1415-7937-5-Ф	Блоки упору У-1	шт	2	2101,02	1905,00	154,82	41,20
78	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	4,98905	1935,39	693,73	1203,71	37,95
79	+C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	0,486	1585,96	917,84	637,02	31,10
80	+&C1421-9601-1	Гравійно-піщана суміш	м3	5,98	2508,79	1143,04	1316,56	49,19
81	варіант 1 +C1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі - дрібнозернистий асфальтобетон марки 1 типу А на БНД 70/100 (АСГ.Др.Щ.А.НП.І .БНД 70/100 згідно з ДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	0,2424	4692,60	3998,78	601,81	92,01
82	варіант 1 +C1424-11599	Бетон В12,5	м3	0,4	2354,05	1358,33	949,56	46,16
83	варіант 1 +C1424-11601	Суміші бетонні В20 [М250]	м3	6,496	2439,05	1441,67	949,56	47,82
84	варіант 1 +C1424-11601	Бетон В20F200W6	м3	8,39276	2439,05	1441,67	949,56	47,82
85	варіант 2 +C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,26	1897,26	1222,50	637,56	37,20
86	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,204	2134,79	1222,50	870,43	41,86
87	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,0039	2134,79	1222,50	870,43	41,86
88	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,008	51,81	43,30	7,49	1,02


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
89	C1999-9003	Бензин	кг	0,0624	57,70	57,70		
90	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,3404	3,1531	3,1531		
91	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,161	156,08	156,08		
92	C1999-9009	Дрова	м3	0,1134	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склав  Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Сорока Р.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

1

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-04
на залізобетонна труба отв. 1,00 м ПК 48+45,00 (ремонт)
Транспортні споруди.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 67,343 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,1309 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 8,479 тис. грн.
 Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-23	---Земляні роботи Розчистка русла екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи ---Оголовок круглих з.б. труб отв. 1,00 м на монолітному фундаменті з нормальною ланкою	100 м3	0,15	<u>1476,14</u> -	<u>1476,14</u> 432,58	221	-	<u>221</u> 65	- 5,1120	- 0,77
2	КБ30-1-3	Улаштування ґравійно-піщаної суміші основи під фундаменти	100 м3	0,042	<u>357837,93</u> 26606,98	<u>5088,25</u> 1203,12	15029	1117	<u>214</u> 51	<u>422,4000</u> 16,5416	<u>17,74</u> 0,69
3	КБ30-5-1	Монолітний бетон лотка. Бетон Б20	100 м3	0,01	<u>370763,33</u> 30971,41	<u>55909,34</u> 13506,83	3708	310	<u>559</u> 135	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>4,21</u> 1,43
4	КБ1-158-5	---Укріплювальні роботи Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,3125	<u>23940,56</u> 12823,54	<u>3844,39</u> 625,74	7481	4007	<u>1201</u> 196	<u>207,4000</u> 8,2463	<u>64,81</u> 2,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-158-6 Н1=2	При укріпленні укосу земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 8 см)	100м2	-0,3125	<u>2842,47</u> 1601,40	<u>34,09</u> 9,90	-888	-500	<u>-11</u> -3	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>-8,09</u> -0,04
6	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,34375	<u>1935,39</u> -	-	6471	-	-	-	-
7	С1424-11601 варіант 2	Бетон В20Ф200W6	м3	2,55	<u>2439,05</u> -	-	6220	-	-	-	-
8	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	Укріплення русла вихідного оголовку монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,123	<u>22658,21</u> 11541,19	<u>3844,39</u> 625,74	2787	1420	<u>473</u> 77	<u>186,6600</u> 8,2463	<u>22,96</u> 1,01
9	КБ1-158-6 Н1=2 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні русла вихідного оголовку монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 12 см) /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,123	<u>2682,33</u> 1441,26	<u>34,09</u> 9,90	330	177	<u>4</u> 1	<u>23,3100</u> 0,1330	<u>2,87</u> 0,02
10	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,3161	<u>1935,39</u> -	-	2547	-	-	-	-
11	С1424-11601 варіант 2	Бетон В20Ф200W6	м3	1,50552	<u>2439,05</u> -	-	3672	-	-	-	-
12	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток	т армат.	0,1097	<u>5901,17</u> 5741,14	-	647	630	-	<u>79,8600</u> -	<u>8,76</u> -
13	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1097	<u>28994,58</u> -	-	3181	-	-	-	-
14	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,1097	<u>10298,50</u> -	-	1130	-	-	-	-
15	КБ1-159-1	Улаштування упорів при укріпленні укосу земляного полотна збірними бетонними плитами товщиною плит до 8 см	100м	0,03	<u>94724,47</u> 20822,06	<u>18901,49</u> 4538,42	2842	625	<u>567</u> 136	<u>307,7000</u> 47,4300	<u>9,23</u> 1,42
16	& С1415-7937-5-Ф	Блоки упору У-1	шт	2	<u>2101,02</u> -	-	4202	-	-	-	-
17	ДБ2-15-5	Влаштування асфальтобетонних планок	100 т	0,0024	<u>479824,42</u> 5871,82	-	1152	14	-	<u>85,7200</u> -	<u>0,21</u> -
18	КБ6-1-1	Улаштування цементного розчину	100м3	0,002	<u>244649,65</u> 9492,59	<u>2196,60</u> 890,07	489	19	<u>4</u> 2	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,3</u> 0,02


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					61221	7819	<u>3232</u> 660		<u>123</u> 7,9
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50170				
		всього заробітна плата, грн.					8479				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6122				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					67343				

		Всього за кошторисом					67343				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					130,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8479				

Склав

 Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Сорока Р.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-04
на залізобетонна труба отв. 1,00 м ПК 48+45,00 (ремонт)

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	123	63,57			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,9	83,37			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	130,9				
		Середній розряд робіт	розряд	2,6				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,98706	340,93			
6	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,01394	315,15			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,949	597,77			
8	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,7161	778,54			
9	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,59892	356,82			
10	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,54	410,04			
11	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,0306	43,85			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,73329	768,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
13	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,022				
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,19742				
15	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,0208				
16	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,82745				
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0468				
18	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,057				
19	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,8415				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
20	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,0621	27928,37	26250,00	1130,75	547,62
21	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,003484	29767,96	28875,54	308,73	583,69
22	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00102	28602,69	27733,12	308,73	560,84
23	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0201125	32401,28	31457,23	308,73	635,32
24	+С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,0311	531,14	517,20	3,53	10,41
25	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,000329	53342,31	52054,00	242,38	1045,93
26	+С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	0,311	7,64	7,32	0,17	0,15
27	+С111-1757	Рядно	м2	0,5	60,17	58,87	0,12	1,18
28	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00025	144089,78	141000,00	264,49	2825,29
29	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0097	2714,20	2428,16	232,82	53,22
30	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,0114	9196,24	8815,89	200,03	180,32
31	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,0137	7530,60	7182,91	200,03	147,66
32	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0022	5913,60	5597,62	200,03	115,95
33	+С112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,03976	4492,31	4204,20	200,03	88,08
34	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1097	28994,58	28183,68	242,38	568,52
35	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,1097	10298,50	10298,50	-	-
36	С142-10-2	Вода	м3	6,5433	42,10	42,10	-	-
37	+&С1415-7937-5-Ф	Блоки упору У-1	шт	2	2101,02	1905,00	154,82	41,20


1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	5,10985	1935,39	693,73	1203,71	37,95
39	+C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	0,486	1585,96	917,84	637,02	31,10
40	+&C1421-9601-1	Гравійно-піщана суміш	м3	5,46	2508,79	1143,04	1316,56	49,19
41	+C1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі - дрібнозернистий асфальтобетон марки 1 типу А на БНД 70/100 (АСГ, Др.Щ.А.НП.І. БНД 70/100 згідно з ДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	0,2424	4692,60	3998,78	601,81	92,01
42	+C1424-11601	Суміші бетонні В20 [М250]	м3	1,02	2439,05	1441,67	949,56	47,82
43	+C1424-11601	Бетон В20F200W6	м3	4,05552	2439,05	1441,67	949,56	47,82
44	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,204	2134,79	1222,50	870,43	41,86
45	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,0039	2134,79	1222,50	870,43	41,86
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
46	C1999-9003	Бензин	кг	0,0104	57,70	57,70		
47	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2289	3,1531	3,1531		
48	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0092	156,08	156,08		
49	C1999-9009	Дрова	м3	0,0993	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склад  Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Сорока Р.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

1

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-05
на залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 58+24,00 (подовження)
Транспортні споруди.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 189,731 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,24205 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 16,816 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---Земляні роботи									
1	ДБ1-23-23	Розчистка русла екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,15	<u>1476,14</u>	<u>1476,14</u>	221	-	<u>221</u>	-	-
					-	432,58			65	5,1120	0,77
2	ДБ1-23-45	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,63 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,272	<u>1796,67</u>	<u>1796,67</u>	489	-	<u>489</u>	-	-
					-	535,96			146	6,2510	1,7
3	ДБ1-24-2	Зворотня засипка труби бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	0,97	<u>295,18</u>	<u>295,18</u>	286	-	<u>286</u>	-	-
					-	38,14			37	0,4172	0,4
4	ДБ1-24-5 К=3	Зворотня засипка труби бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], додавати на кожні наступні 5 м, ґрунт II групи	100 м3	0,97	<u>442,77</u>	<u>442,77</u>	429	-	<u>429</u>	-	-
					-	57,20			55	0,6258	0,61
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,97	<u>2576,59</u>	<u>1365,93</u>	2499	1174	<u>1325</u>	<u>18,3600</u>	<u>17,81</u>
					1210,66	372,20			361	5,1175	4,96
		---Ланки круглих з.б. труб отв. 1,00м ЗК 4.100 на монолітному фундаменті (Тип 3)									
6	КБ30-1-1	Улаштування щебеневі основи під фундаменти	100 м3	0,0042	<u>276376,20</u>	<u>4092,73</u>	1161	87	<u>17</u>	<u>328,3500</u>	<u>1,38</u>
					20682,77	967,72			4	13,3052	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-5-1	Улаштування монолітних фундаментів. Бетон В20	100 м3	0,0252	<u>370763,33</u> 30971,41	<u>55909,34</u> 13506,83	9343	780	<u>1409</u> 340	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>10,6</u> 3,61
8	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т армат.	0,00426	<u>5901,17</u> 5741,14	-	25	24	-	<u>79,8600</u> -	<u>0,34</u> -
9	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00426	<u>28994,58</u> -	-	124	-	-	-	-
10	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,00426	<u>6731,41</u> -	-	29	-	-	-	-
11	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1583	<u>12834,07</u> 2465,94	-	2032	390	-	<u>33,5000</u> -	<u>5,3</u> -
12	КБ30-66-3	Укладання ланок подовжувальних одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	1,4	<u>4047,98</u> 1005,55	<u>2382,03</u> 723,76	5667	1408	<u>3335</u> 1013	<u>14,3200</u> 7,6800	<u>20,05</u> 10,75
13	С1424- 11599	Бетон В12,5	м3	0,2	<u>2354,05</u> -	-	471	-	-	-	-
14	варіант 1 & С111- 1302-1	Ланки круглих з/б труб отв.1,00м (ЗК 4.100)	м	4	<u>8565,36</u> -	-	34261	-	-	-	-
15	варіант 1 КБ8-3-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової ---Оголовок круглих з.б. труб отв. 1,00 м на монолітному фундаменті з нормальною ланкою	100м2	0,05	<u>33499,01</u> 2129,07	-	1675	106	-	<u>30,3200</u> -	<u>1,52</u> -
16	КБ30-1-1	Улаштування щебеневної основи під фундаменти	100 м3	0,005	<u>276376,20</u> 20682,77	<u>4092,73</u> 967,72	1382	103	<u>20</u> 5	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>1,64</u> 0,07
17	КБ30-1-3	Улаштування ґравійно-піщаної суміші основи під фундаменти	100 м3	0,06	<u>357837,93</u> 26606,98	<u>5088,25</u> 1203,12	21470	1596	<u>305</u> 72	<u>422,4000</u> 16,5416	<u>25,34</u> 0,99
18	КБ30-74-3	Будівництво оголовків подовжувальних одноочкових круглих труб отвором 1-2 м	м3	2,97	<u>1167,86</u> 356,02	<u>744,38</u> 226,18	3469	1057	<u>2211</u> 672	<u>5,0700</u> 2,4000	<u>15,06</u> 7,13
19	С1424- 11599	Бетон В12,5	м3	0,2	<u>2354,05</u> -	-	471	-	-	-	-
20	варіант 1 & С1411- 113-ТР	Портальні стінки СТ-10	шт	1	<u>12828,75</u> -	-	12829	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1411-111-СТ6 варіант 1	Укосні стінки СТ-4	шт	2	<u>11665,46</u> -	-	23331	-	-	-	-
22	C1424-11601 варіант 2	Бетон В20F200W6	м3	1	<u>2439,05</u> -	-	2439	-	-	-	-
23	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону ---Укріплювальні роботи	100м2	0,15	<u>12834,07</u> <u>2465,94</u>	-	1925	370	-	<u>33,5000</u> -	<u>5,03</u> -
24	КБ1-158-5	Укріплення укосів вихідного оголовку монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,205	<u>23940,56</u> <u>12823,54</u>	<u>3844,39</u> <u>625,74</u>	4908	2629	<u>788</u> <u>128</u>	<u>207,4000</u> <u>8,2463</u>	<u>42,52</u> <u>1,69</u>
25	КБ1-158-6 Н1=2	При укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 8 см)	100м2	-0,205	<u>2842,47</u> <u>1601,40</u>	<u>34,09</u> <u>9,90</u>	-583	-328	<u>-7</u> <u>-2</u>	<u>25,9000</u> <u>0,1330</u>	<u>-5,31</u> <u>-0,03</u>
26	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	2,1935	<u>1935,39</u> -	-	4245	-	-	-	-
27	C1424-11601 варіант 2	Бетон В20F200W6	м3	1,6728	<u>2439,05</u> -	-	4080	-	-	-	-
28	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	Укріплення русла вхідного оголовку монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,1	<u>22658,21</u> <u>11541,19</u>	<u>3844,39</u> <u>625,74</u>	2266	1154	<u>384</u> <u>63</u>	<u>186,6600</u> <u>8,2463</u>	<u>18,67</u> <u>0,82</u>
29	КБ1-158-6 Н1=2 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні русла вихідного оголовку монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 8 см) /горизонтальних поверхонь/	100м2	-0,1	<u>2682,33</u> <u>1441,26</u>	<u>34,09</u> <u>9,90</u>	-268	-144	<u>-3</u> <u>-1</u>	<u>23,3100</u> <u>0,1330</u>	<u>-2,33</u> <u>-0,01</u>
30	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,07	<u>1935,39</u> -	-	2071	-	-	-	-
31	C1424-11601 варіант 2	Бетон В20F200W6	м3	0,816	<u>2439,05</u> -	-	1990	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	Укріплення русла вихідного оголовку монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,093	<u>22658,21</u> 11541,19	<u>3844,39</u> 625,74	2107	1073	<u>358</u> 58	<u>186,6600</u> 8,2463	<u>17,36</u> 0,77
33	КБ1-158-6 Н1=2 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні русла вихідного оголовку монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 12 см) /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,093	<u>2682,33</u> 1441,26	<u>34,09</u> 9,90	249	134	<u>3</u> 1	<u>23,3100</u> 0,1330	<u>2,17</u> 0,01
34	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,9951	<u>1935,39</u> -	-	1926	-	-	-	-
35	С1424- 11601 варіант 2	Бетон В20Ф200W6	м3	1,13832	<u>2439,05</u> -	-	2776	-	-	-	-
36	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток	т армат.	0,1097	<u>5901,17</u> 5741,14	-	647	630	-	<u>79,8600</u> -	<u>8,76</u> -
37	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1097	<u>28994,58</u> -	-	3181	-	-	-	-
38	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,1097	<u>10298,50</u> -	-	1130	-	-	-	-
39	КБ1-159-1	Улаштування упорів при укріпленні укосу земляного полотна збірними бетонними плитами товщиною плит до 8 см	100м	0,06	<u>94724,47</u> 20822,06	<u>18901,49</u> 4538,42	5683	1249	<u>1134</u> 272	<u>307,7000</u> 47,4300	<u>18,46</u> 2,85
40	& С1415- 7937-5-Ф	Блоки упору У-1	шт	4	<u>2101,02</u> -	-	8404	-	-	-	-
41	ДБ2-15-5	Влаштування асфальтобетонних планок	100 т	0,0024	<u>479824,42</u> 5871,82	-	1152	14	-	<u>85,7200</u> -	<u>0,21</u> -
42	КБ6-1-1	Улаштування цементного розчину	100м3	0,002	<u>244649,65</u> 9492,59	<u>2196,60</u> 890,07	489	19	<u>4</u> 2	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,3</u> 0,02
		Разом прямі витрати					172481	13525	<u>12708</u> 3291		<u>204,88</u> 37,17
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146248				
		всього заробітна плата, грн.					16816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17250				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					189731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього за кошторисом					189731				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					242,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16816				

Склав  Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  Сорока Р.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-05
на залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 58+24,00 (подовження)

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	204,88	66,03			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	37,17	88,56			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	242,05				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,89818	340,93			
6	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,01394	315,15			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,89821	597,77			
8	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	8,94	620,32			
9	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,80457	778,54			
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4,3165	306,95			
11	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,96112	356,82			
12	КБМ206-246-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,54	410,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ206-800-ДР	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ході	маш. год	0,6392	764,54			
14	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,679	1054,21			
15	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,07711	43,85			
16	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,58404	768,05			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
17	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,022				
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	19,236056				
19	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,052416				
20	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,0396				
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,117936				
22	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,057				
23	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,12058				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
24	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,0552	27928,37	26250,00	1130,75	547,62
25	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,003184	29767,96	28875,54	308,73	583,69
26	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0025704	28602,69	27733,12	308,73	560,84
27	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,111962	32264,79	31176,30	455,85	632,64
28	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,019208	32401,28	31457,23	308,73	635,32
29	+С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,07837	531,14	517,20	3,53	10,41
30	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,000342	53342,31	52054,00	242,38	1045,93
31	+С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0017564	42410,68	41056,50	522,60	831,58
32	+С111-1302-1	Ланки круглих з/б труб отв.1,00м (ЗК 4.100)	м	4	8565,36	7724,00	673,41	167,95
33	+С111-1564	Гідроізол	м2	11	47,51	46,25	0,33	0,93
34	+С111-1608	Дрантя	кг	0,03083	11,99	11,10	0,65	0,24
35	+С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,028664	32792,27	31701,49	447,79	642,99
36	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	7,085	50,57	49,12	0,46	0,99
37	+С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	0,78372	7,64	7,32	0,17	0,15
38	+С111-1757	Рядно	м2	0,5	60,17	58,87	0,12	1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00063	144089,78	141000,00	264,49	2825,29
40	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,024444	2714,20	2428,16	232,82	53,22
41	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,03097	4538,94	4249,91	200,03	89,00
42	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,028728	9196,24	8815,89	200,03	180,32
43	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,034524	7530,60	7182,91	200,03	147,66
44	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,005544	5913,60	5597,62	200,03	115,95
45	+C112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,03556	4492,31	4204,20	200,03	88,08
46	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1097	28994,58	28183,68	242,38	568,52
47	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00426	28994,58	28183,68	242,38	568,52
48	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,1097	10298,50	10298,50	-	-
49	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,00426	6731,41	6731,41	-	-
50	C142-10-2	Вода	м3	5,9919	42,10	42,10	-	-
51	+&C1411-111-СТ6 варіант 1	Укосні стінки СТ-4	шт	2	11665,46	10931,00	505,73	228,73
52	+&C1411-113-ТР варіант 1	Портальні стінки СТ-10	шт	1	12828,75	12056,00	521,21	251,54
53	+&C1415-7937-5-Ф	Блоки упору У-1	шт	4	2101,02	1905,00	154,82	41,20
54	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	6,3546	1935,39	693,73	1203,71	37,95
55	+C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	0,972	1585,96	917,84	637,02	31,10
56	+&C1421-9601-1 варіант 1	Гравійно-піщана суміш	м3	7,8	2508,79	1143,04	1316,56	49,19
57	+C1421-9838 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі - дрібнозернистий асфальтобетон марки 1 типу А на БНД 70/100 (АСГ.Др.Щ.А.НП.І .БНД 70/100 згідно з ДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	0,2424	4692,60	3998,78	601,81	92,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	+C1424-11599 варіант 1	Бетон В12,5	м3	0,4	2354,05	1358,33	949,56	46,16
59	+C1424-11601 варіант 2	Бетон В20F200W6	м3	7,19752	2439,05	1441,67	949,56	47,82
60	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,125	1897,26	1222,50	637,56	37,20
61	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,204	2134,79	1222,50	870,43	41,86
62	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,0078	2134,79	1222,50	870,43	41,86
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
63	C1999-9003	Бензин	кг	0,0262	57,70	57,70		
64	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,5273	3,1531	3,1531		
65	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0223	156,08	156,08		
66	C1999-9009	Дрова	м3	0,1248	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800,
Львівської області
1

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-06
на залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 59+29,00 (подовження)
Транспортні споруди.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 205,167 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2584 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,048 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---Земляні роботи									
1	ДБ1-23-23	Розчистка русла екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,15	<u>1476,14</u>	<u>1476,14</u>	221	-	<u>221</u>	-	-
					-	432,58			65	5,1120	0,77
2	ДБ1-23-45	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,63 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,29	<u>1796,67</u>	<u>1796,67</u>	521	-	<u>521</u>	-	-
					-	535,96			155	6,2510	1,81
3	ДБ1-24-2	Зворотня засипка труби бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	1,03	<u>295,18</u>	<u>295,18</u>	304	-	<u>304</u>	-	-
					-	38,14			39	0,4172	0,43
4	ДБ1-24-5 К=3	Зворотня засипка труби бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], додавати на кожні наступні 5 м, ґрунт II групи	100 м3	1,03	<u>442,77</u>	<u>442,77</u>	456	-	<u>456</u>	-	-
					-	57,20			59	0,6258	0,64
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,03	<u>2576,59</u>	<u>1365,93</u>	2654	1247	<u>1407</u>	<u>18,3600</u>	<u>18,91</u>
					1210,66	372,20			383	5,1175	5,27
		---Ланки круглих з.б. труб отв. 1,00м ЗК 4.100 на монолітному фундаменті (Тип 3)									
6	КБ30-1-1	Улаштування щебеневі основи під фундаменти	100 м3	0,0052	<u>276376,20</u>	<u>4092,73</u>	1437	108	<u>21</u>	<u>328,3500</u>	<u>1,71</u>
					20682,77	967,72			5	13,3052	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-5-1	Улаштування монолітних фундаментів. Бетон В20	100 м3	0,0313	<u>370763,33</u> 30971,41	<u>55909,34</u> 13506,83	11605	969	<u>1750</u> 423	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>13,17</u> 4,49
8	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т армат.	0,00528	<u>5901,17</u> 5741,14	-	31	30	-	<u>79,8600</u> -	<u>0,42</u> -
9	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00528	<u>28994,58</u> -	-	153	-	-	-	-
10	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,00528	<u>6731,41</u> -	-	36	-	-	-	-
11	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,197	<u>12834,07</u> 2465,94	-	2528	486	-	<u>33,5000</u> -	<u>6,6</u> -
12	КБ30-66-3	Укладання ланок подовжувальних одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	1,75	<u>4047,98</u> 1005,55	<u>2382,03</u> 723,76	7084	1760	<u>4169</u> 1267	<u>14,3200</u> 7,6800	<u>25,06</u> 13,44
13	С1424- 11599 варіант 1	Бетон В12,5	м3	0,2	<u>2354,05</u> -	-	471	-	-	-	-
14	& С111- 1302-1 варіант 1	Ланки круглих з/б труб отв.1,00м (ЗК 4.100)	м	5	<u>8565,36</u> -	-	42827	-	-	-	-
15	КБ8-3-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної двошарової ---Оголовок круглих з.б. труб отв. 1,00 м на монолітному фундаменті з нормальною ланкою	100м2	0,05	<u>33499,01</u> 2129,07	-	1675	106	-	<u>30,3200</u> -	<u>1,52</u> -
16	КБ30-1-1	Улаштування щебеневної основи під фундаменти	100 м3	0,005	<u>276376,20</u> 20682,77	<u>4092,73</u> 967,72	1382	103	<u>20</u> 5	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>1,64</u> 0,07
17	КБ30-1-3	Улаштування ґравійно-піщаної суміші основи під фундаменти	100 м3	0,06	<u>357837,93</u> 26606,98	<u>5088,25</u> 1203,12	21470	1596	<u>305</u> 72	<u>422,4000</u> 16,5416	<u>25,34</u> 0,99
18	КБ30-74-3	Будівництво оголовків подовжувальних одноочкових круглих труб отвором 1-2 м	м3	2,97	<u>1167,86</u> 356,02	<u>744,38</u> 226,18	3469	1057	<u>2211</u> 672	<u>5,0700</u> 2,4000	<u>15,06</u> 7,13
19	С1424- 11599 варіант 1	Бетон В12,5	м3	0,2	<u>2354,05</u> -	-	471	-	-	-	-
20	& С1411- 113-ТР варіант 1	Портальні стінки СТ-10	шт	1	<u>12828,75</u> -	-	12829	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1411-111-СТ6 варіант 1	Укосні стінки СТ-4	шт	2	<u>11665,46</u>	-	23331	-	-	-	-
22	C1424-11601 варіант 2	Бетон В20F200W6	м3	1	<u>2439,05</u>	-	2439	-	-	-	-
23	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону ---Укріплювальні роботи	100м2	0,15	<u>12834,07</u> 2465,94	-	1925	370	-	<u>33,5000</u>	<u>5,03</u>
24	КБ1-158-5	Укріплення укосів вихідного оголовку монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,1925	<u>23940,56</u> 12823,54	<u>3844,39</u> 625,74	4609	2469	<u>740</u> 120	<u>207,4000</u> 8,2463	<u>39,92</u> 1,59
25	КБ1-158-6 Н1=2	При укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 8 см)	100м2	-0,1925	<u>2842,47</u> 1601,40	<u>34,09</u> 9,90	-547	-308	<u>-7</u> -2	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>-4,99</u> -0,03
26	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	2,05975	<u>1935,39</u>	-	3986	-	-	-	-
27	C1424-11601 варіант 2	Бетон В20F200W6	м3	1,5708	<u>2439,05</u>	-	3831	-	-	-	-
28	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	Укріплення русла вхідного оголовку монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,125	<u>22658,21</u> 11541,19	<u>3844,39</u> 625,74	2832	1443	<u>481</u> 78	<u>186,6600</u> 8,2463	<u>23,33</u> 1,03
29	КБ1-158-6 Н1=2 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні русла вихідного оголовку монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 8 см) /горизонтальних поверхонь/	100м2	-0,125	<u>2682,33</u> 1441,26	<u>34,09</u> 9,90	-335	-180	<u>-4</u> -1	<u>23,3100</u> 0,1330	<u>-2,91</u> -0,02
30	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,3375	<u>1935,39</u>	-	2589	-	-	-	-
31	C1424-11601 варіант 2	Бетон В20F200W6	м3	1,02	<u>2439,05</u>	-	2488	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	Укріплення русла вихідного оголовку монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,093	<u>22658,21</u> 11541,19	<u>3844,39</u> 625,74	2107	1073	<u>358</u> 58	<u>186,6600</u> 8,2463	<u>17,36</u> 0,77
33	КБ1-158-6 Н1=2 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні русла вихідного оголовку монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 12 см) /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,093	<u>2682,33</u> 1441,26	<u>34,09</u> 9,90	249	134	<u>3</u> 1	<u>23,3100</u> 0,1330	<u>2,17</u> 0,01
34	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,9951	<u>1935,39</u> -	-	1926	-	-	-	-
35	С1424- 11601 варіант 2	Бетон В20Ф200W6	м3	1,13832	<u>2439,05</u> -	-	2776	-	-	-	-
36	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток	т армат.	0,1097	<u>5901,17</u> 5741,14	-	647	630	-	<u>79,8600</u> -	<u>8,76</u> -
37	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1097	<u>28994,58</u> -	-	3181	-	-	-	-
38	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,1097	<u>10298,50</u> -	-	1130	-	-	-	-
39	КБ1-159-1	Улаштування упорів при укріпленні укосів земляного полотна збірними бетонними плитами товщиною плит до 8 см	100м	0,06	<u>94724,47</u> 20822,06	<u>18901,49</u> 4538,42	5683	1249	<u>1134</u> 272	<u>307,7000</u> 47,4300	<u>18,46</u> 2,85
40	& С1415- 7937-5-Ф	Блоки упору У-1	шт	4	<u>2101,02</u> -	-	8404	-	-	-	-
41	ДБ2-15-5	Влаштування асфальтобетонних планок	100 т	0,0024	<u>479824,42</u> 5871,82	-	1152	14	-	<u>85,7200</u> -	<u>0,21</u> -
42	КБ6-1-1	Улаштування цементного розчину	100м3	0,002	<u>244649,65</u> 9492,59	<u>2196,60</u> 890,07	489	19	<u>4</u> 2	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,3</u> 0,02
		Разом прямі витрати					186516	14375	<u>14094</u> 3673		<u>217,07</u> 41,33
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158047				
		всього заробітна плата, грн.					18048				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					205167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього за кошторисом					205167				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					258,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18048				

Склав  Перець О.Г.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Сорока Р.М.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-06
на залізобетонна труба отв. 1,00 м. ПК 59+29,00 (подовження)

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	217,07	66,23			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	41,33	88,89			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	258,4				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,925805	340,93			
6	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,01394	315,15			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,89845	597,77			
8	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	10,284	620,32			
9	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	2,24139	778,54			
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4,5835	306,95			
11	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,97259	356,82			
12	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,54	410,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ206-800-ДР	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ході	маш. год	0,6815	764,54			
14	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,721	1054,21			
15	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,09578	43,85			
16	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,63379	768,05			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
17	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,022				
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	20,329986				
19	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,065104				
20	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,11935				
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,146484				
22	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,057				
23	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,633895				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
24	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,0567	27928,37	26250,00	1130,75	547,62
25	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,003284	29767,96	28875,54	308,73	583,69
26	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0031926	28602,69	27733,12	308,73	560,84
27	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,12475	32264,79	31176,30	455,85	632,64
28	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0200845	32401,28	31457,23	308,73	635,32
29	+С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,09734	531,14	517,20	3,53	10,41
30	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,000345	53342,31	52054,00	242,38	1045,93
31	+С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0021064	42410,68	41056,50	522,60	831,58
32	+&С111-1302-1	Ланки круглих з/б труб отв.1,00м (ЗК 4.100)	м	5	8565,36	7724,00	673,41	167,95
33	варіант 1 +С111-1564	Гідроізол	м2	11	47,51	46,25	0,33	0,93
34	+С111-1608	Дрантя	кг	0,0347	11,99	11,10	0,65	0,24
35	варіант 1 +С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,03176	32792,27	31701,49	447,79	642,99
36	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	8,485	50,57	49,12	0,46	0,99
37	+С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	0,97343	7,64	7,32	0,17	0,15
38	+С111-1757	Рядно	м2	0,5	60,17	58,87	0,12	1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0007825	144089,78	141000,00	264,49	2825,29
40	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,030361	2714,20	2428,16	232,82	53,22
41	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,03797	4538,94	4249,91	200,03	89,00
42	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,035682	9196,24	8815,89	200,03	180,32
43	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,042881	7530,60	7182,91	200,03	147,66
44	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,006886	5913,60	5597,62	200,03	115,95
45	+C112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,03656	4492,31	4204,20	200,03	88,08
46	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1097	28994,58	28183,68	242,38	568,52
47	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00528	28994,58	28183,68	242,38	568,52
48	C124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,1097	10298,50	10298,50	-	-
49	C124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,00528	6731,41	6731,41	-	-
50	C142-10-2	Вода	м3	6,18385	42,10	42,10	-	-
51	+&C1411-111-СТ6 варіант 1	Укосні стінки СТ-4	шт	2	11665,46	10931,00	505,73	228,73
52	+&C1411-113-ТР варіант 1	Портальні стінки СТ-10	шт	1	12828,75	12056,00	521,21	251,54
53	+&C1415-7937-5-Ф	Блоки упору У-1	шт	4	2101,02	1905,00	154,82	41,20
54	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	6,61835	1935,39	693,73	1203,71	37,95
55	+C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	0,972	1585,96	917,84	637,02	31,10
56	+&C1421-9601-1 варіант 1	Гравійно-піщана суміш	м3	7,8	2508,79	1143,04	1316,56	49,19
57	+C1421-9838 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі - дрібнозернистий асфальтобетон марки 1 типу А на БНД 70/100 (АСГ.Др.Щ.А.НП.І .БНД 70/100 згідно з ДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	0,2424	4692,60	3998,78	601,81	92,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	+C1424-11599 варіант 1	Бетон В12,5	м3	0,4	2354,05	1358,33	949,56	46,16
59	+C1424-11601 варіант 2	Бетон В20F200W6	м3	7,92172	2439,05	1441,67	949,56	47,82
60	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,125	1897,26	1222,50	637,56	37,20
61	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,204	2134,79	1222,50	870,43	41,86
62	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,0078	2134,79	1222,50	870,43	41,86
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
63	C1999-9003	Бензин	кг	0,0326	57,70	57,70		
64	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,6471	3,1531	3,1531		
65	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0276	156,08	156,08		
66	C1999-9009	Дрова	м3	0,1343	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800,
Львівської області
1

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-07
на залізобетонна труба отв. 1,20 м ПК 61+92,00 (ремонт)
Транспортні споруди.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 75,253 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1766 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,461 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-23	---Земляні роботи Розчистка русла екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи ---Ланки круглих з.б. труб отв. 1,25м на монолітному фундаменті (Тип 3)	100 м3	0,15	<u>1476,14</u> -	<u>1476,14</u> 432,58	221	-	<u>221</u> 65	- 5,1120	- 0,77
2	КР3-7-1	Конопатка швів паклею	100 м	0,0376	<u>854,58</u> 854,58	- -	32	32	- -	<u>12,9600</u> -	<u>0,49</u> -
3	С111-1708	Ключчя просочене	кг	8,8	<u>50,57</u> -	- -	445	-	- -	- -	- -
4	КБ46-8-3	Заповнення розчином окремих місць	м3	0,2	<u>4830,54</u> 2653,05	- -	966	531	- -	<u>40,6100</u> -	<u>8,12</u> -
5	КБ30-1-3	---Оголовок круглих з.б. труб отв. 1,25 м на монолітному фундаменті з нормальною ланкою Улаштування гравійно-піщаної суміші основи під фундаменти	100 м3	0,02	<u>357837,93</u> 26606,98	<u>5088,25</u> 1203,12	7157	532	<u>102</u> 24	<u>422,4000</u> 16,5416	<u>8,45</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-5-1	Монолітний бетон лотка. Бетон Б20	100 м3	0,014	<u>370763,33</u> 30971,41	<u>55909,34</u> 13506,83	5191	434	<u>783</u> 189	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>5,89</u> 2,01
7	КБ46-8-3	Заповнення розчином окремих місць	м3	0,4	<u>4830,54</u> 2653,05	-	1932	1061	-	<u>40,6100</u>	<u>16,24</u>
		---Укріплювальні роботи									
8	КБ1-158-5	Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	0,385	<u>23940,56</u> 12823,54	<u>3844,39</u> 625,74	9217	4937	<u>1480</u> 241	<u>207,4000</u> 8,2463	<u>79,85</u> 3,17
9	КБ1-158-6 Н1=2	При укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 8 см)	100м2	-0,385	<u>2842,47</u> 1601,40	<u>34,09</u> 9,90	-1094	-617	<u>-13</u> -4	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>-9,97</u> -0,05
10	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	4,1195	<u>1935,39</u> -	-	7973	-	-	-	-
11	С1424-11601 варіант 2	Бетон В20Ф200W6	м3	3,1416	<u>2439,05</u> -	-	7663	-	-	-	-
12	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	Укріплення русла вихідного оголовку монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,175	<u>22658,21</u> 11541,19	<u>3844,39</u> 625,74	3965	2020	<u>673</u> 110	<u>186,6600</u> 8,2463	<u>32,67</u> 1,44
13	КБ1-158-6 Н1=2 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні русла вихідного оголовку монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 12 см) /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,175	<u>2682,33</u> 1441,26	<u>34,09</u> 9,90	469	252	<u>6</u> 2	<u>23,3100</u> 0,1330	<u>4,08</u> 0,02
14	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,8725	<u>1935,39</u> -	-	3624	-	-	-	-
15	С1424-11601 варіант 2	Бетон В20Ф200W6	м3	2,142	<u>2439,05</u> -	-	5224	-	-	-	-
16	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток	т армат.	0,14918	<u>5901,17</u> 5741,14	-	880	856	-	<u>79,8600</u>	<u>11,91</u>
17	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,14918	<u>28994,58</u> -	-	4325	-	-	-	-
18	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,14918	<u>10298,50</u> -	-	1536	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ1-159-1	Улаштування упорів при укріпленні укосів земляного полотна збірними бетонними плитами товщиною плит до 8 см	100м	0,03	<u>94724,47</u> 20822,06	<u>18901,49</u> 4538,42	2842	625	<u>567</u> 136	<u>307,7000</u> 47,4300	<u>9,23</u> 1,42
20	& С1415-7937-5-Ф	Блоки упору У-1	шт	2	<u>2101,02</u> -	-	4202	-	-	-	-
21	ДБ2-15-5	Влаштування асфальтобетонних планок	100 т	0,0024	<u>479824,42</u> 5871,82	-	1152	14	-	<u>85,7200</u> -	<u>0,21</u> -
22	КБ6-1-1	Улаштування цементного розчину	100м3	0,002	<u>244649,65</u> 9492,59	<u>2196,60</u> 890,07	489	19	<u>4</u> 2	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,3</u> 0,02
		Разом прямі витрати					68411	10696	<u>3823</u> 765		<u>167,47</u> 9,13
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53892				
		всього заробітна плата, грн.					11461				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6842				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					75253				

		Всього за кошторисом					75253				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					176,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11461				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-07
на залізобетонна труба отв. 1,20 м ПК 61+92,00 (ремонт)

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	167,47	63,87			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,13	83,64			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	176,6				
		Середній розряд робіт	розряд	2,6				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,2726	340,93			
6	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,01394	315,15			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,94916	597,77			
8	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,00254	778,54			
9	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,2852	356,82			
10	КБМ206-246-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,54	410,04			
11	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,04284	43,85			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,2288	768,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
13	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,022				
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,5702				
15	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,02912				
16	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,064				
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,06552				
18	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,057				
19	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,1781				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
20	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,0812	27928,37	26250,00	1130,75	547,62
21	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,00448	29767,96	28875,54	308,73	583,69
22	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,001428	28602,69	27733,12	308,73	560,84
23	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,025921	32401,28	31457,23	308,73	635,32
24	+С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,04354	531,14	517,20	3,53	10,41
25	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0004475	53342,31	52054,00	242,38	1045,93
26	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	8,8	50,57	49,12	0,46	0,99
27	+С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	0,4354	7,64	7,32	0,17	0,15
28	+С111-1757	Рядно	м2	0,5	60,17	58,87	0,12	1,18
29	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00035	144089,78	141000,00	264,49	2825,29
30	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,01358	2714,20	2428,16	232,82	53,22
31	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,01596	9196,24	8815,89	200,03	180,32
32	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,01918	7530,60	7182,91	200,03	147,66
33	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,00308	5913,60	5597,62	200,03	115,95
34	+С112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,0518	4492,31	4204,20	200,03	88,08
35	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,14918	28994,58	28183,68	242,38	568,52
36	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,14918	10298,50	10298,50	-	-
37	С142-10-2	Вода	м3	8,41372	42,10	42,10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	+&C1415-7937-5-Ф	Блоки упору У-1	шт	2	2101,02	1905,00	154,82	41,20
39	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	6,442	1935,39	693,73	1203,71	37,95
40	+C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	0,486	1585,96	917,84	637,02	31,10
41	+&C1421-9601-1	Гравійно-піщана суміш	м3	2,6	2508,79	1143,04	1316,56	49,19
42	+C1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі - дрібнозернистий асфальтобетон марки 1 типу А на БНД 70/100 (АСГ.Др.Щ.А.НП.І. БНД 70/100 згідно з ДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	0,2424	4692,60	3998,78	601,81	92,01
43	+C1424-11601	Суміші бетонні В20 [М250]	м3	1,428	2439,05	1441,67	949,56	47,82
44	+C1424-11601	Бетон В20F200W6	м3	5,2836	2439,05	1441,67	949,56	47,82
45	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,816	2134,79	1222,50	870,43	41,86
46	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,0039	2134,79	1222,50	870,43	41,86
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
47	C1999-9003	Бензин	кг	0,0146	57,70	57,70		
48	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3074	3,1531	3,1531		
49	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0126	156,08	156,08		
50	C1999-9009	Дрова	м3	0,1277	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531
Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на : Дорожній одяг

Кошторисна вартість	39112,821 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	8,88362 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	619,342 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 жовтня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-01-01	на улаштування дорожнього одягу	39033,027	-	39033,027	8,76022	610,659	-
2	04-01-02	на влаштування водоскидів з проїзної частини	79,794	-	79,794	0,12340	8,683	-
		Всього:	39112,821	-	39112,821	8,88362	619,342	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Сорока Р.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Перець О.Г.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Сорока Р.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-01-01	улаштування дорожнього одягу	<u>7,20316</u> 463,546	- -	<u>1,55706</u> 147,113	- -	- -	<u>8,76022</u> 610,659	- -	<u>8,76022</u> 610,659
04-01-02	улаштування водоскидів з проїзної частини	<u>0,10277</u> 6,766	- -	<u>0,02063</u> 1,917	- -	- -	<u>0,12340</u> 8,683	- -	<u>0,12340</u> 8,683
	Разом :	<u>7,30593</u> 470,312	- -	<u>1,57769</u> 149,03	- -	- -	<u>8,88362</u> 619,342	- -	<u>8,88362</u> 619,342

Склад



Перець О.Г.

Перевірів



Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

1

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-01
на улаштування дорожнього одягу
Дорожній одяг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 39033,027 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 8,76022 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 610,659 тис. грн.
 Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підрізка та вирівнювання існуючого покриття із ґрунтощебеню									
1	ДБ1-19-20	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи /(існуюче покриття із ґрунтощебеню) /	100 м3	3,33	<u>594,66</u> -	<u>594,66</u> 61,19	1980	-	<u>1980</u> 204	- 0,6493	- 2,16
2	ДБ1-19-23	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-20 /к=9/	100 м3	3,33	<u>4231,74</u> -	<u>4231,74</u> 435,44	14092	-	<u>14092</u> 1450	- 4,6206	- 15,39
3	ДБ1-25-2	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.], ґрунт II групи /окучування/	100 м3	3,33	<u>516,37</u> -	<u>516,37</u> 66,45	1720	-	<u>1720</u> 221	- 0,7397	- 2,46
4	ДБ1-23-2	Навантаження ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 у транспортні засоби, ґрунт II групи /(ґрунтощебеню)/	100 м3	3,33	<u>1606,04</u> -	<u>1606,04</u> 360,93	5348	-	<u>5348</u> 1202	- 4,1400	- 13,79
5	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 2 км	т	636,03	<u>23,43</u> -	<u>23,43</u> -	14902	-	<u>14902</u> -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБ1-25-2	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.], ґрунт II групи /окучування/	100 м3	3,33	<u>516,37</u>	<u>516,37</u>	1720	-	<u>1720</u>	-	-
7	ДБ1-19-20	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи /(існуюче покриття із ґрунтощебеню) /	100 м3	5,85	<u>594,66</u>	<u>594,66</u>	3479	-	<u>3479</u>	-	-
8	ДБ1-19-23	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-20 /к=9/	100 м3	5,85	<u>4231,74</u>	<u>4231,74</u>	24756	-	<u>24756</u>	-	-
9	ДБ1-19-19	Розрівнення ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи (ґрунтощебені)	100 м3	5,85	<u>497,85</u>	<u>497,85</u>	2912	-	<u>2912</u>	-	-
10	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т (4проходи)	1000 м3	5,345	<u>3680,29</u>	<u>3680,29</u>	19671	-	<u>19671</u>	-	-
11	ДБ1-7-2 К=4	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 /К=4/	1000 м3	5,345	<u>3621,49</u>	<u>3621,49</u>	19357	-	<u>19357</u>	-	-
12	ДБ1-9-13	Остаточне планування бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при робочому ході в двох напрямках	1000 м2	17,818	<u>373,39</u>	<u>373,39</u>	6653	-	<u>6653</u>	-	-
		Разом прямі витрати					116590	-	<u>116590</u>		-
		зокрема:							<u>11331</u>		<u>118,36</u>
		всього заробітна плата, грн.					11331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11657				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					128247				

		Всього за розділом 1					128247				
13	ДБ2-9-1 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розділ 2. Дорожній одяг по Типу 1.1, 1.2 Улаштування одношарової основи зі щебеню, товщиною 15 см. [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	3,10036	<u>467690,08</u>	<u>20756,72</u>	1450008	7646	<u>64353</u>	<u>38,4360</u>	<u>119,17</u>
					2466,05	2462,89			7636	26,0702	80,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ДБ2-9-6 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	При зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за РВР 2-9-1 - 2-9-3 /к=3/ [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	-3,10036	<u>73626,33</u> -	<u>367,55</u> 39,50	-228268	-	<u>-1140</u> -122	<u>-</u> 0,5148	<u>-</u> -1,6
15	ДБ2-9-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування одношарової основи зі щебеню, товщиною 15 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	20,79236	<u>467649,68</u> 2466,05	<u>20756,72</u> 2462,89	9723541	51275	<u>431581</u> 51209	<u>38,4360</u> 26,0702	<u>799,18</u> 542,06
16	ДБ2-9-6 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	При зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за РВР 2-9-1 - 2-9-3 /к=3/ [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	20,79236	<u>73626,33</u> -	<u>367,55</u> 39,50	1530865	-	<u>7642</u> 821	<u>-</u> 0,5148	<u>-</u> 10,7
17	ДБ2-44-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л (ЕКШ-50, 5,0 л/м2) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 м	103,9618	<u>24806,01</u> -	<u>469,82</u> 62,39	2578877	-	<u>48843</u> 6486	<u>-</u> 0,6720	<u>-</u> 69,86
18	ДБ2-44-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л (ЕКШ-50, 0,1 л/м2) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 м	2,004226	<u>24806,01</u> -	<u>469,82</u> 62,39	49717	-	<u>942</u> 125	<u>-</u> 0,6720	<u>-</u> 1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ДБ2-1-5 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м (гарячий щільний дрібнозернистий асфальтобетон марки 1 типу А на БНД 70/100 (АСГ.Др.Щ.А.НП.І.БНД 70/100 згідно з ДСТУ Б В.2.7-119:2011) (розлив ЕКШ-50 0, 3л/м2) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	20,04226	<u>592686,54</u> 1782,10	<u>13196,07</u> 2146,02	11878778	35717	<u>264479</u> 43011	<u>26,0160</u> 20,8428	<u>521,42</u> 417,74
20	ДБ2-1-10 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	При зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати /к=4/ [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	20,04226	<u>227131,70</u> 9,86	-	4552233	198	-	<u>0,1440</u> -	<u>2,89</u> -
		Разом прямі витрати					31535751	94836	<u>816700</u> 109166		<u>1442,66</u> 1120,94
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30624215				
		всього заробітна плата, грн.					204002				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3153575				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					34689326				

		Всього за розділом 2					34689326				
21	ДБ2-60-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розділ 3. Дорожній одяг по Типу 4 Улаштування одношарового покриття зі щебеню товщиною 15 см /фр. 20-40 мм/ [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,22	<u>447312,78</u> 3794,94	<u>28434,43</u> 3476,44	98409	835	<u>6256</u> 765	<u>59,1480</u> 37,8797	<u>13,01</u> 8,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					98409	835	<u>6256</u> 765		<u>13,01</u> 8,33
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91318				
		всього заробітна плата, грн.					1600				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9841				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					108250				

		Всього за розділом 3					108250				
22	ДБ5-6-5	Розділ 4. Присипні узбіччя Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором	100 м3	3,33	<u>907,76</u> -	<u>907,76</u> 204,00	3023	-	<u>3023</u> 679	- 2,3400	- 7,79
23	С331-32	одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3 Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 2 км	т	636,03	<u>38,95</u> -	<u>38,95</u> -	24773	-	<u>24773</u> -	- -	- -
24	С1429-110 варіант 1	Платний ґрунт із резерва (відстань транспортування 25км)	м3	685	<u>571,18</u> -	- -	391258	-	- -	- -	- -
25	ДБ1-22-2	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт II групи	100 м3	10,18	<u>815,92</u> -	<u>815,92</u> 83,96	8306	-	<u>8306</u> 855	- 0,8909	- 9,07
26	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	0,942	<u>3680,29</u> -	<u>3680,29</u> 390,62	3467	-	<u>3467</u> 368	- 3,8499	- 3,63
27	ДБ1-7-2 К=4	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1(К=4)	1000 м3	0,942	<u>3621,49</u> -	<u>3621,49</u> 384,38	3411	-	<u>3411</u> 362	- 3,7884	- 3,57
28	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту	1000м3	0,471	<u>21292,50</u> 1153,14	<u>15929,36</u> 2068,82	10029	543	<u>7503</u> 974	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>9,77</u> 12,7
		Разом прямі витрати					444267	543	<u>50483</u> 3238		<u>9,77</u> 36,76
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					393241				
		всього заробітна плата, грн.					3781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за розділом 4					44432 - - 488699 488699				
		Розділ 5. Укріплювальні роботи									
29	ДБ1-19-8	Надвизка раніше розробленого рослинного ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	4,97	<u>1001,63</u> -	<u>1001,63</u> 145,76	4978	-	<u>4978</u> 724	<u>-</u> 1,5232	<u>-</u> 7,57
30	ДБ1-19-11 К=9	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-8	100 м3	4,97	<u>7565,86</u> -	<u>7565,86</u> 1100,98	37602	-	<u>37602</u> 5472	<u>-</u> 11,5056	<u>-</u> 57,18
31	КБ27-21-5	Укріплення прибрывочної частини узбіччя шириною 0,5 м із посівом трав	1000м2	4,727	<u>14593,08</u> 8388,99	<u>-</u> -	68981	39655	<u>-</u> -	<u>139,7000</u> -	<u>660,36</u> -
32	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	47,27	<u>2607,54</u> 150,12	<u>2242,71</u> 291,27	123258	7096	<u>106013</u> 13768	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>127,63</u> 179,44
33	ДБ1-26-1	Укріплення узбіч щебенем товщиною шару 10 см з використанням автогрейдера середнього типу	100 м2	28,21	<u>25462,12</u> -	<u>689,13</u> 93,89	718286	-	<u>19440</u> 2649	<u>-</u> 1,0097	<u>-</u> 28,48
34	ДБ1-26-3 К=2	На кожен 1 см зміни товщини шару додавати до РВР 1-26-1 та 1-26-2	100 м2	28,21	<u>4954,60</u> -	<u>-</u> -	139769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	ДБ2-13-6	Встановлення бортових каменів БР.100.30.18 на бетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	1 м	3837	<u>223,96</u> 83,55	<u>-</u> -	859335	320581	<u>-</u> -	<u>1,2900</u> -	<u>4949,73</u> -
36	С1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	3837	<u>290,47</u> -	<u>-</u> -	1114533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	115,11	<u>1935,39</u> -	<u>-</u> -	222783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати					3289525	367332	<u>168033</u> 22613		<u>5737,72</u> 272,67
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2754160 389945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. -----					328980 - - 3618505				
		Всього за розділом 5					3618505				
		Разом прямі витрати зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. -----					35484542 33862934 610659 3548485 - - 39033027	463546	<u>1158062</u> 147113		<u>7203,16</u> 1557,06
		Всього за кошторисом					39033027				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					8760,22 610659				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
на улаштування дорожнього одягу

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	7203,16	64,35			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1557,06	94,48			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	8760,22				
		Середній розряд робіт	розряд	2,7				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	0,5328	1051,82			
6	КБМ206-250-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	7,1928	1163,80			
7	КБМ207-149-ДР	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	60,45094	830,45			
8	КБМ207-150-ДР	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	47,6126	894,31			
9	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	2,7306	1054,21			
10	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	44,96126	1382,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	33,713865	1566,05			
12	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	65,29663	1067,62			
13	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	81,03409	716,34			
14	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	135,44906	928,51			
15	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	62,77236	905,05			
16	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	238,020842	1175,81			
17	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	147,79694	768,05			
18	КБМ212-1601-ДР	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	87,600634	928,15			
19	КБМ212-1801-ДР	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	25,80414	476,32			
20	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	58,9242444	1722,57			
21	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 2 км	т	636,03	38,95			
22	С331-34-1	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 2 км	т	636,03	23,43			
III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
23	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна ЕКШ-50	т	115,157685	23627,37	22131,13	1032,96	463,28
24	+С112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, І сорт	м3	2,3022	5395,63	5089,80	200,03	105,80
25	С142-10-2	Вода	м3	1051,8194	42,10	42,10	-	-
26	+С1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	3837	290,47	260,00	24,77	5,70
27	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	314,0854	2027,58	784,11	1203,71	39,76
28	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	523,109	1878,46	637,92	1203,71	36,83
29	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	5898,49168	1935,39	693,73	1203,71	37,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	+С1421-9838 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі - дрібнозернистий асфальтобетон марки 1 типу А на БНД 70/100 (АСГ.Др.Щ.А.НП.І .БНД 70/100 згідно з ДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	3407,1842	4692,60	3998,78	601,81	92,01
31	+С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні В15 [М200]	м3	222,546	2354,05	1358,33	949,56	46,16
32	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,1511	2134,79	1222,50	870,43	41,86
33	+С1429-110 варіант 1	Платний ґрунт із резерва (відстань транспортування 25км)	м3	685	571,18	205,00	354,98	11,20
34	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	1,27629	22978,12	22500,00	27,57	450,55


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склад


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800,
Львівської області
1

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-02
на влаштування водоскидів з проїзної частини
Дорожній одяг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 79,794 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1234 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,683 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування дощоприймачів									
1	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,21	<u>1476,14</u>	<u>1476,14</u>	310	-	<u>310</u>	-	-
					-	432,58			91	5,1120	1,07
2	ДБ1-24-2	Зворотня засипка труби бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	0,17	<u>295,18</u>	<u>295,18</u>	50	-	<u>50</u>	-	-
					-	38,14			6	0,4172	0,07
3	ДБ1-24-5 К=1	Зворотня засипка труби бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], додавати на кожні наступні 5 м, ґрунт II групи	100 м3	0,17	<u>147,59</u>	<u>147,59</u>	25	-	<u>25</u>	-	-
					-	19,07			3	0,2086	0,04
4	КБ27-6-1	Улаштування водоскидних споруд з проїзної частини з водоприймальних колодязів бетонних	колодязь	2	<u>2057,18</u>	<u>795,69</u>	4114	2522	<u>1591</u>	<u>19,4700</u>	<u>38,94</u>
					1261,07	189,66			379	1,9955	3,99
5	С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,38	<u>2027,58</u>	-	770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1110-196 варіант 1	Зливоприймач ЗП1 з днищем ДСТУ Б В.2.6-2-2009	шт	2	<u>2293,69</u>	-	4587	-	-	-	-
7	C1110-196 варіант 2	Зливоприймач ЗП1 ДСТУ Б В.2.6-2-2009	шт	2	<u>1784,02</u>	-	3568	-	-	-	-
8	C113-750 варіант 1	Чавунна решітка ДМ2 (С250, на шарнірах, антивандальний) ДСТУ Б В.2.5- 26:2005	шт	2	<u>3057,00</u>	-	6114	-	-	-	-
9	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,06	<u>2134,79</u>	-	128	-	-	-	-
10	КБ6-1-1	Набивка лотка до відмітки підключення труби. Бетон В15	100м3	0,0014	<u>251802,29</u>	<u>2196,60</u>	353	13	3	<u>150,7000</u>	<u>0,21</u>
11	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,116	<u>12834,07</u>	-	1489	286	1	<u>10,6641</u>	<u>0,01</u>
12	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,27	<u>9470,61</u>	-	2557	278	-	<u>16,3200</u>	<u>4,41</u>
13	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 300 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,00316	<u>111623,09</u>	<u>69675,11</u>	353	110	220	<u>489,6000</u>	<u>1,55</u>
14	C113-1391 варіант 2	Труба Ф300мм SN16 гофрована	м	12,12	<u>882,91</u>	-	10701	-	-	-	-
15	C113-1881 варіант 1	Муфта для двошарових профільованих труб	шт	1	<u>867,65</u>	-	868	-	-	-	-
16	C113-1881 варіант 2	Ущільнювальне кільце для двошарових профільованих труб	шт	2	<u>193,93</u>	-	388	-	-	-	-
Разом прямі витрати							36375	3209	<u>2199</u>		<u>49</u>
зокрема:									524		5,78
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30967				
всього заробітна плата, грн.							3733				
Загальновиробничі витрати, грн.							3638				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього дорожні роботи та послуги, грн.							40013				

Всього за розділом 1							40013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Водоскид при однобічних ухилах (по типу А)									
17	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну, група ґрунтів 1	100м3	0,009	<u>11777,23</u>	-	106	106	-	<u>200,6000</u>	<u>1,81</u>
					11777,23	-			-	-	-
18	ДБ2-13-6	Встановлення бортових каменів БР.100.30.18 на бетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	1 м	2	<u>223,96</u>	-	448	167	-	<u>1,2900</u>	<u>2,58</u>
					83,55	-			-	-	-
19	С1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	2	<u>290,47</u>	-	581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КБ30-1-1	Улаштування щебеневих подушок під монолітний бетон лотка	100 м3	0,005	<u>276376,20</u>	<u>4092,73</u>	1382	103	<u>20</u>	<u>328,3500</u>	<u>1,64</u>
					20682,77	967,72			5	13,3052	0,07
21	КБ30-5-1	Монолітний бетон лотка В15	100 м3	0,0028	<u>362093,33</u>	<u>55909,34</u>	1014	87	<u>157</u>	<u>420,7500</u>	<u>1,18</u>
					30971,41	13506,83			38	143,3412	0,4
		Разом прямі витрати					3531	463	<u>177</u>		<u>7,21</u>
		зокрема:							43		0,47
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2891				
		всього заробітна плата, грн.					506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					353				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					3884				

		Всього за розділом 2					3884				
		Розділ 3. Водоскид при однобічних ухилах (по типу А)									
22	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну, група ґрунтів 1	100м3	0,008	<u>11777,23</u>	-	94	94	-	<u>200,6000</u>	<u>1,6</u>
					11777,23	-			-	-	-
23	ДБ2-13-6	Встановлення бортових каменів БР.100.30.18 на бетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	1 м	1	<u>223,96</u>	-	224	84	-	<u>1,2900</u>	<u>1,29</u>
					83,55	-			-	-	-
24	С1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	1	<u>290,47</u>	-	290	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ30-1-1	Улаштування щебеневих подушок під монолітний бетон лотка	100 м3	0,0032	<u>276376,20</u> 20682,77	<u>4092,73</u> 967,72	884	66	<u>13</u> 3	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>1,05</u> 0,04
26	КБ30-5-1	Монолітний бетон лотка В15	100 м3	0,0018	<u>362093,33</u> 30971,41	<u>55909,34</u> 13506,83	652	56	<u>101</u> 24	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>0,76</u> 0,26
		Разом прямі витрати					2144	300	<u>114</u> 27		<u>4,7</u> 0,3
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1730				
		всього заробітна плата, грн.					327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					213				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					2357				

		Всього за розділом 3					2357				
		Розділ 4. Влаштування лотків Б-6 про укосу насипу									
27	КБ1-162-1	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 1	100м3	0,05	<u>13634,00</u> 13634,00	- -	682	682	- -	<u>212,5000</u> -	<u>10,63</u> -
28	КБ27-4-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	10 м	1,5	<u>3923,81</u> 928,18	<u>2985,81</u> 721,12	5886	1392	<u>4479</u> 1082	<u>13,5500</u> 7,6514	<u>20,33</u> 11,48
29	С1421-9459 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,9	<u>1935,39</u> -	- -	1742	-	- -	- -	- -
30	& С1415-7933-1-К варіант 2	Залізобетонний блок Б-6	шт	30	<u>459,33</u> -	- -	13780	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					22090	2074	<u>4479</u> 1082		<u>30,96</u> 11,48
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15537				
		всього заробітна плата, грн.					3156				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2209				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					24299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього за розділом 4					24299				
		Розділ 5. Влаштування упору на укосі Б-9									
31	КБ27-7-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з відкритих лотків на узбіччі	1 м3	0,24	<u>4766,42</u> 940,93	<u>2468,78</u> 599,72	1144	226	<u>593</u> 144	<u>14,0900</u> 6,4488	<u>3,38</u> 1,55
32	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,375	<u>1935,39</u> -	- -	726	-	- -	- -	- -
33	& С1415-7933-1-К варіант 1	Залізобетонний блок Б-9	шт	3	<u>676,68</u> -	- -	2030	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					3900	226	<u>593</u> 144		<u>3,38</u> 1,55
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3081				
		всього заробітна плата, грн.					370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					390				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					4290				

		Всього за розділом 5					4290				
		Розділ 6. Гасник у підшви насипу – Тип 1									
34	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну, група ґрунтів 1	100м3	0,012	<u>11777,23</u> 11777,23	- -	141	141	- -	<u>200,6000</u> -	<u>2,41</u> -
35	КБ30-1-1	Улаштування щебеневих подушок	100 м3	0,007	<u>276376,20</u> 20682,77	<u>4092,73</u> 967,72	1935	145	<u>29</u> 7	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>2,3</u> 0,09
36	КБ30-5-1	Монолітний бетон лотка В15	100 м3	0,006	<u>362093,33</u> 30971,41	<u>55909,34</u> 13506,83	2173	186	<u>335</u> 81	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>2,52</u> 0,86
37	КБ30-5-1	Монолітний упор В15	100 м3	0,0007	<u>362093,33</u> 30971,41	<u>55909,34</u> 13506,83	253	22	<u>39</u> 9	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>0,29</u> 0,1
		Разом прямі витрати					4502	494	<u>403</u> 97		<u>7,52</u> 1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. -----					3605 591 449 - - 4951				
		Всього за розділом 6					4951				
		Разом прямі витрати зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. -----					72542 57811 8683 7252 - - 79794	6766	<u>7965</u> 1917		<u>102,77</u> 20,63
		Всього за кошторисом					79794				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					123,4 8683				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02
на влаштування водоскидів з проїзної частини

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	102,77	65,84			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	20,63	92,97			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	123,4				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,275	340,93			
6	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,00976	315,15			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,6359724	597,77			
8	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,80919	778,54			
9	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,27555	146,35			
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,2886	306,95			
11	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,17434	356,82			
12	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,756	410,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,3396	411,85			
14	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,0714	1054,21			
15	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,03458	43,85			
16	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,04	768,05			
17	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,1106	856,86			
18	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	0,27555	134,86			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
19	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,925736				
20	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,023504				
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,052884				
22	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,950895				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
23	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0011526	28602,69	27733,12	308,73	560,84
24	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,02784	32264,79	31176,30	455,85	632,64
25	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,000582	32401,28	31457,23	308,73	635,32
26	+С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,035143	531,14	517,20	3,53	10,41
27	+С111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,0116	11,99	11,10	0,65	0,24
28	+С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,00928	32792,27	31701,49	447,79	642,99
29	+С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	0,35143	7,64	7,32	0,17	0,15
30	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0002825	144089,78	141000,00	264,49	2825,29
31	+С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,096	676,20	660,64	2,30	13,26
32	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,01096	2714,20	2428,16	232,82	53,22
33	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,012882	9196,24	8815,89	200,03	180,32
34	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,015481	7530,60	7182,91	200,03	147,66
35	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,002486	5913,60	5597,62	200,03	115,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+С112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, І сорт	м3	0,0018	5395,63	5089,80	200,03	105,80
37	+С113-750 варіант 1	Чавунна решітка ДМ2 (С250, на шарнірах, антивандальний) ДСТУ Б В.2.5- 26:2005	шт	2	3057,00	2959,87	37,19	59,94
38	+С113-1391 варіант 2	Труба Ф300мм SN16 гофрована	м	12,12	882,91	862,33	3,27	17,31
39	+С113-1881 варіант 1	Муфта для двохшарових профільованих труб	шт	1	867,65	850,00	0,64	17,01
40	+С113-1881 варіант 2	Ущільнювальне кільце для двохшарових профільованих труб	шт	2	193,93	190,00	0,13	3,80
41	С142-10-2	Вода	м3	0,58465	42,10	42,10	-	-
42	+С1110-196 варіант 1	Зливоприймач ЗП1 з днищем ДСТУ Б В.2.6-2-2009	шт	2	2293,69	2083,33	165,39	44,97
43	+С1110-196 варіант 2	Зливоприймач ЗП1 ДСТУ Б В.2.6-2-2009	шт	2	1784,02	1625,00	124,04	34,98
44	+&С1415-7933-1-К варіант 1	Залізобетонний блок Б-9	шт	3	676,68	618,00	45,41	13,27
45	+&С1415-7933-1-К варіант 2	Залізобетонний блок Б-6	шт	30	459,33	440,00	10,32	9,01
46	+С1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	3	290,47	260,00	24,77	5,70
47	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,38	2027,58	784,11	1203,71	39,76
48	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	2,351	1935,39	693,73	1203,71	37,95
49	+С1421-9459 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,9	1935,39	693,73	1203,71	37,95
50	+С1421-10634 варіант 2	Пісок	м3	2,97	767,51	296,00	456,46	15,05
51	+С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні В15 [М200]	м3	1,5798	2354,05	1358,33	949,56	46,16
52	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0678	2134,79	1222,50	870,43	41,86
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
53	С1999-9003	Бензин	кг	0,0118	57,70	57,70		
54	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2219	3,1531	3,1531		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0097	156,08	156,08		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склав  Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Сорока Р.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531

Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на : Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості

516,490 тис.грн.
0,02824 тис.люд.год.
2,103 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 13 жовтня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05-01-01	на влаштування автобусних зупинок	516,49	-	516,49	0,02824	2,103	-
		Всього:	516,49	-	516,49	0,02824	2,103	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.



22	С141531-0002	УРЕС-ПРОГ-17-01-01	а	0,0002	1,26 08	1,26 08		
1	3	3	4	5	6	7	8	9

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
05-01-01	влаштування автобусних зупинок	<u>0,02591</u> 1,885	<u>-</u> -	<u>0,00233</u> 0,218	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,02824</u> 2,103	<u>-</u> -	<u>0,02824</u> 2,103
	Разом :	<u>0,02591</u> 1,885	<u>-</u> -	<u>0,00233</u> 0,218	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,02824</u> 2,103	<u>-</u> -	<u>0,02824</u> 2,103

Склад



Перець О.Г.

Перевірів



Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

1

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №05-01-01
на влаштування автобусних зупинок
Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

516,490 тис. грн.
0,02824 тис.люд.год.
2,103 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Автопавільйон											
1 & С121-757-1	Автопавільйон на 5 чоловік	шт	2		<u>225003,07</u>	-	450006	-	-	-	-
2 КБ6-11-6	Установка автопавільйонів металевих полегшеного типу	т	0,5		<u>5916,96</u>	<u>1919,04</u>	2958	1605	<u>960</u>	<u>43,1200</u>	<u>21,56</u>
3 КБ1-164-2	Риття котловану під автопавільйон вручну, ґрунт 2 групи	100м3	0,004		<u>3210,28</u>	<u>399,53</u>	61	61	<u>200</u>	<u>4,2254</u>	<u>2,11</u>
4 КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0024		<u>15370,28</u>	-	745	81	-	<u>261,8000</u>	<u>1,05</u>
5 & С113-676-1-Н	Урна	шт	4		<u>15370,28</u>	-	6413	-	-	-	-
6 КБ1-164-2	Риття котловану під урну вручну, ґрунт 2 групи	100м3	0,0012		<u>1603,31</u>	-	18	18	-	<u>495,0000</u>	<u>1,19</u>
					<u>15370,28</u>	-			-	<u>42,1083</u>	<u>0,1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0012	<u>310458,18</u> 33907,50	<u>8692,03</u> 3513,40	373	41	<u>10</u> 4	<u>495,0000</u> 42,1083	<u>0,59</u> 0,05
8 & С113-676-1-Н	Лави	шт	2	<u>4220,22</u> -	-	-	8440	-	-	-	-
9	КБ1-164-2	Риття котловану під лаву вручну, ґрунт 2 групи	100м3	0,0016	<u>15370,28</u> 15370,28	-	25	25	-	<u>261,8000</u> -	<u>0,42</u> -
10	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0016	<u>310458,18</u> 33907,50	<u>8692,03</u> 3513,40	497	54	<u>14</u> 6	<u>495,0000</u> 42,1083	<u>0,79</u> 0,07
		Разом прямі витрати					469536	1885	<u>1005</u> 218		<u>25,91</u> 2,33
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					466646				
		всього заробітна плата, грн.					2103				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46954				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					516490				

		Всього за розділом 1					516490				
		Разом прямі витрати					469536	1885	<u>1005</u> 218		<u>25,91</u> 2,33
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					466646				
		всього заробітна плата, грн.					2103				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46954				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					516490				

		Всього за кошторисом					516490				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					28,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2103				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01
на влаштування автобусних зупинок

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	25,91	72,78			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,33	93,51			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	28,24				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
5	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,14269	315,15			
6	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,335	597,77			
7	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00047	492,36			
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,51	29,31			
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
9	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,15028				
10	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,1014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
11	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,000109	24484,31	23695,50	308,73	480,08
12	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00014	3354,51	2885,33	403,41	65,77
13	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0001326	25906,52	25156,17	242,38	507,97
14	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0035	112520,52	110000,00	314,24	2206,28
15	+C111-1757	Рядно	м2	0,7956	60,17	58,87	0,12	1,18
16	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,002132	5441,16	5134,44	200,03	106,69
17	+&C113-676-1-Н варіант 1	Урна	шт	4	1603,31	1562,50	9,37	31,44
18	+&C113-676-1-Н варіант 2	Лава	шт	2	4220,22	4100,00	37,47	82,75
19	+&C121-757-1 варіант 1	Автопавільйон на 5 чоловік	шт	2	225003,07	223167,00	161,11	1674,96
20	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,1769	440,37	427,15	4,59	8,63
21	C142-10-2	Вода	м3	0,00229	42,10	42,10	-	-
22	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні В15 [М200]	м3	0,5304	2354,05	1358,33	949,56	46,16
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
23	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0213	3,1531	3,1531		
24	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,001	156,08	156,08		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531
Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на : Пересічення та примикання

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості

5820,347 тис.грн.
0,64318 тис.люд.год.
50,673 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 13 жовтня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на улаштування примикань	5820,347	-	5820,347	0,64318	50,673	-
		Всього:	5820,347	-	5820,347	0,64318	50,673	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Склад



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	улаштування примикань	<u>0,29253</u> 18,709	<u>-</u> -	<u>0,35065</u> 31,964	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,64318</u> 50,673	<u>-</u> -	<u>0,64318</u> 50,673
	Разом :	<u>0,29253</u> 18,709	<u>-</u> -	<u>0,35065</u> 31,964	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,64318</u> 50,673	<u>-</u> -	<u>0,64318</u> 50,673

Склав



Перець О.Г.

Перевірів



Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

1

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-01-01
на улаштування примикань
Пересічення та примикання**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5820,347 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,64318 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 50,673 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	ДБ1-19-8	Розробка рослинного ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	0,84	<u>1001,63</u> -	<u>1001,63</u> 145,76	841	-	<u>841</u> 122	- 1,5232	- 1,28
2	ДБ1-25-2	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.], ґрунт II групи /окучування/	100 м3	0,84	<u>516,37</u> -	<u>516,37</u> 66,45	434	-	<u>434</u> 56	- 0,7397	- 0,62
3	ДБ1-23-54	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи (у виїмці)	100 м3	9,25	<u>1710,29</u> -	<u>1710,29</u> 427,15	15820	-	<u>15820</u> 3951	- 5,0478	- 46,69
4	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 1 км	т	1618,75	<u>11,71</u> -	<u>11,71</u> -	18956	-	<u>18956</u> -	- -	- -
5	ДБ1-22-2	Розрівнювання ґрунту при відсіпанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт II групи	100 м3	9,25	<u>815,92</u> -	<u>815,92</u> 83,96	7547	-	<u>7547</u> 777	- 0,8909	- 8,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т (4проходи)	1000 м3	0,925	<u>3680,29</u> -	<u>3680,29</u> 390,62	3404	-	<u>3404</u> 361	- 3,8499	- 3,56
7	ДБ1-7-2 К=4	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1(К=4)	1000 м3	0,925	<u>3621,49</u> -	<u>3621,49</u> 384,38	3350	-	<u>3350</u> 356	- 3,7884	- 3,5
8	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту	1000м3	0,4625	<u>21292,50</u> 1153,14	<u>15929,36</u> 2068,82	9848	533	<u>7367</u> 957	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>9,59</u> 12,47
9	ДБ1-12-2	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи	1000 м2	3,148	<u>337,89</u> -	<u>337,89</u> 35,31	1064	-	<u>1064</u> 111	- 0,3480	- 1,1
10	ДБ1-13-1	Планування укосів автогрейдером легкого типу при робочому ході в одному напрямку	1000 м2	0,84	<u>797,01</u> -	<u>797,01</u> 134,56	669	-	<u>669</u> 113	- 1,4279	- 1,2
11	ДБ1-12-2	Планування узбіччя автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи	1000 м2	0,36	<u>337,89</u> -	<u>337,89</u> 35,31	122	-	<u>122</u> 13	- 0,3480	- 0,13
Разом прямі витрати							62055	533	<u>59574</u> 6817		<u>9,59</u> 78,79
зокрема:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1948				
всього заробітна плата, грн.							7350				
Загальновиробничі витрати, грн.							6203				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього дорожні роботи та послуги, грн.							68258				

Всього за розділом 1							68258				
Розділ 2. Укріплювальні роботи											
12	ДБ1-19-7	Надвижка раніше розробленого рослинного ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи	100 м3	0,84	<u>885,37</u> -	<u>885,37</u> 128,84	744	-	<u>744</u> 108	- 1,3464	- 1,13
13	КБ1-152-2	Укріплення укосів насипу посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	8,4	<u>3286,20</u> -	<u>2665,04</u> 500,18	27604	-	<u>22386</u> 4202	- 5,5847	- 46,91
14	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	8,4	<u>2607,54</u> 150,12	<u>2242,71</u> 291,27	21903	1261	<u>18839</u> 2447	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>22,68</u> 31,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					50251	1261	<u>41969</u> 6757		<u>22,68</u> 79,93
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7021				
		всього заробітна плата, грн.					8018				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5024				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					55275				

		Всього за розділом 2					55275				
15	ДБ2-9-1	Розділ 3. Дорожній одяг по Типу 1.1, 1.2 Улаштування одношарової основи зі щебеню, товщиною 15 см.	1000 м2	2,658	<u>463819,62</u> 2055,04	<u>17297,27</u> 2052,41	1232833	5462	<u>45976</u> 5455	<u>32,0300</u> 21,7252	<u>85,14</u> 57,75
16	ДБ2-9-6	При зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за РВР 2-9-1 - 2- 9-3 /к=3/	1000 м2	-2,658	<u>73565,07</u> -	<u>306,29</u> 32,92	-195536	-	<u>-814</u> -88	<u>-</u> 0,4290	<u>-</u> -1,14
17	ДБ2-9-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню, товщиною 15 см	1000 м2	2,658	<u>463779,22</u> 2055,04	<u>17297,27</u> 2052,41	1232725	5462	<u>45976</u> 5455	<u>32,0300</u> 21,7252	<u>85,14</u> 57,75
18	ДБ2-9-6	При зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за РВР 2-9-1 - 2- 9-3 /к=3/	1000 м2	2,658	<u>73565,07</u> -	<u>306,29</u> 32,92	195536	-	<u>814</u> 88	<u>-</u> 0,4290	<u>-</u> 1,14
19	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л (ЕКШ-50, 5,0 л/м2)	1 м	13,29	<u>24727,70</u> -	<u>391,51</u> 52,00	328631	-	<u>5203</u> 691	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 7,44
20	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л (ЕКШ-50, 0,1 л/м2)	1 м	0,2418	<u>24727,70</u> -	<u>391,51</u> 52,00	5979	-	<u>95</u> 13	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 0,14
21	ДБ2-1-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м (гарячий щільний дрібнозернистий асфальтобетон марки 1 типу А на БНД 70/100 (АСГ.Др.Щ.А.НП.І.БНД 70/100 згідно з ДСТУ Б В.2.7-119:2011) (розлив ЕКШ-50 0, 3л/м2)	1000 м2	2,418	<u>590190,18</u> 1485,08	<u>10996,73</u> 1788,35	1427080	3591	<u>26590</u> 4324	<u>21,6800</u> 17,3690	<u>52,42</u> 42
22	ДБ2-1-10	При зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати /к=4/	1000 м2	2,418	<u>227130,06</u> 8,22	<u>-</u> -	549200	20	<u>-</u> -	<u>0,1200</u> -	<u>0,29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					4776448	14535	<u>123840</u> 15938		<u>222,99</u> 165,08
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4638073				
		всього заробітна плата, грн.					30473				
		Загальновиробничі витрати, грн.					477645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					5254093				

		Всього за розділом 3					5254093				
23	ДБ2-60-1	Розділ 4. Дорожній одяг по Типу 4 Улаштування одношарового покриття зі щебеню товщиною 15 см /фр. 20-40мм/	1000 м2	0,73	<u>441941,22</u> 3162,45	<u>23695,36</u> 2897,04	322617	2309	<u>17298</u> 2115	<u>49,2900</u> 31,5664	<u>35,98</u> 23,04
		Разом прямі витрати					322617	2309	<u>17298</u> 2115		<u>35,98</u> 23,04
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					303010				
		всього заробітна плата, грн.					4424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32262				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					354879				

		Всього за розділом 4					354879				
24	С1429-110 варіант 1	Розділ 5. Присипні узбіччя Платний ґрунт із резерва (відстань транспортування 25км)	м3	134	<u>571,18</u> -	<u>-</u> -	76538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	ДБ1-22-2	Розрівнювання ґрунту при відсіпанні насіпів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт II групи	100 м3	1,34	<u>815,92</u> -	<u>815,92</u> 83,96	1093	-	<u>1093</u> 113	<u>-</u> 0,8909	<u>-</u> 1,19
26	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т (4проходи)	1000 м3	0,124	<u>3680,29</u> -	<u>3680,29</u> 390,62	456	-	<u>456</u> 48	<u>-</u> 3,8499	<u>-</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ДБ1-7-2 К=4	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1- 7-1(К=4)	1000 м3	0,124	<u>3621,49</u> -	<u>3621,49</u> 384,38	449	-	<u>449</u> 48	- 3,7884	- 0,47
28	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту	1000м3	0,062	<u>21292,50</u> 1153,14	<u>15929,36</u> 2068,82	1320	71	<u>988</u> 128	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>1,29</u> 1,67
		Разом прямі витрати					79856	71	<u>2986</u> 337		<u>1,29</u> 3,81
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76799				
		всього заробітна плата, грн.					408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7986				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					87842				

		Всього за розділом 5					87842				
		Разом прямі витрати					5291227	18709	<u>245667</u> 31964		<u>292,53</u> 350,65
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5026851				
		всього заробітна плата, грн.					50673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					529120				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					5820347				

		Всього за кошторисом					5820347				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					643,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					50673				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на улаштування примикань

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	292,53	63,96			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	350,65	91,16			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	643,18				
		Середній розряд робіт	розряд	2,7				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	0,0672	1051,82			
6	КБМ206-248	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	29,988	722,84			
7	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	16,5575	955,47			
8	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,84	547,70			
9	КБМ207-149-ДР	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	12,57044	830,45			
10	КБМ207-150-ДР	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,7724	894,31			
11	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,3444	1054,21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	6,2481	1382,92			
13	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	3,57639	1566,05			
14	КБМ212-201-ДР	Автогрейдери, тип легкий, потужність 66,2 кВт (90 к.с.)	маш. год	0,9156	731,20			
15	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	12,88264	1067,62			
16	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,84192	1407,89			
17	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	8,19208	716,34			
18	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	31,13158	928,51			
19	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	6,31098	905,05			
20	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	43,40733	1175,81			
21	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	35,40613	768,05			
22	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	16,15612	928,15			
23	КБМ212-1801-ДР	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	4,7844	476,32			
24	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	5,9241	1722,57			
25	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	5,46	45,74			
26	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 1 км	т	1618,75	11,71			
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
27	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	2,016				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
28	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна ЕКШ-50	т	14,663154	23627,37	22131,13	1032,96	463,28
29	С142-10-2	Вода	м3	269,37	42,10	42,10	-	-
30	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	47,17	2027,58	784,11	1203,71	39,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	77,4	1878,46	637,92	1203,71	36,83
32	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1249,014	1935,39	693,73	1203,71	37,95
33	+C1421-9838 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі - дрібнозернистий асфальтобетон марки 1 типу А на БНД 70/100 (АСГ,Др.Щ.А.НП.І .БНД 70/100 згідно з ДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	411,06	4692,60	3998,78	601,81	92,01
34	+C1429-110 варіант 1	Платний ґрунт із резерва (відстань транспортування 25км)	м3	134	571,18	205,00	354,98	11,20
35	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,2268	22978,12	22500,00	27,57	450,55
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
36	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0403	156,08	156,08		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531

Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на : Облаштування та обстановка дороги

Кошторисна вартість	16569,140 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	16,10478 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1109,258 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 13 жовтня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на тротуари	7100,613	-	7100,613	9,36835	640,444	-
2	07-01-02	на в'їзді у двори	5193,072	-	5193,072	4,67857	326,46	-
3	07-01-03	на установлення дорожніх знаків	1420,511	-	1420,511	0,70569	46,189	-
4	07-01-04	на улаштування огородження	2755,47	-	2755,47	1,16139	82,297	-
5	07-01-05	на улаштування дорожньої розмітки	99,474	-	99,474	0,19078	13,868	-
		Всього:	16569,14	-	16569,14	16,10478	1109,258	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Сорока Р.М.

Склав

Перець О.Г.

Перевірів

Сорока Р.М.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	тротуари	<u>9,18688</u>	-	<u>0,18147</u>	-	-	<u>9,36835</u>	-	<u>9,36835</u>
		625,861	-	14,583	-	-	640,444	-	640,444
07-01-02	в'їзди у двори	<u>4,03444</u>	-	<u>0,64413</u>	-	-	<u>4,67857</u>	-	<u>4,67857</u>
		270,905	-	55,555	-	-	326,46	-	326,46
07-01-03	установлення дорожніх знаків	<u>0,68838</u>	-	<u>0,01731</u>	-	-	<u>0,70569</u>	-	<u>0,70569</u>
		44,745	-	1,444	-	-	46,189	-	46,189
07-01-04	улаштування огороження	<u>0,87988</u>	-	<u>0,28151</u>	-	-	<u>1,16139</u>	-	<u>1,16139</u>
		59,08	-	23,217	-	-	82,297	-	82,297
07-01-05	улаштування дорожньої розмітки	<u>0,10221</u>	-	<u>0,08857</u>	-	-	<u>0,19078</u>	-	<u>0,19078</u>
		6,74	-	7,128	-	-	13,868	-	13,868
	Разом :	<u>14,89179</u>	-	<u>1,21299</u>	-	-	<u>16,10478</u>	-	<u>16,10478</u>
		1007,331	-	101,927	-	-	1109,258	-	1109,258

Склав



Перець О.Г.

Перевірів



Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800,
Львівської області
1

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-01
на тротуари
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7100,613 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,36835 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 640,444 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дорожній одяг по Типу 2									
1	ДБ2-55-1	Улаштування основи тротуарів із щебеню з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2	40,84	<u>32381,58</u> 1633,25	<u>1210,89</u> 231,68	1322464	66702	<u>49453</u> 9462	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>1021</u> 113,17
2	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші М100 (1:3) тротуарів, шириною до 2 м ===Улаштування бортового каменю===	1000 м2	4,084	<u>796741,70</u> 73714,57	<u>10500,01</u> 1235,71	3253893	301050	<u>42882</u> 5047	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>4187,65</u> 67,31
3	ДБ2-13-5	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	1 м	3466	<u>312,88</u> 73,19	-	1084442	253677	-	<u>1,1300</u> -	<u>3916,58</u> -
4	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	3466	<u>201,80</u> -	-	699439	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					6360238	621429	<u>92335</u> 14509		<u>9125,23</u> 180,48
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5646474				
		всього заробітна плата, грн.					635938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					636030				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					6996268				

		Всього за розділом 1					6996268				
5	КБ27-65-6	Розділ 2. Влаштування тактильної плитки									
		Улаштування покриття з полімерпіщаної тактильної плитки розміром 330х330х30 з використанням готової піщано-цементної суміші М100 (1:3) тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,06012	<u>1577833,15</u> 73714,57	<u>10500,01</u> 1235,71	94859	4432	<u>631</u> 74	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>61,65</u> 0,99
		Разом прямі витрати					94859	4432	<u>631</u> 74		<u>61,65</u> 0,99
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89796				
		всього заробітна плата, грн.					4506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9486				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					104345				

		Всього за розділом 2					104345				
		Разом прямі витрати					6455097	625861	<u>92966</u> 14583		<u>9186,88</u> 181,47
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5736270				
		всього заробітна плата, грн.					640444				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за кошторисом					645516 - - 7100613 7100613				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					9368,35 640444				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на тротуари

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	9186,88	68,13			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	181,47	80,36			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	9368,35				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,263032	340,93			
6	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,64498	492,36			
7	КБМ203-850-ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	57,9928	398,02			
8	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	259,13182	81,01			
9	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	29,4048	716,34			
10	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	11,64498	73,95			
11	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	18,39989	768,05			
12	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	5,7176	928,15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
13	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	518,2636472				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
14	+С112-135	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	2,0796	5395,63	5089,80	200,03	105,80
15	С142-10-2	Вода	м3	268,7666	42,10	42,10	-	-
16	+С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	3466	201,80	190,00	7,84	3,96
17	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	813,0316	1935,39	693,73	1203,71	37,95
18	+С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні В15 [М200]	м3	190,63	2354,05	1358,33	949,56	46,16
19	+&С1425-1152 варіант 1	Суміш цементно-піщана напівсуха "гарцовка"	м3	263,00791	2499,63	1900,00	550,62	49,01
20	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,8665	2134,79	1222,50	870,43	41,86
21	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	4275,948	519,35	462,31	46,86	10,18
22	+С1426-11789 варіант 2	Полімер-піщана тактильна плитка розміром 330х330х30	м2	62,94564	1295,77	1223,50	46,86	25,41
23	+&С1632-24-5 варіант 1	Круг відрізний алмазний, 230мм	т	66,30592	459,42	450,00	0,41	9,01
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
24	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	155,4791	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

1

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-02
на в'їзді у двори
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5193,072 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 4,67857 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 326,460 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===Влаштування труб пластикових===									
		Розділ 1. Труба пластикова отв. 0,30 м									
		---Земляні роботи									
1	ДБ1-23-45	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,63 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	3,96	<u>1796,67</u>	<u>1796,67</u>	7115	-	<u>7115</u>	-	-
2	ДБ1-24-2	Зворотня засипка труби бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	2,24	<u>295,18</u>	<u>295,18</u>	661	-	<u>661</u>	6,2510	24,75
					-	38,14			85	0,4172	0,93
3	ДБ1-24-5	Зворотня засипка труби бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], додавати на кожні наступні 5 м, ґрунт II групи	100 м3	2,24	<u>147,59</u>	<u>147,59</u>	331	-	<u>331</u>	-	-
					-	19,07			43	0,2086	0,47
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,24	<u>2576,59</u>	<u>1365,93</u>	5772	2712	<u>3060</u>	<u>18,3600</u>	<u>41,13</u>
					1210,66	372,20			834	5,1175	11,46
		---Улаштування труб									
5	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	10м3	2,324	<u>24261,13</u>	-	56383	2389	-	<u>16,3200</u>	<u>37,93</u>
					1028,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 300 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,146	<u>111623,09</u> 34790,98	<u>69675,11</u> 13898,33	16297	5079	<u>10173</u> 2029	<u>489,6000</u> 189,4511	<u>71,48</u> 27,66
7	С113-1391 варіант 2	Труба Ф300мм SN16 гофрована	м	147,46	<u>882,91</u> -	-	130194	-	-	-	-
8	КБ30-5-1	Монолітний бетон фундамента В20	100 м3	0,134	<u>370763,33</u> 30971,41	<u>55909,34</u> 13506,83	49682	4150	<u>7492</u> 1810	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>56,38</u> 19,21
9	КБ6-1-1	Монолітний бетон обетонування В20	100м3	0,1876	<u>275684,17</u> 9492,59	<u>2196,60</u> 890,07	51718	1781	<u>412</u> 167	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>28,27</u> 2
10	КБ30-5-1	Монолітний упор В30	100 м3	0,156	<u>358205,09</u> 30971,41	<u>55909,34</u> 13506,83	55880	4832	<u>8722</u> 2107	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>65,64</u> 22,36
11	КБ30-5-1	---Укріплювальні роботи Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків монолітним бетоном В-20 товщ 10 см	100 м3	0,052	<u>370763,33</u> 30971,41	<u>55909,34</u> 13506,83	19280	1611	<u>2907</u> 702	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>21,88</u> 7,45
12	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	---Укріплення русла Укріплення русла вхідного і вихідного оголовків та русла монолітним бетоном В-20 товщ 10 см на щебені 10 см /горизонтальних поверхонь/	100м2	1,092	<u>22658,21</u> 11541,19	<u>3844,39</u> 625,74	24743	12603	<u>4198</u> 683	<u>186,6600</u> 8,2463	<u>203,83</u> 9
13	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	11,6844	<u>1935,39</u> -	-	22614	-	-	-	-
14	С1424-11601 варіант 2	Бетон В20F200W6	м3	11,1384	<u>2439,05</u> -	-	27167	-	-	-	-
15	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,3224	<u>190931,13</u> 30649,23	<u>99,94</u> 29,15	61556	9881	<u>32</u> 9	<u>477,7000</u> 0,3588	<u>154,01</u> 0,12
16	КБ30-5-1	Монолітний упор В30	100 м3	0,156	<u>358205,09</u> 30971,41	<u>55909,34</u> 13506,83	55880	4832	<u>8722</u> 2107	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>65,64</u> 22,36
Разом прямі витрати							585273	49870	<u>53825</u> 12698		<u>746,19</u> 147,77
зокрема:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							481578				
всього заробітна плата, грн.							62568				
Загальновиробничі витрати, грн.							58526				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього дорожні роботи та послуги, грн.							643799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього за розділом 1					643799				
		Розділ 2. Труба пластикова отв. 0,40 м									
		---Земляні роботи									
17	ДБ1-23-45	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,63 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	2,55	<u>1796,67</u>	<u>1796,67</u>	4582	-	<u>4582</u>	-	-
18	ДБ1-24-2	Зворотня засипка труби бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	1,445	<u>295,18</u>	<u>295,18</u>	427	-	<u>1367</u>	<u>6,2510</u>	<u>15,94</u>
19	ДБ1-24-5	Зворотня засипка труби бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], додавати на кожні наступні 5 м, ґрунт II групи	100 м3	1,445	<u>147,59</u>	<u>147,59</u>	213	-	<u>427</u>	-	-
20	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,445	<u>2576,59</u>	<u>1365,93</u>	3723	1749	<u>538</u>	<u>5,1175</u>	<u>26,53</u>
21	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	10м3	1,59	<u>24261,13</u>	-	38575	1635	-	<u>16,3200</u>	<u>25,95</u>
22	КБ22-11-9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,0935	<u>138799,70</u>	<u>89916,87</u>	12978	3579	<u>8407</u>	<u>538,6100</u>	<u>50,36</u>
23	С113-1391 варіант 3	Труба Ф400мм SN16 гофрована	м	94,435	<u>1539,03</u>	-	145338	-	-	-	-
24	КБ30-5-1	Монолітний бетон фундамента В20	100 м3	0,0963	<u>30763,33</u>	<u>55909,34</u>	35705	2983	<u>5384</u>	<u>420,7500</u>	<u>40,52</u>
25	КБ6-1-1	Монолітний бетон обетонування В20	100м3	0,1663	<u>275684,17</u>	<u>2196,60</u>	45846	1579	<u>1301</u>	<u>143,3412</u>	<u>13,8</u>
26	КБ30-5-1	Монолітний упор В30	100 м3	0,1105	<u>9492,59</u>	<u>890,07</u>	39582	3422	<u>365</u>	<u>150,7000</u>	<u>25,06</u>
27	КБ30-5-1	---Укріплювальні роботи Укріплення укосу вхідного і вихідного оголовків монолітним бетоном В-20 товщ 10 см	100 м3	0,034	<u>30971,41</u>	<u>13506,83</u>	12606	1053	<u>148</u>	<u>10,6641</u>	<u>1,77</u>
28	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	Укріплення русла вхідного і вихідного оголовків та русла монолітним бетоном В-20 товщ 10 см на щебені 10 см /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,782	<u>22658,21</u>	<u>3844,39</u>	17719	9025	<u>6178</u>	<u>420,7500</u>	<u>46,49</u>
29	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	8,3674	<u>1935,39</u>	-	16194	-	<u>1493</u>	<u>143,3412</u>	<u>15,84</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C1424-11601 варіант 2	Бетон B20F200W6	м3	7,9764	<u>2439,05</u>	-	19455	-	-	-	-
31	KB1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,2244	<u>190931,13</u>	<u>99,94</u>	42845	6878	<u>22</u>	<u>477,7000</u>	<u>107,2</u>
32	KB30-5-1	Монолітний упор B30	100 м3	0,1088	<u>30649,23</u>	<u>29,15</u>	38973	3370	<u>7</u>	<u>0,3588</u>	<u>0,08</u>
					<u>358205,09</u>	<u>55909,34</u>			<u>6083</u>	<u>420,7500</u>	<u>45,78</u>
					<u>30971,41</u>	<u>13506,83</u>			<u>1470</u>	<u>143,3412</u>	<u>15,6</u>
		Разом прямі витрати					474761	35273	<u>38542</u>		<u>528,17</u>
		зокрема:							<u>9039</u>		<u>104,84</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					400946				
		всього заробітна плата, грн.					44312				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47476				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					522237				

		Всього за розділом 2					522237				
		Розділ 3. Труба пластикова отв. 0,50 м									
		---Земляні роботи									
33	ДБ1-23-45	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,63 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	3,71	<u>1796,67</u>	<u>1796,67</u>	6666	-	<u>6666</u>	-	-
34	ДБ1-24-2	Зворотня засипка труби бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	2,085	<u>-</u>	<u>535,96</u>	615	-	<u>1988</u>	<u>6,2510</u>	<u>23,19</u>
35	ДБ1-24-5	Зворотня засипка труби бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], додавати на кожні наступні 5 м, ґрунт II групи	100 м3	2,085	<u>295,18</u>	<u>295,18</u>			<u>615</u>	-	-
36	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,085	<u>-</u>	<u>38,14</u>			<u>80</u>	<u>0,4172</u>	<u>0,87</u>
37	KB23-1-2	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	10м3	2,459	<u>147,59</u>	<u>147,59</u>	308	-	<u>308</u>	-	-
38	KB22-11-10	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 500 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,1395	<u>-</u>	<u>19,07</u>			<u>40</u>	<u>0,2086</u>	<u>0,43</u>
39	C113-1391 варіант 4	Труба Ф500мм SN16 гофрована	м	140,895	<u>2576,59</u>	<u>1365,93</u>	5372	2524	<u>2848</u>	<u>18,3600</u>	<u>38,28</u>
					<u>1210,66</u>	<u>372,20</u>			<u>776</u>	<u>5,1175</u>	<u>10,67</u>
					<u>24261,13</u>	-	59658	2528	-	<u>16,3200</u>	<u>40,13</u>
					<u>1028,00</u>	-			-	-	-
					<u>172539,88</u>	<u>112708,69</u>	24069	6479	<u>15723</u>	<u>653,5800</u>	<u>91,17</u>
					<u>46443,39</u>	<u>22336,14</u>			<u>3116</u>	<u>295,1837</u>	<u>41,18</u>
					<u>2435,52</u>	-	343153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ30-5-1	Монолітний бетон фундамента В20	100 м3	0,1578	<u>370763,33</u> 30971,41	<u>55909,34</u> 13506,83	58506	4887	<u>8822</u> 2131	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>66,39</u> 22,62
41	КБ6-1-1	Монолітний бетон обетонування В20	100м3	0,3025	<u>275684,17</u> 9492,59	<u>2196,60</u> 890,07	83394	2872	<u>664</u> 269	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>45,59</u> 3,23
42	КБ30-5-1	Монолітний упор В30	100 м3	0,299	<u>358205,09</u> 30971,41	<u>55909,34</u> 13506,83	107103	9260	<u>16717</u> 4039	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>125,8</u> 42,86
43	КБ30-5-1	---Укріплювальні роботи Укріплення укосів вхідного і вихідного оголовків монолітним бетоном В-20 товщ 10 см ---Укріплення русла	100 м3	0,046	<u>370763,33</u> 30971,41	<u>55909,34</u> 13506,83	17055	1425	<u>2572</u> 621	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>19,35</u> 6,59
44	КБ1-158-5 тех. ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	Укріплення русла вхідного і вихідного оголовків та русла монолітним бетоном В-20 товщ 10 см на щебені 10 см /горизонтальних поверхонь/	100м2	1,058	<u>22658,21</u> 11541,19	<u>3844,39</u> 625,74	23972	12211	<u>4067</u> 662	<u>186,6600</u> 8,2463	<u>197,49</u> 8,72
45	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	11,3206	<u>1935,39</u> -	- -	21910	-	- -	- -	- -
46	С1424-11601 варіант 2	Бетон В20F200W6	м3	10,7916	<u>2439,05</u> -	- -	26321	-	- -	- -	- -
47	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,3176	<u>190931,13</u> 30649,23	<u>99,94</u> 29,15	60640	9734	<u>32</u> 9	<u>477,7000</u> 0,3588	<u>151,72</u> 0,11
48	КБ30-5-1	Монолітний упор В30	100 м3	0,1472	<u>358205,09</u> 30971,41	<u>55909,34</u> 13506,83	52728	4559	<u>8230</u> 1988	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>61,93</u> 21,1
		Разом прямі витрати					891470	56479	<u>67264</u> 15719		<u>837,85</u> 181,57
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					767727				
		всього заробітна плата, грн.					72198				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89148				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					980618				

		Всього за розділом 3					980618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Труба пластикова отв. 0,80 м									
		---Земляні роботи									
49	ДБ1-23-45	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,63 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	2,24	<u>1796,67</u>	<u>1796,67</u>	4025	-	<u>4025</u>	-	-
					-	535,96			1201	6,2510	14
50	ДБ1-24-2	Зворотня засипка труби бульдозером	100 м3	1,21	<u>295,18</u>	<u>295,18</u>	357	-	<u>357</u>	-	-
		потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи			-	38,14			46	0,4172	0,5
51	ДБ1-24-5	Зворотня засипка труби бульдозером	100 м3	1,21	<u>147,59</u>	<u>147,59</u>	179	-	<u>179</u>	-	-
		потужністю 121 кВт [165 к.с.], додавати на кожні наступні 5 м, ґрунт II групи			-	19,07			23	0,2086	0,25
52	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,21	<u>2576,59</u>	<u>1365,93</u>	3118	1465	<u>1653</u>	<u>18,3600</u>	<u>22,22</u>
		---Улаштування труб			1210,66	372,20			450	5,1175	6,19
53	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	10м3	1,796	<u>24261,13</u>	-	43573	1846	-	<u>16,3200</u>	<u>29,31</u>
					1028,00	-			-	-	-
54	КБ22-11-12	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 800 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,094	<u>295495,98</u>	<u>203159,77</u>	27777	5632	<u>19097</u>	<u>843,2200</u>	<u>79,26</u>
					59919,21	43901,12			4127	553,8760	52,06
55	С113-1391 варіант 5	Труба Ф800мм SN16 гофрована	м	94	<u>5762,26</u>	-	541652	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	КБ30-5-1	Монолітний бетон фундаменту В20	100 м3	0,138	<u>370763,33</u>	<u>55909,34</u>	51165	4274	<u>7715</u>	<u>420,7500</u>	<u>58,06</u>
					30971,41	13506,83			1864	143,3412	19,78
57	КБ6-1-1	Монолітний бетон обетонування В20	100м3	0,3404	<u>275684,17</u>	<u>2196,60</u>	93843	3231	<u>748</u>	<u>150,7000</u>	<u>51,3</u>
					9492,59	890,07			303	10,6641	3,63
58	КБ30-5-1	Монолітний упор В30	100 м3	0,1575	<u>358205,09</u>	<u>55909,34</u>	56417	4878	<u>8806</u>	<u>420,7500</u>	<u>66,27</u>
					30971,41	13506,83			2127	143,3412	22,58
		---Укріплювальні роботи									
59	КБ30-5-1	Укріплення укосу вхідного і вихідного оголовків монолітним бетоном В-20 товщ 10 см	100 м3	0,0126	<u>370763,33</u>	<u>55909,34</u>	4672	390	<u>704</u>	<u>420,7500</u>	<u>5,3</u>
					30971,41	13506,83			170	143,3412	1,81
		---Укріплення русла									
60	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	Укріплення русла вхідного і вихідного оголовків та русла монолітним бетоном В-20 товщ 10 см на щебені 10 см /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,549	<u>22658,21</u>	<u>3844,39</u>	12439	6336	<u>2111</u>	<u>186,6600</u>	<u>102,48</u>
					11541,19	625,74			344	8,2463	4,53
61	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	5,8743	<u>1935,39</u>	-	11369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	С1424-11601 варіант 2	Бетон В20F200W6	м3	5,5998	<u>2439,05</u>	-	13658	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,135	<u>190931,13</u>	<u>99,94</u>	25776	4138	<u>13</u>	<u>477,7000</u>	<u>64,49</u>
					30649,23	29,15			4	0,3588	0,05
64	КБ30-5-1	Монолітний упор В30	100 м3	0,0576	<u>358205,09</u>	<u>55909,34</u>	20633	1784	<u>3220</u>	<u>420,7500</u>	<u>24,24</u>
					30971,41	13506,83			778	143,3412	8,26
		Разом прямі витрати					910653	33974	<u>48628</u>		<u>502,93</u>
		зокрема:							11437		133,64
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					828051				
		всього заробітна плата, грн.					45411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91067				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1001720				

		Всього за розділом 4					1001720				
65	ДБ2-55-1	Розділ 5. Дорожній одяг по Типу 2 Улаштування основи тротуарів із щебеню з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2	4,26	<u>32381,58</u>	<u>1210,89</u>	137946	6958	<u>5158</u>	<u>25,0000</u>	<u>106,5</u>
					1633,25	231,68			987	2,7710	11,8
66	ДБ2-55-2	За зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 2-55-1	100 м2	-4,26	<u>2518,35</u>	<u>57,04</u>	-10728	-	<u>-243</u>	-	-
					-	12,99			-55	0,1606	-0,68
67	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші М100 (1:3) тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,426	<u>796741,70</u>	<u>10500,01</u>	339412	31402	<u>4473</u>	<u>1025,3800</u>	<u>436,81</u>
		===Улаштування бортового каменю===			73714,57	1235,71			526	16,4818	7,02
68	ДБ2-13-5	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	1 м	535	<u>312,88</u>	-	167391	39157	-	<u>1,1300</u>	<u>604,55</u>
		Камні бортові, БР100.20.8			73,19	-			-	-	-
69	С1416-8684 варіант 1	Камні бортові, БР100.20.8	шт	535	<u>201,80</u>	-	107963	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					741984	77517	<u>9388</u>		<u>1147,86</u>
		зокрема:							1458		18,14
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					655079				
		всього заробітна плата, грн.					78975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за розділом 5					74199 - - 816183 816183				
70	ДБ2-55-1	Розділ 6. Дорожній одяг по Типу 3 Улаштування основи тротуарів із щебеню з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2	9,73	<u>32381,58</u> 1633,25	<u>1210,89</u> 231,68	315073	15892	<u>11782</u> 2254	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>243,25</u> 26,96
71	ДБ2-55-2	За зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 2-55-1	100 м2	9,73	<u>15110,14</u> -	<u>342,26</u> 77,93	147022	-	<u>3330</u> 758	<u>-</u> 0,9636	<u>-</u> 9,38
72	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л (ЕКШ-50, 0,7 л/м2)	1 м	0,6811	<u>24727,70</u> -	<u>391,51</u> 52,00	16842	-	<u>267</u> 35	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 0,38
73	ДБ2-1-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м (гарячий щільний дрібнозернистий асфальтобетон марки 1 типу А на БНД 70/100 (АСГ.Др.Щ.А.НП.І.БНД 70/100 згідно з ДСТУ Б В.2.7-119:2011) (розлив ЕКШ-50 0, 3л/м2)	1000 м2	0,973	<u>590190,18</u> 1485,08	<u>10996,73</u> 1788,35	574255	1445	<u>10700</u> 1740	<u>21,6800</u> 17,3690	<u>21,09</u> 16,9
		Разом прямі витрати зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за розділом 6					1053192 1009776 22124 105319 - - 1158511 1158511	17337	<u>26079</u> 4787		<u>264,34</u> 53,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	ДБ2-60-1	Розділ 7. Дорожній одяг по Типу 4 Улаштування одношарового покриття зі щебеню товщиною 15 см /фр. 20-40мм/	1000 м2	0,144	<u>441941,22</u> 3162,45	<u>23695,36</u> 2897,04	63640	455	<u>3412</u> 417	<u>49,2900</u> 31,5664	<u>7,1</u> 4,55
		Разом прямі витрати					63640	455	<u>3412</u> 417		<u>7,1</u> 4,55
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59773				
		всього заробітна плата, грн.					872				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6364				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					70004				

		Всього за розділом 7					70004				
		Разом прямі витрати					4720973	270905	<u>247138</u> 55555		<u>4034,44</u> 644,13
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4202930				
		всього заробітна плата, грн.					326460				
		Загальновиробничі витрати, грн.					472099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					5193072				

		Всього за кошторисом					5193072				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4678,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					326460				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02

на в'їзді у двори

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	4034,44	67,15			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	644,13	86,25			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4678,57				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,46396	340,93			
6	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,259844	384,37			
7	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	6,9477	315,15			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	22,33272	597,77			
9	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	133,43091	778,54			
10	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,19706	492,36			
11	КБМ203-850-ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	26,3602	398,02			
12	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	26,63778	81,01			
13	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	12,7312	146,35			
14	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	24,35125	149,54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	КБМ204-103	Електростанції пересувні, потужність 30 кВт	маш. год	13,2728	477,83			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	31,061	306,95			
17	КБМ206-800-ДР	Експаватори-планувальники на пневмоколісному ході	маш. год	29,281	764,54			
18	КБМ207-149-ДР	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,288	830,45			
19	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	2,9316	1054,21			
20	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	5,7017	43,85			
21	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	0,248115	1566,05			
22	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,50688	1067,62			
23	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	13,0578	716,34			
24	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	4,29227	928,51			
25	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	2,53953	905,05			
26	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,19706	73,95			
27	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	15,74582	768,05			
28	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,23382	928,15			
29	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	2,38385	1722,57			
30	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	22,86625	856,86			
31	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	12,7312	134,86			
32	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт	маш. год	24,35125	144,21			
33	КБМ225-5915	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 800 мм, потужність 15 кВт	маш. год	13,2728	184,08			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
34	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	10,9648				
35	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	124,593				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	53,27556				
37	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	3,875664				
38	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	6,6139				
39	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	8,720244				
40	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	28,4088				
41	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	156,796695				
III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
42	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,55696	27928,37	26250,00	1130,75	547,62
43	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,027848	29767,96	28875,54	308,73	583,69
44	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,1900566	28602,69	27733,12	308,73	560,84
45	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,25260495	32401,28	31457,23	308,73	635,32
46	+С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	5,79486	531,14	517,20	3,53	10,41
47	+С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	57,94863	7,64	7,32	0,17	0,15
48	+С111-1757	Рядно	м2	249,2	60,17	58,87	0,12	1,18
49	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0465825	144089,78	141000,00	264,49	2825,29
50	+С111-1901	Емульсія бітумна ЕКШ-50	т	0,993433	23627,37	22131,13	1032,96	463,28
51	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,8074	2714,20	2428,16	232,82	53,22
52	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	2,124162	9196,24	8815,89	200,03	180,32
53	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	2,552721	7530,60	7182,91	200,03	147,66
54	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,409926	5913,60	5597,62	200,03	115,95
55	+С112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,321	5395,63	5089,80	200,03	105,80
56	+С112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,3481	4492,31	4204,20	200,03	88,08
57	+С113-1391	Труба Ф300мм SN16 гофрована	м	147,46	882,91	862,33	3,27	17,31
58	+С113-1391	Труба Ф400мм SN16 гофрована	м	94,435	1539,03	1501,80	7,05	30,18
59	+С113-1391	Труба Ф500мм SN16 гофрована	м	140,895	2435,52	2377,50	10,26	47,76
60	+С113-1391	Труба Ф800мм SN16 гофрована	м	94	5762,26	5628,75	20,52	112,99
61	С142-10-2	Вода	м3	265,07221	42,10	42,10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	535	201,80	190,00	7,84	3,96
63	+C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	1,44	2027,58	784,11	1203,71	39,76
64	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	2,16	1878,46	637,92	1203,71	36,83
65	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	375,8277	1935,39	693,73	1203,71	37,95
66	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	102,1125	1858,65	693,73	1128,48	36,44
67	+C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	100,9394	1585,96	917,84	637,02	31,10
68	+C1421-9838 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі - дрібнозернистий асфальтобетон марки 1 типу А на БНД 70/100 (АСГ Др.Щ.А.НП.І .БНД 70/100 згідно з ДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	118,3168	4692,60	3998,78	601,81	92,01
69	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні В15 [М200]	м3	29,425	2354,05	1358,33	949,56	46,16
70	+C1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні В20 [М250]	м3	155,3358	2439,05	1441,67	949,56	47,82
71	+C1424-11601 варіант 2	Бетон В20F200W6	м3	50,2554	2439,05	1441,67	949,56	47,82
72	+C1424-11604 варіант 1	Бетон В30 [М400]	м3	121,6452	2315,93	1575,00	695,52	45,41
73	+&C1425-1152 варіант 1	Суміш цементно-піщана напівсуха "гарцовка"	м3	27,1149	2499,63	1900,00	550,62	49,01
74	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,13375	2134,79	1222,50	870,43	41,86
75	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	446,022	519,35	462,31	46,86	10,18
76	+&C1632-24-5 варіант 1	Круг відрізний алмазний, 230мм	т	6,816	459,42	450,00	0,41	9,01
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
77	C1999-9003	Бензин	кг	1,9378	57,70	57,70		
78	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	68,7655	2,42025	2,42025		
79	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,8908	156,08	156,08		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	C1999-9009	Дрова	м3	0,7937	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склав  _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  _____ Сорока Р.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

1

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-03
на установлення дорожніх знаків
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1420,511 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,70569 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 46,189 тис. грн.
 Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування типових дорожніх знаків									
1	ДБЗ-22-2	Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків з улаштуванням бетонних фундаментів і цоколів	1 опора	174	<u>160,23</u>	-	27880	27880	-	<u>2,4300</u>	<u>422,82</u>
					160,23	-			-	-	-
2	С1424-11600	Суміші бетонні В15 [М200]	м3	18,92	<u>2354,05</u>	-	44539	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	ДБЗ-51-1	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	1 щит	303	<u>51,45</u>	-	15589	10878	-	<u>0,5700</u>	<u>172,71</u>
					35,90	-			-	-	-
4	& С113-42-1	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 2.45	шт	76	<u>1832,18</u>	-	139246	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
5	& С113-42-1	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 3.40	шт	71	<u>1869,88</u>	-	132761	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C113-42-1 варіант 7	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 3.45	шт	11	<u>2103,44</u>	-	23138	-	-	-	-
7	& C113-41-1 варіант 6	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 4.50	шт	15	<u>3003,87</u>	-	45058	-	-	-	-
8	& C113-41-1 варіант 7	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 5.55	шт	1	<u>3304,14</u>	-	3304	-	-	-	-
9	C115-126 варіант 3	Щитки дорожніх знаків оцинкованих, розмір сторони трикутника 900мм	100шт	0,53	<u>157977,54</u>	-	83728	-	-	-	-
10	C115-126 варіант 9	Щитки дорожніх знаків оцинкованих, розмір 500x570мм	100шт	1,5	<u>151234,29</u>	-	226851	-	-	-	-
11	C115-126 варіант 1	Щитки дорожніх знаків оцинкованих, діаметр 700мм	100шт	0,07	<u>186143,59</u>	-	13030	-	-	-	-
12	C115-126 варіант 6	Щитки дорожніх знаків оцинкованих, 900x600мм	100шт	0,08	<u>202820,92</u>	-	16226	-	-	-	-
13	C115-126 варіант 12	Щитки дорожніх знаків оцинкованих, розмір 440x700мм	100шт	0,04	<u>68858,79</u>	-	2754	-	-	-	-
14	C115-126 варіант 17	Таблички до дорожніх знаків оцинкованих, розмір 200x300мм	100шт	0,06	<u>88773,74</u>	-	5326	-	-	-	-
15	C115-126 варіант 2	Таблички до дорожніх знаків оцинкованих, розмір 350x700мм	100шт	0,1	<u>128579,05</u>	-	12858	-	-	-	-
16	C115-126 варіант 18	Таблички до дорожніх знаків оцинкованих, квадрат 700x700 мм	100шт	0,65	<u>195413,57</u>	-	127019	-	-	-	-
		Разом прямі витрати					919307	38758	-		<u>595,53</u>
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					880549				
		всього заробітна плата, грн.					38758				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91932				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1011239				

		Всього за розділом 1					1011239				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Улаштування знаків індивідуального проєктування									
17	ДБЗ-22-1	Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків із застосуванням готових бетонних фундаментів	1 опора	28	<u>128,58</u> 128,58	- -	3600	3600	- -	<u>1,9500</u> -	<u>54,6</u> -
18	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	6,72	<u>248,06</u> 144,88	<u>92,65</u> 25,56	1667	974	<u>623</u> 172	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>15,46</u> 2,28
19	С1421-10634 варіант 2	Пісок	м3	7,392	<u>767,51</u> -	- -	5673	-	- -	- -	- -
20	С1411-38Ф1 варіант 1	Блоки фундаментні стаканного типу для дорожніх знаків, Ф-2	шт	28	<u>3869,69</u> -	- -	108351	-	- -	- -	- -
21	С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні В15 [М200]	м3	2,184	<u>2354,05</u> -	- -	5141	-	- -	- -	- -
22	& С113-41-1 варіант 4	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 4.40	шт	28	<u>2402,91</u> -	- -	67281	-	- -	- -	- -
23	ДБЗ-51-2	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох опорах	1 щит	14	<u>106,03</u> 76,22	- -	1484	1067	- -	<u>1,2100</u> -	<u>16,94</u> -
24	ДБЗ-51-1	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків з кріпленням	1 щит	5	<u>51,45</u> 35,90	- -	257	180	- -	<u>0,5700</u> -	<u>2,85</u> -
25	& С115-126-1-2 варіант 1	Щитки дорожніх знаків індивідуального проєктування	м2	40,61	<u>3709,57</u> -	- -	150646	-	- -	- -	- -
26	ДБ1-23-14	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	0,74	<u>2245,35</u> -	<u>2245,35</u> 560,78	1662	-	<u>1662</u> 415	- 6,6270	- 4,9
27	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 15 км	т	129,5	<u>148,80</u> -	<u>148,80</u> -	19270	-	<u>19270</u> -	- -	- -
28	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	0,07	<u>3680,29</u> -	<u>3680,29</u> 390,62	258	-	<u>258</u> 27	- 3,8499	- 0,27
29	ДБ1-7-2 К=4	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1	1000 м3	0,07	<u>3621,49</u> -	<u>3621,49</u> 384,38	254	-	<u>254</u> 27	- 3,7884	- 0,27
30	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту	1000м3	0,035	<u>21292,50</u> 1153,14	<u>15929,36</u> 2068,82	745	40	<u>558</u> 72	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>0,73</u> 0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ДБ1-12-1	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт І групи	1000 м2	0,084	<u>281,58</u> -	<u>281,58</u> 29,43	24	-	<u>24</u> 2	<u>-</u> 0,2900	<u>-</u> 0,02
32	ДБ1-23-13	Навантаження раніше розробленого рослинного ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт І групи	100 м3	0,13	<u>1958,71</u> -	<u>1958,71</u> 489,19	255	-	<u>255</u> 64	<u>-</u> 5,7810	<u>-</u> 0,75
33	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 3 км	т	15,6	<u>35,14</u> -	<u>35,14</u> -	548	-	<u>548</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ1-152-2	Укріплення присипних бERM багаторічних трав механізованим способом	100м2	0,84	<u>3286,20</u> -	<u>2665,04</u> 500,18	2760	-	<u>2239</u> 420	<u>-</u> 5,5847	<u>-</u> 4,69
35	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	0,84	<u>2607,54</u> 150,12	<u>2242,71</u> 291,27	2190	126	<u>1884</u> 245	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>2,27</u> 3,19
		Разом прямі витрати					372066	5987	<u>27575</u> 1444		<u>92,85</u> 17,31
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					338504				
		всього заробітна плата, грн.					7431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37206				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					409272				

		Всього за розділом 2					409272				
		Разом прямі витрати					1291373	44745	<u>27575</u> 1444		<u>688,38</u> 17,31
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1219053				
		всього заробітна плата, грн.					46189				
		Загальновиробничі витрати, грн.					129138				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1420511				

		Всього за кошторисом					1420511				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					705,69				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46189				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03
на установлення дорожніх знаків

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	688,38	65,00			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	17,31	83,38			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	705,69				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,5376	352,35			
6	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,4112	306,95			
7	КБМ206-248	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	2,9988	722,84			
8	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	2,0055	955,47			
9	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,084	547,70			
10	КБМ212-203-ДР	Автогрейдері важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,0168	1407,89			
11	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,4347	1175,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,1787	768,05			
13	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	0,546	45,74			
14	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 3 км	т	15,6	35,14			
15	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 15 км	т	129,5	148,80			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,8224				
17	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	0,2016				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
18	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,16072	32401,28	31457,23	308,73	635,32
19	+&С113-41-1 варіант 4	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 4.40	шт	28	2402,91	2379,20	5,82	17,89
20	+&С113-41-1 варіант 6	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 4.50	шт	15	3003,87	2974,00	7,51	22,36
21	+&С113-41-1 варіант 7	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 5.55	шт	1	3304,14	3271,40	8,14	24,60
22	+&С113-42-1 варіант 2	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 3.40	шт	71	1869,88	1851,60	4,36	13,92
23	+&С113-42-1 варіант 6	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 2.45	шт	76	1832,18	1814,18	4,36	13,64
24	+&С113-42-1 варіант 7	Металеві стояки, оцинковані для дорожніх знаків СКМ 3.45	шт	11	2103,44	2083,05	4,73	15,66
25	+С115-126 варіант 1	Щитки дорожніх знаків оцинкованих, діаметр 700мм	100шт	0,07	186143,59	182400,00	93,72	3649,87
26	+С115-126 варіант 2	Таблички до дорожніх знаків оцинкованих, розмір 350х700мм	100шт	0,1	128579,05	126000,00	57,89	2521,16
27	+С115-126 варіант 3	Щитки дорожніх знаків оцинкованих, розмір сторони трикутника 900мм	100шт	0,53	157977,54	154800,00	79,94	3097,60
28	+С115-126 варіант 6	Щитки дорожніх знаків оцинкованих, 900х600мм	100шт	0,08	202820,92	198720,00	124,04	3976,88
29	+С115-126 варіант 9	Щитки дорожніх знаків оцинкованих, розмір 500х570мм	100шт	1,5	151234,29	148200,00	68,91	2965,38
30	+С115-126 варіант 12	Щитки дорожніх знаків оцинкованих, розмір 440х700мм	100шт	0,04	68858,79	67416,00	92,62	1350,17
31	+С115-126 варіант 17	Таблички до дорожніх знаків оцинкованих, розмір 200х300мм	100шт	0,06	88773,74	87000,00	33,08	1740,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+C115-126 варіант 18	Таблички до дорожніх знаків оцинкованих, квадрат 700x700 мм	100шт	0,65	195413,57	191400,00	181,93	3831,64
33	+&C115-126- 1-2 варіант 1	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування	м2	40,61	3709,57	3636,00	0,83	72,74
34	C142-10-2	Вода	м3	9,464	42,10	42,10	-	-
35	+&C1411- 38Ф1 варіант 1	Блоки фундаментні стаканного типу для дорожніх знаків, Ф- 2	шт	28	3869,69	3575,00	218,81	75,88
36	+C1421-10634 варіант 2	Пісок	м3	7,392	767,51	296,00	456,46	15,05
37	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні В15 [М200]	м3	21,104	2354,05	1358,33	949,56	46,16
38	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,02268	22978,12	22500,00	27,57	450,55
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
39	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,004	156,08	156,08		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

1

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-04
на улаштування огороження
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2755,470 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,16139 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 82,297 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування дорожнього огороження									
1	ДБЗ-32-2	Улаштування одnobічного металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стояків, з відстанню між стояками 2 м	100 м	8,76	<u>17125,52</u> 5288,31	<u>11837,21</u> 2618,62	150020	46326	<u>103694</u> 22939	<u>79,1900</u> 31,7087	<u>693,7</u> 277,77
2	С121-296 варіант 2	Огороження металеве бар'єрного типу 11 ДО-2,0.128/1,5	т	23,214	<u>93432,31</u> -	-	2168938	-	-	-	-
3	ДБЗ-31-8	Улаштування одnobічного металевого бар'єрного огороження на металевих стояках вручну з використанням для засипки бетонної суміші, відстань між стояками 2 м	100 м	1,52	<u>15029,04</u> 8390,57	<u>753,34</u> 183,19	22844	12754	<u>1145</u> 278	<u>122,4900</u> 2,4605	<u>186,18</u> 3,74
4	С121-296 варіант 1	Огороження металеве бар'єрного типу СЗК-РМ-2,2	т	2,432	<u>67093,17</u> -	-	163171	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					2504973	59080	<u>104839</u> 23217		<u>879,88</u> 281,51
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2341054				
		всього заробітна плата, грн.					82297				
		Загальновиробничі витрати, грн.					250497				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					2755470				

		Всього за розділом 1					2755470				
		Разом прямі витрати					2504973	59080	<u>104839</u> 23217		<u>879,88</u> 281,51
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2341054				
		всього заробітна плата, грн.					82297				
		Загальновиробничі витрати, грн.					250497				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					2755470				

		Всього за кошторисом					2755470				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1161,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					82297				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04

на улаштування огороження

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. <u>Витрати праці</u>								
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	879,88	67,14			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	281,51	82,48			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	1161,39				
Середній розряд робіт			розряд	3,1				
II. <u>Дорожні машини та механізми</u>								
5	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,812	407,21			
6	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	65,7876	764,56			
7	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	70,4304	354,98			
8	КБМ209-800-ДР	Машини для встановлення стовпчиків огороження	маш. год	70,4304	403,15			
III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
9	+С121-296 варіант 1	Огороження металеве бар'єрного типу СЗК-РМ-2,2	т	2,432	67093,17	66273,61	320,11	499,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+С121-296 варіант 2	Огородження металеве бар'єрного типу 11 ДО-2,0.128/1,5	т	23,214	93432,31	92416,67	320,11	695,53
11	+С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні В15 [М200]	м3	3,8	2354,05	1358,33	949,56	46,16

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склав

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Сорока Р.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-05
на улаштування дорожньої розмітки
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 99,474 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,19078 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 13,868 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБЗ-2-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розмічання проїзної частини самохідною маркірувальною машиною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	3,829	<u>1619,73</u> 208,90	<u>964,02</u> 317,94	6202	800	<u>3691</u> 1217	<u>3,1680</u> 3,6864	<u>12,13</u> 14,12
2	ДБЗ-6-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 фарбою білого кольору шириною 0,10 м маркірувальною машиною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	2,539	<u>13379,97</u> 287,23	<u>963,40</u> 283,79	33972	729	<u>2446</u> 721	<u>4,3560</u> 3,6283	<u>11,06</u> 9,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ДБЗ-6-1 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.2 фарбою білого кольору шириною 0,10 м маркірувальною машиною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	0,16	<u>13379,97</u> 287,23	<u>963,40</u> 283,79	2141	46	<u>154</u> 45	<u>4,3560</u> 3,6283	<u>0,7</u> 0,58
4	ДБЗ-6-1 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.7 фарбою білого кольору шириною 0,10 м маркірувальною машиною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	1,066	<u>7315,30</u> 287,23	<u>963,40</u> 283,79	7798	306	<u>1027</u> 303	<u>4,3560</u> 3,6283	<u>4,64</u> 3,87
5	ДБЗ-6-1 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.8 фарбою білого кольору шириною 0,20 м маркірувальною машиною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	0,064	<u>9336,86</u> 287,23	<u>963,40</u> 283,79	598	18	<u>62</u> 18	<u>4,3560</u> 3,6283	<u>0,28</u> 0,23
6	ДБЗ-8-2 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки інших видів розмітки фарбою білого кольору ручною маркірувальною машиною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 м2	161,1	<u>233,78</u> 28,49	<u>76,63</u> 28,39	37662	4590	<u>12345</u> 4574	<u>0,4320</u> 0,3564	<u>69,6</u> 57,42
7	ДБЗ-8-2 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки інших видів розмітки фарбою жовтого кольору ручною маркірувальною машиною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 м2	8,8	<u>233,78</u> 28,49	<u>76,63</u> 28,39	2057	251	<u>674</u> 250	<u>0,4320</u> 0,3564	<u>3,8</u> 3,14
		Разом прямі витрати					90430	6740	<u>20399</u> 7128		<u>102,21</u> 88,57
		зокрема:									


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63291				
		всього заробітна плата, грн.					13868				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9044				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					99474				

		Всього за кошторисом					99474				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					190,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13868				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Перець О.Г.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05
на улаштування дорожньої розмітки

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	102,21	65,95			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	88,57	80,48			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	190,78				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
5	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	31,66235	363,83			
6	КБМ201-201-ДР	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	3,76774	13,80			
7	КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	3,67584	640,36			
8	КБМ212-1403-ДР	Машини маркірувальні ручні	маш. год	26,33238	216,72			
9	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,82706	928,15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти						
10	+С111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,022974	74468,47	72500,00	508,30	1460,17
11	+С1633-7ВД варіант 1	Фарба "Польрефлекс-03" (білого кольору)	т	0,5040744	102456,75	100000,00	447,79	2008,96
12	+С1633-7ВД варіант 3	Фарба "Польрефлекс-03" (жовтого кольору)	т	0,009504	102456,75	100000,00	447,79	2008,96
13	+С1633-13ВД	Розчинники для фарби "Польрефлекс-03"	т	0,0149996	60018,46	58333,33	508,30	1176,83
14	+С1633-17ВД	Скляні кульки імпортовані	т	0,14921	54006,75	52500,00	447,79	1058,96

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склав

Перець О.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Сорока Р.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531

Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на : Облаштування та обстановка дороги. Освітлення

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості

43,824 тис.грн.
0,13161 тис.люд.год.
9,836 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 13 жовтня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на перевлаштування освітлення	43,824	-	43,824	0,13161	9,836	-
---	---	Всього:	43,824	-	43,824	0,13161	9,836	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Сорока Р.М.

Склав

Перець О.Г.

Перевірив

Сорока Р.М.

14	+С1833-13В1	Скільки класів інженерів	1	0'14831	24009'12	23200'00	441'18	1028'86
13	+С1833-13В1	Балансирний тлум фобон	1	0'0148888	90019'48	28333'33	209'30	1118'87
15	+С1833-13В1	фобон "Джордифуекс-03."	1	0'008204	105428'12	100000'00	441'18	3008'86
11	+С1833-13В1	фобон "Джордифуекс-03."	1	0'2040144	105428'12	100000'00	441'18	3008'86
10	+С111-1624	фобон В1-111	1	0'033814	144828'12	13200'00	208'30	1484'13

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-02-01	перевлаштування освітлення	<u>0,03607</u> 2,448	<u>0,05599</u> 3,932	<u>0,03955</u> 3,456	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,13161</u> 9,836	<u>-</u> -	<u>0,13161</u> 9,836
	Разом :	<u>0,03607</u> 2,448	<u>0,05599</u> 3,932	<u>0,03955</u> 3,456	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,13161</u> 9,836	<u>-</u> -	<u>0,13161</u> 9,836

Склад



Перець О.Г.

Перевірів



Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800,
Львівської області
1

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-02-01
на перевлаштування освітлення
Облаштування та обстановка дороги. Освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 43,824 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13161 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,836 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КБ33-108-2	(Демонтаж) проводів [1 провод при 20	км	0,215	<u>2106,36</u>	<u>441,85</u>	453	358	<u>95</u>	<u>23,4240</u>	<u>5,04</u>
	к дем.=0,6	опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну			1664,51	128,33			28	1,7237	0,37
2	КБ33-115-2	(Демонтаж) світильників з	шт	4	<u>743,48</u>	<u>609,53</u>	2974	536	<u>2438</u>	<u>1,9320</u>	<u>7,73</u>
	к дем.=0,6	люмінесцентними або ртутними лампами			133,95	110,53			442	1,2188	4,88
3	КБ33-103-1	Демонтаж залізобетонних одностоякових	опора	4	<u>971,67</u>	<u>767,84</u>	3887	815	<u>3072</u>	<u>2,9400</u>	<u>11,76</u>
	к=0,6	опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із			203,83	155,91			624	1,8133	7,25
		траверсами]									
		Разом прямі витрати					7314	1709	<u>5605</u>		<u>24,53</u>
		зокрема:							<u>1094</u>		<u>12,5</u>
		всього заробітна плата, грн.					2803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					731				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					8045				

		Всього за розділом 1					8045				
		Розділ 2. Влаштування мережі зовнішнього електроосвітлення									
4	КБ33-120-5	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ	шт	4	<u>430,98</u> 41,79	<u>349,77</u> 85,00	1724	167	<u>1399</u> 340	<u>0,6100</u> 0,9057	<u>2,44</u> 3,62
5	КБ33-103-1 матеріал від розбирання	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	4	<u>2008,83</u> 339,72	<u>1279,73</u> 259,84	8035	1359	<u>5119</u> 1039	<u>4,9000</u> 3,0222	<u>19,6</u> 12,09
6	КБ33-115-2 матеріал від розбирання	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	4	<u>1273,05</u> 223,24	<u>1015,88</u> 184,21	5092	893	<u>4064</u> 737	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>12,88</u> 8,13
7	КБ33-108-2 матеріал від розбирання	Монтаж існуючого проводу марки AsXSn 2х25мм на стійки	км	0,214	<u>3622,29</u> 2774,18	<u>736,41</u> 213,88	775	594	<u>158</u> 46	<u>39,0400</u> 2,8728	<u>8,35</u> 0,61
8	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,18	<u>1169,54</u> 1163,68	-	211	209	-	<u>16,0000</u>	<u>2,88</u>
9	С1-3200-1-14 варіант 2	Провід ВВГ-1х1,5мм2	м	18	<u>8,50</u> -	-	153	-	-	-	-
10	КБ33-114-4	Влаштування арматури проміжного кріплення марки AsXSn	шт	1	<u>180,05</u> 142,55	<u>37,50</u> 10,89	180	143	<u>37</u> 11	<u>2,0300</u> 0,1463	<u>2,03</u> 0,15
11	С1545-407 варіант 1	Затискач підтримуючий PS	шт	1	<u>188,91</u> -	-	189	-	-	-	-
12	С1545-401 варіант 1	Затискач плашковий HEL-3587	шт	1	<u>191,36</u> -	-	191	-	-	-	-
13	С1545-407-1 варіант 1	Проміжна ланка HEL-564	шт	1	<u>50,45</u> -	-	50	-	-	-	-
14	С1545-402 варіант 1	Затискач відгалужувальний P2X95	шт	1	<u>119,34</u> -	-	119	-	-	-	-
15	С1545-404 варіант 1	Крюк HEL-5661	шт	1	<u>269,12</u> -	-	269	-	-	-	-
16	С111-1721-11В вар 1	Стрічка стальна F2007	м	2	<u>63,00</u> -	-	126	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1545-405 варіант 1	Скріпа А200	шт	2	<u>6,61</u>	-	13	-	-	-	-
18	C111-1721- 11В вар 2	Заземлюючий провідник А16	м	3	<u>16,33</u>	-	49	-	-	-	-
19	КБ33-114-4	Влаштування арматури анкерно- кутового кріплення проводу марки AsXSn	шт	5	<u>180,05</u>	<u>37,50</u>	900	713	<u>187</u>	<u>2,0300</u>	<u>10,15</u>
20	C1545-400 варіант 1	Затискач анкерний HEL	шт	10	<u>142,55</u>	<u>10,89</u>	3689	-	<u>54</u>	<u>0,1463</u>	<u>0,73</u>
21	C1545-401 варіант 1	Затискач плашковий HEL-3587	шт	5	<u>191,36</u>	-	957	-	-	-	-
22	C1545-402 варіант 1	Затискач відгалужувальний P2X95	шт	5	<u>119,34</u>	-	597	-	-	-	-
23	C1545-403 варіант 1	З'єднувач MJPT	шт	20	<u>147,26</u>	-	2945	-	-	-	-
24	C1545-404 варіант 1	Крюк HEL-5661	шт	10	<u>269,12</u>	-	2691	-	-	-	-
25	C111-1721- 11В варіант 1	Стрічка стальна F2007	м	10	<u>63,00</u>	-	630	-	-	-	-
26	C1545-405 варіант 1	Скріпа А200	шт	10	<u>6,61</u>	-	66	-	-	-	-
27	C1545-406 варіант 1	Стяжний хомут CSB	шт	5	<u>87,70</u>	-	439	-	-	-	-
28	C111-1721- 11В варіант 2	Заземлюючий провідник А16	м	5	<u>16,33</u>	-	82	-	-	-	-
29	KM8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2	100 м	0,03	<u>6256,37</u>	<u>313,30</u>	188	56	<u>9</u>	<u>25,6000</u>	<u>0,77</u>
30	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,2	<u>1861,89</u>	<u>55,58</u>	1562	163	<u>2</u>	<u>0,6639</u>	<u>0,02</u>
31	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0077	<u>7808,89</u>	<u>3366,52</u>	118	118	<u>673</u>	<u>11,2000</u>	<u>2,24</u>
32	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0077	<u>814,58</u>	<u>492,05</u>	74	74	<u>98</u>	<u>6,1915</u>	<u>1,24</u>
33	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	2	<u>15370,28</u>	-	329	100	-	<u>261,8000</u>	<u>2,02</u>
34	КБ1-166-2	Розпланування залишків ґрунту на об'єкті	100м3	0,0086	<u>9554,18</u>	-	82	82	-	<u>165,2400</u>	<u>1,42</u>
		Разом прямі витрати			<u>9554,18</u>	-	32525	4671	<u>11875</u>		<u>67,53</u>
									<u>2362</u>		<u>27,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. -----					15979 7033 3254 - - 35779				
		Всього за розділом 2					35779				
		Разом прямі витрати зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. -----					39839 15979 9836 3985 - - 43824	6380	<u>17480</u> 3456		<u>92.06</u> 39,55
		Всього за кошторисом					43824				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					131,61 9836				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141531 Решітка – Ялинкувате на ділянці км 3+600 – км 6+800, Львівської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01
на перевлаштування освітлення

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	36,07	67,88			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	55,99	70,22			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	39,55	87,39			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	131,61				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0483	272,08			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,13688	340,93			
9	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчепний пристрій 14,5 т	маш. год	1,2	438,66			
10	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	1,2	14,35			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0483	616,89			
12	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	7,168	852,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,8296	29,31			
14	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	2,312	732,68			
15	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,408	648,09			
16	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	0,36	635,53			
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
17	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0129				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
18	+&C1-3200-1-14 варіант 2	Провід ВВГ-1х1,5мм2	м	18	8,50	8,25	0,08	0,17
19	+C111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0016	66126,08	64381,70	447,79	1296,59
20	+C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00012	21133,87	20203,12	516,36	414,39
21	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000174	112520,52	110000,00	314,24	2206,28
22	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0002443	22019,36	21131,76	455,85	431,75
23	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,08	11,99	11,10	0,65	0,24
24	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00046	35562,52	34356,92	508,30	697,30
25	+C111-1721-11В варіант 1	Стрічка стальна F2007	м	12	63,00	61,75	0,01	1,24
26	+C111-1721-11В варіант 2	Заземлюючий провідник А16	м	8	16,33	16,00	0,01	0,32
27	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,01896	42825,90	42264,72	242,38	318,80
28	+C112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,028	5631,80	5321,34	200,03	110,43
29	+C115-125	Плакат попереджувальний	шт	4	349,26	341,48	0,93	6,85
30	+C159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0000535	130022,77	127230,92	242,38	2549,47
31	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000072	37322,15	36285,53	304,81	731,81
32	+C1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	0,4494	36,92	36,18	0,02	0,72
33	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0004	31774,66	30643,33	508,30	623,03
34	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00173	454,92	445,62	0,38	8,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,12	1054,95	1032,73	1,53	20,69
36	+C1545-400	Затискач анкерний HEL	шт	10	368,92	361,55	0,14	7,23
37	+C1545-401	Затискач плашковий HEL-3587	шт	6	191,36	187,20	0,41	3,75
38	+C1545-402	Затискач відгалужувальний Р2Х95	шт	6	119,34	116,63	0,37	2,34
39	+C1545-403	З'єднувач МЈРТ	шт	20	147,26	144,28	0,09	2,89
40	+C1545-404	Крюк HEL-5661	шт	11	269,12	263,77	0,07	5,28
41	+C1545-405	Скріпа А200	шт	12	6,61	6,42	0,06	0,13
42	+C1545-406	Стяжний хомут CSB	шт	5	87,70	85,75	0,23	1,72
43	+C1545-407	Затискач підтримуючий PS	шт	1	188,91	184,95	0,26	3,70
44	+C1545-407-1	Проміжна ланка HEL-564	шт	1	50,45	49,42	0,04	0,99
45	+C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00044	96198,75	93808,24	504,26	1886,25
46	+C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0000036	71584,80	69676,92	504,26	1403,62
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
47	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0116	3,1531	3,1531		
48	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0003	156,08	156,08		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перець О.Г.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока Р.М.