

ЗАТВЕРДЖЕНО



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Загальнобудівельні роботи			
	Ремонт покриття м'якої покрівлі			
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	342,48	
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	2 135,26	
3	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (примикання)	м2 покрівлі	136,99	
4	Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка)	м2 покриття	1 067,6	
5	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	10,676	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	2 135,26	
7	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару	м2	2 135,26	
8	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	342,48	
9	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	342,48	
	Ремонт стін та перегородок			
10	Розбирання монолітних перекриттів (стосовно монолітних зовнішніх стін)	м3 перекриття	4,9	
11	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т конструкцій	2,338	
12	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	2,338	
13	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	29,45	
14	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	29,45	
15	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3 мурування	7,524	
16	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3 мурування	2,58	
17	Посилення цегляних стін залізобетонними обоймами	м3 обойми	0,657	
18	Посилення цегляних стін залізобетонними обоймами	м3 обойми	18,4	
19	Улаштування стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною до 100 мм (бетонування отворів на стінах)	м3 бетону в ділі	0,6	
20	Армування мурування стін та інших конструкцій	т металевих виробів	0,0346	

1	2	3	4	5
21	Розбирання перегородок із гіпсових плит	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	16,3	
22	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	26,8	
	Ремонт перекриттів			
23	Розбирання перекриттів по металевих балках з міжбалковим бетонним заповненням із бетонних склепінь	м2 перекриття	225,4	
24	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т конструкцій	1,5064	
25	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	1,4095	
26	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	т	4,368	
27	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	97,5	
28	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	97,5	
29	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	м3 залізобетону в ділі	16,394	
30	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	14,47	
31	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	14,47	
32	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м (бетонування отвору залізобетоном)	м3 залізобетону в ділі	0,68	
33	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м (бетонування отворів залізобетоном)	м3 залізобетону в ділі	0,118	
34	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (обробка інгібітором корозії)	м2	18,1	
35	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м борозни	36	
36	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2 відремонтованої поверхні	18,1	
	Ремонт балконів			
37	Установлення екранів огорожі площею до 10 м2 (Демонтаж)	шт збірних конструкцій	2	
38	Розбирання перекриттів по металевих балках з міжбалковим бетонним заповненням із бетонних склепінь	м2 перекриття	3,6	
39	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	т	0,0492	
40	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	м3 залізобетону в ділі	0,0591	
41	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т конструкцій	0,0838	
42	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0871	
43	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,4	
44	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	8,4	
45	Установлення екранів огорожі площею до 10 м2	шт збірних конструкцій	2	
	Віконні та балконні блоки			

1	2	3	4	5
46	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1 993,62	
47	Знімання незасклених віконних рам	м2	3 629,14	
48	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт коробок	1 319	
49	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2 підвіконних дощок	615,6	
50	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	623,7	
51	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	378	
52	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	187,68	
53	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	1 775,24	
54	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	1 666,22	
55	Установлення пластикових підвіконних дощок	м підвіконної дошки	2 501,99	
56	Установлення віконних зливів	м віконних зливів	1 993,62	
57	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	623,7	
	Дверні блоки у квартирах та електрощитовій			
58	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	8,652	
59	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	2	
60	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт дверних коробок	4	
61	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2 прорізів	1,722	
62	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	м2 прорізів	5,208	
63	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	1,722	
64	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	5,84	
	Віконні та дверні укоси у квартирах			
65	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	1 965,5	
66	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6 312	
67	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (шпаклювання укосів)	м2 поверхні опорядження	1 965,5	
68	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси)	м2 поверхні фарбування	1 965,5	
	Перекриття техетажу			
69	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	2 135,26	
70	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3 утеплювача	2 135,26	
71	Армування стяжки дрютяною сіткою	м2 стяжки	2 135,26	
72	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2 стяжки	2 135,26	

1	2	3	4	5
73	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	2 135,26	
	Перекриття підвалу			
74	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	2 135,26	
75	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3 ізоляції	2 135,26	
	Опорядження фасаду			
76	Установлення та знімання підвісних люльок	установлення і знімання	1	
77	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	перестановок	171	
78	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (включаючи екрани балконних огорож)	м2 поверхні опорядження	6 536,45	
79	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2 поверхні опорядження	1 234,3	
80	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	м2 поверхні опорядження	-334,75	
81	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 поверхні облицювання	334,75	
82	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	844,5	
	Опорядження квартир			
83	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2 відремонтованої поверхні	79,5	
84	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2 відремонтованої поверхні	70,2	
85	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2 поверхні очищування	61	
86	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень (очищення стін та стель від гарі)	м2 поверхні	132,2	
87	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (шпаклювання стін)	м2 поверхні опорядження	224,1	
88	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	354,9	
89	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	224,1	
90	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	354,9	
91	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	266,6	
92	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2 покриття підлоги	266,6	
93	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м плінтусів	251	
	Ремонт вимощення			
94	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3 конструкцій	4,11	
95	Розбирання щебених покриттів та основ	м3 конструкцій	4,11	
96	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	м2 корита	274	
97	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	м2 вимощення	274	

1	2	3	4	5
	Інші роботи			
98	Навантаження сміття вручну	т сміття	322,503	
99	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	322,503	
	Ремонт під'їзду (п.1-7)			
100	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	1 430	
101	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стель	м2 поверхні опорядження	1 430	
102	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	1 430	
103	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 з землі та риштувань (на стелі)	м2 поверхні фарбування	17	
104	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	2 150	
105	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2 поверхні, що очищується	440	
106	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування стін "бетоноконтакт")	м2 поверхні	1 330	
107	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування стін)	м2 поверхні	3 920	
108	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм (Суміш Стартова)	м2 поверхні штукатурення	3 920	
109	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стін	м2 поверхні опорядження	3 920	
110	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	3 920	
111	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях (косоури)	м2 поверхні фарбування	77	
112	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях (чобіток)	м2 поверхні фарбування	220	
113	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих плінтусів та галтелей усередині будівлі (чобіток)	м2 поверхні фарбування	170	
114	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від олійної, перхлорвінілової фарби	м2 поверхні, що очищується	105	
115	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на клею (укосів)	м3 ізоляції	2,1	
116	Приготування мастики бітумної	т	-0,147	
117	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	590	
118	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм, з сіткою	м2 поверхні штукатурення	105	
119	Поліпшене фарбування білилом укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	105	
120	Поліпшене фарбування білилом укосів ліфта по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	91	
121	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат (перила)	м2 поверхні фарбування	250	
122	Установлення дерев'яних поручнів без укладання додаткових поперечок	м поручнів	371	
123	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих дерев'яних поручнів усередині будівлі з покриттям лаком	м2 поверхні фарбування	59,36	
124	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2 поверхні фарбування	14	

1	2	3	4	5
125	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35%	м2 поверхні фарбування	192,5	
126	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 з землі та риштувань (металеві двері)	м2 поверхні фарбування	10,5	
127	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 з землі та риштувань (підлога)	м2 поверхні фарбування	17	
128	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	21	
129	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	21	
130	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30 мм	м2 стяжки	21	
131	Знімання поштових скриньок, розташованих на стіні	шт	51	
132	Установка поштових скриньок	шт	51	
133	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м труб	140	
134	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	м проводу	140	
135	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	84	
136	Монтаж світильників	шт	84	
137	Демонтаж вимикачів	шт	21	
138	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	21	
139	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж сміттєзбірника) (Демонтаж)	т	0,2625	
140	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою (на сміттєзбірниках)	м2 стін, фронтонів за вирахуванням прорізів	24,5	
141	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 5 см	м2 площі	16	
142	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими твердими товщиною 16 мм	м2 стін за вирахуванням прорізів	80	
143	Малий ремонт дверних полотен без знімання з місця	полотно	60	
144	Обшивання дверей плитами деревностружковими твердими товщиною 16 мм	м2 стін за вирахуванням прорізів	82,5	
	Вхідна група п. №1-7			
145	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб (колони)	м2 поверхні фарбування	13	
146	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб (газова труба)	м2 поверхні фарбування	40	
147	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 з землі та риштувань (металеві двері)	м2 поверхні фарбування	0,4	
148	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	70	
149	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування стін)	м2 поверхні	70	
150	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм, з сіткою	м2 поверхні штукатурення	70	
151	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стель	м2 поверхні опорядження	70	
152	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	70	
153	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2 поверхні, що очищується	100	

1	2	3	4	5
154	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камению та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	40	
155	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування стін "бетоноконтакт")	м2 поверхні	20	
156	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування стін)	м2 поверхні	140	
157	Сущільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм, з сіткою	м2 поверхні штукатурення	160	
158	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	60	
159	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стін	м2 поверхні опорядження	160	
160	Полівінілацетатне фарбування нових фасадов з риштувань по підготовленій поверхні	м2 фасаду	160	
161	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат	м2 поверхні фарбування	7	
162	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	70	
	Ремонт вх груп під. №1			
	Демонтажні роботи			
163	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог (під з/д)	м2 покриття	0,45	
164	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (косоурів та сходинок)	м3 конструкції	1,8	
165	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під влаштування бет. стяжки)	м3 ґрунту	0,576	
166	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під закладні)	м3 ґрунту	0,22	
167	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	м2 прорізів	4,15	
168	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка на вхідній групі) (Демонтаж)	т	0,0261	
169	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (колони на вхідній групі) (Демонтаж)	т	0,0717	
	Улаштування маршу			
170	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею (марш)	т конструкцій	0,4065	
171	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,4065	
172	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	15,56	
173	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази	м2 поверхні фарбування	11,04	
174	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	5,76	
175	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 100мм	м2 стяжки	5,76	
176	Армування стяжки дрютяною сіткою	м2 стяжки	5,76	
177	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0367	
178	Улаштування підстильного шару бетонного (обетонування закладних деталей)	м3 підстильного шару	0,22	
	Улаштування сходів до сміттекамери			
179	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т конструкцій	0,17	
180	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,17	
181	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	6,58	

1	2	3	4	5
182	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази	м2 поверхні фарбування	4,68	
183	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перило стієве)	т	0,0138	
	Колони			
184	Виготовлення колон	т конструкцій	0,0717	
185	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (колон)	т	0,0717	
186	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	6,58	
187	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка декоративна)	т	0,0261	
	Майданчик			
188	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	м обрамлення	5,92	
189	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	1,184	
190	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	13,62	
191	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 35мм	м2 стяжки	13,62	
192	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	13,62	
193	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	м2 покриття	13,62	
194	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перило стійове)	т	0,0705	
195	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (з'їзд невідкідний)	т	0,0335	
196	Ремонт цегляної кладки стін цоколя окремими місцями	м3 кладки	0,76	
	Двері			
197	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	4,15	
198	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	8,15	
199	Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2 поверхні штукатурення	0,81	
	Стіни цоколю			
200	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	10,7	
201	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2 поверхні штукатурення	10,7	
202	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	2	
203	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стін	м2 поверхні опорядження	10,7	
204	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2 фасаду	10,7	
	Різнi роботи			
205	Навантаження сміття вручну	т сміття	4,52	
206	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,52	
207	Навантаження сміття вручну (суглінок з домішками гальки, щебеню, гравію або будівельного сміття більше 30%)	т сміття	1,2736	
208	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,2736	
	Інші роботи			
209	Навантаження сміття вручну	т сміття	3,087	
210	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	3,087	
	Ремонт у під'їзді п. 1			
211	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження віконе)	т	0,1037	

1	2	3	4	5
212	Ремонт металевих сходових грат	м грат	5,4	
	Ремонт вх груп під. №2			
	Демонтажні роботи			
213	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог (під з/д)	м2 покриття	5,52	
214	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (косоурів та сходинок)	м3 конструкції	1,9	
215	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під влаштування бет. стяжки)	м3 ґрунту	0,552	
216	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під закладні)	м3 ґрунту	0,09	
217	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	м2 прорізів	4,2	
218	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка на вхідній групі) (Демонтаж)	т	0,027	
	Улаштування маршу			
219	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею (марш)	т конструкцій	0,4097	
220	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,4097	
221	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	15,82	
222	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази	м2 поверхні фарбування	11,04	
223	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	5,52	
224	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 100мм	м2 стяжки	5,52	
225	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	5,52	
226	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,022	
227	Улаштування підстильного шару бетонного (обетонування закладних деталей)	м3 підстильного шару	0,09	
	Улаштування сходів до мусорокамери			
228	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т конструкцій	0,1825	
229	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,1825	
230	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	6,91	
231	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази	м2 поверхні фарбування	4,8	
232	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое)	т	0,0138	
233	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка декоративна)	т	0,027	
	Майданчик			
234	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	м обрамлення	6	
235	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	1,2	
236	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	13,8	
237	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 35мм	м2 стяжки	13,8	
238	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	13,8	
239	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	м2 покриття	13,8	
240	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое)	т	0,0705	
241	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (з'їзд невідкідний)	т	0,0335	
242	Ремонт цегляної кладки стін цоколя окремими місцями	м3 кладки	0,7	
	Двері			

1	2	3	4	5
243	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	4,16	
244	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	8,15	
245	Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2 поверхні штукатурення	0,81	
	Стіни цоколю			
246	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	5,1	
247	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2 поверхні штукатурення	5,1	
248	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	2	
249	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стін	м2 поверхні опорядження	5,1	
250	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2 фасаду	5,1	
	Різні роботи			
251	Навантаження сміття вручну	т сміття	5,06	
252	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	5,06	
253	Навантаження сміття вручну (суглінок з домішками гальки, щебеню, гравію або будівельного сміття більше 30%)	т сміття	1,0272	
254	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,0272	
	Ремонт у під'їзді п. 2			
255	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження віконе)	т	0,1037	
256	Ремонт металевих сходових ґрат	м ґрат	5,4	
	Ремонт вх груп під. №3			
	Демонтажні роботи			
257	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог (під з/д)	м2 покриття	5,1	
258	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (косоурів та сходинок)	м3 конструкції	1,4	
259	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під влаштування бет. стяжки)	м3 ґрунту	0,51	
260	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під закладні)	м3 ґрунту	0,81	
	Улаштування маршу			
261	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею (марш)	т конструкцій	0,3812	
262	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,3812	
263	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	15,29	
264	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази	м2 поверхні фарбування	6,9	
265	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	5,1	
266	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 100мм	м2 стяжки	5,1	
267	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	5,1	
268	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0661	
269	Улаштування підстильного шару бетонного (обетонування закладних деталей)	м3 підстильного шару	0,81	
270	Монтаж профлиста (опалубка)	м2 покриття	2,81	
271	Армування підстильного шару бетону	м2 стяжки	2,81	

1	2	3	4	5
272	Улаштування підстильного шару бетонного	м3 підстильного шару	0,4	
	Улаштування сходів до мусорокамери			
273	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т конструкцій	0,1503	
274	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,1503	
275	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	5,64	
276	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази	м2 поверхні фарбування	4	
277	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое)	т	0,0122	
	Майданчик			
278	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	6	
279	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 35мм	м2 стяжки	6	
280	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	6	
281	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	м2 покриття	6	
282	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое)	т	0,047	
283	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (з'їзд невідкідний)	т	0,0258	
284	Ремонт цегляної кладки стін цоколя окремими місцями	м3 кладки	0,63	
	Стіни цоколю			
285	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	3,6	
286	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2 поверхні штукатурення	3,6	
287	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	2	
288	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стін	м2 поверхні опорядження	3,6	
289	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2 фасаду	3,6	
	Різні роботи			
290	Навантаження сміття вручну	т сміття	3,82	
291	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	3,82	
292	Навантаження сміття вручну (суглінок з домішками гальки, щебеню, гравію або будівельного сміття більше 30%)	т сміття	2,112	
293	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,112	
	Ремонт у під'їзді п. 3			
294	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження віконе)	т	0,1037	
295	Ремонт металевих сходових ґрат	м ґрат	4,5	
	Ремонт вх груп під. №4			
	Демонтажні роботи			
296	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог (під з/д)	м2 покриття	0,45	
297	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (косоурів та сходинок)	м3 конструкції	0,84	
298	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під влаштування бет. стяжки)	м3 ґрунту	0,4	
299	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під закладні)	м3 ґрунту	0,225	
300	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка на вхідній групі) (Демонтаж)	т	0,0261	

1	2	3	4	5
301	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3 кладки	0,77	
	Улаштування маршу			
302	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3 кладки	0,37	
303	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею (марш)	т конструкцій	0,266	
304	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,266	
305	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	10,17	
306	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази	м2 поверхні фарбування	6,9	
307	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	4	
308	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 100мм	м2 стяжки	4	
309	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	4	
310	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0367	
311	Улаштування підстильного шару бетонного (обетонування закладних деталей)	м3 підстильного шару	0,225	
	Улаштування сходів до мусорокамери			
312	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т конструкцій	0,1008	
313	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,1008	
314	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	3,99	
315	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази	м2 поверхні фарбування	2,34	
316	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое)	т	0,0073	
	Решітка			
317	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка декоративна)	т	0,0261	
	Майданчик			
318	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	м обрамлення	5,92	
319	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	1,184	
320	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	11,55	
321	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 35мм	м2 стяжки	11,55	
322	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	11,55	
323	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	м2 покриття	11,55	
324	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое)	т	0,0535	
325	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (з'їзд невідкідний)	т	0,0206	
326	Ремонт цегляної кладки стін цоколя окремими місцями	м3 кладки	0,37	
	Стіни цоколю			
327	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	4,86	
328	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2 поверхні штукатурення	4,86	
329	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	2	
330	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стін	м2 поверхні опорядження	4,86	
331	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2 фасаду	4,86	
	Різні роботи			
332	Навантаження сміття вручну	т сміття	2,74	

1	2	3	4	5
333	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,74	
334	Навантаження сміття вручну (суглінок з домішками гальки, щебеню, гравію або будівельного сміття більше 30%)	т сміття	1	
335	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1	
	Ремонт у під'їзді п. 4			
336	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження віконе)	т	0,1037	
337	Ремонт металевих сходових ґрат	м ґрат	8,1	
	Ремонт вх груп під. №5			
	Демонтажні роботи			
338	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог (під з/д)	м2 покриття	0,45	
339	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (косоурів та сходинок)	м3 конструкції	0,5	
340	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під влаштування бет. стяжки)	м3 ґрунту	0,25	
341	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під закладні)	м3 ґрунту	0,225	
342	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	м2 прорізів	4,15	
343	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка на вхідній групі) (Демонтаж)	т	0,0261	
	Улаштування маршу			
344	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею (марш)	т конструкцій	0,1773	
345	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,1773	
346	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	6,78	
347	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази	м2 поверхні фарбування	4,14	
348	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	2,5	
349	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 100мм	м2 стяжки	2,5	
350	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	2,5	
351	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0367	
352	Улаштування підстильного шару бетонного (обетонування закладних деталей)	м3 підстильного шару	0,225	
	Улаштування сходів до мусорокамери			
353	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т конструкцій	0,0535	
354	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0535	
355	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	2,2	
356	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази	м2 поверхні фарбування	0,78	
357	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое)	т	0,0073	
	Решітка			
358	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка декоративна)	т	0,0261	
	Майданчик			
359	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	м обрамлення	5,92	
360	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	1,184	
361	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	10,17	

1	2	3	4	5
362	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 35мм	м2 стяжки	10,17	
363	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	10,17	
364	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	м2 покриття	10,17	
365	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое)	т	0,0454	
366	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (з'їзд невідкідний)	т	0,0129	
367	Ремонт цегляної кладки стін цоколя окремими місцями	м3 кладки	0,2	
	Двері			
368	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	4,15	
369	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	8,15	
370	Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2 поверхні штукатурення	0,81	
	Стіни цоколю			
371	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	4,32	
372	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2 поверхні штукатурення	4,32	
373	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	2	
374	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стін	м2 поверхні опорядження	4,32	
375	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2 фасаду	4,32	
	Різні роботи			
376	Навантаження сміття вручну	т сміття	1,27	
377	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,27	
378	Навантаження сміття вручну (суглінок з домішками гальки, щебеню, гравію або будівельного сміття більше 30%)	т сміття	0,76	
379	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,76	
	Ремонт у під'їзді п. 5			
380	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження віконе)	т	0,1037	
381	Ремонт металевих сходових ґрат	м ґрат	7,5	
	Ремонт вх груп під. №6			
	Демонтажні роботи			
382	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (косоурів та сходинок)	м3 конструкції	0,35	
383	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка на вхідній групі) (Демонтаж)	т	0,0264	
	Улаштування маршу			
384	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0264	
385	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	1,4	
	Колони			
386	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (колон)	т	0,0428	
387	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	1,4	
	Решітка			
388	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка декоративна)	т	0,0264	
	Майданчик			
389	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	м обрамлення	6	

1	2	3	4	5
390	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	1,2	
391	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	11	
392	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 35мм	м2 стяжки	11	
393	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	11	
394	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	м2 покриття	11	
395	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое)	т	0,0405	
396	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (з'їзд невідкідний)	т	0,0103	
	Різнi роботи			
397	Навантаження сміття вручну	т сміття	0,84	
398	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,84	
	Ремонт у під'їзді п. 6			
399	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження віконе)	т	0,1037	
400	Ремонт металевих сходових ґрат	м ґрат	6	
	Ремонт вх груп під. №7			
	Демонтажні роботи			
401	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (косоурів та сходинок)	м3 конструкції	0,3	
402	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка на вхідній групі) (Демонтаж)	т	0,0264	
	Колони			
403	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (колон)	т	0,0428	
404	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	1,4	
	Решітка			
405	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка декоративна)	т	0,0264	
	Майданчик			
406	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	м обрамлення	6	
407	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	1,2	
408	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	9	
409	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 35мм	м2 стяжки	9	
410	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	9	
411	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	м2 покриття	9	
412	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (з'їзд невідкідний)	т	0,0103	
	Різнi роботи			
413	Навантаження сміття вручну	т сміття	0,72	
414	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,72	
	Ремонт у під'їзді п. 7			
415	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження віконе)	т	0,1037	
416	Ремонт металевих сходових ґрат	м ґрат	6	
	Піддашок (під.1-7)			
417	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	119	
418	Розбирання цементних покриттів	м2 покриття	119	

1	2	3	4	5
419	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	119	
420	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	119	
421	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	45,5	
422	Виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 200мм	м	-45,5	
423	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 (виключати)	м борозни	-45,5	
424	Улаштування плінтусів дерев'яних (виключати)	м плінтусів	-45,5	
425	Улаштування з листової сталі відливів (шир. 420мм)	м	82	
426	Навантаження сміття вручну	т сміття	6,426	
427	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	6,426	
	Ремонт системи опалення			
	Опалення			
428	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1 174	
429	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	25 200	
430	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	1 525	
431	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	445	
432	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт радіаторів	728,25	
433	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	25 120	
434	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	1 525	
435	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	445	
436	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	м трубопроводу	27 090	
437	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 80 мм (перетин перекриття стояками - гільза)	м трубопроводу	160	
438	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 100 мм (перетин перекриття стояками - гільза)	м трубопроводу	45	
439	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 125 мм (перетин перекриття стояками - гільза)	м трубопроводу	10	
440	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	205	
441	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм	м трубопроводу	10	
442	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	отворів	756	
443	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	отворів	756	
444	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	отворів	1 386	
445	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт отворів	756	
446	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт отворів	1 386	
	Магістраль			
447	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
448	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	40	
449	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	260	
450	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	260	
451	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 40 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	140	
452	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	165	
453	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 65 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	200	
454	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 80 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	55	
455	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 100 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	105	
456	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 125 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	55	
457	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 150 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	100	
458	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	шт	2	
459	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	40	
460	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	260	
461	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	260	
462	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	м трубопроводу	140	
463	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	м трубопроводу	165	
464	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	м трубопроводу	200	
465	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	55	
466	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	105	
467	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	55	
468	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 140 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	100	
469	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	м трубопроводу	1 065	
470	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	м трубопроводу	315	
	Інші роботи			
471	Навантаження сміття вручну (труби від розбирання)	т сміття	14,0247	

1	2	3	4	5
472	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3	т сміття	18,069	
473	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	32,0937	
	Ремонт системи водопостачання та каналізації			
	Господарчо-питний водопровід			
474	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	890	
475	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 100 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	90	
476	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	шт	3	
477	Установлення лічильників (водомірів) на фланцях діаметром 100 мм	лічильник (водомір)	1	
478	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	2	
479	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	
480	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	36	
481	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	7	
482	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	200	
483	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	315	
484	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	м трубопроводу	80	
485	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	м трубопроводу	265	
486	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	м трубопроводу	50	
487	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм	м трубопроводу	25	
488	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	25	
489	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	45	
490	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 50 мм	м трубопроводу	81,2	
491	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 80 мм	м трубопроводу	22,4	
492	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	103,6	
	Гаряче водопостачання			
493	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	1 240	
494	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 100 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	100	
495	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	
496	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	35	

1	2	3	4	5
497	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	270	
498	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	285	
499	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	390	
500	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	м трубопроводу	205	
501	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	м трубопроводу	60	
502	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	м трубопроводу	55	
503	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм	м трубопроводу	30	
504	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	30	
505	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	45	
506	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	м трубопроводу	1 025	
507	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	м трубопроводу	75	
508	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 50 мм	м трубопроводу	81	
509	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 80 мм	м трубопроводу	22,4	
510	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	103,4	
511	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	отворів	504	
512	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	отворів	504	
513	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	отворів	756	
514	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт отворів	504	
515	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт отворів	756	
	Циркуляційне водопостачання			
516	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	
517	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	860	
518	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	55	
519	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	м трубопроводу	55	
520	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	м трубопроводу	28	
521	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	м трубопроводу	28	
522	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм	м трубопроводу	42	

1	2	3	4	5
523	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	30	
524	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	м трубопроводу	1 068	
525	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 50 мм	м трубопроводу	103,6	
526	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	103,6	
	Побутова каналізація			
527	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	970	
528	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	980	
	Дощова каналізація			
529	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	240	
530	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм (Демонтаж)	шт	7	
531	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	250	
532	Установлення водостічних лійок	шт	7	
	Інші роботи			
533	Навантаження сміття вручну (труби від розбирання)	т сміття	29,0379	
534	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3	т сміття	9,7826	
535	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	38,8205	
	Ремонт ліфтів			
	Під'їзд № 3. Демонтаж ліфту пасажирського, 9 зупинок, висота шахти = 27,2 м			
536	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	Демонтаж
537	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг Обсяг = 27.2-29	м	-1,8	Демонтаж
	Під'їзд № 3. Монтаж ліфту пасажирського, 9 зупинок, в/п 400, v = 1,0 м/с. Висота шахти = 27,2 м			
538	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	
539	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг Обсяг = 27.2-29	м	-1,8	
	Під'їзд № 3. Монтаж диспетчерського зв'язку пасажирського ліфту.			
540	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м труб	8	
541	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м проводу	8	
542	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби Обсяг = ((35-8) / 100)*100	м проводу	27	
543	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	м проводу	8	
544	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби Обсяг = ((30-8) / 100)*100	м проводу	22	

1	2	3	4	5
545	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м кабелю	8	
546	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	м	40	
547	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	1	
548	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32	шт	1	
549	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (0,005)	шт	3	
550	Зачистка кінців проводів і їх підключе	провод	26	
551	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	1	
552	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	
	Під'їзд № 3. Освітлення машинного приміщення			
553	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м кабелю	10	
554	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	2	
555	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
	Під'їзд № 3. Освітлення предмашинного приміщення			
556	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м кабелю	2,5	
557	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	10	
558	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
	Під'їзд № 3. Освітлення шахти ліфта			
559	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м кабелю	40	
560	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	10	
561	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	Під'їзд № 3. Будівельні роботи			
	Машинне приміщення			
562	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,075	
563	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,08	
564	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = ((1.50*0.9) / 100)*100	м2 прорізів	1,35	
565	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01	
566	Встановлення балок довжиною до 4 м, профіль - двотавр № 20-30	балка	2	
	М.П. Стеля			
567	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2 поверхні фарбування	13,64	
	М.П. Стіни			
568	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2 поверхні фарбування	32,82	
	М.П. Підлога			
569	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	12,97	
570	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2 стяжки	12,97	
571	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	12,97	
572	Готування цементного розчину вручну	м3 розчину	0,7	
573	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2 поверхні фарбування	12,97	
	Прямок Стіни			

1	2	3	4	5
574	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2 поверхні фарбування	4,29	
575	Фарбування металевих поверхонь. Сітки	м2	3,77	
	Прямок Підлога			
576	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	2,39	
577	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2 стяжки	2,39	
578	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	2,39	
579	Готування цементного розчину вручну	м3 розчину	0,13	
580	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2 поверхні фарбування	2,39	
581	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань Обсяг = ((3*0.72) / 100)*100	м2 поверхні фарбування	2,16	
	Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта			
582	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = ((4.65*9) / 100)*100	м оброблення прорізів	41,85	
583	Заземлення корпусу апаратури	точка	56	
	Під'їзд № 1. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с			
584	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1	
585	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1	
586	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1	
587	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1	
588	Заміна ступок симетричних розсувних дверей шахти	ступка	18	
589	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1	
590	Заміна балки дверей кабіни	балка	1	
591	Заміна обмежувача швидкості одноступовою конструкцією	шт	1	
592	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	99	
593	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	м	99	
594	Заміна каната обмежувача швидкості	м	60	
595	Заміна натяжного пристрою	шт	1	
596	Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг	к-т	1,5	
597	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1	
598	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3	
599	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36	
600	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34	
601	Заміна ланцюжки розсувних дверей шахти	лін-ка	9	
602	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9	
603	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9	
604	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
	Під'їзд № 1. Пусконаладжувальні роботи ліфта			

1	2	3	4	5
605	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
606	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати Обсяг = 9-10	зупинка	-1	
	Під'їзд № 1. Освітлення шахти ліфта			
607	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м кабелю	50	
608	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	10	
609	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	Під'їзд № 1. Загально-будівельні роботи			
	Під'їзд № 1. Машинне приміщення			
610	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,075	
611	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,08	
612	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = ((1.50*0.9) / 100)*100	м2 прорізів	1,35	
613	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01	
614	Встановлення балок довжиною до 4 м, профіль - двотавр № 20-30	балка	2	
	Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта			
615	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = ((4.65*9) / 100)*100	м оброблення прорізів	41,85	
616	Заземлення корпусу апаратури	точка	56	
	Під'їзд № 2. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с			
617	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1	
618	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1	
619	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1	
620	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1	
621	Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти	стулка	18	
622	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1	
623	Заміна балки дверей кабіни	балка	1	
624	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1	
625	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	99	
626	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	м	99	
627	Заміна каната обмежувача швидкості	м	60	
628	Заміна натяжного пристрою	шт	1	
629	Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг	к-т	1,5	
630	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1	
631	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3	
632	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36	
633	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34	
634	Заміна ланійки розсувних дверей шахти	лін-ка	9	
635	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9	

1	2	3	4	5
636	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9	
637	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
	Під'їзд № 2. Пусконаладжувальні роботи ліфта			
638	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
639	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати Обсяг = 9-10	зупинка	-1	
	Під'їзд № 2. Освітлення шахти ліфта			
640	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м кабелю	50	
641	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	10	
642	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	Під'їзд № 2. Загально-будівельні роботи			
	Під'їзд № 2. Машинне приміщення			
643	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,075	
644	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,08	
645	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = ((1.50*0.9) / 100)*100	м2 прорізів	1,35	
646	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01	
647	Встановлення балок довжиною до 4 м, профіль - двотавр № 20-30	балка	2	
	Під'їзд № 2. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта			
648	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = ((4.65*9) / 100)*100	м оброблення прорізів	41,85	
649	Заземлення корпусу апаратури	точка	56	
	Під'їзд № 4. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с			
650	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1	
651	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1	
652	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1	
653	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1	
654	Заміна стулочок симетричних розсувних дверей шахти	стулка	18	
655	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1	
656	Заміна балки дверей кабіни	балка	1	
657	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1	
658	Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	99	
659	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	м	99	
660	Заміна каната обмежувача швидкості	м	60	
661	Заміна натяжного пристрою	шт	1	
662	Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг	к-т	1,5	
663	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1	
664	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3	

1	2	3	4	5
665	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36	
666	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34	
667	Заміна лінійки розсувних дверей шахти	лін-ка	9	
668	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9	
669	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9	
670	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
	Під'їзд № 4. Пусконаладжувальні роботи ліфта			
671	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
672	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати Обсяг = 9-10	зупинка	-1	
	Під'їзд № 4. Освітлення шахти ліфта			
673	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м кабелю	50	
674	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	10	
675	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	Під'їзд № 4. Загально-будівельні роботи			
	Під'їзд № 4. Машинне приміщення			
676	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,075	
677	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,08	
678	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = ((1.50*0.9) / 100)*100	м2 прорізів	1,35	
679	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01	
680	Встановлення балок довжиною до 4 м, профіль - двотавр № 20-30	балка	2	
	Під'їзд № 4. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта			
681	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = ((4.65*9) / 100)*100	м оброблення прорізів	41,85	
682	Заземлення корпусу апаратури	точка	56	
	Під'їзд № 5. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с			
683	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1	
684	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1	
685	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1	
686	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1	
687	Заміна ступок симетричних розсувних дверей шахти	ступка	18	
688	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1	
689	Заміна балки дверей кабіни	балка	1	
690	Заміна обмежувача швидкості одноступовою конструкцією	шт	1	
691	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	99	
692	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	м	99	
693	Заміна каната обмежувача швидкості	м	60	
694	Заміна натяжного пристрою	шт	1	

1	2	3	4	5
695	Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг	к-т	1,5	
696	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1	
697	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3	
698	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36	
699	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34	
700	Заміна лінійки розсувних дверей шахти	лін-ка	9	
701	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9	
702	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9	
703	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
	Під'їзд № 5. Пусконаладжувальні роботи ліфта			
704	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
705	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати Обсяг = 9-10	зупинка	-1	
	Під'їзд № 5. Освітлення шахти ліфта			
706	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м кабелю	50	
707	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	10	
708	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	Під'їзд № 5. Загально-будівельні роботи			
	Під'їзд № 5. Машинне приміщення			
709	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,075	
710	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,08	
711	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = ((1.50*0.9) / 100)*100	м2 прорізів	1,35	
712	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01	
713	Встановлення балок довжиною до 4 м, профіль - двотавр № 20-30	балка	2	
	Під'їзд № 5. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта			
714	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = ((4.65*9) / 100)*100	м оброблення прорізів	41,85	
715	Заземлення корпусу апаратури	точка	56	
	Під'їзд № 6. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с			
716	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1	
717	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1	
718	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1	
719	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1	
720	Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти	стулка	18	
721	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1	
722	Заміна балки дверей кабіни	балка	1	
723	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1	

1	2	3	4	5
724	Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	99	
725	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	м	99	
726	Заміна каната обмежувача швидкості	м	60	
727	Заміна натяжного пристрою	шт	1	
728	Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг	к-т	1,5	
729	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1	
730	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3	
731	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36	
732	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34	
733	Заміна лінійки розсувних дверей шахти	лін-ка	9	
734	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9	
735	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9	
736	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
	Під'їзд № 6. Пусконаладжувальні роботи ліфта			
737	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
738	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати Обсяг = 9-10	зупинка	-1	
	Під'їзд № 6. Освітлення шахти ліфта			
739	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м кабелю	50	
740	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	10	
741	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	Під'їзд № 6. Загально-будівельні роботи			
	Під'їзд № 6. Машинне приміщення			
742	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,075	
743	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,08	
744	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = ((1.50*0.9) / 100)*100	м2 прорізів	1,35	
745	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01	
746	Встановлення балок довжиною до 4 м, профіль - двотавр № 20-30	балка	2	
	Під'їзд № 6. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта			
747	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = ((4.65*9) / 100)*100	м оброблення прорізів	41,85	
748	Заземлення корпусу апаратури	точка	56	
	Під'їзд № 7. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с			
749	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1	
750	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1	
751	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1	
752	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1	

1	2	3	4	5
753	Заміна ступок симетричних розсувних дверей шахти	ступка	18	
754	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1	
755	Заміна балки дверей кабіни	балка	1	
756	Заміна обмежувача швидкості одноступовою конструкцією	шт	1	
757	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	99	
758	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	м	99	
759	Заміна каната обмежувача швидкості	м	60	
760	Заміна натяжного пристрою	шт	1	
761	Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг	к-т	1,5	
762	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1	
763	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3	
764	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36	
765	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34	
766	Заміна ланцюжки розсувних дверей шахти	лан-ка	9	
767	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9	
768	Усування викривлення направляючої кабіни	поверх	9	
769	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
	Під'їзд № 7. Пусконаладжувальні роботи ліфта			
770	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
771	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати Обсяг = 9-10	зупинка	-1	
	Під'їзд № 7. Освітлення шахти ліфта			
772	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м кабелю	50	
773	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	10	
774	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	Під'їзд № 7. Загально-будівельні роботи			
	Під'їзд № 7. Машинне приміщення			
775	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,075	
776	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,08	
777	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = ((1.50*0.9) / 100)*100	м2 прорізів	1,35	
778	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01	
779	Встановлення балок довжиною до 4 м, профіль - двотавр № 20-30	балка	2	
	Під'їзд № 7. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта			
780	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = ((4.65*9) / 100)*100	м оброблення прорізів	41,85	
781	Заземлення корпусу апаратури	точка	56	
	Обладнання			
	Блискавкозахист			
	Блискавкозахист			

1	2	3	4	5
782	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм (28 опусків)	м	900	
783	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм #[при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	м	1 100	
784	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	320	
785	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	162	
786	Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м	блискавковідвод	36	
787	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	28	
	Ремонт мережі електропостачання (на 5 квартир)			
	Електромонтажні роботи			
788	Демонтаж групових щитків	шт	5	
789	Демонтаж першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм ²	м одного проводу	575	
790	Демонтаж наступного проводу перерізом понад 16 до 35 мм ²	м одного проводу	575	
791	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	5	
792	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 до 50 мм, укладених по основі підлоги	м труб	575	
793	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм ² в труби	м проводу	575	
794	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м проводу	575	
795	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	шт	10	
	Відновлення мереж газопостачання			
796	Прокладання трубопроводу газопостачання з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 15 мм	м трубопроводу	9	
797	Прокладання трубопроводу газопостачання з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм	м трубопроводу	15	
798	Установлення фільтрів діаметром до 50 мм для очищення газу від механічних домішок	фільтр	5	
799	Пневматичне випробування газопроводів	м газопроводу	15	
800	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	5	
801	Врізування газопроводу діаметром до 32 мм в діючу мережу	врізування	5	
	Тимчасова дорога			
802	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита понад 250 до 500 мм	м ² корита	558	
803	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м ³ ґрунту у пухкому стані	178,56	
804	Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	285,696	
805	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м ³ матеріалу основи	55,8	
806	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м ²	м ³ залізобетонних плит	122,76	
807	Розбирання дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м ²	м ³	122,76	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н.А. Ніколенко

Перевірив

І.К. Сімонов