

Капітальний ремонт частин будівлі (індивідуальний тепловий пункт) "Комунального закладу дошкільної освіти (дитячий садок) № 88 Дніпровської міської ради"
розташованого за адресою:м. Дніпро, вул. Робоча, 93 А
88-2023-ОВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на модернізацію системи опалення

Капітальний ремонт частин будівлі (індивідуальний тепловий пункт) "Комунального закладу дошкільної освіти (дитячий садок) № 88 Дніпровської
міської ради" розташованого за адресою:м. Дніпро, вул. Робоча, 93 А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість731.745 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0.0914 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата13.851 тис. грн.
Середній розряд робіт5.8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
1	KP15-55-6	Демонтаж елеватора	шт	1	280.73	-	281	281	-	2.5800	2.58
					280.73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМ11-350-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу 25 мм (лічильник)	шт	1	<u>90.58</u> 82.94	<u>4.61</u> 1.96	91	83	<u>5</u> 2	<u>0.7360</u> 0.0174	<u>0.74</u> 0.02
3	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу 25 мм (лічильник)	шт	1	<u>257.12</u> 207.35	<u>11.52</u> 4.90	257	207	<u>12</u> 5	<u>1.8400</u> 0.0435	<u>1.84</u> 0.04
4	С1630-1701 варіант 1	Лічильник теплової енергії SHARKY 775 HYDROMETER Ду25	комплект	1	<u>30549.99</u> -	- -	30550	-	- -	- -	- -
5	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>739.76</u> 622.05	<u>69.13</u> 29.39	740	622	<u>69</u> 29	<u>5.5200</u> 0.2608	<u>5.52</u> 0.26
6	1602-10638 варіант 2	Блочний індивідуальний тепловий пункт Q=54,2 кВт	комплект	1	<u>657583.79</u> -	- -	657584	-	- -	- -	- -
7	КП7-61-1	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	Система	1	<u>11316.61</u> 11316.61	- -	11317	11317	- -	<u>73.1000</u> -	<u>73.1</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					700820	12510	<u>86</u> 36		<u>83.78</u> 0.32
		Разом устаткування, грн.					657584				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					25824				
		Всього устаткування, грн.					683408				
		Разом будівельні роботи, грн.					43236				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30640				
		всього заробітна плата, грн.					12546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5102				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7.3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1305				
		Всього будівельні роботи, грн.					48338				

		Всього по кошторису					731745				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					91.4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13851				

Склав коштрисник Н.М.Петишко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор В.О. Корж
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]