

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

174 835,844 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 23 червня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-001	Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків	100 126,681	2 882,430		103 009,111
		Разом за главою № 2	100 126,681	2 882,430		103 009,111
		Разом за главами № 1 - 7	100 126,681	2 882,430		103 009,111
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги						
2	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			1 030,091	1 030,091
3	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			1 501,900	1 501,900
4	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			206,018	206,018
5		Утилізація будівельного сміття (428,987тх375грн.=160870,12грн.)			160,870	160,870
		Разом за главою № 10			2 898,879	2 898,879
		Разом за главами № 1 - 10	100 126,681	2 882,430	2 898,879	105 907,990
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
6	Додаток 8, Настанова п.53	Вартість проектних робіт			234,005	234,005
7	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС3, значні наслідки)			144,283	144,283
8	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			101,460	101,460
9	Додаток 8, Настанова	Обстеження технічного стану об'єкту			280,828	280,828

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главою № 12			760,576	760,576
		Разом за главами № 1 - 12	100 126,681	2 882,430	3 659,455	106 668,566
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	2 105,722			2 105,722
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			1 086,601	1 086,601
	Настанова, Дод.28 Табл.1 п.3	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	2 503,167	72,061	91,486	2 666,714
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	32 240,792	928,142		33 168,934
		Разом	136 976,362	3 882,633	4 837,542	145 696,537
		Податок на додану вартість			29 139,307	29 139,307
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	136 976,362	3 882,633	33 976,849	174 835,844

Керівник проектної організації

Н.В.Сімонова

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

І.К.Сімонов

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного

відділу

Н.А.Ніколенко

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник:

Заступник начальника Управління з
будівництва, ремонту та реконструкції
Департаменту житлово-комунального
господарства Харківської міської ради

(найменування)



С.Ф.Сіріогло

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту житлово-
комунального господарства Харківської міської
ради

(назва організації, що затверджує)

Заступник начальника Управління з будівництва,
ремонту та реконструкції Департаменту житлово-
комунального господарства Харківської міської ради
С.Ф. Сариогло

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

№04055516

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Бучми, 32, місто
на Харків

(найменування об'єкта)

1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та
інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт

Умови виконання робіт:

1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Загальнобудівельні роботи			
	Загальнобудівельні роботи			
	Ремонт покриття м'якої покрівлі			
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	342,48	
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	2 135,26	
3	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (примикання)	м2 покрівлі	136,99	
4	Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка)	м2 покриття	1 067,6	
5	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	10,676	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	2 135,26	
7	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, додаткового шару	м2	2 135,26	
8	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	342,48	
9	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	342,48	
	Ремонт стін та перегородок			
10	Розбирання монолітних перекриттів (стосовно монолітних зовнішніх стін)	м3 перекриття	4,9	
11	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т конструкцій	2,338	
12	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	2,338	
13	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	29,45	
14	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	29,45	
15	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3 мурування	7,524	
16	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3 мурування	2,58	
17	Посилення цегляних стін залізобетонними обіймами	м3 обійми	0,657	

1	2	3	4	5
18	Посилення цегляних стін залізобетонними обоймами	м3 обойми	18,4	
19	Улаштування стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною до 100 мм (бетонування отворів на стінах)	м3 бетону в ділі	0,6	
20	Армування мурування стін та інших конструкцій	т металевих виробів	0,0346	
21	Розбирання перегородок із гіпсових плит	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	16,3	
22	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2 перегородок за вирахуванням прорізів	26,8	
	Ремонт перекриттів			
23	Розбирання перекриттів по металевих балках з міжбалковим бетонним заповненням із бетонних склепінь	м2 перекриття	225,4	
24	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т конструкцій	1,5064	
25	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	1,4095	
26	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	т	4,368	
27	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	97,5	
28	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	97,5	
29	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	м3 залізобетону в ділі	16,394	
30	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	14,47	
31	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	14,47	
32	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м (бетонування отвору залізобетоном)	м3 залізобетону в ділі	0,68	
33	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м (бетонування отворів залізобетоном)	м3 залізобетону в ділі	0,118	
34	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (обробка інгібітором корозії)	м2	18,1	
35	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м борозни	36	
36	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2 відремонтованої поверхні	18,1	
	Ремонт балконів			
37	Установлення екранів огорожі площею до 10 м2	шт збірних конструкцій	2	Демонтаж
38	Розбирання перекриттів по металевих балках з міжбалковим бетонним заповненням із бетонних склепінь	м2 перекриття	3,6	
39	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	т	0,0492	
40	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	м3 залізобетону в ділі	0,0591	
41	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т конструкцій	0,0838	
42	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0871	
43	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,4	

1	2	3	4	5
44	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	8,4	
45	Установлення екранів огорожі площею до 10 м2	шт збірних конструкцій	2	
	Заміна віконних та дверних блоків			
	Віконні та балконні блоки			
46	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1 993,62	
47	Знімання незаскленних віконних рам	м2	3 629,14	
48	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт коробок	1 319	
49	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2 підвіконних дощок	615,6	
50	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	623,7	
51	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	378	
52	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	187,68	
53	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	1 775,24	
54	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	1 666,22	
55	Установлення пластикових підвіконних дошок	м підвіконної дошки	2 501,99	
56	Установлення віконних зливів	м віконних зливів	1 993,62	
57	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	623,7	
	Дверні блоки у квартирах та електрощитовій			
58	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	8,652	
59	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	2	
60	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	шт дверних коробок	4	
61	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2 прорізів	1,722	
62	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	м2 прорізів	5,208	
63	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	1,722	
64	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	5,84	
	Віконні та дверні укоси у квартирах			
65	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	1 965,5	
66	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6 312	
67	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (шпаклювання укосів)	м2 поверхні опорядження	1 965,5	
68	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси)	м2 поверхні фарбування	1 965,5	
	Утеплення перекриттів техетажу та підвалу			

1	2	3	4	5
	Перекриття техетажу			
69	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	2 135,26	
70	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3 утеплювача	2 135,26	
71	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	2 135,26	
72	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2 стяжки	2 135,26	
73	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	2 135,26	
	Перекриття підвалу			
74	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	2 135,26	
75	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3 ізоляції	2 135,26	
	Опорядження фасаду			
76	Установлення та знімання підвісних люльок	установлення і знімання	1	
77	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	перестановок	171	
78	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (включаючи екрани балконних огорож)	м2 поверхні опорядження	6 536,45	
79	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2 поверхні опорядження	1 234,3	
80	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	м2 поверхні опорядження	-334,75	
81	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 поверхні облицювання	334,75	
82	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	844,5	
	Опорядження квартир			
83	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2 відремонтованої поверхні	79,5	
84	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2 відремонтованої поверхні	70,2	
85	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2 поверхні очищення	61	
86	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень (очищення стін та стель від гарі)	м2 поверхні	132,2	
87	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (шпаклювання стін)	м2 поверхні опорядження	224,1	
88	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	354,9	
89	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	224,1	
90	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	354,9	
91	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	266,6	
92	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2 покриття підлоги	266,6	
93	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м плінтусів	251	
	Ремонт вимощення			

1	2	3	4	5
94	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3 конструкцій	4,11	
95	Розбирання щебених покриттів та основ	м3 конструкцій	4,11	
96	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	м2 корита	274	
97	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	м2 вимощення	274	
	Інші роботи			
98	Навантаження сміття вручну	т сміття	322,503	
99	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	322,503	
	Ремонт під'їзду (п.1-7)			
100	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	1 430	
101	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стель	м2 поверхні опорядження	1 430	
102	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	1 430	
103	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 з землі та риштувань (на стелі)	м2 поверхні фарбування	17	
104	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	2 150	
105	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2 поверхні, що очищується	440	
106	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування стін "бетоноконтакт")	м2 поверхні	1 330	
107	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування стін)	м2 поверхні	3 920	
108	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм (Суміш Стартова)	м2 поверхні штукатурення	3 920	
109	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стін	м2 поверхні опорядження	3 920	
110	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	3 920	
111	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях (косоури)	м2 поверхні фарбування	77	
112	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях (чобіток)	м2 поверхні фарбування	220	
113	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих плінтусів та галтелей усередині будівлі (чобіток)	м2 поверхні фарбування	170	
114	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від олійної, перхлорвінілової фарби	м2 поверхні, що очищується	105	
115	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на клею (укосів)	м3 ізоляції	2,1	
116	Приготування мастики бітумної	т	-0,147	
117	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	590	
118	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм, з сіткою	м2 поверхні штукатурення	105	
119	Поліпшене фарбування білилом укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	105	
120	Поліпшене фарбування білилом укосів ліфта по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	91	

1	2	3	4	5
121	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат (перила)	м2 поверхні фарбування	250	
122	Установлення дерев'яних поручнів без укладання додаткових поперечок	м поручнів	371	
123	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих дерев'яних поручнів усередині будівлі з покриттям лаком Обсяг = $((371 \cdot 0.16) / 100) \cdot 100$	м2 поверхні фарбування	59,36	
124	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2 поверхні фарбування	14	
125	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35%	м2 поверхні фарбування	192,5	
126	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 з землі та рихтувань (металеві двері)	м2 поверхні фарбування	10,5	
127	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 з землі та рихтувань (підлога)	м2 поверхні фарбування	17	
128	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	21	
129	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2 стяжки	21	
130	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30 мм	м2 стяжки	21	
131	Знімання поштових скриньок, розташованих на стіні	шт	51	
132	Установка поштових скриньок	шт	51	
133	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м труб	140	
134	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	м проводу	140	
135	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	84	
136	Монтаж світильників	шт	84	
137	Демонтаж вимикачів	шт	21	
138	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	21	
139	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж сміттєзбірника)	т	0,2625	Демонтаж
140	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою (на сміттєзбірниках) Обсяг = $((35 \cdot 0.7) / 100) \cdot 100$	м2 стін, фронтонів за вирахуванням прорізів	24,5	
141	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 5 см	м2 площі	16	
142	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими твердими товщиною 16 мм	м2 стін за вирахуванням прорізів	80	
143	Малий ремонт дверних полотен без знімання з місця	полотно	60	
144	Обшивання дверей плитами деревностружковими твердими товщиною 16 мм	м2 стін за вирахуванням прорізів	82,5	
	Вхідна група п. №1-7			
145	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб (колони)	м2 поверхні фарбування	13	
146	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб (газова труба)	м2 поверхні фарбування	40	
147	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 з землі та рихтувань (металеві двері)	м2 поверхні фарбування	0,4	
148	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	70	
149	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування стін)	м2 поверхні	70	

1	2	3	4	5
150	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм, з сіткою	м2 поверхні штукатурення	70	
151	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стель	м2 поверхні опорядження	70	
152	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	70	
153	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2 поверхні, що очищується	100	
154	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	40	
155	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування стін "бетоноконтакт")	м2 поверхні	20	
156	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування стін)	м2 поверхні	140	
157	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм, з сіткою	м2 поверхні штукатурення	160	
158	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	60	
159	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стін	м2 поверхні опорядження	160	
160	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2 фасаду	160	
161	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат	м2 поверхні фарбування	7	
162	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	70	
	Ремонт вх груп під. №1			
	Демонтажні роботи			
163	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог (під з/д)	м2 покриття	0,45	
164	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (косоурів та сходинок)	м3 конструкції	1,8	
165	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під влаштування бет. стяжки) Обсяг = ((5.76*0.1) / 100)*100	м3 ґрунту	0,576	
166	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під закладні)	м3 ґрунту	0,22	
167	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	4,15	Демонтаж
168	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка на вхідній групі) Обсяг = (0.87*0.030)*1	т	0,0261	Демонтаж
169	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (колони на вхідній групі)	т	0,0717	Демонтаж
	Улаштування маршу			
170	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею (марш) Обсяг = ((2.4*0.0184+7.8*0.0123+45.36*0.00377+12.32*0.00126+5.52*0.01447)^4)*1	т конструкцій	0,4065	
171	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,4065	
172	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = ((1.69+3.99+8.89+0.99) / 100)*100	м2 поверхні фарбування	15,56	
173	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази Обсяг = ((5.52*2) / 100)*100	м2 поверхні фарбування	11,04	
174	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	5,76	

1	2	3	4	5
175	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 100мм	м2 стяжки	5,76	
176	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	5,76	
177	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = $((0.45*0.0651+12*0.000617)^4)*1$	т	0,0367	
178	Улаштування підстильного шару бетонного (обетонування закладних деталей)	м3 підстильного шару	0,22	
	Улаштування сходів до сміттекамери			
179	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею Обсяг = $((2.2*0.0097+3.4*0.0104+21*0.00377+2.34*0.01458)^4)*1$	т конструкцій	0,17	
180	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,17	
181	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = $((0.94+1.52+4.12) / 100)*100$	м2 поверхні фарбування	6,58	
182	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази Обсяг = $((2.34*2) / 100)*100$	м2 поверхні фарбування	4,68	
183	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перило стіве) Обсяг = $(1.7*0.0081)*1$	т	0,0138	
	Колони			
184	Виготовлення колон Обсяг = $((5.6*0.0123+1.2*0.00236)^4)*1$	т конструкцій	0,0717	
185	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (колон)	т	0,0717	
186	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = $((0.94+1.52+4.12) / 100)*100$	м2 поверхні фарбування	6,58	
187	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка декоративна) Обсяг = $((0.87*0.030)^4)*1$	т	0,0261	
	Майданчик			
188	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	м обрамлення	5,92	
189	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = $((5.92*0.2) / 100)*100$	м2 поверхні фарбування	1,184	
190	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	13,62	
191	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 35мм	м2 стяжки	13,62	
192	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	13,62	
193	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	м2 покриття	13,62	
194	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перило стійове) Обсяг = $(8.7*0.0081)*1$	т	0,0705	
195	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (з'їзд невідкідний) Обсяг = $(2.6*0.0129)*1$	т	0,0335	
196	Ремонт цегляної кладки стін цоколя окремими місцями	м3 кладки	0,76	
	Двері			
197	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	4,15	
198	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	8,15	
199	Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2 поверхні штукатурення	0,81	
	Стіни цоколю			
200	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	10,7	
201	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2 поверхні штукатурення	10,7	
202	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	2	

1	2	3	4	5
203	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стін	м2 поверхні опорядження	10,7	
204	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2 фасаду	10,7	
	Різні роботи			
205	Навантаження сміття вручну	т сміття	4,52	
206	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,52	
207	Навантаження сміття вручну (суглінок з домішками гальки, щебеню, гравію або будівельного сміття більше 30%) Обсяг = (((5.76*0.1)+0.22)*1.6)*1	т сміття	1,2736	
208	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,2736	
	Інші роботи			
209	Навантаження сміття вручну	т сміття	3,087	
210	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	3,087	
	Ремонт у під'їзді п. 1			
211	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження віконе) Обсяг = (1.8*0.9*8*0.008)*1	т	0,1037	
212	Ремонт металевих сходових ґрат	м ґрат	5,4	
	Ремонт вх груп під. №2			
	Демонтажні роботи			
213	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог (під з/д)	м2 покриття	5,52	
214	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (косоурів та сходинок)	м3 конструкції	1,9	
215	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під влаштування бет. стяжки) Обсяг = ((5.52*0.1) / 100)*100	м3 ґрунту	0,552	
216	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під закладні)	м3 ґрунту	0,09	
217	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	4,2	Демонтаж
218	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка на вхідній групі) Обсяг = (0.9*0.030)*1	т	0,027	Демонтаж
	Улаштування маршу			
219	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею (марш) Обсяг = ((2.3*0.0184+7.8*0.0123+45.2*0.00377+16.8*0.00126+5.52*0.01447)^4)*1	т конструкцій	0,4097	
220	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,4097	
221	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = ((1.62+3.99+8.86+1.35) / 100)*100	м2 поверхні фарбування	15,82	
222	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази Обсяг = ((5.52*2) / 100)*100	м2 поверхні фарбування	11,04	
223	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	5,52	
224	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 100мм	м2 стяжки	5,52	
225	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	5,52	
226	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = ((0.27*0.0651+7.2*0.000617)^4)*1	т	0,022	

1	2	3	4	5
227	Улаштування підстильного шару бетонного (обетонування закладних деталей)	м3 підстильного шару	0,09	
	Улаштування сходів до мусорокамери			
228	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею Обсяг = $((2.7*0.0108+3.4*0.0104+22*0.00377+2.4*0.01458)^4)*1$	т конструкцій	0,1825	
229	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,1825	
230	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = $((1.52+4.31+1.08) / 100)*100$	м2 поверхні фарбування	6,91	
231	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази Обсяг = $((2.4*2) / 100)*100$	м2 поверхні фарбування	4,8	
232	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое) Обсяг = $(1.7*0.0081)*1$	т	0,0138	
233	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка декоративна) Обсяг = $((0.9*0.030)^4)*1$	т	0,027	
	Майданчик			
234	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	м обрамлення	6	
235	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = $((6*0.2) / 100)*100$	м2 поверхні фарбування	1,2	
236	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	13,8	
237	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 35мм	м2 стяжки	13,8	
238	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	13,8	
239	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	м2 покриття	13,8	
240	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое) Обсяг = $(8.7*0.0081)*1$	т	0,0705	
241	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (з'їзд невідкідний) Обсяг = $(2.6*0.0129)*1$	т	0,0335	
242	Ремонт цегляної кладки стін цоколя окремими місцями	м3 кладки	0,7	
	Двері			
243	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	4,16	
244	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	8,15	
245	Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2 поверхні штукатурення	0,81	
	Стіни цоколю			
246	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	5,1	
247	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2 поверхні штукатурення	5,1	
248	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	2	
249	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стін	м2 поверхні опорядження	5,1	
250	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2 фасаду	5,1	
	Різні роботи			
251	Навантаження сміття вручну	т сміття	5,06	
252	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	5,06	
253	Навантаження сміття вручну (суглінок з домішками гальки, щебеню, гравію або будівельного сміття більше 30%) Обсяг = $((5.52*0.1)+0.09)*1.6)*1$	т сміття	1,0272	

1	2	3	4	5
254	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,0272	
	Ремонт у під'їзді п. 2			
255	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження віконе) Обсяг = (1.8*0.9*8*0.008)*1	т	0,1037	
256	Ремонт металевих сходових ґрат	м ґрат	5,4	
	Ремонт вх груп під. №3			
	Демонтажні роботи			
257	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог (під з/д)	м2 покриття	5,1	
258	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (косоурів та сходинок)	м3 конструкції	1,4	
259	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під влаштування бет. стяжки) Обсяг = ((5.1*0.1) / 100)*100	м3 ґрунту	0,51	
260	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під закладні)	м3 ґрунту	0,81	
	Улаштування маршу			
261	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею (марш) Обсяг = ((3*0.0184+12*0.0123+29*0.00377+10.5*0.00126+3.45*0.01447+5*0.00118)^4)*1	т конструкцій	0,3812	
262	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,3812	
263	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = ((2.11+6.14+5.69+0.85+0.5) / 100)*100	м2 поверхні фарбування	15,29	
264	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази Обсяг = ((3.45*2) / 100)*100	м2 поверхні фарбування	6,9	
265	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	5,1	
266	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 100мм	м2 стяжки	5,1	
267	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	5,1	
268	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = ((0.81*0.0651+21.6*0.000617)^4)*1	т	0,0661	
269	Улаштування підстильного шару бетонного (обетонування закладних деталей)	м3 підстильного шару	0,81	
270	Монтаж профлиста (опалубка)	м2 покриття	2,81	
271	Армування підстильного шару бетону	м2 стяжки	2,81	
272	Улаштування підстильного шару бетонного	м3 підстильного шару	0,4	
	Улаштування сходів до мусорокамери			
273	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею Обсяг = ((2.6*0.0108+2.6*0.0104+17.5*0.00377+2*0.01458)^4)*1	т конструкцій	0,1503	
274	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,1503	
275	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = ((1.17+3.43+1.04) / 100)*100	м2 поверхні фарбування	5,64	
276	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази Обсяг = ((2*2) / 100)*100	м2 поверхні фарбування	4	
277	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое) Обсяг = (1.5*0.0081)*1	т	0,0122	
	Майданчик			
278	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	6	

1	2	3	4	5
279	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 35мм	м2 стяжки	6	
280	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	6	
281	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	м2 покриття	6	
282	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое) Обсяг = (5.8*0.0081)*1	т	0,047	
283	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (з'їзд невідкідний) Обсяг = (2*0.0129)*1	т	0,0258	
284	Ремонт цегляної кладки стін цоколя окремими місцями	м3 кладки	0,63	
	Стіни цоколю			
285	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	3,6	
286	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2 поверхні штукатурення	3,6	
287	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	2	
288	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стін	м2 поверхні опорядження	3,6	
289	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2 фасаду	3,6	
	Різні роботи			
290	Навантаження сміття вручну	т сміття	3,82	
291	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	3,82	
292	Навантаження сміття вручну (суглінок з домішками гальки, щебеню, гравію або будівельного сміття більше 30%) Обсяг = (((5.1*0.1)+0.81)*1.6)*1	т сміття	2,112	
293	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,112	
	Ремонт у під'їзді п. 3			
294	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження віконе) Обсяг = (1.8*0.9*8*0.008)*1	т	0,1037	
295	Ремонт металевих сходових ґрат	м ґрат	4,5	
	Ремонт вх груп під. №4			
	Демонтажні роботи			
296	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог (під з/д)	м2 покриття	0,45	
297	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (косоурів та сходинок)	м3 конструкції	0,84	
298	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під влаштування бет. стяжки) Обсяг = ((4*0.1) / 100)*100	м3 ґрунту	0,4	
299	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під закладні)	м3 ґрунту	0,225	
300	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка на вхідній групі) Обсяг = (0.87*0.030)*1	т	0,0261	Демонтаж
301	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3 кладки	0,77	
	Улаштування маршу			
302	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3 кладки	0,37	
303	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею (марш) Обсяг = (((2.4*0.0184+4.5*0.0123+28.35*0.00377+7.7*0.00126+3.45*0.01447)^4)*1	т конструкцій	0,266	
304	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,266	

1	2	3	4	5
305	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = $((1.69+2.3+5.56+0.62) / 100)*100$	м2 поверхні фарбування	10,17	
306	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази Обсяг = $((3.45*2) / 100)*100$	м2 поверхні фарбування	6,9	
307	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	4	
308	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 100мм	м2 стяжки	4	
309	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	4	
310	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = $((0.45*0.0651+12*0.000617)^4)*1$	т	0,0367	
311	Улаштування підстильного шару бетонного (обетонування закладних деталей)	м3 підстильного шару	0,225	
	Улаштування сходів до мусорокамери			
312	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огороженою Обсяг = $((2.6*0.0097+1.8*0.0104+10.56*0.00377+1.17*0.01458)^4)*1$	т конструкцій	0,1008	
313	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,1008	
314	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = $((0.81+2.07+1.11) / 100)*100$	м2 поверхні фарбування	3,99	
315	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази Обсяг = $((1.17*2) / 100)*100$	м2 поверхні фарбування	2,34	
316	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое) Обсяг = $(0.9*0.0081)*1$	т	0,0073	
	Решітка			
317	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка декоративна) Обсяг = $((0.87*0.030)^4)*1$	т	0,0261	
	Майданчик			
318	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	м обрамлення	5,92	
319	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = $((5.92*0.2) / 100)*100$	м2 поверхні фарбування	1,184	
320	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	11,55	
321	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 35мм	м2 стяжки	11,55	
322	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	11,55	
323	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	м2 покриття	11,55	
324	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое) Обсяг = $(6.6*0.0081)*1$	т	0,0535	
325	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (з'їзд невідкідний) Обсяг = $(1.6*0.0129)*1$	т	0,0206	
326	Ремонт цегляної кладки стін цоколя окремими місцями	м3 кладки	0,37	
	Стіни цоколю			
327	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	4,86	
328	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2 поверхні штукатурення	4,86	
329	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	2	
330	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стін	м2 поверхні опорядження	4,86	
331	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2 фасаду	4,86	
	Різні роботи			
332	Навантаження сміття вручну	т сміття	2,74	

1	2	3	4	5
333	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,74	
334	Навантаження сміття вручну (суглінок з домішками гальки, щебеню, гравію або будівельного сміття більше 30%) Обсяг = (((4*0.1)+0.225)*1.6)*1	т сміття	1	
335	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1	
	Ремонт у під'їзді п. 4			
336	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження віконе) Обсяг = (1.8*0.9*8*0.008)*1	т	0,1037	
337	Ремонт металевих сходових ґрат	м ґрат	8,1	
	Ремонт вх груп під. №5			
	Демонтажні роботи			
338	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог (під з/д)	м2 покриття	0,45	
339	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (косоурів та сходинок)	м3 конструкції	0,5	
340	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під влаштування бет. стяжки) Обсяг = ((2.5*0.1) / 100)*100	м3 ґрунту	0,25	
341	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під закладні)	м3 ґрунту	0,225	
342	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	4,15	Демонтаж
343	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка на вхідній групі) Обсяг = (0.87*0.030)*1	т	0,0261	Демонтаж
	Улаштування маршу			
344	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею (марш) Обсяг = (((2.4*0.0184+2.7*0.0123+17.01*0.00377+4.62*0.00126+2.07*0.01447)^4)*1	т конструкцій	0,1773	
345	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,1773	
346	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = ((1.69+1.38+3.33+0.38) / 100)*100	м2 поверхні фарбування	6,78	
347	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази Обсяг = ((2.07*2) / 100)*100	м2 поверхні фарбування	4,14	
348	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	2,5	
349	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 100мм	м2 стяжки	2,5	
350	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	2,5	
351	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = ((0.45*0.0651+12*0.000617)^4)*1	т	0,0367	
352	Улаштування підстильного шару бетонного (обетонування закладних деталей)	м3 підстильного шару	0,225	
	Улаштування сходів до мусорокамери			
353	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею Обсяг = ((2.6*0.0097+0.9*0.0104+3.52*0.00377+0.39*0.01458)^4)*1	т конструкцій	0,0535	
354	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0535	
355	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = ((0.4+0.69+1.11) / 100)*100	м2 поверхні фарбування	2,2	
356	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази Обсяг = ((0.39*2) / 100)*100	м2 поверхні фарбування	0,78	
357	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое) Обсяг = (0.9*0.0081)*1	т	0,0073	

1	2	3	4	5
	Решітка			
358	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка декоративна) Обсяг = $((0.87*0.030)^4)*1$	т	0,0261	
	Майданчик			
359	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	м обрамлення	5,92	
360	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = $((5.92*0.2) / 100)*100$	м2 поверхні фарбування	1,184	
361	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	10,17	
362	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 35мм	м2 стяжки	10,17	
363	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	10,17	
364	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	м2 покриття	10,17	
365	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое) Обсяг = $(5.6*0.0081)*1$	т	0,0454	
366	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (з'їзд невідкідний) Обсяг = $(1*0.0129)*1$	т	0,0129	
367	Ремонт цегляної кладки стін цоколя окремими місцями	м3 кладки	0,2	
	Двері			
368	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	4,15	
369	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	8,15	
370	Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2 поверхні штукатурення	0,81	
	Стіни цоколю			
371	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	4,32	
372	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2 поверхні штукатурення	4,32	
373	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	2	
374	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стін	м2 поверхні опорядження	4,32	
375	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2 фасаду	4,32	
	Різні роботи			
376	Навантаження сміття вручну	т сміття	1,27	
377	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,27	
378	Навантаження сміття вручну (суглінок з домішками гальки, щебеню, гравію або будівельного сміття більше 30%) Обсяг = $((2.5*0.1)+0.225)*1.6)*1$	т сміття	0,76	
379	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,76	
	Ремонт у під'їзді п. 5			
380	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження віконе) Обсяг = $(1.8*0.9*8*0.008)*1$	т	0,1037	
381	Ремонт металевих сходових ґрат	м ґрат	7,5	
	Ремонт вх груп під. №6			
	Демонтажні роботи			
382	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (косоурів та сходинок)	м3 конструкції	0,35	
383	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка на вхідній групі) Обсяг = $(0.88*0.030)*1$	т	0,0264	Демонтаж

1	2	3	4	5
	Улаштування маршу			
384	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т Обсяг = $((7*0.00377)^4)*1$	т	0,0264	
385	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = $((7*0.2) / 100)*100$	м2 поверхні фарбування	1,4	
	Колони			
386	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (колон) Обсяг = $((2.8*0.01529)^4)*1$	т	0,0428	
387	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	1,4	
	Решітка			
388	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка декоративна) Обсяг = $((0.88*0.030)^4)*1$	т	0,0264	
	Майданчик			
389	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	м обрамлення	6	
390	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = $((6*0.2) / 100)*100$	м2 поверхні фарбування	1,2	
391	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	11	
392	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 35мм	м2 стяжки	11	
393	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	11	
394	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	м2 покриття	11	
395	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое) Обсяг = $(5*0.0081)*1$	т	0,0405	
396	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (з'їзд невідкідний) Обсяг = $(0.8*0.0129)*1$	т	0,0103	
	Різнi роботи			
397	Навантаження сміття вручну	т сміття	0,84	
398	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,84	
	Ремонт у під'їзді п. 6			
399	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження віконе) Обсяг = $(1.8*0.9*8*0.008)*1$	т	0,1037	
400	Ремонт металевих сходових ґрат	м ґрат	6	
	Ремонт вх груп під. №7			
	Демонтажні роботи			
401	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (косоурів та сходинок)	м3 конструкції	0,3	
402	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка на вхідній групі) Обсяг = $(0.88*0.030)*1$	т	0,0264	Демонтаж
	Колони			
403	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (колон) Обсяг = $((2.8*0.01529)^4)*1$	т	0,0428	
404	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	м2 поверхні фарбування	1,4	
	Решітка			
405	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка декоративна) Обсяг = $((0.88*0.030)^4)*1$	т	0,0264	
	Майданчик			
406	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	м обрамлення	6	

1	2	3	4	5
407	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = ((6*0.2) / 100)*100	м2 поверхні фарбування	1,2	
408	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2 стяжки	9	
409	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 35мм	м2 стяжки	9	
410	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	9	
411	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	м2 покриття	9	
412	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (з'їзд невідкідний) Обсяг = (0.8*0.0129)*1	т	0,0103	
	Різнi роботи			
413	Навантаження сміття вручну	т сміття	0,72	
414	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,72	
	Ремонт у під'їзді п. 7			
415	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження віконе) Обсяг = (1.8*0.9*8*0.008)*1	т	0,1037	
416	Ремонт металевих сходових ґрат	м ґрат	6	
	Піддашок (під.1-7)			
417	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	119	
418	Розбирання цементних покриттів	м2 покриття	119	
419	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	119	
420	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	119	
421	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	45,5	
422	Виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парпетів [при улаштуванні примикань] до 200мм	м	-45,5	
423	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 (виключати)	м борозни	-45,5	
424	Улаштування плінтусів дерев'яних (виключати)	м плінтусів	-45,5	
425	Улаштування з листової сталі відливів (шир. 420мм)	м	82	
426	Навантаження сміття вручну	т сміття	6,426	
427	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	6,426	
	Ремонт системи опалення			
	Сантехнічні роботи			
	Опалення			
428	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1 174	
429	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм	м трубопроводу	25 200	Демонтаж
430	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм	м трубопроводу	1 525	Демонтаж
431	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм	м трубопроводу	445	Демонтаж
432	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт радіаторів	728,25	
433	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	25 120	
434	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	1 525	

1	2	3	4	5
435	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	445	
436	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	м трубопроводу	27 090	
437	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 80 мм	м трубопроводу	160	
438	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 100 мм	м трубопроводу	45	
439	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 125 мм	м трубопроводу	10	
440	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	205	
441	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм	м трубопроводу	10	
442	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	отворів	756	
443	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	отворів	756	
444	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	отворів	1 386	
445	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт отворів	756	
446	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт отворів	1 386	
	Магістраль			
447	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	шт	2	
448	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм	м трубопроводу	40	Демонтаж
449	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм	м трубопроводу	260	Демонтаж
450	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм	м трубопроводу	260	Демонтаж
451	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 40 мм	м трубопроводу	140	Демонтаж
452	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм	м трубопроводу	165	Демонтаж
453	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 65 мм	м трубопроводу	200	Демонтаж
454	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 80 мм	м трубопроводу	55	Демонтаж
455	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 100 мм	м трубопроводу	105	Демонтаж
456	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 125 мм	м трубопроводу	55	Демонтаж
457	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 150 мм	м трубопроводу	100	Демонтаж
458	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	шт	2	
459	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	40	
460	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	260	
461	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	260	
462	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	м трубопроводу	140	

1	2	3	4	5
463	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	м трубопроводу	165	
464	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	м трубопроводу	200	
465	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	55	
466	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	105	
467	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	55	
468	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 140 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	100	
469	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	м трубопроводу	1 065	
470	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	м трубопроводу	315	
	Інші роботи			
471	Навантаження сміття вручну (труби від розбирання)	т сміття	14,0247	
472	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3	т сміття	18,069	
473	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	32,0937	
	Ремонт системи водопостачання та каналізації			
	Сантехнічні роботи			
	Господарчо-питний водопровід			
474	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм	м трубопроводу	890	Демонтаж
475	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 100 мм	м трубопроводу	90	Демонтаж
476	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	шт	3	
477	Установлення лічильників (водомірів) на фланцях діаметром 100 мм	лічильник (водомір)	1	
478	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	2	
479	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	
480	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	36	
481	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	7	
482	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	200	
483	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	315	
484	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	м трубопроводу	80	
485	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	м трубопроводу	265	

1	2	3	4	5
486	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	м трубопроводу	50	
487	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм	м трубопроводу	25	
488	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	25	
489	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	45	
490	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 50 мм	м трубопроводу	81,2	
491	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 80 мм	м трубопроводу	22,4	
492	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	103,6	
	Гаряче водопостачання			
493	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм	м трубопроводу	1 240	Демонтаж
494	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 100 мм	м трубопроводу	100	Демонтаж
495	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	
496	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	35	
497	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	270	
498	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	285	
499	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	390	
500	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	м трубопроводу	205	
501	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	м трубопроводу	60	
502	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	м трубопроводу	55	
503	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм	м трубопроводу	30	
504	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	30	
505	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	45	
506	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	м трубопроводу	1 025	
507	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	м трубопроводу	75	
508	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 50 мм	м трубопроводу	81	
509	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 80 мм	м трубопроводу	22,4	

1	2	3	4	5
510	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	103,4	
511	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	отворів	504	
512	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	отворів	504	
513	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	отворів	756	
514	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт отворів	504	
515	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт отворів	756	
	Циркуляційне водопостачання			
516	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	
517	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	860	
518	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	55	
519	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	м трубопроводу	55	
520	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	м трубопроводу	28	
521	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	м трубопроводу	28	
522	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм	м трубопроводу	42	
523	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м трубопроводу	30	
524	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	м трубопроводу	1 068	
525	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 50 мм	м трубопроводу	103,6	
526	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	103,6	
	Побутова каналізація			
527	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	970	
528	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	980	
	Дощова каналізація			
529	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	240	
530	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	7	Демонтаж
531	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	250	
532	Установлення водостічних лійок	шт	7	
	Інші роботи			
533	Навантаження сміття вручну (труби від розбирання)	т сміття	29,0379	
534	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3	т сміття	9,7826	
535	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	38,8205	
	Ремонт мережі електропостачання			

1	2	3	4	5
	Електромонтажні роботи			
536	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	3	Демонтаж
537	Демонтаж групових щитків	шт	126	
538	Демонтаж першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм2	м одного проводу	1 270	
539	Демонтаж наступного проводу перерізом понад 16 до 35 мм2	м одного проводу	1 270	
540	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	3	
541	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	127	
542	Прокладання лотків	м лотку	189	
543	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 до 50 мм, укладених по основі підлоги	м труб	200	
544	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби	м проводу	200	
545	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби	м проводу	200	
546	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м дроту	189	
547	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м проводу	28 718	
548	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2	шт	70	
549	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2	шт	32	
550	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм2	шт	32	
551	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм	м	20	
552	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	м	25	
	Інші роботи			
553	Навантаження сміття вручну	т сміття	0,9144	
554	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,9144	
	Ремонт ліфтів			
	Під'їзд № 1. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с			
555	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1	
556	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1	
557	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1	
558	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1	
559	Заміна стулоч симетричних розсувних дверей шахти	стулка	18	
560	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1	
561	Заміна балки дверей кабіни	балка	1	
562	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1	
563	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	99	
564	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	м	99	
565	Заміна каната обмежувача швидкості	м	60	
566	Заміна натяжного пристрою	шт	1	
567	Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг	к-т	1,5	
568	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1	
569	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3	
570	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36	

1	2	3	4	5
571	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34	
572	Заміна лінійки розсувних дверей шахти	лін-ка	9	
573	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9	
574	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9	
575	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
	Під'їзд № 1. Пусконаладжувальні роботи ліфта			
576	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
577	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати Обсяг = 9-10	зупинка	-1	
	Під'їзд № 1. Освітлення шахти ліфта			
578	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м кабелю	50	
579	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	10	
580	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	Під'їзд № 1. Загально-будівельні роботи			
	Під'їзд № 1. Машинне приміщення			
581	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,075	
582	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,08	
583	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = ((1.50*0.9) / 100)*100	м2 прорізів	1,35	
584	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01	
	Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта			
585	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = ((4.65*9) / 100)*100	м оброблення прорізів	41,85	
	Під'їзд № 2. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с			
586	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1	
587	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1	
588	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1	
589	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1	
590	Заміна стулоч симетричних розсувних дверей шахти	стулка	18	
591	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1	
592	Заміна балки дверей кабіни	балка	1	
593	Заміна обмежувача швидкості одноступінчастої конструкцією	шт	1	
594	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	99	
595	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	м	99	
596	Заміна каната обмежувача швидкості	м	60	
597	Заміна натяжного пристрою	шт	1	
598	Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг	к-т	1,5	
599	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1	

1	2	3	4	5
600	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3	
601	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36	
602	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34	
603	Заміна лінійки розсувних дверей шахти	лін-ка	9	
604	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9	
605	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9	
606	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
	Під'їзд № 2. Пусконаладжувальні роботи ліфта			
607	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
608	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати Обсяг = 9-10	зупинка	-1	
	Під'їзд № 2. Освітлення шахти ліфта			
609	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м кабелю	50	
610	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	10	
611	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	Під'їзд № 2. Загально-будівельні роботи			
	Під'їзд № 1. Машинне приміщення			
612	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,075	
613	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,08	
614	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = ((1.50*0.9) / 100)*100	м2 прорізів	1,35	
615	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01	
	Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта			
616	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = ((4.65*9) / 100)*100	м оброблення прорізів	41,85	
617	Заземлення корпусу апаратури	точка	56	
	Під'їзд № 3. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с			
618	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1	
619	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1	
620	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1	
621	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1	
622	Заміна ступок симетричних розсувних дверей шахти	ступка	18	
623	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1	
624	Заміна балки дверей кабіни	балка	1	
625	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1	
626	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	99	
627	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	м	99	
628	Заміна каната обмежувача швидкості	м	60	

1	2	3	4	5
629	Заміна натяжного пристрою	шт	1	
630	Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг	к-т	1,5	
631	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1	
632	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3	
633	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36	
634	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34	
635	Заміна лінійки розсувних дверей шахти	лін-ка	9	
636	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9	
637	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9	
638	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
	Під'їзд № 3. Пусконаладжувальні роботи ліфта			
639	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
640	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати Обсяг = 9-10	зупинка	-1	
	Під'їзд № 3. Освітлення шахти ліфта			
641	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м кабелю	50	
642	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	10	
643	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	Під'їзд № 3. Загально-будівельні роботи			
	Під'їзд № 1. Машинне приміщення			
644	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,075	
645	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,08	
646	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = ((1.50*0.9) / 100)*100	м2 прорізів	1,35	
647	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01	
	Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта			
648	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = ((4.65*9) / 100)*100	м оброблення прорізів	41,85	
649	Заземлення корпусу апаратури	точка	56	
	Під'їзд № 4. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с			
650	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1	
651	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1	
652	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1	
653	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1	
654	Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти	стулка	18	
655	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1	
656	Заміна балки дверей кабіни	балка	1	
657	Заміна обмежувача швидкості одноступінчастою конструкцією	шт	1	

1	2	3	4	5
658	Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	99	
659	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	м	99	
660	Заміна каната обмежувача швидкості	м	60	
661	Заміна натяжного пристрою	шт	1	
662	Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг	к-т	1,5	
663	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1	
664	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3	
665	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36	
666	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34	
667	Заміна ланійки розсувних дверей шахти	лін-ка	9	
668	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9	
669	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9	
670	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
	Під'їзд № 4. Пусконаладжувальні роботи ліфта			
671	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
672	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожную зупинку додавати або виключати Обсяг = 9-10	зупинка	-1	
	Під'їзд № 4. Освітлення шахти ліфта			
673	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м кабелю	50	
674	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	10	
675	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	Під'їзд № 4. Загально-будівельні роботи			
	Під'їзд № 1. Машинне приміщення			
676	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,075	
677	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,08	
678	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = ((1.50*0.9) / 100)*100	м2 прорізів	1,35	
679	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01	
	Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта			
680	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = ((4.65*9) / 100)*100	м оброблення прорізів	41,85	
681	Заземлення корпусу апаратури	точка	56	
	Під'їзд № 5. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с			
682	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1	
683	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1	
684	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1	
685	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1	
686	Заміна стулоч симетричних розсувних дверей шахти	стулка	18	

1	2	3	4	5
687	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1	
688	Заміна балки дверей кабіни	балка	1	
689	Заміна обмежувача швидкості одностипною конструкцією	шт	1	
690	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	99	
691	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	м	99	
692	Заміна каната обмежувача швидкості	м	60	
693	Заміна натяжного пристрою	шт	1	
694	Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг	к-т	1,5	
695	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1	
696	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3	
697	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36	
698	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34	
699	Заміна лінійки розсувних дверей шахти	лін-ка	9	
700	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9	
701	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9	
702	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
	Під'їзд № 5. Пусконаладжувальні роботи ліфта			
703	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
704	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати Обсяг = 9-10	зупинка	-1	
	Під'їзд № 5. Освітлення шахти ліфта			
705	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м кабелю	50	
706	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	10	
707	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	Під'їзд № 5. Загально-будівельні роботи			
	Під'їзд № 1. Машинне приміщення			
708	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,075	
709	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,08	
710	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = ((1.50*0.9) / 100)*100	м2 прорізів	1,35	
711	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01	
	Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта			
712	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = ((4.65*9) / 100)*100	м оброблення прорізів	41,85	
	Під'їзд № 6. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с			
713	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1	
714	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1	
715	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1	

1	2	3	4	5
716	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1	
717	Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти	стулка	18	
718	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1	
719	Заміна балки дверей кабіни	балка	1	
720	Заміна обмежувача швидкості одностипною конструкцією	шт	1	
721	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	99	
722	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	м	99	
723	Заміна каната обмежувача швидкості	м	60	
724	Заміна натяжного пристрою	шт	1	
725	Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг	к-т	1,5	
726	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1	
727	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3	
728	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36	
729	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34	
730	Заміна лінійки розсувних дверей шахти	лін-ка	9	
731	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9	
732	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9	
733	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
	Під'їзд № 6. Пусконаладжувальні роботи ліфта			
734	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
735	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожную зупинку додавати або виключати Обсяг = 9-10	зупинка	-1	
	Під'їзд № 6. Освітлення шахти ліфта			
736	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м кабелю	50	
737	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	10	
738	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	Під'їзд № 6. Загально-будівельні роботи			
	Під'їзд № 1. Машинне приміщення			
739	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,075	
740	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,08	
741	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = ((1.50*0.9) / 100)*100	м2 прорізів	1,35	
742	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01	
	Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта			
743	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = ((4.65*9) / 100)*100	м оброблення прорізів	41,85	
	Під'їзд № 7. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с			
744	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1	

1	2	3	4	5
745	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1	
746	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1	
747	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1	
748	Заміна ступок симетричних розсувних дверей шахти	ступка	18	
749	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1	
750	Заміна балки дверей кабіни	балка	1	
751	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1	
752	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	м	99	
753	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	м	99	
754	Заміна каната обмежувача швидкості	м	60	
755	Заміна натяжного пристрою	шт	1	
756	Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг	к-т	1,5	
757	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1	
758	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3	
759	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36	
760	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34	
761	Заміна лійки розсувних дверей шахти	лін-ка	9	
762	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9	
763	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9	
764	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
	Під'їзд № 7. Пусконаладжувальні роботи ліфта			
765	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
766	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати Обсяг = 9-10	зупинка	-1	
	Під'їзд № 7. Освітлення шахти ліфта			
767	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м кабелю	50	
768	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	10	
769	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	Під'їзд № 7. Загально-будівельні роботи			
	Під'їзд № 1. Машинне приміщення			
770	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,075	
771	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,08	
772	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = ((1.50*0.9) / 100)*100	м2 прорізів	1,35	
773	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,01	
	Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта			
774	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = ((4.65*9) / 100)*100	м оброблення прорізів	41,85	
	Обладнання			

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Склав

Н.А.Ніколенко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

І.К.Сімонов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-001
на Загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	168 545,62	88,41	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,90	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	234,60	85,19	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,60	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	1 644,24	93,3404	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,30	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	146,80	99,2166	-	-	-
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	19 296,12	139,0292	-	-	-
9		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	189 867,38	93,604	-	-	-
10		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,90	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-г	0,182387415	1 091,98	-	-	-
					199	-	-	-
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	5,85678144	376,24	-	-	-
					2 204	-	-	-
3	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш-г	0,128064	485,96	-	-	-
					62	-	-	-
4	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,252359965	553,95	-	-	-
					140	-	-	-
5	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні	маш-г	29,699826312	344,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А			10 217			
6	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-г	2,39057952	11,96	-	-	-
					29			
7	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-г	1,426334687	17,17	-	-	-
					24			
8	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш-г	0,33699	5,25	-	-	-
					2			
9	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-г	0,00116334	47,36	-	-	-
					-			
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	339,3987912	347,77	-	-	-
					118 033			
11	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	2,39057952	53,90	-	-	-
					129			
12	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш-г	0,59458	58,26	-	-	-
					35			
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-г	46,91645952	94,87	-	-	-
					4 451			
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	1,686218688	303,74	-	-	-
					512			
15	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-г	14,724012106	360,42	-	-	-
					5 307			
16	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш-г	0,0019389	486,11	-	-	-
					1			
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	31,525356	694,18	-	-	-
					21 884			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	92,216555304	673,31	-	-	-
					62 090			
19	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	34,237599684	659,82	-	-	-
					22 591			
20	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш-г	0,13106964	825,14	-	-	-
					108			
21	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	0,305599896	591,76	-	-	-
					181			
22	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	339,3987912	5,79	-	-	-
					1 965			
23	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-г	3,817986	515,64	-	-	-
					1 969			
24	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	76,2447	398,90	-	-	-
					30 414			
25	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-г	248,1437478	176,22	-	-	-
					43 728			
26	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні,	маш-г	260,19227754	119,65	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	КБМ203-1080	вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	-0,01092	31 132			
		Підіймачі щоглові будівельні,			116,62	-	-	-
		вантажопідйомність 0,5 т			-1			
28	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з	маш-г	254,1598252	98,53	-	-	-
		номінальним зварювальним			25 042			
		струмом 315-500 А						
29	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	13,200021947	93,16	-	-	-
					1 230			
30	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні,	маш-г	216,7155312	92,74	-	-	-
		місткість 65 л			20 098			
31	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході,	маш-г	0,70249627	583,33	-	-	-
		потужність 59 кВт [80 к.с.]			410			
32	КБМ204-502	Установка для зварювання	маш-г	13,304410734	40,25	-	-	-
		ручного дугового [постійного			536			
		струму]						
33	С314-30-1	Перевезення будівельного	т	357,1588	293,96	-	-	-
		сміття до 30 км (без урахування			104 990			
		вартості навантажувальних						
		робіт)						
		Разом:	грн.	-	509 710	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання	маш-г	52,760111				
		і різання						
2	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-г	10,748567				
3	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш-г	0,724748				
4	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів	маш-г	8,00394				
		будівництва, крім						
		гідротехнічного						
5	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш-г	136,893513				
6	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	2 233,020004				
7	КБМ270-150	Киркувальник	маш-г	0,107916				
8	КБМ200-40	Котел електричний бітумний,	маш-г	-2,255803				
		місткість 1 м3						
9	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш-г	17,8374				
10	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні,	маш-г	1,512				
		місткість 400 л						
11	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове	маш-г	0,042689				
		зусилля до 49,05 кН [5 т]						
12	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове	маш-г	2 248,361356				
		зусилля до 5,79 кН [0,59 т]						
13	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні,	маш-г	250,003992				
		вантажопідйомність 300/500 кг						
14	КБМ233-301	Машини шліфувальні	маш-г	6,52779				
		електричні						
15	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні	маш-г	3,434678				
		[гільйотинні]						
16	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш-г	367,799326				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	3 709,323502				
18	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	1 231,537666				
19	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш-г	0,9744				
20	КБМ270-250	Станок для різання керамічної	маш-год	84,907329				
		плитки						
21	КБМ204-1100	Термопенси з масою	маш-г	129,200469				
		завантажувальних електродів не						
		більше 5 кг						
22	КБМ204-1100	Термопенси з масою	маш-г	129,200469				
		завантажувальних електродів не						
		більше 5 кг						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-г	124,509450				
23	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-г	1 695,996505				
24	КБМ270-119	Шуруповерти	маш-г	513,484796				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізмованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	23 654	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C111-1904	"Грибок" для кріплення утеплювача [271,64 грн/т * 0,00005 т]	шт	65 982,0	5,52	5,40	0,01	0,11
					364 221	356 303	660	7 258
2	C1113-21-1	Інгібітор корозії	кг	2,26	179,35	175,83	-	3,52
					405	397	-	8
3	C1551-1-СП	Анкер розпірний 8х100 односторонній з болтом [314,82 грн/т * 0,00011 т]	шт	1 884,0	13,50	13,20	0,04	0,26
					25 434	24 869	75	490
4	C118-3	Анкер розпірний одностопорний з болтом 10х100 EXPERT FIX [373,15 грн/т * 0,0001 т]	шт	312,0	14,52	14,20	0,04	0,28
					4 530	4 430	12	87
5	C118-3	Анкер розпірний одностопорний з болтом 12х120 EXPERT FIX [373,15 грн/т * 0,0001 т]	шт	26,0	15,54	15,20	0,04	0,30
					404	395	1	8
6	C118-3	Анкер розпірний одностопорний з болтом 8х100 EXPERT FIX [373,15 грн/т * 0,0001 т]	шт	8,0	13,50	13,20	0,04	0,26
					108	106	-	2
7	C147-1-5	Арматура діаметр 5 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	1,3224	32 657,83	31 742,10	275,38	640,35
					43 187	41 976	364	847
8	C147-1-8	Арматура діаметр 8 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,08	32 657,83	31 742,10	275,38	640,35
					2 613	2 539	22	51
9	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі [590,77 грн/т * 1,03 т]	т	0,548	4 537,46	3 840,00	608,49	88,97
					2 487	2 104	333	49
10	C114-5-У	Базальтова вата [437,03 грн/т * 0,164 т]	м3	1,38	4 889,54	4 722,00	71,67	95,87
					6 748	6 516	99	132
11	C111-1626-1	Барвник 100 мл [472,72 грн/т * 0,0001 т]	шт.	47,0	71,45	70,00	0,05	1,40
					3 358	3 290	2	66
12	C111-341-3	Барвник концентрат [472,72 грн/т * 0,001 т]	л	10,7	1 683,48	1 650,00	0,47	33,01
					18 013	17 655	5	353
13	C126-400	Блоки балконні металопластикова [340,70 грн/т * 0,03 т]	м2	623,7	6 659,80	6 600,00	10,22	49,58
					4 153 717	4 116 420	6 374	30 923
14	C126-2	Блоки віконні металопластикові [340,70 грн/т * 0,0248 т]	м2	3 629,14	6 658,01	6 600,00	8,45	49,56
					24 162 850	23 952 324	30 666	179 860
15	C118-3	Болт М10 [373,15 грн/т * 0,00006 т]	шт	48,0	18,38	18,00	0,02	0,36
					882	864	1	17
16	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,11642	138 010,32	135 000,00	304,24	2 706,08
					16 067	15 717	35	315
17	C112-25	Бруски обрізні 50х50 мм [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,168	12 987,17	12 500,00	232,52	254,65
					2 182	2 100	39	43
18	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід,	м3	0,00324	12 987,17	12 500,00	232,52	254,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]			42	41	1	1
19	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	1,02744	12 987,17	12 500,00	232,52	254,65
					13 344	12 843	239	262
20	5	Будівельне сміття	т	350,9886	-	-	-	-
					-	-	-	-
21	C147-29	В'язальний дріт [275,38 грн/т * 0,1 т]	100кг	0,4484046	8 977,57	8 774,00	27,54	176,03
					4 026	3 934	12	79
22	C111-1797-4-2	Відлив з оцинкованої сталі 420х2000мм (заготівка) [275,38 грн/т * 0,00165 т]	м	86,1	262,81	260,40	0,45	1,96
					22 628	22 420	39	169
23	C126-1300	Відлив підвіконний білий 200 мм [340,70 грн/т * 0,0006 т]	м	1 993,62	156,36	155,00	0,20	1,16
					311 722	309 011	399	2 313
24	C1547-6-1	Вимикач 1-клавішний [349,07 грн/т * 0,00046 т]	шт	14,0	76,66	75,00	0,16	1,50
					1 073	1 050	2	21
25	C1547-6-2	Вимикач 2-клавішний [349,07 грн/т * 0,00046 т]	шт	7,0	97,06	95,00	0,16	1,90
					679	665	1	13
26	C142-10-2	Вода	м3	27,733832211	-	-	-	-
					-	-	-	-
27	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	9,84387552	5 598,33	5 011,11	477,45	109,77
					55 109	49 329	4 700	1 081
28	C1546-66	Газ скраплений [472,72 грн/т * 0,01856 т]	м3	2,912	161,95	150,00	8,77	3,18
					472	437	26	9
29	C1427-11824	Газобетон 600х200х300 [314,82 грн/т * 0,3336 т]	м3	10,003	3 269,12	3 100,00	105,02	64,10
					32 701	31 009	1 051	641
30	C118-3	Гайка М10 [373,15 грн/т * 0,00004 т]	шт	48,0	9,80	9,60	0,01	0,19
					470	461	-	9
31	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,033353	32 657,83	31 742,10	275,38	640,35
					1 089	1 059	9	21
32	C111-1485	Гвинт 4.8х35 мм ЦБ самонарізний с шестигран. гол. з шайбою+прокладка	шт	350,0	2,14	2,10	-	0,04
					749	735	-	14
33	C1545-42	Гвинт з буром 3,5х9,5 [349,07 грн/т * 0,00009 т]	100шт	3,26	41,85	41,00	0,03	0,82
					136	134	-	3
34	C111-1851	Гвинт самонірізний з шестиграною голівкою 4,2х19 [271,64 грн/т * 0,00005 т]	шт	5 218,0	0,75	0,73	0,01	0,01
					3 914	3 809	52	52
35	C111-593	Гермобутил "2М" [472,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,0004018	112 744,85	110 000,00	534,17	2 210,68
					45	44	-	1
36	C1530-145-1	Гофротруба 16мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	141,4	4,57	4,40	0,08	0,09
					646	622	11	13
37	C1113-21-1	Грунт ГФ-021	кг	13,11	136,99	134,30	-	2,69
					1 796	1 761	-	35
38	C1113-32	Грунтовка "бетон-контакт" [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,008574	97 507,54	95 000,00	595,63	1 911,91
					836	815	5	16
39	C111-1624-2	Грунтовка "Бетоноконтакт" [472,72 грн/т * 0,0009 т]	кг	270,0	97,34	95,00	0,43	1,91
					26 282	25 650	116	516
40	C111-1624	Грунтовка бітумна [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	1,8555	80 187,30	78 090,28	524,72	1 572,30
					148 788	144 897	974	2 917
41	C111-1624	Грунтовка бітумна Праймер [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,107485	138 235,21	135 000,00	524,72	2 710,49
					14 858	14 510	56	291

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	C111-220-ЦГ	Грунтовка глибокого проникнення [472,72 грн/т * 0,0011 т]	л	1 521,9492	37,76	36,50	0,52	0,74
					57 469	55 551	791	1 126
43	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення [472,72 грн/т * 0,0016 т]	л	2,858	38,01	36,50	0,76	0,75
					109	104	2	2
44	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17 [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	1 977,7856	37,71	36,50	0,47	0,74
					74 582	72 189	930	1 464
45	C126-10	Двері металеві протипожежні 820х2100 [340,70 грн/т * 0,0401 т]	шт	1,0	11 489,19	11 390,00	13,66	85,53
					11 489	11 390	14	86
46	C123-198	Двері дерев'яніи ДДГ 6-21 620х2100 у комплекті з наличниками [369,17 грн/т * 0,05 т]	шт.	4,0	7 046,63	6 890,00	18,46	138,17
					28 187	27 560	74	553
47	C123-214	Двері дерев'яніи ДДГ 8-21 820х2100 [369,17 грн/т * 0,056 т]	шт.	1,0	7 630,28	7 460,00	20,67	149,61
					7 630	7 460	21	150
48	K53-6111-1	Двері мет. (утеплені) [369,17 грн/т * 0,0395 т]	м2	12,46	6 584,50	6 440,81	14,58	129,11
					82 043	80 252	182	1 609
49	C111-1033	Двотавр №16 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	2,704	42 291,20	41 701,00	275,38	314,82
					114 355	112 760	745	851
50	C124-64	Деталі закладні (лист 8 - 0,275 м2; арм. 10 = 7,2мп) [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,022	61 434,13	59 954,16	275,38	1 204,59
					1 352	1 319	6	27
51	C124-64	Деталі закладні (лист 8 - 0,45 м2; арм. 10 = 12мп) [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,1762	61 434,13	59 954,16	275,38	1 204,59
					10 825	10 564	49	212
52	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,09032524	9 927,17	9 500,00	232,52	194,65
					897	858	21	18
53	C112-116	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	2,363068	12 987,17	12 500,00	232,52	254,65
					30 690	29 538	549	602
54	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,02007921	12 987,17	12 500,00	232,52	254,65
					261	251	5	5
55	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,06	12 987,17	12 500,00	232,52	254,65
					779	750	14	15
56	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,05949048	12 987,17	12 500,00	232,52	254,65
					773	744	14	15
57	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий	т	0,000165258	153 280,89	150 000,00	275,38	3 005,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]			25	25	-	-
58	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0005901	61 480,89	60 000,00	275,38	1 205,51
					36	35	-	1
59	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00020388	323 274,09	316 660,00	275,38	6 338,71
					66	65	-	1
60	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,019057	112 480,89	110 000,00	275,38	2 205,51
					2 144	2 096	5	42
61	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,06884484	283 840,89	278 000,00	275,38	5 565,51
					19 541	19 139	19	383
62	C111-1608	Дрантя [679,24 грн/т * 0,00113 т]	кг	46,447736	20,05	18,89	0,77	0,39
					931	877	36	18
63	C1545-44	Дюбель 6х60 з ударним шурупом гриб	шт	204,0	0,95	0,93	-	0,02
					194	190	-	4
64	C1545-44	Дюбель для теплоізоляції 10х100мм	шт	630,0	2,81	2,75	-	0,06
					1 770	1 733	-	38
65	C111-181	Дюбель швидкий монтаж [306,99 грн/т * 0,0003 т]	100шт	57,02	122,49	120,00	0,09	2,40
					6 984	6 842	5	137
66	C111-1797	Дюбель швидкий монтаж6х40 мм [275,38 грн/т * 0,00002 т]	шт	308,664	0,82	0,80	0,01	0,01
					253	247	3	3
67	C111-140	Дюбель-шуруп 100х10 мм [314,82 грн/т * 0,0001 т]	шт	12 488,838	1,25	1,20	0,03	0,02
					15 611	14 987	375	250
68	C1545-44	Дюбель-шуруп з пластмасовою пробкою 150 мм	шт	186,0	4,90	4,80	-	0,10
					911	893	-	19
69	C1545-44	Дюбель/ шуруп 6*60 потай	шт	510,0	0,95	0,93	-	0,02
					485	474	-	10
70	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,009094579	192 126,07	188 000,00	358,89	3 767,18
					1 747	1 710	3	34
71	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,03930357	114 606,07	112 000,00	358,89	2 247,18
					4 504	4 402	14	88
72	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,08445673	192 126,07	188 000,00	358,89	3 767,18
					16 226	15 878	30	318
73	C111-387-1	Емаль ПФ-115 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,00795424	148 435,21	145 000,00	524,72	2 910,49
					1 181	1 153	4	23
74	C111-449-1	Емаль ПФ-115 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,001484	148 435,21	145 000,00	524,72	2 910,49
					220	215	1	4
75	C111-388-1	Емаль ПФ-115 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,0641736	148 435,21	145 000,00	524,72	2 910,49
					9 526	9 305	34	187
76	C111-387-1	Емаль ПФ-115 біла [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,0401212	148 435,21	145 000,00	524,72	2 910,49
					5 955	5 818	21	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	C111-387-1	Емаль ПФ-115 сіра [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,15267625	148 435,21	145 000,00	524,72	2 910,49
					22 663	22 138	80	444
78	C111-449-1	Емаль ПФ-115 червоно-коричнева [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,102589	148 435,21	145 000,00	524,72	2 910,49
					15 228	14 875	54	299
79	C111-1814	З'їзд невідкидний [275,38 грн/т * 0,0129 т]	м	11,4	4 033,58	4 000,00	3,55	30,03
					45 983	45 600	40	342
80	C111-1865	Закріпки металеві [314,82 грн/т * 0,0011 т]	кг	0,64575	170,79	167,09	0,35	3,35
					110	108	-	2
81	C111-950	Замок урізний оцинкований [314,82 грн/т * 0,00049 т]	шт	1,0	963,04	944,00	0,16	18,88
					963	944	-	19
82	C111-1821	Квадрат 12 В3 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,01234	46 597,26	45 975,00	275,38	346,88
					575	567	3	4
83	C111-1821	Квадрат 20 В3 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0312	46 597,26	45 975,00	275,38	346,88
					1 454	1 434	9	11
84	C111-324	Кисень технічний газоподібний [472,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	24,1765748	86,97	79,40	5,86	1,71
					2 103	1 920	142	41
85	C1555-11	Клей Ceresit СТ-180 [472,72 грн/т * 0,00101 т]	кг	46 624,5	13,75	13,00	0,48	0,27
					641 087	606 119	22 380	12 589
86	C111-609	Клей для лінолеума [472,72 грн/т * 0,00113 т]	кг	138,63	140,28	137,00	0,53	2,75
					19 447	18 992	73	381
87	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 [472,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	2 175,88	13,46	12,70	0,50	0,26
					29 287	27 634	1 088	566
88	Ц1-15	Клеюча суміш для пінополістеролу [397,05 грн/т * 0,00101 т]	кг	630,0	10,10	9,50	0,40	0,20
					6 363	5 985	252	126
89	Ц1-117	Клеюча суміш для плитки для зовніш. робіт [0,42]	кг	462,6708	12,92	12,20	0,42	0,30
					5 978	5 645	194	139
90	C126-1300	Крапельник Rannila L=1,5 м [340,70 грн/т * 0,0009 т]	шт.	563,0	453,69	450,00	0,31	3,38
					255 427	253 350	175	1 903
91	C1551-13-СП	Кронштейн 50x100x2 оцинкований [314,82 грн/т * 0,00004 т]	шт	1 884,0	16,84	16,50	0,01	0,33
					31 727	31 086	19	622
92	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм [314,82 грн/т * 0,00084 т]	шт	1,185636	102,27	100,00	0,26	2,01
					121	119	-	2
93	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,0021843	74 455,74	72 518,37	477,45	1 459,92
					163	158	1	3
94	C1110-174	Кутик 149x90x10 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,53664	39 732,45	38 678,00	275,38	779,07
					21 322	20 756	148	418
95	C1110-173	Кутик 50x5 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,004434	39 732,45	38 678,00	275,38	779,07
					176	171	1	3
96	C1110-174	Кутик 63x6 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,055	39 732,45	38 678,00	275,38	779,07
					2 185	2 127	15	43
97	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані [472,72 грн/т * 0,00015 т]	м	10 774,848	14,35	14,00	0,07	0,28
					154 619	150 848	754	3 017
98	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані [472,72 грн/т * 0,00015 т]	м	682,5	5,33	5,16	0,07	0,10
					3 638	3 522	48	68
99	C111-1837	Кутник 100x100x6 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,07614	39 245,53	38 678,00	275,38	292,15
					2 988	2 945	21	22
100	C111-1837	Кутник 100x100x7 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,05866	39 245,53	38 678,00	275,38	292,15
					2 302	2 269	16	17
101	C111-1814	Кутник 50x50x5	т	1,04307	39 245,53	38 678,00	275,38	292,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	C111-1844-1	[275,38 грн/т * 1,0 т] Кутник ПВХ перфорований 3,0 м [381,18 грн/т * 0,0001 т]	м	10,5	40 936 11,31 119	40 344 11,05 116	287 0,04 -	305 0,22 2
103	C111-562	Лінолеум полівінілхлоридний [481,30 грн/т * 0,00303 т]	м2	271,93	354,41	346,00	1,46	6,95
104	C111-1817	Лист 10 А240С [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,95862	39 216,68	38 649,36	275,38	291,94
105	C111-1816	Лист 6 А240С [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,01008	39 216,68	38 649,36	275,38	291,94
106	C111-970	Лист 6х150х150 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0022	39 216,68	38 649,36	275,38	291,94
107	C111-968	Лист 6х40х90 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00034	39 216,68	38 649,36	275,38	291,94
108	C111-1816	Лист 8 А240С [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,1612	39 216,68	38 649,36	275,38	291,94
109	C111-37	Лист азбестоцементний [328,96 грн/т * 0,023 т]	м2	8,82	190,30	179,00	7,57	3,73
110	C111-1815	Лист Б-ПУ-НО 10х65х115 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,01534	39 216,68	38 649,36	275,38	291,94
111	C111-1837	Лист г/к 1,8 мм [275,38 грн/т * 0,01447 т]	м2	21,21	1 453,17	1 438,37	3,98	10,82
112	C1545-89	Лист оцинк. 1000х2000 0,5 мм [349,07 грн/т * 0,00393 т]	м2	24,5	394,31	390,00	1,37	2,94
113	C111-1837	Лист просічно-витяжний 4 мм [275,38 грн/т * 0,01458 т]	м2	8,79	1 272,86	1 259,36	4,02	9,48
114	C111-741	Листи гіпсокартонні водостійкий для перегородок, товщина 12 мм [328,96 грн/т * 0,0116 т]	м2	28,14	148,74	142,00	3,82	2,92
115	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм [328,96 грн/т * 0,0116 т]	м2	28,14	127,32	121,00	3,82	2,50
116	C111-1021	Металеві рами, що виготовили	т	3,74746	-	-	-	-
117	C1550-38	Монтажна піна [472,72 грн/т * 0,00092 т]	л	11,761	265,64	260,00	0,43	5,21
118	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,00064	63 303,90	61 467,02	595,63	1 241,25
119	C111-1019	Огорожі балконів, що виготовили	т	0,08378	-	-	-	-
120	C111-627	Оліфа комбінована К-2 [472,72 грн/т * 1,15 т]	т	0,05410428	82 154,50	80 000,00	543,63	1 610,87
121	C111-200	Піна монтажна [472,72 грн/т * 0,001 т]	л	1 067,172	306,48	300,00	0,47	6,01
122	C114-97	Пінополістірол 20 мм [437,03 грн/т * 0,027 т]	м3	2,1	5 367,04	5 250,00	11,80	105,24
123	C1555-208	Пінополістірол товщ. 30 мм [0,354]	м2	1 296,0	161,01	157,50	0,35	3,16
124	C111-1604	Папір шліфувальний [679,24 грн/т * 0,00008 т]	м2	766,64197	213,23	209,00	0,05	4,18
125	C111-1604	Папір шліфувальний [679,24 грн/т * 0,00008 т]	м2	20,58885	290,75	285,00	0,05	5,70
126	C123-213	Перегородка с дверним блоком з металопластику [369,17 грн/т * 0,03 т]	м2	70,0	6 131,30	6 000,00	11,08	120,22
					429 191	420 000	776	8 415

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	C111-1814	Перило стійове [275,38 грн/т * 0,0081 т]	м	47,1	2 521,00	2 500,00	2,23	18,77
					118 739	117 750	105	884
128	C111-1720	Плівка "Паробар`єр" [679,24 грн/т * 0,0003 т]	м2	4 911,098	30,80	30,00	0,20	0,60
					151 262	147 333	982	2 947
129	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату у комплекті [679,24 грн/т * 0,00106 т]	м	253,51	49,29	47,60	0,72	0,97
					12 496	12 067	183	246
130	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні [314,82 грн/т * 0,072 т]	м2	76,6428	584,12	550,00	22,67	11,45
					44 769	42 154	1 737	878
131	C111-698	Плити деревностружкові OSB 10 мм [328,96 грн/т * 1,5 т]	100м2	1,665625	20 393,31	19 500,00	493,44	399,87
					33 968	32 480	822	666
132	C114-59-У	Плити мінераловатні 80 кг/м3, товщина 100 мм [437,03 грн/т * 0,117 т]	м3	469,76	1 361,83	1 284,00	51,13	26,70
					639 733	603 172	24 019	12 543
133	C114-4-У	Плити теплоізоляційні "Техновент" товщ. 100мм щільність 80 кг/м3 [437,03 грн/т * 0,0983 т]	м3	699,4	3 909,62	3 790,00	42,96	76,66
					2 734 388	2 650 726	30 046	53 616
134	C1555-209	Плити теплоізоляційні пінополістирольні, товщина 100 мм	м3	217,797	1 284,00	1 284,00	-	-
					279 651	279 651	-	-
135	C111-278	Плитка керамогранітна 600х600х10 [487,20 грн/т * 0,0239 т]	м2	338,1	307,67	290,00	11,64	6,03
					104 023	98 049	3 935	2 039
136	C111-973	Полоса 4х30 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,01056	39 216,68	38 649,36	275,38	291,94
					414	408	3	3
137	C112-57	Поручні дерев`яні ширина 60 мм, товщина 20 мм [381,18 грн/т * 0,00074 т]	м	371,0	66,59	65,00	0,28	1,31
					24 705	24 115	104	486
138	C121-782-2	Поштові скриньки 5-секційні [373,15 грн/т * 0,01 т]	шт	51,0	1 212,76	1 200,00	3,73	9,03
					61 851	61 200	190	461
139	C157-294-2	Провід ПВС 2х1,5 мм2 [349,07 грн/т * 0,0398 т]	1000м	0,1442	23 474,17	23 000,00	13,89	460,28
					3 385	3 317	2	66
140	C1546-66	Пропан-бутан технічний [472,72 грн/т * 0,01856 т]	м3	632,60654726	47,46	37,76	8,77	0,93
					30 024	23 887	5 548	588
141	C126-1308	Профіль алюмінієвий "Омега" фарбований [340,70 грн/т * 0,00069 т]	м	879,0	112,07	111,00	0,24	0,83
					98 510	97 569	211	730
142	C126-1307	Профіль направляючий L- образний 50х50х1,2 оцинкований [340,70 грн/т * 0,00055 т]	м	8 915,0	39,48	39,00	0,19	0,29
					351 964	347 685	1 694	2 585
143	C1545-269	Профіль напрямний 100 [349,07 грн/т * 0,00236 т]	м	22,24	63,06	61,00	0,82	1,24
					1 402	1 357	18	28
144	C1545-270	Профіль стійковий 100 [349,07 грн/т * 0,0015 т]	м	64,59	72,95	71,00	0,52	1,43
					4 712	4 586	34	92
145	C111-1807	Профлист НС21-1000-0,7 [275,38 грн/т * 0,0055 т]	м2	225,4	404,52	400,00	1,51	3,01
					91 179	90 160	340	678
146	C111-1807	Профнастил оцинкований ПК- 20 [275,38 грн/т * 0,006 т]	м2	3,091	404,66	400,00	1,65	3,01
					1 251	1 236	5	9
147	C121-782	Решітка декоративна [373,15 грн/т * 0,03 т]	м2	5,27	7 668,27	7 600,00	11,19	57,08
					40 412	40 052	59	301
148	C121-782	Решітка огороження віконого (1,8*0,9=1,62м2) [373,15 грн/т * 0,008 т]	м2	90,72	2 047,06	2 028,83	2,99	15,24
					185 709	184 055	271	1 383
149	C1425-11683	Розчин готовий кладковий	м3	3,6414	3 164,22	2 350,00	752,18	62,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		важкий цементний, марка М100 [341,90 грн/т * 2,2 т]			11 522	8 557	2 739	226
150	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	1,2984696	2 919,42	2 110,00	752,18	57,24
					3 791	2 740	977	74
151	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,47775	-	-	-	-
					-	-	-	-
152	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	96,795888	3 143,82	2 330,00	752,18	61,64
					304 309	225 534	72 808	5 966
153	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0808	2 664,42	1 860,00	752,18	52,24
					215	150	61	4
154	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,76178	2 867,94	2 059,53	752,18	56,23
					2 185	1 569	573	43
155	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0018081	2 664,42	1 860,00	752,18	52,24
					5	3	1	-
156	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	84,561448	2 486,81	1 685,87	752,18	48,76
					210 288	142 560	63 605	4 123
157	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	2,298	3 338,49	2 520,85	752,18	65,46
					7 672	5 793	1 729	150
158	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	2,0051	2 315,76	1 518,17	752,18	45,41
					4 643	3 044	1 508	91
159	C111-1292	Розчинник Уайт-спірит [472,72 грн/т * 1,35 т]	т	0,00445508	92 450,93	90 000,00	638,17	1 812,76
					412	401	3	8
160	C111-860	Руберойд наплавлюваний верхній шар [481,30 грн/т * 0,00498 т]	м2	2 828,275	157,49	152,00	2,40	3,09
					445 425	429 898	6 788	8 739
161	C111-859	Руберойд наплавлюваний нижній шар [481,30 грн/т * 0,00374 т]	м2	5 162,075	125,26	121,00	1,80	2,46
					646 602	624 611	9 292	12 699
162	C111-856	Руберойд покрівельний нижній шар [481,30 грн/т * 0,00175 т]	м2	0,469744	124,28	121,00	0,84	2,44
					58	57	-	1
163	C111-953	Ручка-засувка [314,82 грн/т * 0,00046 т]	шт	4,0	244,95	240,00	0,15	4,80
					980	960	1	19
164	C111-870	Сітка 100*100*3 [275,38 грн/т * 0,00009 т]	м2	107,822	81,00	79,39	0,02	1,59
					8 734	8 560	2	171
165	C111-871	Сітка дротяна 50х50 мм [275,38 грн/т * 0,00009 т]	м2	2 354,69	73,46	72,00	0,02	1,44
					172 976	169 538	47	3 391
166	C111-1797-25	Сітка скловолоконна [275,38 грн/т * 0,0001 т]	м2	183,75	43,20	42,85	0,03	0,32
					7 938	7 874	6	59
167	C111-874	Сітка штукатурна [275,38 грн/т * 0,0011 т]	м2	30,8664	49,42	48,15	0,30	0,97
					1 525	1 486	9	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	C111-1477	Саморіз	шт	5 276,0	0,71	0,70	-	0,01
					3 746	3 693	-	53
169	C111-1485	Саморіз покрівельний 4.8x35 мм оцинкований	шт	28,1	2,14	2,10	-	0,04
					60	59	-	1
170	C1547-7-1	Світильник вологозахищений 60W коло білий [349,07 грн/т * 0,0013 т]	шт	84,0	286,06	280,00	0,45	5,61
					24 029	23 520	38	471
171	C1555-55	Скловітка [679,24 грн/т * 0,00016 т]	м2	9 096,82	52,13	51,00	0,11	1,02
					474 217	463 938	1 001	9 279
172	C1545-241-5	Скоба кабельна зі цвяхом кругла 16 мм (100шт) [349,07 грн/т * 0,0001 т]	100шт	5,5	81,63	80,00	0,03	1,60
					449	440	-	9
173	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва [538,71 грн/т * 1,13 т]	т	0,000406736	22 306,38	21 260,26	608,74	437,38
					9	9	-	-
174	C111-1837	Смуга 20*3 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,04189	39 216,68	38 649,36	275,38	291,94
					1 643	1 619	12	12
175	C111-1837	Смуга 40x4 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,06944	39 216,68	38 649,36	275,38	291,94
					2 723	2 684	19	20
176	C111-1837	Смуга 50*3 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00625	39 216,68	38 649,36	275,38	291,94
					245	242	2	2
177	C111-1837	Смуга 50*6 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00288	39 216,68	38 649,36	275,38	291,94
					113	111	1	1
178	C111-1683-1	Стрічка армуюча [271,64 грн/т * 0,0002 т]	м	45,56	2,40	2,30	0,05	0,05
					109	105	2	2
179	C111-2010-1	Суміш для укладання блоків [472,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	252,6	7,75	7,10	0,50	0,15
					1 958	1 793	126	38
180	C111-1891-1	Суміш Ceresit CD22 [271,64 грн/т * 0,00105 т]	кг	1 859,0	92,81	90,70	0,29	1,82
					172 534	168 611	539	3 383
181	C111-2015-4	Суміш НР Старт Кнауф [472,72 грн/т * 0,0011 т]	кг	19 678,475	10,84	10,11	0,52	0,21
					213 315	198 949	10 233	4 132
182	C111-2015-4	Суміш НР фініш KNAUF [472,72 грн/т * 0,0011 т]	кг	1 689,201	12,43	11,67	0,52	0,24
					20 997	19 713	878	405
183	C1546-23-3	Суміш МР 75 KNAUF (30кг) [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	5,4684	15 430,00	14 650,00	477,45	302,55
					84 377	80 112	2 611	1 654
184	C1425-11683	Суміш штукатурна [341,90 грн/т * 0,001 т]	кг	1 417,568	8,00	7,50	0,34	0,16
					11 341	10 632	482	227
185	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів [350,60 грн/т * 1,0 т]	т	19,5636	5 406,61	4 950,00	350,60	106,01
					105 773	96 840	6 859	2 074
186	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	5,016258	2 712,69	1 838,94	820,56	53,19
					13 608	9 225	4 116	267
187	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В12,5 [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	38,132	2 874,93	1 998,00	820,56	56,37
					109 627	76 188	31 290	2 150
188	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	2,0094	2 451,40	1 582,77	820,56	48,07
					4 926	3 180	1 649	97
189	C111-2000-1	Суміші сухі для заповнення	кг	135,91	69,87	68,00	0,50	1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
190	C111-1882	швів в облицюванні [472,72 грн/т * 0,00105 т]	10м2	0,017157	9 496	9 242	68	186
		Тканина мішкова [679,24 грн/т * 0,004 т]			466,93	455,05	2,72	9,16
191	C111-1826	Труба 60х40х3 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,026	8	8	-	-
					49 377,96	48 735,00	275,38	367,58
192	C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм [275,38 грн/т * 0,0153 т]	м	5,72	1 284	1 267	7	10
					1 645,06	1 628,60	4,21	12,25
					9 410	9 316	24	70
193	C111-341	Фарба в/е фасадна [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,0716604	140 275,21	137 000,00	524,72	2 750,49
					10 052	9 817	38	197
194	C111-1626-1	Фарба ВД інтерерна [472,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	4 513,03	119,95	117,00	0,60	2,35
					541 338	528 025	2 708	10 606
195	C111-388-1	Фарба ПФ-115 [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	46,898116	148,38	145,00	0,47	2,91
					6 959	6 800	22	136
196	C1555-256	Фарба фасадна POLIMIN AF-1	кг	3 710,11	69,50	69,50	-	-
					257 853	257 853	-	-
197	C111-1797-4-2	Фартух з оцинкованої сталі 90мм (заготівка) [275,38 грн/т * 0,00035 т]	м	47,775	56,32	55,80	0,10	0,42
					2 691	2 666	5	20
198	C111-1797	Фартушок з оцинкованої сталі (заготівка) [275,38 грн/т * 0,0043 т]	м2	35,9604	750,77	744,00	1,18	5,59
					26 998	26 755	42	201
199	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00547968	109 397,65	106 900,00	352,60	2 145,05
					599	586	2	12
200	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,05194	48 492,68	47 237,60	304,24	950,84
					2 519	2 454	16	49
201	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,03378	109 348,32	106 900,00	304,24	2 144,08
					3 694	3 611	10	72
202	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,00056658	109 348,32	106 900,00	304,24	2 144,08
					62	61	-	1
203	C111-1853-5	Цвяхи будівельні 5х150 мм [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,0304912	109 348,32	106 900,00	304,24	2 144,08
					3 334	3 260	9	65
204	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,001560822	109 397,65	106 900,00	352,60	2 145,05
					171	167	1	3
205	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0012	98 483,65	96 200,00	352,60	1 931,05
					118	115	-	2
206	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,000656	53 511,63	52 109,78	352,60	1 049,25
					35	34	-	1
207	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,000598168	109 397,65	106 900,00	352,60	2 145,05
					65	64	-	1
208	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0020208	154 379,65	151 000,00	352,60	3 027,05
					312	305	1	6
209	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,000036162	109 397,65	106 900,00	352,60	2 145,05
					4	4	-	-
210	C111-192	Цвяхи толеві круглі 2,0х25 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,006825	122 759,65	120 000,00	352,60	2 407,05
					838	819	2	16
211	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0640578	109 397,65	106 900,00	352,60	2 145,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	C1422-10936	[314,82 грн/т * 1,12 т] Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 [284,57 грн/т * 3,75 т]	1000шт	2,848684	7 008 11 288,48	6 848 10 000,00	23 1 067,14	137 221,34
					32 157	28 487	3 040	631
213	C111-1797	Шайби для крепежу сітки [275,38 грн/т * 0,0001 т]	шт	308,664	1,04	1,00	0,03	0,01
214	C111-1797	Шпак паркету з оцинкованої сталі (заготівка) [275,38 грн/т * 0,0043 т]	м2	287,6832	321 750,77	309 744,00	9 1,18	3 5,59
					215 984	214 036	339	1 608
215	C111-1021	Швелер №16 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	1,209	55 941,82	55 250,00	275,38	416,44
					67 634	66 797	333	503
216	C111-1021	Швелер №16 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	2,283	82 338,32	81 450,00	275,38	612,94
					187 978	185 950	629	1 399
217	C111-1022	Швелер №18 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	1,45866	55 941,82	55 250,00	275,38	416,44
					81 600	80 591	402	607
218	C111-1837	Швелери N12 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,13332	55 941,82	55 250,00	275,38	416,44
					7 458	7 366	37	56
219	C111-1837	Швелери N14 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,492318	55 941,82	55 250,00	275,38	416,44
					27 541	27 201	136	205
220	C111-1837	Швелери N20 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,24362	55 941,82	55 250,00	275,38	416,44
					13 629	13 460	67	101
221	Ц1-15	Шпаклівка Ceresit CT 29 [397,05 грн/т * 0,00101 т]	кг	840,0	13,16	12,50	0,40	0,26
					11 054	10 500	336	218
222	C111-1895	Шпаклівка клейова [472,72 грн/т * 1,2 т]	т	0,0252436	11 288,61	10 500,00	567,26	221,35
					285	265	14	6
223	C111-2012-3	Штукатурка декоративна ANSERGLOB ТМК Короїд [472,72 грн/т * 0,0011 т]	кг	19 071,065	18,48	17,60	0,52	0,36
					352 433	335 651	9 917	6 866
224	C111-620	Штукатурка універсальна ЦПС [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,064368	5 383,00	4 800,00	477,45	105,55
					346	309	31	7
225	C111-1313	Штукатурка універсальна ЦПС [397,05 грн/т * 1,01 т]	т	1,2	5 305,04	4 800,00	401,02	104,02
					6 366	5 760	481	125
226	C1545-42	Шуруп для г/к 3,5х25 [349,07 грн/т * 0,00009 т]	100шт	10,0	38,79	38,00	0,03	0,76
					388	380	-	8
227	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00007749	37 479,21	36 391,72	352,60	734,89
					3	3	-	-
228	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 [406,86 грн/т * 1,4 т]	м3	4,11	2 059,99	1 450,00	569,60	40,39
					8 467	5 959	2 341	166
229	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300 [406,86 грн/т * 1,4 т]	м3	51,786	2 059,99	1 450,00	569,60	40,39
					106 679	75 090	29 497	2 092
230	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300- 750 мм, товщина 25 мм [381,18 грн/т * 0,014 т]	м2	2,3217048	413,45	400,00	5,34	8,11
					960	929	12	19
		Разом:	грн.	-	42 716 847	41 844 889	420 044	451 914
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	189 867,38	17 772 346	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	509 710	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	42 740 501	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	361,5983	61,48		22 230,9964	
		Дизельне паливо	кг	2 212,9845	56,48		124 990,7496	
		Електроенергія	квт.г.	8 444,2046	(4.9273)		41 607,0450	
		в тому числі:						
		- електроенергія	квт.г.	24,3572	-		-	
		- електроенергія	квт.г.	-0,0049	3,4755		-0,0170	
		- електроенергія	квт.г.	8 419,8523	4,9416		41 607,0620	
		Дрова	м3	0,1814	119,13		21,6149	
		Мастильні матеріали	кг	210,9679	(184.5019)		38 923,9715	
		в тому числі:						
		- мастильні матеріали	кг	210,8308	184,5500		38 911,4717	
		- мастильні матеріали	кг	0,1371	91,2000		12,4998	
		Гідравлічна рідина	кг	16,5998	186,09		3 088,8161	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 червня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-002
на Ремонт системи опалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	50 147,00	86,27	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,70	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	795,53	90,5007	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,10	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	13,19	99,2418	-	-	-
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	5 311,74	139,0305	-	-	-
7		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	56 267,46	91,3179	-	-	-
8		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,70	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	405,1386	302,40	-	-	-
					122 514	-	-	-
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	17,87652	376,24	-	-	-
					6 726	-	-	-
3	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш-г	83,82879	152,14	-	-	-
					12 754	-	-	-
4	КБМ206-338	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш-г	0,7462497	492,83	-	-	-
					368	-	-	-
5	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,70587	303,74	-	-	-
					214	-	-	-
6	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу,	маш-г	0,45678	673,31	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ202-1140	вантажопідйомність 10 т Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	42,69939	308 659,82 28 174	-	-	-
8	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш-г	0,02136	573,39 12	-	-	-
9	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	26,73984	398,90 10 667	-	-	-
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	66,33012	119,65 7 936	-	-	-
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	151,10916	40,25 6 082	-	-	-
12	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш-г	39,9096	15,62 623	-	-	-
13	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	32,0937	293,96 9 434	-	-	-
		Разом:	грн.	-	205 812	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	1 522,5396				
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	868,464				
3	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-г	2 575,8				
4	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш-г	29,5596				
5	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	4 422,73818				
6	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	81,7236				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	36 271	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм [349,07 грн/т * 1,12 т]	т	0,00414	77 838,04 322	75 920,84 314	390,96 2	1 526,24 6
2	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	4,66452	12 987,17 60 579	12 500,00 58 306	232,52 1 085	254,65 1 188
3	5	Будівельне сміття	т	18,069	- -	- -	- -	- -
4	С111-254	Вапно хлорне, марка А [472,72 грн/т * 1,04 т]	т	0,003012	35 427,18 107	34 240,90 103	491,63 1	694,65 2
5	С142-10-2	Вода	м3	335,0895	26,20 8 779	26,20000 8 779	- -	- -
6	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію [472,72 грн/т * 1,2 т]	м3	4,879275	7 977,35 38 924	7 253,67 35 393	567,26 2 768	156,42 763

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,65772	12 987,17	12 500,00	232,52	254,65
					8 542	8 221	153	167
8	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,074844	84 658,11	82 722,77	275,38	1 659,96
					6 336	6 191	21	124
9	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,015806	192 126,07	188 000,00	358,89	3 767,18
					3 037	2 972	6	60
10	C113-1849	З'єднувач з переходом на внутрішнє різблення 20х1/2" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	28,0	57,20	56,00	0,08	1,12
					1 602	1 568	2	31
11	C113-1852	З'єднувач з переходом на внутрішнє різблення 25х3/4" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	78,0	72,50	71,00	0,08	1,42
					5 655	5 538	6	111
12	C113-1853	З'єднувач з переходом на внутрішнє різблення 32х1" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	42,0	210,20	206,00	0,08	4,12
					8 828	8 652	3	173
13	C113-1839	З'єднувач з переходом на зовнішнє різблення 20х1/2" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	204,0	63,32	62,00	0,08	1,24
					12 917	12 648	16	253
14	C113-1842	З'єднувач з переходом на зовнішнє різблення 25х3/4" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	162,0	86,78	85,00	0,08	1,70
					14 058	13 770	13	275
15	C113-1844	З'єднувач з переходом на зовнішнє різблення 40х1 1/4" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	28,0	498,86	489,00	0,08	9,78
					13 968	13 692	2	274
16	C113-1846	З'єднувач з переходом на зовнішнє різблення 63х2" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	28,0	990,50	971,00	0,08	19,42
					27 734	27 188	2	544
17	C113-1843	З'єднувач з переходом на зовнішнє різблення 32х1" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	126,0	243,86	239,00	0,08	4,78
					30 726	30 114	10	602
18	C113-1843	З'єднувач з переходом на зовнішнє різблення 32х1/2" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	42,0	61,89	60,60	0,08	1,21
					2 599	2 545	3	51
19	C113-1845	З'єднувач з переходом на зовнішнє різблення 50х1 1/2" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	56,0	584,54	573,00	0,08	11,46
					32 734	32 088	4	642
20	C113-1851	З'єднувач з переходом на внутрішнє різблення 25х1/2" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	68,0	84,74	83,00	0,08	1,66
					5 762	5 644	5	113
21	C113-1851	З'єднувач з переходом на внутрішнє різблення 32х1/2" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	56,0	128,60	126,00	0,08	2,52
					7 202	7 056	4	141
22	C1630-66	Засувка фланцева Ду 80 мм [349,07 грн/т * 0,034 т]	шт	2,0	7 121,51	6 970,00	11,87	139,64
					14 243	13 940	24	279
23	C113-1877	Компенсатор П-образний з ПП труб d125 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	460,10	451,00	0,08	9,02
					920	902	-	18
24	C113-1877	Компенсатор П-образний з ПП труб d90 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	347,90	341,00	0,08	6,82
					696	682	-	14
25	C113-1578	Компенсатор сильфонний	шт	42,0	188,78	185,00	0,08	3,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		осьовий (вн. р.) 3/4" [756,44 грн/т * 0,0001 т]			7 929	7 770	3	155
26	C113-1578	Компенсатор сильфонний осьовий (вн. р.) 1/2" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	94,0	161,24	158,00	0,08	3,16
					15 157	14 852	8	297
27	C1630-633	Кран зливний зі з'ємним штуцером 1/2" [349,07 грн/т * 0,00029 т]	шт	396,0	199,00	195,00	0,10	3,90
					78 804	77 220	40	1 544
28	C113-1873-1Б	Кран кульовий з "американкою" (з.р-вн.р) 1" [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	42,0	709,99	696,00	0,07	13,92
					29 820	29 232	3	585
29	C113-1873-1А	Кран кульовий з "американкою" (з.р-вн.р) 1/2" [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	16,0	342,79	336,00	0,07	6,72
					5 485	5 376	1	108
30	C113-1873-1А	Кран кульовий з "американкою" (з.р-вн.р) 3/4" [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	78,0	408,07	400,00	0,07	8,00
					31 829	31 200	5	624
31	C113-1873-1Г	Кран кульовий з внутрішнім різбленням 1 1/2" [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	28,0	788,53	773,00	0,07	15,46
					22 079	21 644	2	433
32	C113-1873-1В	Кран кульовий з внутрішнім різбленням 1 1/4" [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	14,0	536,59	526,00	0,07	10,52
					7 512	7 364	1	147
33	C113-1873-1Г	Кран кульовий з внутрішнім різбленням 2" [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	14,0	1 199,59	1 176,00	0,07	23,52
					16 794	16 464	1	329
34	C113-1873-1Б	Кран кульовий з внутрішнім різбленням 1 " [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	42,0	338,71	332,00	0,07	6,64
					14 226	13 944	3	279
35	C1630-1433	Кран кульовий регулювальний з "американкою" d20x1/2" [349,07 грн/т * 0,0013 т]	шт	1 174,0	507,40	497,00	0,45	9,95
					595 688	583 478	528	11 681
36	C1630-115	Кронштейн для радіатора [349,07 грн/т * 0,0009 т]	комплект	2 348,0	72,74	71,00	0,31	1,43
					170 794	166 708	728	3 358
37	C113-1705	Кутник 90° d20x2,8 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	7 000,0	6,71	6,50	0,08	0,13
					46 970	45 500	560	910
38	C113-1706	Кутник 90° d25x3,5 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	190,0	13,34	13,00	0,08	0,26
					2 535	2 470	15	49
39	C113-1705	Кутник d20*90° [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	10,0	6,71	6,50	0,08	0,13
					67	65	1	1
40	C113-1706	Кутник d25*90° [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	110,0	13,34	13,00	0,08	0,26
					1 467	1 430	9	29
41	C113-1707	Кутник d32*90 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	50,0	32,21	31,50	0,08	0,63
					1 611	1 575	4	32
42	C113-1708	Кутник d40*90° [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	40,0	76,99	75,40	0,08	1,51
					3 080	3 016	3	60
43	C113-1710	Кутник d63*90° [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	50,0	174,50	171,00	0,08	3,42
					8 725	8 550	4	171
44	C111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] [679,24 грн/т * 0,00816 т]	10м	0,01045	547,46	531,19	5,54	10,73
					6	6	-	-
45	C113-1293	Муфта з'єднувальна d 110 [756,44 грн/т * 0,003 т]	шт	15,0	280,78	273,00	2,27	5,51
					4 212	4 095	34	83
46	C113-1293-11А	Муфта з'єднувальна d125 [756,44 грн/т * 0,003 т]	шт	25,0	403,18	393,00	2,27	7,91
					10 080	9 825	57	198
47	C113-1278	Муфта з'єднувальна d20 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	3 420,0	6,20	6,00	0,08	0,12
					21 204	20 520	274	410

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	C113-1279	Муфта з'єднувальна d25 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	50,0	10,66	10,30	0,15	0,21
					533	515	7	11
49	C113-1280	Муфта з'єднувальна d32 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	70,0	22,59	22,00	0,15	0,44
					1 581	1 540	10	31
50	C113-1281	Муфта з'єднувальна d40 [756,44 грн/т * 0,0004 т]	шт	20,0	47,23	46,00	0,30	0,93
					945	920	6	19
51	C113-1283	Муфта з'єднувальна d63 [756,44 грн/т * 0,001 т]	шт	40,0	105,84	103,00	0,76	2,08
					4 234	4 120	30	83
52	C113-1292	Муфта з'єднувальна d90 [756,44 грн/т * 0,002 т]	шт	6,0	226,96	221,00	1,51	4,45
					1 362	1 326	9	27
53	C113-1280	Муфта перехідна 32-25 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	30,0	46,05	45,00	0,15	0,90
					1 381	1 350	4	27
54	C113-1278	Муфта перехідна 25-20 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	90,0	22,52	22,00	0,08	0,44
					2 027	1 980	7	40
55	C113-1293	Муфта редукційна d110-63 [756,44 грн/т * 0,003 т]	шт	2,0	728,56	712,00	2,27	14,29
					1 457	1 424	5	29
56	C113-1293	Муфта редукційна d110-90 [756,44 грн/т * 0,003 т]	шт	2,0	760,48	743,30	2,27	14,91
					1 521	1 487	5	30
57	C113-1293-11А	Муфта редукційна d125-110 [756,44 грн/т * 0,003 т]	шт	2,0	1 132,48	1 108,00	2,27	22,21
					2 265	2 216	5	44
58	C113-1293-11Б	Муфта редукційна d140-110 [756,44 грн/т * 0,003 т]	шт	2,0	1 717,96	1 682,00	2,27	33,69
					3 436	3 364	5	67
59	C113-1293-11Б	Муфта редукційна d140-125 [756,44 грн/т * 0,003 т]	шт	2,0	1 864,84	1 826,00	2,27	36,57
					3 730	3 652	5	73
60	C113-1278	Муфта редукційна d25-20 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	15,38	15,00	0,08	0,30
					31	30	-	1
61	C113-1280	Муфта редукційна d32-25 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	18,0	26,67	26,00	0,15	0,52
					480	468	3	9
62	C113-1281	Муфта редукційна d40-25 [756,44 грн/т * 0,0004 т]	шт	12,0	33,46	32,50	0,30	0,66
					402	390	4	8
63	C113-1281	Муфта редукційна d40-32 [756,44 грн/т * 0,0004 т]	шт	2,0	37,43	36,40	0,30	0,73
					75	73	1	1
64	C113-1282	Муфта редукційна d50-32 [756,44 грн/т * 0,0007 т]	шт	48,0	43,99	42,60	0,53	0,86
					2 112	2 045	25	41
65	C113-1282	Муфта редукційна d50-40 [756,44 грн/т * 0,0007 т]	шт	14,0	54,91	53,30	0,53	1,08
					769	746	7	15
66	C113-1283	Муфта редукційна d63-50 [756,44 грн/т * 0,001 т]	шт	16,0	102,88	100,10	0,76	2,02
					1 646	1 602	12	32
67	C113-1292	Муфта редукційна d90-63 [756,44 грн/т * 0,002 т]	шт	6,0	204,52	199,00	1,51	4,01
					1 227	1 194	9	24
68	C111-1668	Оліфа натуральна [472,72 грн/т * 0,00115 т]	кг	10,13724	107,08	104,44	0,54	2,10
					1 085	1 059	5	21
69	C1545-159	Очіс льняний [349,07 грн/т * 1,16 т]	т	0,010996575	67 846,35	66 111,11	404,92	1 330,32
					746	727	4	15
70	C1546-54	Пароніт [472,72 грн/т * 1,1 т]	т	0,00032	82 272,06	80 138,89	519,99	1 613,18
					26	26	-	1
71	C1630-1432	Повітровідвідник ручний 1/2" [349,07 грн/т * 0,0007 т]	шт	587,0	80,82	79,00	0,24	1,58
					47 441	46 373	141	927
72	C113-1887	Пробка радіаторна 1" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	587,0	32,72	32,00	0,08	0,64
					19 207	18 784	47	376
73	C130-558	Радіатор біметалевий секційний глибиною 80 мм Альтермо (або аналог) [349,07 грн/т * 0,0003 т]	секц.	4 855,0	469,30	460,00	0,10	9,20
					2 278 452	2 233 300	486	44 666
74	C1425-11683	Розчин готовий кладковий	м3	0,05445	2 656,72	1 852,45	752,18	52,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		важкий цементний, марка М100 [341,90 грн/т * 2,2 т]			145	101	41	3
75	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм [314,82 грн/т * 1,0 т]	т	3,176235	65 212,90	63 619,40	314,82	1 278,68
					207 131	202 070	1 000	4 061
76	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	8,12448	2 682,60	2 630,00	-	52,60
					21 795	21 367	-	427
77	C113-2150	Термоізолятор трубний 6 мм d 64 [437,03 грн/т * 0,0001 т]	м	200,0	37,98	37,20	0,04	0,74
					7 596	7 440	8	148
78	C113-2150	Термоізолятор трубний 6 мм d102 [437,03 грн/т * 0,0001 т]	м	55,0	97,96	96,00	0,04	1,92
					5 388	5 280	2	106
79	C113-2150	Термоізолятор трубний 6 мм d114 [437,03 грн/т * 0,0001 т]	м	105,0	122,03	119,60	0,04	2,39
					12 813	12 558	4	251
80	C113-2150	Термоізолятор трубний 6 мм d125 [437,03 грн/т * 0,0001 т]	м	55,0	145,90	143,00	0,04	2,86
					8 025	7 865	2	157
81	C113-2150	Термоізолятор трубний 6 мм d140 [437,03 грн/т * 0,0001 т]	м	100,0	170,28	166,90	0,04	3,34
					17 028	16 690	4	334
82	C113-2147	Термоізолятор трубний 6 мм d22 [437,03 грн/т * 0,0001 т]	м	25 160,0	7,79	7,60	0,04	0,15
					195 996	191 216	1 006	3 774
83	C113-2148	Термоізолятор трубний 6 мм d28 [437,03 грн/т * 0,0001 т]	м	1 785,0	10,75	10,50	0,04	0,21
					19 189	18 743	71	375
84	C113-2149	Термоізолятор трубний 6 мм d35 [437,03 грн/т * 0,0001 т]	м	705,0	13,71	13,40	0,04	0,27
					9 666	9 447	28	190
85	C113-2150	Термоізолятор трубний 6 мм d42 [437,03 грн/т * 0,0001 т]	м	140,0	17,38	17,00	0,04	0,34
					2 433	2 380	6	48
86	C113-2150	Термоізолятор трубний 6 мм d54 [437,03 грн/т * 0,0001 т]	м	165,0	31,05	30,40	0,04	0,61
					5 123	5 016	7	101
87	C113-1039	Трійник рівнопрохідний d20 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	1 960,0	11,37	11,00	0,15	0,22
					22 285	21 560	294	431
88	C113-1041	Трійник рівнопрохідний d32 [756,44 грн/т * 0,00042 т]	шт	16,0	44,19	43,00	0,32	0,87
					707	688	5	14
89	C113-1043	Трійник рівнопрохідний d50 [756,44 грн/т * 0,001 т]	шт	40,0	135,42	132,00	0,76	2,66
					5 417	5 280	30	106
90	C113-1044	Трійник рівнопрохідний d63 [756,44 грн/т * 0,0016 т]	шт	2,0	243,99	238,00	1,21	4,78
					488	476	2	10
91	C113-1760	Трійник редукційний d110-63- 110 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	6,0	1 636,31	1 604,00	0,23	32,08
					9 818	9 624	1	192
92	C113-1761	Трійник редукційний d140-75- 140 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	4,0	2 780,75	2 726,00	0,23	54,52
					11 123	10 904	1	218
93	C113-1746	Трійник редукційний d25-20-20 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	174,0	19,46	19,00	0,08	0,38
					3 386	3 306	14	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	C113-1746	Трійник редукційний d25-20-25 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	480,0	21,50	21,00	0,08	0,42
					10 320	10 080	38	202
95	C113-1747	Трійник редукційний d32-20-32 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	20,0	33,74	33,00	0,08	0,66
					675	660	2	13
96	C113-1748	Трійник редукційний d32-25-32 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	36,80	36,00	0,08	0,72
					74	72	-	1
97	C113-1749	Трійник редукційний d40-20-40 [756,44 грн/т * 0,00015 т]	шт	2,0	49,07	48,00	0,11	0,96
					98	96	-	2
98	C113-1750	Трійник редукційний d40-25-40 [756,44 грн/т * 0,00015 т]	шт	2,0	70,49	69,00	0,11	1,38
					141	138	-	3
99	C113-1751	Трійник редукційний d40-32-40 [756,44 грн/т * 0,00015 т]	шт	30,0	72,53	71,00	0,11	1,42
					2 176	2 130	3	43
100	C113-1759	Трійник редукційний d90-63-90 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	2,0	1 179,35	1 156,00	0,23	23,12
					2 359	2 312	-	46
101	C113-1747	Трійник редукційний d32-20-20 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	22,0	29,66	29,00	0,08	0,58
					653	638	2	13
102	C113-1748	Трійник редукційний d32-25-25 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	30,0	34,76	34,00	0,08	0,68
					1 043	1 020	2	20
103	C113-1703	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d110x12,3 [756,44 грн/т * 0,002 т]	м	105,0	1 876,30	1 838,00	1,51	36,79
					197 011	192 990	159	3 863
104	C113-1703	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d125x14 [756,44 грн/т * 0,002 т]	м	55,0	2 508,70	2 458,00	1,51	49,19
					137 978	135 190	83	2 705
105	C113-1703	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d140x16,2 [756,44 грн/т * 0,002 т]	м	100,0	3 140,08	3 077,00	1,51	61,57
					314 008	307 700	151	6 157
106	C113-1697	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d20x2,8 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	25 160,0	82,70	81,00	0,08	1,62
					2 080 732	2 037 960	2 013	40 759
107	C113-1698	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d25x3,5 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	м	1 785,0	125,61	123,00	0,15	2,46
					224 214	219 555	268	4 391
108	C113-1699	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d2x4,4 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	м	445,0	198,11	194,00	0,23	3,88
					88 159	86 330	102	1 727
109	C113-1699	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d32x4,4 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	м	260,0	198,11	194,00	0,23	3,88
					51 509	50 440	60	1 009
110	C113-1700	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d40x5,6 [756,44 грн/т * 0,0005 т]	м	140,0	312,51	306,00	0,38	6,13
					43 751	42 840	53	858
111	C113-1701	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d50x6,9 [756,44 грн/т * 0,0008 т]	м	165,0	435,14	426,00	0,61	8,53
					71 798	70 290	101	1 407
112	C113-1702	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d63x10,5 [756,44 грн/т * 0,0015 т]	м	200,0	703,93	689,00	1,13	13,80
					140 786	137 800	226	2 760
113	C113-1703	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d90x10,1 [756,44 грн/т * 0,002 т]	м	55,0	1 244,92	1 219,00	1,51	24,41
					68 471	67 045	83	1 343

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	C113-58	Труба сталева водогазопровідна Ду 100 мм [275,38 грн/т * 0,0124 т]	м	45,0	782,23	773,00	3,41	5,82
					35 200	34 785	153	262
115	C113-59	Труба сталева водогазопровідна Ду 125 мм [275,38 грн/т * 0,0153 т]	м	10,0	922,07	911,00	4,21	6,86
					9 221	9 110	42	69
116	C113-56	Труба сталева водогазопровідна Ду 80 мм [275,38 грн/т * 0,00843 т]	м	160,0	624,97	618,00	2,32	4,65
					99 995	98 880	371	744
117	C111-1292	Уайт-спірит [472,72 грн/т * 1,35 т]	т	0,0001305	59 221,60	57 422,22	638,17	1 161,21
					8	7	-	-
118	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,02024535	46 813,74	45 371,10	524,72	917,92
					948	919	11	19
119	C113-1810	Футорка радіаторна 1"х1/2" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	1 761,0	65,28	63,92	0,08	1,28
					114 958	112 563	141	2 254
120	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,09828	1 305 910,32	1 280 000,00	304,24	25 606,08
					128 345	125 798	30	2 517
121	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,03277125	63 659,15	62 058,33	352,60	1 248,22
					2 086	2 034	12	41
		Разом:	грн.	-	8 172 778	8 000 714	13 893	158 172
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	56 267,46	5 138 226	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	205 812	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	8 209 049	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	1 265,4863	61,48	77 801,0759		
		Дизельне паливо	кг	98,6972	56,48	5 574,5380		
		Електроенергія	квт.г.	3 437,8868	4,9416	16 988,7582		
		Мастильні матеріали	кг	69,3566	184,55	12 800,1159		
		Гідравлічна рідина	кг	129,390	186,09	24 078,1296		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 червня 2023 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-003
на Ремонт системи водопостачання та каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	12 066,06	84,35	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,50	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	3,84	89,58	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,00	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	139,50	89,4337	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,00	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	15,96	99,1855	-	-	-
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	1 340,56	139,0352	-	-	-
9		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	13 565,92	89,8293	-	-	-
10		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,50	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	31,29588	302,40	-	-	-
					9 464	-	-	-
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	10,02432	376,24	-	-	-
					3 772	-	-	-
3	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш-г	48,71055	152,14	-	-	-
					7 411	-	-	-
4	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві	маш-г	0,40402138	492,83	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-128	дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш-г	0,33879	199			
		Крани баштові, вантажопідйомність 5 т			303,74			
6	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,12	103			
					694,18			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,25392	83			
					673,31			
8	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	4,348608	171			
					659,82			
9	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш-г	5,2272	2 869			
					573,39			
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	0,9072	2 997			
					398,90			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	15,70332	362			
					119,65			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	119,439	1 879			
					40,25			
13	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш-г	20,8104	4 807			
					15,62			
14	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	38,8205	325			
					293,96			
		Разом:	грн.	-	45 854	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	155,20032				
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	134,07312				
3	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-г	309,444				
4	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш-г	16,422				
5	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	1 389,96096				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	6 228	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм [349,07 грн/т * 1,12 т]	т	0,01392	77 838,04	75 920,84	390,96	1 526,24
					1 084	1 057	5	21
2	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	2,60568	12 987,17	12 500,00	232,52	254,65
					33 840	32 571	606	664
3	5	Будівельне сміття	т	26,1176	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	C113-1466	Відведення 110/45 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	389,0	- 136,91	- 134,00	- 0,23	- 2,68
5	C113-1466-1	Відведення 110/90 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	7,0	53 258 142,01	52 126 139,00	89 0,23	1 043 2,78
6	C113-1873-1Б	Відводчик повітря автоматичний d15 [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	35,0	994 377,47	973 370,00	2 0,07	19 7,40
7	C111-254	Вапно хлорне, марка А [472,72 грн/т * 1,04 т]	т	0,0006258	13 211 35 427,18	12 950 34 240,90	2 491,63	259 694,65
8	C142-10-2	Вода	м3	100,52464	22 26,20	21 26,20000	- -	- -
9	C130-1156	Воронка водостічна d110 із затискним елементом і листяловловачем, з електрообігрівом [349,07 грн/т * 0,0016 т]	шт	7,0	2 634 7 646,49	2 634 7 496,00	- 0,56	- 149,93
10	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00012	53 525 72 048,65	52 472 70 283,33	4 352,60	1 050 1 412,72
11	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм [349,07 грн/т * 0,00017 т]	шт	14,0	9 46,98	8 46,00	- 0,06	- 0,92
12	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,40824	658 12 987,17	644 12 500,00	1 232,52	13 254,65
13	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,040824	5 302 84 658,11	5 103 82 722,77	95 275,38	104 1 659,96
14	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,01901736	3 456 192 126,07	3 377 188 000,00	11 358,89	68 3 767,18
15	C113-1489	Заглушка 110 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	42,0	3 654 39,86	3 575 39,00	7 0,08	72 0,78
16	C1630-67	Засувка d100 PN=1,0 МПА чавунна фланцева у комплекті з відповідними фланцями [349,07 грн/т * 0,046 т]	шт	3,0	1 674 5 779,38	1 638 5 650,00	3 16,06	33 113,32
17	C1630-67	Засувка d80 PN=1,0 МПА чавунна фланцева у комплекті з відповідними фланцями [349,07 грн/т * 0,046 т]	шт	1,0	17 338 5 677,38	16 950 5 550,00	48 16,06	340 111,32
18	C1630-547	Клапан зворотній d100 чавунний фланцевий у комплекті з відповідними фланцями [349,07 грн/т * 0,059 т]	шт	1,0	5 677 7 008,01	5 550 6 850,00	16 20,60	111 137,41
19	C111-1708	Клоччя просочене [472,72 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,42	7 008 111,04	6 850 108,33	21 0,53	137 2,18
20	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] [349,07 грн/т * 0,00112 т]	кг	7,1	47 124,49	45 121,66	- 0,39	1 2,44
21	C113-1873-1Б	Кран балансувальний d25	шт	35,0	884 973,15	864 954,00	3 0,07	17 19,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	C113-1873-1A	[679,24 грн/т * 0,0001 т] Кран для спуску води d15 [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	70,0	34 060 314,23	33 390 308,00	2 0,07	668 6,16
23	C1630-26	Кран кульовий DN25 [349,07 грн/т * 0,0003 т]	шт	7,0	21 996 438,70	21 560 430,00	5 0,10	431 8,60
24	C113-1873-1B	Кран кульовий муфтовий d15 [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	1 039,0	3 071 163,27	3 010 160,00	1 0,07	60 3,20
25	C113-1873-1A	Кран кульовий муфтовий d20 [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	14,0	169 638 391,75	166 240 384,00	73 0,07	3 325 7,68
26	C113-1873-1B	Кран кульовий муфтовий d25 [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	35,0	5 485 550,87	5 376 540,00	1 0,07	108 10,80
27	C113-1873-1B	Кран кульовий муфтовий d32 [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	28,0	19 280 652,87	18 900 640,00	2 0,07	378 12,80
28	C113-1873-1Г	Кран кульовий муфтовий d40 [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	28,0	18 280 920,11	17 920 902,00	2 0,07	358 18,04
29	C113-1873-1A	Кран спускний з заглушкою d15 [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	25 763 459,07	25 256 450,00	2 0,07	505 9,00
30	C1630-984	Лічильник MWN-40-NK [349,07 грн/т * 0,0171 т]	шт	1,0	459 10 073,49	450 9 870,00	- 5,97	9 197,52
31	C113-1293-11A	Муфта компресійна d110x4" [756,44 грн/т * 0,003 т]	шт	1,0	10 073 1 205,92	9 870 1 180,00	6 2,27	198 23,65
32	C113-1293-11A	Муфта МПЗ d110x4" [756,44 грн/т * 0,003 т]	шт	1,0	1 206 1 858,72	1 180 1 820,00	2 2,27	24 36,45
33	C113-1285	Муфта протипожежна d110 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	350,0	1 859 693,83	1 820 680,00	2 0,23	36 13,60
34	C113-1278	Муфта протипожежна для труб діам. 25 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	413,0	242 841 168,38	238 000 165,00	81 0,08	4 760 3,30
35	C113-1280	Муфта протипожежна для труб діам. 32 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	252,0	69 541 179,67	68 145 176,00	33 0,15	1 363 3,52
36	C113-1281	Муфта протипожежна для труб діам. 40 [756,44 грн/т * 0,0004 т]	шт	84,0	45 277 185,95	44 352 182,00	38 0,30	887 3,65
37	C113-1282	Муфта протипожежна для труб діам. 50 [756,44 грн/т * 0,0007 т]	шт	28,0	15 620 192,30	15 288 188,00	25 0,53	307 3,77
38	C111-1668	Оліфа натуральна [472,72 грн/т * 0,00115 т]	кг	0,07	5 384 107,08	5 264 104,44	15 0,54	106 2,10
39	C113-2105	Опора нерухома поліпропіленова d110 (кріплення) [756,44 грн/т * 0,0004 т]	шт	3,0	7 23,77	7 23,00	- 0,30	- 0,47
40	C113-2105	Опора нерухома поліпропіленова d25 (кріплення) [756,44 грн/т * 0,0004 т]	шт	777,0	71 6,43	69 6,00	1 0,30	1 0,13
41	C113-2105	Опора нерухома поліпропіленова d32 (кріплення) [756,44 грн/т * 0,0004 т]	шт	3,0	4 996 7,45	4 662 7,00	233 0,30	101 0,15
42	C113-2105	Опора нерухома поліпропіленова d40 (кріплення) [756,44 грн/т * 0,0004 т]	шт	6,0	22 8,47	21 8,00	1 0,30	- 0,17
43	C113-2105	Опора нерухома	шт	6,0	51 11,53	48 11,00	2 0,30	1 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		поліпропіленова d50 (кріплення) [756,44 грн/т * 0,0004 т]			69	66	2	1
44	C113-2105	Опора нерухома поліпропіленова d63 (кріплення) [756,44 грн/т * 0,0004 т]	шт	9,0	14,59	14,00	0,30	0,29
					131	126	3	3
45	C113-2105	Опора нерухома поліпропіленова d75 (кріплення) [756,44 грн/т * 0,0004 т]	шт	6,0	17,65	17,00	0,30	0,35
					106	102	2	2
46	C113-2105	Опора нерухома поліпропіленова d90 (кріплення) [756,44 грн/т * 0,0004 т]	шт	3,0	20,71	20,00	0,30	0,41
					62	60	1	1
47	C1545-159	Очіс льняний [349,07 грн/т * 1,16 т]	т	0,0001765	67 846,35	66 111,11	404,92	1 330,32
					12	12	-	-
48	C1546-54	Пароніт [472,72 грн/т * 1,1 т]	т	0,00096	82 272,06	80 138,89	519,99	1 613,18
					79	77	-	2
49	C113-1484	Патрубок компенсаційний d110 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	шт	7,0	182,81	179,00	0,23	3,58
					1 280	1 253	2	25
50	C113-1228	Перехід 100х50 [756,44 грн/т * 0,0009 т]	шт	2,0	409,71	401,00	0,68	8,03
					819	802	1	16
51	C113-1221	Перехід 50х40 [756,44 грн/т * 0,0004 т]	шт	2,0	89,05	87,00	0,30	1,75
					178	174	1	4
52	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671 [349,07 грн/т * 0,00011 т]	100шт	0,0408	81,64	80,00	0,04	1,60
					3	3	-	-
53	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована] [314,82 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,15	201,86	197,50	0,40	3,96
					30	30	-	1
54	C113-1478	Ревізія 110 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	119,0	275,55	270,00	0,15	5,40
					32 790	32 130	18	643
55	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,030672	3 207,06	2 392,00	752,18	62,88
					98	73	23	2
56	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0001	2 993,88	2 183,00	752,18	58,70
					-	-	-	-
57	C130-1186	Рукав поливальний DN25 П(VII)- 10-25-38-У гумовий напірний із текстильним каркасом [349,07 грн/т * 0,0015 т]	м	140,0	347,33	340,00	0,52	6,81
					48 626	47 600	73	953
58	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм [314,82 грн/т * 1,0 т]	т	0,244473	65 212,90	63 619,40	314,82	1 278,68
					15 943	15 553	77	313
59	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4,71744	2 682,60	2 630,00	-	52,60
					12 655	12 407	-	248
60	C113-2150	Термоізолятор трубний для труб d110 [437,03 грн/т * 0,0001 т]	м	45,0	122,03	119,60	0,04	2,39
					5 491	5 382	2	108
61	C113-2148	Термоізолятор трубний для	м	1 145,0	10,75	10,50	0,04	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	C113-2149	труб d25 [437,03 грн/т * 0,0001 т]	м	445,0	12 309	12 023	46	240
		Термоізолятор трубний для труб d32 [437,03 грн/т * 0,0001 т]			13,71	13,40	0,04	0,27
63	C113-2150	Термоізолятор трубний для труб d40 [437,03 грн/т * 0,0001 т]	м	260,0	6 101	5 963	18	120
		Термоізолятор трубний для труб d50 [437,03 грн/т * 0,0001 т]			17,38	17,00	0,04	0,34
64	C113-2150	Термоізолятор трубний для труб d63 [437,03 грн/т * 0,0001 т]	м	88,0	4 519	4 420	10	88
		Термоізолятор трубний для труб d75 [437,03 грн/т * 0,0001 т]			31,05	30,40	0,04	0,61
65	C113-2150	Термоізолятор трубний для труб d90 [437,03 грн/т * 0,0001 т]	м	83,0	2 732	2 675	4	54
		Термоізолятор трубний для труб d110 [437,03 грн/т * 0,0001 т]			37,98	37,20	0,04	0,74
66	C113-2150	Термоізолятор трубний для труб d125 [437,03 грн/т * 0,0001 т]	м	72,0	3 152	3 088	3	61
		Термоізолятор трубний для труб d150 [437,03 грн/т * 0,0001 т]			50,02	49,00	0,04	0,98
67	C113-2150	Термоізолятор трубний для труб d200 [437,03 грн/т * 0,0001 т]	м	30,0	3 601	3 528	3	71
		Термоізолятор трубний для труб d250 [437,03 грн/т * 0,0001 т]			97,96	96,00	0,04	1,92
68	C113-2257	Трійники 45 град. 110х110х110 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	245,0	2 939	2 880	1	58
		Трійники 90 град. 110х110х110 [756,44 грн/т * 0,0001 т]			187,76	184,00	0,08	3,68
69	C113-2266	Труба поліпропіленова діам. 90 [756,44 грн/т * 0,002 т]	м	55,0	46 001	45 080	20	902
		Труба поліпропіленова діам. 110 [756,44 грн/т * 0,002 т]			187,76	184,00	0,08	3,68
70	C113-1703	Труба поліпропіленова діам. 20 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	270,0	2 629	2 576	1	52
		Труба поліпропіленова діам. 25 [756,44 грн/т * 0,0002 т]			1 041,94	1 020,00	1,51	20,43
71	C113-1703	Труба поліпропіленова діам. 32 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	м	760,0	57 307	56 100	83	1 124
		Труба поліпропіленова діам. 40 [756,44 грн/т * 0,0005 т]			1 631,50	1 598,00	1,51	31,99
72	C113-1697	Труба поліпропіленова діам. 50 [756,44 грн/т * 0,0008 т]	м	353,0	146 835	143 820	136	2 879
		Труба поліпропіленова діам. 63 [756,44 грн/т * 0,0015 т]			53,12	52,00	0,08	1,04
73	C113-1698	Труба поліпропіленова діам. 75 [756,44 грн/т * 0,002 т]	м	97,0	14 342	14 040	22	281
		Труба поліпропіленова діам. 90 [756,44 грн/т * 0,002 т]			96,03	94,00	0,15	1,88
74	C113-1700	Труба поліпропіленова діам. 110 [756,44 грн/т * 0,002 т]	м	340,0	120 998	118 440	189	2 369
		Труба поліпропіленова діам. 125 [756,44 грн/т * 0,002 т]			238,05	233,00	0,38	4,67
75	C113-1701	Труба поліпропіленова діам. 150 [756,44 грн/т * 0,0042 т]	м	44,8	80 937	79 220	129	1 588
		Труба поліпропіленова діам. 200 [756,44 грн/т * 0,0042 т]			370,88	363,00	0,61	7,27
76	C113-1703	Труба поліпропіленова діам. 250 [756,44 грн/т * 0,0042 т]	м	1 145,0	130 921	128 139	215	2 566
		Труба поліпропіленова діам. 300 [756,44 грн/т * 0,0042 т]			304,48	297,00	1,51	5,97
77	C113-1699	Труба поліпропіленова діам. 32 [756,44 грн/т * 0,0003 т]	м	760,0	29 535	28 809	146	579
		Труба поліпропіленова діам. 40 [756,44 грн/т * 0,0003 т]			166,49	163,00	0,23	3,26
78	C113-1702	Труба поліпропіленова діам. 50 [756,44 грн/т * 0,0008 т]	м	353,0	126 532	123 880	175	2 478
		Труба поліпропіленова діам. 63 [756,44 грн/т * 0,0015 т]			593,77	581,00	1,13	11,64
79	C113-54	Труба поліпропіленова діам. 75 [756,44 грн/т * 0,002 т]	м	97,0	78 971	77 273	150	1 548
		Труба поліпропіленова діам. 90 [756,44 грн/т * 0,002 т]			213,94	211,00	1,35	1,59
80	C113-56	Труба поліпропіленова діам. 110 [756,44 грн/т * 0,002 т]	м	340,0	57 079	56 295	360	424
		Труба поліпропіленова діам. 125 [756,44 грн/т * 0,002 т]			509,06	502,95	2,32	3,79
81	C113-1439-1	Труба поліпропіленова діам. 150 [756,44 грн/т * 0,0042 т]	м	1 145,0	22 806	22 532	104	170
		Труба поліпропіленова діам. 200 [756,44 грн/т * 0,0042 т]			301,51	295,00	0,60	5,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		каналізаційна шумопоглинаюча [756,44 грн/т * 0,00079 т]			345 229	337 775	687	6 767
82	C113-1439-1	Труби d110поліпропіленова каналізаційна шумопоглинаюча у трубній ізоляції [756,44 грн/т * 0,00079 т]	м	85,0	464,71	455,00	0,60	9,11
					39 500	38 675	51	774
83	C1630-109	Фільтр сітчастий RBM d100 чавунний фланцевий у комплекті з відповідними фланцями [349,07 грн/т * 0,046 т]	шт	1,0	6 789,18	6 640,00	16,06	133,12
					6 789	6 640	16	133
84	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,000638	46 813,74	45 371,10	524,72	917,92
					30	29	-	1
85	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм [349,07 грн/т * 0,00396 т]	шт	2,0	573,79	561,16	1,38	11,25
					1 148	1 122	3	23
86	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,05544	130 870,32	128 000,00	304,24	2 566,08
					7 255	7 096	17	142
		Разом:	грн.	-	2 367 828	2 318 205	4 234	45 389
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	13 565,92	1 218 617	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	45 854	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	2 374 056	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	130,3503	61,48	8 013,8285		
		Дизельне паливо	кг	36,3291	56,48	2 051,8581		
		Електроенергія	квт.г.	1 380,5657	4,9416	6 822,3214		
		Мастильні матеріали	кг	13,542	184,55	2 499,0194		
		Гідравлічна рідина	кг	15,5444	186,09	2 892,6464		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 червня 2023 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-004
на Ремонт мережі електропостачання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	1,49	72,48	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,00	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	8 009,06	81,14	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,20	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	32,43	94,2954	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,30	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	0,38	97,3684	-	-	-
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	780,26	139,0255	-	-	-
9		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	8 823,62	86,3102	-	-	-
10		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,20	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	2,210196	302,40	-	-	-
					668			
2	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	2,210196	694,18	-	-	-
					1 534			
3	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	22,70691	119,65	-	-	-
					2 717			
4	КБМ233-330	Прес гідравлічний з	маш-г	19,3536	5,39	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		електроприводом			104			
5	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	48,125208	40,25	-	-	-
					1 937			
6	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,9144	293,96	-	-	-
					269			
		Разом:	грн.	-	7 230	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш-г	0,2484				
2	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш-г	1,7712				
3	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш-г	0,756				
4	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	538,66368				
5	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш-г	1,608				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	1 135	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	C1545-4	Бірка маркувальна [349,07 грн/т * 0,00032 т]	100шт	2,6345	165,86	162,50	0,11	3,25
					437	428	-	9
2	C113-2122	Болт М8х35 з гайкою і шайбами [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	23,13	22,60	0,08	0,45
					23	23	-	-
3	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,012427	158 890,62	155 470,88	304,24	3 115,50
					1 975	1 932	4	39
4	5	Будівельне сміття	т	0,9144	-	-	-	-
					-	-	-	-
5	C142-10-2	Вода	м3	0,0642	26,20	26,20000	-	-
					2	2	-	-
6	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,1284	5 598,33	5 011,11	477,45	109,77
					719	643	61	14
7	C111-1301	Гнучка гофрована труба із моліаміду d40 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	200,0	244,88	240,00	0,08	4,80
					48 976	48 000	16	960
8	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,01472	48 691,80	47 461,68	275,38	954,74
					717	699	4	14
9	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	0,369	255,35	250,03	0,31	5,01
					94	92	-	2
10	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,00567	192 126,07	188 000,00	358,89	3 767,18
					1 089	1 066	2	21
11	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,00695	192 126,07	188 000,00	358,89	3 767,18
					1 335	1 307	2	26
12	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,000505	192 126,07	188 000,00	358,89	3 767,18
					97	95	-	2
13	C154-62	Кабель зв'язку екрановий, кручена пара 4х2х0,51 [349,07 грн/т * 0,155 т]	1000м	0,015	17 216,69	16 825,00	54,11	337,58
					258	252	1	5
14	C153-45	Кабель силовий з ізоляцією та	1000м	1,01	30 420,04	29 766,67	56,90	596,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		зовнішньою оболонкою х ПВХ-пластикату зниженої пожеженебезпеки, з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 [349,07 грн/т * 0,163 т]			30 724	30 064	57	602
15	C153-31	Кабель силовий з ізоляцією та зовнішньою оболонкою х ПВХ-пластикату зниженої пожеженебезпеки, з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм2 [349,07 грн/т * 0,269 т]	1000м	2,13	46 131,77	45 133,33	93,90	904,54
					98 261	96 134	200	1 927
16	C153-63	Кабель силовий з ізоляцією та зовнішньою оболонкою х ПВХ-пластикату зниженої пожеженебезпеки, з мідними жилами перерізом 4х95 мм2 [349,07 грн/т * 0,418 т]	1000м	0,028	308 741,32	302 541,66	145,91	6 053,75
					8 645	8 471	4	170
17	C153-61	Кабель силовий з ізоляцією та зовнішньою оболонкою х ПВХ-пластикату зниженої пожеженебезпеки, з мідними жилами перерізом 5х16 мм2 [349,07 грн/т * 0,339 т]	1000м	26,0	388 094,69	380 366,66	118,33	7 609,70
					10 090 462	9 889 533	3 077	197 852
18	C1546-20	Клей БМК5 [472,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	1,1	378,07	370,16	0,50	7,41
					416	407	1	8
19	C1545-70	Кнопка К227 [349,07 грн/т * 0,00055 т]	100шт	0,378	32,30	31,48	0,19	0,63
					12	12	-	-
20	C1113-79	Лак БТ-577 [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,07366	54 837,55	53 166,67	595,63	1 075,25
					4 039	3 916	44	79
21	C111-1302	Лоток перфорований з кришкою 100х50 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	м	183,0	183,75	180,00	0,15	3,60
					33 626	32 940	27	659
22	C111-1302	Лоток перфорований з кришкою 300х50 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	м	6,0	326,55	320,00	0,15	6,40
					1 959	1 920	1	38
23	C1545-143	Наконечник кабельний для мідного кабелю і проводу перерізом 16 мм2 [349,07 грн/т * 0,00035 т]	100шт	0,7	591,72	580,00	0,12	11,60
					414	406	-	8
24	C1545-144	Наконечник кабельний для мідного кабелю і проводу перерізом 50 мм2 [349,07 грн/т * 0,00036 т]	100шт	0,32	2 346,13	2 300,00	0,13	46,00
					751	736	-	15
25	C1545-143	Наконечник кабельний для мідного кабелю і проводу перерізом 6 мм2 [349,07 грн/т * 0,00005 т]	100шт	0,02	275,42	270,00	0,02	5,40
					6	5	-	-
26	C1545-145	Наконечник кабельний для мідного кабелю і проводу перерізом 95 мм2 [349,07 грн/т * 0,00045 т]	100шт	0,32	7 282,96	7 140,00	0,16	142,80
					2 331	2 285	-	46
27	C1546-57	Паста кварцевазелинова [472,72 грн/т * 0,00115 т]	кг	0,101	127,13	124,10	0,54	2,49
					13	13	-	-
28	C1545-161	Патрони Д або К довгі [349,07 грн/т * 0,0033 т]	100шт	0,164	266,15	259,78	1,15	5,22
					44	43	-	1
29	C1545-169	Перемикач заземлювальна [349,07 грн/т * 0,00066 т]	шт	130,0	138,60	135,65	0,23	2,72
					18 018	17 635	30	354
30	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,567	912,59	894,51	0,19	17,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Бензин	кг	5,2603	61,48		323,3959	
		Дизельне паливо	кг	12,5981	56,48		711,5505	
		Електроенергія	квт.г.	495,2522	4,9416		2 447,2873	
		Мастильні матеріали	кг	4,008	184,55		739,6391	
		Гідравлічна рідина	кг	0,3315	186,09		61,6866	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 червня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-005
на Ремонт ліфтів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	222,32	94,21	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,30	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	411,95	89,74	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,00	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	15,68	104,9107	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,10	-	-	-	-
7	28	Витрати труда пусконаладжувального персонала	люд.год.	6 485,50	120,4004	-	-	-
8	27	Витрати труда робітників (ремонт ліфтів)	люд.год.	3 821,98	76,43	-	-	-
9		Середній розряд робіт, що виконуються по ремонту ліфтів	розряд	4,03	-	-	-	-
10		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	991,76	139,0619	-	-	-
11		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	11 949,19	106,3208	-	-	-
12		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	4,00	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	1,13022	302,40	-	-	-
					342	-	-	-
2	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-г	6,87456	344,00	-	-	-
					2 365	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	1,13022	694,18	-	-	-
					785			
4	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	4,94802	659,82	-	-	-
					3 265			
5	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-г	0,9546012	176,22	-	-	-
					168			
6	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	3,63846	119,65	-	-	-
					435			
7	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	2,85936	40,25	-	-	-
					115			
		Разом:	грн.	-	7 475	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	4,62924				
2	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	1,42968				
3	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	17,132942				
4	КБМ270-119	Шурупверти	маш-г	32,097813				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	89	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	ЛМ-137	Ізоляційна стрічка [443,22 грн/т * 0,00021 т]	шт	7,0	55,17	54,00	0,09	1,08
					386	378	1	8
2	С113-2122	Болт М8х30 4,8 цб.підг DIN603	шт	1 260,0	6,02	5,90	-	0,12
					7 585	7 434	-	151
3	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,0063	158 890,62	155 470,88	304,24	3 115,50
					1 001	979	2	20
4	С121-332	Вікно готове глухе меллопластикове 1500*900 мм	шт	7,0	5 642,00	5 600,00	-	42,00
					39 494	39 200	-	294
5	С1547-6	Вимикач зовн.встан. 1кл прхідний [349,07 грн/т * 0,00046 т]	шт	14,0	153,16	150,00	0,16	3,00
					2 144	2 100	2	42
6	С111-1788	ДБМ 6Х40 (потай)(100шт/уп) дюбель [314,82 грн/т * 0,00168 т]	100 шт	7,0	51,95	50,40	0,53	1,02
					364	353	4	7
7	С121-332	Двері МП 1890*790 мм [369,42 грн/т * 0,08 т]	шт	7,0	12 422,02	12 300,00	29,55	92,47
					86 954	86 100	207	647
8	С111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,91	108,12	106,00	-	2,12
					98	96	-	2
9	С111-1513	Електрод АНО-21 d4 [314,82 грн/т * 0,00114 т]	кг	0,7	108,49	106,00	0,36	2,13
					76	74	-	1
10	С111-1513	Електрод АНО-21 d4 5кг	пак	1,71	438,60	430,00	-	8,60
					750	735	-	15
11	С111-1909	Канат тяговий d 10,5 мм [271,64 грн/т * 0,00038 т]	м	693,0	97,00	95,00	0,10	1,90
					67 221	65 835	69	1 317
12	С111-308	Канати обмежувача швидкості d 7,8 мм [314,82 грн/т * 0,00022 т]	м	420,0	76,57	75,00	0,07	1,50
					32 159	31 500	29	630
13	С1545-317	Контрролік ДШ [349,07 грн/т * 0,00073 т]	шт	252,0	97,16	95,00	0,25	1,91
					24 484	23 940	63	481
14	С111-1904	Кріпильні анкери [271,64 грн/т * 0,00005 т]	шт	56,0	48,97	48,00	0,01	0,96
					2 742	2 688	1	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	11 949,19	1 270 447	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	7 475	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	1 641 318	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	64,9253	61,48	3 991,5956		
		Дизельне паливо	кг	6,4423	56,48	363,8630		
		Електроенергія	квт.г.	35,5373	4,9416	175,5975		
		Мастильні матеріали	кг	3,8578	184,55	711,9374		
		Гідравлічна рідина	кг	0,1695	186,09	31,5444		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 червня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м.
Харків

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ УСТАТКУВАННЯ

до локального кошторису № 02-001-003
на Ремонт системи водопостачання та каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Устаткування								
1	1715-8002	Модем GPRS Rapid MS/AP2-S	шт	1,0	8 792,22	8 460,00	253,80	78,42
2	290116-24101	Передавач імпульсів AT-MBUS-NE-01	шт	1,0	8 792	8 460	254	78
					3 242,52	3 120,00	93,60	28,92
					3 243	3 120	94	29
		Разом:	грн.	-	12 035	11 580	347	107

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 червня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ УСТАТКУВАННЯ

до локального кошторису № 02-001-004
на Ремонт мережі електропостачання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
І. Устаткування								
1	1503-1270	Вводно-облікова шафа (набарна), що складається : вводний рубільник 380В, 400А, РБ-400А - 1 шт., Лічильник 3х220/380, 5(10)А ЛЕТ 012121R-LOS 02S - 1 шт., Трансформатор струму 400/5А кл. точн. 0,5S Т-0,66 - 3 шт.	шт	2,0	13 697,58	13 180,00	395,40	122,18
					27 395	26 360	791	244
2	1503-1270	Вводно-розподільний пристрій, що складається з панелей: 1.1 пристрі ввідний у складі: перемикач РЦ-400 - 2 шт., запобіжник ПН2-250, Іпл.вст.=250А - 6 шт., обмежувач імпульсної перенапруги іРF 40 40кА-3Р, 340В, номін.розрядний струм 40кА - 2 шт. 1.2 пристрій розподільний у складі: запобіжник ПН2-100, Іпл.вст.=63А - 52 шт., автоматичний вимикач 220В, 16А - 1 шт., шинка занулення - 1 шт., шинка заземлення - 1 шт.	шт	1,0	27 019,98	25 999,00	779,97	241,01
					27 020	25 999	780	241
3	1504-19069	Щиток поверховий зі слабострумним відсіком для обліку електроенергії, металева конструкція 600х600х130мм (Н,Л,В), (2 кв.), ІР31	шт	126,0	5 005,12	4 816,00	144,48	44,64
					630 645	606 816	18 204	5 625
4	1504-19071	Щиток розподільний (набірний), металева конструкція на 18 модулів, навісний, 265х440х120мм, ІР44	шт	1,0	2 868,39	2 760,00	82,80	25,59
					2 868	2 760	83	26
		Разом:	грн.	-	687 929	661 935	19 858	6 136

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 червня 2023 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК
загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-001-001

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах
K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 23 червня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову сться в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов`язков е держ. соц. страхуван ня [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001-001	Загальнобудівельні роботи										
	Розділ № 1	Загальнобудівельні роботи										
	Розділ № 1.1	Ремонт покриття м'якої покрівлі										
1	КР8-4-1	3,4248	17,2560	0,12	2,0707	139,03	287,89	1 248,64	338,04	7,48	129,07	755,00
			59,10		7,09		986	4 276	1 158		442	2 586
2	КР8-2-1	21,3526	33,4037	0,12	4,0084	139,03	557,29	2 421,48	655,33	7,48	249,86	1 462,48
			713,25		85,59		11 900	51 705	13 993		5 335	31 228
3	КР8-2-1	1,3699	33,4037	0,12	4,0084	139,03	557,29	2 421,48	655,33	7,48	249,86	1 462,48
			45,76		5,49		763	3 317	898		342	2 003
4	КР7-2-8	10,676	66,3343	0,12	7,9601	139,03	1 106,70	5 316,55	1 413,12	7,48	496,18	3 016,00
			708,18		84,98		11 815	56 760	15 087		5 297	32 199
5	КР8-35-1	0,10676	85,3910	0,12	10,2469	139,03	1 424,63	6 967,63	1 846,30	7,48	638,72	3 909,65
			9,12		1,09		152	743	197		68	417
6	КР8-32-3	21,3526	40,4402	0,12	4,8528	139,03	674,69	3 541,24	927,50	7,48	302,49	1 904,68
			863,51		103,62		14 406	75 615	19 805		6 459	40 670
10	КР8-32-5	21,3526	12,8938	0,12	1,5473	139,03	215,11	1 128,69	295,64	7,48	96,45	607,20
			275,31		33,04		4 593	24 100	6 313		2 059	12 965
12	КР8-45-1	3,4248	116,1302	0,12	13,9356	139,03	1 937,47	10 167,73	2 663,14	7,48	868,65	5 469,26
			397,73		47,73		6 635	34 822	9 121		2 975	18 731
18	КР8-40-4	3,4248	49,6342	0,12	5,9561	139,03	828,08	4 047,39	1 072,60	7,48	371,26	2 271,94
			169,99		20,40		2 836	13 862	3 674		1 271	7 781
		Разом	3 241,95		389,03		54 086	265 200	70 246		24 248	148 580
	Розділ № 1.2	Ремонт стін та перегородок										
21	КР4-2-1	4,9	28,1856	0,12	3,3823	139,03	470,24	2 298,91	609,21	7,48	210,83	1 290,28
			138,11		16,57		2 304	11 264	2 985		1 033	6 322
22	КБ9-72-1	2,338	187,6874	0,12	22,5225	139,03	3 131,30	17 110,77	4 453,26	7,48	1 403,90	8 988,46
			438,82		52,66		7 321	40 005	10 412		3 282	21 015
25	КР20-12-3	2,338	81,1721	0,12	9,7406	139,03	1 354,24	8 226,43	2 107,75	7,48	607,17	4 069,16
			189,78		22,77		3 166	19 234	4 928		1 420	9 514
27	КБ13-16-6	0,2945	6,6958	0,087	0,5825	139,03	80,99	663,43	163,77	6,83	45,73	290,49
			1,97		0,17		24	196	49		13	86
29	КР12-54-3	0,2945	83,5693	0,12	10,0283	139,03	1 394,24	7 071,74	1 862,52	7,48	625,10	3 881,86
			24,61		2,95		411	2 082	548		184	1 143
31	КБ8-22-1	7,524	7,2451	0,12	0,8694	139,03	120,87	597,60	158,06	7,48	54,19	333,12
			54,51		6,54		909	4 497	1 189		408	2 506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	КБ8-22-1	2,58	7,2451	0,12	0,8694	139,03	120,87	597,60	158,06	7,48	54,19	333,12
			18,70		2,24		312	1 542	407		140	859
39	КР3-13-1	0,657	151,4966	0,12	18,1796	139,03	2 527,51	12 986,49	3 413,08	7,48	1 133,19	7 073,78
			99,53		11,94		1 661	8 532	2 241		745	4 647
43	КР3-13-1	18,4	151,4966	0,12	18,1796	139,03	2 527,51	12 986,49	3 413,08	7,48	1 133,19	7 073,78
			2 787,53		334,50		46 506	238 951	62 801		20 851	130 158
47	КБ6-16-1	0,006	4 013,9469	0,12	481,6736	139,03	66 967,09	336 141,59	88 683,91	7,48	30 024,32	185 675,32
					2,89						180	
			24,09				402	2 017	532			1 114
49	КБ8-11-1	0,03456	88,8107	0,12	10,6573	139,03	1 481,68	7 528,93	1 982,33	7,48	664,30	4 128,31
			3,07		0,37		51	260	69		23	143
51	КР5-2-1	0,163	75,4526	0,12	9,0543	139,03	1 258,82	5 626,06	1 514,67	7,48	564,39	3 337,88
			12,30		1,48		205	917	247		92	544
52	КБ10-94-3	0,268	425,1681	0,12	51,0202	139,03	7 093,33	36 856,18	9 668,89	7,48	3 180,26	19 942,48
			113,94		13,67		1 901	9 878	2 592		852	5 345
		Разом	3 906,96		468,75		65 173	339 375	89 000		29 223	183 396
	Розділ № 1.3	Ремонт перекриттів										
64	КР4-3-1	2,254	490,4225	0,12	58,8507	139,03	8 182,01	39 913,75	10 581,07	7,48	3 668,36	22 431,44
			1 105,41		132,65		18 442	89 966	23 850		8 268	50 560
65	КБ9-72-1	1,50644	187,6874	0,12	22,5225	139,03	3 131,30	17 110,77	4 453,26	7,48	1 403,90	8 988,46
			282,74		33,93		4 717	25 776	6 709		2 115	13 541
70	КР20-12-3	1,40946	81,1721	0,12	9,7406	139,03	1 354,24	8 226,43	2 107,75	7,48	607,17	4 069,16
			114,41		13,73		1 909	11 595	2 970		856	5 735
72	КР4-14-1	4,368	53,1554	0,12	6,3787	139,03	886,82	4 512,08	1 187,76	7,48	397,60	2 472,18
			232,18		27,86		3 874	19 709	5 187		1 737	10 798
77	КБ13-16-6	0,975	6,6958	0,087	0,5825	139,03	80,99	663,43	163,77	6,83	45,73	290,49
			6,53		0,57		79	647	159		45	283
79	КР12-54-3	0,975	83,5693	0,12	10,0283	139,03	1 394,24	7 071,74	1 862,52	7,48	625,10	3 881,86
			81,48		9,78		1 359	6 895	1 817		609	3 785
81	КБ6-22-10	0,16394	1 800,8919	0,12	216,1070	139,03	30 045,36	152 201,71	40 094,36	7,48	13 470,67	83 610,39
					35,43						2 208	13 707
			295,24				4 926	24 952	6 573			
86	КБ13-16-6	0,1447	6,6958	0,087	0,5825	139,03	80,99	663,43	163,77	6,83	45,73	290,49
			0,96		0,08		12	96	23		7	42
88	КР12-54-2	0,1447	27,2173	0,12	3,2661	139,03	454,08	2 303,23	606,61	7,48	203,59	1 264,28
			3,94		0,47		66	333	88		29	183
90	КБ6-22-3	0,0068	1 012,9055	0,12	121,5487	139,03	16 898,91	85 886,82	22 612,86	7,48	7 576,53	47 088,30
					0,83		115	584	153		52	320
			6,89									
94	КБ6-22-3	0,00118	1 012,9055	0,12	121,5487	139,03	16 898,91	85 886,82	22 612,86	7,48	7 576,53	47 088,30
					0,14		20	101	27		9	56
			1,19									
97	КБ13-16-6	0,181	3,3479	0,087	0,2913	139,03	40,49	331,71	81,88	6,83	22,87	145,24
			0,61		0,05		7	60	15		4	26
99	КР20-33-1	0,36	39,7332	0,12	4,7680	139,03	662,89	3 074,19	822,16	7,48	297,20	1 782,25
			14,31		1,72		239	1 106	296		107	642
100	КР11-1-6	0,181	95,2739	0,12	11,4329	139,03	1 589,51	8 163,67	2 145,70	7,48	712,65	4 447,86
			17,24		2,07		288	1 477	388		129	805
		Разом	2 163,13		259,31		36 053	183 297	48 255		16 175	100 483
	Розділ № 1.4	Ремонт балконів										
102	КБ7-53-8	0,02	254,4106	0,12	30,5293	139,03	4 244,48	22 373,23	5 855,90	7,48	1 902,99	12 003,37
			5,08		0,61		85	447	117		38	240
103	КР4-3-1	0,036	490,4225	0,12	58,8507	139,03	8 182,01	39 913,75	10 581,07	7,48	3 668,36	22 431,44
			17,66		2,12		295	1 437	381		132	808
104	КР4-14-1	0,0492	53,1554	0,12	6,3787	139,03	886,82	4 512,08	1 187,76	7,48	397,60	2 472,18
			2,62		0,31		44	222	58		20	122
106	КБ6-22-7	0,000591	2 424,0315	0,12	290,8838	139,03	40 441,57	204 285,26	53 839,90	7,48	18 131,76	112 413,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	КБ9-72-1	0,08378		0,12	0,17	139,03				7,48	11	
			1,43		24		120	31	1 403,90		66	
			187,6874		22,5225		3 131,30	17 110,77			4 453,26	8 988,46
115	КР20-12-1	0,087074	15,73	0,12	1,89	139,03	262	1 433	373	7,48	118	753
			112,8329		13,5399		1 882,46	11 434,07	2 929,64		843,99	5 656,09
122	КБ13-16-6	0,084	9,83	0,087	1,18	139,03	164	995	255	6,83	73	492
			3,3479		0,2913		40,49	331,71	81,88		22,87	145,24
124	КР12-54-4	0,084	0,28	0,12	0,02	139,03	3	27	7	7,48	2	12
			73,3267		8,7992		1 223,35	6 204,96	1 634,23		548,48	3 406,06
126	КБ7-53-8	0,02	6,16	0,12	0,74	139,03	103	521	137	7,48	46	286
			318,0133		38,1616		5 305,61	27 966,53	7 319,87		2 378,74	15 004,22
			6,36		0,76		106	560	146		48	300
		Разом	65,15		7,80		1 086	5 762	1 505		488	3 079
	Розділ № 1.5	Заміна віконних та дверних блоків										
	Розділ № 1.5.1	Віконні та балконні блоки										
130	КР8-4-1	19,9362	17,2560	0,12	2,0707	139,03	287,89	1 248,64	338,04	7,48	129,07	755,00
			344,02		41,28		5 739	24 893	6 740		2 573	15 052
131	КР6-2-1	36,2914	50,7212	0,12	6,0865	139,03	846,21	3 804,33	1 023,12	7,48	379,39	2 248,72
			1 840,74		220,89		30 710	138 064	37 130		13 769	81 609
132	КР6-1-1	13,19	196,0273	0,12	23,5233	139,03	3 270,44	14 980,05	4 015,11	7,48	1 466,28	8 751,83
			2 585,60		310,27		43 137	197 587	52 960		19 340	115 437
133	КР6-3-2	6,156	145,3014	0,12	17,4362	139,03	2 424,15	10 847,68	2 919,80	7,48	1 086,85	6 430,80
			894,48		107,34		14 923	66 778	17 974		6 691	39 588
134	КР6-14-1	6,237	53,6160	0,12	6,4339	139,03	894,51	3 955,25	1 066,95	7,48	401,05	2 362,51
			334,40		40,13		5 579	24 669	6 655		2 501	14 735
135	КР6-13-1	3,78	226,0705	0,12	27,1285	139,03	3 771,67	17 267,12	4 628,53	7,48	1 691,01	10 091,21
			854,54		102,55		14 257	65 270	17 496		6 392	38 145
136	КБ10-20-2	1,8768	215,2601	0,12	25,8312	139,03	3 591,31	19 926,94	5 174,02	7,48	1 610,15	10 375,48
			404,00		48,48		6 740	37 399	9 711		3 022	19 473
140	КБ10-20-3	17,7524	163,8703	0,12	19,6644	139,03	2 733,95	15 171,41	3 939,18	7,48	1 225,75	7 898,88
			2 909,09		349,09		48 534	269 329	69 930		21 760	140 224
144	КБ10-20-4	16,6622	125,4322	0,12	15,0519	139,03	2 092,66	11 613,08	3 015,26	7,48	938,23	6 046,15
			2 089,98		250,80		34 868	193 499	50 241		15 633	100 742
148	КБ10-25-3	25,0199	44,8334	0,12	5,3800	139,03	747,98	3 673,88	972,81	7,48	335,35	2 056,14
			1 121,73		134,61		18 714	91 920	24 340		8 390	51 444
149	КБ10-25-4	19,9362	38,6759	0,12	4,6411	139,03	645,25	3 167,26	838,75	7,48	289,30	1 773,30
			771,05		92,53		12 864	63 143	16 721		5 768	35 353
152	КБ10-28-1	6,237	155,8848	0,12	18,7062	139,03	2 600,72	14 227,50	3 702,21	7,48	1 166,02	7 468,95
			972,25		116,67		16 221	88 737	23 091		7 272	46 584
		Разом	15 121,88		1 814,64		252 286	1 261 288	332 989		113 111	698 386
	Розділ № 1.5.2	Дверні блоки у квартирах та електрощитовій										
156	КР6-14-1	0,08652	53,6160	0,12	6,4339	139,03	894,51	3 955,25	1 066,95	7,48	401,05	2 362,51
			4,64		0,56		77	342	92		35	204
157	КР6-13-1	0,02	226,0705	0,12	27,1285	139,03	3 771,67	17 267,12	4 628,53	7,48	1 691,01	10 091,21
			4,52		0,54		75	345	93		34	202
158	КР6-13-4	0,04	115,3213	0,12	13,8386	139,03	1 923,97	8 527,55	2 299,33	7,48	862,60	5 085,90
			4,61		0,55		77	341	91		35	203
159	КБ10-26-1	0,01722	225,2212	0,12	27,0265	139,03	3 757,50	20 193,04	5 269,12	7,48	1 684,65	10 711,27
			3,88		0,47		65	348	90		29	184
162	КБ10-26-3	0,05208	250,7460	0,12	30,0895	139,03	4 183,35	20 949,83	5 529,30	7,48	1 875,58	11 588,23
			13,06		1,57		218	1 091	288		98	604
165	КБ10-96-2	0,01722	329,7234	0,12	39,5668	139,03	5 500,97	30 596,92	7 941,54	7,48	2 466,33	15 908,84
			5,67		0,68		95	527	137		42	274
167	КР20-37-1	0,0584	19,9200	0,12	2,3904	139,03	332,34	1 624,28	430,46	7,48	149,00	911,80
			1,16		0,14		19	95	25		9	53
		Разом	37,54		4,51		626	3 089	816		282	1 724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розділ № 1.5.3	Віконні та дверні укоси у квартирах										
169	КР11-30-1	19,655	363,8834	0,12	43,6660	139,03	6 070,89	34 611,23	8 950,07	7,48	2 721,85	17 742,81
			7 152,13		858,26		119 323	680 284	175 914		53 498	348 735
170	КБ15-47-5	63,12	27,9726	0,12	3,3567	139,03	466,68	2 546,91	662,99	7,48	209,24	1 338,91
			1 765,63		211,88		29 457	160 761	41 848		13 207	84 512
171	КБ15-56-3	19,655	54,5836	0,12	6,5500	139,03	910,65	4 896,82	1 277,64	7,48	408,28	2 596,57
			1 072,84		128,74		17 899	96 247	25 112		8 025	51 036
175	КР12-49-5	19,655	52,6093	0,12	6,3131	139,03	877,71	4 451,90	1 172,51	7,48	393,52	2 443,74
			1 034,03		124,08		17 251	87 502	23 046		7 735	48 032
		Разом	11 024,63		1 322,96		183 930	1 024 794	265 920		82 465	532 315
		Разом	26 184,05		3 142,11		436 842	2 289 171	599 725		195 858	1 232 425
	Розділ № 1.6	Утеплення перекриттів техетажу та підвалу										
	Розділ № 1.6.1	Перекриття техетажу										
178	КР8-31-1	21,3526	8,6904	0,12	1,0428	139,03	144,99	660,63	177,24	7,48	65,00	387,23
			185,56		22,27		3 096	14 106	3 784		1 388	8 268
180	КР4-20-2	21,3526	1 187,5440	0,12	142,5053	139,03	19 812,51	96 832,34	25 661,87	7,48	8 882,83	54 357,21
					3 042,86		423 049	2 067 622	547 947		189 672	1 160 668
			25 357,15									
182	КБ11-11-18	21,3526	23,1372	0,12	2,7765	139,03	386,01	1 769,27	474,16	7,48	173,07	1 033,24
			494,04		59,28		8 242	37 778	10 125		3 695	22 062
184	КР7-17-2	21,3526	78,5492	0,12	9,4259	139,03	1 310,48	6 260,05	1 665,52	7,48	587,55	3 563,55
			1 677,23		201,27		27 982	133 668	35 563		12 546	76 091
185	КР7-17-9	21,3526	11,8598	0,12	1,4232	139,03	197,86	961,77	255,12	7,48	88,71	541,69
			253,23		30,39		4 225	20 536	5 447		1 894	11 566
		Разом	27 967,21		3 356,07		466 594	2 273 710	602 866		209 195	1 278 655
	Розділ № 1.6.2	Перекриття підвалу										
186	КР8-31-1	21,3526	8,6904	0,12	1,0428	139,03	144,99	660,63	177,24	7,48	65,00	387,23
			185,56		22,27		3 096	14 106	3 784		1 388	8 268
188	КР19-26-5	2 135,26	19,4520	0,092	1,7896	139,03	248,81	1 704,58	429,75	7,15	139,08	817,64
			41 535,08		3 821,23		531 274	3 639 721	917 628		296 972	1 745 874
		Разом	41 720,64		3 843,50		534 370	3 653 827	921 412		298 360	1 754 142
		Разом	69 687,85		7 199,57		1 000 964	5 927 537	1 524 278		507 555	3 032 797
	Розділ № 1.7	Опорядження фасаду										
191	КР20-6-6	1,0	5,7960	0,12	0,6955	139,03	96,70	519,96	135,67	7,48	43,35	275,72
			5,80		0,70		97	520	136		43	276
193	КР20-6-1	17,1	24,9720	0,12	2,9966	139,03	416,62	2 240,24	584,51	7,48	186,79	1 187,92
			427,02		51,24		7 124	38 308	9 995		3 194	20 313
195	КБ15-78-1	65,3645	576,6468	0,12	69,1976	139,03	9 620,54	55 675,25	14 365,07	7,48	4 313,32	28 298,93
			37 692,23		4 523,07		628 842	3 639 185	938 965		281 938	1 849 745
209	КБ15-78-3	12,343	663,6144	0,12	79,6337	139,03	11 071,48	64 071,97	16 531,56	7,48	4 963,84	32 566,88
			8 190,99		982,92		136 655	790 840	204 049		61 269	401 973
216	КБ15-74-2	-3,3475	245,3132	0,12	29,4376	139,03	4 092,71	25 341,32	6 475,49	7,48	1 834,94	12 403,14
			-821,19		-98,54		-13 700	-84 830	-21 678		-6 142	-41 520
219	КБ15-25-1	3,3475	324,2274	0,12	38,9073	139,03	5 409,28	28 090,85	7 370,03	7,48	2 425,22	15 204,53
			1 085,35		130,24		18 108	94 034	24 671		8 118	50 897
224	КР8-40-4	8,445	49,6342	0,12	5,9561	139,03	828,08	4 047,39	1 072,60	7,48	371,26	2 271,94
			419,16		50,30		6 993	34 181	9 059		3 135	19 187
		Разом	46 999,36		5 639,93		784 119	4 512 238	1 165 197		351 555	2 300 871
	Розділ № 1.8	Опорядження квартир										
226	КР11-1-1	0,795	58,3690	0,12	7,0043	139,03	973,80	5 000,68	1 314,39	7,48	436,60	2 724,79
			46,41		5,57		774	3 975	1 045		347	2 166
228	КР11-1-5	0,702	73,6596	0,12	8,8392	139,03	1 228,91	6 310,20	1 658,60	7,48	550,97	3 438,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
230	КР13-10-1	0,61	51,71	0,12	6,21	139,03	863	4 430	1 164	7,48	387	2 414
			23,1720		2,7806		386,59	1 676,73	453,93		173,33	1 013,85
231	КР11-52-1	1,322	14,13	0,12	1,70	139,03	236	1 023	276	7,48	106	618
			47,9426		5,7531		799,86	3 809,87	1 014,14		358,61	2 172,61
232	КБ15-56-3	2,241	63,38	0,12	7,61	139,03	1 057	5 036	1 341	7,48	474	2 872
			54,5836		6,5500		910,65	4 896,82	1 277,64		408,28	2 596,57
236	КБ15-56-5	3,549	122,32	0,12	14,68	139,03	2 041	10 974	2 863	7,48	915	5 819
			87,0166		10,4420		1 451,75	7 806,47	2 036,81		650,88	4 139,44
240	КР12-49-5	2,241	308,82	0,12	37,06	139,03	5 152	27 705	7 229	7,48	2 310	14 691
			52,6093		6,3131		877,71	4 451,90	1 172,51		393,52	2 443,74
244	КР12-49-6	3,549	117,90	0,12	14,15	139,03	1 967	9 977	2 627	7,48	882	5 476
			59,2213		7,1066		988,02	5 011,41	1 319,87		442,98	2 750,87
247	КР7-17-1	2,666	210,18	0,12	25,22	139,03	3 506	17 785	4 685	7,48	1 572	9 763
			87,0332		10,4440		1 452,03	6 934,19	1 844,97		651,01	3 948,01
248	КР7-26-2	2,666	232,03	0,12	27,84	139,03	3 871	18 486	4 918	7,48	1 736	10 525
			70,1159		8,4139		1 169,79	5 934,14	1 562,86		524,47	3 257,12
251	КР7-31-5	2,51	186,93	0,12	22,43	139,03	3 119	15 821	4 166	7,48	1 398	8 683
			17,7506		2,1301		296,14	1 616,23	420,72		132,77	849,63
			44,56		5,35		743	4 057	1 057		333	2 133
		Разом	1 398,37		167,82		23 329	119 269	31 371		10 460	65 160
	Розділ № 1.9	Ремонт вимощення										
254	КР18-1-6	0,0411	331,4675	0,12	39,7761	139,03	5 530,07	23 984,99	6 493,31	7,48	2 479,38	14 502,76
			13,62		1,63		227	986	267		102	596
255	КР18-1-3	0,0411	37,4586	0,12	4,4950	139,03	624,95	3 073,62	813,69	7,48	280,19	1 718,83
			1,54		0,18		26	127	33		12	71
256	КР18-12-10	2,74	65,0761	0,12	7,8091	139,03	1 085,70	4 717,50	1 276,70	7,48	486,77	2 849,17
			178,31		21,40		2 975	12 926	3 498		1 334	7 807
257	КР18-50-1	274,0	1,1826	0,12	0,1419	139,03	19,73	96,43	25,56	7,48	8,85	54,14
			324,06		38,89		5 406	26 422	7 003		2 425	14 834
		Разом	517,53		62,10		8 634	40 461	10 801		3 873	23 308
	Розділ № 1.10	Інші роботи										
259	КР20-40-1	322,503	1,6300	0,12	0,1956	139,03	27,19	117,95	31,93	7,48	12,19	71,31
			525,68		63,08		8 769	38 039	10 298		3 931	22 998
260	С314-30-1	322,503	0,4110	0,12	0,0493	139,03	6,86	40,78	10,48	7,48	3,07	20,41
			132,55		15,91		2 212	13 152	3 380		990	6 582
		Разом	658,23		78,99		10 981	51 191	13 678		4 921	29 580
		Разом	154 822,58		17 415,41		2 421 267	13 733 501	3 554 056		1 144 356	7 119 679
	Розділ № 2	Ремонт під'їзду (п.1-7)										
261	КР12-65-14	14,3	44,7600	0,12	5,3712	139,03	746,76	3 238,83	876,83	7,48	334,80	1 958,39
			640,07		76,81		10 679	46 315	12 538		4 788	28 005
262	КБ15-73-2	14,3	40,5916	0,12	4,8710	139,03	677,21	4 472,27	1 132,89	7,48	303,63	2 113,73
			580,46		69,66		9 684	63 954	16 200		4 342	30 226
263	КР12-49-2	14,3	35,0773	0,12	4,2093	139,03	585,22	2 968,35	781,79	7,48	262,38	1 629,39
			501,61		60,19		8 369	42 448	11 179		3 752	23 300
264	КР12-31-3	0,17	40,4640	0,12	4,8557	139,03	675,09	3 380,77	892,29	7,48	302,67	1 870,05
			6,88		0,83		115	575	152		51	318
265	КР12-65-13	21,5	35,2440	0,12	4,2293	139,03	588,00	2 550,26	690,42	7,48	263,63	1 542,05
			757,75		90,93		12 642	54 831	14 844		5 668	33 154
266	КР12-65-15	4,4	50,8920	0,12	6,1070	139,03	849,06	3 682,55	996,95	7,48	380,67	2 226,68
			223,92		26,87		3 736	16 203	4 386		1 675	9 797
267	КР12-66-1	13,3	9,7080	0,12	1,1650	139,03	161,96	702,47	190,17	7,48	72,62	424,75
			129,12		15,49		2 154	9 343	2 529		966	5 649
268	КР12-66-1	39,2	9,7080	0,12	1,1650	139,03	161,96	702,47	190,17	7,48	72,62	424,75
			380,55		45,67		6 349	27 537	7 454		2 847	16 650
270	КР11-29-1	39,2	63,6062	0,12	7,6327	139,03	1 061,18	5 059,69	1 346,59	7,48	475,77	2 883,54
			2 493,37		299,20		41 598	198 340	52 787		18 650	113 035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
272	КБ15-73-1	39,2	30,4072	0,12	3,6489	139,03	507,30	3 315,63	841,04	7,48	227,45	1 575,79
			1 191,96		143,04		19 886	129 972	32 969		8 916	61 771
273	КР12-49-1	39,2	31,4413	0,12	3,7730	139,03	524,55	2 660,67	700,75	7,48	235,18	1 460,48
			1 232,50		147,90		20 562	104 298	27 470		9 219	57 251
275	КР12-39-8	0,77	42,6133	0,12	5,1136	139,03	710,94	3 606,04	949,74	7,48	318,75	1 979,43
			32,81		3,94		547	2 777	732		245	1 524
276	КР12-39-8	2,2	42,6133	0,12	5,1136	139,03	710,94	3 606,04	949,74	7,48	318,75	1 979,43
			93,75		11,25		1 564	7 934	2 090		701	4 355
277	КР12-16-1	1,7	123,5520	0,12	14,8262	139,03	2 061,29	11 083,85	2 891,93	7,48	924,17	5 877,39
			210,04		25,20		3 504	18 843	4 917		1 571	9 992
278	КР12-65-15	1,05	50,8920	0,12	6,1070	139,03	849,06	3 682,55	996,95	7,48	380,67	2 226,68
			53,44		6,41		892	3 867	1 046		400	2 338
279	КР19-26-1	2,1	37,3200	0,092	3,4334	139,03	477,35	3 397,99	852,57	7,15	266,84	1 596,76
			78,37		7,21		1 002	7 136	1 791		560	3 353
283	КБ12-24-1	-0,147	53,4974	0,12	6,4197	139,03	892,53	4 129,48	1 104,84	7,48	400,16	2 397,53
			-7,87		-0,94		-131	-607	-162		-59	-352
284	КБ15-47-5	5,9	27,9726	0,12	3,3567	139,03	466,68	2 546,91	662,99	7,48	209,24	1 338,91
			165,04		19,80		2 753	15 027	3 912		1 235	7 900
285	КР11-29-1	1,05	63,6062	0,12	7,6327	139,03	1 061,18	5 059,69	1 346,59	7,48	475,77	2 883,54
			66,79		8,01		1 114	5 312	1 414		500	3 028
288	КР12-42-9	1,05	69,2653	0,12	8,3118	139,03	1 155,59	5 861,33	1 543,72	7,48	518,10	3 217,41
			72,72		8,73		1 213	6 154	1 621		544	3 378
289	КР12-42-9	0,91	69,2653	0,12	8,3118	139,03	1 155,59	5 861,33	1 543,72	7,48	518,10	3 217,41
			63,03		7,56		1 052	5 334	1 405		471	2 928
290	КР12-31-7	2,5	73,3200	0,12	8,7984	139,03	1 223,24	6 125,89	1 616,81	7,48	548,43	3 388,48
			183,30		22,00		3 058	15 315	4 042		1 371	8 471
291	КР18-66-1	3,71	439,7353	0,12	52,7682	139,03	7 336,37	39 448,66	10 292,71	7,48	3 289,22	20 918,30
			1 631,42		195,77		27 218	146 354	38 186		12 203	77 607
293	КР12-16-3	0,5936	225,7200	0,12	27,0864	139,03	3 765,82	18 405,21	4 877,63	7,48	1 688,39	10 331,84
			133,99		16,08		2 235	10 925	2 896		1 002	6 133
294	КР12-31-11	0,14	106,3800	0,12	12,7656	139,03	1 774,80	8 888,05	2 345,83	7,48	795,72	4 916,35
			14,89		1,79		248	1 244	329		111	688
295	КР12-10-2	1,925	639,7380	0,12	76,7686	139,03	10 673,13	54 134,63	14 257,71	7,48	4 785,24	29 716,08
			1 231,50		147,78		20 546	104 209	27 445		9 212	57 203
296	КР12-31-3	0,105	40,4640	0,12	4,8557	139,03	675,09	3 380,77	892,29	7,48	302,67	1 870,05
			4,25		0,51		71	355	93		32	196
297	КР12-31-3	0,17	40,4640	0,12	4,8557	139,03	675,09	3 380,77	892,29	7,48	302,67	1 870,05
			6,88		0,83		115	575	152		51	318
298	КР7-2-8	0,21	66,3343	0,12	7,9601	139,03	1 106,70	5 316,55	1 413,12	7,48	496,18	3 016,00
			13,93		1,67		232	1 117	297		104	633
299	КР7-17-1	0,21	87,0332	0,12	10,4440	139,03	1 452,03	6 934,19	1 844,97	7,48	651,01	3 948,01
			18,28		2,19		305	1 457	387		137	829
300	КР7-17-9	0,21	5,9299	0,12	0,7116	139,03	98,93	480,89	127,56	7,48	44,36	270,85
			1,25		0,15		21	101	27		9	57
301	КР15-4-1	51,0	0,7092	0,105	0,0745	139,03	10,35	56,04	14,61	8,7	6,17	31,13
			36,17		3,80		528	2 858	745		315	1 588
302	КР15-33-5	5,1	14,2560	0,105	1,4969	139,03	208,11	1 278,91	327,14	8,7	124,03	659,28
			72,71		7,63		1 061	6 522	1 668		633	3 362
305	КР17-7-9	1,4	31,4808	0,097	3,0536	139,03	424,55	2 539,65	652,12	7,66	241,14	1 317,81
			44,08		4,28		594	3 556	913		338	1 845
308	КР17-8-2	1,4	11,6746	0,097	1,1324	139,03	157,44	940,73	241,60	7,66	89,43	488,47
			16,35		1,59		220	1 317	339		125	684
310	КР17-4-3	0,84	9,9360	0,097	0,9638	139,03	134,00	789,51	203,17	7,66	76,11	413,28
			8,35		0,81		113	663	170		64	347
311	КР17-11-1	0,84	190,6722	0,097	18,4952	139,03	2 571,39	16 720,51	4 244,22	7,66	1 460,55	8 276,16
			160,16		15,54		2 160	14 045	3 565		1 227	6 952
313	КР17-4-1	0,21	9,1800	0,097	0,8905	139,03	123,80	696,85	180,54	7,66	70,32	374,66
			1,93		0,19		26	146	38		15	79
314	КР17-12-1	0,21	31,8960	0,097	3,0939	139,03	430,15	2 534,46	652,21	7,66	244,32	1 326,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
317	КР20-12-1	0,2625	6,70	0,12	0,65	139,03	90	532	138	7,48	51	279
			74,5164		8,9420		1 243,20	7 494,11	1 922,21		557,38	3 722,79
318	КР3-39-9	0,245	19,56	0,12	2,35	139,03	326	1 967	505	7,48	146	977
			54,7320		6,5678		913,13	4 404,28	1 169,83		409,40	2 492,36
321	КБ34-56-2	0,16	13,41	0,12	1,61	139,03	224	1 079	287	7,48	100	611
			295,4794		35,4575		4 929,66	24 388,83	6 450,07		2 210,19	13 589,92
322	КР3-38-3	0,8	47,28	0,12	5,67	139,03	789	3 902	1 031	7,48	354	2 174
			44,2680		5,3122		738,55	3 609,61	956,60		331,12	2 026,27
323	КР6-19-3	60,0	35,41	0,12	4,25	139,03	591	2 888	765	7,48	265	1 621
			2,1960		0,2635		36,64	197,00	51,40		16,43	104,47
324	КР3-38-3	0,825	131,76	0,12	15,81	139,03	2 198	11 820	3 084	7,48	986	6 268
			44,2680		5,3122		738,55	3 609,61	956,60		331,12	2 026,27
			36,52		4,38		609	2 978	790		273	1 672
		Разом	12 836,39		1 531,09		212 862	1 101 518	289 166		96 166	598 194
	Розділ № 3	Вхідна група п. №1-7										
325	КР12-31-11	0,13	106,3800	0,12	12,7656	139,03	1 774,80	8 888,05	2 345,83	7,48	795,72	4 916,35
			13,83		1,66		231	1 155	305		103	639
326	КР12-31-11	0,4	106,3800	0,12	12,7656	139,03	1 774,80	8 888,05	2 345,83	7,48	795,72	4 916,35
			42,55		5,11		710	3 555	939		318	1 967
327	КР12-31-3	0,004	97,1136	0,12	11,6536	139,03	1 620,20	8 113,84	2 141,49	7,48	726,41	4 488,10
			0,39		0,05		6	32	9		3	18
328	КР12-65-14	0,7	44,7600	0,12	5,3712	139,03	746,76	3 238,83	876,83	7,48	334,80	1 958,39
			31,33		3,76		523	2 267	614		234	1 371
329	КР12-66-1	0,7	9,7080	0,12	1,1650	139,03	161,96	702,47	190,17	7,48	72,62	424,75
			6,80		0,82		113	492	133		51	297
331	КР11-29-3	0,7	73,6208	0,12	8,8345	139,03	1 228,26	6 081,56	1 608,16	7,48	550,68	3 387,10
			51,53		6,18		860	4 257	1 126		385	2 371
334	КБ15-73-2	0,7	40,5916	0,12	4,8710	139,03	677,21	4 472,27	1 132,89	7,48	303,63	2 113,73
			28,41		3,41		474	3 131	793		213	1 480
335	КР12-49-2	0,7	35,0773	0,12	4,2093	139,03	585,22	2 968,35	781,79	7,48	262,38	1 629,39
			24,55		2,95		410	2 078	547		184	1 141
336	КР12-65-15	1,0	50,8920	0,12	6,1070	139,03	849,06	3 682,55	996,95	7,48	380,67	2 226,68
			50,89		6,11		849	3 683	997		381	2 227
337	КР11-10-1	0,4	278,7646	0,12	33,4517	139,03	4 650,80	26 525,97	6 858,89	7,48	2 085,16	13 594,85
			111,51		13,38		1 860	10 610	2 744		834	5 438
339	КР12-66-1	0,2	9,7080	0,12	1,1650	139,03	161,96	702,47	190,17	7,48	72,62	424,75
			1,94		0,23		32	140	38		15	85
341	КР12-66-1	1,4	9,7080	0,12	1,1650	139,03	161,96	702,47	190,17	7,48	72,62	424,75
			13,59		1,63		227	983	266		102	595
343	КР11-29-2	1,6	78,3792	0,12	9,4055	139,03	1 307,65	6 238,40	1 660,13	7,48	586,28	3 554,06
			125,41		15,05		2 092	9 981	2 656		938	5 686
345	КБ15-47-5	0,6	27,9726	0,12	3,3567	139,03	466,68	2 546,91	662,99	7,48	209,24	1 338,91
			16,78		2,01		280	1 528	397		126	803
346	КБ15-73-1	1,6	30,4072	0,12	3,6489	139,03	507,30	3 315,63	841,04	7,48	227,45	1 575,79
			48,65		5,84		812	5 305	1 345		364	2 521
347	КР12-51-6	1,6	12,7453	0,12	1,5294	139,03	212,64	1 143,42	298,33	7,48	95,33	606,30
			20,39		2,45		340	1 830	477		153	970
349	КР12-31-7	0,07	73,3200	0,12	8,7984	139,03	1 223,24	6 125,89	1 616,81	7,48	548,43	3 388,48
			5,13		0,62		86	429	113		38	237
350	КБ10-28-3	0,7	96,7518	0,12	11,6102	139,03	1 614,17	8 869,17	2 306,33	7,48	723,70	4 644,20
			67,72		8,13		1 130	6 209	1 614		507	3 251
		Разом	661,40		79,39		11 035	57 665	15 113		4 949	31 097
	Розділ № 4	Ремонт вх груп під. №1										
354	КР7-2-9	0,0045	55,4873	0,12	6,6585	139,03	925,73	4 450,54	1 182,78	7,48	415,04	2 523,55
			0,25		0,03		4	20	5		2	11
355	КР2-1-3	1,8	18,2731	0,12	2,1928	139,03	304,86	1 518,69	401,18	7,48	136,68	842,72
			32,89		3,95		549	2 733	722		246	1 517
356	КР1-19-2	0,00576	656,8800	0,12	78,8256	139,03	10 959,12	47 531,84	12 868,01	7,48	4 913,46	28 740,59
			3,78		0,45		63	274	75		28	166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
357	КР1-19-2	0,0022	656,8800	0,12	78,8256	139,03	10 959,12	47 531,84	12 868,01	7,48	4 913,46	28 740,59
			1,45		0,17		24	105	28		11	63
358	КБ10-96-2	0,0415	230,8064	0,12	27,6968	139,03	3 850,68	21 417,85	5 559,08	7,48	1 726,43	11 136,19
			9,58		1,15		160	889	230		72	462
359	КР20-12-1	0,0261	78,9830	0,12	9,4780	139,03	1 317,72	8 003,84	2 050,74	7,48	590,79	3 959,25
			2,06		0,25		34	209	54		15	103
360	КР20-12-1	0,07171	78,9830	0,12	9,4780	139,03	1 317,72	8 003,84	2 050,74	7,48	590,79	3 959,25
			5,66		0,68		94	574	148		42	284
361	КБ9-73-2	0,4065	196,8160	0,12	23,6179	139,03	3 283,60	17 698,74	4 616,11	7,48	1 472,18	9 371,89
			80,01		9,60		1 335	7 195	1 877		598	3 810
367	КР20-12-2	0,4065	87,9733	0,12	10,5568	139,03	1 467,71	8 915,06	2 284,21	7,48	658,04	4 409,96
			35,76		4,29		597	3 624	929		267	1 793
368	КР12-54-3	0,1556	83,5693	0,12	10,0283	139,03	1 394,24	7 071,74	1 862,52	7,48	625,10	3 881,86
			13,00		1,56		217	1 100	290		97	604
369	КР12-55-2	0,1104	27,2173	0,12	3,2661	139,03	454,08	2 303,23	606,61	7,48	203,59	1 264,28
			3,00		0,36		50	254	68		22	140
370	КР7-17-5	0,0576	84,6452	0,12	10,1574	139,03	1 412,19	6 744,44	1 794,46	7,48	633,15	3 839,80
			4,87		0,59		81	389	104		36	221
371	КР7-17-10	0,0576	44,5594	0,12	5,3471	139,03	743,41	3 618,26	959,57	7,48	333,30	2 036,28
			2,56		0,31		43	209	55		19	117
372	КБ11-11-18	0,0576	23,1372	0,12	2,7765	139,03	386,01	1 769,27	474,16	7,48	173,07	1 033,24
			1,33		0,16		22	102	28		10	60
373	КБ6-11-8	0,0367	165,6069	0,12	19,8728	139,03	2 762,92	14 039,71	3 696,58	7,48	1 238,74	7 698,24
			6,08		0,73		101	516	137		45	283
375	КР7-16-4	0,22	7,7040	0,12	0,9245	139,03	128,53	612,16	162,95	7,48	57,63	349,11
			1,69		0,20		28	135	36		13	77
376	КБ9-73-2	0,17	196,8160	0,12	23,6179	139,03	3 283,60	17 698,74	4 616,11	7,48	1 472,18	9 371,89
			33,46		4,02		558	3 009	785		250	1 593
381	КР20-12-2	0,17	87,9733	0,12	10,5568	139,03	1 467,71	8 915,06	2 284,21	7,48	658,04	4 409,96
			14,95		1,79		250	1 516	388		112	750
382	КР12-54-3	0,0658	83,5693	0,12	10,0283	139,03	1 394,24	7 071,74	1 862,52	7,48	625,10	3 881,86
			5,50		0,66		92	465	122		41	255
383	КР12-55-2	0,0468	27,2173	0,12	3,2661	139,03	454,08	2 303,23	606,61	7,48	203,59	1 264,28
			1,27		0,15		21	108	28		10	59
384	КР20-12-5	0,01377	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74
			0,88		0,11		15	90	22		7	44
386	КБ9-71-1	0,0717	39,8090	0,12	4,7771	139,03	664,16	3 608,41	939,97	7,48	297,77	1 901,90
			2,85		0,34		48	259	67		21	136
389	КР20-12-1	0,0717	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			8,09		0,97		135	820	210		61	406
390	КР12-54-3	0,0658	83,5693	0,12	10,0283	139,03	1 394,24	7 071,74	1 862,52	7,48	625,10	3 881,86
			5,50		0,66		92	465	122		41	255
391	КР20-12-1	0,0261	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			2,95		0,35		49	298	77		22	148
393	КР9-21-1	5,92	3,3960	0,12	0,4075	139,03	56,66	287,37	75,69	7,48	25,40	157,75
			20,10		2,41		335	1 701	449		150	934
396	КР12-54-3	0,01184	83,5693	0,12	10,0283	139,03	1 394,24	7 071,74	1 862,52	7,48	625,10	3 881,86
			0,99		0,12		17	84	22		7	46
397	КР7-17-5	0,1362	84,6452	0,12	10,1574	139,03	1 412,19	6 744,44	1 794,46	7,48	633,15	3 839,80
			11,52		1,38		192	919	245		86	523
398	КР7-17-10	0,1362	8,3549	0,12	1,0026	139,03	139,39	678,42	179,92	7,48	62,49	381,80
			1,14		0,14		19	92	24		9	52
399	КБ11-11-18	0,1362	23,1372	0,12	2,7765	139,03	386,01	1 769,27	474,16	7,48	173,07	1 033,24
			3,15		0,38		53	241	64		24	141
400	КБ11-28-1	0,1362	150,2391	0,12	18,0287	139,03	2 506,53	12 417,52	3 283,29	7,48	1 123,79	6 913,61
			20,46		2,46		341	1 692	448		153	942
401	КР20-12-5	0,07047	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74
			4,51		0,54		75	460	118		34	227
403	КР20-12-5	0,03354	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405	КР3-12-1	0,76	2,15	0,12	0,26	139,03	36	219	56	7,48	16	108
			54,4819		6,5378		908,95	4 567,83	1 204,89		407,52	2 521,36
407	КБ10-96-2	0,0415	41,41	0,12	4,97	139,03	691	3 472	915	7,48	310	1 916
			329,7234		39,5668		5 500,97	30 596,92	7 941,54		2 466,33	15 908,84
410	КР20-37-1	0,0815	13,68	0,12	1,64	139,03	228	1 270	330	7,48	102	660
			19,9200		2,3904		332,34	1 624,28	430,46		149,00	911,80
412	КР11-29-2	0,0081	1,62	0,12	0,19	139,03	27	132	35	7,48	12	74
			78,3792		9,4055		1 307,65	6 238,40	1 660,13		586,28	3 554,06
413	КР12-66-1	0,107	0,64	0,12	0,08	139,03	11	51	13	7,48	5	29
			9,7080		1,1650		161,96	702,47	190,17		72,62	424,75
415	КР11-35-1	0,107	1,04	0,12	0,12	139,03	17	75	20	7,48	8	45
			202,1791		24,2615		3 373,08	17 327,70	4 554,17		1 512,30	9 439,55
416	КБ15-47-5	0,02	21,64	0,12	2,60	139,03	361	1 854	487	7,48	162	1 010
			27,9726		3,3567		466,68	2 546,91	662,99		209,24	1 338,91
417	КБ15-73-1	0,107	0,56	0,12	0,07	139,03	9	51	14	7,48	4	27
			30,4072		3,6489		507,30	3 315,63	841,04		227,45	1 575,79
418	КР12-51-6	0,107	3,25	0,12	0,39	139,03	54	354	91	7,48	24	169
			12,7453		1,5294		212,64	1 143,42	298,33		95,33	606,30
419	КР20-40-1	4,52	1,36	0,12	0,16	139,03	23	122	32	7,48	10	65
			1,6300		0,1956		27,19	117,95	31,93		12,19	71,31
420	С314-30-1	4,52	7,37	0,12	0,88	139,03	123	533	144	7,48	55	322
			0,4110		0,0493		6,86	40,78	10,48		3,07	20,41
421	КР20-40-1	1,2736	1,86	0,12	0,22	139,03	31	184	47	7,48	14	92
			1,6300		0,1956		27,19	117,95	31,93		12,19	71,31
422	С314-30-1	1,2736	2,08	0,12	0,25	139,03	35	150	40	7,48	16	91
			0,4110		0,0493		6,86	40,78	10,48		3,07	20,41
			0,52		0,06		9	52	13		4	26
		Разом	440,47		52,85		7 349	39 066	10 214		3 293	20 856
	Розділ № 5	Інші роботи										
423	КР20-40-1	3,087	1,6300	0,12	0,1956	139,03	27,19	117,95	31,93	7,48	12,19	71,31
			5,03		0,60		84	364	98		38	220
424	С314-30-1	3,087	0,4110	0,12	0,0493	139,03	6,86	40,78	10,48	7,48	3,07	20,41
			1,27		0,15		21	126	33		9	63
		Разом	6,30		0,75		105	490	131		47	283
	Розділ № 6	Ремонт у під'їзді п. 1										
425	КР20-12-5	0,10368	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74
			6,64		0,80		111	677	173		50	334
427	КР9-12-1	0,054	23,4960	0,12	2,8195	139,03	392,00	1 866,99	496,98	7,48	175,75	1 064,73
			1,27		0,15		21	101	27		9	57
		Разом	7,91		0,95		132	778	200		59	391
	Розділ № 7	Ремонт вх груп під. №2										
429	КР7-2-9	0,0552	55,4873	0,12	6,6585	139,03	925,73	4 450,54	1 182,78	7,48	415,04	2 523,55
			3,06		0,37		51	246	65		23	139
430	КР2-1-3	1,9	18,2731	0,12	2,1928	139,03	304,86	1 518,69	401,18	7,48	136,68	842,72
			34,72		4,17		579	2 885	762		260	1 601
431	КР1-19-2	0,00552	656,8800	0,12	78,8256	139,03	10 959,12	47 531,84	12 868,01	7,48	4 913,46	28 740,59
			3,63		0,44		60	262	72		27	159
432	КР1-19-2	0,0009	656,8800	0,12	78,8256	139,03	10 959,12	47 531,84	12 868,01	7,48	4 913,46	28 740,59
			0,59		0,07		10	43	12		4	26
433	КБ10-96-2	0,042	230,8064	0,12	27,6968	139,03	3 850,68	21 417,85	5 559,08	7,48	1 726,43	11 136,19
			9,69		1,16		162	899	233		73	468
434	КР20-12-1	0,027	78,9830	0,12	9,4780	139,03	1 317,72	8 003,84	2 050,74	7,48	590,79	3 959,25
			2,13		0,26		36	216	55		16	107
435	КБ9-73-2	0,4097	236,1792	0,12	28,3415	139,03	3 940,32	21 238,49	5 539,34	7,48	1 766,62	11 246,28
			96,76		11,61		1 614	8 701	2 270		724	4 608
441	КР20-12-2	0,4097	87,9733	0,12	10,5568	139,03	1 467,71	8 915,06	2 284,21	7,48	658,04	4 409,96
			36,05		4,33		601	3 652	936		270	1 807
442	КР12-54-3	0,1582	83,5693	0,12	10,0283	139,03	1 394,24	7 071,74	1 862,52	7,48	625,10	3 881,86
			13,22		1,59		221	1 119	294		99	614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
443	КР12-55-2	0,1104	27,2173	0,12	3,2661	139,03	454,08	2 303,23	606,61	7,48	203,59	1 264,28
			3,00		0,36		50	254	68		22	140
444	КР7-17-5	0,0552	84,6452	0,12	10,1574	139,03	1 412,19	6 744,44	1 794,46	7,48	633,15	3 839,80
			4,67		0,56		78	372	99		35	212
445	КР7-17-10	0,0552	44,5594	0,12	5,3471	139,03	743,41	3 618,26	959,57	7,48	333,30	2 036,28
			2,46		0,30		41	199	53		18	112
446	КБ11-11-18	0,0552	23,1372	0,12	2,7765	139,03	386,01	1 769,27	474,16	7,48	173,07	1 033,24
			1,27		0,15		21	98	26		10	57
447	КБ6-11-8	0,022	165,6069	0,12	19,8728	139,03	2 762,92	14 039,71	3 696,58	7,48	1 238,74	7 698,24
			3,64		0,44		61	309	81		27	169
449	КР7-16-4	0,09	7,7040	0,12	0,9245	139,03	128,53	612,16	162,95	7,48	57,63	349,11
			0,69		0,08		12	55	14		5	31
450	КБ9-73-2	0,1825	236,1792	0,12	28,3415	139,03	3 940,32	21 238,49	5 539,34	7,48	1 766,62	11 246,28
			43,10		5,17		719	3 876	1 011		322	2 052
455	КР20-12-2	0,1825	87,9733	0,12	10,5568	139,03	1 467,71	8 915,06	2 284,21	7,48	658,04	4 409,96
			16,05		1,93		268	1 627	417		120	805
456	КР12-54-3	0,0691	83,5693	0,12	10,0283	139,03	1 394,24	7 071,74	1 862,52	7,48	625,10	3 881,86
			5,77		0,69		96	489	129		43	268
457	КР12-55-2	0,048	27,2173	0,12	3,2661	139,03	454,08	2 303,23	606,61	7,48	203,59	1 264,28
			1,31		0,16		22	110	29		10	61
458	КР20-12-5	0,01377	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74
			0,88		0,11		15	90	22		7	44
460	КР20-12-1	0,027	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			3,04		0,37		51	309	79		23	153
462	КР9-21-1	6,0	3,3960	0,12	0,4075	139,03	56,66	287,37	75,69	7,48	25,40	157,75
			20,38		2,45		340	1 724	455		152	947
465	КР12-54-3	0,012	83,5693	0,12	10,0283	139,03	1 394,24	7 071,74	1 862,52	7,48	625,10	3 881,86
			1,00		0,12		17	85	22		8	47
466	КР7-17-5	0,138	84,6452	0,12	10,1574	139,03	1 412,19	6 744,44	1 794,46	7,48	633,15	3 839,80
			11,68		1,40		195	931	248		87	530
467	КР7-17-10	0,138	8,3549	0,12	1,0026	139,03	139,39	678,42	179,92	7,48	62,49	381,80
			1,15		0,14		19	93	25		9	53
468	КБ11-11-18	0,138	23,1372	0,12	2,7765	139,03	386,01	1 769,27	474,16	7,48	173,07	1 033,24
			3,20		0,38		53	244	66		24	143
469	КБ11-28-1	0,138	150,2391	0,12	18,0287	139,03	2 506,53	12 417,52	3 283,29	7,48	1 123,79	6 913,61
			20,74		2,49		346	1 714	453		155	954
470	КР20-12-5	0,07047	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74
			4,51		0,54		75	460	118		34	227
472	КР20-12-5	0,03354	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74
			2,15		0,26		36	219	56		16	108
474	КР3-12-1	0,7	54,4819	0,12	6,5378	139,03	908,95	4 567,83	1 204,89	7,48	407,52	2 521,36
			38,14		4,58		636	3 198	844		285	1 765
476	КБ10-96-2	0,0416	329,7234	0,12	39,5668	139,03	5 500,97	30 596,92	7 941,54	7,48	2 466,33	15 908,84
			13,71		1,65		229	1 273	330		103	662
479	КР20-37-1	0,0815	19,9200	0,12	2,3904	139,03	332,34	1 624,28	430,46	7,48	149,00	911,80
			1,62		0,19		27	132	35		12	74
481	КР11-29-2	0,0081	78,3792	0,12	9,4055	139,03	1 307,65	6 238,40	1 660,13	7,48	586,28	3 554,06
			0,64		0,08		11	51	13		5	29
482	КР12-66-1	0,051	9,7080	0,12	1,1650	139,03	161,96	702,47	190,17	7,48	72,62	424,75
			0,50		0,06		8	36	10		4	22
484	КР11-35-1	0,051	202,1791	0,12	24,2615	139,03	3 373,08	17 327,70	4 554,17	7,48	1 512,30	9 439,55
			10,31		1,24		172	883	232		77	481
485	КБ15-47-5	0,02	27,9726	0,12	3,3567	139,03	466,68	2 546,91	662,99	7,48	209,24	1 338,91
			0,56		0,07		9	51	14		4	27
486	КБ15-73-1	0,051	30,4072	0,12	3,6489	139,03	507,30	3 315,63	841,04	7,48	227,45	1 575,79
			1,55		0,19		26	169	42		12	80
487	КР12-51-6	0,051	12,7453	0,12	1,5294	139,03	212,64	1 143,42	298,33	7,48	95,33	606,30
			0,65		0,08		11	58	15		5	31
488	КР20-40-1	5,06	1,6300	0,12	0,1956	139,03	27,19	117,95	31,93	7,48	12,19	71,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
489	C314-30-1	5,06	8,25	0,12	0,99	139,03	138	597	161	7,48	62	361
			0,4110		0,0493		6,86	40,78	10,48		3,07	20,41
490	KP20-40-1	1,0272	2,08	0,12	0,25	139,03	35	206	52	7,48	16	103
			1,6300		0,1956		27,19	117,95	31,93		12,19	71,31
491	C314-30-1	1,0272	1,67	0,12	0,20	139,03	28	121	32	7,48	13	73
			0,4110		0,0493		6,86	40,78	10,48		3,07	20,41
			0,42		0,05		7	42	11		3	21
		Разом	430,64		51,73		7 186	38 098	9 961		3 224	20 371
	Розділ № 8	Ремонт у під'їзді п. 2										
492	KP20-12-5	0,10368	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74
			6,64		0,80		111	677	173		50	334
494	KP9-12-1	0,054	23,4960	0,12	2,8195	139,03	392,00	1 866,99	496,98	7,48	175,75	1 064,73
			1,27		0,15		21	101	27		9	57
		Разом	7,91		0,95		132	778	200		59	391
	Розділ № 9	Ремонт вх груп під. №3										
496	KP7-2-9	0,051	55,4873	0,12	6,6585	139,03	925,73	4 450,54	1 182,78	7,48	415,04	2 523,55
			2,82		0,34		47	227	61		21	129
497	KP2-1-3	1,4	18,2731	0,12	2,1928	139,03	304,86	1 518,69	401,18	7,48	136,68	842,72
			25,59		3,07		427	2 126	562		191	1 180
498	KP1-19-2	0,0051	656,8800	0,12	78,8256	139,03	10 959,12	47 531,84	12 868,01	7,48	4 913,46	28 740,59
			3,35		0,40		56	242	66		25	147
499	KP1-19-2	0,0081	656,8800	0,12	78,8256	139,03	10 959,12	47 531,84	12 868,01	7,48	4 913,46	28 740,59
			5,32		0,64		89	385	104		40	233
500	КБ9-73-2	0,3812	236,1792	0,12	28,3415	139,03	3 940,32	21 238,49	5 539,34	7,48	1 766,62	11 246,28
			90,03		10,80		1 502	8 096	2 112		673	4 287
507	KP20-12-2	0,3812	87,9733	0,12	10,5568	139,03	1 467,71	8 915,06	2 284,21	7,48	658,04	4 409,96
			33,54		4,02		559	3 398	871		251	1 681
508	KP12-54-3	0,1529	83,5693	0,12	10,0283	139,03	1 394,24	7 071,74	1 862,52	7,48	625,10	3 881,86
			12,78		1,53		213	1 081	285		96	594
509	KP12-55-2	0,069	27,2173	0,12	3,2661	139,03	454,08	2 303,23	606,61	7,48	203,59	1 264,28
			1,88		0,23		31	159	42		14	87
510	KP7-17-5	0,051	84,6452	0,12	10,1574	139,03	1 412,19	6 744,44	1 794,46	7,48	633,15	3 839,80
			4,31		0,52		72	344	92		32	196
511	KP7-17-10	0,051	44,5594	0,12	5,3471	139,03	743,41	3 618,26	959,57	7,48	333,30	2 036,28
			2,27		0,27		38	184	49		17	104
512	КБ11-11-18	0,051	23,1372	0,12	2,7765	139,03	386,01	1 769,27	474,16	7,48	173,07	1 033,24
			1,18		0,14		20	91	24		9	53
513	КБ6-11-8	0,0661	165,6069	0,12	19,8728	139,03	2 762,92	14 039,71	3 696,58	7,48	1 238,74	7 698,24
			10,95		1,31		183	928	244		82	509
515	KP7-16-4	0,81	7,7040	0,12	0,9245	139,03	128,53	612,16	162,95	7,48	57,63	349,11
			6,24		0,75		104	496	132		47	283
516	КБ9-42-1	0,0281	82,8655	0,12	9,9439	139,03	1 382,50	7 107,38	1 867,77	7,48	619,83	3 870,10
			2,33		0,28		39	199	53		17	109
519	КБ11-11-18	0,0281	23,1372	0,12	2,7765	139,03	386,01	1 769,27	474,16	7,48	173,07	1 033,24
			0,65		0,08		11	50	13		5	29
521	KP7-16-4	0,4	7,7040	0,12	0,9245	139,03	128,53	612,16	162,95	7,48	57,63	349,11
			3,08		0,37		51	245	66		23	140
522	КБ9-73-2	0,1503	236,1792	0,12	28,3415	139,03	3 940,32	21 238,49	5 539,34	7,48	1 766,62	11 246,28
			35,50		4,26		592	3 193	832		266	1 690
527	KP20-12-2	0,1503	87,9733	0,12	10,5568	139,03	1 467,71	8 915,06	2 284,21	7,48	658,04	4 409,96
			13,22		1,59		221	1 340	343		99	663
528	KP12-54-3	0,0564	83,5693	0,12	10,0283	139,03	1 394,24	7 071,74	1 862,52	7,48	625,10	3 881,86
			4,71		0,57		79	399	105		35	219
529	KP12-55-2	0,04	27,2173	0,12	3,2661	139,03	454,08	2 303,23	606,61	7,48	203,59	1 264,28
			1,09		0,13		18	92	25		8	51
530	KP20-12-5	0,01215	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74
			0,78		0,09		13	79	20		6	39
532	KP7-17-5	0,06	84,6452	0,12	10,1574	139,03	1 412,19	6 744,44	1 794,46	7,48	633,15	3 839,80
			5,08		0,61		85	405	107		38	230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
533	КР7-17-10	0,06	8,3549	0,12	1,0026	139,03	139,39	678,42	179,92	7,48	62,49	381,80
			0,50		0,06		8	40	11		4	23
534	КБ11-11-18	0,06	23,1372	0,12	2,7765	139,03	386,01	1 769,27	474,16	7,48	173,07	1 033,24
			1,39		0,17		23	106	29		10	62
535	КБ11-28-1	0,06	150,2391	0,12	18,0287	139,03	2 506,53	12 417,52	3 283,29	7,48	1 123,79	6 913,61
			9,01		1,08		150	746	198		67	415
536	КР20-12-5	0,04698	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74
			3,01		0,36		50	307	78		23	151
538	КР20-12-5	0,0258	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74
			1,66		0,20		28	168	43		12	83
540	КР3-12-1	0,63	54,4819	0,12	6,5378	139,03	908,95	4 567,83	1 204,89	7,48	407,52	2 521,36
			34,33		4,12		573	2 877	758		257	1 588
542	КР12-66-1	0,036	9,7080	0,12	1,1650	139,03	161,96	702,47	190,17	7,48	72,62	424,75
			0,35		0,04		6	25	6		3	15
544	КР11-35-1	0,036	202,1791	0,12	24,2615	139,03	3 373,08	17 327,70	4 554,17	7,48	1 512,30	9 439,55
			7,28		0,87		121	623	165		54	340
545	КБ15-47-5	0,02	27,9726	0,12	3,3567	139,03	466,68	2 546,91	662,99	7,48	209,24	1 338,91
			0,56		0,07		9	51	14		4	27
546	КБ15-73-1	0,036	30,4072	0,12	3,6489	139,03	507,30	3 315,63	841,04	7,48	227,45	1 575,79
			1,10		0,13		18	120	31		8	57
547	КР12-51-6	0,036	12,7453	0,12	1,5294	139,03	212,64	1 143,42	298,33	7,48	95,33	606,30
			0,46		0,06		8	41	11		3	22
548	КР20-40-1	3,82	1,6300	0,12	0,1956	139,03	27,19	117,95	31,93	7,48	12,19	71,31
			6,23		0,75		104	451	121		47	272
549	С314-30-1	3,82	0,4110	0,12	0,0493	139,03	6,86	40,78	10,48	7,48	3,07	20,41
			1,57		0,19		26	156	40		12	78
550	КР20-40-1	2,112	1,6300	0,12	0,1956	139,03	27,19	117,95	31,93	7,48	12,19	71,31
			3,44		0,41		57	249	68		26	151
551	С314-30-1	2,112	0,4110	0,12	0,0493	139,03	6,86	40,78	10,48	7,48	3,07	20,41
			0,87		0,10		14	86	23		6	43
		Разом	338,46		40,61		5 645	29 805	7 804		2 531	15 980
	Розділ № 10	Ремонт у під'їзді п. 3										
552	КР20-12-5	0,10368	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74
			6,64		0,80		111	677	173		50	334
554	КР9-12-1	0,045	23,4960	0,12	2,8195	139,03	392,00	1 866,99	496,98	7,48	175,75	1 064,73
			1,06		0,13		18	84	22		8	48
		Разом	7,70		0,93		129	761	195		58	382
	Розділ № 11	Ремонт вх груп під. №4										
556	КР7-2-9	0,0045	55,4873	0,12	6,6585	139,03	925,73	4 450,54	1 182,78	7,48	415,04	2 523,55
			0,25		0,03		4	20	5		2	11
557	КР2-1-3	0,84	18,2731	0,12	2,1928	139,03	304,86	1 518,69	401,18	7,48	136,68	842,72
			15,35		1,84		256	1 276	337		115	708
558	КР1-19-2	0,004	656,8800	0,12	78,8256	139,03	10 959,12	47 531,84	12 868,01	7,48	4 913,46	28 740,59
			2,63		0,32		44	190	51		20	115
559	КР1-19-2	0,00225	656,8800	0,12	78,8256	139,03	10 959,12	47 531,84	12 868,01	7,48	4 913,46	28 740,59
			1,48		0,18		25	107	29		11	65
560	КР20-12-1	0,0261	78,9830	0,12	9,4780	139,03	1 317,72	8 003,84	2 050,74	7,48	590,79	3 959,25
			2,06		0,25		34	209	54		15	103
561	КР3-2-1	0,077	144,3534	0,12	17,3224	139,03	2 408,33	11 768,17	3 118,83	7,48	1 079,76	6 606,92
			11,11		1,33		185	906	241		83	509
562	КР3-28-1	0,0037	1 137,9508	0,12	136,5541	139,03	18 985,12	95 703,93	25 231,59	7,48	8 511,87	52 728,58
					0,51		70	354	94		31	195
			4,21									
564	КБ9-73-2	0,266	236,1792	0,12	28,3415	139,03	3 940,32	21 238,49	5 539,34	7,48	1 766,62	11 246,28
			62,83		7,54		1 048	5 649	1 474		470	2 992
570	КР20-12-2	0,266	87,9733	0,12	10,5568	139,03	1 467,71	8 915,06	2 284,21	7,48	658,04	4 409,96
			23,41		2,81		390	2 371	608		175	1 173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
571	КР12-54-3	0,1017	83,5693	0,12	10,0283	139,03	1 394,24	7 071,74	1 862,52	7,48	625,10	3 881,86
			8,50		1,02		142	719	189		64	395
572	КР12-55-2	0,069	27,2173	0,12	3,2661	139,03	454,08	2 303,23	606,61	7,48	203,59	1 264,28
			1,88		0,23		31	159	42		14	87
573	КР7-17-5	0,04	84,6452	0,12	10,1574	139,03	1 412,19	6 744,44	1 794,46	7,48	633,15	3 839,80
			3,39		0,41		56	270	73		25	154
574	КР7-17-10	0,04	44,5594	0,12	5,3471	139,03	743,41	3 618,26	959,57	7,48	333,30	2 036,28
			1,78		0,21		30	145	38		13	81
575	КБ11-11-18	0,04	23,1372	0,12	2,7765	139,03	386,01	1 769,27	474,16	7,48	173,07	1 033,24
			0,92		0,11		15	71	19		7	41
576	КБ6-11-8	0,0367	165,6069	0,12	19,8728	139,03	2 762,92	14 039,71	3 696,58	7,48	1 238,74	7 698,24
			6,08		0,73		101	516	137		45	283
578	КР7-16-4	0,225	7,7040	0,12	0,9245	139,03	128,53	612,16	162,95	7,48	57,63	349,11
			1,73		0,21		29	138	37		13	79
579	КБ9-73-2	0,1008	236,1792	0,12	28,3415	139,03	3 940,32	21 238,49	5 539,34	7,48	1 766,62	11 246,28
			23,80		2,86		397	2 140	559		178	1 134
584	КР20-12-2	0,1008	87,9733	0,12	10,5568	139,03	1 467,71	8 915,06	2 284,21	7,48	658,04	4 409,96
			8,87		1,06		148	899	231		66	445
585	КР12-54-3	0,0399	83,5693	0,12	10,0283	139,03	1 394,24	7 071,74	1 862,52	7,48	625,10	3 881,86
			3,33		0,40		56	282	74		25	155
586	КР12-55-2	0,0234	27,2173	0,12	3,2661	139,03	454,08	2 303,23	606,61	7,48	203,59	1 264,28
			0,64		0,08		11	54	14		5	30
587	КР20-12-5	0,00729	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74
			0,47		0,06		8	47	12		3	23
589	КР20-12-1	0,0261	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			2,95		0,35		49	298	77		22	148
591	КР9-21-1	5,92	3,3960	0,12	0,4075	139,03	56,66	287,37	75,69	7,48	25,40	157,75
			20,10		2,41		335	1 701	449		150	934
594	КР12-54-3	0,01184	83,5693	0,12	10,0283	139,03	1 394,24	7 071,74	1 862,52	7,48	625,10	3 881,86
			0,99		0,12		17	84	22		7	46
595	КР7-17-5	0,1155	84,6452	0,12	10,1574	139,03	1 412,19	6 744,44	1 794,46	7,48	633,15	3 839,80
			9,77		1,17		163	779	207		73	443
596	КР7-17-10	0,1155	8,3549	0,12	1,0026	139,03	139,39	678,42	179,92	7,48	62,49	381,80
			0,97		0,12		16	78	21		7	44
597	КБ11-11-18	0,1155	23,1372	0,12	2,7765	139,03	386,01	1 769,27	474,16	7,48	173,07	1 033,24
			2,67		0,32		45	204	54		20	119
598	КБ11-28-1	0,1155	150,2391	0,12	18,0287	139,03	2 506,53	12 417,52	3 283,29	7,48	1 123,79	6 913,61
			17,35		2,08		290	1 434	379		130	799
599	КР20-12-5	0,05346	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74
			3,42		0,41		57	349	89		26	172
601	КР20-12-5	0,02064	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74
			1,32		0,16		22	135	34		10	66
603	КР3-12-1	0,37	54,4819	0,12	6,5378	139,03	908,95	4 567,83	1 204,89	7,48	407,52	2 521,36
			20,16		2,42		336	1 690	446		151	933
605	КР12-66-1	0,0486	9,7080	0,12	1,1650	139,03	161,96	702,47	190,17	7,48	72,62	424,75
			0,47		0,06		8	34	9		4	21
607	КР11-35-1	0,0486	202,1791	0,12	24,2615	139,03	3 373,08	17 327,70	4 554,17	7,48	1 512,30	9 439,55
			9,83		1,18		164	842	222		73	459
608	КБ15-47-5	0,02	27,9726	0,12	3,3567	139,03	466,68	2 546,91	662,99	7,48	209,24	1 338,91
			0,56		0,07		9	51	14		4	27
609	КБ15-73-1	0,0486	30,4072	0,12	3,6489	139,03	507,30	3 315,63	841,04	7,48	227,45	1 575,79
			1,48		0,18		25	161	41		11	77
610	КР12-51-6	0,0486	12,7453	0,12	1,5294	139,03	212,64	1 143,42	298,33	7,48	95,33	606,30
			0,62		0,07		10	56	14		5	29
611	КР20-40-1	2,74	1,6300	0,12	0,1956	139,03	27,19	117,95	31,93	7,48	12,19	71,31
			4,47		0,54		75	323	87		33	195
612	С314-30-1	2,74	0,4110	0,12	0,0493	139,03	6,86	40,78	10,48	7,48	3,07	20,41
			1,13		0,14		19	112	29		8	56
613	КР20-40-1	1,0	1,6300	0,12	0,1956	139,03	27,19	117,95	31,93	7,48	12,19	71,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
614	С314-30-1	1,0	1,63	0,12	0,20	139,03	27	118	32	7,48	12	71	
			0,4110		0,0493		6,86	40,78	10,48		3,07	20,41	
			0,41		0,05		7	41	10		3	20	
		Разом	285,02		34,24		4 754	25 012	6 554		2 129	13 437	
	Розділ № 12	Ремонт у під'їзді п. 4											
615	КР20-12-5	0,10368	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74	
617	КР9-12-1		6,64		0,80		111	677	173		50	334	
			23,4960		2,8195		392,00	1 866,99	496,98		175,75	1 064,73	
			1,90		0,23		32	151	40		14	86	
		Разом	8,54		1,03		143	828	213		64	420	
	Розділ № 13	Ремонт вх груп під. №5											
619	КР7-2-9	0,0045	55,4873	0,12	6,6585	139,03	925,73	4 450,54	1 182,78	7,48	415,04	2 523,55	
			0,25		0,03		4	20	5		2	11	
620	КР2-1-3	0,5	18,2731	0,12	2,1928	139,03	304,86	1 518,69	401,18	7,48	136,68	842,72	
			9,14		1,10		152	760	201		68	421	
621	КР1-19-2	0,0025	656,8800	0,12	78,8256	139,03	10 959,12	47 531,84	12 868,01	7,48	4 913,46	28 740,59	
			1,64		0,20		27	119	33		12	72	
622	КР1-19-2	0,00225	656,8800	0,12	78,8256	139,03	10 959,12	47 531,84	12 868,01	7,48	4 913,46	28 740,59	
			1,48		0,18		25	107	29		11	65	
623	КБ10-96-2	0,0415	230,8064	0,12	27,6968	139,03	3 850,68	21 417,85	5 559,08	7,48	1 726,43	11 136,19	
			9,58		1,15		160	889	230		72	462	
624	КР20-12-1	0,0261	78,9830	0,12	9,4780	139,03	1 317,72	8 003,84	2 050,74	7,48	590,79	3 959,25	
			2,06		0,25		34	209	54		15	103	
625	КБ9-73-2	0,1773	236,1792	0,12	28,3415	139,03	3 940,32	21 238,49	5 539,34	7,48	1 766,62	11 246,28	
			41,87		5,02		699	3 766	982		313	1 994	
631	КР20-12-2	0,1773	87,9733	0,12	10,5568	139,03	1 467,71	8 915,06	2 284,21	7,48	658,04	4 409,96	
			15,60		1,87		260	1 580	405		117	782	
632	КР12-54-3	0,0678	83,5693	0,12	10,0283	139,03	1 394,24	7 071,74	1 862,52	7,48	625,10	3 881,86	
			5,67		0,68		95	479	126		42	263	
633	КР12-55-2	0,0414	27,2173	0,12	3,2661	139,03	454,08	2 303,23	606,61	7,48	203,59	1 264,28	
			1,13		0,14		19	95	25		8	52	
634	КР7-17-5	0,025	84,6452	0,12	10,1574	139,03	1 412,19	6 744,44	1 794,46	7,48	633,15	3 839,80	
			2,12		0,25		35	168	45		16	96	
635	КР7-17-10	0,025	44,5594	0,12	5,3471	139,03	743,41	3 618,26	959,57	7,48	333,30	2 036,28	
			1,11		0,13		19	91	24		8	51	
636	КБ11-11-18	0,025	23,1372	0,12	2,7765	139,03	386,01	1 769,27	474,16	7,48	173,07	1 033,24	
			0,58		0,07		10	44	12		4	26	
637	КБ6-11-8	0,0367	165,6069	0,12	19,8728	139,03	2 762,92	14 039,71	3 696,58	7,48	1 238,74	7 698,24	
			6,08		0,73		101	516	137		45	283	
639	КР7-16-4	0,225	7,7040	0,12	0,9245	139,03	128,53	612,16	162,95	7,48	57,63	349,11	
			1,73		0,21		29	138	37		13	79	
640	КБ9-73-2	0,0535	236,1792	0,12	28,3415	139,03	3 940,32	21 238,49	5 539,34	7,48	1 766,62	11 246,28	
			12,64		1,52		211	1 136	296		95	602	
645	КР20-12-1	0,0535	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09	
			6,04		0,72		101	612	157		45	303	
646	КР12-54-3	0,022	83,5693	0,12	10,0283	139,03	1 394,24	7 071,74	1 862,52	7,48	625,10	3 881,86	
			1,84		0,22		31	156	40		14	85	
647	КР12-55-2	0,0078	27,2173	0,12	3,2661	139,03	454,08	2 303,23	606,61	7,48	203,59	1 264,28	
			0,21		0,03		4	18	4		2	10	
648	КР20-12-5	0,00729	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74	
			0,47		0,06		8	47	12		3	23	
650	КР20-12-1	0,0261	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09	
			2,95		0,35		49	298	77		22	148	
652	КР9-21-1	5,92	3,3960	0,12	0,4075	139,03	56,66	287,37	75,69	7,48	25,40	157,75	
			20,10		2,41		335	1 701	449		150	934	
655	КР12-54-3	0,01184	83,5693	0,12	10,0283	139,03	1 394,24	7 071,74	1 862,52	7,48	625,10	3 881,86	
			0,99		0,12		17	84	22		7	46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
656	КР7-17-5	0,1017	84,6452	0,12	10,1574	139,03	1 412,19	6 744,44	1 794,46	7,48	633,15	3 839,80
			8,60		1,03		144	686	183		64	391
657	КР7-17-10	0,1017	8,3549	0,12	1,0026	139,03	139,39	678,42	179,92	7,48	62,49	381,80
			0,85		0,10		14	69	19		6	39
658	КБ11-11-18	0,1017	23,1372	0,12	2,7765	139,03	386,01	1 769,27	474,16	7,48	173,07	1 033,24
			2,35		0,28		39	180	48		18	105
659	КБ11-28-1	0,1017	150,2391	0,12	18,0287	139,03	2 506,53	12 417,52	3 283,29	7,48	1 123,79	6 913,61
			15,28		1,83		255	1 263	334		114	703
660	КР20-12-5	0,04536	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74
			2,90		0,35		48	296	76		22	146
662	КР20-12-5	0,0129	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74
			0,82		0,10		14	84	22		6	42
664	КР3-12-1	0,2	54,4819	0,12	6,5378	139,03	908,95	4 567,83	1 204,89	7,48	407,52	2 521,36
			10,90		1,31		182	913	240		82	504
666	КБ10-96-2	0,0415	329,7234	0,12	39,5668	139,03	5 500,97	30 596,92	7 941,54	7,48	2 466,33	15 908,84
			13,68		1,64		228	1 270	330		102	660
669	КР20-37-1	0,0815	19,9200	0,12	2,3904	139,03	332,34	1 624,28	430,46	7,48	149,00	911,80
			1,62		0,19		27	132	35		12	74
671	КР11-29-2	0,0081	78,3792	0,12	9,4055	139,03	1 307,65	6 238,40	1 660,13	7,48	586,28	3 554,06
			0,64		0,08		11	51	13		5	29
672	КР12-66-1	0,0432	9,7080	0,12	1,1650	139,03	161,96	702,47	190,17	7,48	72,62	424,75
			0,42		0,05		7	30	8		3	18
674	КР11-35-1	0,0432	202,1791	0,12	24,2615	139,03	3 373,08	17 327,70	4 554,17	7,48	1 512,30	9 439,55
			8,74		1,05		146	749	197		65	408
675	КБ15-47-5	0,02	27,9726	0,12	3,3567	139,03	466,68	2 546,91	662,99	7,48	209,24	1 338,91
			0,56		0,07		9	51	14		4	27
676	КБ15-73-1	0,0432	30,4072	0,12	3,6489	139,03	507,30	3 315,63	841,04	7,48	227,45	1 575,79
			1,31		0,16		22	143	36		10	68
677	КР12-51-6	0,0432	12,7453	0,12	1,5294	139,03	212,64	1 143,42	298,33	7,48	95,33	606,30
			0,55		0,07		9	49	13		4	26
678	КР20-40-1	1,27	1,6300	0,12	0,1956	139,03	27,19	117,95	31,93	7,48	12,19	71,31
			2,07		0,25		35	150	41		15	91
679	С314-30-1	1,27	0,4110	0,12	0,0493	139,03	6,86	40,78	10,48	7,48	3,07	20,41
			0,52		0,06		9	52	13		4	26
680	КР20-40-1	0,76	1,6300	0,12	0,1956	139,03	27,19	117,95	31,93	7,48	12,19	71,31
			1,24		0,15		21	90	24		9	54
681	С314-30-1	0,76	0,4110	0,12	0,0493	139,03	6,86	40,78	10,48	7,48	3,07	20,41
			0,31		0,04		5	31	9		2	16
		Разом	218,64		26,25		3 650	19 322	5 057		1 631	10 338
	Розділ № 14	Ремонт у під'їзді п. 5										
682	КР20-12-5	0,10368	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74
			6,64		0,80		111	677	173		50	334
684	КР9-12-1	0,075	23,4960	0,12	2,8195	139,03	392,00	1 866,99	496,98	7,48	175,75	1 064,73
			1,76		0,21		29	140	38		13	80
		Разом	8,40		1,01		140	817	211		63	414
	Розділ № 15	Ремонт вх груп під. №6										
686	КР2-1-3	0,35	18,2731	0,12	2,1928	139,03	304,86	1 518,69	401,18	7,48	136,68	842,72
			6,39		0,77		107	531	140		48	295
687	КР20-12-1	0,0264	78,9830	0,12	9,4780	139,03	1 317,72	8 003,84	2 050,74	7,48	590,79	3 959,25
			2,09		0,25		35	211	54		16	105
688	КР20-12-1	0,0264	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			2,98		0,36		50	302	77		22	149
690	КР12-54-3	0,014	83,5693	0,12	10,0283	139,03	1 394,24	7 071,74	1 862,52	7,48	625,10	3 881,86
			1,17		0,14		20	99	25		9	54
691	КР20-12-1	0,0428	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			4,83		0,58		81	489	125		36	242
693	КР12-54-3	0,014	83,5693	0,12	10,0283	139,03	1 394,24	7 071,74	1 862,52	7,48	625,10	3 881,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
694	КР20-12-1	0,0264	1,17	0,12	0,14	139,03	20	99	25	7,48	9	54
			112,8329		13,5399		1 882,46	11 434,07	2 929,64		843,99	5 656,09
696	КР9-21-1	6,0	2,98	0,12	0,36	139,03	50	302	77	7,48	22	149
			3,3960		0,4075		56,66	287,37	75,69		25,40	157,75
699	КР12-54-3	0,012	20,38	0,12	2,45	139,03	340	1 724	455	7,48	152	947
			83,5693		10,0283		1 394,24	7 071,74	1 862,52		625,10	3 881,86
700	КР7-17-5	0,11	1,00	0,12	0,12	139,03	17	85	22	7,48	8	47
			84,6452		10,1574		1 412,19	6 744,44	1 794,46		633,15	3 839,80
701	КР7-17-10	0,11	9,31	0,12	1,12	139,03	155	741	197	7,48	70	422
			8,3549		1,0026		139,39	678,42	179,92		62,49	381,80
702	КБ11-11-18	0,11	0,92	0,12	0,11	139,03	15	74	20	7,48	7	42
			23,1372		2,7765		386,01	1 769,27	474,16		173,07	1 033,24
703	КБ11-28-1	0,11	2,55	0,12	0,31	139,03	42	195	53	7,48	19	114
			150,2391		18,0287		2 506,53	12 417,52	3 283,29		1 123,79	6 913,61
704	КР20-12-5	0,0405	16,53	0,12	1,98	139,03	276	1 365	360	7,48	124	760
			64,0338		7,6841		1 068,31	6 529,25	1 671,46		478,97	3 218,74
706	КР20-12-5	0,01032	2,59	0,12	0,31	139,03	43	265	68	7,48	19	130
			64,0338		7,6841		1 068,31	6 529,25	1 671,46		478,97	3 218,74
708	КР20-40-1	0,84	0,66	0,12	0,08	139,03	11	68	17	7,48	5	33
			1,6300		0,1956		27,19	117,95	31,93		12,19	71,31
709	С314-30-1	0,84	1,37	0,12	0,16	139,03	23	99	27	7,48	10	60
			0,4110		0,0493		6,86	40,78	10,48		3,07	20,41
			0,35		0,04		6	34	8		3	17
		Разом	77,27		9,28		1 291	6 683	1 750		579	3 620
	Розділ № 16	Ремонт у під'їзді п. 6										
710	КР20-12-5	0,10368	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74
			6,64		0,80		111	677	173		50	334
712	КР9-12-1	0,06	23,4960	0,12	2,8195	139,03	392,00	1 866,99	496,98	7,48	175,75	1 064,73
			1,41		0,17		24	112	29		11	64
		Разом	8,05		0,97		135	789	202		61	398
	Розділ № 17	Ремонт вх груп під. №7										
714	КР2-1-3	0,3	18,2731	0,12	2,1928	139,03	304,86	1 518,69	401,18	7,48	136,68	842,72
			5,48		0,66		91	456	121		41	253
715	КР20-12-1	0,0264	78,9830	0,12	9,4780	139,03	1 317,72	8 003,84	2 050,74	7,48	590,79	3 959,25
			2,09		0,25		35	211	54		16	105
716	КР20-12-1	0,0428	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			4,83		0,58		81	489	125		36	242
718	КР12-54-3	0,014	83,5693	0,12	10,0283	139,03	1 394,24	7 071,74	1 862,52	7,48	625,10	3 881,86
			1,17		0,14		20	99	25		9	54
719	КР20-12-1	0,0264	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			2,98		0,36		50	302	77		22	149
721	КР9-21-1	6,0	3,3960	0,12	0,4075	139,03	56,66	287,37	75,69	7,48	25,40	157,75
			20,38		2,45		340	1 724	455		152	947
723	КР12-54-3	0,012	83,5693	0,12	10,0283	139,03	1 394,24	7 071,74	1 862,52	7,48	625,10	3 881,86
			1,00		0,12		17	85	22		8	47
724	КР7-17-5	0,09	84,6452	0,12	10,1574	139,03	1 412,19	6 744,44	1 794,46	7,48	633,15	3 839,80
			7,62		0,91		127	607	162		57	346
725	КР7-17-10	0,09	8,3549	0,12	1,0026	139,03	139,39	678,42	179,92	7,48	62,49	381,80
			0,75		0,09		13	61	15		6	34
726	КБ11-11-18	0,09	23,1372	0,12	2,7765	139,03	386,01	1 769,27	474,16	7,48	173,07	1 033,24
			2,08		0,25		35	160	42		16	93
727	КБ11-28-1	0,09	150,2391	0,12	18,0287	139,03	2 506,53	12 417,52	3 283,29	7,48	1 123,79	6 913,61
			13,53		1,62		226	1 117	295		101	622
728	КР20-12-5	0,01032	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74
			0,66		0,08		11	68	17		5	33
730	КР20-40-1	0,72	1,6300	0,12	0,1956	139,03	27,19	117,95	31,93	7,48	12,19	71,31
			1,17		0,14		20	85	22		9	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
731	C314-30-1	0,72	0,4110	0,12	0,0493	139,03	6,86	40,78	10,48	7,48	3,07	20,41
			0,30		0,04		5	29	8		2	15
		Разом	64,04		7,69		1 071	5 493	1 440		480	2 991
	Розділ № 18	Ремонт у під'їзді п. 7										
732	KP20-12-5	0,10368	64,0338	0,12	7,6841	139,03	1 068,31	6 529,25	1 671,46	7,48	478,97	3 218,74
			6,64		0,80		111	677	173		50	334
734	KP9-12-1	0,06	23,4960	0,12	2,8195	139,03	392,00	1 866,99	496,98	7,48	175,75	1 064,73
			1,41		0,17		24	112	29		11	64
		Разом	8,05		0,97		135	789	202		61	398
	Розділ № 19	Піддашок (під.1-7)										
736	KP8-2-1	1,19	33,4037	0,12	4,0084	139,03	557,29	2 421,48	655,33	7,48	249,86	1 462,48
			39,75		4,77		663	2 882	780		297	1 740
737	KP7-2-8	1,19	66,3343	0,12	7,9601	139,03	1 106,70	5 316,55	1 413,12	7,48	496,18	3 016,00
			78,94		9,47		1 317	6 326	1 682		590	3 589
738	KP8-35-1	1,19	85,3910	0,12	10,2469	139,03	1 424,63	6 967,63	1 846,30	7,48	638,72	3 909,65
			101,61		12,19		1 695	8 292	2 197		760	4 652
739	KP8-32-3	1,19	40,4402	0,12	4,8528	139,03	674,69	3 541,24	927,50	7,48	302,49	1 904,68
			48,12		5,77		803	4 214	1 104		360	2 267
740	KP8-45-2	0,455	123,9662	0,12	14,8759	139,03	2 068,20	10 854,40	2 842,97	7,48	927,27	5 838,44
			56,40		6,77		941	4 939	1 293		422	2 656
741	KP8-45-6	-0,455	2,5200	0,12	0,3024	139,03	42,04	220,83	57,83	7,48	18,85	118,72
			-1,15		-0,14		-19	-100	-26		-9	-54
744	KP20-29-1	-4,55	4,0200	0,12	0,4824	139,03	67,07	305,16	81,89	7,48	30,07	179,03
			-18,29		-2,19		-305	-1 388	-373		-137	-815
745	KP7-31-1	-0,455	16,7066	0,12	2,0048	139,03	278,73	1 327,85	353,45	7,48	124,97	757,15
			-7,60		-0,91		-127	-604	-161		-57	-345
746	KP8-40-6	0,82	27,5674	0,12	3,3081	139,03	459,92	2 248,19	595,78	7,48	206,20	1 261,90
			22,60		2,71		377	1 844	489		169	1 035
749	KP20-40-1	6,426	1,6300	0,12	0,1956	139,03	27,19	117,95	31,93	7,48	12,19	71,31
			10,47		1,26		175	758	205		78	458
750	C314-30-1	6,426	0,4110	0,12	0,0493	139,03	6,86	40,78	10,48	7,48	3,07	20,41
			2,64		0,32		44	262	67		20	131
		Разом	333,49		40,02		5 564	27 425	7 257		2 493	15 314
	Разом по кошторису		170 571,26		19 296,12		2 682 725	15 089 618	3 909 926		1 262 303	7 854 954
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (2 682 725,00 + 15 089 618,00) * 0,007800											138 624
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (2 682 725,00 + 15 089 618,00) * 0,007800 * 0,220000											30 497
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (2 682 725,00 + 15 089 618,00) * 0,003739											66 451
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису											8 090 526

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК
загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-001-002

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах
K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 23 червня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов`язков е держ. соц. страхуван ня [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001-002	Ремонт системи опалення										
	Розділ № 1	Сантехнічні роботи										
	Розділ № 1.1	Опалення										
1	КР15-47-1	11,74	131,4449	0,105	13,8017	139,03	1 918,85	10 347,23	2 698,54	8,7	1 143,57	5 760,96
			1 543,16		162,03		22 527	121 476	31 681		13 426	67 634
2	КР15-83-2	252,0	26,7779	0,105	2,8117	139,03	390,91	2 380,30	609,67	8,7	232,97	1 233,55
			6 748,03		708,54		98 509	599 836	153 638		58 708	310 855
3	КР15-83-3	15,25	27,1379	0,105	2,8495	139,03	396,16	2 412,23	617,85	8,7	236,10	1 250,11
			413,86		43,45		6 041	36 786	9 422		3 601	19 064
4	КР15-83-4	4,45	27,1811	0,105	2,8540	139,03	396,79	2 416,07	618,83	8,7	236,48	1 252,10
			120,96		12,70		1 766	10 752	2 754		1 052	5 572
5	КР15-90-2	7,2825	135,2004	0,105	14,1960	139,03	1 973,68	11 341,99	2 929,45	8,7	1 176,24	6 079,37
			984,60		103,38		14 373	82 598	21 334		8 566	44 273
12	КР15-19-1	251,2	67,9080	0,105	7,1303	139,03	991,33	6 183,02	1 578,36	8,7	590,80	3 160,49
			17 058,49		1 791,14		249 022	1 553 175	396 484		148 409	793 915
23	КР15-19-2	15,25	70,8720	0,105	7,4416	139,03	1 034,60	6 452,90	1 647,25	8,7	616,59	3 298,44
			1 080,80		113,48		15 778	98 407	25 120		9 403	50 301
34	КР15-19-3	4,45	78,1920	0,105	8,2102	139,03	1 141,46	7 119,38	1 817,38	8,7	680,27	3 639,11
			347,95		36,54		5 079	31 681	8 088		3 027	16 194
42	КР19-5-1	270,9	42,4642	0,092	3,9067	139,03	543,15	3 473,39	883,64	7,15	303,62	1 730,41
			11 503,55		1 058,33		147 139	940 942	239 378		82 251	468 768
46	КР15-84-3	1,6	166,1920	0,105	17,4502	139,03	2 426,10	15 154,43	3 867,72	8,7	1 445,87	7 739,69
			265,91		27,92		3 882	24 247	6 189		2 313	12 384
48	КР15-84-4	0,45	166,1920	0,105	17,4502	139,03	2 426,10	15 154,43	3 867,72	8,7	1 445,87	7 739,69
			74,79		7,85		1 092	6 819	1 740		651	3 483
50	КР15-84-5	0,1	238,2781	0,105	25,0192	139,03	3 478,42	20 930,19	5 369,89	8,7	2 073,02	10 921,33
			23,83		2,50		348	2 093	537		207	1 092
52	КР15-30-2	2,05	-13,4160	0,105	-1,4087	139,03	-195,85	-1 455,23	-363,24	8,7	-116,72	-675,81
			-27,50		-2,89		-401	-2 983	-745		-239	-1 385
53	КР15-30-3	0,1	-11,3400	0,105	-1,1907	139,03	-165,54	-1 230,05	-307,03	8,7	-98,66	-571,23
			-1,13		-0,12		-17	-123	-30		-10	-57
54	КР20-27-1	7,56	10,6440	0,12	1,2773	139,03	177,58	845,77	225,14	7,48	79,62	482,34
			80,47		9,66		1 343	6 394	1 701		602	3 646
55	КР20-27-3	7,56	116,6400	0,12	13,9968	139,03	1 945,98	9 268,21	2 467,12	7,48	872,47	5 285,57
			881,80		105,82		14 712	70 068	18 651		6 596	39 959
56	КР20-26-1	13,86	266,6676	0,12	32,0001	139,03	4 448,98	20 819,00	5 558,96	7,48	1 994,67	12 002,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	KP20-31-1	7,56	3 696,02	0,12	443,52	139,03	61 663	288 551	77 047	7,48	27 646	166 356
			132,2731		15,8728		2 206,79	10 044,37	2 695,26		989,40	5 891,45
			999,98		120,00		16 683	75 936	20 376		7 480	44 539
58	KP20-31-3	13,86	160,0262	0,12	19,2031	139,03	2 669,81	14 025,16	3 672,89	7,48	1 197,00	7 539,70
			2 217,97		266,16		37 004	194 388	50 906		16 590	104 500
							Разом	48 013,54			5 010,01	
	Розділ № 1.2	Магістраль										
59	KP15-2-4	0,02	181,2685	0,105	19,0332	139,03	2 646,19	14 436,78	3 758,25	8,7	1 577,04	7 981,48
			3,62		0,38		53	289	75		32	160
60	KP15-83-2	0,4	26,7779	0,105	2,8117	139,03	390,91	2 380,30	609,67	8,7	232,97	1 233,55
			10,71		1,12		156	952	244		93	493
61	KP15-83-3	2,6	27,1379	0,105	2,8495	139,03	396,16	2 412,23	617,85	8,7	236,10	1 250,11
			70,56		7,41		1 030	6 272	1 606		614	3 250
62	KP15-83-4	2,6	27,1811	0,105	2,8540	139,03	396,79	2 416,07	618,83	8,7	236,48	1 252,10
			70,67		7,42		1 032	6 282	1 608		615	3 255
63	KP15-83-5	1,4	33,2195	0,105	3,4880	139,03	484,94	2 951,73	756,07	8,7	289,01	1 530,02
			46,51		4,88		679	4 132	1 058		405	2 142
64	KP15-83-6	1,65	34,0405	0,105	3,5743	139,03	496,93	3 025,15	774,86	8,7	296,15	1 567,94
			56,17		5,90		820	4 991	1 278		489	2 587
65	KP15-84-2	2,0	59,9887	0,105	6,2988	139,03	875,72	5 467,92	1 395,60	8,7	521,90	2 793,22
			119,98		12,60		1 751	10 936	2 791		1 044	5 586
66	KP15-84-3	0,55	66,4768	0,105	6,9801	139,03	970,44	6 061,77	1 547,09	8,7	578,35	3 095,88
			36,56		3,84		534	3 334	851		318	1 703
67	KP15-84-4	1,05	66,4768	0,105	6,9801	139,03	970,44	6 061,77	1 547,09	8,7	578,35	3 095,88
			69,80		7,33		1 019	6 365	1 625		607	3 251
68	KP15-84-5	0,55	95,3112	0,105	10,0077	139,03	1 391,37	8 372,08	2 147,96	8,7	829,21	4 368,54
			52,42		5,50		765	4 605	1 182		456	2 403
69	KP15-84-6	1,0	95,3112	0,105	10,0077	139,03	1 391,37	8 372,08	2 147,96	8,7	829,21	4 368,54
			95,31		10,01		1 391	8 372	2 149		829	4 369
70	KP15-20-3	0,02	474,9653	0,105	49,8714	139,03	6 933,61	41 161,59	10 580,94	8,7	4 132,20	21 646,75
			9,50		1,00		139	823	211		83	433
72	KP15-19-1	0,4	67,9080	0,105	7,1303	139,03	991,33	6 183,02	1 578,36	8,7	590,80	3 160,49
			27,16		2,85		397	2 473	631		236	1 264
77	KP15-19-2	2,6	70,8720	0,105	7,4416	139,03	1 034,60	6 452,90	1 647,25	8,7	616,59	3 298,44
			184,27		19,35		2 690	16 778	4 283		1 603	8 576
85	KP15-19-3	2,6	78,1920	0,105	8,2102	139,03	1 141,46	7 119,38	1 817,38	8,7	680,27	3 639,11
			203,30		21,35		2 968	18 510	4 725		1 769	9 462
99	KP15-19-4	1,4	83,2680	0,105	8,7431	139,03	1 215,56	7 581,55	1 935,36	8,7	724,43	3 875,35
			116,58		12,24		1 702	10 614	2 709		1 014	5 425
110	KP15-19-5	1,65	85,1160	0,105	8,9372	139,03	1 242,54	7 635,76	1 953,23	8,7	740,51	3 936,28
			140,44		14,75		2 050	12 599	3 223		1 222	6 495
117	KP15-19-6	2,0	89,6160	0,105	9,4097	139,03	1 308,23	8 039,45	2 056,49	8,7	779,66	4 144,38
			179,23		18,82		2 616	16 079	4 114		1 559	8 289
124	КБ16-14-19	0,55	238,4156	0,105	25,0336	139,03	3 480,43	21 075,31	5 402,26	8,7	2 074,22	10 956,91
			131,13		13,77		1 914	11 591	2 971		1 141	6 026
130	КБ16-14-20	1,05	266,8905	0,105	28,0235	139,03	3 896,11	23 602,37	6 049,67	8,7	2 321,95	12 267,73
			280,23		29,42		4 091	24 782	6 352		2 438	12 881
136	КБ16-14-20	0,55	266,8905	0,105	28,0235	139,03	3 896,11	23 602,37	6 049,67	8,7	2 321,95	12 267,73
			146,79		15,41		2 143	12 981	3 327		1 277	6 747
141	КБ16-14-21	1,0	257,3548	0,105	27,0223	139,03	3 756,90	22 769,12	5 835,72	8,7	2 238,99	11 831,61
			257,35		27,02		3 757	22 769	5 836		2 239	11 832
146	KP19-5-1	10,65	42,4642	0,092	3,9067	139,03	543,15	3 473,39	883,64	7,15	303,62	1 730,41
			452,24		41,61		5 785	36 992	9 410		3 234	18 429
153	KP19-5-3	3,15	45,7855	0,092	4,2123	139,03	585,63	3 835,92	972,74	7,15	327,37	1 885,74
			144,22		13,27		1 845	12 083	3 064		1 031	5 940
		Разом	2 904,75		297,25		41 327	255 604	65 323		24 348	130 998
	Розділ № 1.3	Інші роботи										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	КР20-40-1	14,0247	1,6300	0,12	0,1956	139,03	27,19	117,95	31,93	7,48	12,19	71,31
			22,86		2,74		381	1 654	448		171	1 000
159	КР20-41-2	0,18069	7,6016	0,12	0,9122	139,03	126,82	666,91	174,62	7,48	56,86	358,30
			1,38		0,16		23	120	32		10	65
160	С314-30-1	32,0937	0,4110	0,12	0,0493	139,03	6,86	40,78	10,48	7,48	3,07	20,41
			13,19		1,58		220	1 309	336		99	655
		Разом	37,43		4,48		624	3 083	816		280	1 720
		Разом	50 955,72		5 311,74		738 494	4 399 730	1 130 410		414 907	2 283 811
	Разом по кошторису		50 955,72		5 311,74		738 494	4 399 730	1 130 410		414 907	2 283 811
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (738 494,00 + 4 399 730,00) * 0,007800										40 078	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (738 494,00 + 4 399 730,00) * 0,007800 * 0,220000										8 817	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (738 494,00 + 4 399 730,00) * 0,003739										19 212	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										2 351 918	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК
загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-001-003

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах
K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 23 червня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов`язков е держ. соц. страхуван ня [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001-003	Ремонт системи водопостачання та каналізації										
	Розділ № 1	Сантехнічні роботи										
	Розділ № 1.1	Господарчо-питний водопровід										
1	КР15-83-6	8,9	34,0405	0,105	3,5743	139,03	496,93	3 025,15	774,86	8,7	296,15	1 567,94
			302,96		31,81		4 423	26 923	6 896		2 636	13 955
2	КР15-84-4	0,9	66,4768	0,105	6,9801	139,03	970,44	6 061,77	1 547,09	8,7	578,35	3 095,88
			59,83		6,28		873	5 455	1 392		521	2 786
3	КР15-20-3	0,03	474,9653	0,105	49,8714	139,03	6 933,61	41 161,59	10 580,94	8,7	4 132,20	21 646,75
			14,25		1,50		208	1 235	317		124	649
6	КР15-27-2	1,0	4,5096	0,105	0,4735	139,03	65,83	404,56	103,49	8,7	39,23	208,55
			4,51		0,47		66	405	104		39	209
8	КМ8-81-1	2,0	2,0850	0,097	0,2022	139,03	28,12	189,17	47,80	7,66	15,97	91,89
			4,17		0,40		56	378	96		32	184
11	КР15-20-3	0,01	474,9653	0,105	49,8714	139,03	6 933,61	41 161,59	10 580,94	8,7	4 132,20	21 646,75
			4,75		0,50		69	411	106		41	216
13	КР15-22-1	0,36	59,4000	0,105	6,2370	139,03	867,13	5 328,77	1 363,10	8,7	516,78	2 747,01
			21,38		2,25		312	1 918	491		186	989
16	КР15-23-2	7,0	0,6720	0,105	0,0706	139,03	9,81	61,19	15,62	8,7	5,85	31,28
			4,70		0,49		69	428	109		41	219
19	КР15-19-2	2,0	70,8720	0,105	7,4416	139,03	1 034,60	6 452,90	1 647,25	8,7	616,59	3 298,44
			141,74		14,88		2 069	12 906	3 295		1 233	6 597
24	КР15-19-3	3,15	78,1920	0,105	8,2102	139,03	1 141,46	7 119,38	1 817,38	8,7	680,27	3 639,11
			246,30		25,86		3 596	22 426	5 724		2 143	11 463
27	КР15-19-4	0,8	83,2680	0,105	8,7431	139,03	1 215,56	7 581,55	1 935,36	8,7	724,43	3 875,35
			66,61		6,99		972	6 065	1 548		580	3 100
31	КР15-19-5	2,65	85,1160	0,105	8,9372	139,03	1 242,54	7 635,76	1 953,23	8,7	740,51	3 936,28
			225,56		23,68		3 293	20 235	5 176		1 962	10 431
35	КР15-19-6	0,5	89,6160	0,105	9,4097	139,03	1 308,23	8 039,45	2 056,49	8,7	779,66	4 144,38
			44,81		4,70		654	4 020	1 028		390	2 072
37	КР15-19-7	0,25	99,7560	0,105	10,4744	139,03	1 456,25	8 949,11	2 289,18	8,7	867,88	4 613,31
			24,94		2,62		364	2 237	572		217	1 153
39	КБ16-14-8	0,25	320,2496	0,105	33,6262	139,03	4 675,05	28 334,81	7 262,17	8,7	2 786,17	14 723,39
			80,07		8,41		1 169	7 084	1 815		697	3 681
41	КБ16-14-9	0,45	288,7497	0,105	30,3187	139,03	4 215,21	25 541,50	6 546,48	8,7	2 512,12	13 273,81
			129,94		13,64		1 897	11 493	2 946		1 130	5 973
46	КР15-84-1	0,812	126,6148	0,105	13,2945	139,03	1 848,34	11 539,96	2 945,43	8,7	1 101,55	5 895,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	КР15-84-3	0,224	102,81	0,105	10,80	139,03	1 501	9 371	2 392	8,7	894	4 787
			166,1920		17,4502		2 426,10	15 154,43	3 867,72		1 445,87	7 739,69
50	КР15-30-2	1,036	37,23	0,105	3,91	139,03	543	3 395	867	8,7	324	1 734
			-13,4160		-1,4087		-195,85	-1 455,23	-363,24		-116,72	-675,81
			-13,90		-1,46		-203	-1 508	-376		-121	-700
		Разом	1 502,66		157,73		21 931	134 877	34 498		13 069	69 498
	Розділ № 1.2	Гаряче водопостачання										
51	КР15-83-6	12,4	34,0405	0,105	3,5743	139,03	496,93	3 025,15	774,86	8,7	296,15	1 567,94
			422,10		44,32		6 162	37 512	9 608		3 672	19 442
52	КР15-84-4	1,0	66,4768	0,105	6,9801	139,03	970,44	6 061,77	1 547,09	8,7	578,35	3 095,88
			66,48		6,98		970	6 062	1 548		578	3 096
53	КР15-20-3	0,01	474,9653	0,105	49,8714	139,03	6 933,61	41 161,59	10 580,94	8,7	4 132,20	21 646,75
			4,75		0,50		69	411	106		41	216
55	КР15-22-1	0,35	59,4000	0,105	6,2370	139,03	867,13	5 328,77	1 363,10	8,7	516,78	2 747,01
			20,79		2,18		303	1 865	477		181	961
57	КР15-19-1	2,7	67,9080	0,105	7,1303	139,03	991,33	6 183,02	1 578,36	8,7	590,80	3 160,49
			183,35		19,25		2 677	16 694	4 261		1 595	8 533
62	КР15-19-2	2,85	70,8720	0,105	7,4416	139,03	1 034,60	6 452,90	1 647,25	8,7	616,59	3 298,44
			201,99		21,21		2 949	18 391	4 695		1 757	9 401
66	КР15-19-3	3,9	78,1920	0,105	8,2102	139,03	1 141,46	7 119,38	1 817,38	8,7	680,27	3 639,11
			304,95		32,02		4 452	27 766	7 088		2 653	14 193
70	КР15-19-4	2,05	83,2680	0,105	8,7431	139,03	1 215,56	7 581,55	1 935,36	8,7	724,43	3 875,35
			170,70		17,92		2 492	15 542	3 967		1 485	7 944
73	КР15-19-5	0,6	85,1160	0,105	8,9372	139,03	1 242,54	7 635,76	1 953,23	8,7	740,51	3 936,28
			51,07		5,36		746	4 581	1 172		444	2 362
76	КР15-19-6	0,55	89,6160	0,105	9,4097	139,03	1 308,23	8 039,45	2 056,49	8,7	779,66	4 144,38
			49,29		5,18		720	4 422	1 130		429	2 279
79	КР15-19-7	0,3	99,7560	0,105	10,4744	139,03	1 456,25	8 949,11	2 289,18	8,7	867,88	4 613,31
			29,93		3,14		437	2 685	687		260	1 384
82	КБ16-14-8	0,3	320,2496	0,105	33,6262	139,03	4 675,05	28 334,81	7 262,17	8,7	2 786,17	14 723,39
			96,07		10,09		1 403	8 501	2 178		836	4 417
85	КБ16-14-9	0,45	288,7497	0,105	30,3187	139,03	4 215,21	25 541,50	6 546,48	8,7	2 512,12	13 273,81
			129,94		13,64		1 897	11 493	2 946		1 130	5 973
88	КР19-5-1	10,25	42,4642	0,092	3,9067	139,03	543,15	3 473,39	883,64	7,15	303,62	1 730,41
			435,26		40,04		5 567	35 602	9 058		3 112	17 737
95	КР19-5-3	0,75	45,7855	0,092	4,2123	139,03	585,63	3 835,92	972,74	7,15	327,37	1 885,74
			34,34		3,16		439	2 877	729		246	1 414
98	КР15-84-1	0,81	126,6148	0,105	13,2945	139,03	1 848,34	11 539,96	2 945,43	8,7	1 101,55	5 895,32
			102,56		10,77		1 497	9 348	2 386		892	4 775
100	КР15-84-3	0,224	166,1920	0,105	17,4502	139,03	2 426,10	15 154,43	3 867,72	8,7	1 445,87	7 739,69
			37,23		3,91		543	3 395	867		324	1 734
102	КР15-30-2	1,034	-13,4160	0,105	-1,4087	139,03	-195,85	-1 455,23	-363,24	8,7	-116,72	-675,81
			-13,87		-1,46		-203	-1 505	-375		-121	-699
103	КР20-27-1	5,04	10,6440	0,12	1,2773	139,03	177,58	845,77	225,14	7,48	79,62	482,34
			53,65		6,44		895	4 263	1 135		401	2 431
104	КР20-27-3	5,04	116,6400	0,12	13,9968	139,03	1 945,98	9 268,21	2 467,12	7,48	872,47	5 285,57
			587,87		70,54		9 808	46 712	12 434		4 397	26 639
105	КР20-26-1	7,56	266,6676	0,12	32,0001	139,03	4 448,98	20 819,00	5 558,96	7,48	1 994,67	12 002,61
			2 016,01		241,92		33 634	157 391	42 026		15 080	90 740
106	КР20-31-1	5,04	132,2731	0,12	15,8728	139,03	2 206,79	10 044,37	2 695,26	7,48	989,40	5 891,45
			666,65		80,00		11 122	50 623	13 584		4 987	29 693
107	КР20-31-3	7,56	160,0262	0,12	19,2031	139,03	2 669,81	14 025,16	3 672,89	7,48	1 197,00	7 539,70
			1 209,80		145,18		20 184	106 030	27 767		9 049	57 000
		Разом	6 860,91		782,29		108 763	570 661	149 474		53 428	311 665
	Розділ № 1.3	Циркуляційне водопостачання										
108	КР15-20-3	0,01	474,9653	0,105	49,8714	139,03	6 933,61	41 161,59	10 580,94	8,7	4 132,20	21 646,75
			4,75		0,50		69	411	106		41	216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	КР15-19-2	8,6	70,8720	0,105	7,4416	139,03	1 034,60	6 452,90	1 647,25	8,7	616,59	3 298,44
			609,50		64,00		8 898	55 495	14 166		5 303	28 367
115	КР15-19-3	0,55	78,1920	0,105	8,2102	139,03	1 141,46	7 119,38	1 817,38	8,7	680,27	3 639,11
			43,01		4,52		628	3 916	1 000		374	2 002
118	КР15-19-4	0,55	83,2680	0,105	8,7431	139,03	1 215,56	7 581,55	1 935,36	8,7	724,43	3 875,35
			45,80		4,81		669	4 170	1 064		398	2 131
121	КР15-19-5	0,28	85,1160	0,105	8,9372	139,03	1 242,54	7 635,76	1 953,23	8,7	740,51	3 936,28
			23,83		2,50		348	2 138	547		207	1 102
124	КР15-19-6	0,28	89,6160	0,105	9,4097	139,03	1 308,23	8 039,45	2 056,49	8,7	779,66	4 144,38
			25,09		2,63		366	2 251	576		218	1 160
127	КР15-19-7	0,42	99,7560	0,105	10,4744	139,03	1 456,25	8 949,11	2 289,18	8,7	867,88	4 613,31
			41,90		4,40		612	3 759	961		365	1 938
130	КБ16-14-8	0,3	320,2496	0,105	33,6262	139,03	4 675,05	28 334,81	7 262,17	8,7	2 786,17	14 723,39
			96,07		10,09		1 403	8 501	2 178		836	4 417
131	КР19-5-1	10,68	42,4642	0,092	3,9067	139,03	543,15	3 473,39	883,64	7,15	303,62	1 730,41
			453,52		41,72		5 801	37 096	9 437		3 243	18 481
138	КР15-84-1	1,036	126,6148	0,105	13,2945	139,03	1 848,34	11 539,96	2 945,43	8,7	1 101,55	5 895,32
			131,17		13,77		1 915	11 955	3 052		1 141	6 108
140	КР15-30-2	1,036	-13,4160	0,105	-1,4087	139,03	-195,85	-1 455,23	-363,24	8,7	-116,72	-675,81
			-13,90		-1,46		-203	-1 508	-376		-121	-700
		Разом	1 460,74		147,48		20 506	128 184	32 711		12 005	65 222
	Розділ № 1.4	Побутова каналізація										
141	КР15-1-2	9,7	113,7005	0,105	11,9386	139,03	1 659,82	8 648,09	2 267,74	8,7	989,19	4 916,75
			1 102,90		115,80		16 100	83 887	21 997		9 595	47 692
142	КР15-18-2	9,8	75,9479	0,105	7,9745	139,03	1 108,70	7 022,14	1 788,78	8,7	660,75	3 558,23
			744,29		78,15		10 865	68 817	17 531		6 475	34 871
		Разом	1 847,19		193,95		26 965	152 704	39 528		16 070	82 563
	Розділ № 1.5	Дошова каналізація										
152	КР15-1-2	2,4	113,7005	0,105	11,9386	139,03	1 659,82	8 648,09	2 267,74	8,7	989,19	4 916,75
			272,88		28,65		3 984	20 755	5 442		2 374	11 800
153	КР15-24-3	7,0	0,7488	0,105	0,0786	139,03	10,93	61,81	16,00	8,7	6,51	33,44
			5,24		0,55		77	433	111		46	234
154	КР15-18-2	2,5	75,9479	0,105	7,9745	139,03	1 108,70	7 022,14	1 788,78	8,7	660,75	3 558,23
			189,87		19,94		2 772	17 556	4 472		1 652	8 896
163	КР15-24-1	7,0	3,1200	0,105	0,3276	139,03	45,55	284,08	72,52	8,7	27,14	145,21
			21,84		2,29		319	1 989	507		190	1 016
		Разом	489,83		51,43		7 152	40 733	10 532		4 262	21 946
	Розділ № 1.6	Інші роботи										
166	КР20-40-1	29,0379	1,6300	0,12	0,1956	139,03	27,19	117,95	31,93	7,48	12,19	71,31
			47,33		5,68		790	3 425	927		354	2 071
167	КР20-41-2	0,097826	7,6016	0,12	0,9122	139,03	126,82	666,91	174,62	7,48	56,86	358,30
			0,74		0,09		12	65	17		6	35
168	С314-30-1	38,8205	0,4110	0,12	0,0493	139,03	6,86	40,78	10,48	7,48	3,07	20,41
			15,96		1,91		266	1 583	407		119	792
		Разом	64,03		7,68		1 068	5 073	1 351		479	2 898
		Разом	12 225,36		1 340,56		186 385	1 032 232	268 094		99 313	553 792
	Разом по кошторису		12 225,36		1 340,56		186 385	1 032 232	268 094		99 313	553 792
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (186 385,00 + 1 032 232,00) * 0,007800										9 505	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (186 385,00 + 1 032 232,00) * 0,007800 * 0,220000										2 091	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (186 385,00 + 1 032 232,00) * 0,003739										4 556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього загальновиrobничі витрати по кошторису										569 944	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК
загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-001-004

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах
K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 23 червня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язков е держ. соц. страхуван ня [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001-004	Ремонт мережі електропостачання										
	Розділ № 1	Електромонтажні роботи										
1	КР17-13-1	3,0	5,7382	0,097	0,5566	139,03	77,38	530,46	133,72	7,66	43,95	255,05
			17,22		1,67		232	1 592	401		132	765
2	КР17-4-7	1,26	48,5160	0,097	4,7061	139,03	654,28	3 855,08	992,06	7,66	371,63	2 017,97
			61,13		5,93		824	4 857	1 251		468	2 543
3	КР17-2-3	12,7	6,2520	0,097	0,6064	139,03	84,31	483,40	124,90	7,66	47,89	257,10
			79,40		7,70		1 071	6 139	1 586		608	3 265
4	КР17-2-7	12,7	2,1480	0,097	0,2084	139,03	28,97	166,08	42,91	7,66	16,45	88,33
			27,28		2,65		368	2 109	545		209	1 122
5	КР17-13-1	3,0	14,3455	0,097	1,3915	139,03	193,46	1 326,17	334,32	7,66	109,89	637,67
			43,04		4,17		580	3 978	1 003		330	1 913
8	КР17-14-1	127,0	3,6996	0,097	0,3589	139,03	49,89	324,84	82,44	7,66	28,34	160,67
			469,85		45,58		6 336	41 254	10 470		3 599	20 405
11	КБ21-14-1	1,89	71,9488	0,097	6,9790	139,03	970,29	6 365,57	1 613,89	7,66	551,13	3 135,31
			135,98		13,19		1 834	12 031	3 050		1 042	5 926
14	КР17-7-17	2,0	25,9440	0,097	2,5166	139,03	349,88	2 141,42	548,09	7,66	198,73	1 096,70
			51,89		5,03		700	4 283	1 096		397	2 193
16	КР17-8-3	2,0	18,5504	0,097	1,7994	139,03	250,17	1 495,47	384,04	7,66	142,10	776,31
			37,10		3,60		500	2 991	769		284	1 553
17	КР17-8-8	2,0	9,3224	0,097	0,9043	139,03	125,72	752,90	193,30	7,66	71,41	390,43
			18,64		1,81		251	1 506	387		143	781
18	КБ21-15-2	1,89	4,5229	0,097	0,4387	139,03	61,00	399,19	101,24	7,66	34,65	196,89
			8,55		0,83		115	755	192		65	372
19	КР17-5-1	287,18	24,4680	0,097	2,3734	139,03	329,97	1 968,94	505,76	7,66	187,42	1 023,15
			7 026,72		681,59		94 761	565 440	145 244		53 823	293 828
28	КМ8-144-3	0,7	28,9152	0,097	2,8048	139,03	389,95	2 593,56	656,37	7,66	221,49	1 267,81
			20,24		1,96		273	1 816	459		155	887
30	КМ8-144-5	0,32	34,6980	0,097	3,3657	139,03	467,93	3 112,25	787,64	7,66	265,79	1 521,36
			11,10		1,08		150	996	252		85	487
32	КМ8-144-6	0,32	53,9748	0,097	5,2356	139,03	727,90	5 572,42	1 386,07	7,66	413,45	2 527,42
			17,27		1,68		233	1 783	444		132	809
34	КМ8-472-9	0,2	35,5624	0,097	3,4495	139,03	479,59	3 129,95	794,10	7,66	272,41	1 546,10
			7,11		0,69		96	626	159		54	309
35	КМ8-472-7	0,25	35,8924	0,097	3,4816	139,03	484,04	3 163,82	802,53	7,66	274,94	1 561,51
			8,97		0,87		121	791	200		69	390
		Разом	8 041,49		780,03		108 445	652 947	167 508		61 595	337 548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розділ № 2	Інші роботи										
40	КР20-40-1	0,9144	1,6300	0,12	0,1956	139,03	27,19	117,95	31,93	7,48	12,19	71,31
			1,49		0,18		25	108	29		11	65
41	С314-30-1	0,9144	0,4110	0,12	0,0493	139,03	6,86	40,78	10,48	7,48	3,07	20,41
			0,38		0,05		6	37	10		3	19
		Разом	1,87		0,23		31	145	39		14	84
	Разом по кошторису		8 043,36		780,26		108 476	653 092	167 547		61 609	337 632
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (108 476,00 + 653 092,00) * 0,007800										5 940	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (108 476,00 + 653 092,00) * 0,007800 * 0,220000										1 307	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (108 476,00 + 653 092,00) * 0,003739										2 848	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										347 727	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК

загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-001-005

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 23 червня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4х5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6х7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов`язков е держ. соц. страхуван ня [(8+9) х 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4х11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001-005	Ремонт ліфтів										
	Розділ № 1	Під'їзд № 1. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с										
1	ЖЛІЗ-8-18	1,0	6,7440	0,094	0,6339	139,03	88,14	512,88	132,22	2,26	15,24	235,60
			6,74		0,63		88	513	133		15	236
2	ЖЛІЗ-10-18	1,0	22,4760	0,094	2,1127	139,03	293,73	1 709,30	440,67	2,26	50,80	785,20
			22,48		2,11		294	1 709	440		51	785
6	ЖЛІ4-17-9	-1,0	5,2800	0,094	0,4963	139,03	69,00	401,54	103,52	2,26	11,93	184,45
			-5,28		-0,50		-69	-402	-103		-12	-184
7	ЖЛІ4-17-10	1,0	60,3960	0,094	5,6772	139,03	789,30	4 593,12	1 184,13	2,26	136,49	2 109,92
			60,40		5,68		789	4 593	1 185		136	2 110
9	ЖЛІ5-35-1	18,0	2,4480	0,094	0,2301	139,03	31,99	186,17	48,00	2,26	5,53	85,52
			44,06		4,14		576	3 351	863		100	1 539
11	ЖЛІ7-77-1	1,0	5,3760	0,094	0,5053	139,03	70,26	408,84	105,40	2,26	12,15	187,81
			5,38		0,51		70	409	106		12	188
13	ЖЛІ4-21-1	1,0	16,1040	0,094	1,5138	139,03	210,46	1 224,71	315,74	2,26	36,40	562,60
			16,10		1,51		210	1 225	317		36	563
15	ЖЛІ4-23-1	1,0	2,0040	0,094	0,1884	139,03	26,19	152,40	39,29	2,26	4,53	70,01
			2,00		0,19		26	152	39		5	70
17	ЖЛІ4-24-1	9,9	2,1840	0,094	0,2053	139,03	28,54	166,09	42,82	2,26	4,94	76,30
			21,62		2,03		283	1 644	423		49	755
19	ЖЛІ4-24-5	9,9	1,4880	0,094	0,1399	139,03	19,45	113,16	29,17	2,26	3,36	51,98
			14,73		1,38		193	1 120	289		33	515
20	ЖЛІ4-25-1	6,0	2,6520	0,094	0,2493	139,03	34,66	201,68	51,99	2,26	5,99	92,64
			15,91		1,50		208	1 210	312		36	556
22	ЖЛІ4-23-3	1,0	3,4200	0,094	0,3215	139,03	44,70	260,09	67,05	2,26	7,73	119,48
			3,42		0,32		45	260	66		8	119
24	ЖЛІ5-47-1	1,5	10,4040	0,094	0,9780	139,03	135,97	791,22	203,98	2,26	23,51	363,46
			15,61		1,47		204	1 187	306		35	545
26	ЖЛІ7-60-2	1,0	18,1920	0,094	1,7100	139,03	237,75	1 593,26	402,82	2,26	41,11	681,68
			18,19		1,71		238	1 593	403		41	682
28	ЖЛІ6-53-2	3,0	2,4360	0,094	0,2290	139,03	31,84	185,26	47,76	2,26	5,51	85,11
			7,31		0,69		96	556	142		17	255
32	ЖЛІ5-39-2	36,0	0,2880	0,094	0,0271	139,03	3,76	21,90	5,65	2,26	0,65	10,06
			10,37		0,97		135	788	204		23	362
34	ЖЛІ5-39-1	34,0	0,5400	0,094	0,0508	139,03	7,06	41,07	10,59	2,26	1,22	18,87
			18,36		1,73		240	1 396	361		41	642
35	ЖЛІ5-37-1	9,0	4,1640	0,094	0,3914	139,03	54,42	316,67	81,64	2,26	9,41	145,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ЖЛ15-46-2	9,0	37,48	0,094	3,52	139,03	490	2 850	734	2,26	85	1 309
			0,9720		0,0914		12,70	73,92	19,06		2,20	33,96
39	ЖЛ15-46-1	9,0	8,75	0,094	0,82	139,03	114	665	172	2,26	20	306
			0,6600		0,0620		8,63	50,19	12,94		1,49	23,06
40	ЖЛ12-7-1	1,0	5,94	0,094	0,56	139,03	78	452	117	2,26	13	208
			204,6240		19,2347		2 674,19	15 561,66	4 011,89		462,45	7 148,53
			204,62		19,23		2 674	15 562	4 013		462	7 149
		Разом	534,19		50,20		6 982	40 833	10 522		1 206	18 710
	Розділ № 2	Під'їзд № 1. Пусконаладжувальні роботи ліфта										
42	КП1-80-1	1,0	952,0000	0,087	82,8240	139,03	11 515,02	114 620,80	27 749,88	6,74	6 416,48	45 681,38
			952,00		82,82						6 416	45 681
43	КП1-80-2	-1,0	25,5000	0,087	2,2185	139,03	11 515	114 621	27 750	6,74	171,87	1 223,61
			-25,50		-2,22		308,44	3 070,20	743,30		-172	-1 224
		Разом	926,50		80,60		11 207	111 551	27 006		6 244	44 457
	Розділ № 3	Під'їзд № 1. Освітлення шахти ліфта										
44	КР17-9-1	0,5	82,1394	0,097	7,9675	139,03	1 107,72	7 288,83	1 847,24	7,66	629,19	3 584,15
			41,07		3,98		554	3 645	923		315	1 792
47	КБ21-17-5	0,1	181,7264	0,097	17,6275	139,03	2 450,75	16 847,35	4 245,58	7,66	1 392,02	8 088,35
			18,17		1,76		245	1 685	425		139	809
50	КР17-12-1	0,02	31,8960	0,097	3,0939	139,03	430,15	2 534,46	652,21	7,66	244,32	1 326,68
			0,64		0,06		9	51	13		5	27
		Разом	59,88		5,80		808	5 381	1 361		459	2 628
	Розділ № 4	Під'їзд № 1. Загально-будівельні роботи										
	Розділ № 4.1	Під'їзд № 1. Машинне приміщення										
55	КР20-12-1	0,075	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			8,46		1,02		141	858	220		63	424
58	КР20-12-1	0,08	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			9,03		1,08		151	914	233		68	452
62	КБ10-20-1	0,0135	275,2231	0,12	33,0268	139,03	4 591,71	25 104,82	6 533,24	7,48	2 058,67	13 183,62
			3,71		0,45		62	339	88		28	178
65	КР20-12-1	0,01	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			1,12		0,14		19	114	30		8	57
		Разом	22,32		2,69		373	2 225	571		167	1 111
	Розділ № 4.2	Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта										
68	КБ10-95-1	0,4185	25,4668	0,12	3,0560	139,03	424,88	2 155,35	567,65	7,48	190,49	1 183,02
			10,65		1,28		178	902	237		80	495
		Разом	10,65		1,28		178	902	237		80	495
		Разом	32,97		3,97		551	3 127	808		247	1 606
	Розділ № 5	Під'їзд № 2. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с										
74	ЖЛ13-8-18	1,0	6,7440	0,094	0,6339	139,03	88,14	512,88	132,22	2,26	15,24	235,60
			6,74		0,63		88	513	133		15	236
75	ЖЛ13-10-18	1,0	22,4760	0,094	2,1127	139,03	293,73	1 709,30	440,67	2,26	50,80	785,20
			22,48		2,11		294	1 709	440		51	785
79	ЖЛ14-17-9	-1,0	5,2800	0,094	0,4963	139,03	69,00	401,54	103,52	2,26	11,93	184,45
			-5,28		-0,50		-69	-402	-103		-12	-184
80	ЖЛ14-17-10	1,0	60,3960	0,094	5,6772	139,03	789,30	4 593,12	1 184,13	2,26	136,49	2 109,92
			60,40		5,68		789	4 593	1 185		136	2 110
82	ЖЛ15-35-1	18,0	2,4480	0,094	0,2301	139,03	31,99	186,17	48,00	2,26	5,53	85,52
			44,06		4,14		576	3 351	863		100	1 539
84	ЖЛ17-77-1	1,0	5,3760	0,094	0,5053	139,03	70,26	408,84	105,40	2,26	12,15	187,81
			5,38		0,51		70	409	106		12	188
86	ЖЛ14-21-1	1,0	16,1040	0,094	1,5138	139,03	210,46	1 224,71	315,74	2,26	36,40	562,60
			16,10		1,51		210	1 225	317		36	563
88	ЖЛ14-23-1	1,0	2,0040	0,094	0,1884	139,03	26,19	152,40	39,29	2,26	4,53	70,01
			2,00		0,19		26	152	39		5	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	ЖЛІ4-24-1	9,9	2,1840	0,094	0,2053	139,03	28,54	166,09	42,82	2,26	4,94	76,30
			21,62		2,03		283	1 644	423		49	755
92	ЖЛІ4-24-5	9,9	1,4880	0,094	0,1399	139,03	19,45	113,16	29,17	2,26	3,36	51,98
			14,73		1,38		193	1 120	289		33	515
93	ЖЛІ4-25-1	6,0	2,6520	0,094	0,2493	139,03	34,66	201,68	51,99	2,26	5,99	92,64
			15,91		1,50		208	1 210	312		36	556
95	ЖЛІ4-23-3	1,0	3,4200	0,094	0,3215	139,03	44,70	260,09	67,05	2,26	7,73	119,48
			3,42		0,32		45	260	66		8	119
97	ЖЛІ5-47-1	1,5	10,4040	0,094	0,9780	139,03	135,97	791,22	203,98	2,26	23,51	363,46
			15,61		1,47		204	1 187	306		35	545
99	ЖЛІ7-60-2	1,0	18,1920	0,094	1,7100	139,03	237,75	1 593,26	402,82	2,26	41,11	681,68
			18,19		1,71		238	1 593	403		41	682
101	ЖЛІ6-53-2	3,0	2,4360	0,094	0,2290	139,03	31,84	185,26	47,76	2,26	5,51	85,11
			7,31		0,69		96	556	142		17	255
102	ЖЛІ5-39-2	36,0	0,2880	0,094	0,0271	139,03	3,76	21,90	5,65	2,26	0,65	10,06
			10,37		0,97		135	788	204		23	362
104	ЖЛІ5-39-1	34,0	0,5400	0,094	0,0508	139,03	7,06	41,07	10,59	2,26	1,22	18,87
			18,36		1,73		240	1 396	361		41	642
105	ЖЛІ5-37-1	9,0	4,1640	0,094	0,3914	139,03	54,42	316,67	81,64	2,26	9,41	145,47
			37,48		3,52		490	2 850	734		85	1 309
108	ЖЛІ5-46-2	9,0	0,9720	0,094	0,0914	139,03	12,70	73,92	19,06	2,26	2,20	33,96
			8,75		0,82		114	665	172		20	306
109	ЖЛІ5-46-1	9,0	0,6600	0,094	0,0620	139,03	8,63	50,19	12,94	2,26	1,49	23,06
			5,94		0,56		78	452	117		13	208
110	ЖЛІ2-7-1	1,0	204,6240	0,094	19,2347	139,03	2 674,19	15 561,66	4 011,89	2,26	462,45	7 148,53
			204,62		19,23		2 674	15 562	4 013		462	7 149
		Разом	534,19		50,20		6 982	40 833	10 522		1 206	18 710
	Розділ № 6	Під'їзд № 2. Пусконаладжувальні роботи ліфта										
112	КПІ1-80-1	1,0	952,0000	0,087	82,8240	139,03	11 515,02	114 620,80	27 749,88	6,74	6 416,48	45 681,38
			952,00		82,82						6 416	45 681
							11 515	114 621	27 750			
113	КПІ1-80-2	-1,0	25,5000	0,087	2,2185	139,03	308,44	3 070,20	743,30	6,74	171,87	1 223,61
			-25,50		-2,22		-308	-3 070	-744		-172	-1 224
		Разом	926,50		80,60		11 207	111 551	27 006		6 244	44 457
	Розділ № 7	Під'їзд № 2. Освітлення шахти ліфта										
114	КРІ7-9-1	0,5	82,1394	0,097	7,9675	139,03	1 107,72	7 288,83	1 847,24	7,66	629,19	3 584,15
			41,07		3,98		554	3 645	923		315	1 792
117	КБ21-17-5	0,1	181,7264	0,097	17,6275	139,03	2 450,75	16 847,35	4 245,58	7,66	1 392,02	8 088,35
			18,17		1,76		245	1 685	425		139	809
120	КРІ7-12-1	0,02	31,8960	0,097	3,0939	139,03	430,15	2 534,46	652,21	7,66	244,32	1 326,68
			0,64		0,06		9	51	13		5	27
		Разом	59,88		5,80		808	5 381	1 361		459	2 628
	Розділ № 8	Під'їзд № 2. Загально-будівельні роботи										
	Розділ № 8.1	Під'їзд № 1. Машинне приміщення										
125	КР20-12-1	0,075	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			8,46		1,02		141	858	220		63	424
128	КР20-12-1	0,08	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			9,03		1,08		151	914	233		68	452
132	КБ10-20-1	0,0135	275,2231	0,12	33,0268	139,03	4 591,71	25 104,82	6 533,24	7,48	2 058,67	13 183,62
			3,71		0,45		62	339	88		28	178
135	КР20-12-1	0,01	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			1,12		0,14		19	114	30		8	57
		Разом	22,32		2,69		373	2 225	571		167	1 111
	Розділ № 8.2	Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта										
138	КБ10-95-1	0,4185	25,4668	0,12	3,0560	139,03	424,88	2 155,35	567,65	7,48	190,49	1 183,02
			10,65		1,28		178	902	237		80	495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	ЖЛІ6-57-1	56,0	0,4920	0,094	0,0462	139,03	6,43	37,42	9,65	2,26	1,11	17,19
			27,55		2,59		360	2 096	541		62	963
		Разом	38,20		3,87		538	2 998	778		142	1 458
		Разом	60,52		6,56		911	5 223	1 349		309	2 569
	Розділ № 9	Під'їзд № 3. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с										
148	ЖЛІ3-8-18	1,0	6,7440	0,094	0,6339	139,03	88,14	512,88	132,22	2,26	15,24	235,60
			6,74		0,63		88	513	133		15	236
149	ЖЛІ3-10-18	1,0	22,4760	0,094	2,1127	139,03	293,73	1 709,30	440,67	2,26	50,80	785,20
			22,48		2,11		294	1 709	440		51	785
153	ЖЛІ4-17-9	-1,0	5,2800	0,094	0,4963	139,03	69,00	401,54	103,52	2,26	11,93	184,45
			-5,28		-0,50		-69	-402	-103		-12	-184
154	ЖЛІ4-17-10	1,0	60,3960	0,094	5,6772	139,03	789,30	4 593,12	1 184,13	2,26	136,49	2 109,92
			60,40		5,68		789	4 593	1 185		136	2 110
156	ЖЛІ5-35-1	18,0	2,4480	0,094	0,2301	139,03	31,99	186,17	48,00	2,26	5,53	85,52
			44,06		4,14		576	3 351	863		100	1 539
158	ЖЛІ7-77-1	1,0	5,3760	0,094	0,5053	139,03	70,26	408,84	105,40	2,26	12,15	187,81
			5,38		0,51		70	409	106		12	188
160	ЖЛІ4-21-1	1,0	16,1040	0,094	1,5138	139,03	210,46	1 224,71	315,74	2,26	36,40	562,60
			16,10		1,51		210	1 225	317		36	563
162	ЖЛІ4-23-1	1,0	2,0040	0,094	0,1884	139,03	26,19	152,40	39,29	2,26	4,53	70,01
			2,00		0,19		26	152	39		5	70
164	ЖЛІ4-24-1	9,9	2,1840	0,094	0,2053	139,03	28,54	166,09	42,82	2,26	4,94	76,30
			21,62		2,03		283	1 644	423		49	755
166	ЖЛІ4-24-5	9,9	1,4880	0,094	0,1399	139,03	19,45	113,16	29,17	2,26	3,36	51,98
			14,73		1,38		193	1 120	289		33	515
167	ЖЛІ4-25-1	6,0	2,6520	0,094	0,2493	139,03	34,66	201,68	51,99	2,26	5,99	92,64
			15,91		1,50		208	1 210	312		36	556
169	ЖЛІ4-23-3	1,0	3,4200	0,094	0,3215	139,03	44,70	260,09	67,05	2,26	7,73	119,48
			3,42		0,32		45	260	66		8	119
171	ЖЛІ5-47-1	1,5	10,4040	0,094	0,9780	139,03	135,97	791,22	203,98	2,26	23,51	363,46
			15,61		1,47		204	1 187	306		35	545
173	ЖЛІ7-60-2	1,0	18,1920	0,094	1,7100	139,03	237,75	1 593,26	402,82	2,26	41,11	681,68
			18,19		1,71		238	1 593	403		41	682
175	ЖЛІ6-53-2	3,0	2,4360	0,094	0,2290	139,03	31,84	185,26	47,76	2,26	5,51	85,11
			7,31		0,69		96	556	142		17	255
176	ЖЛІ5-39-2	36,0	0,2880	0,094	0,0271	139,03	3,76	21,90	5,65	2,26	0,65	10,06
			10,37		0,97		135	788	204		23	362
178	ЖЛІ5-39-1	34,0	0,5400	0,094	0,0508	139,03	7,06	41,07	10,59	2,26	1,22	18,87
			18,36		1,73		240	1 396	361		41	642
179	ЖЛІ5-37-1	9,0	4,1640	0,094	0,3914	139,03	54,42	316,67	81,64	2,26	9,41	145,47
			37,48		3,52		490	2 850	734		85	1 309
182	ЖЛІ5-46-2	9,0	0,9720	0,094	0,0914	139,03	12,70	73,92	19,06	2,26	2,20	33,96
			8,75		0,82		114	665	172		20	306
183	ЖЛІ5-46-1	9,0	0,6600	0,094	0,0620	139,03	8,63	50,19	12,94	2,26	1,49	23,06
			5,94		0,56		78	452	117		13	208
184	ЖЛІ2-7-1	1,0	204,6240	0,094	19,2347	139,03	2 674,19	15 561,66	4 011,89	2,26	462,45	7 148,53
			204,62		19,23		2 674	15 562	4 013		462	7 149
		Разом	534,19		50,20		6 982	40 833	10 522		1 206	18 710
	Розділ № 10	Під'їзд № 3. Пусконаладжувальні роботи ліфта										
186	КПІ1-80-1	1,0	952,0000	0,087	82,8240	139,03	11 515,02	114 620,80	27 749,88	6,74	6 416,48	45 681,38
			952,00		82,82						6 416	45 681
187	КПІ1-80-2	-1,0	25,5000	0,087	2,2185	139,03	11 515	114 621	27 750	6,74	171,87	1 223,61
			-25,50		-2,22		308,44	3 070,20	743,30		-172	-1 224
		Разом	926,50		80,60		11 207	111 551	27 006		6 244	44 457
	Розділ № 11	Під'їзд № 3. Освітлення шахти ліфта										
188	КРІ7-9-1	0,5	82,1394	0,097	7,9675	139,03	1 107,72	7 288,83	1 847,24	7,66	629,19	3 584,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
191	КБ21-17-5	0,1	41,07	0,097	3,98	139,03	554	3 645	923	7,66	315	1 792
			181,7264		17,6275		2 450,75	16 847,35	4 245,58		1 392,02	8 088,35
194	КР17-12-1	0,02	18,17	0,097	1,76	139,03	245	1 685	425	7,66	139	809
			31,8960		3,0939		430,15	2 534,46	652,21		244,32	1 326,68
			0,64		0,06		9	51	13		5	27
		Разом	59,88		5,80		808	5 381	1 361		459	2 628
	Розділ № 12	Під'їзд № 3. Загально-будівельні роботи										
	Розділ № 12.1	Під'їзд № 1. Машинне приміщення										
199	КР20-12-1	0,075	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			8,46		1,02		141	858	220		63	424
202	КР20-12-1	0,08	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			9,03		1,08		151	914	233		68	452
206	КБ10-20-1	0,0135	275,2231	0,12	33,0268	139,03	4 591,71	25 104,82	6 533,24	7,48	2 058,67	13 183,62
			3,71		0,45		62	339	88		28	178
209	КР20-12-1	0,01	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			1,12		0,14		19	114	30		8	57
		Разом	22,32		2,69		373	2 225	571		167	1 111
	Розділ № 12.2	Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта										
212	КБ10-95-1	0,4185	25,4668	0,12	3,0560	139,03	424,88	2 155,35	567,65	7,48	190,49	1 183,02
			10,65		1,28		178	902	237		80	495
218	ЖЛ6-57-1	56,0	0,4920	0,094	0,0462	139,03	6,43	37,42	9,65	2,26	1,11	17,19
			27,55		2,59		360	2 096	541		62	963
		Разом	38,20		3,87		538	2 998	778		142	1 458
		Разом	60,52		6,56		911	5 223	1 349		309	2 569
	Розділ № 13	Під'їзд № 4. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с										
222	ЖЛ3-8-18	1,0	6,7440	0,094	0,6339	139,03	88,14	512,88	132,22	2,26	15,24	235,60
			6,74		0,63		88	513	133		15	236
223	ЖЛ3-10-18	1,0	22,4760	0,094	2,1127	139,03	293,73	1 709,30	440,67	2,26	50,80	785,20
			22,48		2,11		294	1 709	440		51	785
227	ЖЛ4-17-9	-1,0	5,2800	0,094	0,4963	139,03	69,00	401,54	103,52	2,26	11,93	184,45
			-5,28		-0,50		-69	-402	-103		-12	-184
228	ЖЛ4-17-10	1,0	60,3960	0,094	5,6772	139,03	789,30	4 593,12	1 184,13	2,26	136,49	2 109,92
			60,40		5,68		789	4 593	1 185		136	2 110
230	ЖЛ5-35-1	18,0	2,4480	0,094	0,2301	139,03	31,99	186,17	48,00	2,26	5,53	85,52
			44,06		4,14		576	3 351	863		100	1 539
232	ЖЛ7-77-1	1,0	5,3760	0,094	0,5053	139,03	70,26	408,84	105,40	2,26	12,15	187,81
			5,38		0,51		70	409	106		12	188
234	ЖЛ4-21-1	1,0	16,1040	0,094	1,5138	139,03	210,46	1 224,71	315,74	2,26	36,40	562,60
			16,10		1,51		210	1 225	317		36	563
236	ЖЛ4-23-1	1,0	2,0040	0,094	0,1884	139,03	26,19	152,40	39,29	2,26	4,53	70,01
			2,00		0,19		26	152	39		5	70
238	ЖЛ4-24-1	9,9	2,1840	0,094	0,2053	139,03	28,54	166,09	42,82	2,26	4,94	76,30
			21,62		2,03		283	1 644	423		49	755
240	ЖЛ4-24-5	9,9	1,4880	0,094	0,1399	139,03	19,45	113,16	29,17	2,26	3,36	51,98
			14,73		1,38		193	1 120	289		33	515
241	ЖЛ4-25-1	6,0	2,6520	0,094	0,2493	139,03	34,66	201,68	51,99	2,26	5,99	92,64
			15,91		1,50		208	1 210	312		36	556
243	ЖЛ4-23-3	1,0	3,4200	0,094	0,3215	139,03	44,70	260,09	67,05	2,26	7,73	119,48
			3,42		0,32		45	260	66		8	119
245	ЖЛ5-47-1	1,5	10,4040	0,094	0,9780	139,03	135,97	791,22	203,98	2,26	23,51	363,46
			15,61		1,47		204	1 187	306		35	545
247	ЖЛ7-60-2	1,0	18,1920	0,094	1,7100	139,03	237,75	1 593,26	402,82	2,26	41,11	681,68
			18,19		1,71		238	1 593	403		41	682
249	ЖЛ6-53-2	3,0	2,4360	0,094	0,2290	139,03	31,84	185,26	47,76	2,26	5,51	85,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
250	ЖЛІ5-39-2	36,0	7,31	0,094	0,69	139,03	96	556	142	2,26	17	255
			0,2880		0,0271		3,76	21,90	5,65		0,65	10,06
252	ЖЛІ5-39-1	34,0	10,37	0,094	0,97	139,03	135	788	204	2,26	23	362
			0,5400		0,0508		7,06	41,07	10,59		1,22	18,87
253	ЖЛІ5-37-1	9,0	18,36	0,094	1,73	139,03	240	1 396	361	2,26	41	642
			4,1640		0,3914		54,42	316,67	81,64		9,41	145,47
256	ЖЛІ5-46-2	9,0	37,48	0,094	3,52	139,03	490	2 850	734	2,26	85	1 309
			0,9720		0,0914		12,70	73,92	19,06		2,20	33,96
257	ЖЛІ5-46-1	9,0	8,75	0,094	0,82	139,03	114	665	172	2,26	20	306
			0,6600		0,0620		8,63	50,19	12,94		1,49	23,06
258	ЖЛІ2-7-1	1,0	5,94	0,094	0,56	139,03	78	452	117	2,26	13	208
			204,6240		19,2347		2 674,19	15 561,66	4 011,89		462,45	7 148,53
			204,62		19,23		2 674	15 562	4 013		462	7 149
		Разом	534,19		50,20		6 982	40 833	10 522		1 206	18 710
	Розділ № 14	Під'їзд № 4. Пусконаладжувальні роботи ліфта										
260	КПІ-80-1	1,0	952,0000	0,087	82,8240	139,03	11 515,02	114 620,80	27 749,88	6,74	6 416,48	45 681,38
			952,00		82,82						6 416	45 681
261	КПІ-80-2	-1,0	25,5000	0,087	2,2185	139,03	11 515	114 621	27 750	6,74	171,87	1 223,61
			-25,50		-2,22		308,44	3 070,20	743,30		-172	-1 224
		Разом	926,50		80,60		11 207	111 551	27 006		6 244	44 457
	Розділ № 15	Під'їзд № 4. Освітлення шахти ліфта										
262	КР17-9-1	0,5	82,1394	0,097	7,9675	139,03	1 107,72	7 288,83	1 847,24	7,66	629,19	3 584,15
			41,07		3,98		554	3 645	923		315	1 792
265	КБ21-17-5	0,1	181,7264	0,097	17,6275	139,03	2 450,75	16 847,35	4 245,58	7,66	1 392,02	8 088,35
			18,17		1,76		245	1 685	425		139	809
268	КР17-12-1	0,02	31,8960	0,097	3,0939	139,03	430,15	2 534,46	652,21	7,66	244,32	1 326,68
			0,64		0,06		9	51	13		5	27
		Разом	59,88		5,80		808	5 381	1 361		459	2 628
	Розділ № 16	Під'їзд № 4. Загально-будівельні роботи										
	Розділ № 16.1	Під'їзд № 1. Машинне приміщення										
273	КР20-12-1	0,075	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			8,46		1,02		141	858	220		63	424
276	КР20-12-1	0,08	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			9,03		1,08		151	914	233		68	452
280	КБ10-20-1	0,0135	275,2231	0,12	33,0268	139,03	4 591,71	25 104,82	6 533,24	7,48	2 058,67	13 183,62
			3,71		0,45		62	339	88		28	178
283	КР20-12-1	0,01	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			1,12		0,14		19	114	30		8	57
		Разом	22,32		2,69		373	2 225	571		167	1 111
	Розділ № 16.2	Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта										
286	КБ10-95-1	0,4185	25,4668	0,12	3,0560	139,03	424,88	2 155,35	567,65	7,48	190,49	1 183,02
			10,65		1,28		178	902	237		80	495
292	ЖЛІ6-57-1	56,0	0,4920	0,094	0,0462	139,03	6,43	37,42	9,65	2,26	1,11	17,19
			27,55		2,59		360	2 096	541		62	963
		Разом	38,20		3,87		538	2 998	778		142	1 458
		Разом	60,52		6,56		911	5 223	1 349		309	2 569
	Розділ № 17	Під'їзд № 5. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с										
296	ЖЛІ3-8-18	1,0	6,7440	0,094	0,6339	139,03	88,14	512,88	132,22	2,26	15,24	235,60
			6,74		0,63		88	513	133		15	236
297	ЖЛІ3-10-18	1,0	22,4760	0,094	2,1127	139,03	293,73	1 709,30	440,67	2,26	50,80	785,20
			22,48		2,11		294	1 709	440		51	785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301	ЖЛ14-17-9	-1,0	5,2800	0,094	0,4963	139,03	69,00	401,54	103,52	2,26	11,93	184,45
			-5,28		-0,50		-69	-402	-103		-12	-184
302	ЖЛ14-17-10	1,0	60,3960	0,094	5,6772	139,03	789,30	4 593,12	1 184,13	2,26	136,49	2 109,92
			60,40		5,68		789	4 593	1 185		136	2 110
304	ЖЛ15-35-1	18,0	2,4480	0,094	0,2301	139,03	31,99	186,17	48,00	2,26	5,53	85,52
			44,06		4,14		576	3 351	863		100	1 539
306	ЖЛ17-77-1	1,0	5,3760	0,094	0,5053	139,03	70,26	408,84	105,40	2,26	12,15	187,81
			5,38		0,51		70	409	106		12	188
308	ЖЛ14-21-1	1,0	16,1040	0,094	1,5138	139,03	210,46	1 224,71	315,74	2,26	36,40	562,60
			16,10		1,51		210	1 225	317		36	563
310	ЖЛ14-23-1	1,0	2,0040	0,094	0,1884	139,03	26,19	152,40	39,29	2,26	4,53	70,01
			2,00		0,19		26	152	39		5	70
312	ЖЛ14-24-1	9,9	2,1840	0,094	0,2053	139,03	28,54	166,09	42,82	2,26	4,94	76,30
			21,62		2,03		283	1 644	423		49	755
314	ЖЛ14-24-5	9,9	1,4880	0,094	0,1399	139,03	19,45	113,16	29,17	2,26	3,36	51,98
			14,73		1,38		193	1 120	289		33	515
315	ЖЛ14-25-1	6,0	2,6520	0,094	0,2493	139,03	34,66	201,68	51,99	2,26	5,99	92,64
			15,91		1,50		208	1 210	312		36	556
317	ЖЛ14-23-3	1,0	3,4200	0,094	0,3215	139,03	44,70	260,09	67,05	2,26	7,73	119,48
			3,42		0,32		45	260	66		8	119
319	ЖЛ15-47-1	1,5	10,4040	0,094	0,9780	139,03	135,97	791,22	203,98	2,26	23,51	363,46
			15,61		1,47		204	1 187	306		35	545
321	ЖЛ17-60-2	1,0	18,1920	0,094	1,7100	139,03	237,75	1 593,26	402,82	2,26	41,11	681,68
			18,19		1,71		238	1 593	403		41	682
323	ЖЛ16-53-2	3,0	2,4360	0,094	0,2290	139,03	31,84	185,26	47,76	2,26	5,51	85,11
			7,31		0,69		96	556	142		17	255
324	ЖЛ15-39-2	36,0	0,2880	0,094	0,0271	139,03	3,76	21,90	5,65	2,26	0,65	10,06
			10,37		0,97		135	788	204		23	362
326	ЖЛ15-39-1	34,0	0,5400	0,094	0,0508	139,03	7,06	41,07	10,59	2,26	1,22	18,87
			18,36		1,73		240	1 396	361		41	642
327	ЖЛ15-37-1	9,0	4,1640	0,094	0,3914	139,03	54,42	316,67	81,64	2,26	9,41	145,47
			37,48		3,52		490	2 850	734		85	1 309
330	ЖЛ15-46-2	9,0	0,9720	0,094	0,0914	139,03	12,70	73,92	19,06	2,26	2,20	33,96
			8,75		0,82		114	665	172		20	306
331	ЖЛ15-46-1	9,0	0,6600	0,094	0,0620	139,03	8,63	50,19	12,94	2,26	1,49	23,06
			5,94		0,56		78	452	117		13	208
332	ЖЛ12-7-1	1,0	204,6240	0,094	19,2347	139,03	2 674,19	15 561,66	4 011,89	2,26	462,45	7 148,53
			204,62		19,23		2 674	15 562	4 013		462	7 149
		Разом	534,19		50,20		6 982	40 833	10 522		1 206	18 710
	Розділ № 18	Під'їзд № 5. Пусконалагоджувальні роботи ліфта										
334	КП1-80-1	1,0	952,0000	0,087	82,8240	139,03	11 515,02	114 620,80	27 749,88	6,74	6 416,48	45 681,38
			952,00		82,82						6 416	45 681
335	КП1-80-2	-1,0	25,5000	0,087	2,2185	139,03	11 515	114 621	27 750	6,74	171,87	1 223,61
			-25,50		-2,22		308,44	3 070,20	743,30		-172	-1 224
		Разом	926,50		80,60		11 207	111 551	27 006		6 244	44 457
	Розділ № 19	Під'їзд № 5. Освітлення шахти ліфта										
336	КР17-9-1	0,5	82,1394	0,097	7,9675	139,03	1 107,72	7 288,83	1 847,24	7,66	629,19	3 584,15
			41,07		3,98		554	3 645	923		315	1 792
339	КБ21-17-5	0,1	181,7264	0,097	17,6275	139,03	2 450,75	16 847,35	4 245,58	7,66	1 392,02	8 088,35
			18,17		1,76		245	1 685	425		139	809
342	КР17-12-1	0,02	31,8960	0,097	3,0939	139,03	430,15	2 534,46	652,21	7,66	244,32	1 326,68
			0,64		0,06		9	51	13		5	27
		Разом	59,88		5,80		808	5 381	1 361		459	2 628
	Розділ № 20	Під'їзд № 5. Загально-будівельні роботи										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розділ № 20.1	Під'їзд № 1. Машинне приміщення										
347	КР20-12-1	0,075	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			8,46		1,02		141	858	220		63	424
350	КР20-12-1	0,08	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			9,03		1,08		151	914	233		68	452
354	КБ10-20-1	0,0135	275,2231	0,12	33,0268	139,03	4 591,71	25 104,82	6 533,24	7,48	2 058,67	13 183,62
			3,71		0,45		62	339	88		28	178
357	КР20-12-1	0,01	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			1,12		0,14		19	114	30		8	57
		Разом	22,32		2,69		373	2 225	571		167	1 111
	Розділ № 20.2	Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта										
360	КБ10-95-1	0,4185	25,4668	0,12	3,0560	139,03	424,88	2 155,35	567,65	7,48	190,49	1 183,02
			10,65		1,28		178	902	237		80	495
		Разом	10,65		1,28		178	902	237		80	495
		Разом	32,97		3,97		551	3 127	808		247	1 606
	Розділ № 21	Під'їзд № 6. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с										
366	ЖЛ3-8-18	1,0	6,7440	0,094	0,6339	139,03	88,14	512,88	132,22	2,26	15,24	235,60
			6,74		0,63		88	513	133		15	236
367	ЖЛ3-10-18	1,0	22,4760	0,094	2,1127	139,03	293,73	1 709,30	440,67	2,26	50,80	785,20
			22,48		2,11		294	1 709	440		51	785
371	ЖЛ4-17-9	-1,0	5,2800	0,094	0,4963	139,03	69,00	401,54	103,52	2,26	11,93	184,45
			-5,28		-0,50		-69	-402	-103		-12	-184
372	ЖЛ4-17-10	1,0	60,3960	0,094	5,6772	139,03	789,30	4 593,12	1 184,13	2,26	136,49	2 109,92
			60,40		5,68		789	4 593	1 185		136	2 110
374	ЖЛ5-35-1	18,0	2,4480	0,094	0,2301	139,03	31,99	186,17	48,00	2,26	5,53	85,52
			44,06		4,14		576	3 351	863		100	1 539
376	ЖЛ7-77-1	1,0	5,3760	0,094	0,5053	139,03	70,26	408,84	105,40	2,26	12,15	187,81
			5,38		0,51		70	409	106		12	188
378	ЖЛ4-21-1	1,0	16,1040	0,094	1,5138	139,03	210,46	1 224,71	315,74	2,26	36,40	562,60
			16,10		1,51		210	1 225	317		36	563
380	ЖЛ4-23-1	1,0	2,0040	0,094	0,1884	139,03	26,19	152,40	39,29	2,26	4,53	70,01
			2,00		0,19		26	152	39		5	70
382	ЖЛ4-24-1	9,9	2,1840	0,094	0,2053	139,03	28,54	166,09	42,82	2,26	4,94	76,30
			21,62		2,03		283	1 644	423		49	755
384	ЖЛ4-24-5	9,9	1,4880	0,094	0,1399	139,03	19,45	113,16	29,17	2,26	3,36	51,98
			14,73		1,38		193	1 120	289		33	515
385	ЖЛ4-25-1	6,0	2,6520	0,094	0,2493	139,03	34,66	201,68	51,99	2,26	5,99	92,64
			15,91		1,50		208	1 210	312		36	556
387	ЖЛ4-23-3	1,0	3,4200	0,094	0,3215	139,03	44,70	260,09	67,05	2,26	7,73	119,48
			3,42		0,32		45	260	66		8	119
389	ЖЛ5-47-1	1,5	10,4040	0,094	0,9780	139,03	135,97	791,22	203,98	2,26	23,51	363,46
			15,61		1,47		204	1 187	306		35	545
391	ЖЛ7-60-2	1,0	18,1920	0,094	1,7100	139,03	237,75	1 593,26	402,82	2,26	41,11	681,68
			18,19		1,71		238	1 593	403		41	682
393	ЖЛ6-53-2	3,0	2,4360	0,094	0,2290	139,03	31,84	185,26	47,76	2,26	5,51	85,11
			7,31		0,69		96	556	142		17	255
394	ЖЛ5-39-2	36,0	0,2880	0,094	0,0271	139,03	3,76	21,90	5,65	2,26	0,65	10,06
			10,37		0,97		135	788	204		23	362
396	ЖЛ5-39-1	34,0	0,5400	0,094	0,0508	139,03	7,06	41,07	10,59	2,26	1,22	18,87
			18,36		1,73		240	1 396	361		41	642
397	ЖЛ5-37-1	9,0	4,1640	0,094	0,3914	139,03	54,42	316,67	81,64	2,26	9,41	145,47
			37,48		3,52		490	2 850	734		85	1 309
400	ЖЛ5-46-2	9,0	0,9720	0,094	0,0914	139,03	12,70	73,92	19,06	2,26	2,20	33,96
			8,75		0,82		114	665	172		20	306
401	ЖЛ5-46-1	9,0	0,6600	0,094	0,0620	139,03	8,63	50,19	12,94	2,26	1,49	23,06
			5,94		0,56		78	452	117		13	208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
402	ЖЛІ2-7-1	1,0	204,6240	0,094	19,2347	139,03	2 674,19	15 561,66	4 011,89	2,26	462,45	7 148,53
			204,62		19,23		2 674	15 562	4 013		462	7 149
		Разом	534,19		50,20		6 982	40 833	10 522		1 206	18 710
	Розділ № 22	Під'їзд № 6. Пусконалагоджувальні роботи ліфта										
404	КП1-80-1	1,0	952,0000	0,087	82,8240	139,03	11 515,02	114 620,80	27 749,88	6,74	6 416,48	45 681,38
			952,00		82,82						6 416	45 681
405	КП1-80-2	-1,0	25,5000	0,087	2,2185	139,03	11 515	114 621	27 750	6,74	171,87	1 223,61
			-25,50		-2,22		308,44	3 070,20	743,30		-172	-1 224
		Разом	926,50		80,60		11 207	111 551	27 006		6 244	44 457
	Розділ № 23	Під'їзд № 6. Освітлення шахти ліфта										
406	КР17-9-1	0,5	82,1394	0,097	7,9675	139,03	1 107,72	7 288,83	1 847,24	7,66	629,19	3 584,15
			41,07		3,98		554	3 645	923		315	1 792
409	КБ21-17-5	0,1	181,7264	0,097	17,6275	139,03	2 450,75	16 847,35	4 245,58	7,66	1 392,02	8 088,35
			18,17		1,76		245	1 685	425		139	809
412	КР17-12-1	0,02	31,8960	0,097	3,0939	139,03	430,15	2 534,46	652,21	7,66	244,32	1 326,68
			0,64		0,06		9	51	13		5	27
		Разом	59,88		5,80		808	5 381	1 361		459	2 628
	Розділ № 24	Під'їзд № 6. Загально-будівельні роботи										
	Розділ № 24.1	Під'їзд № 1. Машинне приміщення										
417	КР20-12-1	0,075	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			8,46		1,02		141	858	220		63	424
420	КР20-12-1	0,08	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			9,03		1,08		151	914	233		68	452
424	КБ10-20-1	0,0135	275,2231	0,12	33,0268	139,03	4 591,71	25 104,82	6 533,24	7,48	2 058,67	13 183,62
			3,71		0,45		62	339	88		28	178
427	КР20-12-1	0,01	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			1,12		0,14		19	114	30		8	57
		Разом	22,32		2,69		373	2 225	571		167	1 111
	Розділ № 24.2	Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта										
430	КБ10-95-1	0,4185	25,4668	0,12	3,0560	139,03	424,88	2 155,35	567,65	7,48	190,49	1 183,02
			10,65		1,28		178	902	237		80	495
		Разом	10,65		1,28		178	902	237		80	495
		Разом	32,97		3,97		551	3 127	808		247	1 606
	Розділ № 25	Під'їзд № 7. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с										
436	ЖЛІ3-8-18	1,0	6,7440	0,094	0,6339	139,03	88,14	512,88	132,22	2,26	15,24	235,60
			6,74		0,63		88	513	133		15	236
437	ЖЛІ3-10-18	1,0	22,4760	0,094	2,1127	139,03	293,73	1 709,30	440,67	2,26	50,80	785,20
			22,48		2,11		294	1 709	440		51	785
441	ЖЛІ4-17-9	-1,0	5,2800	0,094	0,4963	139,03	69,00	401,54	103,52	2,26	11,93	184,45
			-5,28		-0,50		-69	-402	-103		-12	-184
442	ЖЛІ4-17-10	1,0	60,3960	0,094	5,6772	139,03	789,30	4 593,12	1 184,13	2,26	136,49	2 109,92
			60,40		5,68		789	4 593	1 185		136	2 110
444	ЖЛІ5-35-1	18,0	2,4480	0,094	0,2301	139,03	31,99	186,17	48,00	2,26	5,53	85,52
			44,06		4,14		576	3 351	863		100	1 539
446	ЖЛІ7-77-1	1,0	5,3760	0,094	0,5053	139,03	70,26	408,84	105,40	2,26	12,15	187,81
			5,38		0,51		70	409	106		12	188
448	ЖЛІ4-21-1	1,0	16,1040	0,094	1,5138	139,03	210,46	1 224,71	315,74	2,26	36,40	562,60
			16,10		1,51		210	1 225	317		36	563
450	ЖЛІ4-23-1	1,0	2,0040	0,094	0,1884	139,03	26,19	152,40	39,29	2,26	4,53	70,01
			2,00		0,19		26	152	39		5	70
452	ЖЛІ4-24-1	9,9	2,1840	0,094	0,2053	139,03	28,54	166,09	42,82	2,26	4,94	76,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
454	ЖЛІ4-24-5	9,9	21,62	0,094	2,03	139,03	283	1 644	423	2,26	49	755
			1,4880		0,1399		19,45	113,16	29,17		3,36	51,98
455	ЖЛІ4-25-1	6,0	14,73	0,094	1,38	139,03	193	1 120	289	2,26	33	515
			2,6520		0,2493		34,66	201,68	51,99		5,99	92,64
457	ЖЛІ4-23-3	1,0	15,91	0,094	1,50	139,03	208	1 210	312	2,26	36	556
			3,4200		0,3215		44,70	260,09	67,05		7,73	119,48
459	ЖЛІ5-47-1	1,5	3,42	0,094	0,32	139,03	45	260	66	2,26	8	119
			10,4040		0,9780		135,97	791,22	203,98		23,51	363,46
461	ЖЛІ7-60-2	1,0	15,61	0,094	1,47	139,03	204	1 187	306	2,26	35	545
			18,1920		1,7100		237,75	1 593,26	402,82		41,11	681,68
463	ЖЛІ6-53-2	3,0	18,19	0,094	1,71	139,03	238	1 593	403	2,26	41	682
			2,4360		0,2290		31,84	185,26	47,76		5,51	85,11
464	ЖЛІ5-39-2	36,0	7,31	0,094	0,69	139,03	96	556	142	2,26	17	255
			0,2880		0,0271		3,76	21,90	5,65		0,65	10,06
466	ЖЛІ5-39-1	34,0	10,37	0,094	0,97	139,03	135	788	204	2,26	23	362
			0,5400		0,0508		7,06	41,07	10,59		1,22	18,87
467	ЖЛІ5-37-1	9,0	18,36	0,094	1,73	139,03	240	1 396	361	2,26	41	642
			4,1640		0,3914		54,42	316,67	81,64		9,41	145,47
470	ЖЛІ5-46-2	9,0	37,48	0,094	3,52	139,03	490	2 850	734	2,26	85	1 309
			0,9720		0,0914		12,70	73,92	19,06		2,20	33,96
471	ЖЛІ5-46-1	9,0	8,75	0,094	0,82	139,03	114	665	172	2,26	20	306
			0,6600		0,0620		8,63	50,19	12,94		1,49	23,06
472	ЖЛІ2-7-1	1,0	5,94	0,094	0,56	139,03	78	452	117	2,26	13	208
			204,6240		19,2347		2 674,19	15 561,66	4 011,89		462,45	7 148,53
			204,62		19,23		2 674	15 562	4 013		462	7 149
		Разом	534,19		50,20		6 982	40 833	10 522		1 206	18 710
	Розділ № 26	Під'їзд № 7. Пусконаладжувальні роботи ліфта										
474	КПІ1-80-1	1,0	952,0000	0,087	82,8240	139,03	11 515,02	114 620,80	27 749,88	6,74	6 416,48	45 681,38
			952,00		82,82						6 416	45 681
475	КПІ1-80-2	-1,0	25,5000	0,087	2,2185	139,03	11 515	114 621	27 750	6,74		
							308,44	3 070,20	743,30		171,87	1 223,61
			-25,50		-2,22		-308	-3 070	-744		-172	-1 224
		Разом	926,50		80,60		11 207	111 551	27 006		6 244	44 457
	Розділ № 27	Під'їзд № 7. Освітлення шахти ліфта										
476	КРІ7-9-1	0,5	82,1394	0,097	7,9675	139,03	1 107,72	7 288,83	1 847,24	7,66	629,19	3 584,15
			41,07		3,98		554	3 645	923		315	1 792
479	КБ21-17-5	0,1	181,7264	0,097	17,6275	139,03	2 450,75	16 847,35	4 245,58	7,66	1 392,02	8 088,35
			18,17		1,76		245	1 685	425		139	809
482	КРІ7-12-1	0,02	31,8960	0,097	3,0939	139,03	430,15	2 534,46	652,21	7,66	244,32	1 326,68
			0,64		0,06		9	51	13		5	27
		Разом	59,88		5,80		808	5 381	1 361		459	2 628
	Розділ № 28	Під'їзд № 7. Загально-будівельні роботи										
	Розділ № 28.1	Під'їзд № 1. Машинне приміщення										
487	КР20-12-1	0,075	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			8,46		1,02		141	858	220		63	424
490	КР20-12-1	0,08	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			9,03		1,08		151	914	233		68	452
494	КБ10-20-1	0,0135	275,2231	0,12	33,0268	139,03	4 591,71	25 104,82	6 533,24	7,48	2 058,67	13 183,62
			3,71		0,45		62	339	88		28	178
497	КР20-12-1	0,01	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			1,12		0,14		19	114	30		8	57
		Разом	22,32		2,69		373	2 225	571		167	1 111
	Розділ № 28.2	Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта										
500	КБ10-95-1	0,4185	25,4668	0,12	3,0560	139,03	424,88	2 155,35	567,65	7,48	190,49	1 183,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			10,65		1,28		178	902	237		80	495
		Разом	10,65		1,28		178	902	237		80	495
		Разом	32,97		3,97		551	3 127	808		247	1 606
	Разом по кошторису		10 957,43		991,76		137 916	1 132 532	279 502		57 278	474 696
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (137 916,00 + 1 132 532,00) * 0,007800										9 909	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (137 916,00 + 1 132 532,00) * 0,007800 * 0,220000										2 180	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (137 916,00 + 1 132 532,00) * 0,003739										4 750	
	Всього загальновиборничі витрати по кошторису										491 535	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

Загальнобудівельні роботи. Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Б.
на м. Харків
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	66 262,315 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	189,86738 тис. люд.-г
	Кошторисна заробітна плата	17 772,343 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на 23 червня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрат робітників не зай- обслу- ванням
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	
						заробіт- ної плати			в тому числі заробіт- ної плати	
					тих, що об- маш	на одини- цю				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших пре- заважають нормальному виконанню робіт 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт								
		Розділ № 1 Загальнобудівельні роботи								
		Розділ № 1.1 Ремонт покриття м'якої покрівлі								
1	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	3,4248	1 278,05	-	4 377	4 276	-	17,2560
					1 248,64	-			-	-
2	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100 м2 покрівлі	21,3526	2 425,18	36,43	51 784	51 006	778	33,0120
					2 388,75	32,73			699	0,3917
3	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (примикання)	100 м2 покрівлі	1,3699	2 425,18	36,43	3 322	3 272	50	33,0120
					2 388,75	32,73			45	0,3917
4	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка)	100 м2 покритт	10,676	6 476,13	1 624,62	69 139	51 795	17 344	61,0560
					4 851,51	465,04			4 965	5,2783
5	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,10676	16 470,56	223,13	1 758	722	24	82,9920
					6 767,17	200,46			21	2,3990
6	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламенивих пальників, в два шари	100м2	21,3526	4 401,42	58,06	93 982	74 501	1 240	39,8160
					3 489,08	52,16			1 114	0,6242
7	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	1,7082	80 187,30		136 976			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	C111-859	Руберойд наплавлюваний нижній шар	м2	2 412,84	125,26		302 232			
9	C111-860	Руберойд наплавлюваний верхній шар	м2	2 455,55	157,49		386 725			
10	КР8-32-5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару	100м2	21,3526	1 558,60	27,32	33 280	23 576	583	12,6000
					1 104,14	24,55			524	0,2938
11	C111-859	Руберойд наплавлюваний нижній шар	м2	2 412,84	125,26		302 232			
12	КР8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	3,4248	18 026,13	200,37	61 736	34 206	686	113,9760
					9 987,72	180,01			616	2,1542
13	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,1473	80 187,30		11 812			
14	C111-859	Руберойд наплавлюваний нижній шар	м2	185,09	125,26		23 184			
15	C111-860	Руберойд наплавлюваний верхній шар	м2	219,04	157,49		34 497			
16	C111-1797	Фартушок з оцинкованої сталі (заготівка) Обсяг = 0,1 * 342,48 * 1,05	м2	35,9604	750,77		26 998			
17	C111-181	Дюбель швидкий монтаж	100шт	20,55	122,49		2 517			
18	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	3,4248	5 694,72	10,25	19 503	13 830	35	49,5240
					4 038,19	9,20			32	0,1102
19	C111-1797	Шапка парапету з оцинкованої сталі (заготівка) Обсяг = 0,8 * 342,48 * 1,05	м2	287,6832	750,77		215 984			
20	C111-181	Дюбель швидкий монтаж	100шт	27,4	122,49		3 356			
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1					1 785 394	257 184	20 740	
									8 016	
		Розділ № 1.2 Ремонт стін та перегородок								
21	КР4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів (стосовно монолітних зовнішніх стін)	1 м3 перекриття	4,9	4 070,70	2 208,39	19 946	8 106	10 821	20,8200
					1 654,36	644,55			3 158	7,3656
22	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т конструкцій	2,338	28 633,12	8 545,59	66 944	36 646	19 980	174,7200
					15 674,13	1 436,64			3 359	12,9674
23	C111-1021	Швелер №16	т	2,283	82 338,32		187 978			
24	C1110-174	Кутик 63х6	т	0,055	39 732,45		2 185			
25	КР20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	2,338	10 906,90	3 058,63	25 500	18 022	7 151	76,6440
					7 708,09	518,34			1 212	4,5281
26	C111-1021	Металеві рами, що виготовили	т	2,338	-		-			
27	КБ13-16-6	Грунтування металевих	100м2	0,2945	881,08	114,63	259	193	34	6,5964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	K149=1,15; K150=1,15	поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021			654,56	8,87			3	0,0994
28	C1113-21-1	Грунт ГФ-021	кг	2,65	136,99		363			
29	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбува ння	0,2945	7 077,97	1,44	2 084	2 082	-	83,5560
					7 070,51	1,23			-	0,0133
30	C111-388-1	Емаль ПФ-115	т	0,00804	148 435,21		1 193			
31	КБ8-22-1 K149=1,15; K150=1,15	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3 муруван ня	7,524	680,28	84,55	5 118	4 225	636	6,8862
					561,50	36,10			272	0,3589
32	C1427-11824	Газобетон 600х200х300	м3	7,4488	3 269,12		24 351			
33	C111-2010-1	Суміш для укладання блоків	кг	188,1	7,75		1 458			
34	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0602	2 664,42		160			
35	КБ8-22-1 K149=1,15; K150=1,15	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3 муруван ня	2,58	680,28	84,55	1 755	1 449	218	6,8862
					561,50	36,10			93	0,3589
36	C1427-11824	Газобетон 600х200х300	м3	2,5542	3 269,12		8 350			
37	C111-2010-1	Суміш для укладання блоків	кг	64,5	7,75		500			
38	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0206	2 664,42		55			
39	KP3-13-1	Посилення цегляних стін залізобетонними обіймами	1 м3 обійми	0,657	14 956,30	218,24	9 826	8 409	143	149,4720
					12 799,29	187,20			123	2,0246
40	C147-1-5	Арматура діаметр 5	т	0,08265	32 657,83		2 699			
41	C147-1-8	Арматура діаметр 8	т	0,005	32 657,83		163			
42	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В12,5	м3	0,69	2 874,93		1 984			
43	KP3-13-1	Посилення цегляних стін залізобетонними обіймами	1 м3 обійми	18,4	14 956,30	218,24	275 196	235 507	4 016	149,4720
					12 799,29	187,20			3 444	2,0246
44	C147-1-5	Арматура діаметр 5	т	1,1571	32 657,83		37 788			
45	C147-1-8	Арматура діаметр 8	т	0,07	32 657,83		2 286			
46	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В12,5	м3	19,32	2 874,93		55 544			
47	КБ6-16-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною до 100 мм (бетонування отворів на стінах)	100 м3 бетону в ділі	0,006	620 126,68	64 034,15	3 721	1 854	384	3 744,2022
					309 046,45	27 095,14			163	269,7447
48	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В12,5	м3	0,612	2 874,93		1 759			
49	КБ8-11-1	Армування мурування стін	1 т	0,03456	7 634,92	192,81	264	257	7	87,9474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 1 т			7 708,09	518,34				
71	C111-1021	Металеві рами, що виготовили	т	1,40946	-	-	-			
72	КР4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	1 т	4,368	10 193,94	1 051,73	44 527	18 582	4 594	50,9160
					4 254,03	258,05			1 127	2,2394
73	C111-1033	Двотавр №16	т	2,704	42 291,20		114 355			
74	C111-1021	Швелер №16	т	1,209	55 941,82		67 634			
75	C1110-174	Кутик 149х90х10	т	0,455	39 732,45		18 078			
76	C118-3	Анкер розпірний одностопорний з болтом 10х100 EXPERT FIX	шт	156,0	14,52		2 265			
77	КБ13-16-6 К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,975	881,08	114,63	859	638	112	6,5964
					654,56	8,87			9	0,0994
78	C1113-21-1	Ґрунт ГФ-021	кг	8,78	136,99		1 203			
79	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбува ння	0,975	7 077,97	1,44	6 901	6 894	1	83,5560
					7 070,51	1,23			1	0,0133
80	C111-388-1	Емаль ПФ-115	т	0,02662	148 435,21		3 951			
81	КБ6-22-10 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100 м3 залізобе тону в ділі	0,16394	177 720,93	28 549,15	29 136	23 214	4 680	1 694,7642
					141 597,55	10 604,16			1 738	106,1277
82	C111-1816	Лист 8 А240С	т	0,1612	39 216,68		6 322			
83	C111-1817	Лист 10 А240С	т	0,95862	39 216,68		37 594			
84	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В12,5	м3	16,64	2 874,93		47 839			
85	C111-1807	Профлист НС21-1000-0,7	м2	225,4	404,52		91 179			
86	КБ13-16-6 К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1447	881,08	114,63	127	95	17	6,5964
					654,56	8,87			1	0,0994
87	C1113-21-1	Ґрунт ГФ-021	кг	1,3	136,99		178			
88	КР12-54-2	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2 поверхні фарбува ння	0,1447	2 305,45	1,44	334	333	-	27,2040
					2 302,00	1,23			-	0,0133
89	C111-388-1	Емаль ПФ-115	т	0,00441	148 435,21		655			
90	КБ6-22-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м (бетонування отвору залізобетоном)	100 м3 залізобе тону в ділі	0,0068	184 225,24	18 925,75	1 253	532	129	936,3300
					78 230,37	7 656,45			52	76,5755
91	C147-1-5	Арматура діаметр 5	т	0,08265	32 657,83		2 699			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	C147-1-8	Арматура діаметр 8	т	0,005	32 657,83		163			
93	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В12,5	м3	0,69	2 874,93		1 984			
94	КБ6-22-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м (бетонування отворів залізобетоном)	100 м3 залізобе тону в ділі	0,00118	176 933,09	18 925,75	209	92	22	936,3300
					78 230,37	7 656,45			9	76,5755
95	C111-1816	Лист 6 А240С	т	0,00688	39 216,68		270			
96	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В12,5	м3	0,12	2 874,93		345			
97	КБ13-16-6 K0=0,5; K149=1,15; K150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 (обробка інгібітором корозії)	100м2	0,181	384,69	57,31	70	59	10	3,2982
					327,28	4,43			1	0,0497
98	C1113-21-1	Інгібітор корозії	кг	2,26	179,35		405			
99	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100 м борозни	0,36	3 330,96	14,36	1 199	1 102	5	39,6000
					3 061,87	12,32			4	0,1332
100	КР11-1-6	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100 м2 відремо нтованої поверхні	0,181	8 175,72	84,71	1 480	1 464	16	94,4880
					8 091,01	72,66			13	0,7859
101	C111-1891-1	Суміш Ceresit CD22	кг	362,0	92,81		33 597			
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3					804 678	154 980	103 672	
										28 317
		Розділ № 1.4 Ремонт балконів								
102	КБ7-53-8 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,8; K149=1,15; K150=1,15	Установлення екранів огорожі площею до 10 м2 (Демонтаж)	100 шт збірних констру кцій	0,02	37 299,05	23 790,62	746	270	476	161,6808
					13 508,43	8 864,80			177	92,7298
103	КР4-3-1	Розбирання перекриттів по металевих балках з міжбалковим бетонним заповненням із бетонних склепінь	100 м2 перекри ття	0,036	64 064,50	34 118,25	2 306	1 078	1 228	376,8720
					29 946,25	9 967,50			359	113,5505
104	КР4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	1 т	0,0492	10 193,94	1 051,73	502	209	52	50,9160
					4 254,03	258,05			13	2,2394
105	C111-1022	Швелер №18	т	0,0492	55 941,82		2 752			
106	КБ6-22-7 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100 м3 залізобе тону в ділі	0,000591	457 418,30	30 266,76	270	114	18	2 315,7642
					193 482,10	10 803,16			6	108,2673
107	C111-1816	Лист 6 А240С	т	0,0032	39 216,68		125			
108	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В12,5	м3	0,06	2 874,93		172			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,08378	28 633,12	8 545,59	2 399	1 313	716	174,7200
					15 674,13	1 436,64			120	12,9674
110	C111-1821	Квадрат 12 В3	т	0,01234	46 597,26		575			
111	C111-1826	Труба 60х40х3	т	0,026	49 377,96		1 284			
112	C111-973	Полоса 4х30	т	0,01056	39 216,68		414			
113	C111-1821	Квадрат 20 В3	т	0,0312	46 597,26		1 454			
114	C1110-173	Кутик 50х5	т	0,00368	39 732,45		146			
115	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,087074	15 939,39	4 874,16	1 388	932	424	106,4520
					10 705,88	728,19			63	6,3809
116	C111-1019	Огорожі балконів, що виготовили	т	0,08378	-		-			
117	C1110-173	Кутик 50х5	т	0,000754	39 732,45		30			
118	C111-968	Лист 6х40х90	т	0,00034	39 216,68		13			
119	C111-970	Лист 6х150х150	т	0,0022	39 216,68		86			
120	C118-3	Анкер розпірний одноstopорний з болтом 8х100 EXPERT FIX	шт	8,0	13,50		108			
121	C118-3	Анкер розпірний одноstopорний з болтом 12х120 EXPERT FIX	шт	26,0	15,54		404			
122	КБ13-16-6 K0=0,5; K149=1,15; K150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,084	440,53	57,31	37	27	5	3,2982
					327,28	4,43			-	0,0497
123	C1113-21-1	Грунт ГФ-021	кг	0,38	136,99		52			
124	КР12-54-4 K0=0,5	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2	0,084	6 208,07	0,72	521	521	-	73,3200
			поверхні фарбування		6 204,34	0,62			-	0,0067
125	C111-388-1	Емаль ПФ-115	т	0,001147	148 435,21		170			
126	КБ7-53-8 K149=1,15; K150=1,15	Установлення екранів огорожі площею до 10 м2	100 шт	0,02	46 623,82	29 738,28	932	338	594	202,1010
			збірних конструкцій		16 885,54	11 080,99			222	115,9123
127	C111-37	Лист азбестоцементний	м2	8,82	190,30		1 678			
128	C118-3	Болт М10	шт	48,0	18,38		882			
129	C118-3	Гайка М10	шт	48,0	9,80		470			
		Разом прямих витрат по розділу № 1.4					19 916	4 802	3 513	
									960	
		Розділ № 1.5 Заміна віконних та дверних блоків								
		Розділ № 1.5.1 Віконні та балконні блоки								
130	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	19,9362	1 278,05	-	25 479	24 893	-	17,2560
					1 248,64	-			-	-
131	КР6-2-1	Знімання незаскленних	100 м2	36,2914	3 826,18	153,63	138 857	133 282	5 575	49,2960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	КР6-1-1	віконних рам Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт коробок	13,19	3 672,55	131,78	211 347	191 736	4 782	1,4252
					16 023,24	1 469,55			19 383	191,4960
					14 536,46	443,59			5 851	4,5313
133	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2 підвіконних дощок	6,156	10 868,65	136,40	66 907	66 058	840	144,0360
					10 730,68	117,00			720	1,2654
134	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	6,237	3 955,25	-	24 669	24 669	-	53,6160
					3 955,25	-			-	-
135	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	3,78	18 377,37	1 565,28	69 466	63 484	5 917	221,2440
					16 794,63	472,49			1 786	4,8265
136	КБ10-20-2 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	1,8768	20 486,25	1 303,46	38 449	35 801	2 446	206,3100
					19 075,42	851,52			1 598	8,9501
137	C126-2	Блоки віконні металопластикові	м2	187,68	6 658,01		1 249 575			
138	C111-140	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	948,0	1,25		1 185			
139	C111-200	Піна монтажна	л	70,38	306,48		21 570			
140	КБ10-20-3 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	17,7524	15 623,89	1 084,60	277 362	256 751	19 254	156,4230
					14 462,87	708,54			12 578	7,4473
141	C126-2	Блоки віконні металопластикові	м2	1 775,24	6 658,01		11 819 566			
142	C111-140	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	6 906,0	1,25		8 633			
143	C111-200	Піна монтажна	л	522,81	306,48		160 231			
144	КБ10-20-4 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	16,6622	11 955,37	848,71	199 203	184 261	14 141	119,6046
					11 058,64	554,44			9 238	5,8276
145	C126-2	Блоки віконні металопластикові	м2	1 666,22	6 658,01		11 093 709			
146	C111-140	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	4 632,0	1,25		5 790			
147	C111-200	Піна монтажна	л	358,24	306,48		109 793			
148	КБ10-25-3 K149=1,15; K150=1,15	Установлення пластикових підвіконних дощок	100 м підвіконної дошки	25,0199	3 741,34	194,55	93 608	88 740	4 868	43,4976
					3 546,79	127,09			3 180	1,3358
149	КБ10-25-4 K149=1,15; K150=1,15	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	19,9362	3 228,80	145,91	64 370	61 243	2 909	37,6740
					3 071,94	95,32			1 900	1,0019
150	C126-1300	Відлив підвіконний білий 200 мм	м	1 993,62	156,36		311 722			
151	C111-1477	Саморіз	шт	5 276,0	0,71		3 746			
152	КБ10-28-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими	100 м2 прорізів	6,237	21 163,50	9 198,76	131 997	73 998	57 373	135,3918
									14 739	20,4930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	K150=1,15	дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах			11 864,38	2 363,12				
153	C126-400	Блоки балконні металопластикова	м2	623,7	6 659,80		4 153 717			
154	C111-140	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	2,838	1,25		4			
155	C111-200	Піна монтажна	л	115,45	306,48		35 383			
		Разом прямих витрат по розділу № 1.5.1					30 316 338	1 204 916	132 706	
									56 372	
		Розділ № 1.5.2 Дверні блоки у квартирах та електрощитовій								
156	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,08652	3 955,25	-	342	342	-	53,6160
		дверних полотен			3 955,25	-			-	-
157	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	18 377,37	1 565,28	368	336	31	221,2440
		коробок			16 794,63	472,49			9	4,8265
158	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,04	8 718,04	272,85	349	338	11	114,4800
		коробок			8 445,19	82,36			3	0,8413
159	КБ10-26-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100 м2	0,01722	36 027,93	10 501,85	620	284	181	192,7446
					16 504,72	3 688,32			64	32,4766
160	C123-214	Двері дерев'яніи ДДГ 8-21 820x2100	шт.	1,0	7 630,28		7 630			
161	C111-950	Замок урізний оцинкований	шт	1,0	963,04		963			
162	КБ10-26-3 K149=1,15; K150=1,15	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	100 м2	0,05208	23 095,91	-	1 203	1 091	-	250,7460
					20 949,83	-			-	-
163	C123-198	Двері дерев'яніи ДДГ 6-21 620x2100 у комплекті з наличниками	шт.	4,0	7 046,63		28 187			
164	C111-953	Ручка-засувка	шт	4,0	244,95		980			
165	КБ10-96-2 K149=1,15; K150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2	0,01722	32 393,34	2 174,25	558	517	37	324,8796
					30 038,37	558,55			10	4,8438
166	C126-10	Двері металеві протипожежні 820x2100	шт	1,0	11 489,19		11 489			
167	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100 м	0,0584	1 624,28	-	95	95	-	19,9200
					1 624,28	-			-	-
168	C111-200	Піна монтажна	л	0,292	306,48		89			
		Разом прямих витрат по розділу № 1.5.2					52 873	3 003	260	
									86	
		Розділ № 1.5.3 Віконні та дверні укоси у квартирах								
169	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2	19,655	48 384,67	347,46	951 001	674 426	6 829	360,6600
			поверхні штукатурення		34 313,19	298,04			5 858	3,2234
170	КБ15-47-5 K149=1,15; K150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	63,12	4 053,66	-	255 867	160 761	-	27,9726
					2 546,91	-			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	КБ15-56-3 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (шпаклювання укосів)	100 м2 поверхні опорядж ення	19,655	5 070,60 4 892,57	4,95 4,25	99 663	96 163	97 84	54,5376 0,0460
172	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17 Обсяг = 14,0 * 19,655	кг	275,17	37,71		10 377			
173	C111-2015-4	Суміш НР Старт Кнауф Обсяг = 50,0 * 19,655	кг	982,75	10,84		10 653			
174	C111-2015-4	Суміш НР фініш KNAUF Обсяг = 50,0 * 19,655	кг	982,75	12,43		12 216			
175	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємультсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укуси)	100 м2 поверхні фарбува ння	19,655	4 522,29 4 450,67	1,44 1,23	88 886	87 478	28 24	52,5960 0,0133
176	C111-1626-1	Фарба ВД інтерєрна	кг	1 238,27	119,95		148 530			
177	C111-2015-4	Суміш НР фініш KNAUF	кг	98,28	12,43		1 222			
		Разом прямих витрат по розділу № 1.5.3					1 578 415	1 018 828	6 954	5 966
		Разом прямих витрат по розділу № 1.5					31 947 626	2 226 747	139 920	62 424
		Розділ № 1.6 Утеплення перекриттів техетажу та підвалу								
		Розділ № 1.6.1 Перекриття техетажу								
178	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	100м2	21,3526	989,97 650,40	11,38 10,23	21 138	13 888	243 218	8,5680 0,1224
179	C111-1720	Плівка "Паробар`єр" Обсяг = 2 135,26 * 1,15	м2	2 455,549	30,80		75 631			
180	КР4-20-2 K0=2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ваткою	100 м3 утеплюв ача	21,3526	96 832,34 96 832,34	- -	2 067 622	2 067 622	- -	1 187,5440 -
181	C114-59-У	Плити мінераловатні 80 кг/м3, товщина 100 мм	м3	469,76	1 361,83		639 733			
182	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	21,3526	1 969,78 1 697,04	84,21 72,23	42 060	36 236	1 798 1 542	22,3560 0,7812
183	C111-871	Сітка дротяна 50х50 мм	м2	2 348,39	73,46		172 513			
184	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	21,3526	12 717,34 6 128,27	153,63 131,78	271 548	130 854	3 280 2 814	77,1240 1,4252
185	КР7-17-9 K0=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	21,3526	7 398,04 823,84	160,81 137,93	157 967	17 591	3 434 2 945	10,3680 1,4918
		Разом прямих витрат по розділу № 1.6.1					3 448 212	2 266 191	8 755	7 519
		Розділ № 1.6.2 Перекриття підвалу								
186	КР8-31-1	Улаштування покриття з	100м2	21,3526	661,78	11,38	14 131	13 888	243	8,5680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рулонних матеріалів насухо без промазування кромок			650,40	10,23			218	0,1224
187	C111-1720	Плівка "Паробар'єр" Обсяг = 2 135,26 * 1,15	м2	2 455,549	30,80		75 631			
188	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3 ізоляції	2 135,26	1 705,43	-	3 641 536	3 639 721	-	19,4520
					1 704,58	-			-	-
189	C1555-209	Плити теплоізоляційні пінополістирольні, товщина 100 мм	м3	217,797	1 284,00		279 651			
190	C111-1904	"Грибок" для кріплення утеплювача	шт	17 082,0	5,52		94 293			
		Разом прямих витрат по розділу № 1.6.2					4 105 242	3 653 609	243	
									218	
		Разом прямих витрат по розділу № 1.6					7 553 454	5 919 800	8 998	
									7 737	
		Розділ № 1.7 Опорядження фасаду								
191	КР20-6-6	Установлення та знімання підвісних люльок	1 установл ення і знімання	1,0	519,96	-	520	520	-	5,7960
					519,96	-			-	-
192	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-г	1,21	5,81		7			
193	КР20-6-1	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 перестан овок	17,1	2 240,24	-	38 308	38 308	-	24,9720
					2 240,24	-			-	-
194	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-г	88,92	5,81		517			
195	КБ15-78-1 K149=1,15; K150=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (включаючи екрани балконних огорож)	100 м2 поверхні опорядж ення	65,3645	57 855,13	-	3 781 672	3 639 185	-	576,6468
					55 675,25	-			-	-
196	C114-4-У	Плити теплоізоляційні "Техновент" товщ. 100мм щільність 80 кг/м3	м3	699,4	3 909,62		2 734 388			
197	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17	кг	1 307,29	37,71		49 298			
198	C1555-11	Клей Ceresit СТ-180	кг	39 218,7	13,75		539 257			
199	C111-1904	"Грибок" для кріплення утеплювача	шт	48 900,0	5,52		269 928			
200	C126-1308	Профіль алюмінієвий "Омега" фарбований	м	879,0	112,07		98 510			
201	C126-1307	Профіль направляючий L-образний 50х50х1,2 оцинкований	м	8 915,0	39,48		351 964			
202	C1551-13-СП	Кронштейн 50х100х2 оцинкований	шт	1 884,0	16,84		31 727			
203	C1551-1-СП	Анкер розпірний 8х100 односторонній з болтом	шт	1 884,0	13,50		25 434			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	КР11-1-1	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100 м2 відремонтованої поверхні	0,795	5 006,40	40,20	3 980	3 948	32	57,9960
					4 966,20	34,48			27	0,3730
227	C111-1891-1	Суміш Ceresit CD22	кг	795,0	92,81		73 784			
228	КР11-1-5	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100 м2 відремонтованої поверхні	0,702	6 316,32	43,07	4 434	4 404	30	73,2600
					6 273,25	36,95			26	0,3996
229	C111-1891-1	Суміш Ceresit CD22	кг	702,0	92,81		65 153			
230	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2 поверхні очищення	0,61	1 676,73	-	1 023	1 023	-	23,1720
					1 676,73	-			-	-
231	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень (очищення стін та стель від гарі)	100 м2 поверхні	1,322	3 894,83	2,87	5 149	5 033	4	47,9160
					3 807,41	2,46			3	0,0266
232	КБ15-56-3 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (шпаклювання стін)	100 м2 поверхні опорядження	2,241	5 070,60	4,95	11 363	10 964	11	54,5376
					4 892,57	4,25			10	0,0460
233	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17 Обсяг = 14,0 * 2,241	кг	31,374	37,71		1 183			
234	C111-2015-4	Суміш НР Старт Кнауф Обсяг = 50,0 * 2,241	кг	112,05	10,84		1 215			
235	C111-2015-4	Суміш НР фініш KNAUF Обсяг = 50,0 * 2,241	кг	112,05	12,43		1 393			
236	КБ15-56-5 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	3,549	8 067,25	8,26	28 631	27 680	29	86,9400
					7 799,39	7,08			25	0,0766
237	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17 Обсяг = 14,0 * 3,549	кг	49,686	37,71		1 874			
238	C111-2015-4	Суміш НР Старт Кнауф Обсяг = 75,0 * 3,549	кг	266,175	10,84		2 885			
239	C111-2015-4	Суміш НР фініш KNAUF Обсяг = 75,0 * 3,549	кг	266,175	12,43		3 309			
240	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	2,241	4 522,29	1,44	10 134	9 974	3	52,5960
					4 450,67	1,23			3	0,0133
241	C111-1626-1	Фарба ВД інтерерна Обсяг = 141,18 - 0,1 * 47,0	кг	136,48	119,95		16 371			
242	C111-1626-1	Барвник 100 мл	шт.	47,0	71,45		3 358			
243	C111-2015-4	Суміш НР фініш KNAUF	кг	11,21	12,43		139			
244	КР12-49-6	Поліпшене фарбування	100 м2	3,549	5 088,20	1,44	18 058	17 781	5	59,2080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	поверхні фарбування		5 010,18	1,23			4	0,0133
245	C111-1626-1	Фарба ВД інтерєрна	кг	244,88	119,95		29 373			
246	C111-2015-4	Суміш НР фініш KNAUF	кг	19,52	12,43		243			
247	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	2,666	13 397,01	153,63	35 716	18 135	410	85,6080
					6 802,41	131,78			351	1,4252
248	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття	2,666	5 946,01	12,92	15 852	15 791	34	69,9960
					5 923,06	11,08			30	0,1199
249	C111-562	Лінолеум полівінілхлоридний	м2	271,93	354,41		96 375			
250	C111-609	Клей для лінолеума	кг	138,63	140,28		19 447			
251	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100 м плінтусів	2,51	1 616,64	2,87	4 058	4 051	7	17,7240
					1 613,77	2,46			6	0,0266
252	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату у комплекті	м	253,51	49,29		12 496			
253	C111-181	Дюбель швидкий монтаж	100шт	8,4	122,49		1 029			
		Разом прямих витрат по розділу № 1.8					468 025	118 784	565	
									485	
		Розділ № 1.9 Ремонт вимощення								
		Коєф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших пре заважають нормальному виконанню робіт								
254	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м3 конструкцій	0,0411	23 984,99	-	986	986	-	331,4675
					23 984,99	-			-	-
255	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100 м3 конструкцій	0,0411	8 412,46	6 377,47	346	84	262	28,1232
					2 034,99	1 038,63			43	9,3354
256	КР18-12-10	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	100 м2 корита	2,74	4 826,31	139,23	13 224	12 843	381	64,7745
					4 687,08	30,42			83	0,3016
257	КР18-50-1	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	1м2 вимощення	274,0	525,74	-	144 053	26 422	-	1,1827
					96,43	-			-	-
258	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів	т	19,5636	5 406,61		105 773			
		Разом прямих витрат по розділу № 1.9					264 382	40 335	643	
									126	
		Розділ № 1.10 Інші роботи								
259	КР20-40-1 K16=1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	322,503	117,95	-	38 039	38 039	-	1,6300
					117,95	-			-	-
260	C314-30-1	Перевезення будівельного	т	322,503	293,96	293,96	94 803	-	94 803	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)			-	40,78			13 152	0,4110
		Разом прямих витрат по розділу № 1.10					132 842	38 039	94 803	13 152
		Разом прямих витрат по розділу № 1					54 422 325	13 600 087	416 824	133 414
		Розділ № 2 Ремонт під'їзду (п.1-7)								
261	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100 м2 поверхні , що очищує ться	14,3	3 238,83	-	46 315	46 315	-	44,7600
					3 238,83	-			-	-
262	КБ15-73-2 К149=1,15; К150=1,15	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стель	100 м2 поверхні опорядж ення	14,3	6 552,55	361,65	93 701	59 347	5 172	36,5424
					4 150,12	322,15			4 607	4,0492
263	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	14,3	9 805,71	1,44	140 222	42 430	21	35,0640
					2 967,12	1,23			18	0,0133
264	КР12-31-3	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 з землі та риштувань (на стелі)	100 м2 поверхні фарбува ння	0,17	6 661,75	-	1 132	575	-	40,4640
					3 380,77	-			-	-
265	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100 м2 поверхні , що очищує ться	21,5	2 550,26	-	54 831	54 831	-	35,2440
					2 550,26	-			-	-
266	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2 поверхні , що очищує ться	4,4	3 682,55	-	16 203	16 203	-	50,8920
					3 682,55	-			-	-
267	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування стін "бетоноконтакт")	100 м2 поверхні	13,3	2 649,27	-	35 235	9 343	-	9,7080
					702,47	-			-	-
268	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування стін)	100 м2 поверхні	39,2	702,47	-	27 537	27 537	-	9,7080
					702,47	-			-	-
269	С111-220-ЦГ	Грунтовка глибокого проникнення Обсяг = 0,175 * 3 920,0	л	686,0	37,76		25 903			
270	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання	100 м2	39,2	5 066,23	45,95	198 596	196 795	1 801	63,1800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм (Суміш Стартова)	поверхні штукатурення		5 020,28	39,41			1 545	0,4262
271	C111-2015-4	Суміш НР Старт Кнауф Обсяг = 3 920,0 * 4,25	кг	16 660,0	10,84		180 594			
272	КБ15-73-1 K149=1,15; K150=1,15	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стін	100 м2	39,2	5 395,91	361,65	211 520	117 344	14 177	26,3580
			поверхні опорядження		2 993,48	322,15			12 628	4,0492
273	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	39,2	9 047,66	1,44	354 668	104 250	56	31,4280
			поверхні фарбування		2 659,44	1,23			48	0,0133
274	C111-341-3	Барвник концентрат	л	10,2	1 683,48		17 171			
275	КР12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях (косоури)	100 м2	0,77	8 592,62	1,44	6 616	2 776	1	42,6000
			поверхні фарбування		3 604,81	1,23			1	0,0133
276	КР12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях (чобіток)	100 м2	2,2	8 592,62	1,44	18 904	7 931	3	42,6000
			поверхні фарбування		3 604,81	1,23			3	0,0133
277	КР12-16-1	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих плінтусів та галтелей усередині будівлі (чобіток)	100 м2	1,7	13 117,41	-	22 300	18 843	-	123,5520
			поверхні фарбування		11 083,85	-			-	-
278	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2	1,05	3 682,55	-	3 867	3 867	-	50,8920
			поверхні , що очищується		3 682,55	-			-	-
279	КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на клею (укосів)	1 м3	2,1	3 409,14	-	7 159	7 136	-	37,3200
			ізоляції		3 397,99	-			-	-
280	C114-97	Пінополістірол 20 мм Обсяг = 105,0 * 0,02	м3	2,1	5 367,04		11 271			
281	Ц1-15	Клеюча суміш для пінополістеролу Обсяг = 105,0 * 6,0	кг	630,0	10,10		6 363			
282	C1545-44	Дюбель для теплоізоляції 10x100мм	шт	630,0	2,81		1 770			
283	КБ12-24-1 K149=1,15; K150=1,15	Приготування мастики бітумної	т	-0,147	8 293,20	3 099,53	-1 219	-480	-456	45,1398
					3 266,32	863,16			-127	8,3576
284	КБ15-47-5 K149=1,15; K150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	5,9	3 106,56	-	18 329	15 027	-	27,9726
					2 546,91	-			-	-
285	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання	100 м2	1,05	5 066,23	45,95	5 320	5 271	49	63,1800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм, з сіткою	поверхні штукатурення		5 020,28	39,41			41	0,4262
286	Ц1-15	Шпаклівка Ceresit CT 29 Обсяг = 105,0 * 1,6 * 5,0	кг	840,0	13,16		11 054			
287	C111-1797-25	Сітка скловолоконна Обсяг = 105,0 * 1,05	м2	110,25	43,20		4 763			
288	КР12-42-9	Поліпшене фарбування білилом укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	1,05	10 448,35	1,44	10 971	6 153	2	69,2520
					5 860,10	1,23			1	0,0133
289	КР12-42-9	Поліпшене фарбування білилом укосів ліфта по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,91	10 448,35	1,44	9 508	5 333	1	69,2520
					5 860,10	1,23			1	0,0133
290	КР12-31-7 K0=0.5	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат (перила)	100 м2 поверхні фарбування	2,5	7 469,23	-	18 673	15 315	-	73,3200
					6 125,89	-			-	-
291	КР18-66-1	Установлення дерев'яних поручнів без укладання додаткових поперечок	100 м поручнів	3,71	44 320,28	76,75	164 428	146 264	285	439,4640
					39 424,32	24,34			90	0,2713
292	C112-57	Поручні дерев'яні ширина 60 мм, товщина 20 мм	м	371,0	66,59		24 705			
293	КР12-16-3	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих дерев'яних поручнів усередині будівлі з покриттям лаком Обсяг = (371,0 * 0,16) / 100,0	100 м2 поверхні фарбування	0,5936	21 553,29	-	12 794	10 925	-	225,7200
					18 405,21	-			-	-
294	КР12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100 м2 поверхні фарбування	0,14	12 584,09	-	1 762	1 244	-	106,3800
					8 888,05	-			-	-
295	КР12-10-2 K0=2,7	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35%	100 м2 поверхні фарбування	1,925	64 851,85	-	124 840	104 209	-	639,7380
					54 134,63	-			-	-
296	КР12-31-3	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 з землі та риштувань (металеві двері)	100 м2 поверхні фарбування	0,105	6 661,75	-	699	355	-	40,4640
					3 380,77	-			-	-
297	КР12-31-3	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 з землі та риштувань (підлога)	100 м2 поверхні фарбування	0,17	6 661,75	-	1 132	575	-	40,4640
					3 380,77	-			-	-
298	КР7-2-8	Розбирання цементних	100 м2	0,21	6 476,13	1 624,62	1 360	1 019	341	61,0560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	КР7-17-1	покриттів підлог Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	покритт 100 м2 стяжки	0,21	4 851,51 13 397,01	465,04 153,63	2 813	1 429	98 32 28	5,2783 85,6080 1,4252
300	КР7-17-9 K0=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30 мм	100 м2 стяжки	0,21	3 699,02 411,92	80,40 68,97	777	87	17 14	5,1840 0,7459
301	КР15-4-1	Знімання поштових скриньок, розташованих на стіні	1 шт	51,0	58,08 43,72	14,36 12,32	2 962	2 230	732 628	0,5760 0,1332
302	КР15-33-5 прим	Установка поштових скриньок	10шт	5,1	1 281,40 1 278,91	- -	6 535	6 522	- -	14,2560 -
303	C121-782-2	Поштові скриньки 5- секційні	шт	51,0	1 212,76	-	61 851	-	-	-
304	C1545-44	Дюбель 6x60 з ударним шурупом гриб	шт	204,0	0,95	-	194	-	-	-
305	КР17-7-9	Монтаж вініплавових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м труб	1,4	2 549,86 2 490,39	57,43 49,26	3 570	3 487	80 69	30,9480 0,5328
306	C1530-145-1	Гофротруба 16мм	м	141,4	4,57	-	646	-	-	-
307	C1545-241-5	Скоба кабельна зі цвяхом кругла 16 мм (100шт)	100шт	5,5	81,63	-	449	-	-	-
308	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	100м проводу	1,4	947,53 930,88	11,49 9,85	1 327	1 303	16 14	11,5680 0,1066
309	C157-294-2	Провід ПВС 2x1,5 мм2	1000м	0,1442	23 474,17	-	3 385	-	-	-
310	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,84	789,51 789,51	- -	663	663	- -	9,9360 -
311	КР17-11-1	Монтаж світильників	100шт	0,84	16 773,03 16 492,67	265,62 227,84	14 089	13 854	223 191	188,2080 2,4642
312	C1547-7-1	Світильник вологозахисний 60W коло білий	шт	84,0	286,06	-	24 029	-	-	-
313	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,21	696,85 696,85	- -	146	146	- -	9,1800 -
314	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,21	2 541,83 2 534,46	- -	534	532	- -	31,8960 -
315	C1547-6-1	Вимикач 1-клавішний	шт	14,0	76,66	-	1 073	-	-	-
316	C1547-6-2	Вимикач 2-клавішний	шт	7,0	97,06	-	679	-	-	-
317	КР20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; K1=0	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж сміттезбірника) (Демонтаж)	1т	0,2625	7 494,11 7 494,11	- -	1 967	1 967	- -	74,5164 -
318	КР3-39-9	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою (на сміттезбірниках) Обсяг = (35,0 * 0,7) / 100,0	100 м2 стін, фронтон ів за вирахува нням прорізів	0,245	4 404,28 4 404,28	- -	1 079	1 079	- -	54,7320 -
319	C1545-89	Лист оцинк. 1000x2000 0,5 мм	м2	24,5	394,31	-	9 661	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
320	C111-1485	Гвинт 4.8х35 мм ЦБ самонарізний с шестигран. гол. з шайбою+прокладка	шт	350,0	2,14		749				
321	КБ34-56-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 5 см	100 м2 площі	0,16	43 306,05	518,77	6 929	3 882	83	293,9400	
					24 261,81	127,02		20	1,5394		
322	КР3-38-3	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими твердими товщиною 16 мм	100 м2 стін за вирахува нням прорізів	0,8	25 028,34	-	20 023	2 888	-	44,2680	
					3 609,61	-		-	-		
323	КР6-19-3	Малий ремонт дверних полотен без знімання з місця	1 полотно	60,0	211,96	-	12 718	11 820	-	2,1960	
					197,00	-		-	-		
324	КР3-38-3	Обшивання дверей плитами деревностружковими твердими товщиною 16 мм	100 м2 стін за вирахува нням прорізів	0,825	25 028,34	-	20 648	2 978	-	44,2680	
					3 609,61	-		-	-		
		Разом прямих витрат по розділу № 2					2 090 493	1 081 600	22 636		
											19 918
		Розділ № 3 Вхідна група п. №1-7									
325	КР12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб (колони)	100 м2 поверхні фарбува ння	0,13	12 584,09	-	1 636	1 155	-	106,3800	
					8 888,05	-		-	-		
326	КР12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб (газова труба)	100 м2 поверхні фарбува ння	0,4	12 584,09	-	5 034	3 555	-	106,3800	
					8 888,05	-		-	-		
327	КР12-31-3 K0=2,4	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 з землі та риштувань (металеві двері)	100 м2 поверхні фарбува ння	0,004	15 988,20	-	64	32	-	97,1136	
					8 113,84	-		-	-		
328	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100 м2 поверхні , що очищує ться	0,7	3 238,83	-	2 267	2 267	-	44,7600	
					3 238,83	-		-	-		
329	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування стін)	100 м2 поверхні	0,7	702,47	-	492	492	-	9,7080	
					702,47	-		-	-		
330	C111-220-ЦГ	Грунтовка глибокого проникнення Обсяг = 0,175 * 70,0	л	12,25	37,76		463				
331	КР11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм, з сіткою	100 м2 поверхні штукату рення	0,7	8 465,24	53,12	5 926	4 225	37	73,1280	
					6 035,99	45,57		32	0,4928		
332	C111-2015-4	Суміш НР Старт Кнауф Обсяг = 70,0 * 4,25	кг	297,5	10,84		3 225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333	C111-1797-25	Сітка скловолоконна Обсяг = 70,0 * 1,05	м2	73,5	43,20		3 175			
334	KB15-73-2 K149=1,15; K150=1,15	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стель	100 м2 поверхні опорядж ення	0,7	6 552,55	361,65	4 587	2 905	253	36,5424
					4 150,12	322,15			226	4,0492
335	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,7	9 805,71	1,44	6 864	2 077	1	35,0640
					2 967,12	1,23			1	0,0133
336	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2 поверхні , що очищує ться	1,0	3 682,55	-	3 683	3 683	-	50,8920
					3 682,55	-			-	-
337	KP11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100 м2 відремо нтованої поверхні	0,4	26 888,08	507,40	10 755	10 549	203	277,2000
					26 372,81	153,16			61	1,5646
338	C111-1313	Штукатурка універсальна ЦПС Обсяг = 0,0015 * 20,0 * 40,0	т	1,2	5 305,04		6 366			
339	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування стін "бетоноконтакт")	100 м2 поверхні	0,2	702,47	-	140	140	-	9,7080
					702,47	-			-	-
340	C111-1624-2	Грунтовка "Бетоноконтакт" Обсяг = (0,2) * 20,0	кг	4,0	97,34		389			
341	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування стін)	100 м2 поверхні	1,4	702,47	-	983	983	-	9,7080
					702,47	-			-	-
342	C111-220-ЦГ	Грунтовка глибокого проникнення Обсяг = 0,175 * 140,0	л	24,5	37,76		925			
343	KP11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм, з сіткою	100 м2 поверхні штукату рення	1,6	10 062,34	86,15	16 100	9 863	138	77,5800
					6 164,51	73,89			118	0,7992
344	C111-2015-4	Суміш НР Старт Knauf Обсяг = 160,0 * 8,5	кг	1 360,0	10,84		14 742			
345	KB15-47-5 K149=1,15; K150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,6	3 106,56	-	1 864	1 528	-	27,9726
					2 546,91	-			-	-
346	KB15-73-1 K149=1,15; K150=1,15	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стін	100 м2 поверхні опорядж ення	1,6	5 395,91	361,65	8 633	4 790	579	26,3580
					2 993,48	322,15			515	4,0492
347	KP12-51-6	Полівінілацетатне	100 м2	1,6	6 474,09	1,44	10 359	1 828	2	12,7320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	фасаду		1 142,19	1,23			2	0,0133
348	C111-341-3	Барвник концентрат	л	0,5	1 683,48		842			
349	KP12-31-7 K0=0.5	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат	100 м2 поверхні фарбува ння	0,07	7 469,23	-	523	429	-	73,3200
					6 125,89	-			-	-
350	KB10-28-3 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,7	13 636,83	6 336,92	9 546	5 069	4 436	82,6344
					7 241,25	1 627,92			1 140	14,1174
351	C123-213	Перегородка с дверним блоком з металлопластику	м2	70,0	6 131,30		429 191			
352	C1550-38	Монтажна піна	л	9,331	265,64		2 479			
353	C1545-44	Дюбель-шуруп з пластмасовою пробкою 150 мм	шт	186,0	4,90		911			
		Разом прямих витрат по розділу № 3					552 164	55 570	5 649	
									2 095	
		Розділ № 4 Ремонт вх груп під. №1								
354	KP7-2-9	Демонтажні роботи Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог (під з/д)	100 м2 покритт я	0,0045	5 481,39	1 438,47	25	18	7	50,8800
					4 042,92	407,62			2	4,6073
355	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (косоурів та сходинок)	1 м3 констру кції	1,8	3 186,78	2 357,22	5 736	1 493	4 243	10,4400
					829,56	689,13			1 240	7,8331
356	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під влаштування бет. стяжки) Обсяг = (5,76 * 0,1) / 100,0	100 м3 ґрунту	0,00576	47 531,84	-	274	274	-	656,8800
					47 531,84	-			-	-
357	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під закладні)	100 м3 ґрунту	0,0022	47 531,84	-	105	105	-	656,8800
					47 531,84	-			-	-
358	KB10-96-2 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; K149=1,15; K150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0,0415	22 557,29	1 521,98	936	873	63	227,4157
					21 026,86	390,99			16	3,3907
359	KP20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка на вхідній групі) (Демонтаж) Обсяг = 0,87 * 0,03	1т	0,0261	10 906,02	3 411,91	285	196	89	74,5164
					7 494,11	509,73			13	4,4666
360	KP20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (колони на вхідній групі) (Демонтаж) Улаштування маршу	1т	0,07171	10 906,02	3 411,91	782	537	245	74,5164
					7 494,11	509,73			37	4,4666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		криволінійних з огорожею Обсяг = $(2,2 * 0,0097 + 3,4 * 0,0104 + 21,0 * 0,00377 + 2,34 * 0,01458) ^ 4,0$	кцій		17 224,32	474,42				
377	C111-1837	Швелери N12	т	0,03744	55 941,82		2 094			
378	C111-1814	Кутник 50х50х5	т	0,08392	39 245,53		3 293			
379	C111-1837	Кутник 100х100х6	т	0,0226	39 245,53		887			
380	C111-1837	Лист просічно-втяжний 4 мм Обсяг = $(2,34 * 1,06) ^ 2,0$	м2	2,48	1 272,86		3 157			
381	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,17	12 075,39	3 633,58	2 053	1 420	618	83,0280
					8 350,13	564,93			96	4,9453
382	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = $(0,94 + 1,52 + 4,12) / 100,0$	100 м2 поверхні фарбування	0,0658	11 122,72	1,44	732	465	-	83,5560
					7 070,51	1,23			-	0,0133
383	КР12-55-2	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази Обсяг = $(2,34 * 2,0) / 100,0$	100 м2 поверхні фарбування	0,0468	6 947,73	1,44	325	108	-	27,2040
					2 302,00	1,23			-	0,0133
384	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перило стієве) Обсяг = $1,7 * 0,0081$	1т	0,01377	10 156,54	4 363,71	140	80	60	57,6000
					5 792,83	736,42			10	6,4338
385	C111-1814	Перило стійове Колони	м	1,7	2 521,00		4 286			
386	КБ9-71-1 K16=1	Виготовлення колон Обсяг = $(5,6 * 0,0123 + 1,2 * 0,00236) ^ 4,0$	1т констру кцій	0,0717	5 321,35	1 596,69	382	240	114	37,2800
					3 344,39	264,02			19	2,5290
387	C111-1837	Швелери N14	т	0,07023	55 941,82		3 929			
388	C111-1837	Смуга 50*6 мм	т	0,00288	39 216,68		113			
389	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (колон)	1т	0,0717	15 729,03	4 874,16	1 128	768	349	106,4520
					10 705,88	728,19			52	6,3809
390	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = $(0,94 + 1,52 + 4,12) / 100,0$	100 м2 поверхні фарбування	0,0658	11 122,72	1,44	732	465	-	83,5560
					7 070,51	1,23			-	0,0133
391	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка декоративна) Обсяг = $(0,87 * 0,03) ^ 4,0$	1т	0,0261	15 729,03	4 874,16	411	279	127	106,4520
					10 705,88	728,19			19	6,3809
392	C121-782	Решітка декоративна Майданчик	м2	0,87	7 668,27		6 671			
393	КР9-21-1	Обрамлення бетонних	1 м	5,92	297,06	-	1 759	1 701	-	3,3960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		східців кутовою сталлю	обрамлення		287,37	-			-	-
394	C111-1814	Кутник 50х50х5	т	0,02277	39 245,53		894			
395	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00149	32 657,83		49			
396	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = (5,92 * 0,2) / 100,0	100 м2 поверхні фарбування	0,01184	11 122,72	1,44	132	84	-	83,5560
					7 070,51	1,23			-	0,0133
397	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,1362	12 333,97	153,63	1 680	901	21	83,2200
					6 612,66	131,78			18	1,4252
398	КР7-17-10 K0=3	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 35мм	100 м2 стяжки	0,1362	4 846,00	120,61	660	78	16	7,2360
					574,97	103,45			14	1,1189
399	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	0,1362	10 691,25	84,21	1 456	231	11	22,3560
					1 697,04	72,23			10	0,7812
400	КБ11-28-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	100 м2 покриття	0,1362	78 776,36	219,24	10 729	1 670	30	148,5156
					12 258,48	159,04			22	1,7235
401	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перило стійове) Обсяг = 8,7 * 0,0081	1т	0,07047	10 156,54	4 363,71	716	408	308	57,6000
					5 792,83	736,42			52	6,4338
402	C111-1814	Перило стійове	м	8,7	2 521,00		21 933			
403	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (з'їзд невідкідний) Обсяг = 2,6 * 0,0129	1т	0,03354	10 156,54	4 363,71	341	194	147	57,6000
					5 792,83	736,42			25	6,4338
404	C111-1814	З'їзд невідкідний	м	2,6	4 033,58		10 487			
405	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін цоколя окремими місцями	1 м3 кладки	0,76	5 448,76	287,67	4 141	3 371	219	53,0880
					4 435,50	132,33			101	1,3939
406	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,30552	11 288,48		3 449			
407	КБ10-96-2 K149=1,15; K150=1,15	Двері Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,0415	32 224,69	2 174,25	1 337	1 247	90	324,8796
					30 038,37	558,55			23	4,8438
408	K53-6111-1	Двері мет. (утеплені)	м2	4,15	6 584,50		27 326			
409	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00074	32 657,83		24			
410	КР20-37-1	Забивання щілин	100 м	0,0815	1 624,28	-	132	132	-	19,9200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	щілини		1 624,28	-			-	-
411	C1550-38	Монтажна піна Обсяг = ((8,15 * 0,1325) ^ 2,0) * 0,75	л	0,81	265,64		215			
412	KP11-29-2	Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100 м2 поверхні штукату рення	0,0081	29 610,02	86,15	240	50	1	77,5800
					6 164,51	73,89			1	0,7992
413	KP12-66-1	Стіни цоколю Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,107	702,47	-	75	75	-	9,7080
					702,47	-			-	-
414	C1113-32	Грунтовка "бетон-контакт" Обсяг = 10,7 * 0,0003	т	0,00321	97 507,54		313			
415	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2 поверхні штукату рення	0,107	64 387,76	238,34	6 889	1 832	26	199,9680
					17 123,26	204,44			22	2,2111
416	KB15-47-5 K149=1,15; K150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,02	3 734,46	-	75	51	-	27,9726
					2 546,91	-			-	-
417	KB15-73-1 K149=1,15; K150=1,15	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стін	100 м2 поверхні опорядж ення	0,107	5 152,43	361,65	551	320	39	26,3580
					2 993,48	322,15			34	4,0492
418	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0,107	6 474,09	1,44	693	122	-	12,7320
					1 142,19	1,23			-	0,0133
419	KP20-40-1 K16=1	Різні роботи Навантаження сміття вручну	1 т сміття	4,52	117,95	-	533	533	-	1,6300
					117,95	-			-	-
420	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,52	293,96	293,96	1 329	-	1 329	-
					-	40,78			184	0,4110
421	KP20-40-1 K16=1	Навантаження сміття вручну (суглінок з домішками гальки, щебеню, гравію або будівельного сміття більше 30%) Обсяг = ((5,76 * 0,1) + 0,22) * 1,6	1 т сміття	1,2736	117,95	-	150	150	-	1,6300
					117,95	-			-	-
422	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,2736	293,96	293,96	374	-	374	-
					-	40,78			52	0,4110
		Разом прямих витрат по розділу № 4					189 845	36 452	13 504	
										2 614
		Розділ № 5 Інші роботи								
423	KP20-40-1 K16=1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	3,087	117,95	-	364	364	-	1,6300
					117,95	-			-	-
424	C314-30-1	Перевезення будівельного	т	3,087	293,96	293,96	907	-	907	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		криволінійних з огорожею (марш) Обсяг = (2,3 * 0,0184 + 7,8 * 0,0123 + 45,2 * 0,00377 + 16,8 * 0,00126 + 5,52 * 0,01447) ^ 4,0	кцій		20 669,18	569,31				
436	C111-1837	Швелери N14	т	0,10172	55 941,82		5 690			
437	C111-1837	Швелери N20	т	0,0449	55 941,82		2 512			
438	C111-1814	Кутник 50х50х5	т	0,18062	39 245,53		7 089			
439	C111-1837	Смуга 40х4 мм	т	0,02244	39 216,68		880			
440	C111-1837	Лист г/к 1,8 мм Обсяг = (5,52 * 1,06) ^ 2,0	м2	5,85	1 453,17		8 501			
441	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,4097	12 075,39	3 633,58	4 947	3 421	1 489	83,0280
					8 350,13	564,93			231	4,9453
442	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = (1,62 + 3,99 + 8,86 + 1,35) / 100,0	100 м2 поверхні фарбування	0,1582	11 122,72	1,44	1 760	1 119	-	83,5560
					7 070,51	1,23			-	0,0133
443	КР12-55-2	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази Обсяг = (5,52 * 2,0) / 100,0	100 м2 поверхні фарбування	0,1104	6 947,73	1,44	767	254	-	27,2040
					2 302,00	1,23			-	0,0133
444	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,0552	12 333,97	153,63	681	365	8	83,2200
					6 612,66	131,78			7	1,4252
445	КР7-17-10 K0=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 100мм	100 м2 стяжки	0,0552	25 845,31	643,24	1 427	169	36	38,5920
					3 066,52	551,74			30	5,9674
446	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	0,0552	10 691,25	84,21	590	94	5	22,3560
					1 697,04	72,23			4	0,7812
447	КБ6-11-8 K149=1,15; K150=1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = (0,27 * 0,0651 + 7,2 * 0,000617) ^ 4,0	1 т	0,022	14 322,80	380,96	315	307	8	164,7582
					13 941,84	97,87			2	0,8487
448	C124-64	Деталі закладні (лист 8 - 0,275 м2; арм. 10 = 7,2мп)	т	0,022	61 434,13		1 352			
449	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (обетонування закладних деталей) Улаштування сходів до мусорокамери	1 м3 підстильного шару	0,09	3 116,78	-	281	55	-	7,7040
					612,16	-			-	-
450	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею Обсяг = (2,7 * 0,0108 + 3,4 * 0,0104 + 22,0 * 0,00377 + 2,4 * 0,01458) ^ 4,0	1т конструкцій	0,1825	29 671,38	7 153,73	5 415	3 772	1 306	230,4000
					20 669,18	569,31			104	5,7792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
451	C111-1837	Швелери N12	т	0,03744	55 941,82		2 094			
452	C111-1814	Кутник 50х50х5	т	0,08792	39 245,53		3 450			
453	C111-1837	Кутник 100х100х7	т	0,03089	39 245,53		1 212			
454	C111-1837	Лист просічно-втяжний 4 мм Обсяг = (2,4 * 1,06) ^ 2,0	м2	2,54	1 272,86		3 233			
455	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,1825	12 075,39	3 633,58	2 204	1 524	663	83,0280
					8 350,13	564,93			103	4,9453
456	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = (1,52 + 4,31 + 1,08) / 100,0	100 м2 поверхні фарбування	0,0691	11 122,72	1,44	769	489	-	83,5560
					7 070,51	1,23			-	0,0133
457	КР12-55-2	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази Обсяг = (2,4 * 2,0) / 100,0	100 м2 поверхні фарбування	0,048	6 947,73	1,44	333	110	-	27,2040
					2 302,00	1,23			-	0,0133
458	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое) Обсяг = 1,7 * 0,0081	1т	0,01377	10 156,54	4 363,71	140	80	60	57,6000
					5 792,83	736,42			10	6,4338
459	C111-1814	Перило стійове	м	1,7	2 521,00		4 286			
460	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка декоративна) Обсяг = (0,9 * 0,03) ^ 4,0	1т	0,027	15 729,03	4 874,16	425	289	132	106,4520
					10 705,88	728,19			20	6,3809
461	C121-782	Решітка декоративна Майданчик	м2	0,9	7 668,27		6 901			
462	КР9-21-1	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	1 м обрамлення	6,0	297,06	-	1 782	1 724	-	3,3960
					287,37	-			-	-
463	C111-1814	Кутник 50х50х5	т	0,02307	39 245,53		905			
464	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00149	32 657,83		49			
465	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = (6,0 * 0,2) / 100,0	100 м2 поверхні фарбування	0,012	11 122,72	1,44	133	85	-	83,5560
					7 070,51	1,23			-	0,0133
466	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,138	12 333,97	153,63	1 702	913	21	83,2200
					6 612,66	131,78			18	1,4252
467	КР7-17-10 K0=3	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 35мм	100 м2 стяжки	0,138	4 846,00	120,61	669	79	17	7,2360
					574,97	103,45			14	1,1189
468	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою	100 м2 стяжки	0,138	10 691,25	84,21	1 475	234	12	22,3560
					1 697,04	72,23			10	0,7812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
469	КБ11-28-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	100 м2 покриття	0,138	78 776,36	219,24	10 871	1 692	30	148,5156
					12 258,48	159,04			22	1,7235
470	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое) Обсяг = 8,7 * 0,0081	1т	0,07047	10 156,54	4 363,71	716	408	308	57,6000
					5 792,83	736,42			52	6,4338
471	С111-1814	Перило стійове	м	8,7	2 521,00		21 933			
472	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (з'їзд невідкідний) Обсяг = 2,6 * 0,0129	1т	0,03354	10 156,54	4 363,71	341	194	147	57,6000
					5 792,83	736,42			25	6,4338
473	С111-1814	З'їзд невідкідний	м	2,6	4 033,58		10 487			
474	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін цоколя окремими місцями	1 м3 кладки	0,7	5 448,76	287,67	3 814	3 105	201	53,0880
					4 435,50	132,33			93	1,3939
475	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,2814	11 288,48		3 177			
		Двері								
476	КБ10-96-2 K149=1,15; K150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,0416	32 224,69	2 174,25	1 341	1 250	90	324,8796
					30 038,37	558,55			23	4,8438
477	К53-6111-1	Двері мет. (утеплені)	м2	4,16	6 584,50		27 392			
478	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00074	32 657,83		24			
479	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100 м щілини	0,0815	1 624,28	-	132	132	-	19,9200
					1 624,28	-			-	-
480	С1550-38	Монтажна піна Обсяг = ((8,15 * 0,1325) ^ 2,0) * 0,75	л	0,81	265,64		215			
481	КР11-29-2	Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100 м2 поверхні штукатурення	0,0081	29 610,02	86,15	240	50	1	77,5800
					6 164,51	73,89			1	0,7992
		Стіни цоколю								
482	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,051	702,47	-	36	36	-	9,7080
					702,47	-			-	-
483	С1113-32	Грунтовка "бетон-контакт" Обсяг = 5,1 * 0,0003	т	0,00153	97 507,54		149			
484	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2 поверхні штукатурення	0,051	64 387,76	238,34	3 284	873	12	199,9680
					17 123,26	204,44			10	2,2111
485	КБ15-47-5 K149=1,15; K150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,02	3 734,46	-	75	51	-	27,9726
					2 546,91	-			-	-
486	КБ15-73-1	Механізоване опорядження	100 м2	0,051	5 152,43	361,65	263	153	18	26,3580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	K149=1,15; K150=1,15	під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стін	поверхні опорядж ення		2 993,48	322,15			16	4,0492
487	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0,051	6 474,09	1,44	330	58	-	12,7320
					1 142,19	1,23			-	0,0133
488	KP20-40-1 K16=1	Різні роботи Навантаження сміття вручну	1 т сміття	5,06	117,95	-	597	597	-	1,6300
					117,95	-			-	-
489	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	5,06	293,96	293,96	1 487	-	1 487	-
					-	40,78			206	0,4110
490	KP20-40-1 K16=1	Навантаження сміття вручну (суглінок з домішками гальки, щебеню, гравію або будівельного сміття більше 30%) Обсяг = ((5,52 * 0,1) + 0,09) * 1,6	1 т сміття	1,0272	117,95	-	121	121	-	1,6300
					117,95	-			-	-
491	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,0272	293,96	293,96	302	-	302	-
					-	40,78			42	0,4110
		Разом прямих витрат по розділу № 7					181 356	35 460	13 999	
										2 638
		Розділ № 8 Ремонт у під'їзді п. 2								
492	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огородження віконе) Обсяг = 1,8 * 0,9 * 8,0 * 0,008	1т	0,10368	10 156,54	4 363,71	1 053	601	452	57,6000
					5 792,83	736,42			76	6,4338
493	C121-782	Решітка огороження віконового (1,8*0,9=1,62м2) Обсяг = 1,8 * 0,9 * 8,0	м2	12,96	2 047,06		26 530			
494	KP9-12-1	Ремонт металевих сходових грат	100 м грат	0,054	1 866,99	-	101	101	-	23,4960
					1 866,99	-			-	-
495	C111-1837	Смуга 20*3 мм	т	0,00588	39 216,68		231			
		Разом прямих витрат по розділу № 8					27 915	702	452	
										76
		Розділ № 9 Ремонт вх груп під. №3								
496	KP7-2-9	Демонтажні роботи Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог (під з/д)	100 м2 покритт я	0,051	5 481,39	1 438,47	280	206	74	50,8800
					4 042,92	407,62			21	4,6073
497	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (косоурів та сходинок)	1 м3 констру кції	1,4	3 186,78	2 357,22	4 461	1 161	3 300	10,4400
					829,56	689,13			965	7,8331
498	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під влаштування бет. стяжки) Обсяг = (5,1 * 0,1) / 100,0	100 м3 ґрунту	0,0051	47 531,84	-	242	242	-	656,8800
					47 531,84	-			-	-
499	KP1-19-2	Копання ям вручну	100 м3	0,0081	47 531,84	-	385	385	-	656,8800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	КБ9-73-2	глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під закладні)	ґрунту	0,3812	47 531,84	-	11 311	7 879	-	-
		Улаштування маршу	1т констру кцій		29 671,38	7 153,73			2 727	230,4000
		Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею (марш)			20 669,18	569,31			217	5,7792
		Обсяг = (3,0 * 0,0184 + 12,0 * 0,0123 + 29,0 * 0,00377 + 10,5 * 0,00126 + 3,45 * 0,01447 + 5,0 * 0,00118) ^ 4,0								
501	C111-1837	Швелери N14	т	0,15646	55 941,82		8 753			
502	C111-1837	Швелери N20	т	0,05851	55 941,82		3 273			
503	C111-1814	Кутник 50х50х5	т	0,11589	39 245,53		4 548			
504	C111-1837	Смуга 40х4 мм	т	0,01402	39 216,68		550			
505	C111-1837	Лист г/к 1,8 мм Обсяг = (3,45 * 1,06) ^ 2,0	м2	3,66	1 453,17		5 319			
506	C111-1837	Смуга 50*3 мм	т	0,00625	39 216,68		245			
507	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,3812	12 075,39	3 633,58	4 603	3 183	1 385	83,0280
508	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = (2,11 + 6,14 + 5,69 + 0,85 + 0,5) / 100,0	100 м2 поверхні фарбування	0,1529	8 350,13	564,93	1 701	1 081	215	4,9453
					11 122,72	1,44			-	83,5560
					7 070,51	1,23			-	0,0133
509	КР12-55-2	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази Обсяг = (3,45 * 2,0) / 100,0	100 м2 поверхні фарбування	0,069	6 947,73	1,44	479	159	-	27,2040
					2 302,00	1,23			-	0,0133
510	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,051	12 333,97	153,63	629	337	8	83,2200
					6 612,66	131,78			7	1,4252
511	КР7-17-10 K0=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 100мм	100 м2 стяжки	0,051	25 845,31	643,24	1 318	156	33	38,5920
					3 066,52	551,74			28	5,9674
512	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100 м2 стяжки	0,051	10 691,25	84,21	545	87	4	22,3560
					1 697,04	72,23			4	0,7812
513	КБ6-11-8 K149=1,15; K150=1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = (0,81 * 0,0651 + 21,6 * 0,000617) ^ 4,0	1 т	0,0661	14 322,80	380,96	947	922	25	164,7582
					13 941,84	97,87			6	0,8487
514	C124-64	Деталі закладні (лист 8 - 0,45 м2; арм. 10 = 12мп)	т	0,0661	61 434,13		4 061			
515	КР7-16-4	Улаштування підстильного	1 м3	0,81	3 116,78	-	2 525	496	-	7,7040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шару бетонного (обетонування закладних деталей)	підстильного шару		612,16	-			-	-
516	КБ9-42-1 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж профлиста (опалубка)	100м2 покриття	0,0281	10 349,20	4 630,81	291	160	130	69,9936
					5 707,28	1 400,10			39	12,8720
517	C111-1807	Профнастил оцинкований ПК-20 Обсяг = 2,81 * 1,1	м2	3,091	404,66		1 251			
518	C111-1485	Саморіз покрівельний 4.8х35 мм оцинкований Обсяг = 10,0 * 2,81	шт	28,1	2,14		60			
519	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування підстильного шару бетону	100 м2 стяжки	0,0281	3 072,35	84,21	86	48	2	22,3560
					1 697,04	72,23			2	0,7812
520	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,02368	32 657,83		773			
521	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	1 м3 підстильного шару	0,4	3 116,78	-	1 247	245	-	7,7040
					612,16	-			-	-
522	КБ9-73-2	Улаштування сходів до мусорокамери Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею Обсяг = (2,6 * 0,0108 + 2,6 * 0,0104 + 17,5 * 0,00377 + 2,0 * 0,01458) ^ 4,0	1т конструкцій	0,1503	29 671,38	7 153,73	4 460	3 107	1 075	230,4000
					20 669,18	569,31			86	5,7792
523	C111-1837	Швелери N12	т	0,0287	55 941,82		1 606			
524	C111-1814	Кутник 50х50х5	т	0,06993	39 245,53		2 744			
525	C111-1837	Кутник 100х100х7	т	0,02777	39 245,53		1 090			
526	C111-1837	Лист просічно-втяжний 4 мм Обсяг = (2,0 * 1,06) ^ 2,0	м2	2,12	1 272,86		2 698			
527	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,1503	12 075,39	3 633,58	1 815	1 255	546	83,0280
					8 350,13	564,93			85	4,9453
528	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = (1,17 + 3,43 + 1,04) / 100,0	100 м2 поверхні фарбування	0,0564	11 122,72	1,44	627	399	-	83,5560
					7 070,51	1,23			-	0,0133
529	КР12-55-2	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази Обсяг = (2,0 * 2,0) / 100,0	100 м2 поверхні фарбування	0,04	6 947,73	1,44	278	92	-	27,2040
					2 302,00	1,23			-	0,0133
530	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое) Обсяг = 1,5 * 0,0081	1т	0,01215	10 156,54	4 363,71	123	70	53	57,6000
					5 792,83	736,42			9	6,4338
531	C111-1814	Перило стійове	м	1,5	2 521,00		3 782			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
532	КР7-17-5	Майданчик Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,06	12 333,97	153,63	740	397	9	83,2200
					6 612,66	131,78			8	1,4252
533	КР7-17-10 K0=3	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 35мм	100 м2 стяжки	0,06	4 846,00	120,61	291	34	7	7,2360
					574,97	103,45			6	1,1189
534	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	0,06	10 691,25	84,21	641	102	5	22,3560
					1 697,04	72,23			4	0,7812
535	КБ11-28-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	100 м2 покритт я	0,06	78 776,36	219,24	4 727	736	13	148,5156
					12 258,48	159,04			10	1,7235
536	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стосовое) Обсяг = 5,8 * 0,0081	1т	0,04698	10 156,54	4 363,71	477	272	205	57,6000
					5 792,83	736,42			35	6,4338
537	С111-1814	Перило стійове	м	5,8	2 521,00		14 622			
538	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (з'їзд невідкідний) Обсяг = 2,0 * 0,0129	1т	0,0258	10 156,54	4 363,71	262	149	113	57,6000
					5 792,83	736,42			19	6,4338
539	С111-1814	З'їзд невідкідний	м	2,0	4 033,58		8 067			
540	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін цоколя окремими місцями	1 м3 кладки	0,63	5 448,76	287,67	3 433	2 794	181	53,0880
					4 435,50	132,33			83	1,3939
541	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,25326	11 288,48		2 859			
		Стіни цоколю								
542	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,036	702,47	-	25	25	-	9,7080
					702,47	-			-	-
543	С1113-32	Грунтовка "бетон-контакт" Обсяг = 3,6 * 0,0003	т	0,00108	97 507,54		105			
544	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2 поверхні штукату рення	0,036	64 387,76	238,34	2 318	616	9	199,9680
					17 123,26	204,44			7	2,2111
545	КБ15-47-5 K149=1,15; K150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,02	3 734,46	-	75	51	-	27,9726
					2 546,91	-			-	-
546	КБ15-73-1 K149=1,15; K150=1,15	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стін	100 м2 поверхні опорядж ення	0,036	5 152,43	361,65	185	108	13	26,3580
					2 993,48	322,15			12	4,0492
547	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0,036	6 474,09	1,44	233	41	-	12,7320
					1 142,19	1,23			-	0,0133
		Різні роботи								
548	КР20-40-1 K16=1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	3,82	117,95	-	451	451	-	1,6300
					117,95	-			-	-
549	С314-30-1	Перевезення будівельного	т	3,82	293,96	293,96	1 123	-	1 123	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
550	КР20-40-1 К16=1	сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	1 т сміття	2,112	-	40,78	249	249	156	0,4110	
		Навантаження сміття вручну (суглінок з домішками гальки, щебеню, гравію або будівельного сміття більше 30%) Обсяг = ((5,1 * 0,1) + 0,81) * 1,6			117,95	-			-	1,6300	
					117,95	-			-	-	
551	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,112	293,96	293,96	621	-	621	-	
					-	40,78			86	0,4110	
		Разом прямих витрат по розділу № 9						120 610	27 695	11 661	
											2 110
		Розділ № 10 Ремонт у під'їзді п. 3									
552	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження віконе) Обсяг = 1,8 * 0,9 * 8,0 * 0,008	1т	0,10368	10 156,54	4 363,71	1 053	601	452	57,6000	
						5 792,83			736,42	76	6,4338
553	С121-782	Решітка огороження віконового (1,8*0,9=1,62м2) Обсяг = 1,8 * 0,9 * 8,0	м2	12,96	2 047,06		26 530				
554	КР9-12-1	Ремонт металевих сходових грат	100 м грат	0,045	1 866,99	-	84	84	-	23,4960	
					1 866,99	-			-	-	
555	С111-1837	Смуга 20*3 мм	т	0,0049	39 216,68		192				
		Разом прямих витрат по розділу № 10						27 859	685	452	
											76
		Розділ № 11 Ремонт вх груп під. №4									
556	КР7-2-9	Демонтажні роботи Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог (під з/д)	100 м2 покритт я	0,0045	5 481,39	1 438,47	25	18	7	50,8800	
						4 042,92			407,62	2	4,6073
557	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (косоурів та сходинок)	1 м3 констру кції	0,84	3 186,78	2 357,22	2 677	697	1 980	10,4400	
						829,56			689,13	579	7,8331
558	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під влаштування бет. стяжки) Обсяг = (4,0 * 0,1) / 100,0	100 м3 ґрунту	0,004	47 531,84	-	190	190	-	656,8800	
						47 531,84			-	-	-
559	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 (під закладні)	100 м3 ґрунту	0,00225	47 531,84	-	107	107	-	656,8800	
						47 531,84			-	-	-
560	КР20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка на вхідній групі) (Демонтаж) Обсяг = 0,87 * 0,03	1т	0,0261	10 906,02	3 411,91	285	196	89	74,5164	
						7 494,11			509,73	13	4,4666
561	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки	10 м3	0,077	17 543,51	8 192,34	1 351	720	631	117,6840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
562	КР3-28-1	простих стін із цегли	кладки	0,0037			613	330	186	26,6694
		Улаштування маршу			9 351,17	2 417,00				
		Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки		165 615,53	7 599,69			28	1 067,4480
			89 185,28		6 518,65	24			70,5028	
563	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,145	11 288,48		1 637			
564	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею (марш) Обсяг = (2,4 * 0,0184 + 4,5 * 0,0123 + 28,35 * 0,00377 + 7,7 * 0,00126 + 3,45 * 0,01447) ^ 4,0	1т конструкцій	0,266	29 671,38	7 153,73	7 893	5 498	1 903	230,4000
					20 669,18	569,31			151	5,7792
565	C111-1837	Швелери N14	т	0,05867	55 941,82		3 282			
566	C111-1837	Швелери N20	т	0,04673	55 941,82		2 614			
567	C111-1814	Кутник 50х50х5	т	0,03382	39 245,53		1 327			
568	C111-1837	Смуга 40х4 мм	т	0,01028	39 216,68		403			
569	C111-1837	Лист г/к 1,8 мм Обсяг = (3,45 * 1,06) ^ 2,0	м2	3,66	1 453,17		5 319			
570	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,266	12 075,39	3 633,58	3 212	2 221	967	83,0280
									150	4,9453
571	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = (1,69 + 2,3 + 5,56 + 0,62) / 100,0	100 м2 поверхні фарбування	0,1017	8 350,13	564,93	1 131	719	-	83,5560
					11 122,72	1,44			-	0,0133
					7 070,51	1,23				
572	КР12-55-2	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази Обсяг = (3,45 * 2,0) / 100,0	100 м2 поверхні фарбування	0,069	6 947,73	1,44	479	159	-	27,2040
					2 302,00	1,23			-	0,0133
573	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,04	12 333,97	153,63	493	265	6	83,2200
					6 612,66	131,78			5	1,4252
574	КР7-17-10 K0=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 100мм	100 м2 стяжки	0,04	25 845,31	643,24	1 034	123	26	38,5920
					3 066,52	551,74			22	5,9674
575	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	0,04	10 691,25	84,21	428	68	3	22,3560
					1 697,04	72,23			3	0,7812
576	КБ6-11-8 K149=1,15; K150=1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = (0,45 * 0,0651 + 12,0 * 0,000617) ^ 4,0	1 т	0,0367	14 322,80	380,96	526	512	14	164,7582
					13 941,84	97,87			4	0,8487
577	C124-64	Деталі закладні (лист 8 - 0,45 м2; арм. 10 = 12мп)	т	0,0367	61 434,13		2 255			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
578	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (обетонування закладних деталей)	1 м3 підстильного шару	0,225	3 116,78	-	701	138	-	7,7040
		Улаштування сходів до мусорокамери			612,16	-			-	-
579	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею Обсяг = (2,6 * 0,0097 + 1,8 * 0,0104 + 10,56 * 0,00377 + 1,17 * 0,01458) ^ 4,0	1т конструкцій	0,1008	29 671,38	7 153,73	2 991	2 083	721	230,4000
					20 669,18	569,31			57	5,7792
580	С111-1837	Швелери N12	т	0,01986	55 941,82		1 111			
581	С111-1814	Кутник 50х50х5	т	0,04219	39 245,53		1 656			
582	С111-1837	Кутник 100х100х6	т	0,02677	39 245,53		1 051			
583	С111-1837	Лист просічно-витажний 4 мм Обсяг = (1,17 * 1,06) ^ 2,0	м2	1,24	1 272,86		1 578			
584	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,1008	12 075,39	3 633,58	1 217	842	366	83,0280
					8 350,13	564,93			57	4,9453
585	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = (0,81 + 2,07 + 1,11) / 100,0	100 м2 поверхні фарбування	0,0399	11 122,72	1,44	444	282	-	83,5560
					7 070,51	1,23			-	0,0133
586	КР12-55-2	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази Обсяг = (1,17 * 2,0) / 100,0	100 м2 поверхні фарбування	0,0234	6 947,73	1,44	163	54	-	27,2040
					2 302,00	1,23			-	0,0133
587	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое) Обсяг = 0,9 * 0,0081	1т	0,00729	10 156,54	4 363,71	74	42	32	57,6000
					5 792,83	736,42			5	6,4338
588	С111-1814	Перило стійове Решітка	м	0,9	2 521,00		2 269			
589	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка декоративна) Обсяг = (0,87 * 0,03) ^ 4,0	1т	0,0261	15 729,03	4 874,16	411	279	127	106,4520
					10 705,88	728,19			19	6,3809
590	С121-782	Решітка декоративна Майданчик	м2	0,87	7 668,27		6 671			
591	КР9-21-1	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	1 м обрамлення	5,92	297,06	-	1 759	1 701	-	3,3960
					287,37	-			-	-
592	С111-1814	Кутник 50х50х5	т	0,02277	39 245,53		894			
593	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00149	32 657,83		49			
594	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок,	100 м2	0,01184	11 122,72	1,44	132	84	-	83,5560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
595	KP7-17-5	груб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = $(5,92 * 0,2) / 100,0$	поверхні фарбування	0,1155	7 070,51	1,23	1 425	764	-	0,0133
					12 333,97	153,63			18	83,2200
596	KP7-17-10 K0=3	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,1155	6 612,66	131,78	560	66	15	1,4252
					4 846,00	120,61			14	7,2360
597	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 35мм	100 м2 стяжки	0,1155	574,97	103,45	1 235	196	12	1,1189
					10 691,25	84,21			10	22,3560
598	КБ11-28-1 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	0,1155	1 697,04	72,23	9 099	1 416	8	0,7812
					78 776,36	219,24			25	148,5156
599	KP20-12-5	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	100 м2 покриття	0,1155	12 258,48	159,04	543	310	18	1,7235
					10 156,54	4 363,71			233	57,6000
600	C111-1814	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стосовоє) Обсяг = $6,6 * 0,0081$	1т	0,05346	5 792,83	736,42	16 639	120	39	6,4338
					2 521,00	-			90	57,6000
601	KP20-12-5	Перило стійове	м	6,6	10 156,54	4 363,71	210	120	15	6,4338
					5 792,83	736,42			49	1,3939
602	C111-1814	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (з'їзд невідкідний) Обсяг = $1,6 * 0,0129$	1т	0,02064	4 033,58	-	6 454	1 641	106	53,0880
					5 448,76	287,67			49	1,3939
603	KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін цоколя окремими місцями	1 м3 кладки	0,37	4 435,50	132,33	2 016	1 679	-	-
					11 288,48	-			-	-
604	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100	1000шт	0,14874	97 507,54	-	142	832	12	199,9680
					64 387,76	238,34			10	2,2111
605	KP12-66-1	Стіни цоколю	100 м2 поверхні	0,0486	3 734,46	-	75	51	-	27,9726
					702,47	-			-	-
606	C1113-32	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	т	0,001458	97 507,54	-	142	832	-	-
					17 123,26	204,44			-	-
607	KP11-35-1	Грунтовка "бетон-контакт" Обсяг = $4,86 * 0,0003$	100 м2 поверхні	0,0486	64 387,76	238,34	3 129	832	12	199,9680
					17 123,26	204,44			10	2,2111
608	КБ15-47-5 K149=1,15; K150=1,15	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2 штукатурення	0,0486	3 734,46	-	75	51	-	27,9726
					2 546,91	-			-	-
609	КБ15-73-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м2 поверхні	0,0486	5 152,43	361,65	250	145	18	26,3580
					2 993,48	322,15			16	4,0492
610	KP12-51-6	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрен' поверхні стін	100 м2 опорядження	0,0486	6 474,09	1,44	315	56	-	12,7320
					1 142,19	1,23			-	0,0133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	навішуванням дверних полотен (Демонтаж)			21 026,86	390,99				
624	КР20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка на вхідній групі) (Демонтаж) Обсяг = 0,87 * 0,03	1т	0,0261	10 906,02	3 411,91	285	196	89	74,5164
					7 494,11	509,73			13	4,4666
625	КБ9-73-2	Улаштування маршу Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею (марш) Обсяг = (2,4 * 0,0184 + 2,7 * 0,0123 + 17,01 * 0,00377 + 4,62 * 0,00126 + 2,07 * 0,01447) ^ 4,0	1т констру кцій	0,1773	29 671,38	7 153,73	5 261	3 665	1 268	230,4000
					20 669,18	569,31			101	5,7792
626	С111-1837	Швелери N14	т	0,003518	55 941,82		197			
627	С111-1837	Швелери N20	т	0,04674	55 941,82		2 615			
628	С111-1814	Кутник 50х50х5	т	0,06797	39 245,53		2 668			
629	С111-1837	Смуга 40х4 мм	т	0,00624	39 216,68		245			
630	С111-1837	Лист г/к 1,8 мм Обсяг = (2,07 * 1,06) ^ 2,0	м2	2,19	1 453,17		3 182			
631	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,1773	12 075,39	3 633,58	2 141	1 480	644	83,0280
					8 350,13	564,93			100	4,9453
632	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = (1,69 + 1,38 + 3,33 + 0,38) / 100,0	100 м2 поверхні фарбува ння	0,0678	11 122,72	1,44	754	479	-	83,5560
					7 070,51	1,23			-	0,0133
633	КР12-55-2	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази Обсяг = (2,07 * 2,0) / 100,0	100 м2 поверхні фарбува ння	0,0414	6 947,73	1,44	288	95	-	27,2040
					2 302,00	1,23			-	0,0133
634	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,025	12 333,97	153,63	308	165	4	83,2200
					6 612,66	131,78			3	1,4252
635	КР7-17-10 K0=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 100мм	100 м2 стяжки	0,025	25 845,31	643,24	646	77	16	38,5920
					3 066,52	551,74			14	5,9674
636	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	0,025	10 691,25	84,21	267	42	2	22,3560
					1 697,04	72,23			2	0,7812
637	КБ6-11-8 K149=1,15; K150=1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = (0,45 * 0,0651 + 12,0 * 0,000617) ^ 4,0	1 т	0,0367	14 322,80	380,96	526	512	14	164,7582
					13 941,84	97,87			4	0,8487
638	С124-64	Деталі закладні (лист 8 - 0,45 м2; арм. 10 = 12мп)	т	0,0367	61 434,13		2 255			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
639	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (обетонування закладних деталей)	1 м3 підстильного шару	0,225	3 116,78	-	701	138	-	7,7040
		Улаштування сходів до мусорокамери			612,16	-			-	-
640	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею Обсяг = (2,6 * 0,0097 + 0,9 * 0,0104 + 3,52 * 0,00377 + 0,39 * 0,01458) ^ 4,0	1т конструкцій	0,0535	29 671,38	7 153,73	1 587	1 106	383	230,4000
					20 669,18	569,31			30	5,7792
641	С111-1837	Швелери N12	т	0,00988	55 941,82		553			
642	С111-1814	Кутник 50х50х5	т	0,01406	39 245,53		552			
643	С111-1837	Кутник 100х100х6	т	0,02677	39 245,53		1 051			
644	С111-1837	Лист просічно-втяжний 4 мм Обсяг = (0,39 * 1,06) ^ 2,0	м2	0,41	1 272,86		522			
645	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0535	15 729,03	4 874,16	842	573	261	106,4520
					10 705,88	728,19			39	6,3809
646	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = (0,4 + 0,69 + 1,11) / 100,0	100 м2 поверхні фарбування	0,022	11 122,72	1,44	245	156	-	83,5560
					7 070,51	1,23			-	0,0133
647	КР12-55-2	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] за 2 рази Обсяг = (0,39 * 2,0) / 100,0	100 м2 поверхні фарбування	0,0078	6 947,73	1,44	54	18	-	27,2040
					2 302,00	1,23			-	0,0133
648	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое) Обсяг = 0,9 * 0,0081	1т	0,00729	10 156,54	4 363,71	74	42	32	57,6000
					5 792,83	736,42			5	6,4338
649	С111-1814	Перило стійове Решітка	м	0,9	2 521,00		2 269			
650	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка декоративна) Обсяг = (0,87 * 0,03) ^ 4,0	1т	0,0261	15 729,03	4 874,16	411	279	127	106,4520
					10 705,88	728,19			19	6,3809
651	С121-782	Решітка декоративна Майданчик	м2	0,87	7 668,27		6 671			
652	КР9-21-1	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	1 м обрамлення	5,92	297,06	-	1 759	1 701	-	3,3960
					287,37	-			-	-
653	С111-1814	Кутник 50х50х5	т	0,02277	39 245,53		894			
654	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,001493	32 657,83		49			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурення], товщина шару 10 мм	штукатурення		6 164,51	73,89				
672	КР12-66-1	Стіни цоколю Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,0432	702,47	-	30	30	-	9,7080
673	С1113-32	Грунтовка "бетон-контакт" Обсяг = 4,32 * 0,0003	т	0,001296	97 507,54		126		-	-
674	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2 поверхні штукатурення	0,0432	64 387,76	238,34	2 782	740	10	199,9680
					17 123,26	204,44			9	2,2111
675	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,02	3 734,46	-	75	51	-	27,9726
					2 546,91	-			-	-
676	КБ15-73-1 К149=1,15; К150=1,15	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні стін	100 м2 поверхні опорядження	0,0432	5 152,43	361,65	223	129	16	26,3580
					2 993,48	322,15			14	4,0492
677	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0,0432	6 474,09	1,44	280	49	-	12,7320
					1 142,19	1,23			-	0,0133
678	КР20-40-1 К16=1	Різні роботи Навантаження сміття вручну	1 т сміття	1,27	117,95	-	150	150	-	1,6300
					117,95	-			-	-
679	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,27	293,96	293,96	373	-	373	-
					-	40,78			52	0,4110
680	КР20-40-1 К16=1	Навантаження сміття вручну (суглінок з домішками гальки, щебеню, гравію або будівельного сміття більше 30%) Обсяг = ((2,5 * 0,1) + 0,225) * 1,6	1 т сміття	0,76	117,95	-	90	90	-	1,6300
					117,95	-			-	-
681	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,76	293,96	293,96	223	-	223	-
					-	40,78			31	0,4110
		Разом прямих витрат по розділу № 13					107 998	18 384	5 172	
									938	
		Розділ № 14 Ремонт у під'їзді п. 5								
682	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огородження віконе) Обсяг = 1,8 * 0,9 * 8,0 * 0,008	1т	0,10368	10 156,54	4 363,71	1 053	601	452	57,6000
					5 792,83	736,42			76	6,4338
683	С121-782	Решітка огороження віконового (1,8*0,9=1,62м2) Обсяг = 1,8 * 0,9 * 8,0	м2	12,96	2 047,06		26 530			
684	КР9-12-1	Ремонт металевих сходових ґрат	100 м ґрат	0,075	1 866,99	-	140	140	-	23,4960
					1 866,99	-			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	C111-1837	Смуга 20*3 мм	т	0,0082	39 216,68		322			
		Разом прямих витрат по розділу № 14					28 045	741	452	
									76	
		Розділ № 15 Ремонт вх груп під. №6								
686	KP2-1-3	Демонтажні роботи Розбирання монолітних бетонних фундаментів (косоурів та сходинок)	1 м3 констру кції	0,35	3 186,78	2 357,22	1 115	290	825	10,4400
					829,56	689,13			241	7,8331
687	KP20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка на вхідній групі) (Демонтаж) Обсяг = 0,88 * 0,03	1т	0,0264	10 906,02	3 411,91	288	198	90	74,5164
					7 494,11	509,73			13	4,4666
688	KP20-12-1	Улаштування маршу Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т Обсяг = (7,0 * 0,00377) ^ 4,0	1т	0,0264	15 729,03	4 874,16	415	283	129	106,4520
					10 705,88	728,19			19	6,3809
689	C111-1814	Кутник 50х50х5	т	0,02797	39 245,53		1 098			
690	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = (7,0 * 0,2) / 100,0	100 м2 поверхні фарбува ння	0,014	11 122,72	1,44	156	99	-	83,5560
					7 070,51	1,23			-	0,0133
691	KP20-12-1	Колони Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (колон) Обсяг = (2,8 * 0,01529) ^ 4,0	1т	0,0428	15 729,03	4 874,16	673	458	209	106,4520
					10 705,88	728,19			31	6,3809
692	C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм Обсяг = (2,8 * 1,02) ^ 2,0	м	2,86	1 645,06		4 705			
693	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази	100 м2 поверхні фарбува ння	0,014	11 122,72	1,44	156	99	-	83,5560
					7 070,51	1,23			-	0,0133
694	KP20-12-1	Решітка Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка декоративна) Обсяг = (0,88 * 0,03) ^ 4,0	1т	0,0264	15 729,03	4 874,16	415	283	129	106,4520
					10 705,88	728,19			19	6,3809
695	C121-782	Решітка декоративна Майданчик	м2	0,88	7 668,27		6 748			
696	KP9-21-1	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	1 м обрамле ння	6,0	297,06	-	1 782	1 724	-	3,3960
					287,37	-			-	-
697	C111-1814	Кутник 50х50х5	т	0,02307	39 245,53		905			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
698	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00149	32 657,83		49			
699	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази Обсяг = (6,0 * 0,2) / 100,0	100 м2 поверхні фарбува ння	0,012	11 122,72	1,44	133	85	-	83,5560
					7 070,51	1,23				0,0133
700	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,11	12 333,97	153,63	1 357	727	17	83,2200
					6 612,66	131,78			14	1,4252
701	КР7-17-10 K0=3	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 35мм	100 м2 стяжки	0,11	4 846,00	120,61	533	63	13	7,2360
					574,97	103,45			11	1,1189
702	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки дріт'яною сіткою	100 м2 стяжки	0,11	10 691,25	84,21	1 176	187	9	22,3560
					1 697,04	72,23			8	0,7812
703	КБ11-28-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних	100 м2 покритт я	0,11	78 776,36	219,24	8 665	1 348	24	148,5156
					12 258,48	159,04			17	1,7235
704	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила стоевое) Обсяг = 5,0 * 0,0081	1т	0,0405	10 156,54	4 363,71	411	235	176	57,6000
					5 792,83	736,42			30	6,4338
705	C111-1814	Перило стійове	м	5,0	2 521,00		12 605			
706	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (з'їзд невідкідний) Обсяг = 0,8 * 0,0129	1т	0,01032	10 156,54	4 363,71	105	60	45	57,6000
					5 792,83	736,42			8	6,4338
707	C111-1814	З'їзд невідкидний Різнi роботи	м	0,8	4 033,58		3 227			
708	КР20-40-1 K16=1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	0,84	117,95	-	99	99	-	1,6300
709	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,84	293,96	293,96	247	-	247	-
					-	40,78			34	0,4110
		Разом прямих витрат по розділу № 15					47 063	6 238	1 913	
										445
		Розділ № 16 Ремонт у під'їзді п. 6								
710	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження віконе) Обсяг = 1,8 * 0,9 * 8,0 * 0,008	1т	0,10368	10 156,54	4 363,71	1 053	601	452	57,6000
					5 792,83	736,42			76	6,4338
711	C121-782	Решітка огороження віконогo (1,8*0,9=1,62м2) Обсяг = 1,8 * 0,9 * 8,0	м2	12,96	2 047,06		26 530			
712	КР9-12-1	Ремонт металевих сходових ґрат	100 м ґрат	0,06	1 866,99	-	112	112	-	23,4960
					1 866,99	-			-	-
713	C111-1837	Смуга 20*3 мм	т	0,00656	39 216,68		257			
		Разом прямих витрат по розділу № 16					27 952	713	452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728	K150=1,15	цементних або мозаїчних	я	0,01032	12 258,48	159,04	105	60	45	57,6000
	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (з'їзд невідкідний) Обсяг = 0,8 * 0,0129	1т		10 156,54	4 363,71				
					5 792,83	736,42			8	6,4338
729	C111-1814	З'їзд невідкідний Різні роботи	м	0,8	4 033,58		3 227			
730	KP20-40-1 K16=1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	0,72	117,95	-	85	85	-	1,6300
731	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,72	117,95	-	212	-	-	-
					293,96	293,96			212	-
					-	40,78			29	0,4110
		Разом прямих витрат по розділу № 17					29 988	5 144	1 445	
									349	
		Розділ № 18 Ремонт у під'їзді п. 7								
732	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (огороження віконе) Обсяг = 1,8 * 0,9 * 8,0 * 0,008	1т	0,10368	10 156,54	4 363,71	1 053	601	452	57,6000
					5 792,83	736,42			76	6,4338
733	C121-782	Решітка огороження віконого (1,8*0,9=1,62м2) Обсяг = 1,8 * 0,9 * 8,0	м2	12,96	2 047,06		26 530			
734	KP9-12-1	Ремонт металевих сходових ґрат	100 м ґрат	0,06	1 866,99	-	112	112	-	23,4960
					1 866,99	-			-	-
735	C111-1837	Смуга 20*3 мм	т	0,00656	39 216,68		257			
		Разом прямих витрат по розділу № 18					27 952	713	452	
									76	
		Розділ № 19 Піддашок (під.1-7)								
736	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100 м2 покрівлі	1,19	2 425,18	36,43	2 886	2 843	43	33,0120
					2 388,75	32,73			39	0,3917
737	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів	100 м2 покритт	1,19	6 476,13	1 624,62	7 707	5 773	1 934	61,0560
					4 851,51	465,04			553	5,2783
738	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	1,19	16 672,81	223,13	19 841	8 053	266	82,9920
									239	2,3990
739	KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	1,19	6 767,17	200,46	56 794	4 152	69	39,8160
					47 725,97	58,06			62	0,6242
					3 489,08	52,16				
740	KP8-45-2	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,455	34 999,84	200,37	15 925	4 857	91	121,8120
					10 674,39	180,01			82	2,1542
741	KP8-45-6	Виключати на кожні 100 мм	100 м	-0,455	9 074,16	-	-4 129	-100	-	2,5200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	K0=2	зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 200мм			220,83	-			-	-
742	C111-1797-4-2	Фартух з оцинкованої сталі 90мм (заготівка) Обсяг = 45,5 * 1,05	м	47,775	56,32		2 691			
743	C1545-44	Дюбель/ шуруп 6*60 потай Обсяг = 4,0 * 45,5	шт	182,0	0,95		173			
744	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 (виключати)	10 м борозни	-4,55	309,28	-	-1 407	-1 388	-	4,0200
					305,16	-			-	-
745	KP7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних (виключати)	100 м плінтусів	-0,455	1 328,19	2,80	-604	-603	-1	16,6800
					1 325,39	2,46			-1	0,0266
746	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі відливів (шир. 420мм)	100м	0,82	2 305,05	15,94	1 890	1 832	13	27,3960
					2 233,87	14,32			12	0,1714
747	C111-1797-4-2	Відлив з оцинкованої сталі 420x2000мм (заготівка) Обсяг = 82,0 * 1,05	м	86,1	262,81		22 628			
748	C1545-44	Дюбель/ шуруп 6*60 потай Обсяг = 82,0 * 4,0	шт	328,0	0,95		312			
749	KP20-40-1 K16=1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	6,426	117,95	-	758	758	-	1,6300
					117,95	-			-	-
750	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	6,426	293,96	293,96	1 889	-	1 889	-
					-	40,78			262	0,4110
		Разом прямих витрат по розділу № 19					127 354	26 177	4 304	
									1 248	
		Разом прямих витрат по кошторису					58 171 789	14 921 579	509 703	
									168 039	
		Разом прямі витрати				грн.	58 171 789			
		в тому числі:								
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	42 740 507			
		вартість ЕММ				грн.	509 703			
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		168 039		
		заробітна плата робітників				грн.		14 921 579		
		всього заробітна плата				грн.		15 089 618		
		Загальновиробничі витрати				грн.	8 090 526			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		2 682 725		
		Всього по кошторису					грн.	66 262 315		
		Кошторисна трудомісткість				люд-г				
		Кошторисна заробітна плата				грн.		17 772 343		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
(пункт 3.11)

учми, 32 в

зи)

од

и труда з, люд.год. інятих тову- машин
слуговують ини
всього
12
дметів, що
59,10
-
704,89
8,36
45,22
0,54
651,83
56,35
8,86
0,26
850,18
13,33

12	
269,04	
6,27	
390,35	
7,38	
169,61	
0,38	
3 149,08	
92,87	
102,02	
36,09	
408,50	
30,32	
179,19	
10,59	
1,94	

12
0,03
24,61
-
51,81
2,70
17,77
0,93
98,20
1,33
2 750,28
37,25
22,47
1,62
3,04

12
0,03
11,12
1,18
113,19
0,75
3 784,14
122,82
849,47
255,94
263,21
19,53
108,03
6,38

12
222,40
9,78
6,43
0,10
81,47
0,01
277,84
17,40
0,95
0,01
3,94
-
6,37
0,52

12
1,10
0,09
0,60
0,01
14,26
0,05
17,10
0,14
1 853,17
309,96
3,23
1,85
13,57
4,09
2,51
0,11
1,37
0,06

12
14,64
1,09
9,27
0,56
0,28
-
6,16
-
4,04
2,32
55,07
10,08
344,02
-
1 789,02

12
51,72
2 525,83
59,77
886,69
7,79
334,40
-
836,30
18,24
387,20
16,80
2 776,88
132,21
1 992,88
97,10
1 088,31
33,42
751,08
19,97
844,44
127,81

12
14 557,05
564,83
4,64
-
4,42
0,10
4,58
0,03
3,32
0,56
13,06
-
5,59
0,08
1,16
-
36,77
0,77
7 088,77
63,36
1 765,63
-

12
1 071,94
0,90
1 033,77
0,26
10 960,11
64,52
25 553,93
630,12
182,95
2,61
25 357,15
-
477,36
16,68
1 646,80
30,43
221,38
31,85
27 885,64
81,57
182,95

12
2,61
41 535,08
-
41 718,03
2,61
69 603,67
84,18
5,80
-
427,02
-
37 692,23
-

12
8 190,99
-
-820,57
-0,62
1 083,61
1,74
418,23
0,93
46 997,31
2,05

12
46,11
0,30
51,43
0,28
14,13
-
63,34
0,04
122,22
0,10
308,55
0,27
117,87
0,03
210,13

12
0,05
228,23
3,80
186,61
0,32
44,49
0,07
1 393,11
5,26
сметів, що
13,62
-
1,16
0,38
177,48
0,83
324,06
-
516,32
1,21
525,68
-
-

12
132,55
525,68
132,55
153 431,48
1 391,10
640,07
-
522,56
57,90
501,42
0,19
6,88
-
757,75
-
223,92
-
129,12
-
380,55
-
2 476,66

12
16,71
1 033,23
158,73
1 231,98
0,52
32,80
0,01
93,72
0,03
210,04
-
53,44
-
78,37
-
-6,64
-1,23
165,04
-
66,34

12
0,45
72,71
0,01
63,02
0,01
183,30
-
1 630,41
1,01
133,99
-
14,89
-
1 231,50
-
4,25
-
6,88
-
12,82

12
1,11
17,98
0,30
1,09
0,16
29,38
6,79
72,71
-
43,33
0,75
16,20
0,15
8,35
-
158,09
2,07
1,93
-
6,70
-
19,56
-
13,41
-

12
47,03
0,25
35,41
-
131,76
-
36,52
-
12 590,47
245,92
13,83
-
42,55
-
0,39
-
31,33
-
6,80
-
51,19
0,34

12
25,58
2,83
24,54
0,01
50,89
-
110,88
0,63
1,94
-
13,59
-
124,13
1,28
16,78
-
42,17
6,48
20,37

12
0,02
5,13
-
57,84
9,88
639,93
21,47
0,23
0,02
18,79
14,10
3,78
-
1,45
-
9,44
0,14
1,94
0,12
5,34
0,32

12
78,05
1,96
33,75
2,01
13,00
-
3,00
-
4,79
0,08
2,22
0,34
1,29
0,04
6,05
0,03
1,69
-
32,64
0,82

12
14,11
0,84
5,50
-
1,27
-
0,79
0,09
2,67
0,18
7,63
0,46
5,50
-
2,78
0,17
20,10

12
-
0,99
-
11,33
0,19
0,99
0,15
3,04
0,11
20,23
0,23
4,06
0,45
1,93
0,22
40,35
1,06
13,48
0,20
1,62

12
-
0,63
0,01
1,04
-
21,40
0,24
0,56
-
2,82
0,43
1,36
-
7,37
-
-
1,86
2,08
-
-
0,52
413,08
27,39
5,03
-
-

12
1,27
5,03
1,27
5,97
0,67
1,27
-
7,24
0,67
2,81
0,25
19,84
14,88
3,63
-
0,59
-
9,55
0,14
2,01
0,12
94,39
2,37

12
34,02
2,03
13,22
-
3,00
-
4,59
0,08
2,13
0,33
1,23
0,04
3,62
0,02
0,69
-
42,05
1,05

12
15,15
0,90
5,77
-
1,31
-
0,79
0,09
2,87
0,17
20,38
-
1,00
-
11,48
0,20
1,00
0,15
3,09
0,11

12
20,50
0,24
4,06
0,45
1,93
0,22
37,16
0,98
13,51
0,20
1,62
-
0,63
0,01
0,50
-
10,20
0,11
0,56
-
1,34

12
0,21
0,65
-
8,25
-
-
2,08
1,67
-
-
0,42
402,79
27,85
5,97
0,67
1,27
-
7,24
0,67
2,59
0,23
14,62
10,97
3,35
-
5,32

12
-
87,83
2,20
31,65
1,89
12,78
-
1,88
-
4,24
0,07
1,97
0,30
1,14
0,04
10,89
0,06
6,24

12
-
1,97
0,36
0,63
0,02
3,08
-
34,63
0,87
12,48
0,74
4,71
-
1,09
-
0,70
0,08

12
4,99
0,09
0,43
0,07
1,34
0,05
8,91
0,10
2,71
0,30
1,49
0,17
33,45
0,88
0,35
-
7,20
0,08
0,56
-
0,95
0,15
0,46
-
6,23
-
-

12
1,57
3,44
-
-
0,87
316,30
22,16
5,97
0,67
1,06
-
7,03
0,67
0,23
0,02
8,77
6,58
2,63
-
1,48
-
1,94
0,12
9,06

12
2,05
3,95
0,26
61,29
1,54
22,09
1,32
8,50
-
1,88
-
3,33
0,06
1,54
0,24
0,89
0,03
6,05
0,03

12
1,73
-
23,22
0,58
8,37
0,50
3,33
-
0,64
-
0,42
0,05
2,78
0,17
20,10
-
0,99

12
-
9,61
0,16
0,84
0,13
2,58
0,09
17,15
0,20
3,08
0,34
1,19
0,13
19,64
0,52
0,47
-
9,72
0,11
0,56
-
1,28
0,20
0,62
-

12
4,47
-
-
1,13
1,63
-
-
0,41
268,05
16,97
5,97
0,67
1,90
-
7,87
0,67
0,23
0,02
5,22
3,92
1,64
-
1,48
-
9,44
0,14

12
1,94
0,12
40,85
1,02
14,72
0,88
5,67
-
1,13
-
2,08
0,04
0,96
0,15
0,56
0,02
6,05
0,03

12
1,73
-
12,33
0,31
5,70
0,34
1,84
-
0,21
-
0,42
0,05
2,78
0,17
20,10
-

12
0,99
-
8,46
0,14
0,74
0,11
2,27
0,08
15,10
0,18
2,61
0,29
0,74
0,08
10,62
0,28
13,48
0,20
1,62
-
0,63
0,01

12
0,42
-
8,64
0,10
0,56
-
1,14
0,17
0,55
-
2,07
-
-
0,52
1,24
-
-
0,31
208,96
9,68
5,97
0,67
1,76
-

12
7,73
0,67
3,65
2,74
1,97
0,12
2,81
0,17
1,17
-
4,56
0,27
1,17
-
2,81
0,17
20,38
-

12
1,00
-
9,15
0,16
0,80
0,12
2,46
0,09
16,34
0,19
2,33
0,26
0,59
0,07
1,37
-
-
0,35
72,56
4,71
5,97
0,67
1,41
-
7,38

12
0,67
3,13
2,35
1,97
0,12
4,56
0,27
1,17
-
2,81
0,17
20,38
-
1,00
-
7,49
0,13
0,65
0,10
2,01
0,07
13,37
0,16

12
0,59
0,07
1,17
-
-
0,30
60,30
3,74
5,97
0,67
1,41
-
7,38
0,67
39,28
0,47
72,66
6,28
98,76
2,85
47,38
0,74
55,42
0,98
-1,15

12
-
-18,29
-
-7,59
-0,01
22,46
0,14
10,47
-
-
2,64
319,40
14,09
168 780,22
1 791,04
19 296,12
189 867,38

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002

Ремонт системи опалення. Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ Опалення	Кошторисна вартість	15 093,210 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	56,26746 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	5 138,224 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на 23 червня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт									
		Розділ № 1 Сантехнічні роботи									
		Розділ № 1.1 Опалення									
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	11,74	10 978,84	1 110,49	128 892	115 854	13 038	126,4200	1 484,17
									5 622	5,0249	58,99
2	КР15-83-2 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	252,0	9 868,35 2 441,59 2 349,61	478,88 89,79 30,69	615 281	592 102	22 627 7 734	26,4864 0,2915	6 674,57 73,46
3	КР15-83-3 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	15,25	2 473,52 2 381,54	89,79 30,69	37 721	36 318	1 369 468	26,8464 0,2915	409,41 4,45
4	КР15-83-4 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	4,45	2 476,91 2 385,38	89,79 30,69	11 022	10 615	400 137	26,8896 0,2915	119,66 1,30
5	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт радіаторів	7,2825	18 263,65 11 174,98	673,02 167,01	133 005	81 382	4 901 1 216	133,7520 1,4484	974,05 10,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C130-558	Радіатор біметалевий секційний глибиною 80 мм Альтермо (або аналог)	секц.	4 855,0	469,30		2 278 452				
7	C1630-1433	Кран кульовий регулювальний з "американкою" d20x1/2"	шт	1 174,0	507,40		595 688				
8	C1630-1432	Повітровідвідник ручний 1/2"	шт	587,0	80,82		47 441				
9	C113-1887	Пробка радіаторна 1"	шт	587,0	32,72		19 207				
10	C113-1810	Футорка радіаторна 1"x1/2"	шт	1 761,0	65,28		114 958				
11	C1630-115	Кронштейн для радіатора	комплект	2 348,0	72,74		170 794				
12	КР15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопроводу	251,2	6 307,86	-	1 584 534	1 553 175	-	67,9080	17 058,49
					6 183,02	-			-		-
13	C113-1697	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d20x2,8	м	25 120,0	82,70		2 077 424				
14	C113-1705	Кутник 90` d20x2,8 мм	шт	7 000,0	6,71		46 970				
15	C113-1039	Трійник рівнопрохідний d20	шт	1 960,0	11,37		22 285				
16	C113-1278	Муфта з`єднувальна d20	шт	3 420,0	6,20		21 204				
17	C1630-633	Кран зливний зі з`ємним штуцером 1/2"	шт	136,0	199,00		27 064				
18	C113-1873-1A	Кран кульовий з "американкою" (з.р-вн.р) 1/2"	шт	16,0	342,79		5 485				
19	C113-1873-1A	Кран кульовий з "американкою" (з.р-вн.р) 3/4"	шт	78,0	408,07		31 829				
20	C113-1839	З`єднувач з переходом на зовнішнє різблення 20x1/2"	шт	204,0	63,32		12 917				
21	C113-1849	З`єднувач з переходом на внутрішнє різблення 20x1/2"	шт	16,0	57,20		915				
22	C113-1578	Компенсатор сильфонний осьовий (вн. р.) 1/2"	шт	94,0	161,24		15 157				
23	КР15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопроводу	15,25	6 587,71	-	100 463	98 407	-	70,8720	1 080,80
					6 452,90	-			-	-	-
24	C113-1698	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d25x3,5	м	1 525,0	125,61		191 555				
25	C113-1706	Кутник 90` d25x3,5 мм	шт	190,0	13,34		2 535				
26	C113-1746	Трійник редукційний d25-20-20	шт	170,0	19,46		3 308				
27	C113-1746	Трійник редукційний d25-20-25	шт	480,0	21,50		10 320				
28	C113-1278	Муфта перехідна 25-20	шт	90,0	22,52		2 027				
29	C113-1279	Муфта з`єднувальна d25	шт	50,0	10,66		533				
30	C113-1873-1B	Кран кульовий з "американкою" (з.р-вн.р) 1"	шт	42,0	709,99		29 820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C113-1842	З'єднувач з переходом на зовнішнє різблення 25x3/4"	шт	162,0	86,78		14 058				
32	C113-1852	З'єднувач з переходом на внутрішнє різблення 25x3/4"	шт	78,0	72,50		5 655				
33	C113-1578	Компенсатор сильфонний осьовий (вн. р.) 3/4"	шт	42,0	188,78		7 929				
34	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопр оводу	4,45	7 268,41	-	32 344	31 681	-	78,1920	347,95
					7 119,38	-			-	-	-
35	C113-1699	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d2x4,4	м	445,0	198,11		88 159				
36	C113-1747	Трійник редукційний d32-20-20	шт	20,0	29,66		593				
37	C113-1747	Трійник редукційний d32-20-32	шт	20,0	33,74		675				
38	C113-1280	Муфта перехідна 32-25	шт	30,0	46,05		1 382				
39	C113-1280	Муфта з'єднувальна d32	шт	50,0	22,59		1 130				
40	C113-1843	З'єднувач з переходом на зовнішнє різблення 32x1"	шт	42,0	243,86		10 242				
41	C113-1853	З'єднувач з переходом на внутрішнє різблення 32x1"	шт	42,0	210,20		8 828				
42	KP19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м трубопр оводу	270,9	4 469,11	428,20	1 210 682	898 589	115 999	40,6800	11 020,21
					3 317,05	156,34			42 353	1,7842	483,34
43	C113-2147	Термоізолятор трубний 6 мм d22	м	25 120,0	7,79		195 685				
44	C113-2148	Термоізолятор трубний 6 мм d28	м	1 525,0	10,75		16 394				
45	C113-2149	Термоізолятор трубний 6 мм d35	м	445,0	13,71		6 101				
46	KP15-84-3	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 80 мм (перетин перекриття стояками - гільза)	100м трубопр оводу	1,6	18 366,88	1 895,61	29 387	23 904	3 033	164,0880	262,54
					14 940,21	214,22			343	2,1040	3,37
47	C113-56	Труба сталева водогазопровідна Ду 80 мм	м	160,0	624,97		99 995				
48	KP15-84-4	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 100 мм (перетин перекриття стояками - гільза)	100м трубопр оводу	0,45	18 470,64	1 895,61	8 312	6 723	853	164,0880	73,84
					14 940,21	214,22			96	2,1040	0,95
49	C113-58	Труба сталева водогазопровідна Ду 100 мм	м	45,0	782,23		35 200				
50	KP15-84-5	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих	100м трубопр	0,1	25 613,47	2 410,25	2 561	2 063	241	235,3680	23,54
									30	2,9101	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		безшовних діаметром 125 мм (перетин перекриття стояками - гільза)			20 625,30	304,89					
51	C113-59	Труба сталева водогазопровідна Ду 125 мм	м	10,0	922,07		9 221				
52	КР15-30-2 K0=-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопр оводу	2,05	-1 455,23	-	-2 983	-2 983	-	-13,4160	-27,50
					-1 455,23	-			-	-	-
53	КР15-30-3 K0=-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм	100м трубопр оводу	0,1	-1 230,05	-	-123	-123	-	-11,3400	-1,13
					-1 230,05	-			-	-	-
54	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	7,56	864,85	-	6 538	6 394	-	10,6440	80,47
					845,77	-			-	-	-
55	КР20-27-3 K0=18	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100 отворів	7,56	9 442,60	-	71 386	70 068	-	116,6400	881,80
					9 268,21	-			-	-	-
56	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	100 отворів	13,86	21 024,67	47,87	291 402	288 351	663	266,5200	3 693,97
					20 804,55	14,45			200	0,1476	2,05
57	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100 шт отворів	7,56	15 067,88	22,97	113 913	75 787	174	132,0600	998,37
					10 024,67	19,70			149	0,2131	1,61
58	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100 шт отворів	13,86	27 570,20	45,95	382 123	193 842	637	159,6000	2 212,06
					13 985,75	39,41			546	0,4262	5,91
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1					10 985 595	4 082 149	163 935	47 367,27	
									58 894	646,27	
		Розділ № 1.2 Магістраль									
59	КР15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,02	14 940,94	740,17	299	284	15	178,7160	3,57
					14 200,77	236,01			5	2,5525	0,05
60	КР15-83-2 Вказ. заст. п. 2.8в κ=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	0,4	2 441,59	89,79	977	940	36	26,4864	10,59
					2 349,61	30,69			12	0,2915	0,12
61	КР15-83-3 Вказ. заст. п. 2.8в κ=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	2,6	2 473,52	89,79	6 431	6 192	233	26,8464	69,80
					2 381,54	30,69			80	0,2915	0,76
62	КР15-83-4	Прокладання трубопроводу	100м	2,6	2 476,91	89,79	6 440	6 202	233	26,8896	69,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж)	трубопр оводу		2 385,38	30,69			80	0,2915	0,76
63	КР15-83-5 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 40 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	1,4	3 013,07	89,79	4 218	4 089	126	32,9280	46,10
					2 921,04	30,69			43	0,2915	0,41
64	КР15-83-6 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	1,65	3 092,16	102,45	5 102	4 929	169	33,6768	55,57
					2 987,47	37,68			62	0,3637	0,60
65	КР15-84-2 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 65 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	2,0	6 061,09	662,33	12 122	10 798	1 324	59,2944	118,59
					5 398,76	69,16			138	0,6943	1,39
66	КР15-84-3 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 80 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	0,55	6 734,32	758,24	3 704	3 287	417	65,6352	36,10
					5 976,08	85,69			47	0,8416	0,46
67	КР15-84-4 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 100 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	1,05	6 734,32	758,24	7 071	6 275	796	65,6352	68,92
					5 976,08	85,69			90	0,8416	0,88
68	КР15-84-5 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 125 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	0,55	9 214,22	964,10	5 068	4 538	530	94,1472	51,78
					8 250,12	121,96			67	1,1640	0,64
69	КР15-84-6 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 150 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	1,0	9 214,22	964,10	9 214	8 250	964	94,1472	94,15
					8 250,12	121,96			122	1,1640	1,16
70	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,02	73 139,07	4 496,32	1 463	817	90	471,4200	9,43
					40 839,11	322,48			6	3,5453	0,07
71	С1630-66	Засувка фланцева Ду 80 мм	шт	2,0	7 121,51		14 243				
72	КР15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопр оводу	0,4	6 307,86	-	2 523	2 473	-	67,9080	27,16
					6 183,02	-			-	-	-
73	С113-1697	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d20x2,8	м	40,0	82,70		3 308				
74	С113-1705	Кутник d20*90`	шт	10,0	6,71		67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C113-1849	З'єднувач з переходом на внутрішнє різблення 20x1/2"	шт	12,0	57,20		686				
76	C1630-633	Кран зливний зі з'ємним штуцером 1/2"	шт	136,0	199,00		27 064				
77	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопр оводу	2,6	6 587,71	-	17 128	16 778	-	70,8720	184,27
					6 452,90	-			-	-	-
78	C113-1698	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d25x3,5	м	260,0	125,61		32 659				
79	C113-1706	Кутник d25*90°	шт	110,0	13,34		1 467				
80	C113-1278	Муфта редукційна d25-20	шт	2,0	15,38		31				
81	C113-1851	З'єднувач з переходом на внутрішнє різблення 25x1/2"	шт	68,0	84,74		5 762				
82	C1630-633	Кран зливний зі з'ємним штуцером 1/2"	шт	68,0	199,00		13 532				
83	C113-1873-1Б	Кран кульовий з внутрішнім різбленням 1 "	шт	42,0	338,71		14 226				
84	C113-1746	Трійник редукційний d25-20-20	шт	4,0	19,46		78				
85	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопр оводу	2,6	7 268,41	-	18 898	18 510	-	78,1920	203,30
					7 119,38	-			-	-	-
86	C113-1699	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d32x4,4	м	260,0	198,11		51 509				
87	C113-1707	Кутник d32*90	шт	50,0	32,21		1 611				
88	C113-1041	Трійник рівнопрохідний d32	шт	16,0	44,19		707				
89	C113-1747	Трійник редукційний d32-20-20	шт	2,0	29,66		59				
90	C113-1748	Трійник редукційний d32-25-25	шт	30,0	34,76		1 043				
91	C113-1748	Трійник редукційний d32-25-32	шт	2,0	36,80		74				
92	C113-1843	З'єднувач з переходом на зовнішнє різблення 32x1/2"	шт	42,0	61,89		2 599				
93	C113-1843	З'єднувач з переходом на зовнішнє різблення 32x1"	шт	84,0	243,86		20 484				
94	C113-1280	Муфта редукційна d32-25	шт	18,0	26,67		480				
95	C113-1280	Муфта з'єднувальна d32	шт	20,0	22,59		452				
96	C113-1851	З'єднувач з переходом на внутрішнє різблення 32x1/2"	шт	56,0	128,60		7 202				
97	C1630-633	Кран зливний зі з'ємним штуцером 1/2"	шт	56,0	199,00		11 144				
98	C113-1873-1Б	Кран кульовий з внутрішнім різбленням 1 1/4"	шт	14,0	536,59		7 512				
99	KP15-19-4	Прокладання трубопроводу	100м	1,4	7 753,45	-	10 855	10 614	-	83,2680	116,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	трубопр оводу		7 581,55	-			-	-	-
100	C113-1700	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d40x5,6	м	140,0	312,51		43 751				
101	C113-1708	Кутник d40*90`	шт	40,0	76,99		3 080				
102	C113-1749	Трійник редукційний d40-20-40	шт	2,0	49,07		98				
103	C113-1750	Трійник редукційний d40-25-40	шт	2,0	70,49		141				
104	C113-1751	Трійник редукційний d40-32-40	шт	30,0	72,53		2 176				
105	C113-1844	З`єднувач з переходом на зовнішнє різблення 40x1 1/4"	шт	28,0	498,86		13 968				
106	C113-1281	Муфта редукційна d40-25	шт	12,0	33,46		402				
107	C113-1281	Муфта редукційна d40-32	шт	2,0	37,43		75				
108	C113-1281	Муфта з`єднувальна d40	шт	20,0	47,23		945				
109	C113-1873-1Г	Кран кульовий з внутрішнім різбленням 1 1/2"	шт	28,0	788,53		22 079				
110	КР15-19-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	100м трубопр оводу	1,65	7 840,24	-	12 936	12 599	-	85,1160	140,44
					7 635,76	-			-	-	-
111	C113-1701	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d50x6,9	м	165,0	435,14		71 798				
112	C113-1043	Трійник рівнопрохідний d50	шт	40,0	135,42		5 417				
113	C113-1845	З`єднувач з переходом на зовнішнє різблення 50x1 1/2"	шт	56,0	584,54		32 734				
114	C113-1282	Муфта редукційна d50-32	шт	48,0	43,99		2 112				
115	C113-1282	Муфта редукційна d50-40	шт	14,0	54,91		769				
116	C113-1873-1Г	Кран кульовий з внутрішнім різбленням 2"	шт	14,0	1 199,59		16 794				
117	КР15-19-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	100м трубопр оводу	2,0	8 291,19	-	16 582	16 079	-	89,6160	179,23
					8 039,45	-			-	-	-
118	C113-1702	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d63x10,5	м	200,0	703,93		140 786				
119	C113-1710	Кутник d63*90`	шт	50,0	174,50		8 725				
120	C113-1044	Трійник рівнопрохідний d63	шт	2,0	243,99		488				
121	C113-1846	З`єднувач з переходом на зовнішнє різблення 63x2"	шт	28,0	990,50		27 734				
122	C113-1283	Муфта редукційна d63-50	шт	16,0	102,88		1 646				
123	C113-1283	Муфта з`єднувальна d63	шт	40,0	105,84		4 234				
124	КБ16-14-19 К149=1,15;	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних	100 м трубопр	0,55	24 784,75	6 693,76	13 632	9 810	3 682	201,0660	110,59
									1 781	37,3496	20,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K150=1,15	поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	оводу		17 836,56	3 238,75					
125	C113-1703	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d90x10,1	м	55,0	1 244,92		68 471				
126	C113-1877	Компенсатор П-образний з ПП труб d90	шт	2,0	347,90		696				
127	C113-1759	Трійник редукційний d90-63-90	шт	2,0	1 179,35		2 359				
128	C113-1292	Муфта редукційна d90-63	шт	6,0	204,52		1 227				
129	C113-1292	Муфта з'єднувальна d90	шт	6,0	226,96		1 362				
130	KB16-14-20 K149=1,15; K150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопр оводу	1,05	27 493,75	6 768,45	28 868	21 363	7 107	229,3560	240,82
					20 346,17	3 256,20			3 419	37,5345	39,41
131	C113-1703	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d110x12,3	м	105,0	1 876,30		197 012				
132	C113-1760	Трійник редукційний d110-63-110	шт	6,0	1 636,31		9 818				
133	C113-1293	Муфта редукційна d110-63	шт	2,0	728,56		1 457				
134	C113-1293	Муфта редукційна d110-90	шт	2,0	760,48		1 521				
135	C113-1293	Муфта з'єднувальна d 110	шт	15,0	280,78		4 212				
136	KB16-14-20 K149=1,15; K150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопр оводу	0,55	27 493,75	6 768,45	15 122	11 190	3 723	229,3560	126,15
					20 346,17	3 256,20			1 791	37,5345	20,64
137	C113-1703	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d125x14	м	55,0	2 508,70		137 979				
138	C113-1877	Компенсатор П-образний з ПП труб d125	шт	2,0	460,10		920				
139	C113-1293-11A	Муфта редукційна d125-110	шт	2,0	1 132,48		2 265				
140	C113-1293-	Муфта з'єднувальна d125	шт	25,0	403,18		10 080				
141	KB16-14-21 K149=1,15; K150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопр оводу	1,0	26 607,49	6 113,83	26 607	19 881	6 114	224,1120	224,11
									2 888	33,2428	33,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K150=1,15	поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 140 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	оводу		19 880,98	2 888,14					
142	C113-1703	Труба поліпропіленова стабілізована PN 20 d140x16,2	м	100,0	3 140,08		314 008				
143	C113-1761	Трійник редукційний d140-75-140	шт	4,0	2 780,75		11 123				
144	C113-1293-11Б	Муфта редукційна d140-110	шт	2,0	1 717,96		3 436				
145	C113-1293-11Б	Муфта редукційна d140-125	шт	2,0	1 864,84		3 730				
146	KP19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м трубопр оводу	10,65	4 469,11	428,20	47 596	35 327	4 560	40,6800	433,24
					3 317,05	156,34			1 665	1,7842	19,00
147	C113-2147	Термоізолятор трубний 6 мм d22	м	40,0	7,79		312				
148	C113-2148	Термоізолятор трубний 6 мм d28	м	260,0	10,75		2 795				
149	C113-2149	Термоізолятор трубний 6 мм d35	м	260,0	13,71		3 565				
150	C113-2150	Термоізолятор трубний 6 мм d42	м	140,0	17,38		2 433				
151	C113-2150	Термоізолятор трубний 6 мм d54	м	165,0	31,05		5 123				
152	C113-2150	Термоізолятор трубний 6 мм d 64	м	200,0	37,98		7 596				
153	KP19-5-3	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м трубопр оводу	3,15	5 286,33	620,52	16 652	11 369	1 955	43,2000	136,08
					3 609,36	226,56			714	2,5855	8,14
154	C113-2150	Термоізолятор трубний 6 мм d102	м	55,0	97,96		5 388				
155	C113-2150	Термоізолятор трубний 6 мм d114	м	105,0	122,03		12 813				
156	C113-2150	Термоізолятор трубний 6 мм d125	м	55,0	145,90		8 025				
157	C113-2150	Термоізолятор трубний 6 мм d140	м	100,0	170,28		17 028				
		Разом прямих витрат по розділу № 1.2					1 744 213	242 594	32 074		2 756,48
									13 010		148,27
		Розділ № 1.3 Інші роботи									
158	KP20-40-1 K16=1	Навантаження сміття вручну (труби від розбирання)	1 т сміття	14,0247	117,95	-	1 654	1 654	-	1,6300	22,86
					117,95	-			-	-	-
159	KP20-41-2	Навантаження сміття	100 т	0,18069	2 190,96	2 035,39	396	28	368	2,1500	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	K16=1	екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3	сміття		155,57	511,34			92	5,4516	0,99	
160	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	32,0937	293,96	293,96	9 434	-	9 434	-	-	
					-	40,78			1 309	0,4110	13,19	
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3						11 484	1 682	9 802	23,25	
										1 401	14,18	
		Разом прямих витрат по розділу № 1						12 741 292	4 326 425	205 811	50 147,00	
										73 305	808,72	
		Разом прямих витрат по кошторису						12 741 292	4 326 425	205 811	50 147,00	
										73 305	808,72	
		Разом прямі витрати						грн.	12 741 292			
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів і комплектів						грн.	8 209 056			
		вартість ЕММ						грн.	205 811			
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ						грн.	73 305			
		заробітна плата робітників						грн.	4 326 425			
		всього заробітна плата						грн.	4 399 730			
		Загальновиробничі витрати						грн.	2 351 918			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах						люд-г			5 311,74	
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						грн.	738 494			
		Всього по кошторису						грн.	15 093 210			
		Кошторисна трудомісткість						люд-г			56 267,46	
		Кошторисна заробітна плата						грн.	5 138 224			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003

Ремонт системи водопостачання та каналізації. Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	4 020,063 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	13,56592 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	1 218,617 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 23 червня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт									
		Розділ № 1 Сантехнічні роботи									
		Розділ № 1.1 Господарчо-питний водопровід									
1	КР15-83-6 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	8,9	3 092,16	102,45	27 520	26 588	912	33,6768	299,72
					2 987,47	37,68			335	0,3637	3,24
2	КР15-84-4 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 100 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	0,9	6 734,32	758,24	6 061	5 378	683	65,6352	59,07
					5 976,08	85,69			77	0,8416	0,76
3	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,03	73 139,07	4 496,32	2 194	1 225	135	471,4200	14,14
					40 839,11	322,48			10	3,5453	0,11
4	C1630-67	Засувка d100 PN=1,0 МПА чавунна фланцева у комплекті з відповідними фланцями	шт	2,0	5 779,38		11 559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1630-547	Клапан зворотній d100 чавунний фланцевий у комплекті з відповідними фланцями	шт	1,0	7 008,01		7 008				
6	KP15-27-2	Установлення лічильників (водомірів) на фланцях діаметром 100 мм	1 лічильн ик (водомір)	1,0	2 729,90	43,47	2 730	403	43	4,4880	4,49
					402,62	1,94			2	0,0216	0,02
7	C1630-984	Лічильник MWN-40-NK	шт	1,0	10 073,49		10 073				
8	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	2,0	238,02	59,79	476	344	120	1,9200	3,84
					172,24	16,93			34	0,1650	0,33
9	1715-8002	Модем GPRS Rapid MS/AP2 S	шт	1,0	8 460,00		8 460				
10	290116-24101	Передавач імпульсів AT-MBUS-NE-01	шт	1,0	3 120,00		3 120				
11	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,01	73 139,07	4 496,32	731	408	45	471,4200	4,71
					40 839,11	322,48			3	3,5453	0,04
12	C1630-109	Фільтр сітчастий RBM d100 чавунний фланцевий у комплекті з відповідними фланцями	шт	1,0	6 789,18		6 789				
13	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100шт	0,36	5 376,40	-	1 936	1 918	-	59,4000	21,38
					5 328,77	-			-	-	-
14	C113-1873-1A	Кран спускний з заглушкою d15	шт	1,0	459,07		459				
15	C113-1873-1A	Кран для спуску води d15	шт	35,0	314,23		10 998				
16	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	1 шт	7,0	157,37	-	1 102	428	-	0,6720	4,70
					61,19	-			-	-	-
17	C1630-26	Кран кульовий DN25	шт	7,0	438,70		3 071				
18	C130-1186	Рукав поливальний DN25 П(VII)-10-25-38-У гумовий напірний із текстильним каркасом	м	140,0	347,33		48 626				
19	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопр оводу	2,0	6 587,71	-	13 175	12 906	-	70,8720	141,74
					6 452,90	-			-	-	-
20	C113-1698	Труба поліпропіленова діам. 25	м	200,0	96,03		19 206				
21	C113-1278	Муфта протипожежна для труб діам. 25	шт	63,0	168,38		10 608				
22	C113-1873-1A	Кран кульовий муфтовий d20	шт	7,0	391,75		2 742				
23	C113-1873-1Б	Кран кульовий муфтовий d15	шт	251,0	163,27		40 981				
24	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу	100м	3,15	7 268,41	-	22 895	22 426	-	78,1920	246,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	трубопр оводу		7 119,38	-			-	-	-
25	C113-1699	Труба поліпропіленова діам. 32	м	315,0	166,49		52 444				
26	C113-1280	Муфта протипожежна для труб діам. 32	шт	112,0	179,67		20 123				
27	KP15-19-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м трубопр оводу	0,8	7 753,45	-	6 203	6 065	-	83,2680	66,61
					7 581,55	-			-	-	-
28	C113-1700	Труба поліпропіленова діам. 40	м	80,0	238,05		19 044				
29	C113-1281	Муфта протипожежна для труб діам. 40	шт	28,0	185,95		5 207				
30	C113-1873-1Г	Кран кульовий муфтовий d40	шт	28,0	920,11		25 763				
31	KP15-19-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	100м трубопр оводу	2,65	7 840,24	-	20 777	20 235	-	85,1160	225,56
					7 635,76	-			-	-	-
32	C113-1701	Труба поліпропіленова діам. 50	м	265,0	370,88		98 283				
33	C113-1282	Муфта протипожежна для труб діам. 50	шт	28,0	192,30		5 384				
34	C113-1221	Перехід 50х40	шт	2,0	89,05		178				
35	KP15-19-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	100м трубопр оводу	0,5	8 291,19	-	4 146	4 020	-	89,6160	44,81
					8 039,45	-			-	-	-
36	C113-1702	Труба поліпропіленова діам. 63	м	50,0	593,77		29 689				
37	KP15-19-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм	100м трубопр оводу	0,25	9 253,60	-	2 313	2 237	-	99,7560	24,94
					8 949,11	-			-	-	-
38	C113-1703	Труба поліпропіленова діам. 75	м	25,0	304,48		7 612				
39	KB16-14-8 K149=1,15; K150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопр оводу	0,25	32 044,02	6 693,76	8 011	6 274	1 673 810	282,9000 37,3496	70,73 9,34
					25 096,06	3 238,75					
40	C113-1703	Труба поліпропіленова діам. 90	м	25,0	1 041,94		26 049				
41	KB16-14-9 K149=1,15; K150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних	100 м трубопр	0,45	29 433,83	6 768,45	13 245	10 028	3 046 1 465	251,2152 37,5345	113,05 16,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K150=1,15	поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	оводу		22 285,30	3 256,20					
42	C113-1703	Труба поліпропіленова діам. 110	м	45,0	1 631,50		73 418				
43	C113-1293-11A	Муфта компресійна d110x4"	шт	1,0	1 205,92		1 206				
44	C113-1293-11A	Муфта МПЗ d110x4"	шт	1,0	1 858,72		1 859				
45	C113-1228	Перехід 100x50	шт	2,0	409,71		819				
46	KP15-84-1	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 50 мм	100м трубопр оводу	0,812	13 701,60	1 325,38	11 126	9 253	1 076	125,1480	101,62
					11 394,73	145,23			118	1,4668	1,19
47	C113-54	Труба сталева електрозварна d57x3	м	82,2	213,94		17 586				
48	KP15-84-3	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 80 мм	100м трубопр оводу	0,224	18 378,44	1 895,61	4 117	3 347	425	164,0880	36,76
					14 940,21	214,22			48	2,1040	0,47
49	C113-56	Труба сталева електрозварна d76x3	м	22,4	509,06		11 403				
50	KP15-30-2 K0=-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопр оводу	1,036	-1 455,23	-	-1 508	-1 508	-	-13,4160	-13,90
					-1 455,23	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1					727 017	131 975	8 158	1 470,27	
									2 902	32,39	
		Розділ № 1.2 Гаряче водопостачання									
51	KP15-83-6 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	12,4	3 092,16	102,45	38 343	37 045	1 270	33,6768	417,59
					2 987,47	37,68			467	0,3637	4,51
52	KP15-84-4 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 100 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	1,0	6 734,32	758,24	6 734	5 976	758	65,6352	65,64
					5 976,08	85,69			86	0,8416	0,84
53	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,01	73 139,07	4 496,32	731	408	45	471,4200	4,71
					40 839,11	322,48			3	3,5453	0,04
54	C1630-67	Засувка d100 PN=1,0 МПА чавунна фланцева у комплекті з відповідними фланцями	шт	1,0	5 779,38		5 779				
55	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100шт	0,35	5 376,40	-	1 882	1 865	-	59,4000	20,79
					5 328,77	-			-	-	-
56	C113-1873-1A	Кран для спуску води d15	шт	35,0	314,23		10 998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КР15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопр оводу	2,7	6 307,86	-	17 031	16 694	-	67,9080	183,35
					6 183,02	-			-	-	-
58	C113-1697	Труба поліпропіленова діам. 20	м	270,0	53,12		14 342				
59	C113-1873-1Б	Відводчик повітря автоматичний d15	шт	35,0	377,47		13 211				
60	C113-1873-1А	Кран кульовий муфтовий d20	шт	7,0	391,75		2 742				
61	C113-1873-1Б	Кран кульовий муфтовий d15	шт	788,0	163,27		128 657				
62	КР15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопр оводу	2,85	6 587,71	-	18 775	18 391	-	70,8720	201,99
					6 452,90	-			-	-	-
63	C113-1698	Труба поліпропіленова діам. 25	м	200,0	96,03		19 206				
64	C113-1278	Муфта протипожежна для труб діам. 25	шт	91,0	168,38		15 323				
65	C113-1873-1Б	Кран балансувальний d25	шт	35,0	973,15		34 060				
66	КР15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопр оводу	3,9	7 268,41	-	28 347	27 766	-	78,1920	304,95
					7 119,38	-			-	-	-
67	C113-1699	Труба поліпропіленова діам. 32	м	390,0	166,49		64 931				
68	C113-1280	Муфта протипожежна для труб діам. 32	шт	140,0	179,67		25 154				
69	C113-1873-1В	Кран кульовий муфтовий d32	шт	28,0	652,87		18 280				
70	КР15-19-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м трубопр оводу	2,05	7 753,45	-	15 895	15 542	-	83,2680	170,70
					7 581,55	-			-	-	-
71	C113-1700	Труба поліпропіленова діам. 40	м	205,0	238,05		48 800				
72	C113-1281	Муфта протипожежна для труб діам. 40	шт	56,0	185,95		10 413				
73	КР15-19-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	100м трубопр оводу	0,6	7 840,24	-	4 704	4 581	-	85,1160	51,07
					7 635,76	-			-	-	-
74	C113-1701	Труба поліпропіленова діам. 50	м	60,0	370,88		22 253				
75	C113-2105	Опора нерухома поліпропіленова d50 (кріплення)	шт	3,0	11,53		35				
76	КР15-19-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	100м трубопр оводу	0,55	8 291,19	-	4 560	4 422	-	89,6160	49,29
					8 039,45	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C113-1702	Труба поліпропіленова діам. 63	м	55,0	593,77		32 657				
78	C113-2105	Опора нерухома поліпропіленова d63 (кріплення)	шт	6,0	14,59		88				
79	КР15-19-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм	100м трубопр оводу	0,3	9 253,60	-	2 776	2 685	-	99,7560	29,93
					8 949,11	-			-	-	-
80	C113-1703	Труба поліпропіленова діам. 75	м	30,0	304,48		9 134				
81	C113-2105	Опора нерухома поліпропіленова d75 (кріплення)	шт	3,0	17,65		53				
82	КБ16-14-8 K149=1,15; K150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопр оводу	0,3	32 044,02	6 693,76	9 613	7 529	2 008	282,9000	84,87
					25 096,06	3 238,75			972	37,3496	11,20
83	C113-1703	Труба поліпропіленова діам. 90	м	30,0	1 041,94		31 258				
84	C113-2105	Опора нерухома поліпропіленова d90 (кріплення)	шт	3,0	20,71		62				
85	КБ16-14-9 K149=1,15; K150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопр оводу	0,45	29 433,83	6 768,45	13 245	10 028	3 046	251,2152	113,05
					22 285,30	3 256,20			1 465	37,5345	16,89
86	C113-1703	Труба поліпропіленова діам. 110	м	45,0	1 631,50		73 418				
87	C113-2105	Опора нерухома поліпропіленова d110 (кріплення)	шт	3,0	23,77		71				
88	КР19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м трубопр оводу	10,25	4 469,11	428,20	45 808	34 000	4 389	40,6800	416,97
					3 317,05	156,34			1 602	1,7842	18,29
89	C113-2148	Термоізолятор трубний для труб d25	м	285,0	10,75		3 064				
90	C113-2149	Термоізолятор трубний для труб d32	м	390,0	13,71		5 347				
91	C113-2150	Термоізолятор трубний для труб d40	м	205,0	17,38		3 563				
92	C113-2150	Термоізолятор трубний для труб d50	м	60,0	31,05		1 863				
93	C113-2150	Термоізолятор трубний для труб d63	м	55,0	37,98		2 089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C113-2150	Термоізолятор трубний для труб d75	м	30,0	50,02		1 501				
95	КР19-5-3	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м трубопроводу	0,75	5 286,33	620,52	3 965	2 707	465	43,2000	32,40
					3 609,36	226,56			170	2,5855	1,94
96	C113-2150	Термоізолятор трубний для труб d90	м	30,0	97,96		2 939				
97	C113-2150	Термоізолятор трубний для труб d110	м	45,0	122,03		5 491				
98	КР15-84-1	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 50 мм	100м трубопроводу	0,81	13 701,60	1 325,38	11 098	9 230	1 074	125,1480	101,37
					11 394,73	145,23			118	1,4668	1,19
99	C113-54	Труба сталева електрозварна d57x3	м	81,0	213,94		17 329				
100	КР15-84-3	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 80 мм	100м трубопроводу	0,224	18 378,44	1 895,61	4 117	3 347	425	164,0880	36,76
					14 940,21	214,22			48	2,1040	0,47
101	C113-56	Труба сталева електрозварна d76x3	м	22,4	509,06		11 403				
102	КР15-30-2 K0=-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопроводу	1,034	-1 455,23	-	-1 505	-1 505	-	-13,4160	-13,87
					-1 455,23	-			-	-	-
103	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	5,04	864,85	-	4 359	4 263	-	10,6440	53,65
					845,77	-			-	-	-
104	КР20-27-3 K0=18	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100 отворів	5,04	9 442,60	-	47 591	46 712	-	116,6400	587,87
					9 268,21	-			-	-	-
105	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300x300 мм	100 отворів	7,56	21 024,67	47,87	158 947	157 282	362	266,5200	2 014,89
					20 804,55	14,45			109	0,1476	1,12
106	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100 шт отворів	5,04	12 717,80	22,97	64 098	50 524	116	132,0600	665,58
					10 024,67	19,70			99	0,2131	1,07
107	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100 шт отворів	7,56	20 519,96	45,95	155 131	105 732	347	159,6000	1 206,58
					13 985,75	39,41			298	0,4262	3,22
		Разом прямих витрат по розділу № 1.2					1 291 759	565 224	14 305		6 800,13
									5 437		60,78
		Розділ № 1.3 Циркуляційне водопостачання									
108	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,	100шт	0,01	73 139,07	4 496,32	731	408	45	471,4200	4,71
									3	3,5453	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм			40 839,11	322,48					
109	C1630-67	Засувка d80 PN=1,0 МПА чавунна фланцева у комплекті з відповідними фланцями	шт	1,0	5 677,38		5 677				
110	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопр оводу	8,6	6 587,71	-	56 654	55 495	-	70,8720	609,50
					6 452,90	-			-	-	-
111	C113-1698	Труба поліпропіленова діам. 25	м	860,0	96,03		82 586				
112	C113-1278	Муфта протипожежна для труб діам. 25	шт	259,0	168,38		43 610				
113	C113-1873-1Б	Кран кульовий муфтовий d25	шт	35,0	550,87		19 280				
114	C113-2105	Опора нерухома поліпропіленова d25 (кріплення)	шт	777,0	6,43		4 996				
115	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопр оводу	0,55	7 268,41	-	3 998	3 916	-	78,1920	43,01
					7 119,38	-			-	-	-
116	C113-1699	Труба поліпропіленова діам. 32	м	55,0	166,49		9 157				
117	C113-2105	Опора нерухома поліпропіленова d32 (кріплення)	шт	3,0	7,45		22				
118	KP15-19-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м трубопр оводу	0,55	7 753,45	-	4 264	4 170	-	83,2680	45,80
					7 581,55	-			-	-	-
119	C113-1700	Труба поліпропіленова діам. 40	м	55,0	238,05		13 093				
120	C113-2105	Опора нерухома поліпропіленова d40 (кріплення)	шт	6,0	8,47		51				
121	KP15-19-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	100м трубопр оводу	0,28	7 840,24	-	2 195	2 138	-	85,1160	23,83
					7 635,76	-			-	-	-
122	C113-1701	Труба поліпропіленова діам. 50	м	28,0	370,88		10 385				
123	C113-2105	Опора нерухома поліпропіленова d50 (кріплення)	шт	3,0	11,53		35				
124	KP15-19-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	100м трубопр оводу	0,28	8 291,19	-	2 322	2 251	-	89,6160	25,09
					8 039,45	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	C113-1702	Труба поліпропіленова діам. 63	м	28,0	593,77		16 626				
126	C113-2105	Опора нерухома поліпропіленова d63 (кріплення)	шт	3,0	14,59		44				
127	КР15-19-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм	100м трубопр оводу	0,42	9 253,60	-	3 887	3 759	-	99,7560	41,90
					8 949,11	-			-	-	-
128	C113-1703	Труба поліпропіленова діам. 75	м	42,0	304,48		12 788				
129	C113-2105	Опора нерухома поліпропіленова d75 (кріплення)	шт	3,0	17,65		53				
130	КБ16-14-8 K149=1,15; K150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопр оводу	0,3	32 044,02	6 693,76	9 613	7 529	2 008	282,9000	84,87
					25 096,06	3 238,75			972	37,3496	11,20
131	КР19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м трубопр оводу	10,68	4 469,11	428,20	47 730	35 426	4 573	40,6800	434,46
					3 317,05	156,34			1 670	1,7842	19,06
132	C113-2148	Термоізолятор трубний для труб d25	м	860,0	10,75		9 245				
133	C113-2149	Термоізолятор трубний для труб d32	м	55,0	13,71		754				
134	C113-2150	Термоізолятор трубний для труб d40	м	55,0	17,38		956				
135	C113-2150	Термоізолятор трубний для труб d50	м	28,0	31,05		869				
136	C113-2150	Термоізолятор трубний для труб d63	м	28,0	37,98		1 063				
137	C113-2150	Термоізолятор трубний для труб d75	м	42,0	50,02		2 101				
138	КР15-84-1	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 50 мм	100м трубопр оводу	1,036	13 701,60	1 325,38	14 195	11 805	1 373	125,1480	129,65
					11 394,73	145,23			150	1,4668	1,52
139	C113-54	Труба стальова електрозварна d57x3	м	103,6	213,94		22 164				
140	КР15-30-2 K0=-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопр оводу	1,036	-1 455,23	-	-1 508	-1 508	-	-13,4160	-13,90
					-1 455,23	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3					399 636	125 389	7 999		1 428,92
									2 795		31,82
		Розділ № 1.4 Побутова каналізація									
141	КР15-1-2	Розбирання трубопроводу з	100м	9,7	8 852,02	299,39	85 865	82 961	2 904	112,6680	1 092,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	трубопр оводу		8 552,63	95,46			926	1,0325	10,02
142	КР15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м трубопр оводу	9,8	7 065,11	12,92	69 238	68 708	127	75,8280	743,11
					7 011,06	11,08			109	0,1199	1,18
143	C113-1439-1	Труби d110поліпропіленова каналізаційна шумопоглинаюча	м	910,0	301,51		274 374				
144	C113-1439-1	Труби d110поліпропіленова каналізаційна шумопоглинаюча у трубній ізоляції	м	70,0	464,71		32 530				
145	C113-1285	Муфта протипожежна d110	шт	280,0	693,83		194 272				
146	C113-2257	Трійники 45 град. 110x110x110	шт	238,0	187,76		44 687				
147	C113-2266	Трійники 90 град. 110x110x110	шт	14,0	187,76		2 629				
148	C113-1466	Відведення 110/45	шт	368,0	136,91		50 383				
149	C113-1466-1	Відведення 110/90	шт	7,0	142,01		994				
150	C113-1489	Заглушка 110	шт	35,0	39,86		1 395				
151	C113-1478	Ревізія 110	шт	112,0	275,55		30 862				
		Разом прямих витрат по розділу № 1.4					787 229	151 669	3 031		1 835,99
									1 035		11,20
		Розділ № 1.5 Дощова каналізація									
152	КР15-1-2	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопр оводу	2,4	8 852,02	299,39	21 245	20 526	719	112,6680	270,40
					8 552,63	95,46			229	1,0325	2,48
153	КР15-24-3 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4; (Демонтаж)	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм (Демонтаж)	1 шт	7,0	61,81	-	433	433	-	0,7488	5,24
					61,81	-			-	-	-
154	КР15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м трубопр оводу	2,5	7 065,11	12,92	17 663	17 528	32	75,8280	189,57
					7 011,06	11,08			28	0,1199	0,30
155	C113-1439-1	Труби d110поліпропіленова каналізаційна шумопоглинаюча	м	235,0	301,51		70 855				
156	C113-1439-1	Труби d110поліпропіленова каналізаційна шумопоглинаюча у трубній ізоляції	м	15,0	464,71		6 971				
157	C113-1285	Муфта протипожежна d110	шт	70,0	693,83		48 568				
158	C113-1484	Патрубок компенсаційний d110	шт	7,0	182,81		1 280				
159	C113-2257	Трійники 45 град. 110x110x110	шт	7,0	187,76		1 314				
160	C113-1466	Відведення 110/45	шт	21,0	136,91		2 875				
161	C113-1489	Заглушка 110	шт	7,0	39,86		279				
162	C113-1478	Ревізія 110	шт	7,0	275,55		1 929				
163	КР15-24-1	Установлення водостічних лійок	1 шт	7,0	290,74	-	2 035	1 989	-	3,1200	21,84
					284,08	-			-	-	-
164	КР15-24-3	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	1 шт	0,0	194,80	-	-	-	-	1,8720	-
					154,51	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	C130-1156	Воронка водостічна d110 із затискним елементом і листяловлювачем, з електрообігрівом	шт	7,0	7 646,49		53 525				
		Разом прямих витрат по розділу № 1.5						228 972	40 476	751	487,05
										257	2,78
		Розділ № 1.6 Інші роботи									
166	КР20-40-1 K16=1	Навантаження сміття вручну (труби від розбирання)	1 т сміття	29,0379	117,95	-	3 425	3 425	-	1,6300	47,33
					117,95	-			-	-	-
167	КР20-41-2 K16=1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3	100 т сміття	0,097826	2 190,96	2 035,39	214	15	199	2,1500	0,21
					155,57	511,34			50	5,4516	0,53
168	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	38,8205	293,96	293,96	11 412	-	11 412	-	-
					-	40,78			1 583	0,4110	15,96
		Разом прямих витрат по розділу № 1.6						15 051	3 440	11 611	47,54
										1 633	16,49
		Разом прямих витрат по розділу № 1						3 449 664	1 018 173	45 855	12 069,90
										14 059	155,46
		Разом прямих витрат по кошторису						3 449 664	1 018 173	45 855	12 069,90
										14 059	155,46
		Разом прямі витрати						грн.	3 449 664		
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів						грн.	2 374 056		
		вартість ЕММ						грн.	45 855		
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ						грн.	14 059		
		заробітна плата робітників						грн.	1 018 173		
		Вартість устаткування						грн.	11 580		
		вартість нарахувань на устаткування						грн.	455		
		Всього вартість устаткування						грн.	12 035		
		всього заробітна плата						грн.	1 032 232		
		Загальновиробничі витрати						грн.	569 944		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах						люд-г		1 340,56	
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						грн.	186 385		
		Всього по кошторису						грн.	4 020 063		
		Кошторисна трудомісткість						люд-г		13 565,92	
		Кошторисна заробітна плата						грн.	1 218 617		

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004

Ремонт мережі електропостачання. Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул.
на Бучми, 32 в м. Харків
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	12 179,840 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	8,82362 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	761,568 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на 23 червня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт									
		Розділ № 1 Електромонтажні роботи									
1	КР17-13-1 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Монтаж увідно- розподільних пристроїв (Демонтаж)	1 шафа	3,0	599,45	72,06	1 798	1 582	216	5,7024	17,11
					527,24	3,22			10	0,0358	0,11
2	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	1,26	3 855,08	-	4 857	4 857	-	48,5160	61,13
					3 855,08	-			-	-	-
3	КР17-2-3	Демонтаж першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм2	100м одного проводу	12,7	483,40	-	6 139	6 139	-	6,2520	79,40
					483,40	-			-	-	-
4	КР17-2-7	Демонтаж наступного проводу перерізом понад 16 до 35 мм2	100м одного проводу	12,7	166,08	-	2 109	2 109	-	2,1480	27,28
					166,08	-			-	-	-
5	КР17-13-1	Монтаж увідно- розподільних пристроїв	1 шафа	3,0	1 762,79	180,16	5 288	3 954	540	14,2560	42,77
					1 318,11	8,06			24	0,0895	0,27
6	1503-1270	Вводно-облікова шафа (набарна), що складається : вводний рубільник 380В, 400А, РБ-400А - 1шт., Лічильник 3х220/380, 5(10)А ЛЕТ 012121R-LOS 02S - 1 шт., Трансформатор струму 400/5А кл. точн. 0,5S Т-0,66 - 3 шт.	шт	2,0	13 180,00		26 360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1503-1270	Вводно-розподільний пристрій, що складається з панелей: 1.1 пристрі ввідний у складі: перемикач РЦ-400 - 2 шт., запобіжник ПН2-250, Іпл.вст.=250А - 6 шт., обмежувач імпульсної перенапруги іРФ 40 40кА-3Р, 340В, номін.розрядний струм 40кА - 2 шт. 1.2 пристрій розподільний у складі: запобіжник ПН2-100, Іпл.вст.=63А - 52 шт., автоматичний вимикач 220В, 16А - 1 шт., шинка занулення - 1 шт., шинка заземлення - 1 шт.	шт	1,0	25 999,00		25 999				
8	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	127,0	562,93	19,19	71 492	39 663	2 437	3,5640	452,63
					312,31	12,53			1 591	0,1356	17,22
9	1504-19069	Щиток поверховий зі слабострумним відсіком для обліку електроенергії, металева конструкція 600х600х130мм (Н,Л,В), (2 кв.), ІР31	шт	126,0	4 816,00		606 816				
10	1504-19071	Щиток розподільний (набірний), металева конструкція на 18 модулів, навісний, 265х440х120мм, ІР44	шт	1,0	2 760,00		2 760				
11	КБ21-14-1 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання лотків	100м лотку	1,89	8 481,42	1 671,62	16 030	10 790	3 159	65,1498	123,13
					5 709,08	656,49			1 241	6,7990	12,85
12	С111-1302	Лоток перфорований з кришкою 300х50	м	6,0	326,55		1 959				
13	С111-1302	Лоток перфорований з кришкою 100х50	м	183,0	183,75		33 626				
14	КР17-7-17	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 до 50 мм, укладених по основі підлоги	100м труб	2,0	2 524,64	-	5 049	4 283	-	25,9440	51,89
					2 141,42	-			-	-	-
15	С111-1301	Гнучка гофрована труба із моліаміду d40	м	200,0	244,88		48 976				
16	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби	100м проводу	2,0	1 680,55	24,41	3 361	2 949	49	18,3240	36,65
					1 474,53	20,94			42	0,2264	0,45
17	КР17-8-8	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби	100м проводу	2,0	925,93	24,41	1 852	1 464	49	9,0960	18,19
					731,96	20,94			42	0,2264	0,45
18	КБ21-15-2 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	1,89	794,12	68,76	1 501	718	130	4,3332	8,19
					379,72	19,47			37	0,1898	0,36
19	КР17-5-1	Прокладання проводів при	100м	287,18	2 139,65	-	614 465	565 440	-	24,4680	7 026,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		схований проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	проводу		1 968,94	-			-	-	-
20	C153-31	Кабель силовий з ізоляцією та зовнішньою оболонкою х ПВХ-пластикату зниженої пожежебезпеки, з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм2	1000м	2,13	46 131,77		98 261				
21	C153-45	Кабель силовий з ізоляцією та зовнішньою оболонкою х ПВХ-пластикату зниженої пожежебезпеки, з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2	1000м	1,01	30 420,04		30 724				
22	C153-61	Кабель силовий з ізоляцією та зовнішньою оболонкою х ПВХ-пластикату зниженої пожежебезпеки, з мідними жилами перерізом 5х16 мм2	1000м	26,0	388 094,69		10 090 462				
23	C153-63	Кабель силовий з ізоляцією та зовнішньою оболонкою х ПВХ-пластикату зниженої пожежебезпеки, з мідними жилами перерізом 4х95 мм2	1000м	0,028	308 741,32		8 645				
24	C157-209	Провід установчий з ізоляцією з ПВХ-пластику зниженої горючості, з мідною жилою перерізом 1х6 мм2	1000м	0,06	38 035,32		2 282				
25	C157-225	Провід установчий з ізоляцією з ПВХ-пластику зниженої горючості, з мідною жилою перерізом 1х50 мм2	1000м	0,064	405 321,81		25 941				
26	C154-62	Кабель зв'язку екрановий, кручена пара 4х2х0,51	1000м	0,015	17 216,69		258				
27	C1545-232	Стискач відгалужувальний для кабелю 16х6 мм2	100шт	20,16	2 611,26		52 643				
28	KM8-144-3	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2	100 шт	0,7	3 167,15	62,09	2 217	1 809	43	28,8000	20,16
					2 583,65	9,91			7	0,1152	0,08
29	C1545-143	Наконечник кабельний для мідного кабелю і проводу перерізом 16 мм2	100шт	0,7	591,72		414				
30	KM8-144-5	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2	100 шт	0,32	3 889,54	74,38	1 245	992	24	34,5600	11,06
					3 100,38	11,87			4	0,1380	0,04
31	C1545-144	Наконечник кабельний для мідного кабелю і проводу перерізом 50 мм2	100шт	0,32	2 346,13		751				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КМ8-144-6	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм2	100 шт	0,32	6 419,00	115,78	2 054	1 777	37	53,7600	17,20
					5 553,95	18,47			6	0,2148	0,07
33	C1545-145	Наконечник кабельний для мідного кабелю і проводу перерізом 95 мм2	100шт	0,32	7 282,96		2 331				
34	КМ8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм	100 м	0,2	14 583,03	547,00	2 917	606	109	34,5600	6,91
					3 028,49	101,46			20	1,0024	0,20
35	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,25	11 215,85	666,59	2 804	757	167	34,5600	8,64
					3 028,49	135,33			34	1,3324	0,33
36	C1110-171	Сталь полосова 40x4 мм	т	0,0325	39 703,23		1 290				
37	C157-209	Провід установчий з ізоляцією з ПВХ-пластику зниженої горючості, з мідною жилою перерізом 1x6 мм2	1000м	0,001	38 035,32		38				
38	C1545-143	Наконечник кабельний для мідного кабелю і проводу перерізом 6 мм2	100шт	0,02	275,42		6				
39	C113-2122	Болт М8х35 з гайкою і шайбами	шт	1,0	23,13		23				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					11 805 743	649 889	6 960		8 009,06
									3 058		32,43
		Розділ № 2 Інші роботи									
40	КР20-40-1 К16=1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	0,9144	117,95	-	108	108	-	1,6300	1,49
					117,95	-			-	-	-
41	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,9144	293,96	293,96	269	-	269	-	-
					-	40,78			37	0,4110	0,38
		Разом прямих витрат по розділу № 2					377	108	269		1,49
									37		0,38
		Разом прямих витрат по кошторису					11 806 120	649 997	7 229		8 010,55
									3 095		32,81
		Разом прямі витрати				грн.	11 806 120				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	10 486 959				
		вартість ЕММ				грн.	7 229				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		3 095			
		заробітна плата робітників				грн.		649 997			
		Вартість устаткування				грн.	661 935				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	25 993				
		Всього вартість устаткування				грн.	687 928				
		всього заробітна плата				грн.		653 092			
		Загальновиробничі витрати				грн.	347 727				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					780,26
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		108 476			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису грн. 12 179 840									
		Кошторисна трудомісткість люд-г 8 823,62									
		Кошторисна заробітна плата грн. 761 568									

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005

Ремонт ліфтів. Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м.
на Харків

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ Дефектний акт	Кошторисна вартість	3 271,216 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	11,94919 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	1 270,448 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 23 червня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван-ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини-ця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову-ванням машин	
					Всього	експлу-атації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробіт-ної плати	в тому числі заробіт-ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт									
		Розділ № 1 Під'їзд № 1. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с									
1	ЖЛЗ-8-18	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1,0	512,88	-	513	513	-	6,7440	6,74
					512,88	-			-	-	-
2	ЖЛЗ-10-18	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1,0	1 709,30	-	1 709	1 709	-	22,4760	22,48
					1 709,30	-			-	-	-
3	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,1	108,49		11				
4	1903-2020	Лебідка в зборі	шт	0,0	180 000,00		-				
5	C1546-47-П	Масло трансмиссионное марки ТАП-15	т	0,007	105 075,92		736				
6	ЖЛ4-17-9	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1,0	401,54	-	-402	-402	-	5,2800	-5,28
					401,54	-			-	-	-
7	ЖЛ4-17-10	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1,0	4 593,12	-	4 593	4 593	-	60,3960	60,40
					4 593,12	-			-	-	-
8	C1417-8767	Купе кабіни	шт	1,0	28 643,94		28 644				
9	ЖЛ5-35-1	Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти	стулка	18,0	187,44	-	3 374	3 351	-	2,4480	44,06
					186,17	-			-	-	-
10	C126-183	Стулка ДШ (320)	к-т	9,0	3 530,64		31 776				
11	ЖЛ7-77-1	Заміна поста керування	пост	1,0	408,84	-	409	409	-	5,3760	5,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ліфтом в купе кабіни			408,84	-				-	-
12	C1547-12	Пост наказу 9 зупинок	шт	1,0	5 100,71		5 101				
13	ЖЛ4-21-1	Заміна балки дверей кабіни	балка	1,0	1 224,71	-	1 225	1 225	-	16,1040	16,10
					1 224,71	-			-	-	-
14	C1515-16	Привід ДК в зборі	шт	1,0	9 183,79		9 184				
15	ЖЛ4-23-1	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1,0	152,40	-	152	152	-	2,0040	2,00
					152,40	-			-	-	-
16	C1630-1670	Обмежувач швидкості 0,71 м/с	шт	1,0	6 635,02		6 635				
17	ЖЛ4-24-1	Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	10м	9,9	166,09	-	1 644	1 644	-	2,1840	21,62
					166,09	-			-	-	-
18	C111-1909	Канат тяговий d 10,5 мм	м	99,0	97,00		9 603				
19	ЖЛ4-24-5	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	10м	9,9	113,16	-	1 120	1 120	-	1,4880	14,73
					113,16	-			-	-	-
20	ЖЛ4-25-1	Заміна каната обмежувача швидкості	10м	6,0	201,68	-	1 210	1 210	-	2,6520	15,91
					201,68	-			-	-	-
21	C111-308	Канати обмежувача швидкості d 7,8 мм	м	60,0	76,57		4 594				
22	ЖЛ4-23-3	Заміна натяжного пристрою	шт	1,0	260,09	-	260	260	-	3,4200	3,42
					260,09	-			-	-	-
23	C1545-272	Натяжний пристрій	шт	1,0	5 104,35		5 104				
24	ЖЛ5-47-1	Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг	к-т	1,5	899,27	-	1 349	1 187	-	10,4040	15,61
					791,22	-			-	-	-
25	C126-951	Пружина буферна	шт	3,0	2 116,65		6 350				
26	ЖЛ7-60-2	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1,0	1 593,26	-	1 593	1 593	-	18,1920	18,19
					1 593,26	-			-	-	-
27	1503-1271	Станція управління (з електропроводкою по шахті ліфта)	шт	0,0	120 000,00		-				
28	ЖЛ6-53-2	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3,0	185,26	-	556	556	-	2,4360	7,31
					185,26	-			-	-	-
29	ЖЛ6-52-1	Заміна електропроводки в кабіні ліфта з автоматичним приводом дверей	кабіна	0,0	2 907,98	-	-	-	-	37,8360	-
					2 877,43	-			-	-	-
30	ЖЛ6-54-1	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	0,0	594,28	-	-	-	-	5,5080	-
					418,88	-			-	-	-
31	ЖЛ6-54-2	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	0,0	714,75	-	-	-	-	7,0920	-
					539,35	-			-	-	-
32	ЖЛ5-39-2	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36,0	21,90	-	788	788	-	0,2880	10,37
					21,90	-			-	-	-
33	C1545-317	Контрролік ДШ	шт	36,0	97,16		3 498				
34	ЖЛ5-39-1	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34,0	41,07	-	1 396	1 396	-	0,5400	18,36
					41,07	-			-	-	-
35	ЖЛ5-37-1	Заміна лінійки розсувних дверей шахти	лін-ка	9,0	316,67	-	2 850	2 850	-	4,1640	37,48
					316,67	-			-	-	-
36	C1545-103	Лінійка ДШ	к-т	9,0	673,56		6 062				
37	C1545-317	Ролік каретки ДШ	шт	34,0	76,52		2 602				
38	ЖЛ5-46-2	Вивірення по штихмасу	поверх	9,0	73,92	-	665	665	-	0,9720	8,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ЖЛ15-46-1	направляючої kabіни Усунення викривлення направляючої kabіни	поверх	9,0	73,92 50,19	- -	452	452	- -	- 0,6600	- 5,94
40	ЖЛ12-7-1	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1,0	50,19 15 561,66	- -	15 562	15 562	- -	- 204,6240	- 204,62
41	C1546-47-П	Масло трансмиссионное марки ТАП-15 Обсяг = (1,0) * 0,00061	т	0,00061	105 075,92	-	64				
		Разом прямих витрат по розділу № 1						160 982	40 833		534,19
		Розділ № 2 Під'їзд № 1. Пусконаладжувальні роботи ліфта									
42	КП1-80-1 К47=0,85	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1,0	114 620,80 114 620,80	- -	114 621	114 621	- -	952,0000	952,00
43	КП1-80-2 К47=0,85	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожному зупинку додавати або виключати Обсяг = 9,0 - 10,0	зупинка	-1,0	3 070,20 3 070,20	- -	-3 070	-3 070	- -	25,5000	-25,50
		Разом прямих витрат по розділу № 2						111 551	111 551		926,50
		Розділ № 3 Під'їзд № 1. Освітлення шахти ліфта									
44	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	0,5	7 306,29 7 233,41	64,61 55,42	3 653	3 617	32 28	81,5400 0,5994	40,77 0,30
45	C157-294	ПВС 4x1,0 провід	1000м	0,05	56 114,17		2 806				
46	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	65,0	1,28		83				
47	КБ21-17-5 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,1	18 204,57 16 127,98	2 072,35 719,37	1 820	1 613	207 72	174,4320 7,2944	17,44 0,73
48	C1547-7	Світильник накладний	шт	10,0	388,06		3 881				
49	C118-80	Лампи	шт	10,0	70,40		704				
50	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	2 541,83 2 534,46	- -	51	51	- -	31,8960	0,64
51	C1547-6	Вимикач зовн.встан. 1кл прхідний	шт	2,0	153,16		306				
52	C111-1788	ДБМ 6Х40 (потай)(100шт/уп) дюбель	100 шт	1,0	51,95		52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ЛМ-137	Ізоляційна стрічка	шт	1,0	55,17		55				
54	C111-1785	Хомут 200х3 (100шт/уп)	100шт	2,0	0,20		-				
		Разом прямих витрат по розділу № 3						13 411	5 281	239	58,85
										100	1,03
		Розділ № 4 Під'їзд № 1. Загально-будівельні роботи									
		Розділ № 4.1 Під'їзд № 1. Машинне приміщення									
55	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,075	15 580,04	4 874,16	1 169	803	366	106,4520	7,98
									55	6,3809	0,48
					10 705,88	728,19					
56	C1110-103	Люк монтажний 750*900 мм	шт	1,0	9 067,50		9 068				
57	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
58	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,08	15 580,04	4 874,16	1 246	856	390	106,4520	8,52
					10 705,88	728,19			58	6,3809	0,51
59	C121-332	Двері МП 1890*790 мм	шт	1,0	12 422,02		12 422				
60	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
61	КП172-875	Пена монтажна 830 мл Penosil All season	шт.	0,5	364,41		182				
62	КБ10-20-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = (1,5 * 0,9) / 100,0	100 м2 прорізів	0,0135	25 765,37	1 629,33	348	325	22	264,0354	3,56
					24 040,42	1 064,40			14	11,1877	0,15
63	C121-332	Вікно готове глухе меллопластикове 1500*900 мм	шт	1,0	5 642,00		5 642				
64	КП172-875	Піна монтажна 830 мл	шт.	0,5	235,89		118				
65	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,01	15 580,04	4 874,16	156	107	49	106,4520	1,06
					10 705,88	728,19			7	6,3809	0,06
66	ЛМ-190	Решітка 1500*900 мм	шт	1,0	2 166,13		2 166				
67	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,13	108,12		14				
		Разом прямих витрат по розділу № 4.1						32 923	2 091	827	21,12
										134	1,20
		Розділ № 4.2 Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта									
68	КБ10-95-1 K149=1,15; K150=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = (4,65 * 9,0) / 100,0	100 м оброблення прорізів	0,4185	2 173,18	4,86	909	901	2	25,4334	10,64
					2 152,17	3,18			1	0,0334	0,01
69	ЛМ-341	Обрамлення 650*1980 мм	к-т	9,0	8 060,00		72 540				
70	C1545-1	Кріплення обрамлення Обсяг = 20,0 * 9,0	шт	180,0	7,14		1 285				
71	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	380,0	0,88		334				
72	C113-2122	Болт М8х30 4,8 цб кв.підг DIN603	шт	180,0	6,02		1 084				
73	ЛМ-20	Крепеж обрамлення	шт	180,0	3,67		661				
		Разом прямих витрат по розділу № 4.2						76 813	901	2	10,64
										1	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 4						109 736	2 992	829	31,76
									135		1,21
		Розділ № 5 Під'їзд № 2. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с									
74	ЖЛЗ-8-18	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1,0	512,88	-	513	513	-	6,7440	6,74
					512,88	-			-		
75	ЖЛЗ-10-18	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1,0	1 709,30	-	1 709	1 709	-	22,4760	22,48
					1 709,30	-			-		
76	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,1	108,49		11				
77	1903-2020	Лебідка в зборі	шт	0,0	180 000,00		-				
78	C1546-47-II	Масло трансмиссионное марки ТАП-15	т	0,007	105 075,92		736				
79	ЖЛ4-17-9	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1,0	401,54	-	-402	-402	-	5,2800	-5,28
					401,54	-			-		
80	ЖЛ4-17-10	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1,0	4 593,12	-	4 593	4 593	-	60,3960	60,40
					4 593,12	-			-		
81	C1417-8767	Купе кабіни	шт	1,0	28 643,94		28 644				
82	ЖЛ5-35-1	Заміна стулоч симетричних розсувних дверей шахти	стулка	18,0	187,44	-	3 374	3 351	-	2,4480	44,06
					186,17	-			-		
83	C126-183	Стулка ДШ (320)	к-т	9,0	3 530,64		31 776				
84	ЖЛ7-77-1	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1,0	408,84	-	409	409	-	5,3760	5,38
					408,84	-			-		
85	C1547-12	Пост наказу 9 зупинок	шт	1,0	5 100,71		5 101				
86	ЖЛ4-21-1	Заміна балки дверей кабіни	балка	1,0	1 224,71	-	1 225	1 225	-	16,1040	16,10
					1 224,71	-			-		
87	C1515-16	Привід ДК в зборі	шт	1,0	9 183,79		9 184				
88	ЖЛ4-23-1	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1,0	152,40	-	152	152	-	2,0040	2,00
					152,40	-			-		
89	C1630-1670	Обмежувач швидкості 0,71 м/с	шт	1,0	6 635,02		6 635				
90	ЖЛ4-24-1	Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	10м	9,9	166,09	-	1 644	1 644	-	2,1840	21,62
					166,09	-			-		
91	C111-1909	Канат тяговий d 10,5 мм	м	99,0	97,00		9 603				
92	ЖЛ4-24-5	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	10м	9,9	113,16	-	1 120	1 120	-	1,4880	14,73
					113,16	-			-		
93	ЖЛ4-25-1	Заміна каната обмежувача швидкості	10м	6,0	201,68	-	1 210	1 210	-	2,6520	15,91
					201,68	-			-		
94	C111-308	Канати обмежувача швидкості d 7,8 мм	м	60,0	76,57		4 594				
95	ЖЛ4-23-3	Заміна натяжного пристрою	шт	1,0	260,09	-	260	260	-	3,4200	3,42
					260,09	-			-		
96	C1545-272	Натяжний пристрій	шт	1,0	5 104,35		5 104				
97	ЖЛ5-47-1	Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг	к-т	1,5	899,27	-	1 349	1 187	-	10,4040	15,61
					791,22	-			-		
98	C126-951	Пружина буферна	шт	3,0	2 116,65		6 350				
99	ЖЛ7-60-2	Заміна шафи керування.	шафа	1,0	1 593,26	-	1 593	1 593	-	18,1920	18,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перерізом до 6 мм2 на скобах	кабелю		7 233,41	55,42			28	0,5994	0,30
115	C157-294	ПВС 4x1,0 провід	1000м	0,05	56 114,17		2 806				
116	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	65,0	1,28		83				
117	КБ21-17-5 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,1	18 204,57	2 072,35	1 820	1 613	207	174,4320	17,44
					16 127,98	719,37			72	7,2944	0,73
118	C1547-7	Світильник накладний	шт	10,0	388,06		3 881				
119	C118-80	Лампи	шт	10,0	70,40		704				
120	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	2 541,83	-	51	51	-	31,8960	0,64
					2 534,46	-			-	-	-
121	C1547-6	Вимикач зовн.встан. 1кл прхідний	шт	2,0	153,16		306				
122	C111-1788	ДБМ 6Х40 (потай)(100шт/уп) дюбель	100 шт	1,0	51,95		52				
123	ЛМ-137	Ізоляційна стрічка	шт	1,0	55,17		55				
124	C111-1785	Хомут 200х3 (100шт/уп)	100шт	2,0	0,20		-				
		Разом прямих витрат по розділу № 7					13 411	5 281	239		58,85
									100		1,03
		Розділ № 8 Під'їзд № 2. Загально-будівельні роботи									
		Розділ № 8.1 Під'їзд № 1. Машинне приміщення									
125	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,075	15 580,04	4 874,16	1 169	803	366	106,4520	7,98
					10 705,88	728,19			55	6,3809	0,48
126	C1110-103	Люк монтажний 750*900 мм	шт	1,0	9 067,50		9 068				
127	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
128	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,08	15 580,04	4 874,16	1 246	856	390	106,4520	8,52
					10 705,88	728,19			58	6,3809	0,51
129	C121-332	Двері МП 1890*790 мм	шт	1,0	12 422,02		12 422				
130	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
131	КП172-875	Пена монтажна 830 мл Penosil All season	шт.	0,5	364,41		182				
132	КБ10-20-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = (1,5 * 0,9) / 100,0	100 м2 прорізів	0,0135	25 765,37	1 629,33	348	325	22	264,0354	3,56
					24 040,42	1 064,40			14	11,1877	0,15
133	C121-332	Вікно готове глухе меллопластикове 1500*900 мм	шт	1,0	5 642,00		5 642				
134	КП172-875	Піна монтажна 830 мл	шт.	0,5	235,89		118				
135	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,01	15 580,04	4 874,16	156	107	49	106,4520	1,06
					10 705,88	728,19			7	6,3809	0,06
136	ЛМ-190	Решітка 1500*900 мм	шт	1,0	2 166,13		2 166				
137	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,13	108,12		14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 8.1					32 923	2 091	827		21,12
									134		1,20
		Розділ № 8.2 Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта									
138	КБ10-95-1 К149=1,15; К150=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = (4,65 * 9,0) / 100,0	100 м обробле ння прорізів	0,4185	2 173,18 2 152,17	4,86 3,18	909	901	2 1	25,4334 0,0334	10,64 0,01
139	ЛМ-341	Обрамлення 650*1980 мм	к-т	9,0	8 060,00		72 540				
140	С1545-1	Кріплення обрамлення Обсяг = 20,0 * 9,0	шт	180,0	7,14		1 285				
141	С1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	380,0	0,88		334				
142	С113-2122	Болт М8х30 4,8 цб кв.підг DIN603	шт	180,0	6,02		1 084				
143	ЛМ-20	Крепеж обрамлення	шт	180,0	3,67		661				
144	ЖЛ6-57-1	Заземлення корпуса апаратури	точка	56,0	37,42	-	2 096	2 096	-	0,4920	27,55
145	С111-1814	Смуга 25*4,0	м	16,0	36,87		590		-	-	-
146	С111-1513	Електрод АНО-21 d4 5кг	пак	0,57	438,60		250				
147	С111-1292	Розчинник для фарб на основі Уайт-спіриту ТМ ХІМПРЕЗЕРВ (1л) пет (0,67 кг)	л	3,0	123,62		371				
		Разом прямих витрат по розділу № 8.2					80 120	2 997	2		38,19
									1		0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 8					113 043	5 088	829		59,31
									135		1,21
		Розділ № 9 Під'їзд № 3. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с									
148	ЖЛ3-8-18	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1,0	512,88 512,88	-	513	513	-	6,7440	6,74
149	ЖЛ3-10-18	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1,0	1 709,30 1 709,30	-	1 709	1 709	-	22,4760	22,48
150	С111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,1	108,49		11				
151	1903-2020	Лебідка в зборі	шт	0,0	180 000,00		-				
152	С1546-47-П	Масло трансмиссионное марки ТАП-15	т	0,007	105 075,92		736				
153	ЖЛ4-17-9	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1,0	401,54	-	-402	-402	-	5,2800	-5,28
154	ЖЛ4-17-10	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1,0	4 593,12 4 593,12	-	4 593	4 593	-	60,3960	60,40
155	С1417-8767	Купе кабіни	шт	1,0	28 643,94		28 644				
156	ЖЛ5-35-1	Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти	стулка	18,0	187,44 186,17	-	3 374	3 351	-	2,4480	44,06
157	С126-183	Стулка ДШ (320)	к-т	9,0	3 530,64		31 776				
158	ЖЛ7-77-1	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1,0	408,84 408,84	-	409	409	-	5,3760	5,38
159	С1547-12	Пост наказу 9 зупинок	шт	1,0	5 100,71		5 101				
160	ЖЛ4-21-1	Заміна балки дверей кабіни	балка	1,0	1 224,71	-	1 225	1 225	-	16,1040	16,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	C1515-16	Привід ДК в зборі	шт	1,0	1 224,71	-	9 184		-	-	-
162	ЖЛ4-23-1	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1,0	9 183,79	-	152	152	-	2,0040	2,00
					152,40	-			-	-	-
163	C1630-1670	Обмежувач швидкості 0,71 м/с	шт	1,0	6 635,02	-	6 635		-	-	-
164	ЖЛ4-24-1	Заміна тягових канатів. Підвіска балансира, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	10м	9,9	166,09	-	1 644	1 644	-	2,1840	21,62
					166,09	-			-	-	-
165	C111-1909	Канат тяговий d 10,5 мм	м	99,0	97,00	-	9 603		-	-	-
166	ЖЛ4-24-5	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	10м	9,9	113,16	-	1 120	1 120	-	1,4880	14,73
					113,16	-			-	-	-
167	ЖЛ4-25-1	Заміна каната обмежувача швидкості	10м	6,0	201,68	-	1 210	1 210	-	2,6520	15,91
					201,68	-			-	-	-
168	C111-308	Канати обмежувача швидкості d 7,8 мм	м	60,0	76,57	-	4 594		-	-	-
169	ЖЛ4-23-3	Заміна натяжного пристрою	шт	1,0	260,09	-	260	260	-	3,4200	3,42
					260,09	-			-	-	-
170	C1545-272	Натяжний пристрій	шт	1,0	5 104,35	-	5 104		-	-	-
171	ЖЛ5-47-1	Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг	к-т	1,5	899,27	-	1 349	1 187	-	10,4040	15,61
					791,22	-			-	-	-
172	C126-951	Пружина буферна	шт	3,0	2 116,65	-	6 350		-	-	-
173	ЖЛ7-60-2	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1,0	1 593,26	-	1 593	1 593	-	18,1920	18,19
					1 593,26	-			-	-	-
174	1503-1271	Станція управління (з електропроводкою по шахті ліфта)	шт	0,0	120 000,00	-	-		-	-	-
175	ЖЛ6-53-2	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3,0	185,26	-	556	556	-	2,4360	7,31
					185,26	-			-	-	-
176	ЖЛ5-39-2	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36,0	21,90	-	788	788	-	0,2880	10,37
					21,90	-			-	-	-
177	C1545-317	Контрролик ДШ	шт	36,0	97,16	-	3 498		-	-	-
178	ЖЛ5-39-1	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34,0	41,07	-	1 396	1 396	-	0,5400	18,36
					41,07	-			-	-	-
179	ЖЛ5-37-1	Заміна лінійки розсувних дверей шахти	лін-ка	9,0	316,67	-	2 850	2 850	-	4,1640	37,48
					316,67	-			-	-	-
180	C1545-103	Лінійка ДШ	к-т	9,0	673,56	-	6 062		-	-	-
181	C1545-317	Ролік каретки ДШ	шт	34,0	76,52	-	2 602		-	-	-
182	ЖЛ5-46-2	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9,0	73,92	-	665	665	-	0,9720	8,75
					73,92	-			-	-	-
183	ЖЛ5-46-1	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9,0	50,19	-	452	452	-	0,6600	5,94
					50,19	-			-	-	-
184	ЖЛ2-7-1	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1,0	15 561,66	-	15 562	15 562	-	204,6240	204,62
					15 561,66	-			-	-	-
185	C1546-47-П	Масло трансмісійне марки ТАП-15 Обсяг = (1,0) * 0,00061	т	0,00061	105 075,92	-	64		-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 9					160 982	40 833			534,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 10 Під'їзд № 3. Пусконалагоджувальні роботи ліфта									
186	КП11-80-1 K47=0,85	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1,0	114 620,80	-	114 621	114 621	-	952,0000	952,00
					114 620,80	-			-	-	-
187	КП11-80-2 K47=0,85	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожену зупинку додавати або виключати Обсяг = 9,0 - 10,0	зупинка	-1,0	3 070,20	-	-3 070	-3 070	-	25,5000	-25,50
					3 070,20	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 10						111 551	111 551	926,50	
		Розділ № 11 Під'їзд № 3. Освітлення шахти ліфта									
188	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	0,5	7 306,29	64,61	3 653	3 617	32	81,5400	40,77
					7 233,41	55,42			28	0,5994	0,30
189	C157-294	ПВС 4x1,0 провід	1000м	0,05	56 114,17		2 806				
190	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	65,0	1,28		83				
191	КБ21-17-5 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,1	18 204,57	2 072,35	1 820	1 613	207	174,4320	17,44
					16 127,98	719,37			72	7,2944	0,73
192	C1547-7	Світильник накладний	шт	10,0	388,06		3 881				
193	C118-80	Лампи	шт	10,0	70,40		704				
194	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	2 541,83	-	51	51	-	31,8960	0,64
					2 534,46	-			-	-	-
195	C1547-6	Вимикач зовн.встан. 1кл прхідний	шт	2,0	153,16		306				
196	C111-1788	ДБМ 6Х40 (потай)(100шт/уп) дюбель	100 шт	1,0	51,95		52				
197	ЛМ-137	Ізоляційна стрічка	шт	1,0	55,17		55				
198	C111-1785	Хомут 200х3 (100шт/уп)	100шт	2,0	0,20		-				
		Разом прямих витрат по розділу № 11						13 411	5 281	239	58,85
										100	1,03
		Розділ № 12 Під'їзд № 3. Загально-будівельні роботи									
		Розділ № 12.1 Під'їзд № 1. Машинне приміщення									
199	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,075	15 580,04	4 874,16	1 169	803	366	106,4520	7,98
					10 705,88	728,19			55	6,3809	0,48
200	C1110-103	Люк монтажний 750*900 мм	шт	1,0	9 067,50		9 068				
201	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,08	15 580,04	4 874,16	1 246	856	390	106,4520	8,52
					10 705,88	728,19			58	6,3809	0,51
203	С121-332	Двері МП 1890*790 мм	шт	1,0	12 422,02		12 422				
204	С111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
205	КП172-875	Пена монтажна 830 мл Penosil All season	шт.	0,5	364,41		182				
206	КБ10-20-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = (1,5 * 0,9) / 100,0	100 м2 прорізів	0,0135	25 765,37	1 629,33	348	325	22	264,0354	3,56
					24 040,42	1 064,40			14	11,1877	0,15
207	С121-332	Вікно готове глухе меллопластикове 1500*900 мм	шт	1,0	5 642,00		5 642				
208	КП172-875	Піна монтажна 830 мл	шт.	0,5	235,89		118				
209	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,01	15 580,04	4 874,16	156	107	49	106,4520	1,06
					10 705,88	728,19			7	6,3809	0,06
210	ЛМ-190	Решітка 1500*900 мм	шт	1,0	2 166,13		2 166				
211	С111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,13	108,12		14				
		Разом прямих витрат по розділу № 12.1					32 923	2 091	827		21,12
									134		1,20
		Розділ № 12.2 Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта									
212	КБ10-95-1 К149=1,15; К150=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = (4,65 * 9,0) / 100,0	100 м обробле ння прорізів	0,4185	2 173,18	4,86	909	901	2	25,4334	10,64
					2 152,17	3,18			1	0,0334	0,01
213	ЛМ-341	Обрамлення 650*1980 мм	к-т	9,0	8 060,00		72 540				
214	С1545-1	Кріплення обрамлення Обсяг = 20,0 * 9,0	шт	180,0	7,14		1 285				
215	С1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	380,0	0,88		334				
216	С113-2122	Болт М8х30 4,8 цб кв.підг DIN603	шт	180,0	6,02		1 084				
217	ЛМ-20	Крепеж обрамлення	шт	180,0	3,67		661				
218	ЖЛ6-57-1	Заземлення корпусу апаратури	точка	56,0	37,42	-	2 096	2 096	-	0,4920	27,55
					37,42	-			-	-	-
219	С111-1814	Смуга 25*4,0	м	16,0	36,87		590				
220	С111-1513	Електрод АНО-21 d4 5кг	пак	0,57	438,60		250				
221	С111-1292	Розчинник для фарб на основі Уайт-спіриту ТМ ХІМРЕЗЕРВ (1л) пет (0,67 кг)	л	3,0	123,62		371				
		Разом прямих витрат по розділу № 12.2					80 120	2 997	2		38,19
									1		0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 12					113 043	5 088	829		59,31
									135		1,21
		Розділ № 13 Під'їзд № 4. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с									
222	ЖЛ3-8-18	Зняття лебідки окремими	лебідка	1,0	512,88	-	513	513	-	6,7440	6,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг			512,88	-			-	-	-
223	ЖЛЗ-10-18	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1,0	1 709,30	-	1 709	1 709	-	22,4760	22,48
					1 709,30	-			-	-	-
224	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,1	108,49		11				
225	1903-2020	Лебідка в зборі	шт	0,0	180 000,00		-				
226	C1546-47-П	Масло трансмиссионное марки ТАП-15	т	0,007	105 075,92		736				
227	ЖЛ4-17-9	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1,0	401,54	-	-402	-402	-	5,2800	-5,28
					401,54	-			-	-	-
228	ЖЛ4-17-10	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1,0	4 593,12	-	4 593	4 593	-	60,3960	60,40
					4 593,12	-			-	-	-
229	C1417-8767	Купе кабіни	шт	1,0	28 643,94		28 644				
230	ЖЛ5-35-1	Заміна стулоч симетричних розсувних дверей шахти	стулка	18,0	187,44	-	3 374	3 351	-	2,4480	44,06
					186,17	-			-	-	-
231	C126-183	Стулка ДШ (320)	к-т	9,0	3 530,64		31 776				
232	ЖЛ7-77-1	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1,0	408,84	-	409	409	-	5,3760	5,38
					408,84	-			-	-	-
233	C1547-12	Пост наказу 9 зупинок	шт	1,0	5 100,71		5 101				
234	ЖЛ4-21-1	Заміна балки дверей кабіни	балка	1,0	1 224,71	-	1 225	1 225	-	16,1040	16,10
					1 224,71	-			-	-	-
235	C1515-16	Привід ДК в зборі	шт	1,0	9 183,79		9 184				
236	ЖЛ4-23-1	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1,0	152,40	-	152	152	-	2,0040	2,00
					152,40	-			-	-	-
237	C1630-1670	Обмежувач швидкості 0,71 м/с	шт	1,0	6 635,02		6 635				
238	ЖЛ4-24-1	Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	10м	9,9	166,09	-	1 644	1 644	-	2,1840	21,62
					166,09	-			-	-	-
239	C111-1909	Канат тяговий d 10,5 мм	м	99,0	97,00		9 603				
240	ЖЛ4-24-5	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	10м	9,9	113,16	-	1 120	1 120	-	1,4880	14,73
					113,16	-			-	-	-
241	ЖЛ4-25-1	Заміна каната обмежувача швидкості	10м	6,0	201,68	-	1 210	1 210	-	2,6520	15,91
					201,68	-			-	-	-
242	C111-308	Канати обмежувача швидкості d 7,8 мм	м	60,0	76,57		4 594				
243	ЖЛ4-23-3	Заміна натяжного пристрою	шт	1,0	260,09	-	260	260	-	3,4200	3,42
					260,09	-			-	-	-
244	C1545-272	Натяжний пристрій	шт	1,0	5 104,35		5 104				
245	ЖЛ5-47-1	Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг	к-т	1,5	899,27	-	1 349	1 187	-	10,4040	15,61
					791,22	-			-	-	-
246	C126-951	Пружина буферна	шт	3,0	2 116,65		6 350				
247	ЖЛ7-60-2	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1,0	1 593,26	-	1 593	1 593	-	18,1920	18,19
					1 593,26	-			-	-	-
248	1503-1271	Станція управління (з електропроводкою по шахті ліфта)	шт	0,0	120 000,00		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	ЖЛІ6-53-2	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3,0	185,26	-	556	556	-	2,4360	7,31
					185,26	-			-	-	-
250	ЖЛІ5-39-2	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36,0	21,90	-	788	788	-	0,2880	10,37
					21,90	-			-	-	-
251	С1545-317	Контрролік ДШ	шт	36,0	97,16		3 498				
252	ЖЛІ5-39-1	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34,0	41,07	-	1 396	1 396	-	0,5400	18,36
					41,07	-			-	-	-
253	ЖЛІ5-37-1	Заміна лінійки розсувних дверей шахти	лін-ка	9,0	316,67	-	2 850	2 850	-	4,1640	37,48
					316,67	-			-	-	-
254	С1545-103	Лінійка ДШ	к-т	9,0	673,56		6 062				
255	С1545-317	Ролік каретки ДШ	шт	34,0	76,52		2 602				
256	ЖЛІ5-46-2	Вивірення по штихмасу направляючої kabіни	поверх	9,0	73,92	-	665	665	-	0,9720	8,75
					73,92	-			-	-	-
257	ЖЛІ5-46-1	Усунення викривлення направляючої kabіни	поверх	9,0	50,19	-	452	452	-	0,6600	5,94
					50,19	-			-	-	-
258	ЖЛІ2-7-1	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1,0	15 561,66	-	15 562	15 562	-	204,6240	204,62
					15 561,66	-			-	-	-
259	С1546-47-П	Масло трансмиссионное марки ТАП-15 Обсяг = (1,0) * 0,00061	т	0,00061	105 075,92		64				
		Разом прямих витрат по розділу № 13					160 982	40 833			534,19
		Розділ № 14 Під'їзд № 4. Пусконаладжувальні роботи ліфта									
260	КПІ1-80-1 К47=0,85	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1,0	114 620,80	-	114 621	114 621	-	952,0000	952,00
					114 620,80	-			-	-	-
261	КПІ1-80-2 К47=0,85	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожному зупинку додавати або виключати Обсяг = 9,0 - 10,0	зупинка	-1,0	3 070,20	-	-3 070	-3 070	-	25,5000	-25,50
					3 070,20	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 14					111 551	111 551			926,50
		Розділ № 15 Під'їзд № 4. Освітлення шахти ліфта									
262	КРІ7-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	0,5	7 306,29	64,61	3 653	3 617	32	81,5400	40,77
					7 233,41	55,42			28	0,5994	0,30
263	С157-294	ПВС 4x1,0 провід	1000м	0,05	56 114,17		2 806				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	65,0	1,28		83				
265	КБ21-17-5 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,1	18 204,57	2 072,35	1 820	1 613	207	174,4320	17,44
					16 127,98	719,37			72	7,2944	0,73
266	C1547-7	Світильник накладний	шт	10,0	388,06		3 881				
267	C118-80	Лампи	шт	10,0	70,40		704				
268	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	2 541,83	-	51	51	-	31,8960	0,64
					2 534,46	-			-	-	-
269	C1547-6	Вимикач зовн.встан. 1кл прхідний	шт	2,0	153,16		306				
270	C111-1788	ДБМ 6Х40 (потай)(100шт/уп) дюбель	100 шт	1,0	51,95		52				
271	ЛМ-137	Ізоляційна стрічка	шт	1,0	55,17		55				
272	C111-1785	Хомут 200х3 (100шт/уп)	100шт	2,0	0,20		-				
		Разом прямих витрат по розділу № 15						13 411	5 281	239	58,85
									100		1,03
		Розділ № 16 Під'їзд № 4. Загально-будівельні роботи									
		Розділ № 16.1 Під'їзд № 1. Машинне приміщення									
273	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,075	15 580,04	4 874,16	1 169	803	366	106,4520	7,98
					10 705,88	728,19			55	6,3809	0,48
274	C1110-103	Люк монтажний 750*900 мм	шт	1,0	9 067,50		9 068				
275	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
276	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,08	15 580,04	4 874,16	1 246	856	390	106,4520	8,52
					10 705,88	728,19			58	6,3809	0,51
277	C121-332	Двері МП 1890*790 мм	шт	1,0	12 422,02		12 422				
278	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
279	КП172-875	Пена монтажна 830 мл Penosil All season	шт.	0,5	364,41		182				
280	КБ10-20-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = (1,5 * 0,9) / 100,0	100 м2 прорізів	0,0135	25 765,37	1 629,33	348	325	22	264,0354	3,56
					24 040,42	1 064,40			14	11,1877	0,15
281	C121-332	Вікно готове глухе меллопластикове 1500*900 мм	шт	1,0	5 642,00		5 642				
282	КП172-875	Піна монтажна 830 мл	шт.	0,5	235,89		118				
283	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,01	15 580,04	4 874,16	156	107	49	106,4520	1,06
					10 705,88	728,19			7	6,3809	0,06
284	ЛМ-190	Решітка 1500*900 мм	шт	1,0	2 166,13		2 166				
285	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,13	108,12		14				
		Разом прямих витрат по розділу № 16.1						32 923	2 091	827	21,12
									134		1,20
		Розділ № 16.2 Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта									
286	КБ10-95-1	Оформлення [оброблення]	100 м	0,4185	2 173,18	4,86	909	901	2	25,4334	10,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K149=1,15; K150=1,15	дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = (4,65 * 9,0) / 100,0	оброблення прорізів		2 152,17	3,18			1	0,0334	0,01
287	ЛМ-341	Обрамлення 650*1980 мм	к-т	9,0	8 060,00		72 540				
288	C1545-1	Кріплення обрамлення Обсяг = 20,0 * 9,0	шт	180,0	7,14		1 285				
289	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	380,0	0,88		334				
290	C113-2122	Болт М8х30 4,8 цб кв.підг DIN603	шт	180,0	6,02		1 084				
291	ЛМ-20	Крепеж обрамлення	шт	180,0	3,67		661				
292	ЖЛІ6-57-1	Заземлення корпуса апаратури	точка	56,0	37,42	-	2 096	2 096	-	0,4920	27,55
					37,42	-			-	-	-
293	C111-1814	Смуга 25*4,0	м	16,0	36,87		590				
294	C111-1513	Електрод АНО-21 d4 5кг	пак	0,57	438,60		250				
295	C111-1292	Розчинник для фарб на основі Уайт-спіриту ТМ ХІМРЕЗЕРВ (1л) пет (0,67 кг)	л	3,0	123,62		371				
		Разом прямих витрат по розділу № 16.2					80 120	2 997	2		38,19
									1		0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 16					113 043	5 088	829		59,31
									135		1,21
		Розділ № 17 Під'їзд № 5. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с									
296	ЖЛІ3-8-18	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1,0	512,88	-	513	513	-	6,7440	6,74
					512,88	-			-	-	-
297	ЖЛІ3-10-18	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1,0	1 709,30	-	1 709	1 709	-	22,4760	22,48
					1 709,30	-			-	-	-
298	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,1	108,49		11				
299	1903-2020	Лебідка в зборі	шт	0,0	180 000,00		-				
300	C1546-47-П	Масло трансмісійное марки ТАП-15	т	0,007	105 075,92		736				
301	ЖЛ4-17-9	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1,0	401,54	-	-402	-402	-	5,2800	-5,28
					401,54	-			-	-	-
302	ЖЛ4-17-10	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1,0	4 593,12	-	4 593	4 593	-	60,3960	60,40
					4 593,12	-			-	-	-
303	C1417-8767	Купе кабіни	шт	1,0	28 643,94		28 644				
304	ЖЛ5-35-1	Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти	стулка	18,0	187,44	-	3 374	3 351	-	2,4480	44,06
					186,17	-			-	-	-
305	C126-183	Стулка ДШ (320)	к-т	9,0	3 530,64		31 776				
306	ЖЛ7-77-1	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1,0	408,84	-	409	409	-	5,3760	5,38
					408,84	-			-	-	-
307	C1547-12	Пост наказу 9 зупинок	шт	1,0	5 100,71		5 101				
308	ЖЛ4-21-1	Заміна балки дверей кабіни	балка	1,0	1 224,71	-	1 225	1 225	-	16,1040	16,10
					1 224,71	-			-	-	-
309	C1515-16	Привід ДК в зборі	шт	1,0	9 183,79		9 184				
310	ЖЛ4-23-1	Заміна обмежувача	шт	1,0	152,40	-	152	152	-	2,0040	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	КП1-80-2 K47=0,85	змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожену зупинку додавати або виключати Обсяг = 9,0 - 10,0	зупинка	-1,0	114 620,80 3 070,20	- -	-3 070	-3 070	-	25,5000	-25,50
Разом прямих витрат по розділу № 18					111 551	111 551	926,50				
Розділ № 19 Під'їзд № 5. Освітлення шахти ліфта											
336	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	0,5	7 306,29	64,61	3 653	3 617	32	81,5400	40,77
					7 233,41	55,42			28	0,5994	0,30
337	C157-294	ПВС 4x1,0 провід	1000м	0,05	56 114,17		2 806				
338	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	65,0	1,28		83				
339	КБ21-17-5 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,1	18 204,57	2 072,35	1 820	1 613	207	174,4320	17,44
					16 127,98	719,37			72	7,2944	0,73
340	C1547-7	Світильник накладний	шт	10,0	388,06		3 881				
341	C118-80	Лампи	шт	10,0	70,40		704				
342	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	2 541,83	-	51	51	-	31,8960	0,64
					2 534,46	-	-	-	-		
343	C1547-6	Вимикач зовн.встан. 1кл прхідний	шт	2,0	153,16		306				
344	C111-1788	ДБМ 6X40 (потай)(100шт/уп) дюбель	100 шт	1,0	51,95		52				
345	ЛМ-137	Ізоляційна стрічка	шт	1,0	55,17		55				
346	C111-1785	Хомут 200x3 (100шт/уп)	100шт	2,0	0,20		-				
Разом прямих витрат по розділу № 19					13 411	5 281	239	58,85			
							100	1,03			
Розділ № 20 Під'їзд № 5. Загально-будівельні роботи											
Розділ № 20.1 Під'їзд № 1. Машинне приміщення											
347	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,075	15 580,04	4 874,16	1 169	803	366	106,4520	7,98
					10 705,88	728,19			55	6,3809	0,48
348	C1110-103	Люк монтажний 750*900 мм	шт	1,0	9 067,50		9 068				
349	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
350	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,08	15 580,04	4 874,16	1 246	856	390	106,4520	8,52
					10 705,88	728,19			58	6,3809	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	C121-332	Двері МП 1890*790 мм	шт	1,0	12 422,02		12 422				
352	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
353	КП172-875	Пена монтажна 830 мл Penosil All season	шт.	0,5	364,41		182				
354	КБ10-20-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = (1,5 * 0,9) / 100,0	100 м2 прорізів	0,0135	25 765,37	1 629,33	348	325	22	264,0354	3,56
					24 040,42	1 064,40			14	11,1877	0,15
355	C121-332	Вікно готове глухе меллопластикове 1500*900 мм	шт	1,0	5 642,00		5 642				
356	КП172-875	Піна монтажна 830 мл	шт.	0,5	235,89		118				
357	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,01	15 580,04	4 874,16	156	107	49	106,4520	1,06
					10 705,88	728,19			7	6,3809	0,06
358	ЛМ-190	Решітка 1500*900 мм	шт	1,0	2 166,13		2 166				
359	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,13	108,12		14				
		Разом прямих витрат по розділу № 20.1					32 923	2 091	827		21,12
									134		1,20
		Розділ № 20.2 Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта									
360	КБ10-95-1 K149=1,15; K150=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = (4,65 * 9,0) / 100,0	100 м обробле ння прорізів	0,4185	2 173,18	4,86	909	901	2	25,4334	10,64
					2 152,17	3,18			1	0,0334	0,01
361	ЛМ-341	Обрамлення 650*1980 мм	к-т	9,0	8 060,00		72 540				
362	C1545-1	Кріплення обрамлення Обсяг = 20,0 * 9,0	шт	180,0	7,14		1 285				
363	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	380,0	0,88		334				
364	C113-2122	Болт М8х30 4,8 цб кв.підг DIN603	шт	180,0	6,02		1 084				
365	ЛМ-20	Крепеж обрамлення	шт	180,0	3,67		661				
		Разом прямих витрат по розділу № 20.2					76 813	901	2		10,64
									1		0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 20					109 736	2 992	829		31,76
									135		1,21
		Розділ № 21 Під'їзд № 6. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с									
366	ЖЛЗ-8-18	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1,0	512,88	-	513	513	-	6,7440	6,74
					512,88	-			-	-	-
367	ЖЛЗ-10-18	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1,0	1 709,30	-	1 709	1 709	-	22,4760	22,48
					1 709,30	-			-	-	-
368	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,1	108,49		11				
369	1903-2020	Лебідка в зборі	шт	0,0	180 000,00		-				
370	C1546-47-П	Масло трансмиссионное марки ТАП-15	т	0,007	105 075,92		736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	ЖЛ4-17-9	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1,0	401,54	-	-402	-402	-	5,2800	-5,28
					401,54	-			-	-	-
372	ЖЛ4-17-10	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1,0	4 593,12	-	4 593	4 593	-	60,3960	60,40
					4 593,12	-			-	-	-
373	C1417-8767	Купе кабіни	шт	1,0	28 643,94		28 644				
374	ЖЛ5-35-1	Заміна стулочок симетричних розсувних дверей шахти	стулка	18,0	187,44	-	3 374	3 351	-	2,4480	44,06
					186,17	-			-	-	-
375	C126-183	Стулка ДШ (320)	к-т	9,0	3 530,64		31 776				
376	ЖЛ7-77-1	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1,0	408,84	-	409	409	-	5,3760	5,38
					408,84	-			-	-	-
377	C1547-12	Пост наказу 9 зупинок	шт	1,0	5 100,71		5 101				
378	ЖЛ4-21-1	Заміна балки дверей кабіни	балка	1,0	1 224,71	-	1 225	1 225	-	16,1040	16,10
					1 224,71	-			-	-	-
379	C1515-16	Привід ДК в зборі	шт	1,0	9 183,79		9 184				
380	ЖЛ4-23-1	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1,0	152,40	-	152	152	-	2,0040	2,00
					152,40	-			-	-	-
381	C1630-1670	Обмежувач швидкості 0,71 м/с	шт	1,0	6 635,02		6 635				
382	ЖЛ4-24-1	Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	10м	9,9	166,09	-	1 644	1 644	-	2,1840	21,62
					166,09	-			-	-	-
383	C111-1909	Канат тяговий d 10,5 мм	м	99,0	97,00		9 603				
384	ЖЛ4-24-5	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	10м	9,9	113,16	-	1 120	1 120	-	1,4880	14,73
					113,16	-			-	-	-
385	ЖЛ4-25-1	Заміна каната обмежувача швидкості	10м	6,0	201,68	-	1 210	1 210	-	2,6520	15,91
					201,68	-			-	-	-
386	C111-308	Канати обмежувача швидкості d 7,8 мм	м	60,0	76,57		4 594				
387	ЖЛ4-23-3	Заміна натяжного пристрою	шт	1,0	260,09	-	260	260	-	3,4200	3,42
					260,09	-			-	-	-
388	C1545-272	Натяжний пристрій	шт	1,0	5 104,35		5 104				
389	ЖЛ5-47-1	Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг	к-т	1,5	899,27	-	1 349	1 187	-	10,4040	15,61
					791,22	-			-	-	-
390	C126-951	Пружина буферна	шт	3,0	2 116,65		6 350				
391	ЖЛ7-60-2	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1,0	1 593,26	-	1 593	1 593	-	18,1920	18,19
					1 593,26	-			-	-	-
392	1503-1271	Станція управління (з електропроводкою по шахті ліфта)	шт	0,0	120 000,00		-				
393	ЖЛ6-53-2	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3,0	185,26	-	556	556	-	2,4360	7,31
					185,26	-			-	-	-
394	ЖЛ5-39-2	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36,0	21,90	-	788	788	-	0,2880	10,37
					21,90	-			-	-	-
395	C1545-317	Контрролік ДШ	шт	36,0	97,16		3 498				
396	ЖЛ5-39-1	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34,0	41,07	-	1 396	1 396	-	0,5400	18,36
					41,07	-			-	-	-
397	ЖЛ5-37-1	Заміна лінійки розсувних дверей шахти	лін-ка	9,0	316,67	-	2 850	2 850	-	4,1640	37,48
					316,67	-			-	-	-
398	C1545-103	Лінійка ДШ	к-т	9,0	673,56		6 062				
399	C1545-317	Ролік каретки ДШ	шт	34,0	76,52		2 602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	ЖЛІ5-46-2	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9,0	73,92	-	665	665	-	0,9720	8,75
					73,92	-			-	-	-
401	ЖЛІ5-46-1	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9,0	50,19	-	452	452	-	0,6600	5,94
					50,19	-			-	-	-
402	ЖЛІ2-7-1	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1,0	15 561,66	-	15 562	15 562	-	204,6240	204,62
					15 561,66	-			-	-	-
403	C1546-47-II	Масло трансмиссионное марки ТАП-15 Обсяг = (1,0) * 0,00061	т	0,00061	105 075,92		64				
		Разом прямих витрат по розділу № 21					160 982	40 833			534,19
		Розділ № 22 Під'їзд № 6. Пусконаладжувальні роботи ліфта									
404	КПІ1-80-1 K47=0,85	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1,0	114 620,80	-	114 621	114 621	-	952,0000	952,00
					114 620,80	-			-	-	-
405	КПІ1-80-2 K47=0,85	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожному зупинку додавати або виключати Обсяг = 9,0 - 10,0	зупинка	-1,0	3 070,20	-	-3 070	-3 070	-	25,5000	-25,50
					3 070,20	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 22					111 551	111 551			926,50
		Розділ № 23 Під'їзд № 6. Освітлення шахти ліфта									
406	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	0,5	7 306,29	64,61	3 653	3 617	32	81,5400	40,77
					7 233,41	55,42			28	0,5994	0,30
407	C157-294	ПВС 4x1,0 провід	1000м	0,05	56 114,17		2 806				
408	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	65,0	1,28		83				
409	КБ21-17-5 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,1	18 204,57	2 072,35	1 820	1 613	207	174,4320	17,44
					16 127,98	719,37			72	7,2944	0,73
410	C1547-7	Світильник накладний	шт	10,0	388,06		3 881				
411	C118-80	Лампи	шт	10,0	70,40		704				
412	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	2 541,83	-	51	51	-	31,8960	0,64
					2 534,46	-			-	-	-
413	C1547-6	Вимикач зовн.встан. 1кл прхідний	шт	2,0	153,16		306				
414	C111-1788	ДБМ 6Х40 (потай)(100шт/уп) дюбель	100 шт	1,0	51,95		52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	ЛМ-137	Ізоляційна стрічка	шт	1,0	55,17		55				
416	C111-1785	Хомут 200х3 (100шт/уп)	100шт	2,0	0,20		-				
		Разом прямих витрат по розділу № 23						13 411	5 281	239	58,85
										100	1,03
		Розділ № 24 Під'їзд № 6. Загально-будівельні роботи									
		Розділ № 24.1 Під'їзд № 1. Машинне приміщення									
417	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,075	15 580,04	4 874,16	1 169	803	366	106,4520	7,98
					10 705,88	728,19			55	6,3809	0,48
418	C1110-103	Люк монтажний 750*900 мм	шт	1,0	9 067,50		9 068				
419	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
420	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,08	15 580,04	4 874,16	1 246	856	390	106,4520	8,52
					10 705,88	728,19			58	6,3809	0,51
421	C121-332	Двері МП 1890*790 мм	шт	1,0	12 422,02		12 422				
422	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
423	КП172-875	Пена монтажна 830 мл Penosil All season	шт.	0,5	364,41		182				
424	КБ10-20-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = (1,5 * 0,9) / 100,0	100 м2 прорізів	0,0135	25 765,37	1 629,33	348	325	22	264,0354	3,56
					24 040,42	1 064,40			14	11,1877	0,15
425	C121-332	Вікно готове глухе меллопластикове 1500*900 мм	шт	1,0	5 642,00		5 642				
426	КП172-875	Піна монтажна 830 мл	шт.	0,5	235,89		118				
427	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,01	15 580,04	4 874,16	156	107	49	106,4520	1,06
					10 705,88	728,19			7	6,3809	0,06
428	ЛМ-190	Решітка 1500*900 мм	шт	1,0	2 166,13		2 166				
429	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,13	108,12		14				
		Разом прямих витрат по розділу № 24.1						32 923	2 091	827	21,12
										134	1,20
		Розділ № 24.2 Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта									
430	КБ10-95-1 K149=1,15; K150=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = (4,65 * 9,0) / 100,0	100 м оброблення прорізів	0,4185	2 173,18	4,86	909	901	2	25,4334	10,64
					2 152,17	3,18			1	0,0334	0,01
431	ЛМ-341	Обрамлення 650*1980 мм	к-т	9,0	8 060,00		72 540				
432	C1545-1	Кріплення обрамлення Обсяг = 20,0 * 9,0	шт	180,0	7,14		1 285				
433	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	380,0	0,88		334				
434	C113-2122	Болт М8х30 4,8 цб кв.підг DIN603	шт	180,0	6,02		1 084				
435	ЛМ-20	Крепеж обрамлення	шт	180,0	3,67		661				
		Разом прямих витрат по розділу № 24.2						76 813	901	2	10,64
										1	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 24						109 736	2 992	829	31,76
									135		1,21
		Розділ № 25 Під'їзд № 7. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с									
436	ЖЛЗ-8-18	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1,0	512,88	-	513	513	-	6,7440	6,74
					512,88	-			-	-	-
437	ЖЛЗ-10-18	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1,0	1 709,30	-	1 709	1 709	-	22,4760	22,48
					1 709,30	-			-	-	-
438	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,1	108,49		11				
439	1903-2020	Лебідка в зборі	шт	0,0	180 000,00		-				
440	C1546-47-II	Масло трансмиссионное марки ТАП-15	т	0,007	105 075,92		736				
441	ЖЛ4-17-9	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1,0	401,54	-	-402	-402	-	5,2800	-5,28
					401,54	-			-	-	-
442	ЖЛ4-17-10	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1,0	4 593,12	-	4 593	4 593	-	60,3960	60,40
					4 593,12	-			-	-	-
443	C1417-8767	Купе кабіни	шт	1,0	28 643,94		28 644				
444	ЖЛ5-35-1	Заміна стулочок симетричних розсувних дверей шахти	стулка	18,0	187,44	-	3 374	3 351	-	2,4480	44,06
					186,17	-			-	-	-
445	C126-183	Стулка ДШ (320)	к-т	9,0	3 530,64		31 776				
446	ЖЛ7-77-1	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1,0	408,84	-	409	409	-	5,3760	5,38
					408,84	-			-	-	-
447	C1547-12	Пост наказу 9 зупинок	шт	1,0	5 100,71		5 101				
448	ЖЛ4-21-1	Заміна балки дверей кабіни	балка	1,0	1 224,71	-	1 225	1 225	-	16,1040	16,10
					1 224,71	-			-	-	-
449	C1515-16	Привід ДК в зборі	шт	1,0	9 183,79		9 184				
450	ЖЛ4-23-1	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1,0	152,40	-	152	152	-	2,0040	2,00
					152,40	-			-	-	-
451	C1630-1670	Обмежувач швидкості 0,71 м/с	шт	1,0	6 635,02		6 635				
452	ЖЛ4-24-1	Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	10м	9,9	166,09	-	1 644	1 644	-	2,1840	21,62
					166,09	-			-	-	-
453	C111-1909	Канат тяговий d 10,5 мм	м	99,0	97,00		9 603				
454	ЖЛ4-24-5	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	10м	9,9	113,16	-	1 120	1 120	-	1,4880	14,73
					113,16	-			-	-	-
455	ЖЛ4-25-1	Заміна каната обмежувача швидкості	10м	6,0	201,68	-	1 210	1 210	-	2,6520	15,91
					201,68	-			-	-	-
456	C111-308	Канати обмежувача швидкості d 7,8 мм	м	60,0	76,57		4 594				
457	ЖЛ4-23-3	Заміна натяжного пристрою	шт	1,0	260,09	-	260	260	-	3,4200	3,42
					260,09	-			-	-	-
458	C1545-272	Натяжний пристрій	шт	1,0	5 104,35		5 104				
459	ЖЛ5-47-1	Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг	к-т	1,5	899,27	-	1 349	1 187	-	10,4040	15,61
					791,22	-			-	-	-
460	C126-951	Пружина буферна	шт	3,0	2 116,65		6 350				
461	ЖЛ7-60-2	Заміна шафи керування.	шафа	1,0	1 593,26	-	1 593	1 593	-	18,1920	18,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Швидкість руху кабіни до 1 м/сек			1 593,26	-			-	-	-
462	1503-1271	Станція управління (з електропроводкою по шахті ліфта)	шт	0,0	120 000,00		-				
463	ЖЛІ6-53-2	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3,0	185,26	-	556	556	-	2,4360	7,31
					185,26	-			-	-	-
464	ЖЛІ5-39-2	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36,0	21,90	-	788	788	-	0,2880	10,37
					21,90	-			-	-	-
465	С1545-317	Контрролік ДШ	шт	36,0	97,16		3 498				
466	ЖЛІ5-39-1	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34,0	41,07	-	1 396	1 396	-	0,5400	18,36
					41,07	-			-	-	-
467	ЖЛІ5-37-1	Заміна лінійки розсувних дверей шахти	лін-ка	9,0	316,67	-	2 850	2 850	-	4,1640	37,48
					316,67	-			-	-	-
468	С1545-103	Лінійка ДШ	к-т	9,0	673,56		6 062				
469	С1545-317	Ролік каретки ДШ	шт	34,0	76,52		2 602				
470	ЖЛІ5-46-2	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9,0	73,92	-	665	665	-	0,9720	8,75
					73,92	-			-	-	-
471	ЖЛІ5-46-1	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9,0	50,19	-	452	452	-	0,6600	5,94
					50,19	-			-	-	-
472	ЖЛІ2-7-1	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1,0	15 561,66	-	15 562	15 562	-	204,6240	204,62
					15 561,66	-			-	-	-
473	С1546-47-П	Масло трансмиссионное марки ТАП-15 Обсяг = (1,0) * 0,00061	т	0,00061	105 075,92		64				
		Разом прямих витрат по розділу № 25						160 982	40 833		534,19
		Розділ № 26 Під'їзд № 7. Пусконаладжувальні роботи ліфта									
474	КП1-80-1 К47=0,85	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1,0	114 620,80	-	114 621	114 621	-	952,0000	952,00
					114 620,80	-			-	-	-
475	КП1-80-2 К47=0,85	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожному зупинку додавати або виключати Обсяг = 9,0 - 10,0	зупинка	-1,0	3 070,20	-	-3 070	-3 070	-	25,5000	-25,50
					3 070,20	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 26						111 551	111 551		926,50
		Розділ № 27 Під'їзд № 7. Освітлення шахти ліфта									
476	КР17-9-1	Прокладання кабелю	100м	0,5	7 306,29	64,61	3 653	3 617	32	81,5400	40,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перерізом до 6 мм2 на скобах	кабелю		7 233,41	55,42			28	0,5994	0,30
477	C157-294	ПВС 4х1,0 провід	1000м	0,05	56 114,17		2 806				
478	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	65,0	1,28		83				
479	КБ21-17-5 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,1	18 204,57	2 072,35	1 820	1 613	207	174,4320	17,44
					16 127,98	719,37			72	7,2944	0,73
480	C1547-7	Світильник накладний	шт	10,0	388,06		3 881				
481	C118-80	Лампи	шт	10,0	70,40		704				
482	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	2 541,83	-	51	51	-	31,8960	0,64
					2 534,46	-			-	-	-
483	C1547-6	Вимикач зовн.встан. 1кл прхідний	шт	2,0	153,16		306				
484	C111-1788	ДБМ 6Х40 (потай)(100шт/уп) дюбель	100 шт	1,0	51,95		52				
485	ЛМ-137	Ізоляційна стрічка	шт	1,0	55,17		55				
486	C111-1785	Хомут 200х3 (100шт/уп)	100шт	2,0	0,20		-				
		Разом прямих витрат по розділу № 27					13 411	5 281	239		58,85
									100		1,03
		Розділ № 28 Під'їзд № 7. Загально-будівельні роботи									
		Розділ № 28.1 Під'їзд № 1. Машинне приміщення									
487	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,075	15 580,04	4 874,16	1 169	803	366	106,4520	7,98
					10 705,88	728,19			55	6,3809	0,48
488	C1110-103	Люк монтажний 750*900 мм	шт	1,0	9 067,50		9 068				
489	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
490	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,08	15 580,04	4 874,16	1 246	856	390	106,4520	8,52
					10 705,88	728,19			58	6,3809	0,51
491	C121-332	Двері МП 1890*790 мм	шт	1,0	12 422,02		12 422				
492	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
493	КП172-875	Пена монтажна 830 мл Penosil All season	шт.	0,5	364,41		182				
494	КБ10-20-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = (1,5 * 0,9) / 100,0	100 м2 прорізів	0,0135	25 765,37	1 629,33	348	325	22	264,0354	3,56
					24 040,42	1 064,40			14	11,1877	0,15
495	C121-332	Вікно готове глухе меллопластикове 1500*900 мм	шт	1,0	5 642,00		5 642				
496	КП172-875	Піна монтажна 830 мл	шт.	0,5	235,89		118				
497	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,01	15 580,04	4 874,16	156	107	49	106,4520	1,06
					10 705,88	728,19			7	6,3809	0,06
498	ЛМ-190	Решітка 1500*900 мм	шт	1,0	2 166,13		2 166				
499	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,13	108,12		14				

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-006

на Обладнання. Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ дефектний акт	Кошторисна вартість	2 182,467 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	- тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
	Середній розряд робіт	розряд

Складений в поточних цінах станом на 23 червня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ № 1 Під'їзди № 1,2,3,4,5,6,7. Обладнання, що монтується												
1	1903-2020	Лебідка в зборі	шт	7,0	180 000,00		1 260 000							
2	1503-1271	Станція управління (з електропроводкою по шахті ліфта)	шт	7,0	120 000,00		840 000							
		Разом прямих витрат по розділу № 1					2 100 000							
		Разом прямих витрат по кошторису					2 100 000							
		Разом прямі витрати					грн.	2 100 000						
		в тому числі:												
		Вартість устаткування					грн.	2 100 000						
		вартість нарахувань на устаткування					грн.	82 467						
		Всього вартість устаткування					грн.	2 182 467						
		Всього по кошторису					грн.	2 182 467						

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

на будівництво

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість

103 009,111 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

280,47357 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата

26 161,200 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 23 червня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	Загальнобудівельні роботи	66 262,315		66 262,315	189,86738	17 772,343	
2	02-001-002	Ремонт системи опалення	15 093,210		15 093,210	56,26746	5 138,224	
3	02-001-003	Ремонт системи водопостачання та каналізації	4 008,028	12,035	4 020,063	13,56592	1 218,617	
4	02-001-004	Ремонт мережі електропостачання	11 491,912	687,928	12 179,840	8,82362	761,568	
5	02-001-005	Ремонт ліфтів	3 271,216		3 271,216	11,94919	1 270,448	
6	02-001-006	Обладнання		2 182,467	2 182,467	-		
		Всього по кошторису	100 126,681	2 882,430	103 009,111	280,47357	26 161,200	

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ УСТАТКУВАННЯ

до локального кошторису № 02-001-006
на Обладнання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Устаткування								
1	1903-2020	Лебідка в зборі	шт	7,0	187 068,60	180 000,00	5 400,00	1 668,60
					1 309 480	1 260 000	37 800	11 680
2	1503-1271	Станція управління (з електропроводкою по шахті ліфта)	шт	7,0	124 712,40	120 000,00	3 600,00	1 112,40
					872 987	840 000	25 200	7 787
		Разом:	грн.	-	2 182 467	2 100 000	63 000	19 467

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 червня 2023 р.

Склав

Н.А.Ніколенко

Перевірив

І.К.Сімонов

Замовник:

Заступник начальника
Управління з будівництва,
ремонту та реконструкції
Департаменту житлово-
комунального господарства
(найменування)

С.Ф.Сіріогло

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
Розрахунок		
ПР1	Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн.	100 126 681
	у тому числі	
ПР3	- будівельні роботи, грн.	86 674 111
ПР4	- монтажні роботи, грн.	12 349 123
ПР6	- пусконаладжувальні роботи, грн.	1 103 447
ПР8	Вартість устаткування, грн.	2 882 430
ПР101	Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва	1,322
ПР201	Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва	1,0
ПР301	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва	1,322
ПР401	Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування	1,0
РПР101	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн. $(ПР1 * ПР201)^2 = (100\,126\,681,0 * 1,0) ^ 2,0$	100 126 681,0
РВ100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн. $РПР101 * (ПР101) - (РПР101)^0 = 100\,126\,681,0 * (1,322) - 1,0 * (100\,126\,681,0) ^ 0,0$	32 240 791,282
РПО101	Вартість устаткування 1 року будівництва, грн. $(ПР8 * ПР401)^2 = (2\,882\,430,0 * 1,0) ^ 2,0$	2 882 430,0
РО100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн. $РПО101 * (ПР301) - (РПО101)^0 = 2\,882\,430,0 * (1,322) - 1,0 * (2\,882\,430,0) ^ 0,0$	928 142,46
РВ	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, грн. $(РВ100 + РО100)^0 = (32\,240\,791,282 + 928\,142,46) ^ 0,0$	33 168 934,0
	у тому числі	
ИНФЛ.СР	будівельні роботи, грн. $(РВ100 * ПР3 / ПР1)^0 = (32\,240\,791,282 * 86\,674\,111,0 / 100\,126\,681,0) ^ 0,0$	27 909 064
ИНФЛ.МР	монтажні роботи, грн. $(РВ100 * ПР4 / ПР1)^0 = (32\,240\,791,282 * 12\,349\,123,0 / 100\,126\,681,0) ^ 0,0$	3 976 418
ИНФЛ.ПНР	пусконаладжувальні роботи, грн. $(РВ100 * ПР6 / ПР1)^0 = (32\,240\,791,282 * 1\,103\,447,0 / 100\,126\,681,0) ^ 0,0$	355 310
ИНФЛ.ОБ	устаткування, грн. $(РО100)^0 = (928\,142,46) ^ 0,0$	928 142

Склав

Перевірив