

"Реконструкція покрівлі приміщення Зіньківського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 2
"Сонечко" Зіньківської міської ради Полтавської області з улаштування шатрового даху за адресою
Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 89"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Зіньківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Сонечко»

Кошторисна вартість об'єкта 7837,405 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 22,98109 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1710,324 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	7151,391	-	7151,391	21,67802	1611,82	-
2	02-01-02	на Система подогреву водостоків	363,75	-	363,75	0,58733	44,587	-
3	02-01-03	на Блискавкозахист	322,264	-	322,264	0,71574	53,917	-
		Всього:	7837,405	-	7837,405	22,98109	1710,324	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Минак А.О

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.О. Циганок

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.О. Минак

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Е.О. Міроненко

"Реконструкція покрівлі приміщення Зіньківського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Зіньківської міської ради Полтавської області з улаштування шатрового даху за адресою Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 89"

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01
Зіньківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Сонечко»

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18904,3	69,29			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1038,9	71,85			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	722,52	78,07			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,6	83,08			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2314,77	116,39			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	22981,09				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,9168	284,44			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	200,41251	356,81			
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	59,02506	281,47			
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,93059	335,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,30357	80,98			
14	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	23,41888	610,05			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	31,97367	645,14			
16	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00961	533,65			
17	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	16,2048	127,80			
18	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,35067	142,26			
19	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	24,4608	520,59			
20	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,02577	98,85			
21	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	1,93436	157,48			
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	140,81256	39,95			
23	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	101,76503	97,94			
24	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	156,20777	322,17			
25	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	275,43542	53,60			
26	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	14,112	784,44			
27	+КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	183,93276	5,99			
28	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,7968	101,01			
29	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,5841	91,48			
30	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	312,07937	5,41			
31	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	7,93547	5,01			
32	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	269,5233	7,79			
33	СЗ11-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2,7	162,03			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
34	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	14,289				
35	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	18,48				
36	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	55,87968				
37	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	98,312796				
38	КБМ203-306	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	42,48				
39	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	30,4182				
40	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,49956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	101,765028				
42	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	3,08652				
43	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,5347896				
44	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	8,328				
45	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	12,7464				
46	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	83,7576				
47	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,8069696				
48	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	12,8967912				
49	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,0826				
50	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	3,053969568				
51	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,720528912				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
52	+&C1-11-2 варіант 1	Стрічка кріпильна, алюмінієва, самоклейна АТЕ-180 (дов.55м, шир. 63,5мм)	шт	10	2843,71	2787,00	0,95	55,76
53	+&C1-11-2 варіант 4	Боковий тримач	шт	4	321,25	314,00	0,95	6,30
54	+&C1-11-5 варіант 1	Відлив шир.220мм	м	17,25568	261,75	255,20	1,42	5,13
55	+&C1-11-7 варіант 1	Відвід зливний	шт	18	279,12	272,70	0,95	5,47
56	+&C1-11-56 варіант 1	Монтажна пластина SMP-30	шт	35	128,40	125,35	0,53	2,52
57	+&C12-3-11 варіант 2	Кутик 50x5	т	0,090524	58434,16	57630,00	369,17	434,99
58	+&C12-3-11 варіант 3	Кутик 90x6	т	0,051	52892,91	52130,00	369,17	393,74
59	+&C12-3-11 варіант 4	Кутик 75x5	т	0,074304	52892,91	52130,00	369,17	393,74
60	+&C12-3-12 варіант 1	Кутик зовнішній 50x50 т.0,5мм	м/п	124,1	87,10	84,00	1,39	1,71
61	+&C12-3-12 варіант 2	П- подібний елемент 50x90x50 т.0,5мм	м/п	93,2	105,46	102,00	1,39	2,07
62	+&C12-39-14 варіант 1	Вентиляційний покривельний виход KRONO-PLAST RDN D-125	шт	12	2111,78	2070,00	0,37	41,41
63	+&C111-20-1 варіант 1	Кабельне маркування	шт.	200	0,42	0,40	0,01	0,01
64	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,05314104	348950,40	341614,40	493,84	6842,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	+&C111-42-2 варіант 4	Профлист С10	м2	294	226,74	219,00	3,29	4,45
66	+&C111-88-8 варіант 1	Хомут труби	шт	108	125,22	122,13	0,63	2,46
67	+&C111-88-8 варіант 2	Гак хомута труби	шт	108	99,44	96,86	0,63	1,95
68	+&C111-90-10 варіант 1	Арматура Ф8 АIII	м	1500	18,48	18,00	0,12	0,36
69	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00759	56119,98	54666,99	352,60	1100,39
70	+&C111-140-1 варіант 1	Дюбель - анкер 10x100мм	шт	106	8,90	8,70	0,03	0,17
71	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5x120 мм	т	0,014212	45065,13	43828,90	352,60	883,63
72	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,001869	24529,06	23695,50	352,60	480,96
73	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,197088	46259,65	45000,00	352,60	907,05
74	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0006	5882,72	5289,92	477,45	115,35
75	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,002403	3425,21	2885,33	472,72	67,16
76	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	51,17874	130,68	127,72	0,40	2,56
77	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,70173	52,68	45,79	5,86	1,03
78	+&C111-327-5 варіант 2	Клей для газобетонних блоків	кг	3270	7,65	7,10	0,40	0,15
79	+C111-388 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00052	92144,03	89812,56	524,72	1806,75
80	+&C111-516-2 варіант 1	Стрічка монтажна хвиляста с ПВХ 0,75ммx12мм	м	10	36,75	36,00	0,03	0,72
81	+&C111-541-1 варіант 1	Стрічка гідроізоляційна для зовнішніх робіт Аленор ОВ 100мм	м	56,364	15,18	14,88	-	0,30
82	+&C111-541-1 варіант 2	Стрічка пароізоляційна для внутрішніх робіт Аленор ОВ 80мм	м	56,364	15,59	15,28	-	0,31
83	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,000833	37330,60	36064,46	534,17	731,97
84	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,009157	50066,13	48550,27	534,17	981,69
85	+&C111-623-63-В варіант 2	Цвяхи	шт	37807	0,50	0,30	0,19	0,01
86	+&C111-623-63-В варіант 3	Саморез для покрівлі 4,8x27	шт	14502	2,85	2,60	0,19	0,06
87	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	2,92044	43199,65	42000,00	352,60	847,05
88	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,1113994	37000,89	36000,00	275,38	725,51
89	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,01104	30715,29	29837,65	275,38	602,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0022695	25940,18	25156,17	275,38	508,63
91	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,01575	30810,30	29930,80	275,38	604,12
92	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0009651	26241,86	25451,93	275,38	514,55
93	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	2,8	96,93	94,63	0,40	1,90
94	+C111-856	Вітробар"єр	м2	372,6	36,17	33,57	1,89	0,71
95	+C111-856	Пароізоляція	м2	110	22,74	20,40	1,89	0,45
96	+C111-856	Гідроізоляція	м2	2271,5	28,04	25,60	1,89	0,55
97	+&C111-870-10	Сітка оцинкована 10x10 Ф1,6	м2	27,4	286,51	280,00	0,89	5,62
98	C111-1160	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,141	19044,06	18626,91	275,38	141,77
99	C111-1313	Портландцемент загальнобудівельного призначення швидкотужавіючий, марка 400	т	0,08	3209,46	2745,51	401,02	62,93
100	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0008	29613,25	28680,00	352,60	580,65
101	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000045	37928,48	36832,18	352,60	743,70
102	+&C111-1493-1	Мінераловатний утеплювач "Новотерм" товщ.150 мм. (35кг/м3)	м2	103	228,30	222,75	1,07	4,48
103	+&C111-1493-1	Мінераловатний утеплювач "Новотерм" товщ.100 мм. (35кг/м3)	м2	103	157,15	153,00	1,07	3,08
104	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0014486	106446,07	104000,00	358,89	2087,18
105	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,05846853	106446,07	104000,00	358,89	2087,18
106	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,023249	106446,07	104000,00	358,89	2087,18
107	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0194	106446,07	104000,00	358,89	2087,18
108	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,1472	244,85	240,00	0,05	4,80
109	C111-1608	Дрантя	кг	12,11316	12,11	11,10	0,77	0,24
110	+&C111-1613-12	Сілікон	шт	43,23	300,36	294,00	0,47	5,89
111	+&C111-1613-12	Фарба аерозольна	шт	43,23	322,80	316,00	0,47	6,33
	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,18096	41,30	39,73	0,76	0,81
113	+C111-1628 варіант 5	Коньковий профіль	м	190	163,25	160,00	0,05	3,20
114	+C111-1628 варіант 6	Снігобар"єр L-2000	м	214	147,54	144,60	0,05	2,89
115	+C111-1628 варіант 7	Єндовний профіль	м	86	163,25	160,00	0,05	3,20
116	+&C111-1628-2 варіант 7	Кут внутрішній	м	292,9	114,56	112,00	0,31	2,25
117	+&C111-1628-2 варіант 8	Кут зовнішній	м	353,5	114,56	112,00	0,31	2,25
118	+&C111-1628-2 варіант 9	Кутова планка примикань до корінника	м	171,7	163,52	160,00	0,31	3,21
119	+&C111-1628-2 варіант 10	Карнизна планка з капельником	м	232,3	252,77	247,50	0,31	4,96
120	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	1,128	140,68	137,79	0,13	2,76
121	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,82214	247,90	242,78	0,26	4,86
122	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,0056	122601,29	119601,71	595,63	2403,95
123	C111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,00008	138583,44	135322,49	543,63	2717,32
124	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	24,0408	293,19	286,67	0,77	5,75
125	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,02	19785,91	18863,78	534,17	387,96
126	+&C111-1713-1 варіант 3	Підстилаючий шар під єндову т.0,9мм	м2	104	354,35	344,00	3,40	6,95
127	C111-1752	Гума пресована	кг	0,048	185,63	181,44	0,55	3,64
128	C111-1757	Рядно	м2	13,617	60,19	58,87	0,14	1,18
129	+C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	85,7844	30,79	29,85	0,34	0,60
130	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,016	16589,01	16263,38	0,36	325,27
131	+C111-1804 варіант 2	Сталь листова 6x250x300	т	0,44064	53591,95	52917,62	275,38	398,95
132	+&C111-1804-2 варіант 2	Профнастил С18П	м2	172,2	226,23	220,58	1,21	4,44
133	+&C111-1804-2 варіант 3	Оцинкований лист т.0,5мм	м2	452	317,43	310,00	1,21	6,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	+&C111-1804-2 варіант 4	Дашок з капельником -лист з полімерним покриттям т.0, 5мм	м2	55	411,27	402,00	1,21	8,06
135	C111-1809	Сталь кругла	т	0,01952	42859,15	42264,72	275,38	319,05
136	+C111-1838 варіант 3	Труба профільна 40x20x2	т	2,2075512	57963,87	57257,00	275,38	431,49
137	+C111-1838 варіант 4	Полоса сталевая	т	0,267968	57963,87	57257,00	275,38	431,49
138	C111-1839 варіант 1	Швелери N20	т	0,75072	40524,95	39947,90	275,38	301,67
139	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0514576	34990,32	34000,00	304,24	686,08
140	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,000034	402365,87	394174,82	301,52	7889,53
141	+&C111-1850-1 варіант 3	Гак ринви металевий	шт	575	233,59	228,87	0,14	4,58
142	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,01504	30080,43	29189,10	301,52	589,81
143	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,0023656	46189,56	44979,64	304,24	905,68
144	+&C111-1859-1-K варіант 8	З'єднувач ринви	шт	80	300,81	294,28	0,63	5,90
145	+&C111-1859-1-K варіант 9	Воронка	шт	18	526,87	515,91	0,63	10,33
146	+&C111-1859-1-K варіант 13	Кут ринви внутрішній GAMRAT	шт	8	406,59	397,99	0,63	7,97
147	+&C111-1859-1-K варіант 14	Кут ринви зовнішній GAMRAT	шт	12	406,59	397,99	0,63	7,97
148	+&C111-1859-1-K варіант 15	Муфта труби (з'єднувач) GAMRAT	шт	72	218,65	213,73	0,63	4,29
149	+C111-2017-2 варіант 1	Піна монтажна	л	9,595	398,31	390,00	0,50	7,81
150	+&C112-23-3 варіант 1	Брус для розкріплення вентшахт	м3	1,8	9459,94	9000,00	274,45	185,49
151	+C112-24 варіант 1	Брус 50x200	м3	21,21	9417,17	9000,00	232,52	184,65
152	+C112-28 варіант 5	Брус 150x150	м3	37,449	9417,17	9000,00	232,52	184,65
153	+C112-32 варіант 1	Брус 100x200	м3	4,62	9417,17	9000,00	232,52	184,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	+С112-33 варіант 1	Брус 50х150	м3	6,384	9417,17	9000,00	232,52	184,65
155	+С112-34 варіант 1	Брус 50х50	м3	1,365	9417,17	9000,00	232,52	184,65
156	+С112-35 варіант 1	Брус 50х200	м3	1,943	9417,17	9000,00	232,52	184,65
157	+С112-36 варіант 1	Брус 30х50	м3	3,18200002	9417,17	9000,00	232,52	184,65
158	+С112-37 варіант 1	Брус 50х100	м3	1,838	9417,17	9000,00	232,52	184,65
159	+С112-48 варіант 2	Дошки 20х100	м3	2,982	10335,17	9900,00	232,52	202,65
160	+С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,47	9417,17	9000,00	232,52	184,65
161	+С112-60 варіант 2	Брус 30х100	м3	18,963	9417,17	9000,00	232,52	184,65
162	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,03649	9417,17	9000,00	232,52	184,65
163	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00075	9723,17	9300,00	232,52	190,65
164	+С112-85 варіант 2	Брус 40х100	м3	0,987	9417,17	9000,00	232,52	184,65
165	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	23,32	146,59	144,34	1,16	1,09
166	С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	11,421	129,76	127,73	1,06	0,97
167	+С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 х3,2мм	м	58	294,93	289,00	0,15	5,78
168	+&С114-108-1 варіант 1	Пінофол т.5мм	м2	904	38,19	37,00	0,44	0,75
169	+&С114-108-У-В7 варіант 2	Мінераловатний утеплювач р=135 кг/м3 товщ.50 мм.	м2	452	184,23	180,00	0,62	3,61
170	С121-789	Опори нерухомі	т	0,08	60936,06	60109,29	373,15	453,62
171	+&С123-198-6 варіант 3	Люк-лаз утеплений протипожежний Е130 1000х1000	шт	1	15847,66	15500,00	36,92	310,74
172	+&С123-382-2 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові шириною 440мм	м	10,2	500,53	489,50	1,22	9,81
173	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	18,44378	441,14	427,15	5,34	8,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240, діаметр 8 мм	т	0,0948	38740,97	37705,96	275,38	759,63
175	+С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240, діаметр 10 мм	т	0,0150414	38532,91	37501,98	275,38	755,55
176	+С124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 18 мм	т	0,03192	36775,75	35779,28	275,38	721,09
177	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 10 мм	т	0,30233	31666,72	30770,42	275,38	620,92
178	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,06835	43869,15	42733,59	275,38	860,18
179	+С126-59 варіант 3	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-01 2390х2070	шт	1	22561,71	22386,50	7,26	167,95
180	+С126-59 варіант 4	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-02 2390х2070	шт	1	22561,71	22386,50	7,26	167,95
181	+С126-59 варіант 5	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-03 2390х2070	шт	1	22561,71	22386,50	7,26	167,95
182	+С126-59 варіант 6	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-04 2390х2070	шт	1	22561,71	22386,50	7,26	167,95
183	+С126-59 варіант 7	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-07 2390х2070	шт	1	22561,71	22386,50	7,26	167,95
184	+С126-59 варіант 10	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-08 1860х2070	шт	1	17560,18	17422,20	7,26	130,72
185	+С126-59 варіант 12	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-06 2240х2070	шт	1	21146,18	20981,50	7,26	157,42
186	+С126-59 варіант 13	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-05 2390х2070	шт	1	22561,71	22386,50	7,26	167,95
187	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015428	33940,29	32883,83	390,96	665,50
188	+С130-1127 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, круглого перерізу, діаметр 500 мм	м2	28,26	961,47	940,00	2,62	18,85
189	+С130-1129 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм периметром 140х270	м2	378,84	962,72	940,00	3,84	18,88
190	+С130-1129 варіант 6	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм периметром 140х390	м2	82,68	962,72	940,00	3,84	18,88
191	+С142-10-2	Вода	м3	14,38124	83,48	83,48	-	-
192	С1110-7	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 5.8	т	0,0012	55742,61	54258,66	390,96	1092,99
193	С1110-21	Деталі механічні для канатів діаметром до 12,5 мм для відтяжок фідерних опор та опор антен на дахах	кг	23,52	322,20	315,49	0,39	6,32
194	С1110-110	Поковки для конструкцій зв'язку	кг	8,68	68,00	66,28	0,39	1,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	64	16,65	16,29	0,03	0,33
196	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,009216	31863,74	30643,33	595,63	624,78
197	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00015	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
198	+C1113-292	Антипірен ДСА-2	т	1,547546	147415,21	144000,00	524,72	2890,49
199	варіант 2 +C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,97	8228,48	7000,00	1067,14	161,34
200	+&C1422-11180-2 варіант 2	Металочерепиця модульна "Градо"	м2	2259,75	369,44	361,63	0,57	7,24
201	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,013398	2853,74	1977,22	820,56	55,96
202	C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	4,93178	2853,74	1977,22	820,56	55,96
203	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,2	1950,73	1160,30	752,18	38,25
204	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	12,085583	1971,96	1181,11	752,18	38,67
205	+C1426-11764 варіант 2	Блоки стінові одношарові із газобетону	м3	109	3095,81	2800,00	235,11	60,70
206	+C1512-1 варіант 6	Коробка 100x100x50 IP 56	шт	9	133,54	130,90	0,02	2,62
207	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0016	387930,63	380048,77	275,38	7606,48
208	+C1530-4 варіант 4	Труби водостоку зовнішній діаметр 110 мм	10м	14,4	2601,11	2543,00	7,11	51,00
209	+C1530-4 варіант 6	Ринва водоприймальна Ф150 GAMRAT	10м	23	2528,39	2471,70	7,11	49,58
210	+C1530-163 варіант 3	Коліно труби GAMRAT	10шт	3,6	3426,59	3358,70	0,70	67,19
211	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	2,734	710,95	696,22	0,79	13,94
212	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,32	2,15	2,00	0,11	0,04
213	C1545-37	Утримувач К188	100шт	14,74	807,27	789,52	1,92	15,83
214	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	9,02	932,83	914,23	0,31	18,29
215	C1545-70	Кнопка К227	100шт	6,528	15,60	15,10	0,19	0,31
216	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,96	454,98	445,62	0,44	8,92
217	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	21	16,71	16,37	0,01	0,33
218	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,03	980,57	950,90	10,44	19,23
219	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	9,02	164,77	160,39	1,15	3,23
220	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	32,18	31,32	0,23	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	+&C1545-179-2 варіант 1	Сталь полосова 25х3	м	250	35,80	34,89	0,21	0,70
222	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,03	231,97	226,12	1,30	4,55
223	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	1,65	11,28	10,68	0,38	0,22
224	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	5,184	533,77	523,13	0,17	10,47
225	+C1545-251 варіант 4	Дріт оцинкований Ф-8мм	м	850	51,22	49,80	0,42	1,00
226	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,005727	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
227	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,03	367,58	358,45	1,92	7,21
228	+C1545-546 варіант 5	Блискавкоприймач звужений (Н-3000мм) 7303003	шт	4	1168,05	1145,12	0,03	22,90
229	+C1545-546 варіант 6	Тримач мачти W-подібний D52 L450 7374601	шт	4	1252,33	1227,74	0,03	24,56
230	+C1545-549 варіант 8	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682	шт	14	425,77	417,00	0,42	8,35
231	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,022	115340,82	112483,61	595,63	2261,58
232	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,72962	53,11	43,30	8,77	1,04
233	+&C1632-124-111 варіант 1	Герметик силіконовий	л	3,74	248,51	220,00	23,64	4,87
234	+&1503-7001-1 варіант 1	Контактор Зн.о., 63А, 230В АС, 3м	шт	1	1350,58	1323,75	0,35	26,48
235	+1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач 1п 6А, 1п, С, 6кА, 1м	шт	1	162,63	159,25	0,19	3,19
236	+1504-1002 варіант 8	Автоматичний вимикач 1п 16А, 3п, С, 6кА, 3м	шт	2	528,55	518,00	0,19	10,36
237	+1504-1002 варіант 9	Автоматичний вимикач 1п 16А, 2п, С, 6кА, 2м	шт	1	298,54	292,50	0,19	5,85
238	+1504-1002 варіант 10	Автоматичний вимикач 1п 40А, 3п, С, 6кА, 3м	шт	1	683,49	669,90	0,19	13,40
239	+1504-1002 варіант 11	Диференційований вимикач навантаження 4х63А, 30мА, АС, 4м	шт	1	1866,79	1830,00	0,19	36,60
240	+&1504-12093-2 варіант 3	Термостат електронний RAYSTAT -M2	комп	1	12152,29	11914,00	0,01	238,28
241	+1517-1089 варіант 3	Щит розподільчий на 24 (28) модулів з прозорими дверцятами	шт	1	2326,91	2237,30	43,98	45,63
242	+&1701-3020-1 варіант 1	Індикатор потрійний LED, 230В, червоний-зелений, помаранчевий	шт	1	326,25	319,50	0,35	6,40
243	+&2405-1002-1 варіант 1	Комплект стержневого заземлення Ф-20мм L-3м G-20/30	шт	28	1460,33	1431,00	0,70	28,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	+2405-1088 варіант 18	Тримач Clip с кріпленням C05/1 Leo_Lightman	шт	300	53,19	52,00	0,15	1,04
245	+2405-1088 варіант 19	Тримач дроту кониковий Leo_Lightman	шт	300	73,39	71,80	0,15	1,44
246	+2405-1088 варіант 20	Тримач універсальний до водовідведення Leo_Lightman	шт	220	80,68	78,95	0,15	1,58
247	+2405-1088 варіант 21	З'єднувач Vario C01/1 Leo_Lightman	шт	80	46,05	45,00	0,15	0,90
248	+2405-1088 варіант 22	З'єднувач Cant дріт/смуга C05/2 Leo_Lightman	шт	28	83,20	81,42	0,15	1,63
249	+2405-1088 варіант 23	З'єднувач Dous Leo_Lightman	шт	56	139,38	136,50	0,15	2,73
250	+2405-1088 варіант 24	З'єднувач Dous C10/13	шт	15	128,67	126,00	0,15	2,52
251	+2405-1088 варіант 25	Компенсатор C24/1	шт	15	85,45	83,62	0,15	1,68
252	+2405-1088 варіант 26	З'єднувач трубчатий D08-10	шт	30	100,93	98,80	0,15	1,98
253	+2405-1183 варіант 2	Стрічка гідроізоляційна	шт	4	476,18	466,79	0,05	9,34
254	+&2405-1572-1 варіант 1	Наконечник D16 E16/3	шт	56	77,69	76,00	0,17	1,52
255	+&2405-1572-1 варіант 2	Насадка ручного монтажу E20/5	шт	1	550,97	540,00	0,17	10,80
256	+&2405-1572-1 варіант 3	Насадка з хвостиком SDS Max E20/6	шт	1	1127,27	1105,00	0,17	22,10
257	+15011-4041 варіант 1	Датчик вологості RAYSTAT -M2-R-Sensor	шт	1	16627,63	16301,25	0,35	326,03
258	+15011-4041 варіант 2	Датчик температури RAYSTAT -M2-A-Sensor	шт	1	4564,86	4475,00	0,35	89,51
259	+&15093-35013-1 варіант 6	Кабель гріючий GM-2CW 30м	шт	5	7188,18	7043,75	3,49	140,94
260	+&15093-35013-1 варіант 7	Кабель гріючий GM-2CW 35м	шт	3	8009,28	7848,75	3,49	157,04
261	+&15093-35013-1 варіант 8	Кабель гріючий GM-2CW 50м	шт	2	10801,02	10585,75	3,49	211,78
262	+&15093-35013-1 варіант 9	Кабель гріючий GM-2CW 10м	шт	1	5258,60	5152,00	3,49	103,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
263	+&15093-35013-1 варіант 10	Кабель гріючий GM-2CW 15м	шт	6	5792,31	5675,25	3,49	113,57
264	+&15093-35013-1 варіант 12	Кабель гріючий GM-2CW 20м	шт	5	6202,86	6077,75	3,49	121,62
265	+&15093-35013-1 варіант 13	Кабель гріючий GM-2CW 25м	шт	3	6900,80	6762,00	3,49	135,31
266	+15093-35053 варіант 6	Трижильний кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,11	52929,91	51750,00	142,07	1037,84
267	+15093-35053 варіант 7	Трижильний кабель перерізом 4х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,02	67158,91	65700,00	142,07	1316,84
268	+15093-35053 варіант 8	Трижильний кабель перерізом 4х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,07	109539,91	107250,00	142,07	2147,84
269	+15093-35053 варіант 9	Трижильний кабель перерізом 5х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,08	138915,91	136050,00	142,07	2723,84
270	+15093-35053 варіант 10	Кабель контрольній КВВГнгд 7х1,0	1000м	0,04	36854,71	35990,00	142,07	722,64
271	+15093-35053 варіант 11	Провід ПВЗ 2,5	1000м	0,03	25491,91	24850,00	142,07	499,84
272	+15093-35053 варіант 12	Провід ПВЗ 4	1000м	0,01	25644,91	25000,00	142,07	502,84
273	+15093-35053 варіант 13	Провід ПВЗ 0,75	1000м	0,02	5448,91	5200,00	142,07	106,84
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
274	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	305,4625	4,9416	4,9416		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
275	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,7433	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 серпня 2023 р.

Склав


_____ А.О.Минак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


_____ Е.О. Міроненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція покрівлі приміщення Зіньківського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Зіньківської міської ради Полтавської області з улаштування шатрового даху за адресою Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 89"
А-2063-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи
Зіньківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Сонечко»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7151,391 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 21,67802 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1611,820 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ12-15-1 К-0,8	Демонтаж парпетів із листової оцинкованої сталі	100м2	1,6	8678,55 8480,50	198,05 46,16	13886	13569	317 74	127,4880 0,5037	203,98 0,81
2	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін -парпет	м3	65	1430,52 970,99	459,53 121,95	92984	63114	29870 7927	14,0520 1,6698	913,38 108,54
3	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін -вентканалі	м3	4	1430,52 970,99	459,53 121,95	5722	3884	1838 488	14,0520 1,6698	56,21 6,68
4	КБ7-53-9 К-0,8	Демонтаж плит покриття корінників	100шт	0,78	10965,75 3881,73	6232,45 1992,75	8553	3028	4861 1554	54,1536 24,7699	42,24 19,32
5	КБ46-40-2	Розбирання покриття покрівель з листової сталі	100м2	0,59	1100,10 1029,38	68,51 19,18	649	607	40 11	16,9920 0,2554	10,03 0,15
6	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін -башні	м3	14	1430,52 970,99	459,53 121,95	20027	13594	6433 1707	14,0520 1,6698	196,73 23,38
7	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів- сходи	100м2	0,32	1963,73 1725,08	231,21 64,72	628	552	74 21	28,4760 0,8618	9,11 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін -парапет сходових клітин	м3	1,7	<u>1430,52</u> 970,99	<u>459,53</u> 121,95	2432	1651	<u>781</u> 207	<u>14,0520</u> 1,6698	<u>23,89</u> 2,84
9	КБ10-20-3 К-0,8	Демонтаж віконних блоків з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,056	<u>9152,50</u> 8422,36	<u>674,27</u> 412,66	513	472	<u>38</u> 23	<u>108,8160</u> 5,1807	<u>6,09</u> 0,29
10	КБ7-45-1 К-0,8	Демонтаж панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2	100шт	0,18	<u>31879,27</u> 18032,39	<u>13846,88</u> 4515,44	5738	3246	<u>2492</u> 813	<u>251,5680</u> 56,5977	<u>45,28</u> 10,19
11	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін -стіни сходових клітин	м3	24	<u>1430,52</u> 970,99	<u>459,53</u> 121,95	34332	23304	<u>11028</u> 2927	<u>14,0520</u> 1,6698	<u>337,25</u> 40,08
		Разом прямі витрати по розділу 1					185464	127021	<u>57772</u> 15752		<u>1844,19</u> 212,56
		Разом будівельні роботи, грн.					185464				
		в тому числі:					671				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142773				
		всього заробітна плата, грн.					84111				
		Загальновиробничі витрати, грн.					246,82				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28725				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					269575				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					269575				
		Розділ 2. Вентканали									
12	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, діаметром 500мм	100м2	0,2826	<u>118276,33</u> 16988,55	<u>469,34</u> 129,93	33425	4801	<u>133</u> 37	<u>248,8800</u> 1,7302	<u>70,33</u> 0,49
13	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм периметром 140x270	100м2	3,7884	<u>110966,42</u> 8689,22	<u>381,61</u> 101,50	420385	32918	<u>1446</u> 385	<u>127,2960</u> 1,3516	<u>482,25</u> 5,12
14	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм периметром 140x390	100м2	0,8268	<u>110966,42</u> 8689,22	<u>381,61</u> 101,50	91747	7184	<u>316</u> 84	<u>127,2960</u> 1,3516	<u>105,25</u> 1,12
15	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,58	<u>9015,54</u> 8530,10	<u>185,69</u> 52,83	5229	4947	<u>108</u> 31	<u>110,2080</u> 0,6782	<u>63,92</u> 0,39
16	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 х3,2мм	м	58	<u>294,93</u> -	<u>-</u> -	17106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	12	<u>193,79</u> 145,11	<u>8,56</u> 2,40	2325	1741	<u>103</u> 29	<u>2,1000</u> 0,0319	<u>25,2</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C12-39-14 варіант 1	Вентиляційний покривельний виход KRONO-PLAST RDN D-125	шт	12	<u>2111,78</u> -	<u>-</u> -	25341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					595558	51591	<u>2106</u> 566		<u>746,95</u> 7,5
		Разом будівельні роботи, грн.					595558				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					541861				
		всього заробітна плата, грн.					52157				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9221				
		Всього будівельні роботи, грн.					625657				

		Всього по розділу 2					625657				
		Розділ 3. Вентиляційні шахти									
19	& C112-23-3 варіант 1	Брус для розкріплення вентшахт	м3	1,8	<u>9459,94</u> -	<u>-</u> -	17028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ9-72-1	Вентшахта Р-1/2	т	0,2116	<u>23555,90</u> 13121,47	<u>7907,17</u> 1202,50	4984	2777	<u>1673</u> 254	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>36,97</u> 2,74
21	C111-1838 варіант 3	Труба профільна 40х20х2	т	0, 2127984	<u>57963,87</u> -	<u>-</u> -	12335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C12-3-11 варіант 4	Кутик 75х5	т	0, 0055728	<u>52892,91</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ12-15-1	Улаштування покриття вентиляційних корінників	100м2	0,165	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	1790	1749	<u>41</u> 10	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>26,29</u> 0,1
24	& C111- 1804-2 варіант 2	Профнастил С18П	м2	16,5	<u>226,23</u> -	<u>-</u> -	3733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь корінників матами мінераловатними	10 м2	5	<u>1855,60</u> 690,97	<u>1164,63</u> 326,01	9278	3455	<u>5823</u> 1630	<u>9,5280</u> 4,3411	<u>47,64</u> 21,71
26	& C114-108- У-В7 варіант 2	Мінераловатний утеплювач р=135 кг/м3 товщ. 50 мм.	м2	50	<u>184,23</u> -	<u>-</u> -	9212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C114-108- 1 варіант 1	Пінофол т.5мм	м2	100	<u>38,19</u> -	<u>-</u> -	3819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ9-47-1	Облицювання корінників	100м2	0,5	<u>4336,47</u> 3966,89	<u>369,58</u> 95,31	2168	1983	<u>185</u> 48	<u>57,4080</u> 1,2779	<u>28,7</u> 0,64
29	& С111-1804-2 варіант 3	Оцинкований лист т.0,5мм	м2	50	<u>317,43</u> -	<u>-</u> -	15872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,008	<u>43869,15</u> -	<u>-</u> -	351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ12-15-1	Улаштування дашка з капельниками	100м2	0,042	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	456	445	<u>11</u> 2	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>6,69</u> 0,03
32	& С111-1804-2 варіант 4	Дашок з капельником -лист з полімерним покриттям т.0,5мм	м2	4,2	<u>411,27</u> -	<u>-</u> -	1727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С111-870-10 варіант 1	Сітка оцинкована 10х10 Ф1,6	м2	2,2	<u>286,51</u> -	<u>-</u> -	630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С12-3-12 варіант 1	Кутик зовнішній 50х50 т.0,5мм	м/п	8,2	<u>87,10</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С12-3-12 варіант 2	П- подібний елемент 50х90х50 т.0,5мм	м/п	8	<u>105,46</u> -	<u>-</u> -	844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ9-72-1	Вентшахта Р-3 Виготовлення каркасу вентшахти	т	0,0807	<u>23555,90</u> 13121,47	<u>7907,17</u> 1202,50	1901	1059	<u>638</u> 97	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>14,1</u> 1,05
37	С111-1838 варіант 3	Труба профільна 40х20х2	т	0,0795672	<u>57963,87</u> -	<u>-</u> -	4612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С12-3-11 варіант 4	Кутик 75х5	т	0,0037152	<u>52892,91</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ12-15-1	Улаштування покриття вентиляційних корінників	100м2	0,078	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	846	827	<u>19</u> 5	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>12,43</u> 0,05
40	& С111-1804-2 варіант 2	Профнастил С18П	м2	7,8	<u>226,23</u> -	<u>-</u> -	1765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь корінників матами мінераловатними	10 м2	1,7	<u>1855,60</u> 690,97	<u>1164,63</u> 326,01	3155	1175	<u>1980</u> 554	<u>9,5280</u> 4,3411	<u>16,2</u> 7,38
42	& С114-108-У-В7 варіант 2	Мінераловатний утеплювач р=135 кг/м3 товщ.50 мм.	м2	17	<u>184,23</u> -	<u>-</u> -	3132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С114-108-1 варіант 1	Пінофол т.5мм	м2	34	<u>38,19</u> -	<u>-</u> -	1298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ9-47-1	Облицювання корінників	100м2	0,17	<u>4336,47</u> 3966,89	<u>369,58</u> 95,31	737	674	<u>63</u> 16	<u>57,4080</u> 1,2779	<u>9,76</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& С111-1804-2 варіант 3	Оцинкований лист т.0,5мм	м2	17	<u>317,43</u> -	<u>-</u> -	5396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,00229	<u>43869,15</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ12-15-1	Улаштування дашка з капельниками	100м2	0,021	<u>10848,19</u> <u>10600,63</u>	<u>247,56</u> <u>57,70</u>	228	223	<u>5</u> 1	<u>159,3600</u> <u>0,6296</u>	<u>3,35</u> <u>0,01</u>
48	& С111-1804-2 варіант 4	Дашок з капельником -лист з полімерним покриттям т.0,5мм	м2	2,1	<u>411,27</u> -	<u>-</u> -	864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С111-870-10 варіант 1	Сітка оцинкована 10х10 Ф1,6	м2	1	<u>286,51</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С12-3-12 варіант 1	Кутик зовнішній 50х50 т.0,5мм	м/п	8,4	<u>87,10</u> -	<u>-</u> -	732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С12-3-12 варіант 2	П- подібний елемент 50х90х50 т.0,5мм	м/п	4	<u>105,46</u> -	<u>-</u> -	422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ9-72-1	Вентшахта Р-4 Виготовлення каркасу вентшахти	т	0,0936	<u>23555,90</u> <u>13121,47</u>	<u>7907,17</u> <u>1202,50</u>	2205	1228	<u>740</u> 113	<u>174,7200</u> <u>12,9674</u>	<u>16,35</u> <u>1,21</u>
53	С111-1838 варіант 3	Труба профільна 40х20х2	т	0,09288	<u>57963,87</u> -	<u>-</u> -	5384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С12-3-11 варіант 4	Кутик 75х5	т	0,0037152	<u>52892,91</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ12-15-1	Улаштування покриття вентиляційних корінників	100м2	0,042	<u>10848,19</u> <u>10600,63</u>	<u>247,56</u> <u>57,70</u>	456	445	<u>11</u> 2	<u>159,3600</u> <u>0,6296</u>	<u>6,69</u> <u>0,03</u>
56	& С111-1804-2 варіант 2	Профнастил С18П	м2	4,2	<u>226,23</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь корінників матами мінераловатними	10 м2	1,6	<u>1855,60</u> <u>690,97</u>	<u>1164,63</u> <u>326,01</u>	2969	1106	<u>1863</u> 522	<u>9,5280</u> <u>4,3411</u>	<u>15,24</u> <u>6,95</u>
58	& С114-108-У-В7 варіант 2	Мінераловатний утеплювач р=135 кг/м3 товщ.50 мм.	м2	16	<u>184,23</u> -	<u>-</u> -	2948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С114-108-1 варіант 1	Пінофол т.5мм	м2	32	<u>38,19</u> -	<u>-</u> -	1222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ9-47-1	Облицювання корінників	100м2	0,16	<u>4336,47</u> <u>3966,89</u>	<u>369,58</u> <u>95,31</u>	694	635	<u>59</u> 15	<u>57,4080</u> <u>1,2779</u>	<u>9,19</u> <u>0,2</u>
61	& С111-1804-2 варіант 3	Оцинкований лист т.0,5мм	м2	16	<u>317,43</u> -	<u>-</u> -	5079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,00286	<u>43869,15</u>	-	125	-	-	-	-
63	КБ12-15-1	Улаштування дашка з капельниками	100м2	0,025	<u>10848,19</u>	<u>247,56</u>	271	265	6	<u>159,3600</u>	<u>3,98</u>
					10600,63	57,70			1	0,6296	0,02
64	& C111-1804-2	Дашок з капельником -лист з полімерним покриттям т.0,5мм	м2	2,5	<u>411,27</u>	-	1028	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
65	& C111-870-10	Сітка оцинкована 10х10 Ф1,6	м2	1,3	<u>286,51</u>	-	372	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
66	& C12-3-12	Кутик зовнішній 50х50 т.0,5мм	м/п	4	<u>87,10</u>	-	348	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
67	& C12-3-12	П- подібний елемент 50х90х50 т.0,5мм	м/п	5	<u>105,46</u>	-	527	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
68	КБ9-72-1	Вентшахта Р-5 Виготовлення каркасу вентшахти	т	0,0292	<u>23555,90</u>	<u>7907,17</u>	688	383	231	<u>174,7200</u>	<u>5,1</u>
					13121,47	1202,50			35	12,9674	0,38
69	C111-1838	Труба профільна 40х20х2	т	0,	<u>57963,87</u>	-	1531	-	-	-	-
	варіант 3			0264192	-	-			-	-	-
70	& C12-3-11	Кутик 75х5	т	0,	<u>52892,91</u>	-	197	-	-	-	-
	варіант 4			0037152	-	-			-	-	-
71	КБ12-15-1	Улаштування дашка з капельниками	100м2	0,028	<u>10848,19</u>	<u>247,56</u>	304	297	7	<u>159,3600</u>	<u>4,46</u>
					10600,63	57,70			2	0,6296	0,02
72	& C111-1804-2	Дашок з капельником -лист з полімерним покриттям т.0,5мм	м2	2,8	<u>411,27</u>	-	1152	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
73	& C111-870-10	Сітка оцинкована 10х10 Ф1,6	м2	1,3	<u>286,51</u>	-	372	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
74	КБ9-72-1	Вентшахта Р-6/7/8 Виготовлення каркасу вентшахти	т	0,188	<u>23555,90</u>	<u>7907,17</u>	4429	2467	1487	<u>174,7200</u>	<u>32,85</u>
					13121,47	1202,50			226	12,9674	2,44
75	C111-1838	Труба профільна 40х20х2	т	0,	<u>57963,87</u>	-	10923	-	-	-	-
	варіант 3			1884432	-	-			-	-	-
76	& C12-3-11	Кутик 75х5	т	0,	<u>52892,91</u>	-	295	-	-	-	-
	варіант 4			0055728	-	-			-	-	-
77	КБ12-15-1	Улаштування покриття вентиляційних корінників	100м2	0,195	<u>10848,19</u>	<u>247,56</u>	2115	2067	48	<u>159,3600</u>	<u>31,08</u>
					10600,63	57,70			11	0,6296	0,12
78	& C111-1804-2	Профнастил С18П	м2	19,5	<u>226,23</u>	-	4411	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь корінників матами мінераловатними	10 м2	4,3	<u>1855,60</u> 690,97	<u>1164,63</u> 326,01	7979	2971	<u>5008</u> 1402	<u>9,5280</u> 4,3411	<u>40,97</u> 18,67
80	& С114-108- У-В7	Мінераловатний утеплювач р=135 кг/м3 товщ 50 мм.	м2	43	<u>184,23</u> -	<u>-</u> -	7922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	варіант 2 & С114-108- 1	Пінофол т.5мм	м2	86	<u>38,19</u> -	<u>-</u> -	3284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	варіант 1 КБ9-47-1	Облицювання корінників	100м2	0,43	<u>4336,47</u> 3966,89	<u>369,58</u> 95,31	1865	1706	<u>159</u> 41	<u>57,4080</u> 1,2779	<u>24,69</u> 0,55
83	& С111- 1804-2	Оцинкований лист т.0,5мм	м2	43	<u>317,43</u> -	<u>-</u> -	13649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	варіант 3 С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,00572	<u>43869,15</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ12-15-1	Улаштування дашка з капельниками	100м2	0,042	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	456	445	<u>11</u> 2	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>6,69</u> 0,03
86	& С111- 1804-2	Дашок з капельником -лист з полімерним покриттям т.0,5мм	м2	4,2	<u>411,27</u> -	<u>-</u> -	1727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	варіант 4 & С111-870- 10	Сітка оцинкована 10х10 Ф1,6	м2	2,2	<u>286,51</u> -	<u>-</u> -	630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	варіант 1 & С12-3-12	Кутик зовнішній 50х50 т.0,5мм	м/п	10	<u>87,10</u> -	<u>-</u> -	871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	варіант 1 & С12-3-12	П- подібний елемент 50х90х50 т.0,5мм	м/п	8	<u>105,46</u> -	<u>-</u> -	844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	варіант 2 КБ9-72-1	Вентшахта Р-9/10 Виготовлення каркасу вентшахти	т	0,1563	<u>23555,90</u> 13121,47	<u>7907,17</u> 1202,50	3682	2051	<u>1236</u> 188	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>27,31</u> 2,03
91	С111-1838	Труба профільна 40х20х2	т	0,157896	<u>57963,87</u> -	<u>-</u> -	9152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	варіант 3 & С12-3-11	Кутик 75х5	т	0,0037152	<u>52892,91</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	варіант 4 КБ12-15-1	Улаштування покриття вентиляційних корінників	100м2	0,128	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	1389	1357	<u>32</u> 7	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>20,4</u> 0,08
94	& С111- 1804-2	Профнастил С18П	м2	12,8	<u>226,23</u> -	<u>-</u> -	2896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	варіант 2 КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь корінників матами мінераловатними	10 м2	3,65	<u>1855,60</u> 690,97	<u>1164,63</u> 326,01	6773	2522	<u>4251</u> 1190	<u>9,5280</u> 4,3411	<u>34,78</u> 15,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& С114-108-У-В7 варіант 2	Мінераловатний утеплювач $\rho=135$ кг/м3 товщ 50 мм.	м2	36,5	<u>184,23</u> -	<u>-</u> -	6724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& С114-108-1 варіант 1	Пінофол т.5мм	м2	73	<u>38,19</u> -	<u>-</u> -	2788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ9-47-1	Облицювання корінників	100м2	0,365	<u>4336,47</u> 3966,89	<u>369,58</u> 95,31	1583	1448	<u>135</u> 35	<u>57,4080</u> 1,2779	<u>20,95</u> 0,47
99	& С111-1804-2 варіант 3	Оцинкований лист т.0,5мм	м2	36,5	<u>317,43</u> -	<u>-</u> -	11586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,006292	<u>43869,15</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ12-15-1	Улаштування дашка з капельниками	100м2	0,032	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	347	339	<u>8</u> 2	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>5,1</u> 0,02
102	& С111-1804-2 варіант 4	Дашок з капельником -лист з полімерним покриттям т.0,5мм	м2	3,2	<u>411,27</u> -	<u>-</u> -	1316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& С111-870-10 варіант 1	Сітка оцинкована 10x10 Ф1,6	м2	1,8	<u>286,51</u> -	<u>-</u> -	516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& С12-3-12 варіант 1	Кутик зовнішній 50x50 т.0,5мм	м/п	8,2	<u>87,10</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& С12-3-12 варіант 2	П- подібний елемент 50x90x50 т.0,5мм	м/п	6	<u>105,46</u> -	<u>-</u> -	633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ9-72-1	Вентшахта Р-11/12 Виготовлення каркасу вентшахти	т	0,0926	<u>23555,90</u> 13121,47	<u>7907,17</u> 1202,50	2181	1215	<u>732</u> 111	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>16,18</u> 1,2
107	С111-1838 варіант 3	Труба профільна 40x20x2	т	0,091848	<u>57963,87</u> -	<u>-</u> -	5324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& С12-3-11 варіант 4	Кутик 75x5	т	0,0037152	<u>52892,91</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ12-15-1	Улаштування покриття вентиляційних корінників	100м2	0,065	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	705	689	<u>16</u> 4	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>10,36</u> 0,04
110	& С111-1804-2 варіант 2	Профнастил С18П	м2	6,5	<u>226,23</u> -	<u>-</u> -	1470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь корінників матами мінераловатними	10 м2	1,55	<u>1855,60</u> 690,97	<u>1164,63</u> 326,01	2876	1071	<u>1805</u> 505	<u>9,5280</u> 4,3411	<u>14,77</u> 6,73
112	& С114-108-У-В7 варіант 2	Мінераловатний утеплювач $\rho=135$ кг/м3 товщ 50 мм.	м2	15,5	<u>184,23</u> -	<u>-</u> -	2856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	& С114-108-1 варіант 1	Пінофол т.5мм	м2	31	<u>38,19</u> -	- -	1184	-	- -	- -	- -
114	КБ9-47-1	Облицювання корінників	100м2	0,155	<u>4336,47</u> 3966,89	<u>369,58</u> 95,31	672	615	<u>57</u> 15	<u>57,4080</u> 1,2779	<u>8,9</u> 0,2
115	& С111-1804-2 варіант 3	Оцинкований лист т.0,5мм	м2	15,5	<u>317,43</u> -	- -	4920	-	- -	- -	- -
116	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,00229	<u>43869,15</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
117	КБ12-15-1	Улаштування дашка з капельниками	100м2	0,023	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	250	244	<u>6</u> 1	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>3,67</u> 0,01
118	& С111-1804-2 варіант 4	Дашок з капельником -лист з полімерним покриттям т.0,5мм	м2	2,3	<u>411,27</u> -	- -	946	-	- -	- -	- -
119	& С111-870-10 варіант 1	Сітка оцинкована 10х10 Ф1,6	м2	1,2	<u>286,51</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
120	& С12-3-12 варіант 1	Кутик зовнішній 50х50 т.0,5мм	м/п	6	<u>87,10</u> -	- -	523	-	- -	- -	- -
121	& С12-3-12 варіант 2	П- подібний елемент 50х90х50 т.0,5мм	м/п	4,5	<u>105,46</u> -	- -	475	-	- -	- -	- -
122	КБ9-72-1	Вентшахта Р-13 Виготовлення каркасу вентшахти	т	0,0875	<u>23555,90</u> 13121,47	<u>7907,17</u> 1202,50	2061	1148	<u>692</u> 105	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>15,29</u> 1,13
123	С111-1838 варіант 3	Труба профільна 40х20х2	т	0, 0865848	<u>57963,87</u> -	- -	5019	-	- -	- -	- -
124	& С12-3-11 варіант 4	Кутик 75х5	т	0, 0037152	<u>52892,91</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
125	КБ12-15-1	Улаштування покриття вентиляційних корінників	100м2	0,055	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	597	583	<u>14</u> 3	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>8,76</u> 0,03
126	& С111-1804-2 варіант 2	Профнастил С18П	м2	5,5	<u>226,23</u> -	- -	1244	-	- -	- -	- -
127	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь корінників матами мінераловатними	10 м2	1,35	<u>1855,60</u> 690,97	<u>1164,63</u> 326,01	2505	933	<u>1572</u> 440	<u>9,5280</u> 4,3411	<u>12,86</u> 5,86
128	& С114-108-У-В7 варіант 2	Мінераловатний утеплювач р=135 кг/м3 товщ.50 мм.	м2	13,5	<u>184,23</u> -	- -	2487	-	- -	- -	- -
129	& С114-108-1 варіант 1	Пінофол т.5мм	м2	27	<u>38,19</u> -	- -	1031	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	КБ9-47-1	Облицювання корінників	100м2	0,135	<u>4336,47</u> 3966,89	<u>369,58</u> 95,31	585	536	49 13	<u>57,4080</u> 1,2779	<u>7,75</u> 0,17
131	& С111-1804-2 варіант 3	Оцинкований лист т.0,5мм	м2	13,5	<u>317,43</u> -	<u>-</u> -	4285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,002	<u>43869,15</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ12-15-1	Улаштування дашка з капельниками	100м2	0,021	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	228	223	5 1	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>3,35</u> 0,01
134	& С111-1804-2 варіант 4	Дашок з капельником -лист з полімерним покриттям т.0,5мм	м2	2,1	<u>411,27</u> -	<u>-</u> -	864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	& С111-870-10 варіант 1	Сітка оцинкована 10х10 Ф1,6	м2	1	<u>286,51</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& С12-3-12 варіант 1	Кутик зовнішній 50х50 т.0,5мм	м/п	5,6	<u>87,10</u> -	<u>-</u> -	488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& С12-3-12 варіант 2	П- подібний елемент 50х90х50 т.0,5мм	м/п	4	<u>105,46</u> -	<u>-</u> -	422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ9-72-1	Вентшахта Р-14/15/16 Виготовлення каркасу вентшахти	т	0,1029	<u>23555,90</u> 13121,47	<u>7907,17</u> 1202,50	2424	1350	814 124	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>17,98</u> 1,33
139	С111-1838 варіант 3	Труба профільна 40х20х2	т	0, 1024776	<u>57963,87</u> -	<u>-</u> -	5940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& С12-3-11 варіант 4	Кутик 75х5	т	0, 0037152	<u>52892,91</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ12-15-1	Улаштування покриття вентиляційних корінників	100м2	0,09	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	976	954	22 5	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>14,34</u> 0,06
142	& С111-1804-2 варіант 2	Профнастил С18П	м2	9	<u>226,23</u> -	<u>-</u> -	2036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь корінників матами мінераловатними	10 м2	1,9	<u>1855,60</u> 690,97	<u>1164,63</u> 326,01	3526	1313	2213 619	<u>9,5280</u> 4,3411	<u>18,1</u> 8,25
144	& С114-108-У-В7 варіант 2	Мінераловатний утеплювач р=135 кг/м3 товщ.50 мм.	м2	19	<u>184,23</u> -	<u>-</u> -	3500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& С114-108-1 варіант 1	Пінофол т.5мм	м2	38	<u>38,19</u> -	<u>-</u> -	1451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ9-47-1	Облицювання корінників	100м2	0,19	<u>4336,47</u> 3966,89	<u>369,58</u> 95,31	824	754	70 18	<u>57,4080</u> 1,2779	<u>10,91</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	& С111-1804-2 варіант 3	Оцинкований лист т.0,5мм	м2	19	<u>317,43</u> -	<u>-</u> -	6031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,00286	<u>43869,15</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КБ12-15-1	Улаштування дашка з капельниками	100м2	0,03	<u>10848,19</u> <u>10600,63</u>	<u>247,56</u> <u>57,70</u>	325	318	<u>7</u> 2	<u>159,3600</u> <u>0,6296</u>	<u>4,78</u> <u>0,02</u>
150	& С111-1804-2 варіант 4	Дашок з капельником -лист з полімерним покриттям т.0,5мм	м2	3	<u>411,27</u> -	<u>-</u> -	1234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& С111-870-10 варіант 1	Сітка оцинкована 10x10 Ф1,6	м2	1,6	<u>286,51</u> -	<u>-</u> -	458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& С12-3-12 варіант 1	Кутик зовнішній 50x50 т.0,5мм	м/п	7	<u>87,10</u> -	<u>-</u> -	610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& С12-3-12 варіант 2	П- подібний елемент 50x90x50 т.0,5мм	м/п	5	<u>105,46</u> -	<u>-</u> -	527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КБ9-72-1	Вентшахта Р-17/29 Виготовлення каркасу вентшахти	т	0,0798	<u>23555,90</u> <u>13121,47</u>	<u>7907,17</u> <u>1202,50</u>	1880	1047	<u>631</u> 96	<u>174,7200</u> <u>12,9674</u>	<u>13,94</u> <u>1,03</u>
155	С111-1838 варіант 3	Труба профільна 40x20x2	т	0,0786384	<u>57963,87</u> -	<u>-</u> -	4558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& С12-3-11 варіант 4	Кутик 75x5	т	0,0037152	<u>52892,91</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КБ12-15-1	Улаштування покриття вентиляційних корінників	100м2	0,04	<u>10848,19</u> <u>10600,63</u>	<u>247,56</u> <u>57,70</u>	434	424	<u>10</u> 2	<u>159,3600</u> <u>0,6296</u>	<u>6,37</u> <u>0,03</u>
158	& С111-1804-2 варіант 2	Профнастил С18П	м2	4	<u>226,23</u> -	<u>-</u> -	905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь корінників матами мінераловатними	10 м2	1,45	<u>1855,60</u> <u>690,97</u>	<u>1164,63</u> <u>326,01</u>	2691	1002	<u>1689</u> 473	<u>9,5280</u> <u>4,3411</u>	<u>13,82</u> <u>6,29</u>
160	& С114-108-У-В7 варіант 2	Мінераловатний утеплювач р=135 кг/м3 товщ. 50 мм.	м2	14,5	<u>184,23</u> -	<u>-</u> -	2671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& С114-108-1 варіант 1	Пінофол т.5мм	м2	29	<u>38,19</u> -	<u>-</u> -	1108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КБ9-47-1	Облицювання корінників	100м2	0,145	<u>4336,47</u> <u>3966,89</u>	<u>369,58</u> <u>95,31</u>	629	575	<u>54</u> 14	<u>57,4080</u> <u>1,2779</u>	<u>8,32</u> <u>0,19</u>
163	& С111-1804-2 варіант 3	Оцинкований лист т.0,5мм	м2	14,5	<u>317,43</u> -	<u>-</u> -	4603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,00286	<u>43869,15</u>	-	125	-	-	-	-
165	KB12-15-1	Улаштування дашка з капельниками	100м2	0,03	<u>10848,19</u>	<u>247,56</u>	325	318	7	<u>159,3600</u>	<u>4,78</u>
					<u>10600,63</u>	<u>57,70</u>			2	<u>0,6296</u>	<u>0,02</u>
166	& C111-1804-2 варіант 4	Дашок з капельником -лист з полімерним покриттям т.0,5мм	м2	3	<u>411,27</u>	-	1234	-	-	-	-
167	& C111-870-10 варіант 1	Сітка оцинкована 10x10 Ф1,6	м2	1	<u>286,51</u>	-	287	-	-	-	-
168	& C12-3-12 варіант 1	Кутик зовнішній 50x50 т.0,5мм	м/п	4	<u>87,10</u>	-	348	-	-	-	-
169	& C12-3-12 варіант 2	П- подібний елемент 50x90x50 т.0,5мм	м/п	3,7	<u>105,46</u>	-	390	-	-	-	-
170	KB9-72-1	Вентшахта Р-18/19/20 Виготовлення каркасу вентшахти	т	0,1812	<u>23555,90</u>	<u>7907,17</u>	4268	2378	<u>1433</u>	<u>174,7200</u>	<u>31,66</u>
					<u>13121,47</u>	<u>1202,50</u>			218	<u>12,9674</u>	<u>2,35</u>
171	C111-1838 варіант 3	Труба профільна 40x20x2	т	0,	<u>57963,87</u>	-	10516	-	-	-	-
172	& C12-3-11 варіант 4	Кутик 75x5	т	0,	<u>52892,91</u>	-	295	-	-	-	-
				0055728	-	-			-	-	-
173	KB12-15-1	Улаштування покриття вентиляційних корінників	100м2	0,14	<u>10848,19</u>	<u>247,56</u>	1519	1484	<u>35</u>	<u>159,3600</u>	<u>22,31</u>
					<u>10600,63</u>	<u>57,70</u>			8	<u>0,6296</u>	<u>0,09</u>
174	& C111-1804-2 варіант 2	Профнастил С18П	м2	14	<u>226,23</u>	-	3167	-	-	-	-
175	KB26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь корінників матами мінераловатними	10 м2	4	<u>1855,60</u>	<u>1164,63</u>	7422	2764	<u>4658</u>	<u>9,5280</u>	<u>38,11</u>
					<u>690,97</u>	<u>326,01</u>			<u>1304</u>	<u>4,3411</u>	<u>17,36</u>
176	& C114-108-У-В7 варіант 2	Мінераловатний утеплювач р=135 кг/м3 товщ.50 мм.	м2	40	<u>184,23</u>	-	7369	-	-	-	-
177	& C114-108-1 варіант 1	Пінофол т.5мм	м2	80	<u>38,19</u>	-	3055	-	-	-	-
178	KB9-47-1	Облицювання корінників	100м2	0,4	<u>4336,47</u>	<u>369,58</u>	1735	1587	<u>148</u>	<u>57,4080</u>	<u>22,96</u>
					<u>3966,89</u>	<u>95,31</u>			38	<u>1,2779</u>	<u>0,51</u>
179	& C111-1804-2 варіант 3	Оцинкований лист т.0,5мм	м2	40	<u>317,43</u>	-	12697	-	-	-	-
180	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,00572	<u>43869,15</u>	-	251	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КБ12-15-1	Улаштування дашка з капельниками	100м2	0,038	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	412	403	9 2	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>6,06</u> 0,02
182	& С111-1804-2 варіант 4	Дашок з капельником -лист з полімерним покриттям т.0,5мм	м2	3,8	<u>411,27</u> -	<u>-</u> -	1563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& С111-870-10 варіант 1	Сітка оцинкована 10х10 Ф1,6	м2	2	<u>286,51</u> -	<u>-</u> -	573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& С12-3-12 варіант 1	Кутик зовнішній 50х50 т.0,5мм	м/п	8	<u>87,10</u> -	<u>-</u> -	697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	& С12-3-12 варіант 2	П- подібний елемент 50х90х50 т.0,5мм	м/п	7,5	<u>105,46</u> -	<u>-</u> -	791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КБ9-72-1	Вентшахта Р-21/22 Виготовлення каркасу вентшахти	т	0,1353	<u>23555,90</u> 13121,47	<u>7907,17</u> 1202,50	3187	1775	<u>1070</u> 163	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>23,64</u> 1,75
187	С111-1838 варіант 3	Труба профільна 40х20х2	т	0, 1359144	<u>57963,87</u> -	<u>-</u> -	7878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	& С12-3-11 варіант 4	Кутик 75х5	т	0, 0037152	<u>52892,91</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ12-15-1	Улаштування покриття вентиляційних корінників	100м2	0,1284	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	1393	1361	<u>32</u> 7	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>20,46</u> 0,08
190	& С111-1804-2 варіант 2	Профнастил С18П	м2	12,8	<u>226,23</u> -	<u>-</u> -	2896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь корінників матами мінераловатними	10 м2	2,8	<u>1855,60</u> 690,97	<u>1164,63</u> 326,01	5196	1935	<u>3261</u> 913	<u>9,5280</u> 4,3411	<u>26,68</u> 12,16
192	& С114-108-У-В7 варіант 2	Мінераловатний утеплювач р=135 кг/м3 товщ.50 мм.	м2	28	<u>184,23</u> -	<u>-</u> -	5158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	& С114-108-1 варіант 1	Пінофол т.5мм	м2	56	<u>38,19</u> -	<u>-</u> -	2139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КБ9-47-1	Облицювання корінників	100м2	0,28	<u>4336,47</u> 3966,89	<u>369,58</u> 95,31	1214	1111	<u>103</u> 27	<u>57,4080</u> 1,2779	<u>16,07</u> 0,36
195	& С111-1804-2 варіант 3	Оцинкований лист т.0,5мм	м2	28	<u>317,43</u> -	<u>-</u> -	8888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,004004	<u>43869,15</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КБ12-15-1	Улаштування дашка з капельниками	100м2	0,028	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	304	297	<u>7</u> 2	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>4,46</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	& С111-1804-2 варіант 4	Дашок з капельником -лист з полімерним покриттям т.0,5мм	м2	2,8	<u>411,27</u> -	<u>-</u> -	1152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	& С111-870-10 варіант 1	Сітка оцинкована 10х10 Ф1,6	м2	1,5	<u>286,51</u> -	<u>-</u> -	430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	& С12-3-12 варіант 1	Кутик зовнішній 50х50 т.0,5мм	м/п	11	<u>87,10</u> -	<u>-</u> -	958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	& С12-3-12 варіант 2	П- подібний елемент 50х90х50 т.0,5мм	м/п	5	<u>105,46</u> -	<u>-</u> -	527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КБ9-72-1	Вентшахта Р-23 Виготовлення каркасу вентшахти	т	0,0929	<u>23555,90</u> 13121,47	<u>7907,17</u> 1202,50	2188	1219	<u>735</u> 112	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>16,23</u> 1,2
203	С111-1838 варіант 3	Труба профільна 40х20х2	т	0,0921576	<u>57963,87</u> -	<u>-</u> -	5342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	& С12-3-11 варіант 4	Кутик 75х5	т	0,0037152	<u>52892,91</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КБ12-15-1	Улаштування покриття вентиляційних корінників	100м2	0,06	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	651	636	<u>15</u> 3	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>9,56</u> 0,04
206	& С111-1804-2 варіант 2	Профнастил С18П	м2	6	<u>226,23</u> -	<u>-</u> -	1357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь корінників матами мінераловатними	10 м2	2,05	<u>1855,60</u> 690,97	<u>1164,63</u> 326,01	3804	1416	<u>2388</u> 668	<u>9,5280</u> 4,3411	<u>19,53</u> 8,9
208	& С114-108-У-В7 варіант 2	Мінераловатний утеплювач р=135 кг/м3 товщ.50 мм.	м2	20,5	<u>184,23</u> -	<u>-</u> -	3777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	& С114-108-1 варіант 1	Пінофол т.5мм	м2	41	<u>38,19</u> -	<u>-</u> -	1566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	КБ9-47-1	Облицювання корінників	100м2	0,205	<u>4336,47</u> 3966,89	<u>369,58</u> 95,31	889	813	<u>76</u> 20	<u>57,4080</u> 1,2779	<u>11,77</u> 0,26
211	& С111-1804-2 варіант 3	Оцинкований лист т.0,5мм	м2	20,5	<u>317,43</u> -	<u>-</u> -	6507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,003432	<u>43869,15</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КБ12-15-1	Улаштування дашка з капельниками	100м2	0,021	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	228	223	<u>5</u> 1	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>3,35</u> 0,01
214	& С111-1804-2 варіант 4	Дашок з капельником -лист з полімерним покриттям т.0,5мм	м2	2,1	<u>411,27</u> -	<u>-</u> -	864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	& С111-870-10 варіант 1	Сітка оцинкована 10х10 Ф1,6	м2	1	<u>286,51</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	& С12-3-12 варіант 1	Кутик зовнішній 50х50 т.0,5мм	м/п	6,2	<u>87,10</u> -	<u>-</u> -	540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	& С12-3-12 варіант 2	П- подібний елемент 50х90х50 т.0,5мм	м/п	4	<u>105,46</u> -	<u>-</u> -	422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	КБ9-72-1	Вентшахта Р-24 Виготовлення каркасу вентшахти	т	0,1049	<u>23555,90</u> 13121,47	<u>7907,17</u> 1202,50	2471	1376	<u>829</u> 126	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>18,33</u> 1,36
219	С111-1838 варіант 3	Труба профільна 40х20х2	т	0, 1045416	<u>57963,87</u> -	<u>-</u> -	6060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	& С12-3-11 варіант 4	Кутик 75х5	т	0, 0037152	<u>52892,91</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	КБ12-15-1	Улаштування покриття вентиляційних корінників	100м2	0,054	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	586	572	<u>14</u> 3	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>8,61</u> 0,03
222	& С111-1804-2 варіант 2	Профнастил С18П	м2	5,4	<u>226,23</u> -	<u>-</u> -	1222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь корінників матами мінераловатними	10 м2	2,1	<u>1855,60</u> 690,97	<u>1164,63</u> 326,01	3897	1451	<u>2446</u> 685	<u>9,5280</u> 4,3411	<u>20,01</u> 9,12
224	& С114-108-У-В7 варіант 2	Мінераловатний утеплювач р=135 кг/м3 товщ.50 мм.	м2	21	<u>184,23</u> -	<u>-</u> -	3869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	& С114-108-1 варіант 1	Пінофол т.5мм	м2	42	<u>38,19</u> -	<u>-</u> -	1604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	КБ9-47-1	Облицювання корінників	100м2	0,21	<u>4336,47</u> 3966,89	<u>369,58</u> 95,31	911	833	<u>78</u> 20	<u>57,4080</u> 1,2779	<u>12,06</u> 0,27
227	& С111-1804-2 варіант 3	Оцинкований лист т.0,5мм	м2	21	<u>317,43</u> -	<u>-</u> -	6666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,003432	<u>43869,15</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КБ12-15-1	Улаштування дашка з капельниками	100м2	0,03	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	325	318	<u>7</u> 2	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>4,78</u> 0,02
230	& С111-1804-2 варіант 4	Дашок з капельником -лист з полімерним покриттям т.0,5мм	м2	3	<u>411,27</u> -	<u>-</u> -	1234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	& С111-870-10 варіант 1	Сітка оцинкована 10х10 Ф1,6	м2	1,5	<u>286,51</u> -	<u>-</u> -	430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	& С12-3-12 варіант 1	Кутик зовнішній 50х50 т.0,5мм	м/п	4	<u>87,10</u>	-	348	-	-	-	-
233	& С12-3-12 варіант 2	П- подібний елемент 50х90х50 т.0,5мм	м/п	5,4	<u>105,46</u>	-	569	-	-	-	-
234	КБ9-72-1	Вентшахта Р-25 Виготовлення каркасу вентшахти	т	0,1387	<u>23555,90</u> 13121,47	<u>7907,17</u> 1202,50	3267	1820	<u>1097</u> 167	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>24,23</u> 1,8
235	С111-1838 варіант 3	Труба профільна 40х20х2	т	0, 1394232	<u>57963,87</u> -	-	8082	-	-	-	-
236	& С12-3-11 варіант 4	Кутик 75х5	т	0, 0037152	<u>52892,91</u> -	-	197	-	-	-	-
237	КБ12-15-1	Улаштування покриття вентиляційних корінників	100м2	0,152	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	1649	1611	<u>38</u> 9	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>24,22</u> 0,1
238	& С111- 1804-2 варіант 2	Профнастил С18П	м2	15,2	<u>226,23</u> -	-	3439	-	-	-	-
239	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь корінників матами мінераловатними	10 м2	2,85	<u>1855,60</u> 690,97	<u>1164,63</u> 326,01	5288	1969	<u>3319</u> 929	<u>9,5280</u> 4,3411	<u>27,15</u> 12,37
240	& С114-108- У-В7 варіант 2	Мінераловатний утеплювач р=135 кг/м3 товщ.50 мм.	м2	28,5	<u>184,23</u> -	-	5251	-	-	-	-
241	& С114-108- 1 варіант 1	Пінофол т.5мм	м2	57	<u>38,19</u> -	-	2177	-	-	-	-
242	КБ9-47-1	Облицювання корінників	100м2	0,285	<u>4336,47</u> 3966,89	<u>369,58</u> 95,31	1236	1131	<u>105</u> 27	<u>57,4080</u> 1,2779	<u>16,36</u> 0,36
243	& С111- 1804-2 варіант 3	Оцинкований лист т.0,5мм	м2	28,5	<u>317,43</u> -	-	9047	-	-	-	-
244	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,003432	<u>43869,15</u> -	-	151	-	-	-	-
245	КБ12-15-1	Улаштування дашка з капельниками	100м2	0,03	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	325	318	<u>7</u> 2	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>4,78</u> 0,02
246	& С111- 1804-2 варіант 4	Дашок з капельником -лист з полімерним покриттям т.0,5мм	м2	3	<u>411,27</u> -	-	1234	-	-	-	-
247	& С111-870- 10 варіант 1	Сітка оцинкована 10х10 Ф1,6	м2	1,5	<u>286,51</u> -	-	430	-	-	-	-
248	& С12-3-12 варіант 1	Кутик зовнішній 50х50 т.0,5мм	м/п	12	<u>87,10</u> -	-	1045	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	& С12-3-12 варіант 2	П- подібний елемент 50х90х50 т.0,5мм	м/п	5,4	<u>105,46</u>	-	569	-	-	-	-
		Вентшахта Р-26/27			-	-			-	-	-
250	КБ9-72-1	Виготовлення каркасу вентшахти	т	0,1822	<u>23555,90</u>	<u>7907,17</u>	4292	2391	<u>1441</u>	<u>174,7200</u>	<u>31,83</u>
					13121,47	1202,50			219	12,9674	2,36
251	С111-1838 варіант 3	Труба профільна 40х20х2	т	0,1824576	<u>57963,87</u>	-	10576	-	-	-	-
252	& С12-3-11 варіант 4	Кутік 75х5	т	0,0055728	<u>52892,91</u>	-	295	-	-	-	-
253	КБ12-15-1	Улаштування покриття вентиляційних корінників	100м2	0,165	<u>10848,19</u>	<u>247,56</u>	1790	1749	<u>41</u>	<u>159,3600</u>	<u>26,29</u>
					10600,63	57,70			10	0,6296	0,1
254	& С111- 1804-2 варіант 2	Профнастил С18П	м2	16,5	<u>226,23</u>	-	3733	-	-	-	-
255	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь корінників матами мінераловатними	10 м2	4,05	<u>1855,60</u>	<u>1164,63</u>	7515	2798	<u>4717</u>	<u>9,5280</u>	<u>38,59</u>
					690,97	326,01			1320	4,3411	17,58
256	& С114-108- У-В7 варіант 2	Мінераловатний утеплювач р=135 кг/м3 товщ.50 мм.	м2	40,5	<u>184,23</u>	-	7461	-	-	-	-
257	& С114-108- 1 варіант 1	Пінофол т.5мм	м2	81	<u>38,19</u>	-	3093	-	-	-	-
258	КБ9-47-1	Облицювання корінників	100м2	0,405	<u>4336,47</u>	<u>369,58</u>	1756	1607	<u>149</u>	<u>57,4080</u>	<u>23,25</u>
					3966,89	95,31			39	1,2779	0,52
259	& С111- 1804-2 варіант 3	Оцинкований лист т.0,5мм	м2	40,5	<u>317,43</u>	-	12856	-	-	-	-
260	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,00572	<u>43869,15</u>	-	251	-	-	-	-
261	КБ12-15-1	Улаштування дашка з капельниками	100м2	0,04	<u>10848,19</u>	<u>247,56</u>	434	424	<u>10</u>	<u>159,3600</u>	<u>6,37</u>
					10600,63	57,70			2	0,6296	0,03
262	& С111- 1804-2 варіант 4	Дашок з капельником -лист з полімерним покриттям т.0,5мм	м2	4	<u>411,27</u>	-	1645	-	-	-	-
263	& С111-870- 10 варіант 1	Сітка оцинкована 10х10 Ф1,6	м2	2,1	<u>286,51</u>	-	602	-	-	-	-
264	& С12-3-12 варіант 1	Кутік зовнішній 50х50 т.0,5мм	м/п	9	<u>87,10</u>	-	784	-	-	-	-
265	& С12-3-12 варіант 2	П- подібний елемент 50х90х50 т.0,5мм	м/п	7,5	<u>105,46</u>	-	791	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	КБ9-72-1	Вентшахта Р-28 Виготовлення каркасу вентшахти	т	0,0989	<u>23555,90</u> 13121,47	<u>7907,17</u> 1202,50	2330	1298	<u>782</u> 119	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>17,28</u> 1,28
267	С111-1838 варіант 3	Труба профільна 40х20х2	т	0,0981432	<u>57963,87</u> -	-	5689	-	-	-	-
268	& С12-3-11 варіант 4	Кутик 75х5	т	0,0037152	<u>52892,91</u> -	-	197	-	-	-	-
269	КБ12-15-1	Улаштування покриття вентиляційних корінників	100м2	0,075	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	814	795	<u>19</u> 4	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>11,95</u> 0,05
270	& С111-1804-2 варіант 2	Профнастил С18П	м2	7,5	<u>226,23</u> -	-	1697	-	-	-	-
271	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь корінників матами мінераловатними	10 м2	1,75	<u>1855,60</u> 690,97	<u>1164,63</u> 326,01	3247	1209	<u>2038</u> 571	<u>9,5280</u> 4,3411	<u>16,67</u> 7,6
272	& С114-108-У-В7 варіант 2	Мінераловатний утеплювач р=135 кг/м3 товщ.50 мм.	м2	17,5	<u>184,23</u> -	-	3224	-	-	-	-
273	& С114-108-1 варіант 1	Пінофол т.5мм	м2	35	<u>38,19</u> -	-	1337	-	-	-	-
274	КБ9-47-1	Облицювання корінників	100м2	0,175	<u>4336,47</u> 3966,89	<u>369,58</u> 95,31	759	694	<u>65</u> 17	<u>57,4080</u> 1,2779	<u>10,05</u> 0,22
275	& С111-1804-2 варіант 3	Оцинкований лист т.0,5мм	м2	17,5	<u>317,43</u> -	-	5555	-	-	-	-
276	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,00229	<u>43869,15</u> -	-	100	-	-	-	-
277	КБ12-15-1	Улаштування дашка з капельниками	100м2	0,03	<u>10848,19</u> 10600,63	<u>247,56</u> 57,70	325	318	<u>7</u> 2	<u>159,3600</u> 0,6296	<u>4,78</u> 0,02
278	& С111-1804-2 варіант 4	Дашок з капельником -лист з полімерним покриттям т.0,5мм	м2	3	<u>411,27</u> -	-	1234	-	-	-	-
279	& С111-870-10 варіант 1	Сітка оцинкована 10х10 Ф1,6	м2	1,6	<u>286,51</u> -	-	458	-	-	-	-
280	& С12-3-12 варіант 1	Кутик зовнішній 50х50 т.0,5мм	м/п	5,5	<u>87,10</u> -	-	479	-	-	-	-
281	& С12-3-12 варіант 2	П- подібний елемент 50х90х50 т.0,5мм	м/п	5,2	<u>105,46</u> -	-	548	-	-	-	-
282	КБ9-72-1	Вентшахта Р-30 Виготовлення каркасу вентшахти	т	0,1548	<u>23555,90</u> 13121,47	<u>7907,17</u> 1202,50	3646	2031	<u>1224</u> 186	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>27,05</u> 2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	С111-1838 варіант 3	Труба профільна 40х20х2	т	0, 1559352	<u>57963,87</u> -	-	9039	-	-	-	-
284	& С12-3-11 варіант 4	Кутик 75х5	т	0, 0037152	<u>52892,91</u> -	-	197	-	-	-	-
285	КБ12-15-1	Улаштування покриття вентиляційних корінників	100м2	0,09	<u>10848,19</u> <u>10600,63</u>	<u>247,56</u> <u>57,70</u>	976	954	<u>22</u> 5	<u>159,3600</u> <u>0,6296</u>	<u>14,34</u> <u>0,06</u>
286	& С111- 1804-2 варіант 2	Профнастил С18П	м2	9	<u>226,23</u> -	-	2036	-	-	-	-
287	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь корінників матами мінераловатними	10 м2	3,1	<u>1855,60</u> <u>690,97</u>	<u>1164,63</u> <u>326,01</u>	5752	2142	<u>3610</u> <u>1011</u>	<u>9,5280</u> <u>4,3411</u>	<u>29,54</u> <u>13,46</u>
288	& С114-108- У-В7 варіант 2	Мінераловатний утеплювач р=135 кг/м3 товщ.50 мм.	м2	31	<u>184,23</u> -	-	5711	-	-	-	-
289	& С114-108- 1 варіант 1	Пінофол т.5мм	м2	62	<u>38,19</u> -	-	2368	-	-	-	-
290	КБ9-47-1	Облицювання корінників	100м2	0,31	<u>4336,47</u> <u>3966,89</u>	<u>369,58</u> <u>95,31</u>	1344	1230	<u>114</u> 30	<u>57,4080</u> <u>1,2779</u>	<u>17,8</u> <u>0,4</u>
291	& С111- 1804-2 варіант 3	Оцинкований лист т.0,5мм	м2	31	<u>317,43</u> -	-	9840	-	-	-	-
292	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,005148	<u>43869,15</u> -	-	226	-	-	-	-
293	КБ12-15-1	Улаштування дашка з капельниками	100м2	0,039	<u>10848,19</u> <u>10600,63</u>	<u>247,56</u> <u>57,70</u>	423	413	<u>10</u> 2	<u>159,3600</u> <u>0,6296</u>	<u>6,22</u> <u>0,02</u>
294	& С111- 1804-2 варіант 4	Дашок з капельником -лист з полімерним покриттям т.0,5мм	м2	3,9	<u>411,27</u> -	-	1604	-	-	-	-
295	& С111-870- 10 варіант 1	Сітка оцинкована 10х10 Ф1,6	м2	1,6	<u>286,51</u> -	-	458	-	-	-	-
296	& С12-3-12 варіант 1	Кутик зовнішній 50х50 т.0,5мм	м/п	7	<u>87,10</u> -	-	610	-	-	-	-
297	& С12-3-12 варіант 2	П- подібний елемент 50х90х50 т.0,5мм	м/п	5	<u>105,46</u> -	-	527	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					683474	102265	<u>72359</u> 17957		<u>1438,58</u> 232,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					683474				
							508850				
							120222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					66590 183 21295 750064 750064				
		Розділ 4. Стіни									
298	КБ8-20-1	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	109	<u>799,97</u> 481,64	<u>94,57</u> 38,47	87197	52499	<u>10308</u> 4193	<u>7,0560</u> 0,4570	<u>769,1</u> 49,81
299	С1426-11764	Блоки стінові одношарові із газобетону	м3	109	<u>3095,81</u>	-	337443	-	-	-	-
300	С111-327-5	Клей для газобетонних блоків	кг	3270	<u>7,65</u>	-	25016	-	-	-	-
301	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,5925	<u>5572,93</u> 5417,56	<u>155,37</u> 63,20	3302	3210	<u>92</u> 37	<u>76,4760</u> 0,7507	<u>45,31</u> 0,44
302	С111-90-10	Арматура Ф8 АIII	м	1500	<u>18,48</u>	-	27720	-	-	-	-
303	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	5	<u>1312,05</u> 688,21	<u>151,99</u> 61,83	6560	3441	<u>760</u> 309	<u>9,8400</u> 0,7344	<u>49,2</u> 3,67
304	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,97	<u>8228,48</u>	-	16210	-	-	-	-
305	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	1,218	<u>5563,23</u> 3359,67	<u>1797,10</u> 265,28	6776	4092	<u>2189</u> 323	<u>44,7360</u> 3,0348	<u>54,49</u> 3,7
306	С111-1839	Швелери N20	т	0,75072	<u>40524,95</u>	-	30423	-	-	-	-
307	С12-3-11	Кутик 90х6	т	0,051	<u>52892,91</u>	-	2698	-	-	-	-
308	С111-1804	Сталь листова 6х250х300	т	0,44064	<u>53591,95</u>	-	23615	-	-	-	-
309	КБ46-18-1	Укладання металевих балок	т	1,218	<u>2694,81</u> 1467,24	<u>1193,62</u> 287,13	3282	1787	<u>1454</u> 350	<u>23,0880</u> 3,2870	<u>28,12</u> 4
310	КБ46-1-3	Підсилення цегляних стін монолітними залізобетонними обіймами	м3	4,7	<u>14228,69</u> 5227,19	<u>2284,20</u> 547,85	66875	24568	<u>10736</u> 2575	<u>72,9240</u> 6,9977	<u>342,74</u> 32,89
311	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240, діаметр 8 мм	т	0,0948	<u>38740,97</u>	-	3673	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 10 мм СТОВБЧИКИ- 162шт	т	0,30233	<u>31666,72</u> -	<u>-</u> -	9574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	КБ6-1-2	Улаштування бетонних стовбчиків	100м3	0,089	<u>84507,63</u> <u>41045,40</u>	<u>11100,37</u> <u>4252,73</u>	7521	3653	<u>988</u> <u>378</u>	<u>594,0000</u> <u>50,5300</u>	<u>52,87</u> <u>4,5</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					657885	93250	<u>26527</u> 8165		<u>1341,83</u> 99,01
		Разом будівельні роботи, грн.					657885				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					538108				
		всього заробітна плата, грн.					101415				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59251				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					172,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20123				
		Всього будівельні роботи, грн.					717136				

		Всього по розділу 4					717136				
		Розділ 5. Покрівля									
314	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв, мауєрлатів	м3	25,38	<u>14863,20</u> 2602,15	<u>131,61</u> 29,54	377228	66043	<u>3340</u> 750	<u>40,2000</u> 0,3060	<u>1020,28</u> 7,77
315	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	48,9	<u>17300,83</u> 5615,71	<u>69,68</u> 15,64	846011	274608	<u>3407</u> 765	<u>73,6680</u> 0,1620	<u>3602,37</u> 7,92
316	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	19,65	<u>1160,05</u> 932,54	<u>144,62</u> 40,47	22795	18324	<u>2842</u> 795	<u>13,1640</u> 0,4820	<u>258,67</u> 9,47
317	С111-856 варіант 7	Гідроізоляція	м2	2161,5	<u>28,04</u> -	<u>-</u> -	60608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	КБ12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	100м2	19,65	<u>22720,96</u> 12503,63	<u>646,10</u> 151,83	446467	245696	<u>12696</u> 2983	<u>187,9680</u> 1,7730	<u>3693,57</u> 34,84
319	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	-4,38195	<u>6106,60</u> 5673,76	<u>432,84</u> 105,70	-26759	-24862	<u>-1897</u> -463	<u>76,4040</u> 1,2226	<u>-334,8</u> -5,36
320	& С1422- 11180-2 варіант 2	Металочерепиця модульна "Градо"	м2	2259,75	<u>369,44</u> -	<u>-</u> -	834842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	& С111-623- 63-В варіант 3	Саморез для покрівлі 4,8x27	шт	14502	<u>2,85</u> -	<u>-</u> -	41331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	& С111-1613-12 варіант 1	Сілікон	шт	43,23	<u>300,36</u> -	- -	12985	-	- -	- -	- -
323	& С111-1613-12 варіант 2	Фарба аерозольна	шт	43,23	<u>322,80</u> -	- -	13955	-	- -	- -	- -
324	& С111-623-63-В варіант 2	Цвяхи	шт	37807	<u>0,50</u> -	- -	18904	-	- -	- -	- -
325	С111-1628 варіант 5	Коньковий профіль	м	190	<u>163,25</u> -	- -	31018	-	- -	- -	- -
326	& С111-1628-2 варіант 10	Карнизна планка з капельником	м	232,3	<u>252,77</u> -	- -	58718	-	- -	- -	- -
327	С111-1628 варіант 6	Снігобар"єр L-2000	м	214	<u>147,54</u> -	- -	31574	-	- -	- -	- -
328	С111-1628 варіант 7	Єндовний профіль	м	86	<u>163,25</u> -	- -	14040	-	- -	- -	- -
329	& С111-1713-1 варіант 3	Підстилаючий шар під єндову т.0,9мм	м2	104	<u>354,35</u> -	- -	36852	-	- -	- -	- -
330	КБ10-3-5	Улаштування обшивки карнизу	100м2	0,71	<u>39905,82</u> 18035,43	- -	28333	12805	- -	<u>271,1280</u> -	<u>192,5</u> -
331	КБ10-3-5	Улаштування лобової дошки	100м2	0,71	<u>39905,82</u> 18035,43	- -	28333	12805	- -	<u>271,1280</u> -	<u>192,5</u> -
332	КБ10-14-4	Підшивання карнізів	100м2	2,56	<u>3583,88</u> 3423,96	- -	9175	8765	- -	<u>52,8960</u> -	<u>135,41</u> -
333	& С111-42-2 варіант 4	Профлист С10	м2	268,8	<u>226,74</u> -	- -	60948	-	- -	- -	- -
334	& С111-1628-2 варіант 7	Кут внутрішній	м	232,3	<u>114,56</u> -	- -	26612	-	- -	- -	- -
335	& С111-1628-2 варіант 8	Кут зовнішній	м	232,3	<u>114,56</u> -	- -	26612	-	- -	- -	- -
336	КБ10-14-4	Підшивання зв'ісів фронтона	100м2	0,24	<u>3583,88</u> 3423,96	- -	860	822	- -	<u>52,8960</u> -	<u>12,7</u> -
337	& С111-42-2 варіант 4	Профлист С10	м2	25,2	<u>226,74</u> -	- -	5714	-	- -	- -	- -
338	& С111-1628-2 варіант 7	Кут внутрішній	м	60,6	<u>114,56</u> -	- -	6942	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	& С111-1628-2 варіант 8	Кут зовнішній	м	121,2	<u>114,56</u> -	<u>-</u> -	13885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до корінника	100м	1,7	<u>1948,13</u> 1870,05	<u>13,60</u> 11,99	3312	3179	<u>23</u> 20	<u>27,3960</u> 0,1714	<u>46,57</u> 0,29
341	& С111-1628-2 варіант 9	Кутова планка примикань до корінника	м	171,7	<u>163,52</u> -	<u>-</u> -	28076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							3059371	618185	<u>20411</u> 4850		<u>8819,77</u> 54,93
Разом будівельні роботи, грн.							3059371				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2420775				
всього заробітна плата, грн.							623035				
Загальновиробничі витрати, грн.							364571				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1064,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							123951				
Всього будівельні роботи, грн.							3423942				

Всього по розділу 5							3423942				
Розділ 6. Горище											
342	КБ26-30-1	Улаштування вітробар"єрного шару з плівки поліетиленової	10 м2	32,4	<u>335,50</u> 117,95	<u>-</u> -	10870	3822	<u>-</u> -	<u>1,7280</u> -	<u>55,99</u> -
343	С111-856 варіант 4	Вітробар"єр	м2	372,6	<u>36,17</u> -	<u>-</u> -	13477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
СХОДОВА КЛИТИНА											
344	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо-сходова клитина	100м2	1	<u>5592,56</u> 3649,99	<u>1942,57</u> 573,23	5593	3650	<u>1943</u> 573	<u>56,8800</u> 6,7072	<u>56,88</u> 6,71
345	& С111-1493-1 варіант 4	Мінераловатний утеплювач "Новотерм" товщ. 150 мм. (35кг/м3)	м2	103	<u>228,30</u> -	<u>-</u> -	23515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо-наступний шар	100м2	1	<u>5592,56</u> 3649,99	<u>1942,57</u> 573,23	5593	3650	<u>1943</u> 573	<u>56,8800</u> 6,7072	<u>56,88</u> 6,71
347	& С111-1493-1 варіант 5	Мінераловатний утеплювач "Новотерм" товщ. 100 мм. (35кг/м3)	м2	103	<u>157,15</u> -	<u>-</u> -	16186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1	<u>1160,05</u> 932,54	<u>144,62</u> 40,47	1160	933	<u>145</u> 40	<u>13,1640</u> 0,4820	<u>13,16</u> 0,48
349	С111-856 варіант 5	Пароізоляція	м2	110	<u>22,74</u> -	<u>-</u> -	2501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
350	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	1	<u>1160,05</u> 932,54	<u>144,62</u> 40,47	1160	933	<u>145</u> 40	<u>13,1640</u> 0,4820	<u>13,16</u> 0,48
351	С111-856 варіант 7	Гідроізоляція	м2	110	<u>28,04</u> -	<u>-</u> -	3084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
352	КБ13-71-1	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	28,981	<u>5530,01</u> 5178,91	<u>343,83</u> 16,45	160265	150090	<u>9965</u> 477	<u>76,8840</u> 0,2222	<u>2228,18</u> 6,44
353	КБ13-71-3	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-71-1	100м2	28,981	<u>2603,40</u> 2358,68	<u>238,03</u> 11,39	75449	68357	<u>6898</u> 330	<u>35,0160</u> 0,1538	<u>1014,8</u> 4,46
354	С1113-292 варіант 2	Антипірен ДСА-2	т	1,547546	<u>147415,21</u> -	<u>-</u> -	228132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
355	КБ9-75-2	ПОЖЕЖНА ДРАБИНА 2шт Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,37012	<u>23766,75</u> 15495,74	<u>6175,31</u> 416,75	8797	5735	<u>2286</u> 154	<u>211,2000</u> 5,0112	<u>78,17</u> 1,85
356	& С12-3-11 варіант 2	Кутик 50х5	т	0,090524	<u>58434,16</u> -	<u>-</u> -	5290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
357	С111-1838 варіант 4	Полоса сталева	т	0,267968	<u>57963,87</u> -	<u>-</u> -	15532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
358	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240, діаметр 10 мм	т	0,0150414	<u>38532,91</u> -	<u>-</u> -	580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
359	С124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 18 мм ВОДОПРИЙМАЛЬНА СИСТЕМА "BRYZA" 150/110	т	0,03192	<u>36775,75</u> -	<u>-</u> -	1174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
360	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	3,74	<u>3839,37</u> 3505,87	<u>162,25</u> 48,41	14359	13112	<u>607</u> 181	<u>52,7040</u> 0,5668	<u>197,11</u> 2,12
361	С1530-4 варіант 6	Ринва водоприймальна Ф150 GAMRAT	10м	23	<u>2528,39</u> -	<u>-</u> -	58153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
362	& С111-1859-1-К варіант 8	З'єднувач ринви	шт	80	<u>300,81</u> -	<u>-</u> -	24065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
363	& С111-1859-1-К варіант 9	Воронка	шт	18	<u>526,87</u> -	<u>-</u> -	9484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	& C111-1859-1-K варіант 14	Кут ринви зовнішній GAMRAT	шт	12	<u>406,59</u> -	<u>-</u> -	4879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	& C111-1859-1-K варіант 13	Кут ринви внутрішній GAMRAT	шт	8	<u>406,59</u> -	<u>-</u> -	3253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	& C111-1850-1 варіант 3	Гак ринви металевий	шт	575	<u>233,59</u> -	<u>-</u> -	134314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	C1530-4 варіант 4	Труби водостоку зовнішній діаметр 110 мм	10м	14,4	<u>2601,11</u> -	<u>-</u> -	37456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	& C111-1859-1-K варіант 15	Муфта труби (з'єднувач) GAMRAT	шт	72	<u>218,65</u> -	<u>-</u> -	15743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	C1530-163 варіант 3	Коліно труби GAMRAT	10шт	3,6	<u>3426,59</u> -	<u>-</u> -	12336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	& C111-88-8 варіант 2	Гак хомута труби	шт	108	<u>99,44</u> -	<u>-</u> -	10740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
371	& C111-88-8 варіант 1	Хомут труби	шт	108	<u>125,22</u> -	<u>-</u> -	13524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	& C1-11-7 варіант 1	Відвід зливний	шт	18	<u>279,12</u> -	<u>-</u> -	5024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					921688	250282	<u>23932</u> 2368		<u>3714,33</u> 29,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					921688 647474 252650 133647 340,29 39606 1055335				

		Всього по розділу 6					1055335				
373	КБ10-20-4	Розділ 7. Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,381708	<u>8752,94</u> 8049,91	<u>659,53</u> 403,64	3341	3073	<u>252</u> 154	<u>104,0040</u> 5,0675	<u>39,7</u> 1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	C126-59 варіант 3	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-01 2390x2070	шт	1	<u>22561,71</u> -	- -	22562	-	- -	- -	- -
375	C126-59 варіант 4	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-02 2390x2070	шт	1	<u>22561,71</u> -	- -	22562	-	- -	- -	- -
376	C126-59 варіант 5	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-03 2390x2070	шт	1	<u>22561,71</u> -	- -	22562	-	- -	- -	- -
377	C126-59 варіант 6	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-04 2390x2070	шт	1	<u>22561,71</u> -	- -	22562	-	- -	- -	- -
378	C126-59 варіант 7	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-07 2390x2070	шт	1	<u>22561,71</u> -	- -	22562	-	- -	- -	- -
379	C126-59 варіант 13	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-05 2390x2070	шт	1	<u>22561,71</u> -	- -	22562	-	- -	- -	- -
380	C126-59 варіант 12	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-06 2240x2070	шт	1	<u>21146,18</u> -	- -	21146	-	- -	- -	- -
381	C126-59 варіант 10	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-08 1860x2070	шт	1	<u>17560,18</u> -	- -	17560	-	- -	- -	- -
382	& C111-140-1 варіант 1	Дюбель - анкер 10x100мм	шт	106	<u>8,90</u> -	- -	943	-	- -	- -	- -
383	C111-2017-2 варіант 1	Піна монтажна	л	8,207	<u>398,31</u> -	- -	3269	-	- -	- -	- -
384	& C1632-124-111 варіант 1	Герметик силіконовий	л	3,74	<u>248,51</u> -	- -	929	-	- -	- -	- -
385	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,1	<u>2733,05</u> 2581,87	<u>151,18</u> 92,52	273	258	<u>15</u> 9	<u>37,8240</u> 1,1616	<u>3,78</u> 0,12
386	& C123-382-2 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові шириною 440мм	м	10,2	<u>500,53</u> -	- -	5105	-	- -	- -	- -
387	C111-2017-2 варіант 1	Піна монтажна	л	1,388	<u>398,31</u> -	- -	553	-	- -	- -	- -
388	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	100м	0,1664	<u>3726,22</u> 3380,51	<u>8,75</u> 7,70	620	563	<u>1</u> 1	<u>49,5240</u> 0,1102	<u>8,24</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	& С1-11-5 варіант 1	Відлив шир.220мм	м	17,25568	<u>261,75</u>	<u>-</u>	4517	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
390	КР11-40-1	Опорядження зовнішніх і внутрішніх швів віконних фольговою стрічкою	100м	1,0736	<u>1456,69</u>	<u>2,37</u>	1564	987	<u>3</u>	<u>12,9720</u>	<u>13,93</u>
					918,94	2,06			2	0,0266	0,03
391	& С111-541-1 варіант 2	Стрічка пароізоляційна для внутрішніх робіт Аленор ОВ 80мм	м	56,364	<u>15,59</u>	<u>-</u>	879	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
392	& С111-541-1 варіант 1	Стрічка гідроізоляційна для зовнішніх робіт Аленор ОВ 100мм	м	56,364	<u>15,18</u>	<u>-</u>	856	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
393	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01	<u>25226,58</u>	<u>1811,55</u>	252	219	<u>18</u>	<u>282,5040</u>	<u>2,83</u>
					21865,81	406,60			4	4,2120	0,04
394	& С123-198-6 варіант 3	Люк-лаз утеплений протипожежний Е130 1000х1000	шт	1	<u>15847,66</u>	<u>-</u>	15848	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					213027	5100	<u>289</u>		<u>68,48</u>
									170		2,14
		Разом будівельні роботи, грн.					213027				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207638				
		всього заробітна плата, грн.					5270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2974				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					985				
		Всього будівельні роботи, грн.					216001				

		Всього по розділу 7					216001				
		Розділ 8. Інші									
395	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	15,6	<u>3671,39</u>	<u>-</u>	57274	57274	<u>-</u>	<u>54,5040</u>	<u>850,26</u>
					3671,39	-			-	-	-
396	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,027	<u>23780,32</u>	<u>-</u>	642	642	<u>-</u>	<u>392,5440</u>	<u>10,6</u>
					23780,32	-			-	-	-
397	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,7	<u>118,49</u>	<u>-</u>	320	320	<u>-</u>	<u>1,9560</u>	<u>5,28</u>
					118,49	-			-	-	-
398	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2,7	<u>162,03</u>	<u>162,03</u>	437	-	<u>437</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	18,61			50	0,2240	0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					58673	58236	<u>437</u> 50		<u>866,14</u> 0,6
		Разом будівельні роботи, грн.					58673				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					58286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35008				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					104				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12106				
		Всього будівельні роботи, грн.					93681				

		Всього по розділу 8					93681				
		Разом прямі витрати по кошторису					6375140	1305930	<u>203833</u> 49878		<u>18840,27</u> 638,1
		Разом будівельні роботи, грн.					6375140				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4865377				
		всього заробітна плата, грн.					1355808				
		Загальновиробничі витрати, грн.					776251				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2199,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					256012				
		Всього будівельні роботи, грн.					7151391				

		Всього по кошторису					7151391				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					21678,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1611820				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.О. Минак

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Е.О. Міроненко

"Реконструкція покрівлі приміщення Зіньківського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Зіньківської міської ради Полтавської області з улаштування шатрового даху за адресою Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 89"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на Загальнобудівельні роботи**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18840,27	69,32			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	637,5	78,17			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,6	83,08			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2199,65	116,39			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	21678,02				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	200,41251	356,81			
8	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	59,02506	281,47			
9	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,93059	335,36			
10	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,30357	80,98			
11	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	17,87008	610,05			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	31,97367	645,14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00961	533,65			
14	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,35067	142,26			
15	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,02577	98,85			
16	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	1,93436	157,48			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	50,23416	39,95			
18	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	101,76503	97,94			
19	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	156,20777	322,17			
20	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	275,43542	53,60			
21	+КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	183,93276	5,99			
22	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,5841	91,48			
23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	312,07937	5,41			
24	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	7,93547	5,01			
25	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	269,5233	7,79			
26	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2,7	162,03			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови виробничих витрат</u>								
27	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	14,289				
28	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	98,312796				
29	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	30,4182				
30	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,49956				
31	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	101,765028				
32	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	3,08652				
33	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,5347896				
34	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,256				
35	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	12,7464				
36	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	83,7576				
37	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,8069696				
38	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,3503912				
39	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,0826				
40	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	3,053969568				
41	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,720528912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
42	+&C1-11-5 варіант 1	Відлив шир.220мм	м	17,25568	261,75	255,20	1,42	5,13
43	+&C1-11-7 варіант 1	Відвід зливний	шт	18	279,12	272,70	0,95	5,47
44	+&C12-3-11 варіант 2	Кутик 50х5	т	0,090524	58434,16	57630,00	369,17	434,99
45	+&C12-3-11 варіант 3	Кутик 90х6	т	0,051	52892,91	52130,00	369,17	393,74
46	+&C12-3-11 варіант 4	Кутик 75х5	т	0,074304	52892,91	52130,00	369,17	393,74
47	+&C12-3-12 варіант 1	Кутик зовнішній 50х50 т.0,5мм	м/п	124,1	87,10	84,00	1,39	1,71
48	+&C12-3-12 варіант 2	П- подібний елемент 50х90х50 т.0,5мм	м/п	93,2	105,46	102,00	1,39	2,07
49	+&C12-39-14 варіант 1	Вентиляційний покривельний виход KRONO-PLAST RDN D-125	шт	12	2111,78	2070,00	0,37	41,41
50	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,05314104	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
51	+&C111-42-2 варіант 4	Профлист С10	м2	294	226,74	219,00	3,29	4,45
52	+&C111-88-8 варіант 1	Хомут труби	шт	108	125,22	122,13	0,63	2,46
53	+&C111-88-8 варіант 2	Гак хомута труби	шт	108	99,44	96,86	0,63	1,95
54	+&C111-90-10 варіант 1	Арматура Ф8 АIII	м	1500	18,48	18,00	0,12	0,36
55	+&C111-140-1 варіант 1	Дюбель - анкер 10х100мм	шт	106	8,90	8,70	0,03	0,17
56	C111-173	Цвяхи дріт'яні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5х120 мм	т	0,014212	45065,13	43828,90	352,60	883,63
57	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,001869	24529,06	23695,50	352,60	480,96
58	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,197088	46259,65	45000,00	352,60	907,05
59	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,002403	3425,21	2885,33	472,72	67,16
60	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	51,17874	130,68	127,72	0,40	2,56
61	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,70173	52,68	45,79	5,86	1,03
62	+&C111-327-5 варіант 2	Клей для газобетонних блоків	кг	3270	7,65	7,10	0,40	0,15
63	+&C111-541-1 варіант 1	Стрічка гідроізоляційна для зовнішніх робіт Аленор ОВ 100мм	м	56,364	15,18	14,88	-	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+&C111-541-1 варіант 2	Стрічка пароізоляційна для внутрішніх робіт Аленор ОВ 80мм	м	56,364	15,59	15,28	-	0,31
65	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,000833	37330,60	36064,46	534,17	731,97
66	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,009157	50066,13	48550,27	534,17	981,69
67	+&C111-623- 63-B варіант 2	Цвяхи	шт	37807	0,50	0,30	0,19	0,01
68	+&C111-623- 63-B варіант 3	Саморез для покрівлі 4,8x27	шт	14502	2,85	2,60	0,19	0,06
69	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	2,92044	43199,65	42000,00	352,60	847,05
70	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,1113994	37000,89	36000,00	275,38	725,51
71	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0022695	25940,18	25156,17	275,38	508,63
72	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0009651	26241,86	25451,93	275,38	514,55
73	+C111-856 варіант 4	Вітробар"єр	м2	372,6	36,17	33,57	1,89	0,71
74	+C111-856 варіант 5	Пароізоляція	м2	110	22,74	20,40	1,89	0,45
75	+C111-856 варіант 7	Гідроізоляція	м2	2271,5	28,04	25,60	1,89	0,55
76	+&C111-870- 10 варіант 1	Сітка оцинкована 10x10 Ф1,6	м2	27,4	286,51	280,00	0,89	5,62
77	C111-1160	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,141	19044,06	18626,91	275,38	141,77
78	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000045	37928,48	36832,18	352,60	743,70
79	+&C111-1493- 1 варіант 4	Мінераловатний утеплювач "Новотерм" товщ. 150 мм. (35кг/м3)	м2	103	228,30	222,75	1,07	4,48
80	+&C111-1493- 1 варіант 5	Мінераловатний утеплювач "Новотерм" товщ. 100 мм. (35кг/м3)	м2	103	157,15	153,00	1,07	3,08
81	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0014486	106446,07	104000,00	358,89	2087,18
82	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,05846853	106446,07	104000,00	358,89	2087,18
83	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0194	106446,07	104000,00	358,89	2087,18
84	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,1472	244,85	240,00	0,05	4,80
85	C111-1608	Дрантя	кг	12,11316	12,11	11,10	0,77	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	+С124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 18 мм	т	0,03192	36775,75	35779,28	275,38	721,09
145	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 10 мм	т	0,30233	31666,72	30770,42	275,38	620,92
146	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,06835	43869,15	42733,59	275,38	860,18
147	+С126-59 варіант 3	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-01 2390х2070	шт	1	22561,71	22386,50	7,26	167,95
148	+С126-59 варіант 4	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-02 2390х2070	шт	1	22561,71	22386,50	7,26	167,95
149	+С126-59 варіант 5	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-03 2390х2070	шт	1	22561,71	22386,50	7,26	167,95
150	+С126-59 варіант 6	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-04 2390х2070	шт	1	22561,71	22386,50	7,26	167,95
151	+С126-59 варіант 7	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-07 2390х2070	шт	1	22561,71	22386,50	7,26	167,95
152	+С126-59 варіант 10	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-08 1860х2070	шт	1	17560,18	17422,20	7,26	130,72
153	+С126-59 варіант 12	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-06 2240х2070	шт	1	21146,18	20981,50	7,26	157,42
154	+С126-59 варіант 13	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-05 2390х2070	шт	1	22561,71	22386,50	7,26	167,95
155	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015428	33940,29	32883,83	390,96	665,50
156	+С130-1127 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, круглого перерізу, діаметр 500 мм	м2	28,26	961,47	940,00	2,62	18,85
157	+С130-1129 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм периметром 140х270	м2	378,84	962,72	940,00	3,84	18,88
158	+С130-1129 варіант 6	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм периметром 140х390	м2	82,68	962,72	940,00	3,84	18,88
159	+С142-10-2	Вода	м3	14,38124	83,48	83,48	-	-
160	+С1113-292 варіант 2	Антипірен ДСА-2	т	1,547546	147415,21	144000,00	524,72	2890,49
161	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,97	8228,48	7000,00	1067,14	161,34
162	+&С1422- 11180-2 варіант 2	Металочерепиця модульна "Градо"	м2	2259,75	369,44	361,63	0,57	7,24
163	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,013398	2853,74	1977,22	820,56	55,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C16/20	м3	4,93178	2853,74	1977,22	820,56	55,96
165	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,2	1950,73	1160,30	752,18	38,25
166	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	12,085583	1971,96	1181,11	752,18	38,67
167	+C1426-11764 варіант 2	Блоки стінові одношарові із газобетону	м3	109	3095,81	2800,00	235,11	60,70
168	+C1530-4 варіант 4	Труби водостоку зовнішній діаметр 110 мм	10м	14,4	2601,11	2543,00	7,11	51,00
169	+C1530-4 варіант 6	Ринва водоприймальна Ф150 GAMRAT	10м	23	2528,39	2471,70	7,11	49,58
170	+C1530-163 варіант 3	Коліно труби GAMRAT	10шт	3,6	3426,59	3358,70	0,70	67,19
171	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,72962	53,11	43,30	8,77	1,04
172	+&C1632-124-111 варіант 1	Герметик силіконовий	л	3,74	248,51	220,00	23,64	4,87
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
173	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	292,0066	4,9416	4,9416		
174	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,8275	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 серпня 2023 р.

Склав

А.О. Минак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Е.О. Міроненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція покрівлі приміщення Зіньківського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Зіньківської міської ради Полтавської області з улаштування шатрового даху за адресою Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 89"
А-2063-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Система подогреву водостоків
Зіньківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Сонечко»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 363,750 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,58733 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,587 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	2272,47	833,58	2272	959	834	12,3960	12,4
					959,45	179,67			180	2,1025	2,1
2	1517-1089	Щит розподільчий на 24 (28) модулів з прозорими дверцятами	шт	1	2326,91	-	2327	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	25054,28	1006,06	1002	713	40	248,6400	9,95
					17822,52	832,56			33	11,7528	0,47
4	1504-1002	Автоматичний вимикач 1п 6А, 1п, С, 6кА, 1м	шт	1	162,63	-	163	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
5	1504-1002	Автоматичний вимикач 1п 16А, 3п, С, 6кА, 3м	шт	2	528,55	-	1057	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
6	1504-1002	Автоматичний вимикач 1п 16А, 2п, С, 6кА, 2м	шт	1	298,54	-	299	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
7	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,04	33058,60	1006,06	1322	994	40	342,7680	13,71
					24857,54	832,56			33	11,7528	0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1504-1002 варіант 10	Автоматичний вимикач 1п 40А, 3п, С, 6кА, 3м	шт	1	<u>683,49</u>	<u>-</u>	683	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	1504-1002 варіант 11	Диференційований вимикач навантаження 4х63А, 30мА, АС, 4м	шт	1	<u>1866,79</u>	<u>-</u>	1867	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	& 1503- 7001-1 варіант 1	Контактор 3н.о., 63А, 230В АС, 3м	шт	1	<u>1350,58</u>	<u>-</u>	1351	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	& 1701- 3020-1 варіант 1	Індикатор потрійний LED, 230В, червоний- зелений, помаранчевий	шт	1	<u>326,25</u>	<u>-</u>	326	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	КМ11-31-1	Монтаж термостата	шт	1	<u>92,55</u> 74,30	<u>-</u>	93	74	<u>-</u>	<u>0,9600</u>	<u>0,96</u>
13	& 1504- 12093-2 варіант 3	Термостат електронний RAYSTAT -M2	комп	1	<u>12152,29</u>	<u>-</u>	12152	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
14	КМ11-31-1	Монтаж датчика	шт	2	<u>92,55</u> 74,30	<u>-</u>	185	149	<u>-</u>	<u>0,9600</u>	<u>1,92</u>
15	15011-4041 варіант 1	Датчик вологості RAYSTAT -M2-R-Sensor	шт	1	<u>16627,63</u>	<u>-</u>	16628	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
16	15011-4041 варіант 2	Датчик температури RAYSTAT -M2-A-Sensor	шт	1	<u>4564,86</u>	<u>-</u>	4565	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					46292	2889	<u>914</u> 246		<u>38,94</u> 3,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					46292				
		-----					42489				
							3135				
							1624				
							4,03				
							469				
							47916				
		Всього по розділу 1					47916				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
17	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	3,2	<u>14504,03</u> 6554,00	<u>5187,20</u> 1277,30	46413	20973	<u>16599</u> 4087	<u>89,3280</u> 17,0646	<u>285,85</u> 54,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	15093-35053 варіант 6	Трижильний кабель перерізом 3x2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,11	<u>52929,91</u>	-	5822	-	-	-	-
19	15093-35053 варіант 7	Трижильний кабель перерізом 4x2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,02	<u>67158,91</u>	-	1343	-	-	-	-
20	15093-35053 варіант 8	Трижильний кабель перерізом 4x4мм2 ВВГнгд	1000м	0,07	<u>109539,91</u>	-	7668	-	-	-	-
21	15093-35053 варіант 9	Трижильний кабель перерізом 5x4мм2 ВВГнгд	1000м	0,08	<u>138915,91</u>	-	11113	-	-	-	-
22	15093-35053 варіант 10	Кабель контрольний КВВГнгд 7x1,0	1000м	0,04	<u>36854,71</u>	-	1474	-	-	-	-
23	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,6	<u>2411,29</u> 2114,46	<u>32,20</u> 8,51	1447	1269	<u>19</u> 5	<u>30,6000</u> 0,0990	<u>18,36</u> 0,06
24	15093-35053 варіант 11	Провід ПВ3 2,5	1000м	0,03	<u>25491,91</u>	-	765	-	-	-	-
25	15093-35053 варіант 12	Провід ПВ3 4	1000м	0,01	<u>25644,91</u>	-	256	-	-	-	-
26	15093-35053 варіант 13	Провід ПВ3 0,75	1000м	0,02	<u>5448,91</u>	-	109	-	-	-	-
27	КБ21-9-2	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	100м	6,3	<u>1800,32</u> 1432,34	<u>32,20</u> 8,51	11342	9024	<u>203</u> 54	<u>21,2640</u> 0,0990	<u>133,96</u> 0,62
28	& 15093-35013-1 варіант 6	Кабель гріючий GM-2CW 30м	шт	5	<u>7188,18</u>	-	35941	-	-	-	-
29	& 15093-35013-1 варіант 7	Кабель гріючий GM-2CW 35м	шт	3	<u>8009,28</u>	-	24028	-	-	-	-
30	& 15093-35013-1 варіант 8	Кабель гріючий GM-2CW 50м	шт	2	<u>10801,02</u>	-	21602	-	-	-	-
31	& 15093-35013-1 варіант 9	Кабель гріючий GM-2CW 10м	шт	1	<u>5258,60</u>	-	5259	-	-	-	-
32	& 15093-35013-1 варіант 10	Кабель гріючий GM-2CW 15м	шт	6	<u>5792,31</u>	-	34754	-	-	-	-
33	& 15093-35013-1 варіант 12	Кабель гріючий GM-2CW 20м	шт	5	<u>6202,86</u>	-	31014	-	-	-	-
34	& 15093-35013-1 варіант 13	Кабель гріючий GM-2CW 25м	шт	3	<u>6900,80</u>	-	20702	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					261052	31266	<u>16821</u>		<u>438,17</u>
									4146		55,29
		Разом будівельні роботи, грн.					261052				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					212965				
		всього заробітна плата, грн.					35412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18910				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5571				
		Всього будівельні роботи, грн.					279962				

		Всього по розділу 2					279962				
		Розділ 3. Матеріали									
35	C1512-1 варіант 6	Коробка 100x100x50 IP 56	шт	9	<u>133,54</u>	-	1202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C1-11-56 варіант 1	Монтажна пластина SMP-30	шт	35	<u>128,40</u>	-	4494	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C111-516- 2 варіант 1	Стрічка монтажна хвиляста с ПВХ 0, 75ммx12мм	м	10	<u>36,75</u>	-	368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C1-11-2 варіант 1	Стрічка кріпильна, алюмінієва, самоклейна АТЕ-180 (дов.55м, шир. 63,5мм)	шт	10	<u>2843,71</u>	-	28437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C1-11-2 варіант 4	Боковий тримач	шт	4	<u>321,25</u>	-	1285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& C111-20-1 варіант 1	Кабельне маркування	шт.	200	<u>0,42</u>	-	84	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					35870	-	-		-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					35870				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35870				
		Всього будівельні роботи, грн.					35870				

		Всього по розділу 3					35870				
		Разом прямі витрати по кошторису					343214	34155	<u>17735</u>		<u>477,11</u>
									4392		58,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					343214				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					291324				
		всього заробітна плата, грн.					38547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20536				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6040				
		Всього будівельні роботи, грн.					363750				

		Всього по кошторису					363750				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					587,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44587				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.О. Минак

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Е.О. Міроненко

"Реконструкція покрівлі приміщення Зіньківського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Зіньківської міської ради Полтавської області з улаштування шатрового даху за адресою Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 89"

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на Система подогреву водостоків

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	477,11	71,59			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	58,33	75,30			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	51,89	116,38			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	587,33				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,4012	284,44			
7	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,4012	610,05			
8	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	16,2048	127,80			
9	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	24,4608	520,59			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	17,5704	39,95			
11	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,7968	101,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	12,58368				
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	11,5464				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
14	+&C1-11-2 варіант 1	Стрічка кріпильна, алюмінієва, самоклейна АТЕ-180 (дов.55м, шир. 63,5мм)	шт	10	2843,71	2787,00	0,95	55,76
15	+&C1-11-2 варіант 4	Боковий тримач	шт	4	321,25	314,00	0,95	6,30
16	+&C1-11-56 варіант 1	Монтажна пластина SMP-30	шт	35	128,40	125,35	0,53	2,52
17	+&C111-20-1 варіант 1	Кабельне маркування	шт.	200	0,42	0,40	0,01	0,01
18	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00759	56119,98	54666,99	352,60	1100,39
19	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0006	5882,72	5289,92	477,45	115,35
20	+&C111-516-2 варіант 1	Стрічка монтажна хвиляста с ПВХ 0,75ммx12мм	м	10	36,75	36,00	0,03	0,72
21	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,01575	30810,30	29930,80	275,38	604,12
22	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	2,8	96,93	94,63	0,40	1,90
23	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0008	29613,25	28680,00	352,60	580,65
24	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,01204	106446,07	104000,00	358,89	2087,18
25	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,016	16589,01	16263,38	0,36	325,27
26	C111-1809	Сталь круга	т	0,01952	42859,15	42264,72	275,38	319,05
27	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00072	34990,32	34000,00	304,24	686,08
28	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	64	16,65	16,29	0,03	0,33
29	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,009216	31863,74	30643,33	595,63	624,78
30	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00015	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
31	+C1512-1 варіант 6	Коробка 100x100x50 IP 56	шт	9	133,54	130,90	0,02	2,62
32	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0016	387930,63	380048,77	275,38	7606,48
33	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	2,734	710,95	696,22	0,79	13,94
34	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,32	2,15	2,00	0,11	0,04
35	C1545-70	Кнопка К227	100шт	6,528	15,60	15,10	0,19	0,31
36	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,96	454,98	445,62	0,44	8,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	21	16,71	16,37	0,01	0,33
38	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,03	980,57	950,90	10,44	19,23
39	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	32,18	31,32	0,23	0,63
40	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,03	231,97	226,12	1,30	4,55
41	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	5,184	533,77	523,13	0,17	10,47
42	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,005727	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
43	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,03	367,58	358,45	1,92	7,21
44	+&1503-7001-1 варіант 1	Контактор 3н.о., 63А, 230В АС, 3м	шт	1	1350,58	1323,75	0,35	26,48
45	+1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач 1п 6А, 1п, С, 6кА, 1м	шт	1	162,63	159,25	0,19	3,19
46	+1504-1002 варіант 8	Автоматичний вимикач 1п 16А, 3п, С, 6кА, 3м	шт	2	528,55	518,00	0,19	10,36
47	+1504-1002 варіант 9	Автоматичний вимикач 1п 16А, 2п, С, 6кА, 2м	шт	1	298,54	292,50	0,19	5,85
48	+1504-1002 варіант 10	Автоматичний вимикач 1п 40А, 3п, С, 6кА, 3м	шт	1	683,49	669,90	0,19	13,40
49	+1504-1002 варіант 11	Диференційований вимикач навантаження 4х63А, 30мА, АС, 4м	шт	1	1866,79	1830,00	0,19	36,60
50	+&1504-12093-2 варіант 3	Термостат електронний RAYSTAT -M2	комп	1	12152,29	11914,00	0,01	238,28
51	+1517-1089 варіант 3	Щит розподільчий на 24 (28) модулів з прозорими дверцятами	шт	1	2326,91	2237,30	43,98	45,63
52	+&1701-3020-1 варіант 1	Індикатор потрійний LED, 230В, червоний-зелений, помаранчевий	шт	1	326,25	319,50	0,35	6,40
53	+15011-4041 варіант 1	Датчик вологості RAYSTAT -M2-R-Sensor	шт	1	16627,63	16301,25	0,35	326,03
54	+15011-4041 варіант 2	Датчик температури RAYSTAT -M2-A-Sensor	шт	1	4564,86	4475,00	0,35	89,51
55	+&15093-35013-1 варіант 6	Кабель гріючий GM-2CW 30м	шт	5	7188,18	7043,75	3,49	140,94
56	+&15093-35013-1 варіант 7	Кабель гріючий GM-2CW 35м	шт	3	8009,28	7848,75	3,49	157,04
57	+&15093-35013-1 варіант 8	Кабель гріючий GM-2CW 50м	шт	2	10801,02	10585,75	3,49	211,78
58	+&15093-35013-1 варіант 9	Кабель гріючий GM-2CW 10м	шт	1	5258,60	5152,00	3,49	103,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	+&15093-35013-1 варіант 10	Кабель гріючий GM-2CW 15м	шт	6	5792,31	5675,25	3,49	113,57
60	+&15093-35013-1 варіант 12	Кабель гріючий GM-2CW 20м	шт	5	6202,86	6077,75	3,49	121,62
61	+&15093-35013-1 варіант 13	Кабель гріючий GM-2CW 25м	шт	3	6900,80	6762,00	3,49	135,31
62	+15093-35053 варіант 6	Трижильний кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,11	52929,91	51750,00	142,07	1037,84
63	+15093-35053 варіант 7	Трижильний кабель перерізом 4х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,02	67158,91	65700,00	142,07	1316,84
64	+15093-35053 варіант 8	Трижильний кабель перерізом 4х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,07	109539,91	107250,00	142,07	2147,84
65	+15093-35053 варіант 9	Трижильний кабель перерізом 5х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,08	138915,91	136050,00	142,07	2723,84
66	+15093-35053 варіант 10	Кабель контрольній КВВГнгд 7х1,0	1000м	0,04	36854,71	35990,00	142,07	722,64
67	+15093-35053 варіант 11	Провід ПВЗ 2,5	1000м	0,03	25491,91	24850,00	142,07	499,84
68	+15093-35053 варіант 12	Провід ПВЗ 4	1000м	0,01	25644,91	25000,00	142,07	502,84
69	+15093-35053 варіант 13	Провід ПВЗ 0,75	1000м	0,02	5448,91	5200,00	142,07	106,84
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
70	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,8495	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 серпня 2023 р.

Склав

А.О. Минак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Е.О. Міроненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція покрівлі приміщення Зіньківського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Зіньківської міської ради Полтавської області з улаштування шатрового даху за адресою Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 89"
А-2063-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Блискавкозахист
Зіньківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Сонечко»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 322,264 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,71574 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 53,917 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	8,5	<u>5367,19</u> 2394,80	<u>339,57</u> 35,97	45621	20356	<u>2886</u> 306	<u>32,6400</u> 0,3974	<u>277,44</u> 3,38
2	С1545-251 варіант 4	Дріт оцинкований Ф-8мм	м	850	<u>51,22</u> -	<u>-</u> -	43537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	2,8	<u>5661,10</u> 986,09	<u>4346,78</u> 595,70	15851	2761	<u>12171</u> 1668	<u>13,4400</u> 7,4298	<u>37,63</u> 20,8
4	& 2405-1002-1 варіант 1	Комплект стержневого заземлення Ф-20мм L-3м G-20/30	шт	28	<u>1460,33</u> -	<u>-</u> -	40889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	2,5	<u>5361,76</u> 2253,93	<u>512,26</u> 84,91	13404	5635	<u>1281</u> 212	<u>30,7200</u> 1,0024	<u>76,8</u> 2,51
6	& С1545-179-2 варіант 1	Сталь полосова 25x3	м	250	<u>35,80</u> -	<u>-</u> -	8950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2405-1088 варіант 18	Тримач Clip с кріпленням C05/1 Leo_Lightman	шт	300	<u>53,19</u>	-	15957	-	-	-	-
8	2405-1088 варіант 19	Тримач дроту кониковий Leo_Lightman	шт	300	<u>73,39</u>	-	22017	-	-	-	-
9	2405-1088 варіант 20	Тримач універсальний до водовідведення Leo_Lightman	шт	220	<u>80,68</u>	-	17750	-	-	-	-
10	2405-1088 варіант 21	З'єднувач Vario C01/1 Leo_Lightman	шт	80	<u>46,05</u>	-	3684	-	-	-	-
11	2405-1088 варіант 22	З'єднувач Cant дріт/смуга C05/2 Leo_Lightman	шт	28	<u>83,20</u>	-	2330	-	-	-	-
12	2405-1088 варіант 23	З'єднувач Dous Leo_Lightman	шт	56	<u>139,38</u>	-	7805	-	-	-	-
13	& 2405- 1572-1 варіант 1	Наконечник D16 E16/3	шт	56	<u>77,69</u>	-	4351	-	-	-	-
14	& 2405- 1572-1 варіант 2	Насадка ручного монтажу E20/5	шт	1	<u>550,97</u>	-	551	-	-	-	-
15	& 2405- 1572-1 варіант 3	Насадка з хвостиком SDS Max E20/6	шт	1	<u>1127,27</u>	-	1127	-	-	-	-
16	2405-1088 варіант 24	З'єднувач Dous C10/13	шт	15	<u>128,67</u>	-	1930	-	-	-	-
17	C1545-549 варіант 8	Коробка для фасадного контрольного з'єднання K-682	шт	14	<u>425,77</u>	-	5961	-	-	-	-
18	2405-1088 варіант 26	З'єднувач трубчатий D08-10	шт	30	<u>100,93</u>	-	3028	-	-	-	-
19	2405-1183 варіант 2	Стрічка гідроізоляційна	шт	4	<u>476,18</u>	-	1905	-	-	-	-
20	2405-1088 варіант 25	Компенсатор C24/1	шт	15	<u>85,45</u>	-	1282	-	-	-	-
21	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,1125	<u>21874,23</u> 21874,23	-	2461	2461	-	<u>361,0800</u>	<u>40,62</u>
22	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,1125	<u>12605,49</u> 12605,49	-	1418	1418	-	<u>208,0800</u>	<u>23,41</u>
23	KB34-48-1	Улаштування опор сталевих антенних пристроїв на дахах будівель для радіозв'язку висотою до 5 м	шт	4	<u>6497,38</u> 2935,37	-	25990	11741	-	<u>42,4800</u>	<u>169,92</u>
24	C1545-546 варіант 5	Блискавкоприймач звужений (H-3000мм) 7303003	шт	4	<u>1168,05</u>	-	4672	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1545-546 варіант 6	Тримач мачти W-подібний D52 L450 7374601	шт	4	1252,33	-	5009	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					297480	44372	16338		625,82
									2186		26,69
		Разом будівельні роботи, грн.					297480				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					236770				
		всього заробітна плата, грн.					46558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24784				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7359				
		Всього будівельні роботи, грн.					322264				

		Всього по кошторису					322264				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					715,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53917				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.О. Минак

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Е.О. Міроненко

"Реконструкція покрівлі приміщення Зіньківського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Зіньківської міської ради Полтавської області з улаштування шатрового даху за адресою Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 89"

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на Блискавкозахист**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	64,03	60,58			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	561,79	72,08			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	26,69	81,91			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	63,23	116,40			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	715,74				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,5156	284,44			
9	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,1476	610,05			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	73,008	39,95			
11	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	14,112	784,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат</u>						
12	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	18,48				
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	43,296				
14	КБМ203-306	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	42,48				
15	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	6,072				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
16	+С111-388 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00052	92144,03	89812,56	524,72	1806,75
17	С111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,01104	30715,29	29837,65	275,38	602,26
18	С111-1313	Портландцемент загальнобудівельного призначення швидкотужавіючий, марка 400	т	0,08	3209,46	2745,51	401,02	62,93
19	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,011209	106446,07	104000,00	358,89	2087,18
20	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,0056	122601,29	119601,71	595,63	2403,95
21	С111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,00008	138583,44	135322,49	543,63	2717,32
22	С111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,02	19785,91	18863,78	534,17	387,96
23	С111-1752	Гума пресована	кг	0,048	185,63	181,44	0,55	3,64
24	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	23,32	146,59	144,34	1,16	1,09
25	С121-789	Опори нерухомі	т	0,08	60936,06	60109,29	373,15	453,62
26	С1110-7	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 5.8	т	0,0012	55742,61	54258,66	390,96	1092,99
27	С1110-21	Деталі механічні для канатів діаметром до 12,5 мм для відтяжок фідерних опор та опор антен на дахах	кг	23,52	322,20	315,49	0,39	6,32
28	С1110-110	Поковки для конструкцій зв'язку	кг	8,68	68,00	66,28	0,39	1,33
29	С1545-37	Утримувач К188	100шт	14,74	807,27	789,52	1,92	15,83
30	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	9,02	932,83	914,23	0,31	18,29
31	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	9,02	164,77	160,39	1,15	3,23
32	+&С1545-179-2 варіант 1	Сталь полосова 25х3	м	250	35,80	34,89	0,21	0,70
33	+С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	1,65	11,28	10,68	0,38	0,22
34	+С1545-251 варіант 4	Дріт оцинкований Ф-8мм	м	850	51,22	49,80	0,42	1,00
35	+С1545-546 варіант 5	Блискավкоприймач звужений (Н-3000мм) 7303003	шт	4	1168,05	1145,12	0,03	22,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+C1545-546 варіант 6	Тримач мачти W-подібний D52 L450 7374601	шт	4	1252,33	1227,74	0,03	24,56
37	+C1545-549 варіант 8	Коробка для фасадного контрольного з'єднання K-682	шт	14	425,77	417,00	0,42	8,35
38	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,022	115340,82	112483,61	595,63	2261,58
39	+&2405-1002-1 варіант 1	Комплект стержневого заземлення Ф-20мм L-3м G-20/30	шт	28	1460,33	1431,00	0,70	28,63
40	+2405-1088 варіант 18	Тримач Clip с кріпленням C05/1 Leo_Lightman	шт	300	53,19	52,00	0,15	1,04
41	+2405-1088 варіант 19	Тримач дроту кониковий Leo_Lightman	шт	300	73,39	71,80	0,15	1,44
42	+2405-1088 варіант 20	Тримач універсальний до водовідведення Leo_Lightman	шт	220	80,68	78,95	0,15	1,58
43	+2405-1088 варіант 21	З'єднувач Vario C01/1 Leo_Lightman	шт	80	46,05	45,00	0,15	0,90
44	+2405-1088 варіант 22	З'єднувач Cant дріт/смуга C05/2 Leo_Lightman	шт	28	83,20	81,42	0,15	1,63
45	+2405-1088 варіант 23	З'єднувач Dous Leo_Lightman	шт	56	139,38	136,50	0,15	2,73
46	+2405-1088 варіант 24	З'єднувач Dous C10/13	шт	15	128,67	126,00	0,15	2,52
47	+2405-1088 варіант 25	Компенсатор C24/1	шт	15	85,45	83,62	0,15	1,68
48	+2405-1088 варіант 26	З'єднувач трубчатий D08-10	шт	30	100,93	98,80	0,15	1,98
49	+2405-1183 варіант 2	Стрічка гідроізоляційна	шт	4	476,18	466,79	0,05	9,34
50	+&2405-1572-1 варіант 1	Наконечник D16 E16/3	шт	56	77,69	76,00	0,17	1,52
51	+&2405-1572-1 варіант 2	Насадка ручного монтажу E20/5	шт	1	550,97	540,00	0,17	10,80
52	+&2405-1572-1 варіант 3	Насадка з хвостиком SDS Max E20/6	шт	1	1127,27	1105,00	0,17	22,10
53	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	8,6064	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,9158	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 серпня 2023 р.

Склав

А.О. Минак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Е.О. Міроненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція покрівлі приміщення Зіньківського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Зіньківської міської ради Полтавської області з улаштування шатрового даху за адресою Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 89"

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Загальнобудівельні роботи**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ12-15-1	1,6	127,9917 204,79	0,12	15,3590 24,57	116,39	1787,63 2860	8526,66 13643	2269,14 3631	7,48	957,38 1532	5014,15 8023
2	КБ46-34-4	65	15,7218 1021,92	0,12	1,8866 122,63	116,39	219,58 14273	1092,94 71041	288,75 18768	7,48	117,60 7644	625,93 40685
3	КБ46-34-4	4	15,7218 62,89	0,12	1,8866 7,55	116,39	219,58 878	1092,94 4372	288,75 1156	7,48	117,60 470	625,93 2504
4	КБ7-53-9	0,78	78,9235 61,56	0,12	9,4708 7,39	116,39	1102,31 860	5874,48 4582	1534,89 1197	7,48	590,35 460	3227,55 2517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ46-40-2	0,59	17,2474 10,18	0,12	2,0697 1,22	116,39	240,89 142	1048,56 618	283,68 168	7,48	129,01 76	653,58 386
6	КБ46-34-4	14	15,7218 220,11	0,12	1,8866 26,41	116,39	219,58 3074	1092,94 15301	288,75 4043	7,48	117,60 1646	625,93 8763
7	КБ46-40-1	0,32	29,3378 9,39	0,12	3,5205 1,13	116,39	409,76 131	1789,80 573	483,90 155	7,48	219,45 70	1113,11 356
8	КБ46-34-4	1,7	15,7218 26,73	0,12	1,8866 3,21	116,39	219,58 373	1092,94 1858	288,75 491	7,48	117,60 200	625,93 1064
9	КБ10-20-3	0,056	113,9967 6,38	0,12	13,6796 0,77	116,39	1592,17 89	8835,02 495	2293,98 128	7,48	852,70 48	4738,85 265
10	КБ7-45-1	0,18	308,1657 55,47	0,12	36,9799 6,66	116,39	4304,09 775	22547,83 4059	5907,42 1063	7,48	2305,08 415	12516,59 2253
11	КБ46-34-4	24	15,7218 377,33	0,12	1,8866 45,28	116,39	219,58 5270	1092,94 26231	288,75 6930	7,48	117,60 2822	625,93 15022
12	КБ20-3-7	0,2826	250,6102 70,82	0,105	26,3141 7,44	116,39	3062,69 866	17118,48 4838	4439,86 1254	8,7	2180,31 616	9682,86 2736
13	КБ20-3-15	3,7884	128,6476 487,37	0,105	13,5080 51,17	116,39	1572,20 5956	8790,72 33303	2279,84 8637	8,7	1119,23 4240	4971,27 18833
14	КБ20-3-15	0,8268	128,6476 106,37	0,105	13,5080 11,17	116,39	1572,20 1300	8790,72 7268	2279,84 1885	8,7	1119,23 925	4971,27 4110
15	КБ16-13-2	0,58	110,8862 64,31	0,105	11,6431 6,75	116,39	1355,13 786	8582,93 4978	2186,37 1268	8,7	964,71 560	4506,21 2614
17	КБ20-13-1	12	2,1319 25,58	0,105	0,2238 2,69	116,39	26,05 313	147,51 1770	38,18 457	8,7	18,55 223	82,78 993
20	КБ9-72-1	0,2116	187,6874 39,71	0,12	22,5225 4,77	116,39	2621,39 555	14323,97 3031	3727,98 789	7,48	1403,90 297	7753,27 1641
23	КБ12-15-1	0,165	159,9896 26,39	0,12	19,1988 3,17	116,39	2234,54 369	10658,33 1759	2836,43 468	7,48	1196,72 197	6267,69 1034
25	КБ26-24-1	5	13,8691 69,35	0,092	1,2760 6,38	116,39	148,51 743	1016,98 5085	256,41 1281	7,15	99,16 496	504,08 2520
28	КБ9-47-1	0,5	58,6859 29,34	0,12	7,0423 3,52	116,39	819,65 410	4062,20 2031	1074,01 537	7,48	438,97 219	2332,63 1166
31	КБ12-15-1	0,042	159,9896 6,72	0,12	19,1988 0,81	116,39	2234,54 94	10658,33 447	2836,43 119	7,48	1196,72 50	6267,69 263
36	КБ9-72-1	0,0807	187,6874 15,15	0,12	22,5225 1,82	116,39	2621,39 212	14323,97 1156	3727,98 301	7,48	1403,90 113	7753,27 626
39	КБ12-15-1	0,078	159,9896 12,48	0,12	19,1988 1,5	116,39	2234,54 174	10658,33 832	2836,43 222	7,48	1196,72 93	6267,69 489
41	КБ26-24-1	1,7	13,8691 23,58	0,092	1,2760 2,17	116,39	148,51 252	1016,98 1729	256,41 436	7,15	99,16 169	504,08 857
44	КБ9-47-1	0,17	58,6859 9,98	0,12	7,0423 1,2	116,39	819,65 139	4062,20 690	1074,01 183	7,48	438,97 75	2332,63 397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	КБ12-15-1	0,021	<u>159,9896</u> 3,36	0,12	<u>19,1988</u> 0,4	116,39	<u>2234,54</u> 47	<u>10658,33</u> 224	<u>2836,43</u> 60	7,48	<u>1196,72</u> 25	<u>6267,69</u> 132
52	КБ9-72-1	0,0936	<u>187,6874</u> 17,56	0,12	<u>22,5225</u> 2,11	116,39	<u>2621,39</u> 245	<u>14323,97</u> 1341	<u>3727,98</u> 350	7,48	<u>1403,90</u> 131	<u>7753,27</u> 726
55	КБ12-15-1	0,042	<u>159,9896</u> 6,72	0,12	<u>19,1988</u> 0,81	116,39	<u>2234,54</u> 94	<u>10658,33</u> 447	<u>2836,43</u> 119	7,48	<u>1196,72</u> 50	<u>6267,69</u> 263
57	КБ26-24-1	1,6	<u>13,8691</u> 22,19	0,092	<u>1,2760</u> 2,04	116,39	<u>148,51</u> 238	<u>1016,98</u> 1628	<u>256,41</u> 410	7,15	<u>99,16</u> 159	<u>504,08</u> 807
60	КБ9-47-1	0,16	<u>58,6859</u> 9,39	0,12	<u>7,0423</u> 1,13	116,39	<u>819,65</u> 131	<u>4062,20</u> 650	<u>1074,01</u> 172	7,48	<u>438,97</u> 70	<u>2332,63</u> 373
63	КБ12-15-1	0,025	<u>159,9896</u> 4	0,12	<u>19,1988</u> 0,48	116,39	<u>2234,54</u> 56	<u>10658,33</u> 266	<u>2836,43</u> 71	7,48	<u>1196,72</u> 30	<u>6267,69</u> 157
68	КБ9-72-1	0,0292	<u>187,6874</u> 5,48	0,12	<u>22,5225</u> 0,66	116,39	<u>2621,39</u> 77	<u>14323,97</u> 418	<u>3727,98</u> 108	7,48	<u>1403,90</u> 41	<u>7753,27</u> 226
71	КБ12-15-1	0,028	<u>159,9896</u> 4,48	0,12	<u>19,1988</u> 0,54	116,39	<u>2234,54</u> 63	<u>10658,33</u> 299	<u>2836,43</u> 78	7,48	<u>1196,72</u> 34	<u>6267,69</u> 175
74	КБ9-72-1	0,188	<u>187,6874</u> 35,29	0,12	<u>22,5225</u> 4,23	116,39	<u>2621,39</u> 493	<u>14323,97</u> 2693	<u>3727,98</u> 701	7,48	<u>1403,90</u> 264	<u>7753,27</u> 1458
77	КБ12-15-1	0,195	<u>159,9896</u> 31,2	0,12	<u>19,1988</u> 3,74	116,39	<u>2234,54</u> 436	<u>10658,33</u> 2078	<u>2836,43</u> 553	7,48	<u>1196,72</u> 233	<u>6267,69</u> 1222
79	КБ26-24-1	4,3	<u>13,8691</u> 59,64	0,092	<u>1,2760</u> 5,49	116,39	<u>148,51</u> 639	<u>1016,98</u> 4373	<u>256,41</u> 1103	7,15	<u>99,16</u> 426	<u>504,08</u> 2168
82	КБ9-47-1	0,43	<u>58,6859</u> 25,24	0,12	<u>7,0423</u> 3,03	116,39	<u>819,65</u> 352	<u>4062,20</u> 1747	<u>1074,01</u> 462	7,48	<u>438,97</u> 189	<u>2332,63</u> 1003
85	КБ12-15-1	0,042	<u>159,9896</u> 6,72	0,12	<u>19,1988</u> 0,81	116,39	<u>2234,54</u> 94	<u>10658,33</u> 447	<u>2836,43</u> 119	7,48	<u>1196,72</u> 50	<u>6267,69</u> 263
90	КБ9-72-1	0,1563	<u>187,6874</u> 29,34	0,12	<u>22,5225</u> 3,52	116,39	<u>2621,39</u> 410	<u>14323,97</u> 2239	<u>3727,98</u> 583	7,48	<u>1403,90</u> 219	<u>7753,27</u> 1212
93	КБ12-15-1	0,128	<u>159,9896</u> 20,48	0,12	<u>19,1988</u> 2,46	116,39	<u>2234,54</u> 286	<u>10658,33</u> 1364	<u>2836,43</u> 363	7,48	<u>1196,72</u> 153	<u>6267,69</u> 802
95	КБ26-24-1	3,65	<u>13,8691</u> 50,63	0,092	<u>1,2760</u> 4,66	116,39	<u>148,51</u> 542	<u>1016,98</u> 3712	<u>256,41</u> 936	7,15	<u>99,16</u> 362	<u>504,08</u> 1840
98	КБ9-47-1	0,365	<u>58,6859</u> 21,42	0,12	<u>7,0423</u> 2,57	116,39	<u>819,65</u> 299	<u>4062,20</u> 1483	<u>1074,01</u> 392	7,48	<u>438,97</u> 160	<u>2332,63</u> 851
101	КБ12-15-1	0,032	<u>159,9896</u> 5,12	0,12	<u>19,1988</u> 0,61	116,39	<u>2234,54</u> 72	<u>10658,33</u> 341	<u>2836,43</u> 91	7,48	<u>1196,72</u> 38	<u>6267,69</u> 201
106	КБ9-72-1	0,0926	<u>187,6874</u> 17,38	0,12	<u>22,5225</u> 2,09	116,39	<u>2621,39</u> 243	<u>14323,97</u> 1326	<u>3727,98</u> 345	7,48	<u>1403,90</u> 130	<u>7753,27</u> 718
109	КБ12-15-1	0,065	<u>159,9896</u> 10,4	0,12	<u>19,1988</u> 1,25	116,39	<u>2234,54</u> 145	<u>10658,33</u> 693	<u>2836,43</u> 184	7,48	<u>1196,72</u> 78	<u>6267,69</u> 407
111	КБ26-24-1	1,55	<u>13,8691</u> 21,5	0,092	<u>1,2760</u> 1,98	116,39	<u>148,51</u> 230	<u>1016,98</u> 1576	<u>256,41</u> 397	7,15	<u>99,16</u> 154	<u>504,08</u> 781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	КБ9-47-1	0,155	<u>58,6859</u> 9,1	0,12	<u>7,0423</u> 1,09	116,39	<u>819,65</u> 127	<u>4062,20</u> 630	<u>1074,01</u> 167	7,48	<u>438,97</u> 68	<u>2332,63</u> 362
117	КБ12-15-1	0,023	<u>159,9896</u> 3,68	0,12	<u>19,1988</u> 0,44	116,39	<u>2234,54</u> 51	<u>10658,33</u> 245	<u>2836,43</u> 65	7,48	<u>1196,72</u> 28	<u>6267,69</u> 144
122	КБ9-72-1	0,0875	<u>187,6874</u> 16,42	0,12	<u>22,5225</u> 1,97	116,39	<u>2621,39</u> 229	<u>14323,97</u> 1253	<u>3727,98</u> 326	7,48	<u>1403,90</u> 123	<u>7753,27</u> 678
125	КБ12-15-1	0,055	<u>159,9896</u> 8,79	0,12	<u>19,1988</u> 1,06	116,39	<u>2234,54</u> 123	<u>10658,33</u> 586	<u>2836,43</u> 156	7,48	<u>1196,72</u> 66	<u>6267,69</u> 345
127	КБ26-24-1	1,35	<u>13,8691</u> 18,72	0,092	<u>1,2760</u> 1,72	116,39	<u>148,51</u> 200	<u>1016,98</u> 1373	<u>256,41</u> 347	7,15	<u>99,16</u> 134	<u>504,08</u> 681
130	КБ9-47-1	0,135	<u>58,6859</u> 7,92	0,12	<u>7,0423</u> 0,95	116,39	<u>819,65</u> 111	<u>4062,20</u> 549	<u>1074,01</u> 145	7,48	<u>438,97</u> 59	<u>2332,63</u> 315
133	КБ12-15-1	0,021	<u>159,9896</u> 3,36	0,12	<u>19,1988</u> 0,4	116,39	<u>2234,54</u> 47	<u>10658,33</u> 224	<u>2836,43</u> 60	7,48	<u>1196,72</u> 25	<u>6267,69</u> 132
138	КБ9-72-1	0,1029	<u>187,6874</u> 19,31	0,12	<u>22,5225</u> 2,32	116,39	<u>2621,39</u> 270	<u>14323,97</u> 1474	<u>3727,98</u> 384	7,48	<u>1403,90</u> 144	<u>7753,27</u> 798
141	КБ12-15-1	0,09	<u>159,9896</u> 14,4	0,12	<u>19,1988</u> 1,73	116,39	<u>2234,54</u> 201	<u>10658,33</u> 959	<u>2836,43</u> 255	7,48	<u>1196,72</u> 108	<u>6267,69</u> 564
143	КБ26-24-1	1,9	<u>13,8691</u> 26,35	0,092	<u>1,2760</u> 2,42	116,39	<u>148,51</u> 282	<u>1016,98</u> 1932	<u>256,41</u> 488	7,15	<u>99,16</u> 188	<u>504,08</u> 958
146	КБ9-47-1	0,19	<u>58,6859</u> 11,15	0,12	<u>7,0423</u> 1,34	116,39	<u>819,65</u> 156	<u>4062,20</u> 772	<u>1074,01</u> 204	7,48	<u>438,97</u> 83	<u>2332,63</u> 443
149	КБ12-15-1	0,03	<u>159,9896</u> 4,8	0,12	<u>19,1988</u> 0,58	116,39	<u>2234,54</u> 67	<u>10658,33</u> 320	<u>2836,43</u> 85	7,48	<u>1196,72</u> 36	<u>6267,69</u> 188
154	КБ9-72-1	0,0798	<u>187,6874</u> 14,97	0,12	<u>22,5225</u> 1,8	116,39	<u>2621,39</u> 209	<u>14323,97</u> 1143	<u>3727,98</u> 298	7,48	<u>1403,90</u> 112	<u>7753,27</u> 619
157	КБ12-15-1	0,04	<u>159,9896</u> 6,4	0,12	<u>19,1988</u> 0,77	116,39	<u>2234,54</u> 89	<u>10658,33</u> 426	<u>2836,43</u> 114	7,48	<u>1196,72</u> 48	<u>6267,69</u> 251
159	КБ26-24-1	1,45	<u>13,8691</u> 20,11	0,092	<u>1,2760</u> 1,85	116,39	<u>148,51</u> 215	<u>1016,98</u> 1475	<u>256,41</u> 372	7,15	<u>99,16</u> 144	<u>504,08</u> 731
162	КБ9-47-1	0,145	<u>58,6859</u> 8,51	0,12	<u>7,0423</u> 1,02	116,39	<u>819,65</u> 119	<u>4062,20</u> 589	<u>1074,01</u> 155	7,48	<u>438,97</u> 64	<u>2332,63</u> 338
165	КБ12-15-1	0,03	<u>159,9896</u> 4,8	0,12	<u>19,1988</u> 0,58	116,39	<u>2234,54</u> 67	<u>10658,33</u> 320	<u>2836,43</u> 85	7,48	<u>1196,72</u> 36	<u>6267,69</u> 188
170	КБ9-72-1	0,1812	<u>187,6874</u> 34,01	0,12	<u>22,5225</u> 4,08	116,39	<u>2621,39</u> 475	<u>14323,97</u> 2596	<u>3727,98</u> 676	7,48	<u>1403,90</u> 254	<u>7753,27</u> 1405
173	КБ12-15-1	0,14	<u>159,9896</u> 22,4	0,12	<u>19,1988</u> 2,69	116,39	<u>2234,54</u> 313	<u>10658,33</u> 1492	<u>2836,43</u> 396	7,48	<u>1196,72</u> 168	<u>6267,69</u> 877
175	КБ26-24-1	4	<u>13,8691</u> 55,47	0,092	<u>1,2760</u> 5,1	116,39	<u>148,51</u> 594	<u>1016,98</u> 4068	<u>256,41</u> 1025	7,15	<u>99,16</u> 397	<u>504,08</u> 2016
178	КБ9-47-1	0,4	<u>58,6859</u> 23,47	0,12	<u>7,0423</u> 2,82	116,39	<u>819,65</u> 328	<u>4062,20</u> 1625	<u>1074,01</u> 429	7,48	<u>438,97</u> 176	<u>2332,63</u> 933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	КБ12-15-1	0,038	<u>159,9896</u> 6,08	0,12	<u>19,1988</u> 0,73	116,39	<u>2234,54</u> 85	<u>10658,33</u> 405	<u>2836,43</u> 108	7,48	<u>1196,72</u> 45	<u>6267,69</u> 238
186	КБ9-72-1	0,1353	<u>187,6874</u> 25,39	0,12	<u>22,5225</u> 3,05	116,39	<u>2621,39</u> 355	<u>14323,97</u> 1938	<u>3727,98</u> 504	7,48	<u>1403,90</u> 190	<u>7753,27</u> 1049
189	КБ12-15-1	0,1284	<u>159,9896</u> 20,54	0,12	<u>19,1988</u> 2,47	116,39	<u>2234,54</u> 287	<u>10658,33</u> 1368	<u>2836,43</u> 364	7,48	<u>1196,72</u> 154	<u>6267,69</u> 805
191	КБ26-24-1	2,8	<u>13,8691</u> 38,84	0,092	<u>1,2760</u> 3,57	116,39	<u>148,51</u> 416	<u>1016,98</u> 2848	<u>256,41</u> 717	7,15	<u>99,16</u> 278	<u>504,08</u> 1411
194	КБ9-47-1	0,28	<u>58,6859</u> 16,43	0,12	<u>7,0423</u> 1,97	116,39	<u>819,65</u> 230	<u>4062,20</u> 1138	<u>1074,01</u> 300	7,48	<u>438,97</u> 123	<u>2332,63</u> 653
197	КБ12-15-1	0,028	<u>159,9896</u> 4,48	0,12	<u>19,1988</u> 0,54	116,39	<u>2234,54</u> 63	<u>10658,33</u> 299	<u>2836,43</u> 78	7,48	<u>1196,72</u> 34	<u>6267,69</u> 175
202	КБ9-72-1	0,0929	<u>187,6874</u> 17,43	0,12	<u>22,5225</u> 2,09	116,39	<u>2621,39</u> 244	<u>14323,97</u> 1331	<u>3727,98</u> 346	7,48	<u>1403,90</u> 130	<u>7753,27</u> 720
205	КБ12-15-1	0,06	<u>159,9896</u> 9,6	0,12	<u>19,1988</u> 1,15	116,39	<u>2234,54</u> 134	<u>10658,33</u> 639	<u>2836,43</u> 170	7,48	<u>1196,72</u> 72	<u>6267,69</u> 376
207	КБ26-24-1	2,05	<u>13,8691</u> 28,43	0,092	<u>1,2760</u> 2,62	116,39	<u>148,51</u> 304	<u>1016,98</u> 2084	<u>256,41</u> 526	7,15	<u>99,16</u> 203	<u>504,08</u> 1033
210	КБ9-47-1	0,205	<u>58,6859</u> 12,03	0,12	<u>7,0423</u> 1,44	116,39	<u>819,65</u> 168	<u>4062,20</u> 833	<u>1074,01</u> 220	7,48	<u>438,97</u> 90	<u>2332,63</u> 478
213	КБ12-15-1	0,021	<u>159,9896</u> 3,36	0,12	<u>19,1988</u> 0,4	116,39	<u>2234,54</u> 47	<u>10658,33</u> 224	<u>2836,43</u> 60	7,48	<u>1196,72</u> 25	<u>6267,69</u> 132
218	КБ9-72-1	0,1049	<u>187,6874</u> 19,69	0,12	<u>22,5225</u> 2,36	116,39	<u>2621,39</u> 275	<u>14323,97</u> 1502	<u>3727,98</u> 391	7,48	<u>1403,90</u> 147	<u>7753,27</u> 813
221	КБ12-15-1	0,054	<u>159,9896</u> 8,64	0,12	<u>19,1988</u> 1,04	116,39	<u>2234,54</u> 121	<u>10658,33</u> 575	<u>2836,43</u> 152	7,48	<u>1196,72</u> 65	<u>6267,69</u> 338
223	КБ26-24-1	2,1	<u>13,8691</u> 29,13	0,092	<u>1,2760</u> 2,68	116,39	<u>148,51</u> 312	<u>1016,98</u> 2136	<u>256,41</u> 539	7,15	<u>99,16</u> 208	<u>504,08</u> 1059
226	КБ9-47-1	0,21	<u>58,6859</u> 12,33	0,12	<u>7,0423</u> 1,48	116,39	<u>819,65</u> 172	<u>4062,20</u> 853	<u>1074,01</u> 226	7,48	<u>438,97</u> 92	<u>2332,63</u> 490
229	КБ12-15-1	0,03	<u>159,9896</u> 4,8	0,12	<u>19,1988</u> 0,58	116,39	<u>2234,54</u> 67	<u>10658,33</u> 320	<u>2836,43</u> 85	7,48	<u>1196,72</u> 36	<u>6267,69</u> 188
234	КБ9-72-1	0,1387	<u>187,6874</u> 26,03	0,12	<u>22,5225</u> 3,12	116,39	<u>2621,39</u> 364	<u>14323,97</u> 1987	<u>3727,98</u> 516	7,48	<u>1403,90</u> 195	<u>7753,27</u> 1075
237	КБ12-15-1	0,152	<u>159,9896</u> 24,32	0,12	<u>19,1988</u> 2,92	116,39	<u>2234,54</u> 340	<u>10658,33</u> 1620	<u>2836,43</u> 431	7,48	<u>1196,72</u> 182	<u>6267,69</u> 953
239	КБ26-24-1	2,85	<u>13,8691</u> 39,52	0,092	<u>1,2760</u> 3,64	116,39	<u>148,51</u> 423	<u>1016,98</u> 2898	<u>256,41</u> 731	7,15	<u>99,16</u> 283	<u>504,08</u> 1437
242	КБ9-47-1	0,285	<u>58,6859</u> 16,72	0,12	<u>7,0423</u> 2,01	116,39	<u>819,65</u> 234	<u>4062,20</u> 1158	<u>1074,01</u> 306	7,48	<u>438,97</u> 125	<u>2332,63</u> 665
245	КБ12-15-1	0,03	<u>159,9896</u> 4,8	0,12	<u>19,1988</u> 0,58	116,39	<u>2234,54</u> 67	<u>10658,33</u> 320	<u>2836,43</u> 85	7,48	<u>1196,72</u> 36	<u>6267,69</u> 188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
250	КБ9-72-1	0,1822	<u>187,6874</u> 34,19	0,12	<u>22,5225</u> 4,1	116,39	<u>2621,39</u> 478	<u>14323,97</u> 2610	<u>3727,98</u> 679	7,48	<u>1403,90</u> 256	<u>7753,27</u> 1413
253	КБ12-15-1	0,165	<u>159,9896</u> 26,39	0,12	<u>19,1988</u> 3,17	116,39	<u>2234,54</u> 369	<u>10658,33</u> 1759	<u>2836,43</u> 468	7,48	<u>1196,72</u> 197	<u>6267,69</u> 1034
255	КБ26-24-1	4,05	<u>13,8691</u> 56,17	0,092	<u>1,2760</u> 5,17	116,39	<u>148,51</u> 601	<u>1016,98</u> 4118	<u>256,41</u> 1039	7,15	<u>99,16</u> 402	<u>504,08</u> 2042
258	КБ9-47-1	0,405	<u>58,6859</u> 23,77	0,12	<u>7,0423</u> 2,85	116,39	<u>819,65</u> 332	<u>4062,20</u> 1646	<u>1074,01</u> 435	7,48	<u>438,97</u> 178	<u>2332,63</u> 945
261	КБ12-15-1	0,04	<u>159,9896</u> 6,4	0,12	<u>19,1988</u> 0,77	116,39	<u>2234,54</u> 89	<u>10658,33</u> 426	<u>2836,43</u> 114	7,48	<u>1196,72</u> 48	<u>6267,69</u> 251
266	КБ9-72-1	0,0989	<u>187,6874</u> 18,56	0,12	<u>22,5225</u> 2,23	116,39	<u>2621,39</u> 259	<u>14323,97</u> 1417	<u>3727,98</u> 369	7,48	<u>1403,90</u> 139	<u>7753,27</u> 767
269	КБ12-15-1	0,075	<u>159,9896</u> 12	0,12	<u>19,1988</u> 1,44	116,39	<u>2234,54</u> 168	<u>10658,33</u> 799	<u>2836,43</u> 212	7,48	<u>1196,72</u> 90	<u>6267,69</u> 470
271	КБ26-24-1	1,75	<u>13,8691</u> 24,27	0,092	<u>1,2760</u> 2,23	116,39	<u>148,51</u> 260	<u>1016,98</u> 1780	<u>256,41</u> 448	7,15	<u>99,16</u> 174	<u>504,08</u> 882
274	КБ9-47-1	0,175	<u>58,6859</u> 10,27	0,12	<u>7,0423</u> 1,23	116,39	<u>819,65</u> 143	<u>4062,20</u> 711	<u>1074,01</u> 188	7,48	<u>438,97</u> 77	<u>2332,63</u> 408
277	КБ12-15-1	0,03	<u>159,9896</u> 4,8	0,12	<u>19,1988</u> 0,58	116,39	<u>2234,54</u> 67	<u>10658,33</u> 320	<u>2836,43</u> 85	7,48	<u>1196,72</u> 36	<u>6267,69</u> 188
282	КБ9-72-1	0,1548	<u>187,6874</u> 29,06	0,12	<u>22,5225</u> 3,49	116,39	<u>2621,39</u> 406	<u>14323,97</u> 2217	<u>3727,98</u> 577	7,48	<u>1403,90</u> 217	<u>7753,27</u> 1200
285	КБ12-15-1	0,09	<u>159,9896</u> 14,4	0,12	<u>19,1988</u> 1,73	116,39	<u>2234,54</u> 201	<u>10658,33</u> 959	<u>2836,43</u> 255	7,48	<u>1196,72</u> 108	<u>6267,69</u> 564
287	КБ26-24-1	3,1	<u>13,8691</u> 43	0,092	<u>1,2760</u> 3,96	116,39	<u>148,51</u> 460	<u>1016,98</u> 3153	<u>256,41</u> 796	7,15	<u>99,16</u> 307	<u>504,08</u> 1563
290	КБ9-47-1	0,31	<u>58,6859</u> 18,2	0,12	<u>7,0423</u> 2,18	116,39	<u>819,65</u> 254	<u>4062,20</u> 1260	<u>1074,01</u> 333	7,48	<u>438,97</u> 136	<u>2332,63</u> 723
293	КБ12-15-1	0,039	<u>159,9896</u> 6,24	0,12	<u>19,1988</u> 0,75	116,39	<u>2234,54</u> 87	<u>10658,33</u> 415	<u>2836,43</u> 110	7,48	<u>1196,72</u> 47	<u>6267,69</u> 244
298	КБ8-20-1	109	<u>7,5130</u> 818,91	0,12	<u>0,9016</u> 98,27	116,39	<u>104,93</u> 11437	<u>520,11</u> 56692	<u>137,51</u> 14989	7,48	<u>56,20</u> 6126	<u>298,64</u> 32552
301	КБ8-11-1	0,5925	<u>77,2267</u> 45,75	0,12	<u>9,2672</u> 5,49	116,39	<u>1078,61</u> 639	<u>5480,76</u> 3247	<u>1443,06</u> 855	7,48	<u>577,66</u> 342	<u>3099,33</u> 1836
303	КБ8-5-1	5	<u>10,5744</u> 52,87	0,12	<u>1,2689</u> 6,34	116,39	<u>147,69</u> 738	<u>750,04</u> 3750	<u>197,50</u> 987	7,48	<u>79,10</u> 396	<u>424,29</u> 2121
305	КБ9-71-1	1,218	<u>47,7708</u> 58,19	0,12	<u>5,7325</u> 6,98	116,39	<u>667,21</u> 813	<u>3624,95</u> 4415	<u>944,28</u> 1150	7,48	<u>357,33</u> 435	<u>1968,82</u> 2398
309	КБ46-18-1	1,218	<u>26,3750</u> 32,12	0,12	<u>3,1650</u> 3,85	116,39	<u>368,37</u> 449	<u>1754,37</u> 2137	<u>467,00</u> 569	7,48	<u>197,29</u> 240	<u>1032,66</u> 1258
310	КБ46-1-3	4,7	<u>79,9217</u> 375,63	0,12	<u>9,5906</u> 45,08	116,39	<u>1116,25</u> 5246	<u>5775,04</u> 27143	<u>1516,08</u> 7126	7,48	<u>597,81</u> 2810	<u>3230,14</u> 15182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
313	КБ6-1-2	0,089	<u>644,5300</u> 57,37	0,12	<u>77,3436</u> 6,88	116,39	<u>9002,02</u> 801	<u>45298,13</u> 4031	<u>11946,03</u> 1063	7,48	<u>4821,08</u> 429	<u>25769,13</u> 2293
314	КБ10-16-1	25,38	<u>40,5060</u> 1028,05	0,12	<u>4,8607</u> 123,37	116,39	<u>565,74</u> 14358	<u>2631,69</u> 66793	<u>703,43</u> 17853	7,48	<u>302,98</u> 7690	<u>1572,15</u> 39901
315	КБ10-36-1	48,9	<u>73,8300</u> 3610,29	0,12	<u>8,8596</u> 433,23	116,39	<u>1031,17</u> 50424	<u>5631,35</u> 275373	<u>1465,75</u> 71675	7,48	<u>552,25</u> 27005	<u>3049,17</u> 149104
316	КБ12-20-3	19,65	<u>13,6460</u> 268,14	0,12	<u>1,6375</u> 32,18	116,39	<u>190,59</u> 3745	<u>973,01</u> 19119	<u>255,99</u> 5030	7,48	<u>102,07</u> 2006	<u>548,65</u> 10781
318	КБ12-12-4	19,65	<u>189,7410</u> 3728,41	0,12	<u>22,7689</u> 447,41	116,39	<u>2650,07</u> 52074	<u>12655,46</u> 248679	<u>3367,22</u> 66166	7,48	<u>1419,26</u> 27888	<u>7436,55</u> 146128
319	КБ12-18-3	-4,38195	<u>77,6266</u> -340,16	0,12	<u>9,3152</u> -40,82	116,39	<u>1084,20</u> -4751	<u>5779,46</u> -25325	<u>1510,01</u> -6617	7,48	<u>580,65</u> -2544	<u>3174,86</u> -13912
330	КБ10-3-5	0,71	<u>271,1280</u> 192,5	0,12	<u>32,5354</u> 23,1	116,39	<u>3786,79</u> 2689	<u>18035,43</u> 12805	<u>4800,89</u> 3408	7,48	<u>2028,04</u> 1440	<u>10615,72</u> 7537
331	КБ10-3-5	0,71	<u>271,1280</u> 192,5	0,12	<u>32,5354</u> 23,1	116,39	<u>3786,79</u> 2689	<u>18035,43</u> 12805	<u>4800,89</u> 3408	7,48	<u>2028,04</u> 1440	<u>10615,72</u> 7537
332	КБ10-14-4	2,56	<u>52,8960</u> 135,41	0,12	<u>6,3475</u> 16,25	116,39	<u>738,79</u> 1891	<u>3423,96</u> 8765	<u>915,81</u> 2345	7,48	<u>395,66</u> 1013	<u>2050,26</u> 5249
336	КБ10-14-4	0,24	<u>52,8960</u> 12,7	0,12	<u>6,3475</u> 1,52	116,39	<u>738,79</u> 177	<u>3423,96</u> 822	<u>915,81</u> 220	7,48	<u>395,66</u> 95	<u>2050,26</u> 492
340	КР8-40-6	1,7	<u>27,5674</u> 46,86	0,12	<u>3,3081</u> 5,62	116,39	<u>385,03</u> 655	<u>1882,04</u> 3199	<u>498,76</u> 847	7,48	<u>206,20</u> 351	<u>1089,99</u> 1853
342	КБ26-30-1	32,4	<u>1,7280</u> 55,99	0,092	<u>0,1590</u> 5,15	116,39	<u>18,50</u> 599	<u>117,95</u> 3822	<u>30,02</u> 974	7,15	<u>12,36</u> 400	<u>60,88</u> 1973
344	КБ12-18-5	1	<u>63,5872</u> 63,59	0,12	<u>7,6305</u> 7,63	116,39	<u>888,11</u> 888	<u>4223,22</u> 4223	<u>1124,49</u> 1124	7,48	<u>475,63</u> 476	<u>2488,23</u> 2488
346	КБ12-18-5	1	<u>63,5872</u> 63,59	0,12	<u>7,6305</u> 7,63	116,39	<u>888,11</u> 888	<u>4223,22</u> 4223	<u>1124,49</u> 1124	7,48	<u>475,63</u> 476	<u>2488,23</u> 2488
348	КБ12-20-3	1	<u>13,6460</u> 13,64	0,12	<u>1,6375</u> 1,64	116,39	<u>190,59</u> 191	<u>973,01</u> 973	<u>255,99</u> 256	7,48	<u>102,07</u> 102	<u>548,65</u> 549
350	КБ12-20-3	1	<u>13,6460</u> 13,64	0,12	<u>1,6375</u> 1,64	116,39	<u>190,59</u> 191	<u>973,01</u> 973	<u>255,99</u> 256	7,48	<u>102,07</u> 102	<u>548,65</u> 549
352	КБ13-71-1	28,981	<u>77,1062</u> 2234,62	0,087	<u>6,7082</u> 194,41	116,39	<u>780,77</u> 22627	<u>5195,36</u> 150567	<u>1314,75</u> 38103	6,83	<u>526,64</u> 15263	<u>2622,16</u> 75993
353	КБ13-71-3	28,981	<u>35,1698</u> 1019,26	0,087	<u>3,0598</u> 88,68	116,39	<u>356,13</u> 10321	<u>2370,07</u> 68687	<u>599,76</u> 17381	6,83	<u>240,21</u> 6962	<u>1196,10</u> 34664
355	КБ9-75-2	0,37012	<u>216,2112</u> 80,02	0,12	<u>25,9453</u> 9,6	116,39	<u>3019,78</u> 1118	<u>15912,49</u> 5889	<u>4165,10</u> 1541	7,48	<u>1617,26</u> 599	<u>8802,14</u> 3258
360	КБ12-14-2	3,74	<u>53,2708</u> 199,23	0,12	<u>6,3925</u> 23,91	116,39	<u>744,02</u> 2783	<u>3554,28</u> 13293	<u>945,63</u> 3537	7,48	<u>398,47</u> 1490	<u>2088,12</u> 7810
373	КБ10-20-4	0,381708	<u>109,0715</u> 41,63	0,12	<u>13,0886</u> 5	116,39	<u>1523,38</u> 581	<u>8453,55</u> 3227	<u>2194,92</u> 839	7,48	<u>815,85</u> 311	<u>4534,15</u> 1731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
385	КБ10-25-3	0,1	38,9856 3,9	0,12	4,6783 0,47	116,39	544,50 54	2674,39 267	708,16 71	7,48	291,61 29	1544,27 154
388	КР8-40-4	0,1664	49,6342 8,26	0,12	5,9561 0,99	116,39	693,23 115	3388,21 564	897,92 150	7,48	371,26 62	1962,41 327
390	КР11-40-1	1,0736	12,9986 13,96	0,12	1,5598 1,67	116,39	181,55 195	921,00 989	242,56 261	7,48	97,23 104	521,34 560
393	КБ10-96-2	0,01	286,7160 2,87	0,12	34,4059 0,34	116,39	4004,51 40	22272,41 223	5780,92 58	7,48	2144,64 21	11930,07 119
395	КБ8-36-1	15,6	54,5040 850,26	0,12	6,5405 102,03	116,39	761,25 11876	3671,39 57274	975,18 15212	7,48	407,69 6360	2144,12 33448
396	КР20-36-1	0,027	392,5440 10,6	0,12	47,1053 1,27	116,39	5482,58 148	23780,32 642	6437,84 174	7,48	2936,23 79	14856,65 401
397	КР20-40-1	2,7	1,9560 5,28	0,12	0,2347 0,63	116,39	27,32 74	118,49 320	32,08 86	7,48	14,63 40	74,03 200
398	С311-15-М	2,7	0,2240 0,6	0,12	0,0269 0,07	116,39	3,13 8	18,61 50	4,78 13	7,48	1,68 5	9,59 26
Разом:			19478,37		2199,65		256012	1355808	354593		144281	754886

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ = (256012 + 1355808 * 1) * 0,0078 = \mathbf{12572 \text{ грн.}}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ = (256012 + 1355808 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{2766 \text{ грн.}}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ = (256012 + 1355808 * 1) * 0,003739 = \mathbf{6027 \text{ грн.}}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $754886 + 12572 + 2766 + 6027 = 776251$ грн.

Склав _____ А.О. Минак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Е.О. Міроненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція покрівлі приміщення Зіньківського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Зіньківської міської ради Полтавської області з улаштування шатрового даху за адресою Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 89"

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на Система подогреву водостоків

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ21-23-1	1	14,4985	0,097	1,4064	116,39	163,69	1139,12	286,62	7,66	111,06	561,37
			14,5		1,41		164	1139	286		111	561
3	КБ21-22-12	0,04	260,3928	0,097	25,2581	116,39	2939,79	18655,08	4750,87	7,66	1994,61	9685,27
			10,42		1,01		118	746	189		80	387
7	КБ21-22-13	0,04	354,5208	0,097	34,3885	116,39	4002,48	25690,10	6532,37	7,66	2715,63	13250,48
			14,18		1,38		160	1027	261		109	530
12	КМ11-31-1	1	0,9600	0,079	0,0758	116,39	8,83	74,30	18,29	6,23	5,98	33,10
			0,96		0,08		9	74	18		6	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	КМ11-31-1	2	0,9600 1,92	0,079	0,0758 0,15	116,39	8,83 18	74,30 149	18,29 36	6,23	5,98 12	33,10 66
17	КБ21-11-2	3,2	106,3926 340,46	0,097	10,3201 33,02	116,39	1201,15 3844	7831,30 25060	1987,14 6358	7,66	814,97 2608	4003,26 12810
23	КБ21-9-1	0,6	30,6990 18,42	0,097	2,9778 1,79	116,39	346,59 208	2122,97 1274	543,30 326	7,66	235,15 141	1125,04 675
27	КБ21-9-2	6,3	21,3630 134,58	0,097	2,0722 13,05	116,39	241,18 1519	1440,85 9078	370,05 2332	7,66	163,64 1031	774,87 4882
Разом:			535,44		51,89		6040	38547	9806		4098	19944

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (6040 + 38547 * 1) * 0,0078 = \mathbf{348 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (6040 + 38547 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{77 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (6040 + 38547 * 1) * 0,003739 = \mathbf{167 \text{ грн.}} \end{aligned}$$


де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: $19944 + 348 + 77 + 167 = 20536$ грн.


Склав

А.О. Минак


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Е.О. Міроненко


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція покрівлі приміщення Зіньківського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Зіньківської міської ради Полтавської області з улаштування шатрового даху за адресою Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 89"

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на Блискавкозахист**

Номер пози- ції л. к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KM8-472-8	8,5	33,0374 280,82	0,097	3,2046 27,24	116,39	372,99 3170	2430,77 20662	616,83 5244	7,66	253,07 2151	1242,89 10565
3	KM8-471-4	2,8	20,8698 58,43	0,097	2,0244 5,67	116,39	235,62 660	1581,79 4429	399,83 1119	7,66	159,86 448	795,31 2227
5	KM8-472-6	2,5	31,7224 79,31	0,097	3,0771 7,69	116,39	358,14 895	2338,84 5847	593,34 1484	7,66	242,99 607	1194,47 2986
21	KP1-18-2	0,1125	361,0800 40,62	0,12	43,3296 4,87	116,39	5043,13 567	21874,23 2461	5921,82 666	7,48	2700,88 304	13665,83 1537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	KP1-20-1	0,1125	<u>208,0800</u> 23,41	0,12	<u>24,9696</u> 2,81	116,39	<u>2906,21</u> 327	<u>12605,49</u> 1418	<u>3412,57</u> 384	7,48	<u>1556,44</u> 175	<u>7875,22</u> 886
23	KБ34-48-1	4	<u>42,4800</u> 169,92	0,088	<u>3,7382</u> 14,95	116,39	<u>435,09</u> 1740	<u>2935,37</u> 11741	<u>741,50</u> 2966	6,83	<u>290,14</u> 1161	<u>1466,73</u> 5867
Разом:			652,51		63,23		7359	46558	11863		4846	24068

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (7359 + 46558 * 1) * 0,0078 = \mathbf{421 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (7359 + 46558 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{93 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (7359 + 46558 * 1) * 0,003739 = \mathbf{202 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


Разом загальновиробничі витрати: 24068 + 421 + 93 + 202 = 24784 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.О. Минак

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Е.О. Міроненко

"Реконструкція покрівлі приміщення Зіньківського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 "Сонечко" Зіньківської міської ради Полтавської області з улаштування шатрового даху за адресою Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 89"

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18904,3	69,29				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1038,9	71,85				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	722,52	78,07				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,6	83,08				
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2314,77	116,39				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	22981,09					
		Середній розряд робіт	розряд	3,4					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,9168	<u>284,44</u> 1114,09				
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	200,4125112	<u>356,81</u> 71509,19				
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	59,02506	<u>281,47</u> 16613,78				
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,930592	<u>335,36</u> 982,80				
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,3035712	<u>80,98</u> 24,58				
14	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	23,4188784	<u>610,05</u> 14286,69				
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	31,9736712	<u>645,14</u> 20627,49				
16	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,009612	<u>533,65</u> 5,13				
17	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	16,2048	<u>127,8</u> 2070,97				
18	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,3506696	<u>142,26</u> 192,15				
19	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	24,4608	<u>520,59</u> 12734,05				
20	+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0257664	<u>98,85</u> 2,55				
21	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	1,934362704	<u>157,48</u> 304,62				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	140,8125552	<u>39,95</u> 5625,46				
23	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	101,765028	<u>97,94</u> 9966,87				
24	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	156,207768	<u>322,17</u> 50325,46				
25	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	275,435424	<u>53,6</u> 14763,34				
26	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	14,112	<u>784,44</u> 11070,02				
27	+КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	183,93276	<u>5,99</u> 1101,76				
28	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,7968	<u>101,01</u> 80,48				
29	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,584104	<u>91,48</u> 236,39				
30	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	312,079368	<u>5,41</u> 1688,35				
31	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	7,9354656	<u>5,01</u> 39,76				
32	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	269,5233	<u>7,79</u> 2099,59				
33	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2,7	<u>162,03</u> 437,48				
		Разом по розділу II	грн.		237903,05				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	874,869					
		Дизельне паливо	кг	875,01					
		Електроенергія	кВт-год	3579,862					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Стиснене повітря	м3	21627,1					
		Мастильні матеріали	кг	158,521					
		Гідравлічна рідина	кг	13,021					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
34	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	14,289					
35	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	18,48					
36	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	55,87968					
37	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	98,312796					
38	КБМ203-306	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	42,48					
39	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	30,4182					
40	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,49956					
41	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	101,765028					
42	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	3,08652					
43	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,5347896					
44	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	8,328					
45	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	12,7464					
46	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	83,7576					
47	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,8069696					
48	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	12,8967912					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
49	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,0826					
50	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	3,053969568					
51	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,720528912					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
52	&C1-11-2 варіант 1	Стрічка кріпильна, алюмінієва, самоклейна АТЕ-180 (дов.55м, шир. 63,5мм)	шт	10	<u>2843,71</u> 28437,10	<u>2787,00</u> 27870,00	<u>0,95</u> 9,50	<u>55,76</u> 557,60	30 км.
53	&C1-11-2 варіант 4	Боковий тримач	шт	4	<u>321,25</u> 1285,00	<u>314,00</u> 1256,00	<u>0,95</u> 3,80	<u>6,3</u> 25,20	30 км.
54	&C1-11-5 варіант 1	Відлив шир.220мм	м	17,25568	<u>261,75</u> 4516,67	<u>255,20</u> 4403,65	<u>1,42</u> 24,50	<u>5,13</u> 88,52	30 км.
55	&C1-11-7 варіант 1	Відвід зливний	шт	18	<u>279,12</u> 5024,16	<u>272,70</u> 4908,60	<u>0,95</u> 17,10	<u>5,47</u> 98,46	30 км.
56	&C1-11-56 варіант 1	Монтажна пластина SMP-30	шт	35	<u>128,4</u> 4494,00	<u>125,35</u> 4387,25	<u>0,53</u> 18,55	<u>2,52</u> 88,20	30 км.
57	&C12-3-11 варіант 2	Кутик 50x5	т	0,090524	<u>58434,16</u> 5289,69	<u>57630,00</u> 5216,90	<u>369,17</u> 33,42	<u>434,99</u> 39,37	30 км.
58	&C12-3-11 варіант 3	Кутик 90x6	т	0,051	<u>52892,91</u> 2697,54	<u>52130,00</u> 2658,63	<u>369,17</u> 18,83	<u>393,74</u> 20,08	30 км.
59	&C12-3-11 варіант 4	Кутик 75x5	т	0,074304	<u>52892,91</u> 3930,15	<u>52130,00</u> 3873,47	<u>369,17</u> 27,43	<u>393,74</u> 29,25	30 км.
60	&C12-3-12 варіант 1	Кутик зовнішній 50x50 т.0,5мм	м/п	124,1	<u>87,1</u> 10809,11	<u>84,00</u> 10424,40	<u>1,39</u> 172,50	<u>1,71</u> 212,21	30 км.
61	&C12-3-12 варіант 2	П- подібний елемент 50x90x50 т.0,5мм	м/п	93,2	<u>105,46</u> 9828,87	<u>102,00</u> 9506,40	<u>1,39</u> 129,55	<u>2,07</u> 192,92	30 км.
62	&C12-39-14 варіант 1	Вентиляційний покривельний виход KRONO-PLAST RDN D-125	шт	12	<u>2111,78</u> 25341,36	<u>2070,00</u> 24840,00	<u>0,37</u> 4,44	<u>41,41</u> 496,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	&C111-20-1 варіант 1	Кабельне маркування	шт.	200	<u>0,42</u> 84,00	<u>0,40</u> 80,00	<u>0,01</u> 2,00	<u>0,01</u> 2,00	30 км.
64	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,05314104	<u>348950,4</u> 18543,59	<u>341614,40</u> 18153,74	<u>493,84</u> 26,24	<u>6842,16</u> 363,61	30 км.
65	&C111-42-2 варіант 4	Профлист С10	м2	294	<u>226,74</u> 66661,56	<u>219,00</u> 64386,00	<u>3,29</u> 967,26	<u>4,45</u> 1308,30	30 км.
66	&C111-88-8 варіант 1	Хомут труби	шт	108	<u>125,22</u> 13523,76	<u>122,13</u> 13190,04	<u>0,63</u> 68,04	<u>2,46</u> 265,68	30 км.
67	&C111-88-8 варіант 2	Гак хомута труби	шт	108	<u>99,44</u> 10739,52	<u>96,86</u> 10460,88	<u>0,63</u> 68,04	<u>1,95</u> 210,60	30 км.
68	&C111-90-10 варіант 1	Арматура Ф8 АIII	м	1500	<u>18,48</u> 27720,00	<u>18,00</u> 27000,00	<u>0,12</u> 180,00	<u>0,36</u> 540,00	30 км.
69	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00759	<u>56119,98</u> 425,95	<u>54666,99</u> 414,92	<u>352,6</u> 2,68	<u>1100,39</u> 8,35	30 км.
70	&C111-140-1 варіант 1	Дюбель - анкер 10х100мм	шт	106	<u>8,9</u> 943,40	<u>8,70</u> 922,20	<u>0,03</u> 3,18	<u>0,17</u> 18,02	30 км.
71	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм	т	0,014212	<u>45065,13</u> 640,47	<u>43828,90</u> 622,90	<u>352,6</u> 5,01	<u>883,63</u> 12,56	30 км.
72	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,001869	<u>24529,06</u> 45,84	<u>23695,50</u> 44,29	<u>352,6</u> 0,66	<u>480,96</u> 0,89	30 км.
73	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,197088	<u>46259,65</u> 9117,22	<u>45000,00</u> 8868,96	<u>352,6</u> 69,49	<u>907,05</u> 178,77	30 км.
74	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0006	<u>5882,72</u> 3,53	<u>5289,92</u> 3,17	<u>477,45</u> 0,29	<u>115,35</u> 0,07	30 км.
75	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,002403	<u>3425,21</u> 8,23	<u>2885,33</u> 6,93	<u>472,72</u> 1,14	<u>67,16</u> 0,16	30 км.
76	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	51,17874	<u>130,68</u> 6688,04	<u>127,72</u> 6536,55	<u>0,4</u> 20,47	<u>2,56</u> 131,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,70173	<u>52,68</u> 353,05	<u>45,79</u> 306,87	<u>5,86</u> 39,27	<u>1,03</u> 6,91	30 км.
78	&С111-327-5 варіант 2	Клей для газобетонних блоків	кг	3270	<u>7,65</u> 25015,50	<u>7,10</u> 23217,00	<u>0,4</u> 1308,00	<u>0,15</u> 490,50	30 км.
79	+С111-388 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00052	<u>92144,03</u> 47,91	<u>89812,56</u> 46,70	<u>524,72</u> 0,27	<u>1806,75</u> 0,94	30 км.
80	&С111-516-2 варіант 1	Стрічка монтажна хвиляста с ПВХ 0, 75ммх12мм	м	10	<u>36,75</u> 367,50	<u>36,00</u> 360,00	<u>0,03</u> 0,30	<u>0,72</u> 7,20	30 км.
81	&С111-541-1 варіант 1	Стрічка гідроізоляційна для зовнішніх робіт Аленор ОВ 100мм	м	56,364	<u>15,18</u> 855,61	<u>14,88</u> 838,70	<u>-</u> -	<u>0,3</u> 16,91	
82	&С111-541-1 варіант 2	Стрічка пароізоляційна для внутрішніх робіт Аленор ОВ 80мм	м	56,364	<u>15,59</u> 878,71	<u>15,28</u> 861,24	<u>-</u> -	<u>0,31</u> 17,47	
83	С111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,000833	<u>37330,6</u> 31,10	<u>36064,46</u> 30,04	<u>534,17</u> 0,44	<u>731,97</u> 0,62	30 км.
84	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,009157	<u>50066,13</u> 458,46	<u>48550,27</u> 444,57	<u>534,17</u> 4,89	<u>981,69</u> 9,00	30 км.
85	&С111-623- 63-В варіант 2	Цвяхи	шт	37807	<u>0,5</u> 18903,50	<u>0,30</u> 11342,10	<u>0,19</u> 7183,33	<u>0,01</u> 378,07	30 км.
86	&С111-623- 63-В варіант 3	Саморез для покрівлі 4,8х27	шт	14502	<u>2,85</u> 41330,70	<u>2,60</u> 37705,20	<u>0,19</u> 2755,38	<u>0,06</u> 870,12	30 км.
87	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	2,92044	<u>43199,65</u> 126161,99	<u>42000,00</u> 122658,48	<u>352,6</u> 1029,75	<u>847,05</u> 2473,76	30 км.
88	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,1113994	<u>37000,89</u> 4121,88	<u>36000,00</u> 4010,38	<u>275,38</u> 30,68	<u>725,51</u> 80,82	30 км.
89	С111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,01104	<u>30715,29</u> 339,10	<u>29837,65</u> 329,41	<u>275,38</u> 3,04	<u>602,26</u> 6,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
90	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0022695	<u>25940,18</u> 58,87	<u>25156,17</u> 57,09	<u>275,38</u> 0,62	<u>508,63</u> 1,16	30 км.
91	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,01575	<u>30810,3</u> 485,26	<u>29930,80</u> 471,41	<u>275,38</u> 4,34	<u>604,12</u> 9,51	30 км.
92	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0009651	<u>26241,86</u> 25,33	<u>25451,93</u> 24,56	<u>275,38</u> 0,27	<u>514,55</u> 0,50	30 км.
93	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	2,8	<u>96,93</u> 271,40	<u>94,63</u> 264,96	<u>0,4</u> 1,12	<u>1,9</u> 5,32	30 км.
94	+C111-856 варіант 4	Вітробар"єр	м2	372,6	<u>36,17</u> 13476,94	<u>33,57</u> 12508,18	<u>1,89</u> 704,21	<u>0,71</u> 264,55	80 км.
95	+C111-856 варіант 5	Пароізоляція	м2	110	<u>22,74</u> 2501,40	<u>20,40</u> 2244,00	<u>1,89</u> 207,90	<u>0,45</u> 49,50	80 км.
96	+C111-856 варіант 7	Гідроізоляція	м2	2271,5	<u>28,04</u> 63692,86	<u>25,60</u> 58150,40	<u>1,89</u> 4293,14	<u>0,55</u> 1249,32	80 км.
97	&C111-870-10 варіант 1	Сітка оцинкована 10x10 Ф1,6	м2	27,4	<u>286,51</u> 7850,37	<u>280,00</u> 7672,00	<u>0,89</u> 24,39	<u>5,62</u> 153,98	30 км.
98	C111-1160	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,141	<u>19044,06</u> 2685,21	<u>18626,91</u> 2626,39	<u>275,38</u> 38,83	<u>141,77</u> 19,99	30 км.
99	C111-1313	Портландцемент загальнобудівельного призначення швидкотужавіючий, марка 400	т	0,08	<u>3209,46</u> 256,76	<u>2745,51</u> 219,64	<u>401,02</u> 32,08	<u>62,93</u> 5,04	30 км.
100	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0008	<u>29613,25</u> 23,69	<u>28680,00</u> 22,94	<u>352,6</u> 0,28	<u>580,65</u> 0,47	30 км.
101	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000045	<u>37928,48</u> 1,71	<u>36832,18</u> 1,66	<u>352,6</u> 0,02	<u>743,7</u> 0,03	30 км.
102	&C111-1493-1 варіант 4	Мінераловатний утеплювач "Новотерм" товщ.150 мм. (35кг/м3)	м2	103	<u>228,3</u> 23514,90	<u>222,75</u> 22943,25	<u>1,07</u> 110,21	<u>4,48</u> 461,44	30 км.
103	&C111-1493-1 варіант 5	Мінераловатний утеплювач "Новотерм" товщ.100 мм. (35кг/м3)	м2	103	<u>157,15</u> 16186,45	<u>153,00</u> 15759,00	<u>1,07</u> 110,21	<u>3,08</u> 317,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
104	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0014486	<u>106446,07</u> 154,20	<u>104000,00</u> 150,65	<u>358,89</u> 0,52	<u>2087,18</u> 3,03	30 км.
105	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,05846853	<u>106446,07</u> 6223,75	<u>104000,00</u> 6080,73	<u>358,89</u> 20,98	<u>2087,18</u> 122,04	30 км.
106	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,023249	<u>106446,07</u> 2474,76	<u>104000,00</u> 2417,90	<u>358,89</u> 8,34	<u>2087,18</u> 48,52	30 км.
107	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0194	<u>106446,07</u> 2065,05	<u>104000,00</u> 2017,60	<u>358,89</u> 6,96	<u>2087,18</u> 40,49	30 км.
108	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,1472	<u>244,85</u> 525,74	<u>240,00</u> 515,33	<u>0,05</u> 0,11	<u>4,8</u> 10,30	30 км.
109	С111-1608	Дрантя	кг	12,11316	<u>12,11</u> 146,69	<u>11,10</u> 134,46	<u>0,77</u> 9,33	<u>0,24</u> 2,90	30 км.
110	&С111-1613-12 варіант 1	Сілікон	шт	43,23	<u>300,36</u> 12984,56	<u>294,00</u> 12709,62	<u>0,47</u> 20,32	<u>5,89</u> 254,62	30 км.
111	&С111-1613-12 варіант 2	Фарба аерозольна	шт	43,23	<u>322,8</u> 13954,64	<u>316,00</u> 13660,68	<u>0,47</u> 20,32	<u>6,33</u> 273,64	30 км.
112	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,18096	<u>41,3</u> 48,77	<u>39,73</u> 46,92	<u>0,76</u> 0,90	<u>0,81</u> 0,95	30 км.
113	+С111-1628 варіант 5	Коньковий профіль	м	190	<u>163,25</u> 31017,50	<u>160,00</u> 30400,00	<u>0,05</u> 9,50	<u>3,2</u> 608,00	30 км.
114	+С111-1628 варіант 6	Снігобар"єр L-2000	м	214	<u>147,54</u> 31573,56	<u>144,60</u> 30944,40	<u>0,05</u> 10,70	<u>2,89</u> 618,46	30 км.
115	+С111-1628 варіант 7	Єндовний профіль	м	86	<u>163,25</u> 14039,50	<u>160,00</u> 13760,00	<u>0,05</u> 4,30	<u>3,2</u> 275,20	30 км.
116	&С111-1628-2 варіант 7	Кут внутрішній	м	292,9	<u>114,56</u> 33554,62	<u>112,00</u> 32804,80	<u>0,31</u> 90,80	<u>2,25</u> 659,02	30 км.
117	&С111-1628-2 варіант 8	Кут зовнішній	м	353,5	<u>114,56</u> 40496,96	<u>112,00</u> 39592,00	<u>0,31</u> 109,59	<u>2,25</u> 795,37	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	&C111-1628-2 варіант 9	Кутова планка примикань до корінника	м	171,7	<u>163,52</u> 28076,38	<u>160,00</u> 27472,00	<u>0,31</u> 53,23	<u>3,21</u> 551,15	30 км.
119	&C111-1628-2 варіант 10	Карнизна планка з капельником	м	232,3	<u>252,77</u> 58718,47	<u>247,50</u> 57494,25	<u>0,31</u> 72,01	<u>4,96</u> 1152,21	30 км.
120	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,128	<u>140,68</u> 158,69	<u>137,79</u> 155,43	<u>0,13</u> 0,15	<u>2,76</u> 3,11	30 км.
121	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,82214	<u>247,9</u> 203,81	<u>242,78</u> 199,60	<u>0,26</u> 0,21	<u>4,86</u> 4,00	30 км.
122	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,0056	<u>122601,29</u> 686,57	<u>119601,71</u> 669,77	<u>595,63</u> 3,34	<u>2403,95</u> 13,46	30 км.
123	C111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,00008	<u>138583,44</u> 11,09	<u>135322,49</u> 10,83	<u>543,63</u> 0,04	<u>2717,32</u> 0,22	30 км.
124	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	24,0408	<u>293,19</u> 7048,52	<u>286,67</u> 6891,78	<u>0,77</u> 18,51	<u>5,75</u> 138,23	30 км.
125	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,02	<u>19785,91</u> 395,72	<u>18863,78</u> 377,28	<u>534,17</u> 10,68	<u>387,96</u> 7,76	30 км.
126	&C111-1713-1 варіант 3	Підстилаючий шар під єндову т.0,9мм	м2	104	<u>354,35</u> 36852,40	<u>344,00</u> 35776,00	<u>3,4</u> 353,60	<u>6,95</u> 722,80	30 км.
127	C111-1752	Гума пресована	кг	0,048	<u>185,63</u> 8,91	<u>181,44</u> 8,71	<u>0,55</u> 0,03	<u>3,64</u> 0,17	30 км.
128	C111-1757	Рядно	м2	13,617	<u>60,19</u> 819,61	<u>58,87</u> 801,63	<u>0,14</u> 1,91	<u>1,18</u> 16,07	30 км.
129	+C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	85,7844	<u>30,79</u> 2641,30	<u>29,85</u> 2560,66	<u>0,34</u> 29,17	<u>0,6</u> 51,47	30 км.
130	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,016	<u>16589,01</u> 265,42	<u>16263,38</u> 260,21	<u>0,36</u> 0,01	<u>325,27</u> 5,20	30 км.
131	+C111-1804 варіант 2	Сталь листова 6х250х300	т	0,44064	<u>53591,95</u> 23614,76	<u>52917,62</u> 23317,62	<u>275,38</u> 121,34	<u>398,95</u> 175,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
132	&C111-1804-2 варіант 2	Профнастил С18П	м2	172,2	<u>226,23</u> 38956,81	<u>220,58</u> 37983,88	<u>1,21</u> 208,36	<u>4,44</u> 764,57	30 км.
133	&C111-1804-2 варіант 3	Оцинкований лист т.0,5мм	м2	452	<u>317,43</u> 143478,36	<u>310,00</u> 140120,00	<u>1,21</u> 546,92	<u>6,22</u> 2811,44	30 км.
134	&C111-1804-2 варіант 4	Дашок з капельником -лист з полімерним покриттям т.0,5мм	м2	55	<u>411,27</u> 22619,85	<u>402,00</u> 22110,00	<u>1,21</u> 66,55	<u>8,06</u> 443,30	30 км.
135	C111-1809	Сталь кругла	т	0,01952	<u>42859,15</u> 836,61	<u>42264,72</u> 825,01	<u>275,38</u> 5,38	<u>319,05</u> 6,22	30 км.
136	+C111-1838 варіант 3	Труба профільна 40x20x2	т	2,2075512	<u>57963,87</u> 127958,21	<u>57257,00</u> 126397,76	<u>275,38</u> 607,92	<u>431,49</u> 952,53	30 км.
137	+C111-1838 варіант 4	Полоса сталевая	т	0,267968	<u>57963,87</u> 15532,46	<u>57257,00</u> 15343,04	<u>275,38</u> 73,79	<u>431,49</u> 115,63	30 км.
138	C111-1839 варіант 1	Швелери N20	т	0,75072	<u>40524,95</u> 30422,89	<u>39947,90</u> 29989,69	<u>275,38</u> 206,73	<u>301,67</u> 226,47	30 км.
139	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0514576	<u>34990,32</u> 1800,52	<u>34000,00</u> 1749,56	<u>304,24</u> 15,66	<u>686,08</u> 35,30	30 км.
140	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,000034	<u>402365,87</u> 13,68	<u>394174,82</u> 13,40	<u>301,52</u> 0,01	<u>7889,53</u> 0,27	30 км.
141	&C111-1850-1 варіант 3	Гак ринви металевий	шт	575	<u>233,59</u> 134314,25	<u>228,87</u> 131600,25	<u>0,14</u> 80,50	<u>4,58</u> 2633,50	30 км.
142	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,01504	<u>30080,43</u> 452,41	<u>29189,10</u> 439,00	<u>301,52</u> 4,53	<u>589,81</u> 8,88	30 км.
143	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,0023656	<u>46189,56</u> 109,27	<u>44979,64</u> 106,40	<u>304,24</u> 0,72	<u>905,68</u> 2,15	30 км.
144	&C111-1859-1-К варіант 8	З'єднувач ринви	шт	80	<u>300,81</u> 24064,80	<u>294,28</u> 23542,40	<u>0,63</u> 50,40	<u>5,9</u> 472,00	30 км.
145	&C111-1859-1-К варіант 9	Воронка	шт	18	<u>526,87</u> 9483,66	<u>515,91</u> 9286,38	<u>0,63</u> 11,34	<u>10,33</u> 185,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
146	&C111-1859-1-K варіант 13	Кут ринви внутрішній GAMRAT	шт	8	<u>406,59</u> 3252,72	<u>397,99</u> 3183,92	<u>0,63</u> 5,04	<u>7,97</u> 63,76	30 км.
147	&C111-1859-1-K варіант 14	Кут ринви зовнішній GAMRAT	шт	12	<u>406,59</u> 4879,08	<u>397,99</u> 4775,88	<u>0,63</u> 7,56	<u>7,97</u> 95,64	30 км.
148	&C111-1859-1-K варіант 15	Муфта труби (з"єднувач) GAMRAT	шт	72	<u>218,65</u> 15742,80	<u>213,73</u> 15388,56	<u>0,63</u> 45,36	<u>4,29</u> 308,88	30 км.
149	+C111-2017-2 варіант 1	Піна монтажна	л	9,595	<u>398,31</u> 3821,78	<u>390,00</u> 3742,05	<u>0,5</u> 4,80	<u>7,81</u> 74,93	30 км.
150	&C112-23-3 варіант 1	Брус для розкріплення вентшахт	м3	1,8	<u>9459,94</u> 17027,89	<u>9000,00</u> 16200,00	<u>274,45</u> 494,01	<u>185,49</u> 333,88	30 км.
151	+C112-24 варіант 1	Брус 50x200	м3	21,21	<u>9417,17</u> 199738,18	<u>9000,00</u> 190890,00	<u>232,52</u> 4931,75	<u>184,65</u> 3916,43	30 км.
152	+C112-28 варіант 5	Брус 150x150	м3	37,449	<u>9417,17</u> 352663,60	<u>9000,00</u> 337041,00	<u>232,52</u> 8707,64	<u>184,65</u> 6914,96	30 км.
153	+C112-32 варіант 1	Брус 100x200	м3	4,62	<u>9417,17</u> 43507,33	<u>9000,00</u> 41580,00	<u>232,52</u> 1074,24	<u>184,65</u> 853,09	30 км.
154	+C112-33 варіант 1	Брус 50x150	м3	6,384	<u>9417,17</u> 60119,21	<u>9000,00</u> 57456,00	<u>232,52</u> 1484,41	<u>184,65</u> 1178,80	30 км.
155	+C112-34 варіант 1	Брус 50x50	м3	1,365	<u>9417,17</u> 12854,44	<u>9000,00</u> 12285,00	<u>232,52</u> 317,39	<u>184,65</u> 252,05	30 км.
156	+C112-35 варіант 1	Брус 50x200	м3	1,943	<u>9417,17</u> 18297,56	<u>9000,00</u> 17487,00	<u>232,52</u> 451,79	<u>184,65</u> 358,77	30 км.
157	+C112-36 варіант 1	Брус 30x50	м3	3,18200002	<u>9417,17</u> 29965,44	<u>9000,00</u> 28638,00	<u>232,52</u> 739,88	<u>184,65</u> 587,56	30 км.
158	+C112-37 варіант 1	Брус 50x100	м3	1,838	<u>9417,17</u> 17308,76	<u>9000,00</u> 16542,00	<u>232,52</u> 427,37	<u>184,65</u> 339,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
159	+С112-48 варіант 2	Дошки 20х100	м3	2,982	<u>10335,17</u> 30819,48	<u>9900,00</u> 29521,80	<u>232,52</u> 693,37	<u>202,65</u> 604,31	30 км.
160	+С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,47	<u>9417,17</u> 4426,07	<u>9000,00</u> 4230,00	<u>232,52</u> 109,28	<u>184,65</u> 86,79	30 км.
161	+С112-60 варіант 2	Брус 30х100	м3	18,963	<u>9417,17</u> 178577,79	<u>9000,00</u> 170667,00	<u>232,52</u> 4409,28	<u>184,65</u> 3501,51	30 км.
162	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,03649	<u>9417,17</u> 343,63	<u>9000,00</u> 328,41	<u>232,52</u> 8,48	<u>184,65</u> 6,74	30 км.
163	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00075	<u>9723,17</u> 7,29	<u>9300,00</u> 6,98	<u>232,52</u> 0,17	<u>190,65</u> 0,14	30 км.
164	+С112-85 варіант 2	Брус 40х100	м3	0,987	<u>9417,17</u> 9294,75	<u>9000,00</u> 8883,00	<u>232,52</u> 229,50	<u>184,65</u> 182,25	30 км.
165	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	23,32	<u>146,59</u> 3418,48	<u>144,34</u> 3366,01	<u>1,16</u> 27,05	<u>1,09</u> 25,42	30 км.
166	С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	11,421	<u>129,76</u> 1481,99	<u>127,73</u> 1458,80	<u>1,06</u> 12,11	<u>0,97</u> 11,08	30 км.
167	+С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 х3,2мм	м	58	<u>294,93</u> 17105,94	<u>289,00</u> 16762,00	<u>0,15</u> 8,70	<u>5,78</u> 335,24	30 км.
168	&С114-108-1 варіант 1	Пінофол т.5мм	м2	904	<u>38,19</u> 34523,76	<u>37,00</u> 33448,00	<u>0,44</u> 397,76	<u>0,75</u> 678,00	30 км.
169	&С114-108-У-В7 варіант 2	Мінераловатний утеплювач р=135 кг/м3 товщ.50 мм.	м2	452	<u>184,23</u> 83271,96	<u>180,00</u> 81360,00	<u>0,62</u> 280,24	<u>3,61</u> 1631,72	30 км.
170	С121-789	Опори нерухомі	т	0,08	<u>60936,06</u> 4874,88	<u>60109,29</u> 4808,74	<u>373,15</u> 29,85	<u>453,62</u> 36,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
171	&C123-198-6 варіант 3	Люк-лаз утеплений протипожежний Е130 1000х1000	шт	1	<u>15847,66</u> 15847,66	<u>15500,00</u> 15500,00	<u>36,92</u> 36,92	<u>310,74</u> 310,74	30 км.
172	&C123-382-2 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові шириною 440мм	м	10,2	<u>500,53</u> 5105,41	<u>489,50</u> 4992,90	<u>1,22</u> 12,44	<u>9,81</u> 100,07	30 км.
173	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	18,44378	<u>441,14</u> 8136,29	<u>427,15</u> 7878,26	<u>5,34</u> 98,49	<u>8,65</u> 159,54	30 км.
174	+C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240, діаметр 8 мм	т	0,0948	<u>38740,97</u> 3672,64	<u>37705,96</u> 3574,53	<u>275,38</u> 26,11	<u>759,63</u> 72,00	30 км.
175	+C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240, діаметр 10 мм	т	0,0150414	<u>38532,91</u> 579,59	<u>37501,98</u> 564,08	<u>275,38</u> 4,14	<u>755,55</u> 11,37	30 км.
176	+C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 18 мм	т	0,03192	<u>36775,75</u> 1173,88	<u>35779,28</u> 1142,07	<u>275,38</u> 8,79	<u>721,09</u> 23,02	30 км.
177	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400, діаметр 10 мм	т	0,30233	<u>31666,72</u> 9573,80	<u>30770,42</u> 9302,82	<u>275,38</u> 83,26	<u>620,92</u> 187,72	30 км.
178	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,06835	<u>43869,15</u> 2998,46	<u>42733,59</u> 2920,84	<u>275,38</u> 18,82	<u>860,18</u> 58,80	30 км.
179	+C126-59 варіант 3	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-01 2390х2070	шт	1	<u>22561,71</u> 22561,71	<u>22386,50</u> 22386,50	<u>7,26</u> 7,26	<u>167,95</u> 167,95	30 км.
180	+C126-59 варіант 4	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-02 2390х2070	шт	1	<u>22561,71</u> 22561,71	<u>22386,50</u> 22386,50	<u>7,26</u> 7,26	<u>167,95</u> 167,95	30 км.
181	+C126-59 варіант 5	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-03 2390х2070	шт	1	<u>22561,71</u> 22561,71	<u>22386,50</u> 22386,50	<u>7,26</u> 7,26	<u>167,95</u> 167,95	30 км.
182	+C126-59 варіант 6	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-04 2390х2070	шт	1	<u>22561,71</u> 22561,71	<u>22386,50</u> 22386,50	<u>7,26</u> 7,26	<u>167,95</u> 167,95	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
183	+С126-59 варіант 7	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-07 2390х2070	шт	1	<u>22561,71</u> 22561,71	<u>22386,50</u> 22386,50	<u>7,26</u> 7,26	<u>167,95</u> 167,95	30 км.
184	+С126-59 варіант 10	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-08 1860х2070	шт	1	<u>17560,18</u> 17560,18	<u>17422,20</u> 17422,20	<u>7,26</u> 7,26	<u>130,72</u> 130,72	30 км.
185	+С126-59 варіант 12	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-06 2240х2070	шт	1	<u>21146,18</u> 21146,18	<u>20981,50</u> 20981,50	<u>7,26</u> 7,26	<u>157,42</u> 157,42	30 км.
186	+С126-59 варіант 13	Віконний блок індивідуального виготовлення з металопластику Вк-05 2390х2070	шт	1	<u>22561,71</u> 22561,71	<u>22386,50</u> 22386,50	<u>7,26</u> 7,26	<u>167,95</u> 167,95	30 км.
187	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015428	<u>33940,29</u> 52,36	<u>32883,83</u> 50,73	<u>390,96</u> 0,60	<u>665,5</u> 1,03	30 км.
188	+С130-1127 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, круглого перерізу, діаметр 500 мм	м2	28,26	<u>961,47</u> 27171,14	<u>940,00</u> 26564,40	<u>2,62</u> 74,04	<u>18,85</u> 532,70	30 км.
189	+С130-1129 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм периметром 140х270	м2	378,84	<u>962,72</u> 364716,84	<u>940,00</u> 356109,60	<u>3,84</u> 1454,75	<u>18,88</u> 7152,49	30 км.
190	+С130-1129 варіант 6	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм периметром 140х390	м2	82,68	<u>962,72</u> 79597,69	<u>940,00</u> 77719,20	<u>3,84</u> 317,49	<u>18,88</u> 1561,00	30 км.
191	+С142-10-2	Вода	м3	14,38124	<u>83,48</u> 1200,55	<u>83,48</u> 1200,55	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
192	С1110-7	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 5.8	т	0,0012	<u>55742,61</u> 66,89	<u>54258,66</u> 65,11	<u>390,96</u> 0,47	<u>1092,99</u> 1,31	30 км.
193	С1110-21	Деталі механічні для канатів діаметром до 12,5 мм для відтяжок фідерних опор та опор антен на дахах	кг	23,52	<u>322,2</u> 7578,14	<u>315,49</u> 7420,32	<u>0,39</u> 9,17	<u>6,32</u> 148,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
194	C1110-110	Поковки для конструкцій зв'язку	кг	8,68	<u>68</u> 590,24	<u>66,28</u> 575,31	<u>0,39</u> 3,39	<u>1,33</u> 11,54	30 км.
195	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	64	<u>16,65</u> 1065,60	<u>16,29</u> 1042,56	<u>0,03</u> 1,92	<u>0,33</u> 21,12	30 км.
196	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,009216	<u>31863,74</u> 293,66	<u>30643,33</u> 282,41	<u>595,63</u> 5,49	<u>624,78</u> 5,76	30 км.
197	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00015	<u>94574,9</u> 14,19	<u>92124,86</u> 13,82	<u>595,63</u> 0,09	<u>1854,41</u> 0,28	30 км.
198	+C1113-292 варіант 2	Антипірен ДСА-2	т	1,547546	<u>147415,21</u> 228131,82	<u>144000,00</u> 222846,62	<u>524,72</u> 812,03	<u>2890,49</u> 4473,17	30 км.
199	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,97	<u>8228,48</u> 16210,11	<u>7000,00</u> 13790,00	<u>1067,14</u> 2102,27	<u>161,34</u> 317,84	30 км.
200	&C1422-11180-2 варіант 2	Металочерепиця модульна "Градо"	м2	2259,75	<u>369,44</u> 834842,04	<u>361,63</u> 817193,39	<u>0,57</u> 1288,06	<u>7,24</u> 16360,59	30 км.
201	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,013398	<u>2853,74</u> 38,23	<u>1977,22</u> 26,49	<u>820,56</u> 10,99	<u>55,96</u> 0,75	30 км.
202	C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	4,93178	<u>2853,74</u> 14074,02	<u>1977,22</u> 9751,21	<u>820,56</u> 4046,82	<u>55,96</u> 275,99	30 км.
203	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,2	<u>1950,73</u> 2340,88	<u>1160,30</u> 1392,36	<u>752,18</u> 902,62	<u>38,25</u> 45,90	30 км.
204	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	12,085583	<u>1971,96</u> 23832,29	<u>1181,11</u> 14274,40	<u>752,18</u> 9090,53	<u>38,67</u> 467,36	30 км.
205	+C1426-11764 варіант 2	Блоки стінові одношарові із газобетону	м3	109	<u>3095,81</u> 337443,29	<u>2800,00</u> 305200,00	<u>235,11</u> 25626,99	<u>60,7</u> 6616,30	30 км.
206	+C1512-1 варіант 6	Коробка 100x100x50 IP 56	шт	9	<u>133,54</u> 1201,86	<u>130,90</u> 1178,10	<u>0,02</u> 0,18	<u>2,62</u> 23,58	30 км.
207	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0016	<u>387930,63</u> 620,69	<u>380048,77</u> 608,08	<u>275,38</u> 0,44	<u>7606,48</u> 12,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
208	+С1530-4 варіант 4	Труби водостоку зовнішній діаметр 110 мм	10м	14,4	<u>2601,11</u> 37455,98	<u>2543,00</u> 36619,20	<u>7,11</u> 102,38	<u>51</u> 734,40	30 км.
209	+С1530-4 варіант 6	Ринва водоприймальна Ф150 GAMRAT	10м	23	<u>2528,39</u> 58152,97	<u>2471,70</u> 56849,10	<u>7,11</u> 163,53	<u>49,58</u> 1140,34	30 км.
210	+С1530-163 варіант 3	Коліно труби GAMRAT	10шт	3,6	<u>3426,59</u> 12335,72	<u>3358,70</u> 12091,32	<u>0,7</u> 2,52	<u>67,19</u> 241,88	30 км.
211	С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	2,734	<u>710,95</u> 1943,74	<u>696,22</u> 1903,47	<u>0,79</u> 2,16	<u>13,94</u> 38,11	30 км.
212	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,32	<u>2,15</u> 0,69	<u>2,00</u> 0,64	<u>0,11</u> 0,04	<u>0,04</u> 0,01	30 км.
213	С1545-37	Утримувач К188	100шт	14,74	<u>807,27</u> 11899,16	<u>789,52</u> 11637,52	<u>1,92</u> 28,30	<u>15,83</u> 233,34	30 км.
214	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	9,02	<u>932,83</u> 8414,13	<u>914,23</u> 8246,35	<u>0,31</u> 2,80	<u>18,29</u> 164,98	30 км.
215	С1545-70	Кнопка К227	100шт	6,528	<u>15,6</u> 101,84	<u>15,10</u> 98,57	<u>0,19</u> 1,24	<u>0,31</u> 2,03	30 км.
216	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,96	<u>454,98</u> 436,78	<u>445,62</u> 427,80	<u>0,44</u> 0,42	<u>8,92</u> 8,56	30 км.
217	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	21	<u>16,71</u> 350,91	<u>16,37</u> 343,77	<u>0,01</u> 0,21	<u>0,33</u> 6,93	30 км.
218	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,03	<u>980,57</u> 29,42	<u>950,90</u> 28,53	<u>10,44</u> 0,31	<u>19,23</u> 0,58	30 км.
219	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	9,02	<u>164,77</u> 1486,23	<u>160,39</u> 1446,72	<u>1,15</u> 10,37	<u>3,23</u> 29,14	30 км.
220	С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	1	<u>32,18</u> 32,18	<u>31,32</u> 31,32	<u>0,23</u> 0,23	<u>0,63</u> 0,63	30 км.
221	&С1545-179-2 варіант 1	Сталь полосова 25х3	м	250	<u>35,8</u> 8950,00	<u>34,89</u> 8722,50	<u>0,21</u> 52,50	<u>0,7</u> 175,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
222	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,03	<u>231,97</u> 6,96	<u>226,12</u> 6,78	<u>1,3</u> 0,04	<u>4,55</u> 0,14	30 км.
223	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	1,65	<u>11,28</u> 18,61	<u>10,68</u> 17,62	<u>0,38</u> 0,63	<u>0,22</u> 0,36	30 км.
224	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	5,184	<u>533,77</u> 2767,06	<u>523,13</u> 2711,91	<u>0,17</u> 0,88	<u>10,47</u> 54,27	30 км.
225	+C1545-251 варіант 4	Дріт оцинкований Ф-8мм	м	850	<u>51,22</u> 43537,00	<u>49,80</u> 42330,00	<u>0,42</u> 357,00	<u>1</u> 850,00	30 км.
226	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,005727	<u>151715,48</u> 868,87	<u>148356,69</u> 849,64	<u>383,98</u> 2,20	<u>2974,81</u> 17,03	30 км.
227	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,03	<u>367,58</u> 11,03	<u>358,45</u> 10,75	<u>1,92</u> 0,06	<u>7,21</u> 0,22	30 км.
228	+C1545-546 варіант 5	Блискавкоприймач звужений (Н-3000мм) 7303003	шт	4	<u>1168,05</u> 4672,20	<u>1145,12</u> 4580,48	<u>0,03</u> 0,12	<u>22,9</u> 91,60	30 км.
229	+C1545-546 варіант 6	Тримач мачти W-подібний D52 L450 7374601	шт	4	<u>1252,33</u> 5009,32	<u>1227,74</u> 4910,96	<u>0,03</u> 0,12	<u>24,56</u> 98,24	30 км.
230	+C1545-549 варіант 8	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682	шт	14	<u>425,77</u> 5960,78	<u>417,00</u> 5838,00	<u>0,42</u> 5,88	<u>8,35</u> 116,90	30 км.
231	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,022	<u>115340,82</u> 2537,50	<u>112483,61</u> 2474,64	<u>595,63</u> 13,10	<u>2261,58</u> 49,76	30 км.
232	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,72962	<u>53,11</u> 38,75	<u>43,30</u> 31,59	<u>8,77</u> 6,40	<u>1,04</u> 0,76	30 км.
233	&C1632-124-111 варіант 1	Герметик силіконовий	л	3,74	<u>248,51</u> 929,43	<u>220,00</u> 822,80	<u>23,64</u> 88,41	<u>4,87</u> 18,22	30 км.
234	&1503-7001-1 варіант 1	Контактор 3н.о., 63А, 230В АС, 3м	шт	1	<u>1350,58</u> 1350,58	<u>1323,75</u> 1323,75	<u>0,35</u> 0,35	<u>26,48</u> 26,48	30 км.
235	+1504-1002 варіант 7	Автоматичний вимикач 1п 6А, 1п, С, 6кА, 1м	шт	1	<u>162,63</u> 162,63	<u>159,25</u> 159,25	<u>0,19</u> 0,19	<u>3,19</u> 3,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
236	+1504-1002 варіант 8	Автоматичний вимикач 1п 16А, 3п, С, 6кА, 3м	шт	2	<u>528,55</u> 1057,10	<u>518,00</u> 1036,00	<u>0,19</u> 0,38	<u>10,36</u> 20,72	30 км.
237	+1504-1002 варіант 9	Автоматичний вимикач 1п 16А, 2п, С, 6кА, 2м	шт	1	<u>298,54</u> 298,54	<u>292,50</u> 292,50	<u>0,19</u> 0,19	<u>5,85</u> 5,85	30 км.
238	+1504-1002 варіант 10	Автоматичний вимикач 1п 40А, 3п, С, 6кА, 3м	шт	1	<u>683,49</u> 683,49	<u>669,90</u> 669,90	<u>0,19</u> 0,19	<u>13,4</u> 13,40	30 км.
239	+1504-1002 варіант 11	Диференційований вимикач навантаження 4х63А, 30мА, АС, 4м	шт	1	<u>1866,79</u> 1866,79	<u>1830,00</u> 1830,00	<u>0,19</u> 0,19	<u>36,6</u> 36,60	30 км.
240	&1504-12093-2 варіант 3	Термостат електронний RAYSTAT -M2	комп	1	<u>12152,29</u> 12152,29	<u>11914,00</u> 11914,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>238,28</u> 238,28	30 км.
241	+1517-1089 варіант 3	Щит розподільчий на 24 (28) модулів з прозорими дверцятами	шт	1	<u>2326,91</u> 2326,91	<u>2237,30</u> 2237,30	<u>43,98</u> 43,98	<u>45,63</u> 45,63	30 км.
242	&1701-3020-1 варіант 1	Індикатор потрійний LED, 230В, червоний- зелений, помаранчевий	шт	1	<u>326,25</u> 326,25	<u>319,50</u> 319,50	<u>0,35</u> 0,35	<u>6,4</u> 6,40	30 км.
243	&2405-1002-1 варіант 1	Комплект стержневого заземлення Ф-20мм L-3м G-20/30	шт	28	<u>1460,33</u> 40889,24	<u>1431,00</u> 40068,00	<u>0,7</u> 19,60	<u>28,63</u> 801,64	30 км.
244	+2405-1088 варіант 18	Тримач Clip с кріпленням C05/1 Leo_Lightman	шт	300	<u>53,19</u> 15957,00	<u>52,00</u> 15600,00	<u>0,15</u> 45,00	<u>1,04</u> 312,00	30 км.
245	+2405-1088 варіант 19	Тримач дроту кониковий Leo_Lightman	шт	300	<u>73,39</u> 22017,00	<u>71,80</u> 21540,00	<u>0,15</u> 45,00	<u>1,44</u> 432,00	30 км.
246	+2405-1088 варіант 20	Тримач універсальний до водовідведення Leo_Lightman	шт	220	<u>80,68</u> 17749,60	<u>78,95</u> 17369,00	<u>0,15</u> 33,00	<u>1,58</u> 347,60	30 км.
247	+2405-1088 варіант 21	З'єднувач Vario C01/1 Leo_Lightman	шт	80	<u>46,05</u> 3684,00	<u>45,00</u> 3600,00	<u>0,15</u> 12,00	<u>0,9</u> 72,00	30 км.
248	+2405-1088 варіант 22	З'єднувач Cant дріт/смуга C05/2 Leo_Lightman	шт	28	<u>83,2</u> 2329,60	<u>81,42</u> 2279,76	<u>0,15</u> 4,20	<u>1,63</u> 45,64	30 км.
249	+2405-1088 варіант 23	З'єднувач Dous Leo_Lightman	шт	56	<u>139,38</u> 7805,28	<u>136,50</u> 7644,00	<u>0,15</u> 8,40	<u>2,73</u> 152,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
250	+2405-1088 варіант 24	З'єднувач Dous C10/13	шт	15	<u>128,67</u> 1930,05	<u>126,00</u> 1890,00	<u>0,15</u> 2,25	<u>2,52</u> 37,80	30 км.
251	+2405-1088 варіант 25	Компенсатор C24/1	шт	15	<u>85,45</u> 1281,75	<u>83,62</u> 1254,30	<u>0,15</u> 2,25	<u>1,68</u> 25,20	30 км.
252	+2405-1088 варіант 26	З'єднувач трубчатий D08-10	шт	30	<u>100,93</u> 3027,90	<u>98,80</u> 2964,00	<u>0,15</u> 4,50	<u>1,98</u> 59,40	30 км.
253	+2405-1183 варіант 2	Стрічка гідроізоляційна	шт	4	<u>476,18</u> 1904,72	<u>466,79</u> 1867,16	<u>0,05</u> 0,20	<u>9,34</u> 37,36	30 км.
254	&2405-1572-1 варіант 1	Наконечник D16 E16/3	шт	56	<u>77,69</u> 4350,64	<u>76,00</u> 4256,00	<u>0,17</u> 9,52	<u>1,52</u> 85,12	30 км.
255	&2405-1572-1 варіант 2	Насадка ручного монтажу E20/5	шт	1	<u>550,97</u> 550,97	<u>540,00</u> 540,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>10,8</u> 10,80	30 км.
256	&2405-1572-1 варіант 3	Насадка з хвостиком SDS Max E20/6	шт	1	<u>1127,27</u> 1127,27	<u>1105,00</u> 1105,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>22,1</u> 22,10	30 км.
257	+15011-4041 варіант 1	Датчик вологості RAYSTAT -M2-R-Sensor	шт	1	<u>16627,63</u> 16627,63	<u>16301,25</u> 16301,25	<u>0,35</u> 0,35	<u>326,03</u> 326,03	30 км.
258	+15011-4041 варіант 2	Датчик температури RAYSTAT -M2-A-Sensor	шт	1	<u>4564,86</u> 4564,86	<u>4475,00</u> 4475,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>89,51</u> 89,51	30 км.
259	&15093-35013-1 варіант 6	Кабель гріючий GM-2CW 30м	шт	5	<u>7188,18</u> 35940,90	<u>7043,75</u> 35218,75	<u>3,49</u> 17,45	<u>140,94</u> 704,70	30 км.
260	&15093-35013-1 варіант 7	Кабель гріючий GM-2CW 35м	шт	3	<u>8009,28</u> 24027,84	<u>7848,75</u> 23546,25	<u>3,49</u> 10,47	<u>157,04</u> 471,12	30 км.
261	&15093-35013-1 варіант 8	Кабель гріючий GM-2CW 50м	шт	2	<u>10801,02</u> 21602,04	<u>10585,75</u> 21171,50	<u>3,49</u> 6,98	<u>211,78</u> 423,56	30 км.
262	&15093-35013-1 варіант 9	Кабель гріючий GM-2CW 10м	шт	1	<u>5258,6</u> 5258,60	<u>5152,00</u> 5152,00	<u>3,49</u> 3,49	<u>103,11</u> 103,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
263	&15093-35013-1 варіант 10	Кабель гріючий GM-2CW 15м	шт	6	<u>5792,31</u> 34753,86	<u>5675,25</u> 34051,50	<u>3,49</u> 20,94	<u>113,57</u> 681,42	30 км.
264	&15093-35013-1 варіант 12	Кабель гріючий GM-2CW 20м	шт	5	<u>6202,86</u> 31014,30	<u>6077,75</u> 30388,75	<u>3,49</u> 17,45	<u>121,62</u> 608,10	30 км.
265	&15093-35013-1 варіант 13	Кабель гріючий GM-2CW 25м	шт	3	<u>6900,8</u> 20702,40	<u>6762,00</u> 20286,00	<u>3,49</u> 10,47	<u>135,31</u> 405,93	30 км.
266	+15093-35053 варіант 6	Трижильний кабель перерізом 3х2,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,11	<u>52929,91</u> 5822,29	<u>51750,00</u> 5692,50	<u>142,07</u> 15,63	<u>1037,84</u> 114,16	30 км.
267	+15093-35053 варіант 7	Трижильний кабель перерізом 4х2,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,02	<u>67158,91</u> 1343,18	<u>65700,00</u> 1314,00	<u>142,07</u> 2,84	<u>1316,84</u> 26,34	30 км.
268	+15093-35053 варіант 8	Трижильний кабель перерізом 4х4мм ² ВВГнгд	1000м	0,07	<u>109539,91</u> 7667,79	<u>107250,00</u> 7507,50	<u>142,07</u> 9,94	<u>2147,84</u> 150,35	30 км.
269	+15093-35053 варіант 9	Трижильний кабель перерізом 5х4мм ² ВВГнгд	1000м	0,08	<u>138915,91</u> 11113,27	<u>136050,00</u> 10884,00	<u>142,07</u> 11,37	<u>2723,84</u> 217,90	30 км.
270	+15093-35053 варіант 10	Кабель контрольній КВВГнгд 7х1,0	1000м	0,04	<u>36854,71</u> 1474,19	<u>35990,00</u> 1439,60	<u>142,07</u> 5,68	<u>722,64</u> 28,91	30 км.
271	+15093-35053 варіант 11	Провід ПВЗ 2,5	1000м	0,03	<u>25491,91</u> 764,76	<u>24850,00</u> 745,50	<u>142,07</u> 4,26	<u>499,84</u> 15,00	30 км.
272	+15093-35053 варіант 12	Провід ПВЗ 4	1000м	0,01	<u>25644,91</u> 256,45	<u>25000,00</u> 250,00	<u>142,07</u> 1,42	<u>502,84</u> 5,03	30 км.
273	+15093-35053 варіант 13	Провід ПВЗ 0,75	1000м	0,02	<u>5448,91</u> 108,98	<u>5200,00</u> 104,00	<u>142,07</u> 2,84	<u>106,84</u> 2,14	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
274	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	305,4625	<u>4,9416</u> 1509,47	<u>4,9416</u> 1509,47			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
275	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,7433	<u>184,55</u> 1059,93	<u>184,55</u> 1059,93			
		Разом	грн.		2569,40	2569,40			
		Разом по розділу III	грн.		5393461,94	5197731,59	94821,09	100909,26	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3885,324					
		Стиснене повітря	м3	21627,1					
		Мастильні матеріали	кг	164,265					
		Гідравлічна рідина	кг	13,021					
		Бензин	л	1182,256					
		Дизельне паливо	л	1029,424					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "21 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

А.О. Козаченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Е.О. Міроненко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]