

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул. Київська, 103, м. Охтирка Сумської області (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Об'єктний кошторис № 02-01

на Капітальний ремонт багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул. Київська, 103, м. Охтирка Сумської області (коригування)

[найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість 19263,555 тис. грн
Кошторисна трудомісткість 44,0718911 тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата 3236,087 тис. грн
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 16 жовтня 2023р


№ Ч.ч.	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Л.кошторис 02-01-01	на ремонтні роботи (архітектурно-будівельні рішення)	14394,480	-	14394,480	36,0467043	2620,580	
2	Л.кошторис 02-01-02	на ремонтні роботи (конструкції будівельні)	959,785	-	959,785	2,6450884	208,421	
3	Л.кошторис 02-01-03	на водопровід і каналізація	813,211	-	813,211	0,8396668	64,396	
4	Л.кошторис 02-01-04	на електротехнічні рішення	679,610	-	679,610	2,4955865	186,154	
5	Л.кошторис 02-01-05	на електрообладнання	-	223,216	223,216	-	-	
6	Л.кошторис 02-01-06	на опалення	1981,522	-	1981,522	1,4102199	108,937	
7	Л.кошторис 02-01-07	на вентиляція	24,257	-	24,257	0,0925548	6,823	
8	Л.кошторис 02-01-08	на блискавкозахист	179,929	-	179,929	0,4844594	34,948	
9	Л.кошторис 02-01-09	на пусконаладжувальні роботи на блискавкозахист	7,545	-	7,545	0,0576110	5,828	
		Разом	19040,339	223,216	19263,555	44,0718911	3236,087	
		Зворотні суми:						
		- у тому числі вартість матеріалів, що повертаються	-	-	-	-	-	


Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- крім того вартість матеріалів, що повертаються	10,329	-	10,329	-	-	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)  _____ Беспалов Д.В.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ відділу _____
[найменування] [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав  _____ Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  _____ Головний інженер проекту Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул. Київська, 103, м. Охтирка Сумської області (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на ремонтні роботи (архітектурно-будівельні рішення)

Капітальний ремонт багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул. Київська, 103, м. Охтирка Сумської області (коригування)
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) № РП

Кошторисна вартість	14394,480	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	36,0467043	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	2620,580	тис. грн
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 16 жовтня 2023р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам (Формула: (844-530)/100)	100 м2	3,14	$\frac{3667,11}{3516,89}$	$\frac{150,22}{125,20}$	11515	11043	$\frac{472}{393}$	$\frac{56,8800}{1,6317}$	$\frac{178,6032}{5,1235}$
2	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах (Формула: (336-188)/100)	100 шт	1,48	$\frac{11228,05}{10051,94}$	$\frac{1161,72}{306,75}$	16618	14877	$\frac{1719}{454}$	$\frac{159,5800}{3,7761}$	$\frac{236,1784}{5,5886}$
3	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях (Формула: (104+66,39)/100)	100 м2	1,7039	$\frac{7519,84}{7421,45}$	$\frac{97,08}{80,91}$	12813	12645	$\frac{165}{138}$	$\frac{120,0300}{1,0545}$	$\frac{204,5191}{1,7968}$
4	КР20-12-2	Демонтаж (К = 0,70). Монтаж металоконструкцій вагою до 0,5 т (м/к піддашків)	1 т	0,48	$\frac{6105,72}{4042,22}$	$\frac{2063,50}{273,46}$	2931	1940	$\frac{990}{131}$	$\frac{48,4330}{2,8848}$	$\frac{23,2478}{1,3847}$
5	КР20-12-1	Демонтаж (К = 0,70). Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т (м/к дверних блоків)	1 т	0,32	$\frac{7953,58}{5182,62}$	$\frac{2770,96}{352,48}$	2545	1658	$\frac{887}{113}$	$\frac{62,0970}{3,7222}$	$\frac{19,8710}{1,1911}$
6	КР20-12-1	Демонтаж (К = 0,70). Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т (вхідних м/к дверних блоків) (Формула: 1,36-0,864)	1 т	0,496	$\frac{7953,58}{5182,62}$	$\frac{2770,96}{352,48}$	3945	2571	$\frac{1374}{175}$	$\frac{62,0970}{3,7222}$	$\frac{30,8001}{1,8462}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,88	$\frac{12865,45}{11613,47}$	$\frac{1237,40}{326,74}$	11322	10220	$\frac{1089}{288}$	$\frac{184,3700}{4,0221}$	$\frac{162,2456}{3,5394}$
8	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі (Формула: (544-178,54)/100)	100 м	3,6546	$\frac{888,01}{863,52}$	$\frac{-}{-}$	3245	3156	$\frac{-}{-}$	$\frac{14,3800}{-}$	$\frac{52,5531}{-}$
9	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	6,42	$\frac{407,11}{407,11}$	$\frac{-}{-}$	2614	2614	$\frac{-}{-}$	$\frac{6,6500}{-}$	$\frac{42,6930}{-}$
10	КР6-14-1	Знімання дверних полотен (Формула: (117,6-64,2)/100)	100 м2	0,534	$\frac{2735,31}{2735,31}$	$\frac{-}{-}$	1461	1461	$\frac{-}{-}$	$\frac{44,6800}{-}$	$\frac{23,8591}{-}$
11	КБ14-2-1 к=1,15	Демонтаж (K = 0,80). Улаштування стін із азбестоцементних полегшених панелей (Формула: (273,6-135,3)/100)	100м2	1,383	$\frac{22902,38}{9399,43}$	$\frac{13502,95}{3110,79}$	31674	12999	$\frac{18675}{4302}$	$\frac{137,2180}{34,2573}$	$\frac{189,7725}{47,3778}$
12	КР20-12-1	Демонтаж (K = 0,70). Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т (м/к огорож балконів) (Формула: 1,1-0,45)	1 т	0,65	$\frac{7953,58}{5182,62}$	$\frac{2770,96}{352,48}$	5170	3369	$\frac{1801}{229}$	$\frac{62,0970}{3,7222}$	$\frac{40,3631}{2,4194}$
13	КР9-5-1	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	100 м	0,015	$\frac{4996,32}{4418,06}$	$\frac{385,98}{101,92}$	75	66	$\frac{6}{2}$	$\frac{68,8600}{1,2546}$	$\frac{1,0329}{0,0188}$
===Покрівля											
14	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі (Формула: (115,6-21,2)/100)	100 м	0,944	$\frac{888,01}{863,52}$	$\frac{-}{-}$	838	815	$\frac{-}{-}$	$\frac{14,3800}{-}$	$\frac{13,5747}{-}$
15	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (примикання) (Формула: (39-8,48-10,5)/100)	100 м2	0,2002	$\frac{1677,69}{1651,98}$	$\frac{25,71}{22,63}$	336	331	$\frac{5}{5}$	$\frac{27,5100}{0,3264}$	$\frac{5,5075}{0,0653}$
16	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (Формула: (779,6-240)/100)	100 м2	5,396	$\frac{1677,69}{1651,98}$	$\frac{25,71}{22,63}$	9053	8914	$\frac{139}{122}$	$\frac{27,5100}{0,3264}$	$\frac{148,4440}{1,7613}$
17	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (пароізоляція з руберойду)	100 м2	1,2	$\frac{1677,69}{1651,98}$	$\frac{25,71}{22,63}$	2013	1982	$\frac{31}{27}$	$\frac{27,5100}{0,3264}$	$\frac{33,0120}{0,3917}$
18	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (Формула: (779,6-240)/100)	100 м2	5,396	$\frac{4642,98}{3355,03}$	$\frac{1287,95}{321,64}$	25054	18104	$\frac{6950}{1736}$	$\frac{50,8800}{4,3986}$	$\frac{274,5485}{23,7348}$
19	КР8-5-1	Розбирання парпетних ґрат	100 м	1,156	$\frac{1506,46}{1472,71}$	$\frac{33,75}{29,70}$	1741	1702	$\frac{39}{34}$	$\frac{23,3800}{0,4284}$	$\frac{27,0273}{0,4952}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ7-53-11 к=1,15	Демонтаж (К = 0,80). Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т (Формула: (9-3)/100)	100шт	0,06	$\frac{11474,12}{9648,37}$	$\frac{1825,75}{553,26}$	688	579	$\frac{110}{33}$	$\frac{137,4020}{7,2209}$	$\frac{8,2441}{0,4333}$
21	КБ7-53-9 к=1,15	Демонтаж (К = 0,80). Установлення плит карнизних масою до 0,5 т (Формула: (4-2)/100)	100шт	0,02	$\frac{9643,91}{3687,82}$	$\frac{5956,09}{1893,03}$	193	74	$\frac{119}{38}$	$\frac{51,8972}{23,7378}$	$\frac{1,0379}{0,4748}$
22	КБ7-55-5 к=1,15	Демонтаж (К = 0,80). Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т (Формула: (3-1-1)/100)	100шт	0,01	$\frac{29191,59}{11005,86}$	$\frac{18185,73}{6360,65}$	292	110	$\frac{182}{64}$	$\frac{158,7460}{79,3989}$	$\frac{1,5875}{0,7940}$
===Облицювання											
23	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (Формула: (671,7-168)/100)	100 м2	5,037	$\frac{4642,98}{3355,03}$	$\frac{1287,95}{321,64}$	23387	16899	$\frac{6487}{1620}$	$\frac{50,8800}{4,3986}$	$\frac{256,2826}{22,1557}$
24	КР7-2-10	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	100 м2	0,64	$\frac{1265,85}{1265,85}$	$\frac{-}{-}$	810	810	$\frac{-}{-}$	$\frac{21,0800}{-}$	$\frac{13,4912}{-}$
25	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог (Формула: 64+127,2)	100 м2	191,2	$\frac{3188,05}{3188,05}$	$\frac{-}{-}$	609555	609555	$\frac{-}{-}$	$\frac{53,0900}{-}$	$\frac{10150,8080}{-}$
26	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100 м2	1,272	$\frac{664,15}{664,15}$	$\frac{-}{-}$	845	845	$\frac{-}{-}$	$\frac{11,0600}{-}$	$\frac{14,0683}{-}$
27	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2	6,613	$\frac{1125,44}{1080,90}$	$\frac{44,54}{9,09}$	7443	7148	$\frac{295}{60}$	$\frac{18,0000}{0,1134}$	$\frac{119,0340}{0,7499}$
28	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м	9,73	$\frac{357,90}{357,90}$	$\frac{-}{-}$	3482	3482	$\frac{-}{-}$	$\frac{5,9600}{-}$	$\frac{57,9908}{-}$
29	КР4-7-1	Розбирання засипки міжповерхових перекриттів (Формула: 350-184,4)	1 м2	165,6	$\frac{34,83}{34,83}$	$\frac{-}{-}$	5768	5768	$\frac{-}{-}$	$\frac{0,5800}{-}$	$\frac{96,0480}{-}$
30	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100 м2	11,31	$\frac{1159,57}{1159,57}$	$\frac{-}{-}$	13115	13115	$\frac{-}{-}$	$\frac{19,3100}{-}$	$\frac{218,3961}{-}$
31	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2	6,083	$\frac{2546,72}{2546,72}$	$\frac{-}{-}$	15492	15492	$\frac{-}{-}$	$\frac{42,4100}{-}$	$\frac{257,9800}{-}$
32	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100 м2	6,083	$\frac{1763,67}{1763,67}$	$\frac{-}{-}$	10728	10728	$\frac{-}{-}$	$\frac{29,3700}{-}$	$\frac{178,6577}{-}$
33	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100 м2	1,546	$\frac{2239,87}{2239,87}$	$\frac{-}{-}$	3463	3463	$\frac{-}{-}$	$\frac{37,3000}{-}$	$\frac{57,6658}{-}$
===Фасад											

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КР12-65-4	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та рихтувань	100 м2	1,4	$\frac{2546,72}{2546,72}$	$\frac{-}{-}$	3565	3565	$\frac{-}{-}$	$\frac{42,4100}{-}$	$\frac{59,3740}{-}$
		Всього прямі витрати по розділу 1					843789	802100	$\frac{41535}{9964}$		$\frac{13198,5189}{121,3423}$
		Розділ 2. Перегородки									
35	КР5-8-6-ИН-НН-ИН	Улаштування армованих з прорізами цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100м2	0,1096	$\frac{59331,13}{19689,95}$	$\frac{383,21}{319,39}$	6503	2158	$\frac{42}{35}$	$\frac{273,8900}{4,1625}$	$\frac{30,0183}{0,4562}$
36	КР5-8-7-ИН-НН-ИН	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100м2	0,163	$\frac{56638,85}{16997,67}$	$\frac{383,21}{319,39}$	9232	2771	$\frac{62}{52}$	$\frac{236,4400}{4,1625}$	$\frac{38,5397}{0,6785}$
		Всього прямі витрати по розділу 2					15735	4929	$\frac{104}{87}$		$\frac{68,5580}{1,1347}$
		Розділ 3. Вікна									
37	КБ10-20-1-ИН-НН-ИН к=1,15	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу до 1 м2 (Формула: (14-7,168)/100)	100 м2	0,06832	$\frac{466538,85}{16625,43}$	$\frac{1206,83}{736,06}$	31874	1136	$\frac{82}{50}$	$\frac{220,0295}{9,3231}$	$\frac{15,0324}{0,6370}$
38	КБ10-20-2-ИН-НН-ИН к=1,15	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м2 (Формула: (222-108,7436-34,2504)/100)	100 м2	0,79006	$\frac{454929,77}{13191,81}$	$\frac{965,47}{588,85}$	359422	10422	$\frac{763}{465}$	$\frac{171,9250}{7,4584}$	$\frac{135,8311}{5,8926}$
39	КБ10-20-3-ИН-НН-ИН к=1,15	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2 (Формула: (319,84-41,3504-53,3-23,6288)/100)	100 м2	2,015608	$\frac{447560,79}{10001,95}$	$\frac{803,36}{489,97}$	902107	20160	$\frac{1619}{988}$	$\frac{130,3525}{6,2061}$	$\frac{262,7395}{12,5091}$
40	КБ10-20-4-ИН-НН-ИН к=1,15	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 3 м2 (Формула: (418,08-138,8636)/100)	100 м2	2,792164	$\frac{441490,25}{7647,72}$	$\frac{628,63}{383,41}$	1232713	21354	$\frac{1755}{1071}$	$\frac{99,6705}{4,8563}$	$\frac{278,2964}{13,5596}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ10-20-3-ИН-НН-ИН к=1,15	Заповнення балконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100 м2	3,931	$\frac{386360,79}{10001,95}$	$\frac{803,36}{489,97}$	1518784	39318	$\frac{3158}{1926}$	$\frac{130,3525}{6,2061}$	$\frac{512,4157}{24,3962}$
42	КБ10-20-4-ИН-НН-ИН к=1,15	Заповнення балконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 3 м2 (Формула: (157,8-82,8965-13,98196)/100)	100 м2	0,6092154	$\frac{380290,25}{7647,72}$	$\frac{628,63}{383,41}$	231679	4659	$\frac{383}{234}$	$\frac{99,6705}{4,8563}$	$\frac{60,7208}{2,9585}$
43	КБ10-25-3-ИН-НН-ИН к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дощок (Формула: (350-152,3)/100)	100 м	1,977	$\frac{49956,17}{2452,90}$	$\frac{144,10}{87,89}$	98763	4849	$\frac{285}{174}$	$\frac{36,2480}{1,1132}$	$\frac{71,6623}{2,2008}$
44	КБ10-25-4-ИН-НН-ИН к=1,15	Установлення віконних зливів (Формула: (313-115,94)/100)	100 м	1,9706	$\frac{29507,71}{2124,50}$	$\frac{108,07}{65,92}$	58148	4187	$\frac{213}{130}$	$\frac{31,3950}{0,8349}$	$\frac{61,8670}{1,6453}$
45	КР3-42-3-ИН-НН-ИН	Ущільнення віконних прорізів стрічкою (Формула: (1715+1025+316-603,24)/100)	100 м	24,5276	$\frac{466,20}{466,20}$	$\frac{-}{-}$	11435	11435	$\frac{-}{-}$	$\frac{7,0700}{-}$	$\frac{173,4101}{-}$
46	С111-1683-1-У	Стрічка віконна внутрішня пароізоляційна (Формула: 1,02х1715)	м	1749,3	$\frac{34,65}{-}$	$\frac{-}{-}$	60613	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
47	С111-1683-1-У	Стрічка віконна зовнішня ізоляційна (Формула: 1,02х(1025-603,24))	м	430,1952	$\frac{34,65}{-}$	$\frac{-}{-}$	14906	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
48	С111-1683-1-У	Стрічка шумопоглинаюча (Формула: 1,02х316)	м	322,32	$\frac{75,80}{-}$	$\frac{-}{-}$	24432	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
49	КБ9-40-1 тех.ч. п.1.3.5 к=1,03; к=1,15	Монтаж сталевих нащільників із гнутого профілю /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м	2,244	$\frac{1853,27}{1743,95}$	$\frac{53,21}{14,80}$	4159	3913	$\frac{119}{33}$	$\frac{24,2586}{0,1988}$	$\frac{54,4363}{0,4461}$
50	С11-1844-1-ИНБ4	Нащільник металевий (Формула: 1,02х224,4)	м	228,888	$\frac{75,96}{-}$	$\frac{-}{-}$	17386	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
===Укоси внутрішні											
51	КБ15-47-5-ИН-НН-ИН к=1,15	Установлення стартового профілю	100 м	4,17	$\frac{1761,34}{1761,34}$	$\frac{-}{-}$	7345	7345	$\frac{-}{-}$	$\frac{23,3105}{-}$	$\frac{97,2048}{-}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C111-1844-1-ИНБ1	Профіль монтажний ПВХ стартовий (Формула: 1,05x417)	м	437,85	$\frac{11,52}{-}$	$\frac{-}{-}$	5044	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
53	КБ15-63-4-ИН-НН-ИН к=1,15	Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами укосів з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100 м2	0,87	$\frac{87197,14}{33786,13}$	$\frac{35,26}{29,38}$	75862	29394	$\frac{31}{26}$	$\frac{447,1430}{0,3830}$	$\frac{389,0144}{0,3332}$
54	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані (Формула: 1,05x770)	м	808,5	$\frac{7,81}{-}$	$\frac{-}{-}$	6314	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
55	КБ15-56-3-ИН-НН-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,21	$\frac{5545,31}{3383,60}$	$\frac{3,53}{2,94}$	6710	4094	$\frac{4}{4}$	$\frac{45,4480}{0,0383}$	$\frac{54,9921}{0,0463}$
56	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	1,21	$\frac{14877,15}{3077,74}$	$\frac{1,02}{0,85}$	18001	3724	$\frac{1}{1}$	$\frac{43,8300}{0,0111}$	$\frac{53,0343}{0,0134}$
===Укоси зовнішні											
57	КБ15-184-1-ИН-НН-ИН к=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100 м2	1,21	$\frac{10115,34}{6356,88}$	$\frac{-}{-}$	12240	7692	$\frac{-}{-}$	$\frac{90,5280}{-}$	$\frac{109,5389}{-}$
58	КБ15-184-2-ИН-НН-ИН к=1,15; к=2 до 3мм	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою. Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100 м2	1,21	$\frac{13473,80}{8065,17}$	$\frac{-}{-}$	16303	9759	$\frac{-}{-}$	$\frac{108,3300}{-}$	$\frac{131,0793}{-}$
59	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100 м2	1,21	$\frac{4136,39}{789,91}$	$\frac{1,02}{0,85}$	5005	956	$\frac{1}{1}$	$\frac{10,6100}{0,0111}$	$\frac{12,8381}{0,0134}$
		Всього прямі витрати по розділу 3					4719245	184397	$\frac{8414}{5103}$		$\frac{2474,1135}{64,6515}$
Розділ 4. Двері											
60	КБ10-28-3-ИН-НН-ИН к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими металевими дверними блоками у кам'яних стінах, площа прорізу понад 3 м2	100 м2	0,478	$\frac{564536,71}{5008,33}$	$\frac{5049,87}{1125,71}$	269849	2394	$\frac{2414}{538}$	$\frac{68,8620}{11,7645}$	$\frac{32,9160}{5,6234}$
61	КБ10-28-1-ИН-НН-ИН к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100 м2	0,072	$\frac{389279,33}{8205,87}$	$\frac{7330,46}{1634,09}$	28028	591	$\frac{528}{118}$	$\frac{112,8265}{17,0775}$	$\frac{8,1235}{1,2296}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ10-28-4-ИН-НН-ИН к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-7 (Формула: 23+54)	1 блок	77	$\frac{7844,16}{408,61}$	$\frac{-}{-}$	604000	31463	$\frac{-}{-}$	$\frac{5,8190}{-}$	$\frac{448,0630}{-}$
63	КБ10-28-1-ИН-НН-ИН к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими металевими утепленими дверними блоками із у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100 м2	0,54	$\frac{573444,33}{8205,87}$	$\frac{7330,46}{1634,09}$	309660	4431	$\frac{3958}{882}$	$\frac{112,8265}{17,0775}$	$\frac{60,9263}{9,2219}$
64	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,121	$\frac{19204,63}{12800,48}$	$\frac{5204,66}{344,09}$	2324	1549	$\frac{630}{42}$	$\frac{176,0000}{4,1760}$	$\frac{21,2960}{0,5053}$
65	КР20-12-1	Монтаж металлоконструкцій вагою до 0,1 т	1 т	0,121	$\frac{13239,92}{7403,74}$	$\frac{3958,52}{503,54}$	1602	896	$\frac{479}{61}$	$\frac{88,7100}{5,3174}$	$\frac{10,7339}{0,6434}$
66	С121-784	Профільна труба	т	0,121	$\frac{46557,86}{-}$	$\frac{-}{-}$	5634	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
67	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,039	$\frac{1453,15}{452,62}$	$\frac{94,25}{6,12}$	57	18	$\frac{4}{-}$	$\frac{5,4970}{0,0829}$	$\frac{0,2144}{0,0032}$
68	КБ13-26-6 к=1,15; к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,039	$\frac{5170,51}{676,32}$	$\frac{138,41}{13,70}$	202	26	$\frac{5}{1}$	$\frac{8,3260}{0,1849}$	$\frac{0,3247}{0,0072}$
69	КБ15-63-4-ИН-НН-ИН к=1,15	Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами укосів з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100 м2	0,34	$\frac{87197,14}{33786,13}$	$\frac{35,26}{29,38}$	29647	11487	$\frac{12}{10}$	$\frac{447,1430}{0,3830}$	$\frac{152,0286}{0,1302}$
		Всього прямі витрати по розділу 4					1251003	52855	$\frac{8030}{1652}$		$\frac{734,6264}{17,3642}$
		Розділ 5. Ремонт фасаду									
70	КР20-5-1-ИН-НН-ИН	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100 м2	22,2	$\frac{12405,64}{4841,55}$	$\frac{-}{-}$	275405	107482	$\frac{-}{-}$	$\frac{72,5000}{-}$	$\frac{1609,5000}{-}$
71	КБ7-19-1 к=1,15	Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином	100м шва	10,88	$\frac{4792,93}{2740,30}$	$\frac{159,64}{44,41}$	52147	29814	$\frac{1737}{483}$	$\frac{39,5255}{0,5965}$	$\frac{430,0374}{6,4899}$
72	КР20-34-1	Забивання вибоїн на фасадах	100 шт	3,28	$\frac{17246,88}{2318,45}$	$\frac{13863,19}{3607,70}$	56570	7605	$\frac{45471}{11833}$	$\frac{35,1600}{48,4565}$	$\frac{115,3248}{158,9373}$
73	КР20-19-1-ИН-НН-ИН	Грунтування стін грунтовкою "бетонконтакт"	100 м2	18,898	$\frac{647,60}{647,60}$	$\frac{-}{-}$	12238	12238	$\frac{-}{-}$	$\frac{9,5700}{-}$	$\frac{180,8539}{-}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт (Формула: 0,5х1889,8)	кг	944,9	$\frac{73,96}{-}$	$\frac{-}{-}$	69885	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
75	КБ15-184-1- ИН-НН-ИН к=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100 м2	2,04	$\frac{10115,34}{6356,88}$	$\frac{-}{-}$	20635	12968	$\frac{-}{-}$	$\frac{90,5280}{-}$	$\frac{184,6771}{-}$
76	КР11-32-1- ИН-НН-ИН	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100 м2	2,04	$\frac{3908,60}{359,10}$	$\frac{1,02}{0,85}$	7974	733	$\frac{2}{2}$	$\frac{5,9800}{0,0111}$	$\frac{12,1992}{0,0226}$
77	КБ15-184-2- ИН-НН-ИН к=1,15; к=2	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою. Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100 м2	2,04	$\frac{13473,80}{8065,17}$	$\frac{-}{-}$	27487	16453	$\frac{-}{-}$	$\frac{108,3300}{-}$	$\frac{220,9932}{-}$
78	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100 м2	18,898	$\frac{9175,19}{789,91}$	$\frac{1,02}{0,85}$	173393	14928	$\frac{19}{16}$	$\frac{10,6100}{0,0111}$	$\frac{200,5078}{0,2098}$
		Всього прямі витрати по розділу 5					695734	202221	$\frac{47229}{12334}$		$\frac{2954,0934}{165,6596}$
		Розділ 6. Опорядження внутрішнє									
		Стеля									
		===Приміщення №№1-17 (4-й під'їзд, 1-5 поверх)									
79	КБ15-64-1- ИН-НН-ИН к=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100 м2	7,1136	$\frac{38714,51}{14278,42}$	$\frac{57,58}{47,99}$	275400	101571	$\frac{410}{341}$	$\frac{188,9680}{0,6255}$	$\frac{1344,2428}{4,4496}$
80	КБ15-66-1- ИН-НН-ИН к=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	7,1136	$\frac{31443,63}{12564,86}$	$\frac{24,68}{20,57}$	223677	89381	$\frac{176}{146}$	$\frac{156,8255}{0,2681}$	$\frac{1115,5939}{1,9072}$
81	КБ15-56-5- ИН-НН-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	7,1136	$\frac{8310,27}{5393,90}$	$\frac{5,88}{4,90}$	59116	38370	$\frac{42}{35}$	$\frac{72,4500}{0,0638}$	$\frac{515,3803}{0,4538}$
		===Приміщення №№20-25 (3-й під'їзд, 2-5 поверх)									
82	КБ15-64-1- ИН-НН-ИН к=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100 м2	1,835	$\frac{38714,51}{14278,42}$	$\frac{57,58}{47,99}$	71041	26201	$\frac{106}{88}$	$\frac{188,9680}{0,6255}$	$\frac{346,7563}{1,1478}$
83	КБ15-66-1- ИН-НН-ИН к=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	1,835	$\frac{31443,63}{12564,86}$	$\frac{24,68}{20,57}$	57699	23057	$\frac{45}{38}$	$\frac{156,8255}{0,2681}$	$\frac{287,7748}{0,4920}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КБ15-56-5- ИН-НН-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,835	$\frac{8310,27}{5393,90}$	$\frac{5,88}{4,90}$	15249	9898	$\frac{11}{9}$	$\frac{72,4500}{0,0638}$	$\frac{132,9458}{0,1171}$
===Приміщення №№31-36 (3-й під'їзд, 4-5 поверх)											
85	КБ15-64-1- ИН-НН-ИН к=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100 м2	0,9807	$\frac{38714,51}{14278,42}$	$\frac{57,58}{47,99}$	37967	14003	$\frac{56}{47}$	$\frac{188,9680}{0,6255}$	$\frac{185,3209}{0,6134}$
86	КБ15-66-1- ИН-НН-ИН к=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	0,9807	$\frac{31443,63}{12564,86}$	$\frac{24,68}{20,57}$	30837	12322	$\frac{24}{20}$	$\frac{156,8255}{0,2681}$	$\frac{153,7988}{0,2629}$
87	КБ15-56-5- ИН-НН-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,9807	$\frac{8310,27}{5393,90}$	$\frac{5,88}{4,90}$	8150	5290	$\frac{6}{5}$	$\frac{72,4500}{0,0638}$	$\frac{71,0517}{0,0626}$
===Приміщення №№18-19 (1-4й під'їзд)											
88	КБ15-56-5- ИН-НН-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,85	$\frac{8310,27}{5393,90}$	$\frac{5,88}{4,90}$	15374	9979	$\frac{11}{9}$	$\frac{72,4500}{0,0638}$	$\frac{134,0325}{0,1180}$
89	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	1,85	$\frac{16387,83}{3464,65}$	$\frac{1,02}{0,85}$	30317	6410	$\frac{2}{2}$	$\frac{49,3400}{0,0111}$	$\frac{91,2790}{0,0205}$
Стіни											
===Приміщення №№1-17 (4-й під'їзд, 1-5 поверх)											
90	КР11-35-1- ИН-НН-ИН	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2	2,978	$\frac{25575,64}{11841,44}$	$\frac{169,64}{141,38}$	76164	35264	$\frac{505}{421}$	$\frac{166,6400}{1,8426}$	$\frac{496,2539}{5,4873}$
91	КБ10-9-1- ИН-НН-ИН к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2	3,51	$\frac{49775,81}{15840,24}$	$\frac{-}{-}$	174713	55599	$\frac{-}{-}$	$\frac{220,3400}{-}$	$\frac{773,3934}{-}$
92	КБ34-57-1- ИН-НН-ИН	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-3,51	$\frac{2303,91}{2303,91}$	$\frac{-}{-}$	-8087	-8087	$\frac{-}{-}$	$\frac{34,5000}{-}$	$\frac{-121,0950}{-}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ15-56-3-ИН-НН-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Формула: $(1449,2+351)/100$)	100 м2	18,002	$\frac{5545,31}{3383,60}$	$\frac{3,53}{2,94}$	99827	60912	$\frac{64}{53}$	$\frac{45,4480}{0,0383}$	$\frac{818,1549}{0,6895}$
94	КБ15-56-4-ИН-НН-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (Формула: $(1449,2+351)/100$)	100 м2	18,002	$\frac{1651,05}{896,42}$	$\frac{2,35}{1,96}$	29722	16137	$\frac{42}{35}$	$\frac{12,0405}{0,0255}$	$\frac{216,7531}{0,4591}$
===Приміщення №№20-25 (3-й під'їзд, 2-5 поверх)											
95	КР11-35-1-ИН-НН-ИН	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2	0,839	$\frac{25575,64}{11841,44}$	$\frac{169,64}{141,38}$	21458	9935	$\frac{142}{119}$	$\frac{166,6400}{1,8426}$	$\frac{139,8110}{1,5459}$
96	КБ10-9-1-ИН-НН-ИН к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2	1,491	$\frac{49775,81}{15840,24}$	$\frac{-}{-}$	74216	23618	$\frac{-}{-}$	$\frac{220,3400}{-}$	$\frac{328,5269}{-}$
97	КБ34-57-1-ИН-НН-ИН	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-1,491	$\frac{2303,91}{2303,91}$	$\frac{-}{-}$	-3435	-3435	$\frac{-}{-}$	$\frac{34,5000}{-}$	$\frac{-51,4395}{-}$
98	КБ15-56-3-ИН-НН-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Формула: $(300,3+149,1)/100$)	100 м2	4,494	$\frac{5545,31}{3383,60}$	$\frac{3,53}{2,94}$	24921	15206	$\frac{16}{13}$	$\frac{45,4480}{0,0383}$	$\frac{204,2433}{0,1721}$
99	КБ15-56-4-ИН-НН-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (Формула: $(300,3+149,1)/100$)	100 м2	4,494	$\frac{1651,05}{896,42}$	$\frac{2,35}{1,96}$	7420	4029	$\frac{11}{9}$	$\frac{12,0405}{0,0255}$	$\frac{54,1100}{0,1146}$
===Приміщення №№31-36 (3-й під'їзд, 4-5 поверх)											
100	КР11-35-1-ИН-НН-ИН	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2	0,408	$\frac{25575,64}{11841,44}$	$\frac{169,64}{141,38}$	10435	4831	$\frac{69}{58}$	$\frac{166,6400}{1,8426}$	$\frac{67,9891}{0,7518}$
101	КБ10-9-1-ИН-НН-ИН к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2	0,193	$\frac{49775,81}{15840,24}$	$\frac{-}{-}$	9607	3057	$\frac{-}{-}$	$\frac{220,3400}{-}$	$\frac{42,5256}{-}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ34-57-1-ИН-НН-ИН	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,139	$\frac{2303,91}{2303,91}$	$\frac{-}{-}$	-320	-320	$\frac{-}{-}$	$\frac{34,5000}{-}$	$\frac{-4,7955}{-}$
103	КБ15-56-3-ИН-НН-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Формула: $(231,1+13,9)/100$)	100 м2	2,45	$\frac{5545,31}{3383,60}$	$\frac{3,53}{2,94}$	13586	8290	$\frac{9}{7}$	$\frac{45,4480}{0,0383}$	$\frac{111,3476}{0,0938}$
104	КБ15-56-4-ИН-НН-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (Формула: $(231,1+13,9)/100$)	100 м2	2,45	$\frac{1651,05}{896,42}$	$\frac{2,35}{1,96}$	4045	2196	$\frac{6}{5}$	$\frac{12,0405}{0,0255}$	$\frac{29,4992}{0,0625}$
===Приміщення №№18-19 (1-4й під'їзд)											
105	КБ15-56-3-ИН-НН-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (Формула: $(210,4+210,4)/100$)	100 м2	4,208	$\frac{5545,31}{3383,60}$	$\frac{3,53}{2,94}$	23335	14238	$\frac{15}{12}$	$\frac{45,4480}{0,0383}$	$\frac{191,2452}{0,1612}$
106	КБ15-56-4-ИН-НН-ИН к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (Формула: $(210,4+210,4)/100$)	100 м2	4,208	$\frac{1651,05}{896,42}$	$\frac{2,35}{1,96}$	6948	3772	$\frac{10}{8}$	$\frac{12,0405}{0,0255}$	$\frac{50,6664}{0,1073}$
107	КР12-41-10	Поліпшене фарбування колером олійним розбіленим стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	2,104	$\frac{7818,43}{4052,40}$	$\frac{1,02}{0,85}$	16450	8526	$\frac{2}{2}$	$\frac{57,7100}{0,0111}$	$\frac{121,4218}{0,0234}$
108	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	2,104	$\frac{14877,15}{3077,74}$	$\frac{1,02}{0,85}$	31302	6476	$\frac{2}{2}$	$\frac{43,8300}{0,0111}$	$\frac{92,2183}{0,0234}$
109	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,52	$\frac{2581,39}{1761,34}$	$\frac{-}{-}$	1342	916	$\frac{-}{-}$	$\frac{23,3105}{-}$	$\frac{12,1215}{-}$
		Всього прямі витрати по розділу 6					1438476	597642	$\frac{1782}{1484}$		$\frac{7951,1280}{19,3368}$
		Розділ 7. Підлоги									
		Тип I									

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КР7-20-1-ИН-НН-ИН	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит	100 м2	0,877	$\frac{17949,48}{2613,74}$	$\frac{23,50}{19,59}$	15742	2292	$\frac{21}{17}$	$\frac{37,7000}{0,2553}$	$\frac{33,0629}{0,2239}$
111	КБ11-11-18-ИН-НН-ИН	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	0,877	$\frac{7984,98}{1020,44}$	$\frac{52,12}{43,44}$	7003	895	$\frac{46}{38}$	$\frac{16,2000}{0,5661}$	$\frac{14,2074}{0,4965}$
112	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100 м2	1,0897	$\frac{10837,42}{4704,16}$	$\frac{109,34}{91,13}$	11810	5126	$\frac{119}{99}$	$\frac{71,3400}{1,1877}$	$\frac{77,7392}{1,2942}$
113	КР7-17-9 к=10 до 70мм	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2	0,877	$\frac{16706,27}{1424,30}$	$\frac{286,13}{238,48}$	14651	1249	$\frac{251}{209}$	$\frac{21,6000}{3,1080}$	$\frac{18,9432}{2,7257}$
114	КР7-17-9 к=2 до 30мм	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2	0,212	$\frac{3341,26}{284,86}$	$\frac{57,23}{47,70}$	708	60	$\frac{12}{10}$	$\frac{4,3200}{0,6216}$	$\frac{0,9158}{0,1318}$
Tun II											
115	КР7-20-1-ИН-НН-ИН	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит	100 м2	1,101	$\frac{17949,48}{2613,74}$	$\frac{23,50}{19,59}$	19762	2878	$\frac{26}{22}$	$\frac{37,7000}{0,2553}$	$\frac{41,5077}{0,2811}$
116	КБ11-11-18-ИН-НН-ИН	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	1,101	$\frac{7984,98}{1020,44}$	$\frac{52,12}{43,44}$	8791	1124	$\frac{57}{48}$	$\frac{16,2000}{0,5661}$	$\frac{17,8362}{0,6233}$
117	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100 м2	1,242	$\frac{10837,42}{4704,16}$	$\frac{109,34}{91,13}$	13460	5843	$\frac{136}{113}$	$\frac{71,3400}{1,1877}$	$\frac{88,6043}{1,4751}$
118	КР7-17-9 к=10 до 70мм	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2	0,141	$\frac{16706,27}{1424,30}$	$\frac{286,13}{238,48}$	2356	201	$\frac{40}{34}$	$\frac{21,6000}{3,1080}$	$\frac{3,0456}{0,4382}$
119	КР7-17-9 к=2 до 30мм	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2	1,101	$\frac{3341,26}{284,86}$	$\frac{57,23}{47,70}$	3679	314	$\frac{63}{53}$	$\frac{4,3200}{0,6216}$	$\frac{4,7563}{0,6844}$
Tun III											
120	КР7-20-1-ИН-НН-ИН	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит	100 м2	0,7	$\frac{17949,48}{2613,74}$	$\frac{23,50}{19,59}$	12565	1830	$\frac{16}{14}$	$\frac{37,7000}{0,2553}$	$\frac{26,3900}{0,1787}$
121	КБ11-11-18-ИН-НН-ИН	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	0,7	$\frac{7984,98}{1020,44}$	$\frac{52,12}{43,44}$	5589	714	$\frac{36}{30}$	$\frac{16,2000}{0,5661}$	$\frac{11,3400}{0,3963}$
122	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100 м2	0,7	$\frac{10837,42}{4704,16}$	$\frac{109,34}{91,13}$	7586	3293	$\frac{77}{64}$	$\frac{71,3400}{1,1877}$	$\frac{49,9380}{0,8314}$
123	КР7-17-9 к=12 до 80мм	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2	0,7	$\frac{20047,52}{1709,16}$	$\frac{343,36}{286,17}$	14033	1196	$\frac{240}{200}$	$\frac{25,9200}{3,7296}$	$\frac{18,1440}{2,6107}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Туп IV									
124	КР7-20-1-ИН-НН-ИН	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит	100 м2	3,765	<u>17949,48</u> 2613,74	<u>23,50</u> 19,59	67580	9841	<u>88</u> 74	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>141,9405</u> 0,9612
125	КБ11-11-18-ИН-НН-ИН	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	3,765	<u>7984,98</u> 1020,44	<u>52,12</u> 43,44	30063	3842	<u>196</u> 164	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>60,9930</u> 2,1314
126	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100 м2	3,85	<u>10837,42</u> 4704,16	<u>109,34</u> 91,13	41724	18111	<u>421</u> 351	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>274,6590</u> 4,5726
127	КР7-17-9 κ=10 до 70мм	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2	0,862	<u>16706,27</u> 1424,30	<u>286,13</u> 238,48	14401	1228	<u>247</u> 206	<u>21,6000</u> 3,1080	<u>18,6192</u> 2,6791
128	КР7-17-9 κ=2 до 30мм	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2	2,988	<u>3341,26</u> 284,86	<u>57,23</u> 47,70	9984	851	<u>171</u> 143	<u>4,3200</u> 0,6216	<u>12,9082</u> 1,8573
129	КБ11-11-13-ИН-НН-ИН κ=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100 м2	6,475	<u>18820,97</u> 4830,43	<u>23,50</u> 19,59	121866	31277	<u>152</u> 127	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>474,3261</u> 1,6531
		Всього прямі витрати по розділу 7					423353	92165	<u>2415</u> 2016		1389,8766 26,2460
		Розділ 8. Покрівля									
130	КР8-37-5 κ=2	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо (два шари) (Формула: (764,75-117,4907)/100)	100 м2	6,472593	<u>5172,26</u> 4976,21	<u>196,05</u> 172,53	33478	32209	<u>1269</u> 1117	<u>79,0000</u> 2,4888	<u>511,3348</u> 16,1090
131	С114-27-У-ИНБ1	Мінеральний утеплювач щільн. 175кг/м3 - 100мм (Формула: 1,03х(764,75-117,4907))	м2	666,677079	<u>732,00</u> -	<u>-</u> -	488008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	С114-27-У-ИНБ1	Мінеральний утеплювач щільн. 175кг/м3 - 150мм (Формула: 1,03х(764,75-117,4907))	м2	666,677079	<u>1098,01</u> -	<u>-</u> -	732018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ26-30-1 κ=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	76,475	<u>986,72</u> 112,06	<u>-</u> -	75459	8570	<u>-</u> -	<u>1,6560</u> -	<u>126,6426</u> -
134	КР8-38-1-ИН	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном (Формула: 0,07х764,75)	м3	53,5325	<u>5833,94</u> 438,99	<u>104,46</u> 91,92	312305	23500	<u>5592</u> 4921	<u>7,1000</u> 1,3260	<u>380,0808</u> 70,9841
135	КБ11-11-18-ИН-НН-ИН κ=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	7,6475	<u>8145,85</u> 1173,50	<u>59,93</u> 49,95	62295	8974	<u>458</u> 382	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>142,4729</u> 4,9785
136	КР11-35-1-ИН-НН-ИН	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (вентиляційні канали)	100 м2	0,412	<u>25575,64</u> 11841,44	<u>169,64</u> 141,38	10537	4879	<u>70</u> 58	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>68,6557</u> 0,7592

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	КБ26-30-1 к=1,15	Покриття покрівель геотекстилем	10 м2	76,475	<u>613,43</u> 112,06	<u>-</u> -	46912	8570	<u>-</u> -	<u>1,6560</u> -	<u>126,6426</u> -
138	КР8-40-6- ИН-НН-ИН	Улаштування примикань до кам'яних стін з листової сталі	100 м	0,242	<u>1556,16</u> 1544,91	<u>11,25</u> 9,90	377	374	<u>3</u> 2	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>5,5249</u> 0,0346
139	КР8-40-8- ИН-НН-ИН	Улаштування примикань до димових і вентиляційних труб з листової сталі	100 м	0,7235	<u>1588,93</u> 1580,09	<u>8,84</u> 7,78	1150	1143	<u>6</u> 6	<u>23,3500</u> 0,1122	<u>16,8937</u> 0,0812
140	С111-955-2- ИНБ2	Металева смуга 150мм з ПВХ покриттям (Формула: 1,03х(24,2+72,35))	м.п.	99,4465	<u>71,93</u> -	<u>-</u> -	7153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	С1-37-104- ИНБ1	Дюбель+шуруп 6х80	шт	242	<u>1,25</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	С111-196- ИНБ4	Герметик Sikaflex PRO-2 HP 600мл (1шт=7,5м.п.)	шт	54	<u>467,28</u> -	<u>-</u> -	25233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ11-39-4- ИН-НН-ИН к=1,15	Улаштування покриттів покрівлі з полімерної мембрани	100 м2	7,6475	<u>4907,75</u> 4302,33	<u>9,40</u> 7,84	37532	32902	<u>72</u> 60	<u>59,8460</u> 0,1021	<u>457,6723</u> 0,7808
144	С114-100- ИНБ	ПВХ мембрана Sikaplan G-18 light grey (Формула: 1,15х764,75)	м2	879,4625	<u>790,23</u> -	<u>-</u> -	694978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КБ11-39-4- ИН-НН-ИН к=1,15	Улаштування покриттів покрівлі з полімерної мембрани (примикання)	100 м2	0,9655	<u>4907,75</u> 4302,33	<u>9,40</u> 7,84	4738	4154	<u>9</u> 8	<u>59,8460</u> 0,1021	<u>57,7813</u> 0,0986
146	С114-100- ИНБ	ПВХ мембрана Sikaplan® 18 D світло-сірий (Формула: 1,15х96,55)	м2	111,0325	<u>1359,48</u> -	<u>-</u> -	150946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КБ9-40-1- ИН-НН-ИН к=1,15	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	1,03	<u>1746,36</u> 1693,15	<u>53,21</u> 14,80	1799	1744	<u>55</u> 15	<u>23,5520</u> 0,1988	<u>24,2586</u> 0,2048
148	С111-1722- ИНБ3	Кріпильна рейка Sarnabar Type S (довжина 2250 мм)	м.п.	103	<u>334,21</u> -	<u>-</u> -	34424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	С1-37-ИНБ	Дюбель+шуруп покрівельний	шт	1620	<u>28,35</u> -	<u>-</u> -	45927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КБ7-19-3- ИН-НН-ИН к=1,15	Герметизація мастикою горизонтальних швів	100м шва	1,03	<u>1878,53</u> 1862,16	<u>16,37</u> 4,55	1935	1918	<u>17</u> 5	<u>26,5190</u> 0,0612	<u>27,3146</u> 0,0630
151	С111-196- ИНБ2	Контактний клей Sika - Trocal® C733	кг	7,7	<u>871,39</u> -	<u>-</u> -	6710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	КР8-40-5- ИН-НН-ИН	Улаштування брендмауерів, парпетів з листової сталі	100 м	0,242	$\frac{5166,69}{5149,01}$	$\frac{17,68}{15,56}$	1250	1246	$\frac{4}{4}$	$\frac{76,0900}{0,2244}$	$\frac{18,4138}{0,0543}$
153	C111-58- ИНБ1-2Х	Парапетна кришка з металопрофілю товщ.0.5мм , товщина в розгорнутому вигляді 900мм (Формула: 1,02х24,2)	м.п.	24,684	$\frac{495,86}{-}$	$\frac{-}{-}$	12240	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
154	C1-37-104- ИНБ1	Дюбель+шуруп 6х100 (Формула: 4х24,2)	шт	96,8	$\frac{2,28}{-}$	$\frac{-}{-}$	221	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
155	КБ12-16-1- ИН-НН-ИН к=1,15	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	1 колпак	12	$\frac{239,47}{231,28}$	$\frac{8,19}{2,28}$	2874	2775	$\frac{98}{27}$	$\frac{3,5075}{0,0306}$	$\frac{42,0900}{0,3672}$
156	C111-1797- ИНБ2	Кришка для вентканалів (готовий виріб) до 1м2	комплект	12	$\frac{4199,22}{-}$	$\frac{-}{-}$	50391	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
157	КБ11-39-4- ИН-НН-ИН к=1,15	Улаштування покриттів покрівлі з полімерної мембрани	100 м2	1,08	$\frac{4907,75}{4302,33}$	$\frac{9,40}{7,84}$	5300	4647	$\frac{10}{8}$	$\frac{59,8460}{0,1021}$	$\frac{64,6337}{0,1103}$
158	C114-100- ИНБ1	Пішохідні містки Sikaplan Walkway темно сірого кольору, тов. 4,0 мм,ширина 1 м (Формула: 1,15х108)	м2	124,2	$\frac{1316,99}{-}$	$\frac{-}{-}$	163570	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
159	КР15-24-1	Установлення водостічних ліжок	1 шт	12	$\frac{205,82}{196,46}$	$\frac{-}{-}$	2470	2358	$\frac{-}{-}$	$\frac{2,6000}{-}$	$\frac{31,2000}{-}$
160	C130-1156- ИНБ2	Каналізаційний стояк з фартухом з ПВХ-мембрани TOPWET ф110 мм	шт	12	$\frac{7226,24}{-}$	$\frac{-}{-}$	86715	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
161	КР15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100 м	0,06	$\frac{4898,12}{4848,57}$	$\frac{9,20}{7,67}$	294	291	$\frac{1}{-}$	$\frac{63,1900}{0,0999}$	$\frac{3,7914}{0,0060}$
162	C113-2227	Трубы полипропиленовые для внутренней канализации диам. 110 мм L=500мм	шт	12	$\frac{391,97}{-}$	$\frac{-}{-}$	4704	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
163	C113-2276	Муфта к канализационным трубам из полипропилена диам. 110 мм	шт	12	$\frac{112,60}{-}$	$\frac{-}{-}$	1351	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
164	C113-2289	Тапер ПВХ ф110мм	шт	12	$\frac{68,77}{-}$	$\frac{-}{-}$	825	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
165	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт.	2	$\frac{39,77}{-}$	$\frac{-}{-}$	80	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
166	КР8-39-1- ИН-НН-ИН	Огородження покрівель перилами	100 м	1,2	$\frac{1687,37}{1356,65}$	$\frac{143,22}{41,88}$	2025	1628	$\frac{172}{50}$	$\frac{19,3200}{0,6008}$	$\frac{23,1840}{0,7210}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	C111-58-ИНБ1	Огорожа покрівельна (виріб під заказ) H=600мм	м	120	<u>1690,19</u> -	<u>-</u> -	202823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	C111-1846-ИНБ1	Анкер 10х250 (для кріплення огорожі)	шт	120	<u>49,59</u> -	<u>-</u> -	5951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ9-42-1-ИН-НН-ИН тех.ч. п.1.3.5 к=1,03; к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2 покриття	0,03	<u>6714,46</u> 3535,19	<u>3171,24</u> 841,50	201	106	<u>95</u> 25	<u>52,2416</u> 9,3217	<u>1,5672</u> 0,2797
170	C111-31-2-1-ИН-Б	Профлист ПС10 (Формула: 1,02х42,3)	м2	3,06	<u>214,77</u> -	<u>-</u> -	657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	C111-1480-П-ИНБ5	Саморіз покрівельний до профлиста (Формула: 8х3)	шт	24	<u>1,52</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	КР8-40-5-ИН	Улаштування брандмауерів, парапетів з листової сталі	100 м	0,26	<u>5166,69</u> 5149,01	<u>17,68</u> 15,56	1343	1339	<u>5</u> 4	<u>76,0900</u> 0,2244	<u>19,7834</u> 0,0583
173	C111-58-ИНБ1-2Х	Парапетна кришка з металопрофілю товщ.0.7мм , товщина в розгорнутому вигляді 940мм	м.п.	26	<u>1419,82</u> -	<u>-</u> -	36915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	КР8-40-3	Улаштування карнизних звисів з листової сталі	100 м	1,2	<u>11705,79</u> 2272,36	<u>16,87</u> 14,85	14047	2727	<u>20</u> 18	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>40,2960</u> 0,2570
175	C111-58-ИНБ1-2Х	Карнизний звис з ПВХ жерсті 500мм (Формула: 1,02х120)	м.п.	122,4	<u>225,00</u> -	<u>-</u> -	27540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	C1-37-104-ИНБ1	Дюбель-цвях покрівельний ф8х100мм	шт	1461	<u>5,06</u> -	<u>-</u> -	7393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 8					3405433	146054	<u>7956</u> 6710		<u>2190,2343</u> 95,9476
		Розділ 9. Водостічна система									
177	КР8-40-3-ИН-НН-ИН	Улаштування карнизних звисів з листової сталі (Формула: (0120+26)/100)	100 м	1,46	<u>2289,23</u> 2272,36	<u>16,87</u> 14,85	3342	3318	<u>25</u> 22	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>49,0268</u> 0,3127
178	C113-1885	Кріпильний елемент 1, тов. 2мм	шт.	240	<u>67,64</u> -	<u>-</u> -	16234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	C113-1885	Кріпильний елемент 2, тов. 2мм	шт.	56	<u>89,33</u> -	<u>-</u> -	5002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	C113-1451	Відлив із оцинкованої сталі 350мм, тов. 0,7мм	м	120	<u>288,87</u> -	<u>-</u> -	34664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	C113-1451	Відлив із оцинкованої сталі 400мм, тов. 0,7мм	м	26	<u>329,67</u> -	<u>-</u> -	8571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ7-53-6 к=1,15	Установлення в цегляних і блочних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2	100шт	0,08	<u>125819,02</u> 56555,36	<u>62241,87</u> 23323,64	10066	4524	<u>4979</u> 1866	<u>805,4025</u> 283,9298	<u>64,4322</u> 22,7144
183	К589821-1 #С1418-8840	Балконні плити залізобетонні	шт	8	<u>5055,78</u> -	<u>-</u> -	40446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Всього прямі витрати по розділу 9							118325	7842	<u>5004</u> 1888		<u>113,4590</u> 23,0271
Розділ 10. Поручні сходової клітинки											
184	КБ9-75-2-ИИ-ИИ-ИИ к=1,45 т.ч. п. 1.1.37	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,017	<u>24233,40</u> 18560,70	<u>4473,21</u> 187,25	412	316	<u>76</u> 3	<u>255,2000</u> 2,5370	<u>4,3384</u> 0,0431
185	C121-782	Квадрат 15х15мм	т	0,017	<u>41520,36</u> -	<u>-</u> -	706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КР9-20-2	Установлення металевих огорож з поручнями з хвойних порід	100 м	0,015	<u>18111,98</u> 16635,85	<u>333,02</u> 12,34	272	250	<u>5</u> -	<u>223,4500</u> 0,1668	<u>3,3518</u> 0,0025
187	C123-362	Поручні	м	1,5	<u>110,68</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз за допомогою перетворювача старої фарби	100м2	0,35	<u>1453,15</u> 452,62	<u>94,25</u> 6,12	509	158	<u>33</u> 2	<u>5,4970</u> 0,0829	<u>1,9240</u> 0,0290
189	КБ13-44-7 к=1,15	Очищення поверхонь щітками	м2	35	<u>18,96</u> 18,96	<u>-</u> -	664	664	<u>-</u> -	<u>0,2875</u> -	<u>10,0625</u> -
190	КБ13-44-9 к=1,15	Знепилювання металевих поверхонь	м2	35	<u>19,39</u> 13,23	<u>6,16</u> 0,17	679	463	<u>216</u> 6	<u>0,1955</u> 0,0023	<u>6,8425</u> 0,0805
191	КБ13-45-2 к=1,15	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм уайт-спиритом	100м2	0,35	<u>3562,95</u> 996,83	<u>12,28</u> 3,42	1247	349	<u>4</u> 1	<u>14,9270</u> 0,0459	<u>5,2245</u> 0,0161
192	КР12-54-4	Фарбування нових металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2	0,35	<u>10681,89</u> 8580,88	<u>1,02</u> 0,85	3739	3003	<u>-</u> -	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>42,7700</u> 0,0039

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 10					8394	5203	334 12		74,5137 0,1751
		Розділ 11. Навіс над балконами 5й поверх									
193	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (Формула: 0,16474+0,33176+0,52901+0,44478+0,07917)	т	1,54946	<u>19208,82</u> 10839,92	<u>6917,40</u> 993,27	29763	16796	<u>10718</u> 1539	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>225,6014</u> 16,7438
194	КР20-12-1-ИН	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т (Формула: 0,16474+0,33176+0,52901+0,44478+0,07917)	1 т	1,54946	<u>11495,06</u> 7403,74	<u>3958,52</u> 503,54	17811	11472	<u>6134</u> 780	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>137,4526</u> 8,2391
195	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	0,34	<u>600,82</u> 584,89	- -	204	199	- -	<u>8,8700</u> -	<u>3,0158</u> -
196	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,34	<u>452,54</u> 441,14	- -	154	150	- -	<u>6,6900</u> -	<u>2,2746</u> -
197	КБ9-49-2 к=1,15	Ставлення високотривких болтів	100шт	0,34	<u>6404,44</u> 2205,51	<u>2243,30</u> 568,83	2178	750	<u>763</u> 193	<u>29,6240</u> 7,8164	<u>10,0722</u> 2,6576
198	С111-1841	Профільна труба 40x20x3мм	т	0,16474	<u>41007,44</u> -	- -	6756	-	- -	- -	- -
199	С111-1841	Кутик 50x50x5мм (Формула: 0,33176+0,07917)	т	0,41093	<u>36977,44</u> -	- -	15195	-	- -	- -	- -
200	С111-1841	Профільна труба 80x80x4мм	т	0,52901	<u>41007,44</u> -	- -	21693	-	- -	- -	- -
201	С111-1841	Профільна труба 80x100x4мм	т	0,44478	<u>41007,44</u> -	- -	18239	-	- -	- -	- -
202	С1110-10	Хімічний анкер комплектний з шпильками	шт	34	<u>527,24</u> -	- -	17926	-	- -	- -	- -
203	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к=1,03; к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2 покриття	0,555	<u>9251,55</u> 4065,47	<u>3660,48</u> 968,21	5135	2256	<u>2032</u> 537	<u>60,0778</u> 10,7267	<u>33,3432</u> 5,9533
204	С111-31-2-1-ИН-Б	Профлист ПК25 (Формула: 1,02x55,5)	м2	56,61	<u>269,66</u> -	- -	15265	-	- -	- -	- -


Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	C111-136-10-1Д	Саморізи до профлиста (Формула: 8x55,5)	шт	444	$\frac{1,12}{-}$	$\frac{-}{-}$	497	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
206	КБ9-47-1 тех.ч. п.1.3.5 к=1,03; к=1,15	Облицювання стін профільованим листом /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,423	$\frac{4754,08}{3881,65}$	$\frac{355,22}{90,52}$	2011	1642	$\frac{150}{38}$	$\frac{56,6665}{1,2246}$	$\frac{23,9699}{0,5180}$
207	C111-31-2-1-ИН-Б	Профлист ПС10 (Формула: 1,02x42,3)	м2	43,146	$\frac{214,77}{-}$	$\frac{-}{-}$	9266	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
208	C111-136-10-1Д	Саморізи до профлиста (Формула: 8x42,3)	шт	338,4	$\frac{1,12}{-}$	$\frac{-}{-}$	379	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
209	КБ13-16-6 к=2; к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,645	$\frac{2906,29}{905,25}$	$\frac{188,50}{12,23}$	1875	584	$\frac{122}{8}$	$\frac{10,9940}{0,1656}$	$\frac{7,0911}{0,1068}$
210	КБ13-26-6 к=1,15; к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,645	$\frac{5170,51}{676,32}$	$\frac{138,41}{13,70}$	3335	436	$\frac{89}{9}$	$\frac{8,3260}{0,1849}$	$\frac{5,3703}{0,1193}$
211	КБ9-40-1 тех.ч. п.1.3.5 к=1,03; к=1,15	Монтаж сталевих добірних елементів покрівлі із гнутого профілю /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м	1,06	$\frac{1853,27}{1743,95}$	$\frac{53,21}{14,80}$	1964	1849	$\frac{56}{16}$	$\frac{24,2586}{0,1988}$	$\frac{25,7141}{0,2107}$
212	C11-1844-1-ИНБ4	Планка декоративна з покриттям (Формула: 1,02x106)	м	108,12	$\frac{75,96}{-}$	$\frac{-}{-}$	8213	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
213	C111-136-10-1Д	Саморізи до профлиста (Формула: 4x106)	шт	424	$\frac{1,12}{-}$	$\frac{-}{-}$	475	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
		Всього прямі витрати по розділу 11					178334	36134	$\frac{20064}{3120}$		$\frac{473,9052}{34,5486}$
		Разом прямі витрати					13097821	2131542	$\frac{142867}{44370}$		31623,0270
		у тому числі:					10823412				
		вартість матеріалів, виробів і комплектів						2175912			
		всього заробітна плата					1296659				
		Загальновиробничі витрати									
		трудоємність в загальновиробничих витратах									3854,2438
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						444668			
		Всього по кошторису					14394480				
		Кошторисна трудоємність									36046,7043

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						2620580			

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  Головний інженер проекту Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул. Київська, 103, м. Охтирка Сумської області (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02
на ремонтні роботи (конструкції будівельні)

Капітальний ремонт багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул. Київська, 103, м. Охтирка Сумської області (коригування)
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) № РП

Кошторисна вартість	959,785	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	2,6450884	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	208,421	тис. грн
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 16 жовтня 2023р


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Схема розташування перекриття									
1	KP20-12-1	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т (стрійки під балки покриття)	1 т	0,27	<u>13239,92</u> 7403,74	<u>3958,52</u> 503,54	3575	1999	<u>1069</u> 136	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>23,9517</u> 1,4357
2	C111-1841	Швеллер 14	т	0,27	<u>46360,28</u> -	<u>-</u> -	12517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KP20-12-1	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т (балки)	1 т	2,74625	<u>13239,92</u> 7403,74	<u>3958,52</u> 503,54	36360	20333	<u>10871</u> 1383	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>243,6198</u> 14,6029
4	C111-1841	Двотавр 16	т	2,74625	<u>37960,76</u> -	<u>-</u> -	104250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к=1,03; к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2 покриття	1,132	<u>9251,55</u> 4065,47	<u>3660,48</u> 968,21	10473	4602	<u>4144</u> 1096	<u>60,0778</u> 10,7267	<u>68,0081</u> 12,1426
6	C111-31-2-1-ИН-Б	Профлист	м2	130,18	<u>269,66</u> -	<u>-</u> -	35104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-136-10-1Д	Саморізи до профлиста Т-57	шт	905	<u>1,12</u> -	<u>-</u> -	1014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ6-22-5-ИН-ИН-ИН к=1,15	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки: до 6 м	100 м3	0,355	<u>744766,08</u> 120830,85	<u>25027,53</u> 7554,69	264392	42895	<u>8885</u> 2682	<u>1742,8365</u> 91,3939	<u>618,7070</u> 32,4448
9	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III діаметр 10 мм	т	1,113	<u>33586,21</u> -	<u>-</u> -	37381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,294	<u>34727,41</u> -	<u>-</u> -	10210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,231	<u>34963,27</u> -	<u>-</u> -	43040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16 мм	т	0,012	<u>33975,33</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 1					558724	69829	<u>24969</u> 5297		<u>954,2866</u> 60,6260
		Розділ 2. Схема підсилення стінових панелей									
13	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100 отворів	1,86	<u>9481,09</u> 9132,15	<u>348,94</u> 37,03	17635	16986	<u>649</u> 69	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>215,1462</u> 1,0435
14	КР3-14-1-ИН-ИН-ИН	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	3,8081	<u>21426,60</u> 20459,16	<u>436,88</u> 49,40	81595	77911	<u>1664</u> 188	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>1058,4233</u> 2,0891
15	C111-1841	Кутик 100х100х6,5мм	т	2,358	<u>36977,44</u> -	<u>-</u> -	87193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C111-1841	Швеллер 14	т	1,1333	<u>46360,28</u> -	<u>-</u> -	52540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C111-1804	Сталь листовая 10мм	т	0,3168	<u>39025,68</u> -	<u>-</u> -	12363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C1110-10	Шайба плоска М20	шт	544	<u>2,14</u> -	<u>-</u> -	1164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C1110-10	Шпилька М20х300	шт	238	<u>81,89</u> -	<u>-</u> -	19490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1110-10	Шпилька М20х450	шт	28	<u>122,68</u> -	<u>-</u> -	3435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C1110-10	Гайка М20	шт	1040	<u>8,72</u> -	<u>-</u> -	9069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 2					284484	94897	<u>2313</u> 257		<u>1273,5695</u> 3,1326
		Розділ 3. Інші роботи									
22	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	5,568	<u>1453,15</u> 452,62	<u>94,25</u> 6,12	8091	2520	<u>525</u> 34	<u>5,4970</u> 0,0829	<u>30,6073</u> 0,4616
23	КБ9-75-2- ИН-ИН-ИН К=1,45 т.ч. п. 1.1.37	Виготовлення перемичок металевих	т	0,1	<u>24233,40</u> 18560,70	<u>4473,21</u> 187,25	2423	1856	<u>447</u> 19	<u>255,2000</u> 2,5370	<u>25,5200</u> 0,2537
24	КР20-12-1	Монтаж металлоконструкцій вагою до 0,1 т (перемички)	1 т	0,1	<u>13239,92</u> 7403,74	<u>3958,52</u> 503,54	1324	740	<u>396</u> 50	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>8,8710</u> 0,5317
25	C111-1841	Кутик 75х5 мм	т	0,073	<u>35302,97</u> -	<u>-</u> -	2577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C111-1841	Смуга 100х6	т	0,033	<u>37015,72</u> -	<u>-</u> -	1222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,005	<u>415939,16</u> 61671,81	<u>5408,92</u> 4508,05	2080	308	<u>27</u> 23	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>4,4477</u> 0,2938
		Всього прямі витрати по розділу 3					17717	5424	<u>1395</u> 126		<u>69,4460</u> 1,5408
		Разом прямі витрати					860925	170150	<u>28677</u> 5680		<u>2297,3021</u> 65,2994
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					662098	175830			
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					98860	32591			282,4869
		Всього по кошторису					959785				
		Кошторисна трудомісткість									2645,0884
		Кошторисна заробітна плата						208421			

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Головний інженер проекту Беспалов Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул. Київська, 103, м. Охтирка Сумської області (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03
на водопровід і каналізація

Капітальний ремонт багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул. Київська, 103, м. Охтирка Сумської області (коригування)
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) № РП

Кошторисна вартість	813,211	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,8396668	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	64,396	тис. грн
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 16 жовтня 2023р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C1545-104-ВМ	Брухт металевий, крім того повернення матеріалів (K = 1,00):	т	0,936	<u>11035,58</u> -	<u>-</u> -	10329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Розділ 2. Холодне та гаряче водопостачання											
2	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100 м	1,65	<u>4381,88</u> 4275,94	<u>-</u> -	7230	7055	<u>-</u> -	<u>56,5900</u> -	<u>93,3735</u> -
3	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100 м	0,63	<u>4577,86</u> 4462,57	<u>-</u> -	2884	2811	<u>-</u> -	<u>59,0600</u> -	<u>37,2078</u> -
4	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100 м	0,51	<u>5052,46</u> 4923,49	<u>-</u> -	2577	2511	<u>-</u> -	<u>65,1600</u> -	<u>33,2316</u> -
5	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену (Формула: (165+63+51)/100)	100 м	2,79	<u>2766,67</u> 2766,67	<u>-</u> -	7719	7719	<u>-</u> -	<u>39,4000</u> -	<u>109,9260</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-2447-ИНБ7	Утеплювач д/труб, РЕ/сіра: ф22 мм, тов.-13мм	м	165	<u>28,41</u> -	<u>-</u> -	4688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C113-2447-ИНБ7	Утеплювач д/труб, РЕ/сіра: ф28 мм, тов.-13мм	м	63	<u>57,73</u> -	<u>-</u> -	3637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C113-2447-ИНБ7	Утеплювач д/труб, РЕ/сіра: ф32 мм, тов.-13мм	м	51	<u>87,06</u> -	<u>-</u> -	4440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	165	<u>70,09</u> -	<u>-</u> -	11565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	63	<u>109,29</u> -	<u>-</u> -	6885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	51	<u>184,72</u> -	<u>-</u> -	9421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт.	275	<u>9,87</u> -	<u>-</u> -	2714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт.	90	<u>11,90</u> -	<u>-</u> -	1071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт.	68	<u>39,77</u> -	<u>-</u> -	2704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт.	90	<u>8,07</u> -	<u>-</u> -	726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт.	60	<u>10,74</u> -	<u>-</u> -	644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт.	24	<u>17,63</u> -	<u>-</u> -	423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	165	<u>11,01</u> -	<u>-</u> -	1817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	30	<u>13,62</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	45	<u>17,07</u> -	<u>-</u> -	768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	30	<u>24,34</u> -	<u>-</u> -	730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт.	12	<u>35,32</u> -	<u>-</u> -	424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт.	12	<u>44,60</u> -	<u>-</u> -	535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	45	<u>16,81</u> -	<u>-</u> -	756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	15	<u>24,69</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт.	19	<u>45,53</u> -	<u>-</u> -	865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт.	60	<u>26,11</u> -	<u>-</u> -	1567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-1873-1A	Кран кульовий 1/2" з американкою	шт.	105	<u>370,85</u> -	<u>-</u> -	38939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-1873-1A	Кран кульовий 3/4" з американкою	шт.	15	<u>628,91</u> -	<u>-</u> -	9434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C113-1873-1A	Кран кульовий 1" з американкою	шт.	3	<u>1169,57</u> -	<u>-</u> -	3509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт.	135	<u>90,11</u> -	<u>-</u> -	12165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт.	105	<u>68,34</u> -	<u>-</u> -	7176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт.	15	<u>130,57</u> -	<u>-</u> -	1959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт.	15	<u>110,80</u> -	<u>-</u> -	1662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт.	3	<u>304,39</u> -	<u>-</u> -	913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-1833	Розбірне з'єднання діам. 32 мм	шт.	3	<u>90,11</u> -	<u>-</u> -	270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт.	12	<u>15,26</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт.	15	<u>12,65</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт.	135	<u>7,21</u> -	<u>-</u> -	973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт.	45	<u>33,17</u> -	<u>-</u> -	1493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт.	60	<u>50,83</u> -	<u>-</u> -	3050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 під'єднанн я	3	<u>74,53</u> <u>65,99</u>	<u>-</u> -	224	198	<u>-</u> -	<u>0,8600</u> -	<u>2,5800</u> -
Всього прямі витрати по розділу 2							159709	20294	<u>-</u> -		<u>276,3189</u> -
Розділ 3. Санітарно-технічне обладнання											
43	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10 комплектів	1,5	<u>3054,66</u> <u>2738,27</u>	<u>9,20</u> <u>7,67</u>	4582	4107	<u>14</u> <u>12</u>	<u>36,7800</u> <u>0,0999</u>	<u>55,1700</u> <u>0,1499</u>
44	C130-644	Умивальник фаянсовий з п'єдесталом, сифоном, змішувачем, шлангом гумовим з обпліткою з нержавіюча сталь ф1/2х1/2" l=0,3м	комплект	15	<u>4186,29</u> -	<u>-</u> -	62794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10 комплектів	1,5	<u>7079,16</u> <u>3082,05</u>	<u>18,39</u> <u>15,33</u>	10619	4623	<u>28</u> <u>23</u>	<u>41,8700</u> <u>0,1998</u>	<u>62,8050</u> <u>0,2997</u>
46	C130-901	Унітаз фаянсовий "Компакт" з косим випуском і зливним бачком з натискною кнопкою, з шлангом гумовим з обпліткою з нержавіюча сталь ф1/2х1/2" l=0,3м	шт	15	<u>4391,37</u> -	<u>-</u> -	65871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10 комплектів	1,5	<u>2930,98</u> <u>2190,32</u>	<u>8,18</u> <u>6,81</u>	4396	3285	<u>12</u> <u>10</u>	<u>29,4200</u> <u>0,0888</u>	<u>44,1300</u> <u>0,1332</u>
48	2407-1301-4	Мийка з нержавіючої сталі з пластмасовим сифоном і настільним змішувачем	шт	15	<u>6164,55</u> -	<u>-</u> -	92468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10 комплектів	1,5	<u>3118,47</u> <u>2613,59</u>	<u>132,14</u> <u>39,79</u>	4678	3920	<u>198</u> <u>60</u>	<u>36,7800</u> <u>0,4554</u>	<u>55,1700</u> <u>0,6831</u>
50	2407-1104-11	Ванна, змішувачем, шлангом гумовим з обпліткою з нержавіюча сталь О1/2х1/2" l=0,3м	шт	15	<u>9062,35</u> -	<u>-</u> -	135935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КМ35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	15	<u>537,24</u> 485,31	<u>18,97</u> 4,68	8059	7280	<u>285</u> 70	<u>7,0000</u> 0,0550	<u>105,0000</u> 0,8250
52	2407-605	Бойлер об'єм 80л, потужність 1.5 кВт, запірні арматура, клапани, система кріплення з анкерами	шт	15	<u>9216,78</u> -	<u>-</u> -	138252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Всього прямі витрати по розділу 3							527654	23215	<u>537</u> 175		<u>322,2750</u> 2,0909
Розділ 4. Каналізація											
53	КР15-18-1	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100 м	0,6	<u>5065,50</u> 5050,37	<u>5,11</u> 4,26	3039	3030	<u>3</u> 3	<u>65,8200</u> 0,0555	<u>39,4920</u> 0,0333
54	КР15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100 м	0,63	<u>4898,12</u> 4848,57	<u>9,20</u> 7,67	3086	3055	<u>6</u> 5	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>39,8097</u> 0,0629
55	C113-2226	Трубы полипропиленовые для внутренней канализации диам. 50 мм	м	60	<u>42,42</u> -	<u>-</u> -	2545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C113-2227	Трубы полипропиленовые для внутренней канализации диам. 110 мм	м	63	<u>112,64</u> -	<u>-</u> -	7096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C113-2243	Колена канализационные 90 град. из полипропилена диам. 50 мм	шт	30	<u>18,12</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C113-2244	Колена канализационные 90 град. из полипропилена диам. 110 мм	шт	33	<u>39,58</u> -	<u>-</u> -	1306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-2280	Редукции /переходники/ к канализационным трубам из полипропилена диам. 110x50 мм	шт	15	<u>28,93</u> -	<u>-</u> -	434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C113-2291	Ревизия к канализационным трубам из полипропилена диам. 110 мм	шт	30	<u>79,33</u> -	<u>-</u> -	2380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C113-2243	Колена канализационные 90 град. из полипропилена диам. 50 мм	шт	45	<u>18,12</u> -	<u>-</u> -	815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C113-2235	Колена канализационные 45 град. из полипропилена диам. 50 мм	шт	15	<u>18,12</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C113-2244	Колена канализационные 90 град. из полипропилена диам. 110 мм	шт	6	<u>39,58</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C113-2236	Колена канализационные 45 град. из полипропилена диам. 110 мм	шт	15	<u>39,58</u> -	<u>-</u> -	594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C1-37-104-ИНБ1	Шпилька М8х2000 01 DIN 975	шт	62	<u>121,38</u> -	<u>-</u> -	7526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C1-37-104-ИНБ1	Анкер розпирний М8 30х10мм латунь	шт	246	<u>14,29</u> -	<u>-</u> -	3515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт.	120	<u>25,43</u> -	<u>-</u> -	3052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C113-1885	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт.	126	<u>97,03</u> -	<u>-</u> -	12226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C113-2289	Тапер з чавуном діам. 110мм	шт	3	<u>132,99</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт.	45	<u>33,17</u> -	<u>-</u> -	1493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт.	60	<u>49,50</u> -	<u>-</u> -	2970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C1555-307	Силікон технічний	шт	5	<u>93,93</u> -	<u>-</u> -	470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C111-1683-1	Фум стрічка 19х0,2х15м велика	шт	10	<u>60,17</u> -	<u>-</u> -	602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C111-1683-1	Пакля 100г (уніпак)	шт	7	<u>71,45</u> -	<u>-</u> -	500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C1632-127	Паста для паклі (уніпак) 250г	шт	7	<u>245,62</u> -	<u>-</u> -	1719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	3	<u>2334,81</u> 966,68	<u>-</u> -	7004	2900	<u>-</u> -	<u>14,6600</u> -	<u>43,9800</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 4					63824	8985	<u>9</u> 8		123,2817 0,0962
		Розділ 5. Водомірний вузол									
77	KP15-27-4	Установлення лічильників (водомірів) на різьбі, діаметром до 40 мм	1 шт	15	<u>361,25</u> 122,84	<u>-</u> -	5419	1843	<u>-</u> -	<u>1,6500</u> -	<u>24,7500</u> -
78	C1330-975-ИНБ	Лічильник води діам. 15 В-meters 3/4 ХВ 30С	шт	15	<u>173,72</u> -	<u>-</u> -	2606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,15	<u>3719,46</u> 3685,28	<u>-</u> -	558	553	<u>-</u> -	<u>49,5000</u> -	<u>7,4250</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C1630-103	Фільтри для очищення води 3/4	шт	15	<u>867,02</u> -	-	13005	-	-	-	-
81	KP15-22-1	Установлення клапана зворотнього	100 шт	0,15	<u>3719,46</u> 3685,28	-	558	553	-	<u>49,5000</u> -	<u>7,4250</u> -
82	C1630-103	Клапан зворотній 3/4	шт	15	<u>249,31</u> -	-	3740	-	-	-	-
83	C111-1897	Гайка штуцер 3/4 на 1/2 (комплект)	комплект	30	<u>204,56</u> -	-	6137	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 5					32023	2949	-		<u>39,6000</u> -
		Разом прямі витрати					783210	55443	<u>546</u> 183		<u>761,4756</u> 2,1871
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					727221	55626			
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					30001	8770			76,0041
		Всього по кошторису					813211				
		Кошторисна трудомісткість									
		Кошторисна заробітна плата						64396			
		Зворотні суми: - крім того вартість матеріалів, що повертаються					10329				

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Головний інженер проекту Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул. Київська, 103, м. Охтирка Сумської області (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04
на електротехнічні рішення

Капітальний ремонт багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул. Київська, 103, м. Охтирка Сумської області (коригування)
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) № РП

Кошторисна вартість	679,610	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	2,4955865	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	186,154	тис. грн
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 16 жовтня 2023р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Електрообладнання житлового будинку											
1	KP17-14-4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	10	$\frac{708,91}{399,29}$	$\frac{19,32}{12,93}$	7089	3993	$\frac{193}{129}$	$\frac{5,4900}{0,1685}$	$\frac{54,9000}{1,6850}$
2	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100 шт	0,2	$\frac{18952,17}{15459,81}$	$\frac{-}{-}$	3790	3092	$\frac{-}{-}$	$\frac{217,5600}{-}$	$\frac{43,5120}{-}$
3	KP17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових	шт	21	$\frac{91,49}{70,59}$	$\frac{6,13}{5,11}$	1921	1482	$\frac{129}{107}$	$\frac{0,9200}{0,0666}$	$\frac{19,3200}{1,3986}$
4	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	21	$\frac{425,54}{216,01}$	$\frac{14,21}{8,67}$	8936	4536	$\frac{298}{182}$	$\frac{2,9700}{0,1130}$	$\frac{62,3700}{2,3730}$
5	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (Формула: $(21+63+63)/100$)	100 шт	1,47	$\frac{18952,17}{15459,81}$	$\frac{-}{-}$	27860	22726	$\frac{-}{-}$	$\frac{217,5600}{-}$	$\frac{319,8132}{-}$
6	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 5 кг (шина) (Формула: $21+42$)	шт	63	$\frac{90,43}{61,38}$	$\frac{-}{-}$	5697	3867	$\frac{-}{-}$	$\frac{0,8000}{-}$	$\frac{50,4000}{-}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання (Формула: (32+4)/100)	100 шт	0,36	<u>11423,79</u> 8356,66	<u>40,88</u> 34,07	4113	3008	<u>15</u> 12	<u>108,9100</u> 0,4440	<u>39,2076</u> 0,1598
8	С100-1507-3081	Світильник ДБ002ВСП ІР64	шт	36	<u>1939,56</u> -	<u>-</u> -	69824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 5 кг	шт	10	<u>90,43</u> 61,38	<u>-</u> -	904	614	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>8,0000</u> -
10	С100-1507-4004-ИНБ3	Датчик руху ДД-009	шт	10	<u>273,13</u> -	<u>-</u> -	2731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	4	<u>18,09</u> 11,87	<u>-</u> -	72	47	<u>-</u> -	<u>0,1800</u> -	<u>0,7200</u> -
12	С100-1507-4004-ИНБ3	Фотодатчик ФР-601	шт	4	<u>161,95</u> -	<u>-</u> -	648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 1					133585	43365	<u>635</u> 430		<u>598,2428</u> 5,6164
		Розділ 2. Електромонтажні вироби									
13	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100 шт	2,01	<u>2364,37</u> 2334,94	<u>-</u> -	4752	4693	<u>-</u> -	<u>35,4100</u> -	<u>71,1741</u> -
14	С100-290902-225	Розетка одномісна для прихованої установки РС01-01-0-ББ	шт	201	<u>70,37</u> -	<u>-</u> -	14144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100 шт	0,42	<u>3482,05</u> 3452,62	<u>-</u> -	1462	1450	<u>-</u> -	<u>52,3600</u> -	<u>21,9912</u> -
16	С100-290902-225	Розетка накладна РС620-3-ФСр	шт	42	<u>111,17</u> -	<u>-</u> -	4669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100 шт	0,86	<u>2364,84</u> 2325,04	<u>-</u> -	2034	2000	<u>-</u> -	<u>35,2600</u> -	<u>30,3236</u> -
18	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100 шт	0,38	<u>2513,21</u> 2473,41	<u>-</u> -	955	940	<u>-</u> -	<u>37,5100</u> -	<u>14,2538</u> -
19	С100-290902-55	Вимикач 1-кл ВК01-00-0-ББ	шт	86	<u>68,33</u> -	<u>-</u> -	5876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С100-290902-55	Вимикач 2-кл ВК02-00-0-ББ	шт	38	<u>88,73</u> -	<u>-</u> -	3372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С100-290902-55	Коробка для установки розеток та вимикачів КМ40001	шт	367	<u>2,83</u> -	<u>-</u> -	1039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C100-290902-55	Коробка розподільча КМ41004	шт	273	<u>18,04</u> -	<u>-</u> -	4925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1545-58-1	Затискач люстровий КЛ-2,5У3	шт	42	<u>2,69</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C1-37-104-ИНБ	Гачок для люстри КВР-10	шт	42	<u>25,92</u> -	<u>-</u> -	1089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КР17-10-1	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання (Формула: (90+31)/100)	100 шт	1,21	<u>9343,42</u> 6316,41	<u>10,22</u> 8,52	11306	7643	<u>12</u> 10	<u>82,3200</u> 0,1110	<u>99,6072</u> 0,1343
26	C119-335	Клемна колодка на два зажима	шт	50	<u>17,89</u> -	<u>-</u> -	895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C119-335	Патрон подвісний	шт	90	<u>13,34</u> -	<u>-</u> -	1201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C119-335	Патрон настінний, керамичний	шт	31	<u>28,09</u> -	<u>-</u> -	871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 2					58703	16726	<u>12</u> 10		237,3499 0,1343
		Розділ 3. Кабелі									
29	КБ21-8-2	Прокладання проводу в ПВХ трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 6 мм2	100м	14,3	<u>2863,66</u> 1898,26	<u>303,54</u> 74,95	40950	27145	<u>4341</u> 1072	<u>27,3800</u> 0,8800	<u>391,5340</u> 12,5840
30	КБ21-8-3	Прокладання проводу в ПВХ трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 16 мм2	100м	21,7	<u>3917,09</u> 2575,61	<u>455,32</u> 112,43	85001	55891	<u>9880</u> 2440	<u>37,1500</u> 1,3200	<u>806,1550</u> 28,6440
31	КБ21-8-7	Прокладання проводу в ПВХ трубках, кількість проводів у трубці 3, переріз проводу до 35 мм2	100м	1,2	<u>6137,21</u> 4125,14	<u>1014,98</u> 250,61	7365	4950	<u>1218</u> 301	<u>59,5000</u> 2,9425	<u>71,4000</u> 3,5310
32	КБ21-8-9	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 3, переріз проводу до 70 мм2	100м	1,5	<u>7836,98</u> 5263,53	<u>1565,16</u> 386,47	11755	7895	<u>2348</u> 580	<u>75,9200</u> 4,5375	<u>113,8800</u> 6,8063
33	C153-1-2-ИНБ1	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм2 (Формула: 1,02х1288)	м	1313,76	<u>23,87</u> -	<u>-</u> -	31359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C153-1-2-ИНБ1	Кабель ВВГнгд 2х1,5мм2 (Формула: 1,02х245)	м	249,9	<u>16,05</u> -	<u>-</u> -	4011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C153-1-2-ИНБ1	Кабель ВВГнгд 3х2,5мм2 (Формула: 1,02х2170)	м	2213,4	<u>36,94</u> -	-	81763	-	-	-	-
36	C153-1-2-ИНБ1	Кабель ВВГнгд 3х6мм2 (Формула: 1,02х126)	м	128,52	<u>78,54</u> -	-	10094	-	-	-	-
37	C153-1-2-ИНБ1	Кабель ВВГнгд 5х25мм2 (Формула: 1,02х160)	м	163,2	<u>565,91</u> -	-	92357	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 3					364655	95881	<u>17787</u> 4393		<u>1382,9690</u> 51,5653
		Розділ 4. Труби									
38	C113-953-ЦГ-ИНБ	Труба гофрована з протяжкою з самозатухаючого ПВХ ф16мм	м	3600	<u>8,12</u> -	-	29232	-	-	-	-
39	C113-953-ЦГ-ИНБ	Труба гофрована з протяжкою з самозатухаючого ПВХ ф25мм	м	120	<u>14,03</u> -	-	1684	-	-	-	-
40	C113-953-ЦГ-ИНБ	Труба гофрована з протяжкою з самозатухаючого ПВХ ф50мм	м	150	<u>37,54</u> -	-	5631	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 4					36547	-	-		-
		Разом прямі витрати					593490	155972	<u>18434</u> 4833		<u>2218,5617</u> 57,3160
		у тому числі:					419084	160805			
		Загальновиробничі витрати					86120				219,7088
		трудомісткість в загальновиробничих витратах						25349			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах									
		Всього по кошторису					679610				
		Кошторисна трудомісткість									2495,5865
		Кошторисна заробітна плата						186154			

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Головний інженер проекту Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул. Київська, 103, м. Охтирка Сумської області (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-06
на опалення

Капітальний ремонт багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул. Київська, 103, м. Охтирка Сумської області (коригування)
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) № РП

Кошторисна вартість	1981,522	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	1,4102199	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	108,937	тис. грн
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 16 жовтня 2023р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Опалення											
1	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм (Формула: 20+20)	шт	40	$\frac{184,21}{116,37}$	$\frac{8,51}{2,75}$	7368	4655	$\frac{340}{110}$	$\frac{1,6000}{0,0378}$	$\frac{64,0000}{1,5120}$
2	C113-2299	Ручний регулюючий балансуєчий клапан з регулятором тиску (подаючий трубопровід) Giacomini Dy25 R206B	шт	20	$\frac{1917,68}{-}$	$\frac{-}{-}$	38354	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
3	C113-2300	Ручний регулюючий балансуєчий клапан з регулятором тиску (зворотній трубопровід) Giacomini Dy25 R206C	шт	20	$\frac{2284,88}{-}$	$\frac{-}{-}$	45698	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
4	C113-1833	Різьба коротка діам. 25 мм	шт.	40	$\frac{71,62}{-}$	$\frac{-}{-}$	2865	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1545-274	Комплект із двох фітингів з накидною гайкою для підключення регулятора диференціального тиску P206-2 DN32 Giacomini P206Y007	шт	40	<u>905,72</u> -	<u>-</u> -	36229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KP15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 під'єднанн я	40	<u>85,09</u> 74,43	<u>-</u> -	3404	2977	<u>-</u> -	<u>0,9700</u> -	<u>38,8000</u> -
7	PH15-22-1-НН	Установлення муфтових кранів, трійників	100 шт	0,8	<u>3719,46</u> 3685,28	<u>-</u> -	2976	2948	<u>-</u> -	<u>49,5000</u> -	<u>39,6000</u> -
8	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних, трійників	100 шт	0,8	<u>3719,46</u> 3685,28	<u>-</u> -	2976	2948	<u>-</u> -	<u>49,5000</u> -	<u>39,6000</u> -
9	C113-2158-3-ИНБ	Кран НВ 1" з американкою	шт	40	<u>615,21</u> -	<u>-</u> -	24608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C113-2158-3-ИНБ	Трійник латунний 1х1/2х1	шт	40	<u>153,40</u> -	<u>-</u> -	6136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-2158-3-ИНБ	Кран НВ 1/2	шт	40	<u>319,10</u> -	<u>-</u> -	12764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт.	40	<u>241,88</u> -	<u>-</u> -	9675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP17-19-1	Установлення електричного полотенцесушителя	100 шт	0,6	<u>7712,56</u> 7672,00	<u>-</u> -	4628	4603	<u>-</u> -	<u>112,0000</u> -	<u>67,2000</u> -
14	C100-1507-4003-ИНБ	Електричний полотенцесушитель 75Вт	шт	60	<u>3061,14</u> -	<u>-</u> -	183668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KP15-46-2	Заповнення системи опалення водою з оглядом	100 м	7,44	<u>175,74</u> 175,74	<u>-</u> -	1308	1308	<u>-</u> -	<u>2,7900</u> -	<u>20,7576</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 1					382657	19439	<u>340</u> 110		<u>269,9576</u> 1,5120
		Розділ 2. 1-й поверх									
16	KP15-90-2-ИН-НН-ИН	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100 кВт	0,55751	<u>13089,78</u> 7727,52	<u>537,17</u> 115,50	7298	4308	<u>299</u> 64	<u>111,4600</u> 1,2070	<u>62,1401</u> 0,6729
17	C130-557-ИНБ1	Стальний панельний радіатор 22-500-600 KORADO Radik Klasik	шт	11	<u>2146,49</u> -	<u>-</u> -	23611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C130-557-ИНБ2	Стальний панельний радіатор 22-500-700 KORADO Radik Klasik	шт	5	<u>2249,13</u> -	<u>-</u> -	11246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C130-557-ИНБ3	Стальний панельний радіатор 22-500-800 KORADO Radik Klasik	шт	12	<u>2351,81</u> -	<u>-</u> -	28222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C130-557-ИНБ4	Стальний панельний радіатор 22-500-900 KORADO Radik Klasik	шт	12	<u>2556,46</u> -	<u>-</u> -	30678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних (Формула: (40+40)/100)	100 шт	0,8	<u>3719,46</u> <u>3685,28</u>	<u>-</u> -	2976	2948	<u>-</u> -	<u>49,5000</u> -	<u>39,6000</u> -
22	C113-2299-ИНБ1	Комплект ручного регулювання для радіаторів опалення: -прямий ручний клапан для подавального трубопроводу KR.1321 1/2" KOER Чехія	шт	40	<u>497,83</u> -	<u>-</u> -	19913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-2299-ИНБ1	Комплект ручного регулювання для радіаторів опалення: -кутовий ручний клапан для зворотнього трубопроводу KR.1320 1/2" KOER Чехія	шт	40	<u>370,87</u> -	<u>-</u> -	14835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100 м	0,61	<u>4381,88</u> <u>4275,94</u>	<u>-</u> -	2673	2608	<u>-</u> -	<u>56,5900</u> -	<u>34,5199</u> -
25	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100 м	1,52	<u>5052,46</u> <u>4923,49</u>	<u>-</u> -	7680	7484	<u>-</u> -	<u>65,1600</u> -	<u>99,0432</u> -
26	C113-1697	Труба поліпропіленова KOER KR.PPF армована скловолокном діам. 20x3,4 мм	м	61	<u>107,24</u> -	<u>-</u> -	6542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-1699	Труба поліпропіленова KOER KR.PPF армована скловолокном діам. 32x5,4 мм	м	152	<u>238,45</u> -	<u>-</u> -	36244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	40	<u>8,76</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-1869	Обвід коротний діам. 20мм	шт.	80	<u>26,38</u> -	<u>-</u> -	2110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт.	40	<u>17,63</u> -	<u>-</u> -	705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт.	80	<u>11,59</u> -	<u>-</u> -	927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт.	80	<u>71,62</u> -	<u>-</u> -	5730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C113-1860	Хрестивина діам. 32 мм	шт.	40	<u>37,15</u> -	<u>-</u> -	1486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C130-486	Кронштейни для сталевих радіаторів Z-U 320	шт	40	<u>137,82</u> -	<u>-</u> -	5513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C113-1879	Хомут для труб діам. 20 мм K0074.PRO	шт.	40	<u>7,86</u> -	<u>-</u> -	314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-1881	Хомут для труб діам. 32 мм K0076.PRO	шт.	80	<u>10,57</u> -	<u>-</u> -	846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 2					209899	17348	<u>299</u> 64		<u>235,3032</u> 0,6729
		Розділ 3. 2-й поверх									
37	KP15-90-2-ИН-ИН-ИН	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100 кВт	0,4534	<u>13089,78</u> 7727,52	<u>537,17</u> 115,50	5935	3504	<u>244</u> 52	<u>111,4600</u> 1,2070	<u>50,5360</u> 0,5473
38	C130-557-ИНБ	Стальний панельний радіатор 22-500-500 KORADO Radik Klasik	шт	12	<u>4728,12</u> -	<u>-</u> -	56737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C130-557-ИНБ1	Стальний панельний радіатор 22-500-600 KORADO Radik Klasik	шт	12	<u>5209,01</u> -	<u>-</u> -	62508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C130-557-ИНБ2	Стальний панельний радіатор 22-500-700 KORADO Radik Klasik	шт	12	<u>5689,84</u> -	<u>-</u> -	68278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C130-557-ИНБ3	Стальний панельний радіатор 22-500-800 KORADO Radik Klasik	шт	4	<u>6746,84</u> -	<u>-</u> -	26987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних (Формула: (40+40)/100)	100 шт	0,8	<u>3719,46</u> 3685,28	<u>-</u> -	2976	2948	<u>-</u> -	<u>49,5000</u> -	<u>39,6000</u> -
43	C113-2299-ИНБ1	Комплект ручного регулювання для радіаторів опалення: -прямий ручний клапан для подавального трубопровода KR.1321 1/2" KOER Чехія	шт	40	<u>497,83</u> -	<u>-</u> -	19913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C113-2299-ИНБ1	Комплект ручного регулювання для радіаторів опалення: -кутовий ручний клапан для зворотного трубопровода KR.1320 1/2" KOER Чехія	шт	40	<u>370,87</u> -	<u>-</u> -	14835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100 м	0,55	<u>4381,88</u> 4275,94	<u>-</u> -	2410	2352	<u>-</u> -	<u>56,5900</u> -	<u>31,1245</u> -
46	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100 м	1,2	<u>5052,46</u> 4923,49	<u>-</u> -	6063	5908	<u>-</u> -	<u>65,1600</u> -	<u>78,1920</u> -
47	C113-1697	Труба поліпропіленова KOER KR.PPF армована скловолокном діам. 20x3,4 мм	м	55	<u>107,24</u> -	<u>-</u> -	5898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C113-1699	Труба поліпропіленова KOER KR.PPF армована скловолокном діам. 32x5,4 мм	м	120	<u>238,45</u> -	<u>-</u> -	28614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	40	<u>8,76</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C113-1869	Обвід короткий діам. 20мм	шт.	80	<u>26,38</u> -	<u>-</u> -	2110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт.	40	<u>17,63</u> -	<u>-</u> -	705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт.	80	<u>71,62</u> -	<u>-</u> -	5730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт.	80	<u>11,59</u> -	<u>-</u> -	927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C113-1860	Хрестивина діам. 32 мм	шт.	40	<u>37,15</u> -	<u>-</u> -	1486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C130-486	Кронштейни для сталевих радіаторів Z-U 320	шт	40	<u>137,82</u> -	<u>-</u> -	5513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C113-1879	Хомут для труб діам. 20 мм K0074.PRO	шт.	40	<u>7,86</u> -	<u>-</u> -	314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C113-1881	Хомут для труб діам. 32 мм K0076.PRO	шт.	80	<u>10,57</u> -	<u>-</u> -	846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 3					319135	14712	<u>244</u> 52		<u>199,4525</u> 0,5473
		Розділ 4. 3-й поверх									

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	KP15-90-2- ИН-ИН-ИН	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100 кВт	0,4534	<u>13089,78</u> 7727,52	<u>537,17</u> 115,50	5935	3504	<u>244</u> 52	<u>111,4600</u> 1,2070	<u>50,5360</u> 0,5473
59	C130-557- ИНБ	Стальний панельний радіатор 22-500-500 KORADO Radik Klasik	шт	12	<u>4728,12</u> -	<u>-</u> -	56737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C130-557- ИНБ1	Стальний панельний радіатор 22-500-600 KORADO Radik Klasik	шт	12	<u>5209,01</u> -	<u>-</u> -	62508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C130-557- ИНБ2	Стальний панельний радіатор 22-500-700 KORADO Radik Klasik	шт	12	<u>5689,84</u> -	<u>-</u> -	68278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C130-557- ИНБ3	Стальний панельний радіатор 22-500-800 KORADO Radik Klasik	шт	4	<u>6746,84</u> -	<u>-</u> -	26987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних (Формула: (40+40)/100)	100 шт	0,8	<u>3719,46</u> 3685,28	<u>-</u> -	2976	2948	<u>-</u> -	<u>49,5000</u> -	<u>39,6000</u> -
64	C113-2299- ИНБ1	Комплект ручного регулювання для радіаторів опалення: -прямий ручний клапан для подавального трубопровода KR.1321 1/2" KOER Чехія	шт	40	<u>497,83</u> -	<u>-</u> -	19913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C113-2299- ИНБ1	Комплект ручного регулювання для радіаторів опалення: -кутовий ручний клапан для зворотнього трубопровода KR.1320 1/2" KOER Чехія	шт	40	<u>370,87</u> -	<u>-</u> -	14835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100 м	0,55	<u>4381,88</u> 4275,94	<u>-</u> -	2410	2352	<u>-</u> -	<u>56,5900</u> -	<u>31,1245</u> -
67	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100 м	1,2	<u>5052,46</u> 4923,49	<u>-</u> -	6063	5908	<u>-</u> -	<u>65,1600</u> -	<u>78,1920</u> -
68	C113-1697	Труба поліпропіленова KOER KR.PPF армована скловолокном діам. 20х3,4 мм	м	55	<u>107,24</u> -	<u>-</u> -	5898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C113-1699	Труба поліпропіленова KOER KR.PPF армована скловолокном діам. 32х5,4 мм	м	120	<u>238,45</u> -	<u>-</u> -	28614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	40	<u>8,76</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C113-1869	Обвід короткий діам. 20мм	шт.	80	<u>26,38</u> -	<u>-</u> -	2110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт.	40	<u>17,63</u> -	<u>-</u> -	705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт.	80	<u>71,62</u> -	<u>-</u> -	5730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт.	80	<u>11,59</u> -	<u>-</u> -	927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C113-1860	Хрестивина діам. 32 мм	шт.	40	<u>37,15</u> -	<u>-</u> -	1486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C130-486	Кронштейни для сталевих радіаторів Z-U 320	шт	40	<u>137,82</u> -	<u>-</u> -	5513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C113-1879	Хомут для труб діам. 20 мм K0074.PRO	шт.	40	<u>7,86</u> -	<u>-</u> -	314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C113-1881	Хомут для труб діам. 32 мм K0076.PRO	шт.	80	<u>10,57</u> -	<u>-</u> -	846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 4					319135	14712	<u>244</u> 52		<u>199,4525</u> 0,5473
		Розділ 5. 4-й поверх									
79	KP15-90-2-ИН-ИН-ИН	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100 кВт	0,4534	<u>13089,78</u> <u>7727,52</u>	<u>537,17</u> <u>115,50</u>	5935	3504	<u>244</u> <u>52</u>	<u>111,4600</u> <u>1,2070</u>	<u>50,5360</u> <u>0,5473</u>
80	C130-557-ИНБ	Стальний панельний радіатор 22-500-500 KORADO Radik Klasik	шт	12	<u>4728,12</u> -	<u>-</u> -	56737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C130-557-ИНБ1	Стальний панельний радіатор 22-500-600 KORADO Radik Klasik	шт	12	<u>5209,01</u> -	<u>-</u> -	62508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C130-557-ИНБ2	Стальний панельний радіатор 22-500-700 KORADO Radik Klasik	шт	12	<u>5689,84</u> -	<u>-</u> -	68278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C130-557-ИНБ3	Стальний панельний радіатор 22-500-800 KORADO Radik Klasik	шт	4	<u>6746,84</u> -	<u>-</u> -	26987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних (Формула: (40+40)/100)	100 шт	0,8	<u>3719,46</u> <u>3685,28</u>	<u>-</u> -	2976	2948	<u>-</u> -	<u>49,5000</u> -	<u>39,6000</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C113-2299-ИНБ1	Комплект ручного регулювання для радіаторів опалення: -прямий ручний клапан для подавального трубопровода KR.1321 1/2" KOER Чехія	шт	40	<u>497,83</u> -	<u>-</u> -	19913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C113-2299-ИНБ1	Комплект ручного регулювання для радіаторів опалення: -кутовий ручний клапан для зворотнього трубопровода KR.1320 1/2" KOER Чехія	шт	40	<u>370,87</u> -	<u>-</u> -	14835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100 м	0,55	<u>4381,88</u> 4275,94	<u>-</u> -	2410	2352	<u>-</u> -	<u>56,5900</u> -	<u>31,1245</u> -
88	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100 м	1,2	<u>5052,46</u> 4923,49	<u>-</u> -	6063	5908	<u>-</u> -	<u>65,1600</u> -	<u>78,1920</u> -
89	C113-1697	Труба поліпропіленова KOER KR.PPF армована скловолокном діам. 20x3,4 мм	м	55	<u>107,24</u> -	<u>-</u> -	5898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C113-1699	Труба поліпропіленова KOER KR.PPF армована скловолокном діам. 32x5,4 мм	м	120	<u>238,45</u> -	<u>-</u> -	28614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	40	<u>8,76</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C113-1869	Обвід коротний діам. 20мм	шт.	80	<u>26,38</u> -	<u>-</u> -	2110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт.	40	<u>17,63</u> -	<u>-</u> -	705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт.	80	<u>71,62</u> -	<u>-</u> -	5730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт.	80	<u>11,59</u> -	<u>-</u> -	927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт.	40	<u>15,26</u> -	<u>-</u> -	610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C113-1860	Хрестивина діам. 32 мм	шт.	40	<u>37,15</u> -	<u>-</u> -	1486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C130-486	Кронштейни для сталевих радіаторів Z-U 320	шт	40	<u>137,82</u> -	<u>-</u> -	5513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C113-1879	Хомут для труб діам. 20 мм K0074.PRO	шт.	40	<u>7,86</u> -	<u>-</u> -	314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C113-1881	Хомут для труб діам. 32 мм K0076.PRO	шт.	80	<u>10,57</u> -	<u>-</u> -	846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Всього прямі витрати по розділу 5							319745	14712	<u>244</u> 52		<u>199,4525</u> 0,5473
Розділ 6. 5-й поверх											
101	KP15-90-2-ИН-ИН-ИН	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100 кВт	0,60322	<u>13089,78</u> 7727,52	<u>537,17</u> 115,50	7896	4661	<u>324</u> 70	<u>111,4600</u> 1,2070	<u>67,2349</u> 0,7281
102	C130-557-ИНБ1	Стальний панельний радіатор 22-500-600 KORADO Radik Klasik	шт	12	<u>5209,01</u> -	<u>-</u> -	62508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	C130-557-ИНБ3	Стальний панельний радіатор 22-500-800 KORADO Radik Klasik	шт	8	<u>6746,84</u> -	<u>-</u> -	53975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C130-557-ИНБ4	Стальний панельний радіатор 22-500-900 KORADO Radik Klasik	шт	8	<u>8742,04</u> -	<u>-</u> -	69936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	C130-557-ИНБ5	Стальний панельний радіатор 22-500-1000 KORADO Radik Klasik	шт	10	<u>9385,47</u> -	<u>-</u> -	93855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C130-557-ИНБ6	Стальний панельний радіатор 22-500-1100 KORADO Radik Klasik	шт	2	<u>10121,76</u> -	<u>-</u> -	20244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних (Формула: (40+40)/100)	100 шт	0,8	<u>3719,46</u> 3685,28	<u>-</u> -	2976	2948	<u>-</u> -	<u>49,5000</u> -	<u>39,6000</u> -
108	C113-2299-ИНБ1	Комплект ручного регулювання для радіаторів опалення: -прямий ручний клапан для подавального трубопровода KR.1321 1/2" KOER Чехія	шт	40	<u>497,83</u> -	<u>-</u> -	19913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	C113-2299-ИНБ1	Комплект ручного регулювання для радіаторів опалення: -кутовий ручний клапан для зворотнього трубопровода KR.1320 1/2" KOER Чехія	шт	40	<u>370,87</u> -	<u>-</u> -	14835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100 м	0,7	<u>4381,88</u> 4275,94	<u>-</u> -	3067	2993	<u>-</u> -	<u>56,5900</u> -	<u>39,6130</u> -
111	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100 м	0,4	<u>4577,86</u> 4462,57	<u>-</u> -	1831	1785	<u>-</u> -	<u>59,0600</u> -	<u>23,6240</u> -
112	C113-1697	Труба поліпропіленова KOER KR.PPF армована стекловолокном діам. 20x3,4 мм	м	70	<u>107,24</u> -	<u>-</u> -	7507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	C113-1698	Труба поліпропіленова KOER KR.PPF армована стекловолокном діам. 25x4,2 мм	м	40	<u>142,18</u> -	<u>-</u> -	5687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	40	<u>8,76</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	C113-1869	Обвід короткий діам. 20мм	шт.	20	<u>26,38</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт.	80	<u>71,62</u> -	<u>-</u> -	5730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт.	80	<u>12,65</u> -	<u>-</u> -	1012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	C130-486	Кронштейни для сталевих радіаторів Z-U 320	шт	40	<u>137,82</u> -	<u>-</u> -	5513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт.	40	<u>24,69</u> -	<u>-</u> -	988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	C113-1879	Хомут для труб діам. 20 мм K0074.PRO	шт.	40	<u>7,86</u> -	<u>-</u> -	314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	C113-1880	Хомут для труб діам. 25 мм K0075.PRO	шт.	80	<u>9,47</u> -	<u>-</u> -	758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 6					379423	12387	<u>324</u> 70		<u>170,0719</u> 0,7281
		Разом прямі витрати					1929994	93310	<u>1695</u> 400		<u>1273,6902</u> 4,5549
		у тому числі:					1834989	93710			
		вартість матеріалів, виробів і комплектів									
		всього заробітна плата									
		Загальновиробничі витрати					51528				

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									131,9748
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						15227			
		Всього по кошторису					1981522				
		Кошторисна трудомісткість									1410,2199
		Кошторисна заробітна плата						108937			

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  Головний інженер проекту Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул. Київська, 103, м. Охтирка Сумської області (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-07
на вентиляція

Капітальний ремонт багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул. Київська, 103, м. Охтирка Сумської області (коригування)
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) № РП


Кошторисна вартість	24,257	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,0925548	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	6,823	тис. грн
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 16 жовтня 2023р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	1 ґрати	40	<u>161,24</u> 144,90	<u>7,99</u> 0,30	6450	5796	<u>320</u> 12	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>83,6000</u> 0,1600
2	C130-595-ИНБ	ґрати вентиляційні 200х300	шт	40	<u>361,80</u> -	<u>-</u> -	14472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати					20922	5796	<u>320</u> 12		<u>83,6000</u> 0,1600
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					14806				
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					3335	5808			8,7948
		Всього по кошторису					24257	1015			
		Кошторисна трудомісткість									92,5548

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						6823			

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Головний інженер проекту Беспалов Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул. Київська, 103, м. Охтирка Сумської області (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-08
на блискавкозахист

Капітальний ремонт багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул. Київська, 103, м. Охтирка Сумської області (коригування)
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) № РП

Кошторисна вартість	179,929	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,4844594	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	34,948	тис. грн
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 16 жовтня 2023р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	КБ33-30-20	Установлення стальних окремостоячих блискавковідводів зі шпилем	т	0,01	<u>14070,99</u> 3709,94	<u>10361,05</u> 2358,52	141	37	<u>104</u> 24	<u>50,4000</u> 24,9809	<u>0,5040</u> 0,2498
2	КБ7-53-11-ИН к=1,15	Установлення дрібних конструкцій (бетонна основа з підкладкою)	100шт	0,16	<u>14342,64</u> 12060,46	<u>2282,18</u> 691,58	2295	1930	<u>365</u> 111	<u>171,7525</u> 9,0262	<u>27,4804</u> 1,4442
3	С1-92-2	Блискавкоприймач з бетонною основою М-04/20	шт	4	<u>1256,39</u> -	<u>-</u> -	5026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С1-92-2	Блискавкоприймач з бетонною основою М-04/25	шт	4	<u>1362,75</u> -	<u>-</u> -	5451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-472-8-ИН зб.8 п.1.4 к=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм #[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	1,6	<u>2337,95</u> 2176,08	<u>151,77</u> 37,47	3741	3482	<u>243</u> 60	<u>29,9200</u> 0,4400	<u>47,8720</u> 0,7040
6	С101-ПЖ-1	Дріт для блискавкозахисту W-08/ST, 1 кг = 2,56 м.п / 1 м.п = 0,39 кг	м.п.	160	<u>48,72</u> -	<u>-</u> -	7795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С101-ПЖ-11	Затискач для дроту універсальний С-011	шт.	30	<u>41,84</u> -	<u>-</u> -	1255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C101-ПЖ-14	Клема фальцева металева С-092	шт.	25	<u>95,14</u> -	<u>-</u> -	2379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C113-216-99	Клема з'єднувальна, С-099	шт	1	<u>26,98</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C101-ПЖ-22	Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою Н-021	шт.	30	<u>30,88</u> -	<u>-</u> -	926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-216-Н303	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з кришкою заповнений бетоном /заповнений бетоном, Н-303	шт	145	<u>40,83</u> -	<u>-</u> -	5920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 1					34956	5449	<u>712</u> 195		<u>75,8564</u> 2,3980
		Розділ 2. Доземні провідники									
12	КМ8-472-8-ИН	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,28	<u>2140,13</u> 1978,26	<u>151,77</u> 37,47	599	554	<u>42</u> 10	<u>27,2000</u> 0,4400	<u>7,6160</u> 0,1232
13	КМ8-472-8-ИН зб.8 п.1.4 κ=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм #[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,92	<u>2239,04</u> 2077,17	<u>151,77</u> 37,47	4299	3988	<u>291</u> 72	<u>28,5600</u> 0,4400	<u>54,8352</u> 0,8448
14	C101-ПЖ-1	Дріт для блискавкозахисту W-08/ST, 1 кг = 2,56 м.п / 1 м.п = 0,39 кг	м.п.	220	<u>48,72</u> -	<u>-</u> -	10718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C1545-39-T24	Злучник контрольний для дроту та смуги В40, С-034	шт	14	<u>92,79</u> -	<u>-</u> -	1299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C1545-39-T24	Пластина-скоба тримача дроту, К-308	шт	205	<u>11,90</u> -	<u>-</u> -	2440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C1545-39-T24	Тримач смуги В40 металевий, Н-039	шт	14	<u>52,45</u> -	<u>-</u> -	734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ10-698-1-ИН	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	14	<u>53,37</u> 52,75	<u>-</u> -	747	739	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>11,2000</u> -
19	C1512-1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання, К-681	шт	14	<u>234,62</u> -	<u>-</u> -	3285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1-37-ИНБ	Шуруп з дюбелем розпірним, К-904	шт	466	<u>3,07</u> -	<u>-</u> -	1431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР13-13-1-ИН	Улаштування гідроізоляційної стрічки	100 м2	0,01	<u>6472,39</u> 5484,66	<u>1,02</u> 0,85	65	55	<u>-</u> -	<u>71,4800</u> 0,0111	<u>0,7148</u> 0,0001
22	С111-1683-1-ИНБ2	Антикорозійна стрічка 50мм; 10м, G-115	шт	2	<u>339,70</u> -	<u>-</u> -	679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 2					26296	5336	<u>333</u> 82		<u>74,3660</u> 0,9681
		Розділ 3. Уземлювачі									
23	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100м3	0,375	<u>18069,05</u> 18069,05	<u>-</u> -	6776	6776	<u>-</u> -	<u>300,9000</u> -	<u>112,8375</u> -
24	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100м3	0,375	<u>11433,52</u> 11433,52	<u>-</u> -	4288	4288	<u>-</u> -	<u>190,4000</u> -	<u>71,4000</u> -
25	КМ8-471-4-ИН	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	2,3	<u>4599,27</u> 814,58	<u>3629,74</u> 492,04	10578	1874	<u>8348</u> 1132	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>25,7600</u> 14,2405
26	С111-1809-ИНБ	Комплект стержневого уземлювача ф16 мм, G-16/30 L=3,0м	шт	23	<u>963,19</u> -	<u>-</u> -	22153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ8-472-7-ИН	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	1,5	<u>2978,33</u> 2094,62	<u>536,25</u> 93,53	4467	3142	<u>804</u> 140	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>43,2000</u> 1,6655
28	С111-1804-ИНБ3	Смуга уземлення 40х4мм (1 кг = 0,78 м.п / 1 м.п = 1,29 кг), W-40х40/ST	м	150	<u>158,93</u> -	<u>-</u> -	23840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С113-216-99	Злучник для смуги В40 хрестовий, С-024	шт	15	<u>88,99</u> -	<u>-</u> -	1335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КР13-13-1-ИН	Улаштування гідроізоляційної стрічки	100 м2	0,01	<u>6472,39</u> 5484,66	<u>1,02</u> 0,85	65	55	<u>-</u> -	<u>71,4800</u> 0,0111	<u>0,7148</u> 0,0001
31	С111-1683-1-ИНБ2	Антикорозійна стрічка 50мм; 10м, G-115	шт	2	<u>339,70</u> -	<u>-</u> -	679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 3					74181	16135	<u>9152</u> 1272		<u>253,9123</u> 15,9061
		Розділ 4. Пристрій захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП)									
32	КМ8-599-10	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	1	<u>1300,71</u> 440,43	<u>28,46</u> 7,03	1301	440	<u>28</u> 7	<u>5,7400</u> 0,0825	<u>5,7400</u> 0,0825
33	С1514-1-В35	Корпус метал. УХЛЗ 650х500х220 ІР31 ЩМП-3-0 36 УХЛЗ УКМ40-03-31	шт	1	<u>4982,45</u> -	<u>-</u> -	4982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КМ8-80-2	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6	шт	1	$\frac{232,24}{119,12}$	$\frac{104,34}{25,76}$	232	119	$\frac{104}{26}$	$\frac{1,6000}{0,3025}$	$\frac{1,6000}{0,3025}$
35	С101-571563	Пристрій захисту імпульсних перенапруг (ПЗІП) ПЗІП DS253VG-300 , Тип I+II+III	шт.	1	$\frac{16285,56}{-}$	$\frac{-}{-}$	16286	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
36	КМ11-1-1	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг (DIN-рейка)	шт	2	$\frac{154,71}{32,48}$	$\frac{13,54}{6,96}$	309	65	$\frac{27}{14}$	$\frac{0,4800}{0,0842}$	$\frac{0,9600}{0,1684}$
37	С1545-289-1	DIN-рейка 35 мм	шт	2	$\frac{84,48}{-}$	$\frac{-}{-}$	169	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
38	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,05	$\frac{6740,54}{4538,35}$	$\frac{47,43}{11,71}$	337	227	$\frac{2}{1}$	$\frac{62,4000}{0,1375}$	$\frac{3,1200}{0,0069}$
39	С1545-315-1-ИНБ4	Провід ПВ-1 25	м	5	$\frac{103,49}{-}$	$\frac{-}{-}$	517	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
40	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,05	$\frac{10154,90}{1861,89}$	$\frac{5114,03}{995,35}$	508	93	$\frac{256}{50}$	$\frac{25,6000}{13,2814}$	$\frac{1,2800}{0,6641}$
41	С153-1-ИНБ1	Кабель ВВГнг 4х35	м	5	$\frac{594,63}{-}$	$\frac{-}{-}$	2973	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
		Всього прямі витрати по розділу 4					27614	944	$\frac{417}{98}$		$\frac{12,7000}{1,2244}$
		Разом прямі витрати					163047	27864	$\frac{10614}{1647}$		$\frac{416,8347}{20,4966}$
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					124569	29511			
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					16882	5437			47,1281
		Всього по кошторису					179929				
		Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата						34948			484,4594

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту Беспалов Д.В.

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул. Київська, 103, м. Охтирка Сумської області (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

електрообладнання

Капітальний ремонт багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул. Київська, 103, м. Охтирка Сумської області (коригування)


[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № РП, відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на 16 жовтня 2023р

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн	Загальна вартість, грн
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Електрообладнання житлового будинку				
1	1504-19069	Щиток поверховий на 3 квартири ЩЭ-3-1 36 УХЛЗ ІР31, ІЕК	шт	10	7173,31	71733
2	1504-1395	Автоматичний вимикач 1-о фазний, хар-ка С, Ір.=25А ВА47-29-1Р-25А	шт	20	92,62	1852
3	1701-8014	Лічильник активної енергії 1-фазний NIK 2104 AP2. 1802.MC.11	шт	21	2986,57	62718
4	1504-19069	Щиток квартильний, розподільний ЩРН-П-18	шт	21	833,99	17514
5	1504-1395	Автоматичний диференційний вимикач АД12 2Р 25А 100мА	шт	21	478,10	10040
6	1504-1395	Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р 10А	шт	63	94,87	5977
7	1504-1395	Автоматичний диференційний вимикач АД12 2Р 16А 30мА	шт	63	413,13	26027
8	1517-1530-ИНБ	Шина з'єднувальна 1-оф до 63А арт.YNS20-1-063	шт	21	776,96	16316
9	1517-1530-ИНБ	Шина заземлююча 6х9мм 14/1 арт.YNN10-14-100	шт	42	62,00	2604
		Разом	грн			214781
		Комплектація	грн			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн			8435
		Інші витрати	грн			-
		Всього по розділу	грн			223216
		Разом	грн			214781
		Комплектація	грн			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн			8435
		Інші витрати	грн			-
		Всього по кошторису	грн			223216

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.

Перевірів



Головний інженер проекту Беспалов Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.919.0919)

Капітальний ремонт багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул. Київська, 103, м. Охтирка Сумської області (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]


Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи №02-01-09
на пусконаладжувальні роботи на блискавкозахист

Капітальний ремонт багатоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку на 60 квартир за адресою вул. Київська, 103, м. Охтирка Сумської області (коригування)
[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість	7,545	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,0576110	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	5,828	тис. грн

Складений в поточних цінах станом на 16 жовтня 2023р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн	Загальна вартість, грн	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлителя	вимір.	14	149,87	2098	1,5000	21,0000
2	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	1	399,64	400	4,0000	4,0000
3	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струмопр-ч	14	199,83	2798	2,0000	28,0000
		Разом прямі витрати у тому числі:				5296		53,0000
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				-		
		заробітна плата				5296		
		Загальновиробничі витрати				2249		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах						4,6110
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				532		
		Всього по кошторису				7545		
		Кошторисна трудомісткість						57,6110
		Кошторисна заробітна плата				5828		

Склав  Інженер-проектувальник Ткаченко М.Є.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Головний інженер проекту Беспалов Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]