

Реконструкція існуючих підвальних приміщень під споруду цивільного захисту(ПРУ) Романівського ліцею №1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області по вул. Сергія Лялевича 5, смт. Романів Житомирського району Житомирської області
19/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Зовнішні мережі водопроводу

Зовнішні мережі водопроводу, каналізації

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

42,176 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,04602 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3,482 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		ПІД ТРУБОПРОВІД									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2[/при розробці траншей/]	1000м3	0,01449	<u>46266.36</u> 1335,27	<u>44931.09</u> 10427,40	670	19	<u>651</u> 151	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>0.32</u> 1,91
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,0043	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	79	79	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>1.35</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (ПІСКОМ)	100м3	0,021	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	183	183	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>3.16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	2,31	<u>988.23</u> -	<u>-</u> -	2283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	KM8-143-5	Покривання труб водопроводу, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,105	<u>278.61</u> 247,28	<u>31.33</u> 7,81	29	26	<u>3</u> 1	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>0.36</u> 0,01
6 & 5	C1544-93-5	Стрічка сигнальна "Водопровід"	м	10,5	<u>5.64</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KB1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,01156	<u>6954.47</u> -	<u>6954.47</u> 1248,09	80	-	<u>80</u> 14	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,18
8	KB23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи ВИТІСНЕНИЙ ГРУНТ	10м3	0,105	<u>11898.53</u> 1028,00	<u>-</u> -	1249	108	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>1.71</u> -
9	KB1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00336	<u>51055.12</u> 2164,20	<u>48890.92</u> 10700,57	172	7	<u>165</u> 36	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.12</u> 0,45
10	C311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 1 км в резерв	т	5,712	<u>11.67</u> -	<u>11.67</u> 3,95	67	-	<u>67</u> 23	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,27
11	KB1-13-5	ПІД КОЛОДЯЗЬ Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0048	<u>38555.31</u> 1112,73	<u>37442.58</u> 8689,50	185	5	<u>180</u> 42	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.09</u> 0,53
12	KB1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,0014	<u>18444.33</u> 18444,33	<u>-</u> -	26	26	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>0.44</u> -
13	KB1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 ВИТІСНЕНИЙ ГРУНТ	1000м3	0,00154	<u>6954.47</u> -	<u>6954.47</u> 1248,09	11	-	<u>11</u> 2	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,02
14	KB1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0034	<u>51055.12</u> 2164,20	<u>48890.92</u> 10700,57	174	7	<u>167</u> 36	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.12</u> 0,46
15	C311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 1 км в резерв	т	5,78	<u>11.67</u> -	<u>11.67</u> 3,95	67	-	<u>67</u> 23	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					5334	460	<u>1391</u> 328		<u>7.67</u> 4,11
		Разом будівельні роботи, грн.					5334				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3483				
		всього заробітна плата, грн.					788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					464				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					158				
		Всього будівельні роботи, грн.					5798				

		Всього по розділу 1					5798				
		Розділ 2. Трубопровід									
16	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 32 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0105	<u>18735.53</u> 17224,84	<u>1021.05</u> 95,63	197	181	<u>11</u> 1	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>2.52</u> 0,01
17	С113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	105	<u>81.75</u> -	<u>-</u> -	8584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С113-993-11В	Коліна з поліетилену діам. 32 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	<u>437.90</u> -	<u>-</u> -	876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 140 мм (ФУТЛЯР)	1000м	0,005	<u>105822.13</u> 37962,57	<u>41452.37</u> 3317,32	529	190	<u>207</u> 17	<u>487.7000</u> 36,6654	<u>2.44</u> 0,18
20	С113-169 варіант 1	Труби сталеві діам.140 мм, товщина стінки 5 мм	м	5	<u>688.82</u> -	<u>-</u> -	3444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					13630	371	<u>218</u> 18		<u>4.96</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					13630				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13041				
		всього заробітна плата, грн.					389				
		Загальновиробничі витрати, грн.					195				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55				
		Всього будівельні роботи, грн.					13825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					13825				
		Розділ 3. Колодязь									
21	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1315	<u>34513.03</u> 9592,90	<u>18230,21</u> 4265,53	4538	1261	<u>2397</u> 561	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>18.64</u> 6,27
22	К585521-Л007 варіант 2 С1415-8033	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 3582,56х0,6	шт	1	<u>2351.53</u> -	<u>-</u> -	2352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	К585521-Л008 варіант 2 С1415-8015	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 3255,9х0,9	шт	1	<u>3228.73</u> -	<u>-</u> -	3229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	К585521-Л035 варіант 2 С1415-7976	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,27+24,27:100х3209,39+3,02:100х2992,56+0:100х3068,84+1,63:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	1	<u>3235.94</u> -	<u>-</u> -	3236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	К585521-Л049 варіант 2 С1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,38+18,30:100х3209,39+0:100х3068,84+13,15:100х4421,99+1,68:100х3068,84	шт	1	<u>4256.59</u> -	<u>-</u> -	4257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>3873.64</u> -	<u>-</u> -	3874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С111-1789	Скоби ходові	кг	4,1	<u>33.04</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					21621	1261	<u>2397</u> 561		<u>18.64</u> 6,27
		Разом будівельні роботи, грн.					21621				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17963				
		всього заробітна плата, грн.					1822				
		Загальновиробничі витрати, грн.					933				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					22554				

		Всього по розділу 3					22554				
		Разом прямі витрати по кошторису					40585	2092	<u>4006</u>		<u>31,27</u>
									907		10,57
		Разом будівельні роботи, грн.					40585				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34487				
		всього заробітна плата, грн.					2999				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1591				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					483				
		Всього будівельні роботи, грн.					42176				

		Всього по кошторису					42176				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					46,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3482				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]