

Реконструкція існуючих підвальних приміщень під споруду цивільного захисту(ПРУ) Романівського ліцею №1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області по вул. Сергія Лялевича 5, смт. Романів Житомирського району Житомирської області
19/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на Комплексна автоматизація та диспетчеризація

Реконструкція існуючих підвальних приміщень під споруду цивільного захисту(ПРУ) Романівського ліцею №1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області по вул. Сергія Лялевича 5, смт. Романів Житомирського району Житомирської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

79,663 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,44294 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

32,760 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-385-5 Вказівки щодо засто- сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	ШАФИ УПРАВЛІННЯ Апаратура настільна, маса до 50 кг Моноблок збирання даних СОЛА 40 монтаж	шт	1	894.50 804,06	15.98 3,10	895	804	16 3	10.8000 0,0417	10.8 0,04
2	КМ10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях (блок проміжних реле)	шт	1	136.71 119,12	- -	137	119	- -	1.6000 -	1.6 -
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг/ Блок входів -виходів	шт	1	117.86 115,02	2.84 0,92	118	115	3 1	1.6000 0,0126	1.6 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (СИЛОВИЙ БЛОК УПРАВЛІННЯ)	шт	1	<u>1277.88</u> 245,54	<u>175.13</u> 34,36	1278	246	<u>175</u> 34	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
5	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм (ШАФА КЕРУВАННЯ ВЕНТИЛЯЦІЄЮ) ДАТЧИКИ ТА АВТОМАТИКА ДЛЯ ШАФ УПРАВЛІННЯ	шт	1	<u>572.21</u> 245,54	<u>133.99</u> 24,87	572	246	<u>134</u> 25	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
6	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні Датчик рівня поплавковий	шт	3	<u>107.89</u> 34,53	<u>-</u> -	324	104	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>1.35</u> -
7	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплект	1	<u>41.57</u> 27,62	<u>-</u> -	42	28	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
8	КМ11-250-1	Установлення реле ДТВ 500 [ДПЕ-3] (реле перепаду тиску)	комплект	3	<u>136.18</u> 129,97	<u>-</u> -	409	390	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
9	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (давач горючих газів)	шт	1	<u>82.01</u> 61,38	<u>-</u> -	82	61	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
10	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (каналний датчик)	шт	2	<u>82.01</u> 61,38	<u>-</u> -	164	123	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
11	КМ28-928-11	Монтаж термостата капілярного	шт	1	<u>335.36</u> 316,51	<u>16.33</u> 3,90	335	317	<u>16</u> 4	<u>4.8000</u> 0,0530	<u>4.8</u> 0,05
12	КМ8-536-1	ОБЛАДНАННЯ Контролер вентиляційної шафи	шт	1	<u>1182.90</u> 476,48	<u>24.51</u> 4,94	1183	476	<u>25</u> 5	<u>6.4000</u> 0,0586	<u>6.4</u> 0,06
13	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення МПК 12, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	2	<u>623.88</u> 357,36	<u>14.93</u> 2,56	1248	715	<u>30</u> 5	<u>4.8000</u> 0,0305	<u>9.6</u> 0,06
14	КБ21-2-2	КАБЕЛІ Прокладання ПВХ труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	1,5	<u>4708.51</u> 3098,59	<u>1187.90</u> 374,22	7063	4648	<u>1782</u> 561	<u>46.4000</u> 4,8230	<u>69.6</u> 7,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,5	<u>781.07</u> 574,31	<u>81.36</u> 43,01	1172	861	<u>122</u> 65	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>12.9</u> 0,85
16	КМ10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	5	<u>5484.35</u> 3707,62	<u>100.52</u> 10,67	27422	18538	<u>503</u> 53	<u>52.8000</u> 0,1616	<u>264</u> 0,81
17	& С11-4-10-106-1 варіант 4	Гофротруба ПВХ 32мм.	м	151,5	<u>33.09</u> -	<u>-</u> -	5013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 15093-38061-1-6	Кабель силовий негорючий недимний перерізом 4х2,5мм ² ВВГнг LS	1000м	0,05	<u>64388.60</u> -	<u>-</u> -	3219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	15095-46021 варіант 1	Провід перерізом 2.0,75мм ² (ПВСнгLS)	1000м	0,1	<u>13101.27</u> -	<u>-</u> -	1310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	15095-46071 варіант 1	Провід перерізом 3.0,75мм ² (ПВСнгLS)	1000м	0,1	<u>19082.03</u> -	<u>-</u> -	1908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	15095-46081 варіант 1	Провід перерізом 3.1,0мм ² (ПВСнгLS)	1000м	0,1	<u>22524.27</u> -	<u>-</u> -	2252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С153-1-1 варіант 1	Кабелі контрольні негорючі, недимні КВВГнг LS4х1,5 мм ²	1000м	0,15	<u>43349.28</u> -	<u>-</u> -	6502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С1545-849-2-15	Кабель контрольний j-Y(St)Y 2х2х0.8	1000м	0,15	<u>15374.77</u> -	<u>-</u> -	2306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					64954	27791	<u>2806</u> 756		<u>396.61</u> 9,81
		Разом будівельні роботи, грн.					64954				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34357				
		всього заробітна плата, грн.					28547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14709				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4213				
		Всього будівельні роботи, грн.					79663				

		Всього по кошторису					79663				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					442,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32760				

Склав

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Мальська Ж.В.

Перевірів

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Пустовіт О.Ф.