

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004

Ремонт ліфтів. Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м.
на Харків

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ Дефектний акт	Кошторисна вартість	3 533,794 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	13,28036 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	1 403,410 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 10 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт									
		Розділ № 1 Під'їзд № 3. Демонтаж ліфту пасажирського, 9 зупинок, висота шахти = 27,2 м									
1	КМ3-560-1 Вказ. заст. п. 6.1 к=0,3;	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м (Демонтаж)	ліфт	1,0	#####	#####	58 727	44 333	14 152	510,3360	510,34
	#####				5 454,14	5 454			54,5280	54,53	
2	КМ3-560-6 Вказ. заст. п. 6.1 к=0,3;	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг (Демонтаж) Обсяг = 27,2 - 29,0	м	-1,8	647,32	130,14	-1 165	-928	-234	5,9328	-10,68
	515,38				49,09	-88			0,4897	-0,88	
		Разом прямих витрат по розділу № 1					57 562	43 405	13 918	499,66	
									5 366	53,65	
		Розділ № 2 Під'їзд № 3. Монтаж ліфту пасажирського, 9 зупинок, в/п 400, v = 1,0 м/с. Висота шахти = 27,2 м									
3	КМ3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1,0	#####	#####	200 721	147 776	47 172	#####	1 701,12
					#####	#####			18 180		
4	КМ3-560-6	За кожен метр висоти	м	-1,8	2 263,21	433,81	-4 074	-3 092	-781	19,7760	-35,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C111-1513	шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг Обсяг = 27,2 - 29,0 Електрод АНО-21 d4 5кг	пак	2,4	1 717,94 438,97	163,64	1 054		-295	1,6322	-2,94
		Разом прямих витрат по розділу № 2						197 701 144 684	46 391		1 665,52
									17 885		178,82
		Розділ № 3 Під'їзд № 3. Монтаж диспетчерського зв'язку пасажирського ліфту.									
6	KB21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м труб	0,08	5 105,31 3 874,99	663,46 389,11	408	310	53 31	49,2000 4,2876	3,94 0,34
7	C113-2127	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, Light (220 Н 5/см пог.), з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п.	м	8,0	11,61		93				
8	C113-1878	Тримач з фіксатором, d25мм	шт	16,0	5,18		83				
9	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м проводу	0,08	888,60 740,81	7,13 6,10	71	59	1 -	9,2880 0,0666	0,74 0,01
10	KP17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби Обсяг = (35,0 - 8,0) / 100,0	100м проводу	0,27	518,06 373,28	7,13 6,10	140	101	2 2	4,6800 0,0666	1,26 0,02
11	C157-262	ПВ-3 1,0 провід	1000м	0,035	8 763,34		307				
12	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	100м проводу	0,08	1 078,78 922,66	11,40 9,77	86	74	1 1	11,5680 0,1066	0,93 0,01
13	KP17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби Обсяг = (30,0 - 8,0) / 100,0	100м проводу	0,22	610,95 458,46	11,40 9,77	134	101	3 2	5,7480 0,1066	1,26 0,02
14	C157-268	ПВ-3 4,0 провід	1000м	0,03	#####		1 061				
15	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	0,08	8 968,56 7 169,81	64,13 54,94	717	574	5 4	81,5400 0,5994	6,52 0,05
16	C157-291	ПВС 2х0,75 провід	1000м	0,008	#####		158				
17	C1545-44	ДБМ (дюбель) 6X40 (грибок)(100шт/уп) дюбель	100шт	0,28	51,72		14				
18	KM8-402-1	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2	100 м	0,4	9 345,23 2 168,28	6 553,43 1 591,48	3 738	867	2 621 637	24,9600 16,7545	9,98 6,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C154-62	Кабель FTP4x2x0,51	1000м	0,4	#####		7 344				
20	C113-1879	Хомут 200x3(100 шт/уп)	100шт	0,8	107,79		86				
21	ЖЛ6-54-1	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	1,0	664,90	-	665	490	-	5,5080	5,51
					489,66	-			-	-	-
22	C152-167	КПВЛ 6х1 кабель ліфтовой	1000м	0,034	#####		6 257				
23	KM8-545-3	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32	шт	1,0	1 663,35	36,23	1 663	1 024	36	11,5200	11,52
					1 024,36	7,29			7	0,0725	0,07
24	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (0,005)	шт	3,0	113,89	-	342	264	-	0,9600	2,88
					87,98	-			-	-	-
25	1517-1484-1	Комплект приладів диспетчеризації ліфтового устаткування разом з комплектами для підключення пристроївдиспетчеризації та модулі для забезпечення GSM зв'язку	шт	1,0	#####		16 327				
26	C111-1683	Ізострічка ПХВ	кг	0,1	255,00		26				
27	ЛМ-366	Саморіз по дереву 3,9*65	шт.	12,0	0,68		8				
28	ЖЛ6-49-4	Зачистка кінців проводів і їх підключе	провод	26,0	22,40	-	582	582	-	0,2520	6,55
					22,40	-			-	-	-
29	KM10-668-4	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	1,0	175,22	-	175	151	-	1,9200	1,92
					151,22	-			-	-	-
30	1504-15404	Сповісвач магнітноконтактний ЕСМК-1	шт	1,0	117,51		118				
31	ЛМ-353	Клемник 4*10	шт.	1,0	102,00		102				
32	C113-1878	Хомут 200x3 (100шт/уп)	пак	1,0	57,20		57				
33	КП2-11-4 K47=0,85	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1,0	2 333,10	-	2 333	2 333	-	19,5500	19,55
					2 333,10	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 3					43 095	6 930	2 722		72,56
									684		7,22
		Розділ № 4 Під'їзд № 3. Освітлення машинного приміщення									
34	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	0,1	7 169,81	-	717	717	-	81,5400	8,15
					7 169,81	-			-	-	-
35	C157-294	ПВС 4х1,0 провід	1000м	0,01	#####		561				
36	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	20,0	1,31		26				
37	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,02	#####	-	240	240	-	130,6920	2,61
					#####	-			-	-	-
38	C1547-7	Світильник світлодіодний DELUX_PC7 32W LED 6500K_IP65	шт	2,0	330,94		662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C118-80	Лампа світлодіодна FILIPS LEDBulb 7W E27 6500K 1PF/20RCA	шт	2,0	75,50		151				
40	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	2 512,13	-	25	25	-	31,8960	0,32
					2 512,13	-			-	-	-
41	C1547-13	Вимикач зовн.встан. 1кл прох. (BEPA) IP 20 VI-CO	шт	1,0	123,62		124				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					2 506	982			11,08
		Розділ № 5 Під'їзд № 3. Освітлення предмашинного приміщення									
42	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	0,025	8 339,91	64,13	208	179	2	81,5400	2,04
					7 169,81	54,94			1	0,5994	0,01
43	C157-294	ПВС 4х1,0 провід	1000м	0,0025	#####		140				
44	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	5,0	1,31		7				
45	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,1	#####	57,00	1 207	1 198	6	130,6920	13,07
					#####	48,84			5	0,5328	0,05
46	C1547-7	Світильник світлодіодний DELUX_PC7 32W LED 6500K_IP65	шт	1,0	330,94		331				
47	C118-80	Лампа світлодіодна FILIPS LEDBulb 7W E27 6500K 1PF/20RCA	шт	1,0	75,50		76				
48	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	2 517,31	-	25	25	-	31,8960	0,32
					2 512,13	-			-	-	-
49	C1547-13	Вимикач зовн.встан. 1кл прох. (BEPA) IP 20 VI-CO	шт	1,0	123,62		124				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					2 118	1 402	8		15,43
		Розділ № 6 Під'їзд № 3. Освітлення шахти ліфта									
50	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	0,4	8 316,28	64,13	3 327	2 868	26	81,5400	32,62
					7 169,81	54,94			22	0,5994	0,24
51	C157-294	ПВС 4х1,0 провід	1000м	0,04	#####		2 245				
52	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	65,0	1,31		85				
53	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,1	#####	1 796,57	1 933	1 390	180	151,6800	15,17
					#####	620,07			62	6,3430	0,63
54	C1547-7	Світильник накладний ЖКХ 12 BT 5500 K LED	шт	10,0	295,24		2 952				
55	C118-80	Лампа світлодіодна FILIPS LEDBulb 7W E27 6500K 1PF/20RCA	шт	10,0	75,50		755				
56	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	2 517,31	-	50	50	-	31,8960	0,64
					2 512,13	-			-	-	-
57	C1547-6	Вимикач зовн.встан. 1кл (BEPA) IP 20 VI-CO	шт	2,0	117,46		235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C111-1788	ДБМ 6Х40 (потаи)(100шт/уп) дюбель	100 шт	1,0	51,95		52				
59	ЛМ-137	Ізоляційна стрічка зелена 20 м СЕЗ AR19/20-T (REDPOL)	шт	1,0	55,53		56				
60	C111-1785	Хомут 200х3 (100шт/уп)	100шт	2,0	107,92		216				
		Разом прямих витрат по розділу № 6						11 906	4 308	206	48,43
									84		0,87
		Розділ № 7 Під'їзд № 3. Будівельні роботи									
		Розділ № 7.1 Машинне приміщення									
61	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,075	#####	4 867,71	1 174	796	365	106,4520	7,98
						721,74			54	6,3809	0,48
62	C1110-103	Люк монтажний 750*900 мм	шт	1,0	9 093,88		9 094				
63	C1545-1	Анкер REDIBOLT 8х80/М6/35 гайка цж	шт	4,0	7,18		29				
64	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,08	#####	4 867,71	1 253	849	389	106,4520	8,52
						721,74			58	6,3809	0,51
65	C121-332	Двері МП 1890*790 мм	шт	1,0	#####		12 422				
66	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
67	КП172-875	Пена монтажна 830 мл Penosil All season	шт.	0,5	235,89		118				
68	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = (1,5 * 0,9) / 100,0	100 м2 прорізів	0,0135	#####	1 408,69	300	280	19	229,5960	3,10
						917,44			12	9,7284	0,13
69	C121-332	Вікно готове глухе меллопластикове 1500*900 мм	шт	1,0	5 642,00		5 642				
70	КП172-875	Пена монтажна 830 мл Penosil All season	шт.	0,5	235,89		118				
71	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,01	#####	4 867,71	176	106	49	106,4520	1,06
						721,74			7	6,3809	0,06
72	ЛМ-190	Решітка 1500*900 мм	шт	1,0	2 166,13		2 166				
73	C111-1513	Електрод АНО-21 d4 5кг	пак	0,26	438,97		114				
74	ЖЛЗ-9-8	Встановлення балок довжиною до 4 м, профіль - двотавр № 20-30	балка	2,0	234,70	-	469	469	-	2,6400	5,28
					234,70	-			-	-	-
75	C111-1836	Двутавр 20 (7216)	м	5,0	2 351,92		11 760				
76	C111-1744	Прокладка герметизувальна з ПВХ-В-80М (закріплення балок)	шт	4,0	0,13		1				
		Разом прямих витрат по розділу № 7.1						45 032	2 500	822	25,94
										131	1,18
		Розділ № 7.2 М.П. Стеля									
77	КР12-18-1	Фарбування раніше	100 м2	0,1364	9 735,64	-	1 328	1 268	-	113,6520	15,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КР12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	100 м2 поверхні фарбування	0,0429	3 852,48	1,43	165	153	-	42,6000	1,83
					3 573,29	1,22			-	0,0133	-
95	C111-449-1	Емаль ПФ-115 сіра 2,8кг	шт	0,6	517,47		310				
96	C111-1604	Папір шліфувальний Обсяг = (0,0429) * 0,4	м2	0,01716	278,68		5				
97	ЖЛ2-3-1	Фарбування металевих поверхонь. Сітки	м2	3,77	127,90	-	482	435	-	1,4640	5,52
					115,28	-			-	-	-
98	C111-449-1	Емаль ПФ-115 сіра 2,8кг	шт	0,7	517,47		362				
		Разом прямих витрат по розділу № 7.5					1 324	588			7,35
		Розділ № 7.6 Прямок Підлога									
99	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покритт	0,0239	6 429,37	1 620,60	154	115	39	61,0560	1,46
					4 808,77	461,02			11	5,2783	0,13
100	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	0,0239	6 242,31	152,49	149	145	4	77,1240	1,84
					6 074,29	130,63			3	1,4252	0,03
101	КР7-17-9 K0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2 стяжки	0,0239	1 464,30	239,42	35	29	6	15,5520	0,37
					1 224,88	205,11			5	2,2378	0,05
102	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100 м3 розчину	0,0013	#####	-	51	51	-	550,9440	0,72
					#####	-			-	-	-
103	C111-1324	Цемент ПЦ/Б-III-400(25 кг)Евроцем	кг	54,1	5,71		309				
104	C1421-9552	Пісок намівний	кг	5,1	30,37		155				
105	КР12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	100 м2 поверхні фарбування	0,0239	3 618,24	1,43	86	85	-	42,6000	1,02
					3 573,29	1,22			-	0,0133	-
106	C111-459-1	Емаль ПФ-115 2,8кг ЗЕБРА зелена	шт	0,3	407,31		122				
107	C111-838	Оліфа	л	0,4	80,94		32				
108	C111-1604	Папір шліфувальний Обсяг = (0,0239) * 0,4	м2	0,00956	278,68		3				
109	КР12-30-3	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань (двутавр № 18 - 0,72 м2) Обсяг = (3,0 * 0,72) / 100,0	100 м2 поверхні фарбування	0,0216	2 667,68	-	58	55	-	30,8880	0,67
					2 557,84	-			-	-	-
110	C111-449-1	Емаль алкідна 0,9 кг (38 зелена)	шт	0,5	131,09		66				
		Разом прямих витрат по розділу № 7.6					1 220	480	49		6,08
		Розділ № 7.7 Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта									
111	КБ10-95-1	Оформлення [оброблення]	100 м	0,4185	1 869,18	4,21	782	776	2	22,1160	9,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = (4,65 * 9,0) / 100,0	оброблення прорізів		1 855,09	2,74			1	0,0290	0,01
112	ЛМ-341	Обрамлення 650*1980 мм	к-т	9,0	8 060,90		72 548				
113	C1545-1	Анкер REDIBOLT 8x80/M6/35 гайка цж	шт	8,0	7,18		57				
114	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	380,0	1,31		498				
115	C113-2122	Болт М8х30 4,8 цб кв.підг DIN603	шт	180,0	6,10		1 098				
116	ЛМ-20	Крепеж обрамлення	шт	180,0	4,27		769				
117	ЖЛ6-57-1	Заземлення корпусу апаратури	точка	56,0	61,27	-	3 431	2 449	-	0,4920	27,55
					43,74	-			-	-	-
118	C111-1814	Смуга 25*4,0	м	16,0	36,87		590				
119	C111-1513	Електрод АНО-21 d4 5кг	пак	0,57	438,97		250				
120	C111-1292	Розчинник для фарб на основі Уайт-спіриту ТМ ХІМРЕЗЕРВ (1л) пет (0,67 кг)	л	3,0	774,56		2 324				
		Разом прямих витрат по розділу № 7.7						82 347	3 225	2	36,81
									1		0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 7						140 419	12 815	1 134	150,86
									255		2,55
		Розділ № 8 Під'їзд № 1. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с									
121	ЖЛ3-8-18	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1,0	599,54	-	600	600	-	6,7440	6,74
					599,54	-			-	-	-
122	ЖЛ3-10-18	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1,0	1 998,12	-	1 998	1 998	-	22,4760	22,48
					1 998,12	-			-	-	-
123	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,1	108,49		11				
124	C1546-47-П	Масло трансмиссионное марки ТАП-15	т	0,007	#####		758				
125	ЖЛ4-17-9	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1,0	469,39	-	-469	-469	-	5,2800	-5,28
					469,39	-			-	-	-
126	ЖЛ4-17-10	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1,0	5 369,20	-	5 369	5 369	-	60,3960	60,40
					5 369,20	-			-	-	-
127	C1417-8767	Купе кабіни	шт	1,0	#####		28 644				
128	ЖЛ5-35-1	Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти	стулка	18,0	239,28	-	4 307	3 917	-	2,4480	44,06
					217,63	-			-	-	-
129	C126-183	Стулка ДШ (320)	к-т	9,0	3 530,64		31 776				
130	ЖЛ7-77-1	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1,0	478,13	-	478	478	-	5,3760	5,38
					477,93	-			-	-	-
131	C1547-12	Пост наказу 9 зупинок	шт	1,0	5 100,71		5 101				
132	ЖЛ4-21-1	Заміна балки дверей кабіни	балка	1,0	1 431,65	-	1 432	1 432	-	16,1040	16,10
					1 431,65	-			-	-	-
133	C1515-16	Привід ДК в зборі	шт	1,0	9 183,79		9 184				
134	ЖЛ4-23-1	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1,0	178,16	-	178	178	-	2,0040	2,00
					178,16	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	C1630-1670	Обмежувач швидкості 0,71 м/с	шт	1,0	6 635,02		6 635				
136	ЖЛ4-24-1	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	10м	9,9	194,16	-	1 922	1 922	-	2,1840	21,62
					194,16	-			-	-	-
137	C111-1909	Канат тяговий d 10,5 мм	м	99,0	97,00		9 603				
138	ЖЛ4-24-5	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	10м	9,9	132,73	-	1 314	1 310	-	1,4880	14,73
					132,28	-			-	-	-
139	ЖЛ4-25-1	Заміна каната обмежувача швидкості	10м	6,0	235,76	-	1 415	1 415	-	2,6520	15,91
					235,76	-			-	-	-
140	C111-308	Канати обмежувача швидкості d 7,8 мм	м	60,0	76,57		4 594				
141	ЖЛ4-23-3	Заміна натяжного пристрою	шт	1,0	304,04	-	304	304	-	3,4200	3,42
					304,04	-			-	-	-
142	C1545-272	Натяжний пристрій	шт	1,0	5 104,35		5 104				
143	ЖЛ5-47-1	Установлення буферів. Маса комплексу 60 кг	к-т	1,5	1 025,75	-	1 539	1 387	-	10,4040	15,61
					924,92	-			-	-	-
144	C126-951	Пружина буферна	шт	3,0	2 116,65		6 350				
145	ЖЛ7-60-2	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1,0	1 862,50	-	1 863	1 863	-	18,1920	18,19
					1 862,50	-			-	-	-
146	ЖЛ6-53-2	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3,0	216,56	-	650	650	-	2,4360	7,31
					216,56	-			-	-	-
147	ЖЛ6-52-1	Заміна електропроводки в кабіні ліфта з автоматичним приводом дверей	кабіна	0,0	3 390,64	-	-	-	-	37,8360	-
					3 363,62	-			-	-	-
148	ЖЛ6-54-1	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	0,0	664,90	-	-	-	-	5,5080	-
					489,66	-			-	-	-
149	ЖЛ6-54-2	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	0,0	805,72	-	-	-	-	7,0920	-
					630,48	-			-	-	-
150	ЖЛ5-39-2	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36,0	25,60	-	922	922	-	0,2880	10,37
					25,60	-			-	-	-
151	C1545-317	Контрролік ДШ	шт	36,0	97,16		3 498				
152	ЖЛ5-39-1	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34,0	48,01	-	1 632	1 632	-	0,5400	18,36
					48,01	-			-	-	-
153	ЖЛ5-37-1	Заміна лінійки розсувних дверей шахти	лін-ка	9,0	370,18	-	3 332	3 332	-	4,1640	37,48
					370,18	-			-	-	-
154	C1545-103	Лінійка ДШ	к-т	9,0	673,56		6 062				
155	C1545-317	Ролік каретки ДШ	шт	34,0	76,52		2 602				
156	ЖЛ5-46-2	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9,0	86,41	-	778	778	-	0,9720	8,75
					86,41	-			-	-	-
157	ЖЛ5-46-1	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9,0	144,70	-	1 302	528	-	0,6600	5,94
					58,67	-			-	-	-
158	ЖЛ2-7-1	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1,0	#####	-	18 302	18 191	-	204,6240	204,62
					#####	-			-	-	-
159	C1546-47-П	Масло трансмісійное марки ТАП-15 Обсяг = (1,0) * 0,00061	т	0,00061	#####		66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом прямих витрат по розділу № 8						169 156	47 737	534,19		
												-
		Розділ № 9 Під'їзд № 1. Пусконалагоджувальні роботи ліфта										
160	КП1-80-1 K47=0,85	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1,0	#####	-	113 612	113 612	-	952,0000	952,00	
				#####	-			-				
161	КП1-80-2 K47=0,85	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати Обсяг = 9,0 - 10,0	зупинка	-1,0	3 043,17	-	-3 043	-3 043	-	25,5000	-25,50	
				3 043,17	-			-				
		Разом прямих витрат по розділу № 9						110 569	110 569	926,50		
												-
		Розділ № 10 Під'їзд № 1. Освітлення шахти ліфта										
162	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	0,5	8 339,91	64,13	4 170	3 585	32	81,5400	40,77	
				7 169,81	54,94				27	0,5994	0,30	
163	C157-294	ПВС 4х1,0 провід	1000м	0,05	#####		2 806					
164	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	65,0	1,31		85					
165	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,1	#####	1 796,57	1 923	1 390	180	151,6800	15,17	
				#####	620,07				62	6,3430	0,63	
166	C1547-7	Світильник накладний	шт	10,0	388,06		3 881					
167	C118-80	Лампи	шт	10,0	70,40		704					
168	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	2 517,31	-	50	50	-	31,8960	0,64	
				2 512,13	-				-			
169	C1547-6	Вимикач зовн.встан. 1кл прхідний	шт	2,0	153,16		306					
170	C111-1788	ДБМ 6Х40 (потай)(100шт/уп) дюбель	100 шт	1,0	51,95		52					
171	ЛМ-137	Ізоляційна стрічка	шт	1,0	55,17		55					
172	C111-1785	Хомут 200х3 (100шт/уп)	100шт	2,0	107,92		216					
		Разом прямих витрат по розділу № 10						14 248	5 025	212	56,58	
										89	0,93	
		Розділ № 11 Під'їзд № 1. Загально-будівельні роботи										
		Розділ № 11.1 Під'їзд № 1. Машинне приміщення										
173	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,075	#####	4 867,71	1 174	796	365	106,4520	7,98	
				#####	721,74				54	6,3809	0,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	C1110-103	Люк монтажный 750*900 мм	шт	1,0	9 093,88		9 094				
175	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
176	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,08	#####	4 867,71	1 253	849	389	106,4520	8,52
					#####	721,74			58	6,3809	0,51
177	C121-332	Двері МП 1890*790 мм	шт	1,0	#####		12 422				
178	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
179	КП172-875	Пена монтажна 830 мл Penosil All season	шт.	0,5	364,41		182				
180	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = (1,5 * 0,9) / 100,0	100 м2 прорізів	0,0135	#####	1 408,69	300	280	19	229,5960	3,10
					#####	917,44			12	9,7284	0,13
181	C121-332	Вікно готове глухе меллопластикове 1500*900 мм	шт	1,0	5 642,00		5 642				
182	КП172-875	Піна монтажна 830 мл	шт.	0,5	235,89		118				
183	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,01	#####	4 867,71	176	106	49	106,4520	1,06
					#####	721,74			7	6,3809	0,06
184	ЛМ-190	Решітка 1500*900 мм	шт	1,0	2 166,13		2 166				
185	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,13	108,49		14				
186	ЖЛЗ-9-8	Встановлення балок довжиною до 4 м, профіль - двотавр № 20-30	балка	2,0	234,70	-	469	469	-	2,6400	5,28
					234,70	-			-	-	-
187	C111-1836	Двутавр 20 (7216)	м	5,0	2 351,92		11 760				
188	C111-1744	Прокладка герметизувальна з ПВХ-В-80М (закріплення балок)	шт	4,0	0,13		1				
		Разом прямих витрат по розділу № 11.1					45 163	2 500	822		25,94
									131		1,18
		Розділ № 11.2 Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта									
189	КБ10-95-1	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = (4,65 * 9,0) / 100,0	100 м оброблення прорізів	0,4185	1 869,18	4,21	782	776	2	22,1160	9,26
					1 855,09	2,74			1	0,0290	0,01
190	ЛМ-341	Обрамлення 650*1980 мм	к-т	9,0	8 060,90		72 548				
191	C1545-1	Кріплення обрамлення Обсяг = 20,0 * 9,0	шт	180,0	7,14		1 285				
192	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	380,0	1,31		498				
193	C113-2122	Болт М8х30 4,8 цб кв.підг DIN603	шт	180,0	6,10		1 098				
194	ЛМ-20	Крепеж обрамлення	шт	180,0	4,27		769				
195	ЖЛ6-57-1	Заземлення корпуса апаратури	точка	56,0	61,27	-	3 431	2 449	-	0,4920	27,55
					43,74	-			-	-	-
196	C111-1814	Смуга 25*4,0	м	16,0	36,87		590				
197	C111-1513	Електрод АНО-21 d4 5кг	пак	0,57	438,97		250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	C111-1292	Розчинник для фарб на основі Уайт-спіриту ТМ ХІМРЕЗЕРВ (1л) пет (0,67 кг)	л	3,0	774,56		2 324				
		Разом прямих витрат по розділу № 11.2						83 575	3 225	2	36,81
									1		0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 11						128 738	5 725	824	62,75
									132		1,19
		Розділ № 12 Під'їзд № 2. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с									
199	ЖЛЗ-8-18	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1,0	599,54	-	600	600	-	6,7440	6,74
					599,54	-			-	-	-
200	ЖЛЗ-10-18	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1,0	1 998,12	-	1 998	1 998	-	22,4760	22,48
					1 998,12	-			-	-	-
201	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,1	108,49		11				
202	C1546-47-П	Масло трансмиссионное марки ТАП-15	т	0,007	#####		758				
203	ЖЛ4-17-9	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1,0	469,39	-	-469	-469	-	5,2800	-5,28
					469,39	-			-	-	-
204	ЖЛ4-17-10	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1,0	5 369,20	-	5 369	5 369	-	60,3960	60,40
					5 369,20	-			-	-	-
205	C1417-8767	Купе кабіни	шт	1,0	#####		28 644				
206	ЖЛ5-35-1	Заміна стулочок симетричних розсувних дверей шахти	стулка	18,0	239,28	-	4 307	3 917	-	2,4480	44,06
					217,63	-			-	-	-
207	C126-183	Стулка ДШ (320)	к-т	9,0	3 530,64		31 776				
208	ЖЛ7-77-1	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1,0	478,13	-	478	478	-	5,3760	5,38
					477,93	-			-	-	-
209	C1547-12	Пост наказу 9 зупинок	шт	1,0	5 100,71		5 101				
210	ЖЛ4-21-1	Заміна балки дверей кабіни	балка	1,0	1 431,65	-	1 432	1 432	-	16,1040	16,10
					1 431,65	-			-	-	-
211	C1515-16	Привід ДК в зборі	шт	1,0	9 183,79		9 184				
212	ЖЛ4-23-1	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1,0	178,16	-	178	178	-	2,0040	2,00
					178,16	-			-	-	-
213	C1630-1670	Обмежувач швидкості 0,71 м/с	шт	1,0	6 635,02		6 635				
214	ЖЛ4-24-1	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	10м	9,9	194,16	-	1 922	1 922	-	2,1840	21,62
					194,16	-			-	-	-
215	C111-1909	Канат тяговий d 10,5 мм	м	99,0	97,00		9 603				
216	ЖЛ4-24-5	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	10м	9,9	132,73	-	1 314	1 310	-	1,4880	14,73
					132,28	-			-	-	-
217	ЖЛ4-25-1	Заміна каната обмежувача швидкості	10м	6,0	235,76	-	1 415	1 415	-	2,6520	15,91
					235,76	-			-	-	-
218	C111-308	Канати обмежувача швидкості d 7,8 мм	м	60,0	76,57		4 594				
219	ЖЛ4-23-3	Заміна натяжного пристрою	шт	1,0	304,04	-	304	304	-	3,4200	3,42
					304,04	-			-	-	-
220	C1545-272	Натяжний пристрій	шт	1,0	5 104,35		5 104				
221	ЖЛ5-47-1	Установлення буферів.	к-т	1,5	1 025,75	-	1 539	1 387	-	10,4040	15,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Маса комплекту 60 кг			924,92	-				-	-
222	C126-951	Пружина буферна	шт	3,0	2 116,65		6 350				
223	ЖЛ7-60-2	Заміна шафи керування.	шафа	1,0	1 862,50	-	1 863	1 863		18,1920	18,19
		Швидкість руху кабіни до 1 м/сек			1 862,50	-				-	-
224	ЖЛ6-53-2	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3,0	216,56	-	650	650		2,4360	7,31
					216,56	-				-	-
225	ЖЛ5-39-2	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36,0	25,60	-	922	922		0,2880	10,37
					25,60	-				-	-
226	C1545-317	Контрролік ДШ	шт	36,0	97,16		3 498				
227	ЖЛ5-39-1	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34,0	48,01	-	1 632	1 632		0,5400	18,36
					48,01	-				-	-
228	ЖЛ5-37-1	Заміна лінійки розсувних дверей шахти	лін-ка	9,0	370,18	-	3 332	3 332		4,1640	37,48
					370,18	-				-	-
229	C1545-103	Лінійка ДШ	к-т	9,0	673,56		6 062				
230	C1545-317	Ролік каретки ДШ	шт	34,0	76,52		2 602				
231	ЖЛ5-46-2	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9,0	86,41	-	778	778		0,9720	8,75
					86,41	-				-	-
232	ЖЛ5-46-1	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9,0	144,70	-	1 302	528		0,6600	5,94
					58,67	-				-	-
233	ЖЛ2-7-1	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1,0	#####	-	18 302	18 191		204,6240	204,62
					#####	-				-	-
234	C1546-47-П	Масло трансмиссионное марки ТАП-15 Обсяг = (1,0) * 0,00061	т	0,00061	#####		66				
		Разом прямих витрат по розділу № 12					169 156	47 737			534,19
		Розділ № 13 Під'їзд № 2. Пусконаладжувальні роботи ліфта									
235	КП1-80-1 K47=0,85	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1,0	#####	-	113 612	113 612		952,0000	952,00
					#####	-				-	-
236	КП1-80-2 K47=0,85	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати Обсяг = 9,0 - 10,0	зупинка	-1,0	3 043,17	-	-3 043	-3 043		25,5000	-25,50
					3 043,17	-				-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 13					110 569	110 569			926,50
		Розділ № 14 Під'їзд № 2. Освітлення шахти ліфта									
237	КР17-9-1	Прокладання кабелю	100м	0,5	8 339,91	64,13	4 170	3 585	32	81,5400	40,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перерізом до 6 мм2 на скобах	кабелю		7 169,81	54,94			27	0,5994	0,30
238	C157-294	ПВС 4x1,0 провід	1000м	0,05	#####		2 806				
239	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	65,0	1,31		85				
240	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,1	#####	1 796,57	1 923	1 390	180	151,6800	15,17
					#####	620,07			62	6,3430	0,63
241	C1547-7	Світильник накладний	шт	10,0	388,06		3 881				
242	C118-80	Лампи	шт	10,0	70,40		704				
243	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	2 517,31	-	50	50	-	31,8960	0,64
					2 512,13	-			-	-	-
244	C1547-6	Вимикач зовн.встан. 1кл прхідний	шт	2,0	153,16		306				
245	C111-1788	ДБМ 6Х40 (потай)(100шт/уп) дюбель	100 шт	1,0	51,95		52				
246	ЛМ-137	Ізоляційна стрічка	шт	1,0	55,17		55				
247	C111-1785	Хомут 200x3 (100шт/уп)	100шт	2,0	107,92		216				
		Разом прямих витрат по розділу № 14					14 248	5 025	212		56,58
									89		0,93
		Розділ № 15 Під'їзд № 2. Загально-будівельні роботи									
		Розділ № 15.1 Під'їзд № 2. Машинне приміщення									
248	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,075	#####	4 867,71	1 174	796	365	106,4520	7,98
					#####	721,74			54	6,3809	0,48
249	C1110-103	Люк монтажний 750*900 мм	шт	1,0	9 093,88		9 094				
250	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
251	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,08	#####	4 867,71	1 253	849	389	106,4520	8,52
					#####	721,74			58	6,3809	0,51
252	C121-332	Двері МП 1890*790 мм	шт	1,0	#####		12 422				
253	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
254	КП172-875	Пена монтажна 830 мл Penosil All season	шт.	0,5	364,41		182				
255	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = (1,5 * 0,9) / 100,0	100 м2 прорізів	0,0135	#####	1 408,69	300	280	19	229,5960	3,10
					#####	917,44			12	9,7284	0,13
256	C121-332	Вікно готове глухе меллопластикове 1500*900 мм	шт	1,0	5 642,00		5 642				
257	КП172-875	Піна монтажна 830 мл	шт.	0,5	235,89		118				
258	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,01	#####	4 867,71	176	106	49	106,4520	1,06
					#####	721,74			7	6,3809	0,06
259	ЛМ-190	Решітка 1500*900 мм	шт	1,0	2 166,13		2 166				
260	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,13	108,49		14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	ЖЛЗ-9-8	Встановлення балок довжиною до 4 м, профіль - двотавр № 20-30	балка	2,0	234,70	-	469	469	-	2,6400	5,28
					234,70	-			-	-	-
262	C111-1836	Двутавр 20 (7216)	м	5,0	2 351,92		11 760				
263	C111-1744	Прокладка герметизувальна з ПВХ-В-80М (закріплення балок)	шт	4,0	0,13		1				
		Разом прямих витрат по розділу № 15.1					45 163	2 500	822		25,94
									131		1,18
		Розділ № 15.2 Під'їзд № 2. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта									
264	КБ10-95-1	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = (4,65 * 9,0) / 100,0	100 м оброблення прорізів	0,4185	1 869,18	4,21	782	776	2	22,1160	9,26
					1 855,09	2,74			1	0,0290	0,01
265	ЛМ-341	Обрамлення 650*1980 мм	к-т	9,0	8 060,90		72 548				
266	C1545-1	Кріплення обрамлення Обсяг = 20,0 * 9,0	шт	180,0	7,14		1 285				
267	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	380,0	1,31		498				
268	C113-2122	Болт М8х30 4,8 цб кв.підг DIN603	шт	180,0	6,10		1 098				
269	ЛМ-20	Крепеж обрамлення	шт	180,0	4,27		769				
270	ЖЛ6-57-1	Заземлення корпусу апаратури	точка	56,0	61,27	-	3 431	2 449	-	0,4920	27,55
					43,74	-			-	-	-
271	C111-1814	Смуга 25*4,0	м	16,0	36,87		590				
272	C111-1513	Електрод АНО-21 d4 5кг	пак	0,57	438,97		250				
273	C111-1292	Розчинник для фарб на основі Уайт-спіриту ТМ ХІМРЕЗЕРВ (1л) пет (0,67 кг)	л	3,0	774,56		2 324				
		Разом прямих витрат по розділу № 15.2					83 575	3 225	2		36,81
									1		0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 15					128 738	5 725	824		62,75
									132		1,19
		Розділ № 16 Під'їзд № 4. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с									
274	ЖЛЗ-8-18	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1,0	599,54	-	600	600	-	6,7440	6,74
					599,54	-			-	-	-
275	ЖЛЗ-10-18	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1,0	1 998,12	-	1 998	1 998	-	22,4760	22,48
					1 998,12	-			-	-	-
276	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,1	108,49		11				
277	C1546-47-П	Масло трансмісійне марки ТАП-15	т	0,007	#####		758				
278	ЖЛ4-17-9	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1,0	469,39	-	-469	-469	-	5,2800	-5,28
					469,39	-			-	-	-
279	ЖЛ4-17-10	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1,0	5 369,20	-	5 369	5 369	-	60,3960	60,40
					5 369,20	-			-	-	-
280	C1417-8767	Купе кабіни	шт	1,0	#####		28 644				
281	ЖЛ5-35-1	Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти	стулка	18,0	239,28	-	4 307	3 917	-	2,4480	44,06
					217,63	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	C126-183	Стулка ДШ (320)	к-т	9,0	3 530,64		31 776				
283	ЖЛ7-77-1	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1,0	478,13	-	478	478	-	5,3760	5,38
					477,93	-			-	-	-
284	C1547-12	Пост наказу 9 зупинок	шт	1,0	5 100,71		5 101				
285	ЖЛ4-21-1	Заміна балки дверей кабіни	балка	1,0	1 431,65	-	1 432	1 432	-	16,1040	16,10
					1 431,65	-			-	-	-
286	C1515-16	Привід ДК в зборі	шт	1,0	9 183,79		9 184				
287	ЖЛ4-23-1	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1,0	178,16	-	178	178	-	2,0040	2,00
					178,16	-			-	-	-
288	C1630-1670	Обмежувач швидкості 0,71 м/с	шт	1,0	6 635,02		6 635				
289	ЖЛ4-24-1	Заміна тягових канатів. Підвіска балансира, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	10м	9,9	194,16	-	1 922	1 922	-	2,1840	21,62
					194,16	-			-	-	-
290	C111-1909	Канат тяговий d 10,5 мм	м	99,0	97,00		9 603				
291	ЖЛ4-24-5	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	10м	9,9	132,73	-	1 314	1 310	-	1,4880	14,73
					132,28	-			-	-	-
292	ЖЛ4-25-1	Заміна каната обмежувача швидкості	10м	6,0	235,76	-	1 415	1 415	-	2,6520	15,91
					235,76	-			-	-	-
293	C111-308	Канати обмежувача швидкості d 7,8 мм	м	60,0	76,57		4 594				
294	ЖЛ4-23-3	Заміна натяжного пристрою	шт	1,0	304,04	-	304	304	-	3,4200	3,42
					304,04	-			-	-	-
295	C1545-272	Натяжний пристрій	шт	1,0	5 104,35		5 104				
296	ЖЛ5-47-1	Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг	к-т	1,5	1 025,75	-	1 539	1 387	-	10,4040	15,61
					924,92	-			-	-	-
297	C126-951	Пружина буферна	шт	3,0	2 116,65		6 350				
298	ЖЛ7-60-2	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1,0	1 862,50	-	1 863	1 863	-	18,1920	18,19
					1 862,50	-			-	-	-
299	ЖЛ6-53-2	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3,0	216,56	-	650	650	-	2,4360	7,31
					216,56	-			-	-	-
300	ЖЛ5-39-2	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36,0	25,60	-	922	922	-	0,2880	10,37
					25,60	-			-	-	-
301	C1545-317	Контрролік ДШ	шт	36,0	97,16		3 498				
302	ЖЛ5-39-1	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34,0	48,01	-	1 632	1 632	-	0,5400	18,36
					48,01	-			-	-	-
303	ЖЛ5-37-1	Заміна лінійки розсувних дверей шахти	лін-ка	9,0	370,18	-	3 332	3 332	-	4,1640	37,48
					370,18	-			-	-	-
304	C1545-103	Лінійка ДШ	к-т	9,0	673,56		6 062				
305	C1545-317	Ролік каретки ДШ	шт	34,0	76,52		2 602				
306	ЖЛ5-46-2	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9,0	86,41	-	778	778	-	0,9720	8,75
					86,41	-			-	-	-
307	ЖЛ5-46-1	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9,0	144,70	-	1 302	528	-	0,6600	5,94
					58,67	-			-	-	-
308	ЖЛ2-7-1	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1,0	#####	-	18 302	18 191	-	204,6240	204,62
					#####	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	C1546-47-П	Масло трансмісійне марки ТАП-15 Обсяг = (1,0) * 0,00061	т	0,00061	#####		66				
		Разом прямих витрат по розділу № 16					169 156	47 737			534,19
		Розділ № 17 Під'їзд № 4. Пусконаладжувальні роботи ліфта									
310	КП1-80-1 К47=0,85	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1,0	#####	-	113 612	113 612	-	952,0000	952,00
					#####	-			-	-	-
311	КП1-80-2 К47=0,85	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожную зупинку додавати або виключати Обсяг = 9,0 - 10,0	зупинка	-1,0	3 043,17	-	-3 043	-3 043	-	25,5000	-25,50
					3 043,17	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 17					110 569	110 569			926,50
		Розділ № 18 Під'їзд № 4. Освітлення шахти ліфта									
312	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	0,5	8 339,91	64,13	4 170	3 585	32	81,5400	40,77
					7 169,81	54,94			27	0,5994	0,30
313	C157-294	ПВС 4х1,0 провід	1000м	0,05	#####		2 806				
314	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	65,0	1,31		85				
315	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,1	#####	1 796,57	1 952	1 390	180	151,6800	15,17
					#####	620,07			62	6,3430	0,63
316	C1547-7	Світильник накладний	шт	10,0	388,06		3 881				
317	C118-80	Лампи	шт	10,0	70,40		704				
318	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	2 517,31	-	50	50	-	31,8960	0,64
					2 512,13	-			-	-	-
319	C1547-6	Вимикач зовн.встан. 1кл прхідний	шт	2,0	153,16		306				
320	C111-1788	ДБМ 6Х40 (потай)(100шт/уп) дюбель	100 шт	1,0	51,95		52				
321	ЛМ-137	Ізоляційна стрічка	шт	1,0	55,17		55				
322	C111-1785	Хомут 200х3 (100шт/уп)	100шт	2,0	107,92		216				
		Разом прямих витрат по розділу № 18					14 277	5 025	212		56,58
									89		0,93
		Розділ № 19 Під'їзд № 4. Загально-будівельні роботи									
		Розділ № 19.1 Під'їзд № 4. Машинне приміщення									
323	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою	1т	0,075	#####	4 867,71	1 174	796	365	106,4520	7,98
									54	6,3809	0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 0,1 т			#####	721,74					
324	C1110-103	Люк монтажный 750*900 мм	шт	1,0	9 093,88		9 094				
325	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
326	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,08	#####	4 867,71	1 253	849	389	106,4520	8,52
					#####	721,74			58	6,3809	0,51
327	C121-332	Двері МП 1890*790 мм	шт	1,0	#####		12 422				
328	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
329	КП172-875	Пена монтажна 830 мл Penosil All season	шт.	0,5	364,41		182				
330	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = (1,5 * 0,9) / 100,0	100 м2 прорізів	0,0135	#####	1 408,69	300	280	19	229,5960	3,10
					#####	917,44			12	9,7284	0,13
331	C121-332	Вікно готове глухе меллопластикове 1500*900 мм	шт	1,0	5 642,00		5 642				
332	КП172-875	Піна монтажна 830 мл	шт.	0,5	235,89		118				
333	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,01	#####	4 867,71	176	106	49	106,4520	1,06
					#####	721,74			7	6,3809	0,06
334	ЛМ-190	Решітка 1500*900 мм	шт	1,0	2 166,13		2 166				
335	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,13	108,49		14				
336	ЖЛЗ-9-8	Встановлення балок довжиною до 4 м, профіль - двотавр № 20-30	балка	2,0	234,70	-	469	469	-	2,6400	5,28
					234,70	-			-	-	-
337	C111-1836	Двутавр 20 (7216)	м	5,0	2 351,92		11 760				
338	C111-1744	Прокладка герметизувальна з ПВХ-В-80М (закріплення балок)	шт	4,0	0,13		1				
		Разом прямих витрат по розділу № 19.1					45 163	2 500	822		25,94
									131		1,18
		Розділ № 19.2 Під'їзд № 4. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта									
339	КБ10-95-1	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = (4,65 * 9,0) / 100,0	100 м оброблення прорізів	0,4185	1 869,18	4,21	782	776	2	22,1160	9,26
					1 855,09	2,74			1	0,0290	0,01
340	ЛМ-341	Обрамлення 650*1980 мм	к-т	9,0	8 060,90		72 548				
341	C1545-1	Кріплення обрамлення Обсяг = 20,0 * 9,0	шт	180,0	7,14		1 285				
342	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	380,0	1,31		498				
343	C113-2122	Болт М8х30 4,8 цб кв.підг DIN603	шт	180,0	6,10		1 098				
344	ЛМ-20	Крепеж обрамлення	шт	180,0	4,27		769				
345	ЖЛ6-57-1	Заземлення корпусу апаратури	точка	56,0	61,27	-	3 431	2 449	-	0,4920	27,55
					43,74	-			-	-	-
346	C111-1814	Смуга 25*4,0	м	16,0	36,87		590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	C111-1513	Електрод АНО-21 d4 5кг	пак	0,57	438,97		250				
348	C111-1292	Розчинник для фарб на основі Уайт-спіриту ТМ ХІМРЕЗЕРВ (1л) пет (0,67 кг)	л	3,0	774,56		2 324				
		Разом прямих витрат по розділу № 19.2						83 575	3 225	2	36,81
									1		0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 19						128 738	5 725	824	62,75
									132		1,19
		Розділ № 20 Під'їзд № 5. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с									
349	ЖЛЗ-8-18	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1,0	599,54	-	600	600	-	6,7440	6,74
					599,54	-			-	-	-
350	ЖЛЗ-10-18	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1,0	1 998,12	-	1 998	1 998	-	22,4760	22,48
					1 998,12	-			-	-	-
351	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,1	108,49		11				
352	C1546-47-П	Масло трансмиссионное марки ТАП-15	т	0,007	#####		758				
353	ЖЛ4-17-9	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1,0	469,39	-	-469	-469	-	5,2800	-5,28
					469,39	-			-	-	-
354	ЖЛ4-17-10	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1,0	5 369,20	-	5 369	5 369	-	60,3960	60,40
					5 369,20	-			-	-	-
355	C1417-8767	Купе кабіни	шт	1,0	#####		28 644				
356	ЖЛ5-35-1	Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти	стулка	18,0	239,28	-	4 307	3 917	-	2,4480	44,06
					217,63	-			-	-	-
357	C126-183	Стулка ДШ (320)	к-т	9,0	3 530,64		31 776				
358	ЖЛ7-77-1	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1,0	478,13	-	478	478	-	5,3760	5,38
					477,93	-			-	-	-
359	C1547-12	Пост наказу 9 зупинок	шт	1,0	5 100,71		5 101				
360	ЖЛ4-21-1	Заміна балки дверей кабіни	балка	1,0	1 431,65	-	1 432	1 432	-	16,1040	16,10
					1 431,65	-			-	-	-
361	C1515-16	Привід ДК в зборі	шт	1,0	9 183,79		9 184				
362	ЖЛ4-23-1	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1,0	178,16	-	178	178	-	2,0040	2,00
					178,16	-			-	-	-
363	C1630-1670	Обмежувач швидкості 0,71 м/с	шт	1,0	6 635,02		6 635				
364	ЖЛ4-24-1	Заміна тягових канатів. Підвіска балансира, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	10м	9,9	194,16	-	1 922	1 922	-	2,1840	21,62
					194,16	-			-	-	-
365	C111-1909	Канат тяговий d 10,5 мм	м	99,0	97,00		9 603				
366	ЖЛ4-24-5	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	10м	9,9	132,73	-	1 314	1 310	-	1,4880	14,73
					132,28	-			-	-	-
367	ЖЛ4-25-1	Заміна каната обмежувача швидкості	10м	6,0	235,76	-	1 415	1 415	-	2,6520	15,91
					235,76	-			-	-	-
368	C111-308	Канати обмежувача швидкості d 7,8 мм	м	60,0	76,57		4 594				
369	ЖЛ4-23-3	Заміна натяжного пристрою	шт	1,0	304,04	-	304	304	-	3,4200	3,42
					304,04	-			-	-	-
370	C1545-272	Натяжний пристрій	шт	1,0	5 104,35		5 104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	0,5	8 339,91	64,13	4 170	3 585	32	81,5400	40,77
					7 169,81	54,94			27	0,5994	0,30
388	C157-294	ПВС 4x1,0 провід	1000м	0,05	#####		2 806				
389	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	65,0	1,31		85				
390	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,1	#####	1 796,57	1 830	1 390	180	151,6800	15,17
					#####	620,07			62	6,3430	0,63
391	C1547-7	Світильник накладний	шт	10,0	388,06		3 881				
392	C118-80	Лампи	шт	10,0	70,40		704				
393	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	2 517,31	-	50	50	-	31,8960	0,64
					2 512,13	-			-	-	-
394	C1547-6	Вимикач зовн.встан. 1кл прхідний	шт	2,0	153,16		306				
395	C111-1788	ДБМ 6Х40 (потай)(100шт/уп) дюбель	100 шт	1,0	51,95		52				
396	ЛМ-137	Ізоляційна стрічка	шт	1,0	55,17		55				
397	C111-1785	Хомут 200x3 (100шт/уп)	100шт	2,0	107,92		216				
		Разом прямих витрат по розділу № 22					14 155	5 025	212		56,58
									89		0,93
		Розділ № 23 Під'їзд № 5. Загально-будівельні роботи									
		Розділ № 23.1 Під'їзд № 5. Машинне приміщення									
398	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,075	#####	4 867,71	1 174	796	365	106,4520	7,98
					#####	721,74			54	6,3809	0,48
399	C1110-103	Люк монтажний 750*900 мм	шт	1,0	9 093,88		9 094				
400	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
401	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,08	#####	4 867,71	1 253	849	389	106,4520	8,52
					#####	721,74			58	6,3809	0,51
402	C121-332	Двері МП 1890*790 мм	шт	1,0	#####		12 422				
403	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
404	КП172-875	Пена монтажна 830 мл Penosil All season	шт.	0,5	364,41		182				
405	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = (1,5 * 0,9) / 100,0	100 м2 прорізів	0,0135	#####	1 408,69	300	280	19	229,5960	3,10
					#####	917,44			12	9,7284	0,13
406	C121-332	Вікно готове глухе меллопластикове 1500*900 мм	шт	1,0	5 642,00		5 642				
407	КП172-875	Піна монтажна 830 мл	шт.	0,5	235,89		118				
408	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,01	#####	4 867,71	176	106	49	106,4520	1,06
					#####	721,74			7	6,3809	0,06
409	ЛМ-190	Решітка 1500*900 мм	шт	1,0	2 166,13		2 166				
410	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,13	108,49		14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	ЖЛЗ-9-8	Встановлення балок довжиною до 4 м, профіль - двотавр № 20-30	балка	2,0	234,70	-	469	469	-	2,6400	5,28
					234,70	-			-	-	-
412	C111-1836	Двутавр 20 (7216)	м	5,0	2 351,92		11 760				
413	C111-1744	Прокладка герметизувальна з ПВХ-В-80М (закріплення балок)	шт	4,0	0,13		1				
		Разом прямих витрат по розділу № 23.1						45 163	2 500	822	25,94
										131	1,18
		Розділ № 23.2 Під'їзд № 5. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта									
414	КБ10-95-1	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = (4,65 * 9,0) / 100,0	100 м оброблення прорізів	0,4185	1 869,18	4,21	782	776	2	22,1160	9,26
					1 855,09	2,74			1	0,0290	0,01
415	ЛМ-341	Обрамлення 650*1980 мм	к-т	9,0	8 060,90		72 548				
416	C1545-1	Кріплення обрамлення Обсяг = 20,0 * 9,0	шт	180,0	7,14		1 285				
417	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	380,0	1,31		498				
418	C113-2122	Болт М8х30 4,8 цб кв.підг DIN603	шт	180,0	6,10		1 098				
419	ЛМ-20	Крепеж обрамлення	шт	180,0	4,27		769				
420	ЖЛ6-57-1	Заземлення корпусу апаратури	точка	56,0	61,27	-	3 431	2 449	-	0,4920	27,55
					43,74	-			-	-	-
421	C111-1814	Смуга 25*4,0	м	16,0	36,87		590				
422	C111-1513	Електрод АНО-21 d4 5кг	пак	0,57	438,97		250				
423	C111-1292	Розчинник для фарб на основі Уайт-спіриту ТМ ХІМРЕЗЕРВ (1л) пет (0,67 кг)	л	3,0	774,56		2 324				
		Разом прямих витрат по розділу № 23.2						83 575	3 225	2	36,81
										1	0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 23						128 738	5 725	824	62,75
										132	1,19
		Розділ № 24 Під'їзд № 6. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с									
424	ЖЛЗ-8-18	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1,0	599,54	-	600	600	-	6,7440	6,74
					599,54	-			-	-	-
425	ЖЛЗ-10-18	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1,0	1 998,12	-	1 998	1 998	-	22,4760	22,48
					1 998,12	-			-	-	-
426	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,1	108,49		11				
427	C1546-47-П	Масло трансмісійное марки ТАП-15	т	0,007	#####		758				
428	ЖЛ4-17-9	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1,0	469,39	-	-469	-469	-	5,2800	-5,28
					469,39	-			-	-	-
429	ЖЛ4-17-10	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1,0	5 369,20	-	5 369	5 369	-	60,3960	60,40
					5 369,20	-			-	-	-
430	C1417-8767	Купе кабіни	шт	1,0	#####		28 644				
431	ЖЛ5-35-1	Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти	стулка	18,0	239,28	-	4 307	3 917	-	2,4480	44,06
					217,63	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	C126-183	Стулка ДШ (320)	к-т	9,0	3 530,64		31 776				
433	ЖЛ7-77-1	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1,0	478,13	-	478	478	-	5,3760	5,38
					477,93	-			-	-	-
434	C1547-12	Пост наказу 9 зупинок	шт	1,0	5 100,71		5 101				
435	ЖЛ4-21-1	Заміна балки дверей кабіни	балка	1,0	1 431,65	-	1 432	1 432	-	16,1040	16,10
					1 431,65	-			-	-	-
436	C1515-16	Привід ДК в зборі	шт	1,0	9 183,79		9 184				
437	ЖЛ4-23-1	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1,0	178,16	-	178	178	-	2,0040	2,00
					178,16	-			-	-	-
438	C1630-1670	Обмежувач швидкості 0,71 м/с	шт	1,0	6 635,02		6 635				
439	ЖЛ4-24-1	Заміна тягових канатів. Підвіска балансира, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	10м	9,9	194,16	-	1 922	1 922	-	2,1840	21,62
					194,16	-			-	-	-
440	C111-1909	Канат тяговий d 10,5 мм	м	99,0	97,00		9 603				
441	ЖЛ4-24-5	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	10м	9,9	132,73	-	1 314	1 310	-	1,4880	14,73
					132,28	-			-	-	-
442	ЖЛ4-25-1	Заміна каната обмежувача швидкості	10м	6,0	235,76	-	1 415	1 415	-	2,6520	15,91
					235,76	-			-	-	-
443	C111-308	Канати обмежувача швидкості d 7,8 мм	м	60,0	76,57		4 594				
444	ЖЛ4-23-3	Заміна натяжного пристрою	шт	1,0	304,04	-	304	304	-	3,4200	3,42
					304,04	-			-	-	-
445	C1545-272	Натяжний пристрій	шт	1,0	5 104,35		5 104				
446	ЖЛ5-47-1	Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг	к-т	1,5	1 025,75	-	1 539	1 387	-	10,4040	15,61
					924,92	-			-	-	-
447	C126-951	Пружина буферна	шт	3,0	2 116,65		6 350				
448	ЖЛ7-60-2	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек	шафа	1,0	1 862,50	-	1 863	1 863	-	18,1920	18,19
					1 862,50	-			-	-	-
449	ЖЛ6-53-2	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в машинному приміщенні	кабель	3,0	216,56	-	650	650	-	2,4360	7,31
					216,56	-			-	-	-
450	ЖЛ5-39-2	Заміна контрролика розсувних дверей шахти	шт	36,0	25,60	-	922	922	-	0,2880	10,37
					25,60	-			-	-	-
451	C1545-317	Контрролік ДШ	шт	36,0	97,16		3 498				
452	ЖЛ5-39-1	Заміна ролика розсувних дверей шахти	шт	34,0	48,01	-	1 632	1 632	-	0,5400	18,36
					48,01	-			-	-	-
453	ЖЛ5-37-1	Заміна лінійки розсувних дверей шахти	лін-ка	9,0	370,18	-	3 332	3 332	-	4,1640	37,48
					370,18	-			-	-	-
454	C1545-103	Лінійка ДШ	к-т	9,0	673,56		6 062				
455	C1545-317	Ролік каретки ДШ	шт	34,0	76,52		2 602				
456	ЖЛ5-46-2	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	9,0	86,41	-	778	778	-	0,9720	8,75
					86,41	-			-	-	-
457	ЖЛ5-46-1	Усунення викривлення направляючої кабіни	поверх	9,0	144,70	-	1 302	528	-	0,6600	5,94
					58,67	-			-	-	-
458	ЖЛ2-7-1	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1,0	#####	-	18 302	18 191	-	204,6240	204,62
					#####	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	C1546-47-П	Масло трансмісійне марки ТАП-15 Обсяг = (1,0) * 0,00061	т	0,00061	#####		66				
		Разом прямих витрат по розділу № 24					169 156	47 737			534,19
		Розділ № 25 Під'їзд № 6. Пусконаладжувальні роботи ліфта									
460	КП1-80-1 К47=0,85	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1,0	#####	-	113 612	113 612	-	952,0000	952,00
					#####	-			-	-	-
461	КП1-80-2 К47=0,85	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожную зупинку додавати або виключати Обсяг = 9,0 - 10,0	зупинка	-1,0	3 043,17	-	-3 043	-3 043	-	25,5000	-25,50
					3 043,17	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 25					110 569	110 569			926,50
		Розділ № 26 Під'їзд № 6. Освітлення шахти ліфта									
462	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	0,5	8 339,91	64,13	4 170	3 585	32	81,5400	40,77
					7 169,81	54,94			27	0,5994	0,30
463	C157-294	ПВС 4х1,0 провід	1000м	0,05	#####		2 806				
464	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	65,0	1,31		85				
465	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,1	#####	1 796,57	1 830	1 390	180	151,6800	15,17
					#####	620,07			62	6,3430	0,63
466	C1547-7	Світильник накладний	шт	10,0	388,06		3 881				
467	C118-80	Лампи	шт	10,0	70,40		704				
468	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	2 517,31	-	50	50	-	31,8960	0,64
					2 512,13	-			-	-	-
469	C1547-6	Вимикач зовн.встан. 1кл прхідний	шт	2,0	153,16		306				
470	C111-1788	ДБМ 6Х40 (потай)(100шт/уп) дюбель	100 шт	1,0	51,95		52				
471	ЛМ-137	Ізоляційна стрічка	шт	1,0	55,17		55				
472	C111-1785	Хомут 200х3 (100шт/уп)	100шт	2,0	107,92		216				
		Разом прямих витрат по розділу № 26					14 155	5 025	212		56,58
									89		0,93
		Розділ № 27 Під'їзд № 6. Загально-будівельні роботи									
		Розділ № 27.1 Під'їзд № 6. Машинне приміщення									
473	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою	1т	0,075	#####	4 867,71	1 174	796	365	106,4520	7,98
									54	6,3809	0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 0,1 т			#####	721,74					
474	C1110-103	Люк монтажный 750*900 мм	шт	1,0	9 093,88		9 094				
475	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
476	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,08	#####	4 867,71	1 253	849	389	106,4520	8,52
					#####	721,74			58	6,3809	0,51
477	C121-332	Двері МП 1890*790 мм	шт	1,0	#####		12 422				
478	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
479	КП172-875	Пена монтажна 830 мл Penosil All season	шт.	0,5	364,41		182				
480	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = (1,5 * 0,9) / 100,0	100 м2 прорізів	0,0135	#####	1 408,69	300	280	19	229,5960	3,10
					#####	917,44			12	9,7284	0,13
481	C121-332	Вікно готове глухе меллопластикове 1500*900 мм	шт	1,0	5 642,00		5 642				
482	КП172-875	Піна монтажна 830 мл	шт.	0,5	235,89		118				
483	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,01	#####	4 867,71	176	106	49	106,4520	1,06
					#####	721,74			7	6,3809	0,06
484	ЛМ-190	Решітка 1500*900 мм	шт	1,0	2 166,13		2 166				
485	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,13	108,49		14				
486	ЖЛЗ-9-8	Встановлення балок довжиною до 4 м, профіль - двотавр № 20-30	балка	2,0	234,70	-	469	469	-	2,6400	5,28
					234,70	-			-	-	-
487	C111-1836	Двутавр 20 (7216)	м	5,0	2 351,92		11 760				
488	C111-1744	Прокладка герметизувальна з ПВХ-В-80М (закріплення балок)	шт	4,0	0,13		1				
		Разом прямих витрат по розділу № 27.1					45 163	2 500	822		25,94
									131		1,18
		Розділ № 27.2 Під'їзд № 6. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта									
489	КБ10-95-1	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = (4,65 * 9,0) / 100,0	100 м оброблення прорізів	0,4185	1 869,18	4,21	782	776	2	22,1160	9,26
					1 855,09	2,74			1	0,0290	0,01
490	ЛМ-341	Обрамлення 650*1980 мм	к-т	9,0	8 060,90		72 548				
491	C1545-1	Кріплення обрамлення Обсяг = 20,0 * 9,0	шт	180,0	7,14		1 285				
492	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	380,0	1,31		498				
493	C113-2122	Болт М8х30 4,8 цб кв.підг DIN603	шт	180,0	6,10		1 098				
494	ЛМ-20	Крепеж обрамлення	шт	180,0	4,27		769				
495	ЖЛ6-57-1	Заземлення корпусу апаратури	точка	56,0	61,27	-	3 431	2 449	-	0,4920	27,55
					43,74	-			-	-	-
496	C111-1814	Смуга 25*4,0	м	16,0	36,87		590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
497	C111-1513	Електрод АНО-21 d4 5кг	пак	0,57	438,97		250				
498	C111-1292	Розчинник для фарб на основі Уайт-спіриту ТМ ХІМРЕЗЕРВ (1л) пет (0,67 кг)	л	3,0	774,56		2 324				
		Разом прямих витрат по розділу № 27.2					83 575	3 225	2		36,81
									1		0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 27					128 738	5 725	824		62,75
									132		1,19
		Розділ № 28 Під'їзд № 7. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с									
499	ЖЛ3-8-18	Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1,0	599,54	-	600	600	-	6,7440	6,74
					599,54	-			-	-	-
500	ЖЛ3-10-18	Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу, до 800 кг	привід	1,0	1 998,12	-	1 998	1 998	-	22,4760	22,48
					1 998,12	-			-	-	-
501	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,1	108,49		11				
502	C1546-47-П	Масло трансмиссионное марки ТАП-15	т	0,007	#####		758				
503	ЖЛ4-17-9	Заміна поручня купе кабіни	кабіна	-1,0	469,39	-	-469	-469	-	5,2800	-5,28
					469,39	-			-	-	-
504	ЖЛ4-17-10	Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг	кабіна	1,0	5 369,20	-	5 369	5 369	-	60,3960	60,40
					5 369,20	-			-	-	-
505	C1417-8767	Купе кабіни	шт	1,0	#####		28 644				
506	ЖЛ5-35-1	Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти	стулка	18,0	239,28	-	4 307	3 917	-	2,4480	44,06
					217,63	-			-	-	-
507	C126-183	Стулка ДШ (320)	к-т	9,0	3 530,64		31 776				
508	ЖЛ7-77-1	Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни	пост	1,0	478,13	-	478	478	-	5,3760	5,38
					477,93	-			-	-	-
509	C1547-12	Пост наказу 9 зупинок	шт	1,0	5 100,71		5 101				
510	ЖЛ4-21-1	Заміна балки дверей кабіни	балка	1,0	1 431,65	-	1 432	1 432	-	16,1040	16,10
					1 431,65	-			-	-	-
511	C1515-16	Привід ДК в зборі	шт	1,0	9 183,79		9 184				
512	ЖЛ4-23-1	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	шт	1,0	178,16	-	178	178	-	2,0040	2,00
					178,16	-			-	-	-
513	C1630-1670	Обмежувач швидкості 0,71 м/с	шт	1,0	6 635,02		6 635				
514	ЖЛ4-24-1	Заміна тягових канатів. Підвіска балансірна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм	10м	9,9	194,16	-	1 922	1 922	-	2,1840	21,62
					194,16	-			-	-	-
515	C111-1909	Канат тяговий d 10,5 мм	м	99,0	97,00		9 603				
516	ЖЛ4-24-5	Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната	10м	9,9	132,73	-	1 314	1 310	-	1,4880	14,73
					132,28	-			-	-	-
517	ЖЛ4-25-1	Заміна каната обмежувача швидкості	10м	6,0	235,76	-	1 415	1 415	-	2,6520	15,91
					235,76	-			-	-	-
518	C111-308	Канати обмежувача швидкості d 7,8 мм	м	60,0	76,57		4 594				
519	ЖЛ4-23-3	Заміна натяжного пристрою	шт	1,0	304,04	-	304	304	-	3,4200	3,42
					304,04	-			-	-	-
520	C1545-272	Натяжний пристрій	шт	1,0	5 104,35		5 104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
537	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	0,5	8 339,91	64,13	4 170	3 585	32	81,5400	40,77
					7 169,81	54,94			27	0,5994	0,30
538	C157-294	ПВС 4x1,0 провід	1000м	0,05	#####		2 806				
539	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	65,0	1,31		85				
540	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,1	#####	1 796,57	1 821	1 390	180	151,6800	15,17
					#####	620,07			62	6,3430	0,63
541	C1547-7	Світильник накладний	шт	10,0	388,06		3 881				
542	C118-80	Лампи	шт	10,0	70,40		704				
543	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	2 517,31	-	50	50	-	31,8960	0,64
					2 512,13	-			-	-	-
544	C1547-6	Вимикач зовн.встан. 1кл прхідний	шт	2,0	153,16		306				
545	C111-1788	ДБМ 6Х40 (потай)(100шт/уп) дюбель	100 шт	1,0	51,95		52				
546	ЛМ-137	Ізоляційна стрічка	шт	1,0	55,17		55				
547	C111-1785	Хомут 200х3 (100шт/уп)	100шт	2,0	107,92		216				
		Разом прямих витрат по розділу № 30					14 146	5 025	212		56,58
									89		0,93
		Розділ № 31 Під'їзд № 7. Загально-будівельні роботи									
		Розділ № 31.1 Під'їзд № 7. Машинне приміщення									
548	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,075	#####	4 867,71	1 174	796	365	106,4520	7,98
					#####	721,74			54	6,3809	0,48
549	C1110-103	Люк монтажний 750*900 мм	шт	1,0	9 093,88		9 094				
550	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
551	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,08	#####	4 867,71	1 253	849	389	106,4520	8,52
					#####	721,74			58	6,3809	0,51
552	C121-332	Двері МП 1890*790 мм	шт	1,0	#####		12 422				
553	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	4,0	48,97		196				
554	КП172-875	Пена монтажна 830 мл Penosil All season	шт.	0,5	364,41		182				
555	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = (1,5 * 0,9) / 100,0	100 м2 прорізів	0,0135	#####	1 408,69	300	280	19	229,5960	3,10
					#####	917,44			12	9,7284	0,13
556	C121-332	Вікно готове глухе меллопластикове 1500*900 мм	шт	1,0	5 642,00		5 642				
557	КП172-875	Піна монтажна 830 мл	шт.	0,5	235,89		118				
558	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,01	#####	4 867,71	176	106	49	106,4520	1,06
					#####	721,74			7	6,3809	0,06
559	ЛМ-190	Решітка 1500*900 мм	шт	1,0	2 166,13		2 166				
560	C111-1513	Електрод АНО-21 d4	кг	0,13	108,49		14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	ЖЛЗ-9-8	Встановлення балок довжиною до 4 м, профіль - двотавр № 20-30	балка	2,0	234,70	-	469	469	-	2,6400	5,28
					234,70	-			-	-	-
562	C111-1836	Двутавр 20 (7216)	м	5,0	2 351,92		11 760				
563	C111-1744	Прокладка герметизувальна з ПВХ-В-80М (закріплення балок)	шт	4,0	0,13		1				
		Разом прямих витрат по розділу № 31.1					45 163	2 500	822		25,94
									131		1,18
		Розділ № 31.2 Під'їзд № 7. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта									
564	КБ10-95-1	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів Обсяг = (4,65 * 9,0) / 100,0	100 м оброблення прорізів	0,4185	1 869,18	4,21	782	776	2	22,1160	9,26
					1 855,09	2,74			1	0,0290	0,01
565	ЛМ-341	Обрамлення 650*1980 мм	к-т	9,0	8 060,90		72 548				
566	C1545-1	Кріплення обрамлення Обсяг = 20,0 * 9,0	шт	180,0	7,14		1 285				
567	C1545-241	Скоба 4мм кругла пластикова (20шт) ІЕК. уп.	шт	380,0	1,31		498				
568	C113-2122	Болт М8х30 4,8 цб кв.підг DIN603	шт	180,0	6,10		1 098				
569	ЛМ-20	Крепеж обрамлення	шт	180,0	4,27		769				
570	ЖЛ6-57-1	Заземлення корпусу апаратури	точка	56,0	61,27	-	3 431	2 449	-	0,4920	27,55
					43,74	-			-	-	-
571	C111-1814	Смуга 25*4,0	м	16,0	36,87		590				
572	C111-1513	Електрод АНО-21 d4 5кг	пак	0,57	438,97		250				
573	C111-1292	Розчинник для фарб на основі Уайт-спіриту ТМ ХІМРЕЗЕРВ (1л) пет (0,67 кг)	л	3,0	774,56		2 324				
		Разом прямих витрат по розділу № 31.2					83 575	3 225	2		36,81
									1		0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 31					128 738	5 725	824		62,75
									132		1,19
		Разом прямих витрат по кошторису					#####	#####	70 595		#####
									25 606		
											255,89
		Разом прямі витрати				грн.	#####				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	#####				
		вартість ЕММ				грн.	70 595				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		25 606			
		заробітна плата робітників				грн.		#####			
		всього заробітна плата				грн.		#####			
		Загальновиробничі витрати				грн.	542 480				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					1 080,81
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		148 942			
		Всього по кошторису				грн.	#####				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість	люд-г								#####
		Кошторисна заробітна плата	грн. #####								

Склав

Н.А. Ніколенко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

І.К. Сімонов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]