

Реконструкція існуючих підвальних приміщень під споруду цивільного захисту(ПРУ) Романівського ліцею №1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області по вул. Сергія Лялевича 5, смт. Романів Житомирського району Житомирської області
19/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на Автоматична система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей та система централізованого пожежного спостереження

Реконструкція існуючих підвальних приміщень під споруду цивільного захисту(ПРУ) Романівського ліцею №1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області по вул. Сергія Лялевича 5, смт. Романів Житомирського району Житомирської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

62,495 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,39284 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

28,898 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	ПРИЛАДИ КОМУНІКАЦІЙНІ Блок базовий на 10 променів, прилад пожежної сигналізації ППКП "Тірас-8П"	шт	1	<u>2711.41</u> 2584,10	<u>1.62</u> 0,17	2711	2584	2	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>36.8</u> -
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг/ МБІ-2, МЦА-GSM	шт	1	<u>117.86</u> 115,02	<u>2.84</u> 0,92	118	115	3 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 12В 7 А.год	шт	2	<u>59.84</u> 44,94	<u>5.67</u> 1,83	120	90	11 4	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>1.28</u> 0,05
4	КМ10-698-1	Монтаж ,МРЛ-2.1	шт	1	<u>54.38</u> 52,75	<u>-</u> -	54	53	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
5	КМ10-99-6	Блок безперебійного живлення, що установлюється окремо СПОВІЩУВАЧІ	шт	1	<u>1941.61</u> 1234,66	<u>340.95</u> 66,23	1942	1235	341 66	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>14.4</u> 0,89
6	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні ТПТ-3	шт	5	<u>150.38</u> 105,50	<u>6.28</u> 0,67	752	528	31 3	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>8</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-2	Сповісшувач ИПК-8 автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	14	<u>264.97</u> 211,01	<u>1.62</u> 0,17	3710	2954	<u>23</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>44.8</u> 0,04
8	КМ10-668-1	Сповісшувач ИПР-1 ручний	шт	3	<u>150.38</u> 105,50	<u>6.28</u> 0,67	451	317	<u>19</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>4.8</u> 0,03
		ОПОВІЩУВАЧІ									
9	КМ10-683-14	Монтаж світло-звукового сигнального пристрою "Джміль"	шт	1	<u>2204.23</u> 1572,93	<u>-</u> -	2204	1573	<u>-</u> -	<u>22.4000</u> -	<u>22.4</u> -
10	КМ10-386-15	Монтаж оповісшувача ОС3-12 (вихід)	шт	2	<u>246.02</u> 238,24	<u>-</u> -	492	476	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -
11	КМ10-386-15	Монтаж оповісшувача ОС-1 "Вихід"	шт	2	<u>246.02</u> 238,24	<u>-</u> -	492	476	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -
12	КМ10-51-34	Припаювання або відпаювання одножильного проводу (припаювання резисторів)	100кінц.	0,2	<u>372.92</u> 357,36	<u>-</u> -	75	71	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>0.96</u> -
13	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні (знаків безпеки)	шт	22	<u>64.62</u> 64,62	<u>-</u> -	1422	1422	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>21.56</u> -
		КАБЕЛІ , ПРОВОДА									
14	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	4	<u>2506.66</u> 1622,73	<u>151.77</u> 37,48	10027	6491	<u>607</u> 150	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>95.92</u> 1,76
15	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кабелю першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	4	<u>781.07</u> 574,31	<u>81.36</u> 43,01	3124	2297	<u>325</u> 172	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>34.4</u> 2,25
16	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,2	<u>12468.07</u> 5198,74	<u>4316.37</u> 1043,46	2494	1040	<u>863</u> 209	<u>71.4800</u> 14,0637	<u>14.3</u> 2,81
17	КМ10-898-12	Коробка монтажна настінна	коробка	10	<u>545.13</u> 238,24	<u>291.57</u> 44,40	5451	2382	<u>2916</u> 444	<u>3.2000</u> 0,5704	<u>32</u> 5,7
		МАТЕРІАЛИ НЕВРАХОВАНІ РОЗЦІНКАМИ									
18	& С1530-145-11 варіант 1	Труба гофрована ПВХ 16мм	м	404	<u>8.77</u> -	<u>-</u> -	3543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С111-1867-11-Ф	Кріплення для гофротруби 16/20 мм	шт	400	<u>3.05</u> -	<u>-</u> -	1220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 15094-4011-5 варіант 1	Кабель сигнальний КМВЕВ 4x0,4	1000м	0,309	<u>14299.08</u> -	<u>-</u> -	4418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С11-4-10-320-2	Кабель НХН FE180/E30 2x1,5	м	20,6	<u>40.52</u> -	<u>-</u> -	835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 15093-29222-7 варіант 3	Кабель JE-H(St)H FE180/E30 (1x2x0,8)	1000м	0,103	<u>18391.33</u> -	<u>-</u> -	1894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C11-4-10-322 варіант 1	Резистор 0,5 кОм 0,25Вт	шт	20	<u>1.64</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C111-196-1 варіант 2	Ізолента	рул	1	<u>70.45</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C1514-1 варіант 1	Монтажний набір	шт	1	<u>572.32</u> -	<u>-</u> -	572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C121-384-7 варіант 1	Коробка монтажна КМС1-4	шт	10	<u>21.34</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1545-209-1-11 варіант 1	Знаки безпеки "Евакуаційний вихід"	шт	6	<u>51.01</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1545-209-1-12 варіант 1	Знаки безпеки "Штовхнути щоб відкрити"	шт	15	<u>51.01</u> -	<u>-</u> -	765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1545-209-1-13 варіант 1	Знаки безпеки "Потягнути щоб відкрити"	шт	1	<u>51.01</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					49559	24104	<u>5141</u> 1053		<u>346.82</u> 13,59
		Разом будівельні роботи, грн.					49559				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20314				
		всього заробітна плата, грн.					25157				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12936				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3741				
		Всього будівельні роботи, грн.					62495				

		Всього по кошторису					62495				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					392,84				

Склад	<u>Мальська Ж.В.</u> <i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>
Перевірів	<u>Пустовіт О.Ф.</u> <i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>