

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Кошторисна вартість об'єкта 75344,664 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 109,14214 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 11925,172 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 жовтня 2023 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Загальнобудівельні роботи</u>						
1	02-01-01	на Демонтажні роботи	2013,961	-	2013,961	12,42239	1254,27	-
2	02-01-02	на Залізобетонні конструкції	3201,873	-	3201,873	6,87722	752,023	-
3	02-01-03	на Внутрішня гідроізоляція цокольного поверху методом ін'єктування	1844,767	-	1844,767	3,89817	343,324	-
4	02-01-04	на Влаштування стін, прорізів, покрівлі та фасаду	14428,176	-	14428,176	30,93284	3541,513	-
5	02-01-05	на Внутрішнє опорядження	10658,317	-	10658,317	25,49255	2767,138	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Разом по розділу:	32147,094	-	32147,094	79,62317	8658,268	-
		<u>Ліфти</u>						
6	02-01-06	на Ліфти (монтаж)	497,648	-	497,648	3,06179	337,867	-
7	02-01-07	на придбання устаткування Придбання устаткування. Ліфт.	-	2574,851	2574,851	-	-	-
8	02-01-08	на Пусконаладжувальні роботи ліфта	201,11	-	201,11	1,09482	157,568	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Разом по розділу:	698,758	2574,851	3273,609	4,15661	495,435	-
		<u>Технологічне обладнання</u>						
9	02-01-09	на придбання устаткування Медичне обладнання	73,467	17776,078	17849,545	-	-	-
10	02-01-010	на Монтаж обладнання	171,512	-	171,512	1,19084	126,111	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	244,979	17776,078	18021,057	1,19084	126,111	-
		<u>Водопровід та каналізація</u>						
11	02-01-011	на придбання устаткування Придбання обладнання систем водопостачання	-	279,426	279,426	-	-	-
12	02-01-012	на Водомірні вузли	192,681	-	192,681	0,30181	39,653	-
13	02-01-013	на Внутрішні мережі водопостачання	819,413	-	819,413	1,81616	200,41	-
14	02-01-014	на Внутрішні мережі каналізації	1117,096	-	1117,096	0,81891	91,317	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	2129,19	279,426	2408,616	2,93688	331,38	-
		<u>Опалення, вентиляція та кондиціювання</u>						
15	02-01-015	на придбання устаткування придбання устаткування ІТП	-	913,49	913,49	-	-	-
16	02-01-016	на ІТП	449,917	-	449,917	0,87042	97,016	-
17	02-01-017	на пусконаладжувальні роботи ІТП	35,999	-	35,999	0,19457	28,213	-
18	02-01-018	на придбання устаткування придбання устаткування системи опалення вентиляція та кондиціювання	-	5910,964	5910,964	-	-	-
19	02-01-019	на монтаж системи опалення	2313,737	-	2313,737	3,23366	358,412	-
20	02-01-020	на система вентиляції та кондиціювання	1828,394	-	1828,394	5,98002	636,171	-
21	02-01-021	на ПНР	36,2	-	36,2	0,19566	28,37	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	4664,247	6824,454	11488,701	10,47433	1148,182	-
		<u>Електроосвітлення, електроустаткування, блискавкозахист</u>						
22	02-01-022	на придбання устаткування Придбання електрощитового обладнання	-	1220,992	1220,992	-	-	-
23	02-01-023	на Улаштування внутрішніх електричних мереж	3440,918	-	3440,918	6,46134	682,687	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	3440,918	1220,992	4661,91	6,46134	682,687	-
		<u>Система димовидалення</u>						
24	02-01-024	на Система димовидалення.Монтажні роботи	137,696	-	137,696	0,12960	13,683	-
25	02-01-025	на придбання устаткування Система димовидалення.Придбання устаткування	-	143,183	143,183	-	-	-
26	02-01-026	на Система димовидалення.Пусконаладжувальні роботи	28,156	-	28,156	0,15218	22,065	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	165,852	143,183	309,035	0,28178	35,748	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Протипожежні системи</u>						
27	02-01-027	на придбання устаткування Устаткування системи автоматичної пожежної сигналізації	0,009	46,164	46,173	-	-	-
28	02-01-028	на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації	308	-	308	1,43503	146,999	-
29	02-01-029	на ПНР системи пожежної сигналізації	2,615	-	2,615	0,01413	2,048	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу:	310,624	46,164	356,788	1,44916	149,047	-
		<u>Системи відеоспостереження</u>						
30	02-01-030	на Системи відеоспостереження	80,805	-	80,805	0,28789	32,7	-
31	02-01-031	на придбання устаткування Придбання устаткування системи відеоспостереження	-	360,082	360,082	-	-	-
32	02-01-032	на ПНР системи відеоспостереження	41,832	-	41,832	0,22609	32,783	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу:	122,637	360,082	482,719	0,51398	65,483	-
		<u>Автоматизація та диспетчеризація інженерного обладнання</u>						
33	02-01-033	на Автоматизація та диспетчеризація інженерного обладнання	274,892	-	274,892	0,65375	72,276	-
34	02-01-034	на придбання устаткування Придбання обладнання системи автоматизації та диспетчеризації	-	57,477	57,477	-	-	-
35	02-01-035	на Пусконаладжувальні роботи системи автоматизації та диспетчеризації	17,898	-	17,898	0,09674	14,028	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу:	292,79	57,477	350,267	0,75049	86,304	-
		<u>Системи зв'язку</u>						
36	02-01-036	на придбання устаткування Придбання устаткування системи зв'язку	-	706,206	706,206	-	-	-
37	02-01-037	на Улаштування системи зв'язку	397,651	-	397,651	1,02142	109,811	-
38	02-01-038	на ПНР системи зв'язку	15,766	-	15,766	0,08522	12,356	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу:	413,417	706,206	1119,623	1,10664	122,167	-
		<u>Система викличної сигналізації</u>						
39	02-01-039	на придбання устаткування придбання устаткування системи викличної сигналізації	1,722	577,765	579,487	-	-	-
40	02-01-040	на монтаж системи устаткування викличної сигналізації	129,992	-	129,992	0,11170	12,004	-
41	02-01-041	на ПНР системи викличної сигналізації	15,766	-	15,766	0,08522	12,356	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Разом по розділу:	-- 147,48	- 577,765	- 725,245	- 0,19692	- 24,36	- -
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	44777,986	30566,678	75344,664	109,14214	11925,172	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	6,948	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Демонтажні роботи
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2013,961 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,42239 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1254,270 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	4,03	<u>4807,30</u> 4692,74	<u>114,56</u> 104,61	19373	18912	<u>461</u> 422	<u>54,5160</u> 1,0526	<u>219,7</u> 4,24
2	KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	4,03	<u>2960,99</u> 2899,71	<u>61,28</u> 55,96	11933	11686	<u>247</u> 226	<u>32,1120</u> 0,5630	<u>129,41</u> 2,27
3	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	4,03	<u>2884,30</u> 2841,67	<u>42,63</u> 38,93	11624	11452	<u>172</u> 157	<u>33,0120</u> 0,3917	<u>133,04</u> 1,58
4	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів	100м2	4,03	<u>7483,84</u> 5771,01	<u>1712,83</u> 553,25	30160	23257	<u>6903</u> 2230	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>246,06</u> 21,27
5	KP20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,96598	<u>12422,90</u> 8914,40	<u>3508,50</u> 606,32	24423	17526	<u>6897</u> 1192	<u>74,5164</u> 4,4666	<u>146,5</u> 8,78
6	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,76	<u>1514,81</u> 1485,40	<u>-</u> -	1151	1129	<u>-</u> -	<u>17,2560</u> -	<u>13,11</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					98664	83962	<u>14680</u> 4227		<u>887,82</u> 38,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					98664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					22 88189 50158 111,1 18376 148822 148822				
		Розділ 2. Вікна									
7	KP6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,9499	<u>6294,92</u> 6049,53	<u>245,39</u> 215,37	5980	5746	<u>234</u> 205	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>64,84</u> 1,86
8	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,57	<u>18862,90</u> 17292,09	<u>1553,58</u> 527,62	10752	9856	<u>886</u> 301	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>109,15</u> 2,58
9	KP5-7-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування перегородок із скляних блоків	100 м2	0,11	<u>22694,48</u> 22293,84	<u>400,64</u> 351,62	2496	2452	<u>44</u> 39	<u>205,8336</u> 3,1968	<u>22,64</u> 0,35
10	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,3555	<u>1514,81</u> 1485,40	<u>-</u> -	2053	2013	<u>-</u> -	<u>17,2560</u> -	<u>23,39</u> -
11	KP6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	1,3555	<u>35492,46</u> 35146,89	<u>330,53</u> 290,09	48110	47642	<u>448</u> 393	<u>414,4680</u> 2,6374	<u>561,81</u> 3,57
		Разом прямі витрати по розділу 2					69391	67709	<u>1612</u> 938		<u>781,83</u> 8,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					69391 70 68647 41264 94,83 15681 110655 110655				
		Розділ 3. Стіни, перегородки									
12	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,4	<u>6831,28</u> 6294,86	<u>536,42</u> 182,18	2733	2518	<u>215</u> 73	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>29,25</u> 0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	26,09	<u>918,18</u> 832,57	<u>85,61</u> 50,63	23955	21722	<u>2233</u> 1321	<u>9,6720</u> 0,4525	<u>252,34</u> 11,81
14	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	26,365	<u>19774,13</u> 11123,49	<u>8650,64</u> 2875,31	521345	293271	<u>228074</u> 75808	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>3102,74</u> 703,14
15	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	12,83	<u>3474,73</u> 986,79	<u>2487,94</u> 819,85	44581	12661	<u>31920</u> 10519	<u>10,4400</u> 7,8331	<u>133,95</u> 100,5
		Разом прямі витрати по розділу 3					592614	330172	<u>262442</u> 87721		<u>3518,28</u> 816,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					592614 417893 235979 520,13 86018 828593				

		Всього по розділу 3					828593				
16	KP4-2-1	Розділ 4. Перекриття Розбирання монолітних перекриттів	1 м3	14,89	<u>4497,54</u> 1967,91	<u>2330,66</u> 766,82	66968	29302	<u>34704</u> 11418	<u>20,8200</u> 7,3656	<u>310,01</u> 109,67
		Разом прямі витрати по розділу 4					66968	29302	<u>34704</u> 11418		<u>310,01</u> 109,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					66968 2962 40720 22909 50,36 8329 89877				

		Всього по розділу 4					89877				
17	KP7-2-8	Розділ 5. Внутрішнє опорядження Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	15,5	<u>7483,84</u> 5771,01	<u>1712,83</u> 553,25	116000	89451	<u>26549</u> 8575	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>946,37</u> 81,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	15,5	<u>1917,51</u> 1859,33	<u>58,18</u> 15,63	29721	28820	<u>901</u> 242	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>334,8</u> 2,11
19	КР7-2-9	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	100м2	3,4	<u>6324,97</u> 4809,18	<u>1515,79</u> 484,94	21505	16351	<u>5154</u> 1649	<u>50,8800</u> 4,6073	<u>172,99</u> 15,66
20	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	18	<u>6003,88</u> 5467,46	<u>536,42</u> 182,18	108070	98414	<u>9656</u> 3279	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>1143,29</u> 28,16
21	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від сажі	100м2	7	<u>4380,78</u> 4380,78	<u>-</u> -	30665	30665	<u>-</u> -	<u>50,8920</u> -	<u>356,24</u> -
22	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від сажі	100м2	1,2	<u>5563,52</u> 5563,52	<u>-</u> -	6676	6676	<u>-</u> -	<u>64,6320</u> -	<u>77,56</u> -
23	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	16	<u>5563,52</u> 5563,52	<u>-</u> -	89016	89016	<u>-</u> -	<u>64,6320</u> -	<u>1034,11</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							401653	359393	<u>42260</u> 13745		<u>4065,36</u> 127,74
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							401653 373138 221026 503,17 83215 622679				


Всього по розділу 5							622679				
Розділ 6. Інженерні мережі											
24	КР15-15-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,24	<u>5458,03</u> 5361,78	<u>94,51</u> 27,02	1310	1287	<u>23</u> 6	<u>50,2416</u> 0,2465	<u>12,06</u> 0,06
25	КМ10-901-7 к дем.=0,3	(Демонтаж) Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм	шт	8	<u>236,81</u> 222,26	<u>14,50</u> 5,89	1894	1778	<u>116</u> 47	<u>2,2080</u> 0,0565	<u>17,66</u> 0,45
26	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,05	<u>10491,41</u> 10173,92	<u>317,49</u> 113,56	525	509	<u>16</u> 6	<u>112,6680</u> 1,0325	<u>5,63</u> 0,05
27	КР15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,06	<u>3211,31</u> 3191,35	<u>16,03</u> 14,06	193	191	<u>1</u> 1	<u>29,9040</u> 0,1279	<u>1,79</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КР15-15-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>3080,02</u> 3061,75	<u>16,03</u> 14,06	370	367	<u>2</u> 2	<u>28,6896</u> 0,1279	<u>3,44</u> 0,02
29	КР15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,09	<u>4208,69</u> 4183,08	<u>23,37</u> 20,51	379	376	<u>2</u> 2	<u>39,1968</u> 0,1865	<u>3,53</u> 0,02
30	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	1,7	<u>1311,56</u> 1311,56	- -	2230	2230	- -	<u>14,5245</u> -	<u>24,69</u> -
31	КР17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,23	<u>1539,16</u> 1539,16	- -	354	354	- -	<u>16,2840</u> -	<u>3,75</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							7255	7092	<u>160</u> 64		<u>72,55</u> 0,61
Разом будівельні роботи, грн.							7255				
в тому числі:							3				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7156				
всього заробітна плата, грн.							3700				
Загальновиробничі витрати, грн.							7,14				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1182				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10955				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 6							10955				
Розділ 7. Супутні роботи											
32	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	52,3587	<u>140,31</u> 140,31	- -	7346	7346	- -	<u>1,6300</u> -	<u>85,34</u> -
33	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	4,712283	<u>3487,80</u> 284,92	<u>3202,88</u> 968,12	16436	1343	<u>15093</u> 4562	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>15,6</u> 40,31
34	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	523,587	<u>302,13</u> -	<u>302,13</u> 48,51	158191	-	<u>158191</u> 25399	- 0,4110	- 215,19
35	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,97	<u>3527,14</u> -	- -	6948	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							181973	8689	<u>173284</u> 29961		<u>100,94</u> 255,5
Разом будівельні роботи, грн.							181973				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38650 20407 42,77 7076 202380				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					6948				
		Всього по розділу 7					202380				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1418518 1418518 3057 1034393 595443 1329,5 219877 2013961	886319	<u>529142</u> 148074		<u>9736,79</u> 1356,1
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					6948				
		Всього по кошторису					2013961				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					12422,39 1254270				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Залізобетонні конструкції
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3201,873 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,87722 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 752,023 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням ЗАЙВИЙ ҐРУНТ	100 м3	1,4	<u>77003,88</u> 76272,54	- -	107805	106782	- -	<u>877,2000</u> -	<u>1228,08</u> -
2	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	224	<u>156,63</u> -	<u>156,63</u> 26,44	35085	-	<u>35085</u> 5923	- 0,2240	- 50,18
		Разом прямі витрати по розділу 1					142890	106782	<u>35085</u> 5923		<u>1228,08</u> 50,18
		Разом будівельні роботи, грн.					142890				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1023				
		всього заробітна плата, грн.					112705				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67138				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25369				
		Всього будівельні роботи, грн.					210028				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					210028				
		Розділ 2. Прямок для ліфта									
3	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,027	<u>11447,05</u> 2390,98	<u>9056,07</u> 2959,36	309	65	<u>244</u> 80	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>0,68</u> 0,77
4	KB6-1-1 H2,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0135	<u>417551,68</u> 18779,33	<u>3747,31</u> 1760,59	5637	254	<u>51</u> 24	<u>207,9660</u> 14,7165	<u>2,81</u> 0,2
5	KB6-13-3 H2,5=1,15	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,04	<u>655606,22</u> 145941,29	<u>37749,52</u> 16099,65	26224	5838	<u>1510</u> 644	<u>1486,3152</u> 135,0737	<u>59,45</u> 5,4
6	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0299	<u>29560,97</u> -	<u>-</u> -	884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0944	<u>31666,72</u> -	<u>-</u> -	2989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4443	<u>31141,14</u> -	<u>-</u> -	13836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					49879	6157	<u>1805</u> 748		<u>62,94</u> 6,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					49879 41917 6905 3825 8,31 1376 53704				

		Всього по розділу 2					53704				
		Розділ 3. Плита цокольного поверху									
9	KB6-1-1 H2,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,34	<u>417551,68</u> 18779,33	<u>3747,31</u> 1760,59	141968	6385	<u>1274</u> 599	<u>207,9660</u> 14,7165	<u>70,71</u> 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ6-1-16 Н2,5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,34	<u>484618,06</u> 33795,60	<u>13336,10</u> 5359,73	164770	11491	<u>4534</u> 1822	<u>344,1858</u> 45,1584	<u>117,02</u> 15,35
11	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,36	<u>32983,15</u> -	- -	44857	-	- -	- -	- -
12	КР2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	3,4	<u>23476,33</u> 3138,18	- -	79820	10670	- -	<u>31,1760</u> -	<u>106</u> -
13	С111-1564 варіант 1	Гідроізоляція рулонна	м2	374	<u>47,57</u> -	- -	17791	-	- -	- -	- -
14	& С1133- 134ВД-ИНБ	Праймер бітумний	кг	272	<u>74,49</u> -	- -	20261	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							469467	28546	<u>5808</u> 2421		<u>293,73</u> 20,35
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							469467 435113 30967 17260 37,7 6234 486727				
Всього по розділу 3							486727				
Розділ 4. Плита під вентканали											
15	КБ6-1-16 Н2,5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0054	<u>484618,06</u> 33795,60	<u>13336,10</u> 5359,73	2617	182	<u>72</u> 29	<u>344,1858</u> 45,1584	<u>1,86</u> 0,24
16	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0383	<u>31141,14</u> -	- -	1193	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							3810	182	<u>72</u> 29		<u>1,86</u> 0,24
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							3810 3556 211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					116 0,25 42 3926 3926				
		Розділ 5. Монолітний пояс Мп-1									
17	КБ6-19-1 Н2,5=1,15	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,122	<u>670199,96</u> 142858,04	<u>45670,20</u> 17096,75	81764	17429	<u>5572</u> 2086	<u>1402,4940</u> 143,8898	<u>171,1</u> 17,55
18	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,259	<u>29560,97</u> -	<u>-</u> -	7656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,8412	<u>31141,14</u> -	<u>-</u> -	26196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ6-11-2 к=1,15	Уст ановлення в гот ові гнізда із закладенням анкерних болт ів довжиною понад 1 м	т	0,0256	<u>31876,69</u> 31477,19	<u>399,50</u> 116,41	816	806	<u>10</u> 3	<u>312,7080</u> 0,8487	<u>8,01</u> 0,02
21	С124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм ОГОЛОВОК НА З/Б КОЛОНИ Ом-1	т	0,0256	<u>30128,51</u> -	<u>-</u> -	771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т	1т	0,207	<u>17948,79</u> 12734,85	<u>5012,15</u> 866,18	3715	2636	<u>1038</u> 179	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>22,04</u> 1,32
23	С111-1804	Сталь листова	т	0,207	<u>41710,88</u> -	<u>-</u> -	8634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С10000-121-2 варіант 2	Шпилька гайка/шайба М16	шт	24	<u>125,62</u> -	<u>-</u> -	3015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					132567	20871	<u>6620</u> 2268		<u>201,15</u> 18,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					132567 105076 23139 12429 26,4 4367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					144996				

		Всього по розділу 5					144996				
		Розділ 6. Монолітний пояс Мп-2									
25	КБ6-19-1 H2,5=1,15	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,077	<u>670199,96</u> 142858,04	<u>45670,20</u> 17096,75	51605	11000	<u>3517</u> 1316	<u>1402,4940</u> 143,8898	<u>107,99</u> 11,08
26	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,287	<u>29560,97</u> -	<u>-</u> -	8484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,7048	<u>31141,14</u> -	<u>-</u> -	21948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,096	<u>30023,72</u> 22017,60	<u>6425,21</u> 592,53	2882	2114	<u>617</u> 57	<u>211,2000</u> 5,0112	<u>20,28</u> 0,48
29	С111-1804	Сталь листова	т	0,07632	<u>41710,88</u> -	<u>-</u> -	3183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,02544	<u>31141,14</u> -	<u>-</u> -	792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ6-11-7 H2,5=1,15	Уст ановлення закладних дет алей вагою до 5 кг	т	0,096	<u>32744,03</u> 32088,39	<u>399,50</u> 116,41	3143	3080	<u>38</u> 11	<u>318,7800</u> 0,8487	<u>30,6</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 6					92037	16194	<u>4172</u> 1384		<u>158,87</u> 11,64
		Разом будівельні роботи, грн.					92037				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71671				
		всього заробітна плата, грн.					17578				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9549				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3384				
		Всього будівельні роботи, грн.					101586				

		Всього по розділу 6					101586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Плита покриття									
		МЕТАЛЕВІ БАЛКА									
32	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	9,8388	<u>7090,92</u> 4774,23	<u>1976,19</u> 376,99	69766	46973	<u>19443</u> 3709	<u>44,7360</u> 3,0348	<u>440,15</u> 29,86
33	С111-1835 варіант 1	Двотавр	т	9,86	<u>32851,05</u> -	<u>-</u> -	323911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С111-1814	Сталь кутова	т	0,177	<u>35825,40</u> -	<u>-</u> -	6341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ9-18-3 Н2,5=1,15	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою більше 2т	т	9,8388	<u>5400,84</u> 1807,23	<u>3102,32</u> 1142,13	53138	17781	<u>30523</u> 11237	<u>17,9538</u> 8,8563	<u>176,64</u> 87,14
36	КБ9-48-2 Н2,5=1,15	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	9,8388	<u>633,35</u> 386,96	<u>136,99</u> 7,09	6231	3807	<u>1348</u> 70	<u>2,9532</u> 0,0662	<u>29,06</u> 0,65
37	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,9918	<u>29456,00</u> 18646,12	<u>8817,85</u> 1708,90	29214	18493	<u>8746</u> 1695	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>173,29</u> 12,86
38	С111-1814	Сталь кутова	т	1,024	<u>35825,40</u> -	<u>-</u> -	36685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КР20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	0,9918	<u>13109,66</u> 9168,92	<u>3156,86</u> 616,56	13002	9094	<u>3131</u> 612	<u>76,6440</u> 4,5281	<u>76,02</u> 4,49
40	КБ13-16-6 Н2,5=1,15; к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	13,5	<u>3253,25</u> 1557,28	<u>232,58</u> 21,06	43919	21023	<u>3140</u> 284	<u>13,1928</u> 0,1987	<u>178,1</u> 2,68
41	КБ13-26-6 Н2,5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	13,5	<u>2584,63</u> 581,69	<u>86,62</u> 11,80	34893	7853	<u>1169</u> 159	<u>4,9956</u> 0,1110	<u>67,44</u> 1,5
42	КБ9-42-1 Н2,5=1,15	Монт аж покрівельного покрит т я з профільованого лист а при висот і будівлі до 25 м	100м2	3,58	<u>12920,98</u> 6788,68	<u>4860,25</u> 1650,66	46257	24303	<u>17400</u> 5909	<u>69,9936</u> 12,7643	<u>250,58</u> 45,7
43	& С111-1286-2 варіант 1	Профлист Н75-750-0,7	м2	375,9	<u>362,51</u> -	<u>-</u> -	136268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С1-180-60	Саморізи	шт	2864	<u>1,66</u> -	<u>-</u> -	4754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ПЛИТА ПОКРИТТЯ									
45	КБ6-10-1 Н2,5=1,15	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м2	4,34	<u>47848,14</u> 3000,06	<u>1403,09</u> 402,78	207661	13020	<u>6089</u> 1748	<u>31,7400</u> 3,0302	<u>137,75</u> 13,15
46	КБ6-10-2 к=5 Н2,5=1,15	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (доведення до товщини 150мм) бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м2	4,34	<u>23339,99</u> 945,67	<u>673,21</u> 194,78	101296	4104	<u>2922</u> 845	<u>10,0050</u> 1,4414	<u>43,42</u> 6,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ6-11-11 Н2,5=1,15	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	2,706	<u>2341,71</u> 1833,34	<u>399,50</u> 116,41	6337	4961	<u>1081</u> 315	<u>18,6714</u> 0,8487	<u>50,52</u> 2,3
48	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,05	<u>32983,15</u> -	- -	1649	-	- -	- -	- -
49	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	2,706	<u>29560,97</u> -	- -	79992	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1201314	171412	<u>94992</u> 26583		<u>1622,97</u> 206,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1201314 934910 197995 102804 211,3 34947 1304118				
		----- Всього по розділу 7					1304118				
		Розділ 8. Перемички Прм-1 Прм-2 Прм-3									
50	КРЗ-45-1	Улашт ування перемичок із мет алевих балок	1 т	0,7254	<u>29163,69</u> 21306,83	<u>1214,60</u> 398,60	21155	15456	<u>881</u> 289	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>171,16</u> 2,74
51	С111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	0,675	<u>50232,65</u> -	- -	33907	-	- -	- -	- -
52	С111-1804	Сталь листова	т	0,0714	<u>41710,88</u> -	- -	2978	-	- -	- -	- -
53	& С10000-121-2 варіант 3	Шпилька гайка M12	шт	42	<u>95,02</u> -	- -	3991	-	- -	- -	- -
54	КБ13-16-6 Н2,5=1,15; к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,29	<u>3253,25</u> 1557,28	<u>232,58</u> 21,06	943	452	<u>67</u> 6	<u>13,1928</u> 0,1987	<u>3,83</u> 0,06
55	КБ13-26-6 Н2,5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,29	<u>2584,63</u> 581,69	<u>86,62</u> 11,80	750	169	<u>25</u> 3	<u>4,9956</u> 0,1110	<u>1,45</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 8					63724	16077	<u>973</u> 298		<u>176,44</u> 2,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					63724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					46674 16375 9507 21,34 3528 73231 73231				
		Розділ 9. Перемички Прм-4									
56	КРЗ-45-1	Улашт ування перемичок із мет алевих балок	1 т	0,16	<u>29163,69</u> 21306,83	<u>1214,60</u> 398,60	4666	3409	<u>194</u> 64	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>37,75</u> 0,6
57	C111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	0,132	<u>50232,65</u> -	- -	6631	-	- -	- -	- -
58	C111-1804	Сталь листова	т	0,028	<u>41710,88</u> -	- -	1168	-	- -	- -	- -
59	& C10000-121-2 варіант 4	Шпилька гайка M12	шт	20	<u>44,02</u> -	- -	880	-	- -	- -	- -
60	КБ13-16-6 H2,5=1,15 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1	<u>3253,25</u> 1557,28	<u>232,58</u> 21,06	325	156	<u>23</u> 2	<u>13,1928</u> 0,1987	<u>1,32</u> 0,02
61	КБ13-26-6 H2,5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1	<u>2584,63</u> 581,69	<u>86,62</u> 11,80	258	58	<u>9</u> 1	<u>4,9956</u> 0,1110	<u>0,5</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 9					13928	3623	<u>226</u> 67		<u>39,57</u> 0,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					13928 10079 3690 2133 4,76 787 16061 16061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Підсилення з/б колони									
62	КР2-3-3	Посилення конст рукцій ст алевими балками	1 т	0,5232	<u>35390,91</u> 27853,92	<u>309,04</u> 60,00	18517	14573	<u>162</u> 31	<u>261,0000</u> 0,4502	<u>136,56</u> 0,24
63	С111-1804	Сталь листова	т	0,1008	<u>41710,88</u> -	-	4204	-	-	-	-
64	С111-1814	Сталь кутова	т	0,4224	<u>35825,40</u> -	-	15133	-	-	-	-
65	КБ13-16-6 Н2,5=1,15 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,22	<u>3253,25</u> 1557,28	<u>232,58</u> 21,06	716	343	<u>51</u> 5	<u>13,1928</u> 0,1987	<u>2,9</u> 0,04
66	КБ13-26-6 Н2,5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,22	<u>2584,63</u> 581,69	<u>86,62</u> 11,80	569	128	<u>19</u> 3	<u>4,9956</u> 0,1110	<u>1,1</u> 0,02
67	КР11-54-6	Улаштування основи під штукатурку стовпів, пілястр, прямокутних колон, криволінійних поверхонь великого радіусу з металевої сітки по каркасу з обмазуванням розчином	100м2	0,082	<u>39646,39</u> 11863,96	<u>41,73</u> 36,63	3251	973	<u>3</u> 3	<u>126,6840</u> 0,3330	<u>10,39</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 10					42390	16017	<u>235</u> 42		<u>150,95</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					42390				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26138				
		всього заробітна плата, грн.					16059				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8550				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2980				
		Всього будівельні роботи, грн.					50940				

		Всього по розділу 10					50940				
		Розділ 11. Розширення сходів Сх-1									
68	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	3,4364	<u>33255,74</u> 24588,29	<u>7261,63</u> 677,20	114280	84495	<u>24954</u> 2327	<u>230,4000</u> 5,7792	<u>791,75</u> 19,86
69	С111-1838 варіант 2	Швелери N18	т	2,68	<u>50232,65</u> -	-	134624	-	-	-	-
70	С111-1835 варіант 1	Двотавр	т	0,43	<u>32851,05</u> -	-	14126	-	-	-	-
71	С111-1804	Сталь листова	т	0,073776	<u>41710,88</u> -	-	3077	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C111-1814	Сталь кутова	т	0,12296	<u>35825,40</u>	-	4405	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& C111-1904-3-С варіант 1	Анкер розжимний HILTI HST M10x90	шт	58	<u>61,94</u>	-	3593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	3,4364	<u>11869,71</u>	<u>4503,26</u>	40789	23679	<u>15475</u>	<u>57,6000</u>	<u>197,94</u>
					6890,69	875,97			3010	6,4338	22,11
75	КБ13-16-6 Н2,5=1,15 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	13,75	<u>3253,25</u>	<u>232,58</u>	44732	21413	<u>3198</u>	<u>13,1928</u>	<u>181,4</u>
					1557,28	21,06			290	0,1987	2,73
76	КБ13-26-6 Н2,5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	13,75	<u>2584,63</u>	<u>86,62</u>	35539	7998	<u>1191</u>	<u>4,9956</u>	<u>68,69</u>
					581,69	11,80			162	0,1110	1,53
77	KP11-54-6	Улаштування основи під штукатурку стовпів, пілястр, прямокутних колон, криволінійних поверхонь великого радіусу з металевої сітки по каркасу з обмазуванням розчином	100м2	0,42	<u>39646,39</u>	<u>41,73</u>	16651	4983	<u>18</u>	<u>126,6840</u>	<u>53,21</u>
					11863,96	36,63			15	0,3330	0,14
78	КБ6-22-8 Н2,5=1,15	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,134	<u>722438,79</u>	<u>27366,94</u>	96807	24548	<u>3667</u>	<u>1843,1556</u>	<u>246,98</u>
					183191,24	11058,75			1482	93,0791	12,47
79	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм ОГОРОДЖЕННЯ Ог-1	т	0,3224	<u>32983,15</u>	-	10634	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,334	<u>29456,00</u>	<u>8817,85</u>	9838	6228	<u>2945</u>	<u>174,7200</u>	<u>58,36</u>
					18646,12	1708,90			571	12,9674	4,33
81	C111-966 варіант 2	Труба 40x25x2	т	0,178	<u>42853,15</u>	-	7628	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C111-1804	Сталь листова	т	0,167	<u>41710,88</u>	-	6966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,334	<u>11869,71</u>	<u>4503,26</u>	3964	2301	<u>1504</u>	<u>57,6000</u>	<u>19,24</u>
					6890,69	875,97			293	6,4338	2,15
84	КБ13-16-6 Н2,5=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	1,35	<u>3578,57</u>	<u>255,84</u>	4831	2313	<u>345</u>	<u>14,5121</u>	<u>19,59</u>
					1713,01	23,16			31	0,2186	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ13-26-6 Н2,5=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	1,35	<u>2843,09</u> 639,86	<u>95,28</u> 12,98	3838	864	<u>129</u> 18	<u>5,4952</u> 0,1220	<u>7,42</u> 0,16
		Разом прямі витрати по розділу 11					556322	178822	<u>53426</u> 8199		<u>1644,58</u> 65,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					556322 324074 187021 96196 195,94 32404 652518				
		Всього по розділу 11					652518				
86	КБ6-22-8 Н2,5=1,15	Розділ 12. Плита перекриття Пм-2 Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,058	<u>722438,79</u> 183191,24	<u>27366,94</u> 11058,75	41901	10625	<u>1587</u> 641	<u>1843,1556</u> 93,0791	<u>106,9</u> 5,4
87	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,6828	<u>31141,14</u> -	<u>-</u> -	21263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0732	<u>29560,97</u> -	<u>-</u> -	2164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					65328	10625	<u>1587</u> 641		<u>106,9</u> 5,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					65328 53116 11266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 12					6216 13,48 2229 71544 71544				
		Розділ 13. Стійки Ст-1 та Ст-2									
89	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2772	<u>29456,00</u> 18646,12	<u>8817,85</u> 1708,90	8165	5169	<u>2444</u> 474	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>48,43</u> 3,59
90	С111-966 варіант 4	Труба 160х6	т	0,239	<u>47285,71</u> -	- -	11301	-	- -	- -	- -
91	С111-1804	Сталь листова	т	0,047	<u>41710,88</u> -	- -	1960	-	- -	- -	- -
92	& С10000- 121-2 варіант 1	Гайка/шайба М22	шт	24	<u>64,42</u> -	- -	1546	-	- -	- -	- -
93	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,2772	<u>14642,01</u> 9932,64	<u>3740,63</u> 671,99	4059	2753	<u>1037</u> 186	<u>83,0280</u> 4,9453	<u>23,02</u> 1,37
94	КБ13-16-6 Н2,5=1,15 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,15	<u>3253,25</u> 1557,28	<u>232,58</u> 21,06	488	234	<u>35</u> 3	<u>13,1928</u> 0,1987	<u>1,98</u> 0,03
95	КБ13-26-6 Н2,5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,15	<u>2584,63</u> 581,69	<u>86,62</u> 11,80	388	87	<u>13</u> 2	<u>4,9956</u> 0,1110	<u>0,75</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 13					27907	8243	<u>3529</u> 665		<u>74,18</u> 5,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 13					27907 16135 8908 4588 9,41 1557 32495 32495				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2861563	583551	208530		5762,22
									49268		394,24
		Разом будівельні роботи, грн.					2861563				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2069482				
		всього заробітна плата, грн.					632819				
		Загальновиробничі витрати, грн.					340310				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					720,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					119204				
		Всього будівельні роботи, грн.					3201873				

		Всього по кошторису					3201873				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6877,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					752023				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Внутрішня гідроізоляція цокольного поверху методом ін'єктування
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1844,767 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,89817 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 343,324 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	480	33,12	-	15898	13882	-	0,3360	161,28
					28,92	-			-	-	-
2	ПР13-6139	Ін'єктування протічок у залізобетонних і цегельних конструкціях полімерними композиціями, ручним ін'єктором, глибина отвору понад 200 мм	отвір	2850	110,24	15,53	314184	269553	44261	1,1760	3351,6
					94,58	2,62			7467	0,0240	68,4
3	С111-330 варіант 2	Розчин для зачеканювання	кг	475	63,22	-	30030	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1-300-15 варіант 1	Ін'єкційні пакери 13х110мм	шт	1578	42,52	-	67097	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1-300-15 варіант 2	Ін'єкційні пакери 18х150мм	шт	23	303,47	-	6980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С111-328 варіант 2	Метилакрилатний гель - ін'єкційний матеріал для м'яко-еластичної герметизації	кг	1900	535,99	-	1018381	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С111-1643 варіант 2	Високотекучий мінеральний розчин для заповнення пустот і ін'єктування	кг	2185	107,61	-	235128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1687698	283435	44261		3512,88
									7467		68,4


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1687698				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1360002				
		всього заробітна плата, грн.					290902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					157069				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					316,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52422				
		Всього будівельні роботи, грн.					1844767				

		Всього по кошторису					1844767				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3898,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					343324				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Влаштування стін, прорізів, покрівлі та фасаду
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14428,176 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 30,93284 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3541,513 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни, перегородки									
1	KP3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	251	<u>1931,00</u> 983,96	<u>88,47</u> 77,65	484681	246974	<u>22206</u> 19490	<u>9,9000</u> 0,7060	<u>2484,9</u> 177,2
2	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм	1000шт	51,3	<u>8840,48</u> -	- -	453517	-	- -	- -	- -
3	& C1422-10937-1	Керамоблок	1000шт	21,576	<u>12917,66</u> -	- -	278711	-	- -	- -	- -
4	KB8-11-1	Армування мурування стін та інших конст.рукцій	1 т	3,614	<u>9062,06</u> 8852,79	<u>209,27</u> 103,28	32750	31994	<u>756</u> 373	<u>87,9474</u> 0,8633	<u>317,84</u> 3,12
5	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	3,614	<u>40006,31</u> -	- -	144583	-	- -	- -	- -
6	KP3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	29	<u>1888,95</u> 937,91	<u>93,48</u> 82,04	54780	27199	<u>2711</u> 2379	<u>9,5520</u> 0,7459	<u>277,01</u> 21,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1422-10937 варіант 3	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм	1000шт	11,02	<u>8840,48</u>	-	97422	-	-	-	-
8	КБ8-11-1 Н2,5=1,15	Армування мурування ст ін т а інших конст рукцій	1 т	0,417	<u>9062,06</u> 8852,79	<u>209,27</u> 103,28	3779	3692	<u>87</u> 43	<u>87,9474</u> 0,8633	<u>36,67</u> 0,36
9	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,417	<u>40006,31</u>	-	16683	-	-	-	-
10	КР5-8-6	Улашт ування армованих цегляних перегородок з прорізами т овщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	10,25	<u>42606,81</u> 33869,24	<u>626,00</u> 549,41	436720	347160	<u>6417</u> 5631	<u>328,6680</u> 4,9950	<u>3368,85</u> 51,2
11	C1422-10937 варіант 3	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм	1000шт	51,25	<u>8840,48</u>	-	453075	-	-	-	-
12	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,9225	<u>29560,97</u>	-	27270	-	-	-	-
13	C119-305 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,0236	<u>61761,93</u>	-	1458	-	-	-	-
14	& C10000- 34-1-Ф варіант 1	Перемички з/б	шт	71	<u>642,71</u>	-	45632	-	-	-	-
15	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,02	<u>510269,35</u> 105046,02	<u>8835,71</u> 7754,67	10205	2101	<u>177</u> 155	<u>1069,8240</u> 70,5028	<u>21,4</u> 1,41
16	КБ8-25-1 Н2,5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,75	<u>20249,26</u> 18958,50	<u>837,10</u> 413,13	15187	14219	<u>628</u> 310	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>131,28</u> 2,59
17	& C1427- 11803-1-2 варіант 1	Блокі газобетонні розміром 100х300х600	м3	7,4	<u>4004,83</u>	-	29636	-	-	-	-
18	& C111- 2010-1-1	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	171	<u>7,14</u>	-	1221	-	-	-	-
19	& C111-199- 3	Піна монтажна	л	2,3625	<u>285,96</u>	-	676	-	-	-	-
20	& C1545-43- 1	Дюбелі металеві довжина 60мм	шт	300	<u>1,43</u>	-	429	-	-	-	-
21	& C111- 1762-1	Матеріал рулоний гідроізоляційний	м2	6	<u>48,29</u>	-	290	-	-	-	-
22	КБ9-36-1 н2,5=1,15	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,95	<u>79515,72</u> 73417,85	<u>3595,27</u> 1121,52	75540	69747	<u>3416</u> 1065	<u>657,9840</u> 8,7337	<u>625,08</u> 8,3
23	& C126-384- 19	Алюмінієві вітражні внутрішні перегородки	м2	95	<u>8031,85</u>	-	763026	-	-	-	-
24	КБ10-12-1 Н2,5=1,15	Улаштування перегородок у санвузлах	100м2	0,1304	<u>25282,69</u> 18800,04	-	3297	2452	-	<u>193,8348</u>	<u>25,28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C126-384-1 варіант 1	Перегородки сантехнічні з фурнітурою	м2	13,04	<u>1767,74</u> -	- -	23051	-	- -	- -	- -
26	КБ7-60-3 Н2,Н5=1,15	Установлення металевої огорожі з поручнями	100м	2,65	<u>14632,48</u> 11912,02	<u>1369,37</u> 364,20	38776	31567	<u>3629</u> 965	<u>114,2640</u> 3,4121	<u>302,8</u> 9,04
27	& C113-202-11 варіант 2	Огородження з анодованих алюмінієвих конструкцій на стійках з леєрами (стійки, перила, горизонтальні заповнення, кріпильні конструкції, декоративні шайби)	м	265	<u>3681,87</u> -	- -	975696	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4468091	777105	<u>40027</u> 30411		<u>7591,11</u> 274,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4468091 3650959 807516 439711 943,92 156106 4907802				

		Всього по розділу 1					4907802				
		Розділ 2. Покрівля									
28	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	3,45	<u>871,83</u> 773,69	<u>13,32</u> 12,16	3008	2669	<u>46</u> 42	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>29,56</u> 0,42
29	& C111-1578-3 варіант 1	Паробар'єр	м2	396,8	<u>35,73</u> -	- -	14178	-	- -	- -	- -
30	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами 1 шар	100м2	3,45	<u>4442,74</u> 4280,22	<u>162,52</u> 148,41	15327	14767	<u>560</u> 512	<u>47,4000</u> 1,4933	<u>163,53</u> 5,15
31	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами 2 шар	100м2	3,45	<u>4442,74</u> 4280,22	<u>162,52</u> 148,41	15327	14767	<u>560</u> 512	<u>47,4000</u> 1,4933	<u>163,53</u> 5,15
32	& C114-55-63-1 варіант 1	Плити теплоізоляційні	м3	86,25	<u>4075,70</u> -	- -	351529	-	- -	- -	- -
33	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	3,45	<u>871,83</u> 773,69	<u>13,32</u> 12,16	3008	2669	<u>46</u> 42	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>29,56</u> 0,42
34	& C111-1578-3 варіант 2	Плівка	м2	396,8	<u>15,33</u> -	- -	6083	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами (похилоутворюючий шар)	100м2	3,45	<u>4442,74</u> 4280,22	<u>162,52</u> 148,41	15327	14767	<u>560</u> 512	<u>47,4000</u> 1,4933	<u>163,53</u> 5,15
36	& С114-4-У-В11 варіант 2	Теплоізоляційна плита Клин	м3	17,8	<u>4409,42</u> -	<u>-</u> -	78488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ12-20-3	Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	3,45	<u>1486,75</u> 1325,09	<u>161,66</u> 57,51	5129	4572	<u>557</u> 198	<u>13,1640</u> 0,4820	<u>45,42</u> 1,66
38	& С111-542-ГТ варіант 1	Геотекстиль термофіксований, щільністю 300 гр/кв.м, розмір рулону 2 x 50 м.	м2	379,5	<u>53,72</u> -	<u>-</u> -	20387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КР8-36-3	Улашт ування прокладної пароізоляції в один шар (Покрівельна ТПО мембрана)	100м2	3,45	<u>1577,95</u> 1560,63	<u>17,32</u> 15,81	5444	5384	<u>60</u> 55	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>53,49</u> 0,55
40	& С111-1715-Ф15 варіант 2	Покрівельна ТПО мембрана , завтовшки 1.8 мм, армована скловолокном, у рулонах 1.5 x 20.0 м	м2	379,5	<u>391,20</u> -	<u>-</u> -	148460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С13-10КЕ	Кріпильний елемент у комплекті	шт	1980	<u>11,40</u> -	<u>-</u> -	22572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С111-234-А варіант 1	Активатор, з розчинників та апельсиновою кислотою, для очищення швів покрівельних мембран, витрата 10 - 30 гр/пог.м, каністра 5.0 л, безбарвний прозорий ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ	л	4,96	<u>883,68</u> -	<u>-</u> -	4383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ12-15-1 Н2,5=1,15	Улашт ування дрібних покрит тів [парапет и] із лист ової оцинкованої ст алі	100м2	0,75	<u>18362,05</u> 17322,11	<u>263,09</u> 76,66	13772	12992	<u>197</u> 57	<u>183,2640</u> 0,5589	<u>137,45</u> 0,42
44	С111-1797 варіант 2	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	т	0,3671	<u>70983,83</u> -	<u>-</u> -	26058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С1545-44-1-Л	Дюбель 10.0x100 з гвинтом	1шт	600	<u>4,13</u> -	<u>-</u> -	2478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КР8-41-2	ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА Навішування водост ічних т руб, колін, відливів і лійок з гот ових елемент ів	100м	0,9	<u>6925,54</u> 6925,54	<u>-</u> -	6233	6233	<u>-</u> -	<u>66,4320</u> -	<u>59,79</u> -
47	& С113-1451-10-М варіант 1	Водостічна труба	м	93,6	<u>338,51</u> -	<u>-</u> -	31685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С113-2289-12 варіант 1	Хомут труби	шт	90	<u>117,46</u> -	<u>-</u> -	10571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С113-2289-10 варіант 1	Воронка водозбірна	шт	6	<u>380,06</u> -	<u>-</u> -	2280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C113-1467-1-2 варіант 1	Коліно	шт	6	<u>172,86</u> -	- -	1037	-	- -	- -	- -
51	& C113-2289-13 варіант 2	Кронштейн	шт	90	<u>33,44</u> -	- -	3010	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							805774	78820	<u>2586</u> 1930		<u>845,86</u> 18,92
Разом будівельні роботи, грн.							805774				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							724368				
всього заробітна плата, грн.							80750				
Загальновиробничі витрати, грн.							46469				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							103,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17163				
Всього будівельні роботи, грн.							852243				

Всього по розділу 2							852243				
Розділ 3. Прорізи											
ВІКОННІ ПРОРІЗИ											
52	КБ10-20-2 H2,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1323	<u>24237,87</u> 22692,04	<u>1464,86</u> 1012,92	3207	3002	<u>194</u> 134	<u>206,3100</u> 8,9501	<u>27,29</u> 1,18
53	КБ10-20-3 H2,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,9864	<u>18482,50</u> 17204,97	<u>1218,90</u> 842,84	18231	16971	<u>1202</u> 831	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>154,3</u> 7,35
54	КБ10-20-4 H2,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,86	<u>14147,95</u> 13155,31	<u>953,80</u> 659,53	26315	24469	<u>1774</u> 1227	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>222,46</u> 10,84
55	& C123-96-3 варіант 1	Металопластикові конструкції вікон (склопакети з низькоемісійним склом, профіль ПВХ з армуванням оцинкованою сталлю)	м2	297,87	<u>5315,30</u> -	- -	1583268	-	- -	- -	- -
56	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери 150 мм	шт	968	<u>16,94</u> -	- -	16398	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	98,7	<u>233,85</u> -	-	23081	-	-	-	-
58	& C1632- 102-8	Герметик силіконовий водостійкий	л	31,8	<u>436,53</u> -	-	13882	-	-	-	-
59	KB10-25-3 H2,5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,007	<u>4437,47</u> 4218,83	<u>218,64</u> 151,18	4469	4248	<u>221</u> 152	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>43,8</u> 1,35
60	& C123-391- П-В1 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, ширина 400 мм	м	102,7	<u>369,55</u> -	-	37953	-	-	-	-
61	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна ОПОРЯДЖЕННЯ ВІКОННИХ УКОСІВ ВНУТРІШНІХ	балон	18,6	<u>233,85</u> -	-	4350	-	-	-	-
62	KB15-63-2 H2,5=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,803	<u>36132,89</u> 32829,80	<u>480,29</u> 433,75	29015	26362	<u>386</u> 348	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>271,8</u> 3,62
63	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	84,3	<u>133,01</u> -	-	11213	-	-	-	-
64	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	280,85	<u>16,05</u> -	-	4508	-	-	-	-
65	KB15-56-3 H2,5=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,803	<u>6609,29</u> 5820,25	<u>5,76</u> 5,05	5307	4674	<u>5</u> 4	<u>54,5376</u> 0,0460	<u>43,79</u> 0,04
66	KB15-56-4 к=2 H2,5=1, 15	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,803	<u>3279,58</u> 3083,91	<u>7,68</u> 6,74	2634	2476	<u>6</u> 5	<u>28,8972</u> 0,0613	<u>23,2</u> 0,05
67	& C111- 1375-14 варіант 1	Шпаклівка	кг	160,6	<u>14,66</u> -	-	2354	-	-	-	-
68	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ДВЕРІ	100м2	0,803	<u>15977,86</u> 5294,31	<u>1,67</u> 1,47	12830	4251	<u>1</u> 1	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>42,23</u> 0,01
69	KB10-96-2 H2,5=1,15	ДВ-2, ДВ-4, ДВ-6, ДВ-7, ДВ-10, . Уст ановлення мет алевих дверних коробок із навішуванням дверних полот ен	100м2	0,4501	<u>38025,65</u> 35733,51	<u>2280,07</u> 664,38	17115	16084	<u>1026</u> 299	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>146,23</u> 2,18
70	& C126-1-22 варіант 1	Блок дверний металевий 950x2050(h) мм (ущільнені)	к-т	10	<u>18975,33</u> -	-	189753	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C126-1-22 варіант 3	Блок дверний металевий 910x2100(h) мм протипожежні EI30	к-т	4	<u>14945,33</u> -	-	59781	-	-	-	-
72	& C126-1-22 варіант 5	Блок дверний металевий 910x2100(h) мм протипожежні EI60	к-т	1	<u>16960,33</u> -	-	16960	-	-	-	-
73	& C126-1-22 варіант 6	Блок дверний металевий 1200x2100(h) мм протипожежні EI60	к-т	1	<u>19982,83</u> -	-	19983	-	-	-	-
74	& C126-1-22 варіант 4	Блок дверний металевий 810x2100(h) мм протипожежні EI30	к-т	1	<u>12930,33</u> -	-	12930	-	-	-	-
75	& C126-1-22 варіант 2	Блок дверний металевий 1400x2100(h) мм протипожежні EI 30	к-т	4	<u>21000,62</u> -	-	84002	-	-	-	-
76	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери 150 мм	шт	152	<u>16,94</u> -	-	2575	-	-	-	-
77	& C1550-38- 1-3П варіант 1	Піна монтажна протипожежна, 750 мл	шт	21	<u>214,64</u> -	-	4507	-	-	-	-
78	& C111- 1846-4 варіант 1	Анкер кріпильний	кг	168	<u>43,12</u> -	-	7244	-	-	-	-
79	КБ10-21-1 H2,5=1,15	Установлення залізних виробів фрамужних (дотягувачів)	100шт	0,21	<u>20177,55</u> 20177,55	-	4237	4237	-	<u>164,1786</u>	<u>34,48</u>
80	& C111-890- 2 варіант 1	Доводчик дверний для дверей	комплект	21	<u>1504,82</u> -	-	31601	-	-	-	-
81	КБ10-28-3 H2,5=1,15	ДЗ-1, ДЗ-12. Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0822	<u>15318,64</u> 8614,64	<u>6645,34</u> 1936,34	1259	708	<u>546</u> 159	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>6,79</u> 1,16
82	КБ10-28-2 H2,5=1,15	ДВ-3, ДВ-9, ДВ-11, ДВ-15, ДЗ-8, ДЗ-12. Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,9288	<u>18666,70</u> 11405,62	<u>7181,26</u> 2092,50	17338	10594	<u>6670</u> 1944	<u>109,4064</u> 15,2559	<u>101,62</u> 14,17
83	КБ10-28-1 H2,5=1,15	ДВ-5, ДВ-10, ДВ-13. Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2351	<u>23861,42</u> 14114,60	<u>9646,46</u> 2810,82	5610	3318	<u>2268</u> 661	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>31,83</u> 4,82
84	& C123-198- 2-1Б варіант 2	Блоки дверні металопластикові (пристосовані для приміщень, якими користуються особи МГН)	м2	124,61	<u>6511,13</u> -	-	811352	-	-	-	-
85	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери 150 мм	шт	465	<u>16,94</u> -	-	7877	-	-	-	-
86	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	26,2	<u>233,85</u> -	-	6127	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОПОРЯДЖЕННЯ ДВЕРНИХ УКОСІВ ВНУТРІШНІХ									
87	КБ15-63-2 Н2,5=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	1,159	<u>36132,89</u> 32829,80	<u>480,29</u> 433,75	41878	38050	<u>557</u> 503	<u>338,4864</u> 4,5087	<u>392,31</u> 5,23
88	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	121,7	<u>133,01</u> -	- -	16187	-	- -	- -	- -
89	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	405,6	<u>16,05</u> -	- -	6510	-	- -	- -	- -
90	КБ15-56-3 Н2,5=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,159	<u>6609,29</u> 5820,25	<u>5,76</u> 5,05	7660	6746	<u>7</u> 6	<u>54,5376</u> 0,0460	<u>63,21</u> 0,05
91	КБ15-56-4 к=2 Н2,5=1, 15	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,159	<u>3279,58</u> 3083,91	<u>7,68</u> 6,74	3801	3574	<u>9</u> 8	<u>28,8972</u> 0,0613	<u>33,49</u> 0,07
92	& С111- 1375-14 варіант 1	Шпаклівка	кг	231,8	<u>14,66</u> -	- -	3398	-	- -	- -	- -
93	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,159	<u>15977,86</u> 5294,31	<u>1,67</u> 1,47	18518	6136	<u>2</u> 2	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>60,96</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 3					3197218	175900	<u>14874</u> 6284		<u>1699,79</u> 52,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3197218 3006444 182184 98479 210,24 34766 3295697				

		Всього по розділу 3					3295697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Фасад									
94	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	15,25	<u>11707,68</u> 8327,64	- -	178542	126997	- -	<u>87,0000</u> -	<u>1326,75</u> -
95	C123-535	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	35,075	<u>627,85</u> -	- -	22022	-	- -	- -	- -
		ЦОКОЛЬ ПІДЗЕМНА ЧАСТИНА									
96	KB1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,84	<u>26439,71</u> 26439,71	- -	22209	22209	- -	<u>314,1600</u> -	<u>263,89</u> -
97	KB1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,84	<u>16436,09</u> 16436,09	- -	13806	13806	- -	<u>198,2880</u> -	<u>166,56</u> -
98	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,7	<u>6151,39</u> 6151,39	- -	4306	4306	- -	<u>58,2960</u> -	<u>40,81</u> -
99	C111-2002-2 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	210	<u>74,07</u> -	- -	15555	-	- -	- -	- -
100	KP19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних перерізів з пінопласту на бітумі	м3	7	<u>4469,80</u> 4042,13	- -	31289	28295	- -	<u>37,3200</u> -	<u>261,24</u> -
101	& C111-1709-2 варіант 1	Плити пінополістирольні екструдований товщ 100мм	м3	6,86	<u>4926,33</u> -	- -	33795	-	- -	- -	- -
102	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	420	<u>16,81</u> -	- -	7060	-	- -	- -	- -
103	KP11-32-1	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	0,7	<u>630,21</u> 617,71	<u>1,67</u> 1,47	441	432	<u>1</u> 1	<u>7,1760</u> 0,0133	<u>5,02</u> 0,01
104	C1555-112 варіант 1	Мембрана	м2	77	<u>40,04</u> -	- -	3083	-	- -	- -	- -
		ЦОКОЛЬ НАДЗЕМНА ЧАСТИНА									
105	KB15-78-2 H2,5=1,15	Укладання фасадів плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни з прорізними рустами	100 м2	1,62	<u>135864,85</u> 128907,11	- -	220101	208830	- -	<u>1122,3954</u> -	<u>1818,28</u> -
106	& C111-1709-2 варіант 1	Плити пінополістирольні екструдований товщ 100мм	м3	17,334	<u>4926,33</u> -	- -	85393	-	- -	- -	- -
107	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1036,8	<u>16,81</u> -	- -	17429	-	- -	- -	- -
108	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	72	<u>40,23</u> -	- -	2897	-	- -	- -	- -
109	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1036,8	<u>16,81</u> -	- -	17429	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& C111-140-4-Л варіант 1	Дюбель тарілчастий 10х220 з металевим цвяхом	шт	1309	<u>7,51</u> -	- -	9831	-	- -	- -	- -
111	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	30,294	<u>91,64</u> -	- -	2776	-	- -	- -	- -
112	C111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	513,54	<u>93,42</u> -	- -	47975	-	- -	- -	- -
113	C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	89,59	<u>208,46</u> -	- -	18676	-	- -	- -	- -
114	KB7-57-1 H2,5=1,15	ДЕФОРМАЦІЙНИЙ ШОВ МІЖ ЦОКОЛЕМ ТА ФАСАДОМ Герметизація горизонтальних і вертикальних стінок з нових панелей прокладками на клеї в один ряд	100м шва	0,8	<u>6145,99</u> 1275,20	- -	4917	1020	- -	<u>12,6684</u> -	<u>10,13</u> -
115	C111-215 варіант 1	Герметик Ceresit SANITARY Silicone Standard CS 15	кг	16	<u>382,39</u> -	- -	6118	-	- -	- -	- -
116	& C1-2-541-99-75 варіант 1	Прокладка зі спіненого поліетилену 65 мм	м	84	<u>40,62</u> -	- -	3412	-	- -	- -	- -
117	KB15-78-2 H2,5=1,15	ФАСАД Утеплення фасадів плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни з прорізними рустами	100 м2	11	<u>135864,85</u> 128907,11	- -	1494513	1417978	- -	<u>1122,3954</u> -	<u>12346,35</u> -
118	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 150 мм	м3	176,6	<u>5350,37</u> -	- -	944875	-	- -	- -	- -
119	& C111-140-4-Л варіант 1	Дюбель тарілчастий 10х220 з металевим цвяхом	шт	8888	<u>7,51</u> -	- -	66749	-	- -	- -	- -
120	C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	14080	<u>17,83</u> -	- -	251046	-	- -	- -	- -
121	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1267,2	<u>40,23</u> -	- -	50979	-	- -	- -	- -
122	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	205,7	<u>91,64</u> -	- -	18850	-	- -	- -	- -
123	C111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	3487	<u>93,42</u> -	- -	325756	-	- -	- -	- -
124	C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	608,3	<u>208,46</u> -	- -	126806	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КБ15-78-3 Н2,5=1,15	УКОСИ Ут еплення фасадів мінеральними плит ами т овщиною 50 мм з опорядженням декорат ивним розчином за т ехнологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,803	<u>79774,09</u> 76216,11	- -	64059	61202	- -	<u>663,6144</u> -	<u>532,88</u> -
126	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	269,8	<u>16,05</u> -	- -	4330	-	- -	- -	- -
127	C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	979,66	<u>17,83</u> -	- -	17467	-	- -	- -	- -
128	C114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 50 мм	м3	2,8	<u>5350,37</u> -	- -	14981	-	- -	- -	- -
129	& C111-155- 109 варіант 1	Дюбелі фасадні 10x100 мм з металевим стрижнем та термоголоівкою	шт.	487	<u>4,80</u> -	- -	2338	-	- -	- -	- -
130	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	102,78	<u>40,23</u> -	- -	4135	-	- -	- -	- -
131	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	13,651	<u>91,64</u> -	- -	1251	-	- -	- -	- -
132	C111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	220,825	<u>93,42</u> -	- -	20629	-	- -	- -	- -
133	C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	40,31	<u>208,46</u> -	- -	8403	-	- -	- -	- -
134	КБ12-13-2 Н2,5=1,15	ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ФАСАДУ Улашт ування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня]	100м2	0,652	<u>1088,90</u> 1009,59	- -	710	658	- -	<u>10,6812</u> -	<u>6,96</u> -
135	& C111- 1803-1-Х варіант 1	Віконні відливи	м	179,3	<u>186,67</u> -	- -	33470	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4220409	1885733	<u>1</u> 1		<u>16778,87</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					4220409				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2334675				
		всього заробітна плата, грн.					1885734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					974444				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2006,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					331778				
		Всього будівельні роботи, грн.					5194853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					5194853				
		Розділ 5. Вхідні групи									
136	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,6411	<u>29456,00</u> 18646,12	<u>8817,85</u> 1708,90	18884	11954	<u>5653</u> 1096	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>112,01</u> 8,31
137	С111-966 варіант 5	Труба 40х3	т	0,649	<u>42853,15</u> -	<u>-</u> -	27812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	С111-1814	Сталь кутова	т	0,012	<u>35825,40</u> -	<u>-</u> -	430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,6411	<u>14642,01</u> 9932,64	<u>3740,63</u> 671,99	9387	6368	<u>2398</u> 431	<u>83,0280</u> 4,9453	<u>53,23</u> 3,17
140	КБ13-16-6 Н2,5=1,15; к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,28	<u>3253,25</u> 1557,28	<u>232,58</u> 21,06	911	436	<u>65</u> 6	<u>13,1928</u> 0,1987	<u>3,69</u> 0,06
141	КБ13-26-6 Н2,5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,28	<u>2584,63</u> 581,69	<u>86,62</u> 11,80	724	163	<u>24</u> 3	<u>4,9956</u> 0,1110	<u>1,4</u> 0,03
142	КБ9-42-1 Н2,5=1,15	Монт аж покрівельного покрит т я з профільованого лист а при висот і будівлі до 25 м	100м2	0,251	<u>12920,98</u> 6788,68	<u>4860,25</u> 1650,66	3243	1704	<u>1220</u> 414	<u>69,9936</u> 12,7643	<u>17,57</u> 3,2
143	& С111-1286-2 варіант 2	Профлист НС35-0,5	м2	26,355	<u>362,51</u> -	<u>-</u> -	9554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& С1-180-60	Саморізи	шт	201	<u>1,66</u> -	<u>-</u> -	334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КР20-31-1	Забивання отворів (зачеканення ґнізд) в цегляних стінах сумішшю бетонною	100шт	0,36	<u>13740,87</u> 11925,02	<u>26,71</u> 23,44	4947	4293	<u>10</u> 8	<u>132,0600</u> 0,2131	<u>47,54</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 5					76226	24918	<u>9370</u> 1958		<u>235,44</u> 14,85
		Разом будівельні роботи, грн.					76226				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41938				
		всього заробітна плата, грн.					26876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14228				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4939				
		Всього будівельні роботи, грн.					90454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					90454				
		Розділ 6. Пристосування для МГН									
		ВНУТРІШНЯ ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА									
146	КБ11-29-2 Н2,Н5=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількість ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,153	<u>23792,91</u> 23457,37	- -	3640	3589	- -	<u>227,6310</u> -	<u>34,83</u> -
147	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,1	<u>42,18</u> -	- -	131	-	- -	- -	- -
148	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	79,6	<u>9,49</u> -	- -	755	-	- -	- -	- -
149	& C111-256-4 варіант 2	Плитка тактильна поліуретанова 300х300х30, колір жовтий	шт	170	<u>153,17</u> -	- -	26039	-	- -	- -	- -
		НАПРАВЛЯЮЧА ТАКТИЛЬНА СМУГА									
150	КБ11-29-2 Н2,Н5=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількість ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,075	<u>23792,91</u> 23457,37	- -	1784	1759	- -	<u>227,6310</u> -	<u>17,07</u> -
151	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,5	<u>42,18</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
152	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	39	<u>9,49</u> -	- -	370	-	- -	- -	- -
153	& C111-256-7	Смуга тактильна направляюча 30х5 мм	м	250	<u>64,29</u> -	- -	16073	-	- -	- -	- -
		СТРІЧКИ ТА ТАБЛИЧКИ									
154	КР13-13-1	Обклеювання ст ін полівінілхлоридною декорат ивно-оздоблювальною самоклеійною плівкою	100м2	0,213	<u>10543,13</u> 9434,50	- -	2246	2010	- -	<u>85,7760</u> -	<u>18,27</u> -
155	& C111-136-17-7 варіант 1	Стрічка самоклейна попереджувальна шир. 100 мм	м	217,26	<u>23,43</u> -	- -	5090	-	- -	- -	- -
156	КБ34-108-4 Н2=1,15	Уст ановлення вказівника на ст іні	шт	32	<u>127,83</u> 127,83	- -	4091	4091	- -	<u>1,3524</u> -	<u>43,28</u> -
157	C115-125 варіант 5	Зовнішня тактильна табличка з інформацією про будівлю	шт	2	<u>639,60</u> -	- -	1279	-	- -	- -	- -
158	C115-125 варіант 6	Тактильна табличка інформаційна розмір 210х170 мм	шт	26	<u>541,68</u> -	- -	14084	-	- -	- -	- -
159	C115-125 варіант 3	Тактильна табличка позначення санвузлів	шт	2	<u>449,88</u> -	- -	900	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	C115-125 варіант 4	Мнемосхема тактильна	шт	2	<u>2143,08</u> -	- -	4286	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					80831	11449	- -		<u>113,45</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					80831				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69382				
		всього заробітна плата, грн.					11449				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6296				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2252				
		Всього будівельні роботи, грн.					87127				

		Всього по розділу 6					87127				
		Разом прямі витрати по кошторису					12848549	2953925	<u>66858</u> 40584		<u>27264,52</u> 360,77
		Разом будівельні роботи, грн.					12848549				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9827766				
		всього заробітна плата, грн.					2994509				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1579627				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3307,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					547004				
		Всього будівельні роботи, грн.					14428176				

		Всього по кошторису					14428176				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					30932,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3541513				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Внутрішнє опорядження
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10658,317 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 25,49255 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2767,138 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стеля									
		ПІДВІСНА СТЕЛЯ									
1	КР12-66-1	Прот равлення цемент ної шт укат урки нейт ралізующим розчином	100м2	13,287	<u>835,66</u> 835,66	-	11103	11103	-	<u>9,7080</u> -	<u>128,99</u> -
2	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Бетоноконтакт	л	438,471	<u>80,34</u> -	-	35227	-	-	-	-
3	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	13,287	<u>19484,44</u> 19440,57	<u>5,76</u> 5,05	258890	258307	<u>77</u> 67	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>2566,13</u> 0,61
4	& С111-827-2-4 варіант 1	Підвіс	шт	1063	<u>20,94</u> -	-	22259	-	-	-	-
5	& С111-827-2-5 варіант 1	Тяга підвісу	шт	1063	<u>20,84</u> -	-	22153	-	-	-	-
6	& С111-827-2-4 варіант 2	Подовжувач профілів	шт	398,6	<u>15,74</u> -	-	6274	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-827-2-6 варіант 1	Т-профіль напрямний 3,7м	м	1262,3	<u>76,66</u> -	- -	96768	-	- -	- -	- -
8	& C111-827-2-7 варіант 1	Т-профіль поперечний 1,2м	м	2524,5	<u>76,71</u> -	- -	193654	-	- -	- -	- -
9	& C111-827-2-8 варіант 1	Т-профіль поперечний 0,6м	м	1262,3	<u>76,57</u> -	- -	96654	-	- -	- -	- -
10	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1435	<u>16,05</u> -	- -	23032	-	- -	- -	- -
11	& C1545-44-1-K варіант 1	Дюбель 6х40 мм	100шт	39,462	<u>43,16</u> -	- -	1703	-	- -	- -	- -
12	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	13,287	<u>2340,52</u> 2330,92	<u>9,60</u> 8,42	31098	30971	<u>127</u> 112	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>307,68</u> 1,02
13	& C1555-13-1 варіант 2	Плити стельові Armstrong Brilliant	м2	773,7	<u>131,87</u> -	- -	102028	-	- -	- -	- -
14	& C1555-13-1 варіант 3	Плити стельові Armstrong Brilliant вологостійкий	м2	88,3	<u>162,47</u> -	- -	14346	-	- -	- -	- -
15	& C1555-13-1 варіант 4	Плити стельові Armstrong BioGuard	м2	427	<u>380,75</u> -	- -	162580	-	- -	- -	- -
16	& C1555-13-1 варіант 5	Плити стельові Armstrong	м2	106,2	<u>176,75</u> -	- -	18771	-	- -	- -	- -
17	КР12-66-1	ПОФАРБУВАННЯ Прот равлення цемент ної шт укат урки нейт ралізуючим розчином	100м2	2,1715	<u>835,66</u> 835,66	- -	1815	1815	- -	<u>9,7080</u> -	<u>21,08</u> -
18	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Бетоноконтакт	л	71,6595	<u>80,34</u> -	- -	5757	-	- -	- -	- -
19	КБ15-56-5 Н2,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	2,1715	<u>10165,18</u> 9278,24	<u>9,60</u> 8,42	22074	20148	<u>21</u> 18	<u>86,9400</u> 0,0766	<u>188,79</u> 0,17
20	КБ15-56-6 Н2,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,1715	<u>2041,84</u> 1944,01	<u>3,84</u> 3,37	4434	4221	<u>8</u> 7	<u>18,2160</u> 0,0306	<u>39,56</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С111-1375-14 варіант 2	Шпаклівка	кг	434,3	<u>14,66</u> -	- -	6367	-	- -	- -	- -
22	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,1715	<u>17661,17</u> 5959,88	<u>1,67</u> 1,47	38351	12942	<u>4</u> 3	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>128,57</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					1175338	339507	<u>237</u> 207		<u>3380,8</u> 1,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1175338 835594 339714 187331 405,91 67131 1362669 1362669				
		Розділ 2. Стіни									
23	КР12-66-1	КЕРАМІЧНА ПЛИТКА <i>Прот равлення цемент ної шт укат урки нейт ралізуючим розчином</i>	100м2	5,0121	<u>835,66</u> 835,66	- -	4188	4188	- -	<u>9,7080</u> -	<u>48,66</u> -
24	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Бетоноконтакт	л	165,3993	<u>80,34</u> -	- -	13288	-	- -	- -	- -
25	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	5,0121	<u>17131,82</u> 10932,78	<u>133,55</u> 117,21	85866	54796	<u>669</u> 587	<u>106,0920</u> 1,0656	<u>531,74</u> 5,34
26	КБ15-25-1 Н2=1,15 Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	4,4809	<u>34289,41</u> 33357,97	<u>65,27</u> 57,28	153647	149474	<u>292</u> 257	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>1450,5</u> 2,33
27	& С111-256- В1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	452,6	<u>516,28</u> -	- -	233668	-	- -	- -	- -
28	& С111- 1650-1-ИНБ- В1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11	кг	2330,1	<u>9,49</u> -	- -	22113	-	- -	- -	- -
29	& С111- 1891-1-1	Cerezit CE33	кг	203	<u>67,11</u> -	- -	13623	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С111-1722-4	Хрестики для плитки	шт	3235	<u>0,13</u> -	- -	421	-	- -	- -	- -
31	КР12-66-1	ПОФАРБУВАННЯ Прот равлення цемент ної шт укат урки нейт ралізуючим розчином	100м2	27,5742	<u>835,66</u> 835,66	- -	23043	23043	- -	<u>9,7080</u> -	<u>267,69</u> -
32	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Бетоноконтакт	л	909,9486	<u>80,34</u> -	- -	73105	-	- -	- -	- -
33	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	27,5742	<u>24722,89</u> 16549,33	<u>165,26</u> 145,04	681714	456335	<u>4557</u> 3999	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>4213,23</u> 36,36
34	КБ15-56-3 Н2=1,15 Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	27,5742	<u>6609,29</u> 5820,25	<u>5,76</u> 5,05	182246	160489	<u>159</u> 139	<u>54,5376</u> 0,0460	<u>1503,83</u> 1,27
35	КБ15-56-4 Н2=1,15 Н5=1,15 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (товщина 2 мм)	100 м2	27,5742	<u>3279,58</u> 3083,91	<u>7,68</u> 6,74	90432	85036	<u>212</u> 186	<u>28,8972</u> 0,0613	<u>796,82</u> 1,69
36	& С111-1375-14 варіант 2	Шпаклівка	кг	5514,84	<u>14,66</u> -	- -	80848	-	- -	- -	- -
37	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	27,5742	<u>15977,86</u> 5294,31	<u>1,67</u> 1,47	440577	145986	<u>46</u> 41	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1450,29</u> 0,37
		Разом прямі витрати по розділу 2					2098779	1079347	<u>5935</u> 5209		<u>10262,76</u> 47,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2098779 1013497 1084556 582434 1237,21 204610 2681213				

		Всього по розділу 2					2681213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Підлога									
		КЕРАМІЧНА ПЛИТКА									
38	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2,5321	<u>14631,10</u> 7289,76	<u>178,62</u> 156,76	37047	18458	<u>452</u> 397	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>195,29</u> 3,61
39	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (доведення до товщини 40мм)	100м2	2,5321	<u>8303,41</u> 979,98	<u>186,96</u> 164,09	21025	2481	<u>473</u> 415	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>26,25</u> 3,78
40	КБ11-11-18 Кн.в.=1,15 Км.м.=1,15	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	2,5321	<u>5360,65</u> 2018,75	<u>97,91</u> 85,93	13574	5112	<u>248</u> 218	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>56,61</u> 1,98
41	& С111-875-1 варіант 1	Сітка для стяжки ЗВР-1 яч 50х50	м2	278,531	<u>122,71</u> -	- -	34179	-	- -	- -	- -
42	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (із заведенням на ст іни)	100м2	3,29173	<u>4289,41</u> 4276,06	<u>13,35</u> 11,72	14120	14076	<u>44</u> 39	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>131,89</u> 0,35
43	КР7-18-4	Додават и на кожний наст упний шар обмазувальної гідроізоляції (із заведенням на ст іни)	100м2	3,29173	<u>1317,28</u> 1313,94	<u>3,34</u> 2,93	4336	4325	<u>11</u> 10	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>40,53</u> 0,09
44	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	1316,692	<u>74,07</u> -	- -	97527	-	- -	- -	- -
45	КБ11-29-1 Кн.в.=1,15 Км.м.=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,5321	<u>23356,14</u> 22127,72	<u>69,11</u> 60,65	59140	56030	<u>175</u> 154	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>543,71</u> 1,4
46	& С111-283-2 варіант 1	Плитки керамогранітні 300х300	м2	258,27	<u>502,85</u> -	- -	129871	-	- -	- -	- -
47	& С111-329-1	Клей СМ-11	кг	1316,69	<u>9,47</u> -	- -	12469	-	- -	- -	- -
48	С111-2001-1 варіант 1	Фура Ceresit CE40 Aquastatic	кг	114,96	<u>67,93</u> -	- -	7809	-	- -	- -	- -
49	& С113-2085-1-Я	Пластмасові хрестики	100шт	18,28	<u>19,05</u> -	- -	348	-	- -	- -	- -
		НАЛИВНА ПІДЛОГА									
50	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,4	<u>4534,79</u> 4496,40	<u>38,39</u> 33,70	15418	15288	<u>130</u> 115	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>153,82</u> 1,04
51	& С111-1709-2 варіант 4	Утеплювач еппс товщ. 80 мм	м3	27,7	<u>4166,20</u> -	- -	115404	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	3,4	<u>871,83</u> 773,69	<u>13,32</u> 12,16	2964	2631	<u>45</u> 41	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>29,13</u> 0,42
53	& С111-1578-1 варіант 2	Плівка поліетиленова	м2	374	<u>15,33</u> -	- -	5733	-	- -	- -	- -
54	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	13,07	<u>4289,41</u> 4276,06	<u>13,35</u> 11,72	56063	55888	<u>175</u> 153	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>523,69</u> 1,39
55	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	13,07	<u>1317,28</u> 1313,94	<u>3,34</u> 2,93	17217	17173	<u>44</u> 38	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>160,92</u> 0,35
56	& С1113-33-8 варіант 1	Грунтовка Remmers BIT Primer	л	32,675	<u>262,42</u> -	- -	8575	-	- -	- -	- -
57	& С111-80-19 варіант 1	Гідроізоляція Remmers Bit2K	кг	4705,2	<u>301,81</u> -	- -	1420076	-	- -	- -	- -
58	КБ27-29-1 Н2,5=1,15	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	1,307	<u>289,57</u> 289,57	- -	378	378	- -	<u>3,0636</u> -	<u>4</u> -
59	& С111-217-7 варіант 1	Геотекстиль Турар SF-56	м2	1351,438	<u>70,04</u> -	- -	94655	-	- -	- -	- -
60	КБ11-11-18	Армування стяжки сіткою	100м2	13,07	<u>1961,56</u> 1755,43	<u>85,14</u> 74,72	25638	22943	<u>1113</u> 977	<u>19,4400</u> 0,6793	<u>254,08</u> 8,88
61	& С111-875-4 варіант 1	Сітка армувальна 100x100x3 мм	м2	1437,7	<u>122,71</u> -	- -	176420	-	- -	- -	- -
62	КР7-17-5	Улаштування бетону стовпів товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	13,07	<u>16935,95</u> 7865,95	<u>178,62</u> 156,76	221353	102808	<u>2335</u> 2049	<u>83,2200</u> 1,4252	<u>1087,69</u> 18,63
63	КР7-17-10 к=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару бетону додавати або виключати (до товщини 10 см)	100м2	13,07	<u>39809,08</u> 3647,72	<u>747,86</u> 656,36	520305	47676	<u>9775</u> 8579	<u>38,5920</u> 5,9674	<u>504,4</u> 77,99
64	КБ11-15-7 Н2,5=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	13,07	<u>13397,69</u> 12565,87	<u>454,99</u> 130,17	175108	164236	<u>5947</u> 1701	<u>124,8348</u> 1,2486	<u>1631,59</u> 16,32
65	КБ11-21-3 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриття із полімерцементних двохшарових наливних товщиною 12 мм	100м2	13,07	<u>27342,38</u> 22755,19	<u>4553,42</u> 3776,13	357365	297410	<u>59513</u> 49354	<u>234,6138</u> 39,9489	<u>3066,4</u> 522,13
66	С111-2008-1 варіант 1	Грунтовка EP-T703	кг	522,8	<u>523,16</u> -	- -	273508	-	- -	- -	- -
67	& С1421-9551-103	Пісок кварцевий	кг	653,5	<u>8,03</u> -	- -	5248	-	- -	- -	- -
68	С1555-140 варіант 1	Основний шар PU-C501	кг	3468	<u>535,98</u> -	- -	1858779	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C1555-140 варіант 1	Основний шар PU-C501	кг	302	<u>535,98</u>	-	161866	-	-	-	-
70	C1632-59 варіант 1	Лак фінішний PU-S6005P	кг	173,4	<u>999,18</u>	-	173258	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					6116776	826913	<u>80480</u> 64240		<u>8410</u> 658,36
		Разом будівельні роботи, грн.					6116776				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5209383				
		всього заробітна плата, грн.					891153				
		Загальновиробничі витрати, грн.					497658				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1088,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					179974				
		Всього будівельні роботи, грн.					6614434				

		Всього по розділу 3					6614434				
		Разом прямі витрати по кошторису					9390893	2245767	<u>86652</u> 69656		<u>22053,56</u> 707,62
		Разом будівельні роботи, грн.					9390893				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7058474				
		всього заробітна плата, грн.					2315423				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1267424				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2731,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					451715				
		Всього будівельні роботи, грн.					10658317				

		Всього по кошторису					10658317				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					25492,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2767138				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Ліфти (монтаж)
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 497,648 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,06179 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 337,867 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-3	Ліфт пожежний 1000кг, швидкість піднімання 1м/сек Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	<u>375523,69</u> 275453,52	<u>86815,81</u> 37026,82	375524	275454	<u>86816</u> 37027	<u>2642,2400</u> 308,2745	<u>2642,24</u> 308,27
2	КМ3-560-5	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-7	<u>14216,39</u> 10485,36	<u>3533,07</u> 1490,05	-99515	-73398	<u>-24731</u> -10430	<u>100,5790</u> 12,3861	<u>-704,05</u> -86,7
3	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-25	<u>3252,16</u> 2551,21	<u>501,97</u> 190,67	-81304	-63780	<u>-12549</u> -4767	<u>24,4720</u> 1,5872	<u>-611,8</u> -39,68
4	КМ3-560-2	Ліфт в/п 630кг, швидкість піднімання 1м/сек Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>302051,43</u> 224045,76	<u>65648,88</u> 27931,64	302051	224046	<u>65649</u> 27932	<u>2149,1200</u> 232,4733	<u>2149,12</u> 232,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-7	<u>11836,08</u> 8830,91	<u>2832,34</u> 1194,28	-82853	-61816	<u>-19826</u> -8360	<u>84,7090</u> 9,9273	<u>-592,96</u> -69,49
6	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-19	<u>2621,85</u> 1975,75	<u>447,12</u> 188,21	-49815	-37539	<u>-8495</u> -3576	<u>18,9520</u> 1,5642	<u>-360,09</u> -29,72
		Разом прямі витрати по кошторису					364088	262967	<u>86864</u> 37826		<u>2522,46</u> 315,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					364088 14257 300793 133560 224,18 37074 497648				
		Всього по кошторису					497648				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3061,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					337867				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

Придбання устаткування. Ліфт.
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2574,851 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15007 варіант 1	Ліфт пасажирський в/п 630 кг на 5 зупинок; (маса=4,166)	шт	1	1181973,33	1181973
2	1906-15008 варіант 1	Ліфт пасажирський в/п 1000 кг на 5 зупинок; (маса=6,32)	шт	1	1366250,83	1366251
		Разом				2548224
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				26627
		Всього по кошторису				2574851

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Пусконаладжувальні роботи ліфта
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 201,110 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,09482 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 157,568 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	Ліфт	1	43541,73 43541,73	- -	43542	43542	- -	315,2000 -	315,2 -
2	КП1-79-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-5	2320,75 2320,75	- -	-11604	-11604	- -	16,8000 -	-84 -
3	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	128325,12 128325,12	- -	128325	128325	- -	896,0000 -	896 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-5	3437,28 3437,28	- -	-17186	-17186	- -	24,0000 -	-120 -
		Разом прямі витрати по кошторису					143077	143077	- -		1007,2 -
		Разом будівельні роботи, грн.					143077				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					143077				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58033				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14491				
		Всього будівельні роботи, грн.					201110				

		Всього по кошторису					201110				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1094,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					157568				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

Медичне обладнання

Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 17849,545 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-17029 варіант 1	Шафа сушильно-стерилізаційна; (маса=0,105)	комплект	1	20000,00	20000
2	241996-12009 варіант 1	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі; (маса=0,03)	шт	3	5022,00	15066
3	280222-2013 варіант 1	Тонометр автоматичний ; (маса=0,001)	комплект	4	1600,00	6400
4	2403-3023 варіант 1	Кулер для води; (маса=0,019)	шт	3	5300,00	15900
5	241996-18014- 16 варіант 1	Шафа для посуду;; (маса=0,028)	шт	1	10756,00	10756
6	560103-20 варіант 1	Комплект чотиримісних напівмяких меблів для їдалень(стіл і 4стільці); (маса=0,015)	шт	5	3500,00	17500
7	2403-16045 варіант 1	Кухонні меблі з вбудованою мийкою; (маса=0,105)	шт	3	35000,00	105000
8	2405-1001 варіант 1	Елетрочайник; (маса=0,001)	шт	4	1300,00	5200
9	2405-1001 варіант 2	Мікрохвильова піч; (маса=0,005)	шт	4	3500,00	14000
10	2403-16045 варіант 2	Стіл виробничий ; (маса=0,015)	шт	2	4300,00	8600
11	280222-140-5 варіант 1	Ліжко медичне функціональне на колесах; (маса=0,12)	комплект	18	28000,00	504000
12	280222-140-13 варіант 1	Столик інструментальний СМ-К-02 ; (маса=0,02)	шт	8	8000,00	64000
13	280222-140-13 варіант 2	Столик маніпуляційний з полицями СМ-К-04 ; (маса=0,027)	шт	3	10500,00	31500

1	2	3	4	5	6	7
14	280222-140-13 варіант 3	Візок для медикаментів на коліщатах ТВК-1 ; (маса=0,025)	шт	2	11500,00	23000
15	280222-140-23 варіант 1	Шафа медична одностулкова МШ-1-04; (маса=0,055)	шт	5	9100,00	45500
16	280222-140-27 варіант 1	Шафа медична двостулкова, для медикаментів ШМ-2; (маса=0,05)	шт	3	18945,46	56836
17	280222-2118 варіант 1	Утилізатор (деструктор) голок; (маса=0,005)	шт	1	3100,00	3100
18	280222-140-13 варіант 4	Візок невідкладної медичної допомоги 1296 R ; (маса=0,025)	шт	2	120000,00	240000
19	2410-3038 варіант 1	Дошка прасувальна для кабінету ерготерапії; (маса=0,006)	шт	1	29679,90	29680
20	550101-4 варіант 1	Гребний тренажер Нор-Sport HS-075R; (маса=0,028)	шт	1	17406,67	17407
21	550101-87 варіант 4	Тренажер для пасивної розробки суглобів верхньої кінцівки (плече, лікоть, кисть) FISIOTEK HP2; (маса=0,036)	шт	1	450604,00	450604
22	280222-19011 варіант 1	Стельовий підйомник GH1 з підйомним кронштейном, підвісною рейковою системою ПТТ-1 ; (маса=0,01)	комплект	3	184676,67	554030
23	550101-32 варіант 1	Бруси гімнастичні для відновлення навиків ходи; (маса=0,215)	шт	1	35041,66	35042
24	550101-32 варіант 4	Бруси для відновлення навиків ходьби з перешкодами T/U; (маса=0,215)	шт	1	63075,00	63075
25	550101-87 варіант 5	Тренажер орбітрек Adidas X-21FD Cross Trainer; (маса=0,05)	шт	1	54816,67	54817
26	280222-19011 варіант 2	Багатофункціональний тренажер nter Atletica ST-034; (маса=0,17)	комплект	1	51215,00	51215
27	280222-19011 варіант 3	Сайкл- тренажер TOORX Indoor Cycle SRX 80 EVO; (маса=0)	комплект	3	24700,00	74100
28	280222-19011 варіант 4	Бігова доріжка для реабілітації з опорою під пахви Therapy; (маса=0,046)	комплект	2	609957,50	1219915
29	280222-19011 варіант 5	Лавка зі стійками профсерія Black rock ; (маса=0,03)	комплект	1	18916,67	18917
30	280222-19011 варіант 7	Багатофункціональний комплекс для реабілітації Medilinetrac60e; (маса=0,16)	комплект	2	1118198,33	2236397
31	280222-19011 варіант 6	Блочна рама (кроссовер) Master Sport Crossover Cables BMM16 ; (маса=0,215)	комплект	1	88450,00	88450
32	550101-4 варіант 2	Шведська стінка; (маса=0,028)	шт	2	5141,67	10283
33	280222-19011 варіант 8	Тренажер універсальний для реабілітації CP-1 ; (маса=0,015)	комплект	1	35000,00	35000
34	550101-168 варіант 1	Балансувальна дошка; (маса=0,03)	шт	2	4168,34	8337

1	2	3	4	5	6	7
35	550101-168 варіант 3	М'яч для фітнесу (фітбол) діаметром 55 см ; (маса=0,0005)	шт	2	429,17	858
36	550101-168 варіант 4	М'яч для фітнесу (фітбол) діаметром 75 см; (маса=0,0005)	шт	2	558,34	1117
37	550101-168 варіант 5	Набір гантелей від 1 до 10 кг; (маса=0,0005)	шт	1	26500,00	26500
38	550101-168 варіант 6	Платформа балансувальна BOSU ; (маса=0,003)	шт	6	2100,00	12600
39	550101-87 варіант 6	Мобільний вертикалізатор для допомоги в пересуванні Gate bure standTall Walker; (маса=0,05)	шт	2	75000,00	150000
40	550101-32 варіант 3	Динамічні сходи-бруси MediLine DST8000 ; (маса=0,25)	шт	1	566815,00	566815
41	550101-168 варіант 7	Напівсфера голчаста масажна ; (маса=0,0005)	шт	1	1916,67	1917
42	550101-87 варіант 7	Тренажер лабіринт для відновлення моторики рук TP-ІЛ ; (маса=0,005)	шт	1	2800,00	2800
43	280222-1007 варіант 1	Ручка на палець для натискання тексту ; (маса=0,0003)	шт	4	530,00	2120
44	280222-1007 варіант 2	Настільне приладдя для обрізання нігтів; (маса=0,0003)	шт	4	470,00	1880
45	280222-1007 варіант 3	Універсальний м'який гребінець з довгою прогумованою ручкою; (маса=0,0005)	шт	4	380,00	1520
46	280222-1007 варіант 4	Набір інвентарю для постінсультної сенсорної реабілітації ; (маса=0,0005)	шт	1	3400,00	3400
47	280222-1007 варіант 5	Універсальне приладдя для фіксації ложки чи виделки ; (маса=0,0005)	шт	1	250,00	250
48	280222-1007 варіант 6	Рукавичка для фіксації предметів в руці ; (маса=0,0005)	шт	2	830,00	1660
49	280222-1007 варіант 7	Приладдя для застібання гудзиків і блискавок для людей з інвалідністю ; (маса=0,0005)	шт	2	230,00	460
50	280222-1007 варіант 8	Допоміжне приладдя для надягання верхнього одягу та взуття; (маса=0,001)	шт	2	400,00	800
51	2403-16045 варіант 3	Кухонний модуль для кабінету ерготерапії ; (маса=0,2)	шт	2	22500,00	45000
52	560110-165 варіант 1	Крісло для психологічного розвантаження; (маса=0,03)	шт	3	9500,00	28500
53	290518-6143-2 варіант 1	Сходи універсальні для навчання ходьби з похилою рампою S/U; (маса=0,0198)	шт	1	69750,00	69750
54	280222-2023 варіант 1	Роботизована система для реабілітації HUNOVA; (маса=0,001)	шт	1	805000,00	805000
55	550101-87 варіант 1	Пристрій для реабілітації MOTomed loop; (маса=0,033)	шт	2	277641,67	555283

1	2	3	4	5	6	7
56	550101-87 варіант 2	Пристрій для реабілітації MOTomed layson; (маса=0,098)	шт	1	598120,83	598121
57	550101-87 варіант 3	Апарат для реабілітації руки; (маса=0,03)	шт	1	337500,00	337500
58	550101-168 варіант 2	Балансувальна на півсфера; (маса=0,05)	шт	10	119,17	1192
59	550101-168 варіант 8	Фішки реабілітаційн; (маса=0,01)	шт	30	11,67	350
60	15062-6039 варіант 1	Холодильник електричний BOSCH KGN39XW326 ; (маса=0,06)	шт	6	23354,43	140127
61	15062-6039 варіант 2	Холодильник медичний 158R-AEV-TS ; (маса=0,06)	шт	1	36216,75	36217
62	2406-1031 варіант 1	Прилавок-вітрина ПВХС-1-0,315 Таир-102; (маса=0,275)	шт	1	72550,00	72550
63	1507-5134 варіант 1	Опромінювач бактерицидний малогабаритний настінний відкритого типу ОБН-75М ; (маса=0,0032)	шт	10	1675,00	16750
64	2202-1075 варіант 1	Блендер з однією чашею FR 2055 ; (маса=0,005)	шт	1	15974,00	15974
65	2407-2201 варіант 1	Сушник рушника, електричний; (маса=0,0075)	шт	10	1092,38	10924
66	17064-1808-1 варіант 4	САНТЕХРОБОТИ Сейф металевий ; (маса=0,018)	шт	1	16300,00	16300
67	2410-5010 варіант 1	Машина для миття підлоги Gaomei GM50 ; (маса=0,065)	шт	1	70000,00	70000
68	2406-8012 варіант 1	Візок для прибирання на дві секції ТУП ; (маса=0,02)	шт	1	6000,00	6000
69	280222-47-4 варіант 1	TV-монітор; (маса=0,005)	комплект	11	25600,00	281600
70	280222-47-4 варіант 2	Персональний компютер ; (маса=0,007)	комплект	18	39500,00	711000
71	2415-1137 варіант 1	Електросушарка для рук; (маса=0,0032)	шт	11	6820,00	75020
72	1715-2001 варіант 1	Багатофункціональний пристрій (принтер, копір, сканер); (маса=0,004)	шт	5	15000,00	75000
73	550101-87 варіант 8	Комплект спеціального пристосування для інвалідів (пристінний стаціонарний L=600мм, пристінний відкидний L=725мм); (маса=0,05)	шт	11	5500,00	60500
74	280222-2003 варіант 1	Портативний венозний сканер ; (маса=0,001)	комплект	1	114864,00	114864
75	280222-12021 варіант 1	Пульсоксиметр Охірас 2000; (маса=0,0075)	комплект	3	6240,00	18720

1	2	3	4	5	6	7
76	241996-16032 варіант 1	Утилізатор харчових відходів Z106 ; (маса=0,008)	шт	1	21000,00	21000
77	280222-19046 варіант 1	Реанімаційна валіза з кисневим балоном та портативним відсмоктувачем ULM CASE III або CCM 4; (маса=0,008)	шт	2	109600,00	219200
78	280222-20-31 варіант 1	Портативний апарат для ультразвукових досліджень Hitachi; (маса=0)	комплект	2	2470000,00	4940000
79	15062-6039 варіант 3	Холодильник Nord 403-011 ; (маса=0,06)	шт	9	4000,00	36000
80	280222-19053 варіант 1	Палатна панель L=1500; (маса=0,03)	комплект	18	4500,00	81000
81	17064-1813-1 варіант 1	Тумбочка для принтера : 400x600x750 ; (маса=0,025)	шт	5	2500,00	12500
82	17064-1813-1 варіант 2	Стіл журнальний 500x500x540 ; (маса=0,006)	шт	4	2500,00	10000
83	17064-1813-1 варіант 3	Стіл для лікаря 1200x700x750; (маса=0,025)	шт	10	15000,00	150000
84	17064-1813-1 варіант 4	Стіл палатний 900x600x750; (маса=0,025)	шт	9	2500,00	22500
85	241996-20311 варіант 1	Крісло робоче поворотне; (маса=0,012)	шт	24	5300,00	127200
86	241996-20311 варіант 2	Крісло для відпочинку; (маса=0,012)	шт	6	14735,00	88410
87	241996-20304 варіант 1	Стілець напівм'який, медичний 450x450x800 ; (маса=0,004)	шт	4	4000,00	16000
88	241996-20304 варіант 2	Стілець напівм'який 450x450x800 ; (маса=0,008)	шт	46	1500,00	69000
89	17064-1813-1 варіант 7	Стіл робочий для комп'ютера з надстойкою 1250x700x780; (маса=0,024)	шт	8	3200,00	25600
90	17064-1813-1 варіант 6	Меблі чергової медичної сестри з висувними ящиками для витратних матеріалів та мийкою за спеціальним замовленням 2200x2000; (маса=0,018)	шт	2	12600,00	25200
91	17064-1813-1 варіант 9	Стіл кутовий двотумбовий 1700x1600x750; (маса=0,04)	шт	1	4300,00	4300
92	241996-20223 варіант 1	Диван м'який 1900x800x770 ; (маса=0,05)	шт	3	26000,00	78000
93	280222-14012 варіант 1	Кушетка медична, оглядова LOJER 1850x555x550; (маса=0,06)	шт	7	6000,00	42000
94	560103-38-А варіант 1	Шафа для документів 800x400x1800 ; (маса=0,04)	шт	21	5357,00	112497
95	560103-38-А варіант 2	Шафа матеріальна. 800x400x1800; (маса=0,05)	шт	1	5500,00	5500

1	2	3	4	5	6	7
96	560103-38-А варіант 3	Шафа для одягу 800х400х1800; (маса=0,05)	шт	9	3560,00	32040
97	17064-1813-1 варіант 8	Тумбочка приліжкова Velo 440х500х850; (маса=0,015)	шт	18	9775,00	175950
98	560103-38-А варіант 4	Шафа для змінного одягу ШО-300/1300х500х1800; (маса=0,05)	шт	20	5300,00	106000
99	17064-1813-1 варіант 5	Стіл робочий 1600х600х740; (маса=0,04)	шт	1	7965,00	7965
100	17064-1813-1 варіант 10	Стіл приставний, переговорний. 1300х800х740 ; (маса=0,04)	шт	1	2772,00	2772
101	17064-1813-1 варіант 11	Стіл-тумба 400х600х740; (маса=0,04)	шт	1	2600,00	2600
102	241996-20223 варіант 2	Диван кутовий : 3000х2100х800; (маса=0,05)	шт	2	42000,00	84000
103	241996-11033 варіант 1	Прилавок касовий ПК-1; 900х600х750 ; (маса=0,05)	шт	1	2500,00	2500
104	2407-2203 варіант 1	Вішалка одностороння настінна на 6 гачків; (маса=0,002)	шт	10	1520,00	15200
105	241996-14054 варіант 1	Вітрина ДС7 05 800х530х1900; (маса=0)	шт	4	3600,00	14400
106	17141-9047 варіант 1	Стійка для реєстрації 1000-3000х700х900; (маса=0,012)	шт	1	12300,00	12300
		Разом				17612200
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	10495298	0,007	163878 73467 17776078 73467 17849545

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Монтаж обладнання
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 171,512 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,19084 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 126,111 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ18-1-2	Монт аж у приміщенні апарат а або посудини горизонт альної або верт икальної, що надходять ь у зібраному вигляді, маса 0,25 т	шт	10	<u>5703,56</u> 5023,94	<u>439,30</u> 131,44	57036	50239	<u>4393</u> 1314	<u>49,9100</u> 1,0174	<u>499,1</u> 10,17
2	КМ18-1-1	Монт аж у приміщенні апарат а або посудини горизонт альної або верт икальної, що надходять ь у зібраному вигляді, маса 0,04 т	шт	8	<u>4998,16</u> 4537,75	<u>220,09</u> 63,29	39985	36302	<u>1761</u> 506	<u>45,0800</u> 0,4718	<u>360,64</u> 3,77
3	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	10	<u>1852,14</u> 1852,14	- -	18521	18521	- -	<u>18,4000</u> -	<u>184</u> -
4	КМ36-5-2	Монтаж преса прасувального напівавтоматичного, маса до 0,5 т	шт	1	<u>5257,63</u> 4699,59	<u>341,52</u> 108,80	5258	4700	<u>342</u> 109	<u>45,0800</u> 0,8913	<u>45,08</u> 0,89
		Разом прямі витрати по кошторису					120800	109762	<u>6496</u> 1929		<u>1088,82</u> 14,83
		Разом будівельні роботи, грн.					120800				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4542				
		всього заробітна плата, грн.					111691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					50712 87,19 14420 171512 171512				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1190,84 126111				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Господарсько-питний водопровід				
1	& 1514-1002-7	Лічильник холодної води Sensus 420PC DN 15 з HRI модулятором; (маса=0,003)	шт	2	13613,00	27226
2	& 1514-1002-7 варіант 2	Лічильник холодної води Sensus 420PC DN 20 з HRI модулятором; (маса=0,003)	шт	1	14613,00	14613
3	& 1514-1002-7 варіант 1	Лічильник холодної води Sensus 420PC DN 25 з HRI модулятором; (маса=0,003)	шт	1	15613,00	15613
4	& 2307-11161-1 варіант 1	Засувка фланцева DN65 з електричним приводом; (маса=0,036)	шт	1	19885,40	19885
		Разом по розділу 1				77337
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				715
		Всього по розділу 1				78052
		Розділ 2. Протипожежний водопровід				

1	2	3	4	5	6	7
5	& 1514-1001-71	Кран-комплект пожежний HW-52NK (навісний) для одного пожежного крану Ду-50мм з напівжорстким рукавом, з блоком управління пожежним краном БУПК та датчиком положення пожежного крану ДППК в т.ч.: -шафа пожежна HW-52NK (навісна) -касета (катушка) для плоскоскладного рукава -муфта з'єднувальна Ду-50 мм -вентиль(клапан) пожежний кутовий бронзовий(алюм.) ZN-52 Ду-50мм(з ДППК) -головка з'єднувальна муфтова ГМН-50 -датчик положення пожежного крана ДППК (ДППК-Т) -рукав пожежний Д-51 з двома головками ГР-50 -ствол пожежний перекривний PWN-52 Ду-50 сприск-16мм -головка з'єднувальна цапокова ГЦН-50 -блок управління пожежним краном БУПК (ДППК-Т) -датчик відкриття дверей (сповіщувач охоронний магнітоконтантний) СОМК 1-8; (маса=0,059)	компл	10	11333,30	113333
6	2407-2201 варіант 1	Сушник рушника, електричний; (маса=0,0075)	шт	10	1092,38	10924
7	2415-1137 варіант 1	Електросушарка для рук; (маса=0,0032)	шт	11	6820,00	75020
		Разом по розділу 2				199277
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2097
		Всього по розділу 2				201374
		Разом				276614
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2812
		Всього по кошторису				279426

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Водомірні вузли
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 192,681 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30181 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39,653 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КМ11-350-2	ЗАГАЛЬНИЙ ВОДОВИМІРЮВАЛЬНИЙ ВУЗЕЛ (1 шт.) Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротамер, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>241,23</u> 191,82	<u>11,16</u> 4,53	241	192	<u>11</u> 5	<u>1,8400</u> 0,0435	<u>1,84</u> 0,04
2	С1630-100 варіант 1	Котушка ремонтна з різьбовим з'єднанням	комплект	1	<u>696,26</u> -	-	696	-	-	-	-
3	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача (Модуль передачі даних)	шт	1	<u>404,76</u> 404,76	-	405	405	-	<u>3,6800</u> -	<u>3,68</u> -
4	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02	<u>2621,58</u> 2258,38	-	52	45	-	<u>20,2400</u> -	<u>0,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ11-1-1	Конст рукції для уст ановлення приладів, маса до 1 кг (рамка модуля)	шт	1	<u>132,96</u> 53,54	<u>16,24</u> 11,34	133	54	<u>16</u> 11	<u>0,5520</u> 0,0955	<u>0,55</u> 0,1
6	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>201,94</u> 176,39	<u>19,48</u> 1,03	202	176	<u>19</u> 1	<u>1,6920</u> 0,0096	<u>1,69</u> 0,01
7	С1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	<u>668,82</u> -	- -	669	-	- -	- -	- -
8	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>68,57</u> 53,29	- -	69	53	- -	<u>0,4920</u> -	<u>0,49</u> -
9	& С1630-3001-3 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм. G1/2 "	шт	1	<u>602,06</u> -	- -	602	-	- -	- -	- -
10	& С1630-633-13 варіант 1	Кран триходовий Д15 для манометра, з дренажем та повітровідвідником	шт	1	<u>620,33</u> -	- -	620	-	- -	- -	- -
11	КР15-15-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,025	<u>14471,47</u> 13404,46	<u>236,28</u> 67,54	362	335	<u>6</u> 2	<u>125,6040</u> 0,6163	<u>3,14</u> 0,02
12	С113-43	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	2,5	<u>476,22</u> -	- -	1191	-	- -	- -	- -
13	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,01	<u>8102,96</u> 7882,34	<u>40,06</u> 35,16	81	79	- -	<u>73,8600</u> 0,3197	<u>0,74</u> -
14	С113-39	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	<u>212,05</u> -	- -	212	-	- -	- -	- -
15	КР15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,003	<u>8342,35</u> 8139,75	<u>40,06</u> 35,16	25	24	- -	<u>76,2720</u> 0,3197	<u>0,23</u> -
16	С113-37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,3	<u>116,02</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
17	С1534-258 варіант 1	Перехід сталевий 76х25	шт	2	<u>200,24</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
18	С1534-141 варіант 2	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм	шт	2	<u>255,52</u> -	- -	511	-	- -	- -	- -
19	С1534-141 варіант 1	Хрестовина, діаметр умовного проходу 65 мм	шт	2	<u>255,52</u> -	- -	511	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1534-13 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм , зовнішній діаметр 76 мм АРМАТУРА ЗАПІРНА	шт	2	<u>100,74</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -
21	КМ12-802-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>12446,23</u> 9818,24	<u>647,26</u> 201,88	1245	982	<u>65</u> 20	<u>92,0000</u> 1,6549	<u>9,2</u> 0,17
22	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,09	<u>67307,09</u> 48579,83	<u>4557,33</u> 383,49	6058	4372	<u>410</u> 35	<u>471,4200</u> 3,5453	<u>42,43</u> 0,32
23	C1630-550 варіант 1	Клапани зворотні фланцеві, діаметр 65 мм	шт	2	<u>2621,97</u> -	- -	5244	-	- -	- -	- -
24	C1630-65 варіант 1	Засувка АВК фланцева коротка типу 06/30 (PN1,6) Ду65	шт	7	<u>15066,29</u> -	- -	105464	-	- -	- -	- -
25	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	24	<u>298,62</u> -	- -	7167	-	- -	- -	- -
26	& C130-474-2 варіант 4	Кран кульовий латунний повнопрохідний Д25	шт	2	<u>311,52</u> -	- -	623	-	- -	- -	- -
27	& C130-474-2 варіант 3	Кран кульовий "американка" Д15, вн.-зовн. 1/2"	шт	1	<u>465,21</u> -	- -	465	-	- -	- -	- -
28	& C111-001-21 варіант 2	Хомут металевий Д32(Ду25)	шт.	2	<u>33,31</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
29	& C111-001-21 варіант 4	Хомут металевий Д76(Ду65)	шт.	6	<u>84,31</u> -	- -	506	-	- -	- -	- -
30	КМ12-698-1	Монт аж бобишок, шт уцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,8	<u>1531,68</u> 1141,37	<u>241,57</u> 12,31	1225	913	<u>193</u> 10	<u>10,6950</u> 0,1150	<u>8,56</u> 0,09
31	& C113-1472-1 варіант 3	Штуцер з накидною гайкою 1"	шт	2	<u>281,67</u> -	- -	563	-	- -	- -	- -
32	& C113-1472-1 варіант 4	Штуцер 1"	шт	6	<u>281,67</u> -	- -	1690	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КП2-14-3	Система вимірювальна витрат або рівня. Налаштування параметрів модуля передачі даних (пороги подій, швидкість передачі даних) ВОДОВИМІРЮВАЛЬНИЙ ВУЗЕЛ НА ПОЛИВ(1 шт.)	Параметр	2	<u>3007,62</u> 3007,62	- -	6015	6015	- -	<u>21,0000</u> -	<u>42</u> -
34	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>230,59</u> 191,82	<u>11,16</u> 4,53	231	192	<u>11</u> 5	<u>1,8400</u> 0,0435	<u>1,84</u> 0,04
35	С1630-100 варіант 1	Котушка ремонтна з різьбовим з'єднанням	комплект	1	<u>696,26</u> -	- -	696	-	- -	- -	- -
36	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача (Модуль передачі даних)	шт	1	<u>404,76</u> 404,76	- -	405	405	- -	<u>3,6800</u> -	<u>3,68</u> -
37	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02	<u>2621,58</u> 2258,38	- -	52	45	- -	<u>20,2400</u> -	<u>0,4</u> -
38	КМ11-1-1	Конст рукції для уст ановлення приладів, маса до 1 кг (рамка модуля)	шт	1	<u>132,96</u> 53,54	<u>16,24</u> 11,34	133	54	<u>16</u> 11	<u>0,5520</u> 0,0955	<u>0,55</u> 0,1
39	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>201,94</u> 176,39	<u>19,48</u> 1,03	202	176	<u>19</u> 1	<u>1,6920</u> 0,0096	<u>1,69</u> 0,01
40	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий Д15	шт	1	<u>121,30</u> -	- -	121	-	- -	- -	- -
41	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>68,57</u> 53,29	- -	69	53	- -	<u>0,4920</u> -	<u>0,49</u> -
42	& С1630-3001-3 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм. G1/2 "	шт	1	<u>602,06</u> -	- -	602	-	- -	- -	- -
43	& С1630-633-13 варіант 1	Кран триходовий Д15 для манометра, з дренажем та повітровідвідником	шт	1	<u>620,33</u> -	- -	620	-	- -	- -	- -
44	КР15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,011	<u>8342,35</u> 8139,75	<u>40,06</u> 35,16	92	90	- -	<u>76,2720</u> 0,3197	<u>0,84</u> -
45	С113-37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,1	<u>116,02</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C1630-541 варіант 2	Клапан зворотний муфтовий, діаметр 15 мм	шт	1	<u>84,63</u> -	-	85	-	-	-	-
47	C113-1775 варіант 1	Перехід сталевий зварний 25/15	шт	2	<u>19,65</u> -	-	39	-	-	-	-
48	& C130-474- 2 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний Д15	шт	2	<u>209,52</u> -	-	419	-	-	-	-
49	& C130-474- 2 варіант 3	Кран кульовий "американка" Д15, вн.-зовн. 1/2"	шт	1	<u>465,21</u> -	-	465	-	-	-	-
50	& C111-001- 21 варіант 1	Хомут металевий Д22(Ду15)	шт.	2	<u>23,11</u> -	-	46	-	-	-	-
51	КМ12-698-1	Монт аж бобишок, шт уцерів на умовний т иск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,2	<u>1531,68</u> <u>1141,37</u>	<u>241,57</u> <u>12,31</u>	306	228	<u>48</u> <u>2</u>	<u>10,6950</u> <u>0,1150</u>	<u>2,14</u> <u>0,02</u>
52	& C113- 1472-1 варіант 1	Штуцер з накидною гайкою 1/2"	шт	2	<u>179,67</u> -	-	359	-	-	-	-
53	КП2-14-3	Система вимірювальна витрат або рівня. Налаштування параметрів модуля передачі даних (пороги подій, швидкість передачі даних) ВОДОВИМІРЮВАЛЬНИЙ ВУЗЕЛ ПРИГОТУВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ(1 шт.)	Параметр	2	<u>3007,62</u> 3007,62	-	6015	6015	-	<u>21,0000</u> -	<u>42</u> -
54	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>230,59</u> 191,82	<u>11,16</u> 4,53	231	192	<u>11</u> 5	<u>1,8400</u> 0,0435	<u>1,84</u> 0,04
55	C1630-100 варіант 1	Котушка ремонтна з різьбовим з'єднанням	комплект	1	<u>696,26</u> -	-	696	-	-	-	-
56	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача (Модуль передачі даних)	шт	1	<u>404,76</u> 404,76	-	405	405	-	<u>3,6800</u> -	<u>3,68</u> -
57	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02	<u>2621,58</u> 2258,38	-	52	45	-	<u>20,2400</u> -	<u>0,4</u> -
58	КМ11-1-1	Конст рукції для уст ановлення приладів, маса до 1 кг (рамка модуля)	шт	1	<u>132,96</u> 53,54	<u>16,24</u> 11,34	133	54	<u>16</u> 11	<u>0,5520</u> 0,0955	<u>0,55</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>201,94</u> 176,39	<u>19,48</u> 1,03	202	176	<u>19</u> 1	<u>1,6920</u> 0,0096	<u>1,69</u> 0,01
60	C1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий муфтовий Д20	шт	1	<u>337,88</u> -	- -	338	-	- -	- -	- -
61	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>68,57</u> 53,29	- -	69	53	- -	<u>0,4920</u> -	<u>0,49</u> -
62	& C1630-3001-3 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм. G1/2 "	шт	1	<u>602,06</u> -	- -	602	-	- -	- -	- -
63	& C1630-633-13 варіант 1	Кран триходовий Д15 для манометра, з дренажем та повітровідвідником	шт	1	<u>620,33</u> -	- -	620	-	- -	- -	- -
64	KP15-15-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,005	<u>8172,51</u> 7978,39	<u>40,06</u> 35,16	41	40	- -	<u>74,7600</u> 0,3197	<u>0,37</u> -
65	C113-38	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,5	<u>95,55</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
66	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,006	<u>8342,35</u> 8139,75	<u>40,06</u> 35,16	50	49	- -	<u>76,2720</u> 0,3197	<u>0,46</u> -
67	C113-37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,6	<u>116,02</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
68	C1630-542 варіант 1	Клапани зворотні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	1	<u>117,68</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -
69	C1534-256 варіант 1	Перехід сталевий 50х20	шт	2	<u>63,30</u> -	- -	127	-	- -	- -	- -
70	& C130-474-2 варіант 5	Кран кульовий латунний повнопрохідний Д20	шт	2	<u>285,52</u> -	- -	571	-	- -	- -	- -
71	& C130-474-2 варіант 3	Кран кульовий "американка" Д15, вн.-зовн. 1/2"	шт	1	<u>465,21</u> -	- -	465	-	- -	- -	- -
72	& C111-001-21 варіант 5	Хомут металевий Д25(Ду20)	шт.	2	<u>29,23</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
73	KM12-698-1	Монт аж бобишок, шт уцерів на умовний т иск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,2	<u>1531,68</u> 1141,37	<u>241,57</u> 12,31	306	228	<u>48</u> 2	<u>10,6950</u> 0,1150	<u>2,14</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C113-1472-1 варіант 5	Штуцер з накидною гайкою 3/4"	шт	2	<u>220,47</u> -	- -	441	-	- -	- -	- -
75	КП2-14-3	Система вимірювальна витрат або рівня. Налаштування параметрів модуля передачі даних (пороги подій, швидкість передачі даних) ВОДОМІРНИЙ ВУЗЕЛ ДЛЯ ОБЛІКУ ЦИРКУЛЯЦІЙНОЇ ГАРЯЧОЇ ВОДИ	Параметр	2	<u>3007,62</u> 3007,62	- -	6015	6015	- -	<u>21,0000</u> -	<u>42</u> -
76	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>230,59</u> 191,82	<u>11,16</u> 4,53	231	192	<u>11</u> 5	<u>1,8400</u> 0,0435	<u>1,84</u> 0,04
77	C1630-100 варіант 1	Котушка ремонтна з різьбовим з'єднанням	комплект	1	<u>696,26</u> -	- -	696	-	- -	- -	- -
78	KM11-30-3	Монтаж перетворювача (Модуль передачі даних)	шт	1	<u>404,76</u> 404,76	- -	405	405	- -	<u>3,6800</u> -	<u>3,68</u> -
79	KM11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02	<u>2621,58</u> 2258,38	- -	52	45	- -	<u>20,2400</u> -	<u>0,4</u> -
80	KM11-1-1	Конст рукції для уст ановлення приладів, маса до 1 кг (рамка модуля)	шт	1	<u>132,96</u> 53,54	<u>16,24</u> 11,34	133	54	<u>16</u> 11	<u>0,5520</u> 0,0955	<u>0,55</u> 0,1
81	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>201,94</u> 176,39	<u>19,48</u> 1,03	202	176	<u>19</u> 1	<u>1,6920</u> 0,0096	<u>1,69</u> 0,01
82	C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий Д15	шт	1	<u>121,30</u> -	- -	121	-	- -	- -	- -
83	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>68,57</u> 53,29	- -	69	53	- -	<u>0,4920</u> -	<u>0,49</u> -
84	& C1630-3001-3 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм. G1/2 "	шт	1	<u>602,06</u> -	- -	602	-	- -	- -	- -
85	& C1630-633-13 варіант 1	Кран триходовий Д15 для манометра, з дренажем та повітровідвідником	шт	1	<u>620,33</u> -	- -	620	-	- -	- -	- -
86	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,011	<u>8342,35</u> 8139,75	<u>40,06</u> 35,16	92	90	- -	<u>76,2720</u> 0,3197	<u>0,84</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	C113-37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1,1	<u>116,02</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
88	C1630-541 варіант 2	Клапан зворотний муфтовий, діаметр 15 мм	шт	1	<u>84,63</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
89	C113-1775 варіант 1	Перехід сталевий зварний 25/15	шт	2	<u>19,65</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
90	& C130-474- 2 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний Д15	шт	2	<u>209,52</u> -	- -	419	-	- -	- -	- -
91	& C130-474- 2 варіант 3	Кран кульовий "американка" Д15, вн.-зовн. 1/2"	шт	1	<u>465,21</u> -	- -	465	-	- -	- -	- -
92	& C111-001- 21 варіант 1	Хомут металевий Д22(Ду15)	шт.	2	<u>23,11</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
93	КМ12-698-1	Монт аж бобишок, шт уцерів на умовний т иск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,2	<u>1531,68</u> <u>1141,37</u>	<u>241,57</u> <u>12,31</u>	306	228	<u>48</u> <u>2</u>	<u>10,6950</u> <u>0,1150</u>	<u>2,14</u> <u>0,02</u>
94	& C113- 1472-1 варіант 1	Штуцер з накидною гайкою 1/2"	шт	2	<u>179,67</u> -	- -	359	-	- -	- -	- -
95	КП2-14-3	Система вимірювальна витрат або рівня. Налаштування параметрів модуля передачі даних (пороги подій, швидкість передачі даних)	Параметр	2	<u>3007,62</u> <u>3007,62</u>	- -	6015	6015	- -	<u>21,0000</u> -	<u>42</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					177378	35418	<u>1002</u> 141		<u>275,83</u> 1,26
		Разом будівельні роботи, грн.					177378				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140958				
		всього заробітна плата, грн.					35559				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4094				
		Всього будівельні роботи, грн.					192681				

		Всього по кошторису					192681				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					301,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39653				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Внутрішні мережі водопостачання
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) № -ВК.С

Кошторисна вартість 819,413 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,81616 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 200,410 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід господарсько-питний В1									
		ТРУБОПРОВОДИ ЗІ СТАЛЕВИХ ТРУБ									
1	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	1	<u>8102,96</u> 7882,34	<u>40,06</u> 35,16	8103	7882	<u>40</u> 35	<u>73,8600</u> 0,3197	<u>73,86</u> 0,32
2	C130-889	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	100	<u>264,02</u> -	- -	26402	-	- -	- -	- -
3	C113-1879 варіант 2	Хомут із вкладишем Walraven M8/10 D 31-35 мм	шт	100	<u>37,82</u> -	- -	3782	-	- -	- -	- -
4	KP15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,2	<u>7905,29</u> 7654,39	<u>40,06</u> 35,16	1581	1531	<u>8</u> 7	<u>71,7240</u> 0,3197	<u>14,34</u> 0,06
5	C130-890	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	20	<u>292,65</u> -	- -	5853	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1881 варіант 3	Хомути із вкладишем Walraven KSB2 40-45	шт	20	<u>53,84</u> -	-	1077	-	-	-	-
7	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>10854,42</u> 10457,71	<u>58,43</u> 51,28	4342	4183	<u>23</u> 21	<u>97,9920</u> 0,4662	<u>39,2</u> 0,19
8	C130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	40	<u>383,82</u> -	-	15353	-	-	-	-
9	C113-1883 варіант 1	Хомут Walraven BIS KSB2 60-64 мм, 2", гайка М8/10	шт	40	<u>51,57</u> -	-	2063	-	-	-	-
10	KP15-15-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,5	<u>14471,47</u> 13404,46	<u>236,28</u> 67,54	7236	6702	<u>118</u> 34	<u>125,6040</u> 0,6163	<u>62,8</u> 0,31
11	C130-893	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм	м	50	<u>489,11</u> -	-	24456	-	-	-	-
12	C113-1883 варіант 2	Хомут Walraven BIS KSB2 75-79 мм	шт	50	<u>84,37</u> -	-	4219	-	-	-	-
13	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	0,2	<u>8215,20</u> 3676,91	<u>4538,29</u> 1615,49	1643	735	<u>908</u> 323	<u>33,9480</u> 15,7999	<u>6,79</u> 3,16
14	C113-1351-Д варіант 1	З'єднання ПЕ/Сталь для водяних мереж діаметром 75/65 мм	шт	2	<u>458,65</u> -	-	917	-	-	-	-
15	KP15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,5	<u>1944,41</u> 1731,07	-	972	866	-	<u>13,4160</u> -	<u>6,71</u> -
16	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	1,6	<u>1826,53</u> 1731,07	-	2922	2770	-	<u>13,4160</u> -	<u>21,47</u> -
17	КБ13-16-6 Н2,Н5,к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,35	<u>1626,62</u> 778,64	<u>116,29</u> 10,53	569	273	<u>41</u> 4	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>2,31</u> 0,03
18	KP12-54-4	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм за 2 рази	100м2	0,35	<u>17692,03</u> 14760,78	<u>1,67</u> 1,47	6192	5166	<u>1</u> 1	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>51,32</u> -
19	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,4	<u>7487,20</u> 7355,12	-	10482	10297	-	<u>67,9080</u> -	<u>95,07</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-1696	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 16x2,7 мм	м	60	<u>81,48</u> -	- -	4889	-	- -	- -	- -
21	C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	80	<u>118,61</u> -	- -	9489	-	- -	- -	- -
22	C113-1879 варіант 2	Хомут із вкладишем Walraven M8/10 D 31-35 мм	шт	60	<u>37,82</u> -	- -	2269	-	- -	- -	- -
23	C113-1879 варіант 3	Хомут із вкладишем Walraven M8/10 D 36-39 мм АРМАТУРА ЗАПІРНА ТА РЕГУЛЮВАЛЬНА	шт	80	<u>41,90</u> -	- -	3352	-	- -	- -	- -
24	C1630-633 варіант 2	Кран кульовий муфтовий латунний DN15	шт	20	<u>209,53</u> -	- -	4191	-	- -	- -	- -
25	C1630-634 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний DN25	шт	40	<u>311,58</u> -	- -	12463	-	- -	- -	- -
26	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,05	<u>67307,09</u> 48579,83	<u>4557,33</u> 383,49	3365	2429	<u>228</u> 19	<u>471,4200</u> 3,5453	<u>23,57</u> 0,18
27	C1630-65 варіант 2	Засувка AVK фланцева коротка типу 06/30 (PN1,6) Ду50	шт	3	<u>10975,61</u> -	- -	32927	-	- -	- -	- -
28	C1630-65 варіант 1	Засувка AVK фланцева коротка типу 06/30 (PN1,6) Ду65 ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ	шт	2	<u>15066,29</u> -	- -	30133	-	- -	- -	- -
29	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	3,5	<u>4759,20</u> 4759,20	- -	16657	16657	- -	<u>47,2800</u> -	<u>165,48</u> -
30	& C114-98-2103 варіант 2	Ізоляція трубна Termaflex 18x9 мм	м	61,3	<u>30,46</u> -	- -	1867	-	- -	- -	- -
31	& C114-98-2104 варіант 1	Ізоляція трубна Termaflex 22x9 мм	м	81,8	<u>34,96</u> -	- -	2860	-	- -	- -	- -
32	& C114-98-2102 варіант 3	Ізоляція трубна Termaflex 33,5x2,8 мм	м	102,2	<u>40,05</u> -	- -	4093	-	- -	- -	- -
33	& C114-98-2102 варіант 5	Ізоляція трубна Termaflex 42x9 мм	м	20,4	<u>45,15</u> -	- -	921	-	- -	- -	- -
34	& C114-98-2102 варіант 4	Ізоляція трубна Termaflex 60x9 мм	м	40,9	<u>63,80</u> -	- -	2609	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C114-98-2102 варіант 6	Ізоляція трубна Termaflex 75,5x9 мм	м	51,1	<u>97,36</u> -	- -	4975	-	- -	- -	- -
36	& C111-1683-2 варіант 1	Самоклейна стрічка зі спіненого каучуку марки ST50 K-FLEX	м	483,49	<u>20,71</u> -	- -	10013	-	- -	- -	- -
37	& C1550-26-11-И	Клей К 414 (0,5л)	шт	10	<u>392,00</u> -	- -	3920	-	- -	- -	- -
38	& C111-503-2 варіант 1	Очищувач K-FLEX	л	1,085	<u>549,24</u> -	- -	596	-	- -	- -	- -
39	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	1050	<u>3,00</u> -	- -	3150	-	- -	- -	- -
40	КР15-31-1	ПРОХОДИ В ПЕРЕКРИТТІ Забивання сальників діамет ром до 100 мм при проході т руб через фундамент и або ст ини підвалів	шт	2	<u>409,48</u> 409,48	- -	819	819	- -	<u>4,0680</u> -	<u>8,14</u> -
41	& C123-317-658 варіант 2	Протипожежна манжета (гільза) пWalraven BIS Pacifyre® MKII 23-28мм, пластик□	шт	32	<u>967,52</u> -	- -	30961	-	- -	- -	- -
42	& C123-317-658 варіант 4	Протипожежна манжета (гільза) пWalraven BIS Pacifyre® MKII 52-58мм, пластик□	шт	8	<u>1636,98</u> -	- -	13096	-	- -	- -	- -
43	& C123-317-657 варіант 2	Комплект 7373.3 для герметизації введення труби DN 75 - сальник	шт	2	<u>1989,56</u> -	- -	3979	-	- -	- -	- -
44	КР15-23-2	КРАНИ ПОЛИВАЛЬНІ Уст ановлення поливальних кранів діамет ром до 25 мм	шт	4	<u>75,72</u> 72,78	- -	303	291	- -	<u>0,6720</u> -	<u>2,69</u> -
45	C1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний водорозбірний Д15	шт	4	<u>239,51</u> -	- -	958	-	- -	- -	- -
46	C130-1159 варіант 1	Голівка для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	4	<u>75,54</u> -	- -	302	-	- -	- -	- -
47	C130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 15 мм	м	20	<u>67,85</u> -	- -	1357	-	- -	- -	- -
48	КР15-23-2	Уст ановлення поливальних кранів діамет ром 25 мм	шт	2	<u>251,28</u> 72,78	- -	503	146	- -	<u>0,6720</u> -	<u>1,34</u> -
49	C1630-26 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний водорозбірний Д25	шт	2	<u>390,08</u> -	- -	780	-	- -	- -	- -
50	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	70	<u>111,42</u> -	- -	7799	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КМ10-901-7	ПОЖЕЖОГАСІННЯ Шафа настірна, розмір до 800х1800 мм (Шафа 1600х600х250)	шт	10	<u>859,99</u> 740,86	<u>48,34</u> 19,64	8600	7409	<u>483</u> 196	<u>7,3600</u> 0,1884	<u>73,6</u> 1,88
52	КР15-23-1	Уст ановлення пожежних кранів діамет ром 50 мм	шт	10	<u>219,07</u> 215,26	<u>-</u> -	2191	2153	<u>-</u> -	<u>2,0400</u> -	<u>20,4</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							354551	70309	<u>1850</u> 640		<u>669,09</u> 6,13
Разом будівельні роботи, грн.							354551				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							282392				
всього заробітна плата, грн.							70949				
Загальновиробничі витрати, грн.							35826				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							68,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11260				
Всього будівельні роботи, грн.							390377				

Всього по розділу 1							390377				
Розділ 2. Гаряче водопостачання Т3, Т4											
ТРУБОПРОВОДИ ЗІ СТАЛЕВИХ ТРУБ											
53	КР15-15-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	1	<u>8172,51</u> 7978,39	<u>40,06</u> 35,16	8173	7978	<u>40</u> 35	<u>74,7600</u> 0,3197	<u>74,76</u> 0,32
54	С130-888	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм	м	100	<u>232,76</u> -	<u>-</u> -	23276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С113-1879 варіант 2	Хомут із вкладишем Walraven M8/10 D 31- 35 мм	шт	100	<u>37,82</u> -	<u>-</u> -	3782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	1,5	<u>8102,96</u> 7882,34	<u>40,06</u> 35,16	12154	11824	<u>60</u> 53	<u>73,8600</u> 0,3197	<u>110,79</u> 0,48
57	С130-889	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	150	<u>264,02</u> -	<u>-</u> -	39603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	С113-1879 варіант 2	Хомут із вкладишем Walraven M8/10 D 31- 35 мм	шт	150	<u>37,82</u> -	<u>-</u> -	5673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КР15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,5	<u>7905,29</u> 7654,39	<u>40,06</u> 35,16	3953	3827	<u>20</u> 18	<u>71,7240</u> 0,3197	<u>35,86</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C130-890	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	50	<u>292,65</u> -	- -	14633	-	- -	- -	- -
61	C113-1881 варіант 2	Хомути із вкладишем Walraven D 50 мм	шт	50	<u>41,90</u> -	- -	2095	-	- -	- -	- -
62	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,5	<u>10854,42</u> 10457,71	<u>58,43</u> 51,28	5427	5229	<u>29</u> 26	<u>97,9920</u> 0,4662	<u>49</u> 0,23
63	C130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	50	<u>383,82</u> -	- -	19191	-	- -	- -	- -
64	C113-1883 варіант 1	Хомут Walraven BIS KSB2 60-64 мм, 2", гайка M8/10	шт	50	<u>51,57</u> -	- -	2579	-	- -	- -	- -
65	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	3,5	<u>1826,53</u> 1731,07	- -	6393	6059	- -	<u>13,4160</u> -	<u>46,96</u> -
66	КБ13-16-6 H2,H5,κ=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,55	<u>1626,62</u> 778,64	<u>116,29</u> 10,53	895	428	<u>64</u> 6	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>3,63</u> 0,05
67	KP12-54-4	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм за 2 рази ТРУБОПРОВОДИ З МЕТАЛОПОЛІМЕРНИХ ТРУБ	100м2	0,55	<u>17692,03</u> 14760,78	<u>1,67</u> 1,47	9731	8118	<u>1</u> 1	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>80,65</u> 0,01
68	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,2	<u>7487,20</u> 7355,12	- -	8985	8826	- -	<u>67,9080</u> -	<u>81,49</u> -
69	C113-1696	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 16x2,7 мм	м	50	<u>81,48</u> -	- -	4074	-	- -	- -	- -
70	C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	70	<u>118,61</u> -	- -	8303	-	- -	- -	- -
71	C113-1879 варіант 1	Хомут із вкладишем Walraven M8/10 D 38-46 мм АРМАТУРА ЗАПІРНА ТА РЕГУЛЮВАЛЬНА	шт	120	<u>39,86</u> -	- -	4783	-	- -	- -	- -
72	C1630-633 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний DN15	шт	10	<u>209,53</u> -	- -	2095	-	- -	- -	- -
73	C1630-638 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний DN20	шт	40	<u>286,02</u> -	- -	11441	-	- -	- -	- -
74	C1630-635 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний DN32	шт	1	<u>557,05</u> -	- -	557	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C1630-536 варіант 4	Клапан балансувальний Ду20	шт	8	<u>164,28</u> -	-	1314	-	-	-	-
76	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,01	<u>44635,85</u> 34671,47	<u>2785,50</u> 226,73	446	347	<u>28</u> 2	<u>332,5800</u> 2,0974	<u>3,33</u> 0,02
77	C1630-65 варіант 2	Засувка AVK фланцева коротка типу 06/30 (PN1,6) Ду50	шт	1	<u>10975,61</u> -	-	10976	-	-	-	-
78	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>241,66</u> -	-	483	-	-	-	-
79	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	8	<u>34,17</u> 31,23	-	273	250	-	<u>0,2760</u> -	<u>2,21</u> -
80	C1630-2009 варіант 3	Автоматичний повітряний клапан	шт	8	<u>418,56</u> -	-	3348	-	-	-	-
81	KP15-31-1	ПРОХОДИ В ПЕРЕКРИТТІ Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході т руб через фундамент и або ст іни підвалів	шт	64	<u>409,48</u> 409,48	-	26207	26207	-	<u>4,0680</u> -	<u>260,35</u> -
82	& C123-317-658 варіант 2	Протипожежна манжета (гільза) nWalraven BIS Pacifyre® MKII 23-28мм, пластик	шт	64	<u>967,52</u> -	-	61921	-	-	-	-
83	& C123-317-657 варіант 4	Комплект 7373.3 для герметизації введення труби - сальник	шт	6	<u>1652,96</u> -	-	9918	-	-	-	-
84	KP19-21-1	ЗАХИСТ ТРУБОПРОВОДІВ Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,2	<u>4759,20</u> 4759,20	-	5711	5711	-	<u>47,2800</u> -	<u>56,74</u> -
85	C113-1674 варіант 3	Труба гофра для ду16	м	50,5	<u>21,55</u> -	-	1088	-	-	-	-
86	C113-1674 варіант 5	Труба гофра для ду 20	м	70,7	<u>28,69</u> -	-	2028	-	-	-	-
87	KP19-21-1	ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	3,5	<u>4759,20</u> 4759,20	-	16657	16657	-	<u>47,2800</u> -	<u>165,48</u> -
88	& C114-66-1 варіант 10	Ізоляція тр-дів із вспіненого каучука в в трубах DN20, б=13мм	м	102,2	<u>38,39</u> -	-	3923	-	-	-	-
89	& C114-66-1 варіант 11	Ізоляція тр-дів із вспіненого каучука в в трубах DN25, б=13мм	м	153,3	<u>48,10</u> -	-	7374	-	-	-	-
90	& C114-66-1 варіант 12	Ізоляція тр-дів із вспіненого каучука в в трубах DN32, б=13мм	м	51,1	<u>67,07</u> -	-	3427	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& C114-66-1 варіант 15	Ізоляція тр-дів із вспіненого каучука в в трубах DN50, б=13мм	м	51,1	<u>123,46</u>	-	6309	-	-	-	-
92	& C111- 1683-2 варіант 1	Самоклейна стрічка зі спіненого каучуку марки ST50 K-FLEX	м	483,5	<u>20,71</u>	-	10013	-	-	-	-
93	& C1550-26- 11-И	Клей К 414 (0,5л)	шт	9,94	<u>392,00</u>	-	3896	-	-	-	-
94	& C111-503- 2 варіант 1	Очищувач K-FLEX	л	1,09	<u>549,24</u>	-	599	-	-	-	-
95	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	1050	<u>3,00</u>	-	3150	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							376857	101461	<u>242</u> 141		<u>971,25</u> 1,27
Разом будівельні роботи, грн.							376857				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							275154				
всього заробітна плата, грн.							101602				
Загальновиробничі витрати, грн.							52179				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							100,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16599				
Всього будівельні роботи, грн.							429036				

Всього по розділу 2							429036				
Разом прямі витрати по кошторису							731408	171770	<u>2092</u> 781		<u>1640,34</u> 7,4
Разом будівельні роботи, грн.							731408				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							557546				
всього заробітна плата, грн.							172551				
Загальновиробничі витрати, грн.							88005				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							168,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							27859				
Всього будівельні роботи, грн.							819413				

Всього по кошторису							819413				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1816,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					200410				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Внутрішні мережі каналізації
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) № -ВК.С

Кошторисна вартість 1117,096 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,81891 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 91,317 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація побутова К1									
		ТРУБОПРОВОДИ									
1	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>8712,22</u> 8687,45	<u>8,35</u> 7,33	5227	5212	<u>5</u> 4	<u>78,9840</u> 0,0666	<u>47,39</u> 0,04
2	C130-1199 варіант 1	Труба REHAU RAUPIANO Plus каналізаційна Д50	м	60	<u>349,10</u> -	- -	20946	-	- -	- -	- -
3	& C113-1046-21 варіант 1	Вироби фасонні з поліетилену діам. 50 мм "REHAU RAUPIANO PLUS"	компл.	3	<u>2553,86</u> -	- -	7662	-	- -	- -	- -
4	C113-1866 варіант 1	Прочистка каналізаційна Wavin /заглушка/ в лючку Д50	шт	10	<u>167,36</u> -	- -	1674	-	- -	- -	- -
5	C113-2290 варіант 1	WAVIN Ревізія 50 мм	шт	4	<u>207,14</u> -	- -	829	-	- -	- -	- -
6	& C1630-114-53 варіант 1	Хомут металевий 50	шт	60	<u>26,53</u> -	- -	1592	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,8	<u>8421,44</u> 8340,32	<u>15,02</u> 13,19	15159	15013	<u>27</u> 24	<u>75,8280</u> 0,1199	<u>136,49</u> 0,22
8	C1630-1 варіант 1	Труба REHAU RAUPIANO Plus каналізаційна Д110	м	180	<u>1010,24</u> -	-	181843	-	-	-	-
9	& C113-1046-21	Вироби фасонні з поліетилену діам. 110 мм "REHAU RAUPIANO PLUS"	компл.	10	<u>7755,86</u> -	-	77559	-	-	-	-
10	C113-1489 варіант 1	Прочистка каналізаційна Wavin /заглушка/ в лючку Д110	шт	10	<u>194,90</u> -	-	1949	-	-	-	-
11	& C1630-114-51 варіант 1	Хомут металевий 110	шт	180	<u>55,54</u> -	-	9997	-	-	-	-
12	KP15-31-1	ПРОХОДИ В ПЕРЕКРИТТІ Забивання сальників діаметр до 100 мм при проході т руб через фундамент и або ст іни підвалів	шт	36	<u>409,48</u> 409,48	-	14741	14741	-	<u>4,0680</u> -	<u>146,45</u> -
13	& C123-317-658 варіант 3	Протипожежна манжета (гільза) пWalraven BIS Pacifyre® MKII 50мм, пластик□	шт	4	<u>1026,68</u> -	-	4107	-	-	-	-
14	& C123-317-658 варіант 1	Протипожежна манжета (гільза) пWalraven BIS Pacifyre® MKII 100мм, пластик□	шт	32	<u>2141,71</u> -	-	68535	-	-	-	-
15	& C123-317-657 варіант 1	Комплект 7373.3 для герметизації введення труби DN 110 - сальник	шт	1	<u>1816,16</u> -	-	1816	-	-	-	-
16	C113-1389	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315x18,7 мм ПРОЧИСТКИ ТА ТРАПИ	м	1	<u>2646,80</u> -	-	2647	-	-	-	-
17	KP15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	5	<u>563,71</u> 334,08	<u>56,01</u> 2,95	2819	1670	<u>280</u> 15	<u>2,9520</u> 0,0276	<u>14,76</u> 0,14
18	& C1110-82-4 варіант 2	Лючок-прочистка DN110 ПВХ/ПП	шт.	5	<u>7769,79</u> -	-	38849	-	-	-	-
19	KP15-32-11	Уст ановлення т рапів діаметр ром 50 мм	10к-т	0,2	<u>1197,49</u> 1097,83	<u>3,34</u> 2,93	239	220	<u>1</u> 1	<u>10,4040</u> 0,0266	<u>2,08</u> 0,01
20	C130-635 варіант 2	Трап HL 90Pr з решіткою з Н/Ж сталі 115x115мм в підрамнику 123x123ммз, сухим сифоном Primus з горизонтальним відвідним патрубком	комплект	2	<u>1297,53</u> -	-	2595	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					460785	36856	<u>313</u> 44		<u>347,17</u> 0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					460785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					423616 36900 19075 36,49 6036 479860 479860				
		Розділ 2. Санітарно-технічне приладдя									
		УМИВАЛЬНИКИ									
21	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	3,5	<u>5026,02</u> 4710,19	<u>15,02</u> 13,19	17591	16486	<u>53</u> 46	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>154,48</u> 0,42
22	C130-670 варіант 1	Умивальник керамічний	комплект	35	<u>2476,70</u> -	<u>-</u> -	86685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1630-973 варіант 1	Сифон пляшковий з випуском	шт	35	<u>482,50</u> -	<u>-</u> -	16888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C130-628 варіант 1	Змішувач для раковини з нержавіючої сталі	комплект	35	<u>2407,67</u> -	<u>-</u> -	84268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KB17-1-6	Установлення рукомийників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>4686,04</u> 4095,49	<u>304,48</u> 112,71	937	819	<u>61</u> 23	<u>38,3760</u> 1,0403	<u>7,68</u> 0,21
26	2407-1206-1 варіант 1	Мийка для посуду з нержавіючої сталі BM-1	шт	1	<u>4286,55</u> -	<u>-</u> -	4287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	17064-1808-1 варіант 1	Мийка хірургічна SK90.01	шт	1	<u>31610,52</u> -	<u>-</u> -	31611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ПІДДОНИ ДУШОВІ									
28	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	1	<u>2619,46</u> 2256,39	<u>21,70</u> 19,05	2619	2256	<u>22</u> 19	<u>22,4160</u> 0,1732	<u>22,42</u> 0,17
29	& C130-540-2 варіант 1	Піддон душовий з сифоном та переливом	компл.	10	<u>7035,40</u> -	<u>-</u> -	70354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	KP15-33-4	Установлення гарнітури туалетної: тримач душової лійки	10шт	1	<u>678,67</u> 676,18	<u>-</u> -	679	676	<u>-</u> -	<u>6,3360</u> -	<u>6,34</u> -
31	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1	<u>1762,72</u> 1715,63	<u>-</u> -	1763	1716	<u>-</u> -	<u>15,8400</u> -	<u>15,84</u> -
32	C130-616 варіант 1	Змішувач з нержавіючої сталі, з душовим шлангом та кріпленням	комплект	10	<u>3356,32</u> -	<u>-</u> -	33563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УНІТАЗИ									
33	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	2,1	<u>6775,36</u> 5301,75	<u>30,05</u> 26,37	14228	11134	<u>63</u> 55	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>105,51</u> 0,5
34	& C130-901-1-Н варіант 1	Унітаз підлоговий, з бачком та кришкою, з сидінням із дюрополасту	шт	10	<u>3543,45</u> -	<u>-</u> -	35435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C130-908 варіант 1	Унітаз для МГН	шт	11	<u>7280,66</u> -	<u>-</u> -	80087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1545-13-2 варіант 1	Шланг гнучкий з нержавіючої сталі 1/2x1/2 ВР-ВР, довж.0,4 м	шт	21	<u>105,42</u> -	<u>-</u> -	2214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C111-1301-4	Труба WC 110 гофрована армована для унітаза	м	10,5	<u>131,59</u> -	<u>-</u> -	1382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C1530-148-1 варіант 1	Відвідний патрубок з поворотним шарніром для унітаза Dn110	шт	21	<u>1066,09</u> -	<u>-</u> -	22388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ПІСУАРИ									
39	KP15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10к-т	0,2	<u>2484,88</u> 2194,25	<u>10,02</u> 8,79	497	439	<u>2</u> 2	<u>21,0480</u> 0,0799	<u>4,21</u> 0,02
40	C130-531 варіант 1	Пісуари	шт	2	<u>4445,20</u> -	<u>-</u> -	8890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		РЕВІЗІЇ ТА ПІДВЕДЕННЯ									
41	KP15-127-7	Установлення люків (ревізійних)	шт	2	<u>563,71</u> 334,08	<u>56,01</u> 2,95	1127	668	<u>112</u> 6	<u>2,9520</u> 0,0276	<u>5,9</u> 0,06
42	& C1110-82-4 варіант 1	Люк ревізійний	шт.	2	<u>658,35</u> -	<u>-</u> -	1317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	KP15-24-1	Установлення водостічних ліжок	шт	1	<u>342,66</u> 337,93	<u>-</u> -	343	338	<u>-</u> -	<u>3,1200</u> -	<u>3,12</u> -
44	& C104-2544-410 варіант 2	Воронка водостічна	шт	1	<u>379,48</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C104-2544-410 варіант 1	Сифон пластмасовий	шт	1	<u>465,16</u> -	<u>-</u> -	465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	KB17-1-6	Установлення рукомийників одиничних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>4686,04</u> 4095,49	<u>304,48</u> 112,71	937	819	<u>61</u> 23	<u>38,3760</u> 1,0403	<u>7,68</u> 0,21
47	KB21-30-1 H2,5=1,15	Установлення сушарок для рук	100шт	0,21	<u>13053,35</u> 12902,07	<u>-</u> -	2741	2709	<u>-</u> -	<u>131,3990</u> -	<u>27,59</u> -
48	KP15-33-5	Установлення гарнітури туалетної: дзеркал	10шт	2,2	<u>1523,89</u> 1521,40	<u>-</u> -	3353	3347	<u>-</u> -	<u>14,2560</u> -	<u>31,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	560110-216 варіант 1	Дзеркало настіinne	шт	20	<u>2057,80</u>	-	41156	-	-	-	-
50	560110-216 варіант 2	Дзеркало настіinne для спортивних залів коригуюче 1,60мх0,70м	шт	2	<u>23785,50</u>	-	47571	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					615755	41407	<u>374</u> 174		<u>392,13</u> 1,59
		Разом будівельні роботи, грн.					615755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					573974				
		всього заробітна плата, грн.					41581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21482				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6800				
		Всього будівельні роботи, грн.					637237				

		Всього по розділу 2					637237				
		Разом прямі витрати по кошторису					1076540	78263	<u>687</u> 218		<u>739,3</u> 2
		Разом будівельні роботи, грн.					1076540				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					997590				
		всього заробітна плата, грн.					78481				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40556				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12836				
		Всього будівельні роботи, грн.					1117096				

		Всього по кошторису					1117096				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					818,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					91317				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

придбання устаткування ІТП
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 913,490 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 17064-1458-6-5-B1 варіант 1	Лічильник СВТУ-10М; (маса=0,025)	к-т	1	19100,00	19100
2	& 23071-11935-19 варіант 1	Автоматичний регулятор тиску «до себе» VFG2; (маса=0,043)	шт	1	100971,60	100972
3	1904-1001 варіант 1	Модульний блок системи вентиляції NS-O-50/50-150; (маса=1,8)	шт	1	292059,17	292059
4	1904-1003 варіант 1	Модульний блок системи опалення NS-O-40/50-116; (маса=1,3)	шт	1	271666,67	271667
5	1904-1004 варіант 1	Модульний блок системи ГВП NS-DHW-09-140; (маса=1,8)	шт	1	219809,17	219809
		Разом				903607
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9883
		Всього по кошторису				913490

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на ІТП**

Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	449,917 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,87042 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	97,016 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ввід теплової мережі									
		Основне обладнання									
1	КМ38-2-7 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ т аб. 1,к=0,95	Монт аж уст ат кування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса уст ат кування 2 т (модульний блок системи теплоізоляції ачання калориферів)	шт	1	<u>15007,00</u> 8891,44	<u>3486,84</u> 1125,06	15007	8891	<u>3487</u> 1125	<u>87,2908</u> 8,6450	<u>87,29</u> 8,64
2	КМ38-2-7 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ т аб. 1,к=0,95	Монт аж уст ат кування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса уст ат кування 2 т (модульний блок ГВП)	шт	1	<u>15007,00</u> 8891,44	<u>3486,84</u> 1125,06	15007	8891	<u>3487</u> 1125	<u>87,2908</u> 8,6450	<u>87,29</u> 8,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ38-2-6 Вказівки щодо заст о сування РЕКНМУ т аб. 1, κ=0,95	Монт аж уст ат кування виду посудин або апарат ів без механізмів у приміщенні, маса уст ат кування 1,5 т (модульний блок сист еми опалення)	шт	1	<u>7035,18</u> 4362,26	<u>1263,48</u> 394,28	7035	4362	<u>1263</u> 394	<u>42,8260</u> 3,1388	<u>42,83</u> 3,14
4	КР15-98-3	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 65мм	шт	1	<u>1289,27</u> 834,71	<u>137,89</u> 16,77	1289	835	<u>138</u> 17	<u>8,1000</u> 0,1327	<u>8,1</u> 0,13
5	С130-259 варіант 1	Грязьовики із сталевих електрозварних та водогазопровідних труб, діаметр 65 мм	шт	1	<u>3685,83</u> -	-	3686	-	-	-	-
6	С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	<u>298,62</u> -	-	597	-	-	-	-
7	КМ11-31-1	Монтаж термообчислювача	шт	1	<u>121,82</u> 101,19	-	122	101	-	<u>0,9200</u> -	<u>0,92</u> -
8	КБ16-26-3	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 80 мм	шт	1	<u>1102,12</u> 345,28	<u>123,66</u> 32,64	1102	345	<u>124</u> 33	<u>3,3120</u> 0,3058	<u>3,31</u> 0,31
9	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 50 мм (регулятор тиску)	шт	1	<u>690,97</u> 575,46	<u>66,93</u> 27,19	691	575	<u>67</u> 27	<u>5,5200</u> 0,2608	<u>5,52</u> 0,26
10	КР15-103-5	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр	2	<u>313,81</u> 258,45	<u>45,81</u> 6,22	628	517	<u>92</u> 12	<u>2,5080</u> 0,0485	<u>5,02</u> 0,1
11	С1630-103 варіант 10	Фільтр сітковий DN65	шт	2	<u>7226,96</u> -	-	14454	-	-	-	-
12	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>280,08</u> 210,20	<u>50,45</u> 16,86	560	420	<u>101</u> 34	<u>1,9920</u> 0,1477	<u>3,98</u> 0,3
13	С1630-642 варіант 1	Автоматичний повітропускник	шт	2	<u>418,34</u> -	-	837	-	-	-	-
14	КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,04	<u>44635,85</u> 34671,47	<u>2785,50</u> 226,73	1785	1387	<u>111</u> 9	<u>332,5800</u> 2,0974	<u>13,3</u> 0,08
15	С1630-675 варіант 5	Кран кульовий, фланцевий, DN50	шт	4	<u>8064,29</u> -	-	32257	-	-	-	-
16	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,04	<u>67307,09</u> 48579,83	<u>4557,33</u> 383,49	2692	1943	<u>182</u> 15	<u>471,4200</u> 3,5453	<u>18,86</u> 0,14
17	С1630-675 варіант 4	Кран кульовий, фланцевий, DN65	шт	4	<u>9696,29</u> -	-	38785	-	-	-	-
18	С1630-647 варіант 2	Кран кульовий муфтовий DN40	шт	8	<u>1007,15</u> -	-	8057	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1630-644 варіант 3	Кран кульовий DN25	шт	1	<u>311,82</u> -	-	312	-	-	-	-
20	C1630-642 варіант 3	Кран кульовий DN15	шт	10	<u>209,57</u> -	-	2096	-	-	-	-
21	KM12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,8	<u>2671,58</u> 1141,37	<u>241,57</u> 12,31	2137	913	<u>193</u> 10	<u>10,6950</u> 0,1150	<u>8,56</u> 0,09
22	& C1545-8-10 варіант 1	Відвід 16-70 У/1	шт	8	<u>224,63</u> -	-	1797	-	-	-	-
23	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	8	<u>61,47</u> 47,52	-	492	380	-	<u>0,4320</u>	<u>3,46</u>
24	C1630-1161 варіант 1	Манометр, ДМ 05-МП-3У-100 (G1/2"), 0-1,0 МПа з краном триходовим Д15 для манометра	комплект	8	<u>1222,82</u> -	-	9783	-	-	-	-
25	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм (датчик тиску)	шт	8	<u>230,59</u> 191,82	<u>11,16</u> 4,53	1845	1535	<u>89</u> 36	<u>1,8400</u> 0,0435	<u>14,72</u> 0,35
26	KB18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>69,54</u> 63,80	-	139	128	-	<u>0,6120</u>	<u>1,22</u>
27	C1630-986 варіант 1	Термометр рідинний технічний ТТЖ-М, вик.1П-4 (0+100°C)-1-160/103	шт	2	<u>93,98</u> -	-	188	-	-	-	-
28	C1630-986 варіант 2	Оправа для термометра пряма, 2П 215/100 6,3 М27х2	шт	2	<u>77,85</u> -	-	156	-	-	-	-
29	KP15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,5	<u>20646,87</u> 17772,37	<u>1936,17</u> 254,79	10323	8886	<u>968</u> 127	<u>164,0880</u> 2,1040	<u>82,04</u> 1,05
30	C130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	50	<u>415,58</u> -	-	20779	-	-	-	-
31	KP15-85-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,6	<u>18143,52</u> 16080,14	<u>1419,19</u> 191,43	10886	9648	<u>852</u> 115	<u>148,4640</u> 1,6031	<u>89,08</u> 0,96
32	C130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	60	<u>324,41</u> -	-	19465	-	-	-	-
33	KP15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,75	<u>15716,97</u> 13554,78	<u>1624,66</u> 187,06	11788	10166	<u>1218</u> 140	<u>125,1480</u> 1,6007	<u>93,86</u> 1,2
34	C130-1192 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 45х3,0 мм	м	75	<u>293,81</u> -	-	22036	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>10854,42</u> 10457,71	<u>58,43</u> 51,28	2171	2092	<u>12</u> 10	<u>97,9920</u> 0,4662	<u>19,6</u> 0,09
36	С130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	20	<u>383,82</u> -	<u>-</u> -	7676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,1	<u>8102,96</u> 7882,34	<u>40,06</u> 35,16	810	788	<u>4</u> 4	<u>73,8600</u> 0,3197	<u>7,39</u> 0,03
38	С130-889	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	10	<u>264,02</u> -	<u>-</u> -	2640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ13-16-6 Н2=1,15 Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,45	<u>1626,62</u> 778,64	<u>116,29</u> 10,53	732	350	<u>52</u> 5	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>2,97</u> 0,04
40	КБ13-26-21 к=2 Н2=1,15 Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази	100м2	0,45	<u>2643,36</u> 886,15	<u>183,01</u> 17,91	1190	399	<u>82</u> 8	<u>7,5072</u> 0,1689	<u>3,38</u> 0,08
41	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,5	<u>1944,41</u> 1731,07	<u>-</u> -	972	866	<u>-</u> -	<u>13,4160</u> -	<u>6,71</u> -
42	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	1,65	<u>1826,53</u> 1731,07	<u>-</u> -	3014	2856	<u>-</u> -	<u>13,4160</u> -	<u>22,14</u> -
43	КР19-5-2	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 60 мм	100м	1,1	<u>6369,36</u> 4742,81	<u>582,03</u> 236,45	7006	5217	<u>640</u> 260	<u>48,9000</u> 2,2680	<u>53,79</u> 2,49
44	& С113-2449-1 варіант 6	Теплова ізоляція трубна «Rockwool» Ду 65 товщ. 60мм	м	50	<u>694,05</u> -	<u>-</u> -	34703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С113-2449-1 варіант 8	Теплова ізоляція трубна «Rockwool» Ду 57 товщ. 50мм	м	60	<u>464,65</u> -	<u>-</u> -	27879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КР19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	1,05	<u>5244,85</u> 3945,55	<u>457,86</u> 186,01	5507	4143	<u>481</u> 195	<u>40,6800</u> 1,7842	<u>42,71</u> 1,87
47	& С113-2449-1 варіант 4	Теплова ізоляція трубна «Rockwool» Ду 40 товщ. 40мм	м	95	<u>300,33</u> -	<u>-</u> -	28531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C113-2449-1 варіант 5	Теплова ізоляція трубна «Rockwool» Ду 20 товщ. 20мм	м	10	<u>157,53</u> -	- -	1575	-	- -	- -	- -
49	KP19-23-1	Ізоляція арматурних і фланцевих з'єднань листами зі спіненого каучуку, поліетилену	10шт	2,8	<u>1547,72</u> 1547,72	- -	4334	4334	- -	<u>13,4760</u> -	<u>37,73</u> -
50	& C114-31-13-35 варіант 1	Теплова ізоляція арматури листами «Rockwool»	м2	54,936	<u>261,51</u> -	- -	14366	-	- -	- -	- -
51	& C111-1683-2 варіант 1	Самоклейна стрічка зі спіненого каучуку марки ST50 K-FLEX	м	119,48	<u>20,71</u> -	- -	2474	-	- -	- -	- -
52	& C1550-26-11-И	Клей К 414 (0,5л)	шт	3	<u>392,00</u> -	- -	1176	-	- -	- -	- -
53	& C111-503-2 варіант 1	Очищувач K-FLEX	л	0,336	<u>549,24</u> -	- -	185	-	- -	- -	- -
54	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	1050	<u>3,00</u> -	- -	3150	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					408904	80968	<u>13643</u> 3701		<u>765,78</u> 29,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					408904 314293 84669 41013 74,65 12347 449917				
		Всього по розділу 1					449917				
		Разом прямі витрати по кошторису					408904	80968	<u>13643</u> 3701		<u>765,78</u> 29,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					408904 314293 84669 41013 74,65 12347				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					449917				

		Всього по кошторису					449917				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					870,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					97016				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на пусконаладжувальні роботи ІТП
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 35,999 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19457 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,213 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ІТП									
1	КП7-59-2	Розробка заходів щодо регулювання системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	Система	1	<u>10168,62</u> 10168,62	- -	10169	10169	- -	<u>71,0000</u> -	<u>71</u> -
2	КП7-60-1	Визначення готовності до регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	Система	1	<u>3150,84</u> 3150,84	- -	3151	3151	- -	<u>22,0000</u> -	<u>22</u> -
3	КП7-61-1	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	Система	1	<u>12316,92</u> 12316,92	- -	12317	12317	- -	<u>86,0000</u> -	<u>86</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					25637	25637	- -		<u>179</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					25637				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					25637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					10362				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2576				
		Всього будівельні роботи, грн.					35999				

		Всього по розділу 1					35999				
		Разом прямі витрати по кошторису					25637	25637	-		179
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					25637				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					25637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10362				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2576				
		Всього будівельні роботи, грн.					35999				

		Всього по кошторису					35999				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					194,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28213				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018

придбання устаткування системи опалення вентиляція та кондиціювання

Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5910,964 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Опалення						
1	& 1517-1516-1	Теплова завіса електрична Wing 2000; (маса=0,01) Разом по розділу 1	шт	2	24449,00	48898
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				447
		Всього по розділу 1				49345
Розділ 2. Вентиляція						
2	& 2308-4007-1-Ф варіант 1	Підвісна припливно-витяжна установка WOLF CFL 15 (комплектна установка); (маса=0,6)	шт	4	346500,00	1386000
3	& 2308-4007-1-Ф варіант 2	Підвісна припливно-витяжна установка WOLF CFL 32 (комплектна установка); (маса=0,6)	шт	1	437500,00	437500
4	& 2308-4007-1-Ф варіант 4	Зовнішній чилер повітря-вода, реверсивний тепловий насос [Pc=74,1 кВт; Ph=85,4 кВт Galletti MPET76H0AB (комплектна установка); (маса=0,6)	шт	2	1139810,00	2279620
5	& 2308Д-11-61 варіант 1	Вентилятор витяжний каналний в шумоізолюваному корпусі TD-160/100 SILENT *230-240V 50Y60* (BO.2); (маса=0,06)	компл.	1	6600,00	6600
6	& 2308Д-11-61 варіант 3	Вентилятор витяжний каналний в шумоізолюваному корпусі TD-800/200 3V *230V 50* (BO.1 B4.1); (маса=0,06)	компл.	3	13763,33	41290
7	& 2308Д-11-61 варіант 2	Вентилятор витяжний каналний в шумоізолюваному корпусі зпарений TDX2-350/125 *230V 50* (B2.1-2.2 B2.7-3.6); (маса=0,06)	компл.	4	20898,33	83593
8	& 2308Д-11-59 варіант 1	Вентилятор каналний круглий Jetline 100; (маса=0,004)	компл.	2	8626,67	17253

1	2	3	4	5	6	7
9	& 2308Д-11-59 варіант 2	Вентилятор каналний круглий VENT 125 NK; (маса=0,004)	компл.	11	6100,83	67109
10	& 2308Д-11-59 варіант 3	Вентилятор каналний круглий VENT 160 NK; (маса=0,004)	компл.	1	7345,83	7346
11	& 2308Д-11-59 варіант 4	Вентилятор каналний круглий VENT 200 NK; (маса=0,004)	компл.	1	9835,00	9835
12	& 2308Д-11-59 варіант 6	Вентилятор каналний круглий VENT 250 NK; (маса=0,004)	компл.	1	10835,00	10835
13	& 2308Д-11-59 варіант 5	Вентилятор каналний круглий VENT 315 NK; (маса=0,004)	компл.	2	12325,83	24652
14	& 2308-6007-1 варіант 30	Клапан протипож. EI 60 з електр. приводом 300x200; (маса=0,00452)	шт	10	8577,16	85772
		Разом по розділу 2				4457405
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				41808
		Всього по розділу 2				4499213
		Розділ 3. Кондиціювання				
15	& 2203-3053-7 варіант 1	Касетний фанкойл Galletti ACQVARIA AQ30Q0B0B04000B (комплектна установка); (маса=0,0556)	компл.	1	55125,00	55125
16	& 2203-3053-7 варіант 2	Касетний фанкойл Galletti ACQVARIA AQ40Q0B0B04000B (комплектна установка); (маса=0,0556)	компл.	6	66675,00	400050
17	& 2203-3053-7 варіант 3	Касетний фанкойл Galletti ACQVARIA AQ60Q0B0B04000B (комплектна установка); (маса=0,0556)	компл.	3	75250,00	225750
18	& 2308-4001-22 варіант 1	Настінний фанкойл Galletti FM SKAFM032T00; (маса=0,0354)	к-т	5	27300,00	136500
19	& 2308-4001-22 варіант 2	Настінний фанкойл Galletti FM SKAFM042T00; (маса=0,0354)	к-т	18	28700,00	516600
20	& 2308-4001-4 варіант 1	Настінний пульт дистанційного керування для FM фанкойла; (маса=0,0002)	шт.	3	5250,00	15750
		Разом по розділу 3				1349775
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12631
		Всього по розділу 3				1362406


1	2	3	4	5	6	7
		Разом				5856078
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				54886
		Всього по кошторису				5910964

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на монтаж системи опалення
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2313,737 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,23366 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 358,412 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	2,28583	<u>18679,85</u>	<u>704,67</u>	42699	30387	<u>1611</u>	<u>133,7520</u>	<u>305,73</u>
					13293,61	198,67			454	1,4484	3,31
2	& C130-555-24	Радіатор панельний сталевий, тип 33, з боковим підключенням висотою 500 мм	шт	12	<u>11070,42</u>	-	132845	-	-	-	-
	варіант 2	L=1400 мм Ромстал 33-50			-	-			-	-	-
3	& C130-555-22	Радіатор панельний сталевий, тип 33, з боковим підключенням висотою 500 мм	шт	14	<u>9670,59</u>	-	135388	-	-	-	-
		L=1200 мм Ромстал 33-50			-	-			-	-	-
4	& C130-555-21	Радіатор панельний сталевий, тип 33, з боковим підключенням висотою 500 мм	шт	8	<u>8966,25</u>	-	71730	-	-	-	-
	варіант 1	L=1100 мм Ромстал 33-50			-	-			-	-	-
5	& C130-555-21	Радіатор панельний сталевий, тип 33, з боковим підключенням висотою 500 мм	шт	14	<u>8256,38</u>	-	115589	-	-	-	-
		L=1000 мм Ромстал 33-50			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-555-20	Радіатор панельний сталевий, тип 33, з боковим підключенням висотою 500 мм L=900 мм Ромстал 33-50	шт	10	<u>5682,69</u> -	- -	56827	-	- -	- -	- -
7	& C130-555-19 варіант 1	Радіатор панельний сталевий, тип 33, з боковим підключенням висотою 500 мм L=800 мм Ромстал 33-50	шт	20	<u>5148,45</u> -	- -	102969	-	- -	- -	- -
8	& C130-555-27 варіант 2	Радіатор панельний сталевий, тип 33, з боковим підключенням висотою 300 мм L=2000 мм Ромстал 33-50	шт	1	<u>12357,54</u> -	- -	12358	-	- -	- -	- -
9	& C130-555-27 варіант 1	Радіатор панельний сталевий, тип 33, з боковим підключенням висотою 300 мм L=1800 мм Ромстал 33-50	шт	1	<u>11209,01</u> -	- -	11209	-	- -	- -	- -
10	& C130-555-25 варіант 1	Радіатор панельний сталевий, тип 33, з боковим підключенням висотою 300 мм L=1600 мм Ромстал 33-50	шт	5	<u>9396,46</u> -	- -	46982	-	- -	- -	- -
11	& C130-555-25 варіант 2	Радіатор панельний сталевий, тип 33, з боковим підключенням висотою 300 мм L=1100 мм Ромстал 33-50	шт	1	<u>7261,53</u> -	- -	7262	-	- -	- -	- -
12	& C130-555-25 варіант 3	Радіатор панельний сталевий, тип 33, з боковим підключенням висотою 300 мм L=1000 мм Ромстал 33-50	шт	4	<u>6021,20</u> -	- -	24085	-	- -	- -	- -
13	& C1630-536-5 варіант 1	Термостатичний клапан	шт	90	<u>1414,84</u> -	- -	127336	-	- -	- -	- -
14	C1630-1432 варіант 1	Термостатична головка RAX 6070	шт	90	<u>1181,40</u> -	- -	106326	-	- -	- -	- -
15	C1630-1432 варіант 3	Вентиль радіаторний ДУ 15	шт	90	<u>495,96</u> -	- -	44636	-	- -	- -	- -
16	C1630-1432 варіант 2	Кран Маєвського	шт	90	<u>87,96</u> -	- -	7916	-	- -	- -	- -
17	КР15-19-1	ТРУБОПРОВОДИ З ТРУБ ППР Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	9	<u>7487,20</u> 7355,12	- -	67385	66196	- -	<u>67,9080</u> -	<u>611,17</u> -
18	& C113-1680-5 варіант 1	Труба 16x2,2 мм з фасонними елементами	м	600	<u>156,88</u> -	- -	94128	-	- -	- -	- -
19	& C113-1681-5 варіант 1	Труба 20x2,2 мм з фасонними елементами	м	300	<u>176,54</u> -	- -	52962	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	2,2	<u>7822,50</u> 7676,15	- -	17210	16888	- -	<u>70,8720</u> -	<u>155,92</u> -
21	& C113-1682-5 варіант 1	Труба 25х3,5 мм з фасонними елементами	м	220	<u>258,21</u> -	- -	56806	-	- -	- -	- -
22	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	2	<u>8637,02</u> 8468,98	- -	17274	16938	- -	<u>78,1920</u> -	<u>156,38</u> -
23	& C113-1683-5 варіант 1	Труба 32х4,4 мм з фасонними елементами	м	200	<u>398,03</u> -	- -	79606	-	- -	- -	- -
24	KP15-83-2	ТРУБОПРОВОДИ З ТРУБ СТАЛЕВИХ Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,3	<u>7370,49</u> 6987,11	<u>239,03</u> 91,26	2211	2096	<u>72</u> 27	<u>66,2160</u> 0,7286	<u>19,86</u> 0,22
25	C130-882	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	30	<u>181,78</u> -	- -	5453	-	- -	- -	- -
26	& C123-317-655 варіант 1	Хомут металевий для кріплення труб, діаметр обтискання 51-58 mm	шт	30	<u>29,89</u> -	- -	897	-	- -	- -	- -
27	KP15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,22	<u>7508,74</u> 7082,08	<u>239,03</u> 91,26	1652	1558	<u>53</u> 20	<u>67,1160</u> 0,7286	<u>14,77</u> 0,16
28	C130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	22	<u>184,79</u> -	- -	4065	-	- -	- -	- -
29	& C123-318-655 варіант 1	Хомут металевий для кріплення труб, діаметр обтискання 59-65 mm	шт	22	<u>30,55</u> -	- -	672	-	- -	- -	- -
30	KP15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>7605,40</u> 7093,48	<u>239,03</u> 91,26	913	851	<u>29</u> 11	<u>67,2240</u> 0,7286	<u>8,07</u> 0,09
31	C130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	12	<u>204,75</u> -	- -	2457	-	- -	- -	- -
32	& C123-317-654 варіант 1	Хомут металевий для кріплення труб, діаметр обтискання 66-73 mm	шт	12	<u>55,62</u> -	- -	667	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КР15-83-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,14	<u>9274,73</u> 8686,41	<u>239,03</u> 91,26	1298	1216	<u>33</u> 13	<u>82,3200</u> 0,7286	<u>11,52</u> 0,1
34	С130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	14	<u>227,67</u> -	<u>-</u> -	3187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С123-317-654 варіант 1	Хомут металевий для кріплення труб, діаметр обтискання 66-73 mm	шт	14	<u>55,62</u> -	<u>-</u> -	779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КР15-83-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 65 мм	100м	0,12	<u>9617,03</u> 8883,94	<u>273,97</u> 112,05	1154	1066	<u>33</u> 13	<u>84,1920</u> 0,9092	<u>10,1</u> 0,11
37	С130-886 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення, діаметр 65 мм	м	20	<u>343,11</u> -	<u>-</u> -	6862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР19-21-1	ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	14,1	<u>4759,20</u> 4759,20	<u>-</u> -	67105	67105	<u>-</u> -	<u>47,2800</u> -	<u>666,65</u> -
39	& С114-98-2103 варіант 2	Ізоляція трубна Termaflex 18x9 мм	м	613,2	<u>30,46</u> -	<u>-</u> -	18678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С114-98-2104 варіант 1	Ізоляція трубна Termaflex 22x9 мм	м	306,6	<u>34,96</u> -	<u>-</u> -	10719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С114-98-2102 варіант 3	Ізоляція трубна Termaflex 33,5x2,8 мм	м	224,8	<u>40,05</u> -	<u>-</u> -	9003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С114-98-2102 варіант 5	Ізоляція трубна Termaflex 42x9 мм	м	204,4	<u>45,15</u> -	<u>-</u> -	9229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С111-1683-2 варіант 1	Самоклейна стрічка зі спіненого каучуку марки ST50 K-FLEX	м	1823,45	<u>20,71</u> -	<u>-</u> -	37764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С1550-26-11-И	Клей К 414 (0,5л)	шт	37	<u>392,00</u> -	<u>-</u> -	14504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С111-503-2 варіант 1	Очищувач K-FLEX	л	4,092	<u>549,24</u> -	<u>-</u> -	2247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	С188888-5	Монтажна кліпса	шт	3960	<u>3,00</u> -	<u>-</u> -	11880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C113-2449-1 варіант 6	Теплова ізоляція трубна «Rockwool» Ду 65 товщ. 60мм	м	12	<u>694,05</u> -	- -	8329	-	- -	- -	- -
48	& C113-2449-1 варіант 4	Теплова ізоляція трубна «Rockwool» Ду 40 товщ. 40мм	м	14	<u>300,33</u> -	- -	4205	-	- -	- -	- -
49	& C113-2449-1 варіант 9	Теплова ізоляція трубна «Rockwool» Ду 32 товщ. 30мм	м	12	<u>259,53</u> -	- -	3114	-	- -	- -	- -
50	& C113-2449-1 варіант 10	Теплова ізоляція трубна «Rockwool» Ду 25 товщ. 30мм	м	22	<u>208,53</u> -	- -	4588	-	- -	- -	- -
51	& C113-2449-1 варіант 5	Теплова ізоляція трубна «Rockwool» Ду 20 товщ. 20мм	м	30	<u>157,53</u> -	- -	4726	-	- -	- -	- -
52	KP19-23-1	Ізоляція арматурних і фланцевих з'єднань листами зі спіненого каучуку, поліетилену	10шт	18	<u>1547,72</u> 1547,72	- -	27859	27859	- -	<u>13,4760</u> -	<u>242,57</u> -
53	& C114-31-13-35 варіант 1	Теплова ізоляція арматури листами «Rockwool»	м2	353,16	<u>261,51</u> -	- -	92355	-	- -	- -	- -
54	& C111-1683-2 варіант 1	Самоклейна стрічка зі спіненого каучуку марки ST50 K-FLEX	м	768,06	<u>20,71</u> -	- -	15907	-	- -	- -	- -
55	& C1550-26-11-И	Клей К 414 (0,5л)	шт	17	<u>392,00</u> -	- -	6664	-	- -	- -	- -
56	& C111-503-2 варіант 1	Очищувач K-FLEX	л	2,16	<u>549,24</u> -	- -	1186	-	- -	- -	- -
57	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	5400	<u>3,00</u> -	- -	16200	-	- -	- -	- -
58	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,9	<u>1826,53</u> 1731,07	- -	1644	1558	- -	<u>13,4160</u> -	<u>12,07</u> -
59	КБ13-16-6 Н2,Н5,к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,15	<u>1626,62</u> 778,64	<u>116,29</u> 10,53	244	117	<u>17</u> 2	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,99</u> 0,01
60	KP12-54-4	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм за 2 рази	100м2	0,15	<u>17692,03</u> 14760,78	<u>1,67</u> 1,47	2654	2214	- -	<u>146,6400</u> 0,0133	<u>22</u> -
61	КБ21-30-1 Н2,5=1,15	Установлення електроконвекторів	100шт	0,01	<u>13053,35</u> 12902,07	- -	131	129	- -	<u>131,3990</u> -	<u>1,31</u> -
62	& C130-555-53	Конвектор електричний 1000Вт	шт	1	<u>2415,58</u> -	- -	2416	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ20-34-1 к=1,15	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	2	<u>2217,38</u> 1706,54	<u>433,84</u> 147,61	4435	3413	<u>868</u> 295	<u>17,5950</u> 1,3418	<u>35,19</u> 2,68
		Разом прямі витрати по розділу 1					1841581	239591	<u>2716</u> 835		<u>2274,3</u> 6,68
		Разом будівельні роботи, грн.					1841581				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1599274				
		всього заробітна плата, грн.					240426				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120745				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					227,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37544				
		Всього будівельні роботи, грн.					1962326				

		Всього по розділу 1					1962326				
		Розділ 2. Теплопостачання припливних установок									
64	КР15-97-1	Уст ановлення гребінок пароводорозподільчих із ст алевих т руб, зовнішній діамет р корпуса гребінок 108 мм	гребінка	5	<u>1757,76</u> 1657,15	<u>66,29</u> 13,00	8789	8286	<u>331</u> 65	<u>15,5280</u> 0,0974	<u>77,64</u> 0,49
65	С130-254 варіант 1	Комплект колекторів	комплект	5	<u>4967,39</u> -	- -	24837	-	- -	- -	- -
66	КР15-103-5	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр	5	<u>313,81</u> 258,45	<u>45,81</u> 6,22	1569	1292	<u>229</u> 31	<u>2,5080</u> 0,0485	<u>12,54</u> 0,24
67	С1630-103 варіант 11	Фільтр осадовий	шт	5	<u>7226,96</u> -	- -	36135	-	- -	- -	- -
68	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,05	<u>67307,09</u> 48579,83	<u>4557,33</u> 383,49	3365	2429	<u>228</u> 19	<u>471,4200</u> 3,5453	<u>23,57</u> 0,18
69	С1630-550 варіант 1	Клапани зворотні фланцеві, діаметр 65 мм	шт	5	<u>2621,97</u> -	- -	13110	-	- -	- -	- -
70	& С130-474-2 варіант 6	Кран кульовий Д25	шт	25	<u>311,52</u> -	- -	7788	-	- -	- -	- -
71	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	5	<u>280,08</u> 210,20	<u>50,45</u> 16,86	1400	1051	<u>252</u> 84	<u>1,9920</u> 0,1477	<u>9,96</u> 0,74
72	С1630-642 варіант 1	Автоматичний повітропускник	шт	5	<u>418,34</u> -	- -	2092	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,5	<u>7487,20</u> 7355,12	- -	3744	3678	- -	<u>67,9080</u> -	<u>33,95</u> -
74	& С113-1681-5 варіант 1	Труба 20х2,2 мм з фасонними елементами	м	50	<u>176,54</u> -	- -	8827	-	- -	- -	- -
75	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	3,5	<u>7822,50</u> 7676,15	- -	27379	26867	- -	<u>70,8720</u> -	<u>248,05</u> -
76	& С113-1682-5 варіант 1	Труба 25х3,5 мм з фасонними елементами	м	350	<u>258,21</u> -	- -	90374	-	- -	- -	- -
77	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,5	<u>8637,02</u> 8468,98	- -	4319	4234	- -	<u>78,1920</u> -	<u>39,1</u> -
78	& С113-1683-5 варіант 1	Труба 32х4,4 мм з фасонними елементами	м	50	<u>398,03</u> -	- -	19902	-	- -	- -	- -
79	КР19-21-1	ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	4,5	<u>4759,20</u> 4759,20	- -	21416	21416	- -	<u>47,2800</u> -	<u>212,76</u> -
80	& С114-98-2104 варіант 1	Ізоляція трубна Termaflex 22х9 мм	м	51,1	<u>34,96</u> -	- -	1786	-	- -	- -	- -
81	& С114-98-2102 варіант 3	Ізоляція трубна Termaflex 33,5х2,8 мм	м	357,7	<u>40,05</u> -	- -	14326	-	- -	- -	- -
82	& С114-98-2102 варіант 5	Ізоляція трубна Termaflex 42х9 мм	м	51,1	<u>45,15</u> -	- -	2307	-	- -	- -	- -
83	& С111-1683-2 варіант 1	Самоклейна стрічка зі спіненого каучуку марки ST50 K-FLEX	м	621,63	<u>20,71</u> -	- -	12874	-	- -	- -	- -
84	& С1550-26-11-И	Клей К 414 (0,5л)	шт	13	<u>392,00</u> -	- -	5096	-	- -	- -	- -
85	& С111-503-2 варіант 1	Очищувач К-FLEX	л	1,395	<u>549,24</u> -	- -	766	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	1350	3,00	-	4050	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	316251	69253	1040 199	-	657,57 1,65
		Разом будівельні роботи, грн.					316251				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245958				
		всього заробітна плата, грн.					69452				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35159				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10990				
		Всього будівельні роботи, грн.					351410				

		Всього по розділу 2					351410				
		Разом прямі витрати по кошторису					2157832	308844	3756 1034		2931,87 8,33
		Разом будівельні роботи, грн.					2157832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1845232				
		всього заробітна плата, грн.					309878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					155905				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					293,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48534				
		Всього будівельні роботи, грн.					2313737				

		Всього по кошторису					2313737				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3233,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					358412				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на система вентиляції та кондиціонування
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1828,394 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,98002 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 636,171 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
		П0.1, П1.1, П2.1, П3.1, П4.1, ТН1-ТН-2									
1	КБ20-42-9 Н2,Н5=1,15	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	7	<u>15786,83</u> 12688,97	<u>780,73</u> 229,60	110508	88823	<u>5465</u> 1607	<u>124,5726</u> 2,0922	<u>872,01</u> 14,65
2	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	7	<u>5027,76</u> 2552,74	<u>1514,51</u> 465,96	35194	17869	<u>10602</u> 3262	<u>23,9200</u> 3,7943	<u>167,44</u> 26,56
3	КР15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	18	<u>1100,83</u> 1079,58	<u>16,58</u> 4,67	19815	19432	<u>298</u> 84	<u>10,1160</u> 0,0341	<u>182,09</u> 0,61
4	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	8	<u>1373,05</u> 1305,16	<u>16,58</u> 4,67	10984	10441	<u>133</u> 37	<u>11,3640</u> 0,0341	<u>90,91</u> 0,27
5	КБ20-29-1 Н2,Н5=1,15	Уст ановлення вст авок гнучких до радіальних вент илят орів	м2	6,76	<u>1325,34</u> 1309,02	<u>-</u> -	8959	8849	<u>-</u> -	<u>13,4964</u> -	<u>91,24</u> -
6	С1С8-49-154 варіант 2	Гнучка вставка ВГ 800х200	шт	6	<u>1863,25</u> -	<u>-</u> -	11180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1C8-49-40 варіант 1	Гнучка вставка ВВГ160	шт	2	<u>222,47</u> -	- -	445	-	- -	- -	- -
8	& C1C8-49-40 варіант 3	Гнучка вставка ВВГ200	шт	2	<u>278,57</u> -	- -	557	-	- -	- -	- -
9	& C1C8-49-40 варіант 5	Гнучка вставка ВВГ250	шт	2	<u>370,37</u> -	- -	741	-	- -	- -	- -
10	& C1C8-49-40 варіант 6	Гнучка вставка ВВГ315	шт	4	<u>472,37</u> -	- -	1889	-	- -	- -	- -
11	& C1C8-49-40 варіант 4	Гнучка вставка ВВГ125	шт	18	<u>200,03</u> -	- -	3601	-	- -	- -	- -
12	& C1C8-49-40 варіант 2	Гнучка вставка ВВГ100	шт	6	<u>143,93</u> -	- -	864	-	- -	- -	- -
13	КБ20-13-1 H2,H5=1,15	Уст ановлення клапанів зворот них діамет ром до 355 мм	клапан	16	<u>284,20</u> <u>237,13</u>	- -	4547	3794	- -	<u>2,4150</u> -	<u>38,64</u> -
14	& C130-378ИЗ варіант 1	Клапан зворотній КЗМ125 ВЕНТС	шт	8	<u>308,84</u> -	- -	2471	-	- -	- -	- -
15	& C130-378ИЗ варіант 2	Клапан зворотній КЗМ100 ВЕНТС	шт	3	<u>281,30</u> -	- -	844	-	- -	- -	- -
16	& C130-378ИЗ варіант 4	Клапан зворотній КЗМ160 ВЕНТС	шт	1	<u>409,82</u> -	- -	410	-	- -	- -	- -
17	& C130-378ИЗ варіант 3	Клапан зворотній КЗМ200 ВЕНТС	шт	1	<u>460,82</u> -	- -	461	-	- -	- -	- -
18	& C130-378ИЗ варіант 5	Клапан зворотній КЗМ250 ВЕНТС	шт	1	<u>511,82</u> -	- -	512	-	- -	- -	- -
19	& C130-378ИЗ варіант 5	Клапан зворотній КЗМ250 ВЕНТС	шт	2	<u>511,82</u> -	- -	1024	-	- -	- -	- -
20	КБ20-13-6 H2,H5=1,15	Уст ановлення клапанів зворот них перимет ром до 1600 мм	клапан	2	<u>355,52</u> <u>295,39</u>	- -	711	591	- -	<u>3,0084</u> -	<u>6,02</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1630-553-2 варіант 2	Клапан зворотній 800x200	шт	2	<u>3325,99</u> -	- -	6652	-	- -	- -	- -
22	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	10	<u>1050,24</u> 948,22	- -	10502	9482	- -	<u>9,4200</u> -	<u>94,2</u> -
23	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	18	<u>1264,83</u> 202,66	- -	22767	3648	- -	<u>1,9440</u> -	<u>34,99</u> -
24	KP15-121-1	Прокладання повіт роводів діамет ром до 200 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,5 мм	100м2	0,8061	<u>40628,46</u> 35040,94	<u>144,12</u> 100,39	32751	28247	<u>116</u> 81	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>291,23</u> 0,76
25	C130-1124 варіант 2	Повітровіди гнучкий ізольований	м2	46,39	<u>847,86</u> -	- -	39332	-	- -	- -	- -
26	C130-1124 варіант 1	Повітроводи гнучкий неізольований	м2	34,23	<u>541,86</u> -	- -	18548	-	- -	- -	- -
27	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	1,02	<u>94814,46</u> 35040,94	<u>144,12</u> 100,39	96711	35742	<u>147</u> 102	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>368,51</u> 0,96
28	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,8365	<u>94094,04</u> 32083,52	<u>144,12</u> 100,39	78710	26838	<u>121</u> 84	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>276,71</u> 0,79
29	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	4,3745	<u>93363,52</u> 27759,70	<u>144,12</u> 100,39	408419	121435	<u>630</u> 439	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>1252,03</u> 4,12
30	& C130-376-2 варіант 1	Дросель клапан O100-O100	шт	12	<u>361,26</u> -	- -	4335	-	- -	- -	- -
31	& C130-376-2 варіант 2	Дросель клапан O125-O125	шт	6	<u>375,44</u> -	- -	2253	-	- -	- -	- -
32	& C130-376-2 варіант 4	Дросель клапан O160-O160	шт	10	<u>417,99</u> -	- -	4180	-	- -	- -	- -
33	& C130-376-2 варіант 5	Дросель клапан O200-O200	шт	25	<u>467,62</u> -	- -	11691	-	- -	- -	- -
34	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площю в світлі до 0,25 м2	ґрати	189	<u>269,85</u> 249,27	<u>9,74</u> 0,51	51002	47112	<u>1841</u> 96	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>474,01</u> 0,91
35	& C113-7-81 варіант 1	Дифузор	шт	144	<u>643,05</u> -	- -	92599	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& С113-7-81 варіант 3	Вентиляційна решітка	шт	5	<u>1357,05</u> -	-	6785	-	-	-	-
37	& С113-7-81 варіант 2	Анемостат	шт	45	<u>337,05</u> -	-	15167	-	-	-	-
38	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	7,02	<u>25267,96</u> 10506,15	<u>11291,38</u> 4587,09	177381	73753	<u>79265</u> 32201	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>715,7</u> 308,87
39	& С114-117- У-1-1 варіант 1	Утеплювач	м2	702	<u>330,62</u> -	-	232095	-	-	-	-
40	КР19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготівленням покриття	100м2	0,08	<u>21967,06</u> 18715,51	<u>3197,28</u> 1298,89	1757	1497	<u>256</u> 104	<u>185,9280</u> 12,4589	<u>14,87</u> 1
41	& С1630- 967-42 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщ. листа 0,5 мм	м2	9,76	<u>240,23</u> -	-	2345	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							1531699	497553	<u>98874</u> 38097		<u>4970,6</u> 359,5
Разом будівельні роботи, грн.							1531699				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							935272				
всього заробітна плата, грн.							535650				
Загальновиробничі витрати, грн.							274946				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							521,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							86249				
Всього будівельні роботи, грн.							1806645				

Всього по розділу 1							1806645				
Розділ 2. Кондиціювання											
42	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	33	<u>350,25</u> 258,96	<u>41,19</u> 14,77	11558	8546	<u>1359</u> 487	<u>2,4840</u> 0,1384	<u>81,97</u> 4,57
43	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (пульт керування, виносні датчики)	шт	33	<u>121,82</u> 101,19	- -	4020	3339	- -	<u>0,9200</u> -	<u>30,36</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							15578	11885	<u>1359</u> 487		<u>112,33</u> 4,57
Разом будівельні роботи, грн.							15578				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2334				
		всього заробітна плата, грн.					12372				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6169				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1900				
		Всього будівельні роботи, грн.					21747				


		Всього по розділу 2					21747				
		Разом прямі витрати по кошторису					1547277	509438	<u>100233</u>		<u>5082,93</u>
									38584		364,07
		Разом будівельні роботи, грн.					1547277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					937606				
		всього заробітна плата, грн.					548022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					281117				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					533,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					88149				
		Всього будівельні роботи, грн.					1828394				

		Всього по кошторису					1828394				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5980,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					636171				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на ПНР
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	36,200 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19566 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	28,370 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-7-1	Завіса повітряно-теплова [регульована]	Пристр.	2	2864,40	-	5729	5729	-	20,0000	40
					2864,40	-			-	-	-
2	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	7	2864,40	-	20051	20051	-	20,0000	140
					2864,40	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					25780	25780	-		180
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					25780				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					25780				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10420				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2590				
		Всього будівельні роботи, грн.					36200				

		Всього по кошторису					36200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					195,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28370				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022

Придбання електрощитового обладнання
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1220,992 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-3050-15 варіант 2	Щит ВРП 1; (маса=0,098)	компл.	1	261060,00	261060
2	& 1517-3050-18 варіант 2	Щит ВРП 2; (маса=0,074)	компл.	1	199835,00	199835
3	& 1517-3050-14 варіант 1	Щит ЩО 0; (маса=0,025)	компл.	1	84734,00	84734
4	& 1517-3050-13 варіант 1	Щит ЩО1...ЩО4; (маса=0,016)	компл.	4	29950,50	119802
5	& 1517-3050-12 варіант 1	Щит 4ЩО опер 2ЩО опер; (маса=0,014)	компл.	2	27690,00	55380
6	& 1517-3050-10 варіант 1	Щит ЩО АО; (маса=0,012)	компл.	1	25932,00	25932
7	& 1517-3050-12 варіант 2	Щит ЩОА1-ЩОА4; (маса=0,014)	компл.	4	27905,00	111620
8	& 1517-3050-10 варіант 2	Щит ЩСм; (маса=0,009)	компл.	2	24080,00	48160
9	& 1517-3050-9 варіант 2	Щит ЩР; (маса=0,009)	компл.	10	17895,00	178950

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1517-3050-9 варіант 1	Щит ЩВ; (маса=0,009)	компл.	5	17895,00	89475
11	1517-2346 варіант 1	Ящик ЯТП-0,25 з трансформатором знижувальним 220/24В ; (маса=0,006)	шт	1	3793,00	3793
12	1517-2346 варіант 3	Ящик ЯТП-0,25 з трансформатором знижувальним 220/36В ; (маса=0,006)	шт	4	7793,00	31172
		Разом				1209913
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11079
		Всього по кошторису				1220992

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на Улаштування внутрішніх електричних мереж
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3440,918 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,46134 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 682,687 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрощитове обладнання									
1	KP17-13-1	ЩИТ ВРП Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	<u>1770,19</u> 1502,68	<u>174,11</u> 9,18	3540	3005	<u>348</u> 18	<u>13,6620</u> 0,0858	<u>27,32</u> 0,17
2	KP17-13-1	ЩИТ ЩС ЩР ЩВ Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	17	<u>1770,19</u> 1502,68	<u>174,11</u> 9,18	30093	25546	<u>2960</u> 156	<u>13,6620</u> 0,0858	<u>232,25</u> 1,46
3	KP17-14-4	ЩИТ ЩО Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	12	<u>894,99</u> 658,18	<u>28,66</u> 21,31	10740	7898	<u>344</u> 256	<u>6,3135</u> 0,1938	<u>75,76</u> 2,33
4	KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	<u>503,78</u> 262,64	<u>14,27</u> 8,67	1008	525	<u>29</u> 17	<u>2,4610</u> 0,0789	<u>4,92</u> 0,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					45381	36974	<u>3681</u> 447		<u>340,25</u> 4,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					45381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					4726 37421 18181 33,4 5524 63562 63562				
		Розділ 2. Прилади освітлювальні та електроустановчі									
		СВІТИЛЬНИКИ									
5	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	3,74	<u>45041,40</u> 44043,86	<u>423,94</u> 372,07	168455	164724	<u>1586</u> 1392	<u>448,5575</u> 3,3827	<u>1677,61</u> 12,65
6	& C114-2544-396 варіант 1	Світильник стельовий	шт	192	<u>4553,52</u> -	<u>-</u> -	874276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C114-2544-396 варіант 2	Світильник стельовий ДВО27	шт	182	<u>2037,01</u> -	<u>-</u> -	370736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KБ21-17-2 H2,H5=1,15	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	100шт	1,3	<u>23210,23</u> 15499,90	<u>7412,02</u> 5261,23	30173	20150	<u>9636</u> 6840	<u>140,9210</u> 49,0729	<u>183,2</u> 63,79
9	& 1507-3148-38-13 варіант 2	Світильник ДББ64В-12	шт	111	<u>1493,74</u> -	<u>-</u> -	165805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 1507-3148-38-13 варіант 1	Світильник ДПП07В	шт	19	<u>763,06</u> -	<u>-</u> -	14498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KБ21-17-12 H2,H5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,28	<u>19413,58</u> 16595,29	<u>2450,32</u> 740,98	5436	4647	<u>686</u> 207	<u>150,8800</u> 6,0791	<u>42,25</u> 1,7
12	& 1507-3008-3 варіант 1	Світильник світлодіодний ДБО 02ВСП-6-Г-104 УХЛЗ, з написом "ВИХІД"	шт	28	<u>2136,35</u> -	<u>-</u> -	59818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	1507-1022	Світильник переносний РВО-42ХЛ2	шт	1	<u>474,42</u> -	<u>-</u> -	474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	1507-2011 варіант 1	Ліхтар переносний СКС-1К з акумулятором IP54	шт	1	<u>2228,54</u> -	<u>-</u> -	2229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВИРОБИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВЧІ. РОЗЕТКИ									
15	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,07	<u>5718,98</u> 5691,43	- -	400	398	- -	<u>60,2140</u> -	<u>4,21</u> -
16	& C104-58-148 варіант 1	Розетка прихованого монтажу	шт	7	<u>84,70</u> -	- -	593	-	- -	- -	- -
17	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	2,7	<u>3876,55</u> 3849,00	- -	10467	10392	- -	<u>40,7215</u> -	<u>109,95</u> -
18	& C104-58-148 варіант 2	Розетка прихованого монтажу двохмісна	шт	15	<u>127,54</u> -	- -	1913	-	- -	- -	- -
19	& C104-58-148 варіант 1	Розетка прихованого монтажу	шт	255	<u>84,70</u> -	- -	21599	-	- -	- -	- -
		ВИРОБИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВЧІ. ВИМИКАЧІ									
20	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	2,28	<u>3865,93</u> 3832,69	- -	8814	8739	- -	<u>40,5490</u> -	<u>92,45</u> -
21	& C199999-2B-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний для прихованого встановлення, IP20	шт	172	<u>76,60</u> -	- -	13175	-	- -	- -	- -
22	& C199999-2B-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний для прихованого встановлення, IP54	шт	56	<u>148,00</u> -	- -	8288	-	- -	- -	- -
23	KP17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,18	<u>5698,49</u> 5691,43	- -	1026	1024	- -	<u>60,2140</u> -	<u>10,84</u> -
24	& C199999-2B-2 варіант 3	Вимикач IP20	шт	12	<u>92,83</u> -	- -	1114	-	- -	- -	- -
25	& C199999-2B-2 варіант 4	Вимикач IP54	шт	6	<u>184,63</u> -	- -	1108	-	- -	- -	- -
26	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,91	<u>4110,50</u> 4077,26	- -	3741	3710	- -	<u>43,1365</u> -	<u>39,25</u> -
27	& C199999-2B-2 варіант 1	Вимикач двоклавішний для прихованого встановлення IP20	шт	86	<u>92,83</u> -	- -	7983	-	- -	- -	- -
28	& C199999-2B-2 варіант 2	Вимикач двоклавішний для прихованого встановлення IP54	шт	5	<u>194,83</u> -	- -	974	-	- -	- -	- -
29	& C1512-6-2-M-B1 варіант 2	Коробка монтажна IP54	шт	30	<u>294,85</u> -	- -	8846	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C1512-6-2-M-B1 варіант 3	Коробка монтажна IP31	шт	250	<u>60,25</u> -	- -	15063	-	- -	- -	- -
31	& C1512-6-2-M-B1 варіант 1	Коробка установочна У196	шт	630	<u>9,25</u> -	- -	5828	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1802832	213784	<u>11908</u> 8439		<u>2159,76</u> 78,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1802832 1577140 222223 113251 217,07 35901 1916083				

		Всього по розділу 2					1916083				
		Розділ 3. Кабельні мережі									
32	КМ8-396-6	Короби металеві по стінах і стелях, довжина короба до 3 м	100 м	2,12	<u>16365,52</u> 4795,50	<u>10195,24</u> 2643,36	34695	10166	<u>21614</u> 5604	<u>46,0000</u> 24,4904	<u>97,52</u> 51,92
33	C111-1844-1 варіант 4	Лоток металевий перфорований, товщина сталі 2мм, гарячого цинкування, розмірами 600x110мм	м	91	<u>814,20</u> -	- -	74092	-	- -	- -	- -
34	C111-1844-1 варіант 2	Лоток металевий перфорований, товщина сталі 2мм, гарячого цинкування, розмірами 500x110мм	м	51	<u>814,20</u> -	- -	41524	-	- -	- -	- -
35	C111-1844-1 варіант 3	Лоток металевий перфорований, товщина сталі 2мм, гарячого цинкування, розмірами 400x110мм	м	34	<u>697,92</u> -	- -	23729	-	- -	- -	- -
36	C111-1844-1 варіант 5	Лоток металевий перфорований, товщина сталі 2мм, гарячого цинкування, розмірами 300x110мм	м	36	<u>426,60</u> -	- -	15358	-	- -	- -	- -
37	KP17-7-15	Монт аж поліет иленових т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм	100м	70	<u>2308,46</u> 2113,83	- -	161592	147968	- -	<u>21,5280</u> -	<u>1506,96</u> -
38	C113-2126 варіант 1	Гофротруба Д20 з протяжкою	м	7070	<u>20,90</u> -	- -	147763	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КР17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по конст рукціях	100м	2,2	<u>8706,40</u> 7630,84	<u>293,60</u> 160,65	19154	16788	<u>646</u> 353	<u>73,1975</u> 1,4621	<u>161,03</u> 3,22
40	С113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	224,4	<u>76,86</u> -	<u>-</u> -	17247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КР17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	1,1	<u>13895,21</u> 10345,09	<u>471,18</u> 316,49	15285	11380	<u>518</u> 348	<u>99,2335</u> 2,8790	<u>109,16</u> 3,17
42	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	110	<u>146,59</u> -	<u>-</u> -	16125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С1512-6-2-У варіант 1	Коробка відгалужувальна У 994	шт	190	<u>96,07</u> -	<u>-</u> -	18253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ21-15-2	КАБЕЛЬНІ МЕРЕЖІ Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	8,48	<u>510,02</u> 376,45	<u>60,38</u> 19,30	4325	3192	<u>512</u> 164	<u>3,6110</u> 0,1581	<u>30,62</u> 1,34
45	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	73,3	<u>1188,52</u> 1061,15	<u>12,80</u> 11,23	87119	77782	<u>938</u> 823	<u>11,0860</u> 0,1021	<u>812,6</u> 7,49
46	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,33	<u>10481,12</u> 2685,48	<u>5384,62</u> 1374,93	55864	14314	<u>28700</u> 7328	<u>25,7600</u> 12,8587	<u>137,3</u> 68,54
47	& 15093-35013-8 варіант 1	Кабель ВВГнгд 2х1,5	1000м	0,816	<u>18970,71</u> -	<u>-</u> -	15480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	15093-35103 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х1,5	1000м	3,264	<u>29799,85</u> -	<u>-</u> -	97267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х2,5	1000м	2,37966	<u>38915,41</u> -	<u>-</u> -	92605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& 15093-35013-5 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х2,5	1000м	0,07548	<u>72165,80</u> -	<u>-</u> -	5447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& 15093-35013-9 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х4	1000м	0,2142	<u>105500,37</u> -	<u>-</u> -	22598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& 15093-35133-1 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х6	1000м	0,1887	<u>144193,16</u> -	<u>-</u> -	27209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& 15093-34013-44	Кабель ВВГнгд 5х10	1000м	0,0969	<u>258721,81</u>	-	25070	-	-	-	-
54	& 15093-35013-12 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х16	1000м	0,22134	<u>429772,85</u>	-	95126	-	-	-	-
55	& C1545-64-123 варіант 1	Кабель (N)НХН FE180/E30 3х1,5	1000м	1,632	<u>36411,91</u>	-	59424	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							1172351	281590	<u>52928</u> 14620		<u>2855,19</u> 135,68
Разом будівельні роботи, грн.							1172351				
в тому числі:							837833				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							296210				
всього заробітна плата, грн.							151174				
Загальновиробничі витрати, грн.							290,13				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							47980				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1323525				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 3							1323525				
Розділ 4. Заземлення змонтованого обладнання											
ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ											
56	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,21	<u>31081,77</u> 31081,77	-	6527	6527	-	<u>361,0800</u> -	<u>75,83</u> -
57	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,21	<u>19667,56</u> 19667,56	-	4130	4130	-	<u>228,4800</u> -	<u>47,98</u> -
ЗАЗЕМЛЮВАЧІ											
58	KM8-471-4 Вказівки щодо заст о сування РЕКНМУ т аб.1,к=1,1	Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 16 мм (18 мм)	10 шт	0,3	<u>6483,90</u> 1477,01	<u>4861,50</u> 892,32	1945	443	<u>1458</u> 268	<u>14,1680</u> 7,8322	<u>4,25</u> 2,35
59	& C111-302-1 варіант 1	Комплект заземлення G-18/45 d18 мм, 4,5 м	комплект	3	<u>1511,18</u> -	-	4534	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	1	<u>8172,85</u> 2685,48	<u>588,08</u> 134,18	8173	2685	<u>588</u> 134	<u>25,7600</u> 1,1114	<u>25,76</u> 1,11
61	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	1	<u>11482,99</u> 3452,76	<u>663,40</u> 154,27	11483	3453	<u>663</u> 154	<u>33,1200</u> 1,2768	<u>33,12</u> 1,28
62	КМ8-472-10 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,5	<u>8011,40</u> 5610,74	<u>45,29</u> 14,48	4006	2805	<u>23</u> 7	<u>53,8200</u> 0,1186	<u>26,91</u> 0,06
63	15095-1214 варіант 1	Провід напругою 660в перерізом 6мм ² ПВ3	1000м	0,0515	<u>38277,02</u> -	- -	1971	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							42769	20043	<u>2732</u> 563		<u>213,85</u> 4,8
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							42769 19994 20606 11365 24,07 3979 54134				

Всього по розділу 4							54134				
Розділ 5. Електронагрів											
64	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,21	<u>24030,09</u> 4659,60	<u>14931,82</u> 3604,06	5046	979	<u>3136</u> 757	<u>48,6795</u> 34,4809	<u>10,22</u> 7,24
65	С113-2126 варіант 2	Труба ПВХ гофрована , умовнй д.20 мм тонкостінна, з протяжкою	м	21	<u>28,64</u> -	- -	601	-	- -	- -	- -
66	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,17	<u>3458,80</u> 1918,20	<u>676,26</u> 216,21	588	326	<u>115</u> 37	<u>18,4000</u> 1,7710	<u>3,13</u> 0,3
67	& С153-1-59 варіант 2	Кабель силовий з мідною жилою, ПВХ ізоляцією та оболонкою, що не підтримує полум'я та має знижене димоутворення 3х1,5 мм ² ВВГнгд	1000м	0,01734	<u>29792,73</u> -	- -	517	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	1,94	<u>9258,28</u> 2301,84	<u>4554,20</u> 1147,94	17961	4466	<u>8835</u> 2227	<u>22,0800</u> 10,8221	<u>42,84</u> 20,99
69	C188888-43 варіант 1	Кабель резистивний, гріючий, 2-жильний, Рв=1,10кВт Deviflex 18T	м	138,72	<u>195,89</u> -	-	27174	-	-	-	-
70	C188888-43 варіант 2	Кабель резистивний, гріючий, 2-жильний, Рв=0.49кВт Deviflex 18T	м	59,16	<u>183,65</u> -	-	10865	-	-	-	-
71	КБ21-31-3 H2,5=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,05	<u>4727,45</u> 4259,93	-	236	213	-	<u>42,3200</u> -	<u>2,12</u> -
72	C1545-90 варіант 2	Коробка розгалужувальна ПП, IP20 з кришкою, накладного монтажу	100шт	0,05	<u>18871,79</u> -	-	944	-	-	-	-
73	КМ8-818-6	Термодатчики	шт	1	<u>3195,94</u> 2165,51	<u>6,04</u> 1,93	3196	2166	<u>6</u> 2	<u>7,9235</u> 0,0158	<u>7,92</u> 0,02
74	C188888-46 варіант 1	Датчик вологості для ґрунту,, для монтажу у гільзу, з кришкою Devi 140F1088	шт	1	<u>10455,16</u> -	-	10455	-	-	-	-
75	C1545-33 варіант 1	Набір для кріплення датчика; гільза монтажна і кришка	100шт	0,01	<u>66301,19</u> -	-	663	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					78246	8150	<u>12092</u> 3023		<u>66,23</u> 28,55
		Разом будівельні роботи, грн.					78246				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58004				
		всього заробітна плата, грн.					11173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5369				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1670				
		Всього будівельні роботи, грн.					83615				

		Всього по розділу 5					83615				
		Разом прямі витрати по кошторису					3141579	560541	<u>83341</u> 27092		<u>5635,28</u> 251,29
		Разом будівельні роботи, грн.					3141579				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2497697				
		всього заробітна плата, грн.					587633				
		Загальновиробничі витрати, грн.					299339				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					574,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					95054				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3440918				

		Всього по кошторису					3440918				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6461,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					682687				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на Система димовидалення.Монтажні роботи
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 137,696 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1296 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,683 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ПД1									
1	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>1172,99</u> 1079,58	<u>88,74</u> 30,49	1173	1080	<u>89</u> 30	<u>10,1160</u> 0,2754	<u>10,12</u> 0,28
2	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>262,69</u> 206,20	<u>9,57</u> 3,41	263	206	<u>10</u> 3	<u>2,1000</u> 0,0319	<u>2,1</u> 0,03
3	& С1630-КЗ-39	Клапан зворотний КО-045	шт	1	<u>2671,60</u> -	<u>-</u> -	2672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,318	<u>1164,16</u> 1138,27	<u>9,57</u> 3,41	370	362	<u>3</u> 1	<u>11,7360</u> 0,0319	<u>3,73</u> 0,01
5	& С1545-18-Г-К-21	Гнучка вставка СОМ-045-ОСА	шт	2	<u>1621,94</u> -	<u>-</u> -	3244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясненні до 1 м2	ґрати	1	<u>382,01</u> 281,47	<u>56,05</u> 16,45	382	281	<u>56</u> 16	<u>2,8320</u> 0,1549	<u>2,83</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С11-40-31-3 варіант 2	Решітка вентиляційна Ф450	шт	1	<u>1197,30</u> -	-	1197	-	-	-	-
8	КБ20-14-9	Установлення клапанів протипожежних із ручним приводом периметром до 4000 мм	шт	4	<u>934,71</u> 448,45	<u>33,51</u> 11,92	3739	1794	<u>134</u> 48	<u>4,5120</u> 0,1117	<u>18,05</u> 0,45
9	& 1704-КЛД-33 варіант 2	Клапан надлишкового тиску ОКС-900х300	шт	4	<u>13091,21</u> -	-	52365	-	-	-	-
10	КБ20-16-2	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 5600 мм	шт	4	<u>1673,89</u> 858,94	<u>196,24</u> 69,83	6696	3436	<u>785</u> 279	<u>8,8560</u> 0,6544	<u>35,42</u> 2,62
Разом прямі витрати по розділу 1							72101	7159	<u>1077</u> 377		<u>72,25</u> 3,54
Разом будівельні роботи, грн.							72101				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							63865				
всього заробітна плата, грн.							7536				
Загальновиробничі витрати, грн.							3747				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1152				
Всього будівельні роботи, грн.							75848				

Всього по розділу 1							75848				
Розділ 2. ПД2											
11	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>1172,99</u> 1079,58	<u>88,74</u> 30,49	1173	1080	<u>89</u> 30	<u>10,1160</u> 0,2754	<u>10,12</u> 0,28
12	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>262,69</u> 206,20	<u>9,57</u> 3,41	263	206	<u>10</u> 3	<u>2,1000</u> 0,0319	<u>2,1</u> 0,03
13	& С1630-КЗ-40 варіант 2	Клапан зворотний КО-063	шт	1	<u>3990,46</u> -	-	3990	-	-	-	-
14	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	1,2456	<u>1164,16</u> 1138,27	<u>9,57</u> 3,41	1450	1418	<u>12</u> 4	<u>11,7360</u> 0,0319	<u>14,62</u> 0,04
15	& С1545-18-Г-К-22 варіант 2	Гнучка вставка СОМ-063-ОСА	шт	4	<u>2221,70</u> -	-	8887	-	-	-	-
16	КБ20-14-9	Установлення клапанів протипожежних із ручним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	<u>934,71</u> 448,45	<u>33,51</u> 11,92	1869	897	<u>67</u> 24	<u>4,5120</u> 0,1117	<u>9,02</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& 1704-КЛД-34 варіант 2	Клапан надлишкового тиску ОКС-1100х600	шт	2	18033,11	-	36066	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	382,01	56,05	764	563	112	2,8320	5,66
					281,47	16,45			33	0,1549	0,31
19	& С11-40-31-5 варіант 2	Решітка Ф630	шт	2	2557,30	-	5115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					59577	4164	290 94		41,52 0,88
		Разом будівельні роботи, грн.					59577				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55123				
		всього заробітна плата, грн.					4258				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					737				
		Всього будівельні роботи, грн.					61849				

		Всього по розділу 2					61849				
		Разом прямі витрати по кошторису					131678	11323	1367 471		113,77 4,42
		Разом будівельні роботи, грн.					131678				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118988				
		всього заробітна плата, грн.					11794				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1889				
		Всього будівельні роботи, грн.					137696				

		Всього по кошторису					137696				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					129,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13683				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025

Система димовидалення. Придбання устаткування
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 143,183 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. ПД1				
1	& 2308-1003-B-16 варіант 2	Вентилятор осьовий ОСА301-045; (маса=0,2)	шт	1	14496,00	14496
2	& 2308-6035-5 варіант 2	Клапан повітряний GМK-950x450-MP220 з ел.приводом 220В зі зворотньою пружиною з решіткою; (маса=0,012)	шт	4	27126,67	108507
		Разом по розділу 1				123003
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1194
		Всього по розділу 1				124197
		Розділ 2. ПД2				
3	& 2308-1003-B-17 варіант 2	Вентилятор осьовий ОСА301-063; (маса=0,2)	шт	1	18746,67	18747
		Разом по розділу 2				18747
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				239
		Всього по розділу 2				18986
		Разом				141750
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1433

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				143183

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на Система димовидалення.Пусконаладжувальні роботи
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:	Кошторисна вартість	28,156 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,15218 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	22,065 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-24-1	Система димовидалення при кількості поверхів,що обслуговуються	Система	2	10025,40	-	20051	20051	-	70,0000	140
					10025,40	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					20051	20051	-		140
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					20051				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					20051				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8105				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2014				
		Всього будівельні роботи, грн.					28156				


		Всього по кошторису					28156				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					152,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22065				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027

Устаткування системи автоматичної пожежної сигналізації
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 46,173 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		УСТАТКУВАННЯ, ЩО МОНТУЄТЬСЯ				
1	& 15171-1417-1 варіант 1	Прилад приймально-контрольний Тірас-16. 128П з ВПК (ППКП); (маса=0,0062)	шт	1	15212,00	15212
2	& 1504-19124-1 варіант 1	Джерело безперебійного живлення БЖ1230; (маса=0,035)	шт	1	5760,00	5760
3	1507-2032 варіант 1	Акумулятор 12В, 18А/год.; (маса=0,0062)	шт	1	1710,00	1710
4	& 1602-30076-6 варіант 3	Сповіщувач СПД-3 пожежний димовий; (маса=0,00038)	шт	50	155,50	7775
5	& 1602-30076-20-4Л варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний SPR-3LM; (маса=0,00018)	шт	12	215,00	2580
6	& 1602-30076-22 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 " Вихід"; (маса=0,0004)	шт	10	717,00	7170
7	& 1602-30076-21 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль"; (маса=0,0003)	шт	5	721,67	3608
8	& 2402-4057-32 варіант 1	Світлове табло ОС 6.1 Аварійне освітлення; (маса=0,0005)	шт	1	702,00	702
		УСТАТКУВАННЯ, ЩО НЕ МОНТУЄТЬСЯ				

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1602-30076-6	Сповіщувач СПД-3 пожежний димовий; (маса=0,00038)	шт	5	155,50	778
10	варіант 1 & 1602-30076-20-4Л варіант 4	Сповіщувач пожежний ручний SPR-3LM; (маса=0,00018)	шт	2	215,00	430
		Разом				45725
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				439
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1220	0,007	9
		Всього вартість устаткування				46164
		Всього вартість будівельних робіт				9
		Всього по кошторису				46173

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 308,000 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,43503 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 146,999 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж устаткування									
1	КМ10-667-9	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені (ППКП Тірас-16)	шт	1	<u>3310,83</u>	<u>1,57</u>	3311	3252	<u>2</u>	<u>33,1200</u>	<u>33,12</u>
					3252,05	0,23			-	0,0024	-
2	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК (ВПК Тірас-16)	шт	1	<u>619,75</u>	-	620	393	-	<u>3,6800</u>	<u>3,68</u>
					392,73	-			-	-	-
3	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>556,79</u>	-	557	556	-	<u>5,5200</u>	<u>5,52</u>
					555,64	-			-	-	-
4	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємність до 22 А.год	шт	1	<u>107,94</u>	<u>7,44</u>	108	74	<u>7</u>	<u>0,7360</u>	<u>0,74</u>
					74,09	3,02			3	0,0290	0,03
5	КМ10-668-6	Конст рукції для уст ановлення сповіщувача (Кільце монт ажне)	шт	72	<u>62,19</u>	-	4478	4383	-	<u>0,6440</u>	<u>46,37</u>
					60,87	-			-	-	-
6	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-3)	шт	72	<u>403,03</u>	<u>1,95</u>	29018	25044	<u>140</u>	<u>3,6800</u>	<u>264,96</u>
					347,83	0,28			20	0,0030	0,22
7	КМ10-683-14	Сирена пот ужна до 4 кВт на гот овій основі (ОСЗ "Джміль")	шт	5	<u>2693,56</u>	-	13468	12965	-	<u>25,7600</u>	<u>128,8</u>
					2593,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-17-12 Н2,Н5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. (ОС3-12 "Вихід")	100шт	0,01	<u>19413,58</u> 16595,29	<u>2450,32</u> 740,98	194	166	<u>25</u> 7	<u>150,8800</u> 6,0791	<u>1,51</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 1					51754	46833	<u>174</u> 30		<u>484,7</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51754 4747 46863 21780 38,36 6344 73534				

		Всього по розділу 1					73534				
9	КР17-7-12	Розділ 2. Кабельні мережі КАБЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ <i>Монт аж поліет иленових т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених в борознах під заливку</i>	100м	20	<u>3203,08</u> 3076,23	- -	64062	61525	- -	<u>31,7170</u> -	<u>634,34</u> -
10	& С113- 1451-6 варіант 3	Гофротруба діам. 18мм	м	2020	<u>19,31</u> -	- -	39006	-	- -	- -	- -
11	& С1545- 436-11 варіант 3	Скоба монтажна 18	шт	5000	<u>3,79</u> -	- -	18950	-	- -	- -	- -
12	КР17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,1	<u>4056,38</u> 3417,54	- -	406	342	- -	<u>35,2360</u> -	<u>3,52</u> -
13	& С113- 1451-3	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	10	<u>82,33</u> -	- -	823	-	- -	- -	- -
14	КБ21-12-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>8023,03</u> 3842,16	<u>3291,09</u> 865,52	1605	768	<u>658</u> 173	<u>37,7200</u> 8,0855	<u>7,54</u> 1,62
15	& С1-Е741-8 варіант 2	Кабель-канал 10х10	м	20,2	<u>21,14</u> -	- -	427	-	- -	- -	- -
16	КР17-8-1	КАБЕЛЬНІ ТРАСИ Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	20,3	<u>971,63</u> 852,00	<u>8,00</u> 7,02	19724	17296	<u>162</u> 143	<u>8,9010</u> 0,0638	<u>180,69</u> 1,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ21-13-1 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,2	<u>2069,20</u> 750,50	<u>1235,89</u> 313,19	414	150	<u>247</u> 63	<u>7,1990</u> 2,9861	<u>1,44</u> 0,6
18	& С1545-64- 126 варіант 2	Кабель JY-H(St)Y 2x2x0,8	1000м	0,816	<u>18381,72</u> -	- -	14999	-	- -	- -	- -
19	& С1545-64- 126 варіант 1	Кабель JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8	1000м	1,02	<u>23481,72</u> -	- -	23951	-	- -	- -	- -
20	& С1-11-41- 12 варіант 1	Кабель (N)HXH FE 180/E30 2x1,5	м	204	<u>32,68</u> -	- -	6667	-	- -	- -	- -
21	& С1-11-41- 10 варіант 2	Кабель (N)HXH FE 180/E30 3x1,5	м	51	<u>36,41</u> -	- -	1857	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							192891	80081	<u>1067</u> 379		<u>827,53</u> 3,52
Разом будівельні роботи, грн.							192891				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							111743				
всього заробітна плата, грн.							80460				
Загальновиробничі витрати, грн.							41575				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							80,61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13332				
Всього будівельні роботи, грн.							234466				

Всього по розділу 2							234466				
Разом прямі витрати по кошторису							244645	126914	<u>1241</u> 409		<u>1312,23</u> 3,83
Разом будівельні роботи, грн.							244645				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							116490				
всього заробітна плата, грн.							127323				
Загальновиробничі витрати, грн.							63355				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							118,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19676				
Всього будівельні роботи, грн.							308000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					308000				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1435,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					146999				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на ПНР системи пожежної сигналізації
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2,615 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01413 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,048 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-2	НАЛАГОДЖЕННЯ АПАРАТУРИ Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних (вихідних) сигналів до 2	Система	1	<u>1575,42</u> 1575,42	- -	1575	1575	- -	<u>11,0000</u> -	<u>11</u> -
2	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних (вихідних) сигналів: на кожний наступний вхідний (вихідний) сигнал	Система	1	<u>286,44</u> 286,44	- -	286	286	- -	<u>2,0000</u> -	<u>2</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1861	1861	- -		<u>13</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1861				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1861				
		Загальновиробничі витрати, грн.					754				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					187				
		Всього будівельні роботи, грн.					2615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2615				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					14,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2048				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030
на Системи відеоспостереження
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 80,805 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28789 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,700 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система відеоспостереження									
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (відеореєстратор)	шт	1	<u>465,56</u> 452,27	<u>13,29</u> 3,41	466	452	<u>14</u> 3	<u>3,6800</u> 0,0320	<u>3,68</u> 0,03
2	КМ10-668-6	Конст рукції для уст ановлення відеореєстратора	шт	1	<u>133,12</u> 60,87	<u>67,42</u> 1,04	133	61	<u>67</u> 1	<u>0,6440</u> 0,0098	<u>0,64</u> 0,01
3	КМ10-99-3	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 35 номерів	номер	1	<u>1372,70</u> 678,41	<u>126,21</u> 32,41	1373	678	<u>126</u> 32	<u>5,5200</u> 0,3037	<u>5,52</u> 0,3
4	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (SFP трансивер)	шт	2	<u>193,33</u> 189,61	<u>3,72</u> 1,51	387	379	<u>8</u> 3	<u>1,8400</u> 0,0145	<u>3,68</u> 0,03
5	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	26	<u>465,56</u> 452,27	<u>13,29</u> 3,41	12105	11759	<u>346</u> 89	<u>3,6800</u> 0,0320	<u>95,68</u> 0,83
6	КМ10-668-6	Конст рукції для уст ановлення відеокамер	шт	25	<u>133,12</u> 60,87	<u>67,42</u> 1,04	3328	1522	<u>1686</u> 26	<u>0,6440</u> 0,0098	<u>16,1</u> 0,24
7	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	4	<u>257,70</u> 187,42	<u>36,23</u> 11,58	1031	750	<u>145</u> 46	<u>1,8400</u> 0,0949	<u>7,36</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					18823	15601	<u>2392</u>		<u>132,66</u>
									200		1,82
		Разом будівельні роботи, грн.					18823				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					830				
		всього заробітна плата, грн.					15801				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6644				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1724				
		Всього будівельні роботи, грн.					25467				

		Всього по розділу 1					25467				
		Розділ 2. Прокладання мережі									
8	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	1,1	<u>13802,53</u>	<u>1582,26</u>	15183	6309	<u>1740</u>	<u>55,0160</u>	<u>60,52</u>
					5735,42	190,85			210	1,6489	1,81
9	& C1545-66-6	Металорукав, діаметр 18 мм	м	110	<u>68,33</u>	-	7516	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	& C1545-436-61	Стяжка	100шт	3	<u>25,57</u>	-	77	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	4	<u>214,60</u>	-	858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2	<u>34,03</u>	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого	100м	7,5	<u>970,61</u>	<u>95,57</u>	7280	6118	<u>717</u>	<u>8,5215</u>	<u>63,91</u>
	H2,5=1,15	одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2			815,68	59,60			447	0,5462	4,1
14	& 15097-10081-27	Кабель інформаційний вита пара U/UTP для внутрішнього прокладання, кат. 5е, оболонка LSZH (LSOH)	1000м	0,612	<u>22532,88</u>	-	13790	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
15	& 15097-10081-9	Кабель інформаційний вита пара UTP для зовнішнього прокладання, кат. 5е, оболонка LSZH	1000м	0,153	<u>18372,11</u>	-	2811	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
16	& C130-71-273	Патч-корд UTP, RJ45, довжина 0,5м cat.5е	шт	44	<u>25,62</u>	-	1127	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					48710	12427	<u>2457</u> 657		<u>124,43</u> 5,91
		Разом будівельні роботи, грн.					48710				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33826				
		всього заробітна плата, грн.					13084				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6629				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2091				
		Всього будівельні роботи, грн.					55339				

		Всього по розділу 2					55339				
		Разом прямі витрати по кошторису					67533	28028	<u>4849</u> 857		<u>257,09</u> 7,73
		Разом будівельні роботи, грн.					67533				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34656				
		всього заробітна плата, грн.					28885				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13272				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3815				
		Всього будівельні роботи, грн.					80805				

		Всього по кошторису					80805				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					287,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32700				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-031

Придбання устаткування системи відеоспостереження
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 360,082 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ				
1	& 1601-2389-6 варіант 1	Відеореєстратор мережевий 32 каналний DS-7632NI-K2-T2-C; (маса=0,001)	шт	1	14400,00	14400
2	& 2405-1448B- 9	Комплект для монтажу відеореєстратору в монтажну стійку Rack Mount Kit 19"; (маса=0,000473)	шт	1	687,50	688
3	& 1601-1001- 24 варіант 1	Накопичувач на жорсткому диску :WD/Hitachi Ultrastar 7K6000; (маса=0,00068)	комплект	2	10257,50	20515
4	& 1602-40001- 26 варіант 2	Комутатор D-Link DGS-3120-48PC/*RI; (маса=0,0026)	шт	1	56280,00	56280
5	& 1602-40001- 37-11 варіант 1	SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T DGS-712; (маса=0,00005)	шт	2	1700,00	3400
6	& 1601-2389-9 варіант 2	Зовнішня цифрова IP відеокамера DS-2CD2T42WD-IS; (маса=0,0012)	шт	5	5665,00	28325
7	& 2405-1448B- 5 варіант 1	Кронштейн для кріплення відеокамери DS-1293ZJ; (маса=0,000473)	шт	5	600,00	3000
8	& 1601-2389-9 варіант 3	Зовнішня цифрова IP відеокамера DS-2CD2542FWD-IS (f'=2.8 мм.); (маса=0,0012)	шт	1	6065,00	6065
9	& 1601-2389- 11 варіант 1	Внутрішня цифрова купольна IP відеокамера DS-2CD2143G0-IS (f'=2,8 мм); (маса=0,00061)	шт	20	4752,00	95040
10	& 2405-1448B- 10 варіант 1	Кронштейн для купольних камер DS-1473ZJ-135B; (маса=0,001475)	шт	20	1854,00	37080

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1602-10485-4	Карта пам'яті microSD/SDHC/SDXC, 32 Гб; (маса=0,000058)	шт	26	1500,00	39000
12	варіант 1 & 290220-1117-1	Персональний комп'ютер DS-WSEWI-T2; (маса=0,003)	шт	1	27461,00	27461
13	варіант 1 & 290220-1117-2	Монітор LED 24" DS-D5024FC; (маса=0,006)	шт	2	11520,00	23040
14	варіант 1 & 290220-1117-3	Комплект клавіатура+миша; (маса=0,0011)	шт	1	2550,00	2550
		Разом				356844
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3238
		Всього по кошторису				360082

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032
на ПНР системи відеоспостереження
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 41,832 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22609 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,783 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	Система	2	<u>859,32</u> 859,32	- -	1719	1719	- -	<u>6,0000</u> -	<u>12</u> -
2	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	Система	2	<u>14035,56</u> 14035,56	- -	28071	28071	- -	<u>98,0000</u> -	<u>196</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					29790	29790	- -		<u>208</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					29790				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					29790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12042				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2993				
		Всього будівельні роботи, грн.					41832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					41832				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					226,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32783				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033
на Автоматизація та диспетчеризація інженерного обладнання
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 274,892 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,65375 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 72,276 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що уст. ановлюєть ся на ст іні, висот а і ширина до 600х600 мм	шт	4	<u>649,57</u> 404,76	<u>218,54</u> 56,66	2598	1619	<u>874</u> 227	<u>3,6800</u> 0,4671	<u>14,72</u> 1,87
2	КМ11-31-1	Прилади, що устанавлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	<u>121,82</u> 101,19	- -	365	304	- -	<u>0,9200</u> -	<u>2,76</u> -
3	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	<u>399,99</u> 370,43	- -	800	741	- -	<u>3,6800</u> -	<u>7,36</u> -
4	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	8	<u>192,78</u> 173,92	- -	1542	1391	- -	<u>1,8400</u> -	<u>14,72</u> -
5	КМ8-545-1	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що устанавлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	1	<u>826,17</u> 589,09	<u>24,05</u> 4,52	826	589	<u>24</u> 5	<u>5,5200</u> 0,0378	<u>5,52</u> 0,04
6	КМ11-60-1	Установлення датчиків	комплект	6	<u>1144,26</u> 797,16	<u>265,67</u> 84,94	6866	4783	<u>1594</u> 510	<u>7,3600</u> 0,6958	<u>44,16</u> 4,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	23,9	<u>4105,76</u> 1918,20	<u>1079,08</u> 288,81	98128	45845	<u>25790</u> 6903	<u>18,4000</u> 2,5972	<u>439,76</u> 62,07
8	& С1545-64БК8 варіант 2	Кабель телефонний екранований ТППеп 10х2х0,4	м	489,6	<u>97,05</u> -	- -	47516	-	- -	- -	- -
9	& С1545-64БК8 варіант 3	Провід телефонний екранований ТРП 2х0,5	м	612	<u>3,09</u> -	- -	1891	-	- -	- -	- -
10	15095-1052	Провід напругою до 380в перерізом 2,5мм2 ПВ1	1000м	0,1632	<u>2408,61</u> -	- -	393	-	- -	- -	- -
11	15095-1072	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВ1	1000м	0,5202	<u>5305,52</u> -	- -	2760	-	- -	- -	- -
12	& С1545-64БК8 варіант 4	Кабель ліфтовий КВПЛ 1х6х0,75	м	612	<u>130,51</u> -	- -	79872	-	- -	- -	- -
13	& С156-12-1 варіант 1	Кабель зв'язку UTP L5	1000м	0,0408	<u>15886,65</u> -	- -	648	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					244205	55272	<u>28282</u> 7645		<u>529</u> 68,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					244205 160651 62917 30687 56,6 9359 274892				


		Всього по кошторису					274892				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					653,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					72276				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-034

Придбання обладнання системи автоматизації та диспетчеризації

Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 57,477 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання системи втоматизації та диспетчеризації						
1	& 2405Д-39-6-В3 варіант 1	Щит ліфта ПР1ЩЛ; (маса=0,03)	шт	2	6000,00	12000
2	& 2405Д-39-6-В3 варіант 2	Щит інженерний ПР1ЩІ; (маса=0,03)	шт	2	6550,00	13100
3	& 2405Д-39-4-В3 варіант 1	Пристрій переговорний ПР1ПП ; (маса=0,03)	шт	3	600,00	1800
4	& 2405Д-39-6-В2 варіант 1	Пристрій сполучення ПР1 ПСО ; (маса=0,03)	шт	1	12675,00	12675
5	& 100000-70 варіант 1	Датчик охорони ПР1 ДОМ; (маса=0,001)	шт	8	150,00	1200
6	& 2405Д-15-5-В3 варіант 1	Коробка клемна ПР1КК ; (маса=0,0005)	шт	1	450,00	450
7	& 100000-71 варіант 1	Датчик температури ПР1.ДОТ; (маса=0,001)	шт	1	375,00	375
8	& 100000-69 варіант 1	Датчик затоплення ПР1ДЗ ; (маса=0,001)	шт	5	375,00	1875
9	& 2405Д-39-6-В2 варіант 2	Пристрій сполучення мереживий ПР1 ПСМ; (маса=0,03)	шт	1	13375,00	13375

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				56850
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				627
		Всього по розділу 1				57477
		Разом				56850
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				627
		Всього по кошторису				57477

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035
на Пусконаладжувальні роботи системи автоматизації та диспетчеризації
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17,898 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09674 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,028 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-8	Розділ 1. Система автоматизації та диспетчеризації Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління	Система	1	12746,58 12746,58	- -	12747	12747	- -	89,0000 -	89 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					12747	12747	- -		89 -
		Разом будівельні роботи, грн.					12747				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12747				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5151				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1281				
		Всього будівельні роботи, грн.					17898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					17898				
		Разом прямі витрати по кошторису					12747	12747	-		89
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					12747				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12747				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5151				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1281				
		Всього будівельні роботи, грн.					17898				

		Всього по кошторису					17898				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					96,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14028				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-036

Придбання устаткування системи зв'язку
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 706,206 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-1001-5 варіант 2	Комутатор рівня ядра (сервер); (маса=0,0049)	компл.	1	525000,00	525000
2	& 1601-1001-5 варіант 1	Комутатор керований I 3 рівня з 44 портами 10/100/1000 Base-T, з 4 портами 10/100/1000 Base-T/SFP та 2 портами 10G з роз'ємом CX4; (маса=0,0049)	компл.	1	53096,00	53096
3	& 1602-10778-2 варіант 1	Маршрутизатор Cisco 1111-8P; (маса=0,00105)	шт	1	32288,00	32288
4	& 1602-30076-11-17 варіант 1	SFP-модуль для роботи на одномодовому оптоволоконному кабелі; (маса=0,0004)	шт	2	2973,00	5946
5	& 1604-50013 варіант 1	Апарат телефонний Policom; (маса=0,0011)	шт	1	755,00	755
6	& 141-10-2 варіант 1	Wi-Fi точка доступу MikroTik cAP; (маса=0,0001)	шт.	5	3560,00	17800
7	& 2402-4057-61 варіант 1	Джерело безперебійного живлення APC Smart-UPS 1500 BA з ЖК-індикатором, стійкового виконання висотою 1U, 230 В; (маса=0,0287)	шт	1	54701,00	54701
8	& 1601-1001-28-P варіант 1	Фільтр мережевий 19" на 8 Euro-розеток SPP3-10-WC-B; (маса=0,0015)	шт	1	680,00	680
9	& 1604-50013 варіант 2	Апарат телефонний KX-TS2350UAB системи ATC Panasonic, колір чорний; (маса=0,0011)	шт	10	755,00	7550
10	& 1602-40001-16 варіант 1	Патч-панель оптична FOB 19/1-332/32-1-24; (маса=0,0034)	компл.	1	2070,00	2070
		Разом				699886

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6320
		Всього по кошторису				706206

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-037
на Улаштування системи зв'язку
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 397,651 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,02142 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 109,811 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
		КОМУТАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ									
1	КМ10-99-1	Комут ат ор	номер	1	<u>1003,01</u>	<u>86,35</u>	1003	452	<u>86</u>	<u>3,6800</u>	<u>3,68</u>
					452,27	22,18			22	0,2078	0,21
2	КМ10-99-1	Комут ат ор промисловий (Комут ат ор керований)	номер	1	<u>1003,01</u>	<u>86,35</u>	1003	452	<u>86</u>	<u>3,6800</u>	<u>3,68</u>
					452,27	22,18			22	0,2078	0,21
3	КМ11-96-1	Уст ановлення знімних т а висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (маршрут изат ор, spf, MikroTik)	шт	8	<u>189,61</u>	-	1517	1517	-	<u>1,8400</u>	<u>14,72</u>
					189,61	-			-	-	-
4	КМ10-111-1	Апарат т елефонний сист еми ЦБ або АТС наст ільний	шт	11	<u>202,08</u>	-	2223	1890	-	<u>1,6100</u>	<u>17,71</u>
					171,82	-			-	-	-
		УСТАТКУВАННЯ ЖИВЛЕННЯ									
5	КМ10-3-8	Ящик живлення (Блок безперебійного живлення)	ящик	1	<u>556,79</u>	-	557	556	-	<u>5,5200</u>	<u>5,52</u>
					555,64	-			-	-	-
6	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,3	<u>2144,98</u>	-	643	611	-	<u>16,5600</u>	<u>4,97</u>
					2035,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C157-270 варіант 1	Провід ПВЗ 1х6	1000м	0,0309	<u>38277,02</u>	-	1183	-	-	-	-
		МОДУЛЬ РОЗПОДІЛЬНИЙ (У ШАФІ)			-	-			-	-	-
8	KM10-386-11	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20	шт	2	<u>1006,30</u>	-	2013	1964	-	<u>9,2000</u>	<u>18,4</u>
					981,82	-			-	-	-
9	& C1545- 240-1 варіант 1	Магазин 2/10 для 10-парних плінтів, з розрядниками (8х13мм), 230 В, 10 кА/10А з елементами термозахисту (6089 2 023-08)	к-т	1	<u>1196,49</u>	-	1196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C1545- 237-2 варіант 1	Контактна скоба заземлення для плінтів LSA PROFIL типоряду «2» (6089 3 202-00)	шт	2	<u>27,55</u>	-	55	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	KM11-1-3	Конст рукції для уст ановлення приладів, маса до 3 кг	шт	1	<u>192,26</u>	-	192	178	-	<u>1,8400</u>	<u>1,84</u>
					178,46	-			-	-	-
12	& C1545- 436-1 варіант 1	Несуча (секція розподільча) для модулів 3U, PROFIL (6690 1 300-00)	шт	1	<u>3550,96</u>	-	3551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	KM10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, уст ановлювана на пульт ах і панелях	шт	3	<u>210,99</u>	-	633	589	-	<u>1,8400</u>	<u>5,52</u>
					196,36	-			-	-	-
14	& C104- 2544-214 варіант 1	Плінт LSA-PLUS 2/10 з нормально замкнутими контактами (без кольорового коду) в комплекті з маркіровкою з кресировочного боку 1...0 (6089 1 121-02)	шт	2	<u>494,74</u>	-	989	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C104- 2544-214 варіант 2	Плінт заземлення LSA PROFIL 2/34 (6089 2 108-01)	шт	1	<u>626,32</u>	-	626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		АПАРАТУРА НАСТІННА									
16	KM8-591-9	Розет ка шт епсельна заглибленого т ипу при схованій проводці	100 шт	0,34	<u>10323,59</u>	<u>109,62</u>	3510	2340	<u>37</u>	<u>62,5600</u>	<u>21,27</u>
					6880,97	21,65			7	0,1899	0,06
17	& C1512-134 варіант 1	Розетка інформаційна подвійна з телефонним роз'ємом Rj-11 та комп'ютерним роз'ємом Rj-45	шт	10	<u>121,40</u>	-	1214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C1512-135 варіант 2	Розетка інформаційна Rj-45кат.5е для прихованої проводки, колір білий	шт	24	<u>799,70</u>	-	19193	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C1545- 209-5 варіант 1	Рамка для інформаційної розетки, колір білий	шт	24	<u>114,27</u>	-	2742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					44043	10549	<u>209</u>		<u>97,31</u>
									51		0,48
		Разом будівельні роботи, грн.					44043				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33285				
		всього заробітна плата, грн.					10600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					4754 8,08 1332 48797 48797				
		Розділ 2. Кабельні мережі та апаратура									
		КАБЕЛЬНІ ВИРОБИ									
20	КМ11-96-1	Уст ановлення знімних т а висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Пат ч-панель опт ична FOB 19/1-332/32-1-24)	шт	1	189,61 189,61	- -	190	190	- -	1,8400 -	1,84 -
21	КМ11-1-1	Конст рукції для уст ановлення приладів, маса до 1 кг	шт	2	72,59 53,54	2,80 0,15	145	107	6 -	0,5520 0,0014	1,1 -
22	& C126-1213-1 варіант 1	Патч-панель DP6™ PLUS 8-позиційна 8-провідна забивна на 48 портів типу GP6 PLUS	шт	1	4100,82 -	- -	4101	-	- -	- -	- -
23	& C1545-288-2 варіант 1	Організатор WMPSE двохсторонній 19-дюймовий, 1U	шт	1	2036,24 -	- -	2036	-	- -	- -	- -
24	& C130-71-273 варіант 1	Патч-корд UTP, RJ45, довжина 0,5м cat.5e	шт	48	25,62 -	- -	1230	-	- -	- -	- -
25	& C130-71-273 варіант 2	Патч-корд UTP, RJ45, cat.6a, в оболонці LSOH-компанд, довжина 2м	шт	3	659,05 -	- -	1977	-	- -	- -	- -
26	& C130-71-273 варіант 3	Патч-корд LC - LC одномодовий дуплексний, кабель 1,6 мм в оболонці (1 дуплексний коннектор LC з кожного кінця) - 9/125 мкм, довжина 1м	шт	2	255,26 -	- -	511	-	- -	- -	- -
27	КМ10-309-4 Вказівки щодо заст о сування РЕКНМУ т аб.1,к=0,75	Коробка клемна на 20 клем, уст ановлювана на пульт ах і панелях	шт	1	158,24 147,27	- -	158	147	- -	1,3800 -	1,38 -
28	& 2701-150-7 варіант 1	Коробка телефонна розподільна на 20 пар КРТМ-В/210	шт	1	422,06 -	- -	422	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КМ8-395-1 т.ч. п.1.4 κ=1,05	КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ КАБЕЛЬНИХ МЕРЕЖ Лот ок по уст ановлених конст рукціях, ширина лот ка до 200 мм [при робот і на висот і понад 2 до 8 м]	100 м	1,6	<u>5540,86</u> 4884,22	<u>566,91</u> 119,64	8865	7815	<u>907</u> 191	<u>46,8510</u> 0,8911	<u>74,96</u> 1,43
30	& С1545-269-7 варіант 2	Лоток 50х200 L2000, неперфорований	шт	80	<u>358,46</u> -	- -	28677	-	- -	- -	- -
31	& 2701-1510-6 варіант 1	Кришка на лоток осн.100 L2000	шт	80	<u>220,30</u> -	- -	17624	-	- -	- -	- -
32	& С111-826-42 варіант 1	Перегородка SEP H50, L2000	шт	80	<u>163,33</u> -	- -	13066	-	- -	- -	- -
33	& С111-826-43 варіант 2	Заглушка ТС200х50	шт	10	<u>183,41</u> -	- -	1834	-	- -	- -	- -
34	& С111-826-44-1Г варіант 1	Кут СРО 90 горизонтальний 90° 150х50	шт	10	<u>233,01</u> -	- -	2330	-	- -	- -	- -
35	& С111-826-45 варіант 1	Кришка СРО 90 на кут горизонтальний 90° осн.150	шт	10	<u>138,73</u> -	- -	1387	-	- -	- -	- -
36	& 2701-1510-5 варіант 1	Профіль П-подібний, довжина 80мм	шт	160	<u>288,09</u> -	- -	46094	-	- -	- -	- -
37	& С1545-89-218 варіант 1	Шпилька різьбова М8, довжина 2м	шт	320	<u>103,28</u> -	- -	33050	-	- -	- -	- -
38	КР17-7-12	Монт аж поліет иленових т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	7	<u>3203,08</u> 3076,23	- -	22422	21534	- -	<u>31,7170</u> -	<u>222,02</u> -
39	& С113-1451-6 варіант 2	Гофротруба діам. 20мм, з протяжкою (легка серія)	м	70,7	<u>21,07</u> -	- -	1490	-	- -	- -	- -
40	& С1545-436-11 варіант 2	Скоба монтажна 20	шт	700	<u>3,79</u> -	- -	2653	-	- -	- -	- -
41	КР17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1	<u>4056,38</u> 3417,54	- -	4056	3418	- -	<u>35,2360</u> -	<u>35,24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C113-1451-3	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	100	<u>82,33</u> -	-	8233	-	-	-	-
43	& 1602-50045-3 варіант 2	Рамка для введення в стелю RQM	шт	4	<u>66,66</u> -	-	267	-	-	-	-
44	КМ8-147-10	КАБЕЛЬНІ ТРАСИ Кабель до 35 кВ, що прокладаєть ся по уст ановлених конст рукціях і лот ках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,6	<u>4546,79</u> 2877,30	<u>309,23</u> 86,96	7275	4604	<u>495</u> 139	<u>27,6000</u> 0,6340	<u>44,16</u> 1,01
45	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених т рубях, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	8	<u>2780,59</u> 1918,20	<u>468,02</u> 131,61	22245	15346	<u>3744</u> 1053	<u>18,4000</u> 0,9596	<u>147,2</u> 7,68
46	КМ10-671-2	Провід дво- т а т рижильний з роздільною основою по ст інах і ст елях цегляних	100 м	5,1	<u>6296,20</u> 5186,00	<u>69,03</u> 10,07	32111	26449	<u>352</u> 51	<u>51,5200</u> 0,1060	<u>262,75</u> 0,54
47	& 15097-10081-27 варіант 1	Кабель КПВонг-НФ-ВП 4х2х0,51 інформаційний UTP кат. 5е в оболонці LSOH-компанунд□	1000м	1,479	<u>20008,38</u> -	-	29592	-	-	-	-
48	& C1545-64BK8 варіант 1	Кабель телефонний екранований ТППзпБШп 20х2х0,5	м	20,4	<u>167,23</u> -	-	3411	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					297452	79610	<u>5504</u> 1434		<u>790,65</u> 10,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					297452 212338 81044 40169 75,29 12449 337621				
		Всього по розділу 2					337621				
49	КМ8-155-1	Розділ 3. Кабельний ввід Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	1	<u>236,27</u> 111,50	-	236	112	-	<u>1,0695</u> -	<u>1,07</u> -
50	КМ8-745-1	Ввід герметичний уніфікований ВГУ	шт	1	<u>5645,23</u> 3534,57	<u>891,26</u> 128,11	5645	3535	<u>891</u> 128	<u>33,1200</u> 1,0727	<u>33,12</u> 1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C1510-2-1	Муфта для ущільнення введів кабеля, R 100 AISI 316 "Roxtex"	шт	1	<u>761,95</u> -	- -	762	-	- -	- -	- -
52	& C1545-240-1 варіант 2	Модуль ущільнення для кабелів та труб, O10,0-O25 мм, розмір 30x30мм RM 30	к-т	4	<u>602,51</u> -	- -	2410	-	- -	- -	- -
53	& C1545-30-1 варіант 1	Гільза, нержавіюча сталь, внутр. O100мм	шт	1	<u>261,15</u> -	- -	261	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					9314	3647	<u>891</u> 128		<u>34,19</u> 1,07
		Разом будівельні роботи, грн.					9314				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4776				
		всього заробітна плата, грн.					3775				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1918				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					611				
		Всього будівельні роботи, грн.					11232				

		Всього по розділу 3					11232				
		Разом прямі витрати по кошторису					350809	93806	<u>6604</u> 1613		<u>922,15</u> 12,21
		Разом будівельні роботи, грн.					350809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					250399				
		всього заробітна плата, грн.					95419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46842				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14392				
		Всього будівельні роботи, грн.					397651				

		Всього по кошторису					397651				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1021,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					109811				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038
на ПНР системи зв'язку
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 15,766 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08522 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,356 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	Система	1	11228,45	-	11228	11228	-	78,4000	78,4
					11228,45	-			-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					11228	11228	-		78,4
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11228				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11228				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4538				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1128				
		Всього будівельні роботи, грн.					15766				


		Всього по кошторису					15766				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					85,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12356				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-039

придбання устаткування системи викличної сигналізації
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 579,487 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 290220-1117-5-40 варіант 1	Радіо-пульт адміністратора C04SL; (маса=0,0015)	шт	1	2480,00	2480
2	& 1702-11008-1 варіант 2	Ретранслятор (підсилювач сигналу) R02 BK ; (маса=0,005)	шт	1	2325,00	2325
3	& 1504-15466-1 варіант 1	Табло відображення викликів персоналу із різних груп M08WH; (маса=0,006)	шт	1	4681,00	4681
4	& 1602-11010-5 варіант 2	Кнопка виклику медперсоналу MB31-M; (маса=0,00025)	шт	20	12400,00	248000
5	& 1602-11010-5 варіант 1	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром для виклику медсестри B09-S; (маса=0,00025)	шт	10	7130,00	71300
6	& 1702-11008-1 варіант 1	Вологозахищений пейджер-годинник для медичного персоналу P06BK; (маса=0,005)	шт	10	24380,00	243800
		Разом				572586
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт	грн.	246012	0,007	5179 1722 577765 1722

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				579487

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-040
на монтаж системи устаткування викличної сигналізації
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 129,992 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1117 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,004 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>791,61</u> 404,76	<u>166,51</u> 41,02	792	405	<u>167</u> 41	<u>3,6800</u> 0,3388	<u>3,68</u> 0,34
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (підсилювач)	шт	1	<u>193,33</u> 189,61	<u>3,72</u> 1,51	193	190	<u>3</u> 2	<u>1,8400</u> 0,0145	<u>1,84</u> 0,01
3	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	30	<u>206,93</u> 196,36	- -	6208	5891	- -	<u>1,8400</u> -	<u>55,2</u> -
4	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	1	<u>39,27</u> 39,27	- -	39	39	- -	<u>0,3680</u> -	<u>0,37</u> -
5	КБ34-108-4 H2=1,15	Уст ановлення вказівника на ст іні	шт	30	<u>127,83</u> 127,83	- -	3835	3835	- -	<u>1,3524</u> -	<u>40,57</u> -
6	& 1517- 1929-1 варіант 1	Тактильна табличка з шрифтом Брайля	шт	30	<u>3794,43</u> -	- -	113833	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					124900	10360	<u>170</u> 43		<u>101,66</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					124900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114370				
		всього заробітна плата, грн.					10403				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5092				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1601				
		Всього будівельні роботи, грн.					129992				

		Всього по кошторису					129992				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					111,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12004				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-041
на ПНР системи викличної сигналізації
Корпус №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Основа:	Кошторисна вартість	15,766 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,08522 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	12,356 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	Система	1	11228,45	-	11228	11228	-	78,4000	78,4
					11228,45	-			-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					11228	11228	-		78,4
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11228				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11228				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4538				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1128				
		Всього будівельні роботи, грн.					15766				

		Всього по кошторису					15766				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					85,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12356				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01


на будівництво : Зовнішні кабельні мережі та блискавкозахист

Кошторисна вартість об'єкта 1819,252 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,41457 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 150,205 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-01-01	на Зовнішні кабельні мережі	1533,988	-	1533,988	0,93169	97,125	-
2	04-01-02	на Монтаж системи блискавкозахисту	282,162	3,102	285,264	0,48288	53,08	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	1816,15	3,102	1819,252	1,41457	150,205	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Зовнішні кабельні мережі
Зовнішні кабельні мережі та блискавкозахист

Основа:
креслення (специфікації) № 261-ЕТР.С

Кошторисна вартість 1533,988 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,93169 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 97,125 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,72	<u>27455,56</u>	-	19768	19768	-	<u>318,9540</u>	<u>229,65</u>
					27455,56	-			-	-	-
2	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,72	<u>17373,01</u>	-	12509	12509	-	<u>201,8240</u>	<u>145,31</u>
					17373,01	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					32277	32277	-		<u>374,96</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					32277				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					32277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19511				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7441				
		Всього будівельні роботи, грн.					51788				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					51788				
		Розділ 2. Кабельні мережі									
3	КМ8-142-1	КАБЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ В ТРАНШЕЯХ Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,4	<u>9459,49</u> 1000,80	<u>8458,69</u> 2729,04	13243	1401	<u>11842</u> 3821	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>13,44</u> 31,21
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	20,3	<u>856,47</u> -	<u>-</u> -	17386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	1,4	<u>389,16</u> 354,45	<u>34,71</u> 11,20	545	496	<u>49</u> 16	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>4,76</u> 0,13
6	& С1545- 101-2 варіант 2	Сигнальна стрічка ПВХ «обережно кабель», товщиною 0,3 мм, шириною 250мм	м	140	<u>5,01</u> -	<u>-</u> -	701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ34-103-1 Н2=1,15	Улаштування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів	км	0,14	<u>26638,29</u> 25343,38	<u>-</u> -	3729	3548	<u>-</u> -	<u>270,6180</u> -	<u>37,89</u> -
8	& С111- 1301-52 варіант 2	Гнучка двостінна електротехнічна труба Д110мм, з поліетилену низького тиску	м	140	<u>83,56</u> -	<u>-</u> -	11698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-147-6	КАБЕЛЬНІ МЕРЕЖІ Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 13 кг	100 м	0,2	<u>15674,66</u> 5504,40	<u>8929,36</u> 3393,70	3135	1101	<u>1786</u> 679	<u>52,8000</u> 31,1248	<u>10,56</u> 6,22
10	КМ8-148-6	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 13 кг	100 м	3,7	<u>17562,91</u> 6338,40	<u>10239,91</u> 3760,56	64983	23452	<u>37888</u> 13914	<u>60,8000</u> 33,4371	<u>224,96</u> 123,72
11	& С153-1- 112-20	Кабель з мідними жилами 4x240 мм2 ВББШвнг	1000м	0,3978	<u>3364643,97</u> -	<u>-</u> -	1338455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ8-163-3	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	4	<u>558,99</u> 341,50	<u>-</u> -	2236	1366	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>12,8</u> -
13	С1513-6 варіант 2	Муфта кінцева 1ПКВТпБН-6	шт	4	<u>380,79</u> -	<u>-</u> -	1523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1457634	31364	<u>51565</u> 18430		<u>304,41</u> 161,28
		Разом будівельні роботи, грн.					1457634				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1374705				
		всього заробітна плата, грн.					49794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					24567 46,04 7613 1482201 1482201				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1489911 1489911 1374705 82071 44077 91,04 15054 1533988 1533988	63641	<u>51565</u> 18430		<u>679,37</u> 161,28
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					931,69 97125				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на Монтаж системи блискавкозахисту
Зовнішні кабельні мережі та блискавкозахист

Основа:

креслення (специфікації) № ББК-Р1-06/22-БСЗ

Кошторисна вартість

285,264 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,48288 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

53,080 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блискавкозахист									
1	КБ34-22-1 Н2,Н5=1,15	Уст ановлення закладних част ин залізобет онних	т	0,087	<u>14949,53</u> 3394,20	<u>10642,33</u> 3082,09	1301	295	<u>926</u> 268	<u>32,9374</u> 22,5875	<u>2,87</u> 1,97
2	С113-2104 варіант 1	Опора стрижнева F-Fix-16	шт	5	<u>758,02</u> -	- -	3790	-	- -	- -	- -
3	КБ34-130-1 Н2,Н5=1,15	Улашт ування блискавковідводу висот ою до 8,5 м	шт	8	<u>107,75</u> 107,75	- -	862	862	- -	<u>1,1400</u> -	<u>9,12</u> -
4	& С111-132- 125 варіант 2	Блискавкоприймач стрижневий алюмінієвий FangFix-Junior (d=10мм,Н=1,0м)	шт	1	<u>766,17</u> -	- -	766	-	- -	- -	- -
5	& С111-132- 125 варіант 3	Блискавкоприймач стрижневий алюмінієвий 101 VL2000 (d=10мм/16,Н=2,0м)	шт	5	<u>980,37</u> -	- -	4902	-	- -	- -	- -
6	& С111-132- 125 варіант 4	Блискавкоприймач стрижневий алюмінієвий 101 VL2500 (d=10/16мм,Н=2.5м)	шт	2	<u>1429,17</u> -	- -	2858	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1545-132 варіант 1	Наконечник блискавкоприймального стрижня 120А	100шт	0,08	<u>2550,26</u> -	-	204	-	-	-	-
8	C1545-18 варіант 1	Роздільна вставка відкрита 223 0 DIN ZN	шт	2	<u>204,43</u> -	-	409	-	-	-	-
9	& C1512-1- 10 варіант 2	Тримач блискавкоприймача 113 Z-16	шт	6	<u>331,62</u> -	-	1990	-	-	-	-
10	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм	100 м	0,175	<u>3272,27</u> 2835,60	<u>356,35</u> 63,65	573	496	<u>62</u> 11	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>4,76</u> 0,09
11	КМ8-472-8 т . ч. п. 1.4 κ(т руд)=1, 05	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм [при робот і на висот і понад 2 до 8 м]	100 м	0,42	<u>3414,05</u> 2977,38	<u>356,35</u> 63,65	1434	1250	<u>150</u> 27	<u>28,5600</u> 0,5328	<u>12</u> 0,22
12	КМ8-472-8 т . ч. п. 1.4 κ(т руд)=1, 1	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм [при робот і на висот і понад 8 до 15 м]	100 м	0,255	<u>3555,83</u> 3119,16	<u>356,35</u> 63,65	907	795	<u>91</u> 16	<u>29,9200</u> 0,5328	<u>7,63</u> 0,14
13	КМ8-472-8 т . ч. п. 1.4 κ(т руд)=1, 25	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм [при робот і на висот і понад 15 до 30 м]	100 м	7,15	<u>3981,17</u> 3544,50	<u>356,35</u> 63,65	28465	25343	<u>2548</u> 455	<u>34,0000</u> 0,5328	<u>243,1</u> 3,81
14	& C1545- 547-1 варіант 3	Дріт алюмінієвий W-08/AL для блискавкозахисту Д8мм	м	800	<u>49,29</u> -	-	39432	-	-	-	-
15	& C1512-1- 10 варіант 3	Універсальний тримач для круглих провідників 177 20 MB	шт	650	<u>23,58</u> -	-	15327	-	-	-	-
16	& C1512-1- 10 варіант 4	Тримач покрівельний пластиковий з бетоном 165 MBG	шт	100	<u>71,52</u> -	-	7152	-	-	-	-
17	C1110-182 варіант 1	З'єднувач швидкого монтажу Vario 249 B-10 ST	шт	90	<u>66,32</u> -	-	5969	-	-	-	-
18	& C111-623- 55 варіант 3	Універсальний клемний затискач для круглих провідників 324 S-FT	шт	3	<u>96,92</u> -	-	291	-	-	-	-
19	C1110-134 варіант 1	Стрижень метричний M8x1000 DIN975 A2	шт	3	<u>159,32</u> -	-	478	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C111-1484-1 варіант 4	Гвинт самосверлящий 48x25 6бгр цб ТЕХ-Н	шт	700	<u>0,94</u> -	- -	658	-	- -	- -	- -
21	& C111-1484-1 варіант 6	Дюбель розпірний 14x80 ПП потай поліпропіленовий	шт	6	<u>1,55</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
22	& C111-196-5 варіант 2	Каучуковий подкрівельний ущільнювач 310 мм ELAST-0-RUB	шт	7	<u>219,39</u> -	- -	1536	-	- -	- -	- -
23	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, уст ановлювана на пульт ах і панелях	шт	3	<u>196,08</u> <u>170,75</u>	- -	588	512	- -	<u>1,6000</u> -	<u>4,8</u> -
24	& C111-623-55 варіант 4	Клема для підключення зі з'єднувачем	шт	3	<u>4,10</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							119913	29553	<u>3777</u> 777		<u>284,28</u> 6,23
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							119913				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							86583				
всього заробітна плата, грн.							30330				
Загальновиробничі витрати, грн.							14985				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4624				
Всього будівельні роботи, грн.							134898				

Всього по розділу 1							134898				
Розділ 2. Струмівідвід											
25	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм	100 м	0,175	<u>3272,27</u> <u>2835,60</u>	<u>356,35</u> <u>63,65</u>	573	496	<u>62</u> 11	<u>27,2000</u> <u>0,5328</u>	<u>4,76</u> <u>0,09</u>
26	КМ8-472-8 т .ч. п. 1.4 к(т руд)=1, 05	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм [при робот і на висот і понад 2 до 8 м]	100 м	0,42	<u>3414,05</u> <u>2977,38</u>	<u>356,35</u> <u>63,65</u>	1434	1250	<u>150</u> 27	<u>28,5600</u> <u>0,5328</u>	<u>12</u> <u>0,22</u>
27	КМ8-472-8 т .ч. п. 1.4 к(т руд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм [при робот і на висот і понад 8 до 15 м]	100 м	0,255	<u>3555,83</u> <u>3119,16</u>	<u>356,35</u> <u>63,65</u>	907	795	<u>91</u> 16	<u>29,9200</u> <u>0,5328</u>	<u>7,63</u> <u>0,14</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КМ8-472-8 т. ч. п. 1.4 κ(т руд)=1, 25	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм [при робот і на висот і понад 15 до 30 м]	100 м	2,15	<u>3981,17</u> 3544,50	<u>356,35</u> 63,65	8560	7621	<u>766</u> 137	<u>34,0000</u> 0,5328	<u>73,1</u> 1,15
29	& C1545- 547-1 варіант 3	Дріт алюмінієвий W-08/AL для блискавкозахисту Д8мм	м	300	<u>49,29</u> -	- -	14787	-	- -	- -	- -
30	& C1512-1- 10 варіант 5	Тримач блискавкоприймача 113 Z8-10	шт	230	<u>331,62</u> -	- -	76273	-	- -	- -	- -
31	C1545-18 варіант 1	Роздільна вставка відкрита 223 0 DIN ZN	шт	2	<u>204,43</u> -	- -	409	-	- -	- -	- -
32	C1110-182 варіант 2	Роздільний затискач для круглих і плоских провідників 223 A-VA	шт	24	<u>183,62</u> -	- -	4407	-	- -	- -	- -
33	& C111- 1484-1 варіант 3	Шуруп 101С універсальний 6,0x70 ЦБ з потайною головкою з хрестоподібним шліцом	шт	250	<u>1,24</u> -	- -	310	-	- -	- -	- -
34	& C111- 1484-1 варіант 5	Дюбель 8x40 ПП універсальний поліпропіленовий	шт	250	<u>1,55</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
35	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,24	<u>4163,67</u> 3704,29	- -	999	889	- -	<u>36,8000</u> -	<u>8,83</u> -
36	C1512-1 варіант 4	Коробка з'єднувальна IP66 (114x11x57) T60	шт	24	<u>153,02</u> -	- -	3672	-	- -	- -	- -
37	C1545-294 варіант 1	Магнітна карта і утримувач МК-В	шт	2	<u>1734,09</u> -	- -	3468	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					116187	11051	<u>1069</u> 191		<u>106,32</u> 1,6
		Разом будівельні роботи, грн.					116187				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104067				
		всього заробітна плата, грн.					11242				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5584				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1732				
		Всього будівельні роботи, грн.					121771				

		Всього по розділу 2					121771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Пристрої захисту від імпульсного перенапруги									
38	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>576,10</u> 298,82	<u>22,48</u> 4,86	1152	598	<u>45</u> 10	<u>2,8000</u> 0,0421	<u>5,6</u> 0,08
39	& C111-132-125	Блискавка розряднк (тип 1+2) V50 В+С 3-280	шт	2	<u>7141,17</u> -	- -	14282	-	- -	- -	- -
40	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	2	<u>258,78</u> 170,75	<u>11,26</u> 3,46	518	342	<u>23</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0282	<u>3,2</u> 0,06
41	C118-63	Запобіжник СН 22х58.gG 100А 500V	шт	2	<u>137,90</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
42	C118-63	Тримач запобіжника (роз'єднувач) EFD 22 3P 690V	шт	2	<u>1122,20</u> -	- -	2244	-	- -	- -	- -
43	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	<u>1551,43</u> 1306,68	<u>151,40</u> 7,98	3103	2613	<u>303</u> 16	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>23,76</u> 0,15
44	1517-1249	Щит розподільчий IP-40 Golf (2*12) (2-х рейковий на 24 модулі)	шт	2	<u>1500,00</u> -	- -	3000	-	- -	- -	- -
45	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,3	<u>3124,87</u> 2977,12	- -	937	893	- -	<u>30,3200</u> -	<u>9,1</u> -
46	15098-58011	Провід з мідною жилою з полівінілхлоридною ізоляцією ПВ-3 1х16,0	1000м	0,0306	<u>25734,03</u> -	- -	787	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					26299	4446	<u>371</u> 33		<u>41,66</u> 0,29
		Разом устаткування, грн.					3000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					103				
		Всього устаткування, грн.					3103				
		Разом будівельні роботи, грн.					23299				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18482				
		всього заробітна плата, грн.					4479				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2195				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					673				
		Всього будівельні роботи, грн.					25494				

		Всього по розділу 3					28596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					262399	45050	5217 1001		432,26 8,12
		Разом устаткування, грн.					3000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					103				
		Всього устаткування, грн.					3103				
		Разом будівельні роботи, грн.					259399				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					209132				
		всього заробітна плата, грн.					46051				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22763				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7029				
		Всього будівельні роботи, грн.					282162				

		Всього по кошторису					285264				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					482,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53080				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 1550,626 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,68366 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 180,565 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на Влаштування водопроводу В1	433,074	-	433,074	0,43996	46,738	-
2	06-01-02	на Влаштування каналізації К1	178,279	-	178,279	0,24382	26,098	-
3	06-01-03	на Влаштування дощової каналізації К2	831,089	-	831,089	0,99988	107,729	-
4	06-01-04	на Придбання устаткування ЛОС	-	108,184	108,184	-	-	-
---	-----	Всього:	1442,442	108,184	1550,626	1,68366	180,565	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Влаштування водопроводу В1
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) № 261-ЗВК.С

Кошторисна вартість 433,074 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43996 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 46,738 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		РОЗРОБЛЕННЯ									
1	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,153	<u>37389,20</u> 1347,87	<u>36041,33</u> 11732,91	5721	206	<u>5515</u> 1795	<u>15,6583</u> 96,7242	<u>2,4</u> 14,8
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,17	<u>28026,09</u> 28026,09	<u>-</u> -	4764	4764	<u>-</u> -	<u>333,0096</u> -	<u>56,61</u> -
		ОСНОВА ТА ЗВОРОТНЯ ЗАСИПКА									
3	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	12	<u>1257,46</u> 158,89	<u>156,45</u> 53,13	15090	1907	<u>1877</u> 638	<u>1,7596</u> 0,4563	<u>21,12</u> 5,48
4	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,158	<u>14518,55</u> 14518,55	<u>-</u> -	2294	2294	<u>-</u> -	<u>175,1544</u> -	<u>27,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,1422	<u>9265,44</u> -	<u>9265,44</u> 2019,16	1318	-	<u>1318</u> 287	<u>-</u> 14,5097	<u>-</u> 2,06
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (з пошаровим ущільненням) ЗАЙВИЙ ҐРУНТ	100м3	1,422	<u>3570,08</u> 1839,51	<u>1730,57</u> 565,52	5077	2616	<u>2461</u> 804	<u>19,4616</u> 5,4246	<u>27,67</u> 7,71
7	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0, 5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,012	<u>36397,07</u> 1240,93	<u>35127,72</u> 8028,71	437	15	<u>422</u> 96	<u>14,4160</u> 61,1419	<u>0,17</u> 0,73
8	СЗ11-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	19,2	<u>156,63</u> -	<u>156,63</u> 26,44	3007	-	<u>3007</u> 508	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 4,3
Разом прямі витрати по розділу 1							37708	11802	<u>14600</u> 4128		<u>135,64</u> 35,08
Разом будівельні роботи, грн.							37708				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11306				
всього заробітна плата, грн.							15930				
Загальновиробничі витрати, грн.							9018				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3272				
Всього будівельні роботи, грн.							46726				

Всього по розділу 1							46726				
Розділ 2. Демонтаж водопроводу											
9	КР16-4-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 100 мм	100м	0,3	<u>4701,66</u> 3568,58	<u>1112,66</u> 18,96	1410	1071	<u>334</u> 6	<u>31,5329</u> 0,1775	<u>9,46</u> 0,05
Разом прямі витрати по розділу 2							1410	1071	<u>334</u> 6		<u>9,46</u> 0,05
Разом будівельні роботи, грн.							1410				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5				
всього заробітна плата, грн.							1077				
Загальновиробничі витрати, грн.							501				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1911				

		Всього по розділу 2					1911				
		Розділ 3. Влаштування водопроводу В1									
10	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм (футляр)	1000м	0,06	<u>145385,50</u> 52862,90	<u>85365,60</u> 21119,53	8723	3172	<u>5122</u> 1267	<u>518,9760</u> 200,8182	<u>31,14</u> 12,05
11	С113-1370	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 315х28,6 мм	м	60,6	<u>3899,62</u> -	<u>-</u> -	236317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР16-36-1	Протягування труб діаметром 100 мм у футляр	100м	0,3	<u>14854,51</u> 10725,62	<u>38,05</u> 13,54	4456	3218	<u>11</u> 4	<u>102,8836</u> 0,1269	<u>30,87</u> 0,04
13	С130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	30	<u>415,58</u> -	<u>-</u> -	12467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР16-36-1	Протягування труб діаметром 100 мм у футляр	100м	0,3	<u>14854,51</u> 10725,62	<u>38,05</u> 13,54	4456	3218	<u>11</u> 4	<u>102,8836</u> 0,1269	<u>30,87</u> 0,04
15	КР16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,1	<u>5604,70</u> 3899,62	<u>1595,27</u> 568,25	560	390	<u>160</u> 57	<u>37,8420</u> 5,5586	<u>3,78</u> 0,56
16	С113-1358	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 75х6,8 мм	м	40,4	<u>208,56</u> -	<u>-</u> -	8426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КР16-21-2	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 75-80 мм	100м	0,7	<u>1054,27</u> 941,07	<u>-</u> -	738	659	<u>-</u> -	<u>10,0488</u> -	<u>7,03</u> -
18	КР16-37-1	Забивання кінців футляра діаметром до 800 мм бітумом та пасмом смоляним	шт	1	<u>4198,88</u> 1548,69	<u>1438,29</u> 26,59	4199	1549	<u>1438</u> 27	<u>15,5820</u> 0,2490	<u>15,58</u> 0,25
19	КР16-30-1	Приварювання фланців діаметром 40 мм до сталевих трубопроводів	шт	2	<u>157,68</u> 42,99	<u>106,01</u> 1,64	315	86	<u>212</u> 3	<u>0,3498</u> 0,0154	<u>0,7</u> 0,03
20	КР16-26-2	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	<u>742,99</u> 403,81	<u>272,39</u> 79,61	1486	808	<u>545</u> 159	<u>3,9644</u> 0,6085	<u>7,93</u> 1,22
21	& 2307-11161-1 варіант 1	Засувка клинова AVK DN65	шт	2	<u>20295,93</u> -	<u>-</u> -	40592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С130-933	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	<u>156,36</u> -	<u>-</u> -	625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР16-28-3	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	1	<u>1089,29</u> 462,95	<u>586,90</u> 96,87	1089	463	<u>587</u> 97	<u>3,9220</u> 0,9077	<u>3,92</u> 0,91
24	КР16-28-2	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 80 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	1	<u>897,21</u> 429,17	<u>439,62</u> 64,37	897	429	<u>440</u> 64	<u>3,6358</u> 0,6031	<u>3,64</u> 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					325346	13992	8526 1682		135,46 15,7
		Разом будівельні роботи, грн.					325346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					302828				
		всього заробітна плата, грн.					15674				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7612				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2347				
		Всього будівельні роботи, грн.					332958				

		Всього по розділу 3					332958				
		Розділ 4. Влаштування з/б колодязя Д=1, 5м (В1-1)									
25	KP16-31-2	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	2,04	11220,33 2794,18	2545,43 756,39	22889	5700	5193 1543	27,1148 5,9025	55,31 12,04
26	K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	3746,82 -	- -	3747	-	- -	- -	- -
27	K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	2208,41 -	- -	6625	-	- -	- -	- -
28	K585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	3252,47 -	- -	3252	-	- -	- -	- -
29	K585521-Л002 варіант 1	Кільця КС7.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1426,13 -	- -	1426	-	- -	- -	- -
30	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	471,00 -	- -	942	-	- -	- -	- -
31	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	7379,42 -	- -	7379	-	- -	- -	- -
32	C111-1788	Скоби ходові	шт	9	196,40 -	- -	1768	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					48028	5700	5193 1543		55,31 12,04
		Разом будівельні роботи, грн.					48028				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37135				
		всього заробітна плата, грн.					7243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					3452 6,33 1047 51480 51480				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					412492 412492 351274 39924 20582 41,22 6814 433074 433074	32565	<u>28653</u> 7359		<u>335.87</u> 62,87
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					439,96 46738				

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Влаштування каналізації К1
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) № 261-ЗВК.С

Кошторисна вартість 178,279 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24382 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,098 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		РОЗРОБЛЕННЯ									
1	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,072	<u>37389,20</u> 1347,87	<u>36041,33</u> 11732,91	2692	97	<u>2595</u> 845	<u>15,6583</u> 96,7242	<u>1,13</u> 6,96
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,08	<u>28026,09</u> 28026,09	- -	2242	2242	- -	<u>333,0096</u> -	<u>26,64</u> -
		ОСНОВА ТА ЗВОРОТНЯ ЗАСИПКА									
3	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	5	<u>1257,46</u> 158,89	<u>156,45</u> 53,13	6287	794	<u>782</u> 266	<u>1,7596</u> 0,4563	<u>8,8</u> 2,28
4	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,075	<u>14518,55</u> 14518,55	- -	1089	1089	- -	<u>175,1544</u> -	<u>13,14</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0675	<u>9265,44</u> -	<u>9265,44</u> 2019,16	625	-	<u>625</u> 136	<u>-</u> 14,5097	<u>-</u> 0,98
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (з пошаровим ущільненням) ЗАЙВИЙ ҐРУНТ	100м3	0,675	<u>3570,08</u> 1839,51	<u>1730,57</u> 565,52	2410	1242	<u>1168</u> 382	<u>19,4616</u> 5,4246	<u>13,14</u> 3,66
7	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0, 5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,005	<u>36397,07</u> 1240,93	<u>35127,72</u> 8028,71	182	6	<u>176</u> 40	<u>14,4160</u> 61,1419	<u>0,07</u> 0,31
8	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	8	<u>156,63</u> -	<u>156,63</u> 26,44	1253	-	<u>1253</u> 212	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 1,79
		Разом прямі витрати по розділу 1					16780	5470	<u>6599</u> 1881		<u>62,92</u> 15,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					16780 4711 7351 4172 9,2 1518 20952 20952				
		Розділ 2. Влаштування каналізації побутової К1									
9	КБ22-11-9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм (футляр)	1000м	0,02	<u>179550,00</u> 58154,58	<u>110786,22</u> 27372,04	3591	1163	<u>2216</u> 547	<u>570,9266</u> 251,7012	<u>11,42</u> 5,03
10	С113-1439-8 варіант 1	Труби з поліетилену для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 400 мм	м	20,2	<u>2217,21</u> -	<u>-</u> -	44788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР16-36-2	Протягування труб діаметром 160 мм у футляр	100м	0,2	<u>16721,03</u> 11399,70	<u>54,96</u> 19,56	3344	2280	<u>11</u> 4	<u>109,3496</u> 0,1833	<u>21,87</u> 0,04
12	КР16-8-5	Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм	100м	0,1	<u>7532,10</u> 4964,64	<u>2324,55</u> 823,11	753	496	<u>232</u> 82	<u>48,1770</u> 8,0001	<u>4,82</u> 0,8
13	С113-1453-2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,6 мм	м	30,3	<u>696,35</u> -	<u>-</u> -	21099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					73575	3939	<u>2459</u>		<u>38,11</u>
									633		5,87
		Разом будівельні роботи, грн.					73575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67177				
		всього заробітна плата, грн.					4572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2217				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					684				
		Всього будівельні роботи, грн.					75792				

		Всього по розділу 2					75792				
		Розділ 3. Влаштування з/б колодязя Д=1, Ом (К1-1 - К1-3)									
14	КР16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	2,88	<u>8466,49</u>	<u>2649,66</u>	24383	8254	<u>7631</u>	<u>28,4716</u>	<u>82</u>
					2865,95	760,45			2190	5,6787	16,35
15	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>1589,98</u>	-	4770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>942,52</u>	-	2828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>1735,09</u>	-	10411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>1498,16</u>	-	4494	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>471,00</u>	-	1413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	3	<u>7379,42</u>	-	22138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	С111-1788	Скоби ходові	шт	31	<u>196,40</u>	-	6088	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					76525	8254	<u>7631</u>		<u>82</u>
									2190		16,35
		Разом будівельні роботи, грн.					76525				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60640				
		всього заробітна плата, грн.					10444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					5009 9,25 1529 81534 81534				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					166880 166880 132528 22367 11399 22,59 3731 178279 178279	17663	<u>16689</u> 4704		<u>183.03</u> 38,2
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					243,82 26098				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на Влаштування дощової каналізації К2
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) № 261-ЗВК.С

Кошторисна вартість 831,089 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,99988 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 107,729 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		РОЗРОБЛЕННЯ									
1	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,27	<u>37389,20</u> 1347,87	<u>36041,33</u> 11732,91	10095	364	<u>9731</u> 3168	<u>15,6583</u> 96,7242	<u>4,23</u> 26,12
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,3	<u>28026,09</u> 28026,09	<u>-</u> -	8408	8408	<u>-</u> -	<u>333,0096</u> -	<u>99,9</u> -
		ОСНОВА ТА ЗВОРОТНЯ ЗАСИПКА									
3	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	21	<u>1257,46</u> 158,89	<u>156,45</u> 53,13	26407	3337	<u>3285</u> 1116	<u>1,7596</u> 0,4563	<u>36,95</u> 9,58
4	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,229	<u>14518,55</u> 14518,55	<u>-</u> -	3325	3325	<u>-</u> -	<u>175,1544</u> -	<u>40,11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,2271	<u>9265,44</u> -	<u>9265,44</u> 2019,16	2104	-	<u>2104</u> 459	<u>-</u> 14,5097	<u>-</u> 3,3
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (з пошаровим ущільненням) ЗАЙВИЙ ҐРУНТ	100м3	2,271	<u>3570,08</u> 1839,51	<u>1730,57</u> 565,52	8108	4178	<u>3930</u> 1284	<u>19,4616</u> 5,4246	<u>44,2</u> 12,32
7	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0, 5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,071	<u>36397,07</u> 1240,93	<u>35127,72</u> 8028,71	2584	88	<u>2494</u> 570	<u>14,4160</u> 61,1419	<u>1,02</u> 4,34
8	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	113,6	<u>156,63</u> -	<u>156,63</u> 26,44	17793	-	<u>17793</u> 3004	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 25,45
Разом прямі витрати по розділу 1							78824	19700	<u>39337</u> 9601		<u>226,41</u> 81,11
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							78824 19787 29301 16394 35,68 5903 95218				
Всього по розділу 1							95218				
Розділ 2. Трубопровід											
9	КБ22-11-9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм (футляр)	1000м	0,11	<u>179550,00</u> 58154,58	<u>110786,22</u> 27372,04	19751	6397	<u>12186</u> 3011	<u>570,9266</u> 251,7012	<u>62,8</u> 27,69
10	С113-1439-8 варіант 1	Труби з поліетилену для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 400 мм	м	111,1	<u>2217,21</u> -	<u>-</u> -	246332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР16-36-3	Протягування сталевих труб діаметром 200 мм у футляр	100м	1,1	<u>18048,80</u> 11437,27	<u>63,42</u> 22,57	19854	12581	<u>70</u> 25	<u>109,7100</u> 0,2115	<u>120,68</u> 0,23
12	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,015	<u>109159,89</u> 43646,44	<u>62398,05</u> 14810,45	1637	655	<u>936</u> 222	<u>428,4944</u> 146,1845	<u>6,43</u> 2,19
13	С113-1454	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х4,9 мм	м	126,25	<u>1117,19</u> -	<u>-</u> -	141045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					428619	19633	<u>13192</u> 3258		<u>189,91</u> 30,11
		Разом будівельні роботи, грн.					428619				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					395794				
		всього заробітна плата, грн.					22891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11095				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3421				
		Всього будівельні роботи, грн.					439714				

		Всього по розділу 2					439714				
		Розділ 3. Влаштування з/б колодязя Д=1, Ом (К2-1 - К2-9)									
14	КР16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	10,08	<u>8466,49</u> 2865,95	<u>2649,66</u> 760,45	85342	28889	<u>26709</u> 7665	<u>28,4716</u> 5,6787	<u>286,99</u> 57,24
15	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>1589,98</u> -	- -	17490	-	- -	- -	- -
16	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>942,52</u> -	- -	10368	-	- -	- -	- -
17	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	20	<u>1735,09</u> -	- -	34702	-	- -	- -	- -
18	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>1498,16</u> -	- -	16480	-	- -	- -	- -
19	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>471,00</u> -	- -	5181	-	- -	- -	- -
20	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	9	<u>7379,42</u> -	- -	66415	-	- -	- -	- -
21	С111-1788	Скоби ходові	шт	54	<u>196,40</u> -	- -	10606	-	- -	- -	- -
22	КР3-32-3	Уст ановлення мет алевих ґрат прямиків	1 т	0,0078	<u>17907,17</u> 7998,66	<u>4723,34</u> 1331,64	140	62	<u>37</u> 10	<u>81,4610</u> 9,7085	<u>0,64</u> 0,08
23	С113-754 варіант 1	Решітка водоприймальна чавунна	шт	2	<u>4319,42</u> -	- -	8639	-	- -	- -	- -
24	КР16-51-4	Улаштування колодязів дощоприймальних	м3	0,25	<u>5633,53</u> 1996,80	<u>2312,72</u> 657,33	1408	499	<u>578</u> 164	<u>20,8608</u> 4,8456	<u>5,22</u> 1,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C1415-8005-3 варіант 3	Дощоприймач	шт	2	<u>3267,60</u> -	- -	6535	-	- -	- -	- -
26	KP3-32-3	Уст ановлення мет алевих грат приямків	1 т	0,0078	<u>17907,17</u> 7998,66	<u>4723,34</u> 1331,64	140	62	<u>37</u> 10	<u>81,4610</u> 9,7085	<u>0,64</u> 0,08
27	C113-754 варіант 1	Решітка водоприймальна чавунна	шт	2	<u>4319,42</u> -	- -	8639	-	- -	- -	- -
28	KM38-6-4	Монт аж уст ат кування виду машин і механізмів на відкрит ій площадці, маса уст ат кування 0,5 т (сепарат ор)	шт	1	<u>4798,79</u> 2793,90	<u>767,15</u> 207,20	4799	2794	<u>767</u> 207	<u>26,8000</u> 1,6754	<u>26,8</u> 1,68
		Разом прямі витрати по розділу 3					276884	32306	<u>28128</u> 8056		<u>320,29</u> 60,29
		Разом будівельні роботи, грн.					276884				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					216450				
		всього заробітна плата, грн.					40362				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5851				
		Всього будівельні роботи, грн.					296156				

		Всього по розділу 3					296156				
		Разом прямі витрати по кошторису					784327	71639	<u>80657</u> 20915		<u>736,61</u> 171,51
		Разом будівельні роботи, грн.					784327				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					632031				
		всього заробітна плата, грн.					92554				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46762				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15175				
		Всього будівельні роботи, грн.					831089				

		Всього по кошторису					831089				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					999,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					107729				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04
на Придбання устаткування ЛОС
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

108,184 тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд


Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 2402-4057-26-49	Сепаратор для нафтопродуктів і піску Vodaland OilPro200 OP-3/15	компл.	1	107160.00	-	107160	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			-	-	107160	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					107160				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1024				
		Всього устаткування, грн.					108184				

		Всього по кошторису					108184				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі тепlopостачання

Кошторисна вартість об'єкта 2441,214 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,42748 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 377,469 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-02-01	на Улаштування мережі тепlopостачання	2441,214	-	2441,214	3,42748	377,469	-
---	-----	Всього:	2441,214	-	2441,214	3,42748	377,469	-
---	-----	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	10,531	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на Улаштування мережі тепlopостачання
Зовнішні мережі тепlopостачання

Основа:
креслення (специфікації) № 4-

Кошторисна вартість 2441,214 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,42748 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 377,469 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		РОЗРОБЛЕННЯ									
1	КБ1-12-8 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,7271	<u>36683,48</u> 1653,36	<u>35030,12</u> 8131,10	26673	1202	<u>25471</u> 5912	<u>19,2072</u> 63,0188	<u>13,97</u> 45,82
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,822	<u>28026,09</u> 28026,09	- -	23037	23037	- -	<u>333,0096</u> -	<u>273,73</u> -
		ОСНОВА ТА ЗВОРОТНЯ ЗАСИПКА									
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,6607	<u>14518,55</u> 14518,55	- -	9592	9592	- -	<u>175,1544</u> -	<u>115,72</u> -
4	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,35635	<u>9265,44</u> -	<u>9265,44</u> 2019,16	3302	-	<u>3302</u> 720	<u>-</u> 14,5097	<u>-</u> 5,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (з пошаровим ущільненням)	100м3	3,5635	<u>3570,08</u> 1839,51	<u>1730,57</u> 565,52	12722	6555	<u>6167</u> 2015	<u>19,4616</u> 5,4246	<u>69,35</u> 19,33
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	464,662	<u>856,47</u> -	<u>-</u> -	397969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ1-17-7	ЗАЙВИЙ ҐРУНТ Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0, 5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,7277	<u>36397,07</u> 1240,93	<u>35127,72</u> 8028,71	26486	903	<u>25562</u> 5842	<u>14,4160</u> 61,1419	<u>10,49</u> 44,49
8	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1164,32	<u>156,63</u> -	<u>156,63</u> 26,44	182367	-	<u>182367</u> 30785	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 260,81
Разом прямі витрати по розділу 1							682148	41289	<u>242869</u> 45274		<u>483,26</u> 375,62
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							682148				
Всього по розділу 1							729802				
Розділ 2. Демонтажні роботи											
9	КР15-15-12 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром до 200 мм	100м	0,16	<u>13578,69</u> 13185,19	<u>391,32</u> 97,27	2173	2110	<u>63</u> 16	<u>123,5494</u> 0,8883	<u>19,77</u> 0,14
10	КР15-15-6 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>5576,52</u> 5542,58	<u>30,97</u> 27,18	223	222	<u>1</u> 1	<u>51,9358</u> 0,2471	<u>2,08</u> 0,01
11	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	1,2	<u>423,95</u> 416,08	<u>7,87</u> 3,04	509	499	<u>10</u> 4	<u>4,8336</u> 0,0265	<u>5,8</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КР16-56-7 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 200 мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С	100м	0,33	<u>23191,99</u> 9722,53	<u>13469,46</u> 1307,06	7653	3208	<u>4445</u> 431	<u>85,9109</u> 9,9849	<u>28,35</u> 3,3
13	КБ7-61-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,0712	<u>92902,74</u> 41707,27	<u>50369,31</u> 19231,16	6615	2970	<u>3586</u> 1369	<u>409,4568</u> 152,0896	<u>29,15</u> 10,83
14	КР15-107-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення ковзних опор для трубопроводів діаметром понад 100 до 200 мм	опора	8	<u>39,44</u> 36,43	<u>3,01</u> 0,16	316	291	<u>25</u> 1	<u>0,3413</u> 0,0015	<u>2,73</u> 0,01
15	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,16	<u>2547,79</u> 2510,14	<u>37,65</u> 34,38	408	402	<u>6</u> 6	<u>29,1606</u> 0,3460	<u>4,67</u> 0,06
16	КР4-2-1	Розбирання з/б перекриттів та стін	1 м3	13,56	<u>3996,04</u> 1738,32	<u>2058,75</u> 677,36	54186	23572	<u>27917</u> 9185	<u>18,3910</u> 6,5063	<u>249,38</u> 88,23
17	КР16-53-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення люка	шт	7	<u>205,47</u> 171,88	<u>33,59</u> 13,65	1438	1203	<u>235</u> 96	<u>1,7956</u> 0,1309	<u>12,57</u> 0,92
18	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,28	<u>10973,56</u> 7874,38	<u>3099,18</u> 535,59	3073	2205	<u>868</u> 150	<u>65,8228</u> 3,9455	<u>18,43</u> 1,1
19	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	18,5	<u>140,31</u> 140,31	<u>-</u> -	2596	2596	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>30,16</u> -
20	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,665	<u>3487,80</u> 284,92	<u>3202,88</u> 968,12	5807	474	<u>5333</u> 1612	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>5,51</u> 14,24
21	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	185	<u>302,13</u> -	<u>302,13</u> 48,51	55894	-	<u>55894</u> 8974	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 76,04
22	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	2,9856	<u>3527,14</u> -	<u>-</u> -	10531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							140891	39752	<u>98383</u> 21845		<u>408,6</u> 194,91
Разом будівельні роботи, грн.							140891				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2756				
всього заробітна плата, грн.							61597				
Загальновиробничі витрати, грн.							33312				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							70,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11696				
Всього будівельні роботи, грн.							174203				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							10531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					174203				
		Розділ 3. Влаштування монолітних з/б каналів									
23	КБ7-61-1 Н2,5=1,15	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,233	<u>204902,18</u> 59954,20	<u>72405,88</u> 27644,79	47742	13969	<u>16871</u> 6441	<u>588,5942</u> 218,6287	<u>137,14</u> 50,94
24	С1415-8299	Лотки каналів та тунелів із бетону В22,5, об'єм більше 0,5 до 1,0 м3, довжина до 3 м, маса до 5 т	м3	23,3	<u>6248,14</u> -	<u>-</u> -	145582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ7-64-2 Н2,5=1,15	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,58	<u>35126,98</u> 11361,98	<u>23074,24</u> 8996,78	20374	6590	<u>13383</u> 5218	<u>117,1459</u> 67,4031	<u>67,94</u> 39,09
26	С1415-8208	Плити [блоки] перекриття плоскі із бетону В22,5, розмір до 3 м2, довжина до 3 м, маса до 5 т	м3	10,7	<u>6521,58</u> -	<u>-</u> -	69781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ8-3-7 Н2,5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	4,77	<u>21865,00</u> 4309,07	<u>-</u> -	104296	20554	<u>-</u> -	<u>40,8365</u> -	<u>194,79</u> -
28	& С1133-134ВД-ИНБ	Праймер бітумний	кг	381,6	<u>74,49</u> -	<u>-</u> -	28425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,338	<u>13757,22</u> 6439,29	<u>157,78</u> 138,47	18407	8616	<u>211</u> 185	<u>68,1262</u> 1,2590	<u>91,15</u> 1,68
30	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 50 мм)	100м2	1,338	<u>12250,92</u> 1298,48	<u>247,73</u> 217,42	16392	1737	<u>331</u> 291	<u>13,7376</u> 1,9767	<u>18,38</u> 2,64
31	КР2-6-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	1,338	<u>38863,76</u> 3896,67	<u>-</u> -	52000	5214	<u>-</u> -	<u>38,7112</u> -	<u>51,8</u> -
32	С111-1564 варіант 1	Гідроізоляція рулонна	м2	294,36	<u>47,57</u> -	<u>-</u> -	14003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С1133-134ВД-ИНБ	Праймер бітумний	кг	107,04	<u>74,49</u> -	<u>-</u> -	7973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,338	<u>13757,22</u> 6439,29	<u>157,78</u> 138,47	18407	8616	<u>211</u> 185	<u>68,1262</u> 1,2590	<u>91,15</u> 1,68
35	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 50 мм)	100м2	1,338	<u>12250,92</u> 1298,48	<u>247,73</u> 217,42	16392	1737	<u>331</u> 291	<u>13,7376</u> 1,9767	<u>18,38</u> 2,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					559774	67033	31338 12611		670,73 98,67
		Разом будівельні роботи, грн.					559774				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					461403				
		всього заробітна плата, грн.					79644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43165				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15269				
		Всього будівельні роботи, грн.					602939				

		Всього по розділу 3					602939				
		Розділ 4. Реконструкція теплової камери ТК1									
36	КБ7-3-4	Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	100шт	0,04	125475,21 23671,31	32685,05 11847,58	5019	947	1307 474	235,1610 96,8746	9,41 3,87
37	С1415-8208	Плити [блоки] перекриття плоскі із бетону В22,5, розмір до 3 м2, довжина до 3 м, маса до 5 т	м3	3,92	6521,58 -	- -	25565	-	- -	- -	- -
38	КР16-53-1	Установлення люка	шт	4	3846,36 245,54	47,99 19,49	15385	982	192 78	2,5652 0,1870	10,26 0,75
39	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,16	14470,46 7147,64	157,78 138,47	2315	1144	25 22	75,6204 1,2590	12,1 0,2
40	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 50 мм)	100м2	0,16	12250,92 1298,48	247,73 217,42	1960	208	40 35	13,7376 1,9767	2,2 0,32
41	КР2-6-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,16	38863,76 3896,67	- -	6218	623	- -	38,7112 -	6,19 -
42	С111-1564 варіант 1	Гідроізоляція рулонна	м2	0,352	47,57 -	- -	17	-	- -	- -	- -
43	& С1133- 134ВД-ИНБ	Праймер бітумний	кг	12,8	74,49 -	- -	953	-	- -	- -	- -
44	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,16	13015,97 6948,26	157,78 138,47	2083	1112	25 22	73,5110 1,2590	11,76 0,2
45	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,16	13046,79 8773,83	3304,22 593,59	2087	1404	529 95	73,3414 4,3684	11,73 0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C121-782 варіант 1	Вартість драбини	т	0,16	<u>56207,62</u>	-	8993	-	-	-	-
47	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,03	<u>7386,83</u> 7190,11	<u>35,39</u> 31,06	222	216	<u>1</u> 1	<u>67,3736</u> 0,2824	<u>2,02</u> 0,01
48	C130-887	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 15 мм	м	3	<u>215,68</u>	-	647	-	-	-	-
49	& C130-474-2 варіант 7	Кран кульовий повнопрохідний Д15	шт	2	<u>209,52</u>	-	419	-	-	-	-
50	KP15-15-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,04	<u>12879,54</u> 11840,61	<u>208,71</u> 59,66	515	474	<u>8</u> 2	<u>110,9502</u> 0,5444	<u>4,44</u> 0,02
51	C130-893	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм	м	4	<u>489,11</u>	-	1956	-	-	-	-
52	C1630-656 варіант 1	Крани прохідні муфтові, діаметр 65 мм	шт	2	<u>998,24</u>	-	1996	-	-	-	-
53	KP15-15-12	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм	100м	0,16	<u>26102,03</u> 21975,31	<u>652,20</u> 162,11	4176	3516	<u>104</u> 26	<u>205,9156</u> 1,4805	<u>32,95</u> 0,24
54	C130-897 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 200 мм	м	10	<u>1381,66</u>	-	13817	-	-	-	-
55	C130-897	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 150 мм	м	6	<u>970,86</u>	-	5825	-	-	-	-
56	KP15-30-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,03	<u>1619,18</u> 1529,11	-	49	46	-	<u>11,8508</u> -	<u>0,36</u> -
57	KP15-30-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,04	<u>1737,06</u> 1529,11	-	69	61	-	<u>11,8508</u> -	<u>0,47</u> -
58	KP15-30-3	Гідрравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм	100м	0,16	<u>2043,57</u> 1292,49	<u>57,71</u> 3,69	327	207	<u>9</u> 1	<u>10,0170</u> 0,0366	<u>1,6</u> 0,01
59	КБ13-16-6 Н2,Н5,κ=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,12	<u>1522,19</u> 687,80	<u>102,72</u> 9,30	183	83	<u>12</u> 1	<u>5,8268</u> 0,0878	<u>0,7</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	KP12-54-3	Фарбування труб діаметром більше 50 мм за 2 рази	100м2	0,12	<u>10360,54</u> 7429,49	<u>1,47</u> 1,29	1243	892	-	<u>73,8078</u> 0,0118	<u>8,86</u> -
61	KБ26-20-3 H2,5=1,15	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	0,7	<u>1375,54</u> 1070,19	<u>257,70</u> 91,70	963	749	<u>180</u> 64	<u>10,1421</u> 0,8593	<u>7,1</u> 0,6
62	KБ26-20-14 H2,5=1,15	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	1,6	<u>2085,24</u> 1522,97	<u>476,50</u> 169,56	3336	2437	<u>762</u> 271	<u>14,4330</u> 1,5888	<u>23,09</u> 2,54
63	C114-62 варіант 1	Конструкції з матів мінватних прошивних М-100 товщиною до 60 мм з покриттям алюмінієвою фольгою, дубльованою склотекстолітом покривним листовим, внутрішній діаметр трубопроводу до 219 мм	м3	11,3	<u>9203,03</u> -	- -	103994	-	- -	- -	- -
64	C114-100 варіант 1	Склопластик рулонний	м2	11,3	<u>53,10</u> -	- -	600	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							210932	15101	<u>3194</u> 1092		<u>145,24</u> 9,47
Разом будівельні роботи, грн.							210932				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							192637				
всього заробітна плата, грн.							16193				
Загальновиробничі витрати, грн.							8374				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2759				
Всього будівельні роботи, грн.							219306				

Всього по розділу 4							219306				
Розділ 5. Влаштування монолітної теплової камери ТК2											
65	KБ7-62-2	Улаштування камер зі стінами з монолітного бетону	100м3	0,01232	<u>561219,78</u> 119527,08	<u>47059,13</u> 17208,67	6914	1473	<u>580</u> 212	<u>1217,3040</u> 151,3024	<u>15</u> 1,86
66	K581121-A001 варіант 1	Теплова камера з з/б плит 2400x1800x2100	шт	1	<u>69590,22</u> -	- -	69590	-	- -	- -	- -
67	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>7379,42</u> -	- -	14759	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ7-3-4	Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т	100шт	0,02	<u>125475,21</u> 23671,31	<u>32685,05</u> 11847,58	2510	473	<u>654</u> 237	<u>235,1610</u> 96,8746	<u>4,7</u> 1,94
69	С1415-8208	Плити [блоки] перекриття плоскі із бетону В22,5, розмір до 3 м2, довжина до 3 м, маса до 5 т	м3	1,59	<u>6521,58</u> -	<u>-</u> -	10369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0616	<u>13757,22</u> 6439,29	<u>157,78</u> 138,47	847	397	<u>10</u> 9	<u>68,1262</u> 1,2590	<u>4,2</u> 0,08
71	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 50 мм)	100м2	0,0616	<u>12250,92</u> 1298,48	<u>247,73</u> 217,42	755	80	<u>15</u> 13	<u>13,7376</u> 1,9767	<u>0,85</u> 0,12
72	КР2-6-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,0616	<u>38863,76</u> 3896,67	<u>-</u> -	2394	240	<u>-</u> -	<u>38,7112</u> -	<u>2,38</u> -
73	С111-1564 варіант 1	Гідроізоляція рулонна	м2	13,552	<u>47,57</u> -	<u>-</u> -	645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& С1133- 134ВД-ИНБ	Праймер бітумний	кг	4,928	<u>74,49</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,0616	<u>13015,97</u> 6948,26	<u>157,78</u> 138,47	802	428	<u>10</u> 9	<u>73,5110</u> 1,2590	<u>4,53</u> 0,08
76	КБ8-3-7 Н2,5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,3116	<u>21865,00</u> 4309,07	<u>-</u> -	6813	1343	<u>-</u> -	<u>40,8365</u> -	<u>12,72</u> -
77	& С1133- 134ВД-ИНБ	Праймер бітумний	кг	24,928	<u>74,49</u> -	<u>-</u> -	1857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,12	<u>13046,79</u> 8773,83	<u>3304,22</u> 593,59	1566	1053	<u>397</u> 71	<u>73,3414</u> 4,3684	<u>8,8</u> 0,52
79	С121-782 варіант 1	Вартість драбини	т	0,12	<u>56207,62</u> -	<u>-</u> -	6745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,1	<u>7177,54</u> 6962,73	<u>35,39</u> 31,06	718	696	<u>4</u> 3	<u>65,2430</u> 0,2824	<u>6,52</u> 0,03
81	С130-889	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	10	<u>264,02</u> -	<u>-</u> -	2640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	С1630-653 варіант 1	Крани прохідні муфтові, діаметр 25 мм	шт	4	<u>197,59</u> -	<u>-</u> -	790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КР15-15-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,035	<u>12879,54</u> 11840,61	<u>208,71</u> 59,66	451	414	<u>7</u> 2	<u>110,9502</u> 0,5444	<u>3,88</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C130-893	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм	м	3,5	<u>489,11</u> -	- -	1712	-	- -	- -	- -
85	C1630-656 варіант 1	Крани прохідні муфтові, діаметр 65 мм	шт	2	<u>998,24</u> -	- -	1996	-	- -	- -	- -
86	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,1	<u>1619,18</u> 1529,11	- -	162	153	- -	<u>11,8508</u> -	<u>1,19</u> -
87	KP15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,035	<u>1737,06</u> 1529,11	- -	61	54	- -	<u>11,8508</u> -	<u>0,41</u> -
88	KB13-16-6 H2,H5,k=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,05	<u>1522,19</u> 687,80	<u>102,72</u> 9,30	76	34	<u>5</u> -	<u>5,8268</u> 0,0878	<u>0,29</u> -
89	KP12-54-3	Фарбування труб діаметром більше 50 мм за 2 рази	100м2	0,05	<u>10360,54</u> 7429,49	<u>1,47</u> 1,29	518	371	- -	<u>73,8078</u> 0,0118	<u>3,69</u> -
90	KP16-17-2	Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 75 мм	100м	0,135	<u>17112,73</u> 3930,45	<u>5024,77</u> 1515,45	2310	531	<u>678</u> 205	<u>37,2484</u> 11,5201	<u>5,03</u> 1,56
91	KB26-20-3 H2,5=1,15	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	1,35	<u>1375,54</u> 1070,19	<u>257,70</u> 91,70	1857	1445	<u>348</u> 124	<u>10,1421</u> 0,8593	<u>13,69</u> 1,16
92	C114-60	Конструкції з матів мінватних прошивних М-100 товщиною 60 мм з покриттям алюмінієвою фольгою, дубльованою склотекстолітом покривним листовим, внутрішній діаметр трубопроводу 76 мм	м3	0,09	<u>10794,80</u> -	- -	972	-	- -	- -	- -
93	C114-100 варіант 1	Склопластик рулонний	м2	1,8	<u>53,10</u> -	- -	96	-	- -	- -	- -
94	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4	<u>281,35</u> 110,16	<u>162,16</u> 53,34	1125	441	<u>649</u> 213	<u>1,1978</u> 0,5128	<u>4,79</u> 2,05
95	KP16-58-1	Уст ановлення сальникових компенсат орів в т рубопроводах діамет ром 100 мм	шт	4	<u>1320,15</u> 681,31	<u>499,71</u> 8,33	5281	2725	<u>1999</u> 33	<u>5,8512</u> 0,0781	<u>23,4</u> 0,31
96	C1630-163 варіант 1	Компенсатори сальникові [однобічні] із сталевих електрозварних та безшовних труб, для теплових мереж, діаметр 50 мм	шт	4	<u>6290,21</u> -	- -	25161	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							172859	12351	<u>5356</u> 1131		<u>116,07</u> 9,73
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							172859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					155152 13482 6878 13,71 2267 179737 179737				
		Розділ 6. Влаштування з/б колодязя Д=1, 5м									
97	КР16-46-6	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	1,9	<u>6566,53</u> 2100,92	<u>1279,65</u> 369,83	12476	3992	<u>2431</u> 703	<u>20,8714</u> 2,7871	<u>39,66</u> 5,3
98	K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3746,82</u> -	- -	3747	-	- -	- -	- -
99	K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>2208,41</u> -	- -	6625	-	- -	- -	- -
100	K585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3252,47</u> -	- -	3252	-	- -	- -	- -
101	K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>743,98</u> -	- -	744	-	- -	- -	- -
102	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>7379,42</u> -	- -	7379	-	- -	- -	- -
103	С111-1788	Скоби ходові	шт	10	<u>196,40</u> -	- -	1964	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					36187	3992	<u>2431</u> 703		<u>39,66</u> 5,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36187 29764 4695 2271 4,23 699 38458				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					38458				
		Розділ 7. Улаштування мережі									
104	KP16-57-3	Прокладання т рубопроводів діаметр ром 80 мм у прохідному каналі при умовному тиску т еппоносія 1,6 Мпа т а т емперат урі 150 градусів С	100м	3,43	<u>22204,35</u> 10449,88	<u>9450,28</u> 1222,25	76161	35843	<u>32414</u> 4192	<u>96,4812</u> 9,2390	<u>330,93</u> 31,69
105	C113-1503	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 76/140 мм	м	324,21	<u>756,86</u> -	- -	245382	-	- -	- -	- -
106	C113-1513	Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм, L=0,8 м	шт	22	<u>2118,84</u> -	- -	46614	-	- -	- -	- -
107	C113-1563	Комплект ізоляції стиків ЕР-2 /насувна муфта/ до теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм	шт	72	<u>452,61</u> -	- -	32588	-	- -	- -	- -
108	C113-1572 варіант 1	Термоусадкова муфта кінцева, типорозмір 76/140 мм	шт	8	<u>574,43</u> -	- -	4595	-	- -	- -	- -
109	C113-1543	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 140 мм	шт	4	<u>94,37</u> -	- -	377	-	- -	- -	- -
110	KM37-1-2	Очищення металевими щітками поверхні контрольованого зварного шва на трубопроводі, діаметр труб до 108 мм	стик	72	<u>42,69</u> 42,69	- -	3074	3074	- -	<u>0,4000</u> -	<u>28,8</u> -
111	KM37-34-4	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із поперечним прозвучуванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 89 мм, товщина стінки до 3-8 мм	стик	72	<u>97,86</u> 92,12	- -	7046	6633	- -	<u>0,7700</u> -	<u>55,44</u> -
112	KP16-28-3	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	2	<u>1089,29</u> 462,95	<u>586,90</u> 96,87	2179	926	<u>1174</u> 194	<u>3,9220</u> 0,9077	<u>7,84</u> 1,82
		Разом прямі витрати по розділу 7					418016	46476	<u>33588</u> 4386		<u>423,01</u> 33,51
		Разом будівельні роботи, грн.					418016				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					337952				
		всього заробітна плата, грн.					50862				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23485				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					441501				

		Всього по розділу 7					441501				
		Розділ 8. Система аварійної сигналізації									
113	KP16-85-1	Установлення ковера, кількість приєднаних кабелів 2	1 ковер	1	<u>562,21</u> 484,33	-	562	484	-	<u>5,3636</u> -	<u>5,36</u> -
114	C113-942 варіант 1	Ковер	шт	1	<u>13546,22</u> -	-	13546	-	-	-	-
115	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,8	<u>8977,08</u> 7170,08	<u>62,60</u> 54,94	7182	5736	<u>50</u> 44	<u>67,9500</u> 0,4995	<u>54,36</u> 0,4
116	& C109-36-2-8-11 варіант 1	Кабель	м	81,6	<u>32,67</u> -	-	2666	-	-	-	-
117	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>14262,92</u> 13875,80	<u>387,12</u> 56,49	143	139	<u>4</u> 1	<u>122,6102</u> 0,5947	<u>1,23</u> 0,01
118	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>4294,68</u> 4174,61	<u>120,07</u> 17,52	43	42	<u>1</u> -	<u>36,8880</u> 0,1844	<u>0,37</u> -
119	KM10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	1	<u>359,13</u> 302,46	<u>1,95</u> 0,29	359	302	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>3,2</u> -
120	1704-50714 варіант 1	Детектор 4-х каналний	шт	1	<u>27394,72</u> -	-	27395	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					51896	6703	<u>57</u> 45		<u>64,52</u> 0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					51896				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45136				
		всього заробітна плата, грн.					6748				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3372				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1057				
		Всього будівельні роботи, грн.					55268				


		Всього по розділу 8					55268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2272703	232697	417216 87087		2351,09 727,62
		Разом будівельні роботи, грн.					2272703				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1622790				
		всього заробітна плата, грн.					319784				
		Загальновиробничі витрати, грн.					168511				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					348,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57685				
		Всього будівельні роботи, грн.					2441214				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					10531				

		Всього по кошторису					2441214				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3427,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					377469				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01


на будівництво : Ремонт підірних стін

Кошторисна вартість об'єкта 4741,543 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 7,22599 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 819,410 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги


Складений за поточними цінами станом на 19 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на ремонт зовнішніх сходів	447,761	-	447,761	0,59455	60,23	-
2	07-01-02	на ремонт підірної стінки ПС1	2895,368	-	2895,368	4,44854	524,42	-
3	07-01-03	на ремонт підірної стінки ПС2	417,161	-	417,161	0,67116	71,894	-
4	07-01-04	на ремонт підірної стінки ПС-3	981,253	-	981,253	1,51174	162,866	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	4741,543	-	4741,543	7,22599	819,41	-


Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на ремонт зовнішніх сходів
Ремонт підпірних стін

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 447,761 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,59455 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 60,230 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,69	<u>23355,07</u> 23355,07	- -	16115	16115	- -	<u>277,5080</u> -	<u>191,48</u> -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,32	<u>14518,55</u> 14518,55	- -	4646	4646	- -	<u>175,1544</u> -	<u>56,05</u> -
3	КБ1-17-7	ЗАЙВИЙ ҐРУНТ Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0, 5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,037	<u>36397,07</u> 1240,93	<u>35127,72</u> 8028,71	1347	46	<u>1300</u> 297	<u>14,4160</u> 61,1419	<u>0,53</u> 2,26
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	59,2	<u>156,63</u> -	<u>156,63</u> 26,44	9272	-	<u>9272</u> 1565	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 13,26
		Разом прямі витрати по розділу 1					31380	20807	<u>10572</u> 1862		<u>248,06</u> 15,52
		Разом будівельні роботи, грн.					31380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1 22669 13711 31,64 5230 45091				
		Розділ 2. Влаштування залізобетонних конструкцій (зовнішніх сходів)									
5	КБ8-2-2 Н2,5=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	2	<u>1703,53</u> 264,18	<u>197,65</u> 65,12	3407	528	<u>395</u> 130	<u>2,9256</u> 0,6106	<u>5,85</u> 1,22
6	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,031	<u>414902,18</u> 16588,41	<u>3310,12</u> 1555,19	12862	514	<u>103</u> 48	<u>183,7033</u> 12,9995	<u>5,69</u> 0,4
7	КБ6-1-7 Н2,=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 5 м3 до 10 м3	100м3	0,371	<u>464539,91</u> 43999,37	<u>12344,68</u> 5705,08	172344	16324	<u>4580</u> 2117	<u>448,1044</u> 47,7704	<u>166,25</u> 17,72
8	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,82	<u>31666,72</u> -	<u>-</u> -	57633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,248	<u>29560,97</u> -	<u>-</u> -	7331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,086	<u>30789,00</u> -	<u>-</u> -	2648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ІЗОЛЯЦІЯ КОНСТРУКЦІЙ									
11	КБ8-3-7 Н2,5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	1,03	<u>21865,00</u> 4309,07	<u>-</u> -	22521	4438	<u>-</u> -	<u>40,8365</u> -	<u>42,06</u> -
12	& С1133- 134ВД-ИНБ	Праймер бітумний	кг	82,4	<u>74,49</u> -	<u>-</u> -	6138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ПЕРИЛА									
13	КБ7-60-3 Н2,Н5=1,15	Установлення металевої огорожі з поручнями	100м	0,27	<u>13082,99</u> 10522,29	<u>1209,61</u> 321,71	3532	2841	<u>327</u> 87	<u>100,9332</u> 3,0140	<u>27,25</u> 0,81


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& С113-202-11 варіант 1	Огородження з анодованих алюмінієвих конструкцій на стійках з леєрами (стійки, перила, горизонтальні заповнення, кріпильні конструкції, декоративні шайби)	м	27	3681,87	-	99410	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-					
		Разом будівельні роботи, грн.					387826	24645	5405		247,1
		в тому числі:							2382		20,15
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					357776				
		всього заробітна плата, грн.					27027				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14844				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5304				
		Всього будівельні роботи, грн.					402670				

		Всього по розділу 2					402670				
		Разом прямі витрати по кошторису					419206	45452	15977		495,16
		Разом будівельні роботи, грн.					419206		4244		35,67
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					357777				
		всього заробітна плата, грн.					49696				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28555				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10534				
		Всього будівельні роботи, грн.					447761				


		Всього по кошторису					447761				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					594,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					60230				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на ремонт підпірної стінки ПС1
Ремонт підпірних стін

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2895,368 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,44854 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 524,420 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи.									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,016	<u>45372,42</u> 1690,77	<u>43681,65</u> 13203,39	726	27	<u>699</u> 211	<u>19,6418</u> 116,6615	<u>0,31</u> 1,87
2	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,016	<u>9265,44</u> -	<u>9265,44</u> 2019,16	148	-	<u>148</u> 32	<u>-</u> 14,5097	<u>-</u> 0,23
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (з пошаровим ущільненням)	100м3	0,16	<u>3570,08</u> 1839,51	<u>1730,57</u> 565,52	571	294	<u>277</u> 90	<u>19,4616</u> 5,4246	<u>3,11</u> 0,87
4	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0, 35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1118	<u>54810,64</u> 2776,58	<u>52034,06</u> 15641,42	6128	310	<u>5818</u> 1749	<u>32,2558</u> 129,7584	<u>3,61</u> 14,51
5	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	178,88	<u>156,63</u> -	<u>156,63</u> 26,44	28018	-	<u>28018</u> 4730	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 40,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,023	<u>27875,29</u> 27875,29	-	641	641	-	<u>323,8300</u>	<u>7,45</u>
7	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальт обетонних покриттів і в доріжок та в роз'їзів із дрібнозернистий асфальт обетонної суміші та овщиною 3 см	100м2	0,23	<u>41679,02</u> 2840,06	-	9586	653	-	<u>27,5600</u>	<u>6,34</u>
8	KP18-46-2 κ=14	На кожні 0,5 см зміни та овщини шару додавати та або виключати та до норми 18-46-1	100м2	0,23	<u>94862,70</u> 6407,61	-	21818	1474	-	<u>62,1796</u>	<u>14,3</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					67636	3399	<u>34960</u> 6812		<u>35,12</u> 57,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					67636 29277 10211 5346 11,12 1840 72982				
		Всього по розділу 1					72982				
		Розділ 2. Буронабивні палі ПБН20 (13 шт)									
9	KБ5-32-1 H2,5=1,15	Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром до 820 мм у ґрунтах груп 1-2	м3	111,8	<u>8623,71</u> 878,12	<u>7408,63</u> 1861,22	964131	98174	<u>828285</u> 208084	<u>8,2283</u> 14,7877	<u>919,92</u> 1653,26
10	C113-254	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10 мм	м	20,02	<u>8065,17</u> -	-	161465	-	-	-	-
11	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	125,216	<u>4243,98</u> -	-	531414	-	-	-	-
12	KБ5-75-5 H2,5=1,15	Виготовлення арматурних каркасів	т	9,4627	<u>2903,63</u> 1941,48	-	27476	18372	-	<u>21,9054</u>	<u>207,28</u>
13	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20мм	т	6,9264	<u>29033,65</u> -	-	201099	-	-	-	-
14	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,3312	<u>28332,91</u> -	-	37717	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C111-1816 варіант 1	Прокат штабовий, товщина 6 мм	т	0,86	<u>48180,21</u> -	-	41435	-	-	-	-
16	C111-1816 варіант 2	Прокат штабовий, товщина 4 мм	т	0,35	<u>48180,21</u> -	-	16863	-	-	-	-
17	КБ5-10-4 Н2,5=1,15	Вирубвання бетону з арматурного каркаса порожнистих залізобетонних паль діаметром понад 0,8 м	паль	13	<u>5869,80</u> <u>1692,47</u>	<u>4070,20</u> <u>1247,13</u>	76307	22002	<u>52913</u> <u>16213</u>	<u>17,2367</u> <u>11,3552</u>	<u>224,08</u> <u>147,62</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					2057907	138548	<u>881198</u> <u>224297</u>		<u>1351,28</u> <u>1800,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2057907 1038161 362845 185361 378,25 62556 2243268				
		----- Всього по розділу 2					2243268				
		Розділ 3. Підпірна стінка									
18	КБ6-1-1 Н2,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,037	<u>414902,18</u> <u>16588,41</u>	<u>3310,12</u> <u>1555,19</u>	15351	614	<u>122</u> <u>58</u>	<u>183,7033</u> <u>12,9995</u>	<u>6,8</u> <u>0,48</u>
19	КР2-14-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]	100 м3	0,449	<u>636134,73</u> <u>101489,33</u>	<u>55851,34</u> <u>15319,88</u>	285624	45569	<u>25077</u> <u>6879</u>	<u>1046,3896</u> <u>111,9561</u>	<u>469,83</u> <u>50,27</u>
20	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,056	<u>29560,97</u> -	-	1655	-	-	-	-
21	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,385	<u>31666,72</u> -	-	43858	-	-	-	-
22	КБ8-3-7 Н2,5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,28	<u>21865,00</u> <u>4309,07</u>	-	6122	1207	-	<u>40,8365</u> -	<u>11,43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С111-1624-22 варіант 1	Праймер бітумний	т	0,0224	<u>73950,48</u>	-	1656	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КБ34-103-1 Н2,5=1,15	Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів	км	0,18	<u>25343,38</u>	-	4562	4562	-	<u>270,6180</u>	<u>48,71</u>
					<u>25343,38</u>	-			-	-	-
25	С113-2321 варіант 1	Дренажна труба Ду100 мм	м	82	<u>83,51</u>	-	6848	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	С1530-112 варіант 1	Труби з поліетилену, зовнішній діаметр 150 мм	10м	4,6	<u>788,51</u>	-	3627	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	С1530-107 варіант 1	Труби з поліетилену, зовнішній діаметр 50 мм	10м	5,2	<u>186,72</u>	-	971	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КБ8-2-2 Н2,5=1,15	Улаштування основи щебеневої	1 м3	27	<u>1703,53</u>	<u>197,65</u>	45995	7133	<u>5337</u>	<u>2,9256</u>	<u>78,99</u>
					264,18	65,12			1758	0,6106	16,49
29	КБ27-29-1 Н2,5=1,15	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,25	<u>255,79</u>	-	64	64	-	<u>2,7062</u>	<u>0,68</u>
					255,79	-			-	-	-
30	& С111-1720-100-5 варіант 1	Геотекстиль	м2	262,5	<u>51,66</u>	-	13561	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КБ27-7-1 Н2,5=1,15	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з відкритих лотків на узбіччі	1 м3	1,715	<u>9824,13</u>	<u>3554,34</u>	16848	2820	<u>6096</u>	<u>17,1757</u>	<u>29,46</u>
					1644,06	1047,92			1797	7,8611	13,48
32	& С1415-8298-1	Лоток водовідвідний ЛВ-10.14.12,5	шт	98	<u>939,56</u>	-	92077	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					538819	61969	<u>36632</u>		<u>645,9</u>
									10492		80,72
		Разом будівельні роботи, грн.					538819				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					440218				
		всього заробітна плата, грн.					72461				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40299				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14507				
		Всього будівельні роботи, грн.					579118				

		Всього по розділу 3					579118				
		Разом прямі витрати по кошторису					2664362	203916	<u>952790</u>		<u>2032,3</u>
									241601		1939,15
		Разом будівельні роботи, грн.					2664362				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1507656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					445517				
		Загальновиробничі витрати, грн.					231006				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					477,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78903				
		Всього будівельні роботи, грн.					2895368				

		Всього по кошторису					2895368				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4448,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					524420				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на ремонт підпірної стінки ПС2
Ремонт підпірних стін

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 417,161 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,67116 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 71,894 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи.									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0945	<u>45372,42</u> 1690,77	<u>43681,65</u> 13203,39	4288	160	<u>4128</u> 1248	<u>19,6418</u> 116,6615	<u>1,86</u> 11,02
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,105	<u>28026,09</u> 28026,09	- -	2943	2943	- -	<u>333,0096</u> -	<u>34,97</u> -
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,085	<u>14518,55</u> 14518,55	- -	1234	1234	- -	<u>175,1544</u> -	<u>14,89</u> -
4	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0765	<u>9265,44</u> -	<u>9265,44</u> 2019,16	709	-	<u>709</u> 154	<u>-</u> 14,5097	<u>-</u> 1,11
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (з пошаровим ущільненням)	100м3	0,765	<u>3570,08</u> 1839,51	<u>1730,57</u> 565,52	2731	1407	<u>1324</u> 433	<u>19,4616</u> 5,4246	<u>14,89</u> 4,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0, 35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,02	<u>54810,64</u> 2776,58	<u>52034,06</u> 15641,42	1096	56	<u>1040</u> 313	<u>32,2558</u> 129,7584	<u>0,65</u> 2,6
7	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	32	<u>156,63</u> -	<u>156,63</u> 26,44	5012	-	<u>5012</u> 846	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 7,17
		Разом прямі витрати по розділу 1					18013	5800	<u>12213</u> 2994		<u>67,26</u> 26,05
		Разом будівельні роботи, грн.					18013				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8794				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5033				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1851				
		Всього будівельні роботи, грн.					23046				

		Всього по розділу 1					23046				
		Розділ 2. Підпірна стінка									
8	КБ6-1-1 Н2,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,035	<u>414902,18</u> 16588,41	<u>3310,12</u> 1555,19	14522	581	<u>116</u> 54	<u>183,7033</u> 12,9995	<u>6,43</u> 0,45
9	КР2-14-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]	100 м3	0,385	<u>636134,73</u> 101489,33	<u>55851,34</u> 15319,88	244912	39073	<u>21503</u> 5898	<u>1046,3896</u> 111,9561	<u>402,86</u> 43,1
10	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,15	<u>29560,97</u> -	<u>-</u> -	4434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,12	<u>31141,14</u> -	<u>-</u> -	66019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ8-3-7 Н2,5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,3	<u>21865,00</u> 4309,07	<u>-</u> -	28425	5602	<u>-</u> -	<u>40,8365</u> -	<u>53,09</u> -
13	& С111-1624-22 варіант 1	Праймер бітумний	т	0,104	<u>73950,48</u> -	<u>-</u> -	7691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					366003	45256	<u>21619</u> 5952		<u>462,38</u> 43,55
		Разом будівельні роботи, грн.					366003				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					299128				
		всього заробітна плата, грн.					51208				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28112				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10041				
		Всього будівельні роботи, грн.					394115				

		Всього по розділу 2					394115				
		Разом прямі витрати по кошторису					384016	51056	<u>33832</u> 8946		<u>529,64</u> 69,6
		Разом будівельні роботи, грн.					384016				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					299128				
		всього заробітна плата, грн.					60002				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33145				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11892				
		Всього будівельні роботи, грн.					417161				

		Всього по кошторису					417161				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					671,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					71894				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04
на ремонт підпірної стінки ПС-3
Ремонт підпірних стін

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 981,253 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,51174 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 162,866 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ6-1-1 Н2,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,09	<u>414902,18</u> 16588,41	<u>3310,12</u> 1555,19	37341	1493	<u>298</u> 140	<u>183,7033</u> 12,9995	<u>16,53</u> 1,17
2	КР2-14-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]	100 м3	1,098	<u>636134,73</u> 101489,33	<u>55851,34</u> 15319,88	698476	111435	<u>61325</u> 16821	<u>1046,3896</u> 111,9561	<u>1148,94</u> 122,93
3	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,136	<u>29560,97</u> -	-	4020	-	-	-	-
4	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	3,326	<u>31666,72</u> -	-	105324	-	-	-	-
5	КБ8-3-7 Н2,5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,66	<u>21865,00</u> 4309,07	-	14431	2844	-	<u>40,8365</u> -	<u>26,95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-1624-22 варіант 1	Праймер бітумний	т	0,0528	<u>73950,48</u>	-	3905	-	-	-	-
7	КБ34-103-1 Н2,5=1,15	Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів	км	0,064	<u>25343,38</u>	-	1622	1622	-	<u>270,6180</u>	<u>17,32</u>
8	С1530-107 варіант 1	Труби з поліетилену, зовнішній діаметр 50 мм	10м	6,4	<u>186,72</u>	-	1195	-	-	-	-
9	КБ27-7-1 Н2,5=1,15	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з відкритих лотків на узбіччі	1 м3	0,63	<u>9824,13</u>	<u>3554,34</u>	6189	1036	<u>2239</u>	<u>17,1757</u>	<u>10,82</u>
10	& С1415-8298-1	Лоток водовідвідний ЛВ-10.14.12,5	шт	36	<u>939,56</u>	<u>1047,92</u>	33824	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					906327	118430	<u>63862</u> 17621		<u>1220,56</u> 129,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					906327 724035 136051 74926 162,13 26815 981253				
		Всього по кошторису					981253				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1511,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					162866				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Генеральний план


Кошторисна вартість об'єкта	6211,287 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,06981 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	575,729 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 19 жовтня 2023 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на Дорожній одяг	2316,217	-	2316,217	2,26783	275,258	-
2	07-02-02	на Влаштування покриття з ФЕМ, відмостки та відновлення газону	1385,194	-	1385,194	1,50985	165,143	-
3	07-02-03	на Відновлення покриття	2441,585	-	2441,585	1,23939	129,593	-
4	07-02-04	на Влаштування шлагбаумів	10,091	-	10,091	0,05274	5,735	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	07-02-05	на придбання устаткування Придбання устаткування (шлагбаум)	-	58,2	58,2	-	-	-
---	-----	Всього:	6153,087	58,2	6211,287	5,06981	575,729	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Дорожній одяг
Генеральний план

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2316,217 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,26783 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 275,258 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-8	Розділ 1. Розробка ґрунту виямки з погрузкою та транспортуванням	1000м3	3,6151	<u>44761,54</u> 1526,53	<u>43197,11</u> 9873,09	161817	5519	<u>156162</u> 35692	<u>17,7338</u> 75,1881	<u>64,11</u> 271,81
2	С311-15	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0, 5-1] м3, група ґрунтів 2	т	5784,16	<u>156,63</u> -	<u>156,63</u> 26,44	905973	-	<u>905973</u> 152933	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 1295,65
		Перевезення ґрунту до 15 км									
		Разом прямі витрати по розділу 1					1067790	5519	<u>1062135</u> 188625		<u>64,11</u> 1567,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1067790				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136				
		всього заробітна плата, грн.					194144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					97504 195,79 32407 1165294 1165294				
		Розділ 2. Покриття проїзду									
3	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	3,92	<u>3626,65</u> 337,61	<u>3289,04</u> 986,70	14216	1323	<u>12893</u> 3868	<u>3,9220</u> 8,7005	<u>15,37</u> 34,11
4	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	344,96	<u>156,63</u> -	<u>156,63</u> 26,44	54031	-	<u>54031</u> 9121	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 77,27
5	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,8	<u>105024,01</u> 2442,64	<u>8159,17</u> 1602,81	84019	1954	<u>6527</u> 1282	<u>27,5600</u> 12,0710	<u>22,05</u> 9,66
6	KP18-40-6	Укладання щебеневого осн. товщиною 8 см з просочуванням бітумом	1000м2	0,392	<u>155051,28</u> 9039,75	<u>22316,08</u> 5053,01	60780	3544	<u>8748</u> 1981	<u>99,1418</u> 39,5339	<u>38,86</u> 15,5
7	KP18-40-7 к=12	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-40-6 (доведення до 20 см)	1000м2	0,392	<u>151049,54</u> 626,30	<u>7466,16</u> 1779,78	59211	246	<u>2927</u> 698	<u>6,8688</u> 15,9509	<u>2,69</u> 6,25
8	C111-1553	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, вищий сорт	т	0,294	<u>49400,10</u> -	<u>-</u> -	14524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KБ27-26-1 Н2,5=1,15	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальт-бетонних сумішей асфальт-укладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,392	<u>18875,01</u> 1813,36	<u>17061,65</u> 2861,01	7399	711	<u>6688</u> 1122	<u>18,4679</u> 20,9108	<u>7,24</u> 8,2
10	C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	90,8264	<u>4974,49</u> -	<u>-</u> -	451815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C111-1553	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, вищий сорт	т	0,4875	<u>49400,10</u> -	<u>-</u> -	24083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KБ27-27-1 Н2,5=1,15	Улаштування верхнього шару покриття за товщиною 5 см з асфальт-бетонних сумішей асфальт-укладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,392	<u>16976,16</u> 1670,92	<u>15305,24</u> 2475,05	6655	655	<u>6000</u> 970	<u>17,0172</u> 18,0898	<u>6,67</u> 7,09
13	C111-1553	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, вищий сорт	т	0,2355	<u>49400,10</u> -	<u>-</u> -	11634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні ЩМА-20	т	49,0392	<u>5425,67</u>	-	266071	-	-	-	-
15	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,05	<u>36556,08</u>	<u>805,53</u>	38384	13136	<u>846</u>	<u>133,5918</u>	<u>140,27</u>
16	& C1416-8684-11 варіант 1	Поребрик БР 100.30.15	м	105	<u>341,82</u>	-	35891	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1128713	21569	<u>98660</u>		<u>233,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1128713		19280		159,82
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1008484				
		всього заробітна плата, грн.					40849				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22211				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7858				
		Всього будівельні роботи, грн.					1150924				

		Всього по розділу 2					1150924				
		Разом прямі витрати по кошторису					2196503	27088	<u>1160795</u>		<u>297,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2196503		207905		1727,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1008620				
		всього заробітна плата, грн.					234993				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119714				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					243,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40265				
		Всього будівельні роботи, грн.					2316217				

		Всього по кошторису					2316217				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2267,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					275258				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02
на Влаштування покриття з ФЕМ, відмостки та відновлення газону
Генеральний план

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1385,194 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,50985 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 165,143 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття з ФЕМ									
1	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	6,6	<u>3626,65</u> 337,61	<u>3289,04</u> 986,70	23936	2228	<u>21708</u> 6512	<u>3,9220</u> 8,7005	<u>25,89</u> 57,42
2	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	538,56	<u>156,63</u> -	<u>156,63</u> 26,44	84355	-	<u>84355</u> 14240	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 120,64
3	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	1,32	<u>105024,01</u> 2442,64	<u>8159,17</u> 1602,81	138632	3224	<u>10770</u> 2116	<u>27,5600</u> 12,0710	<u>36,38</u> 15,93
4	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	6,6	<u>29659,81</u> 570,48	<u>4867,07</u> 1210,27	195755	3765	<u>32123</u> 7988	<u>6,3176</u> 9,2570	<u>41,7</u> 61,1
5	KP18-23-4 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (доведення до 20см)	100м2	6,6	<u>7536,88</u> -	<u>136,69</u> 22,74	49743	-	<u>902</u> 150	<u>-</u> 0,2067	<u>-</u> 1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-65-5 Н2,5=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів і вощення з використанням гот. ової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,66	<u>97004,24</u> 84272,06	<u>10416,68</u> 1628,90	64023	55620	<u>6875</u> 1075	<u>817,7783</u> 15,0920	<u>539,73</u> 9,96
7	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні 60 мм	м2	666,6	<u>628,15</u> -	-	418725	-	-	-	-
8	C1421-10634 варіант 1	Гарцовка РЦГ М75	м3	42,009	<u>2572,81</u> -	-	108081	-	-	-	-
9	C111-1776- П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	6	<u>1008,50</u> -	-	6051	-	-	-	-
10	КБ27-65-6 Н2,5=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів вощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,00512	<u>1123496,</u> 87 128806,13	<u>14320,19</u> 2159,12	5752	659	<u>73</u> 11	<u>1249,9382</u> 20,0913	<u>6,4</u> 0,1
11	& C111-256- 4 варіант 4	Плитка тактильна бетонна 400х400х колір жовтий	шт	32	<u>211,72</u> -	-	6775	-	-	-	-
12	C1425-11683 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний РЦГ М100 (гарцовка)	м3	0,325888	<u>2986,76</u> -	-	973	-	-	-	-
13	КР18-30-1	Уст. ановлення бет. онних поребриків на бет. онну основу	м	45	<u>153,21</u> 129,92	-	6894	5846	-	<u>1,3992</u>	<u>62,96</u>
14	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,3	<u>3793,08</u> -	-	8724	-	-	-	-
15	& C1426- 11709-2 варіант 1	Бортовий камінь БР 100.20.8	м	45	<u>197,38</u> -	-	8882	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1127301	71342	<u>156806</u> 32092		<u>713,06</u> 266,51
		Разом будівельні роботи, грн.					1127301				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					899153				
		всього заробітна плата, грн.					103434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57744				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					124,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20547				
		Всього будівельні роботи, грн.					1185045				

		Всього по розділу 1					1185045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Влаштування відмостки									
16	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	0,67	<u>2130,35</u> 337,61	<u>1792,74</u> 534,42	1427	226	<u>1201</u> 358	<u>3,9220</u> 4,7043	<u>2,63</u> 3,15
17	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	83,616	<u>156,63</u> -	<u>156,63</u> 26,44	13097	-	<u>13097</u> 2211	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 18,73
18	КБ27-17-3 Н2,5=1,15	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,67	<u>26491,66</u> 3306,05	<u>1775,25</u> 526,22	17749	2215	<u>1189</u> 353	<u>35,3022</u> 4,3882	<u>23,65</u> 2,94
19	КБ27-17-4 к=3 н2,5=1,15	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (товщина 15 см)	100м2	0,67	<u>4804,85</u> -	<u>294,21</u> 89,02	3219	-	<u>197</u> 60	<u>-</u> 0,7698	<u>-</u> 0,52
20	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,9648	<u>780,02</u> 683,43	<u>11,77</u> 10,75	753	659	<u>11</u> 10	<u>7,5684</u> 0,1081	<u>7,3</u> 0,1
21	С111-1564	Гідроізол	м2	110,975	<u>47,57</u> -	<u>-</u> -	5279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ27-29-1 Н2,5=1,15	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,074	<u>255,79</u> 255,79	<u>-</u> -	19	19	<u>-</u> -	<u>2,7062</u> -	<u>0,2</u> -
23	& С111-852-11 варіант 1	Геотекстиль	м2	76,516	<u>51,66</u> -	<u>-</u> -	3953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ27-65-5 Н2,5=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів із мощення з використанням гот. ової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,067	<u>97004,24</u> 84272,06	<u>10416,68</u> 1628,90	6499	5646	<u>698</u> 109	<u>817,7783</u> 15,0920	<u>54,79</u> 1,01
25	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні 60 мм	м2	67,67	<u>628,15</u> -	<u>-</u> -	42507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С1421-10634 варіант 1	Гарцовка РЦГ М75	м3	4,26455	<u>2572,81</u> -	<u>-</u> -	10972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1	<u>1008,50</u> -	<u>-</u> -	1009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР18-30-1	Уст. ановлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	70	<u>153,21</u> 129,92	<u>-</u> -	10725	9094	<u>-</u> -	<u>1,3992</u> -	<u>97,94</u> -
29	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,6	<u>3793,08</u> -	<u>-</u> -	13655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С1426-11709-2 варіант 1	Бортовий камінь БР 100.20.8	м	70	<u>197,38</u> -	<u>-</u> -	13817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прями витрати по розділу 2							144680	17859	<u>16393</u> 3101		<u>186,51</u> 26,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					144680 110428 20960 12042 26,56 4392 156722 156722				
31	KP18-97-3	Розділ 3. Влаштування газону Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	2,15433	<u>12639,58</u> 4497,28	<u>56,85</u> 14,95	27230	9689	<u>122</u> 32	<u>51,2510</u> 0,1250	<u>110,41</u> 0,27
32	KP18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	0,23937	<u>14802,99</u> 6717,54	- -	3543	1608	- -	<u>76,5532</u> -	<u>18,32</u> -
33	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	2,3937	<u>2369,50</u> 941,07	- -	5672	2253	- -	<u>10,0488</u> -	<u>24,05</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					36445	13550	<u>122</u> 32		<u>152,78</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					36445 22773 13582 6984 13,47 2228 43429 43429				
		Разом прямі витрати по кошторису					1308426	102751	<u>173321</u> 35225		<u>1052,35</u> 293,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1308426				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1032354				
		всього заробітна плата, грн.					137976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					164,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27167				
		Всього будівельні роботи, грн.					1385194				

		Всього по кошторису					1385194				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1509,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					165143				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-03
на Відновлення покриття
Генеральний план

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2441,585 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,23939 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 129,593 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Розбирання та відновлення покриття кабельних мереж									
		РОЗБИРАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ КАБЕЛЬНИХ МЕРЕЖ									
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,07	<u>27875,29</u>	-	1951	1951	-	<u>323,8300</u>	<u>22,67</u>
					27875,29	-			-	-	-
2	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,14	<u>8787,97</u>	<u>6422,90</u>	1230	331	<u>899</u>	<u>27,4752</u>	<u>3,85</u>
					2365,07	1207,07			169	9,1203	1,28
3	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,357	<u>3487,80</u>	<u>3202,88</u>	1245	102	<u>1143</u>	<u>3,3100</u>	<u>1,18</u>
					284,92	968,12			346	8,5540	3,05
4	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	11,2	<u>302,13</u>	<u>302,13</u>	3384	-	<u>3384</u>	-	-
					-	48,51			543	0,4110	4,6
5	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,7	<u>29659,81</u>	<u>4867,07</u>	20762	399	<u>3407</u>	<u>6,3176</u>	<u>4,42</u>
					570,48	1210,27			847	9,2570	6,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР18-23-4 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до товщ 20 см)	100м2	0,7	<u>7536,88</u> -	<u>136,69</u> 22,74	5276	-	<u>96</u> 16	<u>-</u> 0,2067	<u>-</u> 0,14
7	КР18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	0,7	<u>3325,81</u> 839,95	<u>1196,92</u> 413,34	2328	588	<u>838</u> 289	<u>8,6602</u> 3,0137	<u>6,06</u> 2,11
8	КР18-42-6 к=12	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (до товщини 10см)	100м2	0,7	<u>997,15</u> 777,24	- -	698	544	- -	<u>8,0136</u> -	<u>5,61</u> -
9	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	16,73	<u>5221,67</u> -	- -	87359	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							124233	3915	<u>9767</u> 2210		<u>43,79</u> 17,66
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							124233				
							110551				
							6125				
							3392				
							7,37				
							1219				
							127625				
Всього по розділу 1							127625				
Розділ 2. Розбирання та відновлення покриття зовнішніх мереж водопостачання та каналізації											
РОЗБИРАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ											
10	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,07	<u>27875,29</u> 27875,29	- -	1951	1951	- -	<u>323,8300</u> -	<u>22,67</u> -
11	КР18-1-3	Розбирання щеленевих покриттів та основ	100м3	0,14	<u>8787,97</u> 2365,07	<u>6422,90</u> 1207,07	1230	331	<u>899</u> 169	<u>27,4752</u> 9,1203	<u>3,85</u> 1,28
12	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,357	<u>3487,80</u> 284,92	<u>3202,88</u> 968,12	1245	102	<u>1143</u> 346	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,18</u> 3,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	11,2	<u>302,13</u> -	<u>302,13</u> 48,51	3384	-	<u>3384</u> 543	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 4,6
14	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²]	100м ²	0,7	<u>29659,81</u> 570,48	<u>4867,07</u> 1210,27	20762	399	<u>3407</u> 847	<u>6,3176</u> 9,2570	<u>4,42</u> 6,48
15	KP18-23-4 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до товщ 20 см)	100м ²	0,7	<u>7536,88</u> -	<u>136,69</u> 22,74	5276	-	<u>96</u> 16	<u>-</u> 0,2067	<u>-</u> 0,14
16	KP18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м ²	0,7	<u>3325,81</u> 839,95	<u>1196,92</u> 413,34	2328	588	<u>838</u> 289	<u>8,6602</u> 3,0137	<u>6,06</u> 2,11
17	KP18-42-6 к=12	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (до товщини 10см)	100м ²	0,7	<u>997,15</u> 777,24	<u>-</u> -	698	544	<u>-</u> -	<u>8,0136</u> -	<u>5,61</u> -
18	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 РОЗБИРАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ МЕРЕЖ КАНАЛІЗАЦІЇ	т	16,73	<u>5221,67</u> -	<u>-</u> -	87359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м ³	0,045	<u>27875,29</u> 27875,29	<u>-</u> -	1254	1254	<u>-</u> -	<u>323,8300</u> -	<u>14,57</u> -
20	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м ³	0,09	<u>8787,97</u> 2365,07	<u>6422,90</u> 1207,07	791	213	<u>578</u> 109	<u>27,4752</u> 9,1203	<u>2,47</u> 0,82
21	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³ .	100 т	0,2295	<u>3487,80</u> 284,92	<u>3202,88</u> 968,12	800	65	<u>735</u> 222	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,76</u> 1,96
22	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	22,95	<u>302,13</u> -	<u>302,13</u> 48,51	6934	-	<u>6934</u> 1113	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 9,43
23	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²]	100м ²	0,45	<u>29659,81</u> 570,48	<u>4867,07</u> 1210,27	13347	257	<u>2190</u> 545	<u>6,3176</u> 9,2570	<u>2,84</u> 4,17
24	KP18-23-4 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до товщ 20 см)	100м ²	0,45	<u>7536,88</u> -	<u>136,69</u> 22,74	3392	-	<u>62</u> 10	<u>-</u> 0,2067	<u>-</u> 0,09
25	KP18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м ²	0,45	<u>3325,81</u> 839,95	<u>1196,92</u> 413,34	1497	378	<u>539</u> 186	<u>8,6602</u> 3,0137	<u>3,9</u> 1,36


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КР18-42-6 к=12	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (до товщини 10см)	100м2	0,45	<u>997,15</u> 777,24	- -	449	350	- -	<u>8,0136</u> -	<u>3,61</u> -
27	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 РОЗБИРАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ МЕРЕЖ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ	т	10,755	<u>5221,67</u> -	- -	56159	-	- -	- -	- -
28	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,188	<u>27875,29</u> 27875,29	- -	5241	5241	- -	<u>323,8300</u> -	<u>60,88</u> -
29	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,376	<u>8787,97</u> 2365,07	<u>6422,90</u> 1207,07	3304	889	<u>2415</u> 454	<u>27,4752</u> 9,1203	<u>10,33</u> 3,43
30	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,9588	<u>3487,80</u> 284,92	<u>3202,88</u> 968,12	3344	273	<u>3071</u> 928	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>3,17</u> 8,2
31	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	95,88	<u>302,13</u> -	<u>302,13</u> 48,51	28968	-	<u>28968</u> 4651	- 0,4110	- 39,41
32	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	1,88	<u>29659,81</u> 570,48	<u>4867,07</u> 1210,27	55760	1073	<u>9150</u> 2275	<u>6,3176</u> 9,2570	<u>11,88</u> 17,4
33	КР18-23-4 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до товщ 20 см)	100м2	1,88	<u>7536,88</u> -	<u>136,69</u> 22,74	14169	-	<u>257</u> 43	- 0,2067	- 0,39
34	КР18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	1,88	<u>3325,81</u> 839,95	<u>1196,92</u> 413,34	6253	1579	<u>2250</u> 777	<u>8,6602</u> 3,0137	<u>16,28</u> 5,67
35	КР18-42-6 к=12	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (до товщини 10см)	100м2	1,88	<u>997,15</u> 777,24	- -	1875	1461	- -	<u>8,0136</u> -	<u>15,07</u> -
36	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	44,932	<u>5221,67</u> -	- -	234620	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							562390	16948	<u>66916</u> 13523		<u>189,55</u> 109,99
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							562390				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					478526 30471 16679 35,95 5944 579069 579069				
		Розділ 3. Розбирання та відновлення покриття зовнішніх мереж теплопостачання									
37	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну ДОРОЖНІЙ ОДЯГ (ВІДНОВЛЕННЯ ПО ТРАНШЕЇ)	100м3	0,872	<u>27875,29</u> 27875,29	- -	24307	24307	- -	<u>323,8300</u> -	<u>282,38</u> -
38	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	1,1655	<u>105024,01</u> 2442,64	<u>8159,17</u> 1602,81	122405	2847	<u>9510</u> 1868	<u>27,5600</u> 12,0710	<u>32,12</u> 14,07
39	KP18-23-3	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	5,8275	<u>25869,09</u> 493,90	<u>3216,73</u> 792,40	150752	2878	<u>18745</u> 4618	<u>5,4696</u> 6,0449	<u>31,87</u> 35,23
40	KP18-23-2	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	5,8275	<u>29537,35</u> 570,48	<u>4744,61</u> 1171,00	172129	3324	<u>27649</u> 6824	<u>6,3176</u> 8,9748	<u>36,82</u> 52,3
41	KB27-26-1 H2,5=1,15	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,58275	<u>24972,80</u> 1813,36	<u>17061,65</u> 2861,01	14553	1057	<u>9943</u> 1667	<u>18,4679</u> 20,9108	<u>10,76</u> 12,19
42	C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	135, 023175	<u>4974,49</u> -	- -	671671	-	- -	- -	- -
43	KB27-27-1 H2,5=1,15	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,58275	<u>23073,95</u> 1670,92	<u>15305,24</u> 2475,05	13446	974	<u>8919</u> 1442	<u>17,0172</u> 18,0898	<u>9,92</u> 10,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 ДОРОЖНІЙ ОДЯГ (ВІДНОВЛЕННЯ ВЕРХНЬОГО ШАРУ)	т	70,8624	<u>5221,67</u> -	- -	370020	-	- -	- -	- -
45	КБ27-27-1 Н2,5=1,15	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,129	<u>23073,95</u> 1670,92	<u>15305,24</u> 2475,05	2977	216	<u>1974</u> 319	<u>17,0172</u> 18,0898	<u>2,2</u> 2,33
46	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 ТРОТУАР	т	15,6864	<u>5221,67</u> -	- -	81909	-	- -	- -	- -
47	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,024	<u>105024,01</u> 2442,64	<u>8159,17</u> 1602,81	2521	59	<u>196</u> 38	<u>27,5600</u> 12,0710	<u>0,66</u> 0,29
48	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,12	<u>29659,81</u> 570,48	<u>4867,07</u> 1210,27	3559	68	<u>584</u> 145	<u>6,3176</u> 9,2570	<u>0,76</u> 1,11
49	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальт обетонних покриттів із доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальт обетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,12	<u>41679,02</u> 2840,06	- -	5001	341	- -	<u>27,5600</u> -	<u>3,31</u> -
50	КР18-46-2 к=14	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до товщини 10 см) ГАЗОН	100м2	0,12	<u>94862,70</u> 6407,61	- -	11384	769	- -	<u>62,1796</u> -	<u>7,46</u> -
51	КР18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	2,88	<u>12639,58</u> 4497,28	<u>56,85</u> 14,95	36402	12952	<u>164</u> 43	<u>51,2510</u> 0,1250	<u>147,6</u> 0,36
52	КР18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	0,32	<u>14802,99</u> 6717,54	- -	4737	2150	- -	<u>76,5532</u> -	<u>24,5</u> -
53	КР18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	3,2	<u>2369,50</u> 941,07	- -	7582	3011	- -	<u>10,0488</u> -	<u>32,16</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							1695355	54953	<u>77684</u> 16964		<u>622,52</u> 128,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					1695355 1562718 71917 39535 84,14 13917 1734890 1734890				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2381978 2381978 2151795 108513 59607 127,46 21080 2441585 2441585	75816	<u>154367</u> 32697		<u>855,86</u> 256,07
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1239,39 129593				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-04
на Влаштування шлагбаумів
Генеральний план

Основа:	Кошторисна вартість	10,091 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,05274 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	5,735 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-6-2	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,05 т	шт	2	3905,03 2502,00	222,83 46,04	7810	5004	446 92	24,0000 0,4400	48 0,88
		Разом прямі витрати по кошторису					7810	5004	446 92		48 0,88
		Разом будівельні роботи, грн.					7810				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2360				
		всього заробітна плата, грн.					5096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2281				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					639				
		Всього будівельні роботи, грн.					10091				


		Всього по кошторису					10091				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					52,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5735				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-02-05

Придбання устаткування (шлагбаум)

Генеральний план

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 58,200 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	290116-2025 варіант 1	Шлагбаум автоматичний; (маса=0,0512) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	2	28822,50	57645 57645 555 58200

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Зовнішнє освітлення

Кошторисна вартість об'єкта 206,144 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,50208 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 49,316 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-03-01	на придбання устаткування Придбання устаткування для зовнішнього освітлення	-	2,436	2,436	-	-	-
2	07-03-02	на Зовнішнє освітлення	203,708	-	203,708	0,50208	49,316	-
---	-----	Всього:	203,708	2,436	206,144	0,50208	49,316	-

Головний інженер проєкту
 (Головний архітектор проєкту)

[підпис] (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-03-01

Придбання устаткування для зовнішнього освітлення

Зовнішнє освітлення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2,436 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 3333-1503-39	Автоматичний вимикач однополюсний Іn=16А ЕТІМАТ С6 1Р 16 А; (маса=0, 0005)	шт	1	488,00	488
2	& 3333-1503-39	Автоматичний вимикач однополюсний Іn=16А ЕТІМАТ С6 1Р 6 А; (маса=0, 0005)	шт	5	385,00	1925
	варіант 3					
	варіант 4					
		Разом				2413
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				23
		Всього по кошторису				2436

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу №12 КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1
261 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-02
на Зовнішнє освітлення
Зовнішнє освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 203,708 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50208 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 49,316 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,595	<u>23355,07</u> 23355,07	-	13896	13896	-	<u>277,5080</u> -	<u>165,12</u> -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,595	<u>14518,55</u> 14518,55	-	8639	8639	-	<u>175,1544</u> -	<u>104,22</u> -
3	КБ23-1-1 Н2,5=1,15	Улаштування піщаної основи під т рубопроводи	10м3	1,7	<u>1796,44</u> 1796,44	-	3054	3054	-	<u>19,8941</u> -	<u>33,82</u> -
4	С1421-10634 варіант 5	Піщано-гравійна суміш	м3	18,7	<u>838,81</u> -	-	15686	-	-	-	-
5	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у т раншеї, сигнальною стрічкою	100 м т р	1,7	<u>376,25</u> 354,45	<u>21,80</u> 6,13	640	603	<u>37</u> 10	<u>3,4000</u> 0,0447	<u>5,78</u> 0,08
6	& С1545-101-2 варіант 4	Стрічка сигнальна ЛСЕ 0,3/150	м	170	<u>5,01</u> -	-	852	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					42767	26192	<u>37</u> 10		<u>308,94</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					42767 16538 26202 15763 36,07 5965 58530 58530				
		Розділ 2. Електрощитове обладнання ГРЩ-0,4кВ									
7	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А КРО	100шт	0,01	<u>25088,38</u> 22160,66	- -	251	222	- -	<u>217,5600</u> -	<u>2,18</u> -
8	& C1545-177-2 варіант 1	Коробка розподільча 167x167x78	шт	5	<u>173,41</u> -	- -	867	-	- -	- -	- -
9	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>25088,38</u> 22160,66	- -	251	222	- -	<u>217,5600</u> -	<u>2,18</u> -
10	& C1545-69-1 варіант 1	Клема Wago 221-412	шт	5	<u>77,53</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
11	C1545-520 варіант 1	Рейка ТН 35 100мм	шт	5	<u>7,97</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
12	& C1545-69-1 варіант 2	Гермоввід PG16	шт	10	<u>77,53</u> -	- -	775	-	- -	- -	- -
13	& C111-623-55 варіант 6	Затискач відгалуджувальні У-731	шт	5	<u>36,91</u> -	- -	185	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2757	444	- -		<u>4,36</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2757 2313 444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					223				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70				
		Всього будівельні роботи, грн.					2980				

		Всього по розділу 2					2980				
		Розділ 3. Освітлювальні вироби									
14	КБ33-259-1 H2,5=1,15	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	5	<u>885,05</u> 166,88	<u>492,71</u> 105,73	4425	834	<u>2464</u> 529	<u>1,6578</u> 0,8738	<u>8,29</u> 4,37
15	& C1536-200-5 варіант 1	Опора металева оцинкована конусна 6м	шт	5	<u>10254,56</u> -	<u>-</u> -	51273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,25	<u>4243,98</u> -	<u>-</u> -	18037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C111-1846-19 варіант 1	Анкер для опор 6м	шт	5	<u>1127,54</u> -	<u>-</u> -	5638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ33-115-2 H2,5=1,15	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	5	<u>1676,85</u> 320,04	<u>1322,87</u> 303,67	8384	1600	<u>6614</u> 1518	<u>3,2200</u> 2,3361	<u>16,1</u> 11,68
19	& C121-792-4 варіант 1	Прожектор Global Street LED 60 Вт	шт	5	<u>1826,30</u> -	<u>-</u> -	9132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1111-74-4-52 варіант 1	Кронштейн К1/0,5/0,5	шт	5	<u>1259,79</u> -	<u>-</u> -	6299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					103188	2434	<u>9078</u> 2047		<u>24,39</u> 16,05
		Разом будівельні роботи, грн.					103188				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91676				
		всього заробітна плата, грн.					4481				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2212				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					697				
		Всього будівельні роботи, грн.					105400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					105400				
		Розділ 4. Підключення опор									
21	КБ34-103-1 H2,5=1,15	КАБЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ. ТРУБИ Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів	км	0,17	<u>26638,29</u> 25343,38	-	4529	4308	-	<u>270,6180</u>	<u>46,01</u>
22	С113-1354 варіант 1	Труби поліетиленові , зовнішній діаметр 32х3 мм	м	170	<u>39,82</u> -	-	6769	-	-	-	-
23	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,23	<u>3110,09</u> 1668,00	<u>588,05</u> 188,01	6936	3720	<u>1311</u> 419	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>35,68</u> 3,43
24	15093-35113 варіант 2	Кабель ВВГнгд 3х2,5	1000м	0,22746	<u>38915,41</u> -	-	8852	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					27086	8028	<u>1311</u> 419		<u>81,69</u> 3,43
		Разом будівельні роботи, грн.					27086				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17747				
		всього заробітна плата, грн.					8447				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4514				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1540				
		Всього будівельні роботи, грн.					31600				

		Всього по розділу 4					31600				
		Розділ 5. Заземлення опор									
25	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5	<u>7798,37</u> 1167,60	<u>3843,08</u> 705,39	3899	584	<u>1922</u> 353	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>5,6</u> 3,1
26	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,05	<u>9686,23</u> 6505,20	<u>52,50</u> 16,79	484	325	<u>3</u> 1	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>3,12</u> 0,01
27	15095-1094 варіант 1	Провід напругою перерізом 16мм2 ПВ3	1000м	0,0051	<u>25748,14</u> -	-	131	-	-	-	-
28	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,005	<u>11068,68</u> 3002,40	<u>576,87</u> 134,15	55	15	<u>3</u> 1	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>0,14</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					4569	924	<u>1928</u> 355		<u>8,86</u> 3,12
		Разом будівельні роботи, грн.					4569				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1717				
		всього заробітна плата, грн.					1279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					627				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					191				
		Всього будівельні роботи, грн.					5196				


		Всього по розділу 5					5196				
		Разом прямі витрати по кошторису					180367	38022	<u>12354</u> 2831		<u>428,24</u> 22,68
		Разом будівельні роботи, грн.					180367				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129991				
		всього заробітна плата, грн.					40853				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23341				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8463				
		Всього будівельні роботи, грн.					203708				

		Всього по кошторису					203708				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					502,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49316				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]