

Капітальний ремонт дорожнього покриття в селі Іллінка Одеського району Одеської області по вул. Чкалова від будинку №12 до будинку №22

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт дорожнього покриття в селі Іллінка Одеського району Одеської області по вул. Чкалова від будинку №12 до будинку №22

Кошторисна вартість об'єкта 1141,894 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,44070 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 36,487 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 20 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Капітальний ремонт дорожнього покриття в селі Іллінка Одеського району Одеської області по вул. Чкалова від будинку №12 до будинку №22	1141,894	-	1141,894	0,44070	36,487	-
		Всього:	1141,894	-	1141,894	0,44070	36,487	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

М.І. Самохіна

О.В. Щигельський

О.В. Щигельський

М.І. Самохіна

Капітальний ремонт дорожнього покриття в селі Іллінка Одеського району Одеської області по вул. Чкалова від будинку №12 до будинку №22

*

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**на Капітальний ремонт дорожнього покриття в селі Іллінка Одеського району Одеської області по вул. Чкалова від будинку №12 до будинку №22****Капітальний ремонт дорожнього покриття в селі Іллінка Одеського району Одеської області по вул. Чкалова від будинку №12 до будинку №22**

Основа:

креслення (специфікації) № 51СДВОБ/67-Ч - 23 - ГП

Кошторисна вартість

1141,894 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,4407 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

36,487 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-12-1	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм	100м2	8,75	<u>1137,46</u> 162,14	<u>975,32</u> 129,67	9953	1419	<u>8534</u> 1135	<u>2,7000</u> 1,3740	<u>23,63</u> 12,02
2	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	288,75	<u>58,50</u> -	<u>58,50</u> 8,15	16892	-	<u>16892</u> 2353	-	-
3	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 0-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	8,75	<u>45820,79</u> 375,42	<u>4246,35</u> 796,53	400932	3285	<u>37156</u> 6970	<u>5,9600</u> 8,7330	<u>52,15</u> 76,41
4	KP18-23-4 H1=5	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норм 18-23-1 (до товщини шару 10 см)	100м2	-8,75	<u>12723,23</u> -	- -	-111328	-	- -	- -	- -
5	KP18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,30625	<u>33778,32</u> -	<u>467,97</u> 84,99	10345	-	<u>143</u> 26	- 1,1077	- 0,34
6	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	8,75	<u>2103,27</u> 451,91	<u>1616,43</u> 345,65	18404	3954	<u>14144</u> 3024	<u>6,0700</u> 3,7562	<u>53,11</u> 32,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP18-43-2 H1=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 (до товщини шару 6 см)	100м2	8,75	<u>25,36</u> 5,96	-	222	52	-	<u>0,0800</u>	<u>0,7</u>
8	C1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	126,875	<u>5463,28</u>	-	693154	-	-	-	-
9	KP18-54-5	Улаштування укріпних смуг по краях дорожніх покриттів шириною 0,5 м та 0,75 м, товщиною 10 см з щебеню	100м2	2,2	<u>39281,81</u> 2514,81	<u>7483,38</u> 1494,70	86420	5533	<u>16463</u> 3288	<u>35,3900</u> 16,2708	<u>77,86</u> 35,8
		Разом прямі витрати по кошторису					1124994	14243	<u>93332</u> 16796		<u>207,45</u> 186,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1124994 1017419 31039 16900 47,22 5448 1141894				
		----- Всього по кошторису					1141894				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					440,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36487				

Склад Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.І. Самохіна

Цигельський

