

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

28,551 тис.грн.
0,01960 тис.люд.год.
1,534 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-01-01	на Електромонтажні роботи (винесення існуючої ПЛ-0,4 кВ з будівельного майданчика)	28,551	-	28,551	0,01960	1,534	-
		Всього:	28,551	-	28,551	0,01960	1,534	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.Кавка

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-01-01	Електромонтажні роботи (винесення існуючої ПЛ-0,4 кВ з будівельного майданчика)	<u>0,00728</u> 0,509	<u>0,00645</u> 0,462	<u>0,00391</u> 0,334	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01764</u> 1,305	<u>0,00196</u> 0,229	<u>0,01960</u> 1,534
	Разом :	<u>0,00728</u> 0,509	<u>0,00645</u> 0,462	<u>0,00391</u> 0,334	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01764</u> 1,305	<u>0,00196</u> 0,229	<u>0,01960</u> 1,534

Склав _____ А.І.Бочкор

Перевірів _____ О.Ю.Кавка

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст.

Кошторисна вартість об'єкта 38645,573 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 99,77198 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 7683,590 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на демонтажні роботи	1548,411	-	1548,411	9,73989	727,766	-
2	02-01-02	на загально-будівельні роботи (Учбовий корпус)	5770,044	-	5770,044	16,61672	1309,176	-
3	02-01-03	на загально-будівельні роботи (Корпус II. Спортзал)	6548,323	-	6548,323	16,62255	1293,704	-
4	02-01-04	на загально-будівельні роботи (Корпус III. Учбовий корпус-існуючий)	5795,33	-	5795,33	18,56047	1414,462	-
5	02-01-05	на загально-будівельні роботи (Корпус IV. Харчоблок, підвал)	7129,213	-	7129,213	15,52232	1191,808	-
6	02-01-06	на загально-будівельні роботи (Корпус V. Коридор)	3083,778	-	3083,778	7,32259	566,825	-
7	02-01-07	на загально-будівельні роботи (Корпус VI. Туалет)	842,693	-	842,693	1,93456	150,261	-
8	02-01-08	на водопостачання та каналізація (спортзал)	223,792	-	223,792	0,46865	37,126	-
9	02-01-09	на опалення та вентиляція (спортзал)	360,555	-	360,555	1,82269	143,746	-
10	02-01-010	на водопостачання та каналізація (учбовий корпус)	60,48	-	60,48	0,06569	5,249	-
11	02-01-011	на Водопровід та каналізація (підвал)	159,44	-	159,44	0,17143	12,97	-
12	02-01-012	на опалення та вентиляція (учбовий корпус)	758,226	-	758,226	1,43062	112,507	-
13	02-01-013	на водопостачання та каналізація (харчоблок)	357,916	-	357,916	0,72173	57,116	-
14	02-01-014	на опалення та вентиляція (харчоблок)	547,859	-	547,859	1,15263	87,848	-
15	02-01-015	на опалення (коридор)	204,724	-	204,724	0,71988	56,451	-
16	02-01-016	на опалення (тепловий пункт)	76,245	-	76,245	0,33588	26,754	-
17	02-01-017	на водопостачання та каналізація (туалет)	160,149	-	160,149	0,38124	30,379	-
18	02-01-018	на опалення та вентиляція (туалет)	69,061	-	69,061	0,22091	16,867	-
19	02-01-019	на слабострумові мережі (дзвінкова сигналізація)	14,211	-	14,211	0,03057	2,247	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	02-01-020	на електромонтажні роботи	1035,222	-	1035,222	2,49185	185,439	-
21	02-01-021	на пожежна сигналізація	326,012	-	326,012	1,95291	143,186	-
22	02-01-022	на блискавкозахист	72,384	-	72,384	0,34453	26,718	-
23	02-01-024	на Вентиляція (підвал)	1522,352	-	1522,352	0,73116	53,692	-
24	02-01-025	на Електромонтажні роботи (підвал)	169,06	187,069	356,129	0,34828	26,22	-
25	02-01-026	на Монтаж площадки підіймальної	14,527	129,909	144,436	0,06223	5,073	-
26	02-01-027	на придбання устаткування Придбання устаткування	-	1478,588	1478,588	-	-	-
		----- Всього:	36850,007	1795,566	38645,573	99,77198	7683,59	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.Кавка

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	демонтажні роботи	<u>6,88532</u> 463,398	-	<u>1,52651</u> 119,28	<u>0,28450</u> 23,626	-	<u>8,69633</u> 606,304	<u>1,04356</u> 121,462	<u>9,73989</u> 727,766
02-01-02	загально-будівельні роботи (Учбовий корпус)	<u>14,67610</u> 1090,008	-	<u>0,17541</u> 13,714	-	-	<u>14,85151</u> 1103,722	<u>1,76521</u> 205,454	<u>16,61672</u> 1309,176
02-01-03	загально-будівельні роботи (Корпус II. Спортзал)	<u>14,53137</u> 1062,247	-	<u>0,32360</u> 25,726	-	-	<u>14,85497</u> 1087,973	<u>1,76758</u> 205,731	<u>16,62255</u> 1293,704
02-01-04	загально-будівельні роботи (Корпус III. Учбовий корпус-існуючий)	<u>16,49386</u> 1178,007	-	<u>0,11557</u> 9,371	-	-	<u>16,60943</u> 1187,378	<u>1,95104</u> 227,084	<u>18,56047</u> 1414,462
02-01-05	загально-будівельні роботи (Корпус IV. Харчоблок, підвал)	<u>12,94967</u> 924,185	-	<u>0,66311</u> 53,584	<u>0,24645</u> 20,466	-	<u>13,85923</u> 998,235	<u>1,66309</u> 193,573	<u>15,52232</u> 1191,808
02-01-06	загально-будівельні роботи (Корпус V. Коридор)	<u>6,37198</u> 462,831	-	<u>0,17452</u> 13,666	-	-	<u>6,54650</u> 476,497	<u>0,77609</u> 90,328	<u>7,32259</u> 566,825
02-01-07	загально-будівельні роботи (Корпус VI. Туалет)	<u>1,66989</u> 121,566	-	<u>0,05959</u> 4,829	-	-	<u>1,72948</u> 126,395	<u>0,20508</u> 23,866	<u>1,93456</u> 150,261
02-01-08	водопостачання та каналізація (спортзал)	<u>0,39959</u> 30,186	-	<u>0,02573</u> 1,895	-	-	<u>0,42532</u> 32,081	<u>0,04333</u> 5,045	<u>0,46865</u> 37,126
02-01-09	опалення та вентиляція (спортзал)	<u>1,55756</u> 117,013	-	<u>0,09428</u> 6,849	-	-	<u>1,65184</u> 123,862	<u>0,17085</u> 19,884	<u>1,82269</u> 143,746
02-01-010	водопостачання та каналізація (учбовий корпус)	<u>0,05545</u> 4,231	-	<u>0,00397</u> 0,289	-	-	<u>0,05942</u> 4,52	<u>0,00627</u> 0,729	<u>0,06569</u> 5,249
02-01-011	Водопровід та каналізація (підвал)	<u>0,15072</u> 10,837	-	<u>0,00709</u> 0,55	-	-	<u>0,15781</u> 11,387	<u>0,01362</u> 1,583	<u>0,17143</u> 12,97
02-01-012	опалення та вентиляція (учбовий корпус)	<u>1,21625</u> 91,121	-	<u>0,08225</u> 6,009	-	-	<u>1,29850</u> 97,13	<u>0,13212</u> 15,377	<u>1,43062</u> 112,507
02-01-013	водопостачання та каналізація (харчоблок)	<u>0,61512</u> 46,435	-	<u>0,04050</u> 2,984	-	-	<u>0,65562</u> 49,419	<u>0,06611</u> 7,697	<u>0,72173</u> 57,116

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	опалення та вентиляція (харчоблок)	<u>1,01489</u> 73,218	-	<u>0,03254</u> 2,384	-	-	<u>1,04743</u> 75,602	<u>0,10520</u> 12,246	<u>1,15263</u> 87,848
02-01-015	опалення (коридор)	<u>0,60505</u> 45,147	-	<u>0,04733</u> 3,447	-	-	<u>0,65238</u> 48,594	<u>0,06750</u> 7,857	<u>0,71988</u> 56,451
02-01-016	опалення (тепловий пункт)	<u>0,28793</u> 21,847	-	<u>0,01574</u> 1,156	-	-	<u>0,30367</u> 23,003	<u>0,03221</u> 3,751	<u>0,33588</u> 26,754
02-01-017	водопостачання та каналізація (туалет)	<u>0,32541</u> 24,732	-	<u>0,01961</u> 1,43	-	-	<u>0,34502</u> 26,162	<u>0,03622</u> 4,217	<u>0,38124</u> 30,379
02-01-018	опалення та вентиляція (туалет)	<u>0,19156</u> 13,822	-	<u>0,00848</u> 0,617	-	-	<u>0,20004</u> 14,439	<u>0,02087</u> 2,428	<u>0,22091</u> 16,867
02-01-019	слабострумові мережі (дзвінкова сигналізація)	-	<u>0,02792</u> 1,943	<u>0,00012</u> 0,01	-	-	<u>0,02804</u> 1,953	<u>0,00253</u> 0,294	<u>0,03057</u> 2,247
02-01-020	електромонтажні роботи	<u>0,08215</u> 4,872	<u>2,02089</u> 141,615	<u>0,16675</u> 13,11	-	-	<u>2,26979</u> 159,597	<u>0,22206</u> 25,842	<u>2,49185</u> 185,439
02-01-021	пожежна сигналізація	-	<u>1,79632</u> 125,165	<u>0,00414</u> 0,277	-	-	<u>1,80046</u> 125,442	<u>0,15245</u> 17,744	<u>1,95291</u> 143,186
02-01-022	блискавкозахист	<u>0,27201</u> 19,797	<u>0,02996</u> 2,197	<u>0,00640</u> 0,515	-	-	<u>0,30837</u> 22,509	<u>0,03616</u> 4,209	<u>0,34453</u> 26,718
02-01-024	Вентиляція (підвал)	<u>0,65363</u> 45,09	-	<u>0,01043</u> 0,793	-	-	<u>0,66406</u> 45,883	<u>0,06710</u> 7,809	<u>0,73116</u> 53,692
02-01-025	Електромонтажні роботи (підвал)	-	<u>0,30049</u> 21,32	<u>0,01731</u> 1,352	-	-	<u>0,31780</u> 22,672	<u>0,03048</u> 3,548	<u>0,34828</u> 26,22
02-01-026	Монтаж площадки підіймальної	-	<u>0,03680</u> 2,543	<u>0,02087</u> 2	-	-	<u>0,05767</u> 4,543	<u>0,00456</u> 0,53	<u>0,06223</u> 5,073
02-01-027	придбання устаткування Придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>81,00551</u> 5850,59	<u>4,21238</u> 294,783	<u>3,64185</u> 285,837	<u>0,53095</u> 44,092	- -	<u>89,39069</u> 6475,302	<u>10,38129</u> 1208,288	<u>99,77198</u> 7683,59

Склав

А.І.Бочкор

Перевірів

О.Ю.Кавка

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Гуртожиток №1 (поз. №14)

Кошторисна вартість об'єкта 6449,827 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 8,45310 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 657,814 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на Загальнобудівельні роботи	5614,409	-	5614,409	7,54527	589,018	-
2	02-02-02	на Водопровід та каналізація	128,442	-	128,442	0,23212	18,176	-
3	02-02-03	на Вентиляція	12,427	-	12,427	0,04569	3,524	-
4	02-02-04	на Електромонтажні роботи	370,026	-	370,026	0,63002	47,096	-
5	02-02-05	на придбання устаткування Придбання устаткування	-	324,523	324,523	-	-	-
Всього:			6125,304	324,523	6449,827	8,45310	657,814	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.Кавка

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01	Загальнобудівельні роботи	<u>6,48181</u> 473,682	-	<u>0,24440</u> 20,364	<u>0,01060</u> 0,88	-	<u>6,73681</u> 494,926	<u>0,80846</u> 94,092	<u>7,54527</u> 589,018
02-02-02	Водопровід та каналізація	<u>0,20686</u> 15,421	-	<u>0,00472</u> 0,366	-	-	<u>0,21158</u> 15,787	<u>0,02054</u> 2,389	<u>0,23212</u> 18,176
02-02-03	Вентиляція	<u>0,04043</u> 2,947	-	<u>0,00091</u> 0,071	-	-	<u>0,04134</u> 3,018	<u>0,00435</u> 0,506	<u>0,04569</u> 3,524
02-02-04	Електромонтажні роботи	<u>0,00435</u> 0,337	<u>0,54712</u> 38,496	<u>0,02273</u> 1,769	-	-	<u>0,57420</u> 40,602	<u>0,05582</u> 6,494	<u>0,63002</u> 47,096
02-02-05	придбання устаткування Придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>6,73345</u> 492,387	<u>0,54712</u> 38,496	<u>0,27276</u> 22,57	<u>0,01060</u> 0,88	- -	<u>7,56393</u> 554,333	<u>0,88917</u> 103,481	<u>8,45310</u> 657,814

Склав _____ А.І.Бочкор

Перевірів _____ О.Ю.Кавка

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Гуртожиток №2 (поз. №15)

Кошторисна вартість об'єкта 7864,277 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 10,42919 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 810,408 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

№ Ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-03-01	на Загальнобудівельні роботи	6996,189	-	6996,189	9,65326	751,533	-
2	02-03-02/ВК-5	на Водопровід та каналізація	130,789	-	130,789	0,24106	18,875	-
3	02-03-03	на Вентиляція	12,427	-	12,427	0,04569	3,524	-
4	02-03-04	на Електромонтажні роботи	272,363	-	272,363	0,48918	36,476	-
5	02-03-05	на придбання устаткування	-	452,509	452,509	-	-	-
Всього:			7411,768	452,509	7864,277	10,42919	810,408	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.Кавка

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовістість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-01	Загальнобудівельні роботи	8,23183 599,814	- -	0,37403 30,247	0,01313 1,09	- -	8,61899 631,151	1,03427 120,382	9,65326 751,533
02-03-02/ВК-5	Водопровід та каналізація	0,21440 15,977	- -	0,00527 0,41	- -	- -	0,21967 16,387	0,02139 2,488	0,24106 18,875
02-03-03	Вентиляція	0,04043 2,947	- -	0,00091 0,071	- -	- -	0,04134 3,018	0,00435 0,506	0,04569 3,524
02-03-04	Електромонтажні роботи	0,00373 0,289	0,42524 29,843	0,01686 1,304	- -	- -	0,44583 31,436	0,04335 5,04	0,48918 36,476
02-03-05	придбання устаткування Придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	8,49039 619,027	0,42524 29,843	0,39707 32,032	0,01313 1,09	- -	9,32583 681,992	1,10336 128,416	10,42919 810,408

Склав _____ А.І.Бочкор

Перевірів _____ О.Ю.Кавка

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі. Корикування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання (мережі 0,22 кВ)

Кошторисна вартість об'єкта 86,562 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,36533 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 25,124 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-01-01	на Електромонтажні роботи	86,562	-	86,562	0,36533	25,124	-
		Всього:	86,562	-	86,562	0,36533	25,124	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.Кавка

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-01-01	Електромонтажні роботи	<u>0,23815</u> 14,14	<u>0,06841</u> 4,987	<u>0,02179</u> 1,694	- -	- -	<u>0,32835</u> 20,821	<u>0,03698</u> 4,303	<u>0,36533</u> 25,124
	Разом :	<u>0,23815</u> 14,14	<u>0,06841</u> 4,987	<u>0,02179</u> 1,694	- -	- -	<u>0,32835</u> 20,821	<u>0,03698</u> 4,303	<u>0,36533</u> 25,124

Склав _____ А.І.Бочкор

Перевірів _____ О.Ю.Кавка

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі. Корикування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Електропостачання (мережі 0,4 кВ)

Кошторисна вартість об'єкта 121,483 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,46290 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 32,813 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-02-01	на Мережа 0,4 кВ	121,483	-	121,483	0,46290	32,813	-
		Всього:	121,483	-	121,483	0,46290	32,813	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.Кавка

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовістіксть, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-02-01	Мережа 0,4 кВ	<u>0,22761</u> 13,513	<u>0,13607</u> 9,983	<u>0,05352</u> 3,998	- -	- -	<u>0,41720</u> 27,494	<u>0,04570</u> 5,319	<u>0,46290</u> 32,813
	Разом :	<u>0,22761</u> 13,513	<u>0,13607</u> 9,983	<u>0,05352</u> 3,998	- -	- -	<u>0,41720</u> 27,494	<u>0,04570</u> 5,319	<u>0,46290</u> 32,813

Склав _____ А.І.Бочкор

Перевірів _____ О.Ю.Кавка

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Котельня

Кошторисна вартість об'єкта 1791,939 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,54953 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 284,042 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на загально-будівельні роботи	302,647	-	302,647	0,92842	70,152	-
2	06-01-02	на електромонтажні роботи	151,27	82,6	233,87	0,64379	50,815	-
3	06-01-03	на тепломеханічну частину	1085,335	-	1085,335	1,28944	99,3	-
4	06-01-04	на водопостачання та каналізація	48,084	-	48,084	0,10046	8,017	-
5	06-01-05	на опалення та вентиляція	35,015	-	35,015	0,07064	5,432	-
6	06-01-06	на автоматизація тепломеханічних рішень	30,841	-	30,841	0,09155	6,936	-
7	06-01-07	на пусконаладжувальні роботи	56,147	-	56,147	0,42523	43,39	-
		Всього:	1709,339	82,6	1791,939	3,54953	284,042	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.Кавка

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	загально-будівельні роботи	<u>0,80801</u> 56,939	-	<u>0,02096</u> 1,635	-	-	<u>0,82897</u> 58,574	<u>0,09945</u> 11,578	<u>0,92842</u> 70,152
06-01-02	електромонтажні роботи	-	<u>0,55889</u> 41,787	<u>0,02853</u> 2,468	-	-	<u>0,58742</u> 44,255	<u>0,05637</u> 6,56	<u>0,64379</u> 50,815
06-01-03	тепломеханічну частину	<u>1,10659</u> 80,791	-	<u>0,07134</u> 5,521	-	-	<u>1,17793</u> 86,312	<u>0,11151</u> 12,988	<u>1,28944</u> 99,3
06-01-04	водопостачання та каналізація	<u>0,08297</u> 6,319	-	<u>0,00796</u> 0,587	-	-	<u>0,09093</u> 6,906	<u>0,00953</u> 1,111	<u>0,10046</u> 8,017
06-01-05	опалення та вентиляція	<u>0,06304</u> 4,599	-	<u>0,00132</u> 0,103	-	-	<u>0,06436</u> 4,702	<u>0,00628</u> 0,73	<u>0,07064</u> 5,432
06-01-06	автоматизація тепломеханічних рішень	-	<u>0,08179</u> 5,89	<u>0,00241</u> 0,191	-	-	<u>0,08420</u> 6,081	<u>0,00735</u> 0,855	<u>0,09155</u> 6,936
06-01-07	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,39120</u>	<u>0,39120</u> 39,429	<u>0,03403</u> 3,961	<u>0,42523</u> 43,39
	Разом :	<u>2,06061</u> 148,648	<u>0,64068</u> 47,677	<u>0,13252</u> 10,505	-	<u>0,39120</u> -	<u>3,22501</u> 246,259	<u>0,32452</u> 37,783	<u>3,54953</u> 284,042

Склав _____

А.І.Бочкор

Перевірів _____

О.Ю.Кавка

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Водопостачання

Кошторисна вартість об'єкта 423,112 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,01976 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 81,636 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-02-01	на Водопостачання	423,112	-	423,112	1,01976	81,636	-
		Всього:	423,112	-	423,112	1,01976	81,636	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.Кавка

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-02-01	Водопостачання	<u>0,62957</u> 45,512	- -	<u>0,28503</u> 24,182	<u>0,00872</u> 0,724	- -	<u>0,92332</u> 70,418	<u>0,09644</u> 11,218	<u>1,01976</u> 81,636
	Разом :	<u>0,62957</u> 45,512	- -	<u>0,28503</u> 24,182	<u>0,00872</u> 0,724	- -	<u>0,92332</u> 70,418	<u>0,09644</u> 11,218	<u>1,01976</u> 81,636

Склав _____ А.І.Бочкор

Перевірів _____ О.Ю.Кавка

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 935,788 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,20567 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 97,450 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-03-01	на Каналізація	527,011	33,361	560,372	0,91272	68,756	-
2	06-03-02	на Монтаж біологічної очистки стічних вод	10,241	332,566	342,807	0,04598	3,494	-
3	06-03-03	на Пусконаладжувальні роботи	32,609	-	32,609	0,24697	25,2	-
		Всього:	569,861	365,927	935,788	1,20567	97,45	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.Кавка

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-03-01	Каналізація	<u>0,61239</u> 41,275	<u>0,05910</u> 4,236	<u>0,13115</u> 11,301	<u>0,02590</u> 2,15	-	<u>0,82854</u> 58,962	<u>0,08418</u> 9,794	<u>0,91272</u> 68,756
06-03-02	Монтаж біологічної очистки стічних вод	-	<u>0,03940</u> 2,824	<u>0,00321</u> 0,278	-	-	<u>0,04261</u> 3,102	<u>0,00337</u> 0,392	<u>0,04598</u> 3,494
06-03-03	Пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,22720</u>	<u>0,22720</u> 22,899	<u>0,01977</u> 2,301	<u>0,24697</u> 25,2
	Разом :	<u>0,61239</u> 41,275	<u>0,09850</u> 7,06	<u>0,13436</u> 11,579	<u>0,02590</u> 2,15	<u>0,22720</u> -	<u>1,09835</u> 84,963	<u>0,10732</u> 12,487	<u>1,20567</u> 97,45

Склад _____ А.І.Бочкор

Перевірів _____ О.Ю.Кавка

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Корикування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Теплопостачання

Кошторисна вартість об'єкта 487,261 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,27093 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 20,615 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-04-01	на Теплопостачання	487,261	-	487,261	0,27093	20,615	-
		Всього:	487,261	-	487,261	0,27093	20,615	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.Кавка

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-04-01	Теплопостачання	<u>0,19360</u> 13,227	- -	<u>0,04445</u> 3,735	<u>0,00528</u> 0,438	- -	<u>0,24333</u> 17,4	<u>0,02760</u> 3,215	<u>0,27093</u> 20,615
	Разом :	<u>0,19360</u> 13,227	- -	<u>0,04445</u> 3,735	<u>0,00528</u> 0,438	- -	<u>0,24333</u> 17,4	<u>0,02760</u> 3,215	<u>0,27093</u> 20,615

Склад _____ А.І.Бочкор

Перевірів _____ О.Ю.Кавка

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі. Корикування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво : Пожежний резервуар

Кошторисна вартість об'єкта 265,077 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,64058 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 48,342 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-05-01	на Пожежний резервуар	265,077	-	265,077	0,64058	48,342	-
		Всього:	265,077	-	265,077	0,64058	48,342	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.Кавка

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-05-01	Пожежний резервуар	<u>0,48372</u> 33,217	- -	<u>0,08822</u> 7,136	- -	- -	<u>0,57194</u> 40,353	<u>0,06864</u> 7,989	<u>0,64058</u> 48,342
	Разом :	<u>0,48372</u> 33,217	- -	<u>0,08822</u> 7,136	- -	- -	<u>0,57194</u> 40,353	<u>0,06864</u> 7,989	<u>0,64058</u> 48,342

Склад _____ А.І.Бочкор

Перевірів _____ О.Ю.Кавка

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Огорожа

Кошторисна вартість об'єкта 429,559 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,55062 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 123,728 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на Огородження	429,559	-	429,559	1,55062	123,728	-
		Всього:	429,559	-	429,559	1,55062	123,728	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.Кавка

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	Огородження	<u>1,19786</u> 86,869	- -	<u>0,18662</u> 17,522	- -	- -	<u>1,38448</u> 104,391	<u>0,16614</u> 19,337	<u>1,55062</u> 123,728
	Разом :	<u>1,19786</u> 86,869	- -	<u>0,18662</u> 17,522	- -	- -	<u>1,38448</u> 104,391	<u>0,16614</u> 19,337	<u>1,55062</u> 123,728

Склад _____ А.І.Бочкор

Перевірів _____ О.Ю.Кавка

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі. Корикування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Мощення території

Кошторисна вартість об'єкта	3361,274 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,47491 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	120,864 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на Мощення	3361,274	-	3361,274	1,47491	120,864	-
		Всього:	3361,274	-	3361,274	1,47491	120,864	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.Кавка

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-02-01	Мощення	<u>0,60989</u> 41,081	- -	<u>0,46596</u> 41,074	<u>0,23205</u> 19,27	- -	<u>1,30790</u> 101,425	<u>0,16701</u> 19,439	<u>1,47491</u> 120,864
	Разом :	<u>0,60989</u> 41,081	- -	<u>0,46596</u> 41,074	<u>0,23205</u> 19,27	- -	<u>1,30790</u> 101,425	<u>0,16701</u> 19,439	<u>1,47491</u> 120,864

Склав _____ А.І.Бочкор

Перевірів _____ О.Ю.Кавка

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Корикування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Освітлення

Кошторисна вартість об'єкта 434,628 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,79056 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 56,499 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-03-01	на Освітлення	434,628	-	434,628	0,79056	56,499	-
		Всього:	434,628	-	434,628	0,79056	56,499	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.Кавка

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-03-01	Освітлення	<u>0,44174</u> 26,464	<u>0,18912</u> 13,542	<u>0,08056</u> 7,282	- -	- -	<u>0,71142</u> 47,288	<u>0,07914</u> 9,211	<u>0,79056</u> 56,499
	Разом :	<u>0,44174</u> 26,464	<u>0,18912</u> 13,542	<u>0,08056</u> 7,282	- -	- -	<u>0,71142</u> 47,288	<u>0,07914</u> 9,211	<u>0,79056</u> 56,499

Склад _____ А.І.Бочкор

Перевірів _____ О.Ю.Кавка

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Футбольне поле

Кошторисна вартість об'єкта 12816,211 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 7,40403 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 556,682 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-04-01	на Загальнобудівельні роботи	11986,847	-	11986,847	6,09459	461,508	-
2	07-04-02	на Освітлення футбольного поля	528,641	-	528,641	1,30944	95,174	-
3	07-04-03	на придбання устаткування Придбання устаткування	-	300,723	300,723	-	-	-
		Всього:	12515,488	300,723	12816,211	7,40403	556,682	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.Кавка

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-04-01	Загальнобудівельні роботи	<u>4,73488</u> 323,825	-	<u>0,59345</u> 51,46	<u>0,08879</u> 7,373	-	<u>5,41712</u> 382,658	<u>0,67747</u> 78,85	<u>6,09459</u> 461,508
07-04-02	Освітлення футбольного поля	<u>0,52402</u> 31,353	<u>0,47020</u> 34,313	<u>0,18836</u> 14,743	-	-	<u>1,18258</u> 80,409	<u>0,12686</u> 14,765	<u>1,30944</u> 95,174
07-04-03	придбання устаткування Придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>5,25890</u> 355,178	<u>0,47020</u> 34,313	<u>0,78181</u> 66,203	<u>0,08879</u> 7,373	- -	<u>6,59970</u> 463,067	<u>0,80433</u> 93,615	<u>7,40403</u> 556,682

Склад _____ А.І.Бочкор

Перевірів _____ О.Ю.Кавка

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-05

на будівництво : Спортивний майданчик (для занять воркаутом)

Кошторисна вартість об'єкта 427,790 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,22203 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 17,426 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-05-01	на Мощення	341,514	-	341,514	0,22203	17,426	-
2	07-05-02	на придбання устаткування Придбання устаткування	-	86,276	86,276	-	-	-
		Всього:	341,514	86,276	427,79	0,22203	17,426	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.Кавка

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-05-01	Мощення	<u>0,16932</u> 12,365	-	<u>0,02284</u> 1,79	<u>0,00616</u> 0,511	-	<u>0,19832</u> 14,666	<u>0,02371</u> 2,76	<u>0,22203</u> 17,426
07-05-02	придбання устаткування Придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>0,16932</u> 12,365	- -	<u>0,02284</u> 1,79	<u>0,00616</u> 0,511	- -	<u>0,19832</u> 14,666	<u>0,02371</u> 2,76	<u>0,22203</u> 17,426

Склав _____ А.І.Бочкор

Перевірів _____ О.Ю.Кавка

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-06

на будівництво : Підпірна стінка

Кошторисна вартість об'єкта 614,168 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,32171 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 99,791 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-06-01	на Загальнобудівельні роботи	614,168	-	614,168	1,32171	99,791	-
		Всього:	614,168	-	614,168	1,32171	99,791	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І.Бочкор

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.Кавка

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-06-01	Загальнобудівельні роботи	<u>1,07684</u> 74,752	- -	<u>0,08573</u> 7,078	<u>0,01686</u> 1,4	- -	<u>1,17943</u> 83,23	<u>0,14228</u> 16,561	<u>1,32171</u> 99,791
	Разом :	<u>1,07684</u> 74,752	- -	<u>0,08573</u> 7,078	<u>0,01686</u> 1,4	- -	<u>1,17943</u> 83,23	<u>0,14228</u> 16,561	<u>1,32171</u> 99,791

Склав _____ А.І.Бочкор

Перевірів _____ О.Ю.Кавка

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Електромонтажні роботи (винесення існуючої ПЛ-0,4 кВ з будівельного майданчика)
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 28,551 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0196 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,534 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-108-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ вручну	км	0,192	<u>2141,46</u> 1679,03	<u>462,43</u> 129,44	411	322	<u>89</u> 25	<u>23,4240</u> 1,7237	<u>4,5</u> 0,33
2	КБ33-103-4	Установлення залізобетонних одностоякових опор для спільного підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ	опора	1	<u>2452,89</u> 509,16	<u>1548,20</u> 297,94	2453	509	<u>1548</u> 298	<u>7,2800</u> 3,4446	<u>7,28</u> 3,44
3	С113-1549 варіант 1	Опора залізобетонна кутова проміжна КТП1 (стояк вібрований 1хСВ105-5)	шт	1	<u>12762,16</u> -	-	12762	-	-	-	-
4	КБ33-108-2	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,05	<u>3647,89</u> 2798,39	<u>770,71</u> 215,74	182	140	<u>39</u> 11	<u>39,0400</u> 2,8728	<u>1,95</u> 0,14
5	С157-408 варіант 1	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х50 мм2	1000м	0,053	<u>168809,07</u> -	-	8947	-	-	-	-
6	С1545-413- 13 варіант 1	Затискач проколюючий ізоляцію NTD 151 AF	шт	8	<u>144,26</u> -	-	1154	-	-	-	-
7	С113-2117 варіант 1	Гак на стрічку ГС16	шт	3	<u>93,00</u> -	-	279	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С111-1678-5 варіант 1	Стрічка сталева 20x0,7 м	м	6	33,36	-	200	-	-	-	-
9	& С1111-91-11 варіант 1	Пряжка для фіксації стрічки CF20	шт	6	13,01	-	78	-	-	-	-
10	С1545-413-2 варіант 1	Затискач підтримуючий ЗП 3.1 [2- 4x[16-120мм2]	шт	1	66,58	-	67	-	-	-	-
11	С1545-407-6	Затискач натяжний ЗН 2.3 [4x[25-70 мм2]]	шт	2	410,39	-	821	-	-	-	-
12	С1545-413-13 варіант 2	Затискач проколюючий ЗВ 1.2.2	шт	2	144,26	-	289	-	-	-	-
13	& С157-285-61 варіант 1	Заземлюючий провідник А-16	м	2	14,35	-	29	-	-	-	-
14	С1545-539 варіант 4	Затискач плашковий ПС 1-2	шт	4	39,78	-	159	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							27831	971	1676		13,73
Разом будівельні роботи, грн.							27831		334		3,91
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25184				
всього заробітна плата, грн.							1305				
Загальновиробничі витрати, грн.							720				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							229				
Всього будівельні роботи, грн.							28551				
Всього по кошторису							28551				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							19,6				
Кошторисна заробітна плата, грн.							1534				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтажні роботи
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1548,411 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,73989 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 727,766 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	387,0083	<u>2362,97</u> 1188,23	<u>1174,74</u> 277,10	914489	459855	<u>454634</u> 107240	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>6826,83</u> 1375,35	
2	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	17, 6709876	<u>3116,64</u> 200,52	<u>2916,12</u> 681,36	55074	3543	<u>51531</u> 12040	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>58,49</u> 151,16	
3	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	1767, 09876	<u>125,96</u> -	<u>125,96</u> 13,37	222584	-	<u>222584</u> 23626	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 284,5	
Разом прямі витрати по кошторису							1192147	463398	<u>728749</u> 142906		<u>6885,32</u> 1811,01	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1192147					
							606304					
							356264					
							1043,56					
							121462					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1548411				

		Всього по кошторису					1548411				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9739,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					727766				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на загально-будівельні роботи (Учбовий корпус)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5770,044 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,61672 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1309,176 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Стіни. Перегородки.											
1	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	97,925	<u>1498,16</u>	<u>126,66</u>	146707	56161	<u>12403</u>	<u>8,2000</u>	<u>802,99</u>
2	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	38,5825	<u>573,51</u>	<u>51,53</u>	350199	-	<u>5046</u>	<u>0,6120</u>	<u>59,93</u>
Разом прями витрати по розділу 1							496906	56161	<u>12403</u>		<u>802,99</u>
Разом будівельні роботи, грн.							496906		5046		59,93
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							428342				
всього заробітна плата, грн.							61207				
Загальновиробничі витрати, грн.							35595				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							103,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12053				
Всього будівельні роботи, грн.							532501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						532501				
		Розділ 2. Покрівля										
3	КБ10-79-2	Збирання карнизів	100м2	1,393	<u>15331,33</u> 14358,49	<u>303,22</u> 68,06	21357	20001	<u>422</u> 95	<u>225,9400</u> 0,7050	<u>314,73</u> 0,98	
4	С112-48	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, II сорт	м3	0,80794	<u>9705,93</u> -	<u>-</u> -	7842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
5	С112-60 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	1,28156	<u>9705,93</u> -	<u>-</u> -	12439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
6	С123-367	Обшивка зовнішня та внутрішня, тип О-1, О-2, О-3, товщина 13 мм, ширина без гребеня від 70 до 90 мм	м3	1,47658	<u>19089,75</u> -	<u>-</u> -	28188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
7	КР8-41-2	Улаштування підвісних жолобів з готових елементів з драбин та помостів	100м	0,881	<u>7188,75</u> 4061,76	<u>-</u> -	6333	3578	<u>-</u> -	<u>55,3600</u> -	<u>48,77</u> -	
8	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,53	<u>7188,75</u> 4061,76	<u>-</u> -	3810	2153	<u>-</u> -	<u>55,3600</u> -	<u>29,34</u> -	
9	& С130-1156-8	Підвісні жолоби.	м	88,1	<u>287,74</u> -	<u>-</u> -	25350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
10	& С130-1156-1-18	Воронки водостічних труб	шт	8	<u>292,18</u> -	<u>-</u> -	2337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
11	& С130-1156-3	Ланки водостічних труб	м	53	<u>200,38</u> -	<u>-</u> -	10620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
12	& С130-1156-5	Коліна водостічних труб	шт	20	<u>128,98</u> -	<u>-</u> -	2580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
13	& С130-1156-6	Відливи	шт	8	<u>271,78</u> -	<u>-</u> -	2174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
14	& С130-1156-10	Заглушка	шт	8	<u>82,25</u> -	<u>-</u> -	658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
15	& С1111-65-1	Хомут для кріплення водостічних труб	шт	70	<u>72,63</u> -	<u>-</u> -	5084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
16	& С1111-65-2	Кріплення жолобів	шт	150	<u>57,33</u> -	<u>-</u> -	8600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прями витрати по розділу 2						137372	25732	<u>422</u> 95	<u>392,84</u> 0,98	
		Разом будівельні роботи, грн.						137372				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						111218				
		всього заробітна плата, грн.						25827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15753 47,26 5501 153125				
		----- Всього по розділу 2					153125				
		Розділ 3. Підлоги									
		ТИП 1									
17	КБ11-12-3	Укладання лаг по плитах перекриттів	100м2	2,7573	<u>16285,23</u> 2662,74	<u>8,24</u> 6,87	44903	7342	<u>23</u> 19	<u>39,5300</u> 0,0888	<u>109</u> 0,24
18	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 50 мм	100м2	2,7573	<u>45568,57</u> 6021,39	<u>218,73</u> 72,33	125646	16603	<u>603</u> 199	<u>90,5200</u> 0,8307	<u>249,59</u> 2,29
19	КБ15-170-1	Покриття підлоги лаком за 1 раз	100м2	2,7573	<u>1991,37</u> 627,05	<u>1,03</u> 0,86	5491	1729	<u>3</u> 2	<u>7,2500</u> 0,0111	<u>19,99</u> 0,03
20	КБ15-170-2	Покриття підлоги лаком за 2 рази	100м2	2,7573	<u>4142,64</u> 1564,60	<u>1,03</u> 0,86	11423	4314	<u>3</u> 2	<u>18,0900</u> 0,0111	<u>49,88</u> 0,03
		ТИП 2									
21	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів Н=120мм	м3	16,6572	<u>4222,56</u> 371,18	<u>5,34</u> 1,04	70336	6183	<u>89</u> 17	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>92,95</u> 0,23
22	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	4,1643	<u>2043,90</u> 1088,08	-	8511	4531	-	<u>14,8300</u>	<u>61,76</u>
23	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	4,1643	<u>3393,83</u>	-	14133	-	-	-	-
24	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,3881	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	14947	5194	<u>133</u> 111	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>78,08</u> 1,43
25	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,3881	<u>3683,09</u> 250,12	<u>49,41</u> 41,24	5112	347	<u>69</u> 57	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>5,22</u> 0,74
26	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,3881	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	1671	1429	<u>73</u> 61	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>22,49</u> 0,79
27	С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	152,691	<u>26,13</u>	-	3990	-	-	-	-
28	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,3881	<u>13034,25</u> 11962,17	<u>37,06</u> 30,93	18093	16605	<u>51</u> 43	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>228,97</u> 0,55
29	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	721,812	<u>10,32</u>	-	7449	-	-	-	-
30	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	63,01974	<u>60,38</u>	-	3805	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& С111-2001-7	Пластикові хрестики для влаштування плитки	шт	1002,2082	<u>0,10</u> -	-	100	-	-	-	-
32	С111-284	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 200х200х11 мм	м2	141,5862	<u>637,90</u> -	-	90318	-	-	-	-
33	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних ТИП 3	100м	0,784	<u>8226,88</u> 2216,66	<u>11,32</u> 9,45	6450	1738	<u>9</u> 7	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>23,4</u> 0,1
34	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,7496	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	8072	2805	<u>72</u> 60	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>42,17</u> 0,77
35	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,7496	<u>3683,09</u> 250,12	<u>49,41</u> 41,24	2761	187	<u>37</u> 31	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>2,82</u> 0,4
36	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,7496	<u>13034,25</u> 11962,17	<u>37,06</u> 30,93	9770	8967	<u>28</u> 23	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>123,65</u> 0,3
37	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	389,792	<u>10,32</u> -	-	4023	-	-	-	-
38	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	34,03184	<u>60,38</u> -	-	2055	-	-	-	-
39	& С111-2001-7	Пластикові хрестики для влаштування плитки	шт	541,2112	<u>0,10</u> -	-	54	-	-	-	-
40	С111-284	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 200х200х11 мм ТИП 4	м2	76,4592	<u>637,90</u> -	-	48773	-	-	-	-
41	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	2,791	<u>11227,01</u> 3846,85	<u>95,73</u> 79,91	31335	10737	<u>267</u> 223	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>161,4</u> 2,88
42	КБ11-11-6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	2,791	<u>3840,98</u> 232,82	<u>49,41</u> 41,24	10720	650	<u>138</u> 115	<u>3,5000</u> 0,5328	<u>9,77</u> 1,49
43	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	8,373	<u>2043,90</u> 1088,08	-	17114	9110	-	<u>14,8300</u> -	<u>124,17</u> -
44	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	8,373	<u>3393,83</u> -	-	28417	-	-	-	-
45	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,791	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	30053	10443	<u>267</u> 223	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>156,99</u> 2,88
46	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,791	<u>3683,09</u> 250,12	<u>49,41</u> 41,24	10280	698	<u>138</u> 115	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>10,49</u> 1,49
47	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,791	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	3359	2873	<u>147</u> 122	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>45,21</u> 1,58
48	С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	307,01	<u>26,13</u> -	-	8022	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ11-12-3	Укладання лаг по плитах переkritтів	100м2	2,791	<u>16285,23</u> 2662,74	<u>8,24</u> 6,87	45452	7432	<u>23</u> 19	<u>39,5300</u> 0,0888	<u>110,33</u> 0,25
50	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	100м2	2,791	<u>47839,09</u> 6021,39	<u>218,73</u> 72,33	133519	16806	<u>610</u> 202	<u>90,5200</u> 0,8307	<u>252,64</u> 2,32
51	КБ15-170-1	Покриття підлоги лаком за 1 раз	100м2	2,791	<u>1991,37</u> 627,05	<u>1,03</u> 0,86	5558	1750	<u>3</u> 2	<u>7,2500</u> 0,0111	<u>20,23</u> 0,03
52	КБ15-170-2	Покриття підлоги лаком за 2 рази	100м2	2,791	<u>4142,64</u> 1564,60	<u>1,03</u> 0,86	11562	4367	<u>3</u> 2	<u>18,0900</u> 0,0111	<u>50,49</u> 0,03
53	КБ11-11-5	ТИП 5 Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	1,3481	<u>11227,01</u> 3846,85	<u>95,73</u> 79,91	15135	5186	<u>129</u> 108	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>77,96</u> 1,39
54	КБ11-11-6	К=+2 Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	1,3481	<u>3840,98</u> 232,82	<u>49,41</u> 41,24	5178	314	<u>67</u> 56	<u>3,5000</u> 0,5328	<u>4,72</u> 0,72
55	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і переkritтів зверху	1 м3	4,0443	<u>2043,90</u> 1088,08	-	8266	4401	-	<u>14,8300</u> -	<u>59,98</u> -
56	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	4,0443	<u>3393,83</u> -	-	13726	-	-	-	-
57	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,3481	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	14516	5044	<u>129</u> 108	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>75,83</u> 1,39
58	КБ11-11-2	К=+2 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,3481	<u>3683,09</u> 250,12	<u>49,41</u> 41,24	4965	337	<u>67</u> 56	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>5,07</u> 0,72
59	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,3481	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	1623	1388	<u>71</u> 59	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>21,84</u> 0,76
60	С111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	148,291	<u>26,13</u> -	-	3875	-	-	-	-
61	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,3481	<u>13034,25</u> 11962,17	<u>37,06</u> 30,93	17571	16126	<u>50</u> 42	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>222,37</u> 0,54
62	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	701,012	<u>10,32</u> -	-	7234	-	-	-	-
63	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	61,20374	<u>60,38</u> -	-	3695	-	-	-	-
64	& С111-2001-7	Пластикові хрестики для влаштування плитки	шт	973,3282	<u>0,10</u> -	-	97	-	-	-	-
65	С111-284	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуrowані однокольорові без барвників квадратні, розмір 200x200x11 мм	м2	137,5062	<u>637,90</u> -	-	87715	-	-	-	-
66	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,784	<u>8226,88</u> 2216,66	<u>11,32</u> 9,45	6450	1738	<u>9</u> 7	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>23,4</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
67	КБ11-11-5	Горище ТИП 6 Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	4,855	<u>11227,01</u> 3846,85	<u>95,73</u> 79,91	54507	18676	<u>465</u> 388	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>280,76</u> 5,01		
68	КБ11-11-6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	4,855	<u>3840,98</u> 232,82	<u>49,41</u> 41,24	18648	1130	<u>240</u> 200	<u>3,5000</u> 0,5328	<u>16,99</u> 2,59		
69	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	24,275	<u>2043,90</u> 1088,08	-	49616	26413	-	<u>14,8300</u> -	<u>360</u> -		
70	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	24,275	<u>3393,83</u> -	-	82385	-	-	-	-		
71	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,855	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	52278	18166	<u>465</u> 388	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>273,09</u> 5,01		
72	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	4,855	<u>3683,09</u> 250,12	<u>49,41</u> 41,24	17881	1214	<u>240</u> 200	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>18,25</u> 2,59		
73	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,855	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	5844	4998	<u>255</u> 213	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>78,65</u> 2,75		
74	С111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	534,05	<u>26,13</u> -	-	13955	-	-	-	-		
75	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	4,855	<u>1691,02</u> 1495,24	-	8210	7259	-	<u>19,9100</u> -	<u>96,66</u> -		
Разом прямі витрати по розділу 3							1336647	255230	<u>4976</u> 3480		<u>3667,26</u> 44,42		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1336647	1076441	258710	149405	428,42	49866	1486052
Всього по розділу 3							1486052						
Розділ 4. Двері													
76	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,273	<u>10629,29</u> 5816,77	<u>4754,68</u> 1067,18	2902	1588	<u>1298</u> 291	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>21,64</u> 3,02		
77	& С1545-44-17	Дюбель шурупи з пластиковими пробками (150мм)	шт	99	<u>0,90</u> -	-	89	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
78	& С1632-102-6 варіант 3	Піна монтажна	л	4,17	4,98	-	21	-	-	-	-	
79	& С123-7-35	Блоки дверні металопластикові	м2	27,3	5999,60	-	163789	-	-	-	-	
80	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,21	8835,76 4393,40	4399,85 987,54	1856	923	924 207	59,8800 10,2300	12,57 2,15	
81	& С1545-44-17	Дюбель шурупи з пластиковими пробками (150мм)	шт	56	0,90	-	50	-	-	-	-	
82	& С1632-102-6 варіант 3	Піна монтажна	л	2,8	4,98	-	14	-	-	-	-	
83	& С123-7-35	Блоки дверні металопластикові	м2	21	5999,60	-	125992	-	-	-	-	
Разом прями витрати по розділу 4							294713	2511	2222 498		34,21 5,17	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							294713					
Всього по розділу 4							296388					
Розділ 5. Вікна												
84	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0168	12500,06 11571,30	844,09 516,60	210	194	14 9	149,5000 6,4856	2,51 0,11	
85	& С1632-102-6 варіант 3	Піна монтажна	л	0,63	4,98	-	3	-	-	-	-	
86	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,252	152,30	-	38	-	-	-	-	
87	& С1545-44-18	Дюбель шурупи 100x10мм	шт	8	0,87	-	7	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& С123-3-ИНБ	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні	м2	1,68	<u>4912,60</u>	-	8253	-	-	-	-
89	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,12	<u>9535,66</u> 8773,29	<u>702,36</u> 429,85	1144	1053	<u>84</u> 52	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>13,6</u> 0,65
90	& С1632-102-6 варіант 3	Піна монтажна	л	3,53	<u>4,98</u>	-	18	-	-	-	-
91	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	1,4136	<u>152,30</u>	-	215	-	-	-	-
92	& С1545-44-18	Дюбель шурупи 100х10мм	шт	46,68	<u>0,87</u>	-	41	-	-	-	-
93	& С123-3-ИНБ	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні	м2	12	<u>4912,60</u>	-	58951	-	-	-	-
94	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,512	<u>7295,06</u> 6708,26	<u>549,61</u> 336,37	11030	10143	<u>831</u> 509	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>131,05</u> 6,39
95	& С1632-102-6 варіант 3	Піна монтажна	л	32,51	<u>4,98</u>	-	162	-	-	-	-
96	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	14,8176	<u>152,30</u>	-	2257	-	-	-	-
97	& С1545-44-18	Дюбель шурупи 100х10мм	шт	420	<u>0,87</u>	-	365	-	-	-	-
98	& С123-3-ИНБ	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні	м2	151,2	<u>4912,60</u>	-	742785	-	-	-	-
99	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,972	<u>2277,54</u> 2151,56	<u>125,98</u> 77,10	2214	2091	<u>123</u> 75	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>30,64</u> 0,94
100	& С123-382-ИНБ варіант 3	Дошки підвіконні металопластикові	м	99,144	<u>307,92</u>	-	30528	-	-	-	-
101	& С123-385-3	Заглушки для підвіконників	шт	96	<u>12,44</u>	-	1194	-	-	-	-
102	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,972	<u>1965,93</u> 1863,50	<u>94,49</u> 57,83	1911	1811	<u>92</u> 56	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>26,54</u> 0,71
103	& С123-385-2 варіант 3	Підвіконники, металопластикові зовнішні, ширина 170мм	м	61	<u>287,62</u>	-	17545	-	-	-	-
104	& С123-385-3	Заглушки для підвіконників	шт	96	<u>12,44</u>	-	1194	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					880065	15292	<u>1144</u>		<u>204,34</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					880065		701		8,8
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					863629				
		всього заробітна плата, грн.					15993				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8996				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2976				
		Всього будівельні роботи, грн.					889061				

		Всього по розділу 5					889061				
		Розділ 6. Опорядження внутрішнє									
105	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	8,5347	<u>12630,40</u>	<u>50,44</u>	107797	106907	<u>430</u>	<u>164,3200</u>	<u>1402,42</u>
		Профіль монтажний, CD 60x27	м	2176,3485	<u>12526,11</u>	<u>42,10</u>	41351	-	<u>359</u>	<u>0,5439</u>	<u>4,64</u>
		варіант 3			-	-			-	-	-
107	& С1545-206-2-Д	Профіль монтажний, UD 27x28	м	768,123	<u>21,00</u>	-	16131	-	-	-	-
		варіант 3			-	-			-	-	-
108	& С1545-206-3-ИНБ	З'єднувач, CD	шт	256	<u>4,20</u>	-	1075	-	-	-	-
		варіант 3			-	-			-	-	-
109	& С1545-206-5-Ж1	Однорівневий зєднувач "краб"	шт	1451	<u>5,90</u>	-	8561	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	& С1547-85	Дюбель 6x40	шт	1434	<u>1,17</u>	-	1678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	& С111-1479-П1	Шурупы с плоской головкой 3,5x9,5 мм	шт	13314	<u>0,50</u>	-	6657	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& С111-1490-5	Підвіси для підвісних стель в комплекті	шт	597	<u>10,52</u>	-	6280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	& С111-1490-15	Тяга підвісу	шт	597	<u>1,40</u>	-	836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	& С111-1683-74	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	м	768,123	<u>2,61</u>	-	2005	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
115	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	8,5347	<u>11546,19</u> 11022,79	<u>21,62</u> 18,04	98543	94076	<u>185</u> 154	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>1163,88</u> 1,99	
116	& С1545-43-1	Дюбелі саморіз 3x25мм	шт	17923	<u>0,70</u> -	-	12546	-	-	-	-	
117	С111-741 варіант 4	Листи гіпсокартонні, товщина 9мм	м2	896,1435	<u>227,56</u> -	-	203926	-	-	-	-	
118	& С111-1375-Б	Шпаклівка фініш	кг	304, 68879	<u>7,45</u> -	-	2270	-	-	-	-	
119	& С111-1683-73	Стрічка армуюча для гіпсокартонних швів	м	844,9353	<u>1,11</u> -	-	938	-	-	-	-	
120	КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,5347	<u>18518,82</u> 6582,38	<u>2,06</u> 1,72	158053	56179	<u>18</u> 15	<u>83,8200</u> 0,0222	<u>715,38</u> 0,19	
121	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів стельових на клею	100м	3,3076	<u>1438,79</u> 978,79	<u>2,06</u> 1,72	4759	3237	<u>7</u> 6	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>42,47</u> 0,07	
122	& С111-1722-1-2Д варіант 3	Плінтуси декоративні з пінополістиролу	м	334,0676	<u>44,34</u> -	-	14813	-	-	-	-	
123	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	15,406	<u>15021,23</u> 8442,74	<u>209,79</u> 171,98	231417	130069	<u>3232</u> 2650	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>1731,94</u> 40,55	
124	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,9409	<u>35565,57</u> 20771,13	<u>198,67</u> 165,83	33464	19544	<u>187</u> 156	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>245,37</u> 2,02	
125	КБ15-182-1	Шпаклювання стін та укосів	100м2	15,406	<u>6246,59</u> 5441,93	<u>4,12</u> 3,44	96235	83838	<u>63</u> 53	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>1183,49</u> 0,68	
126	& С111-1375-4	Шпаклівка старт.	кг	2773,08	<u>9,24</u> -	-	25623	-	-	-	-	
127	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	15,4006	<u>12917,86</u> 2699,71	<u>1,03</u> 0,86	198943	41577	<u>16</u> 13	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>586,92</u> 0,17	
128	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін (укосів) полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,9409	<u>15802,96</u> 4558,55	<u>2,06</u> 1,72	14869	4289	<u>2</u> 2	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>60,55</u> 0,02	
Разом прямі витрати по розділу 6							1288770	539716	<u>4140</u> 3408		<u>7132,42</u> 50,33	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1288770					
							744914					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					543124 304134 861,94 100319 1592904				
		----- Всього по розділу 6					1592904				
		Розділ 7. Зовнішнє оздоблення									
129	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	4,896	<u>36885,43</u> 33775,62	-	180591	165365	-	<u>417,8600</u>	<u>2045,84</u>
130	С114-4-У варіант 5	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати щільність 145 кг/м.куб	м3	52,3872	<u>3242,92</u>	-	169887	-	-	-	-
131	С111-2011-7 варіант 3	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190 pro	кг	5875,2	<u>12,21</u>	-	71736	-	-	-	-
132	& С1545-44-20	Профілі цокольні	м	16,1568	<u>33,11</u>	-	535	-	-	-	-
133	& С1545-44-19	Дюбелі фасадні пластикові довжиною 160мм	шт	356	<u>2,11</u>	-	751	-	-	-	-
134	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	563,04	<u>32,72</u>	-	18423	-	-	-	-
135	С111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro	кг	83,232	<u>87,88</u>	-	7314	-	-	-	-
136	С111-2012-3 варіант 4	Штукатурка декоративна (короїд) під фарбування Ceresit СТ 35 БАЗА	кг	1321,92	<u>47,09</u>	-	62249	-	-	-	-
137	С1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	245,7792	<u>286,11</u>	-	70320	-	-	-	-
138	& С1545-44-12	Дюбелі монтажні	шт	53,856	<u>1,06</u>	-	57	-	-	-	-
139	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,2637	<u>67551,72</u> 38869,53	-	17813	10250	-	<u>480,8800</u>	<u>126,81</u>
140	& С1545-44-19	Дюбелі фасадні пластикові довжиною 160мм	шт	160	<u>2,11</u>	-	338	-	-	-	-
141	С111-2011-7 варіант 3	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190 pro	кг	321,714	<u>12,21</u>	-	3928	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	33,7536	<u>32,72</u>	-	1104	-	-	-	-
143	C111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	4,4829	<u>87,88</u>	-	394	-	-	-	-
144	C1550-18 варіант 3	Штукатурка декоративна акрилова "короїд" Ceresit CT 64, зерно 2,0 мм	кг	72,5175	<u>67,40</u>	-	4888	-	-	-	-
145	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	13,23774	<u>286,11</u>	-	3787	-	-	-	-
146	КБ15-36-2	Цоколь Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,525	<u>14480,18</u>	<u>132,13</u>	7602	4233	69	101,2400	53,15
147	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,525	<u>19451,82</u>	<u>35,00</u>	10212	9734	52	1,5228	0,8
148	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	23,7825	<u>60,38</u>	-	1436	-	-	-	-
149	& C111-640-1	Пластикові хрестики для укладання плитки	шт	379,05	<u>0,03</u>	-	11	-	-	-	-
150	C111-2000-4	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	273	<u>10,32</u>	-	2817	-	-	-	-
151	& C111-2000-31-1A	Плитка облицювальна фасадна (керамограніт)	м2	53,55	<u>668,43</u>	-	35794	-	-	-	-
152	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,1512	<u>77275,82</u>	<u>5293,20</u>	11684	513	800	46,2400	6,99
		Разом прями витрати по розділу 7			<u>3392,63</u>	<u>1492,98</u>			226	16,0249	2,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					683671	190095	887		2367,02
							683671		293		3,42
							492689				
							190388				
							102970				
							284,45				
							33107				
							786641				
		Всього по розділу 7					786641				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Сходи. Ганки.									
153	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,048	<u>9638,45</u>	-	463	463	-	<u>165,2400</u>	<u>7,93</u>
					9638,45	-			-	-	-
154	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,06	<u>9196,42</u>	<u>383,34</u>	552	32	<u>23</u>	<u>8,0800</u>	<u>0,48</u>
					527,95	85,00			5	1,1053	0,07
155	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0072	<u>362280,44</u>	<u>2337,46</u>	2608	69	<u>17</u>	<u>150,7000</u>	<u>1,09</u>
					9576,99	897,81			6	10,6641	0,08
156	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних сходів (Сх.1)	100м3	0,021	<u>476514,07</u>	<u>23897,95</u>	10007	1563	<u>502</u>	<u>1077,0400</u>	<u>22,62</u>
					74423,46	8209,64			172	97,8795	2,06
157	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00392	<u>39333,88</u>	-	154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1165	<u>39333,88</u>	-	4582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,01733	<u>39333,88</u>	-	682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,0464	<u>14480,18</u>	<u>132,13</u>	672	374	<u>6</u>	<u>101,2400</u>	<u>4,7</u>
					8063,77	99,50			5	1,5228	0,07
161	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0464	<u>19451,82</u>	<u>35,00</u>	903	860	<u>2</u>	<u>255,6700</u>	<u>11,86</u>
					18541,19	29,21			1	0,3774	0,02
162	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,10192	<u>60,38</u>	-	127	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	& С111-640-1	Пластикові хрестики для укладання плитки	шт	33,5008	<u>0,03</u>	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
164	С111-2000-4	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	24,128	<u>10,32</u>	-	249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	& С111-2000-31-1А	Плитка облицювальна фасадна (керамограніт)	м2	4,7328	<u>668,43</u>	-	3164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,96	<u>396,35</u>	<u>1,03</u>	1966	1910	<u>5</u>	<u>5,3100</u>	<u>26,34</u>
					385,08	0,86			4	0,0111	0,06
167	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	25,792	<u>10,32</u>	-	266	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,26176	<u>60,38</u>	-	137	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	С1550-50 варіант 3	Шпаклівка Ceresit CD 32	кг	0,40672	<u>18,46</u>	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	С111-287	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200x200x13 мм	м2	5,0592	643,03	-	3253	-	-	-	-
171	& С111-640- 4 варіант 3	Кутик алюмінієвий з накладкою проти ковзання	м	8,08	47,65	-	385	-	-	-	-
172	& С111- 1479-П1	Шурупы с плоской головкой 3,5x9,5 мм	шт	16	0,50	-	8	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							30187	5271	555 193		75,02 2,36
Разом будівельні роботи, грн.							30187				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24361				
всього заробітна плата, грн.							5464				
Загальновиробничі витрати, грн.							3185				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1082				
Всього будівельні роботи, грн.							33372				

Всього по розділу 8							33372				
Разом прямі витрати по кошторису							5148331	1090008	26749 13714		14676,1 175,41
Разом будівельні роботи, грн.							5148331				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4031574				
всього заробітна плата, грн.							1103722				
Загальновиробничі витрати, грн.							621713				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1765,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							205454				
Всього будівельні роботи, грн.							5770044				

Всього по кошторису							5770044				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							16616,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1309176				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на загально-будівельні роботи (Корпус II. Спортзал)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6548,323 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,62255 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1293,704 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Стіни. Перегородки											
1	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	1,2307	<u>22694,41</u> 13864,37	<u>1187,80</u> 483,19	27930	17063	<u>1462</u> 595	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>235,29</u> 7,06
2	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 ----- Перемички -----	1000шт	6,203	<u>9076,63</u> -	- -	56302	-	- -	- -	- -
3	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,66	<u>25671,84</u> 8047,17	<u>16861,71</u> 5838,43	16943	5311	<u>11129</u> 3853	<u>117,8900</u> 72,5867	<u>77,81</u> 47,91
4	К582821-613 варіант 3	Перемички з/б марки 5ПБ31-27-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	10	<u>1254,43</u> -	- -	12544	-	- -	- -	- -
5	К582821-587	Перемички з/б марки 3ПБ25-8-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	<u>1210,24</u> -	- -	14523	-	- -	- -	- -
6	К582821-587 варіант 3	Перемички з/б марки 3ПБ31-8-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	20	<u>1162,72</u> -	- -	23254	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	K582821-587 варіант 4	Перемички з/б марки ЗПБ34-4-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>1191,28</u>	-	3574	-	-	-	-
8	K582811-160 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПП14-4	шт	1	<u>1032,27</u>	-	1032	-	-	-	-
9	K582811-160 варіант 6	Перемички з/б марки 5 ПП14-5	шт	4	<u>569,19</u>	-	2277	-	-	-	-
10	K582811-160 варіант 7	Перемички з/б марки 5 ПП14-5 П	шт	1	<u>1117,95</u>	-	1118	-	-	-	-
11	K582811-160 варіант 4	Перемички з/б марки 2ПБ 16-2-п	шт	4	<u>649,67</u>	-	2599	-	-	-	-
12	K582811-160 варіант 8	Перемички з/б марки 3ПБ 16-2-п	шт	6	<u>1049,61</u>	-	6298	-	-	-	-
13	K582811-160 варіант 5	Перемички з/б марки 2ПБ 13-1-п	шт	5	<u>481,47</u>	-	2407	-	-	-	-
14	KБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,0504	<u>653729,49</u>	<u>29308,99</u>	32948	5755	<u>1477</u>	<u>1593,0000</u>	<u>80,29</u>
					<u>114186,24</u>	<u>8861,77</u>			<u>447</u>	<u>106,1401</u>	<u>5,35</u>
15	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03802	<u>39333,88</u>	-	1495	-	-	-	-
16	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм ----- ВК-1, ВК-2 -----	т	0,10306	<u>39333,88</u>	-	4054	-	-	-	-
17	KБ6-22-13	Улаштування перекриттів каналів	100м3	0,0137	<u>599179,07</u>	<u>15018,20</u>	8209	920	<u>206</u>	<u>960,5000</u>	<u>13,16</u>
					<u>67177,37</u>	<u>5015,69</u>			<u>69</u>	<u>59,9450</u>	<u>0,82</u>
18	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,08431	<u>39333,88</u>	-	3316	-	-	-	-
19	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,10256	<u>39333,88</u>	-	4034	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					224857	29049	<u>14274</u>		<u>406,55</u>
									<u>4964</u>		<u>61,14</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					224857				
							181534				
							34013				
							19488				
							56,13				
							6532				
							244345				
		Всього по розділу 1					244345				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Перекриття									
		----- I поверх -----									
20	КБ7-46-1	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,21	<u>131305,27</u> 39256,62	<u>32708,59</u> 10057,99	27574	8244	<u>6869</u> 2112	<u>535,0500</u> 128,1543	<u>112,36</u> 26,91
21	К584211-4003 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК8-59.9-С7 серія 1.141-1-25 с	шт	15	<u>7612,20</u> -	- -	114183	-	- -	- -	- -
22	К584211-4003 варіант 4	Панелі перекриття марки ПК8-59.10-С7 серія 1.141-1-25 с	шт	6	<u>6949,20</u> -	- -	41695	-	- -	- -	- -
		----- II поверх -----									
23	КБ7-46-1	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,53	<u>131305,27</u> 39256,62	<u>32708,59</u> 10057,99	69592	20806	<u>17336</u> 5331	<u>535,0500</u> 128,1543	<u>283,58</u> 67,92
24	К584211-4003 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК8-59.9-С7 серія 1.141-1-25 с	шт	15	<u>7612,20</u> -	- -	114183	-	- -	- -	- -
25	К584211-4003 варіант 4	Панелі перекриття марки ПК8-59.10-С7 серія 1.141-1-25 с	шт	6	<u>6949,20</u> -	- -	41695	-	- -	- -	- -
26	К584211-4003 варіант 5	Панелі перекриття марки С-ПР59-15	шт	32	<u>7734,60</u> -	- -	247507	-	- -	- -	- -
27	КБ7-9-1	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах балок перекриття [при вільному обпиранні] масою до 1 т, при висоті будівлі до 15 м	100шт	0,03	<u>41821,88</u> 14574,95	<u>22334,57</u> 6603,54	1255	437	<u>670</u> 198	<u>198,6500</u> 74,5240	<u>5,96</u> 2,24
28	К582211-Л018 варіант 3	Балки залізобетонні 1БСП12-3АТV	шт	3	<u>7011,32</u> -	- -	21034	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					678718	29487	<u>24875</u> 7641		<u>401,9</u> 97,07
		Разом будівельні роботи, грн.					678718				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					624356				
		всього заробітна плата, грн.					37128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20988 59,87 6968 699706				
		Всього по розділу 2					699706				
29	КБ6-17-3	Розділ 3. Підсилення парапета <i>Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм (підсилення парапета)</i>	100м3	0,0229	<u>1476996,83</u> 116520,04	<u>37522,60</u> 12193,46	33823	2668	<u>859</u> 279	<u>1666,0000</u> 145,7471	<u>38,15</u> 3,34
		Разом прямі витрати по розділу 3					33823	2668	<u>859</u> 279		<u>38,15</u> 3,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33823 30296 2947 1713 4,98 579 35536				
		Всього по розділу 3					35536				
30	КБ10-16-1	Розділ 4. Покрівля Виготовлення та установлення крокв	м3	22,091	<u>14407,10</u> 2168,46	<u>109,67</u> 24,62	318267	47903	<u>2423</u> 544	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>740,05</u> 5,63
31	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	7,1918	<u>966,70</u> 777,11	<u>120,51</u> 33,73	6952	5589	<u>867</u> 243	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>78,89</u> 2,89
32	& С1545-276-3	Плівка гідроізоляційна	м2	791,098	<u>22,45</u> -	<u>-</u> -	17760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із профнастилу	100м2	7,1918	<u>22928,94</u> 10419,69	<u>539,91</u> 126,53	164900	74936	<u>3883</u> 910	<u>156,6400</u> 1,4775	<u>1126,52</u> 10,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С111-1804-1-Ц варіант 3	Профнастил оцинкований	м2	827,057	<u>473,45</u>	-	391570	-	-	-	-
35	& С10-7-7 варіант 3	Коньковий профіль	м	46	<u>113,49</u>	-	5221	-	-	-	-
36	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	1,36	<u>7188,75</u>	-	9777	5524	-	<u>55,3600</u>	<u>75,29</u>
37	& С130-1156-8-56 варіант 4	Ринва	м	75,2	<u>369,34</u>	-	27774	-	-	-	-
38	& С130-100231 варіант 3	Відвід	шт	8	<u>67,19</u>	-	538	-	-	-	-
39	& С130-100231 варіант 5	Поворот 90 град.	шт	4	<u>47,81</u>	-	191	-	-	-	-
40	& С1545-49-121 варіант 3	Заглушка	шт	8	<u>77,54</u>	-	620	-	-	-	-
41	& С1630-114-2 варіант 3	Кріплення ринв	шт	84	<u>91,82</u>	-	7713	-	-	-	-
42	& С130-1156-1-5 варіант 3	Труби водостічні	м	60,8	<u>216,34</u>	-	13153	-	-	-	-
43	& С1630-114-2 варіант 4	Кріплення труб	шт	56	<u>91,82</u>	-	5142	-	-	-	-
44	& С130-100231 варіант 4	Коліна	шт	24	<u>97,79</u>	-	2347	-	-	-	-
45	& С1545-49-121 варіант 4	Воронка	шт	7	<u>285,62</u>	-	1999	-	-	-	-
46	КБ10-14-1	Улаштування підшивки	100м2	0,5	<u>41351,68</u>	<u>83,87</u>	20676	2788	<u>42</u>	<u>82,7700</u>	<u>41,39</u>
47	КБ15-165-2	Поліпшене фарбування підшивки колером олійним	100м2	0,5	<u>16730,24</u>	<u>1,03</u>	8365	3766	<u>1</u>	<u>106,3200</u>	<u>53,16</u>
48	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	2,2091	<u>4839,26</u>	<u>21,42</u>	10690	1858	<u>47</u>	<u>12,3200</u>	<u>27,22</u>
49	КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,7192	<u>17011,95</u>	<u>82,50</u>	12235	2249	<u>59</u>	<u>45,8200</u>	<u>32,95</u>
					<u>3127,67</u>	<u>15,46</u>			<u>11</u>	<u>0,2118</u>	<u>0,15</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					1025890	144613	<u>7322</u> 1726		<u>2175,47</u> 19,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1025890 873955 146339 88361 263,39 30657 1114251				
		----- Всього по розділу 4					1114251				
		Розділ 5. Прорізи									
50	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0648	<u>15792,89</u> 14585,09	<u>1055,12</u> 645,75	1023	945	<u>68</u> 42	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>12,4</u> 0,53
51	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,054	<u>12500,06</u> 11571,30	<u>844,09</u> 516,60	675	625	<u>46</u> 28	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>8,07</u> 0,35
52	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1397	<u>9535,66</u> 8773,29	<u>702,36</u> 429,85	1332	1226	<u>98</u> 60	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>15,83</u> 0,75
53	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,7248	<u>7295,06</u> 6708,26	<u>549,61</u> 336,37	5287	4862	<u>398</u> 244	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>62,82</u> 3,06
54	& С123-26-1 варіант 3	Блоки віконні металопластикові	м2	98,33	<u>4937,80</u> -	-	485534	-	-	-	-
55	& С1632-102-6 варіант 3	Піна монтажна	л	25,36	<u>4,98</u> -	-	126	-	-	-	-
56	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,51	<u>2277,54</u> 2151,56	<u>125,98</u> 77,10	1162	1097	<u>65</u> 39	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>16,08</u> 0,49
57	& С123-382-ИНБ варіант 3	Дошки підвіконні металопластикові	м	52,02	<u>307,92</u> -	-	16018	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& С1632-102-1-Л варіант 3	Піна монтажна	фл	7	<u>132,99</u>	-	931	-	-	-	-
59	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,51	<u>3681,29</u> <u>1863,50</u>	<u>94,49</u> <u>57,83</u>	1877	950	<u>48</u> <u>29</u>	<u>27,3000</u> <u>0,7260</u>	<u>13,92</u> <u>0,37</u>
60	& С123-391-1-Н варіант 3	Підвіконні відливи	м	52,887	<u>292,67</u>	-	15478	-	-	-	-
61	& С111-1477-2 варіант 3	Саморізи	шт	180	<u>0,63</u>	-	113	-	-	-	-
62	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3192	<u>13657,94</u> <u>7198,33</u>	<u>6386,89</u> <u>1433,52</u>	4360	2298	<u>2039</u> <u>458</u>	<u>98,1100</u> <u>14,8500</u>	<u>31,32</u> <u>4,74</u>
63	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,144	<u>8835,76</u> <u>4393,40</u>	<u>4399,85</u> <u>987,54</u>	1272	633	<u>634</u> <u>142</u>	<u>59,8800</u> <u>10,2300</u>	<u>8,62</u> <u>1,47</u>
64	& С123-198-141	Блоки дверні металопластикові	м2	46,32	<u>5957,80</u>	-	275965	-	-	-	-
65	& С1632-102-6 варіант 3	Піна монтажна	л	7,83	<u>4,98</u>	-	39	-	-	-	-
66	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,70451	<u>18771,75</u> <u>10934,56</u>	<u>6926,21</u> <u>1002,09</u>	31997	18638	<u>11806</u> <u>1708</u>	<u>145,6000</u> <u>10,8062</u>	<u>248,18</u> <u>18,42</u>
67	С121-783 варіант 3	Металоконструкції огороження	т	1,70451	<u>21580,34</u>	-	36784	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							879973	31274	<u>15202</u> <u>2750</u>		<u>417,24</u> <u>30,18</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							879973		833497 34024 18990 53,7 6250		898963
Всього по розділу 5							898963				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Підлоги									
		----- Тип I -----									
68	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	м3	27,047	<u>2638,01</u> 270,07	<u>293,62</u> 63,94	71350	7305	<u>7942</u> 1729	<u>4,0600</u> 0,8699	<u>109,81</u> 23,53
69	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	32,4564	<u>4222,56</u> 371,18	<u>5,34</u> 1,04	137049	12047	<u>173</u> 34	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>181,11</u> 0,45
70	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	8,1141	<u>2043,90</u> 1088,08	-	16584	8829	-	<u>14,8300</u> -	<u>120,33</u> -
71	& С114-97-92	Плити теплоізоляційні з пінопласту сертифікованого товщиною 30 мм	м2	275,8794	<u>104,33</u> -	-	28782	-	-	-	-
	варіант 3										
72	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,7047	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	29124	10120	<u>259</u> 216	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>152,14</u> 2,79
73	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,7047	<u>3683,09</u> 250,12	<u>49,41</u> 41,24	9962	676	<u>134</u> 112	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>10,17</u> 1,44
74	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,7047	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	3255	2785	<u>142</u> 119	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>43,82</u> 1,53
75	& С111-1782-1	Дротяна сітка для армування стяжки	м2	297,517	<u>36,19</u> -	-	10767	-	-	-	-
	варіант 3										
76	КБ11-12-3	Укладання лаг по плитах перекриттів	100м2	2,7047	<u>16285,23</u> 2662,74	<u>8,24</u> 6,87	44047	7202	<u>22</u> 19	<u>39,5300</u> 0,0888	<u>106,92</u> 0,24
77	КБ11-35-1	Улаштування покриттів дощатих товщиною 28 мм (1 шар)	100м2	2,7047	<u>35717,52</u> 5522,49	<u>165,33</u> 55,32	96605	14937	<u>447</u> 150	<u>83,0200</u> 0,6369	<u>224,54</u> 1,72
78	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 50 мм	100м2	2,7047	<u>45568,57</u> 6021,39	<u>218,73</u> 72,33	123249	16286	<u>592</u> 196	<u>90,5200</u> 0,8307	<u>244,83</u> 2,25
79	КБ15-165-3	Поліпшене фарбування підлоги колером олійним по дереву	100м2	2,7047	<u>13976,56</u> 5383,13	<u>1,03</u> 0,86	37802	14560	<u>3</u> 2	<u>75,9900</u> 0,0111	<u>205,53</u> 0,03
		----- Тип II -----									
80	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	м3	8,423	<u>2638,01</u> 270,07	<u>293,62</u> 63,94	22220	2275	<u>2473</u> 539	<u>4,0600</u> 0,8699	<u>34,2</u> 7,33
81	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	10,1076	<u>4222,56</u> 371,18	<u>5,34</u> 1,04	42680	3752	<u>54</u> 11	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>56,4</u> 0,14
82	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	2,5269	<u>2043,90</u> 1088,08	-	5165	2749	-	<u>14,8300</u> -	<u>37,47</u> -
83	& С114-97-92	Плити теплоізоляційні з пінопласту сертифікованого товщиною 30 мм	м2	85,9146	<u>104,33</u> -	-	8963	-	-	-	-
	варіант 3										
84	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,8423	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	9070	3152	<u>81</u> 67	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>47,38</u> 0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,8423	<u>3683,09</u> 250,12	<u>49,41</u> 41,24	3102	211	<u>42</u> 35	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>3,17</u> 0,45
86	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,8423	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	1014	867	<u>44</u> 37	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>13,65</u> 0,48
87	& С111-1782-1 варіант 3	Дротяна сітка для армування стяжки	м2	92,653	<u>36,19</u> -	- -	3353	-	- -	- -	- -
88	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,8423	<u>13034,25</u> 11962,17	<u>37,06</u> 30,93	10979	10076	<u>31</u> 26	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>138,94</u> 0,34
89	& С111-256-111-3 варіант 3	Плитка для підлог	м2	85,91	<u>628,34</u> -	- -	53981	-	- -	- -	- -
90	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	438	<u>10,32</u> -	- -	4520	-	- -	- -	- -
91	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ----- Тип III -----	кг	38,24	<u>60,38</u> -	- -	2309	-	- -	- -	- -
92	КБ11-1-1	Ущільнення ґрунту гравієм	100м2	0,2076	<u>9177,04</u> 527,95	<u>383,34</u> 85,00	1905	110	<u>80</u> 18	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>1,68</u> 0,23
93	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	2,4912	<u>4222,56</u> 371,18	<u>5,34</u> 1,04	10519	925	<u>13</u> 3	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>13,9</u> 0,03
94	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	0,6228	<u>2043,90</u> 1088,08	- -	1273	678	- -	<u>14,8300</u> -	<u>9,24</u> -
95	& С114-97-92 варіант 3	Плити теплоізоляційні з пінопласту сертифікованого товщиною 30 мм	м2	21,1752	<u>104,33</u> -	- -	2209	-	- -	- -	- -
96	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,2076	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	2235	777	<u>20</u> 17	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>11,68</u> 0,21
97	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,2076	<u>3683,09</u> 250,12	<u>49,41</u> 41,24	765	52	<u>10</u> 9	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>0,78</u> 0,11
98	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,2076	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	250	214	<u>11</u> 9	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>3,36</u> 0,12
99	& С111-1782-1 варіант 3	Дротяна сітка для армування стяжки	м2	22,836	<u>36,19</u> -	- -	826	-	- -	- -	- -
100	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,2076	<u>11848,59</u> 5080,03	<u>8,24</u> 6,87	2460	1055	<u>2</u> 1	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>14,54</u> 0,02
101	С111-552 варіант 3	Лінолеум	м2	21,1752	<u>554,14</u> -	- -	11734	-	- -	- -	- -
102	С111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	4,23504	<u>94,47</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С111-1650 варіант 3	Клей	кг	6,35256	<u>36,91</u>	-	234	-	-	-	-
104	КБ11-42-2	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	2,61	<u>3793,70</u>	<u>2,06</u>	9902	2125	<u>5</u>	<u>12,2400</u>	<u>31,95</u>
105	& С130-110011-1-Х варіант 3	Дюбелі	шт	389	<u>0,63</u>	-	245	-	-	-	-
106	& С111-1477-1 варіант 5	Шурупи	шт	389	<u>0,63</u>	-	245	-	-	-	-
107	КБ11-11-1	----- Тип IV ----- Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,411	<u>10767,95</u>	<u>95,73</u>	4426	1538	<u>39</u>	<u>56,2500</u>	<u>23,12</u>
108	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,411	<u>3741,75</u>	<u>79,91</u>	1514	103	<u>33</u>	<u>1,0323</u>	<u>0,42</u>
109	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,144	<u>3683,09</u>	<u>49,41</u>	1877	1723	<u>20</u>	<u>3,7600</u>	<u>1,55</u>
110	& С111-256-111-3 варіант 3	Плитка для підлог	м2	14,69	<u>250,12</u>	<u>41,24</u>	9230	-	<u>17</u>	<u>0,5328</u>	<u>0,22</u>
111	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	74,88	<u>13034,25</u>	<u>37,06</u>	773	-	<u>5</u>	<u>164,9500</u>	<u>23,75</u>
112	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,54	<u>11962,17</u>	<u>30,93</u>	395	-	<u>4</u>	<u>0,3996</u>	<u>0,06</u>
113	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	26,7	<u>628,34</u>	-	10583	10282	-	-	-
114	& С111-256-111-3 варіант 3	Плитка для підлог	м2	27,23	-	-	17110	-	-	-	-
115	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	138,84	<u>10,32</u>	-	1433	-	-	-	-
116	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	12,18	<u>60,38</u>	-	735	-	-	-	-
117	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	0,3128	<u>385,08</u>	<u>0,86</u>	5254	3148	<u>28</u>	<u>5,3100</u>	<u>141,78</u>
118	КБ11-11-1	----- Тип V (горище) ----- Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,0772	<u>16796,51</u>	<u>215,76</u>	11599	4031	<u>23</u>	<u>0,0111</u>	<u>0,3</u>
					<u>10063,12</u>	<u>176,87</u>			<u>67</u>	<u>132,0100</u>	<u>41,29</u>
					<u>3741,75</u>	<u>79,91</u>			<u>55</u>	<u>2,7071</u>	<u>0,85</u>
									<u>86</u>	<u>1,0323</u>	<u>1,11</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,0772	<u>3683,09</u> 250,12	<u>49,41</u> 41,24	3967	269	<u>53</u> 44	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>4,05</u> 0,57
120	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	5,386	<u>2043,90</u> 1088,08	-	11008	5860	-	<u>14,8300</u> -	<u>79,87</u> -
121	& С114-97-92 варіант 4	Плити теплоізоляційні з пінопласту сертифікованого товщиною 50 мм	м2	109,8744	<u>119,63</u> -	-	13144	-	-	-	-
122	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,0772	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	11599	4031	<u>103</u> 86	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>60,59</u> 1,11
123	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,0772	<u>3683,09</u> 250,12	<u>49,41</u> 41,24	3967	269	<u>53</u> 44	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>4,05</u> 0,57
124	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,0772	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	1297	1109	<u>57</u> 47	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>17,45</u> 0,61
125	& С111-1782-1 варіант 3	Дротяна сітка для армування стяжки	м2	118,492	<u>36,19</u> -	-	4288	-	-	-	-
126	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,0772	<u>13034,25</u> 11962,17	<u>37,06</u> 30,93	14040	12886	<u>40</u> 33	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>177,68</u> 0,43
127	& С111-256-111-3 варіант 3	Плитка для підлог	м2	109,88	<u>628,34</u> -	-	69042	-	-	-	-
128	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	560,14	<u>10,32</u> -	-	5781	-	-	-	-
129	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	48,9	<u>60,38</u> -	-	2953	-	-	-	-
130	КБ11-42-2	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	0,6505	<u>3793,70</u> 814,20	<u>2,06</u> 1,72	2468	530	<u>1</u> 1	<u>12,2400</u> 0,0222	<u>7,96</u> 0,01
131	& С130-110011-1-Х варіант 3	Дюбелі	шт	97	<u>0,63</u> -	-	61	-	-	-	-
132	& С111-1477-1 варіант 5	Шурупи	шт	97	<u>0,63</u> -	-	61	-	-	-	-
133	КБ11-11-1	----- Тип VI (горище) ----- Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,9	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	41995	14593	<u>373</u> 312	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>219,38</u> 4,03
134	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3,9	<u>3683,09</u> 250,12	<u>49,41</u> 41,24	14364	975	<u>193</u> 161	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>14,66</u> 2,08
135	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	19,5	<u>2043,90</u> 1088,08	-	39856	21218	-	<u>14,8300</u> -	<u>289,19</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& С114-97-92 варіант 4	Плити теплоізоляційні з пінопласту сертифікованого товщиною 50 мм	м2	397,8	<u>119,63</u>	-	47589	-	-	-	-
137	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,9	<u>10767,95</u>	<u>95,73</u>	41995	14593	<u>373</u>	<u>56,2500</u>	<u>219,38</u>
138	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3,9	<u>3683,09</u>	<u>49,41</u>	14364	975	<u>193</u>	<u>3,7600</u>	<u>14,66</u>
139	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,9	<u>1203,61</u>	<u>52,50</u>	4694	4015	<u>205</u>	<u>16,2000</u>	<u>63,18</u>
140	& С111-1782-1 варіант 3	Дротяна сітка для армування стяжки	м2	429	<u>36,19</u>	-	15526	-	-	-	-
141	КБ6-36-4	Залізнення поверхні	100 м2	3,9	<u>2691,22</u>	-	10496	9267	-	<u>31,6400</u>	<u>123,4</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6			<u>2376,16</u>	-	1260618	235180	<u>14486</u>		<u>3405,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1260618		4943		65,06
		Всього по розділу 6					1400025				
		Розділ 7. Внутрішнє опорядження									
142	КБ15-46-6	Поліпшенене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	10,63325	<u>15021,23</u>	<u>209,79</u>	159724	89774	<u>2231</u>	<u>112,4200</u>	<u>1195,39</u>
143	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	4,9843	<u>12630,40</u>	<u>50,44</u>	62954	62434	<u>251</u>	<u>164,3200</u>	<u>819,02</u>
144	& С111-1784-1-1 варіант 3	Стрічка ущільн.	м	448,59	<u>7,19</u>	-	3225	-	-	-	-
145	& С111-138-1 варіант 4	Дюбелі	шт	1186	<u>0,92</u>	-	1091	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	& С111-829-2	Профіль UD	м	448,59	<u>19,41</u>	-	8707	-	-	-	-
147	& С123-407-8	Профіль CD	м	1271	<u>23,54</u>	-	29919	-	-	-	-
148	варіант 3 & С111-1490-1	З'єднувач профілів	шт	847	<u>9,38</u>	-	7945	-	-	-	-
149	варіант 3 & С111-1477-1	Підвіси	шт	349	<u>8,18</u>	-	2855	-	-	-	-
150	варіант 4 & С111-1477-2	Саморізи	шт	7776	<u>0,68</u>	-	5288	-	-	-	-
151	варіант 4 КБ15-66-1	<i>Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.</i>	100 м2	4,9843	<u>12459,96</u> <u>11022,79</u>	<u>21,62</u> <u>18,04</u>	62104	54941	<u>108</u> <u>90</u>	<u>136,3700</u> <u>0,2331</u>	<u>679,71</u> <u>1,16</u>
152	& С111-1477-2	Саморізи	шт	10467	<u>0,68</u>	-	7118	-	-	-	-
153	варіант 4 С111-741	Листи гіпсокартонні	м2	523,35	<u>181,66</u>	-	95072	-	-	-	-
154	варіант 3 & С111-1375-5	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	177,94	<u>12,56</u>	-	2235	-	-	-	-
155	варіант 3 КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,9843	<u>18518,82</u> <u>6582,38</u>	<u>2,06</u> <u>1,72</u>	92303	32809	<u>10</u> <u>9</u>	<u>83,8200</u> <u>0,0222</u>	<u>417,78</u> <u>0,11</u>
156	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	8,70575	<u>6246,59</u> <u>5441,93</u>	<u>4,12</u> <u>3,44</u>	54381	47376	<u>36</u> <u>30</u>	<u>76,8200</u> <u>0,0444</u>	<u>668,78</u> <u>0,39</u>
157	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1567,04	<u>9,35</u>	-	14652	-	-	-	-
158	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,70575	<u>12917,86</u> <u>2699,71</u>	<u>1,03</u> <u>0,86</u>	112460	23503	<u>9</u> <u>7</u>	<u>38,1100</u> <u>0,0111</u>	<u>331,78</u> <u>0,1</u>
159	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,9275	<u>19451,82</u> <u>18541,19</u>	<u>35,00</u> <u>29,21</u>	37493	35738	<u>67</u> <u>56</u>	<u>255,6700</u> <u>0,3774</u>	<u>492,8</u> <u>0,73</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	& С111-256-111-2 варіант 3	Плитка облицювальна	м2	194,68	<u>587,54</u>	-	114382	-	-	-	-
161	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1002,3	<u>10,32</u>	-	10344	-	-	-	-
162	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	87,32	<u>60,38</u>	-	5272	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							889524	346575	<u>2712</u>		<u>4605,26</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							889524		<u>2231</u>		<u>33,19</u>
Всього по розділу 7							1085475				
Розділ 8. Зовнішнє опорядження											
163	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	6,0069	<u>71584,68</u> <u>33775,62</u>	-	430002	202887	-	<u>417,8600</u>	<u>2510,04</u>
164	С1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	301,55	<u>286,11</u>	-	86276	-	-	-	-
165	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	102,12	<u>63,78</u>	-	6513	-	-	-	-
166	С111-2012-3 варіант 3	Штукатурка декоративна (короїд) під фарбування Ceresit СТ 35 БАЗА	кг	1621,86	<u>67,49</u>	-	109459	-	-	-	-
167	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	728,28	<u>12,21</u>	-	8892	-	-	-	-
168	& С111-138-1 варіант 3	Дюбелі фасадні	шт	4920	<u>9,18</u>	-	45166	-	-	-	-
169	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	690,79	<u>32,72</u>	-	22603	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,3235	<u>67551,72</u> 38869,53	-	21853	12574	-	<u>480,8800</u>	<u>155,56</u>
171	& С1545-44-19	Дюбелі фасадні пластикові довжиною 160мм	шт	196	<u>2,11</u>	-	414	-	-	-	-
172	С111-2011-7 варіант 3	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190 pro	кг	394,67	<u>12,21</u>	-	4819	-	-	-	-
173	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	41,41	<u>32,72</u>	-	1355	-	-	-	-
174	С111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro	кг	5,5	<u>87,88</u>	-	483	-	-	-	-
175	С1550-18 варіант 3	Штукатурка декоративна акрилова "короїд" Ceresit СТ 64, зерно 2,0 мм	кг	88,96	<u>67,40</u>	-	5996	-	-	-	-
176	С1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	16,24	<u>286,11</u>	-	4646	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 8							748477	215461	-	-	<u>2665,6</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							748477				

Всього по розділу 8							864588				
Розділ 9. Сходи											
177	КБ6-17-2 прим.	Улаштування залізобетонних сходів	100м3	0,0622	<u>703665,13</u> 150643,77	<u>45798,23</u> 16582,49	43768	9370	<u>2849</u> 1031	<u>2153,9000</u> 197,4430	<u>133,97</u> 12,28
178	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,88232	<u>39333,88</u>	-	34705	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 9							78473	9370	<u>2849</u> 1031		<u>133,97</u> 12,28
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							78473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					66254 10401 6039 17,55 2043 84512				
		----- Всього по розділу 9					84512				
		Розділ 10. Ганок									
179	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,0184	<u>25161,09</u> 25161,09	-	463	463	-	<u>421,6000</u>	<u>7,76</u>
180	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,2	<u>2317,15</u> 152,52	<u>146,32</u> 37,59	463	31	<u>29</u> 8	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>0,48</u> 0,1
181	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,0184	<u>447459,31</u> 31532,40	<u>10491,96</u> 3279,13	8233	580	<u>193</u> 60	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>8,4</u> 0,72
182	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0508	<u>39333,88</u> -	-	1998	-	-	-	-
183	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,121	<u>5654,38</u> 3238,31	<u>2162,77</u> 403,15	684	392	<u>262</u> 49	<u>43,1200</u> 4,2254	<u>5,22</u> 0,51
184	& С113-348-1-205 варіант 3	Труба стальна діам. 150 мм	т	0,121	<u>22128,90</u> -	-	2678	-	-	-	-
185	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,725	<u>14407,10</u> 2168,46	<u>109,67</u> 24,62	10445	1572	<u>80</u> 18	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>24,29</u> 0,18
186	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції	100м2	0,14	<u>966,70</u> 777,11	<u>120,51</u> 33,73	135	109	<u>17</u> 5	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>1,54</u> 0,06
187	& С1545-276-3 варіант 4	Плівка гідроізоляційна	м2	15,4	<u>22,45</u> -	-	346	-	-	-	-
188	КБ12-12-1	Улаштування покрівель із металопрофілю	100м2	0,14	<u>19285,77</u> 8293,71	<u>539,91</u> 126,53	2700	1161	<u>76</u> 18	<u>124,6800</u> 1,4775	<u>17,46</u> 0,21
189	& С111-1808-2 варіант 3	Металопрофіль	м2	14,56	<u>443,86</u> -	-	6463	-	-	-	-
190	КБ10-14-1	Улаштування підшивки	100м2	0,156	<u>41351,68</u> 5575,39	<u>83,87</u> 18,82	6451	870	<u>13</u> 3	<u>82,7700</u> 0,1950	<u>12,91</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	КБ15-165-2	Поліпшене фарбування підшивки колером олійним по дереву	100м2	0,156	<u>16730,24</u> 7531,71	<u>1,03</u> 0,86	2610	1175	-	<u>106,3200</u> 0,0111	<u>16,59</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					43669	6353	<u>670</u> 161		<u>94,65</u> 1,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43669 36646 6514 3899 11,57 1347 47568				
		Всього по розділу 10					47568				
		Розділ 11. Відмостка									
192	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,16	<u>25161,09</u> 25161,09	-	4026	4026	-	<u>421,6000</u> -	<u>67,46</u> -
193	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	80	<u>773,11</u> 102,39	-	61849	8191	-	<u>1,5000</u> -	<u>120</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					65875	12217	-		<u>187,46</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65875 53658 12217 7480 22,49 2618 73355				
		Всього по розділу 11					73355				
		Разом прямі витрати по кошторису					5929897	1062247	<u>83249</u> 25726		<u>14531,37</u> 323,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5929897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4784401 1087973 618426 1767,58 205731 6548323				
		----- Всього по кошторису					6548323				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					16622,55 1293704				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.

Коригування

000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на загально-будівельні роботи (Корпус ІІІ. Учбовий корпус-існуючий)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5795,330 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 18,56047 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1414,462 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	10,5384	<u>1624,92</u>	<u>142,72</u>	17124	15571	<u>1504</u>	<u>24,3900</u>	<u>257,03</u>
					1477,55	39,95			421	0,5320	5,61
2	КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	10,5384	<u>1137,97</u>	<u>22,67</u>	11992	11753	<u>239</u>	<u>17,5500</u>	<u>184,95</u>
					1115,30	19,98			211	0,2856	3,01
3	КБ10-16-1 Кдем=0,8	Демонтаж крокв	м3	1,04	<u>1734,76</u>	-	1804	1804	-	<u>26,8000</u>	<u>27,87</u>
					1734,76	-			-	-	-
4	КБ46-42-2	Розбирання покриття підлоги дощатої	100м2	7,4177	<u>2887,85</u>	-	21421	21421	-	<u>47,6700</u>	<u>353,6</u>
					2887,85	-			-	-	-
5	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	7,4177	<u>670,01</u>	-	4970	4970	-	<u>11,0600</u>	<u>82,04</u>
					670,01	-			-	-	-
6	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	6,2933	<u>2322,29</u>	<u>41,45</u>	14615	14354	<u>261</u>	<u>37,6500</u>	<u>236,94</u>
					2280,84	11,63			73	0,1419	0,89
7	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі (відкоси)	100м2	0,816	<u>2322,29</u>	<u>41,45</u>	1895	1861	<u>34</u>	<u>37,6500</u>	<u>30,72</u>
					2280,84	11,63			9	0,1419	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі (фасад)	100м2	1,9337	<u>2322,29</u> 2280,84	<u>41,45</u> 11,63	4491	4410	<u>81</u> 22	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>72,8</u> 0,27
9	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,3848	<u>18236,33</u> 17172,97	<u>1031,18</u> 288,65	7017	6608	<u>397</u> 111	<u>272,8900</u> 3,8437	<u>105,01</u> 1,48
10	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,597	<u>10528,03</u> 9464,67	<u>1031,18</u> 288,65	6285	5650	<u>616</u> 172	<u>150,4000</u> 3,8437	<u>89,79</u> 2,29
Разом прямі витрати по розділу 1							91614	88402	<u>3132</u> 1019		<u>1440,75</u> 13,67
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							91614				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							80				
всього заробітна плата, грн.							89421				
Загальновиробничі витрати, грн.							56790				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							174,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20314				
Всього будівельні роботи, грн.							148404				
Всього по розділу 1							148404				
Розділ 2. Утеплення горища											
11	КР4-11-4	Улаштування перекриттів по дерев'яних балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	100 м2	6,06	<u>100334,94</u> 10763,60	<u>1101,70</u> 238,52	608030	65227	<u>6676</u> 1445	<u>161,8100</u> 2,4708	<u>980,57</u> 14,97
12	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,06	<u>966,70</u> 777,11	<u>120,51</u> 33,73	5858	4709	<u>730</u> 204	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>66,48</u> 2,43
13	& С1545-276-3 варіант 5	Плівка пароізоляційна	м2	666,6	<u>22,44</u> -	-	14959	-	-	-	-
14	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	99,2	<u>1115,34</u> 1111,56	-	110642	110267	-	<u>15,1500</u> -	<u>1502,88</u> -
15	С114-1-У варіант 4	Мінвата базальтова	м3	96,22	<u>2744,35</u> -	-	264061	-	-	-	-
16	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	6,06	<u>966,70</u> 777,11	<u>120,51</u> 33,73	5858	4709	<u>730</u> 204	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>66,48</u> 2,43
17	& С1545-276-3 варіант 6	Плівка гідроізоляційна	м2	666,6	<u>22,44</u> -	-	14959	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1024367	184912	<u>8136</u> 1853		<u>2616,41</u> 19,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1024367 831319 186765 102155 274,26 31923 1126522				
		----- Всього по розділу 2					1126522				
		Розділ 3. Покрівля									
18	КБ10-16-1	Виготовлення та установа крокв	м3	1,04	<u>14407,10</u>	<u>109,67</u>	14983	2255	<u>114</u>	<u>33,5000</u>	<u>34,84</u>
					2168,46	24,62			26	0,2550	0,27
19	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	10,5384	<u>966,70</u>	<u>120,51</u>	10187	8189	<u>1270</u>	<u>10,9700</u>	<u>115,61</u>
					777,11	33,73			355	0,4017	4,23
20	& С1545-276-3 варіант 4	Плівка гідроізоляційна	м2	1159,224	<u>22,45</u>	-	26025	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КБ12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із профнастилу	100м2	10,5384	<u>22928,94</u>	<u>539,91</u>	241634	109807	<u>5690</u>	<u>156,6400</u>	<u>1650,73</u>
					10419,69	126,53			1333	1,4775	15,57
22	& С111-1804-1-Ц варіант 4	Металопрофіль	м2	1211,916	<u>453,05</u>	-	549059	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& С10-7-7 варіант 3	Коньковий профіль	м	90,3	<u>113,49</u>	-	10248	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& С10-7-7 варіант 4	Вітрова планка	м	170,2	<u>118,59</u>	-	20184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& С10-7-7 варіант 5	Єндова	м	53,74	<u>98,19</u>	-	5277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КБ10-14-1	Підшивання карнизів та лобових дощок дошками обшивки	100м2	1,079	<u>41351,68</u>	<u>83,87</u>	44618	6016	<u>90</u>	<u>82,7700</u>	<u>89,31</u>
					5575,39	18,82			20	0,1950	0,21
27	КБ15-165-2	Поліпшене фарбування карнизів та лобових дощок колером олійним	100м2	1,079	<u>16730,24</u>	<u>1,03</u>	18052	8127	<u>1</u>	<u>106,3200</u>	<u>114,72</u>
					7531,71	0,86			1	0,0111	0,01
28	КБ10-14-6	Підшивання дашків та фронтонів металопрофілем	100м2	0,608	<u>2595,89</u>	-	1578	1520	-	<u>39,3400</u>	<u>23,92</u>
					2500,06	-			-	-	-
29	& С111-1804-1-Ц варіант 4	Металопрофіль	м2	62,624	<u>453,05</u>	-	28372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	1,71	<u>7188,75</u>	-	12293	6946	-	<u>55.3600</u>	<u>94.67</u>
31	& С130-1156-8-56 варіант 4	Ринва	м	120	<u>369,34</u>	-	44321	-	-	-	-
32	& С1545-49-121 варіант 5	З'єднання для жолобів	шт	49	<u>144,86</u>	-	7098	-	-	-	-
33	& С1545-49-121 варіант 6	Кут жолобу зовн. 90 град.	шт	4	<u>47,76</u>	-	191	-	-	-	-
34	& С1545-49-121 варіант 7	Кут жолобу вн. 90 град.	шт	2	<u>47,76</u>	-	96	-	-	-	-
35	& С130-100231 варіант 6	Воронка	шт	7	<u>286,49</u>	-	2005	-	-	-	-
36	& С1630-114-2 варіант 3	Кріплення ринв	шт	199	<u>91,82</u>	-	18272	-	-	-	-
37	& С130-1156-1-5 варіант 3	Труби водостічні	м	51	<u>216,34</u>	-	11033	-	-	-	-
38	& С1630-114-2 варіант 4	Кріплення труб	шт	42	<u>91,82</u>	-	3856	-	-	-	-
39	& С1630-114-2 варіант 6	Відвід труби	шт	7	<u>69,38</u>	-	486	-	-	-	-
40	& С130-100231 варіант 4	Коліна	шт	14	<u>97,79</u>	-	1369	-	-	-	-
41	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,104	<u>4839,26</u>	<u>21,42</u>	503	87	<u>2</u>	<u>12,3200</u>	<u>1,28</u>
42	КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	1,05384	<u>17011,95</u>	<u>82,50</u>	17928	3296	<u>87</u>	<u>45.8200</u>	<u>48.29</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3			<u>3127,67</u>	<u>15,46</u>			<u>16</u>	<u>0,2118</u>	<u>0,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1089668	146243	<u>7254</u>		<u>2173,37</u>
		в тому числі:							<u>1751</u>		<u>20,52</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					936171				
		всього заробітна плата, грн.					147994				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88720 263,26 30641 1178388				
		----- Всього по розділу 3					1178388				
		Розділ 4. Прорізи									
43	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0328	<u>12500,06</u> 11571,30	<u>844,09</u> 516,60	410	380	<u>28</u> 17	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>4,9</u> 0,21
44	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,28	<u>9535,66</u> 8773,29	<u>702,36</u> 429,85	2670	2457	<u>197</u> 120	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>31,74</u> 1,51
45	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,072	<u>7295,06</u> 6708,26	<u>549,61</u> 336,37	525	483	<u>40</u> 24	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>6,24</u> 0,3
46	& С123-26-1 варіант 3	Блоки віконні металопластикові	м2	38,48	<u>4937,80</u> -	-	190007	-	-	-	-
47	& С1632-102-6 варіант 3	Піна монтажна	л	11,03	<u>4,98</u> -	-	55	-	-	-	-
48	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,34	<u>2277,54</u> 2151,56	<u>125,98</u> 77,10	774	732	<u>42</u> 26	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>10,72</u> 0,33
49	& С123-382-ИНБ варіант 3	Дошки підвіконні металопластикові	м	34,68	<u>307,92</u> -	-	10679	-	-	-	-
50	& С1632-102-1-Л варіант 3	Піна монтажна	фл	5	<u>132,99</u> -	-	665	-	-	-	-
51	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,34	<u>3681,29</u> 1863,50	<u>94,49</u> 57,83	1252	634	<u>32</u> 20	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>9,28</u> 0,25
52	& С123-391-1-Н варіант 3	Підвіконні відливи	м	35,258	<u>292,67</u> -	-	10319	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& С111-1477-2 варіант 3	Саморізи	шт	35	0,63	-	22	-	-	-	-
54	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,522	<u>13657,94</u> 7198,33	<u>6386,89</u> 1433,52	7129	3758	<u>3334</u> 748	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>51,21</u> 7,75
55	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,075	<u>10629,29</u> 5816,77	<u>4754,68</u> 1067,18	797	436	<u>357</u> 80	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>5,95</u> 0,83
56	& С123-198-141	Блоки дверні металопластикові	м2	59,7	<u>5957,80</u>	-	355681	-	-	-	-
57	& С1632-102-6 варіант 3	Піна монтажна	л	10,81	<u>4,98</u>	-	54	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							581039	8880	<u>4030</u> 1035		<u>120,04</u> 11,18
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							581039				
-----							568129				
							9915				
							5555				
							15,75				
							1832				
Всього по розділу 4							586594				
Розділ 5. Підлоги											
----- Тип I -----											
58	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	41,94	<u>4222,56</u> 371,18	<u>5,34</u> 1,04	177094	15567	<u>224</u> 44	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>234,03</u> 0,58
59	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,495	<u>2285,69</u> 2265,10	<u>20,59</u> 17,18	7988	7917	<u>71</u> 60	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>114,57</u> 0,78
60	& С114-97-92 варіант 3	Плити теплоізоляційні з пінопласту сертифікованого товщиною 30 мм	м2	356,49	<u>104,33</u>	-	37193	-	-	-	-
61	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,495	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	37634	13077	<u>335</u> 279	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>196,59</u> 3,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
62	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3,495	<u>11049,27</u> 750,35	<u>148,23</u> 123,72	38617	2622	<u>518</u> 432	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>39,42</u> 5,59			
63	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,495	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	4207	3598	<u>183</u> 153	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>56,62</u> 1,98			
64	& С111-1782-1 варіант 3	Дротяна сітка для армування стяжки	м2	384,45	<u>36,19</u> -	- -	13913	-	- -	- -	- -			
65	КБ11-12-3	Укладання лаг по плитах перекриттів	100м2	3,495	<u>16285,23</u> 2662,74	<u>8,24</u> 6,87	56917	9306	<u>29</u> 24	<u>39,5300</u> 0,0888	<u>138,16</u> 0,31			
66	КБ11-35-1	Улаштування покриттів дощатих товщиною 28 мм	100м2	3,495	<u>35717,52</u> 5522,49	<u>165,33</u> 55,32	124833	19301	<u>578</u> 193	<u>83,0200</u> 0,6369	<u>290,15</u> 2,23			
67	КБ15-165-3	Поліпшене фарбування підлоги колером олійним по дереву ----- Тип II -----	100м2	3,495	<u>13976,56</u> 5383,13	<u>1,03</u> 0,86	48848	18814	<u>4</u> 3	<u>75,9900</u> 0,0111	<u>265,59</u> 0,04			
68	КБ11-12-3	Укладання лаг по плитах перекриттів	100м2	3,9227	<u>16285,23</u> 2662,74	<u>8,24</u> 6,87	63882	10445	<u>32</u> 27	<u>39,5300</u> 0,0888	<u>155,06</u> 0,35			
69	КБ11-35-2 к=2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 28 мм	100м2	3,9227	<u>45190,15</u> 6021,39	<u>218,73</u> 72,33	177267	23620	<u>858</u> 284	<u>90,5200</u> 0,8307	<u>355,08</u> 3,26			
70	КБ15-165-3	Поліпшене фарбування підлоги колером олійним по дереву	100м2	3,9227	<u>13976,56</u> 5383,13	<u>1,03</u> 0,86	54826	21116	<u>4</u> 3	<u>75,9900</u> 0,0111	<u>298,09</u> 0,04			
Разом прями витрати по розділу 5							843219	145383	<u>2836</u> 1502		<u>2143,36</u> 18,77			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							843219		695000	146885	87677	259,45	30199	930896
Всього по розділу 5							930896							
Розділ 6. Внутрішнє опорядження														
71	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,816	<u>35565,57</u> 20771,13	<u>198,67</u> 165,83	29022	16949	<u>162</u> 135	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>212,8</u> 1,75			
72	КБ15-46-6	Поліпшенене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	6,2933	<u>15021,23</u> 8442,74	<u>209,79</u> 171,98	94533	53133	<u>1320</u> 1082	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>707,49</u> 16,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	10,6619	<u>12630,40</u> 12526,11	<u>50,44</u> 42,10	134664	133552	<u>538</u> 449	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>1751,96</u> 5,8
74	& С111-1784-1-1 варіант 3	Стрічка ущільн.	м	959,57	<u>7,19</u> -	-	6899	-	-	-	-
75	& С111-138-1 варіант 4	Дюбелі	шт	2537	<u>0,92</u> -	-	2334	-	-	-	-
76	& С111-829-2	Профіль UD	м	959,57	<u>19,41</u> -	-	18625	-	-	-	-
77	& С123-407-8 варіант 3	Профіль CD	м	2718,78	<u>23,54</u> -	-	64000	-	-	-	-
78	& С111-1490-1 варіант 3	З'єднувач профілів	шт	1813	<u>9,38</u> -	-	17006	-	-	-	-
79	& С111-1477-1 варіант 4	Підвіси	шт	746	<u>8,18</u> -	-	6102	-	-	-	-
80	& С111-1477-2 варіант 4	Саморізи	шт	16633	<u>0,68</u> -	-	11310	-	-	-	-
81	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	10,6619	<u>12459,96</u> 11022,79	<u>21,62</u> 18,04	132847	117524	<u>231</u> 192	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>1453,96</u> 2,49
82	& С111-1477-2 варіант 4	Саморізи	шт	22390	<u>0,68</u> -	-	15225	-	-	-	-
83	С111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні	м2	1119,5	<u>181,66</u> -	-	203368	-	-	-	-
84	& С111-1375-5 варіант 3	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	380,63	<u>12,56</u> -	-	4781	-	-	-	-
85	КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	10,6619	<u>18518,82</u> 6582,38	<u>2,06</u> 1,72	197446	70181	<u>22</u> 18	<u>83,8200</u> 0,0222	<u>893,68</u> 0,24
86	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	21,9551	<u>6246,59</u> 5441,93	<u>4,12</u> 3,44	137145	119478	<u>90</u> 76	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>1686,59</u> 0,97
87	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3951,92	<u>9,35</u> -	-	36950	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
88	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	21,9551	<u>12917,86</u> 2699,71	<u>1,03</u> 0,86	283613	59272	<u>23</u> 19	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>836,71</u> 0,24	
89	КБ15-175-8	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за два рази	100м2	2,0332	<u>6031,82</u> 2083,54	<u>1,03</u> 0,86	12264	4236	<u>2</u> 2	<u>24,0900</u> 0,0111	<u>48,98</u> 0,02	
Разом прямі витрати по розділу 6							1408134	574325	<u>2388</u> 1973		<u>7592,17</u> 28,08	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1408134					

Всього по розділу 6							1730815					
Розділ 7. Зовнішнє опорядження												
90	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	1,9337	<u>2322,29</u> 2280,84	<u>41,45</u> 11,63	4491	4410	<u>81</u> 22	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>72,8</u> 0,27	
91	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	1,9337	<u>14480,18</u> 8063,77	<u>132,13</u> 99,50	28000	15593	<u>255</u> 192	<u>101,2400</u> 1,5228	<u>195,77</u> 2,94	
92	КБ15-156-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	9,2878	<u>4600,10</u> 966,26	<u>3,09</u> 2,58	42725	8974	<u>29</u> 24	<u>13,6400</u> 0,0333	<u>126,69</u> 0,31	
93	КБ15-165-5	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву заповнень віконних прорізів	100м2	0,06035	<u>21759,87</u> 14670,96	<u>1,03</u> 0,86	1313	885	<u>-</u> -	<u>207,1000</u> 0,0111	<u>12,5</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 7							76529	29862	<u>365</u> 238		<u>407,76</u> 3,52	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							76529					
							46302					
							30100					
							17183					
							49,36					
							5745					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.					93712					

		Всього по розділу 7					93712					
		Разом прямі витрати по кошторису					5114570	1178007	<u>28141</u>			<u>16493,86</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5114570		9371			<u>115,57</u>
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3908422					
		всього заробітна плата, грн.					1187378					
		Загальновиробничі витрати, грн.					680760					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1951,04					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					227084					
		Всього будівельні роботи, грн.					5795330					

		Всього по кошторису					5795330					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					18560,47					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1414462					

Склав _____ А.І.Бочкор
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на загально-будівельні роботи (Корпус IV. Харчоблок, підвал)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7129,213 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 15,52232 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1191,808 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
				на одини- цю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-13-6	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,1485	<u>53379,12</u> 1544,79	<u>51834,33</u> 12111,21	7927	229	<u>7698</u> 1799	<u>25,5000</u> 152,0480	<u>3,79</u> 22,58
2	КБ1-18-6	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,90045	<u>90583,85</u> 3872,27	<u>86711,58</u> 19109,13	81566	3487	<u>78079</u> 17207	<u>63,9200</u> 237,8708	<u>57,56</u> 214,19
3	КБ1-164-3 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,524475	<u>30193,31</u> 30193,31	- -	15836	15836	- -	<u>505,9200</u> -	<u>265,34</u> -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,1485	<u>8121,50</u> -	<u>8121,50</u> 1468,09	1206	-	<u>1206</u> 218	- 17,6730	- 2,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1530,765	<u>51,03</u>	<u>51,03</u>	78115	-	<u>78115</u>	-	-
					-	13,37			20466	0,1610	246,45
		Разом прямі витрати по розділу 1					184650	19552	<u>165098</u>		<u>326,69</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					184650		39690		485,84
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					59242				
		Загальновиборничі витрати, грн.					33894				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					97,49				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					11350				
		Всього будівельні роботи, грн.					218544				

		Всього по розділу 1					218544				
		Розділ 2. Фундаменти									
6	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	8,9	<u>2317,15</u>	<u>146,32</u>	20623	1357	<u>1302</u>	<u>2,4000</u>	<u>21,36</u>
					152,52	37,59			335	0,5009	4,46
7	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,2415	<u>398537,30</u>	<u>8087,51</u>	96247	6173	<u>1953</u>	<u>369,9300</u>	<u>89,34</u>
					25562,16	3105,36			750	36,8869	8,91
8	КБ6-13-1	Улаштування бетонних стін і стін підвалів	100м3	1,0366	<u>395786,81</u>	<u>8177,62</u>	410273	26690	<u>8477</u>	<u>372,6100</u>	<u>386,25</u>
					25747,35	3124,89			3239	37,1413	38,5
9	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	0,456	<u>12600,19</u>	-	5746	864	-	<u>26,7400</u>	<u>12,19</u>
					1894,26	-			-	-	-
10	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	4,7787	<u>10415,54</u>	-	49773	11888	-	<u>33,5000</u>	<u>160,09</u>
					2487,71	-			-	-	-
11	С111-1624 варіант 3	Ґрунтовка бітумна	т	0,382	<u>47105,61</u>	-	17994	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					600656	46972	<u>11732</u>		<u>669,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					600656		4324		51,87
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					541952				
		всього заробітна плата, грн.					51296				
		Загальновиборничі витрати, грн.					29779				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					86,53				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					10071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7562 21,77 2534 124070				
		Всього по розділу 3					124070				
		Розділ 4. Рама Рм-1									
24	КБ6-18-7	Улаштування балок із жорсткою арматурою при висоті балок до 900 мм	100м3	0,0269	<u>557151,78</u> 92123,14	<u>21907,84</u> 7357,88	14987	2478	<u>589</u> 198	<u>1285,2000</u> 87,6156	<u>34,57</u> 2,36
25	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,16511	<u>39333,88</u>	-	6494	-	-	-	-
26	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,27945	<u>39333,88</u>	-	10992	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 4					32473	2478	<u>589</u> 198		<u>34,57</u> 2,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32473 29406 2676 1536 4,43 516 34009				
		Всього по розділу 4					34009				
		Розділ 5. Стіни. Перегородки									
27	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	182,5	<u>1498,16</u> 573,51	<u>126,66</u> 51,53	273414	104666	<u>23115</u> 9404	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>1496,5</u> 111,69
28	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	71,905	<u>9076,63</u>	-	652655	-	-	-	-
29	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,0685	<u>22694,41</u> 13864,37	<u>1187,80</u> 483,19	46943	28678	<u>2457</u> 999	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>395,46</u> 11,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150 ----- Перемички -----	1000шт	10,425	<u>9076,63</u>	-	94624	-	-	-	-
31	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,79	<u>25671,84</u> <u>8047,17</u>	<u>16861,71</u> <u>5838,43</u>	20281	6357	<u>13321</u> <u>4612</u>	<u>117,8900</u> <u>72,5867</u>	<u>93,13</u> <u>57,34</u>
32	К582821-613	Перемички з/б марки 5ПБ25-27-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	16	<u>1242,19</u>	-	19875	-	-	-	-
33	К582821-587	Перемички з/б марки 3ПБ25-8-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	40	<u>1210,24</u>	-	48410	-	-	-	-
34	К582821-587 варіант 4	Перемички з/б марки 3ПБ34-4-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	<u>1191,28</u>	-	14295	-	-	-	-
35	К582821-587 варіант 4	Перемички з/б марки 3ПБ34-4-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>1191,28</u>	-	3574	-	-	-	-
36	К582821-587 варіант 6	Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	<u>951,58</u>	-	5709	-	-	-	-
37	К582821-587 варіант 7	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>1067,86</u>	-	2136	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							1181916	139701	<u>38893</u> <u>15015</u>		<u>1985,09</u> <u>180,9</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1181916		1003322 154716 89600 259,92 30253		1271516
Всього по розділу 5							1271516				
Розділ 6. Підсилення фронтона											
38	КБ6-17-3	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,0369	<u>674585,68</u> <u>116520,04</u>	<u>37522,60</u> <u>12193,46</u>	24892	4300	<u>1385</u> <u>450</u>	<u>1666,0000</u> <u>145,7471</u>	<u>61,48</u> <u>5,38</u>
39	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,13812	<u>39333,88</u>	-	5433	-	-	-	-
40	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,30016	<u>39333,88</u>	-	11806	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					42131	4300	<u>1385</u> 450		<u>61,48</u> 5,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					42131 36446 4750 2759 8,02 934 44890				
		----- Всього по розділу 6					44890				
		Розділ 7. Перекриття									
41	КБ7-46-1	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,24	<u>131305,27</u> 39256,62	<u>32708,59</u> 10057,99	31513	9422	<u>7850</u> 2414	<u>535,0500</u> 128,1543	<u>128,41</u> 30,76
42	К584211- 4724 варіант 4	Панелі перекриття марки С-ПТ 89-10А	шт	6	<u>6311,19</u> -	- -	37867	-	- -	- -	- -
43	К584211- 4701 варіант 4	Панелі перекриття марки С-ПТ 89-12 А	шт	18	<u>5673,34</u> -	- -	102120	-	- -	- -	- -
44	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0151	<u>601070,09</u> 67476,01	<u>15617,32</u> 5633,05	9076	1019	<u>236</u> 85	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>14,57</u> 1,02
45	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,025	<u>39333,88</u> -	- -	983	-	- -	- -	- -
46	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,36638	<u>39333,88</u> -	- -	14411	-	- -	- -	- -
47	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,11495	<u>39333,88</u> -	- -	4521	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					200491	10441	<u>8086</u> 2499		<u>142,98</u> 31,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					200491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					181964 12940 7336 20,97 2441 207827					
		----- Всього по розділу 7					207827					
		Розділ 8. Покрівля										
48	КБ10-16-1	Виготовлення та установа крокв	м3	16,9	<u>14407,10</u>	<u>109,67</u>	243480	36647	<u>1853</u>	<u>33,5000</u>	<u>566,15</u>	
					2168,46	24,62			416	0,2550	4,31	
49	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	4,8997	<u>966,70</u>	<u>120,51</u>	4737	3808	<u>590</u>	<u>10,9700</u>	<u>53,75</u>	
					777,11	33,73			165	0,4017	1,97	
50	& С1545-276-3 варіант 4	Плівка гідроізоляційна	м2	538,967	<u>22,45</u>	-	12100	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
51	КБ12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із профнастилу	100м2	4,8997	<u>22928,94</u>	<u>539,91</u>	112345	51053	<u>2645</u>	<u>156,6400</u>	<u>767,49</u>	
					10419,69	126,53			620	1,4775	7,24	
52	& С111-134-2	Цвяхи оцинковані	шт	9427	<u>0,47</u>	-	4431	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
53	& С111-115-39 варіант 2	Саморізи	шт	3616	<u>0,92</u>	-	3327	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
54	& С111-1804-1-Ц варіант 3	Профнастил оцинкований	м2	563,4655	<u>473,45</u>	-	266773	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
55	& С10-7-7 варіант 6	Коньковий профіль	м	40	<u>215,49</u>	-	8620	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
56	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	1,0496	<u>7188,75</u>	-	7545	4263	-	<u>55,3600</u>	<u>58,11</u>	
					4061,76	-			-	-	-	
57	& С130-1156-8-56 варіант 4	Ринва	м	61,16	<u>369,34</u>	-	22589	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
58	& С130-100231 варіант 3	Відвід	шт	8	<u>67,19</u>	-	538	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
59	& С130-100231 варіант 5	Поворот 90 град.	шт	4	<u>47,81</u>	-	191	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& С1545-49-121 варіант 3	Заглушка	шт	8	<u>77,54</u>	-	620	-	-	-	-
61	& С1630-114-2 варіант 3	Кріплення ринв	шт	84	<u>91,82</u>	-	7713	-	-	-	-
62	& С130-1156-1-5 варіант 3	Труби водостічні	м	43,8	<u>216,34</u>	-	9476	-	-	-	-
63	& С1630-114-2 варіант 4	Кріплення труб	шт	48	<u>91,82</u>	-	4407	-	-	-	-
64	& С130-100231 варіант 4	Коліна	шт	24	<u>97,79</u>	-	2347	-	-	-	-
65	& С1545-49-121 варіант 4	Воронка	шт	8	<u>285,62</u>	-	2285	-	-	-	-
66	КБ10-14-1	Улаштування підшивки	100м2	0,4232	<u>41351,68</u>	<u>83,87</u>	17500	2360	<u>35</u>	<u>82,7700</u>	<u>35,03</u>
67	КБ15-165-2	Поліпшене фарбування підшивки колером олійним	100м2	0,4232	<u>5575,39</u>	<u>18,82</u>	7080	3187	<u>8</u>	<u>0,1950</u>	<u>0,08</u>
68	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	1,69	<u>7531,71</u>	<u>0,86</u>	8178	1421	<u>36</u>	<u>12,3200</u>	<u>20,82</u>
69	КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,48997	<u>840,96</u>	<u>4,02</u>	8335	1532	<u>7</u>	<u>0,0550</u>	<u>0,09</u>
70	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,83019	<u>17011,95</u>	<u>82,50</u>	10828	964	<u>40</u>	<u>45,8200</u>	<u>22,45</u>
					<u>3127,67</u>	<u>15,46</u>			<u>8</u>	<u>0,2118</u>	<u>0,1</u>
					<u>13042,63</u>	<u>365,11</u>			<u>303</u>	<u>16,8000</u>	<u>13,95</u>
					<u>1160,88</u>	<u>89,74</u>			<u>75</u>	<u>1,0396</u>	<u>0,86</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8					765445	105235	<u>5502</u>		<u>1582,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					765445		1299		14,65
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					654708				
		всього заробітна плата, грн.					106534				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64314				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					191,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22310				
		Всього будівельні роботи, грн.					829759				

		Всього по розділу 8					829759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Прорізи									
71	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1016	<u>9535,66</u> 8773,29	<u>702,36</u> 429,85	969	891	<u>71</u> 44	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>11,52</u> 0,55
72	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,504	<u>7295,06</u> 6708,26	<u>549,61</u> 336,37	3677	3381	<u>277</u> 170	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>43,68</u> 2,13
73	& С123-26-1 варіант 3	Блоки віконні металопластикові	м2	60,56	<u>4937,80</u> -	-	299033	-	-	-	-
74	& С1632-102-6 варіант 3	Піна монтажна	л	13,8	<u>4,98</u> -	-	69	-	-	-	-
75	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,332	<u>2277,54</u> 2151,56	<u>125,98</u> 77,10	756	714	<u>42</u> 26	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>10,46</u> 0,32
76	& С123-382-ИНБ варіант 3	Дошки підвіконні металопластикові	м	33,864	<u>307,92</u> -	-	10427	-	-	-	-
77	& С1632-102-1-Л варіант 3	Піна монтажна	фл	5	<u>132,99</u> -	-	665	-	-	-	-
78	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,332	<u>3681,29</u> 1863,50	<u>94,49</u> 57,83	1222	619	<u>31</u> 19	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>9,06</u> 0,24
79	& С123-391-1-Н варіант 3	Підвіконні відливи	м	34,4284	<u>292,67</u> -	-	10076	-	-	-	-
80	& С111-1477-2 варіант 3	Саморізи	шт	117	<u>0,63</u> -	-	74	-	-	-	-
81	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0861	<u>13657,94</u> 7198,33	<u>6386,89</u> 1433,52	1176	620	<u>550</u> 123	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>8,45</u> 1,28
82	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0672	<u>10629,29</u> 5816,77	<u>4754,68</u> 1067,18	714	391	<u>320</u> 72	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>5,33</u> 0,74
83	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,18	<u>8835,76</u> 4393,40	<u>4399,85</u> 987,54	1590	791	<u>792</u> 178	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>10,78</u> 1,84
84	& С123-198-141	Блоки дверні металопластикові	м2	33,33	<u>5957,80</u> -	-	198573	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& С1632-102-6 варіант 3	Піна монтажна	л	5	4,98	-	25	-	-	-	-
86	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1113	21281,59	1509,63	2369	2028	168	235,4200	26,2
87	& С123-198-142-Ю варіант 1	Блоки дверні металеві	м2	11,13	18221,51	338,83	74722	-	38	3,5100	0,39
Разом прямі витрати по розділу 9							606137	9435	2251		125,48
Разом будівельні роботи, грн.							606137		670		7,49
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							594451				
всього заробітна плата, грн.							10105				
Загальновиробничі витрати, грн.							5643				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1858				
Всього будівельні роботи, грн.							611780				
Всього по розділу 9							611780				
Розділ 10. Підлоги											
----- Тип I -----											
88	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	2,4944	7019,31	7,21	17509	5938	18	31,7000	79,07
					2380,67	6,01			15	0,0777	0,19
89	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолкнистих	100м2	2,4944	2285,69	20,59	5701	5650	51	32,7800	81,77
					2265,10	17,18			43	0,2220	0,55
90	& С114-97-92 варіант 7	Плити теплоізоляційні з пінопласту сертифікованого товщиною 50 мм	м2	254,4288	104,33	-	26545	-	-	-	-
91	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,4944	10767,95	95,73	26860	9333	239	56,2500	140,31
					3741,75	79,91			199	1,0323	2,57
92	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,4944	11049,27	148,23	27561	1872	370	11,2800	28,14
					750,35	123,72			309	1,5984	3,99
93	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,4944	1203,61	52,50	3002	2568	131	16,2000	40,41
					1029,51	43,82			109	0,5661	1,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& С111-1782-1 варіант 3	Дротяна сітка для армування стяжки	м2	274,384	<u>36,19</u>	-	9930	-	-	-	-
95	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,4944	<u>13034,25</u> 11962,17	<u>37,06</u> 30,93	32513	29838	<u>92</u> 77	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>411,45</u> 1
96	& С111-256-111-3 варіант 3	Плитка для підлог	м2	254,43	<u>628,34</u>	-	159869	-	-	-	-
97	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1297	<u>10,32</u>	-	13385	-	-	-	-
98	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ----- Тип II (горище) -----	кг	113,25	<u>60,38</u>	-	6838	-	-	-	-
99	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,5456	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	27411	9525	<u>244</u> 203	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>143,19</u> 2,63
100	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,5456	<u>3683,09</u> 250,12	<u>49,41</u> 41,24	9376	637	<u>126</u> 105	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>9,57</u> 1,36
101	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	2,5456	<u>7019,31</u> 2380,67	<u>7,21</u> 6,01	17868	6060	<u>18</u> 15	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>80,7</u> 0,2
102	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,5456	<u>2285,69</u> 2265,10	<u>20,59</u> 17,18	5818	5766	<u>52</u> 44	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>83,44</u> 0,57
103	& С114-97-92 варіант 8	Плити теплоізоляційні з пінопласту сертифікованого товщиною 100 мм	м2	259,6512	<u>277,73</u>	-	72113	-	-	-	-
104	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,5456	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	27411	9525	<u>244</u> 203	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>143,19</u> 2,63
105	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 50 мм)	100м2	2,5456	<u>11049,27</u> 750,35	<u>148,23</u> 123,72	28127	1910	<u>377</u> 315	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>28,71</u> 4,07
106	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,5456	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	3064	2621	<u>134</u> 112	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>41,24</u> 1,44
107	& С111-1782-1 варіант 3	Дротяна сітка для армування стяжки	м2	280,016	<u>36,19</u>	-	10134	-	-	-	-
108	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	2,5456	<u>1691,02</u> 1495,24	-	4305	3806	-	<u>19,9100</u>	<u>50,68</u>
		Разом прямі витрати по розділу 10					535340	95049	<u>2096</u> 1749		<u>1361,87</u> 22,61
		Разом будівельні роботи, грн.					535340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					438195 96798 56781 166,13 19339 592121					

		Всього по розділу 10					592121					
		Розділ 11. Внутрішнє опорядження										
109	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,3701	<u>35565,57</u> 20771,13	<u>198,67</u> 165,83	13163	7687	<u>74</u> 61	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>96,51</u> 0,79	
110	КБ15-46-6	Поліпшенене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	7,6653	<u>15021,23</u> 8442,74	<u>209,79</u> 171,98	115142	64716	<u>1608</u> 1318	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>861,73</u> 20,18	
111	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	2,4954	<u>9944,76</u> 9914,06	<u>3,09</u> 2,58	24816	24740	<u>8</u> 6	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>349,23</u> 0,08	
112	& С1545-204-3 варіант 1	Профіль металевий поперчний	м	711,19	<u>38,52</u> -	- -	27395	-	- -	- -	- -	
113	& С1545-204-2 варіант 1	Профіль металевий основний напрямний	м	237	<u>38,52</u> -	- -	9129	-	- -	- -	- -	
114	& С113-73-2 варіант 5	Кутник металевий пристінний	м	269,5	<u>33,44</u> -	- -	9012	-	- -	- -	- -	
115	& С1110-101-1 варіант 1	Підвіс прямиий	шт	200	<u>13,31</u> -	- -	2662	-	- -	- -	- -	
116	& С111-138-1 варіант 4	Дюбелі	шт	741	<u>0,92</u> -	- -	682	-	- -	- -	- -	
117	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,4954	<u>1193,85</u> 1188,70	<u>5,15</u> 4,30	2979	2966	<u>13</u> 11	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>41,87</u> 0,14	
118	& С111-1713-2 варіант 1	Плити "Амстронг"	м2	261,45	<u>257,46</u> -	- -	67313	-	- -	- -	- -	
119	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	5,7679	<u>6246,59</u> 5441,93	<u>4,12</u> 3,44	36030	31389	<u>24</u> 20	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>443,09</u> 0,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2038,22	9,35	-	19057	-	-	-	-
121	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,7679	12917,86 2699,71	1,03 0,86	74509	15572	6 5	38,1100 0,0111	219,81 0,06
122	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,8974	19451,82 18541,19	35,00 29,21	36908	35180	66 55	255,6700 0,3774	485,11 0,72
123	& С111-256-111-2 варіант 3	Плитка облицювальна	м2	191,64	587,54	-	112596	-	-	-	-
124	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	986,65	10,32	-	10182	-	-	-	-
125	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	85,95	60,38	-	5190	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 11							566765	182250	1799 1476		2497,35 22,23
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							566765				

Всього по розділу 11							671867				
Розділ 12. Зовнішнє опорядження											
126	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	3,3435	71584,68 33775,62	-	239343	112929	-	417,8600	1397,11
127	С1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	167,84	286,11	-	48021	-	-	-	-
128	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	56,84	63,78	-	3625	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	C111-2012-3 варіант 3	Штукатурка декоративна (короїд) під фарбування Ceresit CT 35 БАЗА	кг	902,75	<u>67,49</u>	-	60927	-	-	-	-
130	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	4012,2	<u>12,21</u>	-	48989	-	-	-	-
131	& C111-138-1 варіант 3	Дюбелі фасадні	шт	2739	<u>9,18</u>	-	25144	-	-	-	-
132	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	384,5	<u>32,72</u>	-	12581	-	-	-	-
133	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,18	<u>67551,72</u> <u>38869,53</u>	-	12159	6997	-	<u>480,8800</u>	<u>86,56</u>
134	& C1545-44-19	Дюбелі фасадні пластикові довжиною 160мм	шт	109	<u>2,11</u>	-	230	-	-	-	-
135	C111-2011-7 варіант 3	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	219,6	<u>12,21</u>	-	2681	-	-	-	-
136	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	23,04	<u>32,72</u>	-	754	-	-	-	-
137	C111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	3,06	<u>87,88</u>	-	269	-	-	-	-
138	C1550-18 варіант 3	Штукатурка декоративна акрилова "короїд" Ceresit CT 64, зерно 2,0 мм	кг	49,5	<u>67,40</u>	-	3336	-	-	-	-
139	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	9	<u>286,11</u>	-	2575	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 12							460634	119926	-	-	<u>1483,67</u>
Разом будівельні роботи, грн.							460634				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							340708				
всього заробітна плата, грн.							119926				
Загальновиробничі витрати, грн.							64627				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							178,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20722				
Всього будівельні роботи, грн.							525261				

Всього по розділу 12							525261				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. Ганок									
140	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,0184	<u>25161,09</u> 25161,09	-	463	463	-	<u>421,6000</u>	<u>7,76</u>
141	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,2	<u>2317,15</u> 152,52	<u>146,32</u> 37,59	463	31	<u>29</u> 8	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>0,48</u> 0,1
142	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,0184	<u>447459,31</u> 31532,40	<u>10491,96</u> 3279,13	8233	580	<u>193</u> 60	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>8,4</u> 0,72
143	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0508	<u>39333,88</u> -	-	1998	-	-	-	-
144	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,121	<u>5654,38</u> 3238,31	<u>2162,77</u> 403,15	684	392	<u>262</u> 49	<u>43,1200</u> 4,2254	<u>5,22</u> 0,51
145	& С113-348-1-205 варіант 3	Труба стальна діам. 150 мм	т	0,121	<u>22128,90</u> -	-	2678	-	-	-	-
146	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,725	<u>14407,10</u> 2168,46	<u>109,67</u> 24,62	10445	1572	<u>80</u> 18	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>24,29</u> 0,18
147	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції	100м2	0,14	<u>966,70</u> 777,11	<u>120,51</u> 33,73	135	109	<u>17</u> 5	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>1,54</u> 0,06
148	& С1545-276-3 варіант 4	Плівка гідроізоляційна	м2	15,4	<u>22,45</u> -	-	346	-	-	-	-
149	КБ12-12-1	Улаштування покрівель із металопрофілю	100м2	0,14	<u>19285,77</u> 8293,71	<u>539,91</u> 126,53	2700	1161	<u>76</u> 18	<u>124,6800</u> 1,4775	<u>17,46</u> 0,21
150	& С111-1808-2 варіант 3	Металопрофіль	м2	14,56	<u>443,86</u> -	-	6463	-	-	-	-
151	КБ10-14-1	Улаштування підшивки	100м2	0,156	<u>41351,68</u> 5575,39	<u>83,87</u> 18,82	6451	870	<u>13</u> 3	<u>82,7700</u> 0,1950	<u>12,91</u> 0,03
152	КБ15-165-2	Поліпшене фарбування підшивки колером олійним по дереву	100м2	0,156	<u>16730,24</u> 7531,71	<u>1,03</u> 0,86	2610	1175	-	<u>106,3200</u> 0,0111	<u>16,59</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					43669	6353	<u>670</u> 161		<u>94,65</u> 1,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					43669	36646			6514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3899 11,57 1347 47568				
		----- Всього по розділу 13					47568				
		Розділ 14. Відмостка									
153	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,1203	<u>25161,09</u> 25161,09	- -	3027 -	3027	- -	<u>421,6000</u> -	<u>50,72</u> -
154	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	56	<u>773,11</u> 102,39	- -	43294 -	5734	- -	<u>1,5000</u> -	<u>84</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					46321	8761	- -		<u>134,72</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					46321 37560 8761 5372 16,17 1881 51693				
		----- Всього по розділу 14					51693				
		Розділ 15. Підвал									
155	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0046	<u>271549,40</u> 9576,99	<u>2337,46</u> 897,81	1249 -	44	<u>11</u> 4	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,69</u> 0,05
156	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0806	<u>456490,46</u> 40238,31	<u>10878,56</u> 4058,68	36793 -	3243	<u>877</u> 327	<u>582,3200</u> 48,3367	<u>46,93</u> 3,9
157	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0, 0077256	<u>39333,88</u> -	- -	304 -	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0673548	<u>39333,88</u>	-	2649	-	-	-	-
159	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,21351	<u>5654,38</u>	<u>2162,77</u>	1207	691	<u>462</u>	<u>43,1200</u>	<u>9,21</u>
160	& С113-348-1-205	Труба д.150	т	0,201351	<u>55979,35</u>	-	11271	-	-	-	-
161	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (сходи СХ-1)	100м3	0,024	<u>682728,12</u>	<u>21820,83</u>	16385	2544	<u>524</u>	<u>1515,5100</u>	<u>36,37</u>
162	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1268064	<u>39333,88</u>	-	4988	-	-	-	-
163	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (сходи СХ-2)	100м3	0,0172	<u>682728,12</u>	<u>21820,83</u>	11743	1823	<u>375</u>	<u>1515,5100</u>	<u>26,07</u>
164	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0889776	<u>39333,88</u>	-	3500	-	-	-	-
165	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,052	<u>5995,40</u>	<u>853,40</u>	312	230	<u>44</u>	<u>60,1800</u>	<u>3,13</u>
166	& С111-825-1-УД	Огорожа з готових елементів	пм	5,2	<u>1837,68</u>	-	9556	-	-	-	-
167	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м ---- перекриття ----	100м2	0,1837	<u>73558,28</u>	<u>1201,88</u>	13513	2834	<u>221</u>	<u>212,7400</u>	<u>39,08</u>
168	КБ7-46-1	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,24	<u>131305,27</u>	<u>32708,59</u>	31513	9422	<u>7850</u>	<u>535,0500</u>	<u>128,41</u>
169	К584211-4724	Панелі перекриття марки С-ПТ 89-10А	шт	6	<u>6311,19</u>	-	37867	-	-	-	-
170	К584211-4701	Панелі перекриття марки С-ПТ 89-12 А	шт	18	<u>5673,34</u>	-	102120	-	-	-	-
171	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0151	<u>601070,09</u>	<u>15617,32</u>	9076	1019	<u>236</u>	<u>964,7700</u>	<u>14,57</u>
					<u>67476,01</u>	<u>5633,05</u>			<u>85</u>	<u>67,3508</u>	<u>1,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,025	<u>39333,88</u>	-	983	-	-	-	-
173	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,36638	<u>39333,88</u>	-	14411	-	-	-	-
174	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм ----- підлоги -----	т	0,11495	<u>39333,88</u>	-	4521	-	-	-	-
175	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,5003	<u>9196,42</u>	<u>383,34</u>	22994	1320	<u>958</u>	<u>8,0800</u>	<u>20,2</u>
					527,95	85,00			213	1,1053	2,76
176	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	37,5045	<u>4222,56</u>	<u>5,34</u>	158365	13921	<u>200</u>	<u>5,5800</u>	<u>209,28</u>
					371,18	1,04			39	0,0139	0,52
177	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонки	т	2,23	<u>1309,18</u>	<u>264,51</u>	2919	2085	<u>590</u>	<u>13,5300</u>	<u>30,17</u>
					934,92	59,37			132	0,6150	1,37
178	C124-22 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,23	<u>33213,88</u>	-	74067	-	-	-	-
179	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	2,5003	<u>7019,31</u>	<u>7,21</u>	17550	5952	<u>18</u>	<u>31,7000</u>	<u>79,26</u>
					2380,67	6,01			15	0,0777	0,19
180	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,5003	<u>2285,69</u>	<u>20,59</u>	5715	5663	<u>52</u>	<u>32,7800</u>	<u>81,96</u>
					2265,10	17,18			43	0,2220	0,56
181	& C114-97-92 варіант 9	Плити теплоізоляційні з пінопласту сертифікованого товщиною 100 мм	м2	255,0306	<u>364,43</u>	-	92941	-	-	-	-
182	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,5003	<u>10767,95</u>	<u>95,73</u>	26923	9355	<u>239</u>	<u>56,2500</u>	<u>140,64</u>
					3741,75	79,91			200	1,0323	2,58
183	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,5003	<u>11049,27</u>	<u>148,23</u>	27626	1876	<u>371</u>	<u>11,2800</u>	<u>28,2</u>
					750,35	123,72			309	1,5984	4
184	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,5003	<u>1203,61</u>	<u>52,50</u>	3009	2574	<u>131</u>	<u>16,2000</u>	<u>40,5</u>
					1029,51	43,82			110	0,5661	1,42
185	& C111-1782-1 варіант 3	Дротяна сітка для армування стяжки	м2	275,033	<u>36,19</u>	-	9953	-	-	-	-
186	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,5003	<u>13034,25</u>	<u>37,06</u>	32590	29909	<u>93</u>	<u>164,9500</u>	<u>412,42</u>
					11962,17	30,93			77	0,3996	1
187	& C111-256-111-3 варіант 3	Плитка для підлог	м2	255,03	<u>628,34</u>	-	160246	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1300,2	<u>10,32</u>	-	13418	-	-	-	-
189	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	113,51	<u>60,38</u>	-	6854	-	-	-	-
		----- внутрішнє опорядження -----									
190	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	2,4877	<u>6196,10</u> <u>3705,83</u>	<u>79,49</u> <u>65,18</u>	15414	9219	<u>198</u> <u>162</u>	<u>53,6300</u> <u>0,9955</u>	<u>133,42</u> <u>2,48</u>
191	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	2,4877	<u>18007,08</u> <u>5727,41</u>	<u>2,06</u> <u>1,72</u>	44796	14248	<u>5</u> <u>4</u>	<u>80,8500</u> <u>0,0222</u>	<u>201,13</u> <u>0,06</u>
192	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,6787	<u>15021,23</u> <u>8442,74</u>	<u>209,79</u> <u>171,98</u>	40237	22616	<u>562</u> <u>461</u>	<u>112,4200</u> <u>2,6322</u>	<u>301,14</u> <u>7,05</u>
193	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	2,2633	<u>15802,96</u> <u>4558,55</u>	<u>2,06</u> <u>1,72</u>	35767	10317	<u>5</u> <u>4</u>	<u>64,3500</u> <u>0,0222</u>	<u>145,64</u> <u>0,05</u>
194	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4154	<u>19451,82</u> <u>18541,19</u>	<u>35,00</u> <u>29,21</u>	8080	7702	<u>15</u> <u>12</u>	<u>255,6700</u> <u>0,3774</u>	<u>106,21</u> <u>0,16</u>
195	& C111-256-111-2 варіант 3	Плитка облицювальна	м2	41,96	<u>587,54</u>	-	24653	-	-	-	-
196	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	216	<u>10,32</u>	-	2229	-	-	-	-
197	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	18,82	<u>60,38</u>	-	1136	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 15							1141443	158607	<u>14037</u> <u>5069</u>		<u>2234,63</u> <u>65,3</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1141443				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							968799				
всього заробітна плата, грн.							163676				
Загальновиробничі витрати, грн.							94997				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							275,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							32122				
Всього будівельні роботи, грн.							1236440				

Всього по розділу 15							1236440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 16. Навіс									
198	КБ10-16-1	Виготовлення та установа кроек	м3	0,25875	<u>14407,10</u>	<u>109,67</u>	3728	561	<u>28</u>	<u>33,5000</u>	<u>8,67</u>
					2168,46	24,62			6	0,2550	0,07
199	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,1819	<u>966,70</u>	<u>120,51</u>	176	141	<u>22</u>	<u>10,9700</u>	<u>2</u>
					777,11	33,73			6	0,4017	0,07
200	& С1545-276-3 варіант 4	Плівка гідроізоляційна	м2	20,009	<u>22,45</u>	-	449	-	-	-	-
201	КБ12-12-1	Улаштування покрівель із профнастилу	100м2	0,1819	<u>19285,77</u>	<u>539,91</u>	3508	1509	<u>98</u>	<u>124,6800</u>	<u>22,68</u>
					8293,71	126,53			23	1,4775	0,27
202	& С111-134-2	Цвяхи оцинковані	шт	102	<u>0,47</u>	-	48	-	-	-	-
203	& С111-115-39 варіант 2	Саморізи	шт	111	<u>0,92</u>	-	102	-	-	-	-
204	& С111-1804-1-Ц варіант 3	Профнастил оцинкований	м2	20,9185	<u>473,45</u>	-	9904	-	-	-	-
205	& С113-73-2-3 варіант 1	Пристінна планка	м	8	<u>123,20</u>	-	986	-	-	-	-
206	& С111-1301-58 варіант 2	Захисна планка	м	13	<u>168,65</u>	-	2192	-	-	-	-
207	КБ10-14-1	Підшивання стелі дошками обшивки	100м2	0,2009	<u>41351,68</u>	<u>83,87</u>	8308	1120	<u>17</u>	<u>82,7700</u>	<u>16,63</u>
					5575,39	18,82			4	0,1950	0,04
		Разом прямі витрати по розділу 16					29401	3331	<u>165</u>		<u>49,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					29401		39		0,45
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25905				
		всього заробітна плата, грн.					3370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2032				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					705				
		Всього будівельні роботи, грн.					31433				
		Всього по розділу 16					31433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					6553980	924185	<u>257067</u>		<u>12949,67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6553980		74050		909,56
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5372728				
		всього заробітна плата, грн.					998235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					575233				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1663,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					193573				
		Всього будівельні роботи, грн.					7129213				

		Всього по кошторису					7129213				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					15522,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1191808				

Склав _____ А.І.Бочкор
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на загально-будівельні роботи (Корпус V. Коридор)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3083,778 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,32259 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 566,825 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
								на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Стіни. Перегородки											
----- Перемички -----											
1	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,55	<u>25671,84</u> 8047,17	<u>16861,71</u> 5838,43	14120	4426	<u>9274</u> 3211	<u>117,8900</u> 72,5867	<u>64,84</u> 39,92
2	К582821-613	Перемички з/б марки 5ПБ25-27-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	23	<u>1242,19</u> -	-	28570	-	-	-	-
3	К582821-587	Перемички з/б марки 3ПБ25-8-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	23	<u>1210,24</u> -	-	27836	-	-	-	-
4	К582821-563 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	9	<u>1009,85</u> -	-	9089	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							79615	4426	<u>9274</u> 3211		<u>64,84</u> 39,92
Разом будівельні роботи, грн.							79615				
в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							65915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7637 4370 12,57 1463 83985				
		----- Всього по розділу 1					83985				
		Розділ 2. Перекриття									
5	КБ7-46-1	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,49	<u>131305,27</u> 39256,62	<u>32708,59</u> 10057,99	64340	19236	<u>16027</u> 4928	<u>535,0500</u> 128,1543	<u>262,17</u> 62,8
6	К584211- 4724	Панелі перекриття марки ПК60.10-6А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	40	<u>7004,05</u> -	- -	280162	-	- -	- -	- -
7	К584211- 4701	Панелі перекриття марки ПК60.12-6А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	7	<u>5928,34</u> -	- -	41498	-	- -	- -	- -
8	К584211- 4701 варіант 5	Панелі перекриття марки ПК6.36-12А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	2	<u>4908,34</u> -	- -	9817	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					395817	19236	<u>16027</u> 4928		<u>262,17</u> 62,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					395817 360554 24164 13664 39 4539 409481				
		----- Всього по розділу 2					409481				
		Розділ 3. Покрівля									
9	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення кроків	м3	12,8	<u>14407,10</u> 2168,46	<u>109,67</u> 24,62	184411	27756	<u>1404</u> 315	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>428,8</u> 3,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	4,7864	<u>966,70</u> 777,11	<u>120,51</u> 33,73	4627	3720	<u>577</u> 161	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>52,51</u> 1,92
11	& С1545-276-3 варіант 4	Плівка гідроізоляційна	м2	526,504	<u>22,45</u> -	-	11820	-	-	-	-
12	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із профнастилу	100м2	4,7864	<u>19285,77</u> 8293,71	<u>539,91</u> 126,53	92309	39697	<u>2584</u> 606	<u>124,6800</u> 1,4775	<u>596,77</u> 7,07
13	& С111-1804-1-Ц варіант 3	Профнастил оцинкований	м2	497,7856	<u>473,45</u> -	-	235677	-	-	-	-
14	& С10-7-7 варіант 3	Коньковий профіль	м	14	<u>113,49</u> -	-	1589	-	-	-	-
15	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	1,011	<u>7188,75</u> 4061,76	-	7268	4106	-	<u>55,3600</u> -	<u>55,97</u> -
16	& С130-1156-8-56 варіант 4	Ринва	м	78,6	<u>369,34</u> -	-	29030	-	-	-	-
17	& С130-100231 варіант 3	Відвід	шт	7	<u>67,19</u> -	-	470	-	-	-	-
18	& С1545-49-121 варіант 3	Заглушка	шт	8	<u>77,54</u> -	-	620	-	-	-	-
19	& С1630-114-2 варіант 3	Кріплення ринв	шт	90	<u>91,82</u> -	-	8264	-	-	-	-
20	& С130-1156-1-5 варіант 3	Труби водостічні	м	22,5	<u>216,34</u> -	-	4868	-	-	-	-
21	& С1630-114-2 варіант 4	Кріплення труб	шт	28	<u>91,82</u> -	-	2571	-	-	-	-
22	& С130-100231 варіант 4	Коліна	шт	21	<u>97,79</u> -	-	2054	-	-	-	-
23	& С1545-49-121 варіант 4	Воронка	шт	7	<u>285,62</u> -	-	1999	-	-	-	-
24	КБ10-14-1	Улаштування підшивки	100м2	0,3144	<u>41351,68</u> 5575,39	<u>83,87</u> 18,82	13001	1753	<u>26</u> 6	<u>82,7700</u> 0,1950	<u>26,02</u> 0,06
25	КБ15-165-2	Поліпшене фарбування підшивки колером олійним	100м2	0,3144	<u>16730,24</u> 7531,71	<u>1,03</u> 0,86	5260	2368	-	<u>106,3200</u> 0,0111	<u>33,43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	1,28	<u>4839,26</u> 840,96	<u>21,42</u> 4,02	6194	1076	<u>27</u> 5	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>15,77</u> 0,07	
27	КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,47864	<u>17011,95</u> 3127,67	<u>82,50</u> 15,46	8143	1497	<u>39</u> 7	<u>45,8200</u> 0,2118	<u>21,93</u> 0,1	
Разом прями витрати по розділу 3							620175	81973	<u>4657</u> 1100		<u>1231,2</u> 12,48	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							620175					670277
Всього по розділу 3							670277					
Розділ 4. Прорізи												
28	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,4275	<u>9535,66</u> 8773,29	<u>702,36</u> 429,85	4076	3751	<u>300</u> 184	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>48,46</u> 2,31	
29	& С123-26-1 варіант 3	Блоки віконні металопластикові	м2	42,75	<u>4937,80</u> -	-	211091	-	-	-	-	
30	& С1632-102-6 варіант 3	Піна монтажна	л	12,59	<u>4,98</u> -	-	63	-	-	-	-	
31	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,304	<u>2277,54</u> 2151,56	<u>125,98</u> 77,10	692	654	<u>38</u> 23	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>9,58</u> 0,29	
32	& С123-382-ИНБ варіант 3	Дошки підвіконні металопластикові	м	31,008	<u>307,92</u> -	-	9548	-	-	-	-	
33	& С1632-102-1-Л варіант 3	Піна монтажна	фл	4	<u>132,99</u> -	-	532	-	-	-	-	
34	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,304	<u>3681,29</u> 1863,50	<u>94,49</u> 57,83	1119	567	<u>29</u> 18	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>8,3</u> 0,22	
35	& С123-391-1-Н варіант 3	Підвіконні відливи	м	31,5248	<u>292,67</u> -	-	9226	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& С111-1477-2 варіант 3	Саморізи	шт	107	<u>0,63</u>	-	67	-	-	-	-
37	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,06	<u>8835,76</u> 4393,40	<u>4399,85</u> 987,54	530	264	<u>264</u> 59	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>3,59</u> 0,61
38	& С123-198-141	Блоки дверні металопластикові	м2	6	<u>5957,80</u>	-	35747	-	-	-	-
39	& С1632-102-6 варіант 3	Піна монтажна	л	0,8	<u>4,98</u>	-	4	-	-	-	-
40	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,018	<u>21281,59</u> 18221,51	<u>1509,63</u> 338,83	383	328	<u>27</u> 6	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>4,24</u> 0,06
41	& С123-7-35 варіант 3	Блоки дверні металеві	м2	1,8	<u>6654,34</u>	-	11978	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 4							285056	5564	<u>658</u> 290		<u>74,17</u> 3,49
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							285056				

Всього по розділу 4							288339				
Розділ 5. Підлоги											
----- Тип I -----											
42	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	м3	28,565	<u>2638,01</u> 270,07	<u>293,62</u> 63,94	75355	7715	<u>8387</u> 1826	<u>4,0600</u> 0,8699	<u>115,97</u> 24,85
43	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	34,278	<u>4222,56</u> 371,18	<u>5,34</u> 1,04	144741	12723	<u>183</u> 36	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>191,27</u> 0,48
44	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	8,5695	<u>2043,90</u> 1088,08	-	17515	9324	-	<u>14,8300</u>	<u>127,09</u>
45	& С114-97-92 варіант 3	Плити теплоізоляційні з пінопласту сертифікованого товщиною 30 мм	м2	291,363	<u>104,33</u>	-	30398	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,8565	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	30759	10688	<u>273</u> 228	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>160,68</u> 2,95
47	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,8565	<u>3683,09</u> 250,12	<u>49,41</u> 41,24	10521	714	<u>141</u> 118	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>10,74</u> 1,52
48	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,8565	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	3438	2941	<u>150</u> 125	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>46,28</u> 1,62
49	& С111-1782-1 варіант 3	Дротяна сітка для армування стяжки	м2	314,215	<u>36,19</u> -	-	11371	-	-	-	-
50	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,8565	<u>13034,25</u> 11962,17	<u>37,06</u> 30,93	37232	34170	<u>106</u> 88	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>471,18</u> 1,14
51	& С111-256-111-3 варіант 3	Плитка для підлог	м2	291,363	<u>628,34</u> -	-	183075	-	-	-	-
52	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1485,38	<u>10,32</u> -	-	15329	-	-	-	-
53	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	129,6851	<u>60,38</u> -	-	7830	-	-	-	-
54	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних ----- Тип II (горище) -----	100м	1,155	<u>8226,88</u> 2216,66	<u>11,32</u> 9,45	9502	2560	<u>13</u> 11	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>34,48</u> 0,14
55	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,52	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	37903	13171	<u>337</u> 281	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>198</u> 3,63
56	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3,52	<u>3683,09</u> 250,12	<u>49,41</u> 41,24	12964	880	<u>174</u> 145	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>13,24</u> 1,88
57	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	14,2825	<u>2043,90</u> 1088,08	-	29192	15541	-	<u>14,8300</u> -	<u>211,81</u> -
58	& С114-97-92 варіант 4	Плити теплоізоляційні з пінопласту сертифікованого товщиною 50 мм	м2	359,04	<u>119,63</u> -	-	42952	-	-	-	-
59	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,52	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	37903	13171	<u>337</u> 281	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>198</u> 3,63
60	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3,52	<u>3683,09</u> 250,12	<u>49,41</u> 41,24	12964	880	<u>174</u> 145	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>13,24</u> 1,88
61	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,52	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	4237	3624	<u>185</u> 154	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>57,02</u> 1,99
62	& С111-1782-1 варіант 3	Дротяна сітка для армування стяжки	м2	387,2	<u>36,19</u> -	-	14013	-	-	-	-
63	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	3,52	<u>1691,02</u> 1495,24	-	5952	5263	-	<u>19,9100</u> -	<u>70,08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					775146	133365	<u>10460</u> 3438		<u>1919,08</u> 45,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					775146 631321 136803 78974 226,29 26336 854120				
		----- Всього по розділу 5					854120				
		Розділ 6. Внутрішнє опорядження									
64	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,299	<u>35565,57</u> 20771,13	<u>198,67</u> 165,83	10634	6211	<u>59</u> 50	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>77,97</u> 0,64
65	КБ15-46-6	Поліпшенене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,6899	<u>15021,23</u> 8442,74	<u>209,79</u> 171,98	40406	22710	<u>564</u> 463	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>302,4</u> 7,08
66	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,8565	<u>12630,40</u> 12526,11	<u>50,44</u> 42,10	36079	35781	<u>144</u> 120	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>469,38</u> 1,55
67	& С111-1784-1-1 варіант 3	Стрічка ущільн.	м	257,09	<u>7,19</u> -	-	1848	-	-	-	-
68	& С111-138-1 варіант 4	Дюбелі	шт	680	<u>0,92</u> -	-	626	-	-	-	-
69	& С111-829-2	Профіль UD	м	257,09	<u>19,41</u> -	-	4990	-	-	-	-
70	& С123-407-8 варіант 3	Профіль CD	м	728,41	<u>23,54</u> -	-	17147	-	-	-	-
71	& С111-1490-1 варіант 3	З'єднувач профілів	шт	486	<u>9,38</u> -	-	4559	-	-	-	-
72	& С111-1477-1 варіант 4	Підвіси	шт	200	<u>8,18</u> -	-	1636	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& С111-1477-2 варіант 4	Саморізи	шт	4456	<u>0,68</u>	-	3030	-	-	-	-
74	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	2,8565	<u>11546,19</u> 11022,79	<u>21,62</u> 18,04	32982	31487	<u>62</u> 52	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>389,54</u> 0,67
75	& С111-1784-1-1	Стрічка армувальна	м	282,7935	<u>9,23</u>	-	2610	-	-	-	-
76	& С111-1477-2 варіант 4	Саморізи	шт	5999	<u>0,68</u>	-	4079	-	-	-	-
77	С111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні	м2	299,93	<u>181,66</u>	-	54485	-	-	-	-
78	& С111-1375-5 варіант 3	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	101,98	<u>12,56</u>	-	1281	-	-	-	-
79	КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,8565	<u>18518,82</u> 6582,38	<u>2,06</u> 1,72	52899	18803	<u>6</u> 5	<u>83,8200</u> 0,0222	<u>239,43</u> 0,06
80	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,6962	<u>6246,59</u> 5441,93	<u>4,12</u> 3,44	10595	9231	<u>7</u> 6	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>130,3</u> 0,08
81	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	305,32	<u>9,35</u>	-	2855	-	-	-	-
82	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,7238	<u>12917,86</u> 2699,71	<u>1,03</u> 0,86	35186	7353	<u>3</u> 2	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>103,8</u> 0,03
83	КБ15-165-8	Поліпшене фарбування стін колером олійним по штукатурці	100м2	1,026	<u>14014,39</u> 5466,01	<u>1,03</u> 0,86	14379	5608	<u>1</u> 1	<u>77,1600</u> 0,0111	<u>79,17</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 6							332306	137184	<u>846</u> 699		<u>1791,99</u> 10,12
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							332306				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							194276				
всього заробітна плата, грн.							137883				
Загальновиробничі витрати, грн.							76682				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							216,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25169				
Всього будівельні роботи, грн.							408988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 6						408988				
		Розділ 7. Зовнішнє опорядження										
84	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,9489	<u>71584,68</u> 33775,62	-	139511	65825	-	<u>417,8600</u>	<u>814,37</u>	
85	С1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	97,83	<u>286,11</u>	-	27990	-	-	-	-	
86	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	33,13	<u>63,78</u>	-	2113	-	-	-	-	
87	С111-2012-3 варіант 3	Штукатурка декоративна (короїд) під фарбування Ceresit СТ 35 БАЗА	кг	526,2	<u>67,49</u>	-	35513	-	-	-	-	
88	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	2338,68	<u>12,21</u>	-	28555	-	-	-	-	
89 & 90	С111-138-1 варіант 3	Дюбелі фасадні	шт	1596	<u>9,18</u>	-	14651	-	-	-	-	
90	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	224,12	<u>32,72</u>	-	7333	-	-	-	-	
91	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,171	<u>67551,72</u> 38869,53	-	11551	6647	-	<u>480,8800</u>	<u>82,23</u>	
92	С1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	8,58	<u>286,11</u>	-	2455	-	-	-	-	
93	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	2,91	<u>63,78</u>	-	186	-	-	-	-	
94	С111-2012-3 варіант 3	Штукатурка декоративна (короїд) під фарбування Ceresit СТ 35 БАЗА	кг	47,03	<u>67,49</u>	-	3174	-	-	-	-	
95	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	208,62	<u>12,21</u>	-	2547	-	-	-	-	
96 & 97	С111-138-1 варіант 3	Дюбелі фасадні	шт	104	<u>9,18</u>	-	955	-	-	-	-	
97	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	21,89	<u>32,72</u>	-	716	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 7						277250	72472	-	-	<u>896,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						277250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					204778 72472 39055 107,59 12522 316305					
		----- Всього по розділу 7					316305					
		Розділ 8. Відмостка										
98	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,1092	<u>25161,09</u> 25161,09	- -	2748	2748	- -	<u>421,6000</u> -	<u>46,04</u> -	
99	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	57,26	<u>773,11</u> 102,39	- -	44268	5863	- -	<u>1,5000</u> -	<u>85,89</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 8					47016	8611	- -		<u>131,93</u> -	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47016 38405 8611 5268 15,83 1843 52284					
		----- Всього по розділу 8					52284					
		Разом прямі витрати по кошторису					2812381	462831	<u>41922</u> 13666		<u>6371,98</u> 174,52	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2812381 2307628 476497 271397 776,09 90328					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3083778				

		Всього по кошторису					3083778				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7322,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					566825				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.

Коригування

000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на загально-будівельні роботи (Корпус VI. Туалет)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 842,693 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,93456 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 150,261 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Антисейсмічний пояс											
1	КБ6-19-1	КАСП-1.1 Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,007	<u>524516,29</u> 72848,38	<u>29422,84</u> 8717,44	3672	510	<u>206</u> 61	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>7,11</u> 0,73
2	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01314	<u>39333,88</u>	-	517	-	-	-	-
3	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,03948	<u>39333,88</u>	-	1553	-	-	-	-
4	КБ6-19-1	КАСП-1.2. Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0113	<u>524516,29</u> 72848,38	<u>29422,84</u> 8717,44	5927	823	<u>332</u> 99	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>11,48</u> 1,18
5	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01562	<u>39333,88</u>	-	614	-	-	-	-
6	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0316	<u>39333,88</u>	-	1243	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	КБ6-19-1	КАСП-Ц.1 Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0128	<u>524516,29</u> 72848,38	<u>29422,84</u> 8717,44	6714	932	<u>377</u> 112	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>13,01</u> 1,33	
8	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01954	<u>39333,88</u>	-	769	-	-	-	-	
9	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,03948	<u>39333,88</u>	-	1553	-	-	-	-	
10	КБ6-19-1	КАСП-Ц.2 Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,01024	<u>524516,29</u> 72848,38	<u>29422,84</u> 8717,44	5371	746	<u>301</u> 89	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>10,41</u> 1,07	
11	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01562	<u>39333,88</u>	-	614	-	-	-	-	
12	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0316	<u>39333,88</u>	-	1243	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 1							29790	3011	<u>1216</u> 361		<u>42,01</u> 4,31	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							29790					
Всього по розділу 1							31720					
Розділ 2. Стіни. Перегородки												
13	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	33,74	<u>1498,16</u> 573,51	<u>126,66</u> 51,53	50548	19350	<u>4274</u> 1739	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>276,67</u> 20,65	
14	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	13,29356	<u>9076,63</u>	-	120661	-	-	-	-	
15	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,675	<u>22694,41</u> 13864,37	<u>1187,80</u> 483,19	15319	9358	<u>802</u> 326	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>129,05</u> 3,87	
16	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	3,402	<u>9076,63</u>	-	30879	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ7-11-1	----- Перемички ----- Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,12	<u>25671,84</u> 8047,17	<u>16861,71</u> 5838,43	3081	966	<u>2023</u> 701	<u>117,8900</u> 72,5867	<u>14,15</u> 8,71
18	К582821-613	Перемички з/б марки 5ПБ25-27-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>1242,19</u> -	-	2484	-	-	-	-
19	К582821-587	Перемички з/б марки 3ПБ25-8-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>1210,24</u> -	-	4841	-	-	-	-
20	К582821-653	Перемички з/б марки 5ПП16-71 серія варіант 3	шт	2	<u>1257,10</u> -	-	2514	-	-	-	-
21	К582821-577	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>1100,61</u> -	-	4402	-	-	-	-
22	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,00626	<u>20642,99</u> 12495,84	<u>913,76</u> 233,76	129	78	<u>6</u> 1	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>1,23</u> 0,02
23	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00626	<u>39333,88</u> -	-	246	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							235104	29752	<u>7105</u> 2767		<u>421,1</u> 33,25
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							235104				253914
Всього по розділу 2							253914				
Розділ 3. Перекриття											
24	КБ7-46-1	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,05	<u>131305,27</u> 39256,62	<u>32708,59</u> 10057,99	6565	1963	<u>1635</u> 503	<u>535,0500</u> 128,1543	<u>26,75</u> 6,41
25	К584211-4724 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК60.10-5А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	4	<u>6117,39</u> -	-	24470	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	K584211-4701 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК60.12-5A4T серія 1.141-1 вип.64	шт	1	<u>5856,94</u>	-	5857	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							36892	1963	<u>1635</u>		<u>26,75</u>
Разом будівельні роботи, грн.							36892		503		6,41
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33294				
всього заробітна плата, грн.							2466				
Загальновиборничі витрати, грн.							1395				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							3,98				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							463				
Всього будівельні роботи, грн.							38287				

Всього по розділу 3							38287				
Розділ 4. Прорізи											
27	KB10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,018	<u>15792,89</u>	<u>1055,12</u>	284	263	<u>19</u>	<u>191,3300</u>	<u>3,44</u>
					14585,09	645,75			12	8,1070	0,15
28	& C123-26-1 варіант 3	Блоки віконні металопластикові	м2	1,8	<u>4937,80</u>	-	8888	-	-	-	-
29	& C1632-102-6 варіант 3	Піна монтажна	л	1,01	<u>4,98</u>	-	5	-	-	-	-
30	KB10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,03	<u>2277,54</u>	<u>125,98</u>	68	65	<u>3</u>	<u>31,5200</u>	<u>0,95</u>
					2151,56	77,10			2	0,9680	0,03
31	& C123-382-ИНБ варіант 3	Дошки підвіконні металопластикові	м	3,06	<u>307,92</u>	-	942	-	-	-	-
32	& C1632-102-1-Л варіант 3	Піна монтажна	фл	1	<u>132,99</u>	-	133	-	-	-	-
33	KB10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,03	<u>3681,29</u>	<u>94,49</u>	110	56	<u>3</u>	<u>27,3000</u>	<u>0,82</u>
					1863,50	57,83			2	0,7260	0,02
34	& C123-391-1-Н варіант 3	Підвіконні відливи	м	3,111	<u>292,67</u>	-	910	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35	& С111-1477-2 варіант 3	Саморізи	шт	11	0,63	-	7	-	-	-	-	
36	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2226	13657,94 7198,33	6386,89 1433,52	3040	1602	1422 319	98,1100 14,8500	21,84 3,31	
37	& С123-198-141	Блоки дверні металопластикові	м2	22,26	5957,80	-	132621	-	-	-	-	
38	& С1632-102-6 варіант 3	Піна монтажна	л	4,12	4,98	-	21	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 4							147029	1986	1447 335		27,05 3,51	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							147029					
-----							143596					
							2321					
							1295					
							3,67					
							427					
							148324					
Всього по розділу 4							148324					
Розділ 5. Підлоги												
----- Тип I -----												
39	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	м3	3,871	2638,01 270,07	293,62 63,94	10212	1045	1137 248	4,0600 0,8699	15,72 3,37	
40	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	4,6452	4222,56 371,18	5,34 1,04	19615	1724	25 5	5,5800 0,0139	25,92 0,06	
41	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	1,1613	2043,90 1088,08	-	2374	1264	-	14,8300	17,22	
42	& С114-97-92 варіант 3	Плити теплоізоляційні з пінопласту сертифікованого товщиною 30 мм	м2	39,4842	104,33	-	4119	-	-	-	-	
43	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3871	10767,95 3741,75	95,73 79,91	4168	1448	37 31	56,2500 1,0323	21,77 0,4	
44	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,3871	3683,09 250,12	49,41 41,24	1426	97	19 16	3,7600 0,5328	1,46 0,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
45	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,3871	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	466	399	<u>20</u> 17	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>6,27</u> 0,22	
46	& С111-1782-1 варіант 3	Дротяна сітка для армування стяжки	м2	42,581	<u>36,19</u> -	-	1541	-	-	-	-	
47	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3871	<u>13034,25</u> 11962,17	<u>37,06</u> 30,93	5046	4631	<u>14</u> 12	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>63,85</u> 0,15	
48	& С111-256-111-3 варіант 3	Плитка для підлог	м2	39,48	<u>628,34</u> -	-	24807	-	-	-	-	
49	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	201,29	<u>10,32</u> -	-	2077	-	-	-	-	
50	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ----- Тип II (горище) -----	кг	17,57	<u>60,38</u> -	-	1061	-	-	-	-	
51	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,48	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	5169	1796	<u>46</u> 38	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>27</u> 0,5	
52	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,48	<u>3683,09</u> 250,12	<u>49,41</u> 41,24	1768	120	<u>24</u> 20	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>1,8</u> 0,26	
53	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	4,8	<u>2043,90</u> 1088,08	-	9811	5223	-	<u>14,8300</u> -	<u>71,18</u> -	
54	& С114-97-92 варіант 5	Плити теплоізоляційні з пінопласту сертифікованого товщиною 100 мм	м2	48,96	<u>130,45</u> -	-	6387	-	-	-	-	
55	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,48	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	5169	1796	<u>46</u> 38	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>27</u> 0,5	
56	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,48	<u>3683,09</u> 250,12	<u>49,41</u> 41,24	1768	120	<u>24</u> 20	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>1,8</u> 0,26	
57	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,48	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	578	494	<u>25</u> 21	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>7,78</u> 0,27	
58	& С111-1782-1 варіант 3	Дротяна сітка для армування стяжки	м2	52,8	<u>36,19</u> -	-	1911	-	-	-	-	
59	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,48	<u>1691,02</u> 1495,24	-	812	718	-	<u>19,9100</u> -	<u>9,56</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 5						110285	20875	<u>1417</u> 466		<u>298,33</u> 6,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.						110285				
								87993				
								21341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12117 34,08 3965 122402				
		----- Всього по розділу 5					122402				
		Розділ 6. Внутрішнє опорядження									
60	КБ15-46-6	Поліпшенене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,9228	<u>15021,23</u> 8442,74	<u>209,79</u> 171,98	28883	16234	<u>403</u> 331	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>216,16</u> 5,06
61	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,3871	<u>12630,40</u> 12526,11	<u>50,44</u> 42,10	4889	4849	<u>20</u> 16	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>63,61</u> 0,21
62	& С111-1784-1-1 варіант 3	Стрічка ущільн.	м	34,84	<u>7,19</u> -	-	250	-	-	-	-
63	& С111-138-1 варіант 4	Дюбелі	шт	92	<u>0,92</u> -	-	85	-	-	-	-
64	& С111-829-2	Профіль UD	м	34,84	<u>19,41</u> -	-	676	-	-	-	-
65	& С123-407-8 варіант 3	Профіль CD	м	98,71	<u>23,54</u> -	-	2324	-	-	-	-
66	& С111-1490-1 варіант 3	З'єднувач профілів	шт	66	<u>9,38</u> -	-	619	-	-	-	-
67	& С111-1477-1 варіант 4	Підвіси	шт	27	<u>8,18</u> -	-	221	-	-	-	-
68	& С111-1477-2 варіант 4	Саморізи	шт	604	<u>0,68</u> -	-	411	-	-	-	-
69	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,3871	<u>11546,19</u> 11022,79	<u>21,62</u> 18,04	4470	4267	<u>8</u> 7	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>52,79</u> 0,09
70	& С111-1784-1-1	Стрічка армувальна	м	38,3229	<u>9,23</u> -	-	354	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& С111-1477-2 варіант 4	Саморізи	шт	813	<u>0,68</u> -	- -	553	-	- -	- -	- -
72	С111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні	м2	40,65	<u>181,66</u> -	- -	7384	-	- -	- -	- -
73	& С111-1375-5 варіант 3	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	13,82	<u>12,56</u> -	- -	174	-	- -	- -	- -
74	КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3871	<u>18518,82</u> 6582,38	<u>2,06</u> 1,72	7169	2548	<u>1</u> 1	<u>83,8200</u> 0,0222	<u>32,45</u> 0,01
75	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,6018	<u>6246,59</u> 5441,93	<u>4,12</u> 3,44	3759	3275	<u>2</u> 2	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>46,23</u> 0,03
76	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	108,32	<u>9,35</u> -	- -	1013	-	- -	- -	- -
77	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6018	<u>12917,86</u> 2699,71	<u>1,03</u> 0,86	7774	1625	<u>1</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>22,93</u> 0,01
78	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,321	<u>19451,82</u> 18541,19	<u>35,00</u> 29,21	25696	24493	<u>46</u> 39	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>337,74</u> 0,5
79	& С111-256-111-2 варіант 3	Плитка облицювальна	м2	133,42	<u>587,54</u> -	- -	78390	-	- -	- -	- -
80	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	686,92	<u>10,32</u> -	- -	7089	-	- -	- -	- -
81	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	59,84	<u>60,38</u> -	- -	3613	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							185796	57291	<u>481</u> 397		<u>771,91</u> 5,91
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							185796				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							128024				
всього заробітна плата, грн.							57688				
Загальновиробничі витрати, грн.							32671				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							93,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10863				
Всього будівельні роботи, грн.							218467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 6						218467				
		Розділ 7. Зовнішнє опорядження										
82	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,198	<u>71584,68</u> 33775,62	-	14174	6688	-	<u>417,8600</u>	<u>82,74</u>	
83	С1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	9,94	<u>286,11</u>	-	2844	-	-	-	-	
84	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	3,37	<u>63,78</u>	-	215	-	-	-	-	
85	С111-2012-3 варіант 3	Штукатурка декоративна (короїд) під фарбування Ceresit СТ 35 БАЗА	кг	53,46	<u>67,49</u>	-	3608	-	-	-	-	
86	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	237,6	<u>12,21</u>	-	2901	-	-	-	-	
87	& С111-138-1 варіант 3	Дюбелі фасадні	шт	162	<u>9,18</u>	-	1487	-	-	-	-	
88	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	22,77	<u>32,72</u>	-	745	-	-	-	-	
		-----						25974	6688	-	<u>82,74</u>	
		Разом прями витрати по розділу 7						25974				
		Разом будівельні роботи, грн.										
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						19286				
		всього заробітна плата, грн.						6688				
		Загальновиробничі витрати, грн.						3603				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						9,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1156				
		Всього будівельні роботи, грн.						29577				

		Всього по розділу 7						29577				
		Разом прями витрати по кошторису						770870	121566	<u>13301</u>		<u>1669,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						770870		4829		59,59
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						636003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					126395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71823				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					205,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23866				
		Всього будівельні роботи, грн.					842693				

		Всього по кошторису					842693				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1934,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					150261				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на водопостачання та каналізація (спортзал)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст.**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 223,792 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,46865 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,126 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Водопостачання											
1	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2	94,11	-	188	-	-	-	-
2	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,623	26716,97	4025,78	16645	12773	2508	268,9600	167,56
					20502,82	1793,63			1117	24,7574	15,42
3	С113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x1,9 мм	м	35	22,62	-	792	-	-	-	-
4	С113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	21	34,80	-	731	-	-	-	-
5	& С113-1704-2	Фасонні частини із поліпропілену діам. 20 мм	шт	52	30,65	-	1594	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С113-1879-1	Хомут для кріплення водопровідних труб діам. 20 мм	шт	54	<u>35,39</u>	-	1911	-	-	-	-
7	С113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	<u>187,47</u>	-	1500	-	-	-	-
8	КБ16-14-2	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням</i>	100м	0,216	<u>20259,04</u> 16127,22	<u>2553,91</u> 1109,51	4376	3483	<u>552</u> 240	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>45,7</u> 3,3
9	С113-1674	Труби поліпропіленові РН 10 для холодної води діам. 25х2,3 мм	м	20	<u>37,22</u>	-	744	-	-	-	-
10	& С113-1704-3	Фасонні частини із поліпропілену діам. 25 мм	шт	14	<u>40,85</u>	-	572	-	-	-	-
11	& С113-1879-2	Хомут для кріплення водопровідних труб діам. 25 мм	шт	8	<u>35,39</u>	-	283	-	-	-	-
12	КБ16-14-3	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням</i>	100м	0,043	<u>16717,08</u> 13126,81	<u>1613,42</u> 665,32	719	564	<u>69</u> 29	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>7,4</u> 0,39
13	С113-1675	Труби поліпропіленові РН 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм	м	4	<u>60,09</u>	-	240	-	-	-	-
14	& С113-1704-6	Фасонні частини із поліпропілену діам. 32 мм	шт	14	<u>56,15</u>	-	786	-	-	-	-
15	& С113-1879-3	Хомут для кріплення водопровідних труб діам. 32 мм	шт	25	<u>41,02</u>	-	1026	-	-	-	-
16	КБ26-11-1	<i>Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену</i>	10 м	1,9	<u>249,36</u> 249,36	-	474	474	-	<u>3,5200</u>	<u>6,69</u>
17	& С114-4-У1-ИНБ	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 22х13	м	21	<u>21,37</u>	-	449	-	-	-	-
18	& С114-4-У4-ИНБ варіант 3	Клей Thermaflex	л	0,19	<u>539,85</u>	-	103	-	-	-	-
19	С111-1683-1	Скотч	м	19	<u>7,47</u>	-	142	-	-	-	-
20	С1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	7	<u>496,24</u>	-	3474	-	-	-	-
21	С130-465	Крани водорозбірні настінні латунні поліровані для раковин та мийок, марка КВ-15, діаметр 15 мм	шт	2	<u>144,13</u>	-	288	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	<u>3560,23</u> 1593,99	<u>521,72</u> 129,10	7120	3188	<u>1043</u> 258	<u>21,9800</u> 1,6551	<u>43,96</u> 3,31
23	& С130-8-3 варіант 4	Водонагрівач електричний "Арістон" V=150л	шт	2	<u>11855,06</u> -	- -	23710	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							67867	20482	<u>4172</u> 1644		<u>271,31</u> 22,42
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							67867				79696
Всього по розділу 1							79696				
Розділ 2. Каналізація											
24	С113-24	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1,5	<u>561,20</u> -	- -	842	-	- -	- -	- -
25	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,25	<u>26597,90</u> 7413,37	<u>75,62</u> 21,17	6649	1853	<u>19</u> 5	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>23,95</u> 0,07
26	& С113-1478-1-ИНБ	Прочистка діам. 50 мм	шт	3	<u>59,19</u> -	- -	178	-	- -	- -	- -
27	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,36	<u>73171,77</u> 7108,42	<u>154,74</u> 44,03	26342	2559	<u>56</u> 16	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>33,06</u> 0,2
28	С113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	<u>208,80</u> -	- -	209	-	- -	- -	- -
29	С130-1097	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоківих пластмасових трубопроводів, діаметр 50 мм	т	0,02	<u>36611,99</u> -	- -	732	-	- -	- -	- -
30	С130-1098	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоківих пластмасових трубопроводів, діаметр 100 мм	т	0,03136	<u>45404,88</u> -	- -	1424	-	- -	- -	- -
31	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,5	<u>13846,12</u> 962,41	<u>113,98</u> 33,69	6923	481	<u>57</u> 17	<u>12,9600</u> 0,4404	<u>6,48</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,7	<u>2916,18</u> 2401,70	<u>225,90</u> 66,09	2041	1681	<u>158</u> 46	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>22,39</u> 0,61
33	С130-646 варіант 5	Умивальники напівфарфорові та фарфорові "Тюльпан"	комплект	7	<u>2414,10</u>	-	16899	-	-	-	-
34	С130-616	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	7	<u>2226,45</u>	-	15585	-	-	-	-
35	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,7	<u>4634,54</u> 2703,81	<u>394,71</u> 116,20	3244	1893	<u>276</u> 81	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>25,49</u> 1,06
36	& С130-901-2	Унітаз - компакт з прямим випуском	шт	7	<u>3691,19</u>	-	25838	-	-	-	-
37	& С130-33-1	Бачки змивні пластикові	комплект	7	<u>1155,16</u>	-	8086	-	-	-	-
38	& С113-1761-5	Шланг для під'єднання змивного бачка	шт	7	<u>81,75</u>	-	572	-	-	-	-
39	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,5	<u>2021,66</u> 1150,44	<u>545,92</u> 152,82	1011	575	<u>273</u> 76	<u>16,2400</u> 2,0349	<u>8,12</u> 1,02
40	С130-539	Піддони душові сталеві емальовані мілкі ПМС-2 з вирівнювачем електричних потенціалів, розмір 800x800x158 мм	шт	5	<u>1445,46</u>	-	7227	-	-	-	-
41	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,5	<u>963,00</u> 875,12	-	482	438	-	<u>11,4800</u>	<u>5,74</u>
42	С130-624	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові	комплект	5	<u>2296,77</u>	-	11484	-	-	-	-
43	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10компл.	0,2	<u>1603,92</u> 1118,89	<u>171,07</u> 49,67	321	224	<u>34</u> 10	<u>15,2500</u> 0,6532	<u>3,05</u> 0,13
44	& С130-530-1 варіант 4	Пісуари (к-т)	шт	2	<u>1277,51</u>	-	2555	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							138644	9704	<u>873</u> 251		<u>128,28</u> 3,31
Разом будівельні роботи, грн.							138644				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							128067				
всього заробітна плата, грн.							9955				
Загальновиробничі витрати, грн.							5451				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1608				
Всього будівельні роботи, грн.							144095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						144095				
		Разом прямі витрати по кошторису						206511	30186	<u>5045</u>		<u>399,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						206511		1895		25,73
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						171280				
		всього заробітна плата, грн.						32081				
		Загальновиробничі витрати, грн.						17281				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						43,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						5045				
		Всього будівельні роботи, грн.						223792				

		Всього по кошторису						223792				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						468,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						37126				

Склав _____ А.І.Бочкор
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на опалення та вентиляція (спортзал)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст.**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 360,555 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,82269 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 143,746 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Опалення											
1	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,245	<u>26716,97</u> 20502,82	<u>4025,78</u> 1793,63	6546	5023	<u>986</u> 439	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>65,9</u> 6,07
2	& С113-1689-1	Труби поліпропіленові РН 25 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	22	<u>27,59</u> -	-	607	-	-	-	-
3	& С113-1704-2	Фасонні частини із поліпропілену діам. 20 мм	шт	45	<u>30,65</u> -	-	1379	-	-	-	-
4	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,722	<u>20259,04</u> 16127,22	<u>2553,91</u> 1109,51	34886	27771	<u>4398</u> 1911	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>364,31</u> 26,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С113-1689-2	Труби поліпропіленові PN 25 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	160	<u>36,56</u>	-	5850	-	-	-	-
6	& С113-1704-3	Фасонні частини із поліпропілену діам. 25 мм	шт	78	<u>40,85</u>	-	3186	-	-	-	-
7	С1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	2	<u>496,24</u>	-	992	-	-	-	-
8	КБ16-14-3	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням</i>	100м	0,789	<u>16717,08</u> 13126,81	<u>1613,42</u> 665,32	13190	10357	<u>1273</u> 525	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>135,87</u> 7,22
9	& С113-1689-3	Труби поліпропіленові PN 25 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	74	<u>47,40</u>	-	3508	-	-	-	-
10	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	69,44	<u>34,47</u>	-	2394	-	-	-	-
11	КБ16-14-4	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням</i>	100м	2,135	<u>21945,21</u> 17502,41	<u>1918,85</u> 810,76	46853	37368	<u>4097</u> 1731	<u>229,6000</u> 11,1495	<u>490,2</u> 23,8
12	& С113-1689-3 варіант 3	Труби поліпропіленові PN 25 для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	200	<u>54,11</u>	-	10822	-	-	-	-
13	КБ16-14-5	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням</i>	100м	1,163	<u>21821,17</u> 15026,01	<u>3779,09</u> 1719,50	25378	17475	<u>4395</u> 2000	<u>200,0800</u> 23,7533	<u>232,69</u> 27,63
14	& С113-1689-3 варіант 4	Труби поліпропіленові PN 25 для гарячої води і опалення діам. 50x8,3 мм	м	110	<u>59,72</u>	-	6569	-	-	-	-
15	КБ18-6-2	<i>Установлення радіаторів сталених</i>	100кВт	0,3392	<u>13294,86</u> 6778,58	<u>1810,83</u> 502,24	4510	2299	<u>614</u> 170	<u>96,9200</u> 6,6322	<u>32,88</u> 2,25
16	& С130-557-4-ИНБ варіант 3	Радіатори сталеві для опалення з термодіафрагмою "Термія" 60/200 потужність 4,24 кВт	шт	8	<u>4200,00</u>	-	33600	-	-	-	-
17	КБ26-11-1	<i>Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену</i>	10 м	56,6	<u>249,36</u> 249,36	-	14114	14114	-	<u>3,5200</u>	<u>199,23</u>
18	& С114-4-У1-ИНБ	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 22x13	м	22	<u>21,37</u>	-	470	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С114-4-У2-ИНБ	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 28x13	м	160	<u>24,26</u>	-	3882	-	-	-	-
20	& С114-4-У3-Н1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 35x13	м	74	<u>30,75</u>	-	2276	-	-	-	-
21	& С114-4-У3-Н1 варіант 3	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 42x13	м	200	<u>31,82</u>	-	6364	-	-	-	-
22	& С114-4-У3-Н1 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 54x13	м	110	<u>35,90</u>	-	3949	-	-	-	-
23	& С114-4-У4-ИНБ варіант 3	Клей Thermaflex	л	2	<u>539,85</u>	-	1080	-	-	-	-
24	С111-1683-1	Скотч	м	200	<u>7,47</u>	-	1494	-	-	-	-
25	& С111-1755-1-ИНБ	Решітки металеві декоративні для радіаторів опалення, 615x290x145мм, тип ДРРО №1	шт	21	<u>530,58</u>	-	11142	-	-	-	-
26	& С130-555-2	Решітки металеві декоративні для радіаторів опалення 615x385x145 тип ДРРО №2	шт	32	<u>819,36</u>	-	26220	-	-	-	-
27	& С111-1755-3-ИНБ	Решітки металеві декоративні для радіаторів опалення, 615x480x145мм, тип ДРРО №3	шт	8	<u>581,58</u>	-	4653	-	-	-	-
28	С113-16 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм (футляр)	м	3	<u>59,43</u>	-	178	-	-	-	-
29	С113-17 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм (футляр)	м	6	<u>60,94</u>	-	366	-	-	-	-
30	С113-19 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм (футляр)	м	8	<u>135,39</u>	-	1083	-	-	-	-
31	С113-60 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4, 5 мм (футляр)	м	2	<u>467,10</u>	-	934	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							278475	114407	<u>15763</u> 6776		<u>1521,08</u> 93,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					278475 148305 121183 65963 166,92 19427 344438				
		----- Всього по розділу 1					344438				
		Розділ 2. Вентиляція									
32	КБ20-12-10	Установлення ґрат жалюзійних сталевих щільних регульованих [Р] номер 150, розмір 150x150 мм	ґрати	8	<u>165,80</u> 127,29	<u>20,71</u> 5,30	1326	1018	<u>166</u> 42	<u>1,8200</u> 0,0711	<u>14,56</u> 0,57
33	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,0096	<u>82640,07</u> 16361,92	<u>483,33</u> 137,80	793	157	<u>5</u> 1	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>2,3</u> 0,02
34	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>507,11</u> 466,37	<u>37,88</u> 9,89	1014	933	<u>76</u> 20	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>12,42</u> 0,25
35	& С1630-1516-12 варіант 3	Вентилятор каналний VKA 250LD	шт	2	<u>3639,57</u> -	<u>-</u> -	7279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	2	<u>161,69</u> 127,84	<u>10,70</u> 3,00	323	256	<u>21</u> 6	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>3,7</u> 0,08
37	& С130-711-11 варіант 3	Шумопоглинач каналний ШК d250	шт	2	<u>1252,42</u> -	<u>-</u> -	2505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>175,01</u> 120,93	<u>7,14</u> 2,00	350	242	<u>14</u> 4	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>3,5</u> 0,05
39	& С130-384-52 варіант 3	Клапан зворотній ЗКК-250	шт	2	<u>506,13</u> -	<u>-</u> -	1012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14602	2606	<u>282</u> 73		<u>36,48</u> 0,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					14602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11714 2679 1515 3,93 457 16117					
		----- Всього по розділу 2					16117					
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					293077 293077 160019 123862 67478 170,85 19884 360555	117013	<u>16045</u> 6849			<u>1557,56</u> 94,28
		----- Всього по кошторису					360555					
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1822,69 143746					

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на водопостачання та каналізація (учбовий корпус)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 60,480 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06569 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,249 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Водопостачання												
1	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1,5	102,46	-	154	-	-	-	-	-
2	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,134	26716,97 20502,82	4025,78 1793,63	3580	2747	539 240	268,9600 24,7574	36,04 3,32	
3	С113-1673	Труби поліпропіленові РН 10 для холодної води діам. 20x1,9 мм	м	12	22,62	-	271	-	-	-	-	
4 &	С113-1704-2	Фасонні частини із поліпропілену діам. 20 мм	шт	7	30,65	-	215	-	-	-	-	
5 &	С113-1879-1	Хомут для кріплення водопровідних труб діам. 20 мм	шт	5	35,39	-	177	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					4397	2747	<u>539</u> 240		<u>36,04</u> 3,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4397 1111 2987 1633 4,13 481 6030				
		----- Всього по розділу 1					6030				
		Розділ 2. Каналізація									
6	КБ46-30-2	Пробивання отворів в бетонних стінах, підпогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,03	<u>7868,38</u> 3303,08	<u>4565,30</u> 1178,32	236	99	<u>137</u> 35	<u>44,4800</u> 16,1311	<u>1,33</u> 0,48
7	С113-22	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1,5	<u>387,35</u> -	- -	581	-	- -	- -	- -
8	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,12	<u>26597,90</u> 7413,37	<u>75,62</u> 21,17	3192	890	<u>9</u> 3	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>11,49</u> 0,03
9	С130-1097	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоківих пластмасових трубопроводів, діаметр 50 мм	т	0,006	<u>36611,99</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -
10	КБ17-6-1	Установлення фонтанчиків питних наземних з педальним пуском	10компл.	0,2	<u>3910,26</u> 2475,30	<u>220,97</u> 56,13	782	495	<u>44</u> 11	<u>32,9600</u> 0,6789	<u>6,59</u> 0,14
11	С130-1096 варіант 3	Фонтанчики питні шкільні «ПФ-1-4К»	шт	2	<u>24301,45</u> -	- -	48603	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					53614	1484	<u>190</u> 49		<u>19,41</u> 0,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					53614 51940 1533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					836 2,14 248 54450				
		----- Всього по розділу 2					54450				
		Разом прямі витрати по кошторису					58011	4231	<u>729</u>		<u>55,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					58011 53051 4520 2469 6,27 729 60480		289		<u>3,97</u>
		----- Всього по кошторису					60480				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					65,69 5249				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Водопровід та каналізація (підвал)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст.**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 159,440 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17143 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,970 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Водопостачання											
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,08	<u>4427,25</u> 4313,86	- -	354	345	- -	<u>56,5900</u> -	<u>4,53</u> -
2	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x1,9 мм	м	8	<u>31,38</u> -	- -	251	-	- -	- -	- -
3	& C113-28-20 варіант 1	Кран кутовий д. 15	шт	4	<u>128,56</u> -	- -	514	-	- -	- -	- -
4	C113-1879 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	8	<u>15,23</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
5	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,04	<u>4629,32</u> 4502,14	- -	185	180	- -	<u>59,0600</u> -	<u>2,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 25x2.8 мм	м	4	<u>49,35</u>	-	197	-	-	-	-
7	С113-1880 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	4	<u>16,23</u>	-	65	-	-	-	-
8	С113-1873- 1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>236,30</u>	-	236	-	-	-	-
9	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>249,36</u>	-	299	299	-	<u>3,5200</u>	<u>4,22</u>
10	& С114-96- 1-С варіант 4	Ізоляція для труби діам. 25мм, Thermoflex	пог.м	8	<u>18,14</u>	-	145	-	-	-	-
11	& С114-96- 1-С варіант 5	Ізоляція для труби діам. 28мм, Thermoflex	пог.м	4	<u>21,20</u>	-	85	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							2453	824	-	-	<u>11,11</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2453				
							1629				
							824				
							442				
							1,12				
							129				
							2895				
Всього по розділу 1							2895				
Розділ 2. Каналізація											
12	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,14	<u>73171,77</u>	<u>154,74</u>	10244	995	<u>22</u>	<u>91,8400</u>	<u>12,86</u>
					7108,42	44,03			6	0,5652	0,08
13	& С13-1478- 2-ИНБ	Прочистка діам. 100 мм	шт	1	<u>163,23</u>	-	163	-	-	-	-
14	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>26597,90</u>	<u>75,62</u>	798	222	<u>2</u>	<u>95,7800</u>	<u>2,87</u>
					7413,37	21,17			1	0,2700	0,01
15	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>4634,54</u>	<u>394,71</u>	927	541	<u>79</u>	<u>36,4100</u>	<u>7,28</u>
					2703,81	116,20			23	1,5210	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	& С130-905-1-7 варіант 4	Унітаз для МГН	шт	2	<u>6648,44</u> -	- -	13297	-	- -	- -	- -	
17	& С113-1761-5 варіант 1	Шланг для під'єднання змивного бачка	шт	2	<u>91,95</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -	
18	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>2882,43</u> <u>2401,70</u>	<u>225,90</u> <u>66,09</u>	576	480	<u>45</u> <u>13</u>	<u>31,9800</u> <u>0,8669</u>	<u>6,4</u> <u>0,17</u>	
19	& С130-554-3 варіант 4	Умивальник в к-ті з сифоном	шт	2	<u>2566,35</u> -	- -	5133	-	- -	- -	- -	
20	& С130-620-2-0 варіант 2	Змішувач для умивальника	комплект	2	<u>960,77</u> -	- -	1922	-	- -	- -	- -	
21	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>2358,66</u> <u>1546,13</u>	<u>162,90</u> <u>39,15</u>	4717	3092	<u>326</u> <u>78</u>	<u>21,3200</u> <u>0,5002</u>	<u>42,64</u> <u>1</u>	
22	& С130-510-12 варіант 1	Насос фекальний д 50 мм	шт	1	<u>17390,51</u> -	- -	17391	-	- -	- -	- -	
23	& С130-510-24 варіант 5	Насосна станція SFA SaniCubik 1 0039NM	шт	1	<u>62370,47</u> -	- -	62370	-	- -	- -	- -	
24	КБ17-7-3	Установлення баків металевих для води масою 1 т	10шт	0,1	<u>38147,46</u> <u>27197,76</u>	<u>7687,86</u> <u>2239,86</u>	3815	2720	<u>769</u> <u>224</u>	<u>393,6000</u> <u>29,3259</u>	<u>39,36</u> <u>2,93</u>	
25	КБ17-7-4 к=10	Додається до норми 17-7-3 на кожні 0,1 т при масі понад 1 т до 2 т	10шт	0,1	<u>26816,93</u> <u>16542,54</u>	<u>6064,39</u> <u>1758,15</u>	2682	1654	<u>606</u> <u>176</u>	<u>239,4000</u> <u>22,1830</u>	<u>23,94</u> <u>2,22</u>	
26	& С1630-20-11 варіант 6	Двошарова пластикова ємність 2000 л	шт	1	<u>16503,50</u> -	- -	16504	-	- -	- -	- -	
27	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>554,31</u> <u>308,94</u>	<u>136,15</u> <u>29,49</u>	554	309	<u>136</u> <u>29</u>	<u>4,2600</u> <u>0,3809</u>	<u>4,26</u> <u>0,38</u>	
28	& С100-2307-1103-4 варіант 3	Засувка чавунна д.100 мм	шт	1	<u>10009,43</u> -	- -	10009	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 2						151286	10013	<u>1985</u> <u>550</u>		<u>139,61</u> <u>7,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.						151286				
								139288				
								10563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5261 12,5 1454 156547				
		----- Всього по розділу 2					156547				
		Разом прямі витрати по кошторису					153739	10837	1985 550		150,72 7,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					153739 140917 11387 5701 13,62 1583 159440				
		----- Всього по кошторису					159440				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					171,43 12970				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на опалення та вентиляція (учбовий корпус)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 758,226 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,43062 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 112,507 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Опалення											
1	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	<u>270,49</u>	-	811	-	-	-	-
2	C113-17 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм (футляр)	м	7,6	<u>60,94</u>	-	463	-	-	-	-
3	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2,292	<u>26716,97</u> <u>20502,82</u>	<u>4025,78</u> <u>1793,63</u>	61235	46992	<u>9227</u> <u>4111</u>	<u>268,9600</u> <u>24,7574</u>	<u>616,46</u> <u>56,74</u>
4	& C113-1689-1	Труби поліпропіленові PN 25 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	206	<u>27,59</u>	-	5684	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С113-1704-2	Фасонні частини із поліпропілену діам. 20 мм	шт	168	<u>30,65</u>	-	5149	-	-	-	-
6	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,27	<u>20259,04</u> 16127,22	<u>2553,91</u> 1109,51	5470	4354	<u>690</u> 300	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>57,12</u> 4,13
7	& С113-1689-2	Труби поліпропіленові PN 25 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	25	<u>36,56</u>	-	914	-	-	-	-
8	& С113-1704-3	Фасонні частини із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	<u>40,85</u>	-	409	-	-	-	-
9	С1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	4	<u>496,24</u>	-	1985	-	-	-	-
10	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,533	<u>16717,08</u> 13126,81	<u>1613,42</u> 665,32	8910	6997	<u>860</u> 355	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>91,78</u> 4,87
11	& С113-1689-3	Труби поліпропіленові PN 25 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	50	<u>47,40</u>	-	2370	-	-	-	-
12	& С113-1704-6	Фасонні частини із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>56,15</u>	-	562	-	-	-	-
13	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,427	<u>21945,21</u> 17502,41	<u>1918,85</u> 810,76	9371	7474	<u>819</u> 346	<u>229,6000</u> 11,1495	<u>98,04</u> 4,76
14	& С113-1689-4	Труби поліпропіленові PN 25 для гарячої води і опалення діам. 40x5,4 мм	м	40	<u>44,88</u>	-	1795	-	-	-	-
15	& С113-1704-4	Фасонні частини із поліпропілену діам. 40 мм	шт	24	<u>57,17</u>	-	1372	-	-	-	-
16	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	145,6	<u>34,47</u>	-	5019	-	-	-	-
17	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	1,0893	<u>13294,86</u> 6778,58	<u>1810,83</u> 502,24	14482	7384	<u>1973</u> 547	<u>96,9200</u> 6,6322	<u>105,57</u> 7,22
18	& С130-559-11 варіант 3	Радіатори сталеві для опалення з термодіафрагмою "Термія" 60/120 потужність 2,35 кВт	шт	39	<u>5213,65</u>	-	203332	-	-	-	-
19	& С130-559-11 варіант 2	Радіатори сталеві для опалення з термодіафрагмою "Термія" РБ50/60/140 потужність 2,88 кВт	шт	6	<u>5213,65</u>	-	31282	-	-	-	-
20	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	32,1	<u>249,36</u> 249,36	-	8004	8004	-	<u>3,5200</u>	<u>112,99</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С114-4-У1-ИНБ	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 22х13	м	206	21,37	-	4402	-	-	-	-
22	& С114-4-У2-ИНБ	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 28х13	м	25	24,26	-	607	-	-	-	-
23	& С114-4-У3-Н	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 42х13	м	40	36,05	-	1442	-	-	-	-
24	& С114-4-У3-Н1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 35х13	м	50	30,75	-	1538	-	-	-	-
25	& С114-4-У4-ИНБ	Клей Thermaflex	л	2,85	539,85	-	1539	-	-	-	-
26	С111-1683-1	Скотч	м	285	7,47	-	2129	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							380276	81205	13569		1081,96
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							380276		5659		77,72
Всього по розділу 1							427719				
Розділ 2. Вентиляція											
27	КБ20-12-10	Установлення ґрат жалюзійних сталевих щільних регулювальних [P] номер 150, розмір 150х150 мм	ґрати	18	147,96	2,87	2663	2291	52	1,8200	32,76
					127,29	0,31			6	0,0046	0,08
28	КБ20-51-1	Установлення камер повітряних ВК-0,5 [В-622 мм] продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	11	964,18	115,69	10606	7625	1273	9,2300	101,53
					693,17	31,31			344	0,4041	4,45
29	& С111-1755-3-ИНБ	Рекуператор " Prana-250"	шт	11	28381,50	-	312197	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							325466	9916	1325		134,29
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							325466		350		4,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					314225 10266 5041 11,82 1375 330507				
		----- Всього по розділу 2					330507				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					705742 705742 599727 97130 52484 132,12 15377 758226	91121	<u>14894</u> 6009		<u>1216,25</u> 82,25
		----- Всього по кошторису					758226				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1430,62 112507				

Склав _____ А.І.Бочкор
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на водопостачання та каналізація (харчоблок)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 357,916 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,72173 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 57,116 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Водопостачання											
1	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	94,11	-	94	-	-	-	-
2	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,96	24548,52	4025,78	23567	19683	3865	268,9600	258,2
					20502,82	1793,63			1722	24,7574	23,77
3	С113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x1,9 мм	м	42	22,62	-	950	-	-	-	-
4	С113-1688	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 16x2,7 мм	м	36	34,46	-	1241	-	-	-	-
5	С113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	18	34,80	-	626	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С113-1704-2	Фасонні частини із поліпропілену діам. 20 мм	шт	38	<u>30,65</u>	-	1165	-	-	-	-
7	& С113-1879-1	Хомут для кріплення водопровідних труб діам. 20 мм	шт	22	<u>35,39</u>	-	779	-	-	-	-
8	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,452	<u>20259,04</u> 16127,22	<u>2553,91</u> 1109,51	9157	7290	<u>1154</u> 501	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>95,63</u> 6,91
9	С113-1674	Труби поліпропіленові РН 10 для холодної води діам. 25х2,3 мм	м	42	<u>37,22</u>	-	1563	-	-	-	-
10	& С113-1704-3	Фасонні частини із поліпропілену діам. 25 мм	шт	9	<u>40,85</u>	-	368	-	-	-	-
11	& С113-1879-2	Хомут для кріплення водопровідних труб діам. 25 мм	шт	6	<u>35,39</u>	-	212	-	-	-	-
12	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,064	<u>16717,08</u> 13126,81	<u>1613,42</u> 665,32	1070	840	<u>103</u> 43	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>11,02</u> 0,59
13	С113-1675	Труби поліпропіленові РН 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм	м	6	<u>60,09</u>	-	361	-	-	-	-
14	& С113-1704-6	Фасонні частини із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3	<u>56,15</u>	-	168	-	-	-	-
15	& С113-1879-3	Хомут для кріплення водопровідних труб діам. 32 мм	шт	3	<u>41,02</u>	-	123	-	-	-	-
16	С113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	<u>187,47</u>	-	1500	-	-	-	-
17	С1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	1	<u>496,24</u>	-	496	-	-	-	-
18	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м ³	шт	4	<u>3560,23</u> 1593,99	<u>521,72</u> 129,10	14241	6376	<u>2087</u> 516	<u>21,9800</u> 1,6551	<u>87,92</u> 6,62
19	& С130-8-3 варіант 4	Водонагрівач електричний "Арістон" V=150л	шт	4	<u>11855,06</u>	-	47420	-	-	-	-
20	КБ17-2-1	Установлення сушарок для рушників із водогазопровідних труб	10шт	0,1	<u>877,29</u> 708,40	<u>57,09</u> 15,98	88	71	<u>6</u> 2	<u>10,0000</u> 0,2128	<u>1</u> 0,02
21	С130-550 варіант 3	Висушувачі для рушників змійка з кріпленнями, діаметр 25 мм, поверхня нагрєва 0,3 м ²	шт	1	<u>3778,99</u>	-	3779	-	-	-	-
22	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,4	<u>249,36</u> 249,36	-	1347	1347	-	<u>3,5200</u>	<u>19,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C114-4-У1-ИНБ	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 22x13	м	54	<u>21,37</u>	-	1154	-	-	-	-
24	& C114-4-У4-ИНБ	Клей Thermaflex	л	0,54	<u>539,85</u>	-	292	-	-	-	-
25	С111-1683-1	Скотч	м	54	<u>7,47</u>	-	403	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							112164	35607	<u>7215</u>		<u>472,78</u>
Разом будівельні роботи, грн.							112164		<u>2784</u>		<u>37,91</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							69342				
всього заробітна плата, грн.							38391				
Загальновиробничі витрати, грн.							20446				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							50,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5926				
Всього будівельні роботи, грн.							132610				
Всього по розділу 1							132610				
Розділ 2. Каналізація											
26	С113-24	Система каналізації К1 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,5	<u>561,20</u>	-	281	-	-	-	-
27	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>26597,90</u>	<u>75,62</u>	1064	297	<u>3</u>	<u>95,7800</u>	<u>3,83</u>
28	& С113-1478-1-ИНБ	Прочистка діам. 50 мм	шт	1	<u>59,19</u>	-	59	-	-	-	-
29	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,24	<u>73171,77</u>	<u>154,74</u>	17561	1706	<u>37</u>	<u>91,8400</u>	<u>22,04</u>
30	С130-1097	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоківих пластмасових трубопроводів, діаметр 50 мм	т	0,003	<u>36611,99</u>	-	110	-	-	-	-
31	С130-1098	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоківих пластмасових трубопроводів, діаметр 100 мм	т	0,01344	<u>45404,88</u>	-	610	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,2	<u>13846,12</u> 962,41	<u>113,98</u> 33,69	2769	192	<u>23</u> 7	<u>12,9600</u> 0,4404	<u>2,59</u> 0,09
33	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,5	<u>2916,18</u> 2401,70	<u>225,90</u> 66,09	1458	1201	<u>113</u> 33	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>15,99</u> 0,43
34	С130-646 варіант 5	Умивальники напівфарфорові та фарфорові "Тюльпан"	комплект	5	<u>2414,10</u> -	-	12071	-	-	-	-
35	С130-616	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	5	<u>2226,45</u> -	-	11132	-	-	-	-
36	С113-24	Система каналізації К2 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,5	<u>561,20</u> -	-	281	-	-	-	-
37	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>26597,90</u> 7413,37	<u>75,62</u> 21,17	1064	297	<u>3</u> 1	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>3,83</u> 0,01
38	& С113- 1478-1-ИНБ	Прочистка діам. 50 мм	шт	2	<u>59,19</u> -	-	118	-	-	-	-
39	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,07	<u>73171,77</u> 7108,42	<u>154,74</u> 44,03	5122	498	<u>11</u> 3	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>6,43</u> 0,04
40	С130-1097	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоківих пластмасових трубопроводів, діаметр 50 мм	т	0,003	<u>36611,99</u> -	-	110	-	-	-	-
41	С130-1098	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоківих пластмасових трубопроводів, діаметр 100 мм	т	0,00448	<u>45404,88</u> -	-	203	-	-	-	-
42	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1	<u>13846,12</u> 962,41	<u>113,98</u> 33,69	1385	96	<u>11</u> 3	<u>12,9600</u> 0,4404	<u>1,3</u> 0,04
43	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,4	<u>2680,38</u> 1921,06	<u>173,13</u> 50,96	1072	768	<u>69</u> 20	<u>25,5800</u> 0,6671	<u>10,23</u> 0,27
44	С130-490	Мийки сталеві емальовані з однією чашею, що вмонтовуються, з кріпленнями, МСВЦ, із змішувачем та пластмасовим пляшковим сифоном, розмір 450x505x185 мм	шт	4	<u>5614,03</u> -	-	22456	-	-	-	-
45	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>2916,18</u> 2401,70	<u>225,90</u> 66,09	583	480	<u>45</u> 13	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>6,4</u> 0,17
46	С130-646 варіант 5	Умивальники напівфарфорові та фарфорові "Тюльпан"	комплект	2	<u>2414,10</u> -	-	4828	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C130-616	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	6	<u>2226,45</u>	-	13359	-	-	-	-
		Система каналізації КЗ			-	-			-	-	-
48	C113-24	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,5	<u>561,20</u>	-	281	-	-	-	-
49	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>26597,90</u>	<u>75,62</u>	1064	297	<u>3</u>	<u>95,7800</u>	<u>3,83</u>
					<u>7413,37</u>	<u>21,17</u>			<u>1</u>	<u>0,2700</u>	<u>0,01</u>
50	& C113-1478-1-ИНБ	Прочистка діам. 50 мм	шт	2	<u>59,19</u>	-	118	-	-	-	-
51	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,16	<u>73171,77</u>	<u>154,74</u>	11707	1137	<u>25</u>	<u>91,8400</u>	<u>14,69</u>
					<u>7108,42</u>	<u>44,03</u>			<u>7</u>	<u>0,5652</u>	<u>0,09</u>
52	C130-1097	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоківих пластмасових трубопроводів, діаметр 50 мм	т	0,003	<u>36611,99</u>	-	110	-	-	-	-
53	C130-1098	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоківих пластмасових трубопроводів, діаметр 100 мм	т	0,00896	<u>45404,88</u>	-	407	-	-	-	-
54	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,2	<u>13846,12</u>	<u>113,98</u>	2769	192	<u>23</u>	<u>12,9600</u>	<u>2,59</u>
					<u>962,41</u>	<u>33,69</u>			<u>7</u>	<u>0,4404</u>	<u>0,09</u>
55	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,2	<u>2680,38</u>	<u>173,13</u>	536	384	<u>35</u>	<u>25,5800</u>	<u>5,12</u>
					<u>1921,06</u>	<u>50,96</u>			<u>10</u>	<u>0,6671</u>	<u>0,13</u>
56	C130-490	Мийки сталеві емальовані з однією чашею, що вмонтовуються, з кріпленнями, МСВЦ, із змішувачем та пластмасовим пляшковим сифоном, розмір 450x505x185 мм	шт	2	<u>5614,03</u>	-	11228	-	-	-	-
57	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>2916,18</u>	<u>225,90</u>	292	240	<u>23</u>	<u>31,9800</u>	<u>3,2</u>
					<u>2401,70</u>	<u>66,09</u>			<u>7</u>	<u>0,8669</u>	<u>0,09</u>
58	C130-646 варіант 5	Умивальники напівфарфорові та фарфорові "Тюльпан"	комплект	1	<u>2414,10</u>	-	2414	-	-	-	-
59	C130-616	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	3	<u>2226,45</u>	-	6679	-	-	-	-
60	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>4634,54</u>	<u>394,71</u>	463	270	<u>39</u>	<u>36,4100</u>	<u>3,64</u>
					<u>2703,81</u>	<u>116,20</u>			<u>12</u>	<u>1,5210</u>	<u>0,15</u>
61	& C130-901-2	Унітаз - компакт з прямим випуском	шт	1	<u>3691,19</u>	-	3691	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C130-33-1	Бачки змивні пластикові	комплект	1	<u>1155,16</u>	-	1155	-	-	-	-
63	& C113-1761-5	Шланг для під'єднання змивного бачка	шт	1	<u>81,75</u>	-	82	-	-	-	-
64	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>2021,66</u>	<u>545,92</u>	202	115	<u>55</u>	<u>16,2400</u>	<u>1,62</u>
65	C130-539	Піддони душові сталеві емальовані мілкі ПМС-2 з вирівнювачем електричних потенціалів, розмір 800x800x158 мм	шт	1	<u>1445,46</u>	-	1445	-	-	-	-
66	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>963,00</u>	-	96	88	-	<u>11,4800</u>	<u>1,15</u>
67	C130-624	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові Система каналізації К4	комплект	1	<u>2296,77</u>	-	2297	-	-	-	-
68	C113-24	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,5	<u>561,20</u>	-	281	-	-	-	-
69	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>26597,90</u>	<u>75,62</u>	1064	297	<u>3</u>	<u>95,7800</u>	<u>3,83</u>
70	& C113-1478-1-ИНБ	Прочистка діам. 50 мм	шт	1	<u>59,19</u>	-	59	-	-	-	-
71	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,09	<u>73171,77</u>	<u>154,74</u>	6585	640	<u>14</u>	<u>91,8400</u>	<u>8,27</u>
72	C130-1097	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоківих пластмасових трубопроводів, діаметр 50 мм	т	0,003	<u>36611,99</u>	-	110	-	-	-	-
73	C130-1098	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоківих пластмасових трубопроводів, діаметр 100 мм	т	0,00448	<u>45404,88</u>	-	203	-	-	-	-
74	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1	<u>13846,12</u>	<u>113,98</u>	1385	96	<u>11</u>	<u>12,9600</u>	<u>1,3</u>
75	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,8	<u>2680,38</u>	<u>173,13</u>	2144	1537	<u>3</u>	<u>0,4404</u>	<u>0,04</u>
76	C130-490	Мийки сталеві емальовані з однією чашею, що вмонтовуються, з кріпленнями, МСВЦ, із змішувачем та пластмасовим пляшковим сифоном, розмір 450x505x185 мм	шт	8	<u>5614,03</u>	<u>50,96</u>	44912	-	<u>41</u>	<u>0,6671</u>	<u>0,53</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C130-616	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	8	2226,45	-	17812	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							219287	10828	685		142,34
Разом будівельні роботи, грн.							219287		200		2,59
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							207774				
всього заробітна плата, грн.							11028				
Загальновиробничі витрати, грн.							6019				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1771				
Всього будівельні роботи, грн.							225306				

Всього по розділу 2							225306				
Разом прямі витрати по кошторису							331451	46435	7900		615,12
Разом будівельні роботи, грн.							331451		2984		40,5
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							277116				
всього заробітна плата, грн.							49419				
Загальновиробничі витрати, грн.							26465				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							66,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7697				
Всього будівельні роботи, грн.							357916				

Всього по кошторису							357916				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							721,73				
Кошторисна заробітна плата, грн.							57116				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на опалення та вентиляція (харчоблок)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 547,859 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,15263 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 87,848 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Опалення												
1	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	94,11	-	565	-	-	-	-	-
2	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,623	26716,97	4025,78	16645	12773	2508	268,9600	167,56	
					20502,82	1793,63			1117	24,7574	15,42	
3	& С113-1689-1	Труби поліпропіленові PN 25 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	56	27,59	-	1545	-	-	-	-	
4	& С113-1704-2	Фасонні частини із поліпропілену діам. 20 мм	шт	78	30,65	-	2391	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3125	<u>20259,04</u> 16127,22	<u>2553,91</u> 1109,51	6331	5040	<u>798</u> 347	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>66,11</u> 4,78
6 & С113-1689-2	Труби поліпропіленові РН 25 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	29	<u>36,56</u>	-	1060	-	-	-	-	-
7 & С113-1704-3	Фасонні частини із поліпропілену діам. 25 мм	шт	26	<u>40,85</u>	-	1062	-	-	-	-	-
8 С1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	<u>496,24</u>	-	992	-	-	-	-	-
9	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2455	<u>16717,08</u> 13126,81	<u>1613,42</u> 665,32	4104	3223	<u>396</u> 163	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>42,28</u> 2,24
10 & С113-1689-3	Труби поліпропіленові РН 25 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	23	<u>47,40</u>	-	1090	-	-	-	-	-
11 С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	60,48	<u>34,47</u>	-	2085	-	-	-	-	-
12	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,319	<u>13294,86</u> 6778,58	<u>1810,83</u> 502,24	4241	2162	<u>578</u> 160	<u>96,9200</u> 6,6322	<u>30,92</u> 2,12
13 & С130-557-4-ИНБ	Радіатори сталеві для опалення з термодіафрагмою "Термія" 60/120 потужність 2,35 кВт	шт	10	<u>3700,00</u>	-	37000	-	-	-	-	-
14 & С130-557-2-ИНБ	Радіатори сталеві для опалення з термодіафрагмою "Термія" 60/80 потужність 1,40 кВт	шт	6	<u>4300,00</u>	-	25800	-	-	-	-	-
15	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10,8	<u>249,36</u> 249,36	-	2693	2693	-	<u>3,5200</u>	<u>38,02</u>
16 & С114-4-У1-ИНБ	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 22х13	м	56	<u>21,37</u>	-	1197	-	-	-	-	-
17 & С114-4-У2-ИНБ	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 28х13	м	29	<u>24,26</u>	-	704	-	-	-	-	-
18 & С114-4-У3-Н1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 35х13	м	23	<u>30,75</u>	-	707	-	-	-	-	-
19 & С114-4-У4-ИНБ	Клей Thermaflex	л	1,08	<u>539,85</u>	-	583	-	-	-	-	-
20	С111-1683-1	Скотч	м	108	<u>7,47</u>	-	807	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					111602	25891	<u>4280</u> 1787		<u>344,89</u> 24,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					111602 81431 27678 15109 38,29 4457 126711					
		----- Всього по розділу 1					126711					
		Розділ 2. Вентиляція										
		Система ВП1-6										
21	КБ20-12-10	Установлення ґрат жалюзійних сталевих щільних регульованих [P] номер 150, розмір 150x150 мм	ґрати	10	<u>147,96</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	1480	1273	<u>29</u> 3	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>18,2</u> 0,05	
22	КР15-39-3	Улаштування витяжних стояків з азбестоцементних труб, діаметр труб 150 мм, висота стояка 3 м	стояк	10	<u>2023,84</u> 525,04	-	20238	5250	-	<u>7,2400</u> -	<u>72,4</u> -	
23	КР15-39-4 к=+3	На кожний 1 м зміни висоти стояка віднімати до норми 15-39-3	стояк	10	<u>1204,01</u> 506,91	-	12040	5069	-	<u>6,9900</u> -	<u>69,9</u> -	
24	КБ20-42-1	Система П1В1 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>5711,17</u> 4829,16	<u>406,51</u> 86,65	5711	4829	<u>407</u> 87	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12	
25	& С130-711-2	Припливно-витяжна установка з рекуперацією RIS 700PE	шт	1	<u>136543,02</u> -	-	136543	-	-	-	-	
26	& С121-162-1 варіант 3	Пульт управління	шт	1	<u>3673,01</u> -	-	3673	-	-	-	-	
27	& С121-162-1 варіант 4	Нагрівач електричний ЕКА 250-3,0-1f	шт	1	<u>12337,51</u> -	-	12338	-	-	-	-	
28	& С121-162-1 варіант 5	Регулятор потужності ЕKR-6.2	шт	1	<u>3924,89</u> -	-	3925	-	-	-	-	
29	& С121-162-1 варіант 6	Канальний датчик температури ТJK10-k	шт	1	<u>917,50</u> -	-	918	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С121-162-1 варіант 7	Пресостат 20...200 Па PS 200	шт	1	<u>1004,15</u> -	- -	1004	-	- -	- -	- -
31	& С121-162-1 варіант 8	Повітряний клапан під привід PS 200	шт	1	<u>1444,42</u> -	- -	1444	-	- -	- -	- -
32	& С121-162-1 варіант 9	Електропривід повітряного клапану LM230A-TP	шт	1	<u>2905,30</u> -	- -	2905	-	- -	- -	- -
33	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	2	<u>161,69</u> <u>127,84</u>	<u>10,70</u> <u>3,00</u>	323	256	<u>21</u> <u>6</u>	<u>1,8500</u> <u>0,0399</u>	<u>3,7</u> <u>0,08</u>
34	& С130-711-11 варіант 3	Шумопоглинач каналний ШК d250	шт	2	<u>1252,42</u> -	- -	2505	-	- -	- -	- -
35	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,4	<u>688,59</u> <u>667,58</u>	<u>7,14</u> <u>2,00</u>	275	267	<u>3</u> <u>1</u>	<u>9,7800</u> <u>0,0266</u>	<u>3,91</u> <u>0,01</u>
36	& С130-711-21	Гнучка вставка ГВК-250	шт	4	<u>195,70</u> -	- -	783	-	- -	- -	- -
37	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>175,01</u> <u>120,93</u>	<u>7,14</u> <u>2,00</u>	175	121	<u>7</u> <u>2</u>	<u>1,7500</u> <u>0,0266</u>	<u>1,75</u> <u>0,03</u>
38	& С130-384-52 варіант 3	Клапан зворотній ЗКК-250	шт	1	<u>506,13</u> -	- -	506	-	- -	- -	- -
39	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	18	<u>171,40</u> <u>127,29</u>	<u>27,50</u> <u>5,56</u>	3085	2291	<u>495</u> <u>100</u>	<u>1,8200</u> <u>0,0745</u>	<u>32,76</u> <u>1,34</u>
40	& С130-612-330 варіант 3	Решітка фасадна РФ 300x300	шт	1	<u>426,00</u> -	- -	426	-	- -	- -	- -
41	& С111-50-315 варіант 3	Решітка жалюзійна регульована РЖ 300x150	шт	17	<u>255,32</u> -	- -	4340	-	- -	- -	- -
42	КБ20-21-3	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонт	1	<u>151,81</u> <u>93,90</u>	<u>16,30</u> <u>3,21</u>	152	94	<u>16</u> <u>3</u>	<u>1,3100</u> <u>0,0427</u>	<u>1,31</u> <u>0,04</u>
43	С130-292 варіант 4	Дашок 400x300 з оцинкованої сталі	шт	1	<u>845,04</u> -	- -	845	-	- -	- -	- -
44	КБ16-14-2	Прокладання дренажних трубопроводів з поліетиленових труб діаметром діаметром 25 мм	100м	0,15	<u>17705,61</u> <u>16127,22</u>	<u>1578,39</u> <u>863,98</u>	2656	2419	<u>237</u> <u>130</u>	<u>211,5600</u> <u>12,0540</u>	<u>31,73</u> <u>1,81</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& С113-214-25	Трубка дренажна d25мм	м	15	<u>32,00</u>	-	480	-	-	-	-
46	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0552	<u>79889,78</u> 14157,12	<u>440,51</u> 125,81	4410	781	<u>24</u> 7	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>11,45</u> 0,09
47	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,6207	<u>79027,07</u> 16361,92	<u>483,33</u> 137,80	49052	10156	<u>300</u> 86	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>148,78</u> 1,14
48	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	3,8	<u>595,76</u> 595,76	-	2264	2264	-	<u>8,1200</u>	<u>30,86</u>
49	& С130-712-99	Утеплювач спучений поліуретан фольгований Пенофол товщ. 8 мм	м2	38	<u>164,21</u>	-	6240	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							280736	35070	<u>1539</u> 425		<u>494,92</u> 5,71
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							280736				300481
Всього по розділу 2							300481				
Розділ 3. Система П2											
50	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>5711,17</u> 4829,16	<u>406,51</u> 86,65	5711	4829	<u>407</u> 87	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
51	& С130-711-2	Припливна установка з опційним оснащенням та автоматикою управління	шт	1	<u>73337,02</u>	-	73337	-	-	-	-
52	КБ20-26-3	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>257,18</u> 213,52	<u>17,84</u> 4,99	257	214	<u>18</u> 5	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
53	& С130-711-11	Шумопоглинач каналний ШКП 200х200	шт	1	<u>2595,76</u>	-	2596	-	-	-	-
54	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,2	<u>688,59</u> 667,58	<u>7,14</u> 2,00	138	134	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,96</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& С130-711-21 варіант 3	Гнучка вставка прямокутна ГВП 200x200	шт	2	<u>222,22</u>	-	444	-	-	-	-
56	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	7	<u>171,40</u> <u>127,29</u>	<u>27,50</u> <u>5,56</u>	1200	891	<u>193</u> <u>39</u>	<u>1,8200</u> <u>0,0745</u>	<u>12,74</u> <u>0,52</u>
57	& С130-612-330 варіант 4	Решітка фасадна РФ 300x300	шт	1	<u>450,00</u>	-	450	-	-	-	-
58	& С130-612-330 варіант 5	Решітка жалюзійна регульована Р 300x150	шт	6	<u>275,00</u>	-	1650	-	-	-	-
59	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>221,31</u> <u>150,64</u>	<u>10,70</u> <u>3,00</u>	221	151	<u>11</u> <u>3</u>	<u>2,1800</u> <u>0,0399</u>	<u>2,18</u> <u>0,04</u>
60	С113-2301 варіант 3	Клапан зворотній прямокутний ЗКП 200x200	шт	1	<u>385,74</u>	-	386	-	-	-	-
61	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,278	<u>79027,07</u> <u>16361,92</u>	<u>483,33</u> <u>137,80</u>	21970	4549	<u>134</u> <u>38</u>	<u>239,7000</u> <u>1,8349</u>	<u>66,64</u> <u>0,51</u>
62	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	2,5	<u>595,76</u> <u>595,76</u>	-	1489	1489	-	<u>8,1200</u>	<u>20,3</u>
63	& С130-712-99	Утеплювач спучений поліуретан фольгований Пенофол товщ. 8 мм	м2	25	<u>164,21</u>	-	4105	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3								113954	12257	<u>764</u> <u>172</u>	<u>175,08</u> <u>2,27</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								113954		100933 12429 6715 16,55 1927	120669
Всього по розділу 3								120669			
Разом прямі витрати по кошторису								506292	73218	<u>6583</u> <u>2384</u>	<u>1014,89</u> <u>32,54</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:								506292			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					426491				
		всього заробітна плата, грн.					75602				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41567				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12246				
		Всього будівельні роботи, грн.					547859				

		Всього по кошторису					547859				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1152,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					87848				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на опалення (коридор)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 204,724 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,71988 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 56,451 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ16-7-12	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 150 мм (кожух)	100м	0,02	<u>16348,27</u> 12108,19	<u>3554,12</u> 758,72	327	242	<u>71</u> 15	<u>168,9200</u> 10,1037	<u>3,38</u> 0,2
2	С113-24	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	2	<u>561,20</u> -	- -	1122	-	- -	- -	- -
3	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм (кожух)	100м	0,08	<u>8842,74</u> 6524,31	<u>1842,64</u> 354,58	707	522	<u>147</u> 28	<u>91,0200</u> 4,7220	<u>7,28</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	8	<u>270,49</u> -	- -	2164	-	- -	- -	- -
5	KB16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм (кожух)	100м	0,09	<u>4750,55</u> 4150,78	<u>484,97</u> 107,29	428	374	<u>44</u> 10	<u>55,2700</u> 1,4287	<u>4,97</u> 0,13
6	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3	<u>102,46</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
7	C113-17 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм (футляр)	м	6	<u>60,94</u> -	- -	366	-	- -	- -	- -
8	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	<u>24548,52</u> 20502,82	<u>4025,78</u> 1793,63	6137	5126	<u>1006</u> 448	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>67,24</u> 6,19
9 &	C113-1689-1	Труби поліпропіленові PN 25 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	25	<u>27,59</u> -	- -	690	-	- -	- -	- -
10 &	C113-1704-2	Фасонні частини із поліпропілену діам. 20 мм	шт	32	<u>30,65</u> -	- -	981	-	- -	- -	- -
11	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	<u>18712,42</u> 16127,22	<u>2553,91</u> 1109,51	5614	4838	<u>766</u> 333	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>63,47</u> 4,59
12 &	C113-1689-2	Труби поліпропіленові PN 25 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	30	<u>36,56</u> -	- -	1097	-	- -	- -	- -
13	C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	6	<u>184,03</u> -	- -	1104	-	- -	- -	- -
14 &	C113-1704-3	Фасонні частини із поліпропілену діам. 25 мм	шт	18	<u>40,85</u> -	- -	735	-	- -	- -	- -
15	KB16-14-3	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,26	<u>14791,44</u> 13126,81	<u>1613,42</u> 665,32	3846	3413	<u>419</u> 173	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>44,77</u> 2,38
16 &	C113-1689-3	Труби поліпропіленові PN 25 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	26	<u>47,40</u> -	- -	1232	-	- -	- -	- -
17	C1630-27	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	2	<u>229,15</u> -	- -	458	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С113-1704-6	Фасонні частини із поліпропілену діам. 32 мм	шт	6	<u>56,15</u>	-	337	-	-	-	-
19	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4	<u>19500,80</u> 17502,41	<u>1918,85</u> 810,76	7800	7001	<u>768</u> 324	<u>229,6000</u> 11,1495	<u>91,84</u> 4,46
20	& С113-1689-4	Труби поліпропіленові РН 25 для гарячої води і опалення діам. 40х5,4 мм	м	40	<u>44,88</u>	-	1795	-	-	-	-
21	С1630-28	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	6	<u>319,48</u>	-	1917	-	-	-	-
22	& С113-1704-4	Фасонні частини із поліпропілену діам. 40 мм	шт	8	<u>57,17</u>	-	457	-	-	-	-
23	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>18901,26</u> 15026,01	<u>3750,95</u> 1708,05	3780	3005	<u>750</u> 342	<u>200,0800</u> 23,6173	<u>40,02</u> 4,72
24	& С113-1689-5	Труби поліпропіленові РН 25 для гарячої води і опалення діам. 50х5,4 мм	м	20	<u>66,64</u>	-	1333	-	-	-	-
25	& С113-1704-7	Фасонні частини із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>97,75</u>	-	587	-	-	-	-
26	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>316,73</u> 176,82	<u>82,63</u> 14,51	633	354	<u>165</u> 29	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36
27	С1630-65	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>1278,52</u>	-	2557	-	-	-	-
28	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	<u>18987,02</u> 15026,01	<u>3763,61</u> 1718,79	5696	4508	<u>1129</u> 516	<u>200,0800</u> 23,7433	<u>60,02</u> 7,12
29	& С113-1689-6	Труби поліпропіленові РН 25 для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм	м	30	<u>146,88</u>	-	4406	-	-	-	-
30	& С113-1704-8	Фасонні частини із поліпропілену діам. 63 мм	шт	8	<u>161,50</u>	-	1292	-	-	-	-
31	КБ16-14-7	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,15	<u>22629,05</u> 17242,96	<u>5106,33</u> 2271,29	3394	2586	<u>766</u> 341	<u>229,6000</u> 31,3436	<u>34,44</u> 4,7
32	& С113-1689-7	Труби поліпропіленові РН 25 для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм	м	15	<u>232,95</u>	-	3494	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С113-1704-9	Фасонні частини із поліпропілену діам. 75 мм	шт	6	<u>294,15</u>	-	1765	-	-	-	-
34	КБ16-14-9	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	<u>18598,75</u> 13518,29	<u>4478,02</u> 1957,95	5580	4055	<u>1343</u> 587	<u>182,0400</u> 26,9949	<u>54,61</u> 8,1
35	& С113-1689-8	Труби поліпропіленові РН 25 для гарячої води і опалення діам. 110х18,3 мм	м	30	<u>524,50</u>	-	15735	-	-	-	-
36	& С113-1351-Д1	З'єднання ПЕ/Сталь для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 110/110 мм	шт	2	<u>669,77</u>	-	1340	-	-	-	-
37	& С113-1704-10	Фасонні частини із поліпропілену діам. 110 мм	шт	16	<u>632,00</u>	-	10112	-	-	-	-
38	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>554,31</u> 308,94	<u>136,15</u> 29,49	1109	618	<u>272</u> 59	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>8,52</u> 0,76
39	С1630-1547	Засувки паралельні фланцеві з невисувним шпінделем МТР, з ручним приводом, для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	2	<u>2182,92</u>	-	4366	-	-	-	-
40	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	29,12	<u>34,47</u>	-	1004	-	-	-	-
41	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням (злив)	100м	0,04	<u>24548,52</u> 20502,82	<u>4025,78</u> 1793,63	982	820	<u>161</u> 72	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>10,76</u> 0,99
42	С113-1673	Труби поліпропіленові РН 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм	м	4	<u>22,62</u>	-	90	-	-	-	-
43	С1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	6	<u>496,24</u>	-	2977	-	-	-	-
44	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,3392	<u>13294,86</u> 6778,58	<u>1810,83</u> 502,24	4510	2299	<u>614</u> 170	<u>96,9200</u> 6,6322	<u>32,88</u> 2,25
45	& С130-557-42	Радіатори сталеві для опалення з термодіафрагмою "Термія" РБ50/60/200 потужність 4,24 кВт	шт	8	<u>4889,45</u>	-	39116	-	-	-	-
46	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	21,6	<u>249,36</u> 249,36	-	5386	5386	-	<u>3,5200</u>	<u>76,03</u>
47	& С114-4-У1-ИНБ	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 22х13	м	25	<u>21,37</u>	-	534	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C114-4-У2-ИНБ	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 28x13	м	30	<u>24,26</u>	-	728	-	-	-	-
49	& C114-4-У3-Н1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 35x13	м	26	<u>30,75</u>	-	800	-	-	-	-
50	& C114-4-У3-Н	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 42x13	м	40	<u>36,05</u>	-	1442	-	-	-	-
51	& C114-4-У5	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 54x13	м	20	<u>44,71</u>	-	894	-	-	-	-
52	& C114-4-У6	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 70x13	м	30	<u>63,22</u>	-	1897	-	-	-	-
53	& C114-4-У7	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 76x13	м	15	<u>63,71</u>	-	956	-	-	-	-
54	& C114-4-У8	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 114x13	м	30	<u>241,47</u>	-	7244	-	-	-	-
55	& C114-4-У4-ИНБ варіант 3	Клей Thermaflex	л	2,16	<u>539,85</u>	-	1166	-	-	-	-
56	C111-1683-1	Скотч	м	216	<u>7,47</u>	-	1614	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							178140	45147	<u>8421</u>		<u>605,05</u>
Разом будівельні роботи, грн.							178140		3447		47,33
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							124572				
всього заробітна плата, грн.							48594				
Загальновиробничі витрати, грн.							26584				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							67,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7857				
Всього будівельні роботи, грн.							204724				
Всього по розділу 1							204724				
Разом прямі витрати по кошторису							178140	45147	<u>8421</u>		<u>605,05</u>
Разом будівельні роботи, грн.							178140		3447		47,33
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							124572				
всього заробітна плата, грн.							48594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26584 67,5 7857 204724				
		----- Всього по кошторису					204724				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					719,88 56451				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на опалення (тепловий пункт)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 76,245 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,33588 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,754 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
						на одиницю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,12	<u>13265,83</u> 9063,75	<u>3473,82</u> 688,60	1592	1088	<u>417</u> 83	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>14,27</u> 1,09
2	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	12	<u>347,10</u> -	-	4165	-	-	-	-
3	С1534-4	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, Ру 16 МПа [160 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 9 мм	т	0,025	<u>80682,42</u> -	-	2017	-	-	-	-
4	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>554,31</u> 308,94	<u>136,15</u> 29,49	1109	618	<u>272</u> 59	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>8,52</u> 0,76
5	& С113-33-16	Засувка Ду 100 типу "батерфляй"	шт	2	<u>2938,37</u> -	-	5877	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	4	<u>357,00</u> -	- -	1428	-	- -	- -	- -
7	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	2	<u>1362,50</u> 844,88	<u>100,34</u> 23,82	2725	1690	<u>201</u> 48	<u>11,2500</u> 0,3054	<u>22,5</u> 0,61
8	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,34	<u>18712,42</u> 16127,22	<u>2553,91</u> 1109,51	6362	5483	<u>868</u> 377	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>71,93</u> 5,2
9	& C113-1689-2 варіант 3	Труби композитні багат шарові армовані для опалення ASG-PLAST діам. 25x4,2 мм	м	31,586	<u>50,03</u> -	- -	1580	-	- -	- -	- -
10	C1630-26 варіант 4	Вентилі запірні муфтові 1561п Ру16 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	6	<u>127,93</u> -	- -	768	-	- -	- -	- -
11	& C113-1704-3 варіант 3	Фасонні частини із поліпропілену діам. 25 мм	шт	18	<u>40,83</u> -	- -	735	-	- -	- -	- -
12	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,12	<u>14791,44</u> 13126,81	<u>1613,42</u> 665,32	1775	1575	<u>194</u> 80	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>20,66</u> 1,1
13	& C113-1689-3 варіант 5	Труби композитні багат шарові армовані для опалення ASG-PLAST діам. 32x5,4 мм	м	11,256	<u>68,37</u> -	- -	770	-	- -	- -	- -
14	C1630-27 варіант 3	Вентилі запірні муфтові 1561п Ру16 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	2	<u>159,39</u> -	- -	319	-	- -	- -	- -
15	& C113-1704-6 варіант 3	Фасонні частини із поліпропілену діам. 32 мм	шт	6	<u>56,13</u> -	- -	337	-	- -	- -	- -
16	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,34	<u>19500,80</u> 17502,41	<u>1918,85</u> 810,76	6630	5951	<u>652</u> 276	<u>229,6000</u> 11,1495	<u>78,06</u> 3,79
17	& C113-1689-4 варіант 3	Труби композитні багат шарові армовані для опалення ASG-PLAST діам. 40x5,4 мм	м	31,858	<u>100,64</u> -	- -	3206	-	- -	- -	- -
18	C1630-28 варіант 3	Вентилі запірні муфтові 1561п Ру16 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	6	<u>222,44</u> -	- -	1335	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С113-1704-4 варіант 3	Фасонні частини із поліпропілену діам. 40 мм	шт	8	<u>57,15</u> -	- -	457	-	- -	- -	- -
20	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,12	<u>18901,26</u> <u>15026,01</u>	<u>3750,95</u> <u>1708,05</u>	2268	1803	<u>450</u> <u>205</u>	<u>200,0800</u> <u>23,6173</u>	<u>24,01</u> <u>2,83</u>
21	& С113-1689-5 варіант 3	Труби композитні багатощарові армовані для опалення ASG-PLAST діам. 50x5,4 мм	м	12	<u>138,24</u> -	- -	1659	-	- -	- -	- -
22	& С113-1704-7 варіант 3	Фасонні частини із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>97,73</u> -	- -	586	-	- -	- -	- -
23	С1630-65 варіант 3	Вентилі запірні муфтові 1561п Ру16 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	<u>872,50</u> -	- -	1745	-	- -	- -	- -
24	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	25,65	<u>34,47</u> -	- -	884	-	- -	- -	- -
25	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм (злив)	100м	0,12	<u>4892,10</u> <u>4150,78</u>	<u>580,44</u> <u>134,36</u>	587	498	<u>70</u> <u>16</u>	<u>55,2700</u> <u>1,7283</u>	<u>6,63</u> <u>0,21</u>
26	С113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,12	<u>65,34</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
27	С1630-1433 варіант 3	Крани кульові пробно-спускні муфтові, КШЦМ Ру16, діаметр 20 мм	шт	4	<u>373,32</u> -	- -	1493	-	- -	- -	- -
28	КБ16-29-2	Гідралічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,12	<u>941,44</u> <u>746,46</u>	<u>23,22</u> <u>1,07</u>	113	90	<u>3</u> -	<u>8,2200</u> <u>0,0150</u>	<u>0,99</u> -
29	КБ16-29-1	Гідралічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,92	<u>823,56</u> <u>746,46</u>	<u>23,22</u> <u>1,07</u>	758	687	<u>21</u> <u>1</u>	<u>8,2200</u> <u>0,0150</u>	<u>7,56</u> <u>0,01</u>
30	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м ²	0,0576	<u>6551,96</u> <u>4289,36</u>	<u>1,03</u> <u>0,86</u>	377	247	- -	<u>60,5500</u> <u>0,0111</u>	<u>3,49</u> -
31	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м ²	0,1786	<u>9790,06</u> <u>7527,46</u>	<u>1,03</u> <u>0,86</u>	1749	1344	- -	<u>106,2600</u> <u>0,0111</u>	<u>18,98</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,03	<u>73171,77</u> 7108,42	<u>154,74</u> 44,03	2195	213	<u>5</u> 1	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>2,76</u> 0,02
33	КБ16-21-3	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	1	<u>109,21</u> 93,98	-	109	94	-	<u>1,3600</u> -	<u>1,36</u> -
34	& С113-2295-1	Воронки зливні Ф100	шт	1	<u>132,63</u> -	-	133	-	-	-	-
35	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>507,11</u> 466,37	<u>37,88</u> 9,89	507	466	<u>38</u> 10	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
36	& С1630-1516-12 варіант 4	Вентилятор каналний VKA 250LD	шт	1	<u>5280,67</u> -	-	5281	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							63639	21847	<u>3191</u> 1156		<u>287,93</u> 15,74
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							63639				

Всього по кошторису							76245				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							335,88				
Кошторисна заробітна плата, грн.							26754				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на водопостачання та каналізація (туалет)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст.**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 160,149 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,38124 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,379 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Водопостачання											
1	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	94,11	-	94	-	-	-	-
2	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,512	26716,97	4025,78	13679	10497	2061	268,9600	137,71
					20502,82	1793,63			918	24,7574	12,68
3	С113-1673	Труби поліпропіленові РН 10 для холодної води діам. 20x1,9 мм	м	46	22,62	-	1041	-	-	-	-
4	& С113-1704-2	Фасонні частини із поліпропілену діам. 20 мм	шт	40	30,65	-	1226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1507	<u>20259,04</u> 16127,22	<u>2553,91</u> 1109,51	3053	2430	<u>385</u> 167	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>31,88</u> 2,3	
6	C113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25x2,3 мм	м	14	<u>37,22</u> -	-	521	-	-	-	-	
7 &	C113-1704-3	Фасонні частини із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	<u>40,85</u> -	-	409	-	-	-	-	
8	KB16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,288	<u>16717,08</u> 13126,81	<u>1613,42</u> 665,32	4815	3781	<u>465</u> 192	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>49,59</u> 2,63	
9	C113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32x2,9 мм	м	27	<u>60,09</u> -	-	1622	-	-	-	-	
10 &	C113-1704-6	Фасонні частини із поліпропілену діам. 32 мм	шт	16	<u>56,15</u> -	-	898	-	-	-	-	
11	C113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	<u>187,47</u> -	-	187	-	-	-	-	
12	C113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>236,30</u> -	-	236	-	-	-	-	
13	C1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	10	<u>496,24</u> -	-	4962	-	-	-	-	
14	C130-465	Крани водорозбірні настінні латунні поліровані для раковин та мийок, марка KB-15, діаметр 15 мм	шт	12	<u>144,13</u> -	-	1730	-	-	-	-	
15 &	C130-471-2	Крани для пісуарів	шт	3	<u>143,80</u> -	-	431	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 1						34904	16708	<u>2911</u> 1277		<u>219,18</u> 17,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						34904				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						15285				
		всього заробітна плата, грн.						17985				
		Загальновиробничі витрати, грн.						9825				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						24,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2894				
		Всього будівельні роботи, грн.						44729				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						44729				
		Розділ 2. Каналізація										
16	С113-24	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,5	<u>561,20</u>	-	281	-	-	-	-	
17	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,14	<u>26597,90</u>	<u>75,62</u>	3724	1038	<u>11</u>	<u>95,7800</u>	<u>13,41</u>	
					7413,37	21,17			3	0,2700	0,04	
18 &	С113-1478-1-ИНБ	Прочистка діам. 50 мм	шт	4	<u>59,19</u>	-	237	-	-	-	-	
19	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,27	<u>73171,77</u>	<u>154,74</u>	19756	1919	<u>42</u>	<u>91,8400</u>	<u>24,8</u>	
					7108,42	44,03			12	0,5652	0,15	
20 &	С13-1478-2-ИНБ	Прочистка діам. 100 мм	шт	2	<u>163,23</u>	-	326	-	-	-	-	
21	С113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	<u>208,80</u>	-	209	-	-	-	-	
22	С130-1097	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоківих пластмасових трубопроводів, діаметр 50 мм	т	0,006	<u>36611,99</u>	-	220	-	-	-	-	
23	С130-1098	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоківих пластмасових трубопроводів, діаметр 100 мм	т	0,01568	<u>45404,88</u>	-	712	-	-	-	-	
24	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,2	<u>13846,12</u>	<u>113,98</u>	2769	192	<u>23</u>	<u>12,9600</u>	<u>2,59</u>	
					962,41	33,69			7	0,4404	0,09	
25	КБ17-1-5	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10компл.	1	<u>2170,44</u>	-	2170	1835	-	<u>24,4400</u>	<u>24,44</u>	
					1835,44	-			-	-	-	
26	С130-646 варіант 5	Умивальники напівфарфорові та фарфорові "Тюльпан"	комплект	8	<u>2414,10</u>	-	19313	-	-	-	-	
27	С130-646 варіант 6	Умивальники кутовий	комплект	2	<u>1649,10</u>	-	3298	-	-	-	-	
28	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1	<u>4634,54</u>	<u>394,71</u>	4635	2704	<u>395</u>	<u>36,4100</u>	<u>36,41</u>	
					2703,81	116,20			116	1,5210	1,52	
29 &	С130-901-2	Унітаз - компакт з прямим випуском	шт	10	<u>3691,19</u>	-	36912	-	-	-	-	
30 &	С130-33-1	Бачки змивні пластикові	комплект	10	<u>1155,16</u>	-	11552	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& С113-1761-5	Шланг для під'єднання змивного бачка	шт	10	81,75	-	818	-	-	-	-
32	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиначних]	10 компл.	0,3	1603,92	171,07	481	336	51	15,2500	4,58
					1118,89	49,67			15	0,6532	0,2
33	& С130-530-1	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні, розмір 435x360x290 мм	шт	3	1175,51	-	3527	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							110940	8024	522		106,23
									153		2
Разом будівельні роботи, грн.							110940				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							102394				
всього заробітна плата, грн.							8177				
Загальновиробничі витрати, грн.							4480				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1323				
Всього будівельні роботи, грн.							115420				

Всього по розділу 2							115420				
Разом прямі витрати по кошторису							145844	24732	3433		325,41
									1430		19,61
Разом будівельні роботи, грн.							145844				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							117679				
всього заробітна плата, грн.							26162				
Загальновиробничі витрати, грн.							14305				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							36,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4217				
Всього будівельні роботи, грн.							160149				

Всього по кошторису							160149				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							381,24				
Кошторисна заробітна плата, грн.							30379				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на опалення та вентиляція (туалет)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 69,061 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22091 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,867 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Опалення												
1	С113-17 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм (футляр)	м	2	60,94	-	122	-	-	-	-	-
2	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,267	26716,97 20502,82	4025,78 1793,63	7133	5474	1075 479	268,9600 24,7574	71,81 6,61	
3	С113-1689	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	24	34,80	-	835	-	-	-	-	
4	& С113-1704-2	Фасонні частини із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	30,65	-	613	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,065	<u>20259,04</u> 16127,22	<u>2553,91</u> 1109,51	1317	1048	<u>166</u> 72	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>13,75</u> 0,99	
6	С113-1690	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	6	<u>36,87</u> -	-	221	-	-	-	-	
7	& С113-1704-3	Фасонні частини із поліпропілену діам. 25 мм	шт	24	<u>40,85</u> -	-	980	-	-	-	-	
8	С1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	<u>496,24</u> -	-	992	-	-	-	-	
9	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	13,44	<u>34,47</u> -	-	463	-	-	-	-	
10	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,0396	<u>13294,86</u> 6778,58	<u>1810,83</u> 502,24	526	268	<u>72</u> 20	<u>96,9200</u> 6,6322	<u>3,84</u> 0,26	
11	& С13-557-4	Радіатори сталеві для опалення з термодіафрагмою "Термія" РБ 32/40/60 потужність 0,66 кВт	шт	6	<u>3600,00</u> -	-	21600	-	-	-	-	
12	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>249,36</u> 249,36	-	748	748	-	<u>3,5200</u> -	<u>10,56</u> -	
13	& С114-4-У1-ИНБ	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 22х13	м	24	<u>21,37</u> -	-	513	-	-	-	-	
14	& С114-4-У2-ИНБ	Ізоляція трубопроводів Thermaflex діаметром 28х13	м	6	<u>24,26</u> -	-	146	-	-	-	-	
15	& С114-4-У4-ИНБ	Клей Thermaflex	л	0,3	<u>539,85</u> -	-	162	-	-	-	-	
16	С111-1683-1	Скотч	м	30	<u>7,47</u> -	-	224	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 1						36595	7538	<u>1313</u> 571		<u>99,96</u> 7,86
		Разом будівельні роботи, грн.						36595				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						27744				
		всього заробітна плата, грн.						8109				
		Загальновиробничі витрати, грн.						4418				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						11,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1301				
		Всього будівельні роботи, грн.						41013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						41013				
		Розділ 2. Вентиляція										
17	КБ20-12-10	Установлення ґрат жалюзійних сталених щілинних регулювальних [Р] номер 150, розмір 150х150 мм	ґрати	10	<u>147,96</u> 127,29	<u>2,87</u> 0,31	1480	1273	<u>29</u> 3	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>18,2</u> 0,05	
18	КБ20-1-2	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,165	<u>78432,32</u> 17870,47	<u>551,13</u> 156,77	12941	2949	<u>91</u> 26	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>43,2</u> 0,34	
19	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,126	<u>79027,07</u> 16361,92	<u>483,33</u> 137,80	9957	2062	<u>61</u> 17	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>30,2</u> 0,23	
Разом прямі витрати по розділу 2							24378	6284	<u>181</u> 46		<u>91,6</u> 0,62	
Разом будівельні роботи, грн.							24378					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17913					
всього заробітна плата, грн.							6330					
Загальновиробничі витрати, грн.							3669					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,69					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1127					
Всього будівельні роботи, грн.							28047					

Всього по розділу 2							28047					
Разом прямі витрати по кошторису							60973	13822	<u>1494</u> 617		<u>191,56</u> 8,48	
Разом будівельні роботи, грн.							60973					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45657					
всього заробітна плата, грн.							14439					
Загальновиробничі витрати, грн.							8088					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,87					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2428					
Всього будівельні роботи, грн.							69061					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						69061				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						220,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						16867				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на слабострумові мережі (дзвінкова сигналізація)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14,211 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03057 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,247 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
				на одини- цю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,08	<u>2773,80</u> 1636,87	<u>152,10</u> 37,80	222	131	<u>12</u> 3	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>1,92</u> 0,04
2	& С111- 1301-1-ИНБ варіант 3	Труби гнучкі гофровані , діаметр 20 мм	м	8	<u>11,53</u> -	-	92	-	-	-	-
3	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однотельного або багатотельного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,08	<u>616,64</u> 499,14	<u>58,91</u> 31,71	49	40	<u>5</u> 3	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>0,59</u> 0,03
4	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,62	<u>2053,03</u> 1762,05	<u>28,52</u> 7,09	1273	1092	<u>18</u> 4	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>15,81</u> 0,05
5	& С1545-7- 325 варіант 13	Кабель трансляційний 2x1,2	м	80	<u>15,32</u> -	-	1226	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С123-332-42 варіант 3	Коробка розподільча	шт	4	15,42	-	62	-	-	-	-
7	КМ10-349-5	Монтаж дзвінка	шт	6	148,75	-	893	680	-	1,6000	9,6
8	С1630-1449 варіант 3	Дзвінок гучного бою	комплект	6	1562,47	-	9375	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							13192	1943	35		27,92
Разом будівельні роботи, грн.							13192		10		0,12
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11214				
всього заробітна плата, грн.							1953				
Загальновиробничі витрати, грн.							1019				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							294				
Всього будівельні роботи, грн.							14211				

Всього по кошторису							14211				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							30,57				
Кошторисна заробітна плата, грн.							2247				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на електромонтажні роботи
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1035,222 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,49185 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 185,439 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Шафа розподільна ШР											
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2012,74</u>	<u>728,90</u>	2013	800	<u>729</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					799,54	149,73			150	1,7521	1,75
2	& С1115-93-59-1	Шафа металева 1000x800x250 (ПР11 1136 У1)	шт	1	<u>10457,02</u>	-	10457	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>622,02</u>	<u>21,04</u>	622	240	<u>21</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					240,32	3,42			3	0,0421	0,04
4	& С1117-97-76-6	Вимикач навантаження т.INS 3р In=250 А	шт	1	<u>4896,59</u>	-	4897	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
5	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	9	<u>314,87</u>	<u>21,04</u>	2834	1081	<u>189</u>	<u>1,6000</u>	<u>14,4</u>
					120,16	3,42			31	0,0421	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	& C1117-97-76-6 варіант 4	Вимикач автоматичний 1р Ір=10 А	шт	2	<u>87,29</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -	
7	& C1117-97-76-6 варіант 5	Вимикач автоматичний 1р Ір=20 А	шт	1	<u>87,29</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -	
8	& C1117-97-76-6 варіант 6	Вимикач автоматичний 3р Ір=20 А	шт	5	<u>179,09</u> -	- -	895	-	- -	- -	- -	
9	& C1117-97-76-6 варіант 7	Вимикач автоматичний Ір=25 А	шт	1	<u>133,19</u> -	- -	133	-	- -	- -	- -	
10	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>513,90</u> 210,28	<u>21,04</u> 3,42	1028	421	<u>42</u> 7	<u>2,8000</u> 0,0421	<u>5,6</u> 0,08	
11	& C1117-97-76-6 варіант 8	Вимикач автоматичний Ір=32 А	шт	1	<u>184,19</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -	
12	& C1117-97-76-6 варіант 9	Вимикач автоматичний Ір=80 А	шт	1	<u>352,49</u> -	- -	352	-	- -	- -	- -	
13	KM8-530-5	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>788,73</u> 360,48	<u>24,46</u> 4,95	789	360	<u>24</u> 5	<u>4,8000</u> 0,0580	<u>4,8</u> 0,06	
14	C130-910 варіант 3	Пускач магнітний нереверсивний т. ПМЛ-221002 Ін=25 А, 380 В	шт	1	<u>900,28</u> -	- -	900	-	- -	- -	- -	
Разом прями витрати по розділу 1							25366	2902	<u>1005</u> 196		<u>38,33</u> 2,31	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							25366					

Всього по розділу 1							26967					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Щиток розподільчий ЩС-1									
15	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>438,69</u> 246,57	<u>34,27</u> 12,68	439	247	<u>34</u> 13	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
16	& С1115-93-59-1 варіант 4	Шафа металева РР-12	шт	1	<u>571,79</u> -	- -	572	-	- -	- -	- -
17	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>314,87</u> 120,16	<u>21,04</u> 3,42	945	360	<u>63</u> 10	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>4,8</u> 0,13
18	& С1117-97-76-6 варіант 10	Вимикач навантаження Зр Ір=20 А	шт	1	<u>357,59</u> -	- -	358	-	- -	- -	- -
19	& С1117-97-76-6 варіант 11	Диференційний автомат РД-2 Ін=16 А	шт	2	<u>746,62</u> -	- -	1493	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							3807	607	<u>97</u> 23		<u>8,2</u> 0,29
Разом будівельні роботи, грн.							3807				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3103				
всього заробітна плата, грн.							630				
Загальновиробничі витрати, грн.							330				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							96				
Всього будівельні роботи, грн.							4137				

Всього по розділу 2							4137				
		Розділ 3. Щиток розподільчий ЩС-2									
20	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>438,69</u> 246,57	<u>34,27</u> 12,68	439	247	<u>34</u> 13	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
21	& С1115-93-59-1 варіант 5	Шафа металева РР-24	шт	1	<u>836,99</u> -	- -	837	-	- -	- -	- -
22	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>314,87</u> 120,16	<u>21,04</u> 3,42	1574	601	<u>105</u> 17	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>8</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	& С1117-97-76-6 варіант 12	Вимикач навантаження 3р Ір=25 А	шт	1	<u>294,35</u>	-	294	-	-	-	-	
24	& С1117-97-76-6 варіант 11	Диференційний автомат РД-2 Ін=16 А	шт	4	<u>746,62</u>	-	2986	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 3							6130	848	<u>139</u> 30		<u>11,4</u> 0,37	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							6130					
							5143					
							878					
							459					
							1,15					
							133					
							6589					
Всього по розділу 3							6589					
Розділ 4. Шафа силова розподільча ЩС-3												
25	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2012,74</u> 799,54	<u>728,90</u> 149,73	2013	800	<u>729</u> 150	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75	
26	& С1115-93-59-1 варіант 3	Шафа металева 1000x800x250 (ПР11 1136 У1)	шт	1	<u>10457,02</u>	-	10457	-	-	-	-	
27	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>622,02</u> 240,32	<u>21,04</u> 3,42	622	240	<u>21</u> 3	<u>3,2000</u> 0,0421	<u>3,2</u> 0,04	
28	& С1117-97-76-6 варіант 13	Вимикач навантаження т.ЛК 3р Ін=125 А	шт	1	<u>525,89</u>	-	526	-	-	-	-	
29	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	<u>314,87</u> 120,16	<u>21,04</u> 3,42	3778	1442	<u>252</u> 41	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>19,2</u> 0,51	
30	& С1117-97-76-6 варіант 4	Вимикач автоматичний 1р Ір=10 А	шт	3	<u>87,29</u>	-	262	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31	& C1117-97-76-6 варіант 14	Вимикач автоматичний 1р Ір=16 А	шт	1	<u>87,29</u>	-	87	-	-	-	-	
32	& C1117-97-76-6 варіант 16	Вимикач автоматичний Ір=20 А	шт	2	<u>184,19</u>	-	368	-	-	-	-	
33	& C1117-97-76-6 варіант 7	Вимикач автоматичний Ір=25 А	шт	2	<u>133,19</u>	-	266	-	-	-	-	
34	& C1117-97-76-6 варіант 15	Вимикач автоматичний 3р Ір=16 А	шт	1	<u>179,09</u>	-	179	-	-	-	-	
35	& C1117-97-76-6 варіант 11	Диференційний автомат РД-2 Ін=16 А	шт	3	<u>746,62</u>	-	2240	-	-	-	-	
Разом прями витрати по розділу 4							20798	2482	<u>1002</u>		<u>32,73</u>	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							20798		194		2,3	

Всього по розділу 4							22178					
Розділ 5. Щиток розподільчий ЩС-4												
36	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>438,69</u>	<u>34,27</u>	439	247	<u>34</u>	<u>3,4000</u>	<u>3,4</u>	
					246,57	12,68			13	0,1579	0,16	
37	& C1115-93-59-1 варіант 5	Шафа металева РР-24	шт	1	<u>836,99</u>	-	837	-	-	-	-	
38	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	9	<u>314,87</u>	<u>21,04</u>	2834	1081	<u>189</u>	<u>1,6000</u>	<u>14,4</u>	
					120,16	3,42			31	0,0421	0,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& С1117-97-76-6 варіант 12	Вимикач навантаження 3р Ір=25 А	шт	1	<u>294,35</u>	-	294	-	-	-	-
40	& С1117-97-76-6 варіант 11	Диференційний автомат РД-2 Ін=16 А	шт	8	<u>746,62</u>	-	5973	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							10377	1328	<u>223</u>		<u>17,8</u>
Разом будівельні роботи, грн.							10377		44		0,54
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8826				
всього заробітна плата, грн.							1372				
Загальновиробничі витрати, грн.							716				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							207				
Всього будівельні роботи, грн.							11093				

Всього по розділу 5							11093				
Розділ 6. Щиток розподільчий ЩО-1											
41	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>438,69</u>	<u>34,27</u>	439	247	<u>34</u>	<u>3,4000</u>	<u>3,4</u>
					246,57	12,68			13	0,1579	0,16
42	& С1115-93-59-1 варіант 4	Шафа металева РР-12	шт	1	<u>571,79</u>	-	572	-	-	-	-
43	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	<u>314,87</u>	<u>21,04</u>	1889	721	<u>126</u>	<u>1,6000</u>	<u>9,6</u>
					120,16	3,42			21	0,0421	0,25
44	& С1117-97-76-6 варіант 10	Вимикач навантаження 3р Ір=20 А	шт	1	<u>357,59</u>	-	358	-	-	-	-
45	& С1117-97-76-6 варіант 4	Вимикач автоматичний 1р Ір=10 А	шт	1	<u>87,29</u>	-	87	-	-	-	-
46	& С1117-97-76-6 варіант 14	Вимикач автоматичний 1р Ір=16 А	шт	2	<u>87,29</u>	-	175	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& С1117-97-76-6 варіант 11	Диференційний автомат РД-2 Ін=16 А	шт	2	<u>746,62</u>	-	1493	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							5013	968	<u>160</u>		<u>13</u>
Разом будівельні роботи, грн.							5013		34		0,41
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3885				
всього заробітна плата, грн.							1002				
Загальновиборничі витрати, грн.							522				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							1,31				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							151				
Всього будівельні роботи, грн.							5535				

Всього по розділу 6							5535				
Розділ 7. Щиток розподільчий ЩО-2											
48	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>438,69</u>	<u>34,27</u>	439	247	<u>34</u>	<u>3,4000</u>	<u>3,4</u>
									13	0,1579	0,16
49	& С1115-93-59-1 варіант 5	Шафа металева РР-24	шт	1	<u>836,99</u>	-	837	-	-	-	-
50	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	<u>314,87</u>	<u>21,04</u>	3778	1442	<u>252</u>	<u>1,6000</u>	<u>19,2</u>
									41	0,0421	0,51
51	& С1117-97-76-6 варіант 12	Вимикач навантаження 3р Ір=25 А	шт	1	<u>294,35</u>	-	294	-	-	-	-
52	& С1117-97-76-6 варіант 4	Вимикач автоматичний 1р Ір=10 А	шт	7	<u>87,29</u>	-	611	-	-	-	-
53	& С1117-97-76-6 варіант 11	Диференційний автомат РД-2 Ін=16 А	шт	4	<u>746,62</u>	-	2986	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							8945	1689	<u>286</u>		<u>22,6</u>
Разом будівельні роботи, грн.							8945		54		0,67
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1743				
		Загальновиробничі витрати, грн.					908				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					262				
		Всього будівельні роботи, грн.					9853				

		Всього по розділу 7					9853				
		Розділ 8. Щиток розподільчий ЩО-3									
54	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>438,69</u> 246,57	<u>34,27</u> 12,68	439	247	<u>34</u> 13	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
55	& С1115-93-59-1 варіант 6	Шафа металева РР-36	шт	1	<u>898,19</u> -	- -	898	-	- -	- -	- -
56	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	<u>314,87</u> 120,16	<u>21,04</u> 3,42	4093	1562	<u>274</u> 44	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>20,8</u> 0,55
57	& С1117-97-76-6 варіант 12	Вимикач навантаження 3р Ір=25 А	шт	1	<u>294,35</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
58	& С1117-97-76-6 варіант 17	Вимикач автоматичний 1р Ір=6 А	шт	1	<u>87,29</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
59	& С1117-97-76-6 варіант 4	Вимикач автоматичний 1р Ір=10 А	шт	8	<u>87,29</u> -	- -	698	-	- -	- -	- -
60	& С1117-97-76-6 варіант 11	Диференційний автомат РД-2 Ін=16 А	шт	3	<u>746,62</u> -	- -	2240	-	- -	- -	- -
61	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	2	<u>657,40</u> 360,48	<u>14,95</u> 2,58	1315	721	<u>30</u> 5	<u>4,8000</u> 0,0305	<u>9,6</u> 0,06
62	& С1117-97-76-6 варіант 18	Модульний контактор Іном=9А	шт	2	<u>969,59</u> -	- -	1939	-	- -	- -	- -
63	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1	<u>170,21</u> 120,16	<u>47,53</u> 11,81	170	120	<u>48</u> 12	<u>1,6000</u> 0,1375	<u>1,6</u> 0,14
64	С1547-12 варіант 3	Реле часу програмоване ІНР+2 с	шт	1	<u>572,69</u> -	- -	573	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>135,85</u> 120,16	-	136	120	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
66	C1547-12 варіант 4	Вимикач кнопочний	шт	1	<u>90,23</u> -	-	90	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							12972	2770	<u>386</u> 74		<u>37</u> 0,91
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							12972				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9816				
всього заробітна плата, грн.							2844				
Загальновиробничі витрати, грн.							1474				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							424				
Всього будівельні роботи, грн.							14446				
Всього по розділу 8							14446				
Розділ 9. Щиток розподільчий ЩО-4											
67	KB21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>438,69</u> 246,57	<u>34,27</u> 12,68	439	247	<u>34</u> 13	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
68	& C1115-93-59-1 варіант 4	Шафа металева RP-12	шт	1	<u>571,79</u> -	-	572	-	-	-	-
69	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>314,87</u> 120,16	<u>21,04</u> 3,42	1574	601	<u>105</u> 17	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>8</u> 0,21
70	& C1117-97-76-6 варіант 10	Вимикач навантаження 3р Ір=20 А	шт	1	<u>357,59</u> -	-	358	-	-	-	-
71	& C1117-97-76-6 варіант 4	Вимикач автоматичний 1р Ір=10 А	шт	2	<u>87,29</u> -	-	175	-	-	-	-
72	& C1117-97-76-6 варіант 11	Диференційний автомат РД-2 Ін=16 А	шт	2	<u>746,62</u> -	-	1493	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							4611	848	<u>139</u> 30		<u>11,4</u> 0,37
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							4611				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3624 878 459 1,15 133 5070				
		Всього по розділу 9					5070				
		Розділ 10. Щиток розподільчий ЩО-5									
73	KB21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>438,69</u> 246,57	<u>34,27</u> 12,68	439	247	<u>34</u> 13	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
74	& C1115-93-59-1 варіант 5	Шафа металева RP-24	шт	1	<u>836,99</u> -	- -	837	-	- -	- -	- -
75	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	<u>314,87</u> 120,16	<u>21,04</u> 3,42	4093	1562	<u>274</u> 44	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>20,8</u> 0,55
76	& C1117-97-76-6 варіант 12	Вимикач навантаження 3р Ір=25 А	шт	1	<u>294,35</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
77	& C1117-97-76-6 варіант 4	Вимикач автоматичний 1р Ір=10 А	шт	8	<u>87,29</u> -	- -	698	-	- -	- -	- -
78	& C1117-97-76-6 варіант 11	Диференційний автомат РД-2 Ін=16 А	шт	4	<u>746,62</u> -	- -	2986	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 10					9347	1809	<u>308</u> 57		<u>24,2</u> 0,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9347 7230 1866 973 2,42 281 10320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 10						10320				
		Розділ 11. Світильники. Вимикачі. Розетки										
79	КБ21-18-15	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2	100шт	1,61	<u>23665,36</u> 14624,32	<u>8339,19</u> 4134,11	38101	23545	<u>13426</u> 6656	<u>211,6400</u> 53,1504	<u>340,74</u> 85,57	
80	& С1115-94-8-2 варіант 20	Світильник з 2-ма лампами потужн. 36 Вт	шт	100	<u>1205,62</u> -	-	120562	-	-	-	-	
81	& С1115-94-8-2 варіант 21	Світильник з 2-ма лампами потужн. 18 Вт	шт	61	<u>1164,82</u> -	-	71054	-	-	-	-	
82	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,44	<u>39453,25</u> 25669,27	<u>12992,71</u> 6423,11	17359	11294	<u>5717</u> 2826	<u>371,4800</u> 82,8284	<u>163,45</u> 36,44	
83	& С1115-94-8-2 варіант 22	Світильник з 4-ма лампами потужн. 18 Вт	шт	44	<u>1287,22</u> -	-	56638	-	-	-	-	
84	КБ21-18-23	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп що встановлюються для освітлення вітрин	100шт	0,18	<u>17745,07</u> 8223,28	<u>8360,59</u> 3062,90	3194	1480	<u>1505</u> 551	<u>120,4700</u> 38,1595	<u>21,68</u> 6,87	
85	& С1115-94-8-2 варіант 23	Світильник для освітл. шкільних дошок, 36 Вт	шт	18	<u>1377,59</u> -	-	24797	-	-	-	-	
86	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,02	<u>39202,81</u> 20045,42	<u>9762,47</u> 4213,60	784	401	<u>195</u> 84	<u>273,2100</u> 53,4260	<u>5,46</u> 1,07	
87	& С1115-94-8-2 варіант 24	Світильник растровий з 4-ма лампами, 18 Вт	шт	2	<u>1285,79</u> -	-	2572	-	-	-	-	
88	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,32	<u>13867,52</u> 9783,36	<u>1416,82</u> 436,40	4438	3131	<u>453</u> 140	<u>126,4000</u> 5,2858	<u>40,45</u> 1,69	
89	& С1115-94-8-2 варіант 25	Світильник пилевологозахищ. з 2-ма лампами, 36 Вт	шт	9	<u>908,39</u> -	-	8176	-	-	-	-	
90	& С1115-94-8-2 варіант 12	Світильник стельовий пилевологозахищ. "Селена 33"	шт	21	<u>1205,62</u> -	-	25318	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& С1115-94-8-2 варіант 13	Світильник настінний т. бра	шт	2	<u>377,99</u>	-	756	-	-	-	-
92	КБ21-18-1	<i>Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2</i>	100шт	0,23	<u>31466,95</u> 15495,74	<u>6579,36</u> 2897,42	7237	3564	<u>1513</u> 666	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>48,58</u> 8,44
93	& С1115-94-8-2 варіант 26	Світильник з 2-ма компактними лампами 9 Вт	шт	6	<u>541,19</u>	-	3247	-	-	-	-
94	& С1547-8-3 варіант 15	Лампа компактна з цоколем G23, 9 Вт	шт	12	<u>40,94</u>	-	491	-	-	-	-
95	& С1115-94-8-2 варіант 27	Світильник з 2-ма компактними лампами 18 Вт	шт	17	<u>1612,19</u>	-	27407	-	-	-	-
96	& С1547-8-3 варіант 16	Лампа компактна з цоколем 2G11, 18 Вт	шт	34	<u>100,10</u>	-	3403	-	-	-	-
97	КБ21-17-18	<i>Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення</i>	100шт	0,08	<u>9294,76</u> 7945,18	<u>422,58</u> 124,73	744	636	<u>34</u> 10	<u>113,6000</u> 1,5406	<u>9,09</u> 0,12
98	& С1115-94-8-2 варіант 14	Світильник з натрієвою лампою потужн. 250 Вт	шт	8	<u>2756,02</u>	-	22048	-	-	-	-
99	& С1547-8-3 варіант 9	Лампа натрієва, 250 Вт	шт	8	<u>163,34</u>	-	1307	-	-	-	-
100	КБ21-17-12	<i>Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.</i>	100шт	0,32	<u>12186,41</u> 10154,88	<u>1686,81</u> 394,30	3900	3250	<u>540</u> 126	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>41,98</u> 1,47
101	& С1115-94-8-2 варіант 15	Світильник з вбудованим акумулятором	шт	21	<u>792,52</u>	-	16643	-	-	-	-
102	& С1115-94-8-2 варіант 16	Світильник з написом "Вихід"	шт	11	<u>775,79</u>	-	8534	-	-	-	-
103	& С1547-8-3 варіант 17	Лампа ЛБ-18	шт	298	<u>20,34</u>	-	6061	-	-	-	-
104	& С1547-8-3 варіант 18	Лампа ЛБ-36	шт	218	<u>36,86</u>	-	8035	-	-	-	-
105	& С1547-8-3 варіант 19	Стартер для ламп	шт	516	<u>8,30</u>	-	4283	-	-	-	-
106	& С1547-8-3 варіант 20	Лампа компактна з цоколем E27, 13 Вт	шт	3	<u>66,44</u>	-	199	-	-	-	-
107	& С1547-8-3 варіант 21	Лампа компактна з цоколем E27, 20 Вт	шт	18	<u>79,70</u>	-	1435	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
108	& С1547-8-3 варіант 13	Лампа світлодіодна з цоколем Е27, 11 Вт	шт	2	<u>57,26</u>	-	115	-	-	-	-	
109	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,53	<u>5170,93</u>	-	2741	976	-	<u>27,6800</u>	<u>14,67</u>	
110	& С1115-94-6-3 варіант 3	Вимикач одноклавішний	шт	53	<u>56,69</u>	-	3005	-	-	-	-	
111	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,24	<u>5278,70</u>	-	1267	468	-	<u>29,3000</u>	<u>7,03</u>	
112	& С1115-94-6-2 варіант 3	Вимикач двоклавішний	шт	24	<u>168,89</u>	-	4053	-	-	-	-	
113	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,26	<u>5174,61</u>	-	6520	2332	-	<u>27,8200</u>	<u>35,05</u>	
114	& С1512-1-1-3 варіант 3	Розетка 2-х полюсна з з/з 250 В	шт	25	<u>193,81</u>	-	4845	-	-	-	-	
115	& С1512-1-1-3 варіант 4	Розетка 2-х полюсна з з/з з кришкою 250 В	шт	84	<u>214,21</u>	-	17994	-	-	-	-	
116	& С1512-1-1-3 варіант 5	Розетка 2-х полюсна 250 В	шт	17	<u>163,21</u>	-	2775	-	-	-	-	
117	& С123-332-42 варіант 3	Коробка розподільча	шт	185	<u>15,42</u>	-	2853	-	-	-	-	
118	& С123-332-42 варіант 4	Коробка приборна	шт	176	<u>18,48</u>	-	3252	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 11						538143	51077	<u>23383</u>		<u>728,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						538143		11059		141,67
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						463683				
		всього заробітна плата, грн.						62136				
		Загальновиробничі витрати, грн.						33268				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						84,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						9822				
		Всього будівельні роботи, грн.						571411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 11					571411					
		Розділ 12. Прокладання проводів										
119	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	3	<u>2773,80</u> 1636,87	<u>152,10</u> 37,80	8321	4911	<u>456</u> 113	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>71,94</u> 1,32	
120	& С111-1301-1-ИНБ варіант 3	Труби гнучкі гофрировані , діаметр 20 мм	м	300	<u>11,53</u> -	<u>-</u> -	3459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
121	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	1,67	<u>3063,03</u> 1737,90	<u>199,63</u> 49,62	5115	2902	<u>333</u> 83	<u>25,4600</u> 0,5775	<u>42,52</u> 0,96	
122	& С111-1301-1-ИНБ варіант 4	Труби гнучкі гофрировані , діаметр 32 мм	м	167	<u>18,67</u> -	<u>-</u> -	3118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
123	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,48	<u>3453,68</u> 1818,45	<u>304,20</u> 75,61	1658	873	<u>146</u> 36	<u>26,6400</u> 0,8800	<u>12,79</u> 0,42	
124	& С111-1301-1-ИНБ варіант 5	Труби гнучкі гофрировані , діаметр 51 мм	м	10	<u>27,34</u> -	<u>-</u> -	273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
125	& С111-1301-1-ИНБ варіант 6	Труби гнучкі гофрировані , діаметр 63 мм	м	38	<u>36,01</u> -	<u>-</u> -	1368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
126	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,28	<u>5533,68</u> 2351,10	<u>2294,68</u> 460,61	1549	658	<u>643</u> 129	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>9,18</u> 1,71	
127	& С1545-89-1-Р варіант 9	Короб пластиковий	м	28	<u>23,29</u> -	<u>-</u> -	652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
128	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,28	<u>247,75</u> 159,95	<u>19,01</u> 4,73	69	45	<u>5</u> 1	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>0,61</u> 0,02	
129	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	3	<u>616,64</u> 499,14	<u>58,91</u> 31,71	1850	1497	<u>177</u> 95	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>22,23</u> 1,24	
130	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,77	<u>786,97</u> 579,30	<u>81,73</u> 43,38	1393	1025	<u>145</u> 77	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>15,22</u> 1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,38	<u>1147,34</u> 821,79	<u>150,44</u> 78,37	436	312	<u>57</u> 30	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>4,64</u> 0,39
132	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	34,37	<u>2053,03</u> 1762,05	<u>28,52</u> 7,09	70563	60562	<u>980</u> 244	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>876,44</u> 2,84
133	& С1545-7-325 варіант 3	Кабель ВВГ нг -2х1,5	м	360	<u>22,46</u> -	-	8086	-	-	-	-
134	& С1545-7-325 варіант 4	Кабель ВВГ нг -3х1,5	м	2300	<u>36,79</u> -	-	84617	-	-	-	-
135	& С1545-7-325 варіант 5	Кабель ВВГ нг -5х1,5	м	15	<u>66,32</u> -	-	995	-	-	-	-
136	& С1545-7-325 варіант 6	Кабель ВВГ нг -3х2,5	м	1005	<u>44,95</u> -	-	45175	-	-	-	-
137	& С1545-7-325 варіант 7	Кабель ВВГ нг -3х4,0	м	36	<u>47,45</u> -	-	1708	-	-	-	-
138	& С1545-7-325 варіант 8	Кабель ВВГ нг -5х2,5	м	40	<u>74,48</u> -	-	2979	-	-	-	-
139	& С1545-7-325 варіант 9	Кабель ВВГ нг -5х4,0	м	104	<u>95,90</u> -	-	9974	-	-	-	-
140	& С1545-7-325 варіант 10	Кабель ВВГ нг -5х6,0	м	69	<u>138,74</u> -	-	9573	-	-	-	-
141	& С1545-7-325 варіант 11	Кабель ВВГ нг -5х10,0	м	11	<u>213,20</u> -	-	2345	-	-	-	-
142	& С1545-7-325 варіант 12	Кабель ВВГ нг -5х25,0	м	40	<u>540,62</u> -	-	21625	-	-	-	-
143	С1545-177 варіант 3	Підрозетник одинарний	100шт	0,25	<u>1306,92</u> -	-	327	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					287228	72785	<u>2942</u> 808		<u>1055,57</u> 9,9
		Разом будівельні роботи, грн.					287228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					211501 73593 40163 103,36 12029 327391					
		----- Всього по розділу 12					327391					
		Розділ 13. Контур заземлення										
144	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,14	<u>25161,09</u> 25161,09	-	3523	3523	-	<u>421,6000</u>	<u>59,02</u>	
145	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50x50x5 мм	10 шт	0,8	<u>10579,63</u> 1056,53	<u>4275,55</u> 593,08	8464	845	<u>3420</u> 474	<u>14,4000</u> 7,3909	<u>11,52</u> 5,91	
146	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,4	<u>6627,15</u> 1643,49	<u>476,79</u> 82,09	2651	657	<u>191</u> 33	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>8,96</u> 0,39	
147	С1545-539 варіант 3	Затискач плашковий	шт	1	<u>32,64</u> -	-	33	-	-	-	-	
148	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,14	<u>9638,45</u> 9638,45	-	1349	1349	-	<u>165,2400</u>	<u>23,13</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 13					16020	6374	<u>3611</u> 507		<u>102,63</u> 6,3	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16020 6035 6881 4212 12,46 1450 20232					
		----- Всього по розділу 13					20232					
		Разом прямі витрати по кошторису					948757	146487	<u>33681</u> 13110		<u>2103,04</u> 166,75	
		Разом будівельні роботи, грн.					948757					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					768589 159597 86465 222,06 25842 1035222				
		----- Всього по кошторису					1035222				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2491,85 185439				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на пожежна сигналізація
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст.

Основа:
креслення (специфікації) № 2014-01.04/СПС

Кошторисна вартість 326,012 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,95291 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 143,186 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
					на одини- цю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4491,30	1,62	4491	4307	2	60,8000	60,8
					4307,07	0,17			-	0,0026	-
2	1602-30002 варіант 5	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас -16П"	шт	1	15314,93	-	15315	-	-	-	-
3	KM10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	21,9	5519,10	100,68	120868	81914	2205	52,8000	1156,32
					3740,35	10,83			237	0,1616	3,54
4	C157-192 варіант 5	Кабель вогнестійкий JEN (St) HBD 180/ E30-E90, переріз 2x1 мм2	1000м	0,45	23582,42	-	10612	-	-	-	-
5	C157-192 варіант 6	Кабель вогнестійкий J3x1,5	1000м	0,02	38882,42	-	778	-	-	-	-
6	15095-12022 варіант 6	Провід перерізом ПСВВ 4x0,22	1000м	1,7	4590,56	-	7804	-	-	-	-
7	15095-12022 варіант 7	Кабель 8x0,4	1000м	0,2	9690,56	-	1938	-	-	-	-
8	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	82,73	-	165	124	-	0,8000	1,6
					61,92	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& С151-1-61 варіант 6	Модуль сигналізації.GSM модуль дозвону	шт	1	<u>2259,96</u>	-	2260	-	-	-	-
10	& С1115-94- 8-4 варіант 4	Модуль релейних ліній	шт	1	<u>3570,59</u>	-	3571	-	-	-	-
11	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	122	<u>267,83</u> <u>212,86</u>	<u>1,62</u> <u>0,17</u>	32675	25969	<u>198</u> <u>21</u>	<u>3,2000</u> <u>0,0026</u>	<u>390,4</u> <u>0,32</u>
12	2402-4057 варіант 5	Сповіщувач пожежний димовий СПД3.2 (122+13(резерв))	шт	135	<u>160,14</u>	-	21619	-	-	-	-
13	KM10-668-1	Сповіщувач ручний кнопочний	шт	14	<u>148,92</u> <u>106,43</u>	<u>6,29</u> <u>0,68</u>	2085	1490	<u>88</u> <u>10</u>	<u>1,6000</u> <u>0,0101</u>	<u>22,4</u> <u>0,14</u>
14	2402-4002 варіант 8	Сповіщувач пожежний ручний СРП-С (14+2 резерв)	шт	16	<u>129,55</u>	-	2073	-	-	-	-
15	KM8-83-1	Монтаж пристрою сигнального-сирена	шт	1	<u>344,06</u> <u>240,32</u>	<u>9,51</u> <u>2,36</u>	344	240	<u>10</u> <u>2</u>	<u>3,2000</u> <u>0,0275</u>	<u>3,2</u> <u>0,03</u>
16	1602-50116 варіант 3	Оповіщувач сирена Джміль	шт	1	<u>1073,68</u>	-	1074	-	-	-	-
17	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	11	<u>148,92</u> <u>106,43</u>	<u>6,29</u> <u>0,68</u>	1638	1171	<u>69</u> <u>7</u>	<u>1,6000</u> <u>0,0101</u>	<u>17,6</u> <u>0,11</u>
18	2402-4059 варіант 4	Оповіщувач тепловий (11+2 резерв)	шт	13	<u>372,34</u>	-	4840	-	-	-	-
19	1511-2001 варіант 3	Акумулятор 12в/18А/год	шт	1	<u>1739,22</u>	-	1739	-	-	-	-
20	KM10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	15	<u>733,18</u> <u>663,36</u>	-	10998	9950	-	<u>9,6000</u>	<u>144</u>
21	& С1115-94- 8-4 варіант 3	Табло світло-звукове "Вихід"	шт	15	<u>1071,59</u>	-	16074	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							262961	125165	<u>2572</u> <u>277</u>		<u>1796,32</u> <u>4,14</u>
Разом будівельні роботи, грн.							262961				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							135224				
всього заробітна плата, грн.							125442				
Загальновиробничі витрати, грн.							63051				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							152,45				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17744				
Всього будівельні роботи, грн.							326012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						326012				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						1952,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						143186				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на блискавкозахист
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 72,384 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34453 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,718 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,068	<u>25161,09</u> 25161,09	-	1711	1711	-	<u>421,6000</u>	<u>28,67</u>	
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,068	<u>9638,45</u> 9638,45	-	655	655	-	<u>165,2400</u>	<u>11,24</u>	
3	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,48	<u>6638,85</u> 1995,66	<u>337,47</u> 44,76	3187	958	<u>162</u> 21	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>13,06</u> 0,26	
4	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,24	<u>6627,15</u> 1643,49	<u>476,79</u> 82,09	1591	394	<u>114</u> 20	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>5,38</u> 0,23	
5	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50x50x5 мм	10 шт	0,8	<u>10579,63</u> 1056,53	<u>4275,55</u> 593,08	8464	845	<u>3420</u> 474	<u>14,4000</u> 7,3909	<u>11,52</u> 5,91	
6	КБ34-132-2	Установлення блискавкоприймачів	шт	11	<u>4001,91</u> 1584,61	-	44021	17431	-	<u>21,1000</u>	<u>232,1</u>	
Разом прямі витрати по кошторису								59629	21994	<u>3696</u> 515	<u>301,97</u> 6,4	
Разом будівельні роботи, грн.								59629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33939 22509 12755 36,16 4209 72384					
		----- Всього по кошторису					72384					
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					344,53 26718					

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на Вентиляція (підвал)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1522,352 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,73116 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 53,692 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	4	<u>1224,86</u> 870,32	<u>282,68</u> 75,27	4899	3481	<u>1131</u> 301	<u>12,7500</u> 0,9723	<u>51</u> 3,89
2	& С130-426-8 варіант 4	Припливна установка GreenSTR-3 В	шт	2	<u>434575,56</u> -	- -	869151	-	- -	- -	- -
3	& С130-711-2 варіант 4	Автоматика управління	шт	2	<u>61301,02</u> -	- -	122602	-	- -	- -	- -
4	& С130-426-8 варіант 5	Витяжна установка Aerostar-60-35	шт	2	<u>51055,56</u> -	- -	102111	-	- -	- -	- -
5	& С130-711-2 варіант 5	Автоматика управління	шт	2	<u>40901,02</u> -	- -	81802	-	- -	- -	- -
6	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1054	<u>108903,32</u> 17870,47	<u>551,13</u> 156,77	11478	1884	<u>58</u> 17	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>27,59</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	1,1725	<u>111560,40</u> 16361,92	<u>483,33</u> 137,80	130805	19184	<u>567</u> 162	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>281,05</u> 2,15
8	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	0,114	<u>101230,88</u> 7241,02	<u>318,01</u> 84,58	11540	825	<u>36</u> 10	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>12,09</u> 0,13
9	С1630-452 варіант 1	Дросель-клапани ДДК-250	шт	7	<u>919,14</u> -	-	6434	-	-	-	-
10	С1630-451 варіант 1	Дросель-клапани ДДК-200	шт	2	<u>734,18</u> -	-	1468	-	-	-	-
11	С1630-451 варіант 2	Дросель-клапани ДДК-160	шт	2	<u>621,85</u> -	-	1244	-	-	-	-
12	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	13,919	<u>472,50</u> 472,50	-	6577	6577	-	<u>6,6700</u>	<u>92,84</u>
13	& С114-97-1-2ВЯ варіант 1	Ізоляція повітропроводів мінераловатна фольгована	м2	141,9738	<u>252,23</u> -	-	35810	-	-	-	-
14	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	42	<u>167,68</u> 127,29	<u>27,50</u> 5,56	7043	5346	<u>1155</u> 234	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>76,44</u> 3,13
15	& С111-50-221 варіант 8	Решітка фасадна 800x1200	шт	2	<u>531,48</u> -	-	1063	-	-	-	-
16	& С111-50-221 варіант 9	Решітка радіальна жалюзійна регульована РР 500x200	шт	12	<u>1238,34</u> -	-	14860	-	-	-	-
17	& С111-50-221 варіант 10	Решітка радіальна жалюзійна регульована РР 500x150	шт	12	<u>935,40</u> -	-	11225	-	-	-	-
18	& С111-50-221 варіант 11	Решітка радіальна жалюзійна регульована РР 400x150	шт	6	<u>742,62</u> -	-	4456	-	-	-	-
19	& С111-50-221 варіант 12	Решітка радіальна жалюзійна регульована РР 400x100	шт	6	<u>602,88</u> -	-	3617	-	-	-	-
20	& С111-50-221 варіант 13	Решітка радіальна жалюзійна регульована РР 250x100	шт	4	<u>614,10</u> -	-	2456	-	-	-	-
21	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4	<u>175,01</u> 120,93	<u>7,14</u> 2,00	700	484	<u>29</u> 8	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>7</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С130-384-80 варіант 3	Клапан зворотний круглий FC 160	шт	2	<u>147,09</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
23	& С130-384-80 варіант 4	Клапан жалюзійний з сервоприводом SRC 60-35	шт	2	<u>1938,21</u> -	- -	3876	-	- -	- -	- -
24	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	2	<u>161,69</u> <u>127,84</u>	<u>10,70</u> <u>3,00</u>	323	256	<u>21</u> <u>6</u>	<u>1,8500</u> <u>0,0399</u>	<u>3,7</u> <u>0,08</u>
25	С130-233 варіант 1	Шумопоглинач каналний круглий RMN 160/5	шт	2	<u>1482,26</u> -	- -	2965	-	- -	- -	- -
26	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	1	<u>161,69</u> <u>127,84</u>	<u>10,70</u> <u>3,00</u>	162	128	<u>11</u> <u>3</u>	<u>1,8500</u> <u>0,0399</u>	<u>1,85</u> <u>0,04</u>
27	С130-234 варіант 1	Шумопоглинач каналний круглий RMN 250/5	шт	1	<u>1556,83</u> -	- -	1557	-	- -	- -	- -
28	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	1	<u>228,34</u> <u>181,04</u>	<u>17,84</u> <u>4,99</u>	228	181	<u>18</u> <u>5</u>	<u>2,6200</u> <u>0,0665</u>	<u>2,62</u> <u>0,07</u>
29	С130-235 варіант 1	Шумопоглинач каналний круглий RMN 315/10	шт	1	<u>1962,11</u> -	- -	1962	-	- -	- -	- -
30	КБ20-25-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-5 діаметром обичайки 400 мм	шт	1	<u>278,16</u> <u>213,52</u>	<u>17,84</u> <u>4,99</u>	278	214	<u>18</u> <u>5</u>	<u>3,0900</u> <u>0,0665</u>	<u>3,09</u> <u>0,07</u>
31	С130-236 варіант 1	Шумопоглинач каналний круглий RMN 350/10	шт	1	<u>2508,41</u> -	- -	2508	-	- -	- -	- -
32	КБ20-26-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТТ 1-1 перерізом 200x100 мм	шт	2	<u>161,69</u> <u>127,84</u>	<u>10,70</u> <u>3,00</u>	323	256	<u>21</u> <u>6</u>	<u>1,8500</u> <u>0,0399</u>	<u>3,7</u> <u>0,08</u>
33	С130-244 варіант 1	Шумопоглинач каналний прямокутний SMN 60-35	шт	2	<u>7057,48</u> -	- -	14115	-	- -	- -	- -
34	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	8	<u>691,12</u> <u>667,58</u>	<u>7,14</u> <u>2,00</u>	5529	5341	<u>57</u> <u>16</u>	<u>9,7800</u> <u>0,0266</u>	<u>78,24</u> <u>0,21</u>
35	С1630-38 варіант 1	Гнучка вставка прямокутна SFI 60-35	комплект	4	<u>910,54</u> -	- -	3642	-	- -	- -	- -
36	С1630-38 варіант 2	Гнучка вставка прямокутна SFI 80-62	комплект	2	<u>1027,84</u> -	- -	2056	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C1630-38 варіант 5	Гнучка вставка прямокутна SFI 62-42	комплект	2	<u>1236,94</u>	-	2474	-	-	-	-
38	C1630-38 варіант 4	Гнучка вставка прямокутна SFI 45-32	комплект	4	<u>1116,58</u>	-	4466	-	-	-	-
39	C1630-38 варіант 6	Гнучка вставка кругла RFI 160	комплект	4	<u>575,98</u>	-	2304	-	-	-	-
40	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>507,11</u>	<u>37,88</u>	1014	933	<u>76</u>	<u>6,2100</u>	<u>12,42</u>
41	& C130-63-12-3Б варіант 1	Вентилятор каналний RV-160L	шт	2	<u>466,37</u>	<u>9,89</u>	11151	-	<u>20</u>	<u>0,1231</u>	<u>0,25</u>
42	& C113-228-3-1 варіант 1	Регулятор продуктивності RVX1	шт	2	<u>5575,50</u>	-	3876	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							1496444	45090	<u>3198</u>		<u>653,63</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1496444		<u>793</u>		<u>10,43</u>
Всього по кошторису							1522352				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							731,16				
Кошторисна заробітна плата, грн.							53692				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на Електромонтажні роботи (підвал)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 356,129 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34828 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,220 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,53	<u>2758,46</u> 1636,87	<u>152,10</u> 37,80	4220	2504	<u>233</u> 58	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>36,69</u> 0,67
2	& С111-1301-1-ИНБ варіант 15	Труба гладкост. ПВХ діам. 20 мм	м	70	<u>14,29</u> -	-	1000	-	-	-	-
3	& С111-1301-1-ИНБ варіант 9	Труба гофрована ПВХ діам. 20 мм	м	83	<u>15,51</u> -	-	1287	-	-	-	-
4	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,57	<u>3438,33</u> 1818,45	<u>304,20</u> 75,61	1960	1037	<u>173</u> 43	<u>26,6400</u> 0,8800	<u>15,18</u> 0,5
5	& С111-1301-1-ИНБ варіант 12	Труба гофрована ПВХ нг д.32 мм	м	55	<u>36,73</u> -	-	2020	-	-	-	-
6	& С111-1301-1-ИНБ варіант 16	Труба гладкост. д.40	м	2	<u>45,91</u> -	-	92	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	2,1	<u>1147,34</u> 821,79	<u>150,44</u> 78,37	2409	1726	<u>316</u> 165	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>25,62</u> 2,13
8	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	4,57	<u>2053,03</u> 1762,05	<u>28,52</u> 7,09	9382	8053	<u>130</u> 32	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>116,54</u> 0,38
9 &	С153-1-33 варіант 14	Кабель ВВГ нг 5х6	м	57	<u>139,46</u> -	-	7949	-	-	-	-
10 &	С153-1-33 варіант 15	Кабель ВВГ нг 5х1,5	м	86	<u>65,00</u> -	-	5590	-	-	-	-
11 &	С153-1-33 варіант 2	Кабель ВВГ нг 3х2,5	м	184	<u>48,68</u> -	-	8957	-	-	-	-
12 &	С153-1-33 варіант 13	Кабель ВВГ нг 3х1,5	м	300	<u>37,46</u> -	-	11238	-	-	-	-
13 &	С153-1-33 варіант 7	Кабель ВВГ нг 2х1,5	м	40	<u>22,16</u> -	-	886	-	-	-	-
14	КБ21-17-2	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	100шт	0,28	<u>14208,53</u> 9484,60	<u>4425,91</u> 2799,60	3978	2656	<u>1239</u> 784	<u>122,5400</u> 37,1062	<u>34,31</u> 10,39
15 &	С1547-7-1 варіант 13	Світильник світлод. накладний потужн. 12 Вт Сіріус SM-5B-12	шт	1	<u>286,57</u> -	-	287	-	-	-	-
16 &	С1547-7-1 варіант 16	Світильник світлод. Селена-LED-3 20 Вт, ДББ37У-20 УЗ	шт	27	<u>663,97</u> -	-	17927	-	-	-	-
17	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,12	<u>12186,41</u> 10154,88	<u>1686,81</u> 394,30	1462	1219	<u>202</u> 47	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>15,74</u> 0,55
18 &	С1547-7-1 варіант 12	Світильник світлод. накладний 8 Вт з датчиком руху ІЕК ДПО 5012 Д-8	шт	2	<u>1082,17</u> -	-	2164	-	-	-	-
19 &	С1547-7-1 варіант 14	Світильник світлод. 8 Вт з вбудованим акумулятором ДПП06-8	шт	7	<u>6426,97</u> -	-	44989	-	-	-	-
20 &	С1547-7-1 варіант 15	Світильник світлод. 8 Вт з написом "Вихід"	шт	3	<u>980,17</u> -	-	2941	-	-	-	-
21	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,04	<u>5170,93</u> 1841,27	-	207	74	-	<u>27,6800</u> -	<u>1,11</u> -
22 &	С154-5-1 варіант 1	Вимикач 1-кл. для схованої установки	шт	4	<u>97,25</u> -	-	389	-	-	-	-
23	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,04	<u>5278,70</u> 1949,04	-	211	78	-	<u>29,3000</u> -	<u>1,17</u> -
24 &	С154-5-2 варіант 1	Вимикач 2-кл. для схованої установки	шт	4	<u>138,05</u> -	-	552	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С123-332-31 варіант 1	Коробка розгалудж.	шт	35	<u>15,35</u>	-	537	-	-	-	-
26	& С123-332-31 варіант 2	Коробка установ.	шт	31	<u>18,56</u>	-	575	-	-	-	-
27	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,23	<u>5174,61</u>	-	1190	426	-	<u>27,8200</u>	<u>6,4</u>
28	& С1419-94-1 варіант 2	Розетка подвійна з з/з	шт	22	<u>183,60</u>	-	4039	-	-	-	-
29	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2012,74</u>	<u>728,90</u>	2013	800	<u>729</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
30	& С1633-93-4 варіант 3	Шафа металева навісна 600x600x250	шт	1	<u>4593,37</u>	-	4593	-	-	-	-
31	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	<u>314,87</u>	<u>21,04</u>	3778	1442	<u>252</u>	<u>1,6000</u>	<u>19,2</u>
32	& С1547-6-4 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 10 А	шт	4	<u>148,25</u>	-	593	-	-	-	-
33	& С1547-6-4 варіант 14	Вимикач автоматичний 3р 10 А	шт	3	<u>398,15</u>	-	1194	-	-	-	-
34	& С1547-6-20 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА-2001 3р 20 А	шт	1	<u>398,15</u>	-	398	-	-	-	-
35	& С111-31-1-4 варіант 1	Вимикач автоматичний триполюсний, 25 А	шт.	1	<u>472,55</u>	-	473	-	-	-	-
36	& С1547-6-4 варіант 12	Диференційний автомат 16 А, ДВ-2 Ін=16 А	шт	3	<u>1040,75</u>	-	3122	-	-	-	-
37	КМ38-2-1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т	шт	1	<u>2383,44</u>	<u>187,60</u>	2383	1305	<u>188</u>	<u>18,2000</u>	<u>18,2</u>
38	1501-4001 варіант 1	Генератор дизельний, портативний, трифазний, в к-ті АВР, потужністю 13,0 кВт у всепогодному корпусі, NIK DG 13000	шт	1	<u>180000,00</u>	-	180000	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							336985	21320	<u>3462</u>		<u>300,49</u>
Разом устаткування, грн.							180000		<u>1352</u>		<u>17,31</u>
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							7069				
Всього устаткування, грн.							187069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					156985 132203 22672 12075 30,48 3548 169060				
		----- Всього по кошторису					356129				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					348,28 26220				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на Монтаж площадки підіймальної
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 144,436 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06223 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,073 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	12452,87	9196,85	12453	2543	9197	36,8000	36,8
					2542,88	2000,46			2000	20,8688	20,87
2	1914-7134 варіант 1	Похилий підйомник для МГН	шт	1	125000,00	-	125000	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	137453	2543	9197	-	36,8
		Разом устаткування, грн.					125000		2000		20,87
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4909				
		Всього устаткування, грн.					129909				
		Разом будівельні роботи, грн.					12453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					713				
		всього заробітна плата, грн.					4543				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2074				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14527				

		Всього по кошторису					144436				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					62,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5073				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Загальнобудівельні роботи
Гуртожиток №1 (поз. №14)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5614,409 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,54527 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 589,018 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-18-6	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,063	<u>90583,85</u> 3872,27	<u>86711,58</u> 19109,13	5707	244	<u>5463</u> 1204	<u>63,9200</u> 237,8708	<u>4,03</u> 14,99
2	КБ1-13-6	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,114	<u>53379,12</u> 1544,79	<u>51834,33</u> 12111,21	6085	176	<u>5909</u> 1381	<u>25,5000</u> 152,0480	<u>2,91</u> 17,33
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	107,1	<u>26,63</u> -	<u>26,63</u> 8,22	2852	-	<u>2852</u> 880	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 10,6
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,114	<u>8121,50</u> -	<u>8121,50</u> 1468,09	926	-	<u>926</u> 167	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 2,01
Разом прямі витрати по розділу 1							15570	420	<u>15150</u> 3632		<u>6,94</u> 44,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					15570 4052 2226 6,22 725 17796 17796				
		Розділ 2. Фундаменти ----- Фундамент монолітний Фм-1, Фм-2 ----									
5	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,092	<u>297717,50</u> 9576,99	<u>2337,46</u> 897,81	27390	881	<u>215</u> 83	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>13,86</u> 0,98
6	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0506	<u>392244,01</u> 40238,31	<u>10878,56</u> 4058,68	19848	2036	<u>550</u> 205	<u>582,3200</u> 48,3367	<u>29,47</u> 2,45
7	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0324	<u>39333,88</u> -	- -	1274	-	- -	- -	- -
8	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,02418	<u>39333,88</u> -	- -	951	-	- -	- -	- -
9	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,158	<u>39333,88</u> -	- -	6215	-	- -	- -	- -
10	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг ----- Фундамент стрічковий Фс ----	т	0,04602	<u>64083,93</u> 16364,04	<u>264,51</u> 59,37	2949	753	<u>12</u> 3	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>10,63</u> 0,03
11	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,075	<u>297717,50</u> 9576,99	<u>2337,46</u> 897,81	22329	718	<u>175</u> 67	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>11,3</u> 0,8
12	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,56	<u>383212,85</u> 31532,40	<u>10491,96</u> 3279,13	214599	17658	<u>5875</u> 1836	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>255,54</u> 21,94
13	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,59	<u>39333,88</u> -	- -	23207	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1896	<u>39333,88</u>	-	7458	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							326220	22046	<u>6827</u> 2194		<u>320,8</u> 26,2
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							326220 297347 24240 14228 41,64 4847 340448				
Всього по розділу 2							340448				
Розділ 3. Стіни, перегородки											
15	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	87	<u>410,09</u> 340,62	<u>57,01</u> 21,90	35678	29634	<u>4960</u> 1905	<u>4.9900</u> 0,2601	<u>434,13</u> 22,63
16 & 17	C111-81-1-К варіант 1	Блоки газобетонні	м3	86,13	<u>3866,55</u>	-	333026	-	-	-	-
17	C111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	2175	<u>16,03</u>	-	34865	-	-	-	-
18	& C111-246-2 варіант 1	Піна монтажна	л	140	<u>15,91</u>	-	2227	-	-	-	-
19	C111-1564 варіант 1	Гідроізол	м2	95,7	<u>99,05</u>	-	9479	-	-	-	-
20	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,336	<u>40299,30</u>	-	13541	-	-	-	-
21	C124-1 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 4 мм	т	0,048	<u>39333,88</u>	-	1888	-	-	-	-
22	& C123-44-491-1 варіант 1	Пластина перфорована 500x60x2	шт	185	<u>6,79</u>	-	1256	-	-	-	-
23	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,6	<u>10696,49</u> 9669,01	<u>517,90</u> 210,68	6418	5801	<u>311</u> 126	<u>126,8400</u> 2,5024	<u>76,1</u> 1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С111-81-1-К варіант 1	Блоки газобетонні	м3	5,94	<u>3866,55</u>	-	22967	-	-	-	-
25	С111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	136,8	<u>16,03</u>	-	2193	-	-	-	-
26	& С111-246-2 варіант 1	Піна монтажна	л	75,6	<u>15,91</u>	-	1203	-	-	-	-
27	С111-1564 варіант 1	Гідроізол	м2	2,4	<u>99,05</u>	-	238	-	-	-	-
28	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0096	<u>39333,88</u>	-	378	-	-	-	-
29	& С111-139-119-М варіант 1	Дюбель М12	шт	30	<u>27,26</u>	-	818	-	-	-	-
30	С1110-173 варіант 1	Полоса 50x4x310 мм	т	0,0384	<u>23990,30</u>	-	921	-	-	-	-
31	КБ8-5-9	Мурування стін прямих і каналів з цегли керамічної	1 м3	2,64	<u>1800,19</u>	<u>112,59</u>	4753	2149	<u>297</u>	<u>11,7800</u>	<u>31,1</u>
					814,00	45,80			121	0,5440	1,44
32	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 ----- Сійка Ст-1 ----	1000шт	1,056	<u>9076,63</u>	-	9585	-	-	-	-
33	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,05	<u>18771,75</u>	<u>6926,21</u>	19710	11481	<u>7273</u>	<u>145,6000</u>	<u>152,88</u>
					10934,56	1002,09			1052	10,8062	11,35
34	& С113-348-1-205 варіант 4	Труба кв. 100x100x5 мм	т	1,0836	<u>52956,85</u>	-	57384	-	-	-	-
35	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу ----- Перемичка Пр-3 ----	т	1,05	<u>5824,66</u>	<u>1781,89</u>	6116	2132	<u>1871</u>	<u>27,6800</u>	<u>29,06</u>
					2030,88	471,52			495	5,2512	5,51
36	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,06216	<u>20642,99</u>	<u>913,76</u>	1283	777	<u>57</u>	<u>196,6300</u>	<u>12,22</u>
					12495,84	233,76			15	3,1488	0,2
37	С1110-173 варіант 2	Сталь 50x4	т	0,06216	<u>23990,30</u>	-	1491	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					567418	51974	<u>14769</u>		<u>735,49</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					567418		3714		42,63
							500675				55688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32214 93,37 10868 599632				
		----- Всього по розділу 3					599632				
		Розділ 4. Колони									
38	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,08	<u>523045,08</u> 109360,16	<u>38091,21</u> 13863,04	41844	8749	<u>3047</u> 1109	<u>1508,0000</u> 165,0336	<u>120,64</u> 13,2
39	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1426	<u>39333,88</u> -	- -	5609	-	- -	- -	- -
40	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,4424	<u>39333,88</u> -	- -	17401	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 4					64854	8749	<u>3047</u> 1109		<u>120,64</u> 13,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					64854 53058 9858 5605 16,06 1869 70459				
		----- Всього по розділу 4					70459				
		Розділ 5. Монолітні сердечники									
41	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м (сердечники) /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0052	<u>523045,08</u> 109360,16	<u>38091,21</u> 13863,04	2720	569	<u>198</u> 72	<u>1508,0000</u> 165,0336	<u>7,84</u> 0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00624	<u>39333,88</u>	-	245	-	-	-	-
43	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02664	<u>39333,88</u>	-	1048	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							4013	569	<u>198</u>		<u>7,84</u>
Разом будівельні роботи, грн.							4013		72		0,86
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3246				
всього заробітна плата, грн.							641				
Загальновиробничі витрати, грн.							364				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							122				
Всього будівельні роботи, грн.							4377				

Всього по розділу 5							4377				
Розділ 6. Монолітні балки											
---- Балка Бм-1 ----											
44	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0358	<u>528818,32</u> 116436,99	<u>33644,19</u> 10212,34	18932	4168	<u>1204</u> 366	<u>1624,4000</u> 122,3669	<u>58,15</u> 4,38
45	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0525	<u>39333,88</u>	-	2065	-	-	-	-
46	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,448	<u>39333,88</u>	-	17622	-	-	-	-
---- Балка Бм-2 ----											
47	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,008	<u>528818,32</u> 116436,99	<u>33644,19</u> 10212,34	4231	931	<u>269</u> 82	<u>1624,4000</u> 122,3669	<u>13</u> 0,98
48	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01	<u>39333,88</u>	-	393	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
49	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм ---- Балка Бм-3 ----	т	0,107	<u>39333,88</u>	-	4209	-	-	-	-	
50	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,032	<u>528818,32</u> 116436,99	<u>33644,19</u> 10212,34	16922	3726	<u>1077</u> 327	<u>1624,4000</u> 122,3669	<u>51,98</u> 3,92	
51	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0448	<u>39333,88</u>	-	1762	-	-	-	-	
52	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм ---- Балка Бм-4 ----	т	0,39	<u>39333,88</u>	-	15340	-	-	-	-	
53	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,04	<u>528818,32</u> 116436,99	<u>33644,19</u> 10212,34	21153	4657	<u>1346</u> 408	<u>1624,4000</u> 122,3669	<u>64,98</u> 4,89	
54	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0553	<u>39333,88</u>	-	2175	-	-	-	-	
55	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм ---- Балка Бм-5 ----	т	0,483	<u>39333,88</u>	-	18998	-	-	-	-	
56	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,008	<u>528818,32</u> 116436,99	<u>33644,19</u> 10212,34	4231	931	<u>269</u> 82	<u>1624,4000</u> 122,3669	<u>13</u> 0,98	
57	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01	<u>39333,88</u>	-	393	-	-	-	-	
58	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,107	<u>39333,88</u>	-	4209	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 6						132635	14413	<u>4165</u> 1265		<u>201,11</u> 15,15
		Разом будівельні роботи, грн.						132635				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						114057				
		всього заробітна плата, грн.						15678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9001 25,95 3020 141636				
		----- Всього по розділу 6					141636				
		Розділ 7. Перекриття ---- Монолітне переkritтя Пм-1 -----									
59	КБ6-22-1	Улаштування переkritтів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,186	<u>495411,63</u> 67476,01	<u>15617,32</u> 5633,05	92147	12551	<u>2905</u> 1048	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>179,45</u> 12,53
60	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,019	<u>39333,88</u>	-	747	-	-	-	-
61	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,147	<u>39333,88</u>	-	5782	-	-	-	-
62	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,529	<u>39333,88</u>	-	60142	-	-	-	-
63	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,24255	<u>39333,88</u>	-	9540	-	-	-	-
64	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0726	<u>56137,50</u> 8457,59	<u>264,51</u> 59,37	4076	614	<u>19</u> 4	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>8,67</u> 0,04
65	КБ10-13-3	----- Дерев'яне переkritтя ----- Улаштування переkritтів з укладанням балок по стінах кам'яних з накатом із дошок	100м2	0,77	<u>26182,38</u> 11961,93	<u>423,00</u> 94,81	20160	9211	<u>326</u> 73	<u>186,4100</u> 0,9844	<u>143,54</u> 0,76
66	С112-48 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід т. 25 мм (підлога горища)	м3	1,9776	<u>9705,93</u>	-	19194	-	-	-	-
67	С123-429 варіант 1	Балки 200х100	м3	2,2763	<u>10333,96</u>	-	23523	-	-	-	-
68 & 69	С114-1-10 варіант 1	Вата мінеральна	м3	15,862	<u>3764,35</u>	-	59710	-	-	-	-
69	КБ10-14-1	Підшивання стелі дошками обшивки	100м2	0,72	<u>5842,21</u> 5575,39	<u>83,87</u> 18,82	4206	4014	<u>60</u> 14	<u>82,7700</u> 0,1950	<u>59,59</u> 0,14
70	С112-48 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід т. 25 мм (підшивка стелі)	м3	1,854	<u>9705,93</u>	-	17995	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					317222	26390	<u>3310</u> 1139		<u>391,25</u> 13,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					317222 287522 27529 16420 48,58 5652 333642				
		----- Всього по розділу 7					333642				
		Розділ 8. Дах									
71	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	3,85	<u>14407,10</u> 2168,46	<u>109,67</u> 24,62	55467	8349	<u>422</u> 95	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>128,98</u> 0,98
72	С1518-1 варіант 1	Полоса метал. 200x10	т	0,04396	<u>57285,88</u> -	<u>-</u> -	2518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,02	<u>966,70</u> 777,11	<u>120,51</u> 33,73	1953	1570	<u>243</u> 68	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>22,16</u> 0,81
74	& С111- 1716-11-8 варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	222,2	<u>23,94</u> -	<u>-</u> -	5319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ10-15-1	Укладання ходових дошок	100м	2,05	<u>379,19</u> 360,02	<u>-</u> -	777	738	<u>-</u> -	<u>5,5100</u> -	<u>11,3</u> -
76	С112-78 варіант 1	Контррейка 50x25	м3	0,33475	<u>9705,93</u> -	<u>-</u> -	3249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	2,02	<u>14134,79</u> 2003,39	<u>41,30</u> 36,38	28552	4047	<u>83</u> 73	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>62,52</u> 1,05
78	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	2,02	<u>5635,47</u> 5596,36	<u>12,96</u> 11,41	11384	11305	<u>26</u> 23	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>159,58</u> 0,33
79	& С111- 1804-1-Ц варіант 5	Фальцеве покриття	м2	210,08	<u>1002,28</u> -	<u>-</u> -	210559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& С111-134- 2 варіант 1	Цвяхи оцинковані	шт	1126	<u>0,47</u> -	<u>-</u> -	529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& С111-155-5 варіант 1	Саморізи	шт	1236	<u>0,94</u>	-	1162	-	-	-	-
82	& С111-196-7 варіант 1	Герметик силіконовий	шт	4	<u>215,74</u>	-	863	-	-	-	-
83	& С111-1301-56 варіант 1	Планка примикання	м	10	<u>229,85</u>	-	2299	-	-	-	-
84	& С111-21-2-РГ варіант 1	Карнизна планка	м	64	<u>165,28</u>	-	10578	-	-	-	-
85	& С111-1301-58 варіант 1	вітрова планка	м	12	<u>132,95</u>	-	1595	-	-	-	-
86	& С111-1486-1-5 варіант 1	Снігозатримувач	м	10	<u>227,76</u>	-	2278	-	-	-	-
87	КБ10-14-6	<i>Підшивання стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву</i>	100м2	0,71	<u>2595,89</u> <u>2500,06</u>	-	1843	1775	-	<u>39,3400</u>	<u>27,93</u>
88	& С111-1804-1-Ц варіант 6	Профнастил оцинкований	м2	48,3	<u>471,88</u>	-	22792	-	-	-	-
89	& С111-35-2 варіант 1	Гладкий лист	м2	26,25	<u>509,05</u>	-	13363	-	-	-	-
90	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,59	<u>7188,75</u> <u>4061,76</u>	-	4241	2396	-	<u>55,3600</u>	<u>32,66</u>
91	& С130-1156-8-56 варіант 5	Підвісні жолоби	м	38	<u>287,74</u>	-	10934	-	-	-	-
92	& С1111-65-2	Кріплення жолобів	шт	68	<u>57,33</u>	-	3898	-	-	-	-
93	& С130-1156-1-5 варіант 4	Труби водостічні	м	21	<u>318,34</u>	-	6685	-	-	-	-
94	& С1111-65-2 варіант 1	Кріплення труб	шт	21	<u>97,11</u>	-	2039	-	-	-	-
95	& С130-1156-1 варіант 1	Лійки	шт	3	<u>296,02</u>	-	888	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& С130-1156-5 варіант 1	Коліна водостічних труб	шт	9	<u>190,18</u>	-	1712	-	-	-	-
97	& С130-1156-10 варіант 1	Заглушка	шт	2	<u>143,45</u>	-	287	-	-	-	-
98	& С111-1490-1-2А варіант 1	З'єднувач лійки	шт	15	<u>334,28</u>	-	5014	-	-	-	-
99	& С113-89-5 варіант 1	Поворот жолоба	шт	4	<u>126,20</u>	-	505	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							413283	30180	<u>774</u>		<u>445,13</u>
Разом будівельні роботи, грн.							413283		259		3,17
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							382329				
всього заробітна плата, грн.							30439				
Загальновиробничі витрати, грн.							18174				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							53,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6261				
Всього будівельні роботи, грн.							431457				
Всього по розділу 8							431457				
Розділ 9. Сходи Сх-1											
100	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,001	<u>271549,40</u>	<u>2337,46</u>	272	10	<u>2</u>	<u>150,7000</u>	<u>0,15</u>
					9576,99	897,81			1	10,6641	0,01
101	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,0028	<u>442399,14</u>	<u>9059,15</u>	1239	116	<u>25</u>	<u>598,1800</u>	<u>1,67</u>
					41334,24	3470,52			10	41,2362	0,12
102	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,64576	<u>20969,13</u>	<u>5883,94</u>	13541	9311	<u>3800</u>	<u>192,0000</u>	<u>123,99</u>
					14419,20	396,91			256	4,8160	3,11
103	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,208	<u>39799,05</u>	-	8278	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& С113-348-1-205 варіант 5	Труба 30x30x3	т	0,174	<u>52956,85</u>	-	9214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	& С111-826-12-4 варіант 1	Полоса металева 200x10	т	0,03768	<u>51573,88</u>	-	1943	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
106	& С113-348-1-205 варіант 6	Лист ПВЛ 1200x3000x4	т	0,22608	<u>49632,10</u>	-	11221	-	-	-	-	
107	& С111-1904-2 варіант 1	Анкер М16	шт	8	<u>57,15</u>	-	457	-	-	-	-	
108	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	0,64576	<u>9658,67</u>	<u>5058,78</u>	6237	2659	<u>3267</u>	<u>57,4400</u>	<u>37,09</u>	
109	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0065	<u>64083,93</u>	<u>264,51</u>	417	106	<u>705</u>	<u>11,6206</u>	<u>7,5</u>	
110	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,41	<u>16364,04</u>	<u>59,37</u>	2458	1810	<u>2</u>	<u>0,6150</u>	<u>1,5</u>	
111	& С111-825-1-УД варіант 1	Огорожа з готових елементів	пм	41	<u>5995,40</u>	<u>853,40</u>	112983	-	<u>4415,41</u>	<u>60,1800</u>	<u>24,67</u>	
					<u>2755,68</u>	-			<u>69</u>	<u>2,2464</u>	<u>0,92</u>	
Разом прямі витрати по розділу 9								168260	14012	<u>7446</u>		<u>189,07</u>
Разом будівельні роботи, грн.								168260		1041		11,66
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								146802				
всього заробітна плата, грн.								15053				
Загальновиробничі витрати, грн.								8469				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								24,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								2803				
Всього будівельні роботи, грн.								176729				

Всього по розділу 9								176729				
Розділ 10. Прорізи												
112	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2048	<u>9535,66</u>	<u>702,36</u>	1953	1797	<u>144</u>	<u>113,3500</u>	<u>23,21</u>	
					<u>8773,29</u>	<u>429,85</u>			<u>88</u>	<u>5,3966</u>	<u>1,11</u>	
113	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0384	<u>12500,06</u>	<u>844,09</u>	480	444	<u>32</u>	<u>149,5000</u>	<u>5,74</u>	
					<u>11571,30</u>	<u>516,60</u>			<u>20</u>	<u>6,4856</u>	<u>0,25</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0108	<u>15792,89</u> 14585,09	<u>1055,12</u> 645,75	171	158	<u>11</u> 7	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>2,07</u> 0,09
115	& С121-321-2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	25,4	<u>4912,37</u> -	-	124774	-	-	-	-
116	& С111-1867-2 варіант 1	Кріплення для вікон	шт	108	<u>15,66</u> -	-	1691	-	-	-	-
117	& С111-246-2 варіант 1	Піна монтажна	л	8	<u>15,91</u> -	-	127	-	-	-	-
118	КБ9-44-1	Монтаж віконних блоків сталевих із нащипинниками зі сталі при висоті будівлі до 50 м	т	1,6	<u>26980,56</u> 10233,43	<u>8852,68</u> 1659,16	43169	16373	<u>14164</u> 2655	<u>128,4800</u> 17,9652	<u>205,57</u> 28,74
119	& С121-321-2 варіант 2	Вікно вітринне із рами алюмінієвого профілю	м2	200	<u>8686,37</u> -	-	1737274	-	-	-	-
120	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,164	<u>2277,54</u> 2151,56	<u>125,98</u> 77,10	374	353	<u>21</u> 13	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>5,17</u> 0,16
121	& С123-382-ИНБ варіант 4	Дошки підвіконні металопластикові	м	16,73	<u>307,92</u> -	-	5152	-	-	-	-
122	& С111-246-2 варіант 1	Піна монтажна	л	2,3	<u>15,91</u> -	-	37	-	-	-	-
123	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,164	<u>1965,93</u> 1863,50	<u>94,49</u> 57,83	322	306	<u>15</u> 9	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>4,48</u> 0,12
124	& С123-391-1-Н варіант 4	Підвіконні відливи	м	17	<u>292,67</u> -	-	4975	-	-	-	-
125	& С111-115-39 варіант 1	Саморізи	шт	58	<u>0,82</u> -	-	48	-	-	-	-
126	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2712	<u>10629,29</u> 5816,77	<u>4754,68</u> 1067,18	2883	1578	<u>1289</u> 289	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>21,5</u> 3
127	& С123-198-141 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	27,12	<u>5957,80</u> -	-	161576	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& C111-1867-2 варіант 2	Кріплення для дверей	шт	98	15,66	-	1535	-	-	-	-
129	& C111-246-2 варіант 1	Піна монтажна	л	4,14	15,91	-	66	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							2086607	21009	15676		267,74
Разом будівельні роботи, грн.							2086607		3081		33,47
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2049922				
всього заробітна плата, грн.							24090				
Загальновиробничі витрати, грн.							13060				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							36,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4207				
Всього будівельні роботи, грн.							2099667				

Всього по розділу 10							2099667				
Розділ 11. Підлоги											
---- Тип 1 ----											
130	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,54	9196,42	383,34	4966	285	207	8,0800	4,36
					527,95	85,00			46	1,1053	0,6
131	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів	м3	5,4	3258,01	438,23	17593	1717	2366	4,7800	25,81
					317,97	95,62			516	1,3014	7,03
132	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	5,4	4222,56	5,34	22802	2004	29	5,5800	30,13
					371,18	1,04			6	0,0139	0,08
133	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,54	2473,08	7,21	1335	1286	4	31,7000	17,12
					2380,67	6,01			3	0,0777	0,04
134	C111-2002-2 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	270	77,69	-	20976	-	-	-	-
135	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,54	2285,69	20,59	1234	1223	11	32,7800	17,7
					2265,10	17,18			9	0,2220	0,12
136	C1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм	м2	55,08	153,85	-	8474	-	-	-	-
137	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,54	10767,95	95,73	5815	2021	52	56,2500	30,38
					3741,75	79,91			43	1,0323	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,54	<u>11049,27</u> 750,35	<u>148,23</u> 123,72	5967	405	<u>80</u> 67	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>6,09</u> 0,86
139	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,54	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	650	556	<u>28</u> 24	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>8,75</u> 0,31
140	С1555-55 варіант 1	Сітка для армування стяжки	м2	59,4	<u>25,76</u> -	-	1530	-	-	-	-
141	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	0,54	<u>6169,26</u> 6086,20	<u>59,71</u> 49,83	3331	3287	<u>32</u> 27	<u>79,8400</u> 0,6438	<u>43,11</u> 0,35
142	& С112-250-1 варіант 2	Ламінат	м2	55,08	<u>400,97</u> -	-	22085	-	-	-	-
143	& С112-250-2 варіант 1	Підложка під ламінат ---- Тип 2 ----	м2	55,08	<u>49,07</u> -	-	2703	-	-	-	-
144	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,57	<u>9196,42</u> 527,95	<u>383,34</u> 85,00	5242	301	<u>219</u> 48	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>4,61</u> 0,63
145	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	5,7	<u>3258,01</u> 317,97	<u>438,23</u> 95,62	18571	1812	<u>2498</u> 545	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>27,25</u> 7,42
146	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	5,7	<u>4222,56</u> 371,18	<u>5,34</u> 1,04	24069	2116	<u>30</u> 6	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>31,81</u> 0,08
147	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,57	<u>2473,08</u> 2380,67	<u>7,21</u> 6,01	1410	1357	<u>4</u> 3	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>18,07</u> 0,04
148	С111-2002-2 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	285	<u>77,69</u> -	-	22142	-	-	-	-
149	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,57	<u>2285,69</u> 2265,10	<u>20,59</u> 17,18	1303	1291	<u>12</u> 10	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>18,68</u> 0,13
150	С1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм	м2	58,14	<u>153,85</u> -	-	8945	-	-	-	-
151	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,57	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	6138	2133	<u>55</u> 46	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>32,06</u> 0,59
152	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,57	<u>11049,27</u> 750,35	<u>148,23</u> 123,72	6298	428	<u>84</u> 71	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>6,43</u> 0,91
153	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,57	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	686	587	<u>30</u> 25	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>9,23</u> 0,32
154	С1555-55 варіант 1	Сітка для армування стяжки	м2	62,7	<u>25,76</u> -	-	1615	-	-	-	-
155	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,57	<u>12356,02</u> 11284,11	<u>37,06</u> 30,93	7043	6432	<u>21</u> 18	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>88,69</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	370,5	<u>10,83</u>	-	4013	-	-	-	-
157	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	23,14	<u>60,38</u>	-	1397	-	-	-	-
158	& С111-256-111-3 варіант 4	Плитка для підлог ---- Тип 3 ----	м2	58,14	<u>628,34</u>	-	36532	-	-	-	-
159	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,54	<u>2285,69</u> 2265,10	<u>20,59</u> 17,18	1234	1223	<u>11</u> 9	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>17,7</u> 0,12
160	С1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм	м2	55,08	<u>153,85</u>	-	8474	-	-	-	-
161	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в два шари	100м2	1,08	<u>966,70</u> 777,11	<u>120,51</u> 33,73	1044	839	<u>130</u> 36	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>11,85</u> 0,43
162	& С111-1716-11-8 варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	118,8	<u>23,94</u>	-	2844	-	-	-	-
163	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,54	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	5815	2021	<u>52</u> 43	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>30,38</u> 0,56
164	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,54	<u>11049,27</u> 750,35	<u>148,23</u> 123,72	5967	405	<u>80</u> 67	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>6,09</u> 0,86
165	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,54	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	650	556	<u>28</u> 24	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>8,75</u> 0,31
166	С1555-55 варіант 1	Сітка для армування стяжки	м2	59,4	<u>25,76</u>	-	1530	-	-	-	-
167	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	0,54	<u>6169,26</u> 6086,20	<u>59,71</u> 49,83	3331	3287	<u>32</u> 27	<u>79,8400</u> 0,6438	<u>43,11</u> 0,35
168	& С112-250-1 варіант 2	Ламінат	м2	55,08	<u>400,97</u>	-	22085	-	-	-	-
169	& С112-250-2 варіант 1	Підложка під ламінат ---- Тип 4 ----	м2	55,08	<u>49,07</u>	-	2703	-	-	-	-
170	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,45	<u>2285,69</u> 2265,10	<u>20,59</u> 17,18	1029	1019	<u>10</u> 8	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>14,75</u> 0,1
171	С1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм	м2	45,9	<u>153,85</u>	-	7062	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в два шари	100м2	0,9	<u>966,70</u> 777,11	<u>120,51</u> 33,73	870	699	<u>108</u> 30	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>9,87</u> 0,36
173	& С111-1716-11-8 варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	99	<u>23,94</u> -	- -	2370	-	- -	- -	- -
174	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,45	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	4846	1684	<u>43</u> 36	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>25,31</u> 0,46
175	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,45	<u>11049,27</u> 750,35	<u>148,23</u> 123,72	4972	338	<u>67</u> 56	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>5,08</u> 0,72
176	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,45	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	542	463	<u>24</u> 20	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>7,29</u> 0,25
177	С1555-55 варіант 1	Сітка для армування стяжки	м2	49,5	<u>25,76</u> -	- -	1275	-	- -	- -	- -
178	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,45	<u>12356,02</u> 11284,11	<u>37,06</u> 30,93	5560	5078	<u>17</u> 14	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>70,02</u> 0,18
179	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	292,5	<u>10,83</u> -	- -	3168	-	- -	- -	- -
180	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	18,27	<u>60,38</u> -	- -	1103	-	- -	- -	- -
181	& С111-256-111-3 варіант 4	Плитка для підлог ----- плінтуси -----	м2	45,9	<u>628,34</u> -	- -	28841	-	- -	- -	- -
182	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,81	<u>7800,79</u> 926,73	<u>2,06</u> 1,72	14119	1677	<u>4</u> 3	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>22,34</u> 0,04
183	& С111-1479-Д варіант 1	Шурупи з дюбелями	шт	270	<u>2,04</u> -	- -	551	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 11							396850	48530	<u>6368</u> 1886		<u>692,82</u> 25,04
Разом будівельні роботи, грн.							396850				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							341952				
всього заробітна плата, грн.							50416				
Загальновиробничі витрати, грн.							29492				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							86,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10025				
Всього будівельні роботи, грн.							426342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 11						426342				
		Розділ 12. Внутрішнє опорядження										
184	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,742	<u>12630,40</u>	<u>50,44</u>	22002	21820	<u>88</u>	<u>164,3200</u>	<u>286,25</u>	
185	& С111-1784-1-1	Стрічка ущільн.	м	156,78	<u>12526,11</u>	<u>42,10</u>	1146	-	<u>73</u>	<u>0,5439</u>	<u>0,95</u>	
	варіант 5				-	-			-	-	-	
186	& С111-138-1	Дюбелі	шт	415	<u>0,92</u>	-	382	-	-	-	-	
	варіант 4				-	-			-	-	-	
187	& С111-829-2	Профіль UD	м	156,78	<u>33,75</u>	-	5291	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
188	& С123-407-8	Профіль CD	м	444,21	<u>34,76</u>	-	15441	-	-	-	-	
	варіант 4				-	-			-	-	-	
189	& С111-1490-1	З'єднувач профілів	шт	296	<u>9,59</u>	-	2839	-	-	-	-	
	варіант 4				-	-			-	-	-	
190	& С111-1477-1	Підвіси	шт	122	<u>12,31</u>	-	1502	-	-	-	-	
	варіант 6				-	-			-	-	-	
191	& С111-1477-2	Саморізи	шт	2718	<u>0,73</u>	-	1984	-	-	-	-	
	варіант 5				-	-			-	-	-	
192	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,742	<u>12456,96</u>	<u>21,62</u>	21700	19202	<u>38</u>	<u>136,3700</u>	<u>237,56</u>	
					<u>11022,79</u>	<u>18,04</u>			<u>31</u>	<u>0,2331</u>	<u>0,41</u>	
193	& С111-1477-2	Саморізи	шт	3658	<u>0,73</u>	-	2670	-	-	-	-	
	варіант 5				-	-			-	-	-	
194	С111-741	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	34,86	<u>227,56</u>	-	7933	-	-	-	-	
	варіант 5				-	-			-	-	-	
195	С111-741	Листи гіпсокартонні	м2	148,05	<u>181,66</u>	-	26895	-	-	-	-	
	варіант 6				-	-			-	-	-	
196	& С111-1375-5	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	62,2	<u>16,38</u>	-	1019	-	-	-	-	
	варіант 4				-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,742	<u>18518,82</u> 6582,38	<u>2,06</u> 1,72	32260	11467	<u>4</u> 3	<u>83,8200</u> 0,0222	<u>146,01</u> 0,04
198	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	5,74	<u>14540,22</u> 8442,74	<u>209,79</u> 171,98	83461	48461	<u>1204</u> 987	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>645,29</u> 15,11
199	КБ15-182-1	<i>Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою</i>	100м2	5,27	<u>8144,09</u> <u>5441,93</u>	<u>4,12</u> <u>3,44</u>	42919	28679	<u>22</u> 18	<u>76,8200</u> <u>0,0444</u>	<u>404,84</u> <u>0,23</u>
200	& С1113-29- 29 варіант 1	Шпаклівка Ceresit СТ-29	кг	1033,2	<u>10,55</u> -	- -	10900	-	- -	- -	- -
201	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,27	<u>12917,86</u> 2699,71	<u>1,03</u> 0,86	68077	14227	<u>5</u> 5	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>200,84</u> 0,06
202	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,47	<u>19151,22</u> 18541,19	<u>35,00</u> 29,21	9001	8714	<u>16</u> 14	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>120,16</u> 0,18
203	& С111-256- 1 варіант 1	Плитки керамічні облицювальні	м2	47,47	<u>587,54</u> -	- -	27891	-	- -	- -	- -
204	С111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	244,4	<u>10,32</u> -	- -	2522	-	- -	- -	- -
205	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР ----- відкоси -----	кг	21,3	<u>60,38</u> -	- -	1286	-	- -	- -	- -
206	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,3	<u>35565,57</u> 20771,13	<u>198,67</u> 165,83	10670	6231	<u>60</u> 50	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>78,23</u> 0,64
207	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,3	<u>15802,96</u> 4558,55	<u>2,06</u> 1,72	4741	1368	<u>1</u> 1	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>19,31</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 12							404532	160169	<u>1438</u> 1182		<u>2138,49</u> 17,63
Разом будівельні роботи, грн.							404532				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							242925				
всього заробітна плата, грн.							161351				
Загальновиробничі витрати, грн.							90901				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							258,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							30116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					495433				

		Всього по розділу 12					495433				
		Розділ 13. Зовнішнє опорядження									
208	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,35	<u>36885,43</u> 33775,62	-	12910	11821	-	<u>417,8600</u>	<u>146,25</u>
209	С114-4-У варіант 6	Екструдований пінопласт т. 50 мм	м3	1,8375	<u>4997,32</u>	-	9183	-	-	-	-
210	& С1545-42-4	Дюбелі монтажні	шт	287	<u>6,50</u>	-	1866	-	-	-	-
211	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	40,25	<u>32,72</u>	-	1317	-	-	-	-
212	С1550-20	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 про для приклеювання мінераловатних плит	кг	210	<u>14,78</u>	-	3104	-	-	-	-
213	С1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	210	<u>14,78</u>	-	3104	-	-	-	-
214	С1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	17,57	<u>286,11</u>	-	5027	-	-	-	-
215	С111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	94,5	<u>98,09</u>	-	9270	-	-	-	-
216	& С113-73-2 варіант 4	Цокольна планка	м	60	<u>72,20</u>	-	4332	-	-	-	-
217	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,25	<u>71584,68</u> 33775,62	-	89481	42220	-	<u>417,8600</u>	<u>522,33</u>
218	& С1545-42-4	Дюбелі монтажні	шт	1024	<u>6,50</u>	-	6656	-	-	-	-
219	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	143,75	<u>32,72</u>	-	4704	-	-	-	-
220	С1550-20	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 про для приклеювання мінераловатних плит	кг	750	<u>14,78</u>	-	11085	-	-	-	-
221	С1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	750	<u>14,78</u>	-	11085	-	-	-	-
222	С1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	62,75	<u>286,11</u>	-	17953	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	337,5	98,09	-	33105	-	-	-	-
224	КБ15-78-3 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,048	64591,37 44699,96	-	3100	2146	-	553,0120	26,54
225	& C1545-42-4	Дюбелі монтажні	шт	29	6,50	-	189	-	-	-	-
226	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	6,144	32,72	-	201	-	-	-	-
227	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	0,8	63,78	-	51	-	-	-	-
228	C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	58,56	15,98	-	936	-	-	-	-
229	C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	2,4	286,11	-	687	-	-	-	-
230	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	13,2	98,09	-	1295	-	-	-	-
231	& C111-826-1-Ц варіант 4	Кутник пластиковий перферований з сіткою	м	60	20,60	-	1236	-	-	-	-
232	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	1	8488,48 3059,49	-	8488	3059	-	45,4200	45,42
Разом прямі витрати по розділу 13							240365	59246	-	-	740,54
Разом будівельні роботи, грн.							240365				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							181119				
всього заробітна плата, грн.							59246				
Загальновиробничі витрати, грн.							32114				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							88,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10343				
Всього будівельні роботи, грн.							272479				

Всього по розділу 13							272479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 14. Сходи Сх-2											
233	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,003	<u>271549,40</u>	<u>2337,46</u>	815	29	<u>7</u>	<u>150,7000</u>	<u>0,45</u>
					9576,99	897,81			3	10,6641	0,03
234	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,008	<u>442399,14</u>	<u>9059,15</u>	3539	331	<u>72</u>	<u>598,1800</u>	<u>4,79</u>
					41334,24	3470,52			28	41,2362	0,33
235	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,38384	<u>20969,13</u>	<u>5883,94</u>	8049	5535	<u>2258</u>	<u>192,0000</u>	<u>73,7</u>
					14419,20	396,91			152	4,8160	1,85
236	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,198	<u>39799,05</u>	-	7880	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
237	& С113-348-1-205	Труба 25х25х3	т	0,125	<u>52956,85</u>	-	6620	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
238	& С113-348-1-205	Труба 60х60х3	т	0,042	<u>52956,85</u>	-	2224	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
239	& С111-826-12-4	Полоса металева 200х10	т	0,01884	<u>51573,88</u>	-	972	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
240	& С111-1904-2	Анкер М16	шт	4	<u>57,15</u>	-	229	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
241	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	0,38384	<u>9658,67</u>	<u>5058,78</u>	3707	1580	<u>1942</u>	<u>57,4400</u>	<u>22,05</u>
					4117,30	1091,01			419	11,6206	4,46
242	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (Зд-1)	т	0,0252	<u>64083,93</u>	<u>264,51</u>	1615	412	<u>7</u>	<u>231,0000</u>	<u>5,82</u>
					16364,04	59,37			1	0,6150	0,02
243	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (Зд-2)	т	0,0065	<u>64083,93</u>	<u>264,51</u>	417	106	<u>2</u>	<u>231,0000</u>	<u>1,5</u>
					16364,04	59,37			-	0,6150	-
244	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,4	<u>5995,40</u>	<u>853,40</u>	2398	1766	<u>341</u>	<u>60,1800</u>	<u>24,07</u>
					4415,41	168,69			67	2,2464	0,9
245	& С111-825-1-УД	Огорожа з готових елементів	пм	40	<u>2755,68</u>	-	110227	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		---- дерев'яні елементи сходів ----									
246	КБ10-5-2	Установлення елементів каркаса	м3	0,38	<u>3276,27</u>	-	1245	789	-	<u>31,7600</u>	<u>12,07</u>
					2075,20	-			-	-	-
247	С112-43	Дошки обрізні з хвойних порід 300х40	м3	0,3914	<u>9705,93</u>	-	3799	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
Разом прями витрати по розділу 14								153736	10548	<u>4629</u>	<u>144,45</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:								153736		670	7,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					138559 11218 6372 18,25 2124 160108				
		Всього по розділу 14					160108				
248	KP18-50-2	Розділ 15. Відмостка Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	53	<u>773,11</u> 102,39	-	40975	5427	-	<u>1,5000</u>	<u>79,5</u>
		Разом прямі витрати по розділу 15					40975	5427	-	-	<u>79,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40975 35548 5427 3229 9,54 1110 44204				
		Всього по розділу 15					44204				
		Разом прямі витрати по кошторису					5332540	473682	<u>83797</u> 21244		<u>6481,81</u> 255
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5332540 4775061 494926 281869 808,46 94092 5614409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						5614409				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						7545,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						589018				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на Водопровід та каналізація
Гуртожиток №1 (поз. №14)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 128,442 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23212 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,176 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Водопостачання											
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,35	<u>4427,25</u> 4313,86	- -	1550	1510	- -	<u>56,5900</u> -	<u>19,81</u> -
2	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x1,9 мм	м	24	<u>31,38</u> -	- -	753	-	- -	- -	- -
3	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	11	<u>34,80</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
4	& C113-28-20 варіант 1	Кран кутовий д. 15	шт	14	<u>128,56</u> -	- -	1800	-	- -	- -	- -
5	C113-1879 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	35	<u>15,23</u> -	- -	533	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,44	<u>4629,32</u> 4502,14	-	2037	1981	-	<u>59,0600</u>	<u>25,99</u>
7	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x2.8 мм	м	22	<u>49,35</u>	-	1086	-	-	-	-
8	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	22	<u>36,87</u>	-	811	-	-	-	-
9	C113-1880 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	44	<u>16,23</u>	-	714	-	-	-	-
10	C113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>236,30</u>	-	945	-	-	-	-
11	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,21	<u>5115,70</u> 4967,15	-	1074	1043	-	<u>65,1600</u>	<u>13,68</u>
12	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	21	<u>81,82</u>	-	1718	-	-	-	-
13	C113-1881 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	21	<u>17,04</u>	-	358	-	-	-	-
14	C113-1873-1В	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>380,57</u>	-	761	-	-	-	-
15	& C113-191-15 варіант 4	Клапан зворотній d 25 мм	шт	2	<u>250,22</u>	-	500	-	-	-	-
16	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10	<u>249,36</u> 249,36	-	2494	2494	-	<u>3,5200</u>	<u>35,2</u>
17	& C114-96-1-С варіант 4	Ізоляція для труби діам. 25мм, Thermoflex	пог.м	35	<u>18,14</u>	-	635	-	-	-	-
18	& C114-96-1-С варіант 5	Ізоляція для труби діам. 28мм, Thermoflex	пог.м	44	<u>21,20</u>	-	933	-	-	-	-
19	& C114-96-1-С варіант 6	Ізоляція для труби діам. 35 мм, Thermoflex	пог.м	21	<u>24,26</u>	-	509	-	-	-	-
20	KB18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	<u>3560,23</u> 1593,99	<u>521,72</u> 129,10	7120	3188	<u>1043</u> 258	<u>21,9800</u> 1,6551	<u>43,96</u> 3,31
21	C130-152 варіант 2	Водонагрівач електричний 100л	шт	2	<u>9850,72</u>	-	19701	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1						46415	10216	<u>1043</u> 258	<u>138,64</u> 3,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					46415 35156 10474 5406 13,22 1539 51821					
		----- Всього по розділу 1					51821					
		Розділ 2. Каналізація										
22	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,18	<u>73171,77</u> 7108,42	<u>154,74</u> 44,03	13171	1280	<u>28</u> 8	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>16,53</u> 0,1	
23	& С1530-122-2 варіант 3	Ревізія d 110 мм	шт	1	<u>156,44</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -	
24	& С13-1478-2-ИНБ	Прочистка діам. 100 мм	шт	2	<u>163,23</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -	
25	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,33	<u>26597,90</u> 7413,37	<u>75,62</u> 21,17	8777	2446	<u>25</u> 7	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>31,61</u> 0,09	
26	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>4634,54</u> 2703,81	<u>394,71</u> 116,20	927	541	<u>79</u> 23	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>7,28</u> 0,3	
27	& С130-905-1-7 варіант 3	Унітаз в к-ті	шт	2	<u>4608,44</u> -	- -	9217	-	- -	- -	- -	
28	& С113-1761-5 варіант 1	Шланг для під'єднання змивного бачка	шт	2	<u>91,95</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -	
29	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>2882,43</u> 2401,70	<u>225,90</u> 66,09	576	480	<u>45</u> 13	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>6,4</u> 0,17	
30	& С130-554-3 варіант 4	Умивальник в к-ті з сифоном	шт	2	<u>2566,35</u> -	- -	5133	-	- -	- -	- -	
31	& С130-620-2-О варіант 2	Змішувач для умивальника	комплект	2	<u>960,77</u> -	- -	1922	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних сталєвих	10компл.	0,2	3742,18	1026,01	748	458	205	31,9800	6,4
					2292,33	287,19			57	3,7294	0,75
33	С130-43 варіант 1	Ванна сталєва в к-ті	комплект	2	15848,52	-	31697	-	-	-	-
34	С113-189	Труби сталєві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	1	893,38	-	893	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					73727	5205	382		68,22
		Разом будівельні роботи, грн.					73727		108		1,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68140				
		всього заробітна плата, грн.					5313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2895				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					850				
		Всього будівельні роботи, грн.					76622				

		Всього по розділу 2					76622				
		Разом прямі витрати по кошторису					120142	15421	1425		206,86
		Разом будівельні роботи, грн.					120142		366		4,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103296				
		всього заробітна плата, грн.					15787				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8300				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2389				
		Всього будівельні роботи, грн.					128442				

		Всього по кошторису					128442				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					232,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18176				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на Вентиляція
Гуртожиток №1 (поз. №14)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12,427 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04569 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,524 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,005	<u>78303,32</u> 17870,47	<u>551,13</u> 156,77	392	89	<u>3</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>1,31</u> 0,01
2	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	4	<u>167,68</u> 127,29	<u>27,50</u> 5,56	671	509	<u>110</u> 22	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>7,28</u> 0,3
3	& С111-50-221 варіант 7	Решітка вентиляційна Р150	шт	4	<u>225,48</u> -	-	902	-	-	-	-
4	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4	<u>175,01</u> 120,93	<u>7,14</u> 2,00	700	484	<u>29</u> 8	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>7</u> 0,11
5	& С130-384-80 варіант 2	Клапан зворотний Вентс 100	шт	4	<u>285,81</u> -	-	1143	-	-	-	-
6	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	<u>507,11</u> 466,37	<u>37,88</u> 9,89	2028	1865	<u>152</u> 40	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>24,84</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1630-151-250 варіант 6	Вентилятор витяжний типу Вентс 100	шт	4	1226,24	-	4905	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							10741	2947	294 71		40,43 0,91
Разом будівельні роботи, грн.							10741				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7500				
всього заробітна плата, грн.							3018				
Загальновиробничі витрати, грн.							1686				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							506				
Всього будівельні роботи, грн.							12427				

Всього по кошторису							12427				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							45,69				
Кошторисна заробітна плата, грн.							3524				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на Електромонтажні роботи
Гуртожиток №1 (поз. №14)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 370,026 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,63002 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,096 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,3	<u>2758,46</u>	<u>152,10</u>	828	491	<u>46</u>	<u>23,9800</u>	<u>7,19</u>
					1636,87	37,80			11	0,4400	0,13
2	& С111-1301-1-ИНБ	Труба гофрована ПВХ діам. 20 мм	м	30	<u>15,51</u>	-	465	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
3	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,3	<u>3438,33</u>	<u>304,20</u>	1031	546	<u>91</u>	<u>26,6400</u>	<u>7,99</u>
					1818,45	75,61			23	0,8800	0,26
4	& С111-1301-1-ИНБ	Труба гофрована ПВХ нг д.51 мм	м	15	<u>45,91</u>	-	689	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
5	& С111-1301-1-ИНБ	Труба гофрована ПВХ нг д.63 мм	м	15	<u>56,11</u>	-	842	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,6	<u>1147,34</u> 821,79	<u>150,44</u> 78,37	688	493	<u>90</u> 47	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>7,32</u> 0,61
7	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	10,61	<u>2053,03</u> 1762,05	<u>28,52</u> 7,09	21783	18695	<u>303</u> 75	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>270,56</u> 0,88
8 &	С153-1-33 варіант 3	Кабель ВВГ нг 5х25	м	16	<u>679,04</u> -	-	10865	-	-	-	-
9 &	С153-1-33 варіант 11	Кабель ВВГ нг 5х16	м	15	<u>344,48</u> -	-	5167	-	-	-	-
10 &	С153-1-33 варіант 2	Кабель ВВГ нг 3х2,5	м	770	<u>48,68</u> -	-	37484	-	-	-	-
11 &	С153-1-33 варіант 13	Кабель ВВГ нг 3х1,5	м	290	<u>37,46</u> -	-	10863	-	-	-	-
12 &	С153-1-33 варіант 7	Кабель ВВГ нг 2х1,5	м	30	<u>22,16</u> -	-	665	-	-	-	-
13	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,2	<u>39202,81</u> 20045,42	<u>9762,47</u> 4213,60	7841	4009	<u>1952</u> 843	<u>273,2100</u> 53,4260	<u>54,64</u> 10,69
14 &	С1547-7-1 варіант 10	Світильник світлод. накладний потужн. 36 Вт Юпітер ДПО20У-36-101	шт	20	<u>1490,17</u> -	-	29803	-	-	-	-
15	КБ21-19-2	Монтаж карнизного освітлення люмінесцентними лампами в один ряд	100шт	0,1	<u>23258,33</u> 15009,12	<u>4546,13</u> 2492,34	2326	1501	<u>455</u> 249	<u>214,6000</u> 33,0577	<u>21,46</u> 3,31
16 &	С1547-7-1 варіант 11	Світильник зі світлод. модулем потужності 16 Вт Сіріус "KANLUX" 16	шт	10	<u>1380,01</u> -	-	13800	-	-	-	-
17	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,1	<u>12186,41</u> 10154,88	<u>1686,81</u> 394,30	1219	1015	<u>169</u> 39	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>13,12</u> 0,46
18 &	С1547-7-1 варіант 12	Світильник світлод. накладний 8 Вт з датчиком руху ІЕК ДПО 5012 Д-8	шт	10	<u>1082,17</u> -	-	10822	-	-	-	-
19	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,1	<u>5170,93</u> 1841,27	-	517	184	-	<u>27,6800</u>	<u>2,77</u>
20 &	С154-5-1 варіант 1	Вимикач 1-кл. для схованої установки	шт	10	<u>97,25</u> -	-	973	-	-	-	-
21	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,1	<u>5278,70</u> 1949,04	-	528	195	-	<u>29,3000</u>	<u>2,93</u>
22 &	С154-5-2 варіант 1	Вимикач 2-кл. для схованої установки	шт	10	<u>138,05</u> -	-	1381	-	-	-	-
23 &	С123-332-31 варіант 1	Коробка розгалудж.	шт	60	<u>15,35</u> -	-	921	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C123-332-31 варіант 2	Коробка установ.	шт	95	<u>18,56</u>	-	1763	-	-	-	-
25	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,75	<u>5174,61</u>	-	3881	1388	-	<u>27,8200</u>	<u>20,87</u>
26	& C1419-94-1 варіант 1	Розетка одинарна з з/з	шт	30	<u>96,90</u>	-	2907	-	-	-	-
27	& C1419-94-1 варіант 2	Розетка подвійна з з/з	шт	45	<u>183,60</u>	-	8262	-	-	-	-
28	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,2	<u>8046,86</u>	-	1609	1579	-	<u>114,2600</u>	<u>22,85</u>
29	& C130-424-1 варіант 4	Конвектор електричний типу Atlantic Termon TR-C потужн. 0,25 кВт	шт	10	<u>3685,66</u>	-	36857	-	-	-	-
30	& C130-424-1 варіант 5	Конвектор електричний типу Atlantic F129 CMG-BD1 потужн.1.0 кВт	шт	10	<u>4583,26</u>	-	45833	-	-	-	-
31	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,07	<u>5651,11</u>	<u>1,03</u>	396	337	-	<u>62,1600</u>	<u>4,35</u>
					<u>4811,18</u>	<u>0,86</u>			-	<u>0,0111</u>	-
32	& C114-48-7 варіант 1	Пінофол для відстійної ізоляції т.10 мм	м2	7,35	<u>438,95</u>	-	3226	-	-	-	-
33	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	<u>38822,11</u>	<u>838,38</u>	388	288	<u>8</u>	<u>367,0400</u>	<u>3,67</u>
					<u>28823,65</u>	<u>693,80</u>			<u>7</u>	<u>9,7940</u>	<u>0,1</u>
34	& C111-31-1-5 варіант 2	Вимикач автоматичний триполюсний, 150 А	шт.	1	<u>4831,01</u>	-	4831	-	-	-	-
35	КБ21-23-1	ШВР-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2012,74</u>	<u>728,90</u>	2013	800	<u>729</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					<u>799,54</u>	<u>149,73</u>			<u>150</u>	<u>1,7521</u>	<u>1,75</u>
36	& C1633-93-4 варіант 3	Шафа металева навісна 600x600x250	шт	1	<u>4593,37</u>	-	4593	-	-	-	-
37	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>28765,67</u>	<u>838,38</u>	863	621	<u>25</u>	<u>285,6400</u>	<u>8,57</u>
					<u>20714,61</u>	<u>693,80</u>			<u>21</u>	<u>9,7940</u>	<u>0,29</u>
38	& C1547-6-4 варіант 5	Вимикач автоматичний триполюсний 50А	шт	1	<u>1183,55</u>	-	1184	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& С1547-6-4 варіант 9	Вимикач автоматичний триполюсний 75А	шт	2	<u>4488,35</u>	-	8977	-	-	-	-
40	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	<u>38822,11</u> 28823,65	<u>838,38</u> 693,80	388	288	<u>8</u> 7	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>3,67</u> 0,1
41	& С111-31- 1-5 варіант 1	Вимикач автоматичний триполюсний, 125А	шт.	1	<u>4746,35</u>	-	4746	-	-	-	-
42	КБ21-24-1	ЩО-1 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>438,69</u> 246,57	<u>34,27</u> 12,68	439	247	<u>34</u> 13	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
43	& С1633-93- 4 варіант 5	Щафа металева ЩУ-48	шт	1	<u>2349,37</u>	-	2349	-	-	-	-
44	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>28765,67</u> 20714,61	<u>838,38</u> 693,80	288	207	<u>8</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
45	& С1547-6-4 варіант 11	Вимикач автоматичний триполюсний 63А	шт	1	<u>2244,35</u>	-	2244	-	-	-	-
46	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,21	<u>21929,46</u> 14852,10	<u>838,38</u> 693,80	4605	3119	<u>176</u> 146	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>43,51</u> 2,06
47	& С1547-6-4 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 10 А	шт	1	<u>148,25</u>	-	148	-	-	-	-
48	& С1547-6-4 варіант 12	Диференційний автомат 16 А, ДВ-2 Ін=16 А	шт	20	<u>1040,75</u>	-	20815	-	-	-	-
49	КБ21-24-1	ЩО-2 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>438,69</u> 246,57	<u>34,27</u> 12,68	439	247	<u>34</u> 13	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
50	& С1633-93- 4 варіант 6	Щафа металева ЩУ-36	шт	1	<u>2104,57</u>	-	2105	-	-	-	-
51	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>28765,67</u> 20714,61	<u>838,38</u> 693,80	288	207	<u>8</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
52	& С1547-6-4 варіант 10	Вимикач автоматичний триполюсний 40А	шт	1	<u>942,83</u>	-	943	-	-	-	-
53	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	<u>21929,46</u> 14852,10	<u>838,38</u> 693,80	3509	2376	<u>134</u> 111	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>33,15</u> 1,57
54	& С1547-6-4 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 10 А	шт	1	<u>148,25</u>	-	148	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& С1547-6-4 варіант 12	Диференційний автомат 16 А, ДВ-2 Ін=16 А	шт	15	1040,75	-	15611	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							348149	38833	4270 1769		551,47 22,73
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							348149				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							305046				
всього заробітна плата, грн.							40602				
Загальновиборничі витрати, грн.							21877				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							55,82				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							6494				
Всього будівельні роботи, грн.							370026				

Всього по кошторису							370026				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							630,02				
Кошторисна заробітна плата, грн.							47096				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Загальнобудівельні роботи
Гуртожиток №2 (поз. №15)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6996,189 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,65326 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 751,533 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-18-6	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,078	<u>90583,85</u> 3872,27	<u>86711,58</u> 19109,13	7066	302	<u>6764</u> 1491	<u>63,9200</u> 237,8708	<u>4,99</u> 18,55
2	КБ1-13-6	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,139	<u>53379,12</u> 1544,79	<u>51834,33</u> 12111,21	7420	215	<u>7205</u> 1683	<u>25,5000</u> 152,0480	<u>3,54</u> 21,13
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	132,6	<u>26,63</u> -	<u>26,63</u> 8,22	3531	-	<u>3531</u> 1090	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 13,13
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,139	<u>8121,50</u> -	<u>8121,50</u> 1468,09	1129	-	<u>1129</u> 204	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 2,46
Разом прями витрати по розділу 1							19146	517	<u>18629</u> 4468		<u>8,53</u> 55,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19146 4985 2739 7,65 891 21885					
		----- Всього по розділу 1					21885					
		Розділ 2. Фундаменти ----- Фундамент монолітний Фм-1, Фм-2 -- ---										
5	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,104	<u>297717,50</u> 9576,99	<u>2337,46</u> 897,81	30963	996	<u>243</u> 93	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>15,67</u> 1,11	
6	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0572	<u>392244,01</u> 40238,31	<u>10878,56</u> 4058,68	22436	2302	<u>622</u> 232	<u>582,3200</u> 48,3367	<u>33,31</u> 2,76	
7	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03888	<u>39333,88</u> -	<u>-</u> -	1529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
8	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,02604	<u>39333,88</u> -	<u>-</u> -	1024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
9	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1896	<u>39333,88</u> -	<u>-</u> -	7458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
10	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг ----- Фундамент стрічковий Фс ----	т	0,04956	<u>64083,93</u> 16364,04	<u>264,51</u> 59,37	3176	811	<u>13</u> 3	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>11,45</u> 0,03	
11	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,09	<u>297717,50</u> 9576,99	<u>2337,46</u> 897,81	26795	862	<u>210</u> 81	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>13,56</u> 0,96	
12	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,68	<u>383212,85</u> 31532,40	<u>10491,96</u> 3279,13	260585	21442	<u>7135</u> 2230	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>310,3</u> 26,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,718	<u>39333,88</u>	-	28242	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							382208	26413	<u>8223</u>		<u>384,29</u>
Разом будівельні роботи, грн.							382208		2639		31,5
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							347572				
всього заробітна плата, грн.							29052				
Загальновиборнічі витрати, грн.							17048				
трудомісткість в загальновиборнічих витратах, люд.год.							49,89				
заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.							5807				
Всього будівельні роботи, грн.							399256				

Всього по розділу 2							399256				
Розділ 3. Стіни, перегородки											
14	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	146	<u>410,09</u>	<u>57,01</u>	59873	49731	<u>8323</u>	<u>4,9900</u>	<u>728,54</u>
15 &	C111-81-1-К	Блоки газобетонні	м3	144,54	<u>340,62</u>	<u>21,90</u>	558871	-	<u>3197</u>	<u>0,2601</u>	<u>37,97</u>
16	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	3650	<u>16,03</u>	-	58510	-	-	-	-
17 &	C111-246-2	Сeresit СТ 21	л	235	<u>15,91</u>	-	3739	-	-	-	-
18	С111-1564	Піна монтажна	л	235	<u>15,91</u>	-	3739	-	-	-	-
19	С111-246-2	Гідроізол	м2	160,6	<u>99,05</u>	-	15907	-	-	-	-
20	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,2352	<u>40299,30</u>	-	9478	-	-	-	-
21	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 4 мм	т	0,142	<u>39333,88</u>	-	5585	-	-	-	-
22	& C123-44-491-1	Пластина перфорована 500x60x2	шт	280	<u>6,79</u>	-	1901	-	-	-	-
23	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,3	<u>10696,49</u>	<u>517,90</u>	3209	2901	<u>155</u>	<u>126,8400</u>	<u>38,05</u>
					9669,01	210,68			63	2,5024	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С111-81-1-К варіант 1	Блоки газобетонні	м3	2,97	<u>3866,55</u>	-	11484	-	-	-	-
24	С111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	68,4	<u>16,03</u>	-	1096	-	-	-	-
25	& С111-246-2 варіант 1	Піна монтажна	л	37,8	<u>15,91</u>	-	601	-	-	-	-
26	С111-1564 варіант 1	Гідроізол	м2	2,4	<u>99,05</u>	-	238	-	-	-	-
27	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,012	<u>39333,88</u>	-	472	-	-	-	-
28	& С111-139-119-М варіант 1	Дюбель М12	шт	46	<u>27,26</u>	-	1254	-	-	-	-
29	С1110-173 варіант 1	Полоса 50x4x310 мм	т	0,036	<u>23990,30</u>	-	864	-	-	-	-
30	КБ8-5-9	Мурування стін прямих і каналів з цегли керамічної	1 м3	2,64	<u>1800,19</u>	<u>112,59</u>	4753	2149	<u>297</u>	<u>11,7800</u>	<u>31,1</u>
					814,00	45,80			121	0,5440	1,44
31	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 ----- Сійка Ст-1 ----	1000шт	1,056	<u>9076,63</u>	-	9585	-	-	-	-
32	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,13	<u>18771,75</u>	<u>6926,21</u>	21212	12356	<u>7827</u>	<u>145,6000</u>	<u>164,53</u>
					10934,56	1002,09			1132	10,8062	12,21
33	& С113-348-1-205 варіант 4	Труба кв. 100x100x5 мм	т	1,13	<u>52956,85</u>	-	59841	-	-	-	-
34	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу ----- Перемичка Пр-3 ----	т	1,13	<u>5824,66</u>	<u>1781,89</u>	6582	2295	<u>2014</u>	<u>27,6800</u>	<u>31,28</u>
					2030,88	471,52			533	5,2512	5,93
35	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,06216	<u>20642,99</u>	<u>913,76</u>	1283	777	<u>57</u>	<u>196,6300</u>	<u>12,22</u>
					12495,84	233,76			15	3,1488	0,2
36	С1110-173 варіант 2	Сталь 50x4	т	0,06216	<u>23990,30</u>	-	1491	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					837829	70209	<u>18673</u>		<u>1005,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					837829		5061		58,5
							748947				
							75270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43850 127,71 14863 881679				
		Всього по розділу 3					881679				
		Розділ 4. Колони									
37	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,096	<u>523045,08</u> 109360,16	<u>38091,21</u> 13863,04	50212	10499	<u>3657</u> 1331	<u>1508,0000</u> 165,0336	<u>144,77</u> 15,84
38	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,17112	<u>39333,88</u>	-	6731	-	-	-	-
39	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	4,51248	<u>39333,88</u>	-	177493	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					234436	10499	<u>3657</u> 1331		<u>144,77</u> 15,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					234436 220280 11830 6728 19,27 2243 241164				
		Всього по розділу 4					241164				
		Розділ 5. Монолітні сердечники									
40	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0052	<u>523045,08</u> 109360,16	<u>38091,21</u> 13863,04	2720	569	<u>198</u> 72	<u>1508,0000</u> 165,0336	<u>7,84</u> 0,86
41	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00624	<u>39333,88</u>	-	245	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,02664	<u>39333,88</u>	-	1048	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							4013	569	<u>198</u>		<u>7,84</u>
Разом будівельні роботи, грн.							4013		72		0,86
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3246				
всього заробітна плата, грн.							641				
Загальновиробничі витрати, грн.							364				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							122				
Всього будівельні роботи, грн.							4377				

Всього по розділу 5							4377				
Розділ 6. Монолітні балки											
---- Балка Бм-1, Бм-3 ----											
43	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0808	<u>528818,32</u>	<u>33644,19</u>	42729	9408	<u>2718</u>	<u>1624,4000</u>	<u>131,25</u>
					116436,99	10212,34			825	122,3669	9,89
44	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1106	<u>39333,88</u>	-	4350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,026	<u>39333,88</u>	-	40357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
---- Балка Бм-2 ----											
46	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,008	<u>528818,32</u>	<u>33644,19</u>	4231	931	<u>269</u>	<u>1624,4000</u>	<u>13</u>
					116436,99	10212,34			82	122,3669	0,98
47	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01	<u>39333,88</u>	-	393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,107	<u>39333,88</u>	-	4209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ6-18-2	---- Балка Бм-4 ---- Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,04	<u>528818,32</u> 116436,99	<u>33644,19</u> 10212,34	21153	4657	<u>1346</u> 408	<u>1624,4000</u> 122,3669	<u>64,98</u> 4,89
50	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0553	<u>39333,88</u> -	-	2175	-	-	-	-
51	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	0,483	<u>39333,88</u> -	-	18998	-	-	-	-
52	КБ6-18-2	---- Балка Бм-5 ---- Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,008	<u>528818,32</u> 116436,99	<u>33644,19</u> 10212,34	4231	931	<u>269</u> 82	<u>1624,4000</u> 122,3669	<u>13</u> 0,98
53	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01	<u>39333,88</u> -	-	393	-	-	-	-
54	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	0,107	<u>39333,88</u> -	-	4209	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 6							147428	15927	<u>4602</u> 1397		<u>222,23</u> 16,74
Разом будівельні роботи, грн.							147428				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							126899				
всього заробітна плата, грн.							17324				
Загальновиробничі витрати, грн.							9945				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3337				
Всього будівельні роботи, грн.							157373				

Всього по розділу 6							157373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Перекриття									
		---- Монолітне перекриття Пм-1 -----									
55	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,23	<u>495411,63</u> 67476,01	<u>15617,32</u> 5633,05	113945	15519	<u>3592</u> 1296	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>221,9</u> 15,49
56	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03	<u>39333,88</u>	-	1180	-	-	-	-
57	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,178	<u>39333,88</u>	-	7001	-	-	-	-
58	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,9	<u>39333,88</u>	-	74734	-	-	-	-
59	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,289	<u>39333,88</u>	-	11367	-	-	-	-
60	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0924	<u>56137,50</u> 8457,59	<u>264,51</u> 59,37	5187	781	<u>24</u> 5	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>11,03</u> 0,06
		----- Дерев'яне перекриття -----									
61	КБ10-13-3	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з накатом із дошок	100м2	0,97	<u>26182,38</u> 11961,93	<u>423,00</u> 94,81	25397	11603	<u>410</u> 92	<u>186,4100</u> 0,9844	<u>180,82</u> 0,95
62	С112-48 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід т. 25 мм (підлога горища)	м3	2,4926	<u>9705,93</u>	-	24193	-	-	-	-
63	С123-429 варіант 1	Балки 200х100	м3	2,8428	<u>10333,96</u>	-	29377	-	-	-	-
64	& С114-1-10 варіант 1	Вата мінеральна	м3	19,982	<u>3764,35</u>	-	75219	-	-	-	-
65	КБ10-14-1	Підшивання стелі дошками обшивки	100м2	0,9	<u>5842,21</u> 5575,39	<u>83,87</u> 18,82	5258	5018	<u>75</u> 17	<u>82,7700</u> 0,1950	<u>74,49</u> 0,18
66	С112-48 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід т. 25 мм (підшивка стелі)	м3	2,3175	<u>9705,93</u>	-	22493	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					395351	32921	<u>4101</u> 1410		<u>488,24</u> 16,68
		Разом будівельні роботи, грн.					395351				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					358329				
		всього заробітна плата, грн.					34331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20482 60,59 7053 415833				

		Всього по розділу 7					415833				
Розділ 8. Дах											
67	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	4,73	<u>14407,10</u> 2168,46	<u>109,67</u> 24,62	68146	10257	<u>519</u> 116	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>158,46</u> 1,21
68	С1518-1 варіант 1	Полоса метал. 200x10	т	0,04396	<u>57285,88</u>	-	2518	-	-	-	-
69	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,46	<u>966,70</u> 777,11	<u>120,51</u> 33,73	2378	1912	<u>296</u> 83	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>26,99</u> 0,99
70	& С111- 1716-11-8 варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	270,6	<u>23,94</u>	-	6478	-	-	-	-
71	КБ10-15-1	Укладання ходових дошок	100м	2,48	<u>379,19</u> 360,02	-	940	893	-	<u>5,5100</u>	<u>13,66</u>
72	С112-78 варіант 1	Контррейка 50x25	м3	0,3193	<u>9705,93</u>	-	3099	-	-	-	-
73	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	2,46	<u>14134,79</u> 2003,39	<u>41,30</u> 36,38	34772	4928	<u>102</u> 89	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>76,14</u> 1,28
74	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	2,46	<u>5635,47</u> 5596,36	<u>12,96</u> 11,41	13863	13767	<u>32</u> 28	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>194,34</u> 0,4
75	& С111- 1804-1-Ц варіант 5	Фальцеве покриття	м2	255,84	<u>1002,28</u>	-	256423	-	-	-	-
76	& С111-134- 2 варіант 1	Цвяхи оцинковані	шт	1373	<u>0,47</u>	-	645	-	-	-	-
77	& С111-155- 5 варіант 1	Саморізи	шт	1506	<u>0,94</u>	-	1416	-	-	-	-
78	& С111-196- 7 варіант 1	Герметик силіконовий	шт	5	<u>215,74</u>	-	1079	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& С111-1301-56 варіант 1	Планка примикання	м	10	<u>229,85</u> -	- -	2299	-	- -	- -	- -
80	& С111-21-2-РГ варіант 1	Карнизна планка	м	68	<u>165,28</u> -	- -	11239	-	- -	- -	- -
81	& С111-1301-58 варіант 1	вітрова планка	м	12	<u>132,95</u> -	- -	1595	-	- -	- -	- -
82	& С111-1486-1-5 варіант 1	Снігозатримувач	м	10	<u>227,76</u> -	- -	2278	-	- -	- -	- -
83	КБ10-14-6	<i>Підшивання стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву</i>	100м2	0,8	<u>2595,89</u> <u>2500,06</u>	- -	2077	2000	- -	<u>39,3400</u> -	<u>31,47</u> -
84	& С111-1804-1-Ц варіант 6	Профнастил оцинкований	м2	57,75	<u>471,88</u> -	- -	27251	-	- -	- -	- -
85	& С111-35-2 варіант 1	Гладкий лист	м2	26,25	<u>509,05</u> -	- -	13363	-	- -	- -	- -
86	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,62	<u>7188,75</u> <u>4061,76</u>	- -	4457	2518	- -	<u>55,3600</u> -	<u>34,32</u> -
87	& С130-1156-8-56 варіант 5	Підвісні жолоби	м	41	<u>287,74</u> -	- -	11797	-	- -	- -	- -
88	& С1111-65-2	Кріплення жолобів	шт	68	<u>57,33</u> -	- -	3898	-	- -	- -	- -
89	& С130-1156-1-5 варіант 4	Труби водостічні	м	21	<u>318,34</u> -	- -	6685	-	- -	- -	- -
90	& С1111-65-2 варіант 1	Кріплення труб	шт	21	<u>97,11</u> -	- -	2039	-	- -	- -	- -
91	& С130-1156-1 варіант 1	Лійки	шт	3	<u>296,02</u> -	- -	888	-	- -	- -	- -
92	& С130-1156-5 варіант 1	Коліна водостічних труб	шт	9	<u>190,18</u> -	- -	1712	-	- -	- -	- -
93	& С130-1156-10 варіант 1	Заглушка	шт	2	<u>143,45</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& С111-1490-1-2А варіант 1	З'єднувач лійки	шт	15	<u>334,28</u>	-	5014	-	-	-	-
95	& С113-89-5 варіант 1	Поворот жолоба	шт	4	<u>126,20</u>	-	505	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							489141	36275	<u>949</u>		<u>535,38</u>
Разом будівельні роботи, грн.							489141		316		3,88
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							451917				
всього заробітна плата, грн.							36591				
Загальновиробничі витрати, грн.							21858				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							64,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7532				
Всього будівельні роботи, грн.							510999				
Всього по розділу 8							510999				
Розділ 9. Сходи Сх-1 (пожежні)											
96	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0005	<u>271549,40</u>	<u>2337,46</u>	136	5	<u>1</u>	<u>150,7000</u>	<u>0,08</u>
					9576,99	897,81			-	10,6641	0,01
97	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,0014	<u>442399,14</u>	<u>9059,15</u>	619	58	<u>13</u>	<u>598,1800</u>	<u>0,84</u>
					41334,24	3470,52			5	41,2362	0,06
98	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,32288	<u>20969,13</u>	<u>5883,94</u>	6771	4656	<u>1900</u>	<u>192,0000</u>	<u>61,99</u>
					14419,20	396,91			128	4,8160	1,55
99	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,104	<u>39799,05</u>	-	4139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& С113-348-1-205 варіант 5	Труба 30х30х3	т	0,087	<u>52956,85</u>	-	4607	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& С111-826-12-4 варіант 1	Полоса металева 200х10	т	0,01884	<u>51573,88</u>	-	972	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	& С113-348-1-205 варіант 6	Лист ПВХ 1200х3000х4	т	0,11304	<u>49632,10</u>	-	5610	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	& С111-1904-2 варіант 1	Анкер М16	шт	4	<u>57,15</u>	-	229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	0,32288	<u>9658,67</u>	<u>5058,78</u>	3119	1329	<u>1633</u>	<u>57,4400</u>	<u>18,55</u>
					4117,30	1091,01			352	11,6206	3,75
105	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0065	<u>64083,93</u>	<u>264,51</u>	417	106	<u>2</u>	<u>231,0000</u>	<u>1,5</u>
					16364,04	59,37			-	0,6150	-
106	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,06	<u>5995,40</u>	<u>853,40</u>	360	265	<u>51</u>	<u>60,1800</u>	<u>3,61</u>
					4415,41	168,69			10	2,2464	0,13
107	& С111-825-1-УД варіант 1	Огорожа з готових елементів	пм	6	<u>2755,68</u>	-	16534	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					43513	6419	<u>3600</u>		<u>86,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					43513		495		5,5
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33494				
		всього заробітна плата, грн.					6914				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3888				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1286				
		Всього будівельні роботи, грн.					47401				

		Всього по розділу 9					47401				
		Розділ 10. Сходи Сх-2									
108	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,003	<u>271549,40</u>	<u>2337,46</u>	815	29	<u>7</u>	<u>150,7000</u>	<u>0,45</u>
					9576,99	897,81			3	10,6641	0,03
109	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,008	<u>442399,14</u>	<u>9059,15</u>	3539	331	<u>72</u>	<u>598,1800</u>	<u>4,79</u>
					41334,24	3470,52			28	41,2362	0,33
110	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,38384	<u>20969,13</u>	<u>5883,94</u>	8049	5535	<u>2258</u>	<u>192,0000</u>	<u>73,7</u>
					14419,20	396,91			152	4,8160	1,85
111	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,198	<u>39799,05</u>	-	7880	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& С113-348-1-205 варіант 10	Труба 25x25x3	т	0,125	<u>52956,85</u>	-	6620	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	& С113-348-1-205 варіант 11	Труба 60x60x3	т	0,042	<u>52956,85</u>	-	2224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	& С111-826-12-4 варіант 1	Полоса металева 200x10	т	0,01884	<u>51573,88</u>	-	972	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	& С111-1904-2 варіант 1	Анкер М16	шт	4	57,15	-	229	-	-	-	-
116	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	0,38384	9658,67	5058,78	3707	1580	1942	57,4400	22,05
117	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (Зд-1)	т	0,0252	64083,93	264,51	1615	412	7	231,0000	5,82
118	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (Зд-2)	т	0,0065	64083,93	264,51	417	106	2	231,0000	1,5
119	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,4	5995,40	853,40	2398	1766	341	60,1800	24,07
120	& С111-825-1-УД варіант 1	Огорожа з готових елементів	пм	40	2755,68	-	110227	-	67	2,2464	0,9
121	КБ10-5-2	----- дерев'яні елементи сходів ----- Установлення елементів каркаса	м3	0,38	3276,27	-	1245	789	-	31,7600	12,07
122	С112-43 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід 300х40	м3	0,3914	9705,93	-	3799	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 10							153736	10548	4629		144,45
Разом будівельні роботи, грн.							153736		670		7,59
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							138559				
всього заробітна плата, грн.							11218				
Загальновиробничі витрати, грн.							6372				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2124				
Всього будівельні роботи, грн.							160108				

Всього по розділу 10							160108				
Розділ 11. Прорізи											
123	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,256	9535,66	702,36	2441	2246	180	113,3500	29,02
					8773,29	429,85			110	5,3966	1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0384	<u>12500,06</u> 11571,30	<u>844,09</u> 516,60	480	444	<u>32</u> 20	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>5,74</u> 0,25
125	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0108	<u>15792,89</u> 14585,09	<u>1055,12</u> 645,75	171	158	<u>11</u> 7	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>2,07</u> 0,09
126	& С121-321-2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	30,52	<u>4912,37</u> -	-	149926	-	-	-	-
127	& С111-1867-2 варіант 1	Кріплення для вікон	шт	128	<u>15,66</u> -	-	2004	-	-	-	-
128	& С111-246-2 варіант 1	Піна монтажна	л	9,6	<u>15,91</u> -	-	153	-	-	-	-
129	КБ9-44-1	Монтаж віконних блоків сталевих із нащільниками зі сталі при висоті будівлі до 50 м	т	1,824	<u>26980,56</u> 10233,43	<u>8852,68</u> 1659,16	49213	18666	<u>16147</u> 3026	<u>128,4800</u> 17,9652	<u>234,35</u> 32,77
130	& С121-321-2 варіант 2	Вікно вітринне із рами алюмінієвого профілю	м2	228	<u>8686,37</u> -	-	1980492	-	-	-	-
131	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,196	<u>2277,54</u> 2151,56	<u>125,98</u> 77,10	446	422	<u>24</u> 15	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>6,18</u> 0,19
132	& С123-382-ИНБ варіант 4	Дошки підвіконні металопластикові	м	20	<u>307,92</u> -	-	6158	-	-	-	-
133	& С111-246-2 варіант 1	Піна монтажна	л	2,7	<u>15,91</u> -	-	43	-	-	-	-
134	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,196	<u>1965,93</u> 1863,50	<u>94,49</u> 57,83	385	365	<u>19</u> 11	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>5,35</u> 0,14
135	& С123-391-1-Н варіант 4	Підвіконні відливи	м	20,3	<u>292,67</u> -	-	5941	-	-	-	-
136	& С111-115-39 варіант 1	Саморізи	шт	69	<u>0,82</u> -	-	57	-	-	-	-
137	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3156	<u>10629,29</u> 5816,77	<u>4754,68</u> 1067,18	3355	1836	<u>1501</u> 337	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>25,02</u> 3,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	& C123-198-141 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	31,56	<u>5957,80</u>	-	188028	-	-	-	-
139	& C111-1867-2 варіант 2	Кріплення для дверей	шт	114	<u>15,66</u>	-	1785	-	-	-	-
140	& C111-246-2 варіант 1	Піна монтажна	л	4,8	<u>15,91</u>	-	76	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							2391154	24137	<u>17914</u>		<u>307,73</u>
Разом будівельні роботи, грн.							2391154		3526		38,31
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2349103				
всього заробітна плата, грн.							27663				
Загальновиробничі витрати, грн.							15002				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							41,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4834				
Всього будівельні роботи, грн.							2406156				

Всього по розділу 11							2406156				
Розділ 12. Підлоги											
---- Тип 1 ----											
141	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,72	<u>9196,42</u>	<u>383,34</u>	6621	380	<u>276</u>	<u>8,0800</u>	<u>5,82</u>
					527,95	85,00			61	1,1053	0,8
142	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебених шарів	м3	72	<u>3258,01</u>	<u>438,23</u>	234577	22894	<u>31553</u>	<u>4,7800</u>	<u>344,16</u>
					317,97	95,62			6885	1,3014	93,7
143	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	7,2	<u>4222,56</u>	<u>5,34</u>	30402	2672	<u>38</u>	<u>5,5800</u>	<u>40,18</u>
					371,18	1,04			7	0,0139	0,1
144	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,72	<u>2473,08</u>	<u>7,21</u>	1781	1714	<u>5</u>	<u>31,7000</u>	<u>22,82</u>
					2380,67	6,01			4	0,0777	0,06
145	C111-2002-2 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	360	<u>77,69</u>	-	27968	-	-	-	-
146	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,72	<u>2285,69</u>	<u>20,59</u>	1646	1631	<u>15</u>	<u>32,7800</u>	<u>23,6</u>
					2265,10	17,18			12	0,2220	0,16
147	C1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм	м2	73,44	<u>153,85</u>	-	11299	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,72	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	7753	2694	<u>69</u> 58	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>40,5</u> 0,74
149	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,72	<u>11049,27</u> 750,35	<u>148,23</u> 123,72	7955	540	<u>107</u> 89	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>8,12</u> 1,15
150	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,72	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	867	741	<u>38</u> 32	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>11,66</u> 0,41
151	С1555-55 варіант 1	Сітка для армування стяжки	м2	79,2	<u>25,76</u> -	-	2040	-	-	-	-
152	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	0,72	<u>6169,26</u> 6086,20	<u>59,71</u> 49,83	4442	4382	<u>43</u> 36	<u>79,8400</u> 0,6438	<u>57,48</u> 0,46
153	& С112-250-1 варіант 2	Ламінат	м2	73,44	<u>400,97</u> -	-	29447	-	-	-	-
154	& С112-250-2 варіант 1	Підложка під ламінат ---- Тип 2 ----	м2	73,44	<u>49,07</u> -	-	3604	-	-	-	-
155	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,63	<u>9196,42</u> 527,95	<u>383,34</u> 85,00	5794	333	<u>242</u> 54	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>5,09</u> 0,7
156	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	6,3	<u>3258,01</u> 317,97	<u>438,23</u> 95,62	20525	2003	<u>2761</u> 602	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>30,11</u> 8,2
157	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	6,3	<u>4222,56</u> 371,18	<u>5,34</u> 1,04	26602	2338	<u>34</u> 7	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>35,15</u> 0,09
158	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,63	<u>2473,08</u> 2380,67	<u>7,21</u> 6,01	1558	1500	<u>5</u> 4	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>19,97</u> 0,05
159	С111-2002-2 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	315	<u>77,69</u> -	-	24472	-	-	-	-
160	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,63	<u>2285,69</u> 2265,10	<u>20,59</u> 17,18	1440	1427	<u>13</u> 11	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>20,65</u> 0,14
161	С1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм	м2	64,26	<u>153,85</u> -	-	9886	-	-	-	-
162	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,63	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	6784	2357	<u>60</u> 50	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>35,44</u> 0,65
163	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,63	<u>11049,27</u> 750,35	<u>148,23</u> 123,72	6961	473	<u>93</u> 78	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>7,11</u> 1,01
164	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,63	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	758	649	<u>33</u> 28	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>10,21</u> 0,36
165	С1555-55 варіант 1	Сітка для армування стяжки	м2	69,3	<u>25,76</u> -	-	1785	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,63	<u>12356,02</u> 11284,11	<u>37,06</u> 30,93	7784	7109	<u>23</u> 19	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>98,03</u> 0,25
167	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	409,5	<u>10,83</u> -	- -	4435	-	- -	- -	- -
168	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	25,6	<u>60,38</u> -	- -	1546	-	- -	- -	- -
169	& С111-256-111-3 варіант 4	Плитка для підлог ---- Тип 3 ----	м2	64,26	<u>628,34</u> -	- -	40377	-	- -	- -	- -
170	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,72	<u>2285,69</u> 2265,10	<u>20,59</u> 17,18	1646	1631	<u>15</u> 12	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>23,6</u> 0,16
171	С1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм	м2	73,44	<u>153,85</u> -	- -	11299	-	- -	- -	- -
172	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в два шари	100м2	1,44	<u>966,70</u> 777,11	<u>120,51</u> 33,73	1392	1119	<u>174</u> 49	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>15,8</u> 0,58
173	& С111-1716-11-8 варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	158,4	<u>23,94</u> -	- -	3792	-	- -	- -	- -
174	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,72	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	7753	2694	<u>69</u> 58	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>40,5</u> 0,74
175	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,72	<u>11049,27</u> 750,35	<u>148,23</u> 123,72	7955	540	<u>107</u> 89	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>8,12</u> 1,15
176	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,72	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	867	741	<u>38</u> 32	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>11,66</u> 0,41
177	С1555-55 варіант 1	Сітка для армування стяжки	м2	79,2	<u>25,76</u> -	- -	2040	-	- -	- -	- -
178	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	0,72	<u>6169,26</u> 6086,20	<u>59,71</u> 49,83	4442	4382	<u>43</u> 36	<u>79,8400</u> 0,6438	<u>57,48</u> 0,46
179	& С112-250-1 варіант 2	Ламінат	м2	73,44	<u>400,97</u> -	- -	29447	-	- -	- -	- -
180	& С112-250-2 варіант 1	Підложка під ламінат ---- Тип 4 ----	м2	73,44	<u>49,07</u> -	- -	3604	-	- -	- -	- -
181	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,51	<u>2285,69</u> 2265,10	<u>20,59</u> 17,18	1166	1155	<u>11</u> 9	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>16,72</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм	м2	52,02	<u>153,85</u>	-	8003	-	-	-	-
183	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в два шари	100м2	1,02	<u>966,70</u> 777,11	<u>120,51</u> 33,73	986	793	<u>123</u> 34	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>11,19</u> 0,41
184	& С111- 1716-11-8 варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	112,2	<u>23,94</u>	-	2686	-	-	-	-
185	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,51	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	5492	1908	<u>49</u> 41	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>28,69</u> 0,53
186	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,51	<u>11049,27</u> 750,35	<u>148,23</u> 123,72	5635	383	<u>76</u> 63	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>5,75</u> 0,82
187	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,51	<u>1203,61</u> 1029,51	<u>52,50</u> 43,82	614	525	<u>27</u> 22	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>8,26</u> 0,29
188	С1555-55 варіант 1	Сітка для армування стяжки	м2	56,1	<u>25,76</u>	-	1445	-	-	-	-
189	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,51	<u>12356,02</u> 11284,11	<u>37,06</u> 30,93	6302	5755	<u>19</u> 16	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>79,36</u> 0,2
190	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	331,5	<u>10,83</u>	-	3590	-	-	-	-
191	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	20,71	<u>60,38</u>	-	1250	-	-	-	-
192	& С111-256- 111-3 варіант 4	Плитка для підлог ----- плінтуси -----	м2	52,02	<u>628,34</u>	-	32686	-	-	-	-
193	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,68	<u>7800,79</u> 926,73	<u>2,06</u> 1,72	13105	1557	<u>3</u> 3	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>20,73</u> 0,04
194	& С111- 1479-Д варіант 1	Шурупи з дюбелями	шт	250	<u>2,04</u>	-	510	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							688816	79020	<u>36162</u> 8501		<u>1143,96</u> 114,93
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							688816				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							573634				
всього заробітна плата, грн.							87521				
Загальновиробничі витрати, грн.							51516				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							151,05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17585				
Всього будівельні роботи, грн.							740332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 12						740332				
		Розділ 13. Внутрішнє опорядження										
195	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,55	<u>12630,40</u>	<u>50,44</u>	32208	31942	<u>129</u>	<u>164,3200</u>	<u>419,02</u>	
196	& С111-1784-1-1	Стрічка ущільн.	м	229,5	<u>12526,11</u>	<u>42,10</u>	1678	-	<u>107</u>	<u>0,5439</u>	<u>1,39</u>	
	варіант 5				-	-			-	-	-	
197	& С111-138-1	Дюбелі	шт	607	<u>0,92</u>	-	558	-	-	-	-	
	варіант 4				-	-			-	-	-	
198	& С111-829-2	Профіль UD	м	229,5	<u>33,75</u>	-	7746	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
199	& С123-407-8	Профіль CD	м	650,25	<u>34,76</u>	-	22603	-	-	-	-	
	варіант 4				-	-			-	-	-	
200	& С111-1490-1	З'єднувач профілів	шт	434	<u>9,59</u>	-	4162	-	-	-	-	
	варіант 4				-	-			-	-	-	
201	& С111-1477-1	Підвіси	шт	179	<u>12,31</u>	-	2203	-	-	-	-	
	варіант 6				-	-			-	-	-	
202	& С111-1477-2	Саморізи	шт	3978	<u>0,73</u>	-	2904	-	-	-	-	
	варіант 5				-	-			-	-	-	
203	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	2,55	<u>12456,96</u>	<u>21,62</u>	31765	28108	<u>55</u>	<u>136,3700</u>	<u>347,74</u>	
					<u>11022,79</u>	<u>18,04</u>			<u>46</u>	<u>0,2331</u>	<u>0,59</u>	
204	& С111-1477-2	Саморізи	шт	5355	<u>0,73</u>	-	3909	-	-	-	-	
	варіант 5				-	-			-	-	-	
205	С111-741	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	34,65	<u>227,56</u>	-	7885	-	-	-	-	
	варіант 5				-	-			-	-	-	
206	С111-741	Листи гіпсокартонні	м2	233,1	<u>181,66</u>	-	42345	-	-	-	-	
	варіант 6				-	-			-	-	-	
207	& С111-1375-5	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	91	<u>16,38</u>	-	1491	-	-	-	-	
	варіант 4				-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
208	КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,55	<u>18518,82</u> 6582,38	<u>2,06</u> 1,72	47223	16785	<u>5</u> 4	<u>83,8200</u> 0,0222	<u>213,74</u> 0,06	
209	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	6,55	<u>14540,22</u> 8442,74	<u>209,79</u> 171,98	95238	55300	<u>1374</u> 1126	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>736,35</u> 17,24	
210	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	6,08	<u>6246,59</u> 5441,93	<u>4,12</u> 3,44	37979	33087	<u>25</u> 21	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>467,07</u> 0,27	
211	& С114-37-1 варіант 1	Скловітка	м2	668,8	<u>17,25</u> -	-	11537	-	-	-	-	
212	& С1113-29- 29 варіант 1	Шпаклівка Ceresit СТ-29	кг	1094,4	<u>10,55</u> -	-	11546	-	-	-	-	
213	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,08	<u>12917,86</u> 2699,71	<u>1,03</u> 0,86	78541	16414	<u>6</u> 5	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>231,71</u> 0,07	
214	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,47	<u>19151,22</u> 18541,19	<u>35,00</u> 29,21	9001	8714	<u>16</u> 14	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>120,16</u> 0,18	
215	& С111-256- 1 варіант 1	Плитки керамічні облицювальні	м2	47,47	<u>587,54</u> -	-	27891	-	-	-	-	
216	С111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	244,4	<u>10,32</u> -	-	2522	-	-	-	-	
217	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР ----- відкоси -----	кг	21,3	<u>60,38</u> -	-	1286	-	-	-	-	
218	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,42	<u>35565,57</u> 20771,13	<u>198,67</u> 165,83	14938	8724	<u>83</u> 70	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>109,53</u> 0,9	
219	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,42	<u>15802,96</u> 4558,55	<u>2,06</u> 1,72	6637	1915	<u>1</u> 1	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>27,03</u> 0,01	
220	& С111-826- 1-Ц варіант 5	Кутник пластиковий перферований з сіткою	м	145	<u>24,68</u> -	-	3579	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 13						509375	200989	<u>1694</u> 1394		<u>2672,35</u> 20,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						509375				
								306692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					202383 113738 323,16 37613 623113				
		----- Всього по розділу 13					623113				
		Розділ 14. Зовнішнє опорядження									
221	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,4	<u>36885,43</u> 33775,62	-	14754	13510	-	<u>417,8600</u>	<u>167,14</u>
222	С114-4-У варіант 6	Екструдований пінопласт т. 50 мм	м3	2,1	<u>4997,32</u>	-	10494	-	-	-	-
223	& С1545-42-4	Дюбелі монтажні	шт	328	<u>6,50</u>	-	2132	-	-	-	-
224	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	46	<u>32,72</u>	-	1505	-	-	-	-
225	С1550-20	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 pro для приклеювання мінераловатних плит	кг	240	<u>14,78</u>	-	3547	-	-	-	-
226	С1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	240	<u>14,78</u>	-	3547	-	-	-	-
227	КБ15-40-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,4	<u>20231,58</u> 19864,63	<u>186,63</u> 143,23	8093	7946	<u>75</u> 57	<u>235,9500</u> 2,1264	<u>94,38</u> 0,85
228	С1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	20	<u>286,11</u>	-	5722	-	-	-	-
229	С111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	108	<u>98,09</u>	-	10594	-	-	-	-
230	& С113-73-2 варіант 4	Цокольна планка	м	60	<u>72,20</u>	-	4332	-	-	-	-
231	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,46	<u>71584,68</u> 33775,62	-	104514	49312	-	<u>417,8600</u>	<u>610,08</u>
232	& С1545-42-4	Дюбелі монтажні	шт	1196	<u>6,50</u>	-	7774	-	-	-	-
233	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	167,9	<u>32,72</u>	-	5494	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	C1550-20	Розчинова суміш Ceresit CT 180 про для приклеювання мінераловатних плит	кг	876	<u>14,78</u>	-	12947	-	-	-	-
235	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	876	<u>14,78</u>	-	12947	-	-	-	-
236	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	24,8	<u>63,78</u>	-	1582	-	-	-	-
237	C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	73,3	<u>286,11</u>	-	20972	-	-	-	-
238	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	394,2	<u>98,09</u>	-	38667	-	-	-	-
239	КБ15-78-3 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,0684	<u>64591,37</u> <u>44699,96</u>	-	4418	3057	-	<u>553,0120</u>	<u>37,83</u>
240	& C1545-42-4	Дюбелі монтажні	шт	42	<u>6,50</u>	-	273	-	-	-	-
241	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	8,7552	<u>32,72</u>	-	286	-	-	-	-
242	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	1,2	<u>63,78</u>	-	77	-	-	-	-
243	C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	100	<u>15,98</u>	-	1598	-	-	-	-
244	C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	3,43	<u>286,11</u>	-	981	-	-	-	-
245	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	18,81	<u>98,09</u>	-	1845	-	-	-	-
246	& C111-826-1-Ц варіант 4	Кутник пластиковий перферований з сіткою	м	138	<u>20,60</u>	-	2843	-	-	-	-
247	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	2	<u>8488,48</u> <u>3059,49</u>	-	16977	6119	-	<u>45,4200</u>	<u>90,84</u>
Разом прямі витрати по розділу 14							298915	79944	<u>75</u> <u>57</u>		<u>1000,27</u> <u>0,85</u>
Разом будівельні роботи, грн.							298915				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							218896				
всього заробітна плата, грн.							80001				
Загальновиробничі витрати, грн.							43393				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							120,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					342308				

		Всього по розділу 14					342308				
248	KP18-50-2	Розділ 15. Відмостка Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	53	<u>773,11</u> 102,39	-	40975	5427	-	<u>1,5000</u>	<u>79,5</u>
		Разом прямі витрати по розділу 15					40975	5427	-	-	<u>79,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					40975				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35548				
		всього заробітна плата, грн.					5427				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3229				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1110				
		Всього будівельні роботи, грн.					44204				

		Всього по розділу 15					44204				
		Разом прямі витрати по кошторису					6636036	599814	<u>123106</u>		<u>8231,83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6636036		31337		<u>387,16</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5913116				
		всього заробітна плата, грн.					631151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					360153				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1034,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					120382				
		Всього будівельні роботи, грн.					6996189				

		Всього по кошторису					6996189				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9653,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					751533				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02/ВК-5
на Водопровід та каналізація
Гуртожиток №2 (поз. №15)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 130,789 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24106 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,875 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Водопостачання											
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,35	<u>4427,25</u> 4313,86	- -	1550	1510	- -	<u>56,5900</u> -	<u>19,81</u> -
2	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x1,9 мм	м	24	<u>31,38</u> -	- -	753	-	- -	- -	- -
3	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	11	<u>34,80</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
4	& C113-28-20 варіант 1	Кран кутовий д.15	шт	14	<u>128,56</u> -	- -	1800	-	- -	- -	- -
5	C113-1879 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	35	<u>15,23</u> -	- -	533	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,44	<u>4629,32</u> 4502,14	-	2037	1981	-	<u>59,0600</u>	<u>25,99</u>
7	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x2.8 мм	м	22	<u>49,35</u>	-	1086	-	-	-	-
8	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	22	<u>36,87</u>	-	811	-	-	-	-
9	C113-1880 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	44	<u>16,23</u>	-	714	-	-	-	-
10	C113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>236,30</u>	-	945	-	-	-	-
11	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,21	<u>5115,70</u> 4967,15	-	1074	1043	-	<u>65,1600</u>	<u>13,68</u>
12	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	21	<u>81,82</u>	-	1718	-	-	-	-
13	C113-1881 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	21	<u>17,04</u>	-	358	-	-	-	-
14	C113-1873-1В	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>380,57</u>	-	761	-	-	-	-
15	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>316,73</u> 176,82	<u>82,63</u> 14,51	633	354	<u>165</u> 29	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36
16	& C113-191-15 варіант 4	Клапан зворотній d 25 мм	шт	2	<u>250,22</u>	-	500	-	-	-	-
17	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10	<u>249,36</u> 249,36	-	2494	2494	-	<u>3,5200</u>	<u>35,2</u>
18	& C114-96-1-С варіант 4	Ізоляція для труби діам. 25мм, Thermoflex	пог.м	35	<u>18,14</u>	-	635	-	-	-	-
19	& C114-96-1-С варіант 5	Ізоляція для труби діам. 28мм, Thermoflex	пог.м	44	<u>21,20</u>	-	933	-	-	-	-
20	& C114-96-1-С варіант 6	Ізоляція для труби діам. 35 мм, Thermoflex	пог.м	21	<u>24,26</u>	-	509	-	-	-	-
21	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	<u>3560,23</u> 1593,99	<u>521,72</u> 129,10	7120	3188	<u>1043</u> 258	<u>21,9800</u> 1,6551	<u>43,96</u> 3,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С130-152 варіант 2	Водонагрівач електричний 100л	шт	2	<u>9850,72</u>	-	19701	-	-	-	-

		Разом прямі витрати по розділу 1					47048	10570	<u>1208</u>		<u>143,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47048		287		3,67

		Всього по розділу 1					52666				
Розділ 2. Каналізація											
23	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,18	<u>73171,77</u>	<u>154,74</u>	13171	1280	<u>28</u>	<u>91,8400</u>	<u>16,53</u>
					7108,42	44,03			8	0,5652	0,1
24	& С1530-122-2 варіант 3	Ревізія d 110 мм	шт	1	<u>156,44</u>	-	156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& С13-1478-2-ИНБ	Прочистка діам. 100 мм	шт	2	<u>163,23</u>	-	326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,33	<u>26597,90</u>	<u>75,62</u>	8777	2446	<u>25</u>	<u>95,7800</u>	<u>31,61</u>
					7413,37	21,17			7	0,2700	0,09
27	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>4634,54</u>	<u>394,71</u>	927	541	<u>79</u>	<u>36,4100</u>	<u>7,28</u>
					2703,81	116,20			23	1,5210	0,3
28	& С130-905-1-7 варіант 3	Унітаз в к-ті	шт	2	<u>4608,44</u>	-	9217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& С113-1761-5 варіант 1	Шланг для під'єднання змивного бачка	шт	2	<u>91,95</u>	-	184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>2882,43</u>	<u>225,90</u>	576	480	<u>45</u>	<u>31,9800</u>	<u>6,4</u>
					2401,70	66,09			13	0,8669	0,17
31	& С130-554-3 варіант 4	Умивальник в к-ті з сифоном	шт	2	<u>2566,35</u>	-	5133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	& C130-620-2-О варіант 2	Змішувач для умивальника	комплект	2	960,77	-	1922	-	-	-	-	
33	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних сталевих	10компл.	0,2	3742,18 2292,33	1026,01 287,19	748	458	205 57	31,9800 3,7294	6,4 0,75	
34	C130-43 варіант 1	Ванна сталева в к-ті	комплект	2	15848,52	-	31697	-	-	-	-	
35	КБ16-10-8	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 200 мм	100м	0,01	138141,46 20216,54	6710,30 1479,86	1381	202	67 15	272,2400 19,3859	2,72 0,19	
36	C113-189	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	1	893,38	-	893	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 2							75108	5407	449 123		70,94 1,6	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							75108					

Всього по розділу 2							78123					
Разом прямі витрати по кошторису							122156	15977	1657 410		214,4 5,27	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							122156					

Всього по кошторису							130789					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					241,06 18875				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03
на Вентиляція
Гуртожиток №2 (поз. №15)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12,427 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04569 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,524 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,005	<u>78303,32</u> 17870,47	<u>551,13</u> 156,77	392	89	<u>3</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>1,31</u> 0,01
2	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	4	<u>167,68</u> 127,29	<u>27,50</u> 5,56	671	509	<u>110</u> 22	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>7,28</u> 0,3
3	& С111-50-221 варіант 7	Решітка вентиляційна Р150	шт	4	<u>225,48</u> -	-	902	-	-	-	-
4	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4	<u>175,01</u> 120,93	<u>7,14</u> 2,00	700	484	<u>29</u> 8	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>7</u> 0,11
5	& С130-384-80 варіант 2	Клапан зворотний Вентс 100	шт	4	<u>285,81</u> -	-	1143	-	-	-	-
6	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	<u>507,11</u> 466,37	<u>37,88</u> 9,89	2028	1865	<u>152</u> 40	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>24,84</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1630-151-250 варіант 6	Вентилятор витяжний типу Вентс 100	шт	4	1226,24	-	4905	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							10741	2947	294 71		40,43 0,91
Разом будівельні роботи, грн.							10741				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7500				
всього заробітна плата, грн.							3018				
Загальновиробничі витрати, грн.							1686				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							506				
Всього будівельні роботи, грн.							12427				

Всього по кошторису							12427				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							45,69				
Кошторисна заробітна плата, грн.							3524				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04
на Електромонтажні роботи
Гуртожиток №2 (поз. №15)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 272,363 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,48918 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 36,476 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>2758,46</u> 1636,87	<u>152,10</u> 37,80	552	327	<u>30</u> 8	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>4,8</u> 0,09
2	& С111-1301-1-ИНБ варіант 9	Труба гофрована ПВХ діам. 20 мм	м	20	<u>15,51</u> -	-	310	-	-	-	-
3	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,22	<u>3438,33</u> 1818,45	<u>304,20</u> 75,61	756	400	<u>67</u> 17	<u>26,6400</u> 0,8800	<u>5,86</u> 0,19
4	& С111-1301-1-ИНБ варіант 12	Труба гофрована ПВХ нг д.32 мм	м	11	<u>36,73</u> -	-	404	-	-	-	-
5	& С111-1301-1-ИНБ варіант 13	Труба гофрована ПВХ нг д.51 мм	м	11	<u>45,91</u> -	-	505	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,42	<u>1147,34</u> 821,79	<u>150,44</u> 78,37	482	345	<u>63</u> 33	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>5,12</u> 0,43
7	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	8,31	<u>2053,03</u> 1762,05	<u>28,52</u> 7,09	17061	14643	<u>237</u> 59	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>211,91</u> 0,69
8	& С153-1-33 варіант 11	Кабель ВВГ нг 5х16	м	11	<u>344,48</u> -	-	3789	-	-	-	-
9	& С153-1-33 варіант 12	Кабель ВВГ нг 5х10	м	12	<u>225,14</u> -	-	2702	-	-	-	-
10	& С153-1-33 варіант 2	Кабель ВВГ нг 3х2,5	м	595	<u>48,68</u> -	-	28965	-	-	-	-
11	& С153-1-33 варіант 13	Кабель ВВГ нг 3х1,5	м	230	<u>37,46</u> -	-	8616	-	-	-	-
12	& С153-1-33 варіант 7	Кабель ВВГ нг 2х1,5	м	25	<u>22,16</u> -	-	554	-	-	-	-
13	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,16	<u>39202,81</u> 20045,42	<u>9762,47</u> 4213,60	6272	3207	<u>1562</u> 674	<u>273,2100</u> 53,4260	<u>43,71</u> 8,55
14	& С1547-7-1 варіант 10	Світильник світлод. накладний потужн. 36 Вт Юпітер ДПО20У-36-101	шт	16	<u>1490,17</u> -	-	23843	-	-	-	-
15	КБ21-19-2	Монтаж карнизного освітлення люмінесцентними лампами в один ряд	100шт	0,08	<u>23258,33</u> 15009,12	<u>4546,13</u> 2492,34	1861	1201	<u>364</u> 199	<u>214,6000</u> 33,0577	<u>17,17</u> 2,64
16	& С1547-7-1 варіант 11	Світильник зі світлод. модулем потужності 16 Вт Сіріус "KANLUX" 16	шт	8	<u>1380,01</u> -	-	11040	-	-	-	-
17	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,08	<u>12186,41</u> 10154,88	<u>1686,81</u> 394,30	975	812	<u>135</u> 32	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>10,5</u> 0,37
18	& С1547-7-1 варіант 12	Світильник світлод. накладний 8 Вт з датчиком руху ІЕК ДПО 5012 Д-8	шт	8	<u>1082,17</u> -	-	8657	-	-	-	-
19	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,08	<u>5170,93</u> 1841,27	-	414	147	-	<u>27,6800</u>	<u>2,21</u>
20	& С154-5-1 варіант 1	Вимикач 1-кл. для схованої установки	шт	8	<u>97,25</u> -	-	778	-	-	-	-
21	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,08	<u>5278,70</u> 1949,04	-	422	156	-	<u>29,3000</u>	<u>2,34</u>
22	& С154-5-2 варіант 1	Вимикач 2-кл. для схованої установки	шт	8	<u>138,05</u> -	-	1104	-	-	-	-
23	& С123-332-31 варіант 1	Коробка розгалудж.	шт	48	<u>15,35</u> -	-	737	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C123-332-31 варіант 2	Коробка установ.	шт	80	<u>18,56</u>	-	1485	-	-	-	-
25	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,6	<u>5174,61</u>	-	3105	1110	-	<u>27,8200</u>	<u>16,69</u>
26	& C1419-94-1 варіант 1	Розетка одинарна з з/з	шт	24	<u>96,90</u>	-	2326	-	-	-	-
27	& C1419-94-1 варіант 2	Розетка подвійна з з/з	шт	36	<u>183,60</u>	-	6610	-	-	-	-
28	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук (конвекторів)	100шт	0,16	<u>8046,86</u>	-	1287	1263	-	<u>114,2600</u>	<u>18,28</u>
29	& C130-424-1 варіант 4	Конвектор електричний типу Atlantic Termon TR-C потужн. 0,25 кВт	шт	8	<u>3685,66</u>	-	29485	-	-	-	-
30	& C130-424-1 варіант 5	Конвектор електричний типу Atlantic F129 CMG-BD1 потужн.1.0 кВт	шт	8	<u>4583,26</u>	-	36666	-	-	-	-
31	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,06	<u>5651,11</u>	<u>1,03</u>	339	289	-	<u>62,1600</u>	<u>3,73</u>
32	& C114-48-7 варіант 1	Пінофол для відстійної ізоляції т.10 мм ШВР-2	м2	6,3	<u>438,95</u>	-	2765	-	-	-	-
33	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>438,69</u>	<u>34,27</u>	439	247	<u>34</u>	<u>3,4000</u>	<u>3,4</u>
34	& C1633-93-4 варіант 4	Шафа металева NRP 12	шт	1	<u>798,97</u>	-	799	-	-	-	-
35	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>28765,67</u>	<u>838,38</u>	863	621	<u>25</u>	<u>285,6400</u>	<u>8,57</u>
36	& C1547-6-4 варіант 10	Вимикач автоматичний триполюсний 40А	шт	1	<u>942,83</u>	-	943	-	-	-	-
37	& C1547-6-4 варіант 5	Вимикач автоматичний триполюсний 50А	шт	1	<u>1183,55</u>	-	1184	-	-	-	-
38	& C1547-6-4 варіант 11	Вимикач автоматичний триполюсний 63А	шт	1	<u>2244,35</u>	-	2244	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩО-3									
39	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>438,69</u> 246,57	<u>34,27</u> 12,68	439	247	<u>34</u> 13	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
40	& С1633-93-4	Шафа металева ЩУ-48	шт	1	<u>2349,37</u> -	- -	2349	-	- -	- -	- -
	варіант 5										
41	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>28765,67</u> 20714,61	<u>838,38</u> 693,80	288	207	<u>8</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
42	& С1547-6-4	Вимикач автоматичний триполюсний 50А	шт	1	<u>1183,55</u> -	- -	1184	-	- -	- -	- -
	варіант 5										
43	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,17	<u>21929,46</u> 14852,10	<u>838,38</u> 693,80	3728	2525	<u>143</u> 118	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>35,22</u> 1,66
44	& С1547-6-4	Вимикач автоматичний однополюсний 10 А	шт	1	<u>148,25</u> -	- -	148	-	- -	- -	- -
	варіант 3										
45	& С1547-6-4	Диференційний автомат 16 А, ДВ-2 Ін=16 А	шт	16	<u>1040,75</u> -	- -	16652	-	- -	- -	- -
	варіант 12										
		ЩО-4									
46	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>438,69</u> 246,57	<u>34,27</u> 12,68	439	247	<u>34</u> 13	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
47	& С1633-93-4	Шафа металева ЩУ-36	шт	1	<u>2104,57</u> -	- -	2105	-	- -	- -	- -
	варіант 6										
48	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>28765,67</u> 20714,61	<u>838,38</u> 693,80	288	207	<u>8</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
49	& С1547-6-4	Вимикач автоматичний триполюсний 32А	шт	1	<u>950,99</u> -	- -	951	-	- -	- -	- -
	варіант 13										
50	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>21929,46</u> 14852,10	<u>838,38</u> 693,80	2851	1931	<u>109</u> 90	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>26,94</u> 1,27
51	& С1547-6-4	Вимикач автоматичний однополюсний 10 А	шт	1	<u>148,25</u> -	- -	148	-	- -	- -	- -
	варіант 3										
52	& С1547-6-4	Диференційний автомат 16 А, ДВ-2 Ін=16 А	шт	12	<u>1040,75</u> -	- -	12489	-	- -	- -	- -
	варіант 12										
		Разом прямі витрати по кошторису					255398	30132	<u>2853</u> 1304		<u>428,97</u> 16,86
		Разом будівельні роботи, грн.					255398				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					222413				
		всього заробітна плата, грн.					31436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16965 43,35 5040 272363				
		----- Всього по кошторису					272363				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					489,18 36476				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Електромонтажні роботи
Електропостачання (мережі 0,22 кВ)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 86,562 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,36533 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,124 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Мережі 0,22 кВ											
1	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,4368	<u>25161,09</u> 25161,09	- -	10990	10990	- -	<u>421,6000</u> -	<u>184,15</u> -
2	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,86	<u>2566,69</u> 1173,92	<u>532,36</u> 132,32	4774	2183	<u>990</u> 246	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>29,76</u> 2,86
3	С1507-2-8-2В варіант 10	Труба ПВХ двохшарова діам. 40 мм	м	186	<u>44,21</u> -	- -	8223	-	- -	- -	- -
4	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,56	<u>3484,78</u> 704,35	<u>2780,43</u> 869,31	5436	1099	<u>4337</u> 1356	<u>9,6000</u> 11,4036	<u>14,98</u> 17,79
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	11	<u>1419,51</u> -	- -	15615	-	- -	- -	- -
6	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	1,52	<u>260,87</u> 249,46	<u>11,41</u> 3,57	397	379	<u>18</u> 5	<u>3,4000</u> 0,0468	<u>5,17</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С111-1721-11-1 варіант 3	Стрічка сигнальна "Обережно Кабель", шир. 15 см	м	141	7,14	-	1007	-	-	-	-
8	& С111-1721-11-1 варіант 6	Стрічка сигнальна "Обережно Кабель", шир. 30 см	м	11	9,18	-	101	-	-	-	-
9	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,3268	9638,45	-	3150	3150	-	165,2400	54
10	& С1545-7-325 варіант 37	Кабель АВВГ нг -3х4	м	56	40,82	-	2286	-	-	-	-
11	& С1545-7-325 варіант 38	Кабель АВВГ нг 3х6	м	136	18,43	-	2506	-	-	-	-
12	& С1545-7-325 варіант 39	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	0,6	23,53	-	14	-	-	-	-
13	& С1545-7-325 варіант 40	Кабель ПВСнг 3х1	м	12	22,57	-	271	-	-	-	-
14	& С1545-7-325 варіант 41	Кабель 4х1,5	м	12	57,19	-	686	-	-	-	-
15	КМ38-1-3	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	1	2631,79	416,11	2632	1326	416	18,5000	18,5
					1326,08	87,40			87	1,0678	1,07
16	& С130-426-8 варіант 3	Станція керування глибинним насосом ТК 102-Н1	шт	1	15865,56	-	15866	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					73954	19127	5761		306,56
		Разом будівельні роботи, грн.					73954		1694		21,79
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49066				
		всього заробітна плата, грн.					20821				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12608				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4303				
		Всього будівельні роботи, грн.					86562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						86562				
		Разом прямі витрати по кошторису						73954	19127	<u>5761</u>		<u>306,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						73954		1694		21,79
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						49066				
		всього заробітна плата, грн.						20821				
		Загальновиробничі витрати, грн.						12608				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						36,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						4303				
		Всього будівельні роботи, грн.						86562				

		Всього по кошторису						86562				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						365,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						25124				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	1,3	<u>260,87</u> 249,46	<u>11,41</u> 3,57	339	324	<u>15</u> 5	<u>3,4000</u> 0,0468	<u>4,42</u> 0,06	
9	& С111-1721-11-1 варіант 5	Стрічка сигнальна "Обережно Кабель"	м	130	<u>7,14</u> -	- -	928	-	- -	- -	- -	
10	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,316	<u>9638,45</u> 9638,45	- -	3046	3046	- -	<u>165,2400</u> -	<u>52,22</u> -	
11	& С1545-7-325 варіант 28	Кабель АВВГ-1 5х35	м	52	<u>134,66</u> -	- -	7002	-	- -	- -	- -	
12	& С1545-7-325 варіант 29	Кабель АВВГ-1 5х95	м	89	<u>369,31</u> -	- -	32869	-	- -	- -	- -	
13	С1545-153 варіант 1	Наконечники кабельні DL-35	шт	10	<u>18,39</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -	
14	С1545-153 варіант 2	Наконечники кабельні DL-95	шт	10	<u>43,89</u> -	- -	439	-	- -	- -	- -	
Разом прями витрати по кошторису							105356	23496	<u>11346</u> 3998		<u>363,68</u> 53,52	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							105356					

Всього по кошторису							121483					
Кошторисна трудоємність, люд.год.							462,9					
Кошторисна заробітна плата, грн.							32813					

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.

Коригування

000

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на загально-будівельні роботи
Котельня

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

302,647 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,92842 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

70,152 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,887	<u>1624,92</u>	<u>142,72</u>	1441	1311	<u>127</u>	<u>24,3900</u>	<u>21,63</u>
					1477,55	39,95			35	0,5320	0,47
2	КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	0,887	<u>1137,97</u>	<u>22,67</u>	1009	989	<u>20</u>	<u>17,5500</u>	<u>15,57</u>
					1115,30	19,98			18	0,2856	0,25
3	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,032	<u>10528,03</u>	<u>1031,18</u>	337	303	<u>33</u>	<u>150,4000</u>	<u>4,81</u>
					9464,67	288,65			9	3,8437	0,12
4	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	4,384	<u>1202,67</u>	<u>393,51</u>	5273	3547	<u>1726</u>	<u>11,7100</u>	<u>51,34</u>
					809,16	101,63			446	1,3915	6,1
5	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	0,367	<u>2322,29</u>	<u>41,45</u>	852	837	<u>15</u>	<u>37,6500</u>	<u>13,82</u>
					2280,84	11,63			4	0,1419	0,05
6	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі (фасад)	100м2	0,3915	<u>2322,29</u>	<u>41,45</u>	909	893	<u>16</u>	<u>37,6500</u>	<u>14,74</u>
					2280,84	11,63			5	0,1419	0,06
7	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,09	<u>1958,94</u>	<u>735,69</u>	176	110	<u>66</u>	<u>17,4900</u>	<u>1,57</u>
					1223,25	190,00			17	2,6015	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см ²	100м	0,0926	<u>4612,17</u> 2319,56	<u>2292,61</u> 592,08	427	215	<u>212</u> 55	<u>32,3600</u> 8,1070	<u>3</u> 0,75
		Разом прямі витрати по розділу 1					10424	8205	<u>2215</u> 589		<u>126,48</u> 8,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10424 4 8794 5373 16,14 1879 15797				
		Всього по розділу 1					15797				
9	КБ1-164-3	Розділ 2. Земляні роботи Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м ³	0,0477	<u>25161,09</u> 25161,09	- -	1200	1200	- -	<u>421,6000</u> -	<u>20,11</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1200	1200	- -		<u>20,11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1200 1200 778 2,41 281 1978				
		Всього по розділу 2					1978				
10	КБ6-3-4	Розділ 3. Фундаменти Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м ³	100м ³	0,0477	<u>459019,97</u> 33853,47	<u>19062,48</u> 5809,93	21895	1615	<u>909</u> 277	<u>489,9200</u> 61,2455	<u>23,37</u> 2,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,04	<u>39333,88</u>	-	1573	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							23468	1615	<u>909</u> 277		<u>23,37</u> 2,92
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							23468 20944 1892 1091 3,15 367 24559				
Всього по розділу 3							24559				
Розділ 4. Прямок											
12	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,0068	<u>25161,09</u> 25161,09	-	171	171	-	<u>421,6000</u>	<u>2,87</u>
13	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,0017	<u>476514,07</u> 74423,46	<u>23897,95</u> 8209,64	810	127	<u>41</u> 14	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>1,83</u> 0,17
14	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0094	<u>39333,88</u>	-	370	-	-	-	-
15 & С113-73-2	Кутник 32х32 варіант 3		м	1,4	<u>57,35</u>	-	80	-	-	-	-
16	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,07	<u>4222,56</u> 371,18	<u>5,34</u> 1,04	296	26	-	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>0,39</u>
Разом прямі витрати по розділу 4							1727	324	<u>41</u> 14		<u>5,09</u> 0,17
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1727 1362 338 209 0,63 73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.						1936				

		Всього по розділу 4						1936				
		Розділ 5. Стіни. Перегородки										
17	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,837	<u>1498,16</u> 573,51	<u>126,66</u> 51,53	1254	480	<u>106</u> 43	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>6,86</u> 0,51	
18	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	0,33	<u>9076,63</u> -	<u>-</u> -	2995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
19	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1863	<u>22694,41</u> 13864,37	<u>1187,80</u> 483,19	4228	2583	<u>221</u> 90	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>35,62</u> 1,07	
20	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	0,939	<u>9076,63</u> -	<u>-</u> -	8523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
21	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м (закладення отвору)	1 м3	0,42	<u>1498,16</u> 573,51	<u>126,66</u> 51,53	629	241	<u>53</u> 22	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>3,44</u> 0,26	
22	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	0,165	<u>9076,63</u> -	<u>-</u> -	1498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 5						19127	3304	<u>380</u> 155		<u>45,92</u> 1,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						19127 15443 3459 1987 5,73 667 21114				

		Всього по розділу 5						21114				
		Розділ 6. Перемички										
23	КР3-45-1	Прм-1 Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,06495	<u>20642,99</u> 12495,84	<u>913,76</u> 233,76	1341	812	<u>59</u> 15	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>12,77</u> 0,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	C111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,0443	<u>39799,05</u>	-	1763	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
25	C111-1797	Сталь полосова	т	0,0096	<u>48633,11</u>	-	467	-	-	-	-	
	варіант 3				-	-			-	-	-	
26	C111-1871	Шайби сталеві 10x80x330 мм	т	0,0065	<u>17709,72</u>	-	115	-	-	-	-	
	варіант 3				-	-			-	-	-	
27	C111-1872	Шпильки M16	кг	4,55	<u>32,77</u>	-	149	-	-	-	-	
	варіант 3				-	-			-	-	-	
28	КРЗ-45-1	Прм-2 Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,04506	<u>20642,99</u>	<u>913,76</u>	930	563	<u>41</u>	<u>196,6300</u>	<u>8,86</u>	
					<u>12495,84</u>	<u>233,76</u>			<u>11</u>	<u>3,1488</u>	<u>0,14</u>	
29	C111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,02912	<u>39799,05</u>	-	1159	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
30	C111-1797	Сталь полосова	т	0,0072	<u>48633,11</u>	-	350	-	-	-	-	
	варіант 3				-	-			-	-	-	
31	C111-1871	Шайби сталеві 10x80x330 мм	т	0,0052	<u>17709,72</u>	-	92	-	-	-	-	
	варіант 3				-	-			-	-	-	
32	C111-1872	Шпильки M16	кг	3,64	<u>32,77</u>	-	119	-	-	-	-	
	варіант 3				-	-			-	-	-	
33	КРЗ-45-1	Прм-3 Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,0389	<u>20642,99</u>	<u>913,76</u>	803	486	<u>36</u>	<u>196,6300</u>	<u>7,65</u>	
					<u>12495,84</u>	<u>233,76</u>			<u>9</u>	<u>3,1488</u>	<u>0,12</u>	
34	C111-1797	Сталь полосова 10x80x270	т	0,0048	<u>48633,11</u>	-	233	-	-	-	-	
	варіант 4				-	-			-	-	-	
35	& C114-98-11-20-9	Кутник 100x100x10	кг	34,1	<u>32,96</u>	-	1124	-	-	-	-	
	варіант 3				-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 6					8645	1861	<u>136</u>		<u>29,28</u>	
									<u>35</u>		<u>0,46</u>	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8645	6648	1896	1177	3,57	416
							9822					

		Всього по розділу 6					9822					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 7. Покрівля												
36	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,887	<u>966,70</u> 777,11	<u>120,51</u> 33,73	857	689	<u>107</u> 30	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>9,73</u> 0,36	
37	& С111-851-1 варіант 3	Плівка гідробар'єр	м2	97,57	<u>22,68</u> -	-	2213	-	-	-	-	
38	КБ12-12-1	Улаштування покрівель із металопрофілю	100м2	0,887	<u>19285,77</u> 8293,71	<u>539,91</u> 126,53	17106	7357	<u>479</u> 112	<u>124,6800</u> 1,4775	<u>110,59</u> 1,31	
39	& С111-1808-2 варіант 3	Металопрофіль	м2	92,248	<u>443,86</u> -	-	40945	-	-	-	-	
40	КБ10-14-1	Улаштування карнизів та лобових дощок	100м2	0,206	<u>41351,68</u> 5575,39	<u>83,87</u> 18,82	8518	1149	<u>17</u> 4	<u>82,7700</u> 0,1950	<u>17,05</u> 0,04	
41	КБ15-165-2	Поліпшене фарбування карнизів та лобових дощок колером олійним по дереву	100м2	0,206	<u>16730,24</u> 7531,71	<u>1,03</u> 0,86	3446	1552	-	<u>106,3200</u> 0,0111	<u>21,9</u> -	
Разом прями витрати по розділу 7							73085	10747	<u>603</u> 146		<u>159,27</u> 1,71	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							73085					

Всього по розділу 7							79604					
Розділ 8. Прорізи												
42	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0064	<u>15792,89</u> 14585,09	<u>1055,12</u> 645,75	101	93	<u>7</u> 4	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>1,22</u> 0,05	
43	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0276	<u>9535,66</u> 8773,29	<u>702,36</u> 429,85	263	242	<u>19</u> 12	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>3,13</u> 0,15	
44	& С123-26-1 варіант 3	Блоки віконні металопластикові	м2	3,4	<u>4937,80</u> -	-	16789	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
45	& С1632-102-1-Л варіант 3	Піна монтажна	фл	1	<u>132,99</u>	-	133	-	-	-	-	
46	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0185	<u>13657,94</u> 7198,33	<u>6386,89</u> 1433,52	253	133	<u>118</u> 27	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>1,82</u> 0,27	
47	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,032	<u>8835,76</u> 4393,40	<u>4399,85</u> 987,54	283	141	<u>141</u> 32	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>1,92</u> 0,33	
48	& С123-198-141	Блоки дверні металопластикові	м2	5,05	<u>5957,80</u>	-	30087	-	-	-	-	
49	& С1632-102-1-Л варіант 3	Піна монтажна	фл	1	<u>132,99</u>	-	133	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 8							48042	609	<u>285</u> 75		<u>8,09</u> 0,8	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							48042					

Всього по розділу 8							48420					
Розділ 9. Підлоги												
50	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	8,95	<u>4222,56</u> 371,18	<u>5,34</u> 1,04	37792	3322	<u>48</u> 9	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>49,94</u> 0,12	
51	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,596	<u>10767,95</u> 3741,75	<u>95,73</u> 79,91	6418	2230	<u>57</u> 48	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>33,53</u> 0,62	
Разом прямі витрати по розділу 9							44210	5552	<u>105</u> 57		<u>83,47</u> 0,74	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							44210					
							38553					
							5609					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3388 10,11 1176 47598				
		----- Всього по розділу 9					47598				
		Розділ 10. Внутрішнє опорядження									
52	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,2175	<u>35565,57</u> 20771,13	<u>198,67</u> 165,83	7736	4518	<u>43</u> 36	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>56,72</u> 0,47
53	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,8902	<u>15021,23</u> 8442,74	<u>209,79</u> 171,98	13372	7516	<u>187</u> 153	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>100,08</u> 2,34
54	КБ15-151-4 к=2	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	0,6314	<u>3377,60</u> 2693,34	<u>2,06</u> 1,72	2133	1701	<u>1</u> 1	<u>38,0200</u> 0,0222	<u>24,01</u> 0,01
55	КБ15-151-3 к=2	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	1,7792	<u>2751,33</u> 2112,45	<u>2,06</u> 1,72	4895	3758	<u>4</u> 3	<u>29,8200</u> 0,0222	<u>53,06</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 10					28136	17493	<u>235</u> 193		<u>233,87</u> 2,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28136 10408 17686 9972 28,4 3306 38108				
		----- Всього по розділу 10					38108				
		Розділ 11. Зовнішнє опорядження									
56	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,3915	<u>14480,18</u> 8063,77	<u>132,13</u> 99,50	5669	3157	<u>52</u> 39	<u>101,2400</u> 1,5228	<u>39,64</u> 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ15-38-1	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	100м	0,0475	<u>6477,11</u> 4205,52	<u>46,86</u> 35,29	308	200	<u>2</u> 2	<u>52,8000</u> 0,5400	<u>2,51</u> 0,03
58	КР11-59-1	Опорядження поверхні стін фасаду набризком	100м2	1,3049	<u>3394,39</u> 2041,16	<u>46,78</u> 40,82	4429	2664	<u>61</u> 53	<u>23,6000</u> 0,6136	<u>30,8</u> 0,8
59	КБ15-156-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	0,0084	<u>4600,10</u> 966,26	<u>3,09</u> 2,58	39	8	<u>-</u> -	<u>13,6400</u> 0,0333	<u>0,11</u> -
Разом прямі витрати по розділу 11							10445	6029	<u>115</u> 94		<u>73,06</u> 1,43
Разом будівельні роботи, грн.							10445				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4301				
всього заробітна плата, грн.							6123				
Загальновиробничі витрати, грн.							3268				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1040				
Всього будівельні роботи, грн.							13713				

Всього по розділу 11							13713				
Разом прямі витрати по кошторису							268509	56939	<u>5024</u> 1635		<u>808,01</u> 20,96
Разом будівельні роботи, грн.							268509				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							206546				
всього заробітна плата, грн.							58574				
Загальновиробничі витрати, грн.							34138				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							99,45				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11578				
Всього будівельні роботи, грн.							302647				

Всього по кошторису							302647				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							928,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						70152				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на електромонтажні роботи
Котельня**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 233,870 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,64379 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 50,815 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2012,74</u> 799,54	<u>728,90</u> 149,73	2013	800	<u>729</u> 150	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
2	& С1115-93-59-1 варіант 3	Шафа металева 1000x800x250 (ПР11 1136 У1)	шт	1	<u>10457,02</u> -	- -	10457	-	- -	- -	- -
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	22	<u>314,87</u> 120,16	<u>21,04</u> 3,42	6927	2644	<u>463</u> 75	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>35,2</u> 0,93
4	& С1117-97-76-6 варіант 17	Вимикач автоматичний 1р Ір=6 А	шт	4	<u>87,29</u> -	- -	349	-	- -	- -	- -
5	& С1117-97-76-6 варіант 17	Вимикач автоматичний 1р Ір=6 А	шт	1	<u>87,29</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
6	& С1117-97-76-6 варіант 4	Вимикач автоматичний 1р Ір=10 А	шт	5	<u>87,29</u> -	- -	436	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1117-97-76-6 варіант 21	Вимикач автоматичний 3р Ір=10 А	шт	5	<u>138,29</u> -	- -	691	-	- -	- -	- -
8	& C1117-97-76-6 варіант 22	Диференц. автомат 2р Ін=16А	шт	3	<u>745,19</u> -	- -	2236	-	- -	- -	- -
9	& C1117-97-76-6 варіант 24	Контактор модульний КМИ 220 В Ін=9А	шт	2	<u>273,95</u> -	- -	548	-	- -	- -	- -
10	& C1117-97-76-6 варіант 25	Контактор модульний КМИ 380 В Ін=9А	шт	2	<u>273,95</u> -	- -	548	-	- -	- -	- -
11	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>513,90</u> 210,28	<u>21,04</u> 3,42	514	210	<u>21</u> 3	<u>2,8000</u> 0,0421	<u>2,8</u> 0,04
12	& C1117-97-76-6 варіант 19	Вимикач автоматичний Ір=32 А ----- апаратура управління насосами ---- -----	шт	1	<u>235,19</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
13	КМ8-528-3	Контактор електромагнітний, що встановлюється на конструкції на підлозі, напруга 6-10 кВ, струм до 400 А	шт	4	<u>9599,65</u> 5572,80	<u>1261,74</u> 274,25	38399	22291	<u>5047</u> 1097	<u>72,0000</u> 2,8823	<u>288</u> 11,53
14	1504-5009 варіант 3	Контактор магнітний КМИ 10910, 220 В	шт	4	<u>175,77</u> -	- -	703	-	- -	- -	- -
15	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	8	<u>170,21</u> 120,16	<u>47,53</u> 11,81	1362	961	<u>380</u> 94	<u>1,6000</u> 0,1375	<u>12,8</u> 1,1
16	1504-13067 варіант 3	Реле електротеплове	шт	4	<u>101,07</u> -	- -	404	-	- -	- -	- -
17	1504-13004 варіант 3	Реле часу двоканальне РЕВ-201	шт	1	<u>439,79</u> -	- -	440	-	- -	- -	- -
18	1504-12188 варіант 3	Реле проміжне 220 В	шт	3	<u>684,07</u> -	- -	2052	-	- -	- -	- -
19	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>5278,70</u> 1949,04	- -	158	58	- -	<u>29,3000</u> -	<u>0,88</u> -
20	С1547-15 варіант 4	Перемикач універсальний 220 В, 10 А	шт	3	<u>76,56</u> -	- -	230	-	- -	- -	- -
21	КМ10-309-3	Кнопка, встановлювана на пультах і панелях	шт	4	<u>135,85</u> 120,16	- -	543	481	- -	<u>1,6000</u> -	<u>6,4</u> -
22	1517-1756 варіант 3	Кнопка подвійна "пуск-стоп"	шт	4	<u>84,36</u> -	- -	337	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>21929,46</u> 14852,10	<u>838,38</u> 693,80	877	594	<u>34</u> 28	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
24	& С1117-97-1049-3 варіант 3	Автоматичний вимикач Ін=6А	шт	4	<u>173,99</u> -	- -	696	-	- -	- -	- -
25	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,05	<u>12186,41</u> 10154,88	<u>1686,81</u> 394,30	609	508	<u>84</u> 20	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>6,56</u> 0,23
26	& С151-1-61 варіант 5	Арматура сигнальна ----- світильники, вимикачі, розетки ----- -----	шт	5	<u>138,36</u> -	- -	692	-	- -	- -	- -
27	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,09	<u>39202,81</u> 20045,42	<u>9762,47</u> 4213,60	3528	1804	<u>879</u> 379	<u>273,2100</u> 53,4260	<u>24,59</u> 4,81
28	& С1115-94-8-2 варіант 18	Світильник світлодіод. накладний 19 Вт	шт	9	<u>979,79</u> -	- -	8818	-	- -	- -	- -
29	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,02	<u>13867,52</u> 9783,36	<u>1416,82</u> 436,40	277	196	<u>28</u> 9	<u>126,4000</u> 5,2858	<u>2,53</u> 0,11
30	& С1115-94-8-2 варіант 19	Світильник настінний "Селена 32 А"	шт	2	<u>1408,19</u> -	- -	2816	-	- -	- -	- -
31	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	<u>12186,41</u> 10154,88	<u>1686,81</u> 394,30	366	305	<u>51</u> 12	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>3,94</u> 0,14
32	& С1115-94-8-2 варіант 15	Світильник з вбудованим акумулятором	шт	3	<u>792,52</u> -	- -	2378	-	- -	- -	- -
33	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,04	<u>5170,93</u> 1841,27	- -	207	74	- -	<u>27,6800</u> -	<u>1,11</u> -
34	& С1115-94-6-3 варіант 3	Вимикач одноклавішний	шт	4	<u>56,69</u> -	- -	227	-	- -	- -	- -
35	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,05	<u>3318,02</u> 3318,02	- -	166	166	- -	<u>49,8800</u> -	<u>2,49</u> -
36	& С1512-1-1-3 варіант 8	Розетка герметична 42 В, 10 А	шт	5	<u>190,75</u> -	- -	954	-	- -	- -	- -
37	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,08	<u>5174,61</u> 1850,59	- -	414	148	- -	<u>27,8200</u> -	<u>2,23</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С1512-1-1-3 варіант 3	Розетка 2-х полюсна з з/з 250 В	шт	7	<u>193,81</u> -	- -	1357	-	- -	- -	- -
39	& С1512-1-1-3 варіант 7	Розетка 3-х полюсна з з/з 250 В	шт	1	<u>234,61</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
40	& С123-332-42 варіант 3	Коробка розподільча	шт	15	<u>15,42</u> -	- -	231	-	- -	- -	- -
41	& С123-332-42 варіант 4	Коробка приборна	шт	17	<u>18,48</u> -	- -	314	-	- -	- -	- -
42	КБ21-3-1	<i>Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм</i>	100м	0,07	<u>2773,80</u> <u>1636,87</u>	<u>152,10</u> <u>37,80</u>	194	115	<u>11</u> 3	<u>23,9800</u> <u>0,4400</u>	<u>1,68</u> <u>0,03</u>
43	& С111-1301-1-ИНБ варіант 3	Труби гнучкі гофровані , діаметр 20 мм	м	4	<u>11,53</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
44	& С111-1301-1-ИНБ варіант 7	Труби гнучкі гофровані , діаметр 25 мм	м	3	<u>12,55</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
45	КБ21-12-2	<i>Прокладання коробів пластикових</i>	100м	0,55	<u>5533,68</u> <u>2351,10</u>	<u>2294,68</u> <u>460,61</u>	3044	1293	<u>1262</u> 253	<u>32,8000</u> <u>6,1138</u>	<u>18,04</u> <u>3,36</u>
46	& С1545-89-1-Р варіант 7	Короб ПВХ електромонтажний 40x40	м	35	<u>23,29</u> -	- -	815	-	- -	- -	- -
47	& С1545-89-1-Р варіант 8	Короб ПВХ електромонтажний 30x30	м	20	<u>21,04</u> -	- -	421	-	- -	- -	- -
48	КБ21-5-2	<i>Затягування одного проводу перерізом до 3x4 мм² в електротехнічний плінтус</i>	100м	0,55	<u>3175,07</u> <u>2424,60</u>	<u>60,43</u> <u>33,72</u>	1746	1334	<u>33</u> 19	<u>35,5200</u> <u>0,4266</u>	<u>19,54</u> <u>0,23</u>
49	КБ21-4-1	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм²</i>	100м	0,07	<u>616,64</u> <u>499,14</u>	<u>58,91</u> <u>31,71</u>	43	35	<u>4</u> 2	<u>7,4100</u> <u>0,4130</u>	<u>0,52</u> <u>0,03</u>
50	КБ21-9-1	<i>Прокладання проводу при схованій проводці</i>	100м	3,41	<u>2053,03</u> <u>1762,05</u>	<u>28,52</u> <u>7,09</u>	7001	6009	<u>97</u> 24	<u>25,5000</u> <u>0,0825</u>	<u>86,96</u> <u>0,28</u>
51	& С1545-7-325 варіант 3	Кабель ВВГ нг -2x1,5	м	50	<u>22,46</u> -	- -	1123	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& С1545-7-325 варіант 4	Кабель ВВГ нг -3х1,5	м	220	<u>36,79</u>	-	8094	-	-	-	-
53	& С1545-7-325 варіант 5	Кабель ВВГ нг -5х1,5	м	47	<u>66,32</u>	-	3117	-	-	-	-
54	& С1545-7-325 варіант 6	Кабель ВВГ нг -3х2,5	м	40	<u>44,95</u>	-	1798	-	-	-	-
55	& С1545-7-325 варіант 19	Кабель ВВГ нг -4х1,0	м	33	<u>27,56</u>	-	909	-	-	-	-
56	& С1545-7-325 варіант 20	Кабель ВВГ нг -4х4,0	м	5	<u>256,04</u>	-	1280	-	-	-	-
57	& С1545-7-325 варіант 10	Кабель ВВГ нг -5х6,0	м	3	<u>138,74</u>	-	416	-	-	-	-
58	& С1545-7-325 варіант 21	Кабель КВВГ нг -2х1,5	м	5	<u>9,20</u>	-	46	-	-	-	-
59	КМ38-7-1	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т	шт	1	<u>3447,54</u> 1760,88	<u>991,13</u> 299,77	3448	1761	<u>991</u> 300	<u>24,0000</u> 3,5720	<u>24</u> 3,57
60	& 1501-4001-1 варіант 3	Генератор Technik 7500 TE	шт	1	<u>82600,00</u>	-	82600	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							211010	41787	<u>10114</u> 2468		<u>558,89</u> 28,53
Разом устаткування, грн.							82600				
Всього устаткування, грн.							82600				
Разом будівельні роботи, грн.							128410				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							76509				
всього заробітна плата, грн.							44255				
Загальновиробничі витрати, грн.							22860				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							56,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6560				
Всього будівельні роботи, грн.							151270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						233870				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						643,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						50815				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на тепломеханічну частину
Котельня**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1085,335 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,28944 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 99,300 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ18-2-10 Кдем=0,4	Демонтаж котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,84 МВт [0,72 Гкал/год]	шт	2	<u>6191,75</u> 4203,89	<u>1987,86</u> 558,61	12384	8408	<u>3976</u> 1117	<u>58,6480</u> 7,2812	<u>117,3</u> 14,56
2	КБ18-13-1 Кдем=0,4	Демонтаж насосів	шт	2	<u>618,45</u> 618,45	-	1237	1237	-	<u>8,5280</u> -	<u>17,06</u> -
3	КБ17-7-3 Кдем=0,4	Демонтаж баків	10шт	0,1	<u>10879,10</u> 10879,10	-	1088	1088	-	<u>157,4400</u> -	<u>15,74</u> -
4	КБ16-7-4 Кдем=0,4	Демонтаж трубопроводів діам. до 50 мм	100м	0,15	<u>1892,49</u> 1660,31	<u>232,18</u> 53,74	284	249	<u>35</u> 8	<u>22,1080</u> 0,6913	<u>3,32</u> 0,1
5	КБ16-7-10 Кдем=0,4	Демонтаж трубопроводів діаметром до 100 мм	100м	0,2	<u>3244,52</u> 3244,52	-	649	649	-	<u>45,2640</u> -	<u>9,05</u> -
6	КР20-12-1 Кдем=0,7	Демонтаж газоходів	1т	0,4	<u>8002,02</u> 5227,95	<u>2774,07</u> 355,58	3201	2091	<u>1110</u> 142	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>24,84</u> 1,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					18843	13722	<u>5121</u>		<u>187,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					18843		1267		16,15
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14989				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7341				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2035				
		Всього будівельні роботи, грн.					26184				

		Всього по розділу 1					26184				
		Розділ 2. Монтаж обладнання									
7	КБ18-2-1	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі теплопродуктивністю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год]	шт	2	<u>9772,79</u> 5535,03	<u>1935,66</u> 532,01	19546	11070	<u>3871</u> 1064	<u>75,4400</u> 6,9236	<u>150,88</u> 13,85
8 &	С130-10-14	Котли водогрійні, 200 кВт, ARS 200ВМ, КЗТО	шт	2	<u>150629,55</u>	-	301259	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
9	КБ16-17-2	Установлення клапанів запобіжних однозажильних діаметром 40 мм	шт	4	<u>523,82</u> 221,19	<u>45,67</u> 10,36	2095	885	<u>183</u> 41	<u>3,0500</u> 0,1380	<u>12,2</u> 0,55
10 &	С1630-570-32	Клапан запобіжний Ду 40, 3,0 бар	шт	2	<u>591,81</u>	-	1184	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
11	КБ16-19-2	Установлення клапанів трьохходових діаметром 50 мм	шт	2	<u>799,66</u> 170,80	<u>71,59</u> 16,01	1599	342	<u>143</u> 32	<u>2,3000</u> 0,2099	<u>4,6</u> 0,42
12 &	С130-417-1-У	Клапан трьохходовий, Ду 40	шт	2	<u>2106,73</u>	-	4213	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
13	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	<u>2276,33</u> 1546,13	<u>162,90</u> 39,15	9105	6185	<u>652</u> 157	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>85,28</u> 2
14 &	С130-510-23	Циркуляційний насос Wilo TOP-S 40/10	шт	2	<u>31838,59</u>	-	63677	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
15 &	С130-510-24	Циркуляційний насос Grundfos UPS 65-185 F	шт	2	<u>55946,51</u>	-	111893	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
16	КБ18-10-15	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 3,5 м3	шт	1	<u>2381,84</u> 1869,85	<u>341,67</u> 95,99	2382	1870	<u>342</u> 96	<u>27,0600</u> 1,2173	<u>27,06</u> 1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С1630-20-11 варіант 5	Бак об'ємом 3000л	шт	1	<u>48327,60</u>	-	48328	-	-	-	-
18	& С130-966-75	Фланець d 80 мм	шт	2	<u>152,02</u>	-	304	-	-	-	-
19	КБ16-17-1	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром 25 мм	шт	1	<u>324,41</u>	<u>45,67</u>	324	221	<u>46</u>	<u>3,0500</u>	<u>3,05</u>
20	& С1630-570-25 варіант 3	Клапани запобіжні Ду25, 3,0 бар	шт	1	<u>221,19</u>	<u>10,36</u>	592	-	<u>10</u>	<u>0,1380</u>	<u>0,14</u>
21	КБ18-10-4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3	шт	1	<u>591,81</u>	-	544	431	-	-	-
22	& С130-20-102 варіант 3	Компенсатор об'єму, V=300 л	шт	1	<u>543,85</u>	<u>78,44</u>	14025	-	<u>78</u>	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
23	КБ18-10-6	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3	шт	1	<u>431,49</u>	<u>22,31</u>	983	983	<u>22</u>	<u>0,2836</u>	<u>0,28</u>
24	& С130-20-102 варіант 4	Компенсатор об'єму, V=500 л	шт	1	<u>14024,51</u>	-	28101	-	-	-	-
25	КБ18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	шт	1	<u>1142,54</u>	<u>109,86</u>	1494	1247	<u>110</u>	<u>14,2200</u>	<u>14,22</u>
26	& С130-20-102 варіант 5	Компенсатор об'єму, V=1000 л	шт	1	<u>982,60</u>	<u>30,75</u>	73491	-	<u>31</u>	<u>0,3917</u>	<u>0,39</u>
27	КБ18-10-6	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3	шт	1	<u>28100,51</u>	-	1143	983	-	-	-
28	С130-15 варіант 3	Бак запасу води EV500, V=500 л	шт	1	<u>1493,75</u>	<u>173,28</u>	9664	-	<u>173</u>	<u>18,0400</u>	<u>18,04</u>
29	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>1246,56</u>	<u>49,21</u>	2276	1546	<u>49</u>	<u>0,6224</u>	<u>0,62</u>
30	& С1630-1614-1 варіант 3	Насос підживлення Wilo-HMC 304	шт	1	<u>73490,51</u>	-	19079	-	-	-	-
31	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водоміріє] діаметром до 40 мм	шт	2	<u>1142,54</u>	<u>109,86</u>	123	98	<u>110</u>	<u>14,2200</u>	<u>14,22</u>
32	С1630-981 варіант 3	Лічильник холодної води Ду 15	шт	2	<u>982,60</u>	<u>30,75</u>	1556	-	<u>31</u>	<u>0,3917</u>	<u>0,39</u>
33	КБ18-10-1	Монтаж установки для пом'якшення води	шт	1	<u>9664,13</u>	-	2276	1546	-	-	-
34	С130-10 варіант 5	Установка пом'якшення води 1,5 м3/год	шт	1	<u>2276,33</u>	<u>162,90</u>	19079	-	<u>163</u>	<u>21,3200</u>	<u>21,32</u>
					<u>1546,13</u>	<u>39,15</u>			<u>39</u>	<u>0,5002</u>	<u>0,5</u>
					<u>19078,77</u>	-			-	-	-
					<u>61,52</u>	<u>7,14</u>	123	98	<u>14</u>	<u>0,6700</u>	<u>1,34</u>
					<u>49,16</u>	<u>2,00</u>	1556	-	<u>4</u>	<u>0,0266</u>	<u>0,05</u>
					<u>778,19</u>	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					<u>543,85</u>	<u>78,44</u>	544	431	<u>78</u>	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
					<u>431,49</u>	<u>22,31</u>			<u>22</u>	<u>0,2836</u>	<u>0,28</u>
					<u>38278,21</u>	-	38278	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ16-18-1	Установлення групи безпеки	шт	3	<u>424,08</u> 139,24	<u>34,96</u> 7,37	1272	418	<u>105</u> 22	<u>1,9200</u> 0,0981	<u>5,76</u> 0,29
36	& С113-23-41 варіант 3	Група безпеки, 3,0 бар	шт	3	<u>1224,05</u> -	- -	3672	-	- -	- -	- -
37	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	23	<u>572,31</u> 308,94	<u>136,15</u> 29,49	13163	7106	<u>3131</u> 678	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>97,98</u> 8,76
38	& С113-33-80 варіант 4	Засувка Ду 100 типу "батерфляй"	шт	3	<u>2937,64</u> -	- -	8813	-	- -	- -	- -
39	& С113-33-80 варіант 3	Засувка Ду 80 типу "батерфляй"	шт	4	<u>2080,84</u> -	- -	8323	-	- -	- -	- -
40	& С130-384-80	Клапан зворотний Ду80	шт	2	<u>464,31</u> -	- -	929	-	- -	- -	- -
41	& С130-966-75	Фланець d 80 мм	шт	10	<u>152,02</u> -	- -	1520	-	- -	- -	- -
42	& С130-966-75 варіант 3	Фланець d 100 мм	шт	8	<u>165,69</u> -	- -	1326	-	- -	- -	- -
43	& С113-33-65 варіант 3	Засувка Ду 65 типу "батерфляй"	шт	12	<u>3133,60</u> -	- -	37603	-	- -	- -	- -
44	& С130-384-76	Клапан зворотний Ду65	шт	2	<u>590,79</u> -	- -	1182	-	- -	- -	- -
45	С130-984 варіант 3	Фланець d 65 мм	шт	20	<u>137,51</u> -	- -	2750	-	- -	- -	- -
46	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	11	<u>329,06</u> 176,82	<u>82,63</u> 14,51	3620	1945	<u>909</u> 160	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>26,51</u> 2
47	& С113-33-65 варіант 4	Засувка Ду 40 типу "батерфляй"	шт	6	<u>1468,84</u> -	- -	8813	-	- -	- -	- -
48	& С130-384-76 варіант 3	Клапан зворотний Ду40	шт	2	<u>449,01</u> -	- -	898	-	- -	- -	- -
49	& С113-28-50 варіант 3	Кран кульовий Ду50	шт	3	<u>661,00</u> -	- -	1983	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C130-984 варіант 4	Фланець d 40 мм	шт	26	<u>105,57</u>	-	2745	-	-	-	-
51	& C1630- 532-129	Голендер d50	шт	3	<u>260,12</u>	-	780	-	-	-	-
52	& C113-28- 25 варіант 3	Кран кульовий Ду25	шт	6	<u>186,82</u>	-	1121	-	-	-	-
53	& C1630- 532-125	Голендер d25 мм	шт	2	<u>96,92</u>	-	194	-	-	-	-
54	& C113-28- 20	Кран кульовий Ду20	шт	2	<u>128,56</u>	-	257	-	-	-	-
55	& C113-28- 15	Кран кульовий Ду15	шт	13	<u>91,84</u>	-	1194	-	-	-	-
56	& C1630- 540-20-Ц варіант 4	Клапан зворотній діаметром 25 мм	шт	3	<u>180,76</u>	-	542	-	-	-	-
57	& C1630- 540-15A	Клапан запобіжний з манометром діаметром 15 мм, 3,0 бар	шт	2	<u>239,92</u>	-	480	-	-	-	-
58	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплек т	12	<u>46,29</u>	-	555	334	-	<u>0,3600</u>	<u>4,32</u>
59	C1630-1159 варіант 3	Манометри загального призначення	комплект	12	<u>216,22</u>	-	2595	-	-	-	-
60	& C113-18- 55 варіант 3	Кран кульовий зі спускником повітря для манометра Ду 15	шт	12	<u>138,56</u>	-	1663	-	-	-	-
61	KB18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплек т	11	<u>56,33</u>	-	620	412	-	<u>0,5100</u>	<u>5,61</u>
62	C1630-986 варіант 4	Термометри прямі в оправі	шт	11	<u>184,62</u>	-	2031	-	-	-	-
63	KB18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	6	<u>187,60</u>	<u>37,88</u>	1126	740	<u>227</u>	<u>1,6600</u>	<u>9,96</u>
64	& C1630- 541-15	Розповітрявач автоматичний Ду 15	шт	6	<u>123,27</u>	<u>9,89</u>	1146	-	<u>59</u>	<u>0,1231</u>	<u>0,74</u>
65	KB18-21-7	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10шт	0,1	<u>17931,83</u>	<u>1878,86</u>	1793	194	<u>188</u>	<u>26,7300</u>	<u>2,67</u>
66	C1630-108 варіант 3	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	шт	1	<u>1938,46</u>	<u>450,18</u>	2764	-	<u>45</u>	<u>5,8719</u>	<u>0,59</u>
67	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>2764,35</u>	-	164	90	<u>68</u>	<u>12,3000</u>	<u>1,23</u>
					<u>902,45</u>	<u>154,02</u>			<u>15</u>	<u>2,0478</u>	<u>0,2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С1630-103 варіант 4	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	шт	1	<u>371,30</u> -	- -	371	-	- -	- -	- -
69	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,295	<u>77126,83</u> 9063,75	<u>3473,82</u> 688,60	22752	2674	<u>1025</u> 203	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>35,08</u> 2,67
70	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,286	<u>61954,56</u> 9063,75	<u>3473,82</u> 688,60	17719	2592	<u>994</u> 197	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>34,01</u> 2,59
71	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,012	<u>52945,81</u> 8200,82	<u>2638,19</u> 525,07	635	98	<u>32</u> 6	<u>107,5800</u> 6,9058	<u>1,29</u> 0,08
72	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,065	<u>42494,30</u> 6913,30	<u>2648,65</u> 474,36	2762	449	<u>172</u> 31	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>5,89</u> 0,41
73	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,08	<u>27225,62</u> 3617,20	<u>541,43</u> 128,57	2178	289	<u>43</u> 10	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>3,9</u> 0,13
74	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,005	<u>24855,90</u> 3617,20	<u>541,43</u> 128,57	124	18	<u>3</u> 1	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>0,24</u> 0,01
75	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,18	<u>22839,90</u> 3617,20	<u>541,43</u> 128,57	4111	651	<u>97</u> 23	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>8,77</u> 0,3
76	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,11	<u>20829,70</u> 3617,20	<u>541,43</u> 128,57	2291	398	<u>60</u> 14	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>5,36</u> 0,18
77	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,8	<u>249,36</u> 249,36	- -	449	449	- -	<u>3,5200</u> -	<u>6,34</u> -
78	& С113- 2148-35	Термоізоляція Е-35	м	18	<u>16,89</u> -	- -	304	-	- -	- -	- -
79	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	2	<u>668,59</u> 595,76	- -	1337	1192	- -	<u>8,1200</u> -	<u>16,24</u> -
80	& С114-48-7	Теплова ізоляція, 30 мм ALU Lamella Mat	м2	20	<u>122,75</u> -	- -	2455	-	- -	- -	- -
81	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	<u>2358,66</u> 1546,13	<u>162,90</u> 39,15	7076	4638	<u>489</u> 117	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>63,96</u> 1,5
82	& С130-510- 11 варіант 4	Циркуляційний насос системи теплопостачання, 3.,4А	шт	1	<u>6746,59</u> -	- -	6747	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& С130-510-11 варіант 5	Циркуляційний насос системи тепlopостачання, 3.,4А (резерв)	шт	1	<u>6746,59</u>	-	6747	-	-	-	-
84	& С130-510-11 варіант 6	Насос котлового контуру 230 В	шт	2	<u>7338,19</u>	-	14676	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							968333	50979	<u>13506</u>		<u>699,23</u>
Разом будівельні роботи, грн.							968333		3179		41,14
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							903848				
всього заробітна плата, грн.							54158				
Загальновиробничі витрати, грн.							28061				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							68,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7991				
Всього будівельні роботи, грн.							996394				
Всього по розділу 2							996394				
Розділ 3. Газоходи											
85	КБ9-70-1	Виготовлення газоходів	т	0,3896	<u>14967,08</u>	<u>2983,16</u>	5831	4298	<u>1162</u>	<u>146,8800</u>	<u>57,22</u>
					11030,69	136,24			53	1,8160	0,71
86	& С119-293-3-204 варіант 3	Коліно 300x300	шт	1	<u>254,14</u>	-	254	-	-	-	-
87	& С119-293-3-204 варіант 4	Коліно 500x300	шт	1	<u>320,44</u>	-	320	-	-	-	-
88	& С119-293-3-204 варіант 5	Перехід 500x300/300x300	шт	1	<u>398,98</u>	-	399	-	-	-	-
89	& С119-293-3-204 варіант 6	Перехід 500x300/650x300	шт	1	<u>478,54</u>	-	479	-	-	-	-
90	& С111-124-1 варіант 3	Болти, гайки	шт	46	<u>4,92</u>	-	226	-	-	-	-
91	С111-1806 варіант 4	Лист ст. товщ. 3,0 мм	т	0,3438	<u>52755,35</u>	-	18137	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& С113-73-2-К варіант 4	Кутник 40x40	м	19,5	<u>61,43</u> -	- -	1198	-	- -	- -	- -
93	& С113-73-2-К варіант 3	Кутник 50x50	м	3	<u>66,53</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
94	КБ20-1-2	Улаштування газоходів	100м2	0,146	<u>23909,32</u> <u>17870,47</u>	<u>551,13</u> <u>156,77</u>	3491	2609	<u>80</u> <u>23</u>	<u>261,8000</u> <u>2,0876</u>	<u>38,22</u> <u>0,3</u>
95	КБ26-2-8	Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10м	2,92	<u>502,97</u> <u>317,54</u>	<u>85,63</u> <u>23,97</u>	1469	927	<u>250</u> <u>70</u>	<u>4,4300</u> <u>0,3192</u>	<u>12,94</u> <u>0,93</u>
96	& С114-27-У-1 варіант 4	Мінвата Альфарок	м2	14,6	<u>143,03</u> -	- -	2088	-	- -	- -	- -
97	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,146	<u>8197,22</u> <u>4289,36</u>	<u>1,03</u> <u>0,86</u>	1197	626	- -	<u>60,5500</u> <u>0,0111</u>	<u>8,84</u> -
98	КБ16-15-10	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 400 мм	шт	4	<u>3617,18</u> <u>1863,18</u>	<u>897,21</u> <u>218,92</u>	14469	7453	<u>3589</u> <u>876</u>	<u>25,0900</u> <u>2,8481</u>	<u>100,36</u> <u>11,39</u>
99	& С100-2307-1103-4 варіант 2	Засувка 300x300	шт	2	<u>778,43</u> -	- -	1557	-	- -	- -	- -
100	& С130-384-80 варіант 1	Клапан вибуховий 300x300	шт	2	<u>734,61</u> -	- -	1469	-	- -	- -	- -
101	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,02	<u>19234,89</u> <u>8846,75</u>	<u>10388,14</u> <u>2645,00</u>	385	177	<u>208</u> <u>53</u>	<u>123,4200</u> <u>36,0525</u>	<u>2,47</u> <u>0,72</u>
Разом прямі витрати по розділу 3							53169	16090	<u>5289</u> <u>1075</u>		<u>220,05</u> <u>14,05</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							53169				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31790				
всього заробітна плата, грн.							17165				
Загальновиробничі витрати, грн.							9589				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							25,45				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2962				
Всього будівельні роботи, грн.							62758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					62758				
		Разом прямі витрати по кошторису					1040345	80791	<u>23916</u>		<u>1106,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1040345		5521		71,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					935638				
		всього заробітна плата, грн.					86312				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44990				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12988				
		Всього будівельні роботи, грн.					1085335				

		Всього по кошторису					1085335				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1289,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					99300				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04
на водопостачання та каналізація
Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 48,084 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10046 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,017 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>12921,38</u> 6853,08	<u>4025,78</u> 1793,63	1292	685	<u>403</u> 179	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>8,99</u> 2,48
2	& С113-915-62 варіант 3	Труби ППР рп 20 d 20 мм	м	10	<u>29,77</u> -	- -	298	-	- -	- -	- -
3	& С113-18-55 варіант 4	Кран кутовий діам. 15 мм	шт	1	<u>76,54</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
4	& С113-28-15	Кран кульовий Ду15	шт	5	<u>91,84</u> -	- -	459	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,194	<u>11002,61</u> 7043,65	<u>2553,91</u> 1109,51	2135	1366	<u>495</u> 215	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>17,93</u> 2,97
6 & С113-915-75	Труби ППР рп 16 d 25 мм		м	18	<u>32,83</u> -	-	591	-	-	-	-
7 & С113-28-25	Кран кульовий Ду25		шт	5	<u>186,82</u> -	-	934	-	-	-	-
8 & С1630-540-20-Ц	Клапан зворотній діаметром 15 мм		шт	1	<u>119,56</u> -	-	120	-	-	-	-
9 & С1630-540-20-Ц	Клапан зворотній діаметром 25 мм		шт	2	<u>180,76</u> -	-	362	-	-	-	-
10	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>26597,90</u> 7413,37	<u>75,62</u> 21,17	798	222	<u>2</u> 1	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>2,87</u> 0,01
11	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,16	<u>73171,77</u> 7108,42	<u>154,74</u> 44,03	11707	1137	<u>25</u> 7	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>14,69</u> 0,09
12	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,3	<u>13846,12</u> 962,41	<u>113,98</u> 33,69	4154	289	<u>34</u> 10	<u>12,9600</u> 0,4404	<u>3,89</u> 0,13
13	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної води	10компл.	0,1	<u>2916,18</u> 2401,70	<u>225,90</u> 66,09	292	240	<u>23</u> 7	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>3,2</u> 0,09
14	С130-646	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові	комплект	1	<u>2465,10</u> -	-	2465	-	-	-	-
15 & С113-17-11	Сифон до умивальника		шт	1	<u>127,55</u> -	-	128	-	-	-	-
16 & С126-1230-7	Змішувач для умивальника		шт	1	<u>954,79</u> -	-	955	-	-	-	-
17	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>42610,74</u> 6913,30	<u>2648,65</u> 474,36	4261	691	<u>265</u> 47	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>9,07</u> 0,62
18	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,16	<u>53142,22</u> 8200,82	<u>2638,19</u> 525,07	8503	1312	<u>422</u> 84	<u>107,5800</u> 6,9058	<u>17,21</u> 1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	1	<u>135,31</u> 109,90	<u>23,47</u> 7,28	135	110	<u>23</u> 7	<u>1,4800</u> 0,0937	<u>1,48</u> 0,09
20	С1630-23 варіант 3	Пожежний кран-комплект Ду 50	шт	1	<u>688,50</u>	-	689	-	-	-	-
21	С1630-63 варіант 3	Головка ГР-50	шт	4	<u>19,96</u>	-	80	-	-	-	-
22	С1630-63 варіант 4	Головка ГМ-50	шт	1	<u>19,96</u>	-	20	-	-	-	-
23	С1630-91 варіант 3	Ствол РС-50	шт	1	<u>61,97</u>	-	62	-	-	-	-
24	С1630-116 варіант 3	Рукав пожежний Ду 50	м	10	<u>67,45</u>	-	675	-	-	-	-
25	С1630-91 варіант 4	Касета для пожежного рукава	шт	1	<u>115,13</u>	-	115	-	-	-	-
26	& С1547-1-4 варіант 3	Вогнегасник ОП-6	шт	2	<u>469,38</u>	-	939	-	-	-	-
27	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>329,06</u> 176,82	<u>82,63</u> 14,51	329	177	<u>83</u> 15	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>2,41</u> 0,18
28	& С113-28-50 варіант 4	Вентиль бронзовий кутовий Ду 50	шт	1	<u>1199,56</u>	-	1200	-	-	-	-
29	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>1637,16</u> 902,45	<u>683,98</u> 154,02	164	90	<u>68</u> 15	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>1,23</u> 0,2
30	С1630-103 варіант 4	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	шт	1	<u>371,30</u>	-	371	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							44310	6319	<u>1843</u> 587		<u>82,97</u> 7,96
Разом будівельні роботи, грн.							44310				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36148				
всього заробітна плата, грн.							6906				
Загальновиробничі витрати, грн.							3774				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1111				
Всього будівельні роботи, грн.							48084				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						48084				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						100,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						8017				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-05
на опалення та вентиляція
Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 35,015 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07064 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,432 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>507,11</u> 466,37	<u>37,88</u> 9,89	1014	933	<u>76</u> 20	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>12,42</u> 0,25		
2	& С1630- 151-250 варіант 5	Вентилятор Dospel 200	шт	2	<u>2907,65</u> -	- -	5815	-	- -	- -	- -		
3	КБ20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням	м2	1,56	<u>5839,80</u> 103,45	<u>35,68</u> 9,99	9110	161	<u>56</u> 16	<u>1,4100</u> 0,1330	<u>2,2</u> 0,21		
4	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,035	<u>66044,98</u> 17870,47	<u>551,13</u> 156,77	2312	625	<u>19</u> 5	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>9,16</u> 0,07		
5	& С1630- 470-1	Відвід із оцинкованої сталі 0,55мм, діаметром 200 90градусів	шт	4	<u>133,25</u> -	- -	533	-	- -	- -	- -		
6	КБ20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонт	2	<u>841,97</u> 59,49	<u>10,73</u> 2,13	1684	119	<u>21</u> 4	<u>0,8300</u> 0,0284	<u>1,66</u> 0,06		
7	КБ20-23-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	1	<u>712,97</u> 307,85	<u>7,14</u> 2,00	713	308	<u>7</u> 2	<u>4,5100</u> 0,0266	<u>4,51</u> 0,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	KB20-55-1	Установлення теплової завіси	шт	1	<u>1793,75</u> 1378,84	<u>66,42</u> 17,88	1794	1379	<u>66</u> 18	<u>18,3600</u> 0,2295	<u>18,36</u> 0,23	
9	& C1115-761-1 варіант 3	Теплова завіса АО ЕВР 4.0/0,4	шт	1	<u>5713,80</u> -	-	5714	-	-	-	-	
10	KB17-8-1	Установлення електроконвектора	10компл.	0,1	<u>10658,38</u> 9469,87	<u>1126,44</u> 315,29	1066	947	<u>113</u> 32	<u>129,0700</u> 4,0028	<u>12,91</u> 0,4	
11	& C130-424-1 варіант 3	Електроконвектор ЕВНА-1/230С2	шт	1	<u>2349,99</u> -	-	2350	-	-	-	-	
12	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>171,40</u> 127,29	<u>27,50</u> 5,56	171	127	<u>28</u> 6	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07	
13	& C111-50-221 варіант 6	Решітка РЦ 150x200	шт	1	<u>227,78</u> -	-	228	-	-	-	-	
Разом прями витрати по кошторису							32504	4599	<u>386</u> 103		<u>63,04</u> 1,32	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							32504					

Всього по кошторису							35015					
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							70,64					
Кошторисна заробітна плата, грн.							5432					

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-06
на автоматизація тепломеханічних рішень
Котельня**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 30,841 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09155 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,936 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	1288,10	1,31	1288	1216	1	17,6000	17,6
					1216,16	0,14			-	0,0021	-
2	1602-30002 варіант 4	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас -4П"	шт	1	8327,93	-	8328	-	-	-	-
3	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,28	5043,92	1133,84	1412	970	317	47,2100	13,22
					3463,80	398,24			112	4,9268	1,38
4	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,28	1406,70	864,37	394	129	242	6,2600	1,75
					459,30	166,67			47	2,2579	0,63
5	& С1545-89-1-Р варіант 5	Короб 20x20	м	12	11,05	-	133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С1545-89-1-Р варіант 6	Короб 30x30	м	16	15,13	-	242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КМ10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	0,56	5519,10	100,68	3091	2095	56	52,8000	29,57
					3740,35	10,83			6	0,1616	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	15095-12022 варіант 4	Провід ПВС 2x1,0 мм2	1000м	0,04	<u>7650,56</u>	-	306	-	-	-	-	
9	15095-12022 варіант 5	Провід ПВС 3x1,0 мм2	1000м	0,045	<u>12750,56</u>	-	574	-	-	-	-	
10	C157-192 варіант 4	Кабель ВВГ переріз 2x1 мм2	1000м	0,001	<u>14912,42</u>	-	15	-	-	-	-	
11	KM8-83-1	Монтаж пристрою сигнального-сирена	шт	1	<u>344,06</u>	<u>9,51</u>	344	240	<u>10</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>	
					240,32	2,36			2	0,0275	0,03	
12	1602-50116 варіант 3	Оповіщувач сирена Джміль	шт	1	<u>1073,68</u>	-	1074	-	-	-	-	
13	KM10-682-2	Пульт або табло, кількість сигналів до 10	шт	1	<u>1026,74</u>	-	1027	841	-	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>	
					841,12	-			-	-	-	
14	1503-8874 варіант 3	Пульт контролю "Сигнал-7"	шт	1	<u>4785,69</u>	-	4786	-	-	-	-	
15	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	2	<u>170,21</u>	<u>47,53</u>	340	240	<u>95</u>	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>	
					120,16	11,81			24	0,1375	0,28	
16	1504-12188 варіант 3	Реле проміжне 220 В	шт	2	<u>684,07</u>	-	1368	-	-	-	-	
17	KM11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	<u>108,39</u>	-	108	35	-	<u>0,4500</u>	<u>0,45</u>	
					34,83	-			-	-	-	
18	1504-12024 варіант 4	Реле тиску КР-35	шт	1	<u>1632,67</u>	-	1633	-	-	-	-	
19	KM11-31-2	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	<u>149,50</u>	-	150	124	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>	
					123,84	-			-	-	-	
20	& 1705-6018-2 варіант 4	Сигналізатор загазованості ГСБ-01-3	шт	1	<u>1178,09</u>	-	1178	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
Разом прямі витрати по кошторису								27791	5890	<u>721</u>	<u>81,79</u>	
										191	2,41	
Разом будівельні роботи, грн.								27791				
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								21180				
всього заробітна плата, грн.								6081				
Загальновиробничі витрати, грн.								3050				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								7,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								855				
Всього будівельні роботи, грн.								30841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						30841				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						91,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						6936				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-07
на пусконаладжувальні роботи
Котельня**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 56,147 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,42523 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 43,390 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП7-4-1 к=0,6	Котел водогрійний, що працює на твердому паливі з топкою механічною, напівмеханічна теплопродуктивність до 1 Гкал/год	Котел	2	19714,52 19714,52	- -	39429	39429	- -	195,6000 -	391,2 -
		Разом прямі витрати по кошторису					39429	39429	- -		391,2 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39429 39429 16718 34,03 3961 56147				
		Всього по кошторису					56147				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					425,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						43390				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на Водопостачання
Водопостачання**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 423,112 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,01976 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 81,636 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-6	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,04517	<u>90583,85</u> 3872,27	<u>86711,58</u> 19109,13	4092	175	<u>3917</u> 863	<u>63,9200</u> 237,8708	<u>2,89</u> 10,74
2	КБ1-13-6	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,14975	<u>53379,12</u> 1544,79	<u>51834,33</u> 12111,21	7994	231	<u>7763</u> 1814	<u>25,5000</u> 152,0480	<u>3,82</u> 22,77
3	КБ1-164-3 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,07	<u>30193,31</u> 30193,31	- -	2114	2114	- -	<u>505,9200</u> -	<u>35,41</u> -
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	88,0815	<u>26,63</u> -	<u>26,63</u> 8,22	2346	-	<u>2346</u> 724	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 8,72
5	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,69	<u>36973,22</u> 9676,54	<u>18267,78</u> 4303,11	25512	6677	<u>12605</u> 2969	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>97,81</u> 32,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	<u>1998,01</u>	-	9990	-	-	-	-
7	K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	<u>2121,10</u>	-	10606	-	-	-	-
8	K585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	<u>1957,40</u>	-	9787	-	-	-	-
	варіант 3										
9	K585521-Л039	Плити покриття ЗПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	<u>2362,62</u>	-	11813	-	-	-	-
10	C111-1788	Скоби ходові	шт	9	<u>196,99</u>	-	1773	-	-	-	-
11	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	5	<u>1986,52</u>	-	9933	-	-	-	-
12	KB23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи Н=10см	10м3	1,09	<u>16651,75</u>	-	18150	1130	-	<u>16,3200</u>	<u>17,79</u>
13	KB22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,275	<u>18887,40</u>	<u>1021,97</u>	5194	4778	<u>281</u>	<u>239,6000</u>	<u>65,89</u>
					<u>17375,79</u>	<u>96,55</u>			<u>27</u>	<u>1,2163</u>	<u>0,33</u>
14	C113-1356	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50x4,6 мм	м	275,33	<u>95,55</u>	-	26308	-	-	-	-
15	КГ23-1-3	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм (футляр)	100 м	0,14	<u>34892,09</u>	<u>360,90</u>	4885	109	<u>51</u>	<u>11,5900</u>	<u>1,62</u>
					<u>780,70</u>	<u>78,14</u>			<u>11</u>	<u>0,8094</u>	<u>0,11</u>
16	KB22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>4819,60</u>	<u>2944,34</u>	964	375	<u>589</u>	<u>24,6000</u>	<u>4,92</u>
					<u>1875,26</u>	<u>824,39</u>			<u>165</u>	<u>11,4566</u>	<u>2,29</u>
17	C113-1200	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 50/32 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	2	<u>101,31</u>	-	203	-	-	-	-
18	KB22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,3	<u>7130,30</u>	<u>4416,51</u>	2139	814	<u>1325</u>	<u>35,6000</u>	<u>10,68</u>
					<u>2713,79</u>	<u>1236,59</u>			<u>371</u>	<u>17,1849</u>	<u>5,16</u>
19	& C113-1173-1	Трійники редукційні з поліетилену діам. 50/32 мм для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	1	<u>229,59</u>	-	230	-	-	-	-
20	& C113-1173-2	Трійники редукційні з поліетилену діам. 50/20 мм для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	1	<u>229,59</u>	-	230	-	-	-	-
21	& C113-1122-1	Рівносторонні трійники з поліетилену діам. 50 мм для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	1	<u>83,57</u>	-	84	-	-	-	-
22	KB22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>175,87</u>	<u>17,84</u>	176	123	<u>18</u>	<u>1,7100</u>	<u>1,71</u>
					<u>122,57</u>	<u>4,99</u>			<u>5</u>	<u>0,0665</u>	<u>0,07</u>
23	& C130-3791-ИНБ	Клапани повітряні комбіновані для води Ду50	шт	1	<u>2318,51</u>	-	2319	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	1	549,79	-	550	-	-	-	-
25	C1630-671	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	3	693,58	-	2081	-	-	-	-
26	C1630-673	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1	1310,93	-	1311	-	-	-	-
27	КБ6-1-13	Улаштування бетонних упорів на трубопроводах	100м ³	0,0006	107332,20	9059,15	64	25	5	598,1800	0,36
28	КБ6-45-4	Приготування важкого бетону з гравію, клас бетону В15	100 м ³	0,000612	41334,24	3470,52	190	11	2	41,2362	0,02
29	КБ1-166-1	Засипка трубопроводів піском Н=15см	100м ³	0,192	310053,89	7174,88	1685	1685	4	301,9100	0,18
30	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м ³	20,16	18289,71	3021,24	28617	-	2	45,4170	0,03
31	КБ1-27-3	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 3	1000м ³	0,15675	8775,75	-	1488	-	-	-	-
32	КБ1-134-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 3, 4	100м ³	1,5675	1419,51	-	1488	2287	269	20,6529	3,24
33	КБ4-8-3 тех.ч. п.1.3.1 κ=1,1	Розділ 1. Свердловина Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 250мм/	100м	0,05	9490,89	9490,89	3309	527	2763	145,4310	7,27
34	C119-14	Долота тришарошечні, тип Ш93Т-ЦВ	шт	0,039325	1715,63	-	343	-	704	164,9515	8,25
35	C119-189	Долота дволопатні, марка 2Л-93МС	шт	0,03685	8712,85	-	631	-	-	-	-
36	C119-12	Глина бентонітова, марка ПБМГ	т	0,11	17116,05	-	195	-	-	-	-
37	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,011	1772,79	-	145	-	-	-	-
38	КБ4-8-7 тех.ч. п.1.3.1 κ=1,1	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 7 /застосування доліт діаметром до 250мм/	100м	0,09	13219,70	-	25746	4503	-	-	-
					286067,81	231396,59			20826	666,2480	59,96
					50035,22	53425,14			4808	622,0848	55,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C119-12	Глина бентонітова, марка ПБМГ	т	0,198	<u>1772,79</u>	-	351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0099	<u>13219,70</u>	-	131	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C119-14	Долота тришарошечні, тип Ш93Т-ЦВ	шт	0,44253	<u>8712,85</u>	-	3856	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	КБ4-8-6 тех.ч. п.1.3.1 к=1,1	<i>Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 6 /застосування доліт діаметром до 250мм/</i>	100м	0,07	<u>204994,23</u> <u>35566,08</u>	<u>166664,33</u> <u>39150,61</u>	14350	2490	<u>11667</u> <u>2741</u>	<u>473,5830</u> <u>459,7750</u>	<u>33,15</u> <u>32,18</u>
43	C119-12	Глина бентонітова, марка ПБМГ	т	0,154	<u>1772,79</u>	-	273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0077	<u>13219,70</u>	-	102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C119-14	Долота тришарошечні, тип Ш93Т-ЦВ	шт	0,22099	<u>8712,85</u>	-	1925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	КБ4-8-5 тех.ч. п.1.3.1 к=1,1	<i>Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 250мм/</i>	100м	0,05	<u>142251,20</u> <u>23656,84</u>	<u>116369,06</u> <u>28060,80</u>	7113	1183	<u>5818</u> <u>1403</u>	<u>322,4320</u> <u>333,6784</u>	<u>16,12</u> <u>16,68</u>
47	C119-12	Глина бентонітова, марка ПБМГ	т	0,011	<u>1772,79</u>	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0055	<u>13219,70</u>	-	73	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C119-14	Долота тришарошечні, тип Ш93Т-ЦВ	шт	0,1067	<u>8712,85</u>	-	930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	КБ4-46-16 тех.ч. п.1.3.12 к=0,9	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками обертального буріння, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 50 м, група ґрунтів за стійкістю 2 /трубами із зовнішнім діаметром до 200 мм/	10м	1,3	<u>1117,74</u> <u>454,88</u>	<u>628,34</u> <u>165,93</u>	1453	591	<u>817</u> <u>216</u>	<u>6,0570</u> <u>2,2090</u>	<u>7,87</u> <u>2,87</u>
51	C113-1381	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 125x7,4 мм	м	13	<u>409,25</u>	-	5320	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C113-189	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	2	<u>893,38</u>	-	1787	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ4-57-1 тех.ч. п.1.3.17 κ=0, 8	Установлення фільтра на колоні водопідіймальних труб при роторному бурінні при глибині свердловин до 500 м/установлення фільтрової колоні на колоні водопідійомних (обсадних) труб діаметром до 200 мм/	10м труб	1,3	<u>1163,18</u> 185,88	<u>977,30</u> 223,23	1512	242	<u>1270</u> 290	<u>2,6240</u> 2,5550	<u>3,41</u> 3,32
54	С119-436 варіант 3	Фільтри щільові	шт	1	<u>7580,76</u> -	-	7581	-	-	-	-
55	КБ4-59-1	<i>Засипка гравію в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний</i>	10м3	0,07	<u>29238,12</u> 9566,17	<u>1529,34</u> 273,43	2047	670	<u>107</u> 19	<u>128,8200</u> 3,5328	<u>9,02</u> 0,25
56	КБ4-61-1	Відкачування води насосом із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м	доба	3	<u>16988,05</u> 3889,35	<u>13098,70</u> 2062,12	50964	11668	<u>39296</u> 6186	<u>47,4600</u> 23,6913	<u>142,38</u> 71,07
57	КБ6-1-22	<i>Улаштування фундаментів залізобетонних навколо обсадної труби</i>	100м3	0, 00770154 9	<u>332226,46</u> 31532,40	<u>10491,96</u> 3279,13	2559	243	<u>81</u> 25	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>3,51</u> 0,3
58	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0, 78555802 7	<u>3692,97</u> -	-	2901	-	-	-	-
59	КБ22-41-1	<i>Улаштування круглих колодязів діаметром 2000мм зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах</i>	10м3	0,133	<u>36973,22</u> 9676,54	<u>18267,78</u> 4303,11	4917	1287	<u>2430</u> 572	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>18,85</u> 6,35
60	К585521- Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	1	<u>2595,22</u> -	-	2595	-	-	-	-
61	К585521- Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	1	<u>1935,11</u> -	-	1935	-	-	-	-
62	К585521- Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3142,60</u> -	-	3143	-	-	-	-
63	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>2522,64</u> -	-	2523	-	-	-	-
64	КБ18-13-1	<i>Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т</i>	шт	1	<u>2358,66</u> 1546,13	<u>162,90</u> 39,15	2359	1546	<u>163</u> 39	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
65	& 2301- 2003-1 варіант 3	Електронасос глибинний Speroni SPM 70-08	шт	1	<u>15136,00</u> -	-	15136	-	-	-	-
66	& С111- 1304-1	Ланцюг кріплення насоса 15м	шт	1	<u>420,16</u> -	-	420	-	-	-	-
67	С113-1381 варіант 3	Труба фільтруюча з поліпропіленовим покриттям для свердловин діаметром 125мм	м	2	<u>458,98</u> -	-	918	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C113-1357	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63x5,8 мм	м	14	<u>153,30</u>	-	2146	-	-	-	-
69	C113-1304	Буртові втулки діам. 63 мм для PE труб, з'єднання "Встик"	шт	12	<u>461,19</u>	-	5534	-	-	-	-
70	C113-1000	Коліна з поліетилену діам. 63 мм /90 град. для зварювання PE труб "Встик"	шт	1	<u>832,37</u>	-	832	-	-	-	-
71	C113-1223	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/50 мм для зварювання PE труб "Встик"	шт	1	<u>438,14</u>	-	438	-	-	-	-
72	C113-1078 варіант 3	Трійники редукційні з поліетилену діам 63/15 мм для зварювання PE труб методом "Врозтруб"	шт	1	<u>48,15</u>	-	48	-	-	-	-
73	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	<u>242,67</u>	-	1941	-	-	-	-
74	C1630-1390	Засувки клинові фланцеві з невисувним шпінделем 30ч47бр для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>2889,90</u>	-	2890	-	-	-	-
75	C1630-549	Клапани зворотні підйомні фланцеві для рідких середовищ, 16с13нж, тиск 3,9 МПа [40 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>1578,25</u>	-	1578	-	-	-	-
76	C1545-87 варіант 3	Конструкція опорна (Фланці Ду250)	т	0,16	<u>16240,13</u>	-	2598	-	-	-	-
77	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>41,91</u>	-	42	28	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
78	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>216,22</u>	-	216	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							187826	24978	<u>85197</u>		<u>323,22</u>
Разом будівельні роботи, грн.							187826		16980		197,76
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							77651				
всього заробітна плата, грн.							41958				
Загальновиробничі витрати, грн.							21850				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							54,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6330				
Всього будівельні роботи, грн.							209676				

Всього по розділу 1							209676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					385704	45512	<u>118352</u>		<u>629,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					385704		24906		293,75
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					221840				
		всього заробітна плата, грн.					70418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37408				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11218				
		Всього будівельні роботи, грн.					423112				

		Всього по кошторису					423112				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1019,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					81636				

Склав _____ А.І.Бочкор
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ О.Ю.Кавка
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01
на Каналізація
Каналізації**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 560,372 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,91272 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 68,756 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-6	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,13416	<u>90583,85</u> 3872,27	<u>86711,58</u> 19109,13	12153	520	<u>11633</u> 2564	<u>63,9200</u> 237,8708	<u>8,58</u> 31,91
2	КБ1-13-6	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,15618	<u>53379,12</u> 1544,79	<u>51834,33</u> 12111,21	8337	241	<u>8096</u> 1892	<u>25,5000</u> 152,0480	<u>3,98</u> 23,75
3	КБ1-164-3 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,05	<u>30193,31</u> 30193,31	- -	1510	1510	- -	<u>505,9200</u> -	<u>25,3</u> -
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	261,612	<u>26,63</u> -	<u>26,63</u> 8,22	6967	-	<u>6967</u> 2150	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 25,9
5	КБ23-13-8	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,64	<u>52229,61</u> 9248,87	<u>9244,03</u> 2111,62	33427	5919	<u>5916</u> 1351	<u>130,5600</u> 22,4238	<u>83,56</u> 14,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	K585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>2595,22</u>	-	10381	-	-	-	-
7	K585521-Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>1935,11</u>	-	7740	-	-	-	-
8	K585521-Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3142,60</u>	-	6285	-	-	-	-
9	K585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2951,81</u>	-	5904	-	-	-	-
10	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>1986,52</u>	-	3973	-	-	-	-
11	КБ23-13-3	<i>Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах</i>	10м3	0,915	<u>53277,60</u> 14281,34	<u>18689,31</u> 4261,67	48749	13067	<u>17101</u> 3899	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>184,46</u> 41,31
12	K585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	17	<u>1554,15</u>	-	26421	-	-	-	-
13	K585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	16	<u>2213,17</u>	-	35411	-	-	-	-
14	K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	<u>1781,53</u>	-	12471	-	-	-	-
15	K585521-Л031 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	17	<u>2055,69</u>	-	34947	-	-	-	-
16	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	17	<u>1986,52</u>	-	33771	-	-	-	-
17	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	3	<u>4384,64</u> 1412,10	<u>655,94</u> 139,18	13154	4236	<u>1968</u> 418	<u>19,7000</u> 1,6042	<u>59,1</u> 4,81
18	& 2403-13029-1 варіант 3	Сепаратор жиру СЖК 3,2-0,4	шт	3	<u>10700,00</u>	-	32100	-	-	-	-
19	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи Н=10см	10м3	1,274	<u>16651,75</u> 1037,14	-	21214	1321	-	<u>16,3200</u>	<u>20,79</u>
20	КБ23-2-1	<i>Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 150 мм</i>	1000м	0,241	<u>59747,69</u> 40917,18	<u>3270,86</u> 734,14	14399	9861	<u>788</u> 177	<u>577,6000</u> 7,6050	<u>139,2</u> 1,83
21	& С113-14511	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 50x3,0 мм	м	2	<u>47,45</u>	-	95	-	-	-	-
22	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160x4 мм	м	240,82	<u>333,08</u>	-	80212	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ1-166-1	Засипка трубопроводів піском Н=25см	100м3	0,4332	<u>8775,75</u>	-	3802	3802	-	<u>150,4500</u>	<u>65,17</u>
24	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	45,486	<u>1419,51</u>	-	64568	-	-	-	-
25	КБ1-166-1	Засипка трубопроводів м'яким ґрунтом без твердих включень Н=20см	100м3	0,30576	<u>8775,75</u>	-	2683	2683	-	<u>150,4500</u>	<u>46</u>
26	КБ1-27-3	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 3	1000м3	0,16118	<u>9490,89</u>	<u>9490,89</u>	1530	-	<u>1530</u>	-	-
27	КБ1-134-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 3, 4	100м3	1,6118	<u>3221,62</u>	<u>1762,84</u>	5193	2351	<u>2842</u>	<u>21,9300</u>	<u>35,35</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			<u>1458,78</u>	<u>448,85</u>		527397	45511	<u>56841</u>	<u>671,49</u>
		Разом устаткування, грн.					32100		13451		157,05
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1261				
		Всього устаткування, грн.					33361				
		Разом будівельні роботи, грн.					495297				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					392945				
		всього заробітна плата, грн.					58962				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31714				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9794				
		Всього будівельні роботи, грн.					527011				
		Всього по кошторису					560372				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					912,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					68756				

Склав _____ А.І.Бочкор
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-02
на Монтаж біологічної очистки стічних вод
Каналізації**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 342,807 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04598 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,494 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	2	4384,64 1412,10	655,94 139,18	8769	2824	1312 278	19,7000 1,6042	39,4 3,21
2	& 2301-2003-2 варіант 5	Установка біологічної очистки стічних вод "BIO CWT S-35"	шт	1	290000,00 -	- -	290000	-	- -	- -	- -
3	& 2301-2003-2 варіант 4	Станція перекачки стічних вод з сепарацією твердих тіл типу TS	шт	1	30000,00 -	- -	30000	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по кошторису							328769	2824	1312 278		39,4 3,21
Разом устаткування, грн.							320000				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							12566				
Всього устаткування, грн.							332566				
Разом будівельні роботи, грн.							8769				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					3102				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1472				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					392				
		Всього будівельні роботи, грн.					10241				

		Всього по кошторису					342807				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					45,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3494				

Склав _____ А.І.Бочкор
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-03
на Пусконаладжувальні роботи
Каналізації**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 32,609 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24697 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,200 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП9-14-1	« Установка компактна типу КУ, БЮ, «Кристал» для очищення стічних вод, продуктивність до 50 м3/доб. «	Установ.	1	22899,49 22899,49	- -	22899	22899	- -	227,2000 -	227,2 -
Разом прями витрати по кошторису							22899	22899	- -		227,2 -
Разом будівельні роботи, грн.							22899				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							22899				
Загальновиробничі витрати, грн.							9710				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2301				
Всього будівельні роботи, грн.							32609				

Всього по кошторису							32609				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.								246,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						25200				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-01
на Теплопостачання
Теплопостачання**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 487,261 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27093 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,615 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-6	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,02733	<u>90583,85</u> 3872,27	<u>86711,58</u> 19109,13	2476	106	<u>2370</u> 522	<u>63,9200</u> 237,8708	<u>1,75</u> 6,5
2	КБ1-13-6	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,05267	<u>53379,12</u> 1544,79	<u>51834,33</u> 12111,21	2811	81	<u>2730</u> 638	<u>25,5000</u> 152,0480	<u>1,34</u> 8,01
3	КБ1-164-3 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,02	<u>30193,31</u> 30193,31	- -	604	604	- -	<u>505,9200</u> -	<u>10,12</u> -
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	53,2935	<u>26,63</u> -	<u>26,63</u> 8,22	1419	-	<u>1419</u> 438	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 5,28
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи Н=10см	10м3	0,639	<u>16651,75</u> 1037,14	- -	10640	663	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>10,43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ24-1-1	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см ²], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм	1000м	0,045	<u>155673,18</u> 51774,07	<u>76957,94</u> 14099,60	7005	2330	<u>3463</u> 634	<u>697,2000</u> 180,2237	<u>31,37</u> 8,11
7	КБ7-64-1	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м ²	100шт	0,45	<u>6746,81</u> 5754,32	<u>528,08</u> 147,82	3036	2589	<u>238</u> 67	<u>84,3000</u> 1,9684	<u>37,94</u> 0,89
8	КБ7-31-7	Установлення між спорудами лотків перерізом до 0,5 м ²	100м ³	0,0452	<u>241167,85</u> 85564,09	<u>129198,79</u> 36399,53	10901	3867	<u>5840</u> 1645	<u>1207,8500</u> 396,9135	<u>54,59</u> 17,94
9	С1415-8313 варіант 4	Плити перекриття лотків	м	45	<u>966,13</u> -	-	43476	-	-	-	-
10	С1415-8313 варіант 3	Лотки для теплотраси	м	45	<u>2029,79</u> -	-	91341	-	-	-	-
11	С113-1505	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 108/200 мм	м	146,584	<u>1224,54</u> -	-	179498	-	-	-	-
12	С113-1515	Коліно гнуге для теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм, L=1,1 м	шт	12	<u>3691,58</u> -	-	44299	-	-	-	-
13	С113-1525	Трійник прямий для теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм	шт	2	<u>2696,19</u> -	-	5392	-	-	-	-
14	С113-1555	Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм, L=2 м	шт	3	<u>6426,56</u> -	-	19280	-	-	-	-
15	С113-1565 варіант 3	Комплект ізоляції стиків до теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм	шт	26	<u>325,06</u> -	-	8452	-	-	-	-
16	С113-1895	Компенсаційна подушка до теплоізольованих труб, розмір 1000x500x40 мм	шт	3	<u>165,11</u> -	-	495	-	-	-	-
17	С113-1540	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 110 мм	шт	16	<u>79,67</u> -	-	1275	-	-	-	-
18	КБ1-166-1	Засипка трубопроводів піском Н=30см	100м ³	0,1907	<u>8775,75</u> 8775,75	-	1674	1674	-	<u>150,4500</u>	<u>28,69</u>
19	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м ³	20,0235	<u>1419,51</u> -	-	28424	-	-	-	-
20	КБ1-27-3	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 3	1000м ³	0,032513	<u>9490,89</u> -	<u>9490,89</u> 1715,63	309	-	<u>309</u> 56	<u>-</u> 20,6529	<u>-</u> 0,67
21	КБ1-134-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 3, 4	100м ³	0,32513	<u>3221,62</u> 1458,78	<u>1762,84</u> 448,85	1047	474	<u>573</u> 146	<u>21,9300</u> 6,1180	<u>7,13</u> 1,99
22	КБ24-11-1	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 100 мм	шт	2	<u>6796,58</u> 419,58	<u>479,82</u> 13,66	13593	839	<u>960</u> 27	<u>5,1200</u> 0,1708	<u>10,24</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					477447	13227	<u>17902</u>		<u>193,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					477447		4173		49,73
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					446318				
		всього заробітна плата, грн.					17400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9814				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3215				
		Всього будівельні роботи, грн.					487261				

		Всього по кошторису					487261				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					270,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20615				

Склав _____ А.І.Бочкор
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ О.Ю.Кавка
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-01
на Пожежний резервуар
Пожежний резервуар**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 265,077 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,64058 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 48,342 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-6 тех.ч. п.1.3.46 к=1, 1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,2242	<u>58717,04</u> 1699,27	<u>57017,77</u> 13322,33	13164	381	<u>12783</u> 2987	<u>28,0500</u> 167,2528	<u>6,29</u> 37,5
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 тех.ч. п.1.3.177 к=1,15	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	100м3	0,08	<u>21398,85</u> 21398,85	- -	1712	1712	- -	<u>361,2840</u> -	<u>28,9</u> -
3	КБ1-134-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 3, 4	100м3	0,077	<u>3221,62</u> 1458,78	<u>1762,84</u> 448,85	248	112	<u>136</u> 35	<u>21,9300</u> 6,1180	<u>1,69</u> 0,47
4	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0314	<u>271549,40</u> 9576,99	<u>2337,46</u> 897,81	8527	301	<u>73</u> 28	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>4,73</u> 0,33
5	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонного днища резервуара	100м3	0,0664	<u>515566,02</u> 74423,46	<u>23897,95</u> 8209,64	34234	4942	<u>1587</u> 545	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>71,52</u> 6,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03024	<u>39333,88</u>	-	1189	-	-	-	-
7	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,41522	<u>39333,88</u>	-	16332	-	-	-	-
8	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм (сітка С1)	т	0,0504	<u>39333,88</u>	-	1982	-	-	-	-
9	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм (сітка С2)	т	0,20424	<u>39333,88</u>	-	8034	-	-	-	-
10	КБ6-17-2	<i>Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 100 мм до 150 мм</i>	100м3	0,1356	<u>703665,13</u> 150643,77	<u>45798,23</u> 16582,49	95417	20427	<u>6210</u> 2249	<u>2153,9000</u> 197,4430	<u>292,07</u> 26,77
11	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм (сітка С3)	т	0,1638	<u>39333,88</u>	-	6443	-	-	-	-
12	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм (сітка С3)	т	0,029	<u>39333,88</u>	-	1141	-	-	-	-
13	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27644	<u>39333,88</u>	-	10873	-	-	-	-
14	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01107	<u>39333,88</u>	-	435	-	-	-	-
15	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0146	<u>64083,93</u> 16364,04	<u>264,51</u> 59,37	936	239	<u>4</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>3,37</u> 0,01
16	КБ6-13-3	<i>Улаштування залізобетонного монолітного перекриття резервуара</i>	100м3	0,0376	<u>476514,07</u> 74423,46	<u>23897,95</u> 8209,64	17917	2798	<u>899</u> 309	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>40,5</u> 3,68
17	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм (сітка С1)	т	0,0546	<u>39333,88</u>	-	2148	-	-	-	-
18	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм (сітка С2)	т	0,18062	<u>39333,88</u>	-	7104	-	-	-	-
19	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01548	<u>39333,88</u>	-	609	-	-	-	-
20	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,03388	<u>39333,88</u>	-	1333	-	-	-	-
21	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>2522,64</u>	-	5045	-	-	-	-
22	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0028	<u>39333,88</u>	-	110	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,158	<u>8121,50</u> -	<u>8121,50</u> 1468,09	1283	-	<u>1283</u> 232	- 17,6730	- 2,79
24	КБ1-134-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 3, 4	100м3	1,58	<u>3221,62</u> 1458,78	<u>1762,84</u> 448,85	5090	2305	<u>2785</u> 709	<u>21,9300</u> 6,1180	<u>34,65</u> 9,67
25	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,64	<u>355,69</u> -	<u>355,69</u> 64,30	228	-	<u>228</u> 41	- 0,7740	- 0,5
Разом прями витрати по кошторису							241534	33217	<u>25988</u> 7136		<u>483,72</u> 88,22
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							241534		182329 40353 23543 68,64 7989		265077
----- Всього по кошторису							265077				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							640,58				
Кошторисна заробітна плата, грн.							48342				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Огородження
Огорожа**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 429,559 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,55062 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 123,728 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ7-24-8	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100м	4,11	<u>44513,65</u> 21135,95	<u>18941,37</u> 4263,29	182951	86869	<u>77849</u> 17522	<u>291.4500</u> 45,4069	<u>1197,86</u> 186,62	
2	& С113-14-48-2Р варіант 4	Стовпи з/б 100х100	шт	148	<u>365,17</u> -	-	54045	-	-	-	-	
3	С111-870 варіант 2	Сітка Рабіца	м2	768,57	<u>91,85</u> -	-	70593	-	-	-	-	
4	С111-1814 варіант 1	Кутик 50х3 мм	т	3,0694	<u>18198,10</u> -	-	55857	-	-	-	-	
5	& С111-1867-50 варіант 3	Кріплення	шт	296	<u>25,54</u> -	-	7560	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по кошторису						371006	86869	<u>77849</u> 17522		<u>1197,86</u> 186,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						371006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					206288				
		всього заробітна плата, грн.					104391				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58553				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					166,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19337				
		Всього будівельні роботи, грн.					429559				

		Всього по кошторису					429559				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1550,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					123728				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Мощення
Мощення території**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3361,274 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,47491 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 120,864 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Покриття ФЕМ											
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,259	<u>50859,69</u> 884,47	<u>46071,57</u> 6384,65	13173	229	<u>11933</u> 1654	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>3,78</u> 17,32
2	КБ1-18-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,078	<u>36875,30</u> 1462,40	<u>35412,90</u> 8223,45	2876	114	<u>2762</u> 641	<u>24,1400</u> 96,9391	<u>1,88</u> 7,56
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	181,3	<u>51,03</u> -	<u>51,03</u> 13,37	9252	-	<u>9252</u> 2424	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 29,19
4	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2,59	<u>37339,60</u> 1908,75	<u>1328,45</u> 303,81	96710	4944	<u>3441</u> 787	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>75,01</u> 9,32
5	КБ27-17-4 к=7	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-2,59	<u>17390,72</u> -	<u>512,68</u> 119,93	-45042	-	<u>-1328</u> -311	<u>-</u> 1,4735	<u>-</u> -3,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,259	<u>1026065,71</u> 51442,06	<u>12323,18</u> 3693,47	265751	13323	<u>3192</u> 957	<u>709,3500</u> 52,9209	<u>183,72</u> 13,71	
7	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	1,74	<u>7723,72</u> 6119,74	<u>909,65</u> 204,17	13439	10648	<u>1583</u> 355	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>161,56</u> 3,68	
8	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	9,57	<u>4100,97</u> -	- -	39246	-	- -	- -	- -	
9 & 10	С1421-10423-1 варіант 3	Бордюри	м	174	<u>240,83</u> -	- -	41904	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 1							437309	29258	<u>30835</u> 6507		<u>425,95</u> 76,96	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							437309					

Всього по розділу 1							459664					
Розділ 2. Асфальтобетонне покриття												
10	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,8	<u>50859,69</u> 884,47	<u>46071,57</u> 6384,65	91547	1592	<u>82929</u> 11492	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>26,28</u> 120,37	
11	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	1,339	<u>51169,05</u> 2183,30	<u>48985,75</u> 10795,40	68515	2923	<u>65592</u> 14455	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>48,26</u> 179,94	
12	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1260	<u>51,03</u> -	<u>51,03</u> 13,37	64298	-	<u>64298</u> 16846	- 0,1610	- 202,86	
13	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,8	<u>389948,92</u> 2073,30	<u>17983,90</u> 2828,81	701908	3732	<u>32371</u> 5092	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>57,65</u> 55,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	1,8	<u>114712,95</u> -	<u>1756,31</u> 226,20	206483	-	<u>3161</u> 407	-	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> 4,87
15	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,8	<u>20671,43</u> 1046,87	<u>13301,13</u> 1651,71	37209	1884	<u>23942</u> 2973	<u>15,1500</u> 17,1541	<u>27,27</u> 30,88	
16	КБ27-26-5 к=10	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4	1000 м2	-1,8	<u>20,73</u> 20,73	-	-37	-37	-	<u>0,3000</u> -	<u>-0,54</u> -	
17	С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	1,08	<u>19317,46</u> -	-	20863	-	-	-	-	
18	С1421-9856 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, дрібнозернисті, марка 2	т	208,26	<u>4247,57</u> -	-	884599	-	-	-	-	
19	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,8	<u>19242,13</u> 964,64	<u>11954,06</u> 1428,88	34636	1736	<u>21517</u> 2572	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>25,13</u> 26,71	
20	КБ27-27-5 к=2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	-1,8	<u>4,15</u> 4,15	-	-7	-7	-	<u>0,0600</u> -	<u>-0,11</u> -	
21	С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,54	<u>19317,46</u> -	-	10431	-	-	-	-	
22	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	175,32	<u>4247,57</u> -	-	744684	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 2						2865129	11823	<u>293810</u> 53837		<u>183,94</u> 621,05
		Разом будівельні роботи, грн.						2865129				
		в тому числі:						2559496				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						65660				
		всього заробітна плата, грн.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36481 101,09 11766 2901610				
		----- Всього по розділу 2					2901610				
		Разом прямі витрати по кошторису					3302438	41081	<u>324645</u> 60344		<u>609,89</u> 698,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3302438 2936712 101425 58836 167,01 19439 3361274				
		----- Всього по кошторису					3361274				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1474,91 120864				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на Освітлення
Освітлення**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 434,628 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,79056 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 56,499 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Мережі зовнішнього електроосвітлення											
1	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	11	<u>1745,29</u> 96,34	<u>378,49</u> 61,04	19198	1060	<u>4163</u> 671	<u>1,3600</u> 0,7168	<u>14,96</u> 7,88
2	& С113-164-89 варіант 3	Опора зовн. електроосвітлення Н=3,32 м	шт	11	<u>6957,78</u> -	-	76536	-	-	-	-
3	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	33	<u>1331,35</u> 225,21	<u>1072,09</u> 185,83	43935	7432	<u>35379</u> 6132	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>106,26</u> 67,04
4	& С112-285Ф1 варіант 3	Світильник парковий "Петро"	шт	33	<u>5248,19</u> -	-	173190	-	-	-	-
5	& С1547-8-3 варіант 14	Лампа світлодіодна 10 Вт, цоколь Е27	шт	33	<u>76,64</u> -	-	2529	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	11	<u>314,87</u> 120,16	<u>21,04</u> 3,42	3464	1322	<u>231</u> 38	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>17,6</u> 0,46
7	& С1115-93-59-1 варіант 9	Щиток ввідний з запобіжником ТВ-1	шт	11	<u>92,39</u> -	- -	1016	-	- -	- -	- -
8	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>599,66</u> 247,68	<u>134,22</u> 25,10	600	248	<u>134</u> 25	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
9	& С1115-93-59-1 варіант 8	Шафа металева ЩН-3	шт	1	<u>469,79</u> -	- -	470	-	- -	- -	- -
10	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>21929,46</u> 14852,10	<u>838,38</u> 693,80	219	149	<u>8</u> 7	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
11	& С1547-1-10 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА ІР 25А	шт	1	<u>234,79</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
12	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,714	<u>25161,09</u> 25161,09	- -	17965	17965	- -	<u>421,6000</u> -	<u>301,02</u> -
13	КБ22-1-1	Укладання азбестоцементних труб, діаметр 100 мм	1000м	0,018	<u>175784,67</u> 30965,76	<u>949,11</u> 265,68	3164	557	<u>17</u> 5	<u>432,0000</u> 3,5378	<u>7,78</u> 0,06
14	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,55	<u>3779,69</u> 1291,31	<u>572,89</u> 136,48	9638	3293	<u>1461</u> 348	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>44,88</u> 4,03
15	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей піском	100м3	0,18	<u>9638,45</u> 9638,45	- -	1735	1735	- -	<u>165,2400</u> -	<u>29,74</u> -
16	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	18	<u>1352,05</u> -	- -	24337	-	- -	- -	- -
17	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,534	<u>9638,45</u> 9638,45	- -	5147	5147	- -	<u>165,2400</u> -	<u>88,24</u> -
18	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	2,55	<u>280,86</u> 249,46	<u>31,40</u> 7,88	716	636	<u>80</u> 20	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>8,67</u> 0,23
19	& С111-1683-2-ИНБ варіант 3	Стрічка сигнальна	м	255	<u>13,81</u> -	- -	3522	-	- -	- -	- -
20	КБ33-108-2	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,165	<u>3647,89</u> 2798,39	<u>770,71</u> 215,74	602	462	<u>127</u> 36	<u>39,0400</u> 2,8728	<u>6,44</u> 0,47
21	& С1545-7-325 варіант 6	Кабель ВВГ нг -3х2,5	м	55	<u>44,95</u> -	- -	2472	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С1545-7-325 варіант 15	Кабель АВВГ нг -3х6,0	м	300	45,97	-	13791	-	-	-	-
23	& С1545-7-325 варіант 4	Кабель ВВГ нг -3х1,5	м	65	36,79	-	2391	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							406872	40006	41600		630,86
Разом будівельні роботи, грн.							406872		7282		80,56
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							325266				
всього заробітна плата, грн.							47288				
Загальновиробничі витрати, грн.							27756				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							79,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9211				
Всього будівельні роботи, грн.							434628				

Всього по розділу 1							434628				
Разом прямі витрати по кошторису							406872	40006	41600		630,86
Разом будівельні роботи, грн.							406872		7282		80,56
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							325266				
всього заробітна плата, грн.							47288				
Загальновиробничі витрати, грн.							27756				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							79,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9211				
Всього будівельні роботи, грн.							434628				

Всього по кошторису							434628				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							790,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						56499				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01
на Загальнобудівельні роботи
Футбольне поле**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11986,847 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,09459 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 461,508 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Дренаж											
1	КБ27-1-2	Улаштування поздовжніх дренажів мілкоого залягання із трубофільтрів	100 м	10,45	<u>12686,57</u>	<u>581,86</u>	132575	24580	<u>6080</u>	<u>35,3600</u>	<u>369,51</u>
					2352,15	102,94			1076	1,2421	12,98
2	С113-1451-2 варіант 1	Труба дренажна д.110 мм	м	760	<u>127,85</u>	-	97166	-	-	-	-
3	С113-1454 варіант 1	Труба дренажна д.200 мм	м	285	<u>509,36</u>	-	145168	-	-	-	-
4	КБ27-6-1	Улаштування водоскидних споруд з проїзної частини з водоприймальних колодязів бетонних	колодязь	4	<u>7062,77</u>	<u>858,52</u>	28251	5089	<u>3434</u>	<u>19,4700</u>	<u>77,88</u>
					1272,17	191,34			765	1,9955	7,98
5 &	С113-750-1-10 варіант 1	Дренажний ревізійний каналізаційний колодязь 315-160-160	шт	4	<u>2845,07</u>	-	11380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							414540	29669	<u>9514</u>		<u>447,39</u>
Разом будівельні роботи, грн.							414540		1841		20,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					375357 31510 20523 61,82 7195 435063					
		----- Всього по розділу 1					435063					
		Розділ 2. Футбольне поле										
6	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,4876	<u>9917,71</u>	<u>9917,71</u>	4836	-	<u>4836</u>	-	-	
					-	1792,79			874	21,5817	10,52	
7	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	828,92	<u>26,63</u>	<u>26,63</u>	22074	-	<u>22074</u>	-	-	
					-	8,22			6814	0,0990	82,06	
8	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	4,876	<u>352658,42</u>	<u>12378,29</u>	1719562	8929	<u>60357</u>	<u>28,2900</u>	<u>137,94</u>	
					1831,21	1959,20			9553	21,3270	103,99	
9	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	4,876	<u>114712,95</u>	<u>1756,31</u>	559340	-	<u>8564</u>	-	-	
					-	226,20			1103	2,7040	13,18	
10	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	4,876	<u>442743,60</u>	<u>17510,82</u>	2158818	10109	<u>85383</u>	<u>32,0300</u>	<u>156,18</u>	
					2073,30	2719,13			13258	29,5618	144,14	
11	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-4,876	<u>132468,87</u>	<u>1756,31</u>	-645918	-	<u>-8564</u>	-	-	
					-	226,20			-1103	2,7040	-13,18	
12	КБ27-17-1	Улаштування основи із відсіву за товщини шару 12 см	100м2	48,76	<u>2675,19</u>	<u>985,34</u>	130442	80344	<u>48045</u>	<u>25,0000</u>	<u>1219</u>	
					1647,75	233,72			11396	2,7710	135,11	
13	КБ27-17-2 к=6	Улаштування основи із відсіву, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	-48,76	<u>342,34</u>	<u>322,13</u>	-16692	-	<u>-15707</u>	-	-	
					-	78,61			-3833	0,9636	-46,99	
14	С1421-9550 варіант 1	Відсів	м3	371,5512	<u>1828,05</u>	-	679214	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
15	ЗБ1-7-1	Улаштування покриття з синтетичної трави	100 м2	48,76	<u>98955,03</u>	<u>17,33</u>	4825047	55693	<u>845</u>	<u>15,7500</u>	<u>767,97</u>	
					1142,19	1,19			58	0,0160	0,78	
16	ЗБ1-9-1	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм	100 м2	48,76	<u>5373,75</u>	<u>290,26</u>	262024	17153	<u>14153</u>	<u>5,5900</u>	<u>272,57</u>	
					351,78	107,76			5254	1,4136	68,93	
17	ЗБ1-10-1	Засипання покриття з синтетичної трави гумовим гранулятом, товщина засипання 10 мм	100 м2	48,76	<u>8704,31</u>	<u>248,12</u>	424422	12979	<u>12098</u>	<u>4,2300</u>	<u>206,25</u>	
					266,19	92,11			4491	1,2084	58,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ЗБ1-8-1	Нанесення розмітки	100 м2	0,525	<u>10744,19</u> 1448,81	<u>28,60</u> 1,96	5641	761	<u>15</u> 1	<u>19,5100</u> 0,0264	<u>10,24</u> 0,01
		Разом прями витрати по розділу 2					10128810	185968	<u>232099</u> 47866		<u>2770,15</u> 557,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10128810 9710743 233834 143078 421,51 49058 10271888				
		Всього по розділу 2					10271888				
		Розділ 3. Трибуни									
19	КБ1-165-7	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 3	100м3	0,032	<u>25540,53</u> 25540,53	- -	817	817	- -	<u>421,6000</u> -	<u>13,49</u> -
20	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,032	<u>442399,14</u> 41334,24	<u>9059,15</u> 3470,52	14157	1323	<u>290</u> 111	<u>598,1800</u> 41,2362	<u>19,14</u> 1,32
21	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	1,6104	<u>5654,38</u> 3238,31	<u>2162,77</u> 403,15	9106	5215	<u>3483</u> 649	<u>43,1200</u> 4,2254	<u>69,44</u> 6,8
22	& С113-348-1-205 варіант 8	Труба пр. 50х50х4	т	1,6104	<u>52956,85</u> -	- -	85282	-	- -	- -	- -
23	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,92304	<u>18771,75</u> 10934,56	<u>6926,21</u> 1002,09	36099	21028	<u>13319</u> 1927	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>279,99</u> 20,78
24	& С111-826-12-4 варіант 2	Труба проф. 40х25х3	т	0,58304	<u>53613,88</u> -	- -	31259	-	- -	- -	- -
25	С1110-174 варіант 1	Лист металевий ромбічний т.4 мм	т	1,34	<u>57161,37</u> -	- -	76596	-	- -	- -	- -
26	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	1,92304	<u>5824,66</u> 2030,88	<u>1781,89</u> 471,52	11201	3905	<u>3427</u> 907	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>53,23</u> 10,1
27	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,04	<u>9822,10</u> 8833,86	<u>206,30</u> 48,09	10215	9187	<u>215</u> 50	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>138,11</u> 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С1422-11180-4-В варіант 1	Полікарбонат	м2	109,2	<u>1943,45</u>	-	212225	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							486957	41475	<u>20734</u> 3644		<u>573,4</u> 39,55
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							486957				
-----							424748				
							45119				
							25668				
							73,56				
							8561				
							512625				

Всього по розділу 3							512625				
Розділ 4. Фундамент під огорожу											
29	КБ1-18-6	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,04	<u>90583,85</u> 3872,27	<u>86711,58</u> 19109,13	3623	155	<u>3468</u> 764	<u>63.9200</u> 237,8708	<u>2,56</u> 9,51
30	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	68	<u>26,63</u> -	<u>26,63</u> 8,22	1811	-	<u>1811</u> 559	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 6,73
31	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,3477	<u>447459,31</u> 31532,40	<u>10491,96</u> 3279,13	155582	10964	<u>3648</u> 1140	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>158,67</u> 13,62
32	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,375	<u>39333,88</u> -	<u>-</u> -	14750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,037	<u>39333,88</u> -	<u>-</u> -	40789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							216555	11119	<u>8927</u> 2463		<u>161,23</u> 29,86
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							216555				
							196509				
							13582				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7889 22,93 2669 224444				
		----- Всього по розділу 4					224444				
		Розділ 5. Огорожа									
34	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	4,91465	<u>5654,38</u> 3238,31	<u>2162,77</u> 403,15	27789	15915	<u>10629</u> 1981	<u>43,1200</u> 4,2254	<u>211,92</u> 20,77
35	& С113-348-1-205 варіант 7	Труба кв. 80х60х4	т	4,91465	<u>52956,85</u>	-	260264	-	-	-	-
36	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,07949	<u>18771,75</u> 10934,56	<u>6926,21</u> 1002,09	1492	869	<u>551</u> 80	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>11,57</u> 0,86
37	& С111-826-12-4 варіант 2	Труба проф. 40х25х3	т	0,07949	<u>53613,88</u>	-	4262	-	-	-	-
38	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,07949	<u>5824,66</u> 2030,88	<u>1781,89</u> 471,52	463	161	<u>142</u> 37	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>2,2</u> 0,42
39	КБ9-47-1	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	100м2	11,3976	<u>3901,39</u> 3305,74	<u>309,60</u> 79,43	44466	37678	<u>3529</u> 905	<u>47,8400</u> 1,0649	<u>545,26</u> 12,14
40	& С126-1215-2 варіант 1	Сітка секційна 2500х4000х4 мм	шт	109	<u>1376,23</u>	-	150009	-	-	-	-
41	& С126-1215-2 варіант 2	Сітка секційна 1630х4000х4 мм	шт	7	<u>1295,63</u>	-	9069	-	-	-	-
42	& С126-1215-2 варіант 3	Сітка секційна 1030х4000х4 мм	шт	1	<u>983,31</u>	-	983	-	-	-	-
43	17064-1451 варіант 1	Гільзи для стійок з заглушками	шт	2	<u>29,58</u>	-	59	-	-	-	-
44	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	1,4	<u>1218,47</u> 397,07	<u>82,00</u> 5,36	1706	556	<u>115</u> 8	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>6,69</u> 0,1
45	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	1,4	<u>6050,52</u> 296,66	<u>60,23</u> 6,01	8471	415	<u>84</u> 8	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>5,07</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 5					509033	55594	<u>15050</u> 3019		<u>782,71</u> 34,4
		Разом будівельні роботи, грн.					509033				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					438389 58613 33795 97,65 11367 542828					
		Всього по розділу 5					542828					
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					11755895 11755895 11145746 382658 230952 677,47 78850 11986847	323825	<u>286324</u> 58833		<u>4734,88</u> 682,24	
		Всього по кошторису					11986847					
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6094,59 461508					

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-02
на Освітлення футбольного поля
Футбольне поле

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 528,641 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,30944 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 95,174 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,8992	25161,09 25161,09	-	22625	22625	-	421,6000	379,1
2	КМ8-407-10	Труба сталева у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 100 мм	100 м	3,87	12740,61 5400,03	5269,97 2020,50	49306	20898	20395 7819	73,6000 27,5116	284,83 106,47
3	& С1507-2-8-2В варіант 6	Труба ПВХ гнучка діам. 32 мм	м	54	32,99	-	1781	-	-	-	-
4	& С1507-2-8-2В варіант 7	Труба ПВХ двохарова діам. 40 мм	м	333	57,47	-	19138	-	-	-	-
5	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,48	2566,69 1173,92	532,36 132,32	14065	6433	2917 725	16,0000 1,5400	87,68 8,44
6	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2,81	3484,78 704,35	2780,43 869,31	9792	1979	7813 2443	9,6000 11,4036	26,98 32,04
7	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	20	1419,51	-	28390	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	2,81	<u>260,87</u> 249,46	<u>11,41</u> 3,57	733	701	<u>32</u> 10	<u>3,4000</u> 0,0468	<u>9,55</u> 0,13
9	& С111-1721-11-1 варіант 5	Стрічка сигнальна "Обережно Кабель"	м	281	<u>7,14</u> -	- -	2006	-	- -	- -	- -
10	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,6992	<u>9638,45</u> 9638,45	- -	6739	6739	- -	<u>165,2400</u> -	<u>115,54</u> -
11	& С1545-7-325 варіант 25	Кабель АВВГ нг -3х2,5	м	120	<u>76,52</u> -	- -	9182	-	- -	- -	- -
12	& С1545-7-325 варіант 26	Кабель АВВГ нг 5х6	м	372	<u>46,99</u> -	- -	17480	-	- -	- -	- -
13	& С1545-7-325 варіант 27	Кабель АВВГ нг 5х10	м	56	<u>56,17</u> -	- -	3146	-	- -	- -	- -
14	& С1545-7-325 варіант 30	Кабель контрольний мідний 7х1,0 КВВГ	м	5	<u>42,91</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -
15	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>1465,55</u> 247,68	<u>175,44</u> 34,67	1466	248	<u>175</u> 35	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>3,2</u> 0,41
16	& С1512-10-9 варіант 1	Шафа металева NRP24 в к-ті	шт	1	<u>22453,43</u> -	- -	22453	-	- -	- -	- -
17	КБ33-256-1	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори	100опор	0,06	<u>105121,35</u> 23521,47	- -	6307	1411	- -	<u>353,6000</u> -	<u>21,22</u> -
18	С1424-11643-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	6,12	<u>2856,00</u> -	- -	17479	-	- -	- -	- -
19	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	6	<u>637,40</u> 96,34	<u>378,49</u> 61,04	3824	578	<u>2271</u> 366	<u>1,3600</u> 0,7168	<u>8,16</u> 4,3
20	& С113-164-89 варіант 4	Щогла освітлювальна Н=18,0м	шт	6	<u>27051,78</u> -	- -	162311	-	- -	- -	- -
21	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	18	<u>1331,35</u> 225,21	<u>1072,09</u> 185,83	23964	4054	<u>19298</u> 3345	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>57,96</u> 36,57
22	& С100-1507-3075-13 варіант 1	Прожектор світлод. потужн. 600 Вт	шт	18	<u>2712,70</u> -	- -	48829	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С1111-44-1 варіант 1	Кронштейн Т-подібний l=1 м для встановлення прожекторів на щоглу	шт	6	<u>1535,97</u>	-	9216	-	-	-	-
24	& С111-1904-2 варіант 2	Анкерна закладна 1,8x1,6x1,6	шт	6	<u>88,77</u>	-	533	-	-	-	-
25	& С1547-1-4 варіант 4	Відгалужувач кабельний зажим "горіх" КВТ 4-10/1,5-10	шт	30	<u>57,74</u>	-	1732	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							482712	65666	<u>52901</u> 14743		<u>994,22</u> 188,36
Разом будівельні роботи, грн.							482712				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							364145				
всього заробітна плата, грн.							80409				
Загальновиробничі витрати, грн.							45929				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							126,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14765				
Всього будівельні роботи, грн.							528641				

Всього по кошторису							528641				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							1309,44				
Кошторисна заробітна плата, грн.							95174				

Склад _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-05-01
на Мощення
Спортивний майданчик (для занять воркаутом)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 341,514 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22203 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,426 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Підготовка території										
1	КБ1-18-6	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,0225	<u>90583,85</u> 3872,27	<u>86711,58</u> 19109,13	2038	87	<u>1951</u> 430	<u>63,9200</u> 237,8708	<u>1,44</u> 5,35	
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	38,25	<u>51,03</u> -	<u>51,03</u> 13,37	1952	-	<u>1952</u> 511	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 6,16	
		Разом прямі витрати по розділу 1					3990	87	<u>3903</u> 941		<u>1,44</u> 11,51	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3990		1028	560	1,55	181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.						4550				

		Всього по розділу 1						4550				
		Розділ 2. З/б плита покриття										
3	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	10	<u>2317,15</u> 152,52	<u>146,32</u> 37,59	23172	1525	<u>1463</u> 376	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>24</u> 5,01	
4	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,2	<u>406759,73</u> 17234,23	<u>8513,02</u> 2733,04	81352	3447	<u>1703</u> 547	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>49,88</u> 6,54	
5	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,19347	<u>39333,88</u> -	<u>-</u> -	46944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 2						151468	4972	<u>3166</u> 923		<u>73,88</u> 11,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						151468				
		Всього будівельні роботи, грн.						154954				

		Всього по розділу 2						154954				
		Розділ 3. Покриття майданчику										
6	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м2	1	<u>15231,89</u> 4848,18	<u>7,21</u> 6,01	15232	4848	<u>7</u> 6	<u>59,9800</u> 0,0777	<u>59,98</u> 0,08	
7	С111-567-К варіант 1	Плитки гумові 50х50	м2	102	<u>1431,38</u> -	<u>-</u> -	146001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 3						161233	4848	<u>7</u> 6		<u>59,98</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.						161233				
								156378				
								4854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2616 7,21 839 163849				
		----- Всього по розділу 3					163849				
		Розділ 4. Монтаж спортивного комплексу									
8	КБ6-11-3	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,0696	<u>77811,68</u>	<u>380,36</u>	5416	683	<u>26</u>	<u>135,3000</u>	<u>9,42</u>
					9811,96	63,72			4	0,6730	0,05
9	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	1,16	<u>2790,82</u>	<u>1426,38</u>	3237	1565	<u>1655</u>	<u>19,0400</u>	<u>22,09</u>
					1348,79	363,72			422	4,9558	5,75
10	& C1545-282-6	Анкерні болти М12 з заглушками	шт	116	<u>43,06</u>	-	4995	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовою ХС-010	100м2	0,3508	<u>1973,83</u>	<u>90,90</u>	692	106	<u>32</u>	<u>3,5300</u>	<u>1,24</u>
					301,36	7,40			3	0,0992	0,03
12	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,3508	<u>6203,14</u>	<u>60,23</u>	2176	104	<u>21</u>	<u>3,6200</u>	<u>1,27</u>
					296,66	6,01			2	0,0804	0,03
		Разом прямі витрати по розділу 4					16516	2458	<u>1734</u>		<u>34,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					16516		431		5,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12324				
		всього заробітна плата, грн.					2889				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1645				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					547				
		Всього будівельні роботи, грн.					18161				
		----- Всього по розділу 4					18161				
		Разом прямі витрати по кошторису					333207	12365	<u>8810</u>		<u>169,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					333207		2301		29
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					312032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					14666				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8307				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2760				
		Всього будівельні роботи, грн.					341514				

		Всього по кошторису					341514				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					222,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17426				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі.
Коригування
000

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-06-01
на Загальнобудівельні роботи
Підпірна стінка**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 614,168 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,32171 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 99,791 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-6	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,0616	<u>90583,85</u> 3872,27	<u>86711,58</u> 19109,13	5580	239	<u>5341</u> 1177	<u>63,9200</u> 237,8708	<u>3,94</u> 14,65
2	КБ1-13-6	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,0904	<u>53379,12</u> 1544,79	<u>51834,33</u> 12111,21	4825	140	<u>4685</u> 1095	<u>25,5000</u> 152,0480	<u>2,31</u> 13,75
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	104,72	<u>51,03</u> -	<u>51,03</u> 13,37	5344	-	<u>5344</u> 1400	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 16,86
4	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,072	<u>297717,50</u> 9576,99	<u>2337,46</u> 897,81	21436	690	<u>168</u> 65	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>10,85</u> 0,77
5	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,54	<u>517926,07</u> 74423,46	<u>23897,95</u> 8209,64	279680	40189	<u>12905</u> 4433	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>581,6</u> 52,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,05	<u>39333,88</u>	-	1967	-	-	-	-
7	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,459	<u>39333,88</u>	-	136056	-	-	-	-
8	КБ8-3-4	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна з рідким склом	100м2	3,53	<u>12737,62</u>	-	44964	28965	-	<u>115,8300</u>	<u>408,88</u>
9	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 (глиняний замок)	100м3	0,054	<u>9638,45</u>	-	520	520	-	<u>165,2400</u>	<u>8,92</u>
10	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,085	<u>8121,50</u>	<u>8121,50</u>	690	-	<u>690</u>	-	-
11	КБ27-1-2	Улаштування поздовжніх дренажів мілкового залягання із трубофільтрів	100 м	1,6	<u>12686,57</u>	<u>581,86</u>	20299	3763	<u>931</u>	<u>35,3600</u>	<u>56,58</u>
12	КБ27-1-3	Улаштування поперечних дренажів мілкового залягання з одnobічним випуском	100 м	0,105	<u>10636,62</u>	<u>972,35</u>	1117	246	<u>165</u>	<u>1,2421</u>	<u>1,99</u>
13	& С111-1301-1-ИНБ варіант 17	Дренажна перфорована труба д.50	м	100	<u>67,33</u>	-	6733	-	-	-	-
14	& С113-214-25 варіант 1	Дренажна перфорована труба д.100	м	60	<u>122,58</u>	-	7355	-	-	-	-
15	& С111-1595-3 варіант 1	Геотекстиль	м2	59,4	<u>39,33</u>	-	2336	-	-	-	-
16	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	15,18	<u>1745,90</u>	-	26503	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							565405	74752	<u>30166</u>		<u>1076,84</u>
Разом будівельні роботи, грн.							565405		8478		102,59
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							460487				
всього заробітна плата, грн.							83230				
Загальновиробничі витрати, грн.							48763				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							142,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16561				
Всього будівельні роботи, грн.							614168				

Всього по кошторису							614168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1321,71 99791				

Склав _____ А.І.Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Ю.Кавка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]