

Капітальний ремонт (із заміною котлів) котельні ДПТНЗ "Мукачівський професійний аграрний ліцей ім. Данканича" розташований за адресою: м. Мукачево, вул. Береста Олексія, 32
622/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на вентиляцію

Капітальний ремонт (із заміною котлів) котельні ДПТНЗ "Мукачівський професійний аграрний ліцей ім. Данканича"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

10,029 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0337 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3,264 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-121-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,026	67460,02	56,05	1754	419	1	179,4700	4,67
		Сітка сталева №20			16096,66	38,10			1	0,3861	0,01
2	C111-873		м2	0,2	187,51	-	38	-	-	-	-
3	KP15-126-3	Установлення дефлекторів діаметром патрубку 500 мм	шт	1	813,71	-	814	781	-	8,7100	8,71
4	C130-264	Дефлектори, типа ЦАГИ N 5 у зібраному вигляді, діаметр патрубка 500 мм	шт	1	781,20	-	1667	-	-	-	-
5	KP15-122-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих нерухомих односекційних з вивіренням і закріпленням розміром 225х580 мм	ґрати	8	1666,95	-	1655	1537	-	-	-
					192,07	8,09			65	2,0900	16,72
						0,40			3	0,0040	0,03
6	C130-596-1	Грати жалюзійні нерухомі односекційні, марка СТД 5291, розмір 225х580 мм	шт	8	246,78	-	1974	-	-	-	-
7	KB26-30-1	Утеплення поверхонь повітропроводів ізоляцією "Пінофол"	10 м2	0,26	129,15	-	34	34	-	1,4400	0,37
					129,15	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & С114-97-5	Пінофол		м2	2,6	<u>222,25</u>	-	578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8514	2771	<u>66</u>		<u>30,47</u>
									4		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					8514				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5677				
		всього заробітна плата, грн.					2775				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1515				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					489				
		Всього будівельні роботи, грн.					10029				

		Всього по кошторису					10029				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					33,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3264				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]