

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та покрівлі (протиаварійні роботи) КЗ "Крюківщинський заклад дошкільної освіти "Барвінок" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область, с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 2-а. Коригування
Кор 23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Вогнезахисне просочування(поверхнєве)**

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та покрівлі (протиаварійні роботи) КЗ "Крюківщинський заклад дошкільної освіти "Барвінок" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області за адресою: Київська область, с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 2-а. Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	68,101 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,29195 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	24,533 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7 розряд
Вимірник одиничної вартості	1795,29 м2
Показник одиничної вартості	37,93 грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ13-74-1 Н2,Н5=1, 15	Нанесення механізованим способом в один шар покрит т я з вогнезахисного мат еріалу на горизонт альні і верт икальні поверхні дерев'яних конст рукцій	100м2	4,07	<u>3627,58</u> 3624,59	- -	14764	14752	- -	<u>45,2226</u> -	<u>184,06</u> -
2	КБ13-74-3 Н2,Н5=1, 15	На кожний наст упний шар нанесення механізованим способом покрит т я з вогнезахисного мат еріалу додават и до норми 13-74-1	100м2	4,07	<u>1667,03</u> 1664,64	- -	6785	6775	- -	<u>20,7690</u> -	<u>84,53</u> -
3	С1113-286-1 варіант 3	Defens WD-1	кг	220,5	<u>163,22</u> -	- -	35990	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					57539	21527	- -		<u>268,59</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					57539				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					36012 21527 10562 23,36 3006 68101 68101				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					291,95 24533				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]