

Капітальний ремонт (із заміною котлів) котельні ДПТНЗ "Мукачівський професійний аграрний ліцей ім. Данканича" розташований за адресою: м. Мукачево. вул. Береста Олексія. 32

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04

на вентиляцію

Капітальний ремонт (із заміною котлів) котельні ДПТНЗ "Мукачівський професійний аграрний ліцей ім. Данканича"

[найменування робіт та витрат. найменування будівлі. споруди. лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	10.031	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0.0337116	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	3.264	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28 червня 2023р

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці. грн.		Загальна вартість. грн.			Витрати труда робітників. люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-121-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0.7 мм	100м2	0.026	<u>67460.02</u> 16096.66	<u>56.05</u> 38.1	1754	419	<u>1</u> 1	<u>179.47</u> 0.3861	<u>4.6662</u> 0.01
2	C111-873	Сітка сталева №20	м2	0.2	<u>187.51</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
3	KP15-126-3	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 500 мм	шт	1	<u>813.72</u> 781.2	- -	814	781	- -	<u>8.71</u> -	<u>8.71</u> -
4	C130-264	Дефлектори. типа ЦАГИ N 5 у зібраному вигляді. діаметр патрубка 500 мм	шт	1	<u>1666.95</u> -	- -	1667	-	- -	- -	- -

5	КР15-122-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих нерухомих односекційних з вивірянням і закріпленням розміром 225х580 мм	ґрати	8	<u>206.88</u> 192.07	<u>8.09</u> 0.4	1655	1537	<u>65</u> 3	<u>2.09</u> 0.004	<u>16.72</u> 0.032
6	С130-596-1	ґрати жалюзійні нерухомі односекційні. марка СТД 5291. розмір 225х580 мм	шт	8	<u>246.78</u> -	- -	1974	-	- -	- -	- -
7	КБ26-30-1	Утеплення поверхонь повітропроводів ізоляцією "Пінофол"	10 м2	0.26	<u>129.15</u> 129.15	- -	34	34	- -	<u>1.44</u> -	<u>0.3744</u> -
8	С114-97-5	Пінофол	м2	2.6	<u>222.25</u> -	- -	578	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					8514	2771	<u>66</u> 4		<u>30.4706</u> 0.042
		у тому числі:					5677				
		вартість матеріалів. виробів і комплектів						2775			
		заробітна плата					1517				
		Загальновиробничі витрати									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									3.199
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						489			
		Всього по кошторису					10031				
		Кошторисна трудомісткість									33.7116
		Кошторисна заробітна плата						3264			

Склав _____
[посада. підпис (ініціали. прізвище)]

Перевірів _____
[посада. підпис (ініціали. прізвище)]