

Капітальний ремонт (із заміною котлів) котельні ДПТНЗ "Мукачівський професійний аграрний ліцей ім. Данканича" розташований за адресою: м. Мукачево. вул. Береста Олексія. 32

[найменування об'єкта будівництва]

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02**

на каналізацію

Капітальний ремонт (із заміною котлів) котельні ДПТНЗ "Мукачівський професійний аграрний ліцей ім. Данканича"

[найменування робіт та витрат. найменування будівлі. споруди. лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

|                            |           |              |
|----------------------------|-----------|--------------|
| Кошторисна вартість        | 5.24      | тис. грн.    |
| Кошторисна трудомісткість  | 0.0211126 | тис. люд.год |
| Кошторисна заробітна плата | 2.213     | тис. грн.    |
| Середній розряд робіт      | 4.1       | розряд       |

Складений в поточних цінах станом на 28 червня 2023р

| № ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці. грн.    |                               | Загальна вартість. грн. |                  |                               | Витрати труда робітників. люд.год. |                         |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|        |                            |                                                                              |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                         |
|        |                            |                                                                              |                |           |                           |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |                         |
|        |                            |                                                                              |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього                  |
| 1      | 2                          | 3                                                                            | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                      |
| 1      | KP15-18-2                  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м           | 0.16      | <u>6504.84</u><br>6427.05 | <u>11.69</u><br>10.16         | 1041                    | 1028             | <u>2</u><br>2                 | <u>63.19</u><br>0.0999             | <u>10.1104</u><br>0.016 |
| 2      | C113-2227                  | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм               | м              | 16        | <u>57.28</u><br>-         | -<br>-                        | 916                     | -                | -<br>-                        | -<br>-                             | -<br>-                  |
| 3      | C1630-114                  | Кріплення для трубопроводів [кронштейни. планки. хомути]                     | кг             | 1.6       | <u>34.03</u><br>-         | -<br>-                        | 54                      | -                | -<br>-                        | -<br>-                             | -<br>-                  |
| 4      | C113-2291                  | Прочистка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм               | шт             | 1         | <u>79.98</u><br>-         | -<br>-                        | 80                      | -                | -<br>-                        | -<br>-                             | -<br>-                  |
| 5      | KP15-32-12                 | Установлення трапів діаметром 100 мм                                         | 10к-т          | 0.6       | <u>1624.18</u><br>1453.94 | <u>7.8</u><br>6.77            | 975                     | 872              | <u>5</u><br>4                 | <u>14.9</u><br>0.0666              | <u>8.94</u><br>0.04     |

|   |            |                                               |    |   |                    |        |             |             |                                 |        |                                 |
|---|------------|-----------------------------------------------|----|---|--------------------|--------|-------------|-------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|
| 6 | C130-635-4 | Трапи Т-100 пластмасові                       | шт | 6 | <u>197.64</u><br>- | -<br>- | 1186        | -           | -<br>-                          | -<br>- | -<br>-                          |
|   |            | <b>Разом прямі витрати по кошторису</b>       |    |   |                    |        | <b>4252</b> | <b>1900</b> | <b><math>\frac{7}{6}</math></b> |        | <b><u>19.0504</u><br/>0.056</b> |
|   |            | <b>у тому числі:</b>                          |    |   |                    |        |             |             |                                 |        |                                 |
|   |            | вартість матеріалів, виробів і комплектів     |    |   |                    |        | 2345        |             |                                 |        |                                 |
|   |            | заробітна плата                               |    |   |                    |        |             | 1906        |                                 |        |                                 |
|   |            | <b>Загальновиробничі витрати</b>              |    |   |                    |        | <b>988</b>  |             |                                 |        |                                 |
|   |            | трудомісткість в загальновиробничих витратах  |    |   |                    |        |             |             |                                 |        | 2.0062                          |
|   |            | заробітна плата в загальновиробничих витратах |    |   |                    |        |             | 307         |                                 |        |                                 |
|   |            | <b>Всього по кошторису</b>                    |    |   |                    |        | <b>5240</b> |             |                                 |        |                                 |
|   |            | <b>Кошторисна трудомісткість</b>              |    |   |                    |        |             |             |                                 |        | <b>21.1126</b>                  |
|   |            | <b>Кошторисна заробітна плата</b>             |    |   |                    |        |             | <b>2213</b> |                                 |        |                                 |

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів \_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]