

Реконструкція теплопостачання КНП "Білокоровицька АЗПСМ" Білокоровицької сільської ради (встановлення блочної котельні) за адресою: вул. Шкільна, 34-А, с. Білокоровичі, Коростенський район, Житомирська область
6-2023*

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі теплопостачання та водопостачання
Зовнішні мережі теплопостачання та водопостачання

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ

Кошторисна вартість 369,225 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,86734 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,399 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,02581	<u>29959,86</u> 862,92	<u>29096,94</u> 6752,69	773	22	<u>751</u> 174	<u>14,3700</u> 85,5270	<u>0,37</u> 2,21
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,008	<u>14132,67</u> 14132,67	- -	113	113	- -	<u>240,7200</u> -	<u>1,93</u> -
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1802	<u>2681,96</u> 1210,66	<u>1471,30</u> 372,20	483	218	<u>265</u> 67	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>3,31</u> 0,92
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (засипка піском)	100м3	0,0582	<u>8699,02</u> 8699,02	- -	506	506	- -	<u>150,4500</u> -	<u>8,76</u> -
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,018018	<u>6954,47</u> -	<u>6954,47</u> 1248,09	125	-	<u>125</u> 22	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,2772	<u>2516,63</u> 1028,00	-	698	285	-	<u>16,3200</u>	<u>4,52</u>
7	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	13,744	<u>58,50</u>	<u>58,50</u>	804	-	<u>804</u> 112	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	8,15	3502	1144	<u>1945</u> 375	<u>0,0990</u>	<u>1,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3502				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					413				
		всього заробітна плата, грн.					1519				
		Загальновиробничі витрати, грн.					917				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					315				
		Всього будівельні роботи, грн.					4419				

		Всього по розділу 1					4419				
8	КБ24-1-2	Розділ 2. Теплова мережа Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 70 мм	1000м	0,005	<u>157636,03</u> 51939,22	<u>77743,80</u> 13994,78	788	260	<u>389</u> 70	<u>705,6000</u> 180,4884	<u>3,53</u> 0,9
9	С113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	5	<u>195,14</u>	-	976	-	-	-	-
10	КБ24-10-3	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,075	<u>210650,63</u> 97714,19	<u>111225,84</u> 15203,78	15799	7329	<u>8342</u> 1140	<u>1293,2000</u> 199,8908	<u>96,99</u> 14,99
11	С113-1703 варіант 2	Труби полімерні РЕ-Ха теплоізолювані, діам. 75/175 мм	м	75	<u>2840,71</u>	-	213053	-	-	-	-
12	КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки в траншею	100 м тр	0,75	<u>278,61</u> 247,28	<u>31,33</u> 7,81	209	185	<u>24</u> 6	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>2,55</u> 0,07
13	С111-1721-11В	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	75	<u>5,04</u>	-	378	-	-	-	-
14	С113-1564 варіант 2	Фітинг обжимний перехідний до труб 90/175-76х3	шт	4	<u>1275,60</u>	-	5102	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ16-30-2 Застосовано	Герметизація вводу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1	<u>653,70</u> 271,75	-	654	272	-	<u>3,8700</u>	<u>3,87</u>
16	КБ24-13-1	Установлення засувок або клапанів сталених для гарячої води і пари діаметром 65 мм	шт	6	<u>895,85</u> 223,28	<u>633,07</u> 92,26	5375	1340	<u>3798</u> 554	<u>2,9100</u> 0,9844	<u>17,46</u> 5,91
17	С1630-1536 варіант 1	Засувки фланцеві "батерфляй" діаметр 65 мм	шт	4	<u>2584,25</u> -	-	10337	-	-	-	-
18	С113-2301 варіант 1	Клапан зворотній флянцевий, діам. 65 мм	шт	2	<u>822,94</u> -	-	1646	-	-	-	-
19	С130-933	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	12	<u>157,50</u> -	-	1890	-	-	-	-
20	С1545-15 варіант 11	Відвід сталевий 90°, діаметр 65 мм	шт	4	<u>243,92</u> -	-	976	-	-	-	-
21	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	<u>175,18</u> 121,51	<u>17,80</u> 4,95	350	243	<u>36</u> 10	<u>1,7100</u> 0,0665	<u>3,42</u> 0,13
22	С1545-15 варіант 14	Кран кульовий муфтовий, діаметр у 32 мм	шт	2	<u>229,15</u> -	-	458	-	-	-	-
23	КБ16-9-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених безшовних труб діаметром до 50 мм	100м	0,01	<u>9456,21</u> 6852,54	<u>2421,55</u> 461,82	95	69	<u>24</u> 5	<u>90,6900</u> 6,1381	<u>0,91</u> 0,06
24	С113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	1	<u>86,01</u> -	-	86	-	-	-	-
25	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>34,96</u> -	-	175	-	-	-	-
26	КР15-46-3	Спускання води із системи	100м	6,5	<u>22,68</u> 22,68	-	147	147	-	<u>0,3600</u>	<u>2,34</u>
27	КР15-71-3	Прочищення трубопроводів системи існуючого опалення	10м	65	<u>534,46</u> 527,35	-	34740	34278	-	<u>7,5100</u>	<u>488,15</u>
28	КР15-46-1	Заповнення системи водою без огляду	100м	6,5	<u>52,91</u> 52,91	-	344	344	-	<u>0,8400</u>	<u>5,46</u>
29	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,04	<u>5928,43</u> 2722,59	<u>3205,84</u> 822,56	237	109	<u>128</u> 33	<u>39,2700</u> 11,3619	<u>1,57</u> 0,45
		Разом прямі витрати по розділу 2					293815	44576	<u>12741</u> 1818		<u>626,25</u> 22,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					293815 236498 46394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					25686 66,56 7678 319501 319501				
		Розділ 3. Трубопроводи (водопровід)									
30	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0297	<u>38555,31</u> 1112,73	<u>37442,58</u> 8689,50	1145	33	<u>1112</u> 258	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,55</u> 3,27
31	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,165	<u>2516,63</u> 1028,00	<u>-</u> -	415	170	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>2,69</u> -
32	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,02805	<u>7188,60</u> -	<u>7188,60</u> 1169,92	202	-	<u>202</u> 33	<u>-</u> 12,0516	<u>-</u> 0,34
33	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,2805	<u>2681,96</u> 1210,66	<u>1471,30</u> 372,20	752	340	<u>412</u> 104	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>5,15</u> 1,44
34	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,01	<u>9679,44</u> 6852,54	<u>2644,36</u> 470,08	97	69	<u>26</u> 5	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>0,91</u> 0,06
35	С113-136	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	<u>123,25</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,04	<u>18525,03</u> 17224,84	<u>1021,05</u> 95,63	741	689	<u>41</u> 4	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>9,58</u> 0,05
37	С113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40x2,4 мм	м	40	<u>40,47</u> -	<u>-</u> -	1619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>4795,88</u> 1858,78	<u>2937,10</u> 817,15	480	186	<u>294</u> 82	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>2,46</u> 1,15
39	С113-1215	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 50/40 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>605,20</u> -	<u>-</u> -	605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,001	<u>5928,43</u> 2722,59	<u>3205,84</u> 822,56	6	3	<u>3</u> 1	<u>39,2700</u> 11,3619	<u>0,04</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм (футляр)	1000м	0,00015	<u>326176,63</u> 31516,08	<u>15079,78</u> 382,24	49	5	<u>2</u> -	<u>417,1000</u> 4,5609	<u>0,06</u> -
42	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>314,65</u> 207,15	<u>-</u> -	315	207	<u>-</u> -	<u>2,9500</u> -	<u>2,95</u> -
43	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>175,18</u> 121,51	<u>17,80</u> 4,95	175	122	<u>18</u> 5	<u>1,7100</u> 0,0665	<u>1,71</u> 0,07
44	С113-2301 варіант 2	Клапан зворотній, діам. 40 мм	шт	1	<u>822,94</u> -	<u>-</u> -	823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2316,54</u> 1532,69	<u>162,55</u> 38,80	2317	1533	<u>163</u> 39	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
46	С130-508 варіант 1	Насос глибинний "Акватіка" N=0,55 кВт, Р=65м, V=1,8м3/год	шт	1	<u>8611,59</u> -	<u>-</u> -	8612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ18-11-1	Установлення гідроаккумулятора 50л (в комплекті з автоматикою)	шт	1	<u>3898,64</u> 1239,62	<u>266,19</u> 62,20	3899	1240	<u>266</u> 62	<u>17,8800</u> 0,8060	<u>17,88</u> 0,81
		Разом прямі витрати по розділу 3					22375	4597	<u>2539</u> 593		<u>65,3</u> 7,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22375				
		-----					15239				
							5190				
							2752				
							7,07				
							815				
							25127				
		Всього по розділу 3					25127				
		Розділ 4. Ізоляційні роботи									
48	КБ26-2-12	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 100 мм	10м	0,6	<u>724,95</u> 466,15	<u>124,58</u> 34,66	435	280	<u>75</u> 21	<u>6,5600</u> 0,4655	<u>3,94</u> 0,28
49	С114-1-У	Вата мінеральна, марка А	м3	0,3319	<u>1499,62</u> -	<u>-</u> -	498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ26-21-5	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 100 мм	10 м	0,6	<u>713,11</u> 211,02	<u>96,11</u> 26,74	428	127	<u>58</u> 16	<u>3,1600</u> 0,3591	<u>1,9</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С114-36 варіант 1	Фольга алюмінієва (самоклеюча)	10м2	0,56268	<u>1444,84</u>	-	813	-	-	-	-
52	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0227	<u>1223,72</u>	<u>81,96</u>	28	9	<u>2</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,11</u>
53	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0018	<u>2189,48</u>	<u>60,18</u>	4	1	-	<u>3,6200</u>	<u>0,01</u>
					<u>294,05</u>	<u>5,96</u>			-	<u>0,0804</u>	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					2206	417	<u>135</u>		<u>5,96</u>
									<u>37</u>		<u>0,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2206				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1654				
		всього заробітна плата, грн.					454				
		Загальновиробничі витрати, грн.					236				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68				
		Всього будівельні роботи, грн.					2442				

		Всього по розділу 4					2442				
54	КБ1-13-5	Розділ 5. Каналізація дренажна Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,002625	<u>38555,31</u>	<u>37442,58</u>	101	3	<u>98</u>	<u>18,5300</u>	<u>0,05</u>
					<u>1112,73</u>	<u>8689,50</u>			<u>23</u>	<u>110,0580</u>	<u>0,29</u>
55	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,0375	<u>2516,63</u>	-	94	39	-	<u>16,3200</u>	<u>0,61</u>
					<u>1028,00</u>	-			-	-	-
56	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00225	<u>7188,60</u>	<u>7188,60</u>	16	-	<u>16</u>	-	-
					-	<u>1169,92</u>			<u>3</u>	<u>12,0516</u>	<u>0,03</u>
57	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0225	<u>2681,96</u>	<u>1471,30</u>	60	27	<u>33</u>	<u>18,3600</u>	<u>0,41</u>
					<u>1210,66</u>	<u>372,20</u>			<u>8</u>	<u>5,1175</u>	<u>0,12</u>
58	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	0,6	<u>11,67</u>	<u>11,67</u>	7	-	<u>7</u>	-	-
					-	<u>3,95</u>			<u>2</u>	<u>0,0480</u>	<u>0,03</u>
59	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0075	<u>18525,03</u>	<u>1021,05</u>	139	129	<u>8</u>	<u>239,6000</u>	<u>1,8</u>
					<u>17224,84</u>	<u>95,63</u>			<u>1</u>	<u>1,2163</u>	<u>0,01</u>
60	С113-1437-11Д	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 80 SDR 13.6(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3,7 мм	м	7,5	<u>78,41</u>	-	588	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ1-13-5	ДРЕНАЖНИЙ КОЛОДЯЗЬ Д=1000мм Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,008	<u>38555,31</u> 1112,73	<u>37442,58</u> 8689,50	308	9	<u>299</u> 70	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,15</u> 0,88
62	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0075	<u>7188,60</u> -	<u>7188,60</u> 1169,92	54	-	<u>54</u> 9	<u>-</u> 12,0516	<u>-</u> 0,09
63	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,075	<u>2681,96</u> 1210,66	<u>1471,30</u> 372,20	201	91	<u>110</u> 28	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,38</u> 0,38
64	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,5	<u>3199,74</u> 151,18	<u>145,99</u> 37,27	1600	76	<u>73</u> 19	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>1,2</u> 0,25
65	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,098	<u>42073,29</u> 14156,35	<u>18651,99</u> 4224,35	4123	1387	<u>1828</u> 414	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>19,76</u> 4,42
66	К585521-Л004 варіант 1 С1415-8032	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: 2018,3х0,59	шт	2	<u>1525,42</u> -	<u>-</u> -	3051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	К585521-Л032 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,10+11,73:100х3209,39+3,02:100х2992,56+1,30:100х4421,99+0,6:100х3068,84	шт	1	<u>1518,23</u> -	<u>-</u> -	1518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>2362,12</u> -	<u>-</u> -	2362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	1	<u>213,89</u> 72,50	<u>137,77</u> 35,10	214	73	<u>138</u> 35	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>1,13</u> 0,48
70	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм (футляр)	1000м	0,00015	<u>326176,63</u> 31516,08	<u>15079,78</u> 382,24	49	5	<u>2</u> -	<u>417,1000</u> 4,5609	<u>0,06</u> -
71	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,0452	<u>42169,84</u> 2465,94	<u>-</u> -	1906	111	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>1,51</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					16391	1950	<u>2666</u> 612		<u>28,06</u> 6,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					16391 11775 2562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1344 3,49 404 17735				
		Всього по розділу 5					17735				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					338289 338289 265579 56119 30936 80,43 9280 369225	52684	<u>20026</u> 3435		<u>744,46</u> 42,45
		Всього по кошторису					369225				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					867,34 65399				

Склав _____ А.Й.Синюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ А.Й.Синюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]