

Реконструкція теплопостачання КНП "Білокоровицька АЗПСМ" Білокоровицької сільської ради (встановлення блочної котельні) за адресою: вул. Шкільна,34-А, с. Білокоровичі, Коростенський район, Житомирська область
6-2023*

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Монтаж КЛ-0,4 кВ (підключення котельні)
Монтаж КЛ-04 кВ (підключення котельні)

Основа:
креслення (специфікації) № ЕП.С

Кошторисна вартість 59,198 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10055 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,430 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0292	<u>29959,86</u> 862,92	<u>29096,94</u> 6752,69	875	25	<u>850</u> 197	<u>14,3700</u> 85,5270	<u>0,42</u> 2,5
2	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,009	<u>11777,23</u> 11777,23	- -	106	106	- -	<u>200,6000</u> -	<u>1,81</u> -
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,224	<u>2681,96</u> 1210,66	<u>1471,30</u> 372,20	601	271	<u>330</u> 83	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>4,11</u> 1,15
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0168	<u>8699,02</u> 8699,02	- -	146	146	- -	<u>150,4500</u> -	<u>2,53</u> -
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0224	<u>6954,47</u> -	<u>6954,47</u> 1248,09	156	-	<u>156</u> 28	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,34
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,602	<u>2516,63</u> 1028,00	- -	1515	619	- -	<u>16,3200</u> -	<u>9,82</u> -
7	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2,688	<u>58,50</u> -	<u>58,50</u> 8,15	157	-	<u>157</u> 22	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,86	<u>278,61</u> 247,28	<u>31,33</u> 7,81	240	213	<u>27</u> 7	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>2,92</u> 0,08
9	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна оранжевого кольору в=300мм	м	86	<u>5,38</u> -	-	463	-	-	-	-
10	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,105	<u>15424,21</u> 14503,26	-	1620	1523	-	<u>222,0000</u> -	<u>23,31</u> -
11	& С113-953-79 варіант 4	Труба гнучка гофрована, діаметр 32 мм	м	105	<u>31,86</u> -	-	3345	-	-	-	-
12	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,5	<u>865,90</u> 698,21	<u>28,46</u> 7,03	433	349	<u>14</u> 4	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>4,8</u> 0,04
13	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	0,55	<u>1517,67</u> 1163,68	<u>104,34</u> 25,76	835	640	<u>57</u> 14	<u>16,0000</u> 0,3025	<u>8,8</u> 0,17
14	& 15093-38183-2 варіант 1	Кабель ВВГнг з мідними жилами перерізом 5х4 мм ²	1000 м	0,055	<u>97006,92</u> -	-	5335	-	-	-	-
15	С153-71 варіант 2	Кабелі з мідними жилами 660 В, переріз 3Х1,5 мм ²	1000м	0,05	<u>48943,76</u> -	-	2447	-	-	-	-
16	КМ8-526-2	ДООБЛАДНАННЯ ІСНУЮЧОГО ГРЩ Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>505,04</u> 208,46	<u>21,00</u> 3,38	505	208	<u>21</u> 3	<u>2,8000</u> 0,0421	<u>2,8</u> 0,04
17	1503-2001 варіант 1	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 с40 3Р, Ун=380 В, Ір=40А	шт	1	<u>522,00</u> -	-	522	-	-	-	-
18	С1511-1 варіант 1	Бокс пластиковий	шт	1	<u>1034,71</u> -	-	1035	-	-	-	-
19	КМ8-599-1	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>521,48</u> 245,54	<u>9,49</u> 2,34	521	246	<u>9</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0275	<u>3,2</u> 0,03
20	& С113-2129-1 варіант 2	Щит з монтажною панеллю та автом. вимикачами (комплект)	компл.	1	<u>1457,12</u> -	-	1457	-	-	-	-
21	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>82,39</u> 61,38	-	82	61	-	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
22	С115-113 варіант 1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС1-В 3Р	комплект	1	<u>1531,69</u> -	-	1532	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1505-3001 варіант 3	АВТОНОМНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ Дизельний генератор КДГ505ЕК (пересувний) 5,0 кВт 380/220 В КОНТУР ЗАЗЕМЛЕННЯ	шт	1	<u>24299,00</u> -	- -	24299	-	- -	- -	- -
24	КМ8-471-3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	10 шт	0,6	<u>6487,54</u> 814,58	<u>3534,88</u> 468,63	3893	489	<u>2121</u> 281	<u>11,2000</u> 5,9165	<u>6,72</u> 3,55
25	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,25	<u>6334,67</u> 1861,89	<u>371,70</u> 55,58	1584	465	<u>93</u> 14	<u>25,6000</u> 0,6639	<u>6,4</u> 0,17
26	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,15	<u>6643,71</u> 1978,26	<u>337,05</u> 44,34	997	297	<u>51</u> 7	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>4,08</u> 0,08
		Разом прямі витрати по кошторису					54701	5658	<u>3886</u> 662		<u>82,52</u> 8,42
		Разом устаткування, грн.					24821				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					975				
		Всього устаткування, грн.					25796				
		Разом будівельні роботи, грн.					29880				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20336				
		всього заробітна плата, грн.					6320				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3522				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1110				
		Всього будівельні роботи, грн.					33402				

		Всього по кошторису					59198				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					100,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7430				

Склав _____ А.Й.Синюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ А.Й.Синюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]