

Б

ТОВ «ЦЕНТРБУДПРОЕКТ.»

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 4

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж
в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та
проведення експертизи вул. Каштанова 52, м. Обухів, Київської області

Договір № 0/07-23РКРП/421

Кошторисна документація

Генеральний директор,
головний інженер, к.т.н., доцент



Владислав Гоц

2023 р.

Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради "Обухівська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок суми

14 329,288 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

2,674 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-001	1 поверх	4 108,811	215,655		4 324,466
2	02-002	Платформа підйомна (ліфт) з вертикальним переміщенням для інвалідів та інших МГН	4,560	60,680		65,240
3	02-003	Інженерія	3 226,946	2 140,294		5 367,240
		Разом за главою № 2	7 340,317	2 416,629		9 756,946
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-001	Влаштування доріжки до підйомника МГН	85,189			85,189
		Разом за главою № 7	85,189			85,189
		Разом за главами № 1 - 7	7 425,506	2 416,629		9 842,135
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
5	Розрахунок №2 (Додаток 8, Настанова п.25)	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених даним проектом (робочим проектом)	14,851			14,851
		Разом за главою № 8	14,851			14,851
		в т.ч. зворотні суми				2,228
		Разом за главами № 1 - 8	7 440,357	2 416,629		9 856,986
		в т.ч. зворотні суми				2,228
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт			1 226,157	1 226,157

1	2	3	4	5	6	7
7	Додаток 8, Настанова п.54	Вартість експертизи проєктної документації			47,000	47,000
		Разом за главою № 12			1 273,157	1 273,157
		Разом за главами № 1 - 12	7 440,357	2 416,629	1 273,157	11 130,143
		в т.ч. зворотні суми				2,228
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (18,11 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	364,004			364,004
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,06 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			102,234	102,234
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	263,537	85,597		349,134
		Разом	8 067,898	2 502,226	1 375,391	11 945,515
		в т.ч. вартість обладнання, що відноситься до медичних виробів		41,000		41,000
		Податок на додану вартість			2 383,773	2 383,773
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	8 067,898	2 502,226	3 759,164	14 329,288
		у тому числі поставка замовник без ПДВ		60,68000		60,68000
		Податок на додану вартість			6,80600	6,80600
		Всього поставка замовника з ПДВ		60,68000	6,80600	67,48600
		Зворотні суми		2,674		2,674

Генеральний директор ТОВ "Центрбудпроект"

Гоц В.В.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Гоц В.В.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

відділу

Гоц В.В.

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Найменування об'єкту будівництва: Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл.

Будівництво розташоване на території: Київська область м.Обухів, вул. Каштанова, 52.

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва складений відповідно до "Настанови з визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281, в поточних цінах станом на 18 вересня 2023 р.

Кошторисна документація складена з застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи;
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за цінами даними виробників та погоджені з замовником, вартість машино-години машин та механізмів за усередненими даними Мінрегіону України.

*

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності з усередненими показниками (Настанова, Додаток 18, Наказ від 1.11.2021 №281)

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи - 12 558,80 грн. за 172,67 години за розрядом 3,8
2. Пусконаладжувальний персонал - 12 558,8 грн. за 172,67 годин за розрядом 3,8
3. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин - 12 558,80 грн. за 172,67 години за розрядом 3,8
4. Ремонтно-будівельні і ремонтно-монтажні роботи - 12 558,80 грн. за 169 години за розрядом 3,8

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:

1. Додаток 8, Настанова п.45 Кошти на утримання служби замовника - 1,5 %
2. Додаток 8, Настанова п.53 Кошторисна вартість проектних робіт
3. Додаток 8, Настанова п.54 Вартість експертизи проектної документації
4. Додаток 8, Настанова п.55 Кошти на здійснення авторського нагляду
5. Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова) Кошторисний прибуток (П) Настанова, Дод.25 п.2 Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками СС2 - 18,11 грн./люд.-г. Настанова, Дод.25 п.6 Пусконаладжувальні роботи - 1,99 грн./люд.-г. Встановити межу кошторисного прибутку 15% від прямих витрат і ЗВВ (Настанова п 5.30)
6. Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Настанова, Дод.27 п.2 Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2) - 5,06 грн./люд.-г. Настанова, Дод.27 п.5 Пусконаладжувальні роботи - 3,26 грн./люд.-г.

7. Податок на додану вартість (ПДВ)

Загальна вартість будівництва	14 329,288	тис. грн.
в тому числі:		
будівельних робіт	8 067,898	тис. грн.
устаткування, меблів та інвентарю	2 502,226	тис. грн.
інші витрати	3 759,164	тис. грн.
в тому числі:		
податок на додану вартість (ПДВ)	2 383,773	тис. грн.
Кошторисні трудовитрати	20,274	тис. люд.г.
Кошторисна заробітна плата	1 532,635	тис. грн.

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл.

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресур- су	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда	люд.год.	15 044,66	70,16	-	-	-
2		робітників-будівельників						
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,50	-	-	-	-
		робітниками-будівельниками						
3	27	Витрати труда	люд.год.	2 429,36	74,90	-	-	-
4		робітників-монтажників						
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,80	-	-	-	-
		робітниками-монтажниками						
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	552,73	78,6532	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,40	-	-	-	-
7	28	Витрати труда	люд.год.	180,00	99,9111	-	-	-
		пусконаладжувального персонала						
8	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	3,80	82,3684	-	-	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	2 023,09	115,3715	-	-	-
10		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в витратах на тимчасові будівлі та споруди	люд.год.	40,47	-	-	-	-
11		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	20 274,11	75,7469	-	-	-
12		Середній розряд робіт	розряд	3,50	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-г	0,357354	1 064,72	-	-	-
					380			
2	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	2,394	283,63	-	-	-
					679			
3	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	57,859017	355,95	-	-	-
					20 595			
4	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	1,08597285	532,74	-	-	-
					579			
5	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-г	2,86064	309,60	-	-	-
					886			
6	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-г	3,4967705	11,66	-	-	-
					41			
7	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш-г	1,47136	6,55	-	-	-
					10			
8	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш-г	21,45325	136,84	-	-	-
					2 936			
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-г	0,2413868	787,36	-	-	-
					190			
10	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш-г	0,14165424	7,49	-	-	-
					1			
11	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-г	0,097283146	16,89	-	-	-
					2			
12	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш-г	5,08896	1 385,96	-	-	-
					7 053			
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	37,7207122	330,63	-	-	-
					12 472			
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	11,096465	386,14	-	-	-
					4 285			
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	3,4967705	53,58	-	-	-
					187			
16	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш-г	0,117	136,11	-	-	-
					16			
17	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-г	0,817	584,69	-	-	-
					478			
18	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш-г	0,589	631,13	-	-	-
					372			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш-г	0,010465	416,17	-	-	-
					4			
20	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш-г	0,03666	1 013,53	-	-	-
					37			
21	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	6,991724	280,47	-	-	-
					1 961			
22	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-г	3,092053794	334,25	-	-	-
					1 034			
23	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	42,745248	664,95	-	-	-
					28 423			
24	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	30,8923354	643,87	-	-	-
					19 891			
25	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	0,9802955	631,96	-	-	-
					620			
26	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	0,0609	556,39	-	-	-
					34			
27	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-г	0,22423	816,47	-	-	-
					183			
28	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	32,2075344	5,39	-	-	-
					174			
29	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-г	1,982233	494,93	-	-	-
					981			
30	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш-г	2,84798	553,26	-	-	-
					1 576			
31	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	26,75755	378,41	-	-	-
					10 125			
32	КБМ210-1301	Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 0,9-7,2 м3/год, напір 400-200 м	маш-г	0,759	48,98	-	-	-
					37			
33	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш-г	1,008216	141,50	-	-	-
					143			
34	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	86,10996465	102,19	-	-	-
					8 800			
35	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	268,004264	97,91	-	-	-
					26 240			
36	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	10,832677952	91,40	-	-	-
					990			
37	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш-г	2,9840292	84,67	-	-	-
					253			
38	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш-г	1,72	14,08	-	-	-
					24			
39	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-г	0,2049768	562,11	-	-	-
					115			
40	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-г	0,117	651,07	-	-	-
					76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	207,02679761 5	39,93 8 267	-	-	-
42	КБМ210-901	Установки бурові перфораторного буріння, глибина буріння до 25 м, діаметр свердловин 48-60 мм	маш-г	10,52825	39,14 412	-	-	-
43	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш-г	14,57625	15,47 225	-	-	-
44	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-г	83,3844	100,28 8 362	-	-	-
45	*С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	16,965	148,39 2 517	-	-	-
Разом:			грн.	-	172 663	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	19,74838				
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	8,464				
3	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м ³	маш-г	5,004328				
4	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш-г	3,466215				
5	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш-г	13,257365				
6	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	71,642747				
7	КБМ270-150	Киркувальник	маш-г	0,204977				
8	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	3,59252				
9	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш-г	0,3374				
10	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,081466				
11	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-г	4,04				
12	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-г	319,8444				
13	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-г	8,218244				
14	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-г	23,456				
15	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш-г	2,384642				
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш-г	12,7075				
17	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш-г	9,35496				
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	306,28885				
19	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	67,41823				
20	КБМ270-163	Прес ручний	маш-г	0,245525				
21	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	110,892973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-г	267,963664				
23	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	0,050715				
24	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	1,798784				
25	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-г	3,799589				
26	КБМ270-119	Шуруповерти	маш-г	206,445514				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	2 480	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	*ЦІ-24	Siniat PLATO FILLER Шпаклівка гіпсова для швів ГКП, 25 кг [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	353,58972	10,46	9,78	0,47	0,21
					3 699	3 458	166	74
2	*С111-1895	Siniat PLATO FILLER Шпаклівка гіпсова для швів ГКП, 25 кг [472,72 грн/т * 1,2 т]	т	0,13557789	10 554,21	9 780,00	567,26	206,95
					1 431	1 326	77	28
3	*С111-1624-2	Ґрунт фарба MicroFON Brodeco [472,72 грн/т * 0,0016 т]	кг	12,0425	130,91	127,58	0,76	2,57
					1 576	1 536	9	31
4	*С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення Brodeco Aqua-Primer (5л) [472,72 грн/т * 0,0016 т]	кг	12,0425	347,58	340,00	0,76	6,82
					4 186	4 094	9	82
5	*С111-1624-2	Ґрунтовка глибокопроникна Кнауф Тіфенгрунд 10 кг [472,72 грн/т * 0,0016 т]	кг	10,91	38,41	36,90	0,76	0,75
					419	403	8	8
6	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокопроникна Кнауф Тіфенгрунд 10 кг [472,72 грн/т * 0,0016 т]	кг	61,185	123,56	120,38	0,76	2,42
					7 560	7 365	47	148
7	*2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 20 [349,07 грн/т * 0,008 т]	м	105,0	128,31	123,00	2,79	2,52
					13 473	12 915	293	265
8	*2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 25 [349,07 грн/т * 0,008 т]	м	52,0	134,43	129,00	2,79	2,64
					6 990	6 708	145	137
9	*2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 32 [349,07 грн/т * 0,008 т]	м	115,0	133,41	128,00	2,79	2,62
					15 342	14 720	321	301
10	*2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 40 [349,07 грн/т * 0,008 т]	м	110,0	137,49	132,00	2,79	2,70
					15 124	14 520	307	297
11	*2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 50 [349,07 грн/т * 0,008 т]	м	135,0	143,61	138,00	2,79	2,82
					19 387	18 630	377	381
12	*2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 60 [349,07 грн/т * 0,008 т]	м	93,0	153,57	147,77	2,79	3,01
					14 282	13 743	259	280
13	*2405-1018	Аератор [349,07 грн/т * 0,0017 т]	шт	4,0	1 234,80	1 210,00	0,59	24,21
					4 939	4 840	2	97
14	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм [437,03 грн/т * 1,13 т]	т	0,01351272	264 534,42	258 853,63	493,84	5 186,95
					3 575	3 498	7	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	*2415-1446	Анемостат витяжний 160 [349,07 грн/т * 0,0056 т]	шт	1,0	246,79	240,00	1,95	4,84
					247	240	2	5
16	*2415-1446	Анемостат витяжний 125 [349,07 грн/т * 0,0056 т]	шт	1,0	210,07	204,00	1,95	4,12
					210	204	2	4
17	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0338	89 291,45	87 265,26	275,38	1 750,81
					3 018	2 950	9	59
18	*E11-6	Арматура 10 мм, кл. А500С, 6 м	т	0,115996	32 500,00	32 500,00	-	-
					3 770	3 770	-	-
19	*C147-1-10	Арматура 10 мм, кл. А500С, 6 м [275,38 грн/т * 0,1 т]	100кг	2,39481	3 343,09	3 250,00	27,54	65,55
					8 006	7 783	66	157
20	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А [472,72 грн/т * 18,5 т]	т	0,00102088	785 253,56	761 111,11	8 745,32	15 397,13
					802	777	9	16
21	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,00033	145 149,59	141 778,80	524,72	2 846,07
					48	47	-	1
22	C1545-4	Бірка маркувальна [349,07 грн/т * 0,00032 т]	100шт	2,897	159,99	156,74	0,11	3,14
					463	454	-	9
23	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 [538,71 грн/т * 1,03 т]	т	0,26184	31 517,30	30 344,44	554,87	617,99
					8 252	7 945	145	162
24	*C1422-11186 -1	Бітумна черепиця Сота [284,57 грн/т * 2,53 т]	м2	11,0	1 016,90	277,00	719,96	19,94
					11 186	3 047	7 920	219
25	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00108	84 341,02	82 334,67	352,60	1 653,75
					91	89	-	2
26	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,082922	154 698,85	151 361,30	304,24	3 033,31
					12 828	12 551	25	252
27	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм [349,07 грн/т * 1,12 т]	т	0,00002	94 410,41	92 168,27	390,96	1 851,18
					2	2	-	-
28	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм [349,07 грн/т * 1,12 т]	т	0,0132	86 497,84	84 410,84	390,96	1 696,04
					1 142	1 114	5	22
29	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм [349,07 грн/т * 1,12 т]	т	0,33546	75 791,07	73 914,01	390,96	1 486,10
					25 425	24 795	131	499
30	C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0119	4 291,66	3 974,99	232,52	84,15
					51	47	3	1
31	C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0891	8 371,22	7 974,56	232,52	164,14
					746	711	21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,1091	6 828,55	6 462,14	232,52	133,89
					745	705	25	15
33	5	Будівельне сміття	т	337,783	-	-	-	-
					-	-	-	-
34	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 30 д. 250-250 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	3,0	241,59	236,50	0,35	4,74
					725	710	1	14
35	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 35 д. 160-160 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	1,0	100,42	98,10	0,35	1,97
					100	98	-	2
36	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 100-100 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	10,0	83,59	81,60	0,35	1,64
					836	816	4	16
37	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 125-125 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	12,0	67,98	66,30	0,35	1,33
					816	796	4	16
38	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 160-160 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	17,0	101,85	99,50	0,35	2,00
					1 731	1 692	6	34
39	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 200-200 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	2,0	142,44	139,30	0,35	2,79
					285	279	1	6
40	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 250-250 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	12,0	245,36	240,20	0,35	4,81
					2 944	2 882	4	58
41	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 100-100 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	57,0	122,04	119,30	0,35	2,39
					6 956	6 800	20	136
42	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 125-125 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	11,0	101,85	99,50	0,35	2,00
					1 120	1 095	4	22
43	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 160-160 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	12,0	142,44	139,30	0,35	2,79
					1 709	1 672	4	33
44	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 200-200 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	4,0	196,71	192,50	0,35	3,86
					787	770	1	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 250-250 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	9,0	335,12	328,20	0,35	6,57
					3 016	2 954	3	59
46	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=1мм 90 д. 125-125 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	7,0	101,85	99,50	0,35	2,00
					713	697	2	14
47	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=1мм 90 д. 160-160 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	3,0	142,44	139,30	0,35	2,79
					427	418	1	8
48	*C1630-1585	Відвід сталевий крутовигнутий безшовний Ду 100 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	10,0	367,56	360,00	0,35	7,21
					3 676	3 600	4	72
49	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 [472,72 грн/т * 1,0 т]	т	0,0463487	10 377,59	9 701,39	472,72	203,48
					481	450	22	9
50	C111-254	Вапно хлорне, марка А [472,72 грн/т * 1,04 т]	т	0,00010705	38 117,49	36 878,46	491,63	747,40
					4	4	-	-
51	*C111-2014-4	Вапняна фарба Alba 10 кг [472,72 грн/т * 0,0015 т]	кг	3,2981	74,67	72,50	0,71	1,46
					246	239	2	5
52	*C111-1657	Вапняна фарба АЛЬБА 10 КГ [472,72 грн/т * 1,1 т]	кг	0,97896	604,34	72,50	519,99	11,85
					592	71	509	12
53	C1630-23	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм [349,07 грн/т * 0,0059 т]	шт	4,0	874,77	855,56	2,06	17,15
					3 499	3 422	8	69
54	*290902-55	Вимикач 1-клавішний 10 А, білий, ASFORA з 1-ною рамкою [349,07 грн/т * 0,00046 т]	шт	33,0	103,49	101,30	0,16	2,03
					3 415	3 343	5	67
55	*290902-55	Вимикач 1-клавішний самозаж., білий, ASFORA IP44 [349,07 грн/т * 0,00046 т]	шт	6,0	234,58	229,82	0,16	4,60
					1 407	1 379	1	28
56	*290902-55	Вимикач 2-клавішний самозаж., білий ASFORA [349,07 грн/т * 0,00046 т]	шт	10,0	266,96	261,57	0,16	5,23
					2 670	2 616	2	52
57	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі [314,82 грн/т * 0,00126 т]	кг	26,3544	155,38	151,93	0,40	3,05
					4 095	4 004	11	80
58	*C1111-58	Вогнегасник [349,07 грн/т * 0,009 т]	шт	8,0	581,54	567,00	3,14	11,40
					4 652	4 536	25	91
59	C142-10-2	Вода	м3	41,4895763	30,03	30,03000	-	-
					1 246	1 246	-	-
60	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію [472,72 грн/т * 1,2 т]	м3	0,3674481	7 787,10	7 067,15	567,26	152,69
					2 861	2 597	208	56
61	*C113-1066	Водорозетка ППР ВР 20*1/2 [756,44 грн/т * 0,001 т]	шт	34,0	107,39	104,52	0,76	2,11
					3 651	3 554	26	72
62	C1110-177	Втулки ущільнювальні [314,82 грн/т * 0,0001 т]	шт	559,4	28,14	27,56	0,03	0,55
					15 742	15 417	17	308
63	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,032721	6 281,17	5 680,56	477,45	123,16
					206	186	16	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	*C111-741	Гіпсокартон стіновий, стандартний Кнауф 12,5х1200х2000мм [328,96 грн/т * 0,0116 т]	м2	110,45	113,12	107,08	3,82	2,22
					12 494	11 827	422	245
65	*15102-8021	Газобетонна Перемичка Аегос 120х10х20 См-10Н ПБ (Брускова) Полегшений Армокаркас [349,07 грн/т * 0,00003 т]	шт	7,0	765,27	750,25	0,01	15,01
					5 357	5 252	-	105
66	*15102-8021	Газобетонна Перемичка Аегос 160х10х20 См-10Н ПБ (Брускова) Полегшений Армокаркас [349,07 грн/т * 0,00003 т]	шт	1,0	728,29	714,00	0,01	14,28
					728	714	-	14
67	*15102-8021	Газобетонна Перемичка Аегос 160х15х40 См-10Н ПБ (Брускова) Полегшений Армокаркас [349,07 грн/т * 0,00003 т]	шт	6,0	745,02	730,40	0,01	14,61
					4 470	4 382	-	88
68	*15102-8021	Газобетонна Перемичка Аегос 200*15*20 См-10Н ПБ (Брускова) Полегшений Армокаркас [349,07 грн/т * 0,00003 т]	шт	2,0	826,47	810,25	0,01	16,21
					1 653	1 621	-	32
69	*C1422-10936	Газоблок Д-400 (400*200*610) [284,57 грн/т * 3,75 т]	м3	1,95	4 964,48	3 800,00	1 067,14	97,34
					9 681	7 410	2 081	190
70	*C1115-1037	Газоблоки 600х100х200-D500-B2.5(M35)- F-25 [284,57 грн/т * 0,0206 т]	шт	942,0	71,46	64,20	5,86	1,40
					67 315	60 476	5 520	1 319
71	*C1115-1037	Газоблоки 600х100х200-D500-B2.5(M35)- F-25 [284,57 грн/т * 0,0206 т]	шт	717,0	49,63	42,80	5,86	0,97
					35 585	30 688	4 202	695
72	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00054	117 440,13	114 784,78	352,60	2 302,75
					63	62	-	1
73	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій [271,64 грн/т * 1,11 т]	т	0,00014	262 141,55	256 700,00	301,52	5 140,03
					37	36	-	1
74	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 [271,64 грн/т * 1,11 т]	т	0,00014994	333 367,89	326 529,74	301,52	6 536,63
					50	49	-	1
75	C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2 [481,30 грн/т * 0,00026 т]	м2	39,0	36,33	35,50	0,12	0,71
					1 417	1 385	5	28
76	C1110-14	Глухарі [349,07 грн/т * 0,0134 т]	100шт	0,27378	1 794,87	1 755,00	4,68	35,19
					491	480	1	10
77	*C130-624	Гнучкий шланг, 1 / 2 "ВВ, довжина 50 см [349,07 грн/т * 0,00238 т]	шт	6,0	219,70	214,56	0,83	4,31
					1 318	1 287	5	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	*C130-624	Гнучкий шланг, 1/8x1/2", НВ, L=60 см, для змішувачів, з довгим штуцером [349,07 грн/т * 0,00238 т]	шт	51,0	219,70	214,56	0,83	4,31
					11 205	10 943	42	220
79	C1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см ²], діаметр 50 мм [349,07 грн/т * 0,0004 т]	шт	12,0	94,47	92,48	0,14	1,85
					1 134	1 110	2	22
80	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення [472,72 грн/т * 0,0016 т]	л	163,599906	123,56	120,38	0,76	2,42
					20 214	19 694	124	396
81	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,014139	50 904,87	49 311,11	595,63	998,13
					720	697	8	14
82	C111-1623	Грунтовки олійні, готові до застосування [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,03881851	94 268,20	91 895,08	524,72	1 848,40
					3 659	3 567	20	72
83	*C123-216	Двері вхідні ДМП 2,1*1,2 S=2,52 [369,17 грн/т * 0,053 т]	шт	1,0	13 177,96	12 900,00	19,57	258,39
					13 178	12 900	20	258
84	*C123-217	Двері протипожежні ДМП 2,1-0,9 S=1.89 [369,17 грн/т * 0,038 т]	шт	1,0	11 234,31	11 000,00	14,03	220,28
					11 234	11 000	14	220
85	*C1425-11702	Декоративна штукатурка Marmolino TM Brodeco [341,90 грн/т * 0,01 т]	кг	0,09634	170,09	163,33	3,42	3,34
					16	16	-	-
86	*C1425-11702	Декоративна штукатурка типу Американка [341,90 грн/т * 0,01 т]	м2	0,18468	74,89	70,00	3,42	1,47
					14	13	1	-
87	*Ц1-35-1	Декоративная штукатурка американка классическая [472,72 грн/т * 0,001 т]	м2	15,2	71,88	70,00	0,47	1,41
					1 093	1 064	7	21
88	C130-262	Дефлектори, типа ЦАГИ N 3 у зібраному вигляді, діаметр патрубка 280 мм [349,07 грн/т * 0,0111 т]	шт	4,0	1 437,95	1 405,88	3,87	28,20
					5 752	5 624	15	113
89	C112-181	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, II сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00007	11 654,65	11 193,61	232,52	228,52
					1	1	-	-
90	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,07048	8 469,58	8 070,99	232,52	166,07
					597	569	16	12
91	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0018018	40 971,39	39 892,65	275,38	803,36
					74	72	-	1
92	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,001025	58 261,29	56 843,53	275,38	1 142,38
					60	58	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0032514	28 501,35	27 667,12	275,38	558,85
					93	90	1	2
94	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,000502107	37 956,91	36 937,28	275,38	744,25
					19	19	-	-
95	C111-1608	Дрантя [679,24 грн/т * 0,00113 т]	кг	9,859679	22,32	21,11	0,77	0,44
					220	208	8	4
96	C1630-451	Дросель-клапан круглий, герметичний д. 100 мм [349,07 грн/т * 0,005 т]	шт	49,0	1 050,12	1 027,78	1,75	20,59
					51 456	50 361	86	1 009
97	C1630-451	Дросель-клапан круглий, герметичний д. 125 мм [349,07 грн/т * 0,005 т]	шт	2,0	1 050,12	1 027,78	1,75	20,59
					2 100	2 056	4	41
98	C1630-451	Дросель-клапан круглий, герметичний д. 160 мм [349,07 грн/т * 0,005 т]	шт	1,0	1 050,12	1 027,78	1,75	20,59
					1 050	1 028	2	21
99	*Ц1-228	Дюбелі 6*40 мм металеві [472,72 грн/т * 0,005 т]	100шт	2,65839	23,83	21,00	2,36	0,47
					63	56	6	1
100	*Ц1-228	Дюбелі 6*40 мм пластикові [472,72 грн/т * 0,005 т]	100шт	6,380136	23,83	21,00	2,36	0,47
					152	134	15	3
101	*C1545-44	Дюбелі 6x40 мм металеві [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	6,656903	24,29	23,50	0,31	0,48
					162	156	2	3
102	*C1545-44	Дюбелі 6x40 мм пластмасові [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	1,642032	24,29	23,50	0,31	0,48
					40	39	1	1
103	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5x48,5 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00088	75 603,11	73 768,10	352,60	1 482,41
					67	65	-	1
104	C1545-44	Дюбель 6*40 [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	4,0	314,76	308,28	0,31	6,17
					1 259	1 233	1	25
105	*C1545-44	Дюбель М8 100*70 [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	0,14	669,44	656,00	0,31	13,13
					94	92	-	2
106	*C1545-44	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм] [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	3,162012	64,78	63,20	0,31	1,27
					205	200	1	4
107	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0206208	122 362,31	119 604,16	358,89	2 399,26
					2 523	2 466	7	49
108	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,097632184	86 489,90	84 435,13	358,89	1 695,88
					8 444	8 244	35	166
109	C111-1517	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,00222	95 849,40	93 611,11	358,89	1 879,40
					213	208	1	4
110	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,00136	106 955,63	104 499,57	358,89	2 097,17
					145	142	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,17205225	95 302,47	93 074,90	358,89	1 868,68
					16 397	16 014	62	322
112	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,000568	96 406,52	94 157,31	358,89	1 890,32
					55	53	-	1
113	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	32,0	0,39	0,39000	-	-
					12	12	-	-
114	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,037449	70 333,30	68 358,59	595,63	1 379,08
					2 634	2 560	22	52
115	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм [349,07 грн/т * 0,00011 т]	шт	13,0	21,24	20,78	0,04	0,42
					276	270	1	5
116	*2405-3066	З'єднувач хрестоподібний (КРАБ) універсальний [349,07 грн/т * 0,00012 т]	шт	645,609	13,30	13,00	0,04	0,26
					8 587	8 393	26	168
117	*2310-5006	Заглушка пластикова на трубу 40*40 [349,07 грн/т * 0,00137 т]	шт	49,0	3,29	2,75	0,48	0,06
					161	135	24	3
118	*C113-2291	Заглушка ринви 90 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	123,50	121,00	0,08	2,42
					494	484	-	10
119	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей [271,64 грн/т * 1,11 т]	т	0,00007	308 305,05	301 958,33	301,52	6 045,20
					22	21	-	-
120	C111-1631	Замазка захисна [472,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	1,4	183,73	179,53	0,60	3,60
					257	251	1	5
121	*C111-1721-1 1A	Звукоізоляційна самоклеїлка стрічка ХС 30 мм 30 м Normaizol	м	341,0	4,69	4,60	-	0,09
					1 599	1 569	-	31
122	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм [349,07 грн/т * 0,00068 т]	шт	6,5	49,20	48,00	0,24	0,96
					320	312	2	6
123	C111-1866	Йоржі металеві [314,82 грн/т * 0,0011 т]	кг	5,6155	177,17	173,35	0,35	3,47
					995	973	2	19
124	*15093-7115	Кабель з мідними жилами (N) НХН FE 180/E30 з перерізом 2*1,5 мм ² [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,41	24 568,40	22 800,00	1 286,67	481,73
					10 073	9 348	528	198
125	*15093-7115	Кабель з мідними жилами (N) НХН FE 180/E30 з перерізом 3*1,5 мм ² [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,41	34 152,32	32 196,00	1 286,67	669,65
					14 002	13 200	528	275
126	*15093-7115	Кабель з мідними жилами (N) НХН FE 180/E30 з перерізом 5*4 мм ² [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,02	119 122,40	115 500,00	1 286,67	2 335,73
					2 382	2 310	26	47
127	*15093-7115	Кабель з мідними жилами (N) НХН FE 180/E90 з перерізом 3*1,5 [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,025	34 152,32	32 196,00	1 286,67	669,65
					854	805	32	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	*15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 2*1,5 мм [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,275	15 286,14	13 699,74	1 286,67	299,73
					4 204	3 767	354	82
129	*15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 3*1,5 мм [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	1,345	22 313,43	20 589,24	1 286,67	437,52
					30 012	27 693	1 731	588
130	*15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 3*2,5 мм [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,915	37 963,19	35 932,14	1 286,67	744,38
					34 736	32 878	1 177	681
131	*15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 3*4 мм [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,02	48 946,40	46 700,00	1 286,67	959,73
					979	934	26	19
132	*15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 5*16 мм [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,04	313 343,66	305 913,00	1 286,67	6 143,99
					12 534	12 237	51	246
133	*15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 5*2,5 мм [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,02	65 113,40	62 550,00	1 286,67	1 276,73
					1 302	1 251	26	26
134	*15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 5*25 мм [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,05	585 578,60	572 810,00	1 286,67	11 481,93
					29 279	28 641	64	574
135	*15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 5*4 мм [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,095	83 962,51	81 029,52	1 286,67	1 646,32
					7 976	7 698	122	156
136	C111-311	Каболка [472,72 грн/т * 1,0 т]	т	0,001696	190 315,51	186 111,11	472,72	3 731,68
					323	316	1	6
137	*C1416-8685	Камені бортові, БР100.30.18 [235,11 грн/т * 0,38 т]	шт	7,0	528,09	428,40	89,34	10,35
					3 697	2 999	625	72
138	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б [679,24 грн/т * 1,0 т]	т	0,00152	70 675,13	68 610,10	679,24	1 385,79
					107	104	1	2
139	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0000201	20 408,88	19 733,33	275,38	400,17
					-	-	-	-
140	*2415-3080	Каучукова ізоляція для труби 13*10 [349,07 грн/т * 0,014 т]	м	86,0	185,15	176,63	4,89	3,63
					15 923	15 190	421	312
141	*2415-3080	Каучукова ізоляція для труби 13*13 [349,07 грн/т * 0,014 т]	м	60,0	185,15	176,63	4,89	3,63
					11 109	10 598	293	218
142	*2415-3080	Каучукова ізоляція для труби 13*22 [349,07 грн/т * 0,014 т]	м	60,0	185,15	176,63	4,89	3,63
					11 109	10 598	293	218
143	*2415-3080	Каучукова ізоляція для труби 13*6 [349,07 грн/т * 0,014 т]	м	86,0	185,15	176,63	4,89	3,63
					15 923	15 190	421	312
144	*C111-1826	Квадрат 10 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,13261	36 669,35	36 121,00	275,38	272,97
					4 863	4 790	37	36
145	*C111-1844	Квадрат 40*1,5 [314,82 грн/т * 1,0 т]	т	0,1519	38 602,18	38 000,00	314,82	287,36
					5 864	5 772	48	44
146	*C111-967	Квадрат 40*20*2 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,04172	27 197,85	26 720,00	275,38	202,47
					1 135	1 115	11	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	C111-966	Квадрат 40*40*2 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,10616	44 193,67	43 589,30	275,38	328,99
148	*C111-1843	Квадрат 80*80*5 [340,70 грн/т * 1,0 т]	т	1,23671	40 676,50	40 033,00	340,70	302,80
149	*C130-905	Керамічний компактний унітаз з полицею (з косим випуском та з керамічним зливним бачком "Компакт") [349,07 грн/т * 0,0247 т]	шт	2,0	3 720,57	3 639,00	8,62	72,95
150	*15102-23019	Керамограніт Ceramica Deseo AT.BIO Send 60,8x60,8 см [349,07 грн/т * 0,016 т]	м2	116,484	810,48	789,00	5,59	15,89
151	*15102-23019	Керамограніт Cersanit Alvaro Beige Matt 59,8x59,8 см [349,07 грн/т * 0,016 т]	м2	12,138	693,18	674,00	5,59	13,59
152	*15102-23019	Керамограніт Inter Cerama Reliable 03 021 бежевий світлий [349,07 грн/т * 0,016 т]	м2	214,098	669,93	651,20	5,59	13,14
153	*15102-23019	Керамограніт Атем Pimento 0010 [349,07 грн/т * 0,016 т]	м2	16,116	490,81	475,60	5,59	9,62
154	C111-324	Кисень технічний газоподібний [472,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	19,723022	59,44	52,41	5,86	1,17
155	*C113-1873-1 В	Клапан балансувальний з вимірювальною діафрагмою Штремакс-М, Ду15 [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	2 299,11	2 253,96	0,07	45,08
156	C111-1641	Клей бустилат [472,72 грн/т * 1,05 т]	т	0,03686592	49 145,18	47 685,19	496,36	963,63
157	*C111-1645	Клей для газоблоків Ceresit CT 21 [472,72 грн/т * 0,00101 т]	кг	638,8	12,65	11,92	0,48	0,25
158	*C111-328	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex 25 кг [472,72 грн/т * 0,00101 т]	кг	1 637,556	20,67	19,78	0,48	0,41
159	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт [472,72 грн/т * 1,35 т]	т	0,00016	273 372,65	267 374,23	638,17	5 360,25
160	C111-1708-1	Клочья [472,72 грн/т * 0,00111 т]	кг	44,5156	88,00	85,75	0,52	1,73
161	*C113-2415	Коліно (відвід) PROFiL 75 коричневе [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	6,0	223,46	219,00	0,08	4,38
162	*C111-562	Комерційний лінолеум Grabo EcoSafe [481,30 грн/т * 0,00303 т]	м2	287,5	750,31	734,14	1,46	14,71
163	*1507-1001	Комплект вмонтованого профіля + лед-лента 4000К, та трансформатор 86x70x32,5mm. 90W,6500Lm [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	6,0	4 437,32	4 350,00	0,31	87,01
					26 624	26 100	2	522

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	*1507-1001	Комплект вмонтованого профіля + лед-лента 4000К, та трансформатор 0x70x32,5mm. 68W,5100Lm [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	2,0	3 876,32	3 800,00	0,31	76,01
					7 753	7 600	1	152
165	*1507-1001	Комплект вмонтованого профіля + лед-лента 4000К, та трансформатор 0x70x32,5mm. 68W,5100Lm [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	5,0	2 550,32	2 500,00	0,31	50,01
					12 752	12 500	2	250
166	*1507-1001	Комплект вмонтованого профіля + лед-лента 4000К, та трансформатор 2x70x32,5mm. 40W,3100Lm [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	9,0	3 264,32	3 200,00	0,31	64,01
					29 379	28 800	3	576
167	C119-191	Коронки перфораторні, тип КДП-52-25 [314,82 грн/т * 0,0007 т]	шт	0,045	522,47	512,01	0,22	10,24
					24	23	-	-
168	C121-383	Кріплення для вентиляційних установок [369,42 грн/т * 1,0 т]	т	0,02	187 197,20	185 434,25	369,42	1 393,53
					3 744	3 709	7	28
169	*C113-2166	Кран вентиляційний для сантехприладів 1/2" x 1/2" ALBERTONI [679,24 грн/т * 0,0098 т]	шт	34,0	213,65	202,80	6,66	4,19
					7 264	6 895	226	142
170	*C113-2166	Кран кульовий ВР-ВР д. 15 [679,24 грн/т * 0,0098 т]	шт	13,0	348,49	335,00	6,66	6,83
					4 530	4 355	87	89
171	*C113-2166	Кран кульовий ВР-ВР д. 25 [679,24 грн/т * 0,0098 т]	шт	10,0	529,03	512,00	6,66	10,37
					5 290	5 120	67	104
172	*C113-2166	Кран кульовий ВР-ВР Ду 25 [679,24 грн/т * 0,0098 т]	шт	9,0	1 635,78	1 597,05	6,66	32,07
					14 722	14 373	60	289
173	*C113-2166	Кран кульовий ВР-ВР Ду 40 [679,24 грн/т * 0,0098 т]	шт	2,0	940,30	915,20	6,66	18,44
					1 881	1 830	13	37
174	*C113-2166	Кран кульовий ВР-ЗР Ду 15 [679,24 грн/т * 0,0098 т]	шт	35,0	1 161,33	1 131,90	6,66	22,77
					40 647	39 617	233	797
175	*C1630-1904	Кран кульовий метелик ВР Д15 [349,07 грн/т * 0,0005 т]	шт	2,0	168,31	164,84	0,17	3,30
					337	330	-	7
176	*C113-2166	Кран сталевий фланцевий Ру=1,6 МПа Ду 50 [679,24 грн/т * 0,0098 т]	шт	7,0	2 301,79	2 250,00	6,66	45,13
					16 113	15 750	47	316
177	*C1630-1904	Кран шаровий (муфтовий) ЗР-ВР, G1/2 [349,07 грн/т * 0,0005 т]	шт	62,0	372,51	365,04	0,17	7,30
					23 096	22 632	11	453
178	*C113-2385	Кронштейн ринви металевий [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	16,0	105,14	103,00	0,08	2,06
					1 682	1 648	1	33
179	*C113-2417	Кронштейн труби PROFIL 75 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	6,0	79,64	78,00	0,08	1,56
					478	468	-	9
180	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених [349,07 грн/т * 0,0009 т]	комплект	24,240606	141,36	138,28	0,31	2,77
					3 427	3 352	8	67
181	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм [314,82 грн/т * 0,00084 т]	шт	2,174636	76,77	75,00	0,26	1,51
					167	163	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм [314,82 грн/т * 0,00042 т]	шт	4,05352	49,28	48,18	0,13	0,97
					200	195	1	4
183	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,0023565	94 279,41	91 953,34	477,45	1 848,62
					222	217	1	4
184	*C111-1844-1	Кутник сталевий 100х100х8 [472,72 грн/т * 0,00015 т]	кг	85,77	35,67	34,90	0,07	0,70
					3 059	2 993	6	60
185	*C113-2293	Лійка (воронка) ринви 90 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	245,90	241,00	0,08	4,82
					492	482	-	10
186	*1507-1001	Лінійний підвісний PROFILE, L1130mm, W52mm, H76mm, LED 26W, 2160Lm, 4000K,опал, CRI>80, алюміній,чорний, IP20, Б.п.350mA у комплекті [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	13,0	4 325,12	4 240,00	0,31	84,81
					56 227	55 120	4	1 103
187	*1507-1001	Лінійний підвісний PROFILE, L2250mm,W52mm, H76mm, LED 52W, 4320Lm, 4000K, опал, CRI>80, алюміній,чорний, IP20, Б.п.350mA у комплекті [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	1,0	9 129,32	8 950,00	0,31	179,01
					9 129	8 950	-	179
188	C1113-79	Лак БТ-577 [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,0834536	73 424,21	71 388,89	595,63	1 439,69
					6 128	5 958	50	120
189	C111-497	Лак кам'яновугільний, марка А [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,000156416	81 640,87	79 444,44	595,63	1 600,80
					13	12	-	-
190	*C114-3-У	Мінеральна вата ODE Starflex Silte 50 мм [437,03 грн/т * 0,109 т]	м3	2,11654	1 150,19	1 080,00	47,64	22,55
					2 434	2 286	101	48
191	C111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] [679,24 грн/т * 0,00816 т]	10м	0,001625	584,78	567,77	5,54	11,47
					1	1	-	-
192	*C1545-113	Манжета протипожежна REHAU Plus 110 [349,07 грн/т * 0,0035 т]	шт	76,0	3 036,76	2 976,00	1,22	59,54
					230 794	226 176	93	4 525
193	C111-587	Масло індустрієне И-20А [590,77 грн/т * 1,11 т]	т	0,000056	81 435,15	79 182,63	655,75	1 596,77
					5	4	-	-
194	C111-1694	Мастика бітумно-полімерна [472,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,10944	41 659,67	40 308,64	534,17	816,86
					4 559	4 411	58	89
195	*C111-595	Мастика гідроізоляційна Ceresit CL 51 [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,05	154 578,40	151 070,00	477,45	3 030,95
					7 729	7 554	24	152
196	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" [472,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,007539048	49 420,88	47 917,67	534,17	969,04
					373	361	4	7
197	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2 [472,72 грн/т * 0,00113 т]	кг	149,5	83,55	81,38	0,53	1,64
					12 491	12 166	79	245
198	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 [472,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,033135	74 988,17	72 983,64	534,17	1 470,36
					2 485	2 418	18	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
199	*C111-1716	Магова натяжна стеля [679,24 грн/т * 0,0003 т]	м2	194,41	168,50	165,00	0,20	3,30
					32 758	32 078	39	642
200	*K53-6112-11 64	Медичні двері сертифіковані МОЗ [369,17 грн/т * 0,122 т]	м2	79,17	5 757,94	5 600,00	45,04	112,90
					455 856	443 352	3 566	8 938
201	*C1110-107	метал для кріплення [349,07 грн/т * 0,00112 т]	кг	200,0	61,60	60,00	0,39	1,21
					12 320	12 000	78	242
202	C1545-112	Металеві прокладки [349,07 грн/т * 1,07 т]	т	0,004	68 217,89	66 506,78	373,50	1 337,61
					273	266	1	5
203	*C123-3	Металлопластиковые перегородки для офисов и складов [369,17 грн/т * 0,025 т]	м2	51,05	1 478,21	1 440,00	9,23	28,98
					75 463	73 512	471	1 479
204	*2407-1202-11	Мийка в комплекті з сифоном і настінним змішувачем [349,07 грн/т * 0,0433 т]	шт	2,0	5 734,59	5 607,04	15,11	112,44
					11 469	11 214	30	225
205	C111-623	Мило тверде господарське 72% [472,72 грн/т * 0,0004 т]	шт	0,4364	24,82	24,14	0,19	0,49
					11	11	-	-
206	*C1550-38	Монтажна піна BUDPRO FP-65 Professional Gunfoam [472,72 грн/т * 0,00092 т]	л	173,430592	183,02	179,00	0,43	3,59
					31 741	31 044	75	623
207	*2405-1556	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, 20*G1/2 [349,07 грн/т * 0,0462 т]	шт	122,0	123,09	104,55	16,13	2,41
					15 017	12 755	1 968	294
208	*2405-1556	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, 25*G1/2 [349,07 грн/т * 0,0462 т]	шт	2,0	121,23	102,72	16,13	2,38
					242	205	32	5
209	*2405-1556	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 32*G3/4 [349,07 грн/т * 0,0462 т]	шт	34,0	196,50	176,52	16,13	3,85
					6 681	6 002	548	131
210	*C113-1472	Муфта ППР д.25 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	15,0	10,61	10,25	0,15	0,21
					159	154	2	3
211	*C113-1472	Муфта ППР д.32 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	15,0	22,59	22,00	0,15	0,44
					339	330	2	7
212	*C113-1472	Муфта ППР д.40 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	13,0	44,71	43,68	0,15	0,88
					581	568	2	11
213	*C113-1472	Муфта ППР д.63 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	14,0	47,07	46,00	0,15	0,92
					659	644	2	13
214	*C113-1472	Муфта ППР Ду 20 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	20,0	5,00	4,75	0,15	0,10
					100	95	3	2
215	*C113-1472	Муфта ППР Ду 32 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	15,0	22,59	22,00	0,15	0,44
					339	330	2	7
216	*C113-1472	Муфта ППР Ду 40 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	15,0	62,09	60,72	0,15	1,22
					931	911	2	18
217	*C113-1472	Муфта ППР Ду 50 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	6,0	20,55	20,00	0,15	0,40
					123	120	1	2
218	*C113-1472	Муфта ППР Ду 63 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	15,0	60,47	59,13	0,15	1,19
					907	887	2	18
219	*C113-1472	Муфта ППР ЗР 20`1/2 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	18,0	63,90	62,50	0,15	1,25
					1 150	1 125	3	23
220	*C113-1472	Муфта ППР ЗР 25`1/2 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	36,0	31,26	30,50	0,15	0,61
					1 125	1 098	5	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	*C113-1472	Муфта ППР 3Р 32'1 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	27,0	95,01	93,00	0,15	1,86
					2 565	2 511	4	50
222	*C113-1472	Муфта ППР 3Р д.40 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	4,0	399,99	392,00	0,15	7,84
					1 600	1 568	1	31
223	*C113-1472	Муфта ППР 3Р д.63 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	42,46	41,48	0,15	0,83
					85	83	-	2
224	*C113-1472	Муфта ППР 3Р Ду 15 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	19,0	15,64	15,18	0,15	0,31
					297	288	3	6
225	*C113-1472	Муфта ППР редукційна 32*20 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	21,0	12,39	12,00	0,15	0,24
					260	252	3	5
226	*C113-1472	Муфта ППР редукційна 32*25 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	13,82	13,40	0,15	0,27
					14	13	-	-
227	*C113-1472	Муфта ППР редукційна 40*20 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	38,91	38,00	0,15	0,76
					78	76	-	2
228	*C113-1472	Муфта ППР редукційна 40*20 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	16,10	15,63	0,15	0,32
					32	31	-	1
229	*C113-1472	Муфта ППР редукційна 40*32 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	11,81	11,43	0,15	0,23
					24	23	-	-
230	*C113-1472	Муфта ППР редукційна 50*32 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	35,85	35,00	0,15	0,70
					36	35	-	1
231	*C113-1472	Муфта ППР редукційна 63*40 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	178,65	175,00	0,15	3,50
					179	175	-	4
232	*C113-1472	Муфта ППР редукційна 63*40 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	16,10	15,63	0,15	0,32
					16	16	-	-
233	*C113-1472	Муфта ППР редукційна 63*50 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	172,53	169,00	0,15	3,38
					173	169	-	3
234	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм [349,07 грн/т * 1,13 т]	т	0,0000121	330 015,34	323 150,00	394,45	6 470,89
					4	4	-	-
235	*15102-20031	Надвижная Гильза Rehau Rautitan PX 32	100шт	0,66	20 502,00	20 100,00	-	402,00
					13 531	13 266	-	265
236	*C1545-44	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	3,30497	10,82	10,30	0,31	0,21
					36	34	1	1
237	C121-758	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілів, середня маса складальної одиниці понад 1,0 до 3,0 т [373,15 грн/т * 1,0 т]	т	0,0028	91 745,39	90 689,27	373,15	682,97
					257	254	1	2
238	C111-1666	Оліфа для високоякісного фарбування [25% натуральної, 75% комбінованої] [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,05764717	55 971,24	54 278,13	595,63	1 097,48
					3 227	3 129	34	63
239	C111-628	Оліфа комбінована К-3 [472,72 грн/т * 1,15 т]	т	0,000656	29 649,25	28 524,26	543,63	581,36
					19	19	-	-
240	C111-1668	Оліфа натуральна [472,72 грн/т * 0,00115 т]	кг	1,27753456	113,04	110,28	0,54	2,22
					144	141	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
241	C123-517-Y	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм [381,18 грн/т * 0,02 т]	м2	0,1302	539,19	521,00	7,62	10,57
					70	68	1	1
242	C121-647	Основні несучі конструкції для будівель багатопверхових, виробничого та невиробничого призначення, висотою до 100 м: колони, опорні плити, балки перекриттів під встановлення устаткування та покриттів, ферми покриттів та міжповерхових перекриттів, зв'язки, фахверки стін, при реконструкції будівель [369,42 грн/т * 1,0 т]	т	0,0042	98 565,91	97 462,75	369,42	733,74
					414	409	2	3
243	C1545-159	Очіс льняний [349,07 грн/т * 1,16 т]	т	0,001304249	71 435,24	69 629,63	404,92	1 400,69
					93	91	1	2
244	*2405-1691	Підвіс Ноніус нижня частина (Nonius Haenger Unterteil) [349,07 грн/т * 0,00069 т]	шт	265,0	27,78	27,00	0,24	0,54
					7 362	7 155	64	143
245	*C1545-44	Підвіси в комплекті [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	1,36087	64,78	63,20	0,31	1,27
					88	86	-	2
246	*2407-1103-33	Піддон у комплекті з водозливом, сифоном і водорозбірною арматурою [349,07 грн/т * 0,1132 т]	шт	2,0	5 158,33	5 017,68	39,51	101,14
					10 317	10 035	79	202
247	*C1550-38	Піна вогнестійка Soudal Soudafoam FR 740мл [472,72 грн/т * 0,00092 т]	балон	1,0	454,34	445,00	0,43	8,91
					454	445	-	9
248	*C1550-38	Піна вогнестійка Soudal Soudafoam FR 750мл [472,72 грн/т * 0,00092 т]	балон	10,0	454,34	445,00	0,43	8,91
					4 543	4 450	4	89
249	C1421-10634	Пісок природний, рядовий [306,05 грн/т * 1,6 т]	м3	4,457632	802,08	296,67	489,68	15,73
					3 575	1 322	2 183	70
250	*C1550-38	Пістолетна вогнетривка монтажна піна Penosil Premium FireRated Gunfoam B1 750 [472,72 грн/т * 0,00092 т]	балон	2,0	280,98	275,04	0,43	5,51
					562	550	1	11
251	*C111-1708	Пакля льняна, сантехнічна 100 г [472,72 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,2	109,23	106,56	0,53	2,14
					22	21	-	-
252	C111-1604	Папір шліфувальний [679,24 грн/т * 0,00008 т]	м2	14,5719	213,52	209,28	0,05	4,19
					3 111	3 050	1	61
253	C1546-54	Пароніт [472,72 грн/т * 1,1 т]	т	0,02652	85 876,05	83 672,22	519,99	1 683,84
					2 277	2 219	14	45
254	*C1632-88	Паста для пакування Gebatut 280 г [472,72 грн/т * 0,0012 т]	кг	0,56	230,69	225,60	0,57	4,52
					129	126	-	3
255	*2415-2329	ПДК-стельовий дифузор класичний, нерегульований (витяжний) [349,07 грн/т * 0,0001 т]	шт	24,0	211,17	207,00	0,03	4,14
					5 068	4 968	1	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
256	*2415-2329	ПДК-стельовий дифузор класичний, нерегульований (приточний) [349,07 грн/т * 0,0001 т]	шт	25,0	211,17	207,00	0,03	4,14
					5 279	5 175	1	103
257	*290902-55	Перемикач 2-клавішний самозаж. білий ASFORA [349,07 грн/т * 0,00046 т]	шт	2,0	131,25	128,52	0,16	2,57
					263	257	-	5
258	C1545-169	Перемикач заземлювальна [349,07 грн/т * 0,00066 т]	шт	5,0	158,16	154,83	0,23	3,10
					791	774	1	16
259	*2310-22022	Перехід ексцентричний D=110/50 мм [349,07 грн/т * 0,0012 т]	шт	6,0	63,10	61,44	0,42	1,24
					379	369	3	7
260	*2310-22022	Перехід ексцентричний D=110/75 мм [349,07 грн/т * 0,0012 т]	шт	1,0	124,17	121,32	0,42	2,43
					124	121	-	2
261	*2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 125-100 [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	11,0	69,13	67,70	0,07	1,36
					760	745	1	15
262	*2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 160-100 [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	4,0	80,55	78,90	0,07	1,58
					322	316	-	6
263	*2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 160-125 [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	8,0	88,10	86,30	0,07	1,73
					705	690	1	14
264	*2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 200-125 [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	100,24	98,20	0,07	1,97
					100	98	-	2
265	*2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 200-160 [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	5,0	110,95	108,70	0,07	2,18
					555	544	-	11
266	*2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 250-160 [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	126,86	124,30	0,07	2,49
					254	249	-	5
267	*2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 250-200 [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	4,0	139,00	136,20	0,07	2,73
					556	545	-	11
268	*2310-22091	Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний перетин із оцинк. сталі б=0,5 мм200*200-д160 [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	110,95	108,70	0,07	2,18
					222	217	-	4
269	*2310-22091	Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний перетин із оцинк. сталі б=0,5 мм200*200-д200 [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	150,11	147,10	0,07	2,94
					150	147	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
270	*2310-22091	Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний перетин із оцинк. сталі б=0,5 мм250*250-д250 [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	3,0	180,61	177,00	0,07	3,54
					542	531	-	11
271	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм [349,07 грн/т * 0,00009 т]	10шт	0,65	393,89	386,14	0,03	7,72
					256	251	-	5
272	*C111-1867	Пластина 8*50 [314,82 грн/т * 0,00053 т]	шт	7,0	29,75	29,00	0,17	0,58
					208	203	1	4
273	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована [314,82 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,16	203,99	199,59	0,40	4,00
					33	32	-	1
274	*C1416-8637	Плита тротуарна 8K8 1000х1000х80мм [235,11 грн/т * 0,2 т]	шт	38,0	512,06	455,00	47,02	10,04
					19 458	17 290	1 787	382
275	*15102-23019	Плитка Cerama Market Asam 30х60 сгема [349,07 грн/т * 0,016 т]	м2	181,3455	831,90	810,00	5,59	16,31
					150 861	146 890	1 014	2 958
276	*15102-23019	Плитка Cersanit Мілтон темно-сірий 30х30 [349,07 грн/т * 0,016 т]	м2	47,47	484,08	469,00	5,59	9,49
					22 979	22 263	265	450
277	*15102-23019	Плитка Golden Tile Moderno айворі 2NA051 30х60 [349,07 грн/т * 0,016 т]	м2	107,161	481,94	466,90	5,59	9,45
					51 645	50 033	599	1 013
278	*15102-23019	Плитка PAMESA ATRIUM EDGE GRIS 60Ч60 [349,07 грн/т * 0,016 т]	м2	96,7479	1 006,81	981,48	5,59	19,74
					97 407	94 956	541	1 910
279	C111-1724	Плитки плінтусні [398,63 грн/т * 0,00235 т]	м	102,9695	137,77	134,13	0,94	2,70
					14 186	13 811	97	278
280	*C130-1104	Повітровідвідник автоматичний Britolli прямий 1/2" Хром [349,07 грн/т * 0,0025 т]	шт	2,0	146,75	143,00	0,87	2,88
					294	286	2	6
281	*C130-1108	Повітропровід гофрований не утеплений Ду 100 [349,07 грн/т * 0,0053 т]	м	19,6	44,01	41,30	1,85	0,86
					863	809	36	17
282	*C130-1108	Повітропровід гофрований не утеплений Ду 125 [349,07 грн/т * 0,0053 т]	м	2,1	52,17	49,30	1,85	1,02
					110	104	4	2
283	*C130-1108	Повітропровід гофрований не утеплений Ду 160 [349,07 грн/т * 0,0053 т]	м	0,6	61,56	58,50	1,85	1,21
					37	35	1	1
284	C130-1108	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д.100 [349,07 грн/т * 0,0053 т]	м2	60,54	704,37	688,71	1,85	13,81
					42 643	41 695	112	836
285	C130-1108	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д.125 [349,07 грн/т * 0,0053 т]	м2	17,3	704,37	688,71	1,85	13,81
					12 186	11 915	32	239
286	C130-1108	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д.160 [349,07 грн/т * 0,0053 т]	м2	28,36	704,37	688,71	1,85	13,81
					19 976	19 532	52	392

1	2	3	4	5	6	7	8	9
287	C130-1108	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д.200 [349,07 грн/т * 0,0053 т]	м2	21,4	704,37	688,71	1,85	13,81
					15 074	14 738	40	296
288	C130-1108	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д.250 [349,07 грн/т * 0,0053 т]	м2	22,88	704,37	688,71	1,85	13,81
					16 116	15 758	42	316
289	*C113-1873-1 А	Повітропускник автоматичний, 1/2" [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	687,10	673,56	0,07	13,47
					2 748	2 694	-	54
290	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,10797	59 859,65	58 333,33	352,60	1 173,72
					6 463	6 298	38	127
291	C1113-296	Полімерцементна шпаклівка [472,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	5,4625	11,95	11,12	0,60	0,23
					65	61	3	1
292	*K58-9921-A0 03	Поробрик БР 100.20.8 [235,11 грн/т * 0,04 т]	шт	7,0	446,56	428,40	9,40	8,76
					3 126	2 999	66	61
293	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [397,05 грн/т * 1,01 т]	т	0,014896	4 111,53	3 629,89	401,02	80,62
					61	54	6	1
294	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,013985	380 434,82	372 699,93	275,38	7 459,51
					5 320	5 212	4	104
295	*15091-9012	Провід з мідними жилами, ПВХ ВВнгд-1 переріз 1*6 мм2 [349,07 грн/т * 0,26 т]	1000м	0,05	31 059,78	30 360,00	90,76	609,02
					1 553	1 518	5	30
296	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована] [314,82 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,618	238,40	233,33	0,40	4,67
					147	144	-	3
297	C1546-66	Пропан-бутан технічний [472,72 грн/т * 0,01856 т]	м3	1,88809606	43,80	34,17	8,77	0,86
					83	65	17	2
298	*2405-1556	Противопожарная муфта ППМ-32 (для труб 32 мм) [349,07 грн/т * 0,0462 т]	шт	66,0	193,93	174,00	16,13	3,80
					12 799	11 484	1 065	251
299	*C1545-44	Профілі металеві оцинковані 28/27 [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	1,74969	312,69	306,25	0,31	6,13
					547	536	1	11
300	*C1545-44	Профілі металеві оцинковані 60/27 [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	0,58323	149,24	146,00	0,31	2,93
					87	85	-	2
301	*Ц1-234	Профіль для створення паруючих ліній в гіпсокартоні PL040 [437,03 грн/т * 0,001 т]	м	294,0	383,97	376,00	0,44	7,53
					112 887	110 544	129	2 214
302	*C111-1807	Профнастил ПС-8	м2	42,0	243,82	242,00	-	1,82
					10 240	10 164	-	76
303	*2407-807-1	Радіатор сталевий панельний Тип 22К, h=500, L=1000 [349,07 грн/т * 0,0092 т]	шт	21,0	5 505,15	5 394,00	3,21	107,94
					115 608	113 274	67	2 267

1	2	3	4	5	6	7	8	9
304	*2407-807-1	Радіатор сталевий панельний Тип 22K, h=500, L=1200 [349,07 грн/т * 0,0092 т]	шт	5,0	7 244,83	7 099,56	3,21	142,06
					36 224	35 498	16	710
305	*2407-807-1	Радіатор сталевий панельний Тип 22K, h=500, L=600 [349,07 грн/т * 0,0092 т]	шт	4,0	4 081,52	3 998,28	3,21	80,03
					16 326	15 993	13	320
306	*2407-807-1	Радіатор сталевий панельний Тип 22K, h=500, L=900 [349,07 грн/т * 0,0092 т]	шт	1,0	5 505,15	5 394,00	3,21	107,94
					5 505	5 394	3	108
307	*290902-224	Рамка 2-м гориз., біла ASFORA [349,07 грн/т * 0,00005 т]	шт	41,0	59,65	58,46	0,02	1,17
					2 446	2 397	1	48
308	*290902-224	Рамка 3-м, гориз., біла ASFORA [349,07 грн/т * 0,00005 т]	шт	7,0	79,70	78,12	0,02	1,56
					558	547	-	11
309	*290902-224	Рамка 4-м, гориз., біла, ASFORA [349,07 грн/т * 0,00005 т]	шт	24,0	103,35	101,30	0,02	2,03
					2 480	2 431	-	49
310	*290902-224	Рамка горизонтальна для встановлення розеток і вимикачів, на 1 місце, міжосьова відстань 72 мм, габ. 83*83 мм ASFORA [349,07 грн/т * 0,00005 т]	шт	22,0	69,93	68,54	0,02	1,37
					1 538	1 508	-	30
311	*C113-1478	Ревізія D=110 мм [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	8,0	216,80	212,40	0,15	4,25
					1 734	1 699	1	34
312	*C113-2418	Ринва водостічна PROFIL 90 коричневий 3 м [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	255,08	250,00	0,08	5,00
					510	500	-	10
313	*290902-224	Розетка з заземл. конт. з зах. шт, білий ASFORA [349,07 грн/т * 0,00005 т]	шт	140,0	134,71	132,05	0,02	2,64
					18 859	18 487	3	370
314	*290902-224	Розетка з кришкою з заземл. конт. білий ASFORA [349,07 грн/т * 0,00005 т]	шт	3,0	148,58	145,65	0,02	2,91
					446	437	-	9
315	*290902-224	Розетка комп. подвійна RJ45 кат. 5e UTP, біла ASFORA [349,07 грн/т * 0,00005 т]	шт	27,0	407,17	399,17	0,02	7,98
					10 994	10 778	1	215
316	C1425-11696- 2	Розчин азбоцементний [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	1,077	2 496,09	1 694,97	752,18	48,94
					2 688	1 825	810	53
317	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,033443	2 910,01	2 100,77	752,18	57,06
					97	70	25	2
318	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	7,10914	3 172,72	2 358,33	752,18	62,21
					22 555	16 766	5 347	442
319	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M50 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,1704	2 471,47	1 670,83	752,18	48,46
					421	285	128	8
320	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M75 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,04236	2 660,21	1 855,87	752,18	52,16
					113	79	32	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
321	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,4025	2 806,72	1 999,51	752,18	55,03
					1 130	805	303	22
322	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,7755	2 980,45	2 169,83	752,18	58,44
					2 311	1 683	583	45
323	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0297	3 077,75	2 265,22	752,18	60,35
					91	67	22	2
324	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	1,458972	2 779,23	1 972,56	752,18	54,49
					4 055	2 878	1 097	79
325	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	3,176726	2 579,09	1 776,34	752,18	50,57
					8 193	5 643	2 389	161
326	*C113-1530	Рукав гумо-тканний І=35.0 м Ду25 [756,44 грн/т * 0,00012 т]	шт	2,0	642,69	630,00	0,09	12,60
					1 285	1 260	-	25
327	C1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм [349,07 грн/т * 0,00017 т]	м	40,0	35,81	35,05	0,06	0,70
					1 432	1 402	2	28
328	*2407-1201-12	Рукомийник кутовий 300*300 у комплекті з пляшковим сифоном випуском змішувачем [349,07 грн/т * 0,0055 т]	шт	1,0	3 372,24	3 304,20	1,92	66,12
					3 372	3 304	2	66
329	C111-1757	Рядно [472,72 грн/т * 0,0003 т]	м2	11,6304	45,20	44,17	0,14	0,89
					526	514	2	10
330	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття [275,38 грн/т * 0,0011 т]	м2	29,803762	151,32	148,05	0,30	2,97
					4 510	4 412	9	89
331	*312-1	Самоклейка ізоляція повітропроводів K-FLEX AIR AD 6 мм	м	140,0	631,00	631,00	-	-
					88 340	88 340	-	-
332	*П172-583	Самоклейка теплоізоляція K-FLEX DUCT NET 6мм	м	1,414	631,00	631,00	-	-
					892	892	-	-
333	*Ц1-228	Саморіз по металу 3,5х9,5 мм 1000 шт WS-3595-OC Koelner [472,72 грн/т * 0,005 т]	100шт	59,24	43,85	40,63	2,36	0,86
					2 598	2 407	140	51
334	*Ц1-228	Саморізи 3,5х25 мм [472,72 грн/т * 0,005 т]	100шт	79,7517	26,89	24,00	2,36	0,53
					2 145	1 914	188	42
335	*C1545-44	Саморізи 3,5х9,5 мм [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	49,09796	32,04	31,10	0,31	0,63
					1 573	1 527	15	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
336	*1507-1001	Світильник 1200 x 71 x 50мм світлодіодний лінійний LUNA, 40 Вт, 3200 Лм, 4000К, IP20, 120см, білий + вбудована рамка [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	22,0	4 136,42	4 055,00	0,31	81,11
					91 001	89 210	7	1 784
337	*1507-1001	Світильник ДБО 02ВСП-3-А-104 LE1 [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	5,0	4 029,32	3 950,00	0,31	79,01
					20 147	19 750	2	395
338	*1507-1001	Світильник ДБО 02ВСП-3-А-104 LE4 [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	4,0	4 029,32	3 950,00	0,31	79,01
					16 117	15 800	1	316
339	*1507-1001	Світильник ДБО 02ВСП-3-А-104 NE [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	9,0	4 029,32	3 950,00	0,31	79,01
					36 264	35 550	3	711
340	*1507-1001	Світильник світлодіодний ASTRA д. 375mm, h-59mm, 4000К, 24W, 1920lm, AC180-250V, 50/60 Hz, PF>0,5, IP54 [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	4,0	745,94	731,00	0,31	14,63
					2 984	2 924	1	59
341	*1507-1001	Світильник світлодіодний BESA, 24 Вт, 2400 Лм, 4000К, AC175-250В, Ra>80, IP54, IK10, 120°, квадратний, полікарбонат. 330X330x50мм [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	9,0	1 856,72	1 820,00	0,31	36,41
					16 710	16 380	3	328
342	*1507-1001	Світильник світлодіодний врізний, 25 Вт, 2500 Км, 3000/4000/6400К, AC220-240В, 50-60 Гц, PF>0,9, Ra?80, IP54, IK08, 110° [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	3,0	1 442,60	1 414,00	0,31	28,29
					4 328	4 242	1	85
343	*1507-1001	Світильник світлодіодний герметичний, 36 Вт, 3600 Лм, 4000К, 120°, AC220-240В, 50-60 Гц, IP65° [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	2,0	1 122,32	1 100,00	0,31	22,01
					2 245	2 200	1	44
344	*1507-1001	Світлодіодна LED панель Osram/LEDVANCE, 36W, 4000К, врізна, квадратна, 600x600мм, біла, Ra80. [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	75,0	1 178,42	1 155,00	0,31	23,11
					88 382	86 625	23	1 733
345	C111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм [314,82 грн/т * 0,00309 т]	шт	1,3736	3 858,57	3 781,94	0,97	75,66
					5 300	5 195	1	104
346	C111-1765	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм [314,82 грн/т * 0,00066 т]	шт	0,6864	1 434,64	1 406,30	0,21	28,13
					985	965	-	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
347	*1507-1001	Светильник аварийный аккумуляторный "Выход" ДБО 01ВВСП6-А-104 6 Вт Ватра [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	1,0	4 142,54	4 061,00	0,31	81,23
					4 143	4 061	-	81
348	*2415-1302	Сгон американка, прямой, ВВ, 3/4 латунь [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	68,0	471,31	462,00	0,07	9,24
					32 049	31 416	5	628
349	C111-876	Сикатив жирнокислотный ЖК-1 [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,0002182	346 274,21	338 888,89	595,63	6 789,69
					76	74	-	1
350	C111-878	Скипидар живичный [472,72 грн/т * 1,31 т]	т	0,00078552	254 951,64	249 333,33	619,26	4 999,05
					200	196	-	4
351	C1545-248	Скоби будівельні [349,07 грн/т * 0,0011 т]	кг	4,0	185,66	181,64	0,38	3,64
					743	727	2	15
352	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 [349,07 грн/т * 0,00048 т]	100шт	45,3114	374,06	366,56	0,17	7,33
					16 949	16 609	8	332
353	C111-1683-1	Скотч l=50м [271,64 грн/т * 0,0002 т]	м	550,0	0,70	0,64	0,05	0,01
					385	352	28	6
354	C111-1683-1	Скотч самоклеючий 50мм*25 м [271,64 грн/т * 0,0002 т]	м	75,0	0,70	0,64	0,05	0,01
					53	48	4	1
355	C111-1790	Смола кам'яновугільна [538,71 грн/т * 1,13 т]	т	0,017357	27 642,35	26 491,60	608,74	542,01
					480	460	11	9
356	*C113-2150	Спінений каучук для труб [437,03 грн/т * 0,0001 т]	м	34,2	169,36	166,00	0,04	3,32
					5 792	5 677	1	114
357	C1630-135	Спец'з'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм [349,07 грн/т * 0,00049 т]	шт	52,0	110,13	107,80	0,17	2,16
					5 727	5 606	9	112
358	C111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків [314,82 грн/т * 1,0 т]	т	6,2474	95 202,01	94 178,49	314,82	708,70
					594 765	588 371	1 967	4 428
359	C111-1809	Сталь круга [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,170617	42 016,60	41 428,44	275,38	312,78
					7 169	7 068	47	53
360	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,01	39 839,78	38 783,23	275,38	781,17
					398	388	3	8
361	C111-1802	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 1,5 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0033	62 713,21	61 970,98	275,38	466,85
					207	205	1	2
362	C1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм [349,07 грн/т * 0,00119 т]	шт	4,0	146,63	143,33	0,42	2,88
					587	573	2	12
363	*2405-1729	Стельвий профіль knauf ud 27/28/27 - 3.00 м [349,07 грн/т * 0,00085 т]	м	341,793	37,03	36,00	0,30	0,73
					12 657	12 305	103	250
364	*2405-1729	Стельовий профіль для гіпсокартону CD-60/27, 0,55 мм, 3 м [349,07 грн/т * 0,00085 т]	м	968,4135	36,17	35,16	0,30	0,71
					35 028	34 049	291	688
365	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара" [679,24 грн/т * 0,00116 т]	кг	9,066	113,83	110,81	0,79	2,23
					1 032	1 005	7	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
366	C130-479	Стрічка армувальна А.Т.Т. 48 мм 10 м [349,07 грн/т * 0,00016 т]	м	375,9723	8,28	8,06	0,06	0,16
					3 113	3 030	23	60
367	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ [349,07 грн/т * 0,00125 т]	100м	0,0243	385,21	377,22	0,44	7,55
					9	9	-	-
368	*C119-314	Стрічка перфорована 18мм*20м*0,5мм [314,82 грн/т * 0,024 т]	шт	6,0	1 283,73	1 251,00	7,56	25,17
					7 702	7 506	45	151
369	C111-540	Стрічка сталевая пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм [314,82 грн/т * 1,0 т]	т	0,08962	67 643,28	66 002,12	314,82	1 326,34
					6 062	5 915	28	119
370	*C1545-44	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	1,74969	141,08	138,00	0,31	2,77
					247	241	1	5
371	*C1545-44	Стрічка-сітка армуюча для швів SEMIN Bande Grillagee зі скловолокна 50 мм 153 м [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	2,0	400,16	392,00	0,31	7,85
					800	784	1	16
372	*C147-1-16	Стрижнева арматура А-I, діаметр 16 мм [275,38 грн/т * 0,1 т]	100кг	0,338	6 091,54	5 944,56	27,54	119,44
					2 059	2 009	9	40
373	*C147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 0,1 т]	100кг	0,22346	3 438,97	3 344,00	27,54	67,43
					768	747	6	15
374	C147-8-10	Стрижнева арматура А-IV, діаметр 10 мм [275,38 грн/т * 0,1 т]	100кг	1,5401575	3 592,13	3 494,16	27,54	70,43
					5 532	5 382	42	108
375	*Ц1-24	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	346,056	7,34	6,73	0,47	0,14
					2 540	2 329	163	48
376	*Ц1-1	Суміш цементно-піщана CERESIT M-150, 25 КГ [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	96,0	6,97	6,36	0,47	0,14
					669	611	45	13
377	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	2,97395	2 876,54	1 999,58	820,56	56,40
					8 555	5 947	2 440	168
378	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	2,1812	2 795,01	1 919,65	820,56	54,80
					6 096	4 187	1 790	120
379	C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B3,5 [M50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	1,2852	2 534,05	1 663,80	820,56	49,69
					3 257	2 138	1 055	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
380	C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	0,10032	3 512,03	2 622,61	820,56	68,86
					352	263	82	7
381	C1424-11597	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача більше 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	1,0	2 513,41	1 643,57	820,56	49,28
					2 513	1 644	821	49
382	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	0,91392	2 789,89	1 914,63	820,56	54,70
					2 550	1 750	750	50
383	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	6,426	2 564,99	1 694,14	820,56	50,29
					16 483	10 887	5 273	323
384	*C1418-8851	Сходінка пресована, сіра [235,11 грн/т * 0,1 т]	м	6,0	470,74	438,00	23,51	9,23
					2 824	2 628	141	55
385	*15102-23019	Тактильна плитка з поліуретану еластична з точками ПТ-14-400х400 [349,07 грн/т * 0,00009 т]	100шт	1,58	16 116,03	15 800,00	0,03	316,00
					25 463	24 964	-	499
386	*15102-23019	Тактильна плитка керамічна попереджувальна ПТК-04 300х300 [349,07 грн/т * 0,00009 т]	100шт	0,49	8 058,03	7 900,00	0,03	158,00
					3 948	3 871	-	77
387	*15102-23019	Тактильна плитка поліуретанова напрямна Созі ПТ-12-400х400 (направляюча) [349,07 грн/т * 0,00009 т]	100шт	1,57	18 870,03	18 500,00	0,03	370,00
					29 626	29 045	-	581
388	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 [481,30 грн/т * 0,0007 т]	м2	35,2245	24,94	24,11	0,34	0,49
					878	849	12	17
389	*2310-18004	Трійник D=110 мм, 87° 30 [349,07 грн/т * 0,001 т]	шт	39,0	129,49	126,60	0,35	2,54
					5 050	4 937	14	99
390	*2310-18004	Трійник D=50 мм, 87° 30 [349,07 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	84,45	82,44	0,35	1,66
					169	165	1	3
391	*C113-1063-1 1В	Трійник РР-Р, 20*20*20 [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	12,0	13,08	10,78	2,04	0,26
					157	129	24	3
392	*C113-1063-1 1В	Трійник РР-Р, 32*20*32 [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	18,0	34,72	32,00	2,04	0,68
					625	576	37	12
393	*C113-1063-1 1В	Трійник РР-Р, 40*40*40 [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	1,0	37,88	35,10	2,04	0,74
					38	35	2	1
394	*C113-1063-1 1В	Трійник РР-Р, 63*63*63 [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	1,0	41,76	38,90	2,04	0,82
					42	39	2	1
395	*C113-1063-1 1В	Трійник РР-Р, VR 20° 1/2 [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	4,0	33,09	30,40	2,04	0,65
					132	122	8	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
396	*C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.100*100*100 [315,19 грн/т * 0,00191 т]	шт	1,0	96,29	93,80	0,60	1,89
					96	94	1	2
397	*C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.125*125*100 [315,19 грн/т * 0,00191 т]	шт	9,0	118,83	115,90	0,60	2,33
					1 069	1 043	5	21
398	*C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.125*125*125 [315,19 грн/т * 0,00191 т]	шт	1,0	126,89	123,80	0,60	2,49
					127	124	1	2
399	*C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.160*160*100 [315,19 грн/т * 0,00191 т]	шт	14,0	134,54	131,30	0,60	2,64
					1 884	1 838	8	37
400	*C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.160*160*125 [315,19 грн/т * 0,00191 т]	шт	1,0	151,06	147,50	0,60	2,96
					151	148	1	3
401	*C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.200*200*100 [315,19 грн/т * 0,00191 т]	шт	7,0	160,04	156,30	0,60	3,14
					1 120	1 094	4	22
402	*C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.200*200*160 [315,19 грн/т * 0,00191 т]	шт	2,0	204,71	200,10	0,60	4,01
					409	400	1	8
403	*C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.250*250*100 [315,19 грн/т * 0,00191 т]	шт	2,0	191,96	187,60	0,60	3,76
					384	375	1	8
404	*C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.250*250*160 [315,19 грн/т * 0,00191 т]	шт	2,0	242,96	237,60	0,60	4,76
					486	475	1	10
405	*C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.250*250*250 [315,19 грн/т * 0,00191 т]	шт	2,0	319,46	312,60	0,60	6,26
					639	625	1	13
406	*2310-18053	Трійник перехідний із ПП 32*20*20 [349,07 грн/т * 0,021 т]	шт	62,0	53,74	45,36	7,33	1,05
					3 332	2 812	454	65
407	*2310-18004	Трійник редукційний D=110-50 мм, 87° 30 ` [349,07 грн/т * 0,001 т]	шт	7,0	84,41	82,40	0,35	1,66
					591	577	2	12
408	*C113-1063-1 1В	Трійник, PP-R 25*20*25 [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	4,0	12,28	10,00	2,04	0,24
					49	40	8	1
409	*C113-1063-1 1В	Трійник, PP-R 32*25*32 [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	9,0	24,52	22,00	2,04	0,48
					221	198	18	4
410	*C113-1063-1 1В	Трійник, PP-R 40*32*40 [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	5,0	66,44	63,10	2,04	1,30
					332	316	10	7
411	*C113-1063-1 1В	Трійник, PP-R 63*32*63 [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	6,0	111,22	107,00	2,04	2,18
					667	642	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
412	*C113-1063-1 1B	Трійник, редукційний, PP-R, D = 32x20x32 мм, [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	9,0	26,07	23,52	2,04	0,51
					235	212	18	5
413	*C113-1063-1 1B	Трійник, редукційний, PP-R, D = 40*40*40 мм, [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	3,0	27,35	24,77	2,04	0,54
					82	74	6	2
414	*C113-1063-1 1B	Трійник, редукційний, PP-R, D = 40*40*40 мм, [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	2,0	43,51	40,62	2,04	0,85
					87	81	4	2
415	*C113-1063-1 1B	Трійник, редукційний, PP-R, D = 50*32*50 мм, [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	2,0	102,96	98,90	2,04	2,02
					206	198	4	4
416	*C113-1063-1 1B	Трійник, редукційний, PP-R, D = 63*32*63 мм, [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	7,0	66,78	63,43	2,04	1,31
					467	444	14	9
417	*C113-1063-1 1B	Трійник, редукційний, PP-R, D = 63*63*63 мм, [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	1,0	110,20	106,00	2,04	2,16
					110	106	2	2
418	*C113-1063-1 1B	Трійник, редукційний, PP-R, VR 20`1/2 [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	4,0	28,09	25,50	2,04	0,55
					112	102	8	2
419	*2407-1502	Трап д.100 [349,07 грн/т * 0,0045 т]	шт	2,0	648,53	634,24	1,57	12,72
					1 297	1 268	3	25
420	C130-637	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 355x200x142 мм [349,07 грн/т * 0,0129 т]	комплект	2,0	1 330,11	1 299,53	4,50	26,08
					2 660	2 599	9	52
421	*C113-2429	Труба водосточная PROFiL 75 коричнева 3 м [756,44 грн/т * 0,006 т]	шт	3,0	284,11	274,00	4,54	5,57
					852	822	14	17
422	*C111-1836	Труба зварна 25x25x3 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,07536	43 196,95	42 600,00	275,38	321,57
					3 255	3 210	21	24
423	*C111-1835	Труба зварна 50x50x5 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,11358	59 719,95	59 000,00	275,38	444,57
					6 783	6 701	31	50
424	*2407-1002	Труба мідна 12,7*0,81 [349,07 грн/т * 0,0357 т]	м	60,0	225,89	209,00	12,46	4,43
					13 553	12 540	748	266
425	*2407-1002	Труба мідна 22,0*1 [349,07 грн/т * 0,0357 т]	м	60,0	429,89	409,00	12,46	8,43
					25 793	24 540	748	506
426	*2407-1002	Труба мідна 6,4*0,76 [349,07 грн/т * 0,0357 т]	м	86,0	113,69	99,00	12,46	2,23
					9 777	8 514	1 072	192
427	*2407-1002	Труба мідна 9,5*0,81 [349,07 грн/т * 0,0357 т]	м	86,0	164,69	149,00	12,46	3,23
					14 163	12 814	1 072	278
428	*C113-1439-2	Труба поліпропіленова PN 20 d 20 [756,44 грн/т * 0,00088 т]	м	26,8	43,16	41,64	0,67	0,85
					1 157	1 116	18	23
429	*C113-1439-2	Труба поліпропіленова PN 20 d32 [756,44 грн/т * 0,00088 т]	м	135,7	127,16	124,00	0,67	2,49
					17 256	16 827	91	338
430	*C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас I д. 20*2,8 [756,44 грн/т * 0,00079 т]	м	78,0	46,51	45,00	0,60	0,91
					3 628	3 510	47	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
431	*C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 25*3,5 [756,44 грн/т * 0,00079 т]	м	52,0	46,51	45,00	0,60	0,91
					2 419	2 340	31	47
432	*C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 32*4,4 [756,44 грн/т * 0,00079 т]	м	57,0	110,77	108,00	0,60	2,17
					6 314	6 156	34	124
433	*C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 40*6,7 [756,44 грн/т * 0,00079 т]	м	57,0	164,88	161,05	0,60	3,23
					9 398	9 180	34	184
434	*C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 50*6,9 [756,44 грн/т * 0,00079 т]	м	15,0	242,35	237,00	0,60	4,75
					3 635	3 555	9	71
435	*C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 63*10 [756,44 грн/т * 0,00079 т]	м	45,0	333,43	326,29	0,60	6,54
					15 004	14 683	27	294
436	*C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 2 д. 20*2,8 [756,44 грн/т * 0,00079 т]	м	63,0	46,51	45,00	0,60	0,91
					2 930	2 835	38	57
437	*C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 2 д. 32*5,4 [756,44 грн/т * 0,00079 т]	м	58,0	110,77	108,00	0,60	2,17
					6 425	6 264	35	126
438	*C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 2 д. 40*6,7 [756,44 грн/т * 0,00079 т]	м	53,0	164,88	161,05	0,60	3,23
					8 739	8 536	32	171
439	*C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 2 д. 63*10,5 [756,44 грн/т * 0,00079 т]	м	48,0	333,43	326,29	0,60	6,54
					16 005	15 662	29	314
440	*C113-1695	Труба поліпропіленова, каналізаційна, d = 110 [756,44 грн/т * 0,002 т]	м	120,0	280,73	273,72	1,51	5,50
					33 688	32 846	181	660
441	*C113-1685	Труба поліпропіленова, каналізаційна, d = 50 [756,44 грн/т * 0,0007 т]	м	30,0	94,79	92,40	0,53	1,86
					2 844	2 772	16	56
442	*C113-1687	Труба поліпропіленова, каналізаційна, d = 75 [756,44 грн/т * 0,002 т]	м	1,0	147,56	143,16	1,51	2,89
					148	143	2	3
443	*2310-33040	Труба сталевая 15*2,8 [349,07 грн/т * 1,0 т]	т	0,00256	28 344,85	27 440,00	349,07	555,78
					73	70	1	1
444	*2310-33044	Труба сталевая електрозварна ДСТУ 8943:2019 Ду 100 (108*4) [349,07 грн/т * 1,0 т]	м	58,3	1 577,43	1 197,43	349,07	30,93
					91 964	69 810	20 351	1 803
445	*C113-1617	Труба сталевая електрозварна з емальованим покриттям д.57*3,5 [275,38 грн/т * 0,0057 т]	м	120,0	501,40	490,00	1,57	9,83
					60 168	58 800	188	1 180
446	C1545-267	Труби полівінілхлоридні [349,07 грн/т * 1,1 т]	т	0,005119	192 576,09	188 416,11	383,98	3 776,00
					986	965	2	19
447	*C1545-44	Тяга підвісу [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	1,36087	49,28	48,00	0,31	0,97
					67	65	-	1
448	C111-1292	Уайт-спірит [472,72 грн/т * 1,35 т]	т	0,00277565	65 341,60	63 422,22	638,17	1 281,21
					181	176	2	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
449	*2407-1302	Умивальник керамічний у комплекті з пляшковим сифоном, випуском і змішувачем. [349,07 грн/т * 0,0044 т]	шт	11,0	1 796,81	1 760,04	1,54	35,23
					19 765	19 360	17	388
450	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,0102554	53 935,39	52 353,11	524,72	1 057,56
					553	537	5	11
451	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,002180635	48 546,99	47 070,37	524,72	951,90
					106	103	1	2
452	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,001352	65 701,88	63 888,89	524,72	1 288,27
					89	86	1	2
453	*C111-449-1	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Mattlatex мат білий 10 л 14 кг [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,08913512	83 825,50	81 657,14	524,72	1 643,64
					7 472	7 279	47	147
454	C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,01699056	79 876,11	77 785,19	524,72	1 566,20
					1 357	1 322	9	27
455	*2310-1015	Фланець сталевий плоский приварний дн100 [349,07 грн/т * 0,00933 т]	шт	2,0	513,33	500,00	3,26	10,07
					1 027	1 000	7	20
456	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм [349,07 грн/т * 0,00396 т]	шт	32,0	545,90	533,82	1,38	10,70
					17 469	17 082	44	342
457	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм [349,07 грн/т * 0,00206 т]	шт	64,0	261,77	255,92	0,72	5,13
					16 753	16 379	46	328
458	*2310-36144	Хомут із гумовою пркладкою (комплект) 31-38 мм сталь [349,07 грн/т * 0,0001 т]	шт	186,0	47,40	46,44	0,03	0,93
					8 816	8 638	6	173
459	*2310-36144	Хомут із гумовою пркладкою М8 21-23 мм 1/2 [349,07 грн/т * 0,0001 т]	шт	70,0	35,16	34,44	0,03	0,69
					2 461	2 411	2	48
460	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 [349,07 грн/т * 1,12 т]	т	0,0066	22 141,78	21 316,67	390,96	434,15
					146	141	3	3
461	*C1545-44	Хрестики для плитки Polax дистанційні 3 мм (кількість в упаковці 150 шт.) [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	60,245124	13,58	13,00	0,31	0,27
					818	783	19	16
462	*C113-1858	Хрестовина, PP-R, D = 20 мм, сіра [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	21,99	21,48	0,08	0,43
					22	21	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
463	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00191251	50 351,08	49 011,20	352,60	987,28
					96	94	1	2
464	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,000675188	61 789,15	60 225,00	352,60	1 211,55
					42	41	-	1
465	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00097905	56 439,78	54 980,52	352,60	1 106,66
					55	54	-	1
466	C111-169	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8х150 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,005376	51 576,89	50 212,98	352,60	1 011,31
					277	270	2	5
467	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,005112	66 671,98	65 012,09	352,60	1 307,29
					341	332	2	7
468	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні [271,64 грн/т * 1,11 т]	т	0,0085098	42 435,94	41 302,34	301,52	832,08
					361	351	3	7
469	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 [284,57 грн/т * 3,75 т]	1000шт	0,513282	6 854,32	5 652,78	1 067,14	134,40
					3 518	2 901	548	69
470	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний [397,05 грн/т * 1,01 т]	т	0,00124	27 212,38	26 277,78	401,02	533,58
					34	33	-	1
471	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках [397,05 грн/т * 1,0 т]	т	0,0081	1 598,93	1 170,53	397,05	31,35
					13	9	3	-
472	*C1545-282	Шайба М8 [349,07 грн/т * 0,0004 т]	100шт	0,14	26,66	26,00	0,14	0,52
					4	4	-	-
473	*ЦІ-24	Шпаклівка Ceresit IN 95 зерно 0,07 мм 8,5 кг [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	65,45	73,67	71,76	0,47	1,44
					4 822	4 697	31	94
474	*ЦІ-126	Шпаклівка для швів Фугенфіюллер, Knauf 25кг [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	34,68	15,53	14,76	0,47	0,30
					539	512	16	10
475	C111-1895	Шпаклівка клейова [472,72 грн/т * 1,2 т]	т	0,3986532	9 327,94	8 577,78	567,26	182,90
					3 700	3 402	225	73
476	C1545-291	Шпилька [349,07 грн/т * 0,0004 т]	комплект	291,72	62,11	60,75	0,14	1,22
					18 119	17 722	41	356
477	*C111-1892	Шпилька М16 [314,82 грн/т * 0,00004 т]	шт	10,0	96,91	95,00	0,01	1,90
					969	950	-	19
478	C119-199	Штанги бурові, діаметр 32 мм [314,82 грн/т * 0,00666 т]	м	0,045	1 170,20	1 145,15	2,10	22,95
					53	52	-	1
479	*C130-233	Шумоглушитель круглий ф125мм L=1000 мм [349,07 грн/т * 0,0179 т]	шт	2,0	1 273,22	1 242,00	6,25	24,97
					2 546	2 484	13	50
480	*C130-233	Шумоглушитель круглий ф200мм L=1000 мм [349,07 грн/т * 0,0179 т]	шт	2,0	1 863,80	1 821,00	6,25	36,55
					3 728	3 642	13	73
481	*C130-233	Шумоглушитель круглий ф250мм L=1000 мм [349,07 грн/т * 0,0179 т]	шт	4,0	2 247,32	2 197,00	6,25	44,07
					8 989	8 788	25	176

1	2	3	4	5	6	7	8	9
482	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,003237935	52 288,98	50 911,11	352,60	1 025,27
					169	165	1	3
483	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00019845	36 459,62	35 392,13	352,60	714,89
					7	7	-	-
484	C1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600 [406,86 грн/т * 1,5 т]	м3	0,37496	1 583,08	941,75	610,29	31,04
					594	353	229	12
485	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800 [406,86 грн/т * 1,6 т]	м3	0,3969	1 738,34	1 053,27	650,98	34,09
					690	418	258	14
486	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 [406,86 грн/т * 1,5 т]	м3	0,357	1 155,83	522,88	610,29	22,66
					413	187	218	8
487	C1421-9466	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600 [406,86 грн/т * 1,5 т]	м3	0,84748	1 181,11	547,66	610,29	23,16
					1 001	464	517	20
488	C1421-9467	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 70-120 мм, марка М600 [406,86 грн/т * 1,5 т]	м3	4,5172	1 095,23	463,46	610,29	21,48
					4 947	2 094	2 757	97
489	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [381,18 грн/т * 0,014 т]	м2	0,639576	380,30	367,50	5,34	7,46
					243	235	3	5
490	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [381,18 грн/т * 0,02 т]	м2	0,10548	525,63	507,70	7,62	10,31
					55	54	1	1
		Разом:	грн.	-	5 265 991	5 064 406	108 616	92 969
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	20 274,11	1 535 701	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	172 663	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	5 268 471	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	279,0786	61,48		17 157,5220	
		Дизельне паливо	кг	757,8155	56,48		42 801,9307	
		Електроенергія	кВт.г.	5 711,9517	4,9416		28 226,9780	
		Дрова	м3	0,4311	119,13		51,3572	
		Мастильні матеріали	кг	98,8387	184,55		18 242,9171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Гідравлічна рідина	кг	12,2378	186,09		2 277,1278	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 жовтня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав	інженер-кошторисник	 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]	Стефанівська І.Г.
Перевірив	інженер-кошторисник	 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]	Гоц В.В.

Будівництво: Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради "Обухівська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування
(назва організації, що затверджує)



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

" " 20 р.

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради "Обухівська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№ лк	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	02-001-001 - Архітектурно-будівельна частина		
	Монтаж-демонтаж перегородок		
	Демонтаж існуючих перегородок		
1	Демонтаж металопластикових перегородок	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,5185
2	Демонтаж дерев'яної та ДСП перегородки (7.75+16.4+10)/100	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	0,3415
3	Розбирання цегляних перегородок	1 м3 кладки	176,7
4	Розбирання перегородок із гіпсових плит (47+66.9+19.7+7.75+27.5)/100	100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів	1,6885
	Монтаж існуючих перегородок		
5	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м (113+57.4)/100	100м2 перегородок [з відрахування м прорізів]	1,704
6	Газоблоки 600х100х200-D500-B2.5(M35)-F-25	шт	942,0
7	Газоблоки 600х100х200-D500-B2.5(M35)-F-25	шт	717,0
8	Мастика гідроізоляційна Ceresit CL 51 50/1000	т	0,05
9	Клей для газоблоків Ceresit CT 21	кг	638,8
10	Стрижнева арматура А-IV, діаметр 10 мм	100кг	1,54
11	Монтажна піна BUDPRO FP-65 Professional Gunfoam	л	160,0

12	Мурування перегородок армованих товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100 м2 перегородок [з відрахування м прорізів]	0,175
13	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 (0.175)*2.3	м3	0,4025
14	Стрижнева арматура А-IV, діаметр 10 мм ((0.175)*0.09)/100	100кг	0,0001575
15	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 ((0.175)*5.04)/1000	1000шт	0,000882
16	Улаштування брускових перемичок (1.6*0.1*0.2)*1+(1.6*0.15*0.40)*6+(1.2*0.1*0.2)*7+(2.0*0.15*0.20)*2	1 м3 перемичок	0,896
17	Газобетонна Перемичка Аерос 160х15х40 См-10Н ПБ (Брускова) Полегшений Армокаркас	шт	6,0
18	Газобетонна Перемичка Аерос 160х10х20 См-10Н ПБ (Брускова) Полегшений Армокаркас	шт	1,0
19	Газобетонна Перемичка Аерос 120х10х20 См-10Н ПБ (Брускова) Полегшений Армокаркас	шт	7,0
20	Газобетонна Перемичка Аерос 200*15*20 См-10Н ПБ (Брускова) Полегшений Армокаркас	шт	2,0
21	Обшивка елементів підсилення гіпсокартоном Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	1,1045
22	Гіпсокартон стіновий, стандартний Кнауф 12,5х1200х2000мм	м2	110,45
23	Шпаклівка для швів Фугенфюллер, Knauf 25кг	кг	34,68
24	Саморізи 3,5х9,5 мм	100шт	18,77
25	Дюбелі 6х40 мм металеві (1.1045*307)/100	100шт	3,390815
26	Профіль для створення паруючих ліній в гіпсокартоні PL040	м	294,0
27	Стрічка-сітка армуюча для швів SEMIN Bande Grillagee зі скловолокна 50 мм 153 м	шт	2,0
Монтаж-демонтаж дверні прорізи, двері, вікно			
Демонтаж дверні прорізи			
28	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,32
29	Знімання дверних полотен ((2.1*0.6*1)+(2.1*0.7*12)+(2.1*0.8*1)+(2.1*0.9*6)+(2.1*1.0*5)+(2.1*1.1*1)+(2.1*1.2*4)+(2.1*1.5*1)+(1.8*1.7*1))/100	100 м2 дверних полотен	0,6102
30	Знімання наличників ((2.1*2+0.6)*1+(2.1*2+0.7)*12+(2.1*2+0.8)*1+(2.1*2+0.9)*6+(2.1*2+1.0)*5+(2.1*2+1.1)*1+(2.1*2+1.2)*4+(2.1*2+1.5)*1+(1.8*2+1.7)*1)/100	100 м наличників	1,631
31	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт коробок	0,01
Монтаж дверні прорізи			
Двері металеві			
32	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (2.52+1.89)/100	100 м2 прорізів	0,0441
33	Двері входні ДМП 2,1*1,2 S=2,52	шт	1,0
34	Двері протипожежні ДМП 2,1-0,9 S=1.89	шт	1,0
Двері металопластикові			
35	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах ((1.26*2)+(1.47*4)+(1.68*6)+(1.89*4))/100	100 м2 прорізів	0,2604
36	Монтажна піна BUDPRO FP-65 Professional Gunfoam (((1.26*2)+(1.47*4)+(1.68*6)+(1.89*4))/100)*18.51	л	4,820004
37	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм] (((1.26*2)+(1.47*4)+(1.68*6)+(1.89*4))/100)*455)/100	100шт	1,18482
38	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах ((2.1*10)+(2.31*3)+(2.52*6)+(2.31*1))/100	100 м2 прорізів	0,4536

39	Монтажна піна BUDPRO FP-65 Professional Gunfoam (((2.1*10)+(2.31*3)+(2.52*6)+(2.31*1))/100)*15.28	л	6,931008
40	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм] (((2.1*10)+(2.31*3)+(2.52*6)+(2.31*1))/100)*362/100	100шт	1,642032
41	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (3.15*4)/100	100 м2 прорізів	0,126
42	Монтажна піна BUDPRO FP-65 Professional Gunfoam (3.15*4)/100*13.33	л	1,67958
43	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм] (3.15*4)/100*266/100	100шт	0,33516
44	Медичні двері сертифіковані МОЗ (2.1*0.6*2)+(2.1*0.7*5)+(2.1*0.8*6)+(2.1*0.9*4)+(2.1*1.0*10)+(2.1*1.1*3)+(2.1*1.2*6)+(2.1*1.5*2)+(2.1*1.1*1)	м2	79,17
Металопластикова скляна перегородка			
45	Улаштування металопластикових перегородок(вітражі) ((5.48*2.50)+(3.4*2.5)+(2.5*2.1)+(1.9*2.5)+(2.5*3.1)+(2.1*1.0)+(2.7*1.5*2)+(1*0.9))/100	100 м2 прорізу	0,5105
46	Металлопластиковые перегородки для офисов и складов	м2	51,05
Монтаж-демонтаж стеля			
Демонтаж стеля			
47	Демонтаж підвісної стелі	100 м2 стеля	2,34
Монтаж стеля			
Стеля Тип 1 (Приміщення 121,122,123,125,110,120,127,129,130,131)			
48	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100 м2 поверхні оздоблення	0,385
49	Грунтовка глибокого проникнення (0.385)*14.43	л	5,55555
50	Шпаклівка Ceresit IN 95 зерно 0,07 мм 8,5 кг 38.5*1.7	кг	65,45
Стеля Тип 2 (Приміщення 116,133,135)			
51	Поліпшене фарбування білилом стель по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,2537
52	Грунтовки олійні, готові до застосування (25.37/100)*0.0098	т	0,00248626
53	Шпаклівка клейова (25.37/100)*0.055	т	0,0139535
54	Вапняна фарба Alba 10 кг 25.37*0.13	кг	3,2981
Стеля Тип 3 (натяжна) (112,132,114,101)			
55	Улаштування натяжної стелі (30.39+6.16+143.36+14.50)/100	100м2 горизонтальн ої проєкції стелі	1,9441
56	Саморізи 3,5х9,5 мм (1.9441*1560)/100	100шт	30,32796
57	Дюбелі 6х40 мм металеві (1.9441*168)/100	100шт	3,266088
58	Дюбелі 6х40 мм пластмасові (((2.1*10)+(2.31*3)+(2.52*6)+(2.31*1))/100)*362/100	100шт	1,642032
59	Підвіси в комплекті (1.9441*70)/100	100шт	1,36087
60	Профілі металеві оцинковані 28/27 (1.9441*90)/100	100шт	1,74969
61	Профілі металеві оцинковані 60/27 (1.9441*30)/100	100шт	0,58323
62	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" (1.9441*170)/100	100шт	3,30497
63	Тяга підвісу (1.9441*70)/100	100шт	1,36087
64	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм (1.9441*90)/100	шт	1,74969

65	Матова натяжна стеля 30.39+6.16+143.36+14.50	м2	194,41
	Стеля Тип 4 (підвісна стеля) (Приміщення 121,122,123,125,110,120,127,118,119,109,112,115,117,124,132,103,104,105,111,126, 129,130,131,107,108)		
66	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (88.85+7.69+21.19+104.62+59.14+74.14+24.14)/100	100м2 горизонтальн ої проєкції стелі	3,7977
67	Звукоізоляційна самоклеїтка стрічка ХС 30 мм 30 м Normaizol	м	341,0
68	З'єднувач хрестоподібний (КРАБ) універсальний (88.85+7.69+21.19+104.62+59.14+74.14+24.14)/100)*170	шт	645,609
69	Підвіс Ноніус нижня частина (Nonius Haenger Unterteil)	шт	265,0
70	Стельовий профіль knauf ud 27/28/27 - 3.00 м (88.85+7.69+21.19+104.62+59.14+74.14+24.14)/100)*90	м	341,793
71	Стельовий профіль для гіпсокартону CD-60/27, 0,55 мм, 3 м (88.85+7.69+21.19+104.62+59.14+74.14+24.14)/100)*255	м	968,4135
72	Дюбелі 6*40 мм пластикові (((88.85+7.69+21.19+104.62+59.14+74.14+24.14)/100)*168)/100	100шт	6,380136
73	Дюбелі 6*40 мм металеві (((88.85+7.69+21.19+104.62+59.14+74.14+24.14)/100)*70)/100	100шт	2,65839
74	Саморіз по металу 3,5х9,5 мм 1000 шт WS-3595-OC Koelner	100шт	59,24
75	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні (68.04+30.39+6.16)/100	100 м2 поверхні опорядження	1,0459
76	Siniat PLATO FILLER Шпаклівка гіпсова для швів ГКП, 25 кг (88.85+7.69+21.19+104.62+59.14+74.14+24.14)/100)*0.0357	т	0,13557789
77	Стрічка армувальна А.Т.Т. 48 мм 10 м (88.85+7.69+21.19+104.62+59.14+74.14+24.14)/100)*99	м	375,9723
78	Плита Armstrong Plain Tegular 15 600х600х15 мм	шт	1 054,0
79	Саморізи 3,5х25 мм (((88.85+7.69+21.19+104.62+59.14+74.14+24.14)/100)*2100)/100	100шт	79,7517
	Монтаж-демонтаж підлога		
	Демонтаж підлога		
80	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2 покриття	2,145
81	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	2,145
82	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	2,1697
83	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	100 м2 покриття	0,479
84	Демонтаж підлогового мозаїчного бетону	100 м2 покриття	1,767
	Монтаж підлога		
	Тип 1 (приміщення 101,102,113,114,136,118,119,121,123,125,110,115,120,127,116,133)		
87	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (209.90+114.20+11.90+15.8)/100	100 м2 покриття	3,518
88	Siniat PLATO FILLER Шпаклівка гіпсова для швів ГКП, 25 кг ((209.90+114.20+11.90+15.8)/100)*45.3	кг	159,3654
89	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex 25 кг 351.80*1.9	кг	668,42
90	Хрестики для плитки Polax дистанційні 3 мм (кількість в упаковці 150 шт.) (((209.90+114.20+11.90+15.8)/100)*722.0)/100	100шт	25,39996
91	Керамограніт Ceramica Deseo AT.BIO Send 60,8х60,8 см 114.20/100*102	м2	116,484
92	Керамограніт Inter Cerama Reliable 03 021 бежевий світлий (209.90)/100)*102.0	м2	214,098
93	Керамограніт Cersanit Alvaro Beige Matt 59,8х59,8 см 11.90/100*102.0	м2	12,138
94	Керамограніт Атем Pimento 0010 15.8/100*102.0	м2	16,116

	Тип 2 (приміщення 103,104,105,107,108,109,111,112,117,124,127,129,130,131,132)		
95	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	2,875
96	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 (2.875)*2.04	м3	5,865
97	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	2,875
98	Комерційний лінолеум Grabo EcoSafe	м2	287,5
	Тип 3 (приміщення 106)		
99	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	0,385
100	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 (0,385)*2,04	м3	0,7854
	Улаштування плінтусів		
101	Улаштування плінтусів з плиток керамічних (69.05+7.4+25.5)/100	100 м плінтусів	1,0195
102	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 (1.0195)*0.28	м3	0,28546
103	Плитки плінтусні ((69.05+7.4+25.5)/100)*101.0	м	102,9695
	Монтаж-демонтаж оздоблення стін		
	Демонтаж оздоблення стін		
104	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицювання	2,196
105	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2 поверхні, що очищується	7,5185
	Монтаж оздоблення стін		
	Тип 1 (приміщення 121,122,123,125,110, 120, 127,118,119,101)		
106	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (179.55+42.94+63.16+4.15)/100	100 м2 поверхні облицювання	2,898
107	Siniat PLATO FILLER Шпаклівка гіпсова для швів ГКЛ, 25 кг ((179.55+42.94+63.16+4.15)/100)*45.3	кг	131,2794
108	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex 25 кг 289.80*1.9	кг	550,62
109	Хрестики для плитки Polax дистанційні 3 мм (кількість в упаковці 150 шт.) (((179.55+42.94+63.16+4.15)/100)*722.0)/100	100шт	20,92356
110	Плитка Golden Tile Moderno айвори 2NA051 30x60 (42.94+63.16)/100*101.0	м2	107,161
111	Плитка Cerama Market Asam 30x60 crema (179.55)/100*101.0	м2	181,3455
112	Плитка PAMESA ATRIUM EDGE GRIS 60x60 4.15/100*101.0	м2	4,1915
	Тип 2 (приміщення 109,112,115,117,124,132,129,130,131,113)		
113	Високоякісне фарбування колером олійним по штукатурці стін (211.46+149.42+31.21)/100	100 м2 поверхні фарбування	3,9209
114	Грунтовки олійні, готові до застосування ((211.46+149.42+31.21)/100)*0.0075	т	0,02940675
115	Шпаклівка клейова ((211.46+149.42+31.21)/100)*0.079	т	0,3097511
116	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Mattlatex мат білий 10 л 14 кг ((211.46+149.42+31.21)/100)*0.0184	т	0,07214456
	Тип 3 (приміщення 116,133,135,103,104,105,111,126)		
117	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін (106.11+138.63)/100	100 м2 поверхні оздоблення	2,4474
118	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ ((106.11+138.63)/100)*120.0	кг	293,688

119	Грунтовка глибокопроникна Клауф Тіфенгрунд 10 кг ((106.11+138.63)/100)*25.0	кг	61,185
120	Фарбування приміщень вапняними розчинами по штукатурці стін (106.11+138.63)/100	100 м2 поверхні фарбування	2,4474
121	Вапняна фарба АЛЬБА 10 КГ ((106.11+138.63)/100)*0.4	кг	0,97896
Тип 4 (приміщення 128,136)			
122	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100 м2 поверхні штукатурення	0,9234
123	Декоративна штукатурка типу Американка (0,9234)*0,2	м2	0,18468
124	Високоякісне фарбування колером олійним по штукатурці стін	100 м2 поверхні фарбування	0,9234
125	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Mattlatex мат білий 10 л 14 кг (92.34)/100*0.0184	т	0,01699056
Тип 5 (приміщення 107,108)			
126	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону поліпшене, стін вручну	100 м2 поверхні штукатурення	0,4364
127	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,4364
128	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ ((43.64)/100)*120.0	кг	52,368
129	Грунтовка глибокопроникна Клауф Тіфенгрунд 10 кг ((43.64)/100)*25.0	кг	10,91
130	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі 43.64*0.05	1 м3 ізоляції	2,182
131	Мінеральна вата ODE Starflex Silte 50 мм (43.64*0.05)*0.97	м3	2,11654
132	Високоякісне водоемульсійне фарбування стін по штукатурці	м2	43,64
133	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла (43.64)*0.000235	т	0,0102554
Тип 6 (приміщення 102)			
134	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,9164
135	Siniat PLATO FILLER Шпаклівка гіпсова для швів ГКЛ, 25 кг ((91.64)/100)*45.3	кг	41,51292
136	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex 25 кг 91.64*1.9	кг	174,116
137	Хрестики для плитки Polax дистанційні 3 мм (кількість в упаковці 150 шт.) (((91.64)/100)*722.0)/100	100шт	6,616408
138	Плитка PAMESA ATRIUM EDGE GRIS 60Ч60 91.64/100*101.0	м2	92,5564
Тип 7 (приміщення 106)			
139	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону поліпшене, стін вручну	100 м2 поверхні штукатурення	0,6184
140	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 (0,6184)*1,87	м3	1,156408
Тип 8 (Приміщення 114)			
141	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,4817
142	Грунтовка глибокого проникнення Brodeco Aqua -Primer (5л) ((48.17)/100)*25.0	кг	12,0425

143	Грунт фарба MicroFON Brodeco ((48,17)/100)*25,0	кг	12,0425
144	Високоякісне штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,4817
145	Декоративна штукатурка Marmorino TM Brodeco (0,4817)*0,2	кг	0,09634
Улаштування тактильних елементів доступності			
146	Улаштування плиток поліуретанових (тактильних) ((0,16*158)+(0,16*157)+(0,16*49))/100	100 м2 покриття	0,5824
147	Тактильна плитка з поліуретану еластична з точками ПТ-14-400х400	100шт	1,58
148	Тактильна плитка поліуретанова напрямна Созі ПТ-12-400х400 (направляюча)	100шт	1,57
149	Тактильна плитка керамічна попереджувальна ПТК-04 300х300	100шт	0,49
Ремонт стінок входу в підвал			
150	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3 кладки	1,2
151	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,152
152	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100 м2 очищеної поверхні	0,152
153	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2 поверхні штукатурення	0,152
154	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 (0,152)*0,013	т	0,001976
155	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття (0,152)*108,0	м2	16,416
156	Декоративна штукатурка американка классическая	м2	15,2
02-001-002 - Конструкторські рішення пандуса			
Фундаменти			
1	Перфораторне буріння свердловин глибиною до 5 м у грунтах групи 4	100 м буріння свердловини	0,5
2	Перевезення ґрунту до 15 км 6,3*1,5	т	9,45
3	Улаштування фундаментів-стовпів бетонних	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,063
4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм (0,063)*102,0	м3	6,426
5	Арматура 10 мм, кл. А500С, 6 м 115.996/1000	т	0,115996
6	Установлення металевих закладних деталей масою до 4 кг 52*1.88/1000	1т закладних деталей	0,09776
Несучі конструкції пандуса та огороження			
7	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0293
8	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм (0,0293)*101,5	м3	2,97395
9	Суміш цементно-піщана CERESIT M-150, 25 КГ 0,24*400	кг	96,0
10	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею 1834.34/1000	1т конструкцій	1,83434

11	Квадрат 80*80*5 1236.71/1000	т	1,23671
12	Квадрат 40*40*2 87.60/1000	т	0,0876
13	Квадрат 40*1,5 134.90/1000	т	0,1349
14	Квадрат 10 100.48/1000	т	0,10048
15	Заглушка пластиковая на трубу 40*40	шт	40,0
16	Профнастил ПС-8	м2	42,0
17	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2 поверхні облицювання	47,0
18	Siniat PLATO FILLER Шпаклівка гіпсова для швів ГКП, 25 кг 47*0.456	кг	21,432
19	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex 25 кг 47*5.2	кг	244,4
20	Хрестики для плитки Polax дистанційні 3 мм (кількість в упаковці 150 шт.) (((101.18)/100)*722.0)/100	100шт	7,305196
21	Плитка Cersanit Мілтон темно-сірий 30х30 47.0/100*101.0	м2	47,47
Огородження входу			
МО-1(2 шт)			
22	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (8.01+10.10+1.06+6.15)/1000*2	1т конструкцій	0,05064
23	Квадрат 40*40*2 (8.01/1000)*2	т	0,01602
24	Квадрат 40*20*2 ((10.10+1.06)/1000)*2	т	0,02232
25	Установлення металевої огорожі без поручня (2.7*2)/100	100м	0,054
26	Квадрат 40*1,5 8.5/1000*2	т	0,017
27	Квадрат 10 6.15/1000*2	т	0,0123
28	Заглушка пластиковая на трубу 40*40 4*2	шт	8,0
МО-2(1 шт) МО-3(2шт)			
29	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (4.47+4.90)/1000*1+(6.12+5.32)/1000*2	1т конструкцій	0,03225
30	Квадрат 40*20*2 (4.47/1000)*1+(5.32/1000)*2	т	0,01511
31	Квадрат 10 (4.90/1000)*1+(5.32/1000)*2	т	0,01554
МО-4(1 шт)			
32	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (4.29+4.29+2.54)/1000	1т конструкцій	0,01112
33	Квадрат 10 4.29/1000	т	0,00429
34	Квадрат 40*20*2 4.29/1000	т	0,00429
35	Квадрат 40*40*2 2.54/1000	т	0,00254
36	Заглушка пластиковая на трубу 40*40	шт	1,0
Накриття над входом			
37	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (113.58+12.28+10.36+10.53)/1000+(65.10+44.88+39.20)/1000	1т конструкцій	0,29593
38	Труба зварна 50х50х5 113.58/1000	т	0,11358
39	Труба зварна 25х25х3 (33.17+21.17+11.21+9.81)/1000	т	0,07536
40	Улаштування покрівель із черепиці пазової стрічкової	100 м2 покрівлі	0,11
41	Бітумна черепиця Сота	м2	11,0
Елементи водостоку			

42	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів (3*2)/100	100м	0,06
43	Труба водосточная PROFiL 75 коричневая 3 м	шт	3,0
44	Коліно (відвід) PROFiL 75 коричневе	шт	6,0
45	Кронштейн трубы PROFiL 75	шт	6,0
46	Ринва водостічна PROFiL 90 коричневый 3 м	шт	2,0
47	Кронштейн ринви металевий	шт	16,0
48	Лійка (воронка) ринви 90 мм	шт	2,0
49	Заглушка ринви 90 мм	шт	4,0
Фарбування металевих елементів			
50	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (89.4+12.5)/100	100м2	1,019
51	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (89.4+12.5)/100	100м2	1,019
02-001-003 - Конструкції під МРТ, розвантажувальна площадка, конструкції під вентустановку			
Демонтаж підлоги та стіни			
1	Розбирання монолітного покриття підлоги цементної і бетонної товщиною 25 мм /кислото- і жаротривких бетонів/ в будівлях і спорудах з агресивними середовищами	100 м2 покриття	0,0625
2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів І	100м3 ґрунту	0,0313
3	Перевезення ґрунту до 15 км 3.13*1.5	т	4,695
4	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3 прорізу	1,95
5	Перевезення ґрунту до 15 км 1.88*1.5	т	2,82
6	Мурування окремих ділянок складних зовнішніх стін із газоблоків	100 м3 кладки	0,0195
7	Газоблок Д-400 (400*200*610)	м3	1,95
8	Кутник сталевий 100х100х8	кг	85,77
9	Пластина 8*50	шт	7,0
10	Шпилька М16	шт	10,0
11	Укладання ригелів масою до 1 т	100 шт збірних конструкцій	0,06
Конструкції під МРТ			
12	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0063
13	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм (0,0063)*102,0	м3	0,6426
14	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0188
15	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм (0,0188)*101,5	м3	1,9082
16	Арматура 10 мм, кл. А500С, 6 м ((78.285+36.188+1.049+9.872))/100	100кг	1,25394
17	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (30.801+22.346)/1000	1 т арматури	0,053147
18	Арматура 10 мм, кл. А500С, 6 м ((25.856+4.936))/100	100кг	0,30792
19	Стрижнева арматура А-І, діаметр 8 мм	100кг	0,22346

21	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3 залізобетону в ділі м3	0,01 1,0
22	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача більше 40 мм		
	Розвантажувальна площадка		
23	Ущільнення ґрунту щебенем	100 м2 площі, що ущільнюється	0,07
24	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 (0,07)*5,1	м3	0,357
25	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 (1.12*2)/100	100 м3	0,0224
26	Плита дорожня ПДС 3х2х0,16	шт	2,0
27	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі м3	0,0063 0,6426
28	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм (0,0063)*102,0		
29	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг 83.295/1000	1 т арматури	0,083295
30	Арматура 10 мм, кл. А500С, 6 м	100кг	0,83295
31	Профнастил ПС-8	шт	13,0
32	Встановлення захисної горизонтальної огорожі з профнастилу під верхніми поясами ферм при заміні конструкцій покриття	100 м2 покриття	0,07
33	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,152
34	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,152
	02-001-004 - Підсилення існуючих конструкцій		
1	Установлення анкерів	100 кг	0,338
2	Стрижнева арматура А-І, діаметр 16 мм	100кг	0,338
3	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (5244.60+1002.80)/1000	1т конструкцій	6,2474
4	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутків (5244.60+1002.80)/1000	т	6,2474
	02-002-001 - Придбання устаткування		
1	Платформа підйомна (ліфт)з вертикальним переміщенням для інвалідів та інших МГН МНС-01	шт	1,0
	02-002-002 - Установка платформи підйомної		
1	Встановлення підйомника	шт	1,0
	02-003-001 - Локальний кошторис на придбання устаткування вентиляції		
	Вентиляція		
1	Канальний охолоджувач повітря з прямим випарним охолодженням ОКФ 400*200-3	шт	4,0
2	Вентилятор для круглих каналів Ruck RS 160, L=250м 3/год, Р=180 Па (ВКМ160)	шт	1,0
3	Вентилятор для круглих каналів ВКМ 125, L=100 м3/год, Р=150 Па (ВКМ 125) 1+2	шт	3,0
4	Холодильні машини ККБ1-(Midea MOU-18 HN1-Q) Охол=5,3 кВт	шт	1,0
5	Холодильні машини ККБ2-(Midea MOU-18 HN1-Q) Охол=5,3 кВт	шт	1,0
6	Холодильні машини ККБ3-(Midea MOU-18 HN1-Q) Охол=5,3 кВт	шт	1,0
7	Холодильні машини ККБ4-(CH-S09FTXAL2-WP)	шт	1,0
8	Холодильні машини ККБ5-(Midea MOU-18 HN1-Q) Охол=5,3 кВт	шт	1,0

9	Припливновитяжна установка з рекупатором та електронагрівачем (БУТ 900 пбс ЕС)	шт	1,0
10	Припливновитяжна установка з рекупатором та електронагрівачем (БУТ 550 пбс ЕС)	шт	2,0
11	Припливновитяжна установка з рекупатором та електронагрівачем (БУТ 300 пбс ЕС)	шт	1,0
12	Зовнішній блок CH-S09FTXAL2-WP	шт	16,0
13	Внутрішній блок Qхол=2,35 кВт	шт	16,0
14	Фанкойл касетний двоотрубний Midea VCA3U-18FN, Qх=5.3 кВт, 230В-1ф-50Гц	шт	1,0
15	Теплова завіса E150 EC(WING), 400/3/50, 17,3 А, 12 кВт	шт	1,0
02-003-002 - Системи опалення та вентиляції			
Опалення			
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг (3+15+12)/100	100шт	0,3
2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих ((1086/1000*4)+(1629/1000*1)+(1810/1000*21)+(2172/1000*5))/100	100кВт радіаторів	0,54843
3	Радіатор сталевий панельний Тип 22К, h=500, L=600	шт	4,0
4	Радіатор сталевий панельний Тип 22К, h=500, L=900	шт	1,0
5	Радіатор сталевий панельний Тип 22К, h=500, L=1000	шт	21,0
6	Радіатор сталевий панельний Тип 22К, h=500, L=1200	шт	5,0
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням (26.8+135.7)/100	100 м трубопроводу	1,625
8	Труба поліпропіленова PN 20 d 20	м	26,8
9	Труба поліпропіленова PN 20 d32	м	135,7
10	Відвід 90 із ПП, 32	шт	66,0
11	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 32*G3/4	шт	34,0
12	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, 20*G1/2	шт	122,0
13	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, 25*G1/2	шт	2,0
14	Трійник перехідний із ПП 32*20*20	шт	62,0
15	З'єднувач латунний з РЗ 20 R1/2	шт	46,0
16	Сгон американка, прямий, ВВ, 3/4 латунь	шт	68,0
17	Хомут із гумовою прокладкою (комплект) 31-38 мм сталь	шт	186,0
18	Хомут із гумовою прокладкою М8 21-23 мм 1/2	шт	70,0
19	Пакувальний матеріал, сантехнічна 100 г 200/1000	кг	0,2
20	Паста для пакування Gebatut 280 г 280*2/1000	кг	0,56
21	Пістолетна вогнетривка монтажна піна Penosil Premium FireRated Gunfoam B1 750	балон	2,0
22	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм (34+32+32+32+32)/100	100шт	1,62
23	Автоматичний балансувальний клапан DN 20	шт	34,0
24	Дросель зворотнього потоку RTD-CB DN 15	шт	30,0
25	Кран шаровий (муфтовий) 3P-BP, G1/2	шт	31,0
26	Радіаторний клапан Danfoss RA-G 15 термостатичний прямий (для однокотлових систем)	шт	31,0
27	Клапан зворотній пружинний муфтовий G3/4	шт	31,0
28	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100 шт отворів	0,33
29	Очищення приміщень від сміття (((0.5*0.5*0.3)*33)*1.2)/100	100г	0,0297
30	Кран шаровий (муфтовий) 3P-BP, G1/2	шт	31,0
31	Надвигная Гильза Rehau Rautitan PX 32	100шт	0,66
32	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг (3+15+12)/100	100шт	0,3
Вентиляція			

33	Монтаж живильника для живлення стиснутим повітрям кондиціонерів, продуктивність 30 м3/год	шт	4,0
34	Труба мідна 6,4*0,76	м	86,0
35	Труба мідна 9,5*0,81	м	86,0
36	Труба мідна 12,7*0,81	м	60,0
37	Труба мідна 22,0*1	м	60,0
38	Каучукова ізоляція для труби 13*6	м	86,0
39	Каучукова ізоляція для труби 13*10	м	86,0
40	Каучукова ізоляція для труби 13*13	м	60,0
41	Каучукова ізоляція для труби 13*22	м	60,0
42	Скотч самоклеючий 50мм*25 м 25*3	м	75,0
43	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100 шт отворів	0,68
44	Очищення приміщень від сміття $((0.2*0.2*0.3*4)+(0.25*0.25*0.3*4)+(0.1*0.1*0.3*20)+(0.3*0.3*0.3*40))*1.2/100$	100т	0,02034
45	Дюбель 6*40	100шт	4,0
46	Стрічка перфорована 18мм*20м*0,5мм	шт	6,0
47	Піна вогнестійка Soudal Soudafoam FR 750мл	балон	10,0
48	Кріплення для вентиляційних установок 20/1000	т	0,02
49	Противопожарная муфта ППМ-32 (для труб 32 мм)	шт	66,0
50	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (16+16)/10	10 блоків	3,2
51	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	1 вентилятор	4,0
52	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	4,0
53	ПДК-стельовий дифузор класичний, нерегульований (приточний)	шт	25,0
54	ПДК-стельовий дифузор класичний, нерегульований (витяжний)	шт	24,0
55	Анемостат витяжний 160	шт	1,0
56	Анемостат витяжний 125	шт	1,0
57	Решітка зовнішня 200*200	шт	4,0
58	Решітка зовнішня 250*250	шт	4,0
59	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм $(60.54+17.30+28.36+21.40+22.88)/100$	100м2 поверхні повітроводів	1,5048
60	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д. 100	м2	60,54
61	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д. 125	м2	17,3
62	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д. 160	м2	28,36
63	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д. 200	м2	21,4
64	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д. 250	м2	22,88
65	Повітропровід гофрований не утеплений Ду 100	м	19,6
66	Повітропровід гофрований не утеплений Ду 125	м	2,1
67	Повітропровід гофрований не утеплений Ду 160	м	0,6
68	Дросель-клапан круглий, герметичний д. 100 мм	шт	49,0
69	Дросель-клапан круглий, герметичний д. 125 мм	шт	2,0
70	Дросель-клапан круглий, герметичний д. 160 мм	шт	1,0
71	Пленум бокс 150*150*h150-Ду100 Фасонні деталі воздуховодів	шт	49,0
72	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 100-100	шт	10,0
73	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 100-100	шт	57,0
74	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 125-125	шт	12,0
75	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 125-125	шт	11,0
76	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 35 д. 160-160	шт	1,0
77	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 160-160	шт	17,0
78	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 160-160	шт	12,0
79	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 200-200	шт	2,0
80	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 200-200	шт	4,0
81	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 30 д. 250-250	шт	3,0
82	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 250-250	шт	12,0

83	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 250-250	шт	9,0
84	Відвід круглого повітропроводу, б=1мм 90 д. 125-125	шт	7,0
85	Відвід круглого повітропроводу, б=1мм 90 д. 160-160	шт	3,0
86	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 125-100	шт	11,0
87	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 160-100	шт	4,0
88	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 160-125	шт	8,0
89	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 200-125	шт	1,0
90	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 200-160	шт	5,0
91	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 250-160	шт	2,0
92	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 250-200	шт	4,0
93	Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний перетин із оцинк. сталі б=0,5 мм200*200-д160	шт	2,0
94	Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний перетин із оцинк. сталі б=0,5 мм200*200-д200	шт	1,0
95	Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний перетин із оцинк. сталі б=0,5 мм250*250-д250	шт	3,0
96	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.100*100*100	шт	1,0
97	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.125*125*100	шт	9,0
98	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.125*125*125	шт	1,0
99	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.160*160*100	шт	14,0
100	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.160*160*125	шт	1,0
101	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.200*200*100	шт	7,0
102	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.200*200*160	шт	2,0
103	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.250*250*100	шт	2,0
104	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.250*250*160	шт	2,0
105	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.250*250*250	шт	2,0
106	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	6,0
107	Шумоглушитель круглий ф125мм L=1000 мм	шт	2,0
108	Шумоглушитель круглий ф200мм L=1000 мм	шт	2,0
109	Шумоглушитель круглий ф250мм L=1000 мм	шт	4,0
110	Ізоляція трубопроводу діаметром 38 мм конструкціями теплоізоляційними комплексними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 мм	100м трубопроводу	1,4
111	Самоклейка ізоляція повітропроводів K-FLEX AIR AD 6 мм	м	140,0
112	СФК 647x274x27 G4 фільтр змінний	шт	2,0
113	СФК 392*236*27 G4 фільтр змінний F7	шт	1,0
114	СФК 208*236*27 G4 фільтр змінний	шт	1,0
Транзитний трубопровід по підвалу до ІТП			
115	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 15 мм	100м трубопроводу	0,002
116	Труба стальова 15*2,8 (0.2*1.28)/100	т	0,00256
117	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 100 мм	100м трубопроводу	0,583
118	Труба стальова електрозварна ДСТУ 8943:2019 Ду 100 (108*4)	м	58,3
119	Спінений каучук для труб	м	34,2
120	Повітровідвідник автоматичний Britolli прямий 1/2" Хром	шт	2,0
121	Кран кульовий метелик ВР Д15	шт	2,0
122	Відвід сталевий крутовигнутий безшовний Ду 100	шт	10,0
123	Фланець сталевий плоский приварний дн100	шт	2,0
124	Шпилька М8 для кріплення трубопроводу довжина 1 м	шт	4,0
125	Профіль Т20 для кріплення трубопроводу	м	7,0
126	Дюбель М8 100*70	100шт	0,14
127	Шайба М8	100шт	0,14
02-003-003 - Пусконаладжувальні роботи систем вентиляції			
1	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному однотипному кондиціонері в машинному залі [приміщенні]	Кондиц.	4,0
02-003-004 - Системи водопостачання та каналізації			
Демонтаж господарсько-питного водопроводу			

1	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм (45+110)/100	100м трубопроводу	1,55
2	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопроводу	0,7
3	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм (2+4)/100	100шт	0,06
4	Демонтаж кранів водорозбірних	100шт	0,07
5	Знімання пожежних гідрантів	1 шт	1,0
Демонтаж мережі гарячого водопостачання			
6	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм (32+28+44+79)/100	100м трубопроводу	1,83
7	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,01
8	Демонтаж кранів водорозбірних (1+1+1)/100	100шт	0,03
Демонтаж побутової каналізації			
9	Демонтаж раковин [умивальників]	100 комплектів	0,04
10	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм (155+22)/100	100м трубопроводу	1,77
В1.Господарсько-питний водопровід			
Холодна вода			
11	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м трубопроводу	1,2
12	Труба сталева електрозварна з емальованим покриттям д.57*3,5	м	120,0
13	Кран вентильний для сантехприладів 1/2" х 1/2" ALBERTONI	шт	17,0
14	Кран сталевий фланцевий Ру=1,6 МПа Ду 50	шт	7,0
15	Кран кульовий ВР-ВР Ду 40	шт	1,0
16	Кран кульовий ВР-ВР Ду 25	шт	9,0
17	Кран кульовий ВР-ЗР Ду 15	шт	24,0
18	Муфта ППР Ду 63	шт	13,0
19	Муфта ППР Ду 50	шт	6,0
20	Муфта ППР Ду 40	шт	13,0
21	Муфта ППР Ду 32	шт	15,0
22	Муфта ППР Ду 20	шт	20,0
23	Муфта ППР ЗР д.63	шт	2,0
24	Муфта ППР ЗР д.40	шт	4,0
25	Муфта ППР ЗР 32`1	шт	9,0
26	Муфта ППР ЗР 20`1/2	шт	11,0
27	Муфта ППР ЗР Ду 15	шт	19,0
28	Муфта ППР редукційна 63*50	шт	1,0
29	Муфта ППР редукційна 63*40	шт	1,0
30	Муфта ППР редукційна 50*32	шт	1,0
31	Муфта ППР редукційна 40*20	шт	2,0
32	Муфта ППР редукційна 32*20	шт	12,0
33	Відвід 90° ППР д.63	шт	1,0
34	Відвід 90° ППР д.40	шт	2,0
35	Відвід 90° ППР д.32	шт	22,0
36	Відвід 90° ППР 20*2,8	шт	42,0
37	Хрестовина, РР-Р, D = 20 мм, сіра	шт	1,0
38	Трійник, редукційний, РР-Р, D = 32x20x32 мм,	шт	9,0
39	Трійник, редукційний, РР-Р, D = 63*63*63 мм,	шт	1,0
40	Трійник, редукційний, РР-Р, D = 40*40*40 мм,	шт	3,0
41	Трійник, редукційний, РР-Р, D = 63*32*63 мм,	шт	7,0
42	Трійник, редукційний, РР-Р, D = 50*32*50 мм,	шт	2,0
43	Трійник, редукційний, РР-Р, D = 40*40*40 мм,	шт	2,0
44	Трійник, редукційний, РР-Р, VR 20`1/2	шт	4,0
45	Трійник РР-Р, 20*20*20	шт	4,0
46	Трійник РР-Р, 32*20*32	шт	9,0

47	Водорозетка ППР ВР 20*1/2	шт	17,0
48	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм (45+15+50+57+72)/100	100м трубопроводу	2,39
49	Труба поліпропіленова, РР-Р, РН 16 клас 1 д. 63*10	м	45,0
50	Труба поліпропіленова, РР-Р, РН 16 клас 1 д. 50*6,9	м	15,0
51	Труба поліпропіленова, РР-Р, РН 16 клас 1 д. 40*6,7	м	57,0
52	Труба поліпропіленова, РР-Р, РН 16 клас 1 д. 32*4,4	м	57,0
53	Труба поліпропіленова, РР-Р, РН 16 клас 1 д. 20*2,8	м	78,0
54	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм (45+135+50+57+72)/10	10м трубопроводу	35,9
55	Ізоляція трубопроводів д. 60	м	45,0
56	Ізоляція трубопроводів д. 50	м	135,0
57	Ізоляція трубопроводів д. 40	м	57,0
58	Ізоляція трубопроводів д. 32	м	57,0
59	Ізоляція трубопроводів д. 20	м	78,0
60	Кран зовнішній поливальний у комплекті (2 шт) Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром до 25 мм (2+2+2)/100	100шт	0,06
61	Вентиль запірний Ду 25	шт	2,0
62	Рукав гумо-тканний l=35.0 м Ду25	шт	2,0
63	Голівка з'єднувальна цапкова Ду25	шт	2,0
64	Гнучкий шланг, 1/8x1/2", НВ, L=60 см, для змішувачів, з довгим штуцером	шт	34,0
65	Гнучкий шланг, 1 / 2 "ВВ, довжина 50 см	шт	6,0
66	Манжета протипожежна REHAU Plus 110 18+6	шт	24,0
67	Скотч l=50м 50*5	м	250,0
68	метал для кріплення	кг	100,0
69	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,2
70	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,4
71	Гаряча вода Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопроводу	0,37
72	Труба поліпропіленова, РР-Р, РН 16 клас 2 д. 63*10,5	м	48,0
73	Труба поліпропіленова, РР-Р, РН 16 клас 2 д. 40*6,7	м	53,0
74	Труба поліпропіленова, РР-Р, РН 16 клас 2 д. 32*5,4	м	58,0
75	Труба поліпропіленова, РР-Р, РН 16 клас 1 д. 25*3,5	м	52,0
76	Труба поліпропіленова, РР-Р, РН 16 клас 2 д. 20*2,8	м	63,0
77	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм (45+135+50+57+72)/10	10м трубопроводу	35,9
78	Ізоляція трубопроводів д. 60	м	48,0
79	Ізоляція трубопроводів д. 40	м	53,0
80	Ізоляція трубопроводів д. 32	м	58,0
81	Ізоляція трубопроводів д. 25	м	52,0
82	Ізоляція трубопроводів д. 20	м	27,0
83	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром до 25 мм (2+2+2)/100	100шт	0,06
84	Кран вентильний для сантехприладів 1/2" x 1/2" ALBERTONI	шт	17,0
85	Кран кульовий ВР-ВР Ду 40	шт	1,0
86	Кран кульовий ВР-ВР д. 25	шт	10,0
87	Кран кульовий ВР-ВР д. 15	шт	13,0
88	Кран кульовий ВР-ЗР Ду 15	шт	11,0
89	Клапан балансувальний з вимірювальною діафрагмою Штремакс-М, Ду15	шт	4,0
90	Повітророзпускник автоматичний, 1/2"	шт	4,0
91	Муфта ППР Ду 63	шт	2,0


92	Муфта ППР Ду 40	шт	2,0
93	Муфта ППР 3Р 32`1	шт	18,0
94	Муфта ППР 3Р 25`1/2	шт	36,0
95	Муфта ППР 3Р 20`1/2	шт	7,0
96	Муфта ППР редукційна 63*40	шт	1,0
97	Муфта ППР редукційна 40*32	шт	2,0
98	Муфта ППР редукційна 40*20	шт	2,0
99	Муфта ППР редукційна 32*25	шт	1,0
100	Муфта ППР редукційна 32*20	шт	9,0
101	Муфта ППР д.63	шт	14,0
102	Муфта ППР д.40	шт	13,0
103	Муфта ППР д.32	шт	15,0
104	Муфта ППР д.25	шт	15,0
105	Відвід 90° ППР д.63	шт	1,0
106	Відвід 90° ППР д.40	шт	1,0
107	Відвід 90° ППР д.32	шт	24,0
108	Відвід 90° ППР д.25	шт	24,0
109	Відвід 90° ППР д.20	шт	25,0
110	Відвід 90° ППР 20*2,8	шт	22,0
111	Трійник, РР-R 63*32*63	шт	6,0
112	Трійник, РР-R 40*32*40	шт	5,0
113	Трійник, РР-R 32*25*32	шт	9,0
114	Трійник, РР-R 25*20*25	шт	4,0
115	Трійник РР-R, 20*20*20	шт	8,0
116	Трійник РР-R, 32*20*32	шт	9,0
117	Трійник РР-R, 63*63*63	шт	1,0
118	Трійник РР-R, 40*40*40	шт	1,0
119	Трійник РР-R, VR 20`1/2	шт	4,0
120	Водорозетка ППР ВР 20*1/2	шт	17,0
121	Гнучкий шланг, 1/8x1/2", НВ, L=60 см, для змішувачів, з довгим штуцером	шт	17,0
122	Манжета протипожежна REHAU Plus 110 9+9+8	шт	26,0
123	Скотч l=50м 50*6	м	300,0
124	метал для кріплення	кг	100,0
125	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2
126	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,4
В2. Протипожежний водопровід та обладнання			
127	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	1 шт	4,0
128	Одинарний пожежний кран Ду50 HW25-52 NKW у комплекті	шт	4,0
129	Вогнегасник	шт	8,0
Господарсько-побутова каналізація К1			
130	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	1 дефлектор	4,0
131	Аератор	шт	4,0
132	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10 комплектів	0,2
133	Керамічний компактний унітаз з полицею (з косим випуском та з керамічним зливним бачком "Компакт")	шт	2,0
134	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10 комплектів	1,1
135	Умивальник керамічний у комплекті з пляшковим сифоном, випуском і змішувачем.	шт	11,0
136	Установлення піддонів душових чавунних	10 комплектів	0,2
137	Піддон у комплекті з водозливом, сифоном і водорозбірною арматурою	шт	2,0
138	Установлення трапів діаметром 100 мм	10 комплектів	0,2
139	Трап д.100	шт	2,0
140	Установлення мийок на одне відділення	10 комплектів	0,2
141	Мийка в комплекті з сифоном і настінним змішувачем	шт	2,0
142	Установлення раковин	10 комплектів	0,1

143	Рукомийник кутовий 300*300 у комплекті з пляшковим сифоном випуском змішувачем	шт	1,0
144	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м трубопроводу	1,2
145	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм	100м трубопроводу	0,01
146	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	100м трубопроводу	0,3
147	Труба поліпропіленова, каналізаційна, d = 50	м	30,0
148	Труба поліпропіленова, каналізаційна, d = 75	м	1,0
149	Труба поліпропіленова, каналізаційна, d = 110	м	120,0
150	Трійник D=110 мм, 87° 30	шт	39,0
151	Трійник редукційний D=110-50 мм, 87° 30	шт	7,0
152	Трійник D=50 мм, 87° 30	шт	2,0
153	Перехід ексцентричний D=110/75 мм	шт	1,0
154	Перехід ексцентричний D=110/50 мм	шт	6,0
155	Відвід D=75 мм, 87° 30	шт	1,0
156	Відвід D=50 мм, 87° 30	шт	13,0
157	Відвід D=110 мм, 45°	шт	68,0
158	Відвід D=50 мм, 45°	шт	20,0
159	Ревізія D=110 мм	шт	8,0
160	Манжета протипожежна REHAU Plus 110 9+9+8	шт	26,0
02-003-005 - Локальний кошторис на придбання устаткування систем електрообладнання			
1	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 24 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 460*310*130 мм (ЩАО-1)	шт	1,0
2	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 24 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 460*310*130 мм (ЩК-1.1)	шт	1,0
3	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 24 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 460*310*130 мм (ЩК-1.2)	шт	1,0
4	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 72 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 585*600*130 мм (ЩР-1.1 ЩВ-1.1)	шт	1,0
5	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 72 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 585*600*130 мм (ЩР-1.2 ЩВ-1.2)	шт	1,0
02-003-006 - Електромонтажні роботи			
Щитки			
1	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	5,0
Електроустановчі вироби			
2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних (33+6)/100	100шт	0,39
3	Вимикач 1-клавішний 10 А, білий, ASFORA з 1-ною рамкою	шт	33,0
4	Вимикач 1-клавішний самозаж., білий, ASFORA IP44	шт	6,0
5	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,1
6	Вимикач 2-клавішний самозаж., білий ASFORA	шт	10,0
7	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02
8	Перемикач 2-клавішний самозаж. білий ASFORA	шт	2,0
9	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці (140+3+27+22)/100	100шт	1,92
10	Розетка з заземл. конт. з зах. шт, білий ASFORA	шт	140,0
11	Розетка з кришкою з заземл. конт. білий ASFORA	шт	3,0
12	Розетка комп. подвійна RJ45 кат. 5e UTP, біла ASFORA	шт	27,0
13	Рамка горизонтальна для встановлення розеток і вимикачів, на 1 місце, міжосьова відстань 72 мм, габ. 83*83 мм ASFORA	шт	22,0
14	Рамка 2-м гориз., біла ASFORA	шт	41,0
15	Рамка 3-м, гориз., біла ASFORA	шт	7,0
16	Рамка 4-м, гориз., біла, ASFORA	шт	24,0

	Освітлювальні пристрої		
17	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт (4+75+22+9+13+1)/100	100шт	1,24
18	Світильник світлодіодний ASTRA д. 375mm, h-59mm,4000K, 24W, 1920lm,AC180-250V, 50/60 Hz, PF>0,5, IP54	шт	4,0
19	Світлодіодна LED панельOsram/LEDVANCE, 36W,4000K, врізна, квадратна,600x600мм, біла, Ra80.	шт	75,0
20	Світильник 1200 x 71 x50мм світлодіодний лінійний LUNA, 40 Вт,3200 Лм, 4000K, IP20,120см, білий + вбудована рамка	шт	22,0
21	Світильник світлодіодний BESA, 24 Вт, 2400 Лм,4000K, AC175-250В,Ra>80, IP54, IK10, 120°,квадратний,полікарбонат.330X330x50мм 1+8	шт	9,0
22	Лінійний підвісний PROFILE, L1130mm, W52mm, H76mm, LED 26W, 2160Lm, 4000K,опал, CRI>80, алюміній,чорний, IP20, Б.п.350mA у комплекті	шт	13,0
23	Лінійний підвісний PROFILE, L2250mm,W52mm, H76mm, LED 52W, 4320Lm, 4000K, опал, CRI>80, алюміній,чорний, IP20, Б.п.350mA у комплекті	шт	1,0
24	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт (6+2+9+5+3+2)/100	100шт	0,27
25	Комплект вмонтованого профіля + лед-лента 4000K, та трансформатор 86x70x32,5mm. 90W,6500Lm	шт	6,0
26	Комплект вмонтованого профіля + лед-лента 4000K, та трансформатор 0x70x32,5mm. 68W,5100Lm	шт	2,0
27	Комплект вмонтованого профіля + лед-лента 4000K, та трансформатор 2x70x32,5mm. 40W,3100Lm	шт	9,0
28	Комплект вмонтованого профіля + лед-лента 4000K, та трансформатор 0x70x32,5mm. 68W,5100Lm	шт	5,0
29	Світильник світлодіодний врізний, 25 Вт, 2500 Км,3000/4000/6400K, AC220-240В, 50-60 Гц, PF>0,9, Ra?80, IP54, IK08, 110°	шт	3,0
30	Світильник світлодіодний герметичний, 36 Вт, 3600 Лм, 4000K, 120°, AC220-240В, 50-60 Гц,IP65°	шт	2,0
31	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт (5+4+1+9)/100	100шт	0,19
32	Світильник ДБО 02ВСП-3-А-104 LE1	шт	5,0
33	Світильник ДБО 02ВСП-3-А-104 LE4	шт	4,0
34	Светильник аварийный аккумуляторный "Выход" ДБО 01ВВСП6-А-104 6 Вт Ватра	шт	1,0
35	Світильник ДБО 02ВСП-3-А-104 NE	шт	9,0
	Кабельно-провідникова продукція		
36	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м проводу	0,5
37	Провід з мідними жилами, ПВХ ВВнгд-1 переріз 1*6 мм2	1000м	0,05
38	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (95+20+20+915+1345+275+25+20+41+41)/100	100м кабелю	27,97
39	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 5*4 мм	1000м	0,095
40	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 5*2,5 мм	1000м	0,02
41	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 3*4 мм	1000м	0,02
42	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 3*2,5 мм	1000м	0,915
43	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 3*1,5 мм	1000м	1,345
44	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 2*1,5 мм	1000м	0,275
45	Кабель з мідними жилами (N) НХН FE 180/E90 з перерізом 3*1,5	1000м	0,025
46	Кабель з мідними жилами (N) НХН FE 180/E30 з перерізом 5*4 мм2	1000м	0,02
47	Кабель з мідними жилами (N) НХН FE 180/E30 з перерізом 3*1,5 мм2	1000м	0,41
48	Кабель з мідними жилами (N) НХН FE 180/E30 з перерізом 2*1,5 мм2	1000м	0,41
50	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 5*25 мм	1000м	0,05
51	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 5*16 мм	1000м	0,04
	Електромонтажні вироби		
52	Коробка відгалужувальна для відкритої установки габ. 114*114*62	шт	115,0
53	Коробка відгалужувальна для відкритої установки, вогнестійка Е30/Е90	шт	25,0
54	Коробка установочна для розеток/вимикачів	шт	225,0
55	Крепільний комплект трос+затискач регульований по довжині	шт	28,0

56	Піна вогнестійка Soudal Soudafoam FR 740мл	балон	1,0
57	Лоток сталевий перфорований , оцинкований, гарячого цинкування габ. 300*50 мм	м	67,0
58	Лоток сталевий перфорований , оцинкований, гарячого цинкування габ. 400*50 мм	м	8,0
59	Відгалужувач Т-подібний горизонтальний, гарячого цинкування, 400*400*300 мм	шт	2,0
60	Кут горизонтальний 90гр гарячого цинкування 400*50 мм	шт	2,0
61	Перегородка для лотка висотою 50 мм	м	75,0
62	Профіль П-подібний 21*41 мм	м	24,0
63	Шпилька М8	м	75,0
64	Гайка М8	шт	160,0
65	Анкер латунний М8	шт	80,0
66	Гвинт з гайкою М6	шт	400,0
07-001-001 - Влаштування доріжки до підйомника МГН			
1	Розбирання цементобетонних покриттів (18*0.083)/100	100 м3 конструкцій	0,01494
2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100 м3 матеріалу основи	0,039
3	Улаштування одношарових основ товщиною 12 см із щебеню фракції 70-120 мм (1*1*38)/100	100 м2 основи	0,38
4	На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 1, 2 додавати або виключати	100 м2 основи	-0,08
5	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях (1*7)/100	100 м бортового каменю	0,07
6	Камені бортові, БР100.30.18	шт	7,0
7	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу 1*7	1 м поребрика	7,0
8	Поребрик БР 100.20.8	шт	7,0
9	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 3 м2 (0.8*38)/100	100 м3 залізобетонних плит	0,304
10	Плита тротуарна 8К8 1000х1000х80мм	шт	38,0
11	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	39,0
12	Установлення окремих кам'яних і залізобетонних східців (1*6)/100	100 м східців	0,06
13	Сходінка пресована, сіра ((1*6)/100)*100,0	м	6,0

Склав Стефанівська І.Г.



" " "

2023р.

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення
проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ УСТАТКУВАННЯ

до Зведеного кошторисного розрахунку № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресур- су	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Устаткування								
1	1704-50455	Автоматичний балансувальний клапан DN 20	шт	34,0	6 963,11	6 700,00	201,00	62,11
					236 746	227 800	6 834	2 112
2	1504-17157	Анкер латунний М8	шт	80,0	6,49	6,24	0,19	0,06
					519	499	15	5
3	2403-3015	Відвід 90 із ПП, 32	шт	66,0	97,40	93,72	2,81	0,87
					6 428	6 186	185	57
4	2403-3016	Відвід 90° ППР 20*2,8	шт	64,0	24,94	24,00	0,72	0,22
					1 596	1 536	46	14
5	2403-3016	Відвід 90° ППР д.20	шт	25,0	37,41	36,00	1,08	0,33
					935	900	27	8
6	2403-3016	Відвід 90° ППР д.25	шт	24,0	39,49	38,00	1,14	0,35
					948	912	27	8
7	2403-3016	Відвід 90° ППР д.32	шт	46,0	23,21	22,33	0,67	0,21
					1 068	1 027	31	10
8	2403-3016	Відвід 90° ППР д.40	шт	3,0	25,98	25,00	0,75	0,23
					78	75	2	1
9	2403-3016	Відвід 90° ППР д.63	шт	2,0	148,04	142,45	4,27	1,32
					296	285	9	3
10	2403-3015	Відвід D=110 мм, 45°	шт	68,0	70,71	68,04	2,04	0,63
					4 808	4 627	139	43
11	2403-3015	Відвід D=50 мм, 45°	шт	20,0	22,08	21,24	0,64	0,20
					442	425	13	4
12	2403-3015	Відвід D=50 мм, 87° 30 '	шт	13,0	22,94	22,08	0,66	0,20
					298	287	9	3
13	2403-3015	Відвід D=75 мм, 87° 30 '	шт	1,0	97,40	93,72	2,81	0,87
					97	94	3	1
14	1504-17157	Відгалужувач Т-подібний горизонтальний, гарячого цинкування, 400*400*300 мм	шт	2,0	4 274,74	4 113,21	123,40	38,13
					8 549	8 226	247	76
15	1808-16003	Вентиль запірний Ду 25	шт	2,0	518,71	499,11	14,97	4,63
					1 037	998	30	9
16	B1-13	Вентилятор для круглих каналів Ruck RS 160, L=250м З/год, Р=180 Па (ВКМ160)	шт	1,0	6 858,14	6 599,00	197,97	61,17
					6 858	6 599	198	61
17	B1-14	Вентилятор для круглих каналів ВКМ 125, L=100 мЗ/год, Р=150 Па (ВКМ 125)	шт	3,0	12 234,29	11 772,00	353,16	109,13
					36 703	35 316	1 059	327

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	B1-23	Внутрішній блок Qхол=2,35 кВт	шт	16,0	27 021,02	26 000,00	780,00	241,02
					432 336	416 000	12 480	3 856
19	1504-17157	Гайка М8	шт	160,0	1,27	1,22	0,04	0,01
					203	195	6	2
20	1504-17157	Гвинт з гайкою М6	шт	400,0	2,03	1,95	0,06	0,02
					812	780	24	8
21	1808-16003	Голівка з'єднувальна цапкова Ду25	шт	2,0	83,14	80,00	2,40	0,74
					166	160	5	1
22	1504-19184	Дросель зворотнього потоку RTD-CB DN 15	шт	30,0	1 333,17	1 282,80	38,48	11,89
					39 995	38 484	1 154	357
23	1504-17118	З'єднувач латунний з РЗ 20 R1/2	шт	46,0	108,63	104,52	3,14	0,97
					4 997	4 808	144	45
24	B1-22	Зовнішній блок CH-S09FTXAL2-WP	шт	16,0	27 021,02	26 000,00	780,00	241,02
					432 336	416 000	12 480	3 856
25	B1-12	Канальний охолоджувач повітря з прямим випарним охолодженням ОКФ 400*200-3	шт	4,0	25 120,20	24 171,00	725,13	224,07
					100 481	96 684	2 901	896
26	1808-6004	Клапан зворотній пружинний муфтовий G3/4	шт	31,0	521,42	501,72	15,05	4,65
					16 164	15 553	467	144
27	1504-17157	Коробка відгалужувальна для відкритої установки габ. 114*114*62	шт	115,0	105,78	101,79	3,05	0,94
					12 165	11 706	351	108
28	1504-17157	Коробка відгалужувальна для відкритої установки, вогнестійка Е30/Е90	шт	25,0	634,99	611,00	18,33	5,66
					15 875	15 275	458	142
29	1504-17157	Коробка установочна для розеток/вимикачів	шт	225,0	8,20	7,89	0,24	0,07
					1 845	1 775	54	16
30	1504-17157	Крепільний комплект трос+затискач регульований по довжині	шт	28,0	140,30	135,00	4,05	1,25
					3 928	3 780	113	35
31	1504-17157	Кут горизонтальний 90гр гарячого цинкування 400*50 мм	шт	2,0	469,38	451,64	13,55	4,19
					939	903	27	8
32	1504-17157	Лоток сталевий перфорований, оцинкований, гарячого цинкування габ. 300*50 мм	м	67,0	331,22	318,71	9,56	2,95
					22 192	21 354	641	198
33	1504-17157	Лоток сталевий перфорований, оцинкований, гарячого цинкування габ. 400*50 мм	м	8,0	508,10	488,90	14,67	4,53
					4 065	3 911	117	36
34	2201-11002	Одинарний пожежний кран Ду50 HW25-52 NKW у комплекті	шт	4,0	7 707,23	7 416,00	222,48	68,75
					30 829	29 664	890	275
35	1504-17157	Перегородка для лотка висотою 50 мм	м	75,0	88,34	85,00	2,55	0,79
					6 626	6 375	191	59
36	1504-17151	Пленум бокс 150*150*h150-Ду100	шт	49,0	355,43	342,00	10,26	3,17
					17 416	16 758	503	155
37	1517-1614	Плита Armstrong Plain Tegalur 15 600x600x15 мм	шт	1 054,0	190,81	183,60	5,51	1,70
					201 114	193 514	5 808	1 792
38	1517-1001	Плита дорожня ПДС 3x2x0,16	шт	2,0	6 008,02	5 781,00	173,43	53,59
					12 016	11 562	347	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	B1-21	Припливновитяжна установка з рекуператором та електронагрівачем (ВУТ 300 пбс ЕС)	шт	1,0	75 182,87	72 342,00	2 170,26	670,61
					75 183	72 342	2 170	671
40	B1-20	Припливновитяжна установка з рекуператором та електронагрівачем (ВУТ 550 пбс ЕС)	шт	2,0	88 648,69	85 299,00	2 558,97	790,72
					177 297	170 598	5 118	1 581
41	B1-19	Припливновитяжна установка з рекуператором та електронагрівачем (ВУТ 900 пбс ЕС)	шт	1,0	117 863,61	113 410,00	3 402,30	1 051,31
					117 864	113 410	3 402	1 051
42	1504-17157	Профіль П-подібний 21*41 мм	м	24,0	166,92	160,61	4,82	1,49
					4 006	3 855	116	36
43	290116-7130	Профіль Т20 для кріплення трубопроводу	м	7,0	67,55	65,00	1,95	0,60
					473	455	14	4
44	241996-20605	Профнастил ПС-8	шт	13,0	194,34	187,00	5,61	1,73
					2 526	2 431	73	22
45	1808-6001	Радіаторний клапан Danfoss RA-G 15 термостатичний прямий (для однотрубних систем)	шт	31,0	1 333,17	1 282,80	38,48	11,89
					41 328	39 767	1 193	369
46	1905-1001	Решітка зовнішня 200*200	шт	4,0	696,31	670,00	20,10	6,21
					2 785	2 680	80	25
47	1905-1002	Решітка зовнішня 250*250	шт	4,0	840,77	809,00	24,27	7,50
					3 363	3 236	97	30
48	1604-8013	СФК 208*236*27 G4 фільтр змінний	шт	1,0	855,32	823,00	24,69	7,63
					855	823	25	8
49	1604-8013	СФК 392*236*27 G4 фільтр змінний F7	шт	1,0	855,32	823,00	24,69	7,63
					855	823	25	8
50	1604-8013	СФК 647x274x27 G4 фільтр змінний	шт	2,0	2 689,63	2 588,00	77,64	23,99
					5 379	5 176	155	48
51	B1-25	Теплова завіса E150 EC(WING), 400/3/50, 17,3 A, 12 кВт	шт	1,0	25 188,79	24 237,00	727,11	224,68
					25 189	24 237	727	225
52	B1-24	Фанкойл касетний двоотрубний Midea VCA3U-18FN, Qx=5.3 кВт, 230В-1ф-50Гц	шт	1,0	15 796,90	15 200,00	456,00	140,90
					15 797	15 200	456	141
53	B1-15	Холодильні машини ККБ1-(Midea MOU-18 HN1-Q) Охол=5,3 кВт	шт	1,0	27 021,02	26 000,00	780,00	241,02
					27 021	26 000	780	241
54	B1-16	Холодильні машини ККБ2-(Midea MOU-18 HN1-Q) Охол=5,3 кВт	шт	1,0	27 021,02	26 000,00	780,00	241,02
					27 021	26 000	780	241
55	B1-17	Холодильні машини ККБ3-(Midea MOU-18 HN1-Q) Охол=5,3 кВт	шт	1,0	27 021,02	26 000,00	780,00	241,02
					27 021	26 000	780	241
56	B1-18	Холодильні машини ККБ4-(CH-S09FTXAL2-WP)	шт	1,0	27 021,02	26 000,00	780,00	241,02
					27 021	26 000	780	241
57	B1-18	Холодильні машини ККБ5-(Midea MOU-18 HN1-Q) Охол=5,3 кВт	шт	1,0	27 021,02	26 000,00	780,00	241,02
					27 021	26 000	780	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	1504-17157	Шпилька М8	м	75,0	121,59	117,00	3,51	1,08
					9 119	8 775	263	81
59	290116-7130	Шпилька М8 для кріплення трубопроводу довжина 1 м	шт	4,0	23,49	22,60	0,68	0,21
					94	90	3	1
60	1504-3181	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 24 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 460*310*130 мм (ЩАО-1)	шт	1,0	5 247,94	5 049,64	151,49	46,81
					5 248	5 050	151	47
61	1504-3181	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 24 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 460*310*130 мм (ЩК-1.1)	шт	1,0	15 988,66	15 384,51	461,54	142,61
					15 989	15 385	462	143
62	1504-3181	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 24 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 460*310*130 мм (ЩК-1.2)	шт	1,0	14 121,49	13 587,89	407,64	125,96
					14 121	13 588	408	126
63	1504-3181	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 72 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 585*600*130 мм (ЩР-1.1 ЩВ-1.1)	шт	1,0	23 944,89	23 040,11	691,20	213,58
					23 945	23 040	691	214
64	1504-3181	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 72 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 585*600*130 мм (ЩР-1.2 ЩВ-1.2)	шт	1,0	15 521,31	14 934,82	448,04	138,45
					15 521	14 935	448	138
		Разом:	грн.	-	2 355 951	2 266 929	68 011	21 011
II. Устаткування, що постачас замовник								
1	ПЛ8-12	Платформа підйомна (ліфт)з вертикальним переміщенням для інвалідів та інших МГН MNS-01	шт	1,0	60 680,00	41 000,00	19 680,00	-
					60 680,00	41 000,00	19 680,00	-
		в т. ч. вартість обладнання, що відноситься до медичних виробів	грн.	-	41 000,00	41 000,00	-	-
					41 000,00	41 000,00		
		Разом:	грн.	-	60 680,00	41 000,00	19 680,00	-
		в т. ч. вартість обладнання, що відноситься до медичних виробів	грн.	-	41 000,00	41 000,00	-	-
		Всього:	грн.	-	2 416 631,03	2 307 928,52	87 691,38	21 011,13
		в т. ч. вартість обладнання, що відноситься до медичних виробів	грн.	-	41 000,00	41 000,00	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 жовтня 2023 р.

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стефанівська І.Г.

Перевірів

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гоц В.В.

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

на будівництво

І поверх

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	4 324,466	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	12,16633	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	913,857	тис. грн.
Вимірник одиничної вартості		

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ ц.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	Архітектурно-будівельна частина	2 971,897	201,113	3 173,010	9,82193	730,000	
2	02-001-002	Конструкторські рішення пандуса	300,825		300,825	1,00627	78,328	
3	02-001-003	Конструкції під МРТ, розвантажувальна площадка, конструкції під вентустановку	65,327	14,542	79,869	0,19928	14,907	
4	02-001-004	Підеилання існуючих конструкцій	770,762		770,762	1,13885	90,622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всього по кошторису		4 108,811	215,655	4 324,466	12,16633	913,857	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склад Інженер-кошторисник

 Стефанівська І.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Гоц В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каптанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

Архітектурно-будівельна частина. I поверх

на

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 3 173,010 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,82193 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 730,000 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Монтаж-демонтаж перегородок											
Розділ № 1.1 Демонтаж існуючих перегородок											
1	КР5-1-3	Демонтаж металопластикових перегородок	100 м2 перегородок за вирахування м прорізів	0,5185	3 172,24 3 013,31	158,93 41,97	1 645	1 562	83 22	50,1800 0,5166	26,02 0,27
2	КР5-1-2	Демонтаж дерев'яної та ДСП перегородки Обсяг = (7,75 + 16,4 + 10,0) / 100,0	100 м2 перегородок за вирахування м прорізів	0,3415	2 901,90 2 758,10	143,80 37,97	991	942	49 13	45,9300 0,4674	15,69 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3 кладки	176,7	542,58	58,58	95 874	85 523	10 351	8 0600	1 424,20
4	KP5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит Обсяг = (47,0 + 66,9 + 19,7 + 7,75 + 27,5) / 100,0	100 м2 перегородок за вирахування м прорізів	1,6885	484,00 4 653,19 3 413,24	29,43 1 239,95 477,53	7 857	5 763	5 200 2 094 806	0,3771 56,8400 6,0372	66,63 95,97 10,19
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1					106 367	93 790	12 577		1 561,88
									6 041		77,25
Розділ № 1.2 Монтаж існуючих перегородок											
5	KB8-25-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м Обсяг = (113,0 + 57,4) / 100,0	100м2 перегородок [з відрахування м прорізів]	1,704	12 100,22 11 021,63	593,47 240,17	20 619	18 781	1 011	145,8660	248,56
6	C1115-1037	Газоблоки 600x100x200-D500-B2.5(M35)-F-25	шт	942,0	71,46		67 315				
7	C1115-1037	Газоблоки 600x100x200-D500-B2.5(M35)-F-25	шт	717,0	49,63		35 585				
8	C111-595	Мастика гідроізоляційна Ceresit CL 51 Обсяг = 50,0 / 1 000,0	т	0,05	154 578,40		7 729				
9	C111-1645	Клей для газоблоків Ceresit СТ 21	кг	638,8	12,65		8 081				
10	C147-8-10	Стрижнева арматура A-IV, діаметр 10 мм	100кг	1,54	3 592,13		5 532				
11	C1550-38	Монтажна піна BUDPRO FP-65 Professional Gunfoam	л	160,0	183,02		29 283				
12	KB8-6-3 K149=1,15; K150=1,15	Мурування перегородок армованих товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100 м2 перегородок [з відрахування м прорізів]	0,175	18 974,22 17 587,96	1 377,25 557,34	3 320	3 078	241	244,6510	42,81
13	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M25 Обсяг = (0,175) * 2,3	м3	0,4025	2 806,72		1 130				
14	C147-8-10	Стрижнева арматура A-IV, діаметр 10 мм Обсяг = ((0,175) * 0,09) / 100,0	100кг	0,000158	3 592,13		1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 Обсяг = $((0,175) * 5,04) / 1\ 000,0$	1000шт	0,000882	6 854,32		6				
16	KP3-27-2	Улаштування брусків перемичок Обсяг = $(1,6 * 0,1 * 0,2) * 1,0 + (1,6 * 0,15 * 0,4) * 6,0 + (1,2 * 0,1 * 0,2) * 7,0 + (2,0 * 0,15 * 0,2) * 2,0$	1 м3 перемичок	0,896	13 526,66 9 645,19	614,78 219,36	12 120	8 642	551 197	139,1200 2,7606	124,65 2,47
17	15102-8021	Газобетонна Перемичка Аегос 160x15x40 См-10Н ПБ (Брускова) Полегшений Армокаркас	шт	6,0	745,02		4 470				
18	15102-8021	Газобетонна Перемичка Аегос 160x10x20 См-10Н ПБ (Брускова) Полегшений Армокаркас	шт	1,0	728,29		728				
19	15102-8021	Газобетонна Перемичка Аегос 120x10x20 См-10Н ПБ (Брускова) Полегшений Армокаркас	шт	7,0	765,27		5 357				
20	15102-8021	Газобетонна Перемичка Аегос 200*15*20 См-10Н ПБ (Брускова) Полегшений Армокаркас	шт	2,0	826,47		1 653				
21	KB10-9-1 K149=1,15; K150=1,15	Обшивка елементів підсилення гіпсокартоном Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахування м прорізів	1,1045	18 269,54 15 840,24	- -	20 179	17 496	-	220,3400	243,37
22	C111-741	Гіпсокартон стіновий, стандартний Кнауф 12,5x1200x2000мм	м2	110,45	113,12		12 494				
23	Ц1-126	Шпаклівка для швів Фугенфюллер, Кнауф 25кг	кг	34,68	15,53		539				
24	C1545-44	Саморізи 3,5x9,5 мм	100шт	18,77	32,04		601				
25	C1545-44	Дюбелі 6x40 мм металеві Обсяг = $(1,1045 * 307,0) / 100,0$	100шт	3,390815	24,29		82				
26	Ц1-234	Профіль для створення паруючих ліній в гіпсокартоні PL040	м	294,0	383,97		112 887				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C1545-44	Стрічка-сітка армуюча для швів SEMIN Bande Grillagee зі скловолокна 50 мм 153 м	шт	2,0	400,16		800				
		Разом прямих витрат по розділу № 1.2			350 511	47 997	1 803				659,39
							704				8,54
		Разом прямих витрат по розділу № 1			456 878	141 787	14 380				2 221,27
							6 745				85,79
		Розділ № 2 Монтаж-демонтаж дверні прорізи, двері, вікно									
		Розділ № 2.1 Демонтаж дверні прорізи									
28	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпугатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,32	12 865,42	1 237,40	4 117	3 716	396	184,3700	59,00
					11 613,47	326,74			105	4,0221	1,29
29	KP6-14-1	Знімання дверних полотен Обсяг = $((2,1 * 0,6 * 1,0) + (2,1 * 0,7 * 12,0) + (2,1 * 0,8 * 1,0) + (2,1 * 0,9 * 6,0) + (2,1 * 1,0 * 5,0) + (2,1 * 1,1 * 1,0) + (2,1 * 1,2 * 4,0) + (2,1 * 1,5 * 1,0) + (1,8 * 1,7 * 1,0)) / 100,0$	100 м2 дверних полотен	0,6102	2 735,31	-	1 669	1 669	-	44,6800	27,26
					2 735,31	-			-	-	-
30	KP6-15-1	Знімання наличників Обсяг = $((2,1 * 2,0 + 0,6) * 1,0 + (2,1 * 2,0 + 0,7) * 12,0 + (2,1 * 2,0 + 0,8) * 1,0 + (2,1 * 2,0 + 0,9) * 6,0 + (2,1 * 2,0 + 1,0) * 5,0 + (2,1 * 2,0 + 1,1) * 1,0 + (2,1 * 2,0 + 1,2) * 4,0 + (2,1 * 2,0 + 1,5) * 1,0 + (1,8 * 2,0 + 1,7) * 1,0) / 100,0$	100 м наличників	1,631	407,11	-	664	664	-	6,6500	10,85
					407,11	-			-	-	-
31	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпугатурки в укосах	100 шт коробок	0,01	11 228,02	1 161,72	112	101	11	159,5800	1,60
					10 051,94	306,75			3	3,7761	0,04
		Разом прямих витрат по розділу № 2.1			6 562	6 150	407				98,71
							108				1,33
		Розділ № 2.2 Монтаж дверні прорізи									
		Розділ № 2.2.1 Двері металеві									
32	KБ10-96-2 K149=1,15; K150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,0441	23 813,57	1 732,65	1 050	916	76	270,7330	11,94
					20 773,34	386,24			17	4,0365	0,18
33	C123-216	Обсяг = $(2,52 + 1,89) / 100,0$ Двері входні ДМП 2,1*1,2 S=2,52	шт	1,0	13 177,96		13 178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C123-217	Двері протипожежні ДМП 2,1-0,9 S=1.89	шт	1,0	11 234,31		11 234				
		Разом прямих витрат по розділу № 2.2.1					25 462	916	76		11,94
									17		0,18
		Розділ № 2.2.2 Двері металопластикові									
35	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах Обсяг = $((1,26 * 2,0) + (1,47 * 4,0) + (1,68 * 6,0) + (1,89 * 4,0)) / 100,0$	100 м2 прорізів	0,2604	15 619,98	7 330,46	4 067	2 137	1 909	112,8265	29,38
36	C1550-38	Монтажна піна BUDPRO FP-65 Professional Gunfoam Обсяг = $((1,26 * 2,0) + (1,47 * 4,0) + (1,68 * 6,0) + (1,89 * 4,0)) / 100,0$ * 18,51	л	4,820004	183,02		882				
37	C1545-44	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм] Обсяг = $((1,26 * 2,0) + (1,47 * 4,0) + (1,68 * 6,0) + (1,89 * 4,0)) / 100,0$ * 455,0 / 100,0	100шт	1,18482	64,78		77				
38	КБ10-28-2 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах Обсяг = $((2,1 * 10,0) + (2,31 * 3,0) + (2,52 * 6,0) + (2,31 * 1,0)) / 100,0$	100 м2 прорізів	0,4536	12 154,58	5 457,12	5 513	3 008	2 475	91,1720	41,36
39	C1550-38	Монтажна піна BUDPRO FP-65 Professional Gunfoam Обсяг = $((2,1 * 10,0) + (2,31 * 3,0) + (2,52 * 6,0) + (2,31 * 1,0)) / 100,0$ * 15,28	л	6,931008	183,02	1 216,49	1 269		552	12,7133	5,77
40	C1545-44	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм] Обсяг = $((2,1 * 10,0) + (2,31 * 3,0) + (2,52 * 6,0) + (2,31 * 1,0)) / 100,0$ * 362,0 / 100,0	100шт	1,642032	64,78		106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	K510-28-3 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах Обсяг = $((3,15 * 4,0) / 100,0$ Монтажна піна BUDPRO FP-65 Professional Gunfoam Обсяг = $(((3,15 * 4,0) / 100,0) * 13,33$ Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм] Обсяг = $(((3,15 * 4,0) / 100,0) * 266,0) / 100,0$ Медичні двері сертифіковані МОЗ Обсяг = $(2,1 * 0,6 * 2,0) + (2,1 * 0,7 * 5,0) + (2,1 * 0,8 * 6,0) + (2,1 * 0,9 * 4,0) + (2,1 * 1,0 * 10,0) + (2,1 * 1,1 * 3,0) + (2,1 * 1,2 * 6,0) + (2,1 * 1,5 * 2,0) + (2,1 * 1,1 * 1,0)$	100 м2 прорізів	0,126	10 107,08 5 008,33	5 049,87 1 125,71	1 273	631	636 142	68,8620 11,7645	8,68 1,48
42	C1550-38		л	1,67958	183,02		307				
43	C1545-44		100шт	0,33516	64,78		22				
44	K53-6112-1164		м2	79,17	5 757,94		455 856				
		Разом прямих витрат по розділу № 2.2.2					469 372	5 776	5 020 1 120		79,42 11,70
		Разом прямих витрат по розділу № 2.2					494 834	6 692	5 096 1 137		91,36 11,88
		Разом прямих витрат по розділу № 2					501 396	12 842	5 503 1 245		190,07 13,21
		Розділ № 3 Металопластикові скляні перегородки									
45	KP6-9-2	Улаштування металопластикових перегородок(вітражі) Обсяг = $((5,48 * 2,5) + (3,4 * 2,5) + (2,5 * 2,1) + (1,9 * 2,5) + (2,5 * 3,1) + (2,1 * 1,0) + (2,7 * 1,5 * 2,0) + (1,0 * 0,9) / 100,0$ Металопластикові перегородки для офісов и складов	100 м2 прорізу	0,5105	19 690,55 7 140,64	161,46 134,57	10 052	3 645	82 69	108,2900 1,7538	55,28 0,90
46	C123-3		м2	51,05	1 478,21		75 463				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					85 515	3 645	82 69		55,28 0,90
		Розділ № 4 Монтаж-демонтаж стеля									
		Розділ № 4.1 Демонтаж стеля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КР3-1-1	Демонтаж підвісної стелі	100 м2 стеля	2,34	3 104,50	136,23	7 265	6 946	319	49,4300	115,67
					2 968,27	35,97			84	0,4428	1,04
		Разом прямих витрат по розділу № 4.1					7 265	6 946	319		115,67
									84		1,04
		Розділ № 4.2 Монтаж стеля									
		Розділ № 4.2.1 Стеля Тип 1 (Приміщення 121,122,123,125,110,120,127,129,130,131)									
48	КБ15-182-2 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100 м2 поверхні оздоблення	0,385	8 297,19	4,70	3 194	3 122	2	115,4830	44,46
					8 109,22	3,92			2	0,0511	0,02
49	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення Обсяг = (0,385) * 14,43	л	5,55555	123,56		686				
50	Ц1-24	Шпаклівка Ceresit IN 95 зерно 0,07 мм 8,5 кг	кг	65,45	73,67		4 822				
		Обсяг = 38,5 * 1,7									
		Разом прямих витрат по розділу № 4.2.1					8 702	3 122	2		44,46
									2		0,02
		Розділ № 4.2.2 Стеля Тип 2 (Приміщення 116,133,135)									
51	КР12-42-8	Поліпшене фарбування білим стель по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,2537	7 718,72	1,02	1 958	1 891	-	106,1600	26,93
					7 454,56	0,85			-	0,0111	-
52	С111-1623	Грунтовки олійні, готові до застосування Обсяг = ((25,37) / 100,0) * 0,0098	т	0,002486	94 268,20		234				
53	С111-1895	Шпаклівка клейова Обсяг = ((25,37) / 100,0) * 0,055	т	0,013954	9 327,94		130				
54	С111-2014-4	Вапняна фарба Alba 10 кг	кг	3,2981	74,67		246				
		Обсяг = 25,37 * 0,13									
		Разом прямих витрат по розділу № 4.2.2					2 568	1 891			26,93
											-
		Розділ № 4.2.3 Стеля Тип 3 (натяжна) (112,132,114,101)									
55	КБ15-64-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування натяжної стелі Обсяг = (30,39 + 6,16 + 143,36 + 14,5) / 100,0	100м2 горизонтальній проекції стелі	1,9441	14 397,93	57,58	27 991	27 759	112	188,9680	367,37
					14 278,42	47,99			93	0,6255	1,22
56	С1545-44	Саморізи 3,5х9,5 мм Обсяг = (1,9441 * 1 560,0) / 100,0	100шт	30,32796	32,04		972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C1545-44	Дюбелі 6x40 мм металеві Обсяг = $(1,9441 * 168,0) / 100,0$	100шт	3,266088	24,29		79				
58	C1545-44	Дюбелі 6x40 мм пластмасові Обсяг = $(((2,1 * 10,0) + (2,31 * 3,0)) + (2,52 * 6,0) + (2,31 * 1,0)) / 100,0 * 362,0 / 100,0$	100шт	1,642032	24,29		40				
59	C1545-44	Підвіси в комплекті Обсяг = $(1,9441 * 70,0) / 100,0$	100шт	1,36087	64,78		88				
60	C1545-44	Профілі металеві оцинковані 28/27 Обсяг = $(1,9441 * 90,0) / 100,0$	100шт	1,74969	312,69		547				
61	C1545-44	Профілі металеві оцинковані 60/27 Обсяг = $(1,9441 * 30,0) / 100,0$	100шт	0,58323	149,24		87				
62	C1545-44	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" Обсяг = $(1,9441 * 170,0) / 100,0$	100шт	3,30497	10,82		36				
63	C1545-44	Тяга підвісу Обсяг = $(1,9441 * 70,0) / 100,0$	100шт	1,36087	49,28		67				
64	C1545-44	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм Обсяг = $(1,9441 * 90,0) / 100,0$	шт	1,74969	141,08		247				
65	C111-1716	Матова натяжна стеля Обсяг = $30,39 + 6,16 + 143,36 + 14,5$	m2	194,41	168,50		32 758				
		Разом прямих витрат по розділу № 4.2.3					62 912	27 759	112		367,37
									93		1,22
		Розділ № 4.2.4 Стеля Тип 4 (підвісна стеля) (Приміщення 121,122,123,125,110,120,127,118,119,109,112,115,117,124,132,103,104,105,111,126,129,130,131,107,108)									
66	КБ15-64-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів Обсяг = $(88,85 + 7,69 + 21,19 + 104,62 + 59,14 + 74,14 + 24,14) / 100,0$	100m2 горизонтальн ої проєкції стелі	3,7977	14 397,93 14 278,42	57,58 47,99	54 679	54 225	219	188,9680	717,64
67	C111-1721-11A	Звукоізоляційна самоклеїлка стрічка ХС 30 мм 30 м Normaizol	м	341,0	4,69		1 599				2,38
68	2405-3066	З'єднувач хрестоподібний (КРАБ) універсальний Обсяг = $((88,85 + 7,69 + 21,19 + 104,62 + 59,14 + 74,14 + 24,14) / 100,0) * 170,0$	шт	645,609	13,30		8 587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2405-1691	Підвіс Ноніус нижня частина (Nonius Naenger Unterteil)	шт	265,0	27,78		7 362				
70	2405-1729	Стельовий профіль knauf ud 27/28/27 - 3,00 м Обсяг = $((88,85 + 7,69 + 21,19 + 104,62 + 59,14 + 74,14 + 24,14) / 100,0) * 90,0$	м	341,793	37,03		12 657				
71	2405-1729	Стельовий профіль для гіпсокартону CD-60/27, 0,55 мм, 3 м Обсяг = $((88,85 + 7,69 + 21,19 + 104,62 + 59,14 + 74,14 + 24,14) / 100,0) * 255,0$	м	968,4135	36,17		35 028				
72	Ц1-228	Дюбелі 6*40 мм пластикові Обсяг = $((88,85 + 7,69 + 21,19 + 104,62 + 59,14 + 74,14 + 24,14) / 100,0) * 168,0 / 100,0$	100шт	6,380136	23,83		152				
73	Ц1-228	Дюбелі 6*40 мм металеві Обсяг = $((88,85 + 7,69 + 21,19 + 104,62 + 59,14 + 74,14 + 24,14) / 100,0) * 70,0 / 100,0$	100шт	2,65839	23,83		63				
74	Ц1-228	Саморіз по металу 3,5x9,5 мм 1000 шт WS-3595-OC Koelner	100шт	59,24	43,85		2 598				
75	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні Обсяг = $(68,04 + 30,39 + 6,16) / 100,0$	100 м2 поверхні опорядження	1,0459	13 153,30	24,68	13 757	13 142	26	156,8255	164,02
76	C111-1895	Siniat PLATO FILLER Шпаклівка гіпсова для швів ГКП, 25 кг Обсяг = $((88,85 + 7,69 + 21,19 + 104,62 + 59,14 + 74,14 + 24,14) / 100,0) * 0,0357$	т	0,135578	10 554,21	20,57	1 431		22	0,2681	0,28
77	C130-479	Стрічка армувальна А.Т.Т. 48 мм 10 м Обсяг = $((88,85 + 7,69 + 21,19 + 104,62 + 59,14 + 74,14 + 24,14) / 100,0) * 99,0$	м	375,9723	8,28		3 113				
78	1517-1614	Плита Armstrong Plain Tegular 15 600x600x15 мм	шт	1 054,0	183,60		193 514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	ЦІ-228	Саморізи 3,5x25 мм Обсяг = ((88,85 + 7,69 + 21,19 + 104,62 + 59,14 + 74,14 + 24,14) / 100,0) * 2 100,0) / 100,0	100шт	79,7517	26,89		2 145				
		Разом прямих витрат по розділу № 4.2.4					336 685	67 367	245		881,66
									204		2,66
		Разом прямих витрат по розділу № 4.2					410 867	100 139	359		1 320,42
									299		3,90
		Разом прямих витрат по розділу № 4					418 132	107 085	678		1 436,09
									383		4,94
		Розділ № 5 Монтаж-демонтаж підлога									
		Розділ № 5.1 Демонтаж підлога									
80	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2	2,145	6 228,77	108,88	13 361	13 127	234	92,8100	199,08
81	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2	2,145	4 642,98	1 287,95	9 959	7 197	48	0,2772	0,59
82	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та resinu	покриття	2,1697	3 355,03	321,64			2 762	50,8800	109,14
			100 м2		1 125,44	44,54	2 442	2 345	690	4,3986	9,43
83	КР7-2-2	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	покриття	0,479	1 080,90	9,09			97	18,0000	39,05
			100 м2		3 990,93	143,53	1 912	1 843	20	0,1134	0,25
84	КР7-2-9	Демонтаж підлогового мозаїчного бетону	покриття	1,767	3 847,40	29,28			69	64,0700	30,69
			100 м2		3 936,82	1 140,96	6 956	4 940	14	0,3654	0,18
85	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	покриття	0,0	2 795,86	281,92			2 016	42,4000	74,92
			100 м		357,90	-	-	-	498	3,8394	6,78
86	КР7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	плінтусів	0,0	357,90	-	-	-	-	5,9600	-
			100 м		1 132,87	19,80	-	-	-	18,5100	-
			плінтусів		1 111,53	4,04			-	0,0504	-
		Разом прямих витрат по розділу № 5.1					34 630	29 452	5 178		452,88
									1 270		17,23
		Розділ № 5.2 Монтаж підлога									
		Розділ № 5.2.1 Тип 1 (приміщення 101,102,113,114,136,118,119,121,123,125,110,115,120,127,116,133)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клейової суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Обсяг = $(209,9 + 114,2 + 11,9 + 15,8) \cdot 100,0$ Siniat PLATO FILLER Шпаклівка гіпсова для швів ГКП, 25 кг Обсяг = $((209,9 + 114,2 + 11,9 + 15,8) / 100,0) \cdot 45,3$	100 м2 покриття	3,518	16 253,01 13 636,99	42,31 35,26	57 178	47 975	149 124	189,6925 0,4595	667,34 1,62
88	Ц1-24	Обсяг = $(209,9 + 114,2 + 11,9 + 15,8) / 100,0$	кг	159,3654	10,46		1 667				
89	С111-328	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex 25 кг Обсяг = $351,8 \cdot 1,9$	кг	668,42	20,67		13 816				
90	С1545-44	Хрестики для плитки Polax дистанційні 3 мм (кількість в упаковці 150 шт.) Обсяг = $((209,9 + 114,2 + 11,9 + 15,8) / 100,0) \cdot 722,0 / 100,0$	100шт	25 39996	13,58		345				
91	15102-23019	Керамограніт Ceramica Desco AT.BIO Send 60,8x60,8 см Обсяг = $114,2 / 100,0 \cdot 102,0$	м2	116,484	810,48		94 408				
92	15102-23019	Керамограніт Inter Cerama Reliable 03 021 бежевий світлы Обсяг = $((209,9) / 100,0) \cdot 102,0$	м2	214,098	669,93		143 431				
93	15102-23019	Керамограніт Cersanit Alvaro Beige Matt 59,8x59,8 см Обсяг = $11,9 / 100,0 \cdot 102,0$	м2	12,138	693,18		8 414				
94	15102-23019	Керамограніт Атем Pimento 0010 Обсяг = $15,8 / 100,0 \cdot 102,0$	м2	16,116	490,81		7 910				
		Разом прямих витрат по розділу № 5.2.1		327 169	47 975	149 124	667,34 1,62				
Розділ № 5.2.2 Тип 2 (приміщення 103,104,105,107,108,109,111,112,117,124,127,129,130,131,132)											
95	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	2,875	4 368,67 4 237,96	109,34 91,13	12 560	12 184	314 262	64,2700 1,1877	184,78 3,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150 Обсяг = (2,875) * 2,04	м3	5,865	3 172,72		18 608				
97	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	2,875	8 483,60	9,20	24 390	11 776	26	58,3300	167,70
98	C111-562	Комерційний лінолеум Grabo EcoSafe	м2	287,5	750,31	7,67	215 714		22	0,0999	0,29
		Разом прямих витрат по розділу № 5.2.2					271 272	23 960	340		352,48
								284			3,70
		Розділ № 5.2.3 Тип 3 (приміщення 106)									
99	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	0,385	4 368,67	109,34	1 682	1 632	42	64,2700	24,74
100	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150 Обсяг = (0,385) * 2,04	м3	0,7854	4 237,96	91,13	2 492		35	1,1877	0,46
		Разом прямих витрат по розділу № 5.2.3					4 174	1 632	42		24,74
									35		0,46
		Розділ № 5.2.4 Улаштування плінтусів									
101	KP7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних Обсяг = (69,05 + 7,4 + 25,5) / 100,0	100 м плінтусів	1,0195	2 540,31	13,28	2 590	2 576	14	34,3300	35,00
102	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150 Обсяг = (1,0195) * 0,28	м3	0,28546	2 527,03	11,07	906		11	0,1443	0,15
103	C111-1724	Плитки плінтусні Обсяг = ((69,05 + 7,4 + 25,5) / 100,0) * 101,0	м	102,9695	3 172,72		14 186				
		Разом прямих витрат по розділу № 5.2.4					17 682	2 576	14		35,00
									11		0,15
		Разом прямих витрат по розділу № 5.2					620 297	76 143	545		1 079,56
									454		5,93
		Разом прямих витрат по розділу № 5					654 927	105 595	5 723		1 532,44
									1 724		23,16
		Розділ № 6 Монтаж-демонтаж оздоблення стін									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 6.1 Демонтаж оздоблення стін											
104	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицювання	2,196	5 678,37 4 593,97	1 084,40 284,52	12 470	10 088	2 382 625	74,3000 3,8357	163,16 8,42
105	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь, стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2 поверхні, що очищується	7,5185	2 546,72 2 546,72	- -	19 148	19 148	- -	42,4100 -	318,86 -
Разом прямих витрат по розділу № 6.1							31 618	29 236	2 382		482,02 8,42
Розділ № 6.2 Монтаж оздоблення стін											
Розділ № 6.2.1 Тип 1 (приміщення 121,122,123,125,110, 120, 127,118,119,101)											
106	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Обсяг = (179,55 + 42,94 + 63,16 + 4,15) / 100,0	100 м2 поверхні облицювання	2,898	23 684,33 21 137,13	39,96 33,30	68 637	61 255	116 97	294,0205 0,4340	852,07 1,26
107	Ц1-24	Siniat PLATO FILLER Шпаклівка гіпсова для швів ГКЛ, 25 кг Обсяг = ((179,55 + 42,94 + 63,16 + 4,15) / 100,0) * 45,3	кг	131,2794	10,46		1 373				
108	С111-328	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex 25 кг Обсяг = 289,8 * 1,9	кг	550,62	20,67		11 381				
109	С1545-44	Хрестики для плитки Polax дистанційн. 3 мм (кількість в упаковці 150 шт.) Обсяг = ((179,55 + 42,94 + 63,16 + 4,15) / 100,0) * 722,0) / 100,0	100шт	20,92356	13,58		284				
110	15102-23019	Плитка Golden Tile Moderno айворі 2N/A051 30x60 Обсяг = (42,94 + 63,16) / 100,0 * 101,0	м2	107,161	481,94		51 645				
111	15102-23019	Плитка Cerama Market Asam 30x60 crema Обсяг = (179,55) / 100,0 * 101,0	м2	181,3455	831,90		150 861				
112	15102-23019	Плитка PAMESA ATRIUM EDGE GRIS 60x60 Обсяг = 4,15 / 100,0 * 101,0	м2	4,1915	1 006,81		4 220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Разом прямих витрат по розділу № 6.2.1											
							288 401	61 255	116		852,07
									97		1,26
Розділ № 6.2.2 Тип 2 (приміщення 109,112,115,117,124,132,129,130,131,113)											
113	КБ15-167-6 К149=1,15; К150=1,15	Високоякісне фарбування колером олійним по штукатурці стін Обсяг = $(211,46 + 149,42 + 31,21) / 100,0$	100 м2 поверхні фарбування	3,9209	11 245,08 10 227,01	2,35 1,96	44 091	40 099	9 8	137,3675 0,0255	538,60 0,10
114	C111-1623	Грунтовки олійні, готові до застосування Обсяг = $((211,46 + 149,42 + 31,21) / 100,0) * 0,0075$	т	0,029407	94 268,20		2 772				
115	C111-1895	Шпаклівка клейова Обсяг = $((211,46 + 149,42 + 31,21) / 100,0) * 0,079$	т	0,309751	9 327,94		2 889				
116	C111-449-1	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Matlatch mag білий 10 л 14 кг Обсяг = $((211,46 + 149,42 + 31,21) / 100,0) * 0,0184$	т	0,072145	83 825,50		6 048				
		Разом прямих витрат по розділу № 6.2.2			55 800		40 099	9	8		538,60 0,10
Розділ № 6.2.3 Тип 3 (приміщення 116,133,135,103,104,105,111,126)											
117	КБ15-182-4 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін Обсяг = $(106,11 + 138,63) / 100,0$	100 м2 поверхні оздоблення	2,4474	5 278,05 5 092,28	2,35 1,96	12 917	12 463	6 5	72,5190 0,0255	177,48 0,06
118	Ц1-24	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ Обсяг = $((106,11 + 138,63) / 100,0) * 120,0$	кг	293,688	7,34		2 156				
119	C111-1624-2	Грунтовка глибокопроникна Knauf Тіфенгрунд 10 кг Обсяг = $((106,11 + 138,63) / 100,0) * 25,0$	кг	61,185	123,56		7 560				
120	КБ15-151-3 К149=1,15; К150=1,15	Фарбування приміщень вапняними розчинами по штукатурці стін Обсяг = $(106,11 + 138,63) / 100,0$	100 м2 поверхні фарбування	2,4474	1 462,07 1 204,03	1,18 0,98	3 578	2 947	3 2	17,1465 0,0128	41,96 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	C111-1657	Ваняна фарба АЛББА 10 КГ Обсяг = $((106,11 + 138,63) / 100,0) * 0,4$	кг	0,97896	604,34		592				
		Разом прямих витрат по розділу № 6.2.3					26 803	15 410	9		219,44
									7		0,09
		Розділ № 6.2.4 Тип 4 (приміщення 128,136)									
122	KP11-25-5	Поліпшене шпукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100 м2 поверхні штукатурення	0,9234	13 572,47	96,06	12 533	7 645	89	111,2000	102,68
123	C1425-11702	Декоративна шпукатурка типу Американка Обсяг = $(0,9234) * 0,2$	м2	0,18468	74,89		14		74	1,0434	0,96
124	KB15-167-6 K149=1,15; K150=1,15	Високоякісне фарбування колером олійним по шпукатурці стін	100 м2 поверхні фарбування	0,9234	14 158,72	2,35	13 074	9 444	2	137,3675	126,85
125	C111-449-1	Фарба латексна водоемульсійна Snieška іnter'erna Matllatex mat білий 10 л 14 кг Обсяг = $(92,34) / 100,0 * 0,0184$	т	0,016991	83 825,50	1,96	1 424		2	0,0255	0,02
		Разом прямих витрат по розділу № 6.2.4					27 045	17 089	91		229,53
									76		0,98
		Розділ № 6.2.5 Тип 5 (приміщення 107,108)									
126	KB15-46-6 K149=1,15; K150=1,15	Шпукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону поліпшене, стін вручну	100 м2 поверхні штукатурення	0,4364	15 570,96	239,53	6 795	4 200	105	129,2830	56,42
127	KB15-182-4 K149=1,15; K150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,4364	5 278,05	2,35	2 303	2 222	1	72,5190	31,65
128	Ц1-24	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ Обсяг = $((43,64) / 100,0) * 120,0$	кг	52,368	7,34	1,96	384		1	0,0255	0,01
129	C111-1624-2	Грунтовка глибокопроникна Knauf Тіфенгрунд 10 кг Обсяг = $((43,64) / 100,0) * 25,0$	кг	10,91	38,41		419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	КР19-24-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі Обсяг = 43,64 * 0,05	І м3 ізоляції	2,182	6 858,08	-	14 964	5 572	-	34,3000	74,84
131	С114-3-У	Мінеральна вата ODE Starflex Silte 50 мм Обсяг = (43,64 * 0,05) * 0,97	м3	2,11654	1 150,19	-	2 434		-	-	-
132	КВ10-30-1	Високоякісне водоемульсійне фарбування стін по шпакатурці	м2	43,64	154,29	-	6 733	6 303	-	1,9400	84,66
133	С111-34І	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла Обсяг = (43,64) * 0,000235	т	0,010255	53 935,39	-	553		-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 6.2.5					34 585	18 297	106		247,57
									87		1,33
Розділ № 6.2.6 Тип 6 (приміщення 102)											
134	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,9164	23 684,33	39,96	21 704	19 370	37	294,0205	269,44
135	ЦІ-24	Siniat PLATO FILLER Шпаклівка гіпсова для швів ГКП, 25 кг Обсяг = ((91,64) / 100,0) * 45,3	кг	41,51292	10,46		434		31	0,4340	0,40
136	С111-328	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex 25 кг Обсяг = 91,64 * 1,9	кг	174,116	20,67		3 599				
137	С1545-44	Хрестики для плитки Polax дистанційні 3 мм (кількість в упаковці 150 шт.) Обсяг = (((91,64) / 100,0) * 722,0) / 100,0	100шт	6,616408	13,58		90				
138	15102-23019	Плитка PAMESA ATRIUM EDGE GRIS 60x60 Обсяг = 91,64 / 100,0 * 101,0	м2	92,5554	1 006,81		93 187				
		Разом прямих витрат по розділу № 6.2.6					119 014	19 370	37		269,44
									31		0,40
Розділ № 6.2.7 Тип 7 (приміщення 105)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	КБ15-46-6 К149=1,15; К150=1,15	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону поліпшене, стін вручну	100 м2 поверхні штукатурення	0,6184	10 748,06 9 625,12	239,53 196,05	6 647	5 952	148 121	129,2830 3,0270	79,95 1,87
140	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 Обсяг = (0,6184) * 1,87	м3	1,156408	2 579,09		2 982				
		Разом прямих витрат по розділу № 6.2.7			9 629		5 952		148 121		79,95 1,87
		Розділ № 6.2.8 Тип 8 (Приміщення 114)									
141	КБ15-182-4 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	100 м2 поверхні оздоблення	0,4817	5 278,05 5 092,28	2,35 1,96	2 542	2 453	1 1	72,5190 0,0255	34,93 0,01
142	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення Brodesco Aqua -Primer (5л) Обсяг = ((48,17) / 100,0) * 25,0	кг	12,0425	347,58		4 186				
143	С111-1624-2	Грунт фарба MicroFON Brodesco Обсяг = ((48,17) / 100,0) * 25,0	кг	12,0425	130,91		1 576				
144	КР11-26-5	Високоякісне штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,4817	24 500,86 17 034,83	134,89 112,42	11 802	8 206	65 54	222,0100 1,4652	106,94 0,71
145	С1425-11702	Декоративна штукатурка Marmorigino ТМ Brodesco Обсяг = (0,4817) * 0,2	кг	0,09634	170,09		16				
		Разом прямих витрат по розділу № 6.2.8			20 122		10 659		66 55		141,87 0,72
		Разом прямих витрат по розділу № 6.2			581 399		188 131		582 482		2 578,47 6,75
		Разом прямих витрат по розділу № 6			613 017		217 367		2 964 1 107		3 060,49 15,17
		Розділ № 7 Улаштування тактильних елементів доступності									
146	КБ11-39-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування плиток поліуретанових (тактильних) Обсяг = ((0,16 * 158,0) + (0,16 * 157,0) + (0,16 * 49,0)) / 100,0	100 м2 покриття	0,5824	7 634,31 4 505,21	7,05 5,88	4 446	2 624	4 3	64,1585 0,0766	37,37 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	15102-23019	Тактильна плитка з поліуретану еластична з точками ПП-14-400x400	100шт	1,58	16 116,03		25 463				
148	15102-23019	Тактильна плитка поліуретанова напрямна Созі ПП-12-400x400 (направляюча)	100шт	1,57	18 870,03		29 626				
149	15102-23019	Тактильна плитка керамічна попереджувальна ПТК-04 300x300	100шт	0,49	8 058,03		3 948				
		Разом прямих витрат по розділу № 7					63 483	2 624	4		37,37
									3		0,04
		Розділ № 8 Ремонт стінок входу в підвал									
150	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3 кладки	1,2	6 808,60	220,96	8 170	3 681	265	44,2400	53,09
151	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,152	3 067,16	91,51	617	556	110	1,1616	1,39
152	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	100 м2 очищеної поверхні	0,152	4 060,56	401,11			61	60,9400	9,26
153	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2 поверхні штукатурення	0,152	3 659,45	105,92			16	1,3038	0,20
					5 162,05	3 263,90	785	275	496	26,0700	3,96
					1 807,43	830,25			126	11,4224	1,74
					12 165,85	169,64	1 849	1 800	26	166,6400	25,33
					11 841,44	141,38			21	1,8426	0,28
154	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 Обсяг = (0,152) * 0,013	т	0,001976	4 111,53		8				
155	С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття Обсяг = (0,152) * 108,0	м2	16,416	151,32		2 484				
156	Ц11-35-1	Декоративная штукатурка американка классическая	м2	15,2	71,88		1 093				
		Разом прямих витрат по розділу № 8					15 006	6 312	848		91,64
									273		3,61
		Разом прямих витрат по кошторису					2 808 354	597 257	30 182		8 624,65
		Разом прямі витрати в тому числі:				грн.			11 549		146,82
							2 808 354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 987 401				
		вартість ЕММ				грн.	30 182				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		11 549			
		заробітна плата робітників				грн.		597 257			
		Вартість устаткування				грн.	193 514				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	7 599				
		Всього вартість устаткування				грн.	201 113				
		всього заробітна плата				грн.		608 806			
		Загальновиробничі витрати				грн.	357 057				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					1 050,46
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		121 194			
		Всього по кошторису				грн.	3 173 010				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					9 821,93
		Кошторисна заробітна плата				грн.		730 000			

Склад

інженер-кошторисник



Г. Стефанівська І.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряє



Г. Гой В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)									
Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003									
Конструкції під МРГ, розвантажувальна площадка, конструкції під вентустановку. 1 поверх									
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)									
на	ОСНОВА:					79,869 тис. грн.			
	креслення(специфікації)№					0,19928 тис. люд.-год			
						14,907 тис. грн.			
						3,3 розряд			

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ № 1 Демонтаж підлоги та стіни												
1	КБ46-43-12	Розбирання монолітного покриття підлоги цементної і бетонної товщиною 25 мм /кислото- і жаростійких бетонів/ в будівлях і спорудах з агресивними середовищами	100 м2 покриття	0,0625	3 581,20 2 710,60	870,60 223,38	224	169	55 14	40,5900 3,0855	2,54 0,19	
2	КБ1-165-1 К149=1,15; К150=1,15	Копання ям для стоек і стовпів вручну без кріплення, без укосу, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів I	100м3 ґрунту	0,0313	21 248,99 21 248,99	- -	665	665	- -	353,8550	11,08	
3	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км Обсяг = 3,13 * 1,5	т	4,695	148,39 -	148,39 18,44	697	-	697	-	-	
4	КР3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3 прорізу	1,95	5 210,04 1 785,32	3 424,72 874,91	10 160	3 481	87 6 679	0,2240 28,6200	1,05 55,81	
										1 706	11,9623	23,33

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

		(найменування об'єкта будівництва)	
на		Покальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003	
		Конструкції під МРТ, розвантажувальна площадка, конструкції під вентустановку. 1 поверх	
		(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)	
ОСНОВА:		Кошторисна вартість	79,869 тис. грн.
креслення(специфікації)№		Кошторисна трудомісткість	0,19928 тис. люд.-год
		Кошторисна заробітна плата	14,907 тис. грн.
		Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Розділ № 1 Демонтаж підлоги та стіни												
1	КБ46-43-12	Розбирання монолітного покриття підлоги цементної і бетонної товщиною 25 мм /кислото- і жаротривких бетонів/ в будівлях і спорудах з агресивними середовищами	100 м2 покриття	0,0625	3 581,20 2 710,60	870,60 223,38	224	169	55 14	40,5900 3,0855	2,54 0,19	
2	КБ1-165-1 К149=1,15; К150=1,15	Копання ям для стовпів вручну без кріплення, без укосу, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів I	100м3 ґрунту	0,0313	21 248,99 21 248,99	- -	665	665	- -	353,8550 -	11,08 -	
3	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км Обсяг = 3,13 * 1,5	т	4,695	148,39 18,44	148,39 18,44	697	-	697	-	-	-
4	КР3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3 прорізу	1,95	5 210,04 1 785,32	3 424,72 874,91	10 160	3 481	6 679 1 706	28,6200 11,9623	55,81 23,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км Обсяг = 1,88 * 1,5	т	2,82	148,39	148,39	418	-	418	-	-
6	KP3-28-3	Мурування окремих ділянок складних зовнішніх стін із газоблоків	100 м3 кладки	0,0195	162 698,36	5 408,92	3 173	1 661	105	1 062,9000	0,63 20,73
7	C1422-10936	Газоблок Д-400 (400*200*610)	м3	1,95	85 159,55	4 508,05	9 681		88	58,7523	1,15
8	C111-1844-1	Кутник сталевий 100х100х8	кг	85,77	4 964,48		3 059				
9	C111-1867	Пластина 8*50	шт	7,0	29,75		208				
10	C111-1892	Шпилька М16	шт	10,0	96,91		969				
11	КБ7-44-5	Укладання ригелів масою до 1 т	100 шт	0,06	50 331,82	25 330,43	3 020	1 244	1 520	270,1350	16,21
	К149=1,15; К150=1,15		збірних конструкцій		20 727,46	7 959,63			478	100,8813	6,05
Разом прямих витрат по розділу № 1					32 274		7 220	9 474	106,37		
							2 425	32,40			
Розділ № 2 Конструкцій під МРТ											
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0063	25 101,02	2 679,18	158	69	17	173,3050	1,09
	К149=1,15; К150=1,15				10 916,48	1 023,58			6	12,2637	0,08
13	C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = (0,0063) * 102,0	м3	0,6426	2 534,05		1 628				
14	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0188	84 631,17	12 470,09	1 591	862	234	669,6680	12,59
	К149=1,15; К150=1,15				45 872,26	4 627,24			87	55,5872	1,05
15	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм Обсяг = (0,0188) * 101,5	м3	1,9082	2 795,01		5 333				
16	C147-1-10	Арматура 10 мм, кл. А500С, 6 м Обсяг = ((78,285 + 36,188 + 1,049 + 9,872)) / 100,0	100кг	1,25394	3 343,09		4 192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ6-55-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм Обсяг = (30,801 + 22,346) / 1 000,0	1 т арматури	0,053147	2 903,58	260,76	154	133	14	34,0055	1,81
18	С147-1-10	Арматура 10 мм, кл. А500С, 6 м Обсяг = ((25,856 + 4,936)) / 100,0	100кг	0,30792	3 343,09	67,51	1 029		4	0,8410	0,04
19	С147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	0,22346	3 438,97		768				
20	С1115-2725	Суміші сухі вогнетривкі алюмосилікатні бетонні на високоглинозмістим цементі [ТУ 14-8-214-76], марка СМКРВЦ-45	т	0,0	7 560,25		-				
21	КБ6-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Укладання бетонної суміші в конструкції балками: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,01	66 242,93	44 781,14	662	211	448	304,1865	3,04
22	С1424-11597	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача більше 40 мм	залізобетону в ділі	1,0	21 089,25	17 108,61	2 513		171	204,9818	2,05
Разом прямих витрат по розділу № 2							18 028	1 275	713		18,53
									268		3,22
Розділ № 3 Розвантажувальна площадка											
23	КБ11-1-2 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту щебенем	100 м2 площі, що ущільнюється	0,07	1 048,45	440,00	73	42	31	9,2920	0,65
24	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 Обсяг = (0,07) * 5,1	м3	0,357	601,84	96,90	413		7	1,2711	0,09
25	КБ27-59-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 Обсяг = (1,12 * 2,0) / 100,0	100 м3	0,0224	18 399,91	14 092,06	412	75	316	50,3355	1,13
26	1517-1001	Плита дорожня ПДС 3х2х0,16	шт	2,0	3 361,40	3 098,44	11 562		69	32,8923	0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ6-55-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм Обсяг = $(30,801 + 22,346) / 1\,000,0$ Арматура 10 мм, кл. А500С, 6 м Обсяг = $((25,856 + 4,936) / 100,0$ Стрижнева арматура А-І, діаметр 8 мм Суміші сухі вогнетривкі алюмосилікатні бетонні на високоглиноземистім цементі [ТУ 14-8-214-76], марка СМКРВЦ-45 Укладання бетонної суміші в конетрукції балками: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача більше 40 мм	І т арматури 100кг 100кг т 100 м3 м3	0,053147 0,30792 0,22346 0,0 0,01 1,0	2 903,58 2 503,14 3 343,09 3 438,97 7 560,25 66 242,93 21 089,25 2 513,41	260,76 67,51 44 781,14 17 108,61	154 1 029 768 - 662 211 2 513	133 211 211	14 4 448 171	34,0055 0,8410 304,1865 204,9818	1,81 0,04 3,04 2,05
		Разом прямих витрат по розділу № 2					18 028	1 275	713		18,53 3,22
Розділ № 3 Розвантажувальна площадка											
23	КБ11-1-2 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту щебенем	100 м2 площі, що ущільнюєтьс я м3	0,07	1 048,45 601,84	440,00 96,90	73	42	31 7	9,2920 1,2711	0,65 0,09
24	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 Обсяг = $(0,07) * 5,1$		0,357	1 155,83		413				
25	КБ27-59-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 Обсяг = $(1,12 * 2,0) / 100,0$	100 м3	0,0224	18 399,91 3 361,40	14 092,06 3 098,44	412	75	316 69	50,3355 32,8923	1,13 0,74
26	1517-1001	Плита дорожня ПДС 3х2х0,16	шт	2,0	5 781,00		11 562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ6-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0063	25 101,02 10 916,48	2 679,18 1 023,58	158	69	17	173,3050 12,2637	1,09 0,08
28	С1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більш 20 до 40 мм Обсяг = (0,0063) * 102,0	м3	0,6426	2 534,05		1 628				
29	КБ6-56-1 К149=1,15; К150=1,15	Виготовлення арматурних каркасів колін на будівельному майданчику з установленим в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг Обсяг = 83,295 / 1 000,0	1 т арматури	0,083295	4 598,46 3 056,54	1 307,10 423,22	383	255	109	41,0550 5,1101	3,42 0,43
30	С147-1-10	Арматура 10 мм, кл. А500С, 6 м	100кг	0,83295	3 343,09		2 785				
31	241996-20605	Профнастил ПС-8	шт	13,0	187,00		2 431				
32	КБ46-53-1	Встановлення захисної горизонтальної огорожі з профнастилу під верхніми поясами ферм при заміні конструкцій покриття	100 м2 покриття	0,07	20 683,84 7 972,95	1 056,97 295,34	1 448	558	74	115,0000 3,5438	8,05 0,25
33	КБ13-16-6 К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,152	1 146,60	94,25	174	69	14	5,4970	0,84
34	КБ13-26-6 К149=1,15; К150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,152	452,62 1 835,35 338,16	6,12 69,21 6,86	279	51	1 11 1	0,0828 4,1630 0,0925	0,01 0,63 0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 3			21 746		21 746	1 119	572		15,81
		Разом прямих витрат по кошторису			72 048		72 048	9 614	10 759		140,71
		Разом прями витрати в тому числі:			грн.		72 048		2 833		37,23
		вартість матеріалів, виробів і комплектів			грн.		37 682				
		вартість ЕММ			грн.		10 759				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ			грн.			2 833			
		заробітна плата робітників			грн.			9 614			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість устаткування				грн.	13 993				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	549				
		Всього вартість устаткування				грн.	14 542				
		всього заробітна плата				грн.		12 447			
		Загальновиробничі витрати				грн.	7 272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		2 460			21,34
		Всього по кошторису				грн.	79 869				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					199,28
		Кошторисна заробітна плата				грн.		14 907			

Склав

інженер-кошторисник



Стефанівська І.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Гоц В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-002

на будівництво	Платформа підйомна (ліфт) з вертикальним переміщенням для інвалідів та інших МГН		
	(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)		
	Кошторисна вартість	65,240	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	-	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	4,500	тис. грн.
	Вимірник одиничної вартості		

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-002-001	Придбання устаткування		60,680	60,680	-	-	
2	02-002-002	Установка платформи підйомної	4,560		4,560	-	4,500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису	4,560	60,680	65,240	-	4,500	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

інженер-кошторисник

Стефанівська І.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Гоц В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52. м. Обухів
Київської обл

		(найменування об'єкта будівництва)	
на		Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-002-002	
		Установка платформи підйомної. Платформа підйомна (ліфт) з вертикальним переміщенням для інвалідів та інших МГН	
		(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)	
ОСНОВА:		Кошторисна вартість	4,560 тис. грн.
креслення(специфікації)№		Кошторисна трудомісткість	- тис. люд.-год
		Кошторисна заробітна плата	4,500 тис. грн.
		Середній розряд робіт	розряд

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люди.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	П111-2	Встановлення підйомника	шт	1,0	4 500,00	-	4 500	4 500	4 500	-	-	-
		Разом прямих витрат по кошторису			4 500,00	-	4 500	4 500	4 500	-	-	-
		Разом прямі витрати				грн.	4 500					-
		в тому числі:										
		заробітна плата робітників				грн.		4 500				
		всього заробітна плата				грн.		4 500				
		Загальновирибничі витрати				грн.	60					

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів
Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування вентиляції. Інженерія

на

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

Кошторисна вартість 1 555,149 тис. грн.

креслення(специфікації)№

Кошторисна трудомісткість - тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата - тис. грн.

Середній розряд робіт розряд

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	всього	на одиницю
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Опалення											
Разом прямих витрат по розділу № 1											
Розділ № 2 Вентиляція											
1	B1-12	Канальний охолоджувач повітря з прямим випарним охолодженням ОКФ 400*200-3	шт	4,0	24 171,00		96 684				
2	B1-13	Вентилятор для круглих каналів Ruck RS 160, L=250м 3/год, P=180 Па (ВКМ160)	шт	1,0	6 599,00		6 599				
3	B1-14	Вентилятор для круглих каналів ВКМ 125, L=100 м3/год, P=150 Па (ВКМ 125) Обсяг = 1,0 + 2,0	шт	3,0	11 772,00		35 316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	B1-15	Холодильні машини ККБ1-(Midea MOU-18 HNI-Q) Охол=5,3 кВт	шт	1,0	26 000,00		26 000				
5	B1-16	Холодильні машини ККБ2-(Midea MOU-18 HNI-Q) Охол=5,3 кВт	шт	1,0	26 000,00		26 000				
6	B1-17	Холодильні машини ККБ3-(Midea MOU-18 HNI-Q) Охол=5,3 кВт	шт	1,0	26 000,00		26 000				
7	B1-18	Холодильні машини ККБ4-(CH-S09FTXAL2-WP)	шт	1,0	26 000,00		26 000				
8	B1-18	Холодильні машини ККБ5-(Midea MOU-18 HNI-Q) Охол=5,3 кВт	шт	1,0	26 000,00		26 000				
9	B1-19	Приливновитяжна установка з рекуператором та електронагрівачем (ВУТ 900 пбс ЕС)	шт	1,0	113 410,00		113 410				
10	B1-20	Приливновитяжна установка з рекуператором та електронагрівачем (ВУТ 550 пбс ЕС)	шт	2,0	85 299,00		170 598				
11	B1-21	Приливновитяжна установка з рекуператором та електронагрівачем (ВУТ 300 пбс ЕС)	шт	1,0	72 342,00		72 342				
12	B1-22	Зовнішній блок CH-S09FTXAL2-WP	шт	16,0	26 000,00		416 000				
13	B1-23	Внутрішній блок Qхол=2,35 кВт	шт	16,0	26 000,00		416 000				
14	B1-24	Фанкойл касетний двоотрубний Midea VCA3U-18FN, Qх=5,3 кВт, 230В-1ф-50Гц	шт	1,0	15 200,00		15 200				
15	B1-25	Теплова завіса E150 EC(WING), 400/3/50, 17,3 А, 12 кВт	шт	1,0	24 237,00		24 237				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					1 496 386				
		Разом прямих витрат по кошторису					1 496 386				
		Разом прями витрати в тому числі:				грн.	1 496 386				
		Вартість устаткування				грн.	1 496 386				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	58 763				
		Всього вартість устаткування				грн.	1 555 149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису	грн. 1 555 149								

Склад інженер-кошторисник  Стефанівська І.Г.

Перевірів  Голт В.В.

Капітальний ремонт приміщень, поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів
Київської обл

		(найменування об'єкта будівництва)	
		Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-003-002	
на		Системи опалення та вентиляції. Інженерія	
		(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)	
ОСНОВА:		Кошторисна вартість 1 744,394 тис. грн.	
креслення(специфікації)№		Кошторисна трудомісткість 3,69826 тис. люд.-год	
		Кошторисна заробітна плата 279,111 тис. грн.	
		Середній розряд робіт 3,7 розряд	

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ № 1 Опалення												
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг Обсяг = (3,0 + 15,0 + 12,0) / 100,0	100шт	0,3	7 681,03	857,51	2 304	2 047	257	105,3500	31,61	
2	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих Обсяг = ((1 086,0 / 1 000,0 * 4,0) + (1 629,0 / 1 000,0 * 1,0) + (1 810,0 / 1 000,0 * 21,0) + (2 172,0 / 1 000,0 * 5,0)) / 100,0	100кВт радіаторів	0,54843	6 823,52 20 824,18 7 727,52	331,16 537,17 115,50	11 421	4 238	99 295 63	4,1874 111,4600 1,2070	1,26 61,13 0,66	
3	2407-807-1	Радіатор сталевий панельний Тип 22К, h=500, L=600	шт	4,0	4 081,52		16 326					
4	2407-807-1	Радіатор сталевий панельний Тип 22К, h=500, L=900	шт	1,0	5 505,15		5 505					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2407-807-1	Радіатор сталевий панельний Тип 22К, h=500, L=1000	шт	21,0	5 505,15		115 608				
6	2407-807-1	Радіатор сталевий панельний Тип 22К, h=500, L=1200	шт	5,0	7 244,83		36 224				
7	КБ16-14-13 K149=1,15; K150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням Обсяг = (26,8 + 135,7) / 100,0	100 м трубопроводу	1,625	15 027,24	2 925,95	24 419	13 047	4 755	106,2600	172,67
8	C113-1439-2	Труба поліпропіленова PN 20 d 20	м	26,8	43,16		1 157				
9	C113-1439-2	Труба поліпропіленова PN 20 d32	м	135,7	127,16		17 256				
10	2403-3015	Відвід 90 із ПП, 32	шт	66,0	93,72		6 186				
11	2405-1556	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 32*G3/4	шт	34,0	196,50		6 681				
12	2405-1556	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, 20*G1/2	шт	122,0	123,09		15 017				
13	2405-1556	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, 25*G1/2	шт	2,0	121,23		242				
14	2310-18053	Трійник перехідний із ПП 32*20*20	шт	62,0	53,74		3 332				
15	1504-17118	З'єднувач латунний з РЗ 20 R1/2	шт	46,0	104,52		4 808				
16	2415-1302	Сгон американка, прямий, ВВ, 3/4 латунь	шт	68,0	471,31		32 049				
17	2310-36144	Хомут із гумовою прокладкою (комплект) 31-38 мм сталь	шт	186,0	47,40		8 816				
18	2310-36144	Хомут із гумовою прокладкою М8 21-23 мм 1/2	шт	70,0	35,16		2 461				
19	C111-1708	Паля ляна, сантехнічна 100 г Обсяг = 200,0 / 1 000,0	кг	0,2	109,23		22				
20	C1632-88	Паста для пакування Gebatit 280 г Обсяг = 280,0 * 2,0 / 1 000,0	кг	0,56	230,69		129				
21	C1550-38	Пістолетна вогнетривка монтажна піна Penosil Premium FireRated Gunfoam BI 750	балон	2,0	280,98		562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм Обсяг = $(34,0 + 32,0 + 32,0 + 32,0 + 32,0) / 100,0$	100шт	1,62	53 675,19 28 241,99	3 699,98 221,78	86 954	45 752	5 994 359	392,8500 2,9544	636,42 4,79
23	1704-50455	Автоматичний балансувальний клапан DN 20	шт	34,0	6 700,00		227 800				
24	1504-19184	Дросель зворотного потоку RTD-CB DN 15	шт	30,0	1 282,80		38 484				
25	C1630-1904	Кран шаровий (муфтовий) ЗР-ВР, G1/2	шт	31,0	372,51		11 548				
26	1808-6001	Радіаторний клапан Danfoss RA-G 15 термостатичний прямий (для однотрубних систем)	шт	31,0	1 282,80		39 767				
27	1808-6004	Клапан зворотній пружинний муфтовий G3/4	шт	31,0	501,72		15 553				
28	КБ46-26-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100 шт отворів	0,33	17 188,92 7 920,26	6 216,44 4 404,95	5 672	2 614	2 051 1 454	100,3200 62,4299	33,11 20,60
29	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття Обсяг = $((0,5 * 0,5 * 0,3) * 33,0) * 1,2$)/ 100,0	100т	0,0297	19 643,56 19 643,56	- -	583	583	- -	327,1200 -	9,72 -
30	C1630-1904	Кран шаровий (муфтовий) ЗР-ВР, G1/2	шт	31,0	372,51		11 548				
31	15102-20031	Надвизкая Гильза Rehau Rautitan PX 32	100шт	0,66	20 502,00		13 531				
32	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів Демонтаж радіаторів масою до 80 кг Обсяг = $(3,0 + 15,0 + 12,0) / 100,0$	100шт	0,3	7 681,03 6 823,52	857,51 331,16	2 304	2 047	257 99	105,3500 4,1874	31,61 1,26
		Разом прямих витрат по розділу № 1			764 269	70 328			13 609		976,27
									4 129		57,15
Розділ № 2 Вентиляція											
33	КМ28-7-2	Монтаж живильника для живлення стиснутим повітрям кондиціонерів, продуктивність 30 м3/год	шт	4,0	1 561,13 1 163,68	323,00 70,07	6 245	4 655	1 292 280	16,0000 0,8637	64,00 3,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2407-1002	Труба мідна 6,4*0,76	м	86,0	113,69		9 777				
35	2407-1002	Труба мідна 9,5*0,81	м	86,0	164,69		14 163				
36	2407-1002	Труба мідна 12,7*0,81	м	60,0	225,89		13 553				
37	2407-1002	Труба мідна 22,0*1	м	60,0	429,89		25 793				
38	2415-3080	Каучукова ізоляція для труби 13*6	м	86,0	185,15		15 923				
39	2415-3080	Каучукова ізоляція для труби 13*10	м	86,0	185,15		15 923				
40	2415-3080	Каучукова ізоляція для труби 13*13	м	60,0	185,15		11 109				
41	2415-3080	Каучукова ізоляція для труби 13*22	м	60,0	185,15		11 109				
42	C111-1683-1	Скотч самоклеючий 50мм*25 м	м	75,0	0,70		53				
		Обсяг = 25,0 * 3,0									
43	KB46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в заізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100 шт отворів	0,68	41 590,50	17 199,78	28 282	10 984	11 696	204,6000	139,13
					16 153,17	10 226,12			6 954	143,9919	97,91
44	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,02034	19 643,56	-	400	400	-	327,1200	6,65
		Обсяг = $((0,2 * 0,2 * 3,0 * 4,0) + (0,25 * 0,25 * 0,3 * 4,0) + (0,1 * 0,1 * 0,3 * 20,0)) + (0,3 * 0,3 * 0,3 * 40,0) * 1,2) / 100,0$			19 643,56	-			-	-	-
45	C1545-44	Дюбель 6*40	100шт	4,0	314,76		1 259				
46	C119-314	Стрічка перфорована 18мм*20м*0,5мм	шт	6,0	1 283,73		7 702				
47	C1550-38	Піна вогнестійка Soudal Soudabom FR 750мл	балон	10,0	454,34		4 543				
48	C121-383	Кріплення для вентиляційних установок	т	0,02	187 197,20		3 744				
49	2405-1556	Противопожарная муфта ППМ-32 (для труб 32 мм)	шт	66,0	193,93		12 799				
50	KB20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10 блоків	3,2	37 087,78	2 545,35	118 681	68 016	8 145	299,1150	957,17
	K149=1,15; K150=1,15	Обсяг = $(16,0 + 16,0) / 10,0$			21 255,11	617,56			1 976	8,0448	25,74
51	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	1 вентилятор	4,0	870,35	12,64	3 481	3 035	51	9,4700	37,88
					758,74	2,72			11	0,0284	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ20-42-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	4,0	7 320,40	466,60	29 282	22 020	1 866	78 3955	313,58
53	2415-2329	ПДК-стельовий дифузор класичний, регульований (приточний)	шт	25,0	211,17	98,77	5 279		395	1,2827	5,13
54	2415-2329	ПДК-стельовий дифузор класичний, регульований (витяжний)	шт	24,0	211,17		5 068				
55	2415-1446	Анемостат витяжний 160	шт	1,0	246,79		247				
56	2415-1446	Анемостат витяжний 125	шт	1,0	210,07		210				
57	1905-1001	Решітка зовнішня 200*200	шт	4,0	670,00		2 680				
58	1905-1002	Решітка зовнішня 250*250	шт	4,0	809,00		3 236				
59	КР15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм Обсяг = (60,54 + 17,3 + 28,36 + 21,4 + 22,88) / 100,0	100м2 поверхні повітроводів	1,5048	26 639,14	94,81	40 087	30 658	143	301,0700	453,05
60	С130-1108	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д.100	м2	60,54	704,37	58,36	42 643		88	0,7839	1,18
61	С130-1108	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д.125	м2	17,3	704,37		12 186				
62	С130-1108	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д.160	м2	28,36	704,37		19 976				
63	С130-1108	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д.200	м2	21,4	704,37		15 074				
64	С130-1108	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д.250	м2	22,88	704,37		16 116				
65	С130-1108	Повітропровід гофрований не утеплений Ду 100	м	19,6	44,01		863				
66	С130-1108	Повітропровід гофрований не утеплений Ду 125	м	2,1	52,17		110				
67	С130-1108	Повітропровід гофрований не утеплений Ду 160	м	0,6	61,56		37				
68	С1630-451	Дросель-кран круглий, герметичний д. 100 мм	шт	49,0	1 050,12		51 456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C1630-451	Дросель-кран круглий, герметичний д. 125 мм	шт	2,0	1 050,12		2 100				
70	C1630-451	Дросель-кран круглий, герметичний д. 160 мм	шт	1,0	1 050,12		1 050				
71	1504-17151	Пленум бокс 150*150*h150-Ду100	шт	49,0	342,00		16 758				
		Фасонні деталі воздуховодів									
72	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 100-100	шт	10,0	83,59		836				
73	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 100-100	шт	57,0	122,04		6 956				
74	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 125-125	шт	12,0	67,98		816				
75	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 125-125	шт	11,0	101,85		1 120				
76	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 35 д. 160-160	шт	1,0	100,42		100				
77	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 160-160	шт	17,0	101,85		1 731				
78	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 160-160	шт	12,0	142,44		1 709				
79	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 200-200	шт	2,0	142,44		285				
80	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 200-200	шт	4,0	196,71		787				
81	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 30 д. 250-250	шт	3,0	241,59		725				
82	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 250-250	шт	12,0	245,36		2 944				
83	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 250-250	шт	9,0	335,12		3 016				
84	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=1мм 90 д. 125-125	шт	7,0	101,85		713				
85	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=1мм 90 д. 160-160	шт	3,0	142,44		427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 125-100	шт	11,0	69,13		760				
87	2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 160-100	шт	4,0	80,55		322				
88	2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 160-125	шт	8,0	88,10		705				
89	2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 200-125	шт	1,0	100,24		100				
90	2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 200-160	шт	5,0	110,95		555				
91	2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 250-160	шт	2,0	126,86		254				
92	2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 250-200	шт	4,0	139,00		556				
93	2310-22091	Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний перетин із оцинк. сталі б=0,5 мм200*200-д160	шт	2,0	110,95		222				
94	2310-22091	Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний перетин із оцинк. сталі б=0,5 мм200*200-д200	шт	1,0	150,11		150				
95	2310-22091	Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний перетин із оцинк. сталі б=0,5 мм250*250-д250	шт	3,0	180,61		542				
96	C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д. 100*100*100	шт	1,0	96,29		96				
97	C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д. 125*125*100	шт	9,0	118,83		1 069				
98	C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д. 125*125*125	шт	1,0	126,89		127				
99	C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д. 160*160*100	шт	14,0	134,54		1 884				
100	C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д. 160*160*125	шт	1,0	151,06		151				
101	C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д. 200*200*100	шт	7,0	160,04		1 120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.200*200*160	шт	2,0	204,71		409				
103	C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.250*250*100	шт	2,0	191,96		384				
104	C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.250*250*160	шт	2,0	242,96		486				
105	C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.250*250*250	шт	2,0	319,46		639				
106	КБ20-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	6,0	205,05	12,28	1 230	874	74	2,1275	12,77
					145,73	3,42			21	0,0459	0,28
107	C130-233	Шумоглушитель круглий ф125мм L=1000 мм	шт	2,0	1 273,22		2 546				
108	C130-233	Шумоглушитель круглий ф200мм L=1000 мм	шт	2,0	1 863,80		3 728				
109	C130-233	Шумоглушитель круглий ф250мм L=1000 мм	шт	4,0	2 247,32		8 989				
110	КР19-2-3	Ізоляція трубопроводу діаметром 38 мм конструкціями теплоізоляційними комплексними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 мм	100м трубопровод у	1,4	9 378,47	485,01	13 130	10 839	679	100,9000	141,26
					7 742,06	156,70			219	2,1546	3,02
111	312-1	Самоклеїтка ізоляція повітропроводів К-ЛЕХ AIR AD 6 мм	м	140,0	631,00		88 340				
112	1604-8013	СФК 647х274х27 G4 фільтр змінний	шт	2,0	2 588,00		5 176				
113	1604-8013	СФК 392*236*27 G4 фільтр змінний F7	шт	1,0	823,00		823				
114	1604-8013	СФК 208*236*27 G4 фільтр змінний	шт	1,0	823,00		823				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					726 478	151 481	23 946		2 125,49
									9 944		136,82
Розділ № 3 Транзитний трубопровід по підвалу до ІТП											
115	КР15-83-1	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих вологазопровідних неоцинкованих діаметром 15 мм	100м трубопровод у	0,002	4 629,76	176,20	9	8	-	54,6100	0,11
					4 019,84	53,05			-	0,6072	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	2310-33040	Труба сталева І5*2,8 Обсяг = (0,2 * 1,28) / 100,0	т	0,00256	28 344,85		73				
117	KP15-84-4	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 100 мм	100м трубопровод	0,583	12 853,32	1 548,90	7 493	6 024	903	136,7400	79,72
118	2310-33044	Труба сталева електрозварна ДСТУ 8943:2019 Ду 100 (108*4)	у м	58,3	10 332,07	147,74	91 964		86	1,7533	1,02
119	C113-2150	Спінений каучук для труб	м	34,2	169,36		5 792				
120	C130-1104	Повітровідвідник автоматичний BritoliI прямий 1/2" Хром	шт	2,0	146,75		294				
121	C1630-1904	Кран кульовий метелик ВР Д15	шт	2,0	168,31		337				
122	C1630-1585	Відвід сталевий круговигнутий безшовний Ду 100	шт	10,0	367,56		3 676				
123	2310-1015	Фланець сталевий плоский приварний дн100	шт	2,0	513,33		1 027				
124	290116-7130	Шпилька М8 для кріплення трубопроводу довжина 1 м	шт	4,0	22,60		90				
125	290116-7130	Профіль Т20 для кріплення трубопроводу	м	7,0	65,00		455				
126	C1545-44	Дюбель М8 100*70	100шт	0,14	669,44		94				
127	C1545-282	Шайба М8	100шт	0,14	26,66		4				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					111 308	6 032	903		79,83
									86		1,02
		Разом прямих витрат по кошторису					1 602 055	227 841	38 458		3 181,59
									14 159		194,99
		Разом прями витрати в тому числі:				грн.	1 602 055				
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	973 117				
		вартість ЕММ				грн.	38 458				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		14 159			
		заробітна плата робітників				грн.		227 841			
		Вартість устаткування				грн.	362 639				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	14 240				
		Всього вартість устаткування				грн.	376 879				
		всього заробітна плата				грн.		242 000			
		Загальновиробничі витрати				грн.	128 099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудомісткість в загальновиборничих витратах заробітна плата в загальновиборничих витратах				люд-г грн.		37 111			321,68
		Всього по кошторису Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата				грн. люд-г грн.	1 744 394	279 111			3 698,26

Склад інженер-кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Год В.В.

Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каптанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-003-003

Пусконаладжувальні роботи систем вентиляції. Інженерія

на ОСНОВА: креслення(специфікації)№	(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)			
	Кошторисна вартість	25,620	тис. грн.	
	Кошторисна трудомісткість	0,19566	тис. люд.-год	
	Кошторисна заробітна плата	19,791	тис. грн.	
	Середній розряд робіт			розряд

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати					на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	КПЗ-28-1	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному однотипному кондиціонері в машинному залі [приміщенні]	Кондиц.	4,0	4 495,95	-	17 984	17 984	-	45,0000	180,00	
					4 495,95	-			-	-	-	
		Разом прямих витрат по кошторису					17 984	17 984				180,00
		Разом прямі витрати				грн.	17 984					-
		в тому числі:										
		заробітна плата робітників				грн.		17 984				
		всього заробітна плата				грн.		17 984				
		Загальновиробничі витрати				грн.	7 636					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах				люд-г грн.		1 807			15,66
		Всього по кошторису				грн.	25 620				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					195,66
		Кошторисна заробітна плата				грн.		19 791			

Склад інженер-кошторисник [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Стефанівська І.Г.

Перевіряв [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Гоц В.В.

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів
Київської обл

		(найменування об'єкта будівництва)	
		Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-003-004	
		Системи водопостачання та каналізації. Інженерія	
на	ОСНОВА:	(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)	
		Кошторисна вартість	
		916,870 тис. грн.	
		Кошторисна трудомісткість	
		1,38770 тис. люд.-год	
креслення(специфікації)№		Кошторисна заробітна плата	
		101,279 тис. грн.	
		Середній розряд робіт	
3,3 розряд			

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ № 1 Демонтаж господарсько-питного водопроводу												
1	КР15-1-1	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм Обсяг = (45,0 + 110,0) / 100,0	100м трубопровод у	1,55	4 888,84 4 770,86	117,98 33,01	7 578	7 395	183 51	75,7400 0,4302	117,40 0,67	
2	КР15-1-2	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопровод у	0,7	6 150,09 5 914,13	235,96 66,02	4 305	4 140	165 46	93,8900 0,8604	65,72 0,50	
3	КР15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм Обсяг = (2,0 + 4,0) / 100,0	100шт	0,06	10 403,79 9 820,44	583,35 163,22	624	589	35 10	148,9300 2,1271	8,94 0,13	
4	КР15-2-3	Демонтаж кранів водорозбірних	100шт	0,07	1 861,55 1 859,51	2,04 1,70	130	130	- -	28,2000 0,0222	1,97 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP15-5-5	Знімання пожежних гідрантів	1 шт	1,0	283,59	-	284	284	-	4,4200	4,42
					283,59	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 1					12 921	12 538	383		198,45
									107		1,40
		Розділ № 2 Демонтаж мережі гарячого водопостачання									
6	KP15-1-1	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм Обсяг = (32,0 + 28,0 + 44,0 + 79,0) / 100,0	100м трубопровод у	1,83	4 888,84	117,98	8 947	8 731	216	75,7400	138,60
					4 770,86	33,01			60	0,4302	0,79
7	KP15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,01	10 403,79	583,35	104	98	6	148,9300	1,49
					9 820,44	163,22			2	2,1271	0,02
8	KP15-2-3	Демонтаж кранів водорозбірних	100шт	0,03	1 861,55	2,04	56	56	-	28,2000	0,85
		Обсяг = (1,0 + 1,0 + 1,0) / 100,0			1 859,51	1,70			-	0,0222	-
		Разом прямих витрат по розділу № 2					9 107	8 885	222		140,94
									62		0,81
		Розділ № 3 Демонтаж побутової каналізації									
9	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100 комплектів	0,04	4 265,63	238,01	171	161	10	61,0800	2,44
					4 027,62	67,72			3	0,8826	0,04
10	KP15-1-2	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм Обсяг = (155,0 + 22,0) / 100,0	100м трубопровод у	1,77	6 150,09	235,96	10 886	10 468	418	93,8900	166,19
					5 914,13	66,02			117	0,8604	1,52
		Разом прямих витрат по розділу № 3					11 057	10 629	428		168,63
									120		1,56
		Розділ № 4 В1.Господарсько-питний водопровід									
		Холодна вода									
11	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих вологазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м трубопровод у	1,2	7 015,59	35,77	8 419	7 296	43	81,6600	97,99
					6 079,59	29,81			36	0,3885	0,47
12	C113-1617	Труба сталева електрозварна з емальованим покриттям д.57*3,5	м	120,0	501,40		60 168				
13	C113-2166	Кран вентиляційний для сантехприладів 1/2" x 1/2" ALBERTONI	шт	17,0	213,65		3 632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C113-2166	Кран сталевий фланцевий Ру=1,6 МПа Ду 50	шт	7,0	2 301,79		16 113				
15	C113-2166	Кран кульовий ВР-ВР Ду 40	шт	1,0	940,30		940				
16	C113-2166	Кран кульовий ВР-ВР Ду 25	шт	9,0	1 635,78		14 722				
17	C113-2166	Кран кульовий ВР-ЗР Ду 15	шт	24,0	1 161,33		27 872				
18	C113-1472	Муфта ППР Ду 63	шт	13,0	60,47		786				
19	C113-1472	Муфта ППР Ду 50	шт	6,0	20,55		123				
20	C113-1472	Муфта ППР Ду 40	шт	13,0	62,09		807				
21	C113-1472	Муфта ППР Ду 32	шт	15,0	22,59		339				
22	C113-1472	Муфта ППР Ду 20	шт	20,0	5,00		100				
23	C113-1472	Муфта ППР ЗР д.63	шт	2,0	42,46		85				
24	C113-1472	Муфта ППР ЗР д.40	шт	4,0	399,99		1 600				
25	C113-1472	Муфта ППР ЗР 32'1	шт	9,0	95,01		855				
26	C113-1472	Муфта ППР ЗР 20'1/2	шт	11,0	63,90		703				
27	C113-1472	Муфта ППР ЗР Ду 15	шт	19,0	15,64		297				
28	C113-1472	Муфта ППР редукційна 63*50	шт	1,0	172,53		173				
29	C113-1472	Муфта ППР редукційна 63*40	шт	1,0	178,65		179				
30	C113-1472	Муфта ППР редукційна 50*32	шт	1,0	35,85		36				
31	C113-1472	Муфта ППР редукційна 40*20	шт	2,0	38,91		78				
32	C113-1472	Муфта ППР редукційна 32*20	шт	12,0	12,39		149				
33	2403-3016	Відвід 90° ППР д.63	шт	1,0	142,45		142				
34	2403-3016	Відвід 90° ППР д.40	шт	2,0	25,00		50				
35	2403-3016	Відвід 90° ППР д.32	шт	22,0	22,33		491				
36	2403-3016	Відвід 90° ППР 20*2,8	шт	42,0	24,00		1 008				
37	C113-1858	Хрестовина, РР-Р, D = 20 мм, сіра	шт	1,0	21,99		22				
38	C113-1063-11B	Трійник, редукційний, РР-Р, D = 32x20x32 мм,	шт	9,0	26,07		235				
39	C113-1063-11B	Трійник, редукційний, РР-Р, D = 63*63*63 мм,	шт	1,0	110,20		110				
40	C113-1063-11B	Трійник, редукційний, РР-Р, D = 40*40*40 мм,	шт	3,0	27,35		82				
41	C113-1063-11B	Трійник, редукційний, РР-Р, D = 63*32*63 мм,	шт	7,0	66,78		467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C113-1063-11B	Трійник, редукційний, PP-R, D = 50*32*50 мм,	шт	2,0	102,96		206				
43	C113-1063-11B	Трійник, редукційний, PP-R, D = 40*40*40 мм,	шт	2,0	43,51		87				
44	C113-1063-11B	Трійник, редукційний, PP-R, VR 20' 1/2	шт	4,0	28,09		112				
45	C113-1063-11B	Трійник PP-R, 20*20*20	шт	4,0	13,08		52				
46	C113-1063-11B	Трійник PP-R, 32*20*32	шт	9,0	34,72		312				
47	C113-1066	Водорозетка ППР ВР 20*1/2	шт	17,0	107,39		1 826				
48	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	2,39	4 383,91	-	10 478	10 219	-	56,5900	135,25
		Обсяг = (45,0 + 15,0 + 50,0 + 57,0 + 72,0) / 100,0	трубопровод		4 275,94	-	-		-	-	-
49	C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 63*10	м	45,0	333,43		15 004				
50	C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 50*6,9	м	15,0	242,35		3 635				
51	C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 40*6,7	м	57,0	164,88		9 398				
52	C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 32*4,4	м	57,0	110,77		6 314				
53	C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 20*2,8	м	78,0	46,51		3 628				
54	KB26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм	10м	35,9	391,90	45,03	14 069	8 437	1 617	3,4730	124,68
	K149=1,15; K150=1,15	[циліндрами][напівициліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	трубопровод		235,02	12,53			450	0,1682	6,04
		Обсяг = (45,0 + 135,0 + 50,0 + 57,0 + 72,0) / 10,0	у								
55	2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 60	м	45,0	153,57		6 911				
56	2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 50	м	135,0	143,61		19 387				
57	2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 40	м	57,0	137,49		7 837				
58	2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 32	м	57,0	133,41		7 604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 20 Кран зовнішній поливальний у комплекті (2 шт)	м	78,0	128,31		10 008				
60	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром до 25 мм Обсяг = (2,0 + 2,0 + 2,0) / 100,0	100шт	0,06	32 844,60 20 157,12	1 791,95 103,85	1 971	1 209	108	277,1500	16,63
61	1808-16003 K15=2	Вентиль запірний Ду 25	шт	2,0	499,11		998		6	1,3846	0,08
62	C113-1530 K15=2	Рукав гумо-тканний l=35.0 м Ду25	шт	2,0	642,69		1 285				
63	1808-16003 K15=2	Голівка з`єднувальна цапкова Ду25	шт	2,0	80,00		160				
64	C130-624 K15=2	Гнучкий шланг, 1/8x1/2", НВ, L=60 см, для змішувачів, з довгим штуцером	шт	34,0	219,70		7 470				
65	C130-624 K15=2	Гнучкий шланг, 1 / 2 "ВВ, довжина 50 см	шт	6,0	219,70		1 318				
66	C1545-113	Манжета протипожежна RENAUPlus 110	шт	24,0	3 036,76		72 882				
67	C111-1683-1	Обсяг = 18,0 + 6,0 Скотч l=50м	м	250,0	0,70		175				
68	C1110-107	Обсяг = 50,0 * 5,0 метал для кріплення	кг	100,0	61,60		6 160				
69	KБ13-16-6 K149=I,15; K150=I,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,2	1 146,60	94,25	229	91	19	5,4970	1,10
70	KБ13-26-6 K149=I,15; K150=I,15	Фарбування металевих погнуттованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,4	452,62 1 835,35	6,12 69,21	734	135	1	0,0828 4,1630	0,02 1,67
71	KP15-19-1	Гаряча вода Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопровод у	0,37	338,16 4 383,91	6,86 -	1 622	1 582	-	0,0925 56,5900	0,04 20,94
72	C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 2 д. 63*10,5	м	48,0	4 275,94 333,43	-	16 005		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 2 д. 40*6,7	м	53,0	164,88		8 739				
74	C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 2 д. 32*5,4	м	58,0	110,77		6 425				
75	C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 25*3,5	м	52,0	46,51		2 419				
76	C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 2 д. 20*2,8	м	63,0	46,51		2 930				
77	KB26-1-1 K149=1,15; K150=1,15	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напіциліндрами][сегмента ми з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм Обсяг = (45,0 + 135,0 + 50,0 + 57,0 + 72,0) / 10,0	10м трубопровод у	35,9	391,90 235,02	45,03 12,53	14 069	8 437	1 617 450	3,4730 0,1682	124,68 6,04
78	2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 60	м	48,0	153,57		7 371				
79	2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 40	м	53,0	137,49		7 287				
80	2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 32	м	58,0	133,41		7 738				
81	2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 25	м	52,0	134,43		6 990				
82	2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 20	м	27,0	128,31		3 464				
83	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром до 25 мм Обсяг = (2,0 + 2,0 + 2,0) / 100,0	100шт	0,06	32 844,60	1 791,95	1 971	1 209	108	277,1500	16,63
84	C113-2166	Кран вентильний для сантехприладів 1/2" x 1/2" ALBERTONI	шт	17,0	213,65	103,85	3 632		6	1,3846	0,08
85	C113-2166	Кран кульовий ВР-ВР Ду 40	шт	1,0	940,30		940				
86	C113-2166	Кран кульовий ВР-ВР д. 25	шт	10,0	529,03		5 290				
87	C113-2166	Кран кульовий ВР-ВР д. 15	шт	13,0	348,49		4 530				
88	C113-2166	Кран кульовий ВР-ЗР Ду 15	шт	11,0	1 161,33		12 775				
89	C113-1873-1B	Клапан балансувальний з вимірювальною діафрагмою Штремакс-М, Ду15	шт	4,0	2 299,11		9 196				
90	C113-1873-1A	Повітропускник автоматичний, 1/2"	шт	4,0	687,10		2 748				
91	C113-1472	Муфта ППР Ду 63	шт	2,0	60,47		121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C113-1472	Муфта ППР Ду 40	шт	2,0	62,09		124				
93	C113-1472	Муфта ППР 3Р 32*1	шт	18,0	95,01		1 710				
94	C113-1472	Муфта ППР 3Р 25*1/2	шт	36,0	31,26		1 125				
95	C113-1472	Муфта ППР 3Р 20*1/2	шт	7,0	63,90		447				
96	C113-1472	Муфта ППР редукційна 63*40	шт	1,0	16,10		16				
97	C113-1472	Муфта ППР редукційна 40*32	шт	2,0	11,81		24				
98	C113-1472	Муфта ППР редукційна 40*20	шт	2,0	16,10		32				
99	C113-1472	Муфта ППР редукційна 32*25	шт	1,0	13,82		14				
100	C113-1472	Муфта ППР редукційна 32*20	шт	9,0	12,39		112				
101	C113-1472	Муфта ППР д.63	шт	14,0	47,07		659				
102	C113-1472	Муфта ППР д.40	шт	13,0	44,71		581				
103	C113-1472	Муфта ППР д.32	шт	15,0	22,59		339				
104	C113-1472	Муфта ППР д.25	шт	15,0	10,61		159				
105	2403-3016	Відвід 90° ППР д.63	шт	1,0	142,45		142				
106	2403-3016	Відвід 90° ППР д.40	шт	1,0	25,00		25				
107	2403-3016	Відвід 90° ППР д.32	шт	24,0	22,33		536				
108	2403-3016	Відвід 90° ППР д.25	шт	24,0	38,00		912				
109	2403-3016	Відвід 90° ППР д.20	шт	25,0	36,00		900				
110	2403-3016	Відвід 90° ППР 20*2,8	шт	22,0	24,00		528				
111	C113-1063-11В	Трійник, РР-Р 63*32*63	шт	6,0	111,22		667				
112	C113-1063-11В	Трійник, РР-Р 40*32*40	шт	5,0	66,44		332				
113	C113-1063-11В	Трійник, РР-Р 32*25*32	шт	9,0	24,52		221				
114	C113-1063-11В	Трійник, РР-Р 25*20*25	шт	4,0	12,28		49				
115	C113-1063-11В	Трійник РР-Р, 20*20*20	шт	8,0	13,08		105				
116	C113-1063-11В	Трійник РР-Р, 32*20*32	шт	9,0	34,72		312				
117	C113-1063-11В	Трійник РР-Р, 63*63*63	шт	1,0	41,76		42				
118	C113-1063-11В	Трійник РР-Р, 40*40*40	шт	1,0	37,88		38				
119	C113-1063-11В	Трійник РР-Р, VR 20*1/2	шт	4,0	33,09		132				
120	C113-1066	Водорозетка ППР ВР 20*1/2	шт	17,0	107,39		1 826				
121	C130-624	Гнучкий шланг, 1/8x1/2", НВ, L=60 см, для змішувачів, з довгим штуцером	шт	17,0	219,70		3 735				
122	C1545-113	Манжета протипожежна RENAУ Plus 110 Обсяг = 9,0 + 9,0 + 8,0	шт	26,0	3 036,76		78 956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	C111-1683-1	Скотч l=50м Обсяг = 50,0 * 6,0	м	300,0	0,70		210				
124	C1110-107	метал для кріплення	кг	100,0	61,60		6 160				
125	KB13-16-6 K149=1,15; K150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,2	1 146,60	94,25	229	91	19	5,4970	1,10
126	KB13-26-6 K149=1,15; K150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,4	452,62 1 835,35 338,16	6,12 69,21 6,86	734	135	28	0,0828 4,1630 0,0925	0,02 1,67 0,04
		Разом прямих витрат по розділу № 4					579 428	38 841	3 587		542,34
									956		12,83
Розділ № 5 В2. Протипожежний водопровід та обладнання											
127	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	1 шт	4,0	1 791,09	-	7 164	501	-	1,7000	6,80
128	2201-11002	Одинарний пожежний кран Ду50	шт	4,0	125,14 7 416,00	-	29 664		-	-	-
129	C1111-58	NW25-52 NKW у комплекті Вогнегасник	шт	8,0	581,54		4 652				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					41 480	501			6,80
Розділ № 6 Господарсько-побутова каналізація К1											
130	KB20-23-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення дефлекторів діаметром патрубку 280 мм	1 дефлектор	4,0	1 823,24	8,19	7 293	1 404	33	5,1865	20,75
131	2405-1018	Аератор	шт	4,0	350,97 1 234,80	2,28	4 939		9	0,0306	0,12
132	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10 комплектів	0,2	8 182,38	18,39	1 636	616	4	41,8700	8,37
133	C130-905	Керамічний компактний унітаз з полицею (з косим випуском та з керамічним зливним бачком "Компакт")	шт	2,0	3 082,05 3 720,57	15,33	7 441		3	0,1998	0,04
134	KB17-1-6 K149=1,15; K150=1,15	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10 комплектів	1,1	3 396,57	259,13	3 736	3 012	285	36,7770	40,45
135	2407-1302	Умивальник керамічний у комплекті з пляшковим сифоном, випуском і змішувачем.	шт	11,0	2 738,05 1 796,81	75,35	19 765		83	0,9969	1,10
136	KP15-32-9	Установлення піддонів душових чавунних	10 комплектів	0,2	2 572,07	138,28	514	411	28	29,2300	5,85
137	2407-1103-33	Піддон у комплекті з водозливом, сифоном і водорозбірною арматурою	шт	2,0	2 052,53 5 158,33	44,90	10 317		9	0,5220	0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	KP15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10 комплектів	0,2	14 720,15	6,13	2 944	219	1	14,9000	2,98
139	2407-1502	Трап д.100	шт	2,0	1 096,79	5,11	1 297		1	0,0666	0,01
140	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10 комплектів	0,2	3 098,23	8,18	620	438	2	29,4200	5,88
141	2407-1202-11	Мийка в комплекті з сифоном і настінім змішувачем	шт	2,0	2 190,32	6,81	11 469		1	0,0888	0,02
142	KP15-36-4	Установлення раковин	10 комплектів	0,1	2 056,78	3,07	206	114	-	15,2700	1,53
143	2407-1201-12	Рукомийник кутовий 300*300 у комплекті з пляшковим сифоном випуском змішувачем	шт	1,0	1 136,85 3 372,24	2,56	3 372		-	0,0333	-
144	KP15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м трубопровод	1,2	4 904,92	9,20	5 886	5 818	11	63,1900	75,83
145	KP15-19-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм	100м трубопровод	0,01	6 497,20	-	65	62	-	83,1300	0,83
146	KP15-19-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	100м трубопровод	0,3	5 475,32	-	1 643	1 584	-	70,9300	21,28
147	C113-1685	Труба поліпропіленова, каналізаційна, d = 50	м	30,0	94,79	-	2 844		-	-	-
148	C113-1687	Труба поліпропіленова, каналізаційна, d = 75	м	1,0	147,56	-	148		-	-	-
149	C113-1695	Труба поліпропіленова, каналізаційна, d = 110	м	120,0	280,73	-	33 688		-	-	-
150	2310-18004	Трійник D=110 мм, 87° 30	шт	39,0	129,49	-	5 050		-	-	-
151	2310-18004	Трійник редукційний D=110-50 мм, 87° 30 '	шт	7,0	84,41	-	591		-	-	-
152	2310-18004	Трійник D=50 мм, 87° 30	шт	2,0	84,45	-	169		-	-	-
153	2310-22022	Перехід ексцентричний D=110/75 мм	шт	1,0	124,17	-	124		-	-	-
154	2310-22022	Перехід ексцентричний D=110/50 мм	шт	6,0	63,10	-	379		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	2403-3015	Відвід D=75 мм, 87° 30 '	шт	1,0	93,72		94				
156	2403-3015	Відвід D=50 мм, 87° 30 '	шт	13,0	22,08		287				
157	2403-3015	Відвід D=110 мм, 45°	шт	68,0	68,04		4 627				
158	2403-3015	Відвід D=50 мм, 45°	шт	20,0	21,24		425				
159	C113-1478	Ревізія D=110 мм	шт	8,0	216,80		1 734				
160	C1545-113	Манжета протипожежна RENAUPlus 110	шт	26,0	3 036,76		78 956				
		Обсяг = 9,0 + 9,0 + 8,0									
		Разом прямих витрат по розділу № 6					212 259	13 678	364		183,75
									115		1,51
		Разом прямих витрат по кошторису					866 252	85 072	4 984		1 240,91
		Разом прямих витрат				грн.	866 252		1 360		18,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	735 207				
		вартість ЕММ				грн.	4 984				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		1 360			
		заробітна плата робітників				грн.		85 072			
		Вартість устаткування				грн.	40 989				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	1 610				
		Всього вартість устаткування				грн.	42 599				
		всього заробітна плата				грн.		86 432			
		Загальновиробничі витрати				грн.	49 008				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					128,68
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		14 847			
		Всього по кошторису				грн.	916 870				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					1 387,70
		Кошторисна заробітна плата				грн.		101 279			

Склав

інженер-кошторисник

Стефанівська І.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Голт В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-003-005

Локальний кошторис на придбання устаткування систем електрообладнання. Інженерія

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) №

Кошторисна вартість

74,825 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-3181	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 24 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 460*310*130 мм (ЩАО-1)	шт	1,0	5 049,64	5 050
2	1504-3181	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 24 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 460*310*130 мм (ЩК-1.1)	шт	1,0	15 384,51	15 385
3	1504-3181	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 24 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 460*310*130 мм (ЩК-1.2)	шт	1,0	13 587,89	13 588
4	1504-3181	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 72 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 585*600*130 мм (ЩР-1.1 ЩВ-1.1)	шт	1,0	23 040,11	23 040
5	1504-3181	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 72 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 585*600*130 мм (ЩР-1.2 ЩВ-1.2)	шт	1,0	14 934,82	14 935
Разом						71 998
Транспортні та заготівельно-складські витрати						2 827
Всього по кошторису						74 825

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стефанівська І.Г.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гоц В.В.

		(найменування об'єкта будівництва)	
		Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-003-006	
на		Електромонтажні роботи, Інженерія	
ОСНОВА:		(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)	
креслення(специфікації)№		Кошторисна вартість	1 050,382 тис. грн.
		Кошторисна трудомісткість	2,61481 тис. люд.-год
		Кошторисна заробітна плата	200,879 тис. грн.
		Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Щитки												
1	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	5,0	595,85 257,46	14,21 8,67	14,21	2 979	1 287	71 43	3,5400 0,1130	17,70 0,57
		Разом прямих витрат по розділу № 1						2 979	1 287	71 43		17,70 0,57
Розділ № 2 Електроустановчі роботи												
2	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавівних Обсяг = (33,0 + 6,0) / 100,0	100шт	0,39	2 359,24 2 325,04	- -	-	924	907	-	35,2600	13,75
3	290902-55	Вимикач 1-клавівний 10 А, білий, ASFORA з І-ною рамкою	шт	33,0	103,49			3 415				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	290902-55	Вимикач 1-клавішний самозаж., білий, ASFORA IP44	шт	6,0	234,58		1 407				
5	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,1	2 517,61	-	252	247	-	37,5100	3,75
6	290902-55	Вимикач 2-клавішний самозаж., білий ASFORA	шт	10,0	2 473,41 266,96	-	2 670		-	-	-
7	KP17-12-6	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	2 471,38	-	49	49	-	37,0000	0,74
8	290902-55	Перемикач 2-клавішний самозаж. білий ASFORA	шт	2,0	2 439,78 131,25	-	263		-	-	-
9	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці Обсяг = (140,0 + 3,0 + 27,0 + 22,0) / 100,0	100шт	1,92	2 366,54 2 334,94	-	4 544	4 483	-	35,4100	67,99
10	290902-224	Розетка з заземл. конт. з зах. шт. білий ASFORA	шт	140,0	134,71		18 859				
11	290902-224	Розетка з кришкою з заземл. конт. білий ASFORA	шт	3,0	148,58		446				
12	290902-224	Розетка комп. подвійна RJ45 кат. 5e UTP, біла ASFORA	шт	27,0	407,17		10 994				
13	290902-224	Рамка горизонтальна для встановлення розеток і вимикачів, на 1 місце, міжосьова відстань 72 мм, габ. 83*83 мм ASFORA	шт	22,0	69,93		1 538				
14	290902-224	Рамка 2-м гориз., біла ASFORA	шт	41,0	59,65		2 446				
15	290902-224	Рамка 3-м, гориз., біла ASFORA	шт	7,0	79,70		558				
16	290902-224	Рамка 4-м, гориз., біла, ASFORA	шт	24,0	103,35		2 480				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					50 845	5 686			86,23
											-
Розділ № 3 Освітлювальні пристрої											
17	KP17-11-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт Обсяг = (4,0 + 75,0 + 22,0 + 9,0 + 13,0 + 1,0) / 100,0	100шт	1,24	28 547,92 15 069,66	202,34 168,64	35 399	18 686	251 209	207,2000 2,1978	256,93 2,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1507-1001	Світильник світлодіодний ASTRA д. 375mm, h-59mm,4000K, 24W, 1920lm,AC180-250V, 50/60 Hz, PF>0,5, IP54	шт	4,0	745,94		2 984				
19	1507-1001	Світлодіодна LED панель,Osgam/LEDVANCE, 36W,4000K, візна, квадратна,600x600мм, біла, Ra80.	шт	75,0	1 178,42		88 382				
20	1507-1001	Світильник 1200 x 71 x50мм світлодіодний лінійний LUNA, 40 Вт,3200 Лм, 4000К, IP20,120см, білий + вбудована рамка	шт	22,0	4 136,42		91 001				
21	1507-1001	Світильник світлодіодний BESA, 24 Вт, 2400 Лм,4000К, AC175-250В,Ra>80, IP54, IK10, 120°, квадратний, полікарбонат.330X330x50мм Обсяг = 1,0 + 8,0	шт	9,0	1 856,72		16 710				
22	1507-1001	Лінійний підвісний PROFILE, L1130mm, W52mm, H76mm, LED 26W, 2160Lm, 4000K,опал, CRI>80, алюміній,чорний, IP20, Б.п.350mA укомплекті	шт	13,0	4 325,12		56 227				
23	1507-1001	Лінійний підвісний PROFILE, L2250mm,W52mm, H76mm, LED 52W, 4320Lm, 4000K, опал, CRI>80, алюміній,чорний, IP20, Б.п.350mA у комплекті	шт	1,0	9 129,32		9 129				
24	KP17-11-10	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт Обсяг = (6,0 + 2,0 + 9,0 + 5,0 + 3,0 + 2,0) / 100,0	100шт	0,27	16 077,76	202,34	4 341	4 110	55	222,2200	60,00
					15 222,07	168,64			46	2,1978	0,59
25	1507-1001	Комплект вмонтованого профіля + лед-лента 4000К, та трансформатор 86x70x32,5mm. 90W,6500Lm	шт	6,0	4 437,32		26 624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1507-1001	Комплект вмонтованого профіля + лед-лента 4000К, та трансформатор 0x70x32,5mm. 68W,5100Lm	шт	2,0	3 876,32		7 753				
27	1507-1001	Комплект вмонтованого профіля + лед-лента 4000К, та трансформатор 2x70x32,5mm. 40W,3100Lm	шт	9,0	3 264,32		29 379				
28	1507-1001	Комплект вмонтованого профіля + лед-лента 4000К, та трансформатор 0x70x32,5mm. 68W,5100Lm	шт	5,0	2 550,32		12 752				
29	1507-1001	Світильник світлодіодний врізний, 25 Вт, 2500 Км,3000/4000/6400К, АС220-240В, 50-60 Гц, PF>0,9, Ra?80, IP54, IK08, I10°	шт	3,0	1 442,60		4 328				
30	1507-1001	Світильник світлодіодний герметичний, 36 Вт, 3600 Лм, 4000К, 120°, АС220-240В, 50-60 Гц, IP65°	шт	2,0	1 122,32		2 245				
31	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт Обсяг = (5,0 + 4,0 + 1,0 + 9,0) / 100,0	100шт	0,19	24 871,94	189,05	4 726	2 167	36	156,8400	29,80
					11 406,97	157,56			30	2,0535	0,39
32	1507-1001	Світильник ДБО 02ВСП-3-А-104 LE1	шт	5,0	4 029,32		20 147				
33	1507-1001	Світильник ДБО 02ВСП-3-А-104 LE4	шт	4,0	4 029,32		16 117				
34	1507-1001	Светильник аварийный аккумуляторный "Выход" ДБО 01ВВСП6-А-104 6 Вт Ватра	шт	1,0	4 142,54		4 143				
35	1507-1001	Світильник ДБО 02ВСП-3-А-104 NE	шт	9,0	4 029,32		36 264				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					468 651	24 963	342		346,73
									285		3,71
Розділ № 4 Кабельно-проводникова продукція											
36	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій	100м	0,5	2 115,59	-	1 058	969	-	28,2800	14,14
37	15091-9012	проводі по необштукатуреній поверхні Провід з мідними жилами, ПВХ ВВнгд-1 переріз 1*6 мм2	проводу 1000м	0,05	1 937,18 31 059,78	-	1 553		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах Обсяг = (95,0 + 20,0 + 20,0 + 915,0 + 1 345,0 + 275,0 + 25,0 + 20,0 + 41,0 + 41,0) / 100,0	100м кабелю	27,97	6 931,59 5 001,80	45,99 38,33	193 877	139 900	1 286 1 072	67,9500 0,4995	1 900,56 13,97
39	15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 5*4 мм	1000м	0,095	83 982,51		7 976				
40	15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 5*2,5 мм	1000м	0,02	65 113,40		1 302				
41	15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 3*4 мм	1000м	0,02	48 946,40		979				
42	15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 3*2,5 мм	1000м	0,915	37 963,19		34 736				
43	15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 3*1,5 мм	1000м	1,345	22 313,43		30 012				
44	15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 2*1,5 мм	1000м	0,275	15 286,14		4 204				
45	15093-7115	Кабель з мідними жилами (N) НХН FE 180/Е90 з перерізом 3*1,5	1000м	0,025	34 152,32		854				
46	15093-7115	Кабель з мідними жилами (N) НХН FE 180/Е30 з перерізом 5*4 мм ²	1000м	0,02	119 122,40		2 382				
47	15093-7115	Кабель з мідними жилами (N) НХН FE 180/Е30 з перерізом 3*1,5 мм ²	1000м	0,41	34 152,32		14 002				
48	15093-7115	Кабель з мідними жилами (N) НХН FE 180/Е30 з перерізом 2*1,5 мм ²	1000м	0,41	24 568,40		10 073				
49	KP17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 до 16 мм ² на скобах	100м кабелю	0,0	7 421,59 5 453,76	45,99 38,33	-	-	-	74,0900 0,4995	-
50	15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 5*25 мм	1000м	0,05	585 578,60		29 279				
51	15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 5*16 мм	1000м	0,04	313 343,66		12 534				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					344 821	140 869	1 286 1 072		1 914,70 13,97
		Розділ № 5 Електромонтажні вироби									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1504-17157	Коробка відгалужувальна для відкритої установки габ. 114*114*62	шт	115,0	101,79		11 706				
53	1504-17157	Коробка відгалужувальна для відкритої установки, вогнестійка E30/E90	шт	25,0	611,00		15 275				
54	1504-17157	Коробка установочна для розеток/вимикачів	шт	225,0	7,89		1 775				
55	1504-17157	Крепінний комплект трост+затискач регульований по довжині	шт	28,0	135,00		3 780				
56	C1550-38	Піна вогнестійка Soudal Soudafoam FR 740мл	балон	1,0	454,34		454				
57	1504-17157	Лоток сталевий перфорований , оцинкований, гарячого цинкування габ. 300*50 мм	м	67,0	318,71		21 354				
58	1504-17157	Лоток сталевий перфорований , оцинкований, гарячого цинкування габ. 400*50 мм	м	8,0	488,90		3 911				
59	1504-17157	Відгалужувач Т-подібний горизонтальний, гарячого цинкування, 400*400*300 мм	шт	2,0	4 113,21		8 226				
60	1504-17157	Кут горизонтальний 90гр гарячого цинкування 400*50 мм	шт	2,0	451,64		903				
61	1504-17157	Перегородка для лотка висотою 50 мм	м	75,0	85,00		6 375				
62	1504-17157	Профіль П-подібний 21*41 мм	м	24,0	160,61		3 855				
63	1504-17157	Шпилька М8	м	75,0	117,00		8 775				
64	1504-17157	Гайка М8	шт	160,0	1,22		195				
65	1504-17157	Анкер латунний М8	шт	80,0	6,24		499				
66	1504-17157	Гвинт з гайкою М6	шт	400,0	1,95		780				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					87 863				-
		Разом прямих витрат по кошторису					955 159	172 805	1 699		2 365,36
		Разом прямі витрати в тому числі:				грн.	955 159		1 400		18,25
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	693 246				
		вартість ЕММ				грн.	1 699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		1 400			
		заробітна плата робітників				грн.		172 805			
		Вартість устаткування				грн.	87 409				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	3 433				
		Всього вартість устаткування				грн.	90 842				
		всього заробітна плата				грн.		174 205			
		Загальновиробничі витрати				грн.	91 790				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		26 674			231,20
		Всього по кошторису				грн.	1 050 382				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					2 614,81
		Кошторисна заробітна плата				грн.		200 879			

Склав

інженер-кошторисник



Стефанівська І.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Голт В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 07-001

на будівництво

Влаштування доріжки до підйомника МГН

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	85,189	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,17088	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	13,218	тис. грн.
Вимірник одиничної вартості		

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-001-001	Влаштування доріжки до підйомника МГН	85,189		85,189	0,17088	13,218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису	85,189		85,189	0,17088	13,218	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав інженер-кошторисник



Стефанівська І.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Гоц В.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

		(найменування об'єкта будівництва)	
на		Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-001	
		Влаштування доріжки до підйомника МГН. Влаштування доріжки до підйомника МГН	
		(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)	
ОСНОВА:		Кошторисна вартість	85,189 тис. грн.
креслення(специфікації)№		Кошторисна трудомісткість	0,17088 тис. люд.-год
		Кошторисна заробітна плата	13,218 тис. грн.
		Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих	
					Всього	експлуа- тації машин	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	обслугову- ванням машин	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	заробітної плати	заробітної плати	заробітної плати	всього	всього
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12
1	КР18-1-7	Розбирання цементобетонних покриттів Обсяг = (18,0 * 0,083) / 100,0	100 м3 конструкцій	0,01494	30 377,71	22 706,32	22 706,32	454	115	339	127,7500	1,91
2	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100 м3 матеріалу основи	0,039	7 671,39 97 226,63	4 881,46 7 240,10	4 881,46 7 240,10	3 792	63	282	62,4780 26,0000	0,93 1,01
3	КР18-24-1	Улаштування одношарових основ товщиною 12 см із щебеню фракції 70-120 мм	100 м2 основи	0,38	21 666,59	3 607,12	3 607,12	8 233	172	1 371	7,1900	2,73
4	КР18-24-3	Обсяг = (1,0 * 1,0 * 38,0) / 100,0 На кожний 1 см зміни товщини шару де норм 1, 2 додавати або виключати	100 м2 основи	-0,08	452,90	600,75	600,75	-114	-	228	6,4268	2,44
					1 429,15	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях Обсяг = $(1,0 * 7,0) / 100,0$	100 м бортового каменю	0,07	19 964,74	695,16	1 398	519	49	113,4000	7,94
6	C1416-8685	Каміні бортові, БР100.30.18	шт	7,0	528,09	149,47	3 697		10	1,5620	0,11
7	KP18-30-2	Установлення бетонних поребриків на щелеву основу Обсяг = $1,0 * 7,0$	1 м поребрика	7,0	221,40	-	1 550	716	-	1,5800	11,06
8	K58-9921-A003	Поребрик БР 100.20.8	шт	7,0	446,56	-	3 126		-	-	-
9	KP18-32-2	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 3 м2 Обсяг = $(0,8 * 38,0) / 100,0$	100 м3 залізобетонних плит	0,304	103 363,95	69 294,83	31 423	4 524	21 066	225,6900	68,61
10	C1416-8637	Плита тротуарна 8К8 1000х1000х80мм	шт	38,0	512,06	11 089,76	19 458		3 371	121,8052	37,03
11	C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	39,0	36,33		1 417				
12	KP9-16-3	Установлення окремих кам'яних і залізобетонних сходиць Обсяг = $(1,0 * 6,0) / 100,0$	100 м сходиць	0,06	26 567,58	185,99	1 594	1 265	11	304,0000	18,24
13	C1418-8851	Сходінка пресована, сіра Обсяг = $((1,0 * 6,0) / 100,0) * 100,0$	м	6,0	21 076,32	155,01	2 824		9	2,0202	0,12
		Разом прямих витрат по кошторису					78 852	7 374	23 118		111,50
		Разом прямі витрати в тому числі:				грн.	78 852		3 732		41,07
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	48 360				
		вартість ЕММ				грн.	23 118				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		3 732			
		заробітна плата робітників				грн.		7 374			
		всього заробітна плата				грн.		11 106			
		Загальноновиробничі витрати				грн.	6 337				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах				люд-г					18,31
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах				грн.		2 112			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	85 189				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					
		Кошторисна заробітна плата				грн.	13 218				170,88

Склав

інженер-кошторисник

Стефанівська І.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Гоц В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

