

ТОВ «ЦЕНТРБУДПРОЕКТ.»

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ


ТОМ 4

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж
в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та
проведення експертизи вул. Каштанова 52, м. Обухів, Київської області

Договір № 0/07-23РКРП/421

Кошторисна документація

Генеральний директор,
головний інженер, к.т.н., доцент



Владислав Гоц

2023 р.

Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради "Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування в особі
директора Фетисенко О.О.

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

13 754,889 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" ____ " ____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-001	1 поверх	4 256,936			4 256,936
2	02-002	Платформа підйомна (ліфт) з вертикальним переміщенням для інвалідів та інших МГН	5,550	60,680		66,230
3	02-003	Інженерія	3 330,324	1 630,112		4 960,436
		Разом за главою № 2	7 592,810	1 690,792		9 283,602
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
4	07-001	Влаштування доріжки до підйомника МГН	47,223			47,223
		Разом за главою № 7	47,223			47,223
		Разом за главами № 1 - 7	7 640,033	1 690,792		9 330,825
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги						
5	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1,5 %			139,962	139,962
		Разом за главою № 10			139,962	139,962
		Разом за главами № 1 - 10	7 640,033	1 690,792	139,962	9 470,787
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
6	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проєктних робіт			1 184,733	1 184,733
7	Додаток 8, Настанова п.54	Вартість експертизи проєктної документації			42,600	42,600

1	2	3	4	5	6	7
8	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			37,380	37,380
		Разом за главою № 12			1 264,713	1 264,713
		Разом за главами № 1 - 12	7 640,033	1 690,792	1 404,675	10 735,500
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (18,11 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	312,960			312,960
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,06 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			87,892	87,892
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	270,609	59,888		330,497
		Разом	8 223,602	1 750,680	1 492,567	11 466,849
		в т.ч. вартість обладнання, що відноситься до медичних виробів		41,000		41,000
		Податок на додану вартість			2 288,040	2 288,040
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	8 223,602	1 750,680	3 780,607	13 754,889

Генеральний директор "Центрбудпроект"

Гоц В.В.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

Найменування об'єкту будівництва: Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл.

Будівництво розташоване на території: Київська область м.Обухів, вул. Каштанова, 52.

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва складений відповідно до "Настанови з визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281, в поточних цінах станом на 18 вересня 2023 р.

Кошторисна документація складена з застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи;
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за цінами даними виробників та погоджені з замовником, вартість машино-години машин та механізмів за усередненими даними Мінрегіону України.

*

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності з усередненими показниками (Настанова, Додаток 18, Наказ від 1.11.2021 №281)

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи - 12 558,80 грн. за 172,67 години за розрядом 3,8
2. Пусконаладжувальний персонал - 12 558,8 грн. за 172,67 годин за розрядом 3,8
3. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин - 12 558,80 грн. за 172,67 години за розрядом 3,8
4. Ремонтно-будівельні і ремонтно-монтажні роботи - 12 558,80 грн. за 169 години за розрядом 3,8

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:

1. Додаток 8, Настанова п.45 Кошти на утримання служби замовника - 1,5 %
2. Додаток 8, Настанова п.53 Кошторисна вартість проектних робіт
3. Додаток 8, Настанова п.54 Вартість експертизи проектної документації
4. Додаток 8, Настанова п.55 Кошти на здійснення авторського нагляду
5. Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова) Кошторисний прибуток (П) Настанова, Дод.25 п.2 Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками СС2 - 18,11 грн./люд.-г. Настанова, Дод.25 п.6 Пусконаладжувальні роботи - 1,99 грн./люд.-г. Встановити межу кошторисного прибутку 15% від прямих витрат і ЗВВ (Настанова п 5.30)
6. Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Настанова, Дод.27 п.2 Об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2) - 5,06 грн./люд.-г. Настанова, Дод.27 п.5 Пусконаладжувальні роботи - 3,26 грн./люд.-г.

7. Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)
8. Податок на додану вартість (ПДВ)

Загальна вартість будівництва	13 754,889	тис. грн.
в тому числі:		
будівельних робіт	8 223,602	тис. грн.
устаткування, меблів та інвентарю	1 750,680	тис. грн.
інші витрати	3 780,607	тис. грн.
в тому числі:		
податок на додану вартість (ПДВ)	2 288,040	тис. грн.
Кошторисні трудовитрати	17,429	тис. люд.г.
Кошторисна заробітна плата	1 324,354	тис. грн.

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресур- су	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	13 834,00	70,45	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,50	-	-	-	-
3	1.32	Витрати труда робітників-будівельників, зайнятих на ремонтних роботах	люд.год.	193,25	81,82	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками на ремонтних роботах	розряд	4,50	-	-	-	-
5	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	1 169,66	76,31	-	-	-
6		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,80	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	319,47	82,8748	-	-	-
8		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,70	-	-	-	-
9	28	Витрати труда пусконаладжувального персонала	люд.год.	153,00	99,9085	-	-	-
10	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	4,13	82,3245	-	-	-
11		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	1 755,61	115,373	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	17 429,12	75,9851	-	-	-
13		Середній розряд робіт	розряд	3,50	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-г	0,049096	1 064,72	-	-	-
					52			
2	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	1,02432885	532,74	-	-	-
					546			
3	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-г	17,330214783	343,23	-	-	-
					5 948			
4	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-г	3,4967705	11,66	-	-	-
					41			
5	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш-г	1,47136	6,55	-	-	-
					10			
6	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-г	0,064448	787,36	-	-	-
					51			
7	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-г	0,199249483	16,89	-	-	-
					3			
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	37,7207122	330,63	-	-	-
					12 472			
9	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	11,09615	386,14	-	-	-
					4 285			
10	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	3,4967705	53,58	-	-	-
					187			
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-г	10,012229507	334,25	-	-	-
					3 347			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	41,442087316	664,95	-	-	-
					27 557			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	10,54149524	643,87	-	-	-
					6 787			
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	19,841300678	631,96	-	-	-
					12 539			
15	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш-г	0,50531	783,01	-	-	-
					396			
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш-г	68,493	6,22	-	-	-
					426			
17	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	32,2075344	5,39	-	-	-
					174			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-г	1,982233	494,93	-	-	-
					981			
19	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш-г	1,98758	553,26	-	-	-
					1 100			
20	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	25,53899	378,41	-	-	-
					9 664			
21	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш-г	1,330216	141,50	-	-	-
					188			
22	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	76,053027995	102,19	-	-	-
					7 772			
23	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	241,789020992	97,91	-	-	-
					23 674			
24	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	9,766418861	91,40	-	-	-
					893			
25	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	59,6262085	39,93	-	-	-
					2 381			
26	КБМ210-901	Установки бурові перфораторного буріння, глибина буріння до 25 м, діаметр свердловин 48-60 мм	маш-г	10,52825	39,14	-	-	-
					412			
27	*С314-15	Перевезення будівельного сміття до 15 км	т	4,29	161,62	-	-	-
					693			
28	*С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	14,145	148,39	-	-	-
					2 099			
		Разом:	грн.	-	124 676	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	31,890121				
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	12,5465				
3	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-г	11,522993				
4	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш-г	9,768946				
5	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш-г	13,508333				
6	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш-г	18,6				
7	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	77,022024				
8	КБМ270-150	Киркувальник	маш-г	0,204977				
9	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,081466				
10	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-г	4,04				
11	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-г	318,1884				
12	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш-г	11,72472				
13	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-г	7,673823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільотинні]	маш-г	1,912827				
15	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш-г	9,35496				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	230,849464				
17	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	68,302914				
18	КБМ270-163	Прес ручний	маш-г	0,245525				
19	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	110,459664				
20	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	0,0504				
21	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-г	7,120593				
22	КБМ270-119	Шурупверти	маш-г	229,580228				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	2 197	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	*C111-1895	Siniat PLATO FILLER Шпаклівка гіпсова для швів ГКП, 25 кг [472,72 грн/т * 1,2 т]	т	0,13557789	10 554,21	9 780,00	567,26	206,95
					1 431	1 326	77	28
2	*Ц1-24	Siniat PLATO FILLER Шпаклівка гіпсова для швів ГКП, 25 кг [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	352,66107	10,46	9,78	0,47	0,21
					3 689	3 449	166	74
3	*C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення Brodec Aqua -Primer (5л) [472,72 грн/т * 0,0016 т]	кг	38,536	347,58	340,00	0,76	6,82
					13 394	13 102	29	263
4	*C111-1624-2	Ґрунтовка глибокопроникна Кнауф Тіфенгрунд 10 кг [472,72 грн/т * 0,0016 т]	кг	10,91	38,41	36,90	0,76	0,75
					419	403	8	8
5	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокопроникна Кнауф Тіфенгрунд 10 кг [472,72 грн/т * 0,0016 т]	кг	35,291508	123,56	120,38	0,76	2,42
					4 361	4 248	27	85
6	*2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 20 [349,07 грн/т * 0,008 т]	м	105,0	128,31	123,00	2,79	2,52
					13 473	12 915	293	265
7	*2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 25 [349,07 грн/т * 0,008 т]	м	52,0	134,43	129,00	2,79	2,64
					6 990	6 708	145	137
8	*2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 32 [349,07 грн/т * 0,008 т]	м	115,0	133,41	128,00	2,79	2,62
					15 342	14 720	321	301
9	*2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 40 [349,07 грн/т * 0,008 т]	м	110,0	137,49	132,00	2,79	2,70
					15 124	14 520	307	297
10	*2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 50 [349,07 грн/т * 0,008 т]	м	135,0	143,61	138,00	2,79	2,82
					19 387	18 630	377	381
11	*2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 60 [349,07 грн/т * 0,008 т]	м	93,0	153,57	147,77	2,79	3,01
					14 282	13 743	259	280
12	*1704-50455	Автоматичний балансувальний клапан DN 20 [349,07 грн/т * 0,0014 т]	шт	34,0	6 834,50	6 700,00	0,49	134,01
					232 373	227 800	17	4 556
13	*2405-1018	Аератор [349,07 грн/т * 0,0017 т]	шт	4,0	1 234,80	1 210,00	0,59	24,21
					4 939	4 840	2	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм [437,03 грн/т * 1,13 т]	т	0,01351272	264 534,42	258 853,63	493,84	5 186,95
					3 575	3 498	7	70
15	*2415-1446	Анемостат витяжний 160 [349,07 грн/т * 0,0056 т]	шт	1,0	246,79	240,00	1,95	4,84
					247	240	2	5
16	*2415-1446	Анемостат витяжний 125 [349,07 грн/т * 0,0056 т]	шт	1,0	210,07	204,00	1,95	4,12
					210	204	2	4
17	*1504-17157	Анкер латунний М8 [349,07 грн/т * 0,00002 т]	шт	80,0	6,38	6,24	0,01	0,13
					510	499	1	10
18	*E11-6	Арматура 10 мм, кл. А500С, 6 м	т	0,115996	32 500,00	32 500,00	-	-
					3 770	3 770	-	-
19	*C147-1-10	Арматура 10 мм, кл. А500С, 6 м [275,38 грн/т * 0,1 т]	100кг	2,39481	3 343,09	3 250,00	27,54	65,55
					8 006	7 783	66	157
20	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А [472,72 грн/т * 18,5 т]	т	0,00102088	785 253,56	761 111,11	8 745,32	15 397,13
					802	777	9	16
21	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,00033	145 149,59	141 778,80	524,72	2 846,07
					48	47	-	1
22	C1545-4	Бірка маркувальна [349,07 грн/т * 0,00032 т]	100шт	1,848125	159,99	156,74	0,11	3,14
					296	290	-	6
23	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 [538,71 грн/т * 1,03 т]	т	0,26184	31 517,30	30 344,44	554,87	617,99
					8 252	7 945	145	162
24	*C1422-11186-1	Бітумна черепиця Сота [284,57 грн/т * 2,53 т]	м2	11,0	1 016,90	277,00	719,96	19,94
					11 186	3 047	7 920	219
25	*C114-1-Y	Базальтова вата Ізоват (Izovat) 1000х600х50 мм (в уп. 2,4м2) 135 кг/м3 [437,03 грн/т * 0,0896 т]	м2	110,45	246,47	202,48	39,16	4,83
					27 223	22 364	4 325	533
26	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,164410622	154 698,85	151 361,30	304,24	3 033,31
					25 434	24 885	50	499
27	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9 [349,07 грн/т * 1,12 т]	т	0,0000858	202 019,18	197 667,06	390,96	3 961,16
					17	17	-	-
28	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм [349,07 грн/т * 1,12 т]	т	0,00002	94 410,41	92 168,27	390,96	1 851,18
					2	2	-	-
29	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм [349,07 грн/т * 1,12 т]	т	0,00012	75 791,07	73 914,01	390,96	1 486,10
					9	9	-	-
30	C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0136	4 291,66	3 974,99	232,52	84,15
					58	54	3	1
31	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,000169	14 825,99	14 302,76	232,52	290,71
					3	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0891	8 371,22	7 974,56	232,52	164,14
					746	711	21	15
33	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,1091	6 828,55	6 462,14	232,52	133,89
					745	705	25	15
34	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,002	10 726,18	10 283,34	232,52	210,32
					21	21	-	-
35	5	Будівельне сміття	т	333,713	-	-	-	-
					-	-	-	-
36	*2403-3015	Відвід 90 із ПП, 32 [443,22 грн/т * 0,00118 т]	шт	66,0	96,12	93,72	0,52	1,88
					6 344	6 186	34	124
37	*2403-3016	Відвід 90° ППР 20*2,8 [443,22 грн/т * 0,00157 т]	шт	64,0	25,19	24,00	0,70	0,49
					1 612	1 536	45	31
38	*2403-3016	Відвід 90° ППР д.20 [443,22 грн/т * 0,00157 т]	шт	25,0	37,43	36,00	0,70	0,73
					936	900	17	18
39	*2403-3016	Відвід 90° ППР д.25 [443,22 грн/т * 0,00157 т]	шт	24,0	39,47	38,00	0,70	0,77
					947	912	17	18
40	*2403-3016	Відвід 90° ППР д.32 [443,22 грн/т * 0,00157 т]	шт	46,0	23,49	22,33	0,70	0,46
					1 081	1 027	32	21
41	*2403-3016	Відвід 90° ППР д.40 [443,22 грн/т * 0,00157 т]	шт	3,0	26,21	25,00	0,70	0,51
					79	75	2	2
42	*2403-3016	Відвід 90° ППР д.63 [443,22 грн/т * 0,00157 т]	шт	2,0	146,01	142,45	0,70	2,86
					292	285	1	6
43	*2403-3015	Відвід D=110 мм, 45° [443,22 грн/т * 0,00118 т]	шт	68,0	69,93	68,04	0,52	1,37
					4 755	4 627	35	93
44	*2403-3015	Відвід D=50 мм, 45° [443,22 грн/т * 0,00118 т]	шт	20,0	22,20	21,24	0,52	0,44
					444	425	10	9
45	*2403-3015	Відвід D=50 мм, 87° 30 ` [443,22 грн/т * 0,00118 т]	шт	13,0	23,05	22,08	0,52	0,45
					300	287	7	6
46	*2403-3015	Відвід D=75 мм, 87° 30 ` [443,22 грн/т * 0,00118 т]	шт	1,0	96,12	93,72	0,52	1,88
					96	94	1	2
47	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 30 д. 250-250 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	3,0	241,59	236,50	0,35	4,74
					725	710	1	14
48	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 35 д. 160-160 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	1,0	100,42	98,10	0,35	1,97
					100	98	-	2
49	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 100-100 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	10,0	83,59	81,60	0,35	1,64
					836	816	4	16
50	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 125-125 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	12,0	67,98	66,30	0,35	1,33
					816	796	4	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 160-160 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	17,0	101,85	99,50	0,35	2,00
					1 731	1 692	6	34
52	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 200-200 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	2,0	142,44	139,30	0,35	2,79
					285	279	1	6
53	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 250-250 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	12,0	245,36	240,20	0,35	4,81
					2 944	2 882	4	58
54	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 100-100 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	57,0	122,04	119,30	0,35	2,39
					6 956	6 800	20	136
55	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 125-125 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	11,0	101,85	99,50	0,35	2,00
					1 120	1 095	4	22
56	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 160-160 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	12,0	142,44	139,30	0,35	2,79
					1 709	1 672	4	33
57	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 200-200 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	4,0	196,71	192,50	0,35	3,86
					787	770	1	15
58	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 250-250 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	9,0	335,12	328,20	0,35	6,57
					3 016	2 954	3	59
59	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=1мм 90 д. 125-125 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	7,0	101,85	99,50	0,35	2,00
					713	697	2	14
60	*C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=1мм 90 д. 160-160 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	3,0	142,44	139,30	0,35	2,79
					427	418	1	8
61	*C1630-1585	Відвід сталевий крутовигнутий безшовний Ду 100 [349,07 грн/т * 0,00099 т]	шт	10,0	367,56	360,00	0,35	7,21
					3 676	3 600	4	72
62	*1504-17157	Відгалужувач Т-подібний горизонтальний, гарячого цинкування, 400*400*300 мм [349,07 грн/т * 0,00002 т]	шт	2,0	4 195,48	4 113,21	0,01	82,26
					8 391	8 226	-	165
63	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 [472,72 грн/т * 1,0 т]	т	0,0420227	10 377,59	9 701,39	472,72	203,48
					436	408	20	9
64	C111-254	Вапно хлорне, марка А [472,72 грн/т * 1,04 т]	т	0,00010609	38 117,49	36 878,46	491,63	747,40
					4	4	-	-
65	*C111-2014-4	Вапняна фарба Alba 10 кг [472,72 грн/т * 0,0015 т]	кг	3,2981	74,67	72,50	0,71	1,46
					246	239	2	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	*C111-1657	Вапняна фарба АЛЬБА 10 КГ [472,72 грн/т * 1,1 т]	кг	0,97896	604,34	72,50	519,99	11,85
					592	71	509	12
67	C1630-23	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм [349,07 грн/т * 0,0059 т]	шт	4,0	874,77	855,56	2,06	17,15
					3 499	3 422	8	69
68	*1808-16003	Вентиль запірний Ду 25 [349,07 грн/т * 0,0008 т]	шт	2,0	509,38	499,11	0,28	9,99
					1 019	998	1	20
69	*290902-55	Вимикач 1-клавішний 10 А, білий, ASFORA з 1-ною рамкою [349,07 грн/т * 0,00046 т]	шт	33,0	103,49	101,30	0,16	2,03
					3 415	3 343	5	67
70	*290902-55	Вимикач 1-клавішний самозаж., білий, ASFORA IP44 [349,07 грн/т * 0,00046 т]	шт	6,0	234,58	229,82	0,16	4,60
					1 407	1 379	1	28
71	*290902-55	Вимикач 2-клавішний самозаж., білий ASFORA [349,07 грн/т * 0,00046 т]	шт	10,0	266,96	261,57	0,16	5,23
					2 670	2 616	2	52
72	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі [314,82 грн/т * 0,00126 т]	кг	26,0224	155,38	151,93	0,40	3,05
					4 043	3 954	10	79
73	*C1111-58	Вогнегасник [349,07 грн/т * 0,009 т]	шт	8,0	581,54	567,00	3,14	11,40
					4 652	4 536	25	91
74	C142-10-2	Вода	м3	29,530099128	30,03	30,03000	-	-
					887	887	-	-
75	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію [472,72 грн/т * 1,2 т]	м3	0,3674481	7 787,10	7 067,15	567,26	152,69
					2 861	2 597	208	56
76	*C113-1066	Водорозетка ППР ВР 20*1/2 [756,44 грн/т * 0,001 т]	шт	34,0	107,39	104,52	0,76	2,11
					3 651	3 554	26	72
77	C1110-177	Втулки ущільнювальні [314,82 грн/т * 0,0001 т]	шт	139,85	28,14	27,56	0,03	0,55
					3 935	3 854	4	77
78	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,0293908	6 281,17	5 680,56	477,45	123,16
					185	167	14	4
79	*C111-741	Гіпсокартон стіновий, стандартний Кнауф 12,5x1200x2000мм [328,96 грн/т * 0,0116 т]	м2	286,05	113,12	107,08	3,82	2,22
					32 358	30 630	1 093	635
80	*15102-8021	Газобетонна Перемичка Аерос 120x10x20 См-10Н ПБ (Брускова) Полегшений Армокаркас [349,07 грн/т * 0,00003 т]	шт	7,0	765,27	750,25	0,01	15,01
					5 357	5 252	-	105
81	*15102-8021	Газобетонна Перемичка Аерос 160x10x20 См-10Н ПБ (Брускова) Полегшений Армокаркас [349,07 грн/т * 0,00003 т]	шт	1,0	728,29	714,00	0,01	14,28
					728	714	-	14
82	*15102-8021	Газобетонна Перемичка Аерос 160x15x40 См-10Н ПБ (Брускова) Полегшений Армокаркас [349,07 грн/т * 0,00003 т]	шт	6,0	745,02	730,40	0,01	14,61
					4 470	4 382	-	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	*15102-8021	Газобетонна Перемичка Аерос 200*15*20 См-10Н ПБ (Брускова) Полегшений Армокаркас [349,07 грн/т * 0,00003 т]	шт	2,0	826,47	810,25	0,01	16,21
					1 653	1 621	-	32
84	*C1422-10936	Газоблок Д-400 (400*200*610) [284,57 грн/т * 3,75 т]	м3	1,95	4 964,48	3 800,00	1 067,14	97,34
					9 681	7 410	2 081	190
85	*C1115-1037	Газоблоки 600х100х200-D500-B2.5(M35)-F-25 [284,57 грн/т * 0,0206 т]	шт	913,0	49,63	42,80	5,86	0,97
					45 312	39 076	5 350	886
86	*C1115-1037	Газоблоки 600х150х200-D500-B2.5(M35)-F-25 [284,57 грн/т * 0,0206 т]	шт	967,0	71,46	64,20	5,86	1,40
					69 102	62 081	5 667	1 354
87	*1504-17157	Гайка М8 [349,07 грн/т * 0,00002 т]	шт	160,0	1,25	1,22	0,01	0,02
					200	195	2	3
88	*1504-17157	Гвинт з гайкою М6 [349,07 грн/т * 0,00002 т]	шт	400,0	2,00	1,95	0,01	0,04
					800	780	4	16
89	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 [271,64 грн/т * 1,11 т]	т	0,00014994	333 367,89	326 529,74	301,52	6 536,63
					50	49	-	1
90	C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2 [481,30 грн/т * 0,00026 т]	м2	39,0	36,33	35,50	0,12	0,71
					1 417	1 385	5	28
91	*C130-624	Гнучкий шланг, 1 / 2 "ВВ, довжина 50 см [349,07 грн/т * 0,00238 т]	шт	6,0	219,70	214,56	0,83	4,31
					1 318	1 287	5	26
92	*C130-624	Гнучкий шланг, 1/8х1/2", НВ, L=60 см, для змішувачів, з довгим штуцером [349,07 грн/т * 0,00238 т]	шт	51,0	219,70	214,56	0,83	4,31
					11 205	10 943	42	220
93	*1808-16003	Голівка з'єднувальна цапкова Ду25 [349,07 грн/т * 0,0008 т]	шт	2,0	81,89	80,00	0,28	1,61
					164	160	1	3
94	C1630-63	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм [349,07 грн/т * 0,0004 т]	шт	12,0	94,47	92,48	0,14	1,85
					1 134	1 110	2	22
95	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення [472,72 грн/т * 0,0016 т]	л	174,351626	123,56	120,38	0,76	2,42
					21 543	20 988	133	422
96	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,0142001	50 904,87	49 311,11	595,63	998,13
					723	700	8	14
97	C111-1623	Грунтовки олійні, готові до застосування [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,03881851	94 268,20	91 895,08	524,72	1 848,40
					3 659	3 567	20	72
98	*C123-216	Двері вхідні ДМП 2,1*1,2 S=2,52 [369,17 грн/т * 0,053 т]	шт	1,0	13 177,96	12 900,00	19,57	258,39
					13 178	12 900	20	258

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	*C123-217	Двері протипожежні ДМП 2,1-0,9 S=1.89 [369,17 грн/т * 0,038 т]	шт	1,0	11 234,31	11 000,00	14,03	220,28
					11 234	11 000	14	220
100	*C1425-11702	Декоративна штукатурка Marmorino TM Brodeco [341,90 грн/т * 0,01 т]	кг	72,255	170,09	163,33	3,42	3,34
					12 290	11 801	247	241
101	*C1425-11702	Декоративна штукатурка типу Американка [341,90 грн/т * 0,01 т]	м2	0,18468	74,89	70,00	3,42	1,47
					14	13	1	-
102	*Ц1-35-1	Декоративная штукатурка американка классическая [472,72 грн/т * 0,001 т]	м2	15,2	71,88	70,00	0,47	1,41
					1 093	1 064	7	21
103	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,09776	61 859,82	60 371,50	275,38	1 212,94
					6 047	5 902	27	119
104	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована [472,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	27,4932	193,07	188,68	0,60	3,79
					5 308	5 187	16	104
105	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0058656	6 715,14	6 350,95	232,52	131,67
					39	37	1	1
106	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0242	9 337,71	8 922,10	232,52	183,09
					226	216	6	4
107	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,07048	8 469,58	8 070,99	232,52	166,07
					597	569	16	12
108	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0018018	40 971,39	39 892,65	275,38	803,36
					74	72	-	1
109	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0314055	56 878,18	55 487,54	275,38	1 115,26
					1 786	1 743	9	35
110	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,001285	58 261,29	56 843,53	275,38	1 142,38
					75	73	-	1
111	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0004794	28 501,35	27 667,12	275,38	558,85
					14	13	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,000733391	37 956,91	36 937,28	275,38	744,25
					28	27	-	1
113	C111-1608	Дрантя [679,24 грн/т * 0,00113 т]	кг	7,772217	22,32	21,11	0,77	0,44
					173	164	6	3
114	*1504-19184	Дросель зворотнього потоку RTD-CB DN 15 [349,07 грн/т * 0,0047 т]	шт	30,0	1 310,13	1 282,80	1,64	25,69
					39 304	38 484	49	771
115	C1630-451	Дросель-кран круглий, герметичний д. 100 мм [349,07 грн/т * 0,005 т]	шт	49,0	1 050,12	1 027,78	1,75	20,59
					51 456	50 361	86	1 009
116	C1630-451	Дросель-кран круглий, герметичний д. 125 мм [349,07 грн/т * 0,005 т]	шт	2,0	1 050,12	1 027,78	1,75	20,59
					2 100	2 056	4	41
117	C1630-451	Дросель-кран круглий, герметичний д. 160 мм [349,07 грн/т * 0,005 т]	шт	1,0	1 050,12	1 027,78	1,75	20,59
					1 050	1 028	2	21
118	*ЦІ-228	Дюбелі 6*40 мм металеві [472,72 грн/т * 0,005 т]	100шт	2,65839	23,83	21,00	2,36	0,47
					63	56	6	1
119	*ЦІ-228	Дюбелі 6*40 мм пластикові [472,72 грн/т * 0,005 т]	100шт	6,380136	23,83	21,00	2,36	0,47
					152	134	15	3
120	*C1545-44	Дюбелі 6x40 мм металеві [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	8,781735	24,29	23,50	0,31	0,48
					213	206	3	4
121	*C1545-44	Дюбелі 6x40 мм пластмасові [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	13,785	24,29	23,50	0,31	0,48
					335	324	4	7
122	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5x48,5 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00088	75 603,11	73 768,10	352,60	1 482,41
					67	65	-	1
123	C1545-44	Дюбель 6*40 [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	4,0	314,76	308,28	0,31	6,17
					1 259	1 233	1	25
124	*C1545-44	Дюбель M8 100*70 [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	0,14	669,44	656,00	0,31	13,13
					94	92	-	2
125	*C1545-44	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм] [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	3,076017	64,78	63,20	0,31	1,27
					199	194	1	4
126	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0151293	122 362,31	119 604,16	358,89	2 399,26
					1 851	1 810	5	36
127	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,008344785	86 489,90	84 435,13	358,89	1 695,88
					722	705	3	14
128	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,00136	106 955,63	104 499,57	358,89	2 097,17
					145	142	-	3
129	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,159151207	95 302,47	93 074,90	358,89	1 868,68
					15 168	14 813	57	297
130	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	32,0	0,39	0,39000	-	-
					12	12	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,037449	70 333,30	68 358,59	595,63	1 379,08
					2 634	2 560	22	52
132	*1504-17118	З'єднувач латунний з РЗ 20 R1/2 [349,07 грн/т * 0,0005 т]	шт	46,0	106,78	104,52	0,17	2,09
					4 912	4 808	8	96
133	*2405-3066	З'єднувач хрестоподібний (КРАБ) універсальний [349,07 грн/т * 0,00012 т]	шт	645,609	13,30	13,00	0,04	0,26
					8 587	8 393	26	168
134	*2310-5006	Заглушка пластикова на трубу 40*40 [349,07 грн/т * 0,00137 т]	шт	49,0	3,29	2,75	0,48	0,06
					161	135	24	3
135	*C113-2291	Заглушка ринви 90 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	123,50	121,00	0,08	2,42
					494	484	-	10
136	C111-1631	Замазка захисна [472,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	1,4	183,73	179,53	0,60	3,60
					257	251	1	5
137	*C111-1721-1 1A	Звукоізоляційна самоклеїтка стрічка ХС 30 мм 30 м Normaizol	м	341,0	4,69	4,60	-	0,09
					1 599	1 569	-	31
138	C111-1866	Йоржі металеві [314,82 грн/т * 0,0011 т]	кг	5,6155	177,17	173,35	0,35	3,47
					995	973	2	19
139	*15093-7115	Кабель з мідними жилами (N) НХН FE 180/E30 з перерізом 2*1,5 мм ² [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,41	24 568,40	22 800,00	1 286,67	481,73
					10 073	9 348	528	198
140	*15093-7115	Кабель з мідними жилами (N) НХН FE 180/E30 з перерізом 3*1,5 мм ² [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,41	34 152,32	32 196,00	1 286,67	669,65
					14 002	13 200	528	275
141	*15093-7115	Кабель з мідними жилами (N) НХН FE 180/E30 з перерізом 5*4 мм ² [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,02	119 122,40	115 500,00	1 286,67	2 335,73
					2 382	2 310	26	47
142	*15093-7115	Кабель з мідними жилами (N) НХН FE 180/E90 з перерізом 3*1,5 [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,025	34 152,32	32 196,00	1 286,67	669,65
					854	805	32	17
143	*15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 2*1,5 мм [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,275	15 286,14	13 699,74	1 286,67	299,73
					4 204	3 767	354	82
144	*15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 3*1,5 мм [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	1,345	22 313,43	20 589,24	1 286,67	437,52
					30 012	27 693	1 731	588
145	*15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 3*2,5 мм [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,915	37 963,19	35 932,14	1 286,67	744,38
					34 736	32 878	1 177	681
146	*15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 3*4 мм [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,02	48 946,40	46 700,00	1 286,67	959,73
					979	934	26	19
147	*15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 5*16 мм [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,04	313 343,66	305 913,00	1 286,67	6 143,99
					12 534	12 237	51	246

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	*15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 5*2,5 мм [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,02	65 113,40	62 550,00	1 286,67	1 276,73
					1 302	1 251	26	26
149	*15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 5*25 мм [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,05	585 578,60	572 810,00	1 286,67	11 481,93
					29 279	28 641	64	574
150	*15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 5*4 мм [349,07 грн/т * 3,686 т]	1000м	0,095	83 962,51	81 029,52	1 286,67	1 646,32
					7 976	7 698	122	156
151	C111-311	Каболка [472,72 грн/т * 1,0 т]	т	0,001696	190 315,51	186 111,11	472,72	3 731,68
					323	316	1	6
152	*C1416-8685	Камені бортові, БР100.30.18 [235,11 грн/т * 0,38 т]	шт	8,0	528,09	428,40	89,34	10,35
					4 225	3 427	715	83
153	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм [275,38 грн/т * 0,05856 т]	10м	0,00208	352,46	329,42	16,13	6,91
					1	1	-	-
154	C111-309	Канати прядив'яні просочені [314,82 грн/т * 1,01 т]	т	0,0000195	155 024,33	151 666,67	317,97	3 039,69
					3	3	-	-
155	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б [679,24 грн/т * 1,0 т]	т	0,00152	70 675,13	68 610,10	679,24	1 385,79
					107	104	1	2
156	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0000232	20 408,88	19 733,33	275,38	400,17
					-	-	-	-
157	*2415-3080	Каучукова ізоляція для труби 13*10 [349,07 грн/т * 0,014 т]	м	86,0	185,15	176,63	4,89	3,63
					15 923	15 190	421	312
158	*2415-3080	Каучукова ізоляція для труби 13*13 [349,07 грн/т * 0,014 т]	м	60,0	185,15	176,63	4,89	3,63
					11 109	10 598	293	218
159	*2415-3080	Каучукова ізоляція для труби 13*22 [349,07 грн/т * 0,014 т]	м	60,0	185,15	176,63	4,89	3,63
					11 109	10 598	293	218
160	*2415-3080	Каучукова ізоляція для труби 13*6 [349,07 грн/т * 0,014 т]	м	86,0	185,15	176,63	4,89	3,63
					15 923	15 190	421	312
161	*C111-1826	Квадрат 10 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,126541057	36 669,35	36 121,00	275,38	272,97
					4 640	4 571	35	35
162	*C111-1844	Квадрат 40*1,5 [314,82 грн/т * 1,0 т]	т	0,143737019	38 602,18	38 000,00	314,82	287,36
					5 549	5 462	45	41
163	*C111-967	Квадрат 40*20*2 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,041027907	27 197,85	26 720,00	275,38	202,47
					1 116	1 096	11	8
164	C111-966	Квадрат 40*40*2 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,100704765	44 193,67	43 589,30	275,38	328,99
					4 451	4 390	28	33
165	*C111-1843	Квадрат 80*80*5 [340,70 грн/т * 1,0 т]	т	1,166707547	40 676,50	40 033,00	340,70	302,80
					47 458	46 707	397	353
166	*C130-905	Керамічний компактний унітаз з полицею (з косим випуском та з керамічним зливним бачком "Компакт") [349,07 грн/т * 0,0247 т]	шт	2,0	3 720,57	3 639,00	8,62	72,95
					7 441	7 278	17	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	*15102-23019	Керамограніт Ceramica Deseo AT.BIO Send 60,8x60,8 см [349,07 грн/т * 0,016 т]	м2	116,484	810,48	789,00	5,59	15,89
					94 408	91 906	651	1 851
168	*15102-23019	Керамограніт Cersanit Alvaro Beige Matt 59,8x59,8 см [349,07 грн/т * 0,016 т]	м2	12,138	693,18	674,00	5,59	13,59
					8 414	8 181	68	165
169	*15102-23019	Керамограніт Inter Cerama Reliable 03 021 бежевий світлий [349,07 грн/т * 0,016 т]	м2	214,098	669,93	651,20	5,59	13,14
					143 431	139 421	1 197	2 813
170	*15102-23019	Керамограніт Атем Pimento 0010 [349,07 грн/т * 0,016 т]	м2	16,116	490,81	475,60	5,59	9,62
					7 910	7 665	90	155
171	C111-324	Кисень технічний газоподібний [472,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	25,263650993	59,44	52,41	5,86	1,17
					1 502	1 324	148	30
172	*C113-1873-1 В	Клапан балансувальний з вимірювальною діафрагмою Штремакс-М, Ду15 [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	2 299,11	2 253,96	0,07	45,08
					9 196	9 016	-	180
173	*1808-6004	Клапан зворотній пружинний муфтовий G3/4 [349,07 грн/т * 0,00032 т]	шт	31,0	511,87	501,72	0,11	10,04
					15 868	15 553	3	311
174	*C111-1645	Клей для газоблоків Ceresit CT 21 [472,72 грн/т * 0,00101 т]	кг	638,8	12,65	11,92	0,48	0,25
					8 081	7 614	307	160
175	*C111-328	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex 25 кг [472,72 грн/т * 0,00101 т]	кг	1 633,661	20,67	19,78	0,48	0,41
					33 768	32 314	784	670
176	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт [472,72 грн/т * 1,35 т]	т	0,00016	273 372,65	267 374,23	638,17	5 360,25
					44	43	-	1
177	C1545-70	Кнопка K227 [349,07 грн/т * 0,00055 т]	100шт	4,1955	33,59	32,74	0,19	0,66
					141	137	1	3
178	*C113-2415	Коліно (відвід) PROFIL 75 коричневе [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	6,0	223,46	219,00	0,08	4,38
					1 341	1 314	-	26
179	*C111-562	Комерційний лінолеум Grabo EcoSafe [481,30 грн/т * 0,00303 т]	м2	287,5	750,31	734,14	1,46	14,71
					215 714	211 065	420	4 229
180	*1507-1001	Комплект вмонтованого профіля + лед-лента 4000K, та трансформатор 86x70x32,5mm. 90W,6500Lm [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	6,0	4 437,32	4 350,00	0,31	87,01
					26 624	26 100	2	522
181	*1507-1001	Комплект вмонтованого профіля + лед-лента 4000K, та трансформатор 0x70x32,5mm. 68W,5100Lm [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	2,0	3 876,32	3 800,00	0,31	76,01
					7 753	7 600	1	152
182	*1507-1001	Комплект вмонтованого профіля + лед-лента 4000K, та трансформатор 0x70x32,5mm. 68W,5100Lm [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	5,0	2 550,32	2 500,00	0,31	50,01
					12 752	12 500	2	250

1	2	3	4	5	6	7	8	9
183	*1507-1001	Комплект вмонтованого профіля + лед-лента 4000К, та трансформатор 2х70х32,5mm. 40W,3100Lm [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	9,0	3 264,32	3 200,00	0,31	64,01
					29 379	28 800	3	576
184	*1504-17157	Коробка відгалужувальна для відкритої установки габ. 114*114*62 [349,07 грн/т * 0,00002 т]	шт	115,0	103,84	101,79	0,01	2,04
					11 942	11 706	1	235
185	*1504-17157	Коробка відгалужувальна для відкритої установки, вогнестійка E30/E90 [349,07 грн/т * 0,00002 т]	шт	25,0	623,23	611,00	0,01	12,22
					15 581	15 275	-	306
186	*1504-17157	Коробка установочна для розеток/вимикачів [349,07 грн/т * 0,00002 т]	шт	225,0	8,06	7,89	0,01	0,16
					1 814	1 775	2	36
187	C119-191	Коронки перфораторні, тип КДП-52-25 [314,82 грн/т * 0,0007 т]	шт	0,045	522,47	512,01	0,22	10,24
					24	23	-	-
188	C121-383	Кріплення для вентиляційних установок [369,42 грн/т * 1,0 т]	т	0,02	187 197,20	185 434,25	369,42	1 393,53
					3 744	3 709	7	28
189	*C113-2166	Кран вентиляний для сантехприладів 1/2" x 1/2" ALBERTONI [679,24 грн/т * 0,0098 т]	шт	34,0	213,65	202,80	6,66	4,19
					7 264	6 895	226	142
190	*C113-2166	Кран кульовий ВР-ВР д. 15 [679,24 грн/т * 0,0098 т]	шт	13,0	348,49	335,00	6,66	6,83
					4 530	4 355	87	89
191	*C113-2166	Кран кульовий ВР-ВР д. 25 [679,24 грн/т * 0,0098 т]	шт	10,0	529,03	512,00	6,66	10,37
					5 290	5 120	67	104
192	*C113-2166	Кран кульовий ВР-ВР Ду 25 [679,24 грн/т * 0,0098 т]	шт	9,0	1 635,78	1 597,05	6,66	32,07
					14 722	14 373	60	289
193	*C113-2166	Кран кульовий ВР-ВР Ду 40 [679,24 грн/т * 0,0098 т]	шт	2,0	940,30	915,20	6,66	18,44
					1 881	1 830	13	37
194	*C113-2166	Кран кульовий ВР-ЗР Ду 15 [679,24 грн/т * 0,0098 т]	шт	35,0	1 161,33	1 131,90	6,66	22,77
					40 647	39 617	233	797
195	*C1630-1904	Кран кульовий метелик ВР Д15 [349,07 грн/т * 0,0005 т]	шт	2,0	168,31	164,84	0,17	3,30
					337	330	-	7
196	*C113-2166	Кран сталевий фланцевий Ру=1,6 МПа Ду 50 [679,24 грн/т * 0,0098 т]	шт	7,0	2 301,79	2 250,00	6,66	45,13
					16 113	15 750	47	316
197	*C1630-1904	Кран шаровий (муфтовий) ЗР-ВР, G1/2 [349,07 грн/т * 0,0005 т]	шт	62,0	372,51	365,04	0,17	7,30
					23 096	22 632	11	453
198	*1504-17157	Крепільний комплект трос+затискач регульований по довжині [349,07 грн/т * 0,00002 т]	шт	28,0	137,71	135,00	0,01	2,70
					3 856	3 780	-	76
199	*C113-2385	Кронштейн ринви металевий [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	16,0	105,14	103,00	0,08	2,06
					1 682	1 648	1	33
200	*C113-2417	Кронштейн труби PROFIL 75 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	6,0	79,64	78,00	0,08	1,56
					478	468	-	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	C1630-115	Кронштейни КрІ-РС для радіаторів сталевих спарених [349,07 грн/т * 0,0009 т]	комплект	24,240606	141,36	138,28	0,31	2,77
					3 427	3 352	8	67
202	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [314,82 грн/т * 0,00084 т]	шт	2,039355217	76,77	75,00	0,26	1,51
					157	153	1	3
203	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм [314,82 грн/т * 0,00042 т]	шт	4,05352	49,28	48,18	0,13	0,97
					200	195	1	4
204	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,0023565	94 279,41	91 953,34	477,45	1 848,62
					222	217	1	4
205	*1504-17157	Кут горизонтальний 90гр гарячого цинкування 400*50 мм [349,07 грн/т * 0,00002 т]	шт	2,0	460,68	451,64	0,01	9,03
					921	903	-	18
206	*C111-1844-1	Кутник сталевий 100х100х8 [472,72 грн/т * 0,00015 т]	кг	85,77	35,67	34,90	0,07	0,70
					3 059	2 993	6	60
207	*C113-2293	Лійка (воронка) ринви 90 мм [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	245,90	241,00	0,08	4,82
					492	482	-	10
208	*1507-1001	Лінійний підвісний PROFILE, L1130mm, W52mm, H76mm, LED 26W, 2160Lm, 4000K, опал, CRI>80, алюміній, чорний, IP20, Б.п.350mA у комплекті [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	13,0	4 325,12	4 240,00	0,31	84,81
					56 227	55 120	4	1 103
209	*1507-1001	Лінійний підвісний PROFILE, L2250mm, W52mm, H76mm, LED 52W, 4320Lm, 4000K, опал, CRI>80, алюміній, чорний, IP20, Б.п.350mA у комплекті [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	1,0	9 129,32	8 950,00	0,31	179,01
					9 129	8 950	-	179
210	C1113-79	Лак БТ-577 [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,0230384	73 424,21	71 388,89	595,63	1 439,69
					1 692	1 645	14	33
211	*1504-17157	Лоток сталевий перфорований, оцинкований, гарячого цинкування габ. 300*50 мм [349,07 грн/т * 0,00002 т]	м	67,0	325,09	318,71	0,01	6,37
					21 781	21 354	1	427
212	*1504-17157	Лоток сталевий перфорований, оцинкований, гарячого цинкування габ. 400*50 мм [349,07 грн/т * 0,00002 т]	м	8,0	498,69	488,90	0,01	9,78
					3 990	3 911	-	78
213	*C114-3-У	Мінеральна вата ODE Starflex Silte 50 мм [437,03 грн/т * 0,109 т]	м3	2,11654	1 150,19	1 080,00	47,64	22,55
					2 434	2 286	101	48
214	*C1545-113	Манжета протипожежна REHAU Plus 110 [349,07 грн/т * 0,0035 т]	шт	76,0	3 036,76	2 976,00	1,22	59,54
					230 794	226 176	93	4 525
215	C111-587	Масло індустрієне ІІ-20А [590,77 грн/т * 1,11 т]	т	0,000056	81 435,15	79 182,63	655,75	1 596,77
					5	4	-	-
216	C111-1692	Мастика "Ізол" [472,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,107008	105 795,41	103 186,82	534,17	2 074,42
					11 321	11 042	57	222

1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	*C111-595	Мастика гідроізоляційна Ceresit CL 51 [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,05	154 578,40	151 070,00	477,45	3 030,95
					7 729	7 554	24	152
218	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" [472,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,007539048	49 420,88	47 917,67	534,17	969,04
					373	361	4	7
219	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2 [472,72 грн/т * 0,00113 т]	кг	149,5	83,55	81,38	0,53	1,64
					12 491	12 166	79	245
220	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 [472,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,033135	74 988,17	72 983,64	534,17	1 470,36
					2 485	2 418	18	49
221	*C111-1716	Матова натяжна стеля [679,24 грн/т * 0,0003 т]	м2	194,41	168,50	165,00	0,20	3,30
					32 758	32 078	39	642
222	*K53-6112-11 64	Медичні двері сертифіковані МОЗ [369,17 грн/т * 0,122 т]	м2	82,11	5 757,94	5 600,00	45,04	112,90
					472 784	459 816	3 698	9 270
223	*C1110-107	метал для кріплення [349,07 грн/т * 0,00112 т]	кг	200,0	61,60	60,00	0,39	1,21
					12 320	12 000	78	242
224	C1545-112	Металеві прокладки [349,07 грн/т * 1,07 т]	т	0,004	68 217,89	66 506,78	373,50	1 337,61
					273	266	1	5
225	*C123-3	Металлопластиковые перегородки для офісов и складов [369,17 грн/т * 0,025 т]	м2	51,05	1 478,21	1 440,00	9,23	28,98
					75 463	73 512	471	1 479
226	*C121-783	Металокоonstrukції індивідуальні [373,15 грн/т * 1,0 т]	т	0,67	67 730,35	66 853,00	373,15	504,20
					45 379	44 792	250	338
227	*C111-1844	Металопрокат швелерів та кутиків [314,82 грн/т * 1,0 т]	т	6,2474	39 777,60	39 166,67	314,82	296,11
					248 507	244 690	1 967	1 850
228	*2407-1202-11	Мийка в комплекті з сифоном і настінним змішувачем [349,07 грн/т * 0,0433 т]	шт	2,0	5 734,59	5 607,04	15,11	112,44
					11 469	11 214	30	225
229	*C1550-38	Монтажна піна BUDPRO FP-65 Professional Gunfoam [472,72 грн/т * 0,00092 т]	л	173,080753	183,02	179,00	0,43	3,59
					31 677	30 981	74	621
230	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна [472,72 грн/т * 0,00092 т]	балон	3,1395	198,49	194,17	0,43	3,89
					623	610	1	12
231	*2405-1556	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, 20*G1/2 [349,07 грн/т * 0,0462 т]	шт	122,0	123,09	104,55	16,13	2,41
					15 017	12 755	1 968	294
232	*2405-1556	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, 25*G1/2 [349,07 грн/т * 0,0462 т]	шт	2,0	121,23	102,72	16,13	2,38
					242	205	32	5
233	*2405-1556	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 32*G3/4 [349,07 грн/т * 0,0462 т]	шт	34,0	196,50	176,52	16,13	3,85
					6 681	6 002	548	131
234	*C113-1472	Муфта ППР д.25 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	15,0	10,61	10,25	0,15	0,21
					159	154	2	3
235	*C113-1472	Муфта ППР д.32 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	15,0	22,59	22,00	0,15	0,44
					339	330	2	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
236	*C113-1472	Муфта ППР д.40 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	13,0	44,71	43,68	0,15	0,88
					581	568	2	11
237	*C113-1472	Муфта ППР д.63 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	14,0	47,07	46,00	0,15	0,92
					659	644	2	13
238	*C113-1472	Муфта ППР Ду 20 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	20,0	5,00	4,75	0,15	0,10
					100	95	3	2
239	*C113-1472	Муфта ППР Ду 32 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	15,0	22,59	22,00	0,15	0,44
					339	330	2	7
240	*C113-1472	Муфта ППР Ду 40 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	15,0	62,09	60,72	0,15	1,22
					931	911	2	18
241	*C113-1472	Муфта ППР Ду 50 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	6,0	20,55	20,00	0,15	0,40
					123	120	1	2
242	*C113-1472	Муфта ППР Ду 63 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	15,0	60,47	59,13	0,15	1,19
					907	887	2	18
243	*C113-1472	Муфта ППР 3Р 20`1/2 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	18,0	63,90	62,50	0,15	1,25
					1 150	1 125	3	23
244	*C113-1472	Муфта ППР 3Р 25`1/2 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	36,0	31,26	30,50	0,15	0,61
					1 125	1 098	5	22
245	*C113-1472	Муфта ППР 3Р 32`1 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	27,0	95,01	93,00	0,15	1,86
					2 565	2 511	4	50
246	*C113-1472	Муфта ППР 3Р д.40 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	4,0	399,99	392,00	0,15	7,84
					1 600	1 568	1	31
247	*C113-1472	Муфта ППР 3Р д.63 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	42,46	41,48	0,15	0,83
					85	83	-	2
248	*C113-1472	Муфта ППР 3Р Ду 15 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	19,0	15,64	15,18	0,15	0,31
					297	288	3	6
249	*C113-1472	Муфта ППР редукційна 32*20 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	21,0	12,39	12,00	0,15	0,24
					260	252	3	5
250	*C113-1472	Муфта ППР редукційна 32*25 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	13,82	13,40	0,15	0,27
					14	13	-	-
251	*C113-1472	Муфта ППР редукційна 40*20 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	16,10	15,63	0,15	0,32
					32	31	-	1
252	*C113-1472	Муфта ППР редукційна 40*20 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	38,91	38,00	0,15	0,76
					78	76	-	2
253	*C113-1472	Муфта ППР редукційна 40*32 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	11,81	11,43	0,15	0,23
					24	23	-	-
254	*C113-1472	Муфта ППР редукційна 50*32 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	35,85	35,00	0,15	0,70
					36	35	-	1
255	*C113-1472	Муфта ППР редукційна 63*40 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	16,10	15,63	0,15	0,32
					16	16	-	-
256	*C113-1472	Муфта ППР редукційна 63*40 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	178,65	175,00	0,15	3,50
					179	175	-	4
257	*C113-1472	Муфта ППР редукційна 63*50 [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	172,53	169,00	0,15	3,38
					173	169	-	3
258	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм [349,07 грн/т * 1,13 т]	т	0,0000121	330 015,34	323 150,00	394,45	6 470,89
					4	4	-	-
259	*15102-20031	Надвижная Гильза Rehau Rautitan PX 32	100шт	0,66	20 502,00	20 100,00	-	402,00
					13 531	13 266	-	265

1	2	3	4	5	6	7	8	9
260	*2201-11002	Одинарний пожежний кран Ду50 HW25-52 NKW у комплекті [349,07 грн/т * 21,0 т]	шт	4,0	15 041,40	7 416,00	7 330,47	294,93
					60 166	29 664	29 322	1 180
261	*C1545-44	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	2,313479	10,82	10,30	0,31	0,21
					25	24	1	-
262	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т [373,15 грн/т * 1,0 т]	т	0,00143	98 545,58	97 438,84	373,15	733,59
					141	139	1	1
263	C111-627	Оліфа комбінована К-2 [472,72 грн/т * 1,15 т]	т	0,01043442	26 802,29	25 733,12	543,63	525,54
					280	269	6	5
264	C111-628	Оліфа комбінована К-3 [472,72 грн/т * 1,15 т]	т	0,000656	29 649,25	28 524,26	543,63	581,36
					19	19	-	-
265	C111-1668	Оліфа натуральна [472,72 грн/т * 0,00115 т]	кг	1,33753456	113,04	110,28	0,54	2,22
					151	148	1	3
266	C1545-159	Очіс льняний [349,07 грн/т * 1,16 т]	т	0,001364249	71 435,24	69 629,63	404,92	1 400,69
					97	95	1	2
267	*2405-1691	Підвіс Ноніус нижня частина (Nonius Haenger Unterteil) [349,07 грн/т * 0,00069 т]	шт	265,0	27,78	27,00	0,24	0,54
					7 362	7 155	64	143
268	*2407-1103-33	Піддон у комплекті з водозливом, сифоном і водорозбірною арматурою [349,07 грн/т * 0,1132 т]	шт	2,0	5 158,33	5 017,68	39,51	101,14
					10 317	10 035	79	202
269	*C1550-38	Піна вогнестійка Soudal Soudafoam FR 740мл [472,72 грн/т * 0,00092 т]	балон	1,0	454,34	445,00	0,43	8,91
					454	445	-	9
270	*C1550-38	Піна вогнестійка Soudal Soudafoam FR 750мл [472,72 грн/т * 0,00092 т]	балон	10,0	454,34	445,00	0,43	8,91
					4 543	4 450	4	89
271	C1421-10634	Пісок природний, рядовий [306,05 грн/т * 1,6 т]	м3	4,476632	802,08	296,67	489,68	15,73
					3 591	1 328	2 192	70
272	*C1550-38	Пістолетна вогнетривка монтажна піна Penosil Premium FireRated Gunfoam B1 750 [472,72 грн/т * 0,00092 т]	балон	2,0	280,98	275,04	0,43	5,51
					562	550	1	11
273	*C111-1708	Пакля льяна, сантехнічна 100 г [472,72 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,2	109,23	106,56	0,53	2,14
					22	21	-	-
274	C111-1604	Папір шліфувальний [679,24 грн/т * 0,00008 т]	м2	9,4181	213,52	209,28	0,05	4,19
					2 011	1 971	-	39
275	C1546-54	Пароніт [472,72 грн/т * 1,1 т]	т	0,000248	85 876,05	83 672,22	519,99	1 683,84
					21	21	-	-
276	C1545-160	Паронітові прокладки [349,07 грн/т * 0,02992 т]	100шт	0,68	2 739,72	2 675,56	10,44	53,72
					1 863	1 819	7	37
277	*C1632-88	Паста для пакування Gebatut 280 г [472,72 грн/т * 0,0012 т]	кг	0,56	230,69	225,60	0,57	4,52
					129	126	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
278	*2415-2329	ПДК-стельовий дифузор класичний, нерегульований (витяжний) [349,07 грн/т * 0,0001 т]	шт	24,0	211,17	207,00	0,03	4,14
					5 068	4 968	1	99
279	*2415-2329	ПДК-стельовий дифузор класичний, нерегульований (приточний) [349,07 грн/т * 0,0001 т]	шт	25,0	211,17	207,00	0,03	4,14
					5 279	5 175	1	103
280	*1504-17157	Перегородка для лотка висотою 50 мм [349,07 грн/т * 0,00002 т]	м	75,0	86,71	85,00	0,01	1,70
					6 503	6 375	1	127
281	*290902-55	Перемикач 2-клавішний самозаж. білий ASFORA [349,07 грн/т * 0,00046 т]	шт	2,0	131,25	128,52	0,16	2,57
					263	257	-	5
282	C1545-169	Перемикач заземлювальна [349,07 грн/т * 0,00066 т]	шт	5,0	158,16	154,83	0,23	3,10
					791	774	1	16
283	*2310-22022	Перехід ексцентричний D=110/50 мм [349,07 грн/т * 0,0012 т]	шт	6,0	63,10	61,44	0,42	1,24
					379	369	3	7
284	*2310-22022	Перехід ексцентричний D=110/75 мм [349,07 грн/т * 0,0012 т]	шт	1,0	124,17	121,32	0,42	2,43
					124	121	-	2
285	*2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 125-100 [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	11,0	69,13	67,70	0,07	1,36
					760	745	1	15
286	*2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 160-100 [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	4,0	80,55	78,90	0,07	1,58
					322	316	-	6
287	*2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 160-125 [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	8,0	88,10	86,30	0,07	1,73
					705	690	1	14
288	*2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 200-125 [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	100,24	98,20	0,07	1,97
					100	98	-	2
289	*2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 200-160 [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	5,0	110,95	108,70	0,07	2,18
					555	544	-	11
290	*2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 250-160 [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	126,86	124,30	0,07	2,49
					254	249	-	5
291	*2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 250-200 [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	4,0	139,00	136,20	0,07	2,73
					556	545	-	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
292	*2310-22091	Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний перетин із оцинк. сталі б=0,5 мм200*200-д160 [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	110,95	108,70	0,07	2,18
					222	217	-	4
293	*2310-22091	Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний перетин із оцинк. сталі б=0,5 мм200*200-д200 [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	150,11	147,10	0,07	2,94
					150	147	-	3
294	*2310-22091	Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний перетин із оцинк. сталі б=0,5 мм250*250-д250 [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	3,0	180,61	177,00	0,07	3,54
					542	531	-	11
295	*C111-1867	Пластина 8*50 [314,82 грн/т * 0,00053 т]	шт	7,0	29,75	29,00	0,17	0,58
					208	203	1	4
296	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована [314,82 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,16	203,99	199,59	0,40	4,00
					33	32	-	1
297	*1504-17151	Пленум бокс 150*150*h150-Ду100 [349,07 грн/т * 0,00007 т]	шт	49,0	348,86	342,00	0,02	6,84
					17 094	16 758	1	335
298	*1517-1614	Плита Armstrong Plain Tegular 15 600x600x15 мм	шт	1 054,0	187,27	183,60	-	3,67
					197 383	193 514	-	3 868
299	*1517-1001	Плита дорожня ПДС 3x2x0,16	шт	2,0	5 896,62	5 781,00	-	115,62
					11 793	11 562	-	231
300	*C1416-8637	Плита тротуарна 8K8 1000x1000x80мм [235,11 грн/т * 0,2 т]	шт	38,0	512,06	455,00	47,02	10,04
					19 458	17 290	1 787	382
301	*15102-23019	Плитка Cerama Market Asam 30x60 crema [349,07 грн/т * 0,016 т]	м2	181,3455	831,90	810,00	5,59	16,31
					150 861	146 890	1 014	2 958
302	*15102-23019	Плитка Cersanit Мілтон темно-сірий 30x30 [349,07 грн/т * 0,016 т]	м2	47,47	484,08	469,00	5,59	9,49
					22 979	22 263	265	450
303	*15102-23019	Плитка Golden Tile Moderno айвори 2NA051 30x60 [349,07 грн/т * 0,016 т]	м2	107,161	481,94	466,90	5,59	9,45
					51 645	50 033	599	1 013
304	*15102-23019	Плитка PAMESA ATRIUM EDGE GRIS 60x60 [349,07 грн/т * 0,016 т]	м2	94,6774	1 006,81	981,48	5,59	19,74
					95 322	92 924	529	1 869
305	C111-1724	Плитки плінтусні [398,63 грн/т * 0,00235 т]	м	118,6245	137,77	134,13	0,94	2,70
					16 343	15 911	112	320
306	*C130-1104	Повітровідвідник автоматичний Britolli прямий 1/2" Хром [349,07 грн/т * 0,0025 т]	шт	2,0	146,75	143,00	0,87	2,88
					294	286	2	6
307	*C130-1108	Повітропровід гофрований не утеплений Ду 100 [349,07 грн/т * 0,0053 т]	м	19,6	44,01	41,30	1,85	0,86
					863	809	36	17
308	*C130-1108	Повітропровід гофрований не утеплений Ду 125 [349,07 грн/т * 0,0053 т]	м	2,1	52,17	49,30	1,85	1,02
					110	104	4	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
309	*C130-1108	Повітропровід гофрований не утеплений Ду 160 [349,07 грн/т * 0,0053 т]	м	0,6	61,56	58,50	1,85	1,21
					37	35	1	1
310	C130-1108	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д.100 [349,07 грн/т * 0,0053 т]	м2	60,54	704,37	688,71	1,85	13,81
					42 643	41 695	112	836
311	C130-1108	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д.125 [349,07 грн/т * 0,0053 т]	м2	17,3	704,37	688,71	1,85	13,81
					12 186	11 915	32	239
312	C130-1108	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д.160 [349,07 грн/т * 0,0053 т]	м2	28,36	704,37	688,71	1,85	13,81
					19 976	19 532	52	392
313	C130-1108	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д.200 [349,07 грн/т * 0,0053 т]	м2	21,4	704,37	688,71	1,85	13,81
					15 074	14 738	40	296
314	C130-1108	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д.250 [349,07 грн/т * 0,0053 т]	м2	22,88	704,37	688,71	1,85	13,81
					16 116	15 758	42	316
315	*C113-1873-1 А	Повітропускник автоматичний, 1/2" [679,24 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	687,10	673,56	0,07	13,47
					2 748	2 694	-	54
316	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00451	59 859,65	58 333,33	352,60	1 173,72
					270	263	2	5
317	C1113-296	Полімерцементна шпаклівка [472,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	6,53258	11,95	11,12	0,60	0,23
					78	73	4	2
318	C1545-180	Полоски К-404 [349,07 грн/т * 0,00053 т]	100шт	5,45415	935,20	916,67	0,19	18,34
					5 101	5 000	1	100
319	*K58-9921-A0 03	Поробрик БР 100.20.8 [235,11 грн/т * 0,04 т]	шт	7,0	446,56	428,40	9,40	8,76
					3 126	2 999	66	61
320	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [397,05 грн/т * 1,01 т]	т	0,02972	4 111,53	3 629,89	401,02	80,62
					122	108	12	2
321	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00349625	380 434,82	372 699,93	275,38	7 459,51
					1 330	1 303	1	26
322	*15091-9012	Провід з мідними жилами, ПВХ ВВнгд-1 переріз 1*6 мм2 [349,07 грн/т * 0,26 т]	1000м	0,05	31 059,78	30 360,00	90,76	609,02
					1 553	1 518	5	30
323	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована] [314,82 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,618	238,40	233,33	0,40	4,67
					147	144	-	3
324	C1546-66	Пропан-бутан технічний [472,72 грн/т * 0,01856 т]	м3	2,507089314	43,80	34,17	8,77	0,86
					110	86	22	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	*2405-1556	Противопожарная муфта ППМ-32 (для труб 32 мм) [349,07 грн/т * 0,0462 т]	шт	66,0	193,93	174,00	16,13	3,80
					12 799	11 484	1 065	251
326	*C1545-44	Профілі металеві оцинковані 28/27 [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	0,68925	312,69	306,25	0,31	6,13
					216	211	-	4
327	*Ц1-234	Профіль для створення паруючих ліній в гіпсокартоні PL040 [437,03 грн/т * 0,001 т]	м	610,08	383,97	376,00	0,44	7,53
					234 252	229 390	268	4 594
328	*1504-17157	Профіль П-подібний 21*41 мм [349,07 грн/т * 0,00002 т]	м	24,0	163,83	160,61	0,01	3,21
					3 932	3 855	-	77
329	*290116-7130	Профіль Т20 для кріплення трубопроводу [349,07 грн/т * 0,00013 т]	м	7,0	66,35	65,00	0,05	1,30
					464	455	-	9
330	*241996-2060 5	Профнастил ПС-8	м2	13,0	190,74	187,00	-	3,74
					2 480	2 431	-	49
331	*C111-1807	Профнастил ПС-8	м2	42,0	243,82	242,00	-	1,82
					10 240	10 164	-	76
332	C1545-208	Пряжки К-405 [349,07 грн/т * 0,0004 т]	100шт	5,45415	48,43	47,34	0,14	0,95
					264	258	1	5
333	*2407-807-1	Радіатор сталевий панельний Тип 22К, h=500, L=1000 [349,07 грн/т * 0,0092 т]	шт	21,0	5 505,15	5 394,00	3,21	107,94
					115 608	113 274	67	2 267
334	*2407-807-1	Радіатор сталевий панельний Тип 22К, h=500, L=1200 [349,07 грн/т * 0,0092 т]	шт	5,0	7 244,83	7 099,56	3,21	142,06
					36 224	35 498	16	710
335	*2407-807-1	Радіатор сталевий панельний Тип 22К, h=500, L=600 [349,07 грн/т * 0,0092 т]	шт	4,0	4 081,52	3 998,28	3,21	80,03
					16 326	15 993	13	320
336	*2407-807-1	Радіатор сталевий панельний Тип 22К, h=500, L=900 [349,07 грн/т * 0,0092 т]	шт	1,0	5 505,15	5 394,00	3,21	107,94
					5 505	5 394	3	108
337	*1808-6001	Радіаторний клапан Danfoss RA-G 15 термостатичний прямий (для однотрубних систем) [349,07 грн/т * 0,00145 т]	шт	31,0	1 308,98	1 282,80	0,51	25,67
					40 578	39 767	16	796
338	*290902-224	Рамка 2-м гориз., біла ASFORA [349,07 грн/т * 0,00005 т]	шт	41,0	59,65	58,46	0,02	1,17
					2 446	2 397	1	48
339	*290902-224	Рамка 3-м, гориз., біла ASFORA [349,07 грн/т * 0,00005 т]	шт	7,0	79,70	78,12	0,02	1,56
					558	547	-	11
340	*290902-224	Рамка 4-м, гориз., біла, ASFORA [349,07 грн/т * 0,00005 т]	шт	24,0	103,35	101,30	0,02	2,03
					2 480	2 431	-	49
341	*290902-224	Рамка горизонтальна для встановлення розеток і вимикачів, на 1 місце, міжосьова відстань 72 мм, габ. 83*83 мм ASFORA [349,07 грн/т * 0,00005 т]	шт	22,0	69,93	68,54	0,02	1,37
					1 538	1 508	-	30
342	*C113-1478	Ревізія D=110 мм [756,44 грн/т * 0,0002 т]	шт	8,0	216,80	212,40	0,15	4,25
					1 734	1 699	1	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
343	*1905-1001	Решітка зовнішня 200*200 [349,07 грн/т * 0,75 т]	шт	4,0	950,44	670,00	261,80	18,64
					3 802	2 680	1 047	75
344	*1905-1002	Решітка зовнішня 250*250 [349,07 грн/т * 0,82 т]	шт	4,0	1 117,14	809,00	286,24	21,90
					4 469	3 236	1 145	88
345	*C113-2418	Ринва водостічна PROFIL 90 коричневий 3 м [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	255,08	250,00	0,08	5,00
					510	500	-	10
346	*290902-224	Розетка з заземл. конт. з зах. шт, білий ASFORA [349,07 грн/т * 0,00005 т]	шт	140,0	134,71	132,05	0,02	2,64
					18 859	18 487	3	370
347	*290902-224	Розетка з кришкою з заземл. конт. білий ASFORA [349,07 грн/т * 0,00005 т]	шт	3,0	148,58	145,65	0,02	2,91
					446	437	-	9
348	*290902-224	Розетка комп. подвійна RJ45 кат. 5e UTP, біла ASFORA [349,07 грн/т * 0,00005 т]	шт	27,0	407,17	399,17	0,02	7,98
					10 994	10 778	1	215
349	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,5937	2 496,09	1 694,97	752,18	48,94
					1 482	1 006	447	29
350	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,059043	2 910,01	2 100,77	752,18	57,06
					172	124	44	3
351	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	6,97926	3 172,72	2 358,33	752,18	62,21
					22 143	16 459	5 250	434
352	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M25 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0156	2 256,84	1 460,41	752,18	44,25
					35	23	12	1
353	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M50 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,2255	2 471,47	1 670,83	752,18	48,46
					557	377	170	11
354	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M75 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,04236	2 660,21	1 855,87	752,18	52,16
					113	79	32	2
355	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M25 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,4025	2 806,72	1 999,51	752,18	55,03
					1 130	805	303	22
356	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M50 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,3036	2 980,45	2 169,83	752,18	58,44
					905	659	228	18
357	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M75 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0297	3 077,75	2 265,22	752,18	60,35
					91	67	22	2
358	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	4,885332	2 779,23	1 972,56	752,18	54,49
					13 577	9 637	3 675	266

1	2	3	4	5	6	7	8	9
359	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	3,22678	2 579,09	1 776,34	752,18	50,57
					8 322	5 732	2 427	163
360	C1113-156	Розчинник, марка Р-4 [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,0000117	92 746,31	90 332,12	595,63	1 818,56
					1	1	-	-
361	*C113-1530	Рукав гумо-тканний l=35.0 м Ду25 [756,44 грн/т * 0,00012 т]	шт	2,0	642,69	630,00	0,09	12,60
					1 285	1 260	-	25
362	C1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прялення нормальні, діаметр 51 мм [349,07 грн/т * 0,00017 т]	м	40,0	35,81	35,05	0,06	0,70
					1 432	1 402	2	28
363	*2407-1201-12	Рукомийник кутовий 300*300 у комплекті з пляшковим сифоном випуском змішувачем [349,07 грн/т * 0,0055 т]	шт	1,0	3 372,24	3 304,20	1,92	66,12
					3 372	3 304	2	66
364	C111-1757	Рядно [472,72 грн/т * 0,0003 т]	м2	5,3304	45,20	44,17	0,14	0,89
					241	235	1	5
365	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття [275,38 грн/т * 0,0011 т]	м2	33,59628	151,32	148,05	0,30	2,97
					5 084	4 974	10	100
366	*312-1	Самоклеїтка ізоляція повітропроводів K-FLEX AIR AD 6 мм	м2	209,37	261,00	261,00	-	-
					54 646	54 646	-	-
367	*ЦІ-228	Саморіз по металу 3,5х9,5 мм 1000 шт WS-3595-OC Koelner [472,72 грн/т * 0,005 т]	100шт	59,24	43,85	40,63	2,36	0,86
					2 598	2 407	140	51
368	*ЦІ-228	Саморізи 3,5х25 мм [472,72 грн/т * 0,005 т]	100шт	79,7517	26,89	24,00	2,36	0,53
					2 145	1 914	188	42
369	*C1545-44	Саморізи 3,5х9,5 мм [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	48,622	32,04	31,10	0,31	0,63
					1 558	1 512	15	31
370	*1507-1001	Світильник 1200 x 71 x50мм світлодіодний лінійний LUNA, 40 Вт,3200 Лм, 4000К, IP20,120см, білий + вбудована рамка [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	22,0	4 136,42	4 055,00	0,31	81,11
					91 001	89 210	7	1 784
371	*1507-1001	Світильник ДБО 02ВСП-3-А-104 LE1 [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	5,0	4 029,32	3 950,00	0,31	79,01
					20 147	19 750	2	395
372	*1507-1001	Світильник ДБО 02ВСП-3-А-104 LE4 [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	4,0	4 029,32	3 950,00	0,31	79,01
					16 117	15 800	1	316
373	*1507-1001	Світильник ДБО 02ВСП-3-А-104 NE [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	9,0	4 029,32	3 950,00	0,31	79,01
					36 264	35 550	3	711
374	*1507-1001	Світильник світлодіодний ASTRA д. 375mm, h-59mm,4000K, 24W, 1920lm,AC180-250V, 50/60 Hz, PF>0,5, IP54 [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	4,0	745,94	731,00	0,31	14,63
					2 984	2 924	1	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
375	*1507-1001	Світильник світлодіодний BESA, 24 Вт, 2400 Лм, 4000К, AC175-250В, Ra>80, IP54, IK10, 120°, квадратний, полікарбонат. 330X330x50мм [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	9,0	1 856,72	1 820,00	0,31	36,41
					16 710	16 380	3	328
376	*1507-1001	Світильник світлодіодний врізний, 25 Вт, 2500 Км, 3000/4000/6400К, AC220-240В, 50-60 Гц, PF>0,9, Ra?80, IP54, IK08, 110° [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	3,0	1 442,60	1 414,00	0,31	28,29
					4 328	4 242	1	85
377	*1507-1001	Світильник світлодіодний герметичний, 36 Вт, 3600 Лм, 4000К, 120°, AC220-240В, 50-60 Гц, IP65° [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	2,0	1 122,32	1 100,00	0,31	22,01
					2 245	2 200	1	44
378	*1507-1001	Світлодіодна LED панель Osram/LEDVANCE, 36W, 4000К, врізна, квадратна, 600x600мм, біла, Ra80. [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	75,0	1 178,42	1 155,00	0,31	23,11
					88 382	86 625	23	1 733
379	*1507-1001	Светильник аварийный аккумуляторный "Выход" ДБО 01ВВСП6-А-104 6 Вт Ватра [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	1,0	4 142,54	4 061,00	0,31	81,23
					4 143	4 061	-	81
380	*2415-1302	Сгон американка, прямий, ВВ, 3/4 латунь [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	68,0	471,31	462,00	0,07	9,24
					32 049	31 416	5	628
381	Ц1-21-1	Ceresit СТ 21 Суміш для кладення [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	48,75	8,51	7,87	0,47	0,17
					415	384	23	8
382	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПІ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [679,24 грн/т * 0,00116 т]	кг	0,629325	936,72	917,56	0,79	18,37
					590	577	-	12
383	C1545-248	Скоби будівельні [349,07 грн/т * 0,0011 т]	кг	4,0	185,66	181,64	0,38	3,64
					743	727	2	15
384	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730 [349,07 грн/т * 0,00048 т]	100шт	11,32785	374,06	366,56	0,17	7,33
					4 237	4 152	2	83
385	C111-1683-1	Скотч l=50м [271,64 грн/т * 0,0002 т]	м	550,0	0,70	0,64	0,05	0,01
					385	352	28	6
386	C111-1683-1	Скотч самоклеючий 50мм*25 м [271,64 грн/т * 0,0002 т]	м	75,0	0,70	0,64	0,05	0,01
					53	48	4	1
387	*C113-2150	Спінений каучук для труб [437,03 грн/т * 0,0001 т]	м	34,2	169,36	166,00	0,04	3,32
					5 792	5 677	1	114
388	C111-1809	Сталь кругла [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,04265425	42 016,60	41 428,44	275,38	312,78
					1 792	1 767	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
389	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,01	39 839,78	38 783,23	275,38	781,17
					398	388	3	8
390	C111-1802	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,5 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0033	62 713,21	61 970,98	275,38	466,85
					207	205	1	2
391	C1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм [349,07 грн/т * 0,00119 т]	шт	4,0	146,63	143,33	0,42	2,88
					587	573	2	12
392	*2405-1729	Стельвий профіль knauf ud 27/28/27 - 3.00 м [349,07 грн/т * 0,00085 т]	м	341,793	37,03	36,00	0,30	0,73
					12 657	12 305	103	250
393	*2405-1729	Стельвовий профіль для гіпсокартону CD-60/27, 0,55 мм, 3 м [349,07 грн/т * 0,00085 т]	м	968,4135	36,17	35,16	0,30	0,71
					35 028	34 049	291	688
394	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара" [679,24 грн/т * 0,00116 т]	кг	2,77275	113,83	110,81	0,79	2,23
					316	307	2	6
395	C130-479	Стрічка армувальна А.Т.Т. 48 мм 10 м [349,07 грн/т * 0,00016 т]	м	375,9723	8,28	8,06	0,06	0,16
					3 113	3 030	23	60
396	C1545-101	Стрічка монтажна JIM [349,07 грн/т * 0,00125 т]	100м	1,073175	385,21	377,22	0,44	7,55
					413	405	-	8
397	*C119-314	Стрічка перфорована 18мм*20м*0,5мм [314,82 грн/т * 0,024 т]	шт	6,0	1 283,73	1 251,00	7,56	25,17
					7 702	7 506	45	151
398	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм [314,82 грн/т * 1,0 т]	т	0,05754285	67 643,28	66 002,12	314,82	1 326,34
					3 892	3 798	18	76
399	*C1545-44	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	1,74969	141,08	138,00	0,31	2,77
					247	241	1	5
400	*C1545-44	Стрічка-сітка армуюча для швів SEMIN Bande Grillagee зі скловолокна 50 мм 153 м [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	4,0	400,16	392,00	0,31	7,85
					1 601	1 568	1	31
401	*C147-1-16	Стрижнева арматура А-I, діаметр 16 мм [275,38 грн/т * 0,1 т]	100кг	0,338	6 091,54	5 944,56	27,54	119,44
					2 059	2 009	9	40
402	*C147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 0,1 т]	100кг	0,22346	3 438,97	3 344,00	27,54	67,43
					768	747	6	15
403	C147-8-10	Стрижнева арматура А-IV, діаметр 10 мм [275,38 грн/т * 0,1 т]	100кг	1,5401575	3 592,13	3 494,16	27,54	70,43
					5 532	5 382	42	108
404	*Ц1-24	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	96,4212	7,34	6,73	0,47	0,14
					708	649	45	13
405	*Ц1-1	Суміш цементно-піщана CERESIT M-150, 25 КГ [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	96,0	6,97	6,36	0,47	0,14
					669	611	45	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
406	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	2,87795	2 876,54	1 999,58	820,56	56,40
					8 279	5 755	2 362	162
407	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	2,2202	2 795,01	1 919,65	820,56	54,80
					6 205	4 262	1 822	122
408	C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	1,5926	2 534,05	1 663,80	820,56	49,69
					4 036	2 650	1 307	79
409	C1424-11597	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача більше 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	1,0	2 513,41	1 643,57	820,56	49,28
					2 513	1 644	821	49
410	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	6,426	2 564,99	1 694,14	820,56	50,29
					16 483	10 887	5 273	323
411	*1604-8013	СФК 208*236*27 G4 фільтр змінний [349,07 грн/т * 0,0035 т]	шт	1,0	840,70	823,00	1,22	16,48
					841	823	1	16
412	*1604-8013	СФК 392*236*27 G4 фільтр змінний F7 [349,07 грн/т * 0,0035 т]	шт	1,0	840,70	823,00	1,22	16,48
					841	823	1	16
413	*1604-8013	СФК 647х274х27 G4 фільтр змінний [349,07 грн/т * 0,0035 т]	шт	2,0	2 641,00	2 588,00	1,22	51,78
					5 282	5 176	2	104
414	*C1418-8851	Сходінка пресована, сіра [235,11 грн/т * 0,1 т]	м	6,0	470,74	438,00	23,51	9,23
					2 824	2 628	141	55
415	*15102-23019	Тактильна плитка з поліуретану еластична з точками ПТ-14-400х400 [349,07 грн/т * 0,00009 т]	100шт	1,45	16 116,03	15 800,00	0,03	316,00
					23 368	22 910	-	458
416	*15102-23019	Тактильна плитка керамічна попереджувальна ПТК-04 300х300 [349,07 грн/т * 0,00009 т]	100шт	0,46	8 058,03	7 900,00	0,03	158,00
					3 707	3 634	-	73
417	*15102-23019	Тактильна плитка поліуретанова напрямна Созі ПТ-12-400х400 (направляюча) [349,07 грн/т * 0,00009 т]	100шт	1,61	18 870,03	18 500,00	0,03	370,00
					30 381	29 785	-	596
418	*2310-18004	Трійник D=110 мм, 87° 30 [349,07 грн/т * 0,001 т]	шт	39,0	129,49	126,60	0,35	2,54
					5 050	4 937	14	99
419	*2310-18004	Трійник D=50 мм, 87° 30 [349,07 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	84,45	82,44	0,35	1,66
					169	165	1	3
420	*C113-1063-1 1В	Трійник PP-R, 20*20*20 [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	12,0	13,08	10,78	2,04	0,26
					157	129	24	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
421	*C113-1063-1 1В	Трійник РР-Р, 32*20*32 [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	18,0	34,72	32,00	2,04	0,68
422	*C113-1063-1 1В	Трійник РР-Р, 40*40*40 [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	1,0	625	576	37	12
423	*C113-1063-1 1В	Трійник РР-Р, 63*63*63 [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	1,0	37,88	35,10	2,04	0,74
424	*C113-1063-1 1В	Трійник РР-Р, VR 20° 1/2 [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	4,0	38	35	2	1
425	*C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.100*100*100 [315,19 грн/т * 0,00191 т]	шт	1,0	41,76	38,90	2,04	0,82
426	*C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.125*125*100 [315,19 грн/т * 0,00191 т]	шт	9,0	42	39	2	1
427	*C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.125*125*125 [315,19 грн/т * 0,00191 т]	шт	1,0	132	122	8	3
428	*C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.160*160*100 [315,19 грн/т * 0,00191 т]	шт	14,0	96,29	93,80	0,60	1,89
429	*C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.160*160*125 [315,19 грн/т * 0,00191 т]	шт	1,0	96	94	1	2
430	*C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.200*200*100 [315,19 грн/т * 0,00191 т]	шт	7,0	118,83	115,90	0,60	2,33
431	*C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.200*200*160 [315,19 грн/т * 0,00191 т]	шт	2,0	1 069	1 043	5	21
432	*C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.250*250*100 [315,19 грн/т * 0,00191 т]	шт	2,0	126,89	123,80	0,60	2,49
433	*C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.250*250*160 [315,19 грн/т * 0,00191 т]	шт	2,0	127	124	1	2
434	*C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.250*250*250 [315,19 грн/т * 0,00191 т]	шт	2,0	134,54	131,30	0,60	2,64
435	*2310-18053	Трійник перехідний із ПП 32*20*20 [349,07 грн/т * 0,021 т]	шт	62,0	1 884	1 838	8	37
436	*2310-18004	Трійник редукційний D=110-50 мм, 87° 30 ` [349,07 грн/т * 0,001 т]	шт	7,0	151,06	147,50	0,60	2,96
					151	148	1	3
					160,04	156,30	0,60	3,14
					1 120	1 094	4	22
					204,71	200,10	0,60	4,01
					409	400	1	8
					191,96	187,60	0,60	3,76
					384	375	1	8
					242,96	237,60	0,60	4,76
					486	475	1	10
					319,46	312,60	0,60	6,26
					639	625	1	13
					53,74	45,36	7,33	1,05
					3 332	2 812	454	65
					84,41	82,40	0,35	1,66
					591	577	2	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
437	*C113-1063-1 1B	Трійник, PP-R 25*20*25 [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	4,0	12,28	10,00	2,04	0,24
					49	40	8	1
438	*C113-1063-1 1B	Трійник, PP-R 32*25*32 [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	9,0	24,52	22,00	2,04	0,48
					221	198	18	4
439	*C113-1063-1 1B	Трійник, PP-R 40*32*40 [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	5,0	66,44	63,10	2,04	1,30
					332	316	10	7
440	*C113-1063-1 1B	Трійник, PP-R 63*32*63 [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	6,0	111,22	107,00	2,04	2,18
					667	642	12	13
441	*C113-1063-1 1B	Трійник, редукційний, PP-R, D = 32x20x32 мм, [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	9,0	26,07	23,52	2,04	0,51
					235	212	18	5
442	*C113-1063-1 1B	Трійник, редукційний, PP-R, D = 40*40*40 мм, [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	3,0	27,35	24,77	2,04	0,54
					82	74	6	2
443	*C113-1063-1 1B	Трійник, редукційний, PP-R, D = 40*40*40 мм, [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	2,0	43,51	40,62	2,04	0,85
					87	81	4	2
444	*C113-1063-1 1B	Трійник, редукційний, PP-R, D = 50*32*50 мм, [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	2,0	102,96	98,90	2,04	2,02
					206	198	4	4
445	*C113-1063-1 1B	Трійник, редукційний, PP-R, D = 63*32*63 мм, [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	7,0	66,78	63,43	2,04	1,31
					467	444	14	9
446	*C113-1063-1 1B	Трійник, редукційний, PP-R, D = 63*63*63 мм, [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	1,0	110,20	106,00	2,04	2,16
					110	106	2	2
447	*C113-1063-1 1B	Трійник, редукційний, PP-R, VR 20`1/2 [756,44 грн/т * 0,0027 т]	шт	4,0	28,09	25,50	2,04	0,55
					112	102	8	2
448	*2407-1502	Трап д.100 [349,07 грн/т * 0,0045 т]	шт	2,0	648,53	634,24	1,57	12,72
					1 297	1 268	3	25
449	*C113-2429	Труба водосточная PROFIL 75 коричнева 3 м [756,44 грн/т * 0,006 т]	шт	3,0	284,11	274,00	4,54	5,57
					852	822	14	17
450	*C111-1836	Труба зварна 25x25x3 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,073023256	43 196,95	42 600,00	275,38	321,57
					3 154	3 111	20	23
451	*C111-1835	Труба зварна 50x50x5 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,11005814	59 719,95	59 000,00	275,38	444,57
					6 573	6 493	30	49
452	*2407-1002	Труба мідна 12,7*0,81 [349,07 грн/т * 0,0357 т]	м	60,0	225,89	209,00	12,46	4,43
					13 553	12 540	748	266
453	*2407-1002	Труба мідна 22,0*1 [349,07 грн/т * 0,0357 т]	м	60,0	429,89	409,00	12,46	8,43
					25 793	24 540	748	506
454	*2407-1002	Труба мідна 6,4*0,76 [349,07 грн/т * 0,0357 т]	м	86,0	113,69	99,00	12,46	2,23
					9 777	8 514	1 072	192
455	*2407-1002	Труба мідна 9,5*0,81 [349,07 грн/т * 0,0357 т]	м	86,0	164,69	149,00	12,46	3,23
					14 163	12 814	1 072	278
456	*C113-1439-2	Труба поліпропіленова PN 20 d 20 [756,44 грн/т * 0,00088 т]	м	26,8	43,16	41,64	0,67	0,85
					1 157	1 116	18	23
457	*C113-1439-2	Труба поліпропіленова PN 20 d32 [756,44 грн/т * 0,00088 т]	м	135,7	127,16	124,00	0,67	2,49
					17 256	16 827	91	338

1	2	3	4	5	6	7	8	9
458	*C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 20*2,8 [756,44 грн/т * 0,00079 т]	м	78,0	46,51	45,00	0,60	0,91
					3 628	3 510	47	71
459	*C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 25*3,5 [756,44 грн/т * 0,00079 т]	м	52,0	46,51	45,00	0,60	0,91
					2 419	2 340	31	47
460	*C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 32*4,4 [756,44 грн/т * 0,00079 т]	м	57,0	110,77	108,00	0,60	2,17
					6 314	6 156	34	124
461	*C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 40*6,7 [756,44 грн/т * 0,00079 т]	м	57,0	164,88	161,05	0,60	3,23
					9 398	9 180	34	184
462	*C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 50*6,9 [756,44 грн/т * 0,00079 т]	м	15,0	242,35	237,00	0,60	4,75
					3 635	3 555	9	71
463	*C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 63*10 [756,44 грн/т * 0,00079 т]	м	45,0	333,43	326,29	0,60	6,54
					15 004	14 683	27	294
464	*C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 2 д. 20*2,8 [756,44 грн/т * 0,00079 т]	м	63,0	46,51	45,00	0,60	0,91
					2 930	2 835	38	57
465	*C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 2 д. 32*5,4 [756,44 грн/т * 0,00079 т]	м	58,0	110,77	108,00	0,60	2,17
					6 425	6 264	35	126
466	*C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 2 д. 40*6,7 [756,44 грн/т * 0,00079 т]	м	53,0	164,88	161,05	0,60	3,23
					8 739	8 536	32	171
467	*C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 2 д. 63*10,5 [756,44 грн/т * 0,00079 т]	м	48,0	333,43	326,29	0,60	6,54
					16 005	15 662	29	314
468	*C113-1695	Труба поліпропіленова, каналізаційна, d = 110 [756,44 грн/т * 0,002 т]	м	120,0	280,73	273,72	1,51	5,50
					33 688	32 846	181	660
469	*C113-1685	Труба поліпропіленова, каналізаційна, d = 50 [756,44 грн/т * 0,0007 т]	м	30,0	94,79	92,40	0,53	1,86
					2 844	2 772	16	56
470	*C113-1687	Труба поліпропіленова, каналізаційна, d = 75 [756,44 грн/т * 0,002 т]	м	1,0	147,56	143,16	1,51	2,89
					148	143	2	3
471	*2310-33040	Труба сталеві 15*2,8 [349,07 грн/т * 1,0 т]	т	0,00256	28 344,85	27 440,00	349,07	555,78
					73	70	1	1
472	*2310-33044	Труба сталеві електрозварна ДСТУ 8943:2019 Ду 100 (108*4) [349,07 грн/т * 1,0 т]	м	58,3	1 577,43	1 197,43	349,07	30,93
					91 964	69 810	20 351	1 803
473	*C113-1617	Труба сталеві електрозварна з емальованим покриттям д.57*3,5 [275,38 грн/т * 0,0057 т]	м	120,0	501,40	490,00	1,57	9,83
					60 168	58 800	188	1 180
474	C1545-267	Труби полівінілхлоридні [349,07 грн/т * 1,1 т]	т	0,001115	192 576,09	188 416,11	383,98	3 776,00
					215	210	-	4
475	C111-1292	Уайт-спірит [472,72 грн/т * 1,35 т]	т	0,0027594	65 341,60	63 422,22	638,17	1 281,21
					180	175	2	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
476	*2407-1302	Умивальник керамічний у комплекті з пляшковим сифоном, випуском і змішувачем. [349,07 грн/т * 0,0044 т]	шт	11,0	1 796,81	1 760,04	1,54	35,23
					19 765	19 360	17	388
477	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,0102554	53 935,39	52 353,11	524,72	1 057,56
					553	537	5	11
478	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,002240635	48 546,99	47 070,37	524,72	951,90
					109	105	1	2
479	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,001352	65 701,88	63 888,89	524,72	1 288,27
					89	86	1	2
480	*C111-449-1	Фарба латексна водосмультійна Sniezka інтер'єрна Mattlatex мат білий 10 л 14 кг [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,08913512	83 825,50	81 657,14	524,72	1 643,64
					7 472	7 279	47	147
481	C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,01699056	79 876,11	77 785,19	524,72	1 566,20
					1 357	1 322	9	27
482	*2310-1015	Фланець сталевий плоский приварний дн100 [349,07 грн/т * 0,00933 т]	шт	2,0	513,33	500,00	3,26	10,07
					1 027	1 000	7	20
483	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм [349,07 грн/т * 0,00396 т]	шт	32,0	545,90	533,82	1,38	10,70
					17 469	17 082	44	342
484	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм [349,07 грн/т * 0,00206 т]	шт	64,0	261,77	255,92	0,72	5,13
					16 753	16 379	46	328
485	*2310-36144	Хомут із гумовою пркладкою (комплект) 31-38 мм сталь [349,07 грн/т * 0,0001 т]	шт	186,0	47,40	46,44	0,03	0,93
					8 816	8 638	6	173
486	*2310-36144	Хомут із гумовою пркладкою М8 21-23 мм 1/2 [349,07 грн/т * 0,0001 т]	шт	70,0	35,16	34,44	0,03	0,69
					2 461	2 411	2	48
487	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 [349,07 грн/т * 1,12 т]	т	0,0088	22 141,78	21 316,67	390,96	434,15
					195	188	3	4
488	*C1545-44	Хрестики для плитки Polax дистанційні 3 мм (кількість в упаковці 150 шт.) [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	52,791918	13,58	13,00	0,31	0,27
					717	686	16	14
489	*C113-1858	Хрестовина, PP-R, D = 20 мм, сіра [756,44 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	21,99	21,48	0,08	0,43
					22	21	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
490	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,00019552	48 828,07	47 566,42	304,24	957,41
					10	9	-	-
491	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,0007	48 828,07	47 566,42	304,24	957,41
					34	33	-	1
492	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00044461	50 351,08	49 011,20	352,60	987,28
					22	22	-	-
493	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,000788702	61 789,15	60 225,00	352,60	1 211,55
					49	47	-	1
494	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00099165	56 439,78	54 980,52	352,60	1 106,66
					56	55	-	1
495	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,007155	66 671,98	65 012,09	352,60	1 307,29
					477	465	3	9
496	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні [271,64 грн/т * 1,11 т]	т	0,0085098	42 435,94	41 302,34	301,52	832,08
					361	351	3	7
497	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 [284,57 грн/т * 3,75 т]	1000шт	0,513282	6 854,32	5 652,78	1 067,14	134,40
					3 518	2 901	548	69
498	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний [397,05 грн/т * 1,01 т]	т	0,00124	27 212,38	26 277,78	401,02	533,58
					34	33	-	1
499	*C1545-282	Шайба М8 [349,07 грн/т * 0,0004 т]	100шт	0,14	26,66	26,00	0,14	0,52
					4	4	-	-
500	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0003861	44 964,21	44 354,11	275,38	334,72
					17	17	-	-
501	*Ц1-24	Шпаклівка Ceresit IN 95 зерно 0,07 мм 8,5 кг [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	65,45	73,67	71,76	0,47	1,44
					4 822	4 697	31	94
502	*Ц1-126	Шпаклівка для швів Фугенфюллер, Knauf 25кг [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	89,81	15,53	14,76	0,47	0,30
					1 395	1 326	42	27
503	C111-1895	Шпаклівка клейова [472,72 грн/т * 1,2 т]	т	0,2631948	9 327,94	8 577,78	567,26	182,90
					2 455	2 258	149	48
504	*C111-1892	Шпилька М16 [314,82 грн/т * 0,00004 т]	шт	10,0	96,91	95,00	0,01	1,90
					969	950	-	19
505	*1504-17157	Шпилька М8 [349,07 грн/т * 0,00002 т]	м	75,0	119,35	117,00	0,01	2,34
					8 951	8 775	1	175
506	*290116-7130	Шпилька М8 для кріплення трубопроводу довжина 1 м [349,07 грн/т * 0,00013 т]	шт	4,0	23,10	22,60	0,05	0,45
					92	90	-	2
507	C119-199	Штанги бурові, діаметр 32 мм [314,82 грн/т * 0,00666 т]	м	0,045	1 170,20	1 145,15	2,10	22,95
					53	52	-	1
508	*C111-1305	Штукатурка цементна стартова Р-11, Siltek 25кг [397,05 грн/т * 1,01 т]	т	0,684	6 267,10	5 743,20	401,02	122,88
					4 287	3 928	274	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
509	*C130-233	Шумоглушитель круглий ф125мм L=1000 мм [349,07 грн/т * 0,0179 т]	шт	2,0	1 273,22	1 242,00	6,25	24,97
					2 546	2 484	13	50
510	*C130-233	Шумоглушитель круглий ф200мм L=1000 мм [349,07 грн/т * 0,0179 т]	шт	2,0	1 863,80	1 821,00	6,25	36,55
					3 728	3 642	13	73
511	*C130-233	Шумоглушитель круглий ф250мм L=1000 мм [349,07 грн/т * 0,0179 т]	шт	4,0	2 247,32	2 197,00	6,25	44,07
					8 989	8 788	25	176
512	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,003237935	52 288,98	50 911,11	352,60	1 025,27
					169	165	1	3
513	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00019845	36 459,62	35 392,13	352,60	714,89
					7	7	-	-
514	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800 [406,86 грн/т * 1,6 т]	м3	0,3969	1 738,34	1 053,27	650,98	34,09
					690	418	258	14
515	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 [406,86 грн/т * 1,5 т]	м3	0,714	1 155,83	522,88	610,29	22,66
					825	373	436	16
516	C1421-9723	Щебінь шлаковий для дорожного будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600 [459,63 грн/т * 1,6 т]	м3	1,9152	1 079,33	322,76	735,41	21,16
					2 067	618	1 408	41
517	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [381,18 грн/т * 0,014 т]	м2	1,455776	380,30	367,50	5,34	7,46
					554	535	8	11
518	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [381,18 грн/т * 0,02 т]	м2	0,10548	525,63	507,70	7,62	10,31
					55	54	1	1
		Разом:	грн.	-	5 788 763	5 534 394	146 685	107 683
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	17 429,12	1 324 353	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	124 676	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	5 790 960	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	199,4024	61,48		12 259,2302	
		Дизельне паливо	кг	598,0998	56,48		33 781,0866	
		Електроенергія	квт.г.	4 336,6131	4,9416		21 429,9745	
		Стиснене повітря	м3	1 171,800	0,0722		84,6391	
		Мастильні матеріали	кг	80,8589	184,55		14 924,1375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Гідравлічна рідина	кг	8,3452	186,09		1 552,7743	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 жовтня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав	Інженер-кошторисник		Стефанівська І.Г.
Перевірів	ГП		Гоц В.В.

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ УСТАТКУВАННЯ

до Зведеного кошторисного розрахунку № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресур- су	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна	у тому числі:		
					ціна за одиноцю, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Устаткування								
1	1501-1371	Вентилятор для круглих каналів Ruck RS 160, L=250м 3/год, P=180 Па (ВКМ160)	шт	1,0	6 858,14	6 599,00	197,97	61,17
					6 858	6 599	198	61
2	1501-1371	Вентилятор для круглих каналів ВКМ 125, L=100 м3/год, P=150 Па (ВКМ 125)	шт	3,0	12 234,29	11 772,00	353,16	109,13
					36 703	35 316	1 059	327
3	1501-1371	Внутрішній блок Qхол=2,35 кВт	шт	16,0	27 021,02	26 000,00	780,00	241,02
					432 336	416 000	12 480	3 856
4	1501-1371	Зовнішній блок CH-S09FTXAL2-WP	шт	16,0	27 021,02	26 000,00	780,00	241,02
					432 336	416 000	12 480	3 856
5	1501-1371	Канальний охолоджувач повітря з прямим випарним охолодженням ОКФ 400*200-3	шт	4,0	25 120,20	24 171,00	725,13	224,07
					100 481	96 684	2 901	896
6	1501-1371	Припливновитяжна установка з рекуператором та електронагрівачем (БУТ 300 пбс ЕС)	шт	1,0	75 182,87	72 342,00	2 170,26	670,61
					75 183	72 342	2 170	671
7	1501-1371	Припливновитяжна установка з рекуператором та електронагрівачем (БУТ 550 пбс ЕС)	шт	2,0	88 648,69	85 299,00	2 558,97	790,72
					177 297	170 598	5 118	1 581
8	1501-1371	Припливновитяжна установка з рекуператором та електронагрівачем (БУТ 900 пбс ЕС)	шт	1,0	117 863,61	113 410,00	3 402,30	1 051,31
					117 864	113 410	3 402	1 051
9	1501-1371	Теплова завіса E150 EC(WING), 400/3/50, 17,3 А, 12 кВт	шт	1,0	25 327,01	24 370,00	731,10	225,91
					25 327	24 370	731	226
10	1501-1371	Фанкойл касетний двохтрубний Midea VCA3U-18FN, Qx=5.3 кВт, 230В-1ф-50Гц	шт	1,0	15 796,90	15 200,00	456,00	140,90
					15 797	15 200	456	141
11	1501-1371	Холодильні машини ККБ1-(Midea MOU-18 HN1-Q) Охол=5,3 кВт	шт	1,0	27 021,02	26 000,00	780,00	241,02
					27 021	26 000	780	241
12	1501-1371	Холодильні машини ККБ2-(Midea MOU-18 HN1-Q) Охол=5,3 кВт	шт	1,0	27 021,02	26 000,00	780,00	241,02
					27 021	26 000	780	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	1501-1371	Холодильні машини ККБ3-(Midea MOU-18 HN1-Q) Охол=5,3 кВт	шт	1,0	27 021,02	26 000,00	780,00	241,02
					27 021	26 000	780	241
14	1501-1371	Холодильні машини ККБ4-(CH-S09FTXAL2-WP)	шт	1,0	27 021,02	26 000,00	780,00	241,02
					27 021	26 000	780	241
15	1501-1371	Холодильні машини ККБ5-(Midea MOU-18 HN1-Q) Охол=5,3 кВт	шт	1,0	27 021,02	26 000,00	780,00	241,02
					27 021	26 000	780	241
16	1504-3181	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 24 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 460*310*130 мм (ЩАО-1)	шт	1,0	5 247,94	5 049,64	151,49	46,81
					5 248	5 050	151	47
17	1504-3181	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 24 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 460*310*130 мм (ЩК-1.1)	шт	1,0	15 988,66	15 384,51	461,54	142,61
					15 989	15 385	462	143
18	1504-3181	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 24 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 460*310*130 мм (ЩК-1.2)	шт	1,0	14 121,49	13 587,89	407,64	125,96
					14 121	13 588	408	126
19	1504-3181	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 72 модулІ, ступінь захисту -IP31, габ. 585*600*130 мм (ЩР-1.1 ЩВ-1.1)	шт	1,0	23 944,89	23 040,11	691,20	213,58
					23 945	23 040	691	214
20	1504-3181	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 72 модулІ, ступінь захисту -IP31, габ. 585*600*130 мм (ЩР-1.2 ЩВ-1.2)	шт	1,0	15 521,31	14 934,82	448,04	138,45
					15 521	14 935	448	138
		Разом:	грн.	-	1 630 112	1 568 516	47 055	14 540
II. Устаткування, що постачає замовник								
1	ПЛ8-12	Платформа підйомна (ліфт)з вертикальним переміщенням для інвалідів та інших МГН MNS-01	шт	1,0	60 680,00	41 000,00	19 680,00	-
					60 680,00	41 000,00	19 680,00	-
		в т. ч. вартість обладнання, що відноситься до медичних виробів	грн.	-	41 000,00	41 000,00	-	-
					41 000,00	41 000,00		
		Разом:	грн.	-	60 680,00	41 000,00	19 680,00	-
		в т. ч. вартість обладнання, що відноситься до медичних виробів	грн.	-	41 000,00	41 000,00	-	-
		Всього:	грн.	-	1 690 791,61	1 609 515,97	66 735,48	14 540,16
		в т. ч. вартість обладнання, що відноситься до медичних виробів	грн.	-	41 000,00	41 000,00	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 жовтня 2023 р.

Склав

Інженер-кошторисник

Стефанівська І.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

Гоц В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

на будівництво

1 поверх

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 4 256,936 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,10331 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 913,036 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	Архітектурно-будівельна частина	3 362,983		3 362,983	9,50096	704,198	
2	02-001-002	Конструкторські рішення пандуса	278,060		278,060	0,86150	67,158	
3	02-001-003	Конструкції під МРТ, роззантажувальна площадка, конструкції під вентустановку	130,316		130,316	0,22627	17,184	
4	02-001-004	Підсилення існуючих конструкцій	485,577		485,577	1,51458	124,496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всього по кошторису		4 256,936		4 256,936	12,10331	913,036	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник
(найменування)
відділу


[підпис (ініціали, прізвище)]

Склад
Інженер-кошторисник


[підпис (ініціали, прізвище)]
Стефанівська І.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив
Гоц В.В.


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

		(найменування об'єкта будівництва)			
		Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001			
на		Архітектурно-будівельна частина. I поверх			
		(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)			
ОСНОВА:		Кошторисна вартість		3 362,983	тис. грн.
креслення(специфікації)№		Кошторисна трудомісткість		9,50096	тис. люд.-год
		Кошторисна заробітна плата		704,198	тис. грн.
		Середній розряд робіт		3,4	розряд
Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.					

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	заробітної плати	плати	плати		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Монтаж-демонтаж перегородок												
Розділ № 1.1 Демонтаж існуючих перегородок												
1	KP5-1-3	Демонтаж металопластикових перегородок	100 м2 перегородок за вирахування м прорізів	0,5185	3 172,24 3 013,31	159,93 41,97	159,93 41,97	1 645	1 562	83	50,1800	26,02 0,27
2	KP5-1-2	Демонтаж дерев'яної та ДСП перегородки Обсяг = (7,75 + 16,4 + 10,0) / 100,0	100 м2 перегородок за вирахування м прорізів	0,3415	2 901,90 2 758,10	143,80 37,97	143,80 37,97	991	942	49	45,9300	15,69 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3 кладки	176,7	542,58	58,58	95 874	85 523	10 351	8,0600	1 424,20
4	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит Обсяг = (47,0 + 66,9 + 19,7 + 7,75 + 27,5) / 100,0	100 м2 перегородок за вирахування м прорізів	1,6885	484,00 4 653,19 3 413,24	29,43 1 239,95 477,53	7 857	5 763	5 200 2 094 806	0,3771 56,8400 6,0372	66,63 95,97 10,19
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1					106 367	93 790	12 577		1 561,88
									6 041		77,25
Розділ № 1.2 Монтаж існуючих перегородок											
5	КБ8-25-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м Обсяг = (116,0 + 109,5) / 100,0	100м2 перегородок [з відрахування м прорізів]	2,255	11 506,75 11 021,63	- -	25 948	24 854	-	145,8660	328,93
6	C1115-1037	Газоблоки 600х150х200-D500-B2.5(M35)-F-25 Обсяг = (116,0 / 0,6 / 0,2) ^ 0,0	шт	967,0	71,46		69 102				
7	C1115-1037	Газоблоки 600х100х200-D500-B2.5(M35)-F-25 Обсяг = (109,5 / 0,6 / 0,2) ^ 0,0	шт	913,0	49,63		45 312				
8	C1111-595	Мастика гідроізоляційна Ceresit CL 51 Обсяг = 50,0 / 1 000,0	т	0,05	154 578,40		7 729				
9	C1111-1645	Клей для газоблоків Ceresit СТ 21	кг	638,8	12,65		8 081				
10	C147-8-10	Стрижнева арматура А-IV, діаметр 10 мм	100кг	1,54	3 592,13		5 532				
11	C1550-38	Монтажна піна BUDPRO FP-65 Professional Gunfoam	л	160,0	183,02		29 283				
12	КБ8-6-3 К149=1,15; К150=1,15	Мурування перегородок армованих товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100 м2 перегородок [з відрахування м прорізів]	0,175	17 596,97 17 587,96	- -	3 079	3 078	-	244,6510	42,81
13	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 Обсяг = (0,175) * 2,3	м3	0,4025	2 806,72		1 130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C147-8-10	Стрижнева арматура А-IV, діаметр 10 мм Обсяг = $((0,175) * 0,09) / 100,0$	100кг	0,000158	3 592,13		1				
15	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 Обсяг = $((0,175) * 5,04) / 1 000,0$	1000шт	0,000882	6 854,32		6				
16	КБ7-44-10 К149=1,15; К150=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т Обсяг = $(6,0 + 1,0 + 7,0 + 2,0) / 100,0$	100 шт збірних конструкцій	0,16	2 397,53	-	384	267	-	24,6790	3,95
17	15102-8021	Газобетонна Перемичка Аегос 160х15х40 См-10Н ПБ (Брускова) Полетшений Армокаркас	шт	6,0	745,02		4 470				
18	15102-8021	Газобетонна Перемичка Аегос 160х10х20 См-10Н ПБ (Брускова) Полетшений Армокаркас	шт	1,0	728,29		728				
19	15102-8021	Газобетонна Перемичка Аегос 120х10х20 См-10Н ПБ (Брускова) Полетшений Армокаркас	шт	7,0	765,27		5 357				
20	15102-8021	Газобетонна Перемичка Аегос 200*15*20 См-10Н ПБ (Брускова) Полетшений Армокаркас	шт	2,0	826,47		1 653				
21	КБ10-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Обшивка елементів підсилення гіпсокартоном Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахування м прорізів	1,1045	18 269,54 15 840,24	- -	20 179	17 496	-	220,3400	243,37
22	C111-741	Гіпсокартон стіновий, стандартний Кнауф 12,5х1200х2000мм	м2	110,45	113,12		12 494				
23	ЦІ-126	Шпаклівка для швів Фугенфюллер, Кнауф 25кг	кг	34,68	15,53		539				
24	C1545-44	Саморізи 3,5х9,5 мм	100шт	18,77	32,04		601				
25	C1545-44	Дюбелі 6х40 мм металеві Обсяг = $(1,1045 * 307,0) / 100,0$	100шт	3,390815	24,29		82				
26	ЦІ-234	Профіль для створення паруючих ліній в гіпсокартоні PL040	м	294,0	383,97		112 887				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КР6-14-1	Знімання дверних полотен Обсяг = $((2,1 * 0,6 * 1,0) + (2,1 * 0,7 * 12,0) + (2,1 * 0,8 * 1,0) + (2,1 * 0,9 * 6,0) + (2,1 * 1,0 * 5,0) + (2,1 * 1,1 * 1,0) + (2,1 * 1,2 * 4,0) + (2,1 * 1,5 * 1,0) + (1,8 * 1,7 * 1,0)) / 100,0$	100 м2 дверних полотен	0,6102	2 735,31 2 735,31	- -	1 669	1 669	-	44,6800	27,26
39	КР6-15-1	Знімання наличників Обсяг = $((2,1 * 2,0 + 0,6) * 1,0 + (2,1 * 2,0 + 0,7) * 12,0 + (2,1 * 2,0 + 0,8) * 1,0 + (2,1 * 2,0 + 0,9) * 6,0 + (2,1 * 2,0 + 1,0) * 5,0 + (2,1 * 2,0 + 1,1) * 1,0 + (2,1 * 2,0 + 1,2) * 4,0 + (2,1 * 2,0 + 1,5) * 1,0 + (1,8 * 2,0 + 1,7) * 1,0) / 100,0$	100 м наличників	1,631	407,11 407,11	- -	664	664	-	6,6500	10,85
40	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпугатурки в укосах	100 шт коробок	0,01	11 228,02 10 051,94	1 161,72 306,75	112	101	11	159,5800	1,60
		Разом прямих витрат по розділу № 2.1					6 562	6 150	407	3,7761	0,04
									407		98,71
									108		1,33
		Розділ № 2.2 Монтаж дверні прорізи									
		Розділ № 2.2.1 Двері металеві									
41	КБ10-96-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Обсяг = $(2,52 + 1,89) / 100,0$	100 м2 прорізів	0,0441	23 813,57 20 773,34	1 732,65 386,24	1 050	916	76	270,7330	11,94
42	С123-216	Двері вхідні ДМП 2,1*1,2 S=2,52	шт	1,0	13 177,96		13 178		17	4,0365	0,18
43	С123-217	Двері протипожежні ДМП 2,1-0,9 S=1,89	шт	1,0	11 234,31		11 234				
		Разом прямих витрат по розділу № 2.2.1					25 462	916	76		11,94
									17		0,18
		Розділ № 2.2.2 Двері металопластикові									
44	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах Обсяг = $((1,26 * 2,0) + (1,47 * 4,0) + (1,68 * 6,0) + (1,89 * 3,0)) / 100,0$	100 м2 прорізів	0,2415	15 619,96 8 205,87	7 330,46 1 634,09	3 772	1 982	1 770	112,8265	27,25
									395	17,0775	4,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C1550-38	Монтажна піна BUDPRO FP-65 Professional Gunfoam Обсяг = $(((1,26 * 2,0) + (1,47 * 4,0)) + (1,68 * 6,0) + (1,89 * 3,0)) / 100,0) * 18,51$	л	4,470165	183,02		818				
46	C1545-44	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм] Обсяг = $(((1,26 * 2,0) + (1,47 * 4,0)) + (1,68 * 6,0) + (1,89 * 3,0)) / 100,0) * 455,0 / 100,0$	100шт	1,098825	64,78		71				
47	КБ10-28-2 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах Обсяг = $(((2,1 * 10,0) + (2,31 * 3,0)) + (2,52 * 6,0) + (2,31 * 1,0)) / 100,0$	100 м2 прорізів	0,4536	12 154,58 6 630,94	5 457,12 1 216,49	5 513	3 008	2 475	91,1720	41,36
48	C1550-38	Монтажна піна BUDPRO FP-65 Professional Gunfoam Обсяг = $(((2,1 * 10,0) + (2,31 * 3,0)) + (2,52 * 6,0) + (2,31 * 1,0)) / 100,0) * 15,28$	л	6,931008	183,02		1 269			12,7133	5,77
49	C1545-44	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм] Обсяг = $(((2,1 * 10,0) + (2,31 * 3,0)) + (2,52 * 6,0) + (2,31 * 1,0)) / 100,0) * 362,0 / 100,0$	100шт	1,642032	64,78		106				
50	КБ10-28-3 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах Обсяг = $(((3,15 * 4,0)) / 100,0$	100 м2 прорізів	0,126	10 107,08 5 008,33	5 049,87 1 125,71	1 273	631	636	68,8620	8,68
51	C1550-38	Монтажна піна BUDPRO FP-65 Professional Gunfoam Обсяг = $(((3,15 * 4,0)) / 100,0) * 13,33$	л	1,67958	183,02		307		142	11,7645	1,48
52	C1545-44	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм] Обсяг = $(((3,15 * 4,0)) / 100,0) * 266,0 / 100,0$	100шт	0,33516	64,78		22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	K53-6112-1164	Медичні двері сертифіковані МОЗ Обсяг = 24,15 + 45,36 + 12,6	м2	82,11	5 757,94		472 784				
		Разом прямих витрат по розділу № 2.2.2					485 935	5 621	4 881		77,29
									1 089		11,37
		Разом прямих витрат по розділу № 2.2					511 397	6 537	4 957		89,23
									1 106		11,55
		Разом прямих витрат по розділу № 2					517 959	12 687	5 364		187,94
									1 214		12,88
		Розділ № 3 Металопластиково скляна перегородка									
54	KP6-9-2	Улаштування металопластикових перегородок(вітражі) Обсяг = ((5,48 * 2,5) + (3,4 * 2,5) + (2,5 * 2,1) + (1,9 * 2,5) + (2,5 * 3,1) + (2,1 * 1,0) + (2,7 * 1,5 * 2,0) + (1,0 * 0,9)) / 100,0	100 м2 прорізу	0,5105	9 189,64 7 140,64	- -	4 691	3 645	-	108,2900	55,28
55	C123-3	Металопластиковые перегородки для офисов и складов	м2	51,05	1 478,21		75 463				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					80 154	3 645			55,28
		Розділ № 4 Монтаж-демонтаж стеля									
		Розділ № 4.1 Демонтаж стеля									
56	KP3-1-1	Демонтаж підвісної стелі з гіпсових плит	100 м2 стеля	2,34	3 104,50 2 968,27	136,23 35,97	7 265	6 946	319	49,4300	115,67
		Разом прямих витрат по розділу № 4.1					7 265	6 946	319	0,4428	1,04
											115,67
									84		1,04
		Розділ № 4.2 Монтаж стеля									
		Розділ № 4.2.1 Стеля Тип 1 (Приміщення 121,122,123,125,110,120,127,129,130,131)									
57	KБ15-182-2 K149=1,15; K150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінерального стель	100 м2 поверхні оздоблення	0,385	8 297,19 8 109,22	4,70 3,92	3 194	3 122	2	115,4830	44,46
58	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення Обсяг = (0,385) * 14,43	л	5,55555	123,56		686		2	0,0511	0,02
59	Ц1-24	Шпаклівка Ceresit IN 95 зерно 0,07 мм 8,5 кг Обсяг = 38,5 * 1,7	кг	65,45	73,67		4 822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 4.2.1									
							8 702	3 122	2		
									2		0,02
Розділ № 4.2.2 Стеля Тип 2 (Приміщення 116,133,135)											
60	KP12-42-8	Поліпшене фарбування білим стель по штукатурці	100 м2	0,2537	7 718,72	1,02	1 958	1 891	-	106,1600	26,93
			поверхні фарбування		7 454,56	0,85			-	0,0111	-
61	C111-1623	Грунтовки олійні, готові до застосування	т	0,002486	94 268,20		234				
		Обсяг = $((25,37) / 100,0) * 0,0098$									
62	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,013954	9 327,94		130				
		Обсяг = $((25,37) / 100,0) * 0,055$									
63	C111-2014-4	Валіяна фарба Alba 10 кг	кг	3,2981	74,67		246				
		Обсяг = $25,37 * 0,13$									
		Разом прямих витрат по розділу № 4.2.2									
							2 568	1 891			26,93
Розділ № 4.2.3 Стеля Тип 3 (натяжна) (112,132,114,101)											
64	KB15-64-1 K15=0,7; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування натяжної стелі	100м2	1,36087	14 397,93	57,58	19 594	19 431	78	188,9680	257,16
		Обсяг = $((30,39 + 6,16 + 143,36 + 14,5) / 100,0) * 0,7$	горизонтальні ої проекції стелі		14 278,42	47,99			65	0,6255	0,85
65	C1545-44	Дюбелі 6x40 мм пластмасові	100шт	13,785	24,29		335				
		Обсяг = $((25,3 / 0,1) + (10,4 / 0,1) + (52,85 / 0,1) + (34,6 / 0,1) + (14,7 / 0,1)) / 100,0$									
66	C1545-44	Профілі металеві оцинковані 28/27	100шт	0,68925	312,69		216				
		Обсяг = $((25,3 / 2,0) + (10,4 / 2,0) + (52,85 / 2,0) + (34,6 / 2,0) + (14,7 / 2,0)) / 100,0$									
67	C1545-44	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	100шт	2,313479	10,82		25				
		Обсяг = $(1,9441 * 170,0 * 0,7) / 100,0$									
68	C1545-44	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	шт	1,74969	141,08		247				
		Обсяг = $(1,9441 * 90,0) / 100,0$									
69	C111-1716	Матова натяжна стеля	м2	194,41	168,50		32 758				
		Обсяг = $30,39 + 6,16 + 143,36 + 14,5$									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Разом прямих витрат по розділу № 4.2.3							53 175	19 431	78		
Розділ № 4.2.4 Стеля Тип 4 (підвісна стеля) (Приміщення 121,122,123,125,110,120,127,118,119,109,112,115,117,124,132,103,104,105,111,126,129,130,131,107,108)									65		
70	КБ15-64-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів Обсяг = (88,85 + 7,69 + 21,19 + 104,62 + 59,14 + 74,14 + 24,14) / 100,0	100м2 горизонтальн ої проекції стелі	3,7977	14 397,93	57,58	54 679	54 225	219	188,9680	717,64
71	С111-1721-11А	Звукоізоляційна самоклеїлка стрічка XC 30 мм 30 м Normaizol	м	341,0	4,69		1 599				
72	2405-3066	З'єднувач хрестоподібний (КРАБ) універсальний	шт	645,609	13,30		8 587				
73	2405-1691	Підвіс Nonius нижня частина (Nonius Haenger Unterteil)	шт	265,0	27,78		7 362				
74	2405-1729	Стельовий профіль knauf ud 27/28/27 - 3,00 м	м	341,793	37,03		12 657				
75	2405-1729	Обсяг = ((88,85 + 7,69 + 21,19 + 104,62 + 59,14 + 74,14 + 24,14) / 100,0) * 90,0 Стельовий профіль для гіпсокартону CD-60/27, 0,55 мм, 3 м	м	968,4135	36,17		35 028				
76	Ц1-228	Обсяг = ((88,85 + 7,69 + 21,19 + 104,62 + 59,14 + 74,14 + 24,14) / 100,0) * 255,0 Дюбелі 6*40 мм пластикові	100шт	6,380136	23,83		152				
77	Ц1-228	Обсяг = ((88,85 + 7,69 + 21,19 + 104,62 + 59,14 + 74,14 + 24,14) / 100,0) * 168,0) / 100,0 Дюбелі 6*40 мм металеві	100шт	2,65839	23,83		63				
78	Ц1-228	Обсяг = ((88,85 + 7,69 + 21,19 + 104,62 + 59,14 + 74,14 + 24,14) / 100,0) * 70,0) / 100,0 Саморізі по металу 3,5х9,5 мм 1000 шт WS-3595-OC Koelner	100шт	59,24	43,85		2 598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні Обсяг = $(68,04 + 30,39 + 6,16) / 100,0$ Siniat PLATO FILLER Шпаклівка гіпсова для швів ГКП, 25 кг Обсяг = $((88,85 + 7,69 + 21,19 + 104,62 + 59,14 + 74,14 + 24,14) / 100,0) * 0,0357$ Стрічка армувальна А.Т.Т. 48 мм 10 м Обсяг = $((88,85 + 7,69 + 21,19 + 104,62 + 59,14 + 74,14 + 24,14) / 100,0) * 99,0$ Плита Armstrong Plain Tegular 15 600x600x15 мм Саморізи 3,5x25 мм Обсяг = $((88,85 + 7,69 + 21,19 + 104,62 + 59,14 + 74,14 + 24,14) / 100,0) * 2 100,0$) / 100,0	100 м2 поверхні опорядження	1,0459	13 153,30 12 564,86	24,68 20,57	13 757	13 142	26	156,8255	164,02
80	C111-1895		т	0,135578	10 554,21		1 431		22	0,2681	0,28
81	C130-479		м	375,9723	8,28		3 113				
82	1517-1614		шт	1 054,0	187,27		197 383				
83	Ц1-228		100шт	79,7517	26,89		2 145				
		Разом прямих витрат по розділу № 4.2.4					340 554	67 367	245		881,66
									204		2,66
		Разом прямих витрат по розділу № 4.2					404 999	91 811	325		1 210,21
									271		3,53
		Разом прямих витрат по розділу № 4					412 264	98 757	644		1 325,88
									355		4,57
		Розділ № 5 Монтаж-демонтаж підлога									
		Розділ № 5.1 Демонтаж підлога									
84	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2 покриття	2,145	6 228,77	108,88	13 361	13 127	234	92,8100	199,08
85	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	2,145	4 642,98	1 287,95	9 959	7 197	48	0,2772	0,59
86	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2 покриття	2,1697	3 355,03	321,64	2 442	2 345	2 762	50,8800	109,14
87	КР7-2-2	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	100 м2 покриття	0,479	1 080,90	9,09	1 912	1 843	690	4,3986	9,43
88	КР7-2-9	Демонтаж підлогового мозаїчного бетону	100 м2 покриття	1,767	3 990,93	143,53	6 956	4 940	97	18,0000	39,05
					3 847,40	29,28			20	0,1134	0,25
					3 936,82	1 140,96			69	64,0700	30,69
					2 795,86	281,92			14	0,3654	0,18
									2 016	42,4000	74,92
									498	3,8394	6,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м плінтусів	0,0	357,90	-	-	-	-	5,9600	-
90	KP7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	100 м плінтусів	0,0	357,90	-	-	-	-	-	-
					1 132,87	19,80	-	-	-	18,5100	-
					1 111,53	4,04	-	-	-	0,0504	-
		Разом прямих витрат по розділу № 5.1					34 630	29 452	5 178		452,88
									1 270		17,23
		Розділ № 5.2 Монтаж підлога									
		Розділ № 5.2.1 Тип 1 (приміщення 101,102,113,114,136,118,119,121,123,125,110,115,120,127,116,133)									
91	КБ11-29-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Обсяг = (209,9 + 114,2 + 11,9 + 15,8) / 100,0	100 м2 покриття	3,518	16 253,01	42,31	57 178	47 975	149	189,6925	667,34
92	Ц1-24	Siniat PLATO FILLER Шпаклівка гіпсова для швів ГКП, 25 кг Обсяг = ((209,9 + 114,2 + 11,9 + 15,8) / 100,0) * 45,3	кг	159,3654	10,46		1 667				
93	C111-328	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex 25 кг Обсяг = 351,8 * 1,9	кг	668,42	20,67		13 816				
94	C1545-44	Хрестики для плитки Polax дистанційні 3 мм (кількість в упаковці 150 шт.) Обсяг = ((209,9 + 114,2 + 11,9 + 15,8) / 100,0) * 722,0 / 100,0	100шт	25,39996	13,58		345				
95	15102-23019	Керамограніт Ceramica Deseo AT.BIO Send 60,8x60,8 см Обсяг = 114,2 / 100,0 * 102,0	м2	116,484	810,48		94 408				
96	15102-23019	Керамограніт Inter Cerama Reliable 03 021 бежевый светлы Обсяг = ((209,9) / 100,0) * 102,0	м2	214,098	669,93		143 431				
97	15102-23019	Керамограніт Cersanit Alvaro Beige Matt 59,8x59,8 см Обсяг = 11,9 / 100,0 * 102,0	м2	12,138	693,18		8 414				
98	15102-23019	Керамограніт Атем Pimento 0010 Обсяг = 15,8 / 100,0 * 102,0	м2	16,116	490,81		7 910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 5.2					622 985	76 535	547		1 084,88
									456		5,95
		Разом прямих витрат по розділу № 5					657 615	105 987	5 725		1 537,76
									1 726		23,18
		Розділ № 6 Монтаж-демонтаж оздоблення стін									
		Розділ № 6.1 Демонтаж оздоблення стін									
108	КР13-15-5	Розбирання оздоблення стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицювання	2,196	5 678,37	1 084,40	12 470	10 088	2 382	74,3000	163,16
					4 593,97	284,52			625	3,8357	8,42
109	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2 поверхні, що очищується	7,5185	2 546,72	-	19 148	19 148	-	42,4100	318,86
					2 546,72	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 6.1					31 618	29 236	2 382		482,02
									625		8,42
		Розділ № 6.2 Монтаж оздоблення стін									
		Розділ № 6.2.1 Тип 1 (приміщення 121,122,123,125,110, 120, 127,118,119,101)									
110	КБ15-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Обсяг = (179,55 + 42,94 + 63,16 + 4,15) / 100,0	100 м2 поверхні облицювання	2,898	23 684,33	39,96	68 637	61 255	116	294,0205	852,07
					21 137,13	33,30			97	0,4340	1,26
111	Ц1-24	Siniat PLATO FILLER Шпаклівка гіпсова для швів ГКЛ, 25 кг Обсяг = ((179,55 + 42,94 + 63,16 + 4,15) / 100,0) * 45,3	кг	131,2794	10,46		1 373				
112	С111-328	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex 25 кг Обсяг = 289,8 * 1,9	кг	550,62	20,67		11 381				
113	С1545-44	Хрестики для плитки Polax дистанційні 3 мм (кількість в упаковці 150 шт.) Обсяг = (((179,55 + 42,94 + 63,16 + 4,15) / 100,0) * 722,0) / 100,0	100шт	20,92356	13,58		284				
114	15102-23019	Плитка Golden Tile Moderno айвори 2N/A051 30x60 Обсяг = (42,94 + 63,16) / 100,0 * 101,0	м2	107,161	481,94		51 645				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	15102-23019	Плитка Cerama Market Asam 30x60 crema Обсяг = (179,55) / 100,0 * 101,0	м2	181,3455	831,90		150 861				
116	15102-23019	Плитка PAMESA ATRIUM EDGE GRIS 60x60 Обсяг = 4,15 / 100,0 * 101,0	м2	4,1915	1 006,81		4 220				
		Разом прямих витрат по розділу № 6.2.1					288 401	61 255	116		852,07
									97		1,26
		Розділ № 6.2.2 Тип 2 (приміщення 109,112,115,117,124,132,129,130,131,113)									
117	KP12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	3,9209	6 494,78	1,02	25 465	24 430	4	88,7300	347,90
					6 230,62	0,85			3	0,0111	0,04
118	C111-1623	Грунтовки олійні, готові до застосування Обсяг = ((211,46 + 149,42 + 31,21) / 100,0) * 0,0075	т	0,029407	94 268,20		2 772				
119	C111-1895	Шпаклівка клейова Обсяг = ((211,46 + 149,42 + 31,21) / 100,0) * 0,051	т	0,199966	9 327,94		1 865				
120	C111-449-1	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Mattlatex мат білий 10 л 14 кг Обсяг = ((211,46 + 149,42 + 31,21) / 100,0) * 0,0184	т	0,072145	83 825,50		6 048				
		Разом прямих витрат по розділу № 6.2.2					36 150	24 430	4		347,90
									3		0,04
		Розділ № 6.2.3 Тип 3 (приміщення 116,133,135,103,104,105,111,126)									
121	KP11-25-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі Обсяг = ((106,11 + 138,63) / 100,0	100 м2 поверхні штукатуренн	2,4474	10 068,60	77,66	24 642	13 688	190	77,8000	190,41
					5 593,04	64,73			158	0,8436	2,06
122	Ц1-24	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ Обсяг = ((106,11 + 138,63) / 100,0) * 18,0	я кг	44,0532	7,34		323				
123	C111-1624-2	Грунтовка глибокопроникна Knauf Тіфенгрунд 10 кг Обсяг = ((106,11 + 138,63) / 100,0) * 14,42	кг	35,291508	123,56		4 361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КБ15-151-3 К149=1,15; К150=1,15	Фарбування приміщень вапняними розчинами по штукатурці стін Обсяг = (106,11 + 138,63) / 100,0	100 м2 поверхні фарбування	2,4474	1 462,07	1,18	3 578	2 947	3	17,1465	41,96
125	С111-1657	Вапняна фарба АЛІБА 10 КГ Обсяг = ((106,11 + 138,63) / 100,0) * 0,4	кг 0,97896	604,34	0,98	592		2	0,0128	0,03	
		Разом прямих витрат по розділу № 6.2.3			33 496	16 635	193				232,37
							160				2,09
Розділ № 6.2.4 Тип 4 (приміщення 128,136)											
126	КР11-25-5	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100 м2 поверхні штукатурення	0,9234	13 572,47	96,06	12 533	7 645	89	111,2000	102,68
					8 278,84	80,06			74	1,0434	0,96
127	С1425-11702	Декоративна штукатурка типу Американка Обсяг = (0,9234) * 0,2	м2 0,18468	74,89	14						
128	КР12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,9234	9 450,11	1,02	8 726	5 753	1	88,7300	81,93
					6 230,62	0,85			1	0,0111	0,01
129	С111-449-1	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Mattlatex мат білий 10 л 14 кг Обсяг = (92,34) / 100,0 * 0,0184	т 0,016991	83 825,50	1 424						
		Разом прямих витрат по розділу № 6.2.4			22 697	13 398	90				184,61
							75				0,97
Розділ № 6.2.5 Тип 5 (приміщення 107,108)											
130	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,4364	15 428,53	101,17	6 733	4 199	44	127,3300	55,57
					9 621,05	84,32			37	1,0989	0,48
131	Ц11-24	Суміш суха модифікована цементна, для інкапсування мінеральних основ Обсяг = ((43,64) / 100,0) * 120,0	кг 52,368	7,34	384						
132	С111-1624-2	Грунтовка глибокопроникна Кнауф Тіфенгрунд 10 кг Обсяг = ((43,64) / 100,0) * 25,0	кг 10,91	38,41	419						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	KP19-24-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі Обсяг = $43,64 * 0,05$ Мінеральна вата ODE Starflex Silte 50 мм Обсяг = $(43,64 * 0,05) * 0,97$	1 м3 ізоляції	2,182	6 843,36	-	14 932	5 572	-	34,3000	74,84
134	C1114-3-У	Поліпшене фарбування	м3	2,11654	1 150,19	-	2 434	-	-	-	-
135	KP12-49-5	Полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,4364	15 359,78	1,02	6 703	1 343	-	43,8300	19,13
136	C1111-34I	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла Обсяг = $(43,64) * 0,000235$	т	0,010255	53 935,39	0,85	553	-	-	0,0111	-
		Разом прямих витрат по розділу № 6.2.5					32 158	11 114	44		149,54
									37		0,48
Розділ № 6.2.6 Тип 6 (приміщення 102)											
137	KB15-25-2 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,8959	23 684,33	39,96	21 219	18 937	36	294,0205	263,41
138	Ц1-24	Siniat PLATO FILLER Шпаклівка гіпсова для швів ГКЛ, 25 кг	кг	40,58427	10,46		425		30	0,4340	0,39
139	C1111-328	Обсяг = $((89,59) / 100,0) * 45,3$ Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex 25 кг	кг	170,221	20,67		3 518				
140	C1545-44	Обсяг = $89,59 * 1,9$ Хрестики для плитки Polax дистанційні 3 мм (кількість в упаковці 150 шт.)	100шт	6,468398	13,58		88				
141	15102-23019	Обсяг = $((89,59) / 100,0) * 722,0 / 100,0$ Плитка PAMESA ATRIUM EDGE GRIS 60x60	м2	90,4859	1 006,81		91 102				
		Разом прямих витрат по розділу № 6.2.6					116 352	18 937	36		263,41
									30		0,39
		Розділ № 6.2.7 Тип 7 (приміщення 106)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,6184	15 428,53	101,17	9 541	5 950	63	127,3300	78,74
143	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 Обсяг = (0,6184) * 1,87	м3	1,156408	2 579,09	84,32	2 982		52	1,0989	0,68
		Разом прямих витрат по розділу № 6.2.7					12 523	5 950	63		78,74
									52		0,68
		Розділ № 6.2.8 Тип 8 (Приміщення 114 коридор для кабінетів забору крові)									
144	КБ15-74-1 К149=1,15; К150=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100 м2 поверхні опорядження	0,4817	17 659,50	10,58	8 507	7 302	5	176,7895	85,16
145	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення Brodec Aqua -Primer (5л)	кг	38,536	347,58	8,82	13 394		4	0,1149	0,06
146	C1425-11702	Обсяг = ((48,17) / 100,0) * 80,0 Декоративна штукатурка Magmorino TM Brodec Обсяг = (48,17) * 1,5	кг	72,255	170,09		12 290				
		Разом прямих витрат по розділу № 6.2.8					34 191	7 302	5		85,16
									4		0,06
		Разом прямих витрат по розділу № 6.2					575 968	159 021	551		2 193,80
									458		5,97
		Разом прямих витрат по розділу № 6					607 586	188 257	2 933		2 675,82
									1 083		14,39
		Розділ № 7 Улаштування тактильних елементів доступності									
147	КБ11-41-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на мастичі ізоляцій	100 м2 покриття	0,5632	25 088,27	-	14 130	2 797	-	62,8935	35,42
		Обсяг = ((0,16 * 145,0) + (0,16 * 161,0) + (0,16 * 46,0)) / 100,0			4 965,44	-			-		-
148	15102-23019	Тактильна плитка з поліуретану еластична з точками ПТ-14-400х400	100шт	1,45	16 116,03		23 368				
149	15102-23019	Тактильна плитка поліуретанова напрямна Созі ПТ-12-400х400 (направляюча)	100шт	1,61	18 870,03		30 381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	15102-23019	Тактильна плитка керамічна попереджувальна ПТК-04 300x300	100шт	0,46	8 058,03		3 707				
		Разом прямих витрат по розділу № 7					71 586	2 797			35,42
		Розділ № 8 Ремонт стінок входу в підвал									
151	KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місяцями	1 м3 кладки	1,2	6 808,60	220,96	8 170	3 681	265	44,2400	53,09
152	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,152	3 067,16	91,51	617	556	110	1,1616	1,39
153	KP11-51-1	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та ригтувань	100 м2 очищеної поверхні	0,152	4 060,56	401,11			61	60,9400	9,26
154	KP11-35-1	Попішене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2 поверхні штукатурення	0,152	3 659,45	105,92			16	1,3038	0,20
155	C111-1305	Штукатурка цементна стартова Р-11, Siltek 25кг	м2	0,684	5 162,05	3 263,90	785	275	496	26,0700	3,96
156	C111-874	Обсяг = 15,2 * 15,0 * 3,0 / 1 000,0 Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	16,416	1 807,43	830,25			126	11,4224	1,74
157	ЦІ-35-1	Обсяг = (0,152) * 108,0 Декоративная штукатурка американка классическая	м2	15,2	12 165,85	169,64	1 849	1 800	26	166,6400	25,33
		Разом прямих витрат по розділу № 8			11 841,44	141,38			21	1,8426	0,28
		Разом прямих витрат по кошторису					19 285	6 312	848		91,64
		Разом прямі витрати в тому числі:							273		3,61
		вартість матеріалів, виробів і комплектів вартість ЕММ в т.ч. заробітна плата в ЕММ заробітна плата робітників					3 018 055	576 278	28 091		8 349,02
						грн.	3 018 055		10 692		135,88
						грн.	2 413 686				
						грн.	28 091				
						грн.		10 692			
						грн.		576 278			

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектнo-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003

на Конструкції під МРТ, розвантажувальна площадка, конструкції під вентустановку. 1 поверх

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)			
	Кошторисна вартість	130,316	тис. грн.	
	Кошторисна трудомісткість	0,22627	тис. люд.-год	
	Кошторисна заробітна плата	17,184	тис. грн.	
	Середній розряд робіт	3,5	розряд	

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ № 1 Демонтаж підлоги та стіни												
1	КБ46-43-12	Розбирання монолітного покриття підлоги цементної і бетонної товщиною 25 мм /кислото- і жаротривких бетонів/ в будівлях і спорудах з агресивними середовищами	100 м2 покриття	0,0625	3 581,20	870,60	224	169	55	40,5900	2,54	
					2 710,60	223,38			14	3,0855	0,19	
2	КР1-19-1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту I	100 м3 ґрунту	0,0313	21 233,68	-	665	665	-	353,6000	11,07	
3	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	4,695	21 233,68	-	697	-	-	-	-	
		Обсяг = 3,13 * 1,5			148,39	148,39			697	-	-	
4	С314-15	Перевезення будівельного сміття до 15 км	т	4,29	-	18,44	693	-	87	0,2240	1,05	
					161,62	161,62			693	-	-	
					-	18,44			79	0,2240	0,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3 прорізу	1,95	5 210,04	3 424,72	10 160	3 481	6 679	28,6200	55,81
6	KБ8-22-1 K149=I,15; K150=I,15	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3 мурування	1,95	1 785,32 404,81 388,32	874,91 - -	789	757	1 706 - -	11,9623 5,7385	23,33 11,19
7	C1422-10936	Газоблок D-400 (400*200*610)	м3	1,95	4 964,48		9 681				
8	Ц1-21-1	Ceresit CT 21 Суміш для кладення	кг	48,75	8,51		415				
9	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M25	м3	0,0156	2 256,84		35				
10	C1633-107ВД	Гідроізоляційне покриття для захисту бетону Gem Kote CW Plus Premix Kit Ind Grey (Проникальна гідроізоляція)	т	0,0	132 952,53		-				
11	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,1395	198,49		623				
12	C1111-1844-1	Кутник сталевий 100x100x8	кг	85,77	35,67		3 059				
13	C1111-1867	Пластина 8*50	шт	7,0	29,75		208				
14	C1111-1892	Шпилька M16	шт	10,0	96,91		969				
		Разом прямих витрат по розділу № 1			28 218	5 072	8 124				80,61
							1 886				25,53
Розділ № 2 Конструкції під МРТ											
15	KБ6-I-1 K149=I,15; K150=I,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0063	22 421,84 10 916,48	- -	141	69	-	173,3050	1,09
16	C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [M50], круглість заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = (0,0063) * 102,0	м3	0,6426	2 534,05		1 628				
17	KБ6-I-5 K149=I,15; K150=I,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0188	72 657,50 45 872,26	496,42 52,70	1 366	862	9	669,6680 0,7788	12,59 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм Обсяг = $(0,0188) * 101,5$	м3	1,9082	2 795,01		5 333				
19	C147-1-10	Арматура 10 мм, кл. A500С, 6 м Обсяг = $((78,285 + 36,188 + 1,049 + 9,872) / 100,0)$	100кг	1,25394	3 343,09		4 192				
20	KB6-14-4 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування колон залізобетонних у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	100 м3 залізобетона в ділі	0,01	233 837,90	43 667,23	2 338	1 247	437	1 734,2000	17,34
21	C147-1-10	Арматура 10 мм, кл. A500С, 6 м Обсяг = $((25,856 + 4,936) / 100,0)$	100кг	0,30792	3 343,09		1 029				1,90
22	C147-1-8	Стрижена арматура A-I, діаметр 8 мм	100кг	0,22346	3 438,97		768				
23	C1115-2725	Суміші сухі вогнетривкі алюмосилікатні бетонні на високоглиноземистім цементі [ТУ 14-8-214-76], марка СМКРВЦ-45	т	0,0	7 560,25		-				
24	C1424-11597	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B5 [M75], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,0	2 513,41		2 513				
Разом прямих витрат по розділу № 2							19 308	2 178	446		31,02
									159		1,91
Розділ № 3 Розвантажувальна площадка											
25	KP7-13-2	Уціплення ґрунту щебнем	100 м2 уціпленої площі	0,07	6 876,96	373,91	481	42	26	9,2900	0,65
					601,71	79,37			6	1,0854	0,08
26	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка M400 Обсяг = $(0,07) * 5,1$	м3	0,357	1 155,83		413				
27	KB27-59-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 Обсяг = $(1,12 * 2,0) / 100,0$	100 м3	0,0224	16 969,55	12 661,70	380	75	284	50,3355	1,13
		Плита дорожня ПДС 3х2х0,16	шт	2,0	3 361,40	2 822,52			63	29,4975	0,66
28	1517-1001				5 896,62		11 793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	KP20-12-3	Монтаж дрібних металокозункцій вагою до 1 т Обсяг = 670,0 / 1 000,0	1т	0,67	9 436,31	2 475,35	6 322	3 571	1 658	63,8700	42,79
30	C121-783	Металокозункції індивідуальні Обсяг = 670,0 / 1 000,0	т	0,67	5 330,59	358,44			240	3,7734	2,53
31	KБ6-55-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматури окремими стрижнями з'єднань в колоні, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм Обсяг = 83,295 / 1 000,0	1 т арматури	0,083295	2 903,58	260,76	242	208	22	34,0055	2,83
32	C147-1-10	Арматура 10 мм, кл. А500С, 6 м	100кг	0,83295	2 503,14	67,51			6	0,8410	0,07
33	KБ9-42-1 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж покрительного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,13	8 736,36	3 055,50	1 136	513	397	58,3280	7,58
34	241996-20605	Профнастил ПС-8	м2	13,0	3 947,06	799,03			104	8,4796	1,10
35	KБ6-58-4 K149=1,15; K150=1,15	Укладання бетонної суміші в конструкції бадями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 Обсяг = (0,95 / 1,015) / 100,0	100 м3 залізобетону в ділі	0,00936	22 006,26	9 944,10	206	111	93	172,6495	1,62
36	C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,95	11 826,49	3 799,14			36	45,5183	0,43
37	KБ13-16-6 K149=1,15; K150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,152	1 136,38	84,03	173	69	13	5,4970	0,84
38	KБ13-26-6 K149=1,15; K150=1,15	Фарбування металевих покритуваних поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,152	452,62	3,79	278	51	1	0,0515	0,01
					1 827,16	61,02			9	4,1630	0,63
					338,16	4,58			1	0,0619	0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 3				74 475	4 640	2 502			58,07
								457			4,89
		Разом прямих витрат по кошторису				122 001	11 890	11 072			169,70
								2 502			32,33
		Разом прямі витрати в тому числі:				грн.	122 001				
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	99 039				
		вартість ЕММ				грн.	11 072				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.	2 502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата робітників				грн.		11 890			
		всього заробітна плата				грн.		14 392			
		Загальновиробничі витрати				грн.	8 315				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					24,24
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		2 792			
		Всього по кошторису				грн.	130 316				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					226,27
		Кошторисна заробітна плата				грн.		17 184			

Склав

Інженер-кошторисник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стефанівська І.Г.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гоц В.В.

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів
Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003

Конструкції під МРТ, розвантажувальна площадка, конструкції під вентустановку. 1 поверх

на		(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)		130,316 тис. грн.	
ОСНОВА:		Кошторисна вартість		0,22627 тис. люд.-год	
креслення(специфікації)№		Кошторисна трудомісткість		17,184 тис. грн.	
		Кошторисна заробітна плата		3,5 розряд	

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
					6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ № 1 Демонтаж підлоги та стіни												
1	КБ46-43-12	Розбирання монолітного покриття підлоги цементної і бетонної товщиною 25 мм /кислото- і жаротривких бетонів/ в будівлях і спорудах з агресивними середовищами	100 м2 покриття	0,0625	3 581,20 2 710,60	870,60 223,38	224	169	55 14	40,5900 3,0855	2,54 0,19	
2	КР1-19-1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту I	100 м3 ґрунту	0,0313	21 233,68	-	665	665	-	353,6000	11,07	
3	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	4,695	21 233,68 148,39	- 148,39	697	-	697	-	-	
4	С314-15	Обсяг = 3,13 * 1,5 Перевезення будівельного сміття до 15 км	т	4,29	- 161,62	18,44 161,62	693	-	87 693	0,2240	1,05	
					-	18,44			79	0,2240	0,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3 прорізу	1,95	5 210,04	3 424,72	10 160	3 481	6 679	28,6200	55,81
6	КБ8-22-1 К149=1,15; К150=1,15	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3 мурування	1,95	1 785,32 404,81 388,32	874,91 -	789	757	1 706 -	11,9623 5,7385	23,33 11,19
7	С1422-10936	Газоблок Д-400 (400*200*610)	м3	1,95	4 964,48		9 681				
8	Ц11-21-1	Ceresit СТ 21 Суміш для кладення	кг	48,75	8,51		415				
9	С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,0156	2 256,84		35				
10	С1633-107ВД	Гідроізоляційне покриття для захисту бетону Gem Kote CW Plus Premix Kit Ind Grey (Проникальна гідроізоляція)	т	0,0	132 952,53		-				
11	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,1395	198,49		623				
12	С111-1844-1	Кутник сталевий 100x100x8	кг	85,77	35,67		3 059				
13	С111-1867	Пластина 8*50	шт	7,0	29,75		208				
14	С111-1892	Шпилька М16	шт	10,0	96,91		969				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					28 218	5 072	8 124		80,61
									1 886		25,53
Розділ № 2 Конструкції під МРТ											
15	КБ6-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0063	22 421,84 10 916,48	- -	141	69	-	173,3050	1,09
16	С1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = (0,0063) * 102,0	м3	0,6426	2 534,05		1 628				
17	КБ6-1-5 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0188	72 657,50 45 872,26	496,42 52,70	1 366	862	9	639,6680	12,59
									1	0,7788	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм Обсяг = (0,0188) * 101,5	м3	1,9082	2 795,01	5 333					
19	C147-1-10	Арматура 10 мм, кл. А500С, 6 м Обсяг = ((78,285 + 36,188 + 1,049 + 9,872)) / 100,0	100кг	1,25394	3 343,09	4 192					
20	КБ6-14-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування колон залізобетонних у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	100 м3 залізобетона в ділі	0,01	233 837,90	43 667,23	2 338	1 247	437	1 734,2000	17,34
21	C147-1-10	Арматура 10 мм, кл. А500С, 6 м Обсяг = ((25,856 + 4,936)) / 100,0	100кг	0,30792	3 343,09	1 029					1,90
22	C147-1-8	Стрижена арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	0,22346	3 438,97	768					
23	C1115-2725	Суміші сухі вогнетривкі алюмосилікатні бетонні на високоглинозмістім цементі [ТУ 14-8-214-76], марка СМКРВЦ-45	т	0,0	7 560,25	-					
24	C1424-11597	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,0	2 513,41	2 513					
		Разом прямих витрат по розділу № 2				19 308		2 178	446		31,02
									159		1,91
Розділ № 3 Розвантажувальна площадка											
25	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100 м2 ущільненої площі	0,07	6 876,96	373,91	481	42	26	9,2900	0,65
					601,71	79,37			6	1,0854	0,08
26	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 Обсяг = (0,07) * 5,1	м3	0,357	1 155,83	413					
27	КБ27-59-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 Обсяг = (1,12 * 2,0) / 100,0	100 м3	0,0224	16 969,55	12 661,70	380	75	284	50,3355	1,13
		Плита дорожня ПДС 3х2х0,16	шт	2,0	3 361,40	2 822,52			63	29,4975	0,66
28	1517-1001				5 896,62		11 793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	KP20-12-3	Монтаж дрібних металокозрукуцій вагою до 1 т Обсяг = 670,0 / 1 000,0	1т	0,67	9 436,31	2 475,35	6 322	3 571	1 658	63,8700	42,79
30	C121-783	Металокозрукуцій індівідуальні Обсяг = 670,0 / 1 000,0	т	0,67	5 330,59	358,44			240	3,7734	2,53
31	KB6-55-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм Обсяг = 83,295 / 1 000,0	1 т арматури	0,083295	2 903,58	260,76	242	208	22	34,0055	2,83
32	C147-1-10	Арматура 10 мм, кл. A500C, 6 м	100кг	0,83295	3 343,09		2 785				
33	KB9-42-1 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,13	8 736,36	3 055,50	1 136	513	397	58,3280	7,58
34	241996-20605	Профнастил ПС-8	м2	13,0	3 947,06	799,03			104	8,4796	1,10
35	KB6-58-4 K149=1,15; K150=1,15	Укладання бетонної суміші в козрукуцій будинками: перекриття безбалкові, плюща між осями колон до 10 м2 Обсяг = (0,95 / 1,015) / 100,0	100 м3 залізобетону в ділі	0,00936	190,74	9 944,10	2 480	111	93	172,6495	1,62
36	C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [M50], круїність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,95	22 006,26	3 799,14	206		36	45,5183	0,43
37	KB13-16-6 K149=1,15; K150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,152	1 136,38	84,03	173	69	13	5,4970	0,84
38	KB13-26-6 K149=1,15; K150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,152	452,62	3,79	278	51	1	0,0515	0,01
					1 827,16	61,02			9	4,1630	0,63
					338,16	4,58			1	0,0619	0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 3					74 475	4 640	2 502		58,07
		Разом прямих витрат по козторису							457		4,89
		Разом прямих витрати в тому числі:				грн.	122 001	11 890	11 072		169,70
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.			2 502		32,33
		вартість ЕММ				грн.	122 001				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.	99 039				
							11 072	2 502			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата робітників				грн.		11 890			
		всього заробітна плата				грн.		14 392			
		Загальновиборничі витрати				грн.	8 315				
		трудоємність в загальновиборничих витратах				люд-г					24,24
		заробітна плата в загальновиборничих витратах				грн.		2 792			
		Всього по кошторису				грн.	130 316				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					226,27
		Кошторисна заробітна плата				грн.		17 184			

Склад

Інженер-кошторисник

Стефанівська І.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Гоц В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень, поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004

Підсилення існуючих конструкцій. 1 поверх

на

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

485,577 тис. грн.
1,51458 тис. люд.-год
124,496 тис. грн.
4,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	заробітної плати	плати	плати	плати	плати	плати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	881,42
1	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] Обсяг = (5 244,6 + 1 002,8) / 1 000,0 / 1,032	1г конструкцій	6,053682	19 824,53 10 839,92	6 739,42 943,76	120 011	65 621	40 798	145,6000	61,39	61,39	
2	КР20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т Обсяг = 6,2474 / 1,032	1т	6,053682	9 436,31 5 330,59	2 475,35 358,44	57 124	32 270	14 985	63,8700	386,65	386,65	22,84
3	С147-1-16	Стрижнева арматура А-I, діаметр 16 мм	100кг	0,338	6 091,54		2 059		2 170	3,7734	22,84	22,84	
4	С111-1844	Металопрокат швелерів та кутиків Обсяг = (5 244,6 + 1 002,8) / 1 000,0	т	6,2474	39 777,60		248 507						1 268,07
Разом прямих витрат по кошторису					427 701	97 891	55 783	7 883	84,23				
Разом прями витрати					гpn.	427 701							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	274 027				
		вартість ЕММ				грн.	55 783				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		7 883			
		заробітна плата робітників				грн.		97 891			
		всього заробітна плата				грн.		105 774			
		Загальновиробничі витрати				грн.	57 876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		18 722			162,28
		Всього по кошторису				грн.	485 577				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					1 514,58
		Кошторисна заробітна плата				грн.		124 496			

Склав

Інженер-кошторисник

Стефанівська І.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Гоц В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-002

на будівництво

Платформа підйомна (ліфт) з вертикальним переміщенням для інвалідів та інших МГН

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	66,230	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	4,500	тис. грн.
Вимірник одиничної вартості		

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна платя, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-002-001	Придбання устаткування		60,680	60,680	-		
2	02-002-002	Установка платформи підйомної	5,550		5,550	-	4,500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всього по кошторису		5,550	60,680	66,230	-	4,500	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склад Інженер-кошторисник

Стефанівська І.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

Гоц В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів
Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-002-001

на Придбання устаткування. Платформа підйомна (ліфт) з вертикальним переміщенням для інвалідів та інших МГН

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№ Кошторисна вартість 60,680 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт розряд

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЛ8-12 K27=0,0	Платформа підйомна (ліфт)з вертикальним переміщенням для інвалідів та інших МГН MNS-01	шт	1,0	41 000,00		41 000				
		Разом прямих витрат по кошторису					41 000				-
		Разом прями витрати				грн.	41 000				-
		в тому числі:									
		Вартість устаткування				грн.	41 000				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	19 680				
		Всього вартість устаткування				грн.	60 680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	60 680				

Склад

Інженер-кошторисник

Стефанівська І.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Гоц В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

		(найменування об'єкта будівництва)	
на		Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-002-002	
		Установка платформи підйомної. Платформа підйомна (ліфт) з вертикальним переміщенням для інвалідів та інших МГН	
		(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)	
ОСНОВА: креслення(специфікації)№		Кошторисна вартість	5,550 тис. грн.
		Кошторисна трудомісткість	- тис. люд.-год
		Кошторисна заробітна плата	4,500 тис. грн.
		Середній розряд робіт	розряд

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	всього	на одиницю
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	П111-2	Встановлення підйомника	шт	1,0	4 500,00	-	4 500	4 500	-	-	-
					4 500,00	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по кошторису					4 500	4 500			-
		Разом прями витрати				грн.	4 500				-
		в тому числі:									
		заробітна плата робітників				грн.		4 500			
		всього заробітна плата				грн.		4 500			
		Загальновиробничі витрати				грн.	1 050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	5 550				
		Кошторисена заробітна плата				грн.		4 500			

Склад

Інженер-кошторисник

Стефанівська І.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив

Гоц В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-003

на будівництво

Інженерія

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)


Кошторисна вартість 4 960,436 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,24468 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 400,962 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-003-001	Локальний кошторис на придбання устаткування вентиляції	1 554,458	1 555,287	1 555,287	-	212,852	
2	02-003-002	Системи опалення та вентиляції	21,777		1 554,458	2,81478	16,822	
3	02-003-003	Пусконаладжувальні роботи систем вентиляції	907,130		21,777	0,16631	84,579	
4	02-003-004	Системи водопостачання та каналізації			907,130	1,12556		
5	02-003-005	Локальний кошторис на придбання устаткування систем електрообладнання		74,825	74,825	-		
6	02-003-006	Електромонтажні роботи	846,959		846,959	1,13803	86,709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всього по кошторису		3 330,324	1 630,112	4 960,436	5,24468	400,962	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склад Інженер-кошторисник

Стефанівська І.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Гоц В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-003-001

Локальний кошторис на придбання устаткування вентиляції. Інженерія

на

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1 555,287 тис. грн.
- тис. люд.-год
- тис. грн.
розряд

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ п.п.	Обрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати					на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Опалення											
Разом прямих витрат по розділу № 1											
Розділ № 2 Вентиляція											
1	1501-1371	Канальний охолоджувач повітря з прямим випарним охолодженням ОКФ 400*200-3	шт	4,0	24 171,00		96 684				
2	1501-1371	Вентилятор для круглих каналів Ruck RS 160, L=250м 3/год, Р=180 Па (ВКМ160)	шт	1,0	6 599,00		6 599				
3	1501-1371	Вентилятор для круглих каналів ВКМ 125, L=100 м3/год, Р=150 Па (ВКМ 125) Обсяг = 1,0 + 2,0	шт	3,0	11 772,00		35 316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1501-1371	Холодильні машини ККБ1-(Midea MOU-18 HNI-Q) Охол=5,3 кВт	шт	1,0	26 000,00		26 000				
5	1501-1371	Холодильні машини ККБ2-(Midea MOU-18 HNI-Q) Охол=5,3 кВт	шт	1,0	26 000,00		26 000				
6	1501-1371	Холодильні машини ККБ3-(Midea MOU-18 HNI-Q) Охол=5,3 кВт	шт	1,0	26 000,00		26 000				
7	1501-1371	Холодильні машини ККБ4-(CH-S09FTXAL2-WP)	шт	1,0	26 000,00		26 000				
8	1501-1371	Холодильні машини ККБ5-(Midea MOU-18 HNI-Q) Охол=5,3 кВт	шт	1,0	26 000,00		26 000				
9	1501-1371	Припливотяжна установка з рекуператором та електронагрівачем (ВУТ 900 пбс ЕС)	шт	1,0	113 410,00		113 410				
10	1501-1371	Припливотяжна установка з рекуператором та електронагрівачем (ВУТ 550 пбс ЕС)	шт	2,0	85 299,00		170 598				
11	1501-1371	Припливотяжна установка з рекуператором та електронагрівачем (ВУТ 300 пбс ЕС)	шт	1,0	72 342,00		72 342				
12	1501-1371	Зовнішній блок CH-S09FTXAL2-WP	шт	16,0	26 000,00		416 000				
13	1501-1371	Внутрішній блок Qхол=2,35 кВт	шт	16,0	26 000,00		416 000				
14	1501-1371	Фанкойл касетний двохтрубний Midea VCA3U-18FN, Qх=5.3 кВт,230В-1ф-50Гц	шт	1,0	15 200,00		15 200				
15	1501-1371	Теплова завіса E150 EC(WING), 400/3/50, 17,3 А, 12 кВт	шт	1,0	24 370,00		24 370				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					1 496 519				-
		Разом прямих витрат по кошторису					1 496 519				-
		Разом прями витрати в тому числі:				грн.	1 496 519				-
		Вартість устаткування				грн.	1 496 519				-
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	58 768				-
		Всього вартість устаткування				грн.	1 555 287				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	1 555 287				

Склад

Инженер-кошторисник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стефанівська І.Г.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гоц В.В.

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів
Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-003-002

Системи опалення та вентиляції. Інженерія

на

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	1 554,458	тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	2,81478	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	212,852	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
												на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ № 1 Опалення												
1	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг Обсяг = $(3,0 + 15,0 + 12,0) / 100,0$	100шт	0,3	7 681,03	857,51	2 304	2 047	257	105,3500	31,61	
2	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих Обсяг = $((1\,086,0 / 1\,000,0 * 4,0) + (1\,629,0 / 1\,000,0 * 1,0) + (1\,810,0 / 1\,000,0 * 21,0) + (2\,172,0 / 1\,000,0 * 5,0)) / 100,0$	100кВт радіаторів	0,54843	6 823,52 20 824,18	331,16 537,17	11 421	4 238	99 295	4,1874 111,4600	1,26 61,13	
3	2407-807-1	Радіатор сталевий панельний Тип 22К, h=500, L=600	шт	4,0	4 081,52	115,50	16 326		63	1,2070	0,66	
4	2407-807-1	Радіатор сталевий панельний Тип 22К, h=500, L=900	шт	1,0	5 505,15		5 505					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2407-807-1	Радіатор сталевий панельний Тип 22К, h=500, L=1000	шт	21,0	5 505,15		115 608				
6	2407-807-1	Радіатор сталевий панельний Тип 22К, h=500, L=1200	шт	5,0	7 244,83		36 224				
7	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопровод у	1,625	4 508,49	-	7 326	7 252	-	59,0600	95,97
8	C113-1439-2	Труба поліпропіленова PN 20 d 20	м	26,8	43,16		1 157				
9	C113-1439-2	Труба поліпропіленова PN 20 d32	м	135,7	127,16		17 256				
10	2403-3015	Відвід 90 із ПП, 32	шт	66,0	96,12		6 344				
11	2405-1556	Муфта комбінована з внутрішньою різьбою 32*G3/4	шт	34,0	196,50		6 681				
12	2405-1556	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, 20*G1/2	шт	122,0	123,09		15 017				
13	2405-1556	Муфта комбінована із ПП, зовнішня різьба, 25*G1/2	шт	2,0	121,23		242				
14	2310-18053	Трійник перехідний із ПП 32*20*20	шт	62,0	53,74		3 332				
15	1504-17118	З'єднувач латунний з РЗ 20 R1/2	шт	46,0	106,78		4 912				
16	2415-1302	Сгон американка, прямий, ВВ, 3/4 латунь	шт	68,0	471,31		32 049				
17	2310-36144	Хомут із гумовою прокладкою (комплект) 31-38 мм сталь	шт	186,0	47,40		8 816				
18	2310-36144	Хомут із гумовою прокладкою М8 21-23 мм 1/2	шт	70,0	35,16		2 461				
19	C111-1708	Пакея лляна, сантехнічна 100 г Обсяг = 200,0 / 1 000,0	кг	0,2	109,23		22				
20	C1632-88	Паста для пакування Gebatit 280 г Обсяг = 280,0 * 2,0 / 1 000,0	кг	0,56	230,69		129				
21	C1550-38	Пістоletна вогнетривка монтажна піна Penosil Premium FireRated Gunfoam B1 750	балон	2,0	280,98		562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні Обсяг = 34,0 + 30,0	шт	64,0	61,93	-	3 964	2 210	-	0,4500	28,80
23	1704-50455	Автоматичний балансувальний клапан DN 20	шт	34,0	6 834,50	-	232 373				-
24	1504-19184	Дросель зворотнього потоку RTD-SB DN 15	шт	30,0	1 310,13		39 304				
25	C1630-1904	Кран шаровий (муфтовий) ЗР-ВР, G1/2	шт	31,0	372,51		11 548				
26	КМ11-350-1	Прилади, що монтується на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і шильомірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	31,0	168,41	-	5 221	3 607	-	1,6000	49,60
27	1808-6001	Радіаторний клапан Danfoss RA-G 15	шт	31,0	1 308,98		40 578				-
28	1808-6004	термостатичний прямий (для однокотлових систем) Клапан зворотній пружинний муфтовий G3/4	шт	31,0	511,87		15 868				
29	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100 отворів	0,33	9 481,09	348,94	3 129	3 014	115	115,6700	38,17
30	C1630-1904	Кран шаровий (муфтовий) ЗР-ВР, G1/2	шт	31,0	372,51		11 548				
31	15102-20031	Надвигная Гильза Rehau Rautitan PX 32	100шт	0,66	20 502,00		13 531				
32	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів Демонтаж радіаторів масою до 80 кг Обсяг = (3,0 + 15,0 + 12,0) / 100,0	100шт	0,3	7 681,03	857,51	2 304	2 047	257	105,3500	31,61
		Разом прямих витрат по розділу № 1			6 823,52	331,16	673 062	24 415	924	4,1874	336,89
		Розділ № 2 Вентиляція						273			3,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	KM28-7-2	Монтаж живильника для живлення стиснутим повітрям кондиціонерів, продуктивність 30 м3/год	шт	4,0	1 491,01	252,88	5 964	4 655	1 012	16,0000	64,00
34	2407-1002	Труба мідна 6,4*0,76	м	86,0	1 163,68	51,53	9 777		206	0,6157	2,46
35	2407-1002	Труба мідна 9,5*0,81	м	86,0			14 163				
36	2407-1002	Труба мідна 12,7*0,81	м	60,0			13 553				
37	2407-1002	Труба мідна 22,0*1	м	60,0			25 793				
38	2415-3080	Каучукова ізоляція для труби 13*6	м	86,0			15 923				
39	2415-3080	Каучукова ізоляція для труби 13*10	м	86,0			15 923				
40	2415-3080	Каучукова ізоляція для труби 13*13	м	60,0			11 109				
41	2415-3080	Каучукова ізоляція для труби 13*22	м	60,0			11 109				
42	C111-1683-1	Скотч самоклеючий 50мм*25 м Обсяг = 25,0 * 3,0	м	75,0			53				
43	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100 отворів	0,68	9 481,09	348,94	6 447	6 210	237	115,6700	78,66
44	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100 отворів	0,68	9 132,15	37,03			25	0,5610	0,38
45	C1545-44	Дюбель 6*40	100шт	4,0	2 855,69	108,23	1 942	1 868	74	34,8000	23,66
46	C119-314	Стрічка перфорована 18мм*20мм*0,5мм	шт	6,0	2 747,46	11,48	1 259		8	0,1740	0,12
47	C1550-38	Піна вогнестійка Soudal Soudafoam FR 750мл	балон	10,0	314,76		7 702				
48	C121-383	Кріплення для вентиляційних установок Обсяг = 20,0 / 1 000,0	т	0,02	1 283,73		4 543				
49	2405-1556	Противопожарная муфта ППМ-32 (для труб 32 мм)	шт	66,0	454,34		3 744				
50	KБ20-53-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год Обсяг = (16,0 + 16,0) / 10,0	10 блоків	3,2	187 197,20		12 799				
51	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електроприводом на одній осі	1 вентилятор	4,0	193,93		112 668	68 016	2 133	299,1150	957,17
52	KБ20-42-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	4,0	35 208,89	666,46	3 481	3 035	304	1,0244	3,28
					21 255,11	94,89			51	9,4700	37,88
					758,74	2,72			11	0,0284	0,11
					7 033,86	180,06	28 135	22 020	720	78,3955	313,58
					5 504,93	19,06			76	0,2121	0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2415-2329	ПДК-стельовий дифузор класичний, нерегульований (приточний)	шт	25,0	211,17		5 279				
54	2415-2329	ПДК-стельовий дифузор класичний, нерегульований (витяжний)	шт	24,0	211,17		5 068				
55	2415-1446	Анемостат витяжний 160	шт	1,0	246,79		247				
56	2415-1446	Анемостат витяжний 125	шт	1,0	210,07		210				
57	1905-1001	Решітка зовнішня 200*200	шт	4,0	950,44		3 802				
58	1905-1002	Решітка зовнішня 250*250	шт	4,0	1 117,14		4 469				
59	KP15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм Обсяг = (60,54 + 17,3 + 28,36 + 21,4 + 22,88) / 100,0	100м2 поверхні повітроводів	1,5048	26 639,14	94,81	40 087	30 658	143	301,0700	453,05
60	C130-1108	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д.100	м2	60,54	704,37	58,36	42 643		88	0,7839	1,18
61	C130-1108	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д.125	м2	17,3	704,37		12 186				
62	C130-1108	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д.160	м2	28,36	704,37		19 976				
63	C130-1108	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д.200	м2	21,4	704,37		15 074				
64	C130-1108	Повітропровід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5 мм д.250	м2	22,88	704,37		16 116				
65	C130-1108	Повітропровід гофрований не утеплений Ду 100	м	19,6	44,01		863				
66	C130-1108	Повітропровід гофрований не утеплений Ду 125	м	2,1	52,17		110				
67	C130-1108	Повітропровід гофрований не утеплений Ду 160	м	0,6	61,56		37				
68	C1630-451	Дросель-клапан круглий, герметичний д. 100 мм	шт	49,0	1 050,12		51 456				
69	C1630-451	Дросель-клапан круглий, герметичний д. 125 мм	шт	2,0	1 050,12		2 100				
70	C1630-451	Дросель-клапан круглий, герметичний д. 160 мм	шт	1,0	1 050,12		1 050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1504-17151	Пленум бокс 150*150*h150-Ду100 Фасонні деталі воздухопроводів	шт	49,0	348,86		17 094				
72	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 100-100	шт	10,0	83,59		836				
73	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 100-100	шт	57,0	122,04		6 956				
74	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 125-125	шт	12,0	67,98		816				
75	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 125-125	шт	11,0	101,85		1 120				
76	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 35 д. 160-160	шт	1,0	100,42		100				
77	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 160-160	шт	17,0	101,85		1 731				
78	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 160-160	шт	12,0	142,44		1 709				
79	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 200-200	шт	2,0	142,44		285				
80	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 200-200	шт	4,0	196,71		787				
81	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 30 д. 250-250	шт	3,0	241,59		725				
82	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 45 д. 250-250	шт	12,0	245,36		2 944				
83	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=0,5мм 90 д. 250-250	шт	9,0	335,12		3 016				
84	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=1мм 90 д. 125-125	шт	7,0	101,85		713				
85	C1630-1585	Відвід круглого повітропроводу, б=1мм 90 д. 160-160	шт	3,0	142,44		427				
86	2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 125-100	шт	11,0	69,13		760				
87	2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 160-100	шт	4,0	80,55		322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 160-125	шт	8,0	88,10		705				
89	2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 200-125	шт	1,0	100,24		100				
90	2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 200-160	шт	5,0	110,95		555				
91	2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 250-160	шт	2,0	126,86		254				
92	2310-22091	Перехід круглого перерізу із оцинк. сталі б=0,5мм д. 250-200	шт	4,0	139,00		556				
93	2310-22091	Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний перетин із оцинк. сталі б=0,5 мм200*200-д160	шт	2,0	110,95		222				
94	2310-22091	Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний перетин із оцинк. сталі б=0,5 мм200*200-д200	шт	1,0	150,11		150				
95	2310-22091	Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний перетин із оцинк. сталі б=0,5 мм250*250-д250	шт	3,0	180,61		542				
96	C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д. 100*100*100	шт	1,0	96,29		96				
97	C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д. 125*125*100	шт	9,0	118,83		1 069				
98	C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д. 125*125*125	шт	1,0	126,89		127				
99	C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д. 160*160*100	шт	14,0	134,54		1 884				
100	C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д. 160*160*125	шт	1,0	151,06		151				
101	C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.200*200*100	шт	7,0	160,04		1 120				
102	C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.200*200*160	шт	2,0	204,71		409				
103	C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.250*250*100	шт	2,0	191,96		384				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.250*250*160	шт	2,0	242,96		486				
105	C1532-7	Трійник круглого повітропроводу б=0,5мм д.250*250*250	шт	2,0	319,46		639				
106	KB20-25-2 K149=1,15; K150=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	8,0	192,77	-	1 542	1 166	-	2,1275	17,02
					145,73	-			-		-
107	C130-233	Шумоглушитель круглий ф125мм L=1000 мм	шт	2,0	1 273,22		2 546				
108	C130-233	Шумоглушитель круглий ф200мм L=1000 мм	шт	2,0	1 863,80		3 728				
109	C130-233	Шумоглушитель круглий ф250мм L=1000 мм	шт	4,0	2 247,32		8 989				
110	ПР26-8016	Устройство покрытия поверхности оборудования и изоляции фольгоизолом, изоляция плоских поверхностей	10 м2	20,937	885,47	-	18 539	15 811	-	9,2300	193,25
					755,15	-			-		-
111	312-1	Самоклейка ізоляція повітропроводів K-PLUX AIR AD 6 мм	м2	209,37	261,00		54 846				
112	1604-8013	СФК 647х274х27 G4 фільтр змінний	шт	2,0	2 641,00		5 282				
113	1604-8013	СФК 392*236*27 G4 фільтр змінний F7	шт	1,0	840,70		841				
114	1604-8013	СФК 208*236*27 G4 фільтр змінний	шт	1,0	840,70		841				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					673 604	153 439	4 370		2 138,27
									718		8,38
Розділ № 3 Транзитний трубопровід по підвалу до ГТП											
115	KP15-83-1	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 15 мм	100м трубопровод	0,002	4 629,76	176,20	9	8	-	54,6100	0,11
					4 019,84	53,05			-	0,6072	-
116	2310-33040	Труба сталева 15*2,8 Обсяг = (0,2 * 1,28) / 100,0	у т	0,00256	28 344,85		73				
117	KP15-84-4	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 100 мм	100м трубопровод	0,583	12 853,32	1 548,90	7 493	6 024	903	136,7400	79,72
					10 332,07	147,74			86	1,7533	1,02
118	2310-33044	Труба сталева електрозварна ДСТУ 8943:2019 Ду 100 (108*4)	у м	58,3	1 577,43		91 964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м	0,342	2 766,67	-	946	946	-	39,4000	13,47
120	C113-2150	Спінений каучук для труб	у	34,2	169,36	-	5 792	-	-	-	-
121	C130-1104	Повітровідвідник автоматичний Britolli прямий 1/2" Хром	м	2,0	146,75	-	294	-	-	-	-
122	C1630-1904	Кран кульовий метелик ВР Д15	шт	2,0	168,31	-	337	-	-	-	-
123	C1630-1585	Відвід сталевий крутовигнутий безшовний Ду 100	шт	10,0	367,56	-	3 676	-	-	-	-
124	2310-1015	Фланець сталевий плоский приварний дн 100	шт	2,0	513,33	-	1 027	-	-	-	-
125	290116-7130	Шпилька М8 для кріплення трубопроводу довжина 1 м	шт	4,0	23,10	-	92	-	-	-	-
126	290116-7130	Профіль Т20 для кріплення трубопроводу	м	7,0	66,35	-	464	-	-	-	-
127	C1545-44	Дюбель М8 100*70	100шт	0,14	669,44	-	94	-	-	-	-
128	C1545-282	Шайба М8	100шт	0,14	26,66	-	4	-	-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 3			112 265	6 978	903	93,30			
							86	1,02			
		Разом прямих витрат по кошторису			1 458 931	184 832	6 197	2 568,46			
		Разом прями витрати в тому числі:			1 458 931	1 077	12,77				
		вартість матеріалів, виробів і комплектів вартість ЕММ			грн.						
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ			грн.						
		заробітна плата робітників			грн.						
		всього заробітна плата			грн.						
		Загальновиробничі витрати			грн.						
		трудоємність в загальновиробничих витратах			люд-г						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.						
					26 943			233,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	1 554 458				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					
		Кошторисна заробітна плата				грн.		212 852			2 814,78

Склав

Інженер-кошторисник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стефанівська І.Г.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гонт В.В.

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)									
Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-003-003									
Пусконаладжувальні роботи систем вентиляції. Інженерія									
на	(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)				21,777 тис. грн.				
ОСНОВА:	Кошторисна вартість				0,16631 тис. люд.-год				
креслення(специфікації)№	Кошторисна заробітна плата				16,822 тис. грн.				
	Середній розряд робіт				розряд				


Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин		
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КПЗ-28-1 К47=0,85	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному одноступінному кондиціонері в машинному залі [приміщенні]	Кондиц.	4,0	3 821,56	-	15 286	15 286	-	-	38,2500	153,00	-
					3 821,56	-	-	-	-	-	-	-	-
		Разом прямих витрат по кошторису					15 286	15 286				153,00	-
		Разом прямі витрати в тому числі:				грн.	15 286						
		заробітна плата робітників				грн.		15 286					
		всього заробітна плата				грн.		15 286					
		Загальновиробничі витрати				грн.	6 491						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					13,31
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		1 536			
		Всього по кошторису				грн.	21 777				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					166,31
		Кошторисна заробітна плата				грн.		16 822			

Склав

Інженер-кошторисник



Стефанівська І.Г.

Грн.

Год В.В.

Грн.

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів
Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-003-004

Системи водопостачання та каналізації. Інженерія

на

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 907,130 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,12556 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 84,579 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ № 1 Демонтаж господарсько-питного водопроводу													
1	КР15-11-1 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,4;	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 65 мм (Демонтаж)	100м трубопровод у	1,55	4 439,12 4 422,77	16,35 13,63	6 881	6 855	26 21	62,2400 0,1776	96,47 0,28		
2	КР15-11-2 Вказ. заст. п. 2.8а к=0,4;	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 80 мм (Демонтаж)	100м трубопровод у	0,7	4 927,88 4 908,26	19,62 16,35	3 450	3 436	14 11	69,0720 0,2131	48,35 0,15		
3	КР15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм Обсяг = (2,0 + 4,0) / 100,0	100шт	0,06	10 403,79 9 820,44	583,35 163,22	624	589	35 10	148,9300 2,1271	8,94 0,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP15-2-3	Демонтаж країв водорозбірних	100шт	0,07	1 861,55	2,04	130	130	-	28,2000	1,97
5	KP15-5-5	Знімання пожежних гідрантів	1 шт	1,0	1 859,51	1,70	-	-	-	0,0222	-
					283,59	-	284	284	-	4,4200	4,42
		Разом прямих витрат по розділу № 1			283,59	-	11 369	11 294	75	-	-
									42		160,15
											0,56
Розділ № 2 Демонтаж мережі гарячого водопостачання											
6	KP15-11-1	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 65 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	1,83	4 439,12	16,35	8 124	8 094	30	62,2400	113,90
	Вказ. заст. п. 2.8а к=0,4;		у		4 422,77	13,63			25	0,1776	0,33
7	KP15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,01	10 403,79	583,35	104	98	6	148,9300	1,49
8	KP15-2-3	Демонтаж країв водорозбірних	100шт	0,03	9 820,44	163,22	56	56	2	2,1271	0,02
	Обсяг = (1,0 + 1,0 + 1,0) / 100,0				1 861,55	2,04			-	28,2000	0,85
					1 859,51	1,70	8 284	8 248	-	0,0222	-
		Разом прямих витрат по розділу № 2							36		116,24
									27		0,35
Розділ № 3 Демонтаж побутової каналізації											
9	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100 комплектів	0,04	4 265,63	238,01	171	161	10	61,0800	2,44
10	KP15-1-2	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопроводу	1,77	4 027,62	67,72	10 886	10 488	3	0,8826	0,04
	Обсяг = (155,0 + 22,0) / 100,0		у		6 150,09	235,96			418	93,8900	166,19
					5 914,13	66,02			117	0,8604	1,52
		Разом прямих витрат по розділу № 3					11 057	10 629	428		168,63
									120		1,56
Розділ № 4 В1.Господарсько-питний водопровід											
11	KP15-15-6	Холодна вода Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м трубопроводу	1,2	7 015,59	35,77	8 419	7 296	43	81,6600	97,99
			у		6 079,59	29,81			36	0,3885	0,47
12	C113-1617	Труба сталева електроварна з емальованим покриттям д.57*3,5	м	120,0	501,40		60 168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C113-2166	Кран вентиляційний для сантехприладів 1/2" x 1/2" ALBERTONI	шт	17,0	213,65		3 632				
14	C113-2166	Кран сталевий фланцевий Ру=1,6 МПа Ду 50	шт	7,0	2 301,79		16 113				
15	C113-2166	Кран кульовий ВР-ВР Ду 40	шт	1,0	940,30		940				
16	C113-2166	Кран кульовий ВР-ВР Ду 25	шт	9,0	1 635,78		14 722				
17	C113-2166	Кран кульовий ВР-ЗР Ду 15	шт	24,0	1 161,33		27 872				
18	C113-1472	Муфта ППР Ду 63	шт	13,0	60,47		786				
19	C113-1472	Муфта ППР Ду 50	шт	6,0	20,55		123				
20	C113-1472	Муфта ППР Ду 40	шт	13,0	62,09		807				
21	C113-1472	Муфта ППР Ду 32	шт	15,0	22,59		339				
22	C113-1472	Муфта ППР Ду 20	шт	20,0	5,00		100				
23	C113-1472	Муфта ППР ЗР д.63	шт	2,0	42,46		85				
24	C113-1472	Муфта ППР ЗР д.40	шт	4,0	399,99		1 600				
25	C113-1472	Муфта ППР ЗР 32'1	шт	9,0	95,01		855				
26	C113-1472	Муфта ППР ЗР 20'1/2	шт	11,0	63,90		703				
27	C113-1472	Муфта ППР ЗР Ду 15	шт	19,0	15,64		297				
28	C113-1472	Муфта ППР редукційна 63*50	шт	1,0	172,53		173				
29	C113-1472	Муфта ППР редукційна 63*40	шт	1,0	178,65		179				
30	C113-1472	Муфта ППР редукційна 50*32	шт	1,0	35,85		36				
31	C113-1472	Муфта ППР редукційна 40*20	шт	2,0	38,91		78				
32	C113-1472	Муфта ППР редукційна 32*20	шт	12,0	12,39		149				
33	2403-3016	Відвід 90° ППР д.63	шт	1,0	146,01		146				
34	2403-3016	Відвід 90° ППР д.40	шт	2,0	26,21		52				
35	2403-3016	Відвід 90° ППР д.32	шт	22,0	23,49		517				
36	2403-3016	Відвід 90° ППР 20*2,8	шт	42,0	25,19		1 058				
37	C113-1858	Хрестовина, РР-Р, D = 20 мм, сіра	шт	1,0	21,99		22				
38	C113-1063-11B	Трійник, редукційний, РР-Р, D = 32x20x32 мм,	шт	9,0	26,07		235				
39	C113-1063-11B	Трійник, редукційний, РР-Р, D = 63*63*63 мм,	шт	1,0	110,20		110				
40	C113-1063-11B	Трійник, редукційний, РР-Р, D = 40*40*40 мм,	шт	3,0	27,35		82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C113-1063-11B	Трійник, редукційний, PP-R, D = 63*32*63 мм,	шт	7,0	66,78		467				
42	C113-1063-11B	Трійник, редукційний, PP-R, D = 50*32*50 мм,	шт	2,0	102,96		206				
43	C113-1063-11B	Трійник, редукційний, PP-R, D = 40*40*40 мм,	шт	2,0	43,51		87				
44	C113-1063-11B	Трійник, редукційний, PP-R, VR 20°1/2	шт	4,0	28,09		112				
45	C113-1063-11B	Трійник PP-R, 20*20*20	шт	4,0	13,08		52				
46	C113-1063-11B	Трійник PP-R, 32*20*32	шт	9,0	34,72		312				
47	C113-1066	Волорозетка ППР VR 20*1/2	шт	17,0	107,39		1 826				135,25
48	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	2,39	4 313,20	-	10 309	10 219	-	56,5900	
		Обсяг = (45,0 + 15,0 + 50,0 + 57,0 + 72,0) / 100,0	трубопровод у		4 275,94	-	-	-	-	-	-
49	C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 63*10	м	45,0	333,43		15 004				
50	C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 50*6,9	м	15,0	242,35		3 635				
51	C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 40*6,7	м	57,0	164,88		9 398				
52	C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 32*4,4	м	57,0	110,77		6 314				
53	C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 20*2,8	м	78,0	46,51		3 628				
54	KP19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівициліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	3,72	3 419,26	-	12 720	8 534	-	33,9000	126,11
		Обсяг = (45,0 + 135,0 + 57,0 + 57,0 + 78,0) / 100,0	трубопровод у		2 294,01	-	-	-	-	-	-
55	2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 60	м	45,0	153,57		6 911				
56	2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 50	м	135,0	143,61		19 387				
57	2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 40	м	57,0	137,49		7 837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 32	м	57,0	133,41		7 604				
59	2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 20	м	78,0	128,31		10 008				
		Кран зовнішній поливальний у комплекті (2 шт)									
60	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	1 шт	2,0	44,64	-	89	85	-	0,5600	1,12
61	1808-16003 K15=2	Вентиль запірний Ду 25	шт	2,0	42,31	-	1 019		-		-
62	C113-1530 K15=2	Рукав гумо-тканний l=35.0 м Ду25	шт	2,0	509,38		1 285				
63	1808-16003 K15=2	Голівка з'єднувальна цапкова Ду25	шт	2,0	642,69		164				
64	C130-624 K15=2	Гнучкий шланг, 1/8x1/2", НВ, L=60 см, для змішувачів, з довгим штуцером	шт	34,0	81,89		7 470				
65	C130-624 K15=2	Гнучкий шланг, 1 / 2 "ВВ, довжина 50 см	шт	6,0	219,70		1 318				
66	C1545-113	Манжета протипожежна RENAU Plus 110	шт	24,0	3 036,76		72 882				
67	C111-1683-1	Обсяг = 18,0 + 6,0 Скотч l=50м Обсяг = 50,0 * 5,0	м	250,0	0,70		175				
68	C1110-107	метал для кріплення	кг	100,0	61,60		6 160				
69	KB13-16-6 K149=1,15; K150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2	1 136,38	84,03	227	91	17	5,4970	1,10
70	KB13-26-6 K149=1,15; K150=1,15	Фарбування металевих погругтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,4	452,62	3,79	726	135	1	0,0515	0,01
		Гаряча вода			1 814,91	48,77			20	4,1630	1,67
71	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопровод у	0,274	338,16	2,20	1 182	1 172	1	0,0299	0,01
72	C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 2 д. 63*10,5	м	48,0	4 313,20	-	16 005		-	56,5900	15,51
73	C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 2 д. 40*6,7	м	53,0	4 275,94	-	8 739		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 2 д. 32*5,4	м	58,0	110,77		6 425				
75	C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 1 д. 25*3,5	м	52,0	46,51		2 419				
76	C113-1439-1	Труба поліпропіленова, PP-R, PN 16 клас 2 д. 20*2,8	м	63,0	46,51		2 930				
77	KP19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівициліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м трубопровод у	0,238	3 419,26	-	814	546	-	33,9000	8,07
78	2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 60	м	48,0	153,57		7 371				
79	2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 40	м	53,0	137,49		7 287				
80	2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 32	м	58,0	133,41		7 738				
81	2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 25	м	52,0	134,43		6 990				
82	2415-3001	Ізоляція трубопроводів д. 20	м	27,0	128,31		3 464				
83	C113-2166	Кран вентиляційний для сантехприладів 1/2" x 1/2" ALBERTONI	шт	17,0	213,65		3 632				
84	C113-2166	Кран кульовий ВР-ВР Ду 40	шт	1,0	940,30		940				
85	C113-2166	Кран кульовий ВР-ВР д. 25	шт	10,0	529,03		5 290				
86	C113-2166	Кран кульовий ВР-ВР д. 15	шт	13,0	348,49		4 530				
87	C113-2166	Кран кульовий ВР-ЗР Ду 15	шт	11,0	1 161,33		12 775				
88	KM11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	4,0	61,93	-	248	138	-	0,4500	1,80
89	C113-1873-1B	Клапан балансувальний з вимірювальною діафрагмою Штремакс-М, Ду15	шт	4,0	2 299,11		9 196				
90	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	1 комплект	4,0	20,49	-	82	73	-	0,2300	0,92
91	C113-1873-1A	Повітропускник автоматичний, 1/2"	шт	4,0	18,16	-	2 748				
92	C113-1472	Муфта ППР Ду 63	шт	2,0	687,10		121				
93	C113-1472	Муфта ППР Ду 40	шт	2,0	60,47		124				
94	C113-1472	Муфта ППР ЗР 32`1	шт	18,0	62,09		1 710				
95	C113-1472	Муфта ППР ЗР 25`1/2	шт	36,0	95,01		1 125				
96	C113-1472	Муфта ППР ЗР 20`1/2	шт	7,0	31,26		447				
					63,90						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	C113-1472	Муфта ППР редукційна 63*40	шт	1,0	16,10		16				
98	C113-1472	Муфта ППР редукційна 40*32	шт	2,0	11,81		24				
99	C113-1472	Муфта ППР редукційна 40*20	шт	2,0	16,10		32				
100	C113-1472	Муфта ППР редукційна 32*25	шт	1,0	13,82		14				
101	C113-1472	Муфта ППР редукційна 32*20	шт	9,0	12,39		112				
102	C113-1472	Муфта ППР д.63	шт	14,0	47,07		659				
103	C113-1472	Муфта ППР д.40	шт	13,0	44,71		581				
104	C113-1472	Муфта ППР д.32	шт	15,0	22,59		339				
105	C113-1472	Муфта ППР д.25	шт	15,0	10,61		159				
106	2403-3016	Відвід 90° ППР д.63	шт	1,0	146,01		146				
107	2403-3016	Відвід 90° ППР д.40	шт	1,0	26,21		26				
108	2403-3016	Відвід 90° ППР д.32	шт	24,0	23,49		564				
109	2403-3016	Відвід 90° ППР д.25	шт	24,0	39,47		947				
110	2403-3016	Відвід 90° ППР д.20	шт	25,0	37,43		936				
111	2403-3016	Відвід 90° ППР 20*2,8	шт	22,0	25,19		554				
112	C113-1063-11B	Трійник, РР-Р 63*32*63	шт	6,0	111,22		667				
113	C113-1063-11B	Трійник, РР-Р 40*32*40	шт	5,0	66,44		332				
114	C113-1063-11B	Трійник, РР-Р 32*25*32	шт	9,0	24,52		221				
115	C113-1063-11B	Трійник, РР-Р 25*20*25	шт	4,0	12,28		49				
116	C113-1063-11B	Трійник РР-Р, 20*20*20	шт	8,0	13,08		105				
117	C113-1063-11B	Трійник РР-Р, 32*20*32	шт	9,0	34,72		312				
118	C113-1063-11B	Трійник РР-Р, 63*63*63	шт	1,0	41,76		42				
119	C113-1063-11B	Трійник РР-Р, 40*40*40	шт	1,0	37,88		38				
120	C113-1063-11B	Трійник РР-Р, VR 20' 1/2	шт	4,0	33,09		132				
121	C113-1066	Водорозетка ППР ВР 20*1/2	шт	17,0	107,39		1 826				
122	C130-624	Гнучкий шланг, 1/8x1/2", НВ, L=60 см, для змішувачів, з довгим штуцером	шт	17,0	219,70		3 735				
123	C1545-113	Манжета протипожежна RENAU Plus 110	шт	26,0	3 036,76		78 956				
124	C111-1683-1	Обсяг = 9,0 + 9,0 + 8,0 Скотч l=50м Обсяг = 50,0 * 6,0	м	300,0	0,70		210				
125	C1110-107	метал для кріплення	кг	100,0	61,60		6 160				
126	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за	100м2	0,2	1 136,38	84,03	227	91	17	5,4970	1,10
	К149=1,15; К150=1,15	один раз грунтовою ГФ-021			452,62	3,79			1	0,0515	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КБ13-26-6 К149=1,15; К150=1,15	Фарбування металевих покривних поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,4	1 814,91	48,77	726	135	20	4,1630	1,67
		Разом прямих витрат по розділу № 4			338,16	2,20	560 909	28 515	117	0,0299	0,01
											392,31
									40		0,51
Розділ № 5 В2. Протипожежний водопровід та обладнання											
128	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	1 шт	4,0	1 791,09	-	7 164	501	-	1,7000	6,80
129	2201-11002	Одинарний пожежний кран Ду50 НВ25-52 НКВ у комплекті	шт	4,0	125,14	-	60 166		-	-	-
130	С1111-58	Вогнетасак	шт	8,0	15 041,40		4 652				
		Разом прямих витрат по розділу № 5			581,54		71 982	501			6,80
											-
Розділ № 6 Господарсько-побутова каналізація К1											
131	КБ20-10-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	розподільник повітря	4,0	212,08	27,00	848	693	108	2,3805	9,52
132	2405-1018	Аератор	шт	4,0	173,13	7,59	4 939		30	0,1020	0,41
133	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосереднього присланим бачком	10 комплектів	0,2	1 234,80		1 636	616	4	41,8700	8,37
134	С130-905	Керамічний компактний унітаз з полицею (з косим випуском та з керамічним зливним бачком "Компакт")	шт	2,0	8 182,38	18,39	7 441		3	0,1998	0,04
135	КБ17-1-6 К149=1,15; К150=1,15	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10 комплектів	1,1	3 082,05	15,33	3 451	3 012	-	-	40,45
136	2407-1302	Умивальник керамічний у комплекті з пляшковим сифоном, випуском і змішувачем.	шт	11,0	3 720,57	-	19 765		-	-	-
137	КР15-32-9	Установлення піддонів душових чавунних	10 комплектів	0,2	2 738,05	138,28	514	411	28	29,2300	5,85
138	2407-1103-33	Піддон у комплекті з водозливом, сифоном і водорозбірною арматурою	шт	2,0	1 796,81	44,90	10 317		9	0,5220	0,10
139	КР15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10 комплектів	0,2	2 052,53	6,13	284	219	1	14,9000	2,98
140	2407-1502	Трап д.100	шт	2,0	5 158,33	5,11	1 297		1	0,0666	0,01
					1 096,79						
					648,53						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10 комплектів	0,2	3 098,23	8,18	620	438	2	29,4200	5,88
142	2407-1202-11	Мийка в комплекті з сифоном і настінним змішувачем	шт	2,0	2 190,32	6,81	11 469		1	0,0888	0,02
143	KP15-36-4	Установлення раковин	10 комплектів	0,1	2 056,78	3,07	206	114	-	15,2700	1,53
144	2407-1201-12	Рукомийник кутовий 300*300 у комплекті з пляшковим сифоном випуском змішувачем	шт	1,0	1 136,85	2,56	3 372		-	0,0333	-
145	KP15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м трубопровод	1,2	4 904,92	9,20	5 886	5 818	11	63,1900	75,83
146	KP15-19-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм	у 100м трубопровод	0,01	4 848,57	7,67	64	62	9	0,0999	0,12
147	KP15-19-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	у 100м трубопровод	0,3	6 422,77	-			-	83,1300	0,83
148	C113-1685	Труба поліпропіленова, каналізаційна, d = 50	м	30,0	6 189,03	-			-	-	-
149	C113-1687	Труба поліпропіленова, каналізаційна, d = 75	м	1,0	147,56		148				
150	C113-1695	Труба поліпропіленова, каналізаційна, d = 110	м	120,0	280,73		33 688				
151	2310-18004	Трійник D=110 мм, 87° 30	шт	39,0	129,49		5 050				
152	2310-18004	Трійник редукційний D=110-50 мм, 87° 30 '	шт	7,0	84,41		591				
153	2310-18004	Трійник D=50 мм, 87° 30	шт	2,0	84,45		169				
154	2310-22022	Перехід ексцентричний D=110/75 мм	шт	1,0	124,17		124				
155	2310-22022	Перехід ексцентричний D=110/50 мм	шт	6,0	63,10		379				
156	2403-3015	Відвід D=75 мм, 87° 30 '	шт	1,0	96,12		96				
157	2403-3015	Відвід D=50 мм, 87° 30 '	шт	13,0	23,05		300				
158	2403-3015	Відвід D=110 мм, 45°	шт	68,0	69,93		4 755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	2403-3015	Відвід D=50 мм, 45°	шт	20,0	22,20		444				
160	C113-1478	Ревізія D=110 мм	шт	8,0	216,80		1 734				
161	C1545-113	Манжета протипожежна RENAU Plus 110	шт	26,0	3 036,76		78 956				
		Обсяг = 9,0 + 9,0 + 8,0									
		Разом прямих витрат по розділу № 6					203 007	12 967	154		172,52
									53		0,70
		Разом прямих витрат по кошторису					866 608	72 154	810		1 016,65
		Разом прямі витрати				грн.	866 608		282		3,68
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів									
		вартість ЕММ				грн.	793 644				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.	810				
		заробітна плата робітників				грн.		282			
		всього заробітна плата				грн.		72 154			
		Загальновиробничі витрати				грн.		72 436			
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г	40 522				105,23
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		12 143			
		Всього по кошторису				грн.	907 130				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					1 125,56
		Кошторисна заробітна плата				грн.		84 579			

Склад

Інженер-кошторисник

Стефанівська І.Г.

Посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Гоц В.В.

Посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-003-005

Локальний кошторис на придбання устаткування систем електрообладнання. Інженерія

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) №

Кошторисна вартість

74,825 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-3181	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 24 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 460*310*130 мм (ЩАО-1)	шт	1,0	5 049,64	5 050
2	1504-3181	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 24 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 460*310*130 мм (ЩК-1.1)	шт	1,0	15 384,51	15 385
3	1504-3181	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 24 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 460*310*130 мм (ЩК-1.2)	шт	1,0	13 587,89	13 588
4	1504-3181	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 72 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 585*600*130 мм (ЩР-1.1 ЩВ-1.1)	шт	1,0	23 040,11	23 040
5	1504-3181	Щит розподільчий навісного виконання, 125 А, 72 модул, ступінь захисту -IP31, габ. 585*600*130 мм (ЩР-1.2 ЩВ-1.2)	шт	1,0	14 934,82	14 935
Разом						71 998
Транспортні та заготівельно-складські витрати						2 827
Всього по кошторису						74 825

Склав

Інженер-кошторисник

Стефанівська І.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Гоц В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-003-006

Електромонтажні роботи. Інженерія

на

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 846,959 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,13803 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 86,709 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Щитки												
1	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	5,0	595,85 257,46	14,21 8,67		2 979	1 287	71	3,5400 0,1130	17,70 0,57
		Разом прямих витрат по розділу № 1						2 979	1 287	71		17,70
										43		0,57
Розділ № 2 Електроустановчі роботи												
2	КР17-12-2	Установлення вимикачів утолненого типу при схованій проводці, 1-клавінних Обсяг = (33,0 + 6,0) / 100,0	100шт	0,39	2 369,24 2 325,04	- -	-	924	907	-	35,2600 -	13,75 -
3	290902-55	Вимикач 1-клавінний 10 А, білий, ASFORA з 1-ною рамкою	шт	33,0	103,49			3 415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	290902-55	Вимикач 1-клавішний самозаж., білий, ASFORA IP44	шт	6,0	234,58		1 407				
5	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,1	2 517,61	-	252	247	-	37,5100	3,75
6	290902-55	Вимикач 2-клавішний самозаж., білий ASFORA	шт	10,0	2 473,41	-	2 670		-	-	-
7	KP17-12-6	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	266,96		49	49	-	37,0000	0,74
8	290902-55	Перемикач 2-клавішний самозаж. білий ASFORA	шт	2,0	2 439,78	-	263		-	-	-
9	KP17-12-11	Установлення штетпельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,7	131,25		4 023	3 969	-	35,4100	60,20
10	290902-224	Розетка з заземл. конт. з зах. шт. білий ASFORA	шт	140,0	2 366,54	-	18 859		-	-	-
11	290902-224	Розетка з кришкою з заземл. конт. білий ASFORA	шт	3,0	2 334,94	-	446		-	-	-
12	290902-224	Розетка комп. подвійна RJ45 кат. 5е UTP, біла ASFORA	шт	27,0	134,71		10 994		-	-	-
13	290902-224	Рамка горизонтальна для встановлення розеток і вимикачів, на 1 місце, міжосьова відстань 72 мм, габ. 83*83 мм ASFORA	шт	22,0	407,17		1 538		-	-	-
14	290902-224	Рамка 2-м гориз., біла ASFORA	шт	41,0	59,65		2 446		-	-	-
15	290902-224	Рамка 3-м, гориз., біла ASFORA	шт	7,0	79,70		558		-	-	-
16	290902-224	Рамка 4-м, гориз., біла, ASFORA	шт	24,0	103,35		2 480		-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 2					50 324	5 172			78,44
											-
		Розділ № 3 Освітлювальні пристрої									
17	KP17-11-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	1,24	15 338,27	202,34	19 019	18 686	251	207,2000	256,93
		Обсяг = (4,0 + 75,0 + 22,0 + 9,0 + 13,0 + 1,0) / 100,0			15 069,66	168,64			209	2,1978	2,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1507-1001	Світильник світлодіодний ASTRA д. 375mm, h-59mm, 4000K, 24W, 1920lm, AC180-250V, 50/60 Hz, PF>0,5, IP54	шт	4,0	745,94		2 984				
19	1507-1001	Світлодіодна LED панель Osgam/LEDVANCE, 36W, 4000K, врізна, квадратна, 600x600mm, біла, Ra80.	шт	75,0	1 178,42		88 382				
20	1507-1001	Світильник 1200 x 71 x50mm світлодіодний лінійний LUNA, 40 Вт, 3200 Лм, 4000K, IP20, 120см, білий + вбудована рамка	шт	22,0	4 136,42		91 001				
21	1507-1001	Світильник світлодіодний BESA, 24 Вт, 2400 Лм, 4000K, AC175-250В, Ra>80, IP54, IK10, 120°, квадратний, полікарбонат. 330X330x50мм	шт	9,0	1 856,72		16 710				
22	1507-1001	Обсяг = 1,0 + 8,0 Лінійний підвісний PROFILE, L1130mm, W52mm, H76mm, LED 26W, 2160Lm, 4000K, опал, CRI>80, алюміній, чорний, IP20, Б.п.350mA у комплекті	шт	13,0	4 325,12		56 227				
23	1507-1001	Лінійний підвісний PROFILE, L2250mm, W52mm, H76mm, LED 52W, 4320Lm, 4000K, опал, CRI>80, алюміній, чорний, IP20, Б.п.350mA у комплекті	шт	1,0	9 129,32		9 129				
24	KP17-11-10	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт Обсяг = (6,0 + 2,0 + 9,0 + 5,0 + 3,0 + 2,0) / 100,0	100шт	0,27	15 505,51	202,34	4 185	4 110	55	222,2200	60,00
25	1507-1001	Комплект вмонтованого профіля + лед-лента 4000K, та трансформатор 86x70x32,5mm. 90W, 6500Lm	шт	6,0	15 222,07	168,64	26 624		46	2,1978	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1507-1001	Комплект вмонтованого профіля + лед-лента 4000К, та трансформатор 0x70x32,5mm. 68W,5100Lm	шт	2,0	3 876,32		7 753				
27	1507-1001	Комплект вмонтованого профіля + лед-лента 4000К, та трансформатор 2x70x32,5mm. 40W,3100Lm	шт	9,0	3 264,32		29 379				
28	1507-1001	Комплект вмонтованого профіля + лед-лента 4000К, та трансформатор 0x70x32,5mm. 68W,5100Lm	шт	5,0	2 550,32		12 752				
29	1507-1001	Світильник світлодіодний врізний, 25 Вт, 2500 Км,3000/4000/6400К, AC220-240В, 50-60 Гц, PF>0,9, Ra>80, IP54, IK08, 110°	шт	3,0	1 442,60		4 328				
30	1507-1001	Світильник світлодіодний герметичний, 36 Вт, 3600 Лм, 4000К, 120°, AC220-240В, 50-60 Гц, IP65°	шт	2,0	1 122,32		2 245				
31	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,19	11 662,29	189,05	2 216	2 167	36	156,8400	29,80
		Обсяг = (5,0 + 4,0 + 1,0 + 9,0) / 100,0			11 406,97	157,56			30	2,0535	0,39
32	1507-1001	Світильник ДБО 02ВСП-3-А-104 LE1	шт	5,0	4 029,32		20 147				
33	1507-1001	Світильник ДБО 02ВСП-3-А-104 LE4	шт	4,0	4 029,32		16 117				
34	1507-1001	Светильник аварийный аккумуляторный "Выход" ДБО 01ВСП6-А-104 6 Вт	шт	1,0	4 142,54		4 143				
35	1507-1001	Ватра	шт	9,0	4 029,32		36 264				
		Світильник ДБО 02ВСП-3-А-104 NE	шт								
		Разом прямих витрат по розділу № 3			449 606	24 963	342				346,73
									285		3,71
Розділ № 4 Кабельно-проводникова продукція											
36	KP17-5-2	Прокладання проводів при схованій	100м	0,5	2 115,59	-	1 058	969	-	28,2800	14,14
37	15091-9012	Проводі по нештукатуреній поверхні	1000м	0,05	1 937,18	-	1 553		-		-
38	KP17-9-1	Провід з мідними жилами, ПВХ ВВнгд-1 переріз 1*6 мм2	100м кабелю	6,9925	31 059,78		48 469	34 975	322	67,9500	475,14
		Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах			6 931,59	45,99			268	0,4995	3,49
					5 001,80	38,33					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ21-15-1 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м доту	20,9775	515,44	15,29	10 813	3 825	321	2,5070	12
40	КБ21-14-1 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання лотків Обсяг = (67,0 + 8,0) / 100,0	100м лотку	0,75	182,33 5 887,99	3,28 1 061,78	4 416	2 961	69 796	0,0343 54,2915	0,72 40,72
41	15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 5*4 мм	1000м	0,095	3 948,62 83 962,51	377,01	7 976		283	4,6081	3,46
42	15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 5*2,5 мм	1000м	0,02	65 113,40		1 302				
43	15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 3*4 мм	1000м	0,02	48 946,40		979				
44	15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 3*2,5 мм	1000м	0,915	37 963,19		34 736				
45	15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 3*1,5 мм	1000м	1,345	22 313,43		30 012				
46	15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 2*1,5 мм	1000м	0,275	15 286,14		4 204				
47	15093-7115	Кабель з мідними жилами (N) НХН FE 180/Е90 з перерізом 3*1,5	1000м	0,025	34 152,32		854				
48	15093-7115	Кабель з мідними жилами (N) НХН FE 180/Е30 з перерізом 5*4 мм2	1000м	0,02	119 122,40		2 382				
49	15093-7115	Кабель з мідними жилами (N) НХН FE 180/Е30 з перерізом 3*1,5 мм2	1000м	0,41	34 152,32		14 002				
50	15093-7115	Кабель з мідними жилами (N) НХН FE 180/Е30 з перерізом 2*1,5 мм2	1000м	0,41	24 568,40		10 073				
51	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 до 16 мм2 на скобах	100м кабелю	0,0	7 421,59	45,99	-	-	-	74,0900	-
52	15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 5*25 мм	1000м	0,05	5 453,76 585 578,60	38,33	29 279		-	0,4995	-
53	15093-7115	Кабель з мідними жилами ПВХ ВВГнг перерізом 5*16 мм	1000м	0,04	313 343,66		12 534				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					214 642	42 730	1 439		582,59
									620		7,67
Розділ № 5 Електромонтажні виробни											
54	1504-17157	Коробка відгалужувальна для відкритої установки габ. 114*114*62	шт	115,0	103,84		11 942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1504-17157	Коробка відгалужувальна для відкритої установки, вогнестійка E30/E90	шт	25,0	623,23		15 581				
56	1504-17157	Коробка установочна для розеток/вимикачів	шт	225,0	8,06		1 814				
57	1504-17157	Крепіжний комплект трос+затискач регульований по довжині	шт	28,0	137,71		3 856				
58	C1550-38	Піна вогнестійка Soudal Soudafoam FR 740мл	балон	1,0	454,34		454				
59	1504-17157	Лоток сталевий перфорований , оцинкований, гарячого цинкування габ. 300*50 мм	м	67,0	325,09		21 781				
60	1504-17157	Лоток сталевий перфорований , оцинкований, гарячого цинкування габ. 400*50 мм	м	8,0	498,69		3 990				
61	1504-17157	Відгалужувач Т-подібний горизонтальний, гарячого цинкування, 400*400*300 мм	шт	2,0	4 195,48		8 391				
62	1504-17157	Кут горизонтальний 90гр гарячого цинкування 400*50 мм	шт	2,0	460,68		921				
63	1504-17157	Перегорodka для лотка висотою 50 мм	м	75,0	86,71		6 503				
64	1504-17157	Профіль П-подібний 21*41 мм	м	24,0	163,83		3 932				
65	1504-17157	Шпилька М8	м	75,0	119,35		8 951				
66	1504-17157	Гайка М8	шт	160,0	1,25		200				
67	1504-17157	Анкер латунний М8	шт	80,0	6,38		510				
68	1504-17157	Гвинт з гайкою М6	шт	400,0	2,00		800				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					89 626				-
		Разом прямих витрат по кошторису					807 177	74 152	1 852		1 025,46
		Разом прямі витрати в тому числі:				грн.	807 177		948		11,95
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	731 173				
		вартість ЕММ				грн.	1 852				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		948			
		заробітна плата робітників				грн.		74 152			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата				грн.		75 100			
		Загальновиробничі витрати				грн.	39 782				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		11 609			100,62
		Всього по кошторису				грн.	846 959				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					
		Кошторисна заробітна плата				грн.		86 709			1 138,03

Склав


Інженер-кошторисник



Стефанівська І.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Гонт В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каптанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 07-001

на будівництво

Влаштування доріжки до підйомника МГН

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість		47,223	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість		0,08113	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата		5,856	тис. грн.
Вимірник одиничної вартості			

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-001-001	Влаштування доріжки до підйомника МГН	47,223		47,223	0,08113	5,856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всього по кошторису		47,223		47,223	0,08113	5,856	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склад Інженер-кошторисник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стефанівська І.Г.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гоц В.В.

Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова, 52, м. Обухів Київської обл

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-001

Влаштування доріжки до підйомника МГН. Влаштування доріжки до підйомника МГН

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 47,223 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,08113 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 5,856 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, под.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КР18-1-7	Розбирання цементобетонних покриттів Обсяг = (18,0 * 0,083) / 100,0	100 м3 конструкцій	0,01494	18 555,54	10 884,15	277	115	162	127,7500	1,91	
2	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100 м3 матеріалу основи	0,039	7 671,39 89 986,53 1 607,58	2 792,69 - -	3 509	63	-	38,5748 26,0000	0,58 1,01	
3	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового Обсяг = ((1,0 * 1,0 * 38,0) * 0,04) / 100,0	100 м3 матеріалу основи	0,0152	145 416,06 2 432,82	6 777,45 972,90	2 210	37	103	39,0000	0,59	
4	КР18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100 м бортового каменю	0,08	19 964,74 7 408,42	695,16 149,47	1 597	593	56	113,4000	9,07	
									12	1,5620	0,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1416-8685	Камені бортові, БР100.30.18	шт	8,0	528,09		4 225				
6	KP18-30-2	Установлення бетонних поребриків на щбеневу основу Обсяг = $1,0 * 7,0$	1 м поребрика	7,0	221,40	-	1 550	716	-	1,5800	11,06
7	K58-9921-A003	Поребрик БР 100.20.8	шт	7,0	446,56	-	3 126			-	-
8	KP18-48-2	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском Обсяг = $(1,0 * 1,0 * 38,0) / 100,0$	100 м2 тротуару	0,38	6 314,00	1 737,89	2 399	1 724	660	68,7900	26,14
9	C1416-8637	Плита тротуарна 8K8 1000x1000x80мм	шт	38,0	512,06		19 458			3,9050	1,48
10	KБ27-20-4 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування пропарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000 м2 основи	0,039	3 061,83	-	119	119	-	50,0135	1,95
11	C1555-106	Геотекстиль термофікований цілісністю 200-300 г/м2	м2	39,0	36,33		1 417			-	-
12	KP9-16-3	Установлення окремих кам'яних і залізобетонних східців Обсяг = $(1,0 * 6,0) / 100,0$	100 м східців	0,06	26 567,58	185,99	1 594	1 265	11	304,0000	18,24
13	C1418-8851	Сходінка пресована, сіра Обсяг = $((1,0 * 6,0) / 100,0) * 100,0$	м	6,0	21 076,32	155,01	2 824		9	2,0202	0,12
Разом прямих витрат по кошторису							44 305	4 632	992		69,97
Разом прямих витрати							44 305		220		2,45
в тому числі:							грн.				
вартість матеріалів, виробів і комплектів							грн.				
вартість ЕММ							992				
в т.ч. заробітна плата в ЕММ								220			
заробітна плата робітників								4 632			
всього заробітна плата								4 852			
Загальновиробничі витрати							2 918				
трудомісткість в загальновиробничих витратах							люд-г				8,71
заробітна плата в загальновиробничих витратах								1 004			

