

Будівництво споруди подвійного призначення (найпростішого укриття) Сокільчаського ліцею Попільнянської селищної ради по вул. Шкільна, 2 в с. Сокільча Житомирського району Житомирської області. Коригування 2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01**  
на Покриття  
Благоустрій

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 44,438 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,06545 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 4,924 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 жовтня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                         | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.    |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|            |                               |                                                                                                                     |                   |           | Всього                       | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|            |                               |                                                                                                                     |                   |           | заробітної<br>плати          | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|            |                               |                                                                                                                     |                   |           |                              |                                     |                         |                     |                                     | на одиницю                              | всього               |
| 1          | 2                             | 3                                                                                                                   | 4                 | 5         | 6                            | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12                   |
| 1          | КБ27-69-1                     | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм                 | 1000 м2           | 0,026     | <u>28414,81</u><br>876,73    | <u>24197,24</u><br>3328,53          | 739                     | 23                  | <u>629</u><br>87                    | <u>14,6000</u><br>35,1690               | <u>0,38</u><br>0,91  |
| 2          | КБ27-13-1                     | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см                                                           | 1000м2            | 0,026     | <u>371775,64</u><br>2055,04  | <u>17959,32</u><br>2804,23          | 9666                    | 53                  | <u>467</u><br>73                    | <u>32,0300</u><br>30,7883               | <u>0,83</u><br>0,8   |
| 3          | КБ27-29-1                     | Армування шарів бетонного покриття геотекстилем                                                                     | 1000 м2           | 0,026     | <u>146,39</u><br>146,39      | -<br>-                              | 4                       | 4                   | -<br>-                              | <u>2,2200</u><br>-                      | <u>0,06</u><br>-     |
| 4          | С1555-106<br>варіант 1        | Геотекстиль щільністю 150 г/м2                                                                                      | м2                | 26,884    | <u>27,06</u><br>-            | -<br>-                              | 727                     | -                   | -<br>-                              | -<br>-                                  | -<br>-               |
| 5          | КБ27-65-4                     | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2           | 0,026     | <u>877818,00</u><br>76481,61 | <u>15472,06</u><br>3961,87          | 22823                   | 1989                | <u>402</u><br>103                   | <u>1063,8700</u><br>56,6153             | <u>27,66</u><br>1,47 |
| 6          | КБ27-66-1                     | Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм         | 100 м             | 0,34      | <u>13395,53</u><br>4890,11   | <u>624,55</u><br>139,22             | 4554                    | 1663                | <u>212</u><br>47                    | <u>74,1600</u><br>1,4550                | <u>25,21</u><br>0,49 |

| 1 | 2           | 3                                                                            | 4  | 5     | 6              | 7 | 8            | 9    | 10                 | 11 | 12                   |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|---|--------------|------|--------------------|----|----------------------|
| 7 | C1426-11709 | Камені бетонні бортові прямі рядові і в'їзні із бетону В22,5 [М300] [МР3150] | м3 | 0,544 | <u>6189,73</u> | - | 3367         | -    | -                  | -  | -                    |
|   |             | Разом прямі витрати по кошторису                                             |    |       | -              | - | 41880        | 3732 | <u>1710</u><br>310 |    | <u>54,14</u><br>3,67 |
|   |             | Разом будівельні роботи, грн.                                                |    |       |                |   | 41880        |      |                    |    |                      |
|   |             | в тому числі:                                                                |    |       |                |   |              |      |                    |    |                      |
|   |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                             |    |       |                |   | 36438        |      |                    |    |                      |
|   |             | всього заробітна плата, грн.                                                 |    |       |                |   | 4042         |      |                    |    |                      |
|   |             | Загальновиробничі витрати, грн.                                              |    |       |                |   | 2558         |      |                    |    |                      |
|   |             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                       |    |       |                |   | 7,64         |      |                    |    |                      |
|   |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                          |    |       |                |   | 882          |      |                    |    |                      |
|   |             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                        |    |       |                |   | <b>44438</b> |      |                    |    |                      |
|   |             | -----                                                                        |    |       |                |   |              |      |                    |    |                      |
|   |             | <b>Всього по кошторису</b>                                                   |    |       |                |   | <b>44438</b> |      |                    |    |                      |
|   |             | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                          |    |       |                |   | <b>65,45</b> |      |                    |    |                      |
|   |             | Кошторисна заробітна плата, грн.                                             |    |       |                |   | <b>4924</b>  |      |                    |    |                      |

Склав \_\_\_\_\_ А.О.Фещенко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ В.В.Васильєв  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]