

Капітальний ремонт дороги по вулиці Південна від будинку № 12 до будинку №76 в смт. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
46-2021-АД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт дороги по вулиці Південна від будинку № 12 до будинку №76 в смт. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Капітальний ремонт дороги по вулиці Південна від будинку № 12 до будинку №76 в смт. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3954,370 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,37201 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

111,801 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	KP18-119-1	Формувальне обрізування дерев висотою до 5 м	100шт	0,22	10307,77	-	2268	2268	-	157,7800	34,71
					10307,77	-			-	-	-
2	KP18-113-26	Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев твердих листяних порід висотою понад 3 м, діаметр стовбура понад 30 см до 40 см	м3	4,9	685,13	-	3357	2787	-	7,6400	37,44
					568,80	-			-	-	-
3	КБ1-197-2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,08	5242,80	5242,80	419	-	419	-	-
					-	898,88			72	9,3933	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,049	<u>3108,91</u> 198,77	<u>2910,14</u> 675,37	152	10	<u>142</u> 33	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,16</u> 0,42
5	C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	4,9	<u>62,91</u> -	<u>62,91</u> 8,15	308	-	<u>308</u> 40	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,49
6	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,03	<u>32784,63</u> 11506,78	<u>21277,85</u> 4687,09	984	345	<u>639</u> 141	<u>191,6200</u> 62,1681	<u>5,75</u> 1,87
7	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0822	<u>3108,91</u> 198,77	<u>2910,14</u> 675,37	256	16	<u>240</u> 56	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,27</u> 0,7
8	C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	8,22	<u>62,91</u> -	<u>62,91</u> 8,15	517	-	<u>517</u> 67	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 0,81
9	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,042	<u>7271,51</u> 1556,50	<u>5715,01</u> 794,42	305	65	<u>240</u> 33	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>1,09</u> 0,36
10	C311-2-M	Перевезення сміття до 2 км	т	63	<u>25,14</u> -	<u>25,14</u> 5,02	1584	-	<u>1584</u> 316	<u>-</u> 0,0610	<u>-</u> 3,84
11	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	38,76	<u>1761,00</u> 222,19	<u>1538,81</u> 351,72	68256	8612	<u>59644</u> 13633	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>143,41</u> 172,02
12	C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	872,1	<u>62,91</u> -	<u>62,91</u> 8,15	54864	-	<u>54864</u> 7108	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 86,34
		Разом прямі витрати по розділу 1					133270	14103	<u>118597</u> 21499		<u>222,83</u> 267,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					133270 570 35602 19979 56,53 6522 153249				

		Всього по розділу 1					153249				
13	KP18-23-1	Розділ 2. ТИП 1 Нова конструкція Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	38,76	<u>26154,88</u> 375,42	<u>3907,78</u> 741,43	1013763	14551	<u>151466</u> 28738	<u>5,9600</u> 8,1654	<u>231,01</u> 316,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КР18-23-4 К=6	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 21см)	100м2	38,76	<u>8256,06</u> -	<u>146,96</u> 17,96	320005	-	<u>5696</u> 696	<u>-</u> 0,2340	<u>-</u> 9,07
15	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів, бітум 2л/м2	1 т	7,752	<u>33113,80</u> -	<u>226,94</u> 40,67	256698	-	<u>1759</u> 315	<u>-</u> 0,5225	<u>-</u> 4,05
16	КР18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	3,876	<u>22769,83</u> 1594,72	<u>20917,34</u> 2187,37	88256	6181	<u>81076</u> 8478	<u>21.4200</u> 22,5879	<u>83,02</u> 87,55
17	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	461,244	<u>4522,61</u> -	<u>-</u> -	2086027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	ДБ1-26-2	Укріплення узбіч щебнем товщиною шару 10 см з використанням автогрейдера важкого типу (матеріал від розбирання)	100 м2	4	<u>711,67</u> -	<u>711,67</u> 83,56	2847	-	<u>2847</u> 334	<u>-</u> 0,8895	<u>-</u> 3,56
19	ДУ1-5-2	Планування узбіч автогрейдером середнього типу з холостим ходом в зворотньому напрямку	1км од.с	3,2	<u>481,05</u> -	<u>481,05</u> 54,53	1539	-	<u>1539</u> 174	<u>-</u> 0,5617	<u>-</u> 1,8
		Разом прямі витрати по розділу 2					3769135	20732	<u>244383</u> 38735		<u>314,03</u> 422,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3769135 3504020 59467 31987 88,5 10210 3801122				

		Всього по розділу 2					3801122				
		Разом прямі витрати по кошторису					3902405	34835	<u>362980</u> 60234		<u>536,86</u> 690,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					3902405 3504590 95069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					51965 145,03 16732 3954370 3954370				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1372,01 111801				

Склав інженер-кошторисник І.В. Дейнеко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор О.С. Дейнеко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]