

ЗАТВЕРДЖЕНО

Олександрівська селищна рада Вознесенського району Миколаївської області
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт дороги по вулиці Південна від будинку № 12 до будинку №76 в смт. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Формувальне обрізування дерев висотою до 5 м	шт	22	
2	Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев твердих листяних порід висотою понад 3 м, діаметр стовбура понад 30 см до 40 см	м3	4,9	
3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	пнів	8	
4	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	4,9	
5	Перевезення сміття до 5 км	т	4,9	
6	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	3	
7	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	8,22	
8	Перевезення сміття до 5 км	т	8,22	
9	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	4,2	
10	Перевезення сміття до 2 км	т	63	
11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	3876	
12	Перевезення сміття до 5 км	т	872,1	
13	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	3876	
14	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 21см)	м2	3876	
15	Розлив в'язучих матеріалів, бітум 2л/м2	т	7,752	
16	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	м2	3876	
17	Укріплення узбіч щебнем товщиною шару 10 см з використанням автогрейдера важкого типу (матеріал від розбирання)	м2	400	

1	2	3	4	5
18	Планування узбіч автогрейдером середнього типу з холостим ходом в зворотньому напрямку	км од.с	3,2	

Склав інженер-кошторисник І.В. Дейнеко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор О.С. Дейнеко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]