

Будівництво споруди подвійного призначення (найпростішого укриття) Сокільчаського ліцею Попільнянської селищної ради по вул. Шкільна, 2 в с. Сокільча Житомирського району Житомирської області. Коригування
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Повітряна лінія 0,23кВ, 0,4кВ
Повітряна лінія 0,23кВ, 0,4кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 52,873 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07372 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,677 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-110-3 застос.	Підвішування самонесучого ізолюваного провода на опорах	км	0,115	<u>15286,06</u> 4300,23	<u>10925,33</u> 1634,23	1758	495	<u>1256</u> 188	<u>57,7600</u> 20,9226	<u>6,64</u> 2,41
2	С157-376	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 2х25 мм2	1000м	0,047025	<u>48057,03</u> -	-	2260	-	-	-	-
3	С157-379	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4х25 мм2	1000м	0,07315	<u>92059,59</u> -	-	6734	-	-	-	-
4	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	12	<u>16,73</u> -	-	201	-	-	-	-
5	С1545-407	Затискач анкерний [натяжний] [4х16-25] SO 158	шт	4	<u>115,90</u> -	-	464	-	-	-	-
6	С1545-476	Гак бандажний SOT 29	шт	2	<u>111,59</u> -	-	223	-	-	-	-
7	С1545-478	Гак універсальний SOT 28	шт	2	<u>154,90</u> -	-	310	-	-	-	-
8	С1545-494	Обмежувачі перенапруги із затискачами, проколюючими ізоляцію SE 30.166	шт	1	<u>1487,19</u> -	-	1487	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C1545-546	Хомут PER 15	шт	2	<u>129,74</u>	-	259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	KM8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	1	<u>158,25</u>	-	158	119	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					119,12	-			-	-	-
11	2405-1501 варіант 1	Муфти (закладання) кінцеві КВЕН-2	комплект	1	<u>329,97</u>	-	330	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	KM8-407-2	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	100 м	0,01	<u>33064,89</u>	<u>24077,18</u>	331	52	<u>241</u>	<u>71,9300</u>	<u>0,72</u>
					5231,47	4976,08			50	<u>67,1686</u>	<u>0,67</u>
13	C113-135	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>105,06</u>	-	105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,05	<u>11111,82</u>	<u>1325,36</u>	556	174	<u>66</u>	<u>47,8400</u>	<u>2,39</u>
					3479,40	115,44			6	<u>1,4338</u>	<u>0,07</u>
15	241649-1054	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-38мм	1000м	0,005	<u>35213,45</u>	-	176	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KM8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм	100 м	0,05	<u>5162,23</u>	<u>441,39</u>	258	105	<u>22</u>	<u>28,8000</u>	<u>1,44</u>
					2094,62	70,11			4	<u>0,8353</u>	<u>0,04</u>
17	C111-1809	Сталь кругла	т	0,003085	<u>43148,56</u>	-	133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>8042,71</u>	<u>3629,74</u>	2413	244	<u>1089</u>	<u>11,2000</u>	<u>3,36</u>
					814,58	492,05			148	<u>6,1915</u>	<u>1,86</u>
19	КБ33-118-1	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин	5	<u>191,35</u>	<u>75,77</u>	957	98	<u>379</u>	<u>0,2900</u>	<u>1,45</u>
					19,62	2,72			14	<u>0,0366</u>	<u>0,18</u>
20	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	1	<u>635,09</u>	<u>377,96</u>	635	96	<u>378</u>	<u>1,3600</u>	<u>1,36</u>
					95,50	60,51			61	<u>0,7168</u>	<u>0,72</u>
21	C1416-8534 варіант 1	Опора металева типу Вишингтон, висотою 6м	шт	1	<u>12148,07</u>	-	12148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	KM8-599-9	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>995,43</u>	<u>9,49</u>	995	368	<u>9</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					368,30	2,34			2	<u>0,0275</u>	<u>0,03</u>
23	C113-2129 варіант 6	Шафа металева GT 40-30-25	шт	1	<u>3503,81</u>	-	3504	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>306,86</u>	<u>21,00</u>	614	238	<u>42</u>	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
					119,12	3,38			7	<u>0,0421</u>	<u>0,08</u>
25	KM8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	<u>274,86</u>	<u>14,93</u>	550	298	<u>30</u>	<u>2,0000</u>	<u>4</u>
					148,90	2,56			5	<u>0,0305</u>	<u>0,06</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>1125,34</u> 368,30	<u>19,91</u> 3,18	1125	368	<u>20</u> 3	<u>4,8000</u> 0,0393	<u>4,8</u> 0,04
27	КМ8-522-1	Перемикач [рубильник, що перемикає] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	<u>234,46</u> 119,12	<u>13,52</u> 2,86	234	119	<u>14</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0349	<u>1,6</u> 0,03
28	КМ10-309-2	Реле, встановлюване на пультах і панелях	шт	1	<u>135,56</u> 119,12	- -	136	119	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
29	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	1	<u>18,99</u> 11,87	- -	19	12	- -	<u>0,1800</u> -	<u>0,18</u> -
30	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,15	<u>865,23</u> 698,21	<u>28,46</u> 7,03	130	105	<u>4</u> 1	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>1,44</u> 0,01
31	15093-34013 варіант 1	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм ² ВВГнг	1000м	0,015	<u>21300,01</u> -	- -	320	-	- -	- -	- -
32	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,03	<u>735,79</u> 581,84	<u>18,97</u> 4,68	22	17	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0550	<u>0,24</u> -
33	С157-245	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 1,5 мм ²	1000м	0,003	<u>2402,76</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
34	С1512-12 варіант 1	Коробка електромонтажна KSK 80	шт	1	<u>124,64</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
35	С1515-25 варіант 4	Клемник ТУР-017	шт	1	<u>10,14</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
36	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,25	<u>19271,89</u> 2826,80	<u>12036,51</u> 2186,29	4818	707	<u>3009</u> 547	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>10,58</u> 7,5
37	241649-1051 варіант 1	Гофротруба Ду 22,6 мм	1000м	0,025	<u>197421,38</u> -	- -	4936	-	- -	- -	- -
38	КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,01	<u>26559,44</u> 4176,16	<u>17759,72</u> 3667,00	266	42	<u>178</u> 37	<u>57,4200</u> 49,7031	<u>0,57</u> 0,5
39	С113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 1,8 мм	м	1	<u>65,32</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
40	С1515-25 варіант 5	DIN-рейка ETI TH 35x7,5L	шт	1	<u>69,49</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,005	<u>81530,40</u>	<u>3263,30</u>	408	31	<u>16</u>	<u>83,2000</u>	<u>0,42</u>
					6194,24	630,55			3	7,4582	0,04
42	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>600,79</u>	-	12	12	-	<u>8,8700</u>	<u>0,18</u>
					584,89	-			-	-	-
43	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 2 цеглин)	100шт	0,02	<u>905,03</u>	-	18	18	-	<u>13,3800</u>	<u>0,27</u>
	К=3				882,28	-			-	-	-
44	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,02	<u>364,15</u>	-	7	7	-	<u>5,4000</u>	<u>0,11</u>
					356,08	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					50286	3844	<u>6754</u>		<u>52,95</u>
									1079		14,24
		Разом будівельні роботи, грн.					50286				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39688				
		всього заробітна плата, грн.					4923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2587				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					754				
		Всього будівельні роботи, грн.					52873				

		Всього по кошторису					52873				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					73,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5677				

Склад _____ А.О.Фещенко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В.Васильєв
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]