

Реконструкція споруди цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області
42/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Зовнішні мережі каналізації
Зовнішні мережі каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 415,845 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,71545 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 51,536 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. К1									
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ (ТРАНШЕЇ)									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,123	<u>38285.14</u> 1082,15	<u>37202.99</u> 8449,91	4709	133	<u>4576</u> 1039	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>2.28</u> 13,54
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,04	<u>19433.41</u> 19433,41	<u>-</u> -	777	777	<u>-</u> -	<u>340.3400</u> -	<u>13.61</u> -
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,04	<u>17938.54</u> 17938,54	<u>-</u> -	718	718	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>12.57</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,134	<u>8459.80</u> 8459,80	<u>-</u> -	1134	1134	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>20.16</u> -
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1098	<u>6920.16</u> -	<u>6920.16</u> 1213,78	760	-	<u>760</u> 133	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 1,66
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,098	<u>2638.50</u> 1177,43	<u>1461.07</u> 361,96	2897	1293	<u>1604</u> 397	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>20.16</u> 5,62
7	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (планування витісненого ґрунту)	1000м3	0,0078	<u>9853.13</u> -	<u>9853.13</u> 1728,21	77	-	<u>77</u> 13	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 0,17
8	КБ1-13-5	ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ (КОЛОДЯЗІ) Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0162	<u>38285.14</u> 1082,15	<u>37202.99</u> 8449,91	620	18	<u>602</u> 137	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.3</u> 1,78
9	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,005	<u>17938.54</u> 17938,54	<u>-</u> -	90	90	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>1.57</u> -
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02	<u>8459.80</u> 8459,80	<u>-</u> -	169	169	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>3.01</u> -
11	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0228	<u>6920.16</u> -	<u>6920.16</u> 1213,78	158	-	<u>158</u> 28	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,35
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0228	<u>2638.50</u> 1177,43	<u>1461.07</u> 361,96	60	27	<u>33</u> 8	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.42</u> 0,12
13	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (планування витісненого ґрунту)	1000м3	0,0081	<u>9853.13</u> -	<u>9853.13</u> 1728,21	80	-	<u>80</u> 14	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 0,17
14	КБ23-1-1	ТРУБОПРОВОДИ Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,67	<u>10420.93</u> 999,76	<u>-</u> -	6982	670	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>10.93</u> -
15	КБ23-2-1	Укладання трубопроводів із труб ПВХ діаметром 1110 мм	1000м	0,0165	<u>42688.69</u> 39444,30	<u>3244.39</u> 707,67	704	651	<u>53</u> 12	<u>577.6000</u> 7,6050	<u>9.53</u> 0,13
16	С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	16,632	<u>205.30</u> -	<u>-</u> -	3415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ23-2-2	Укладання трубопроводів із гофрованих труб КОРСИС діаметром 200 мм	1000м	0,0285	<u>53772.40</u> 40974,00	<u>12798.40</u> 2791,60	1533	1168	<u>365</u> 80	<u>600.0000</u> 30,0000	<u>17.1</u> 0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C113-1439-4 варіант 1	Труба з поліетилену двошарова, гофрована "КОРСИС", діаметр 200 мм	м	28,728	<u>536.85</u>	<u>-</u>	15423	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
19	КБ22-8-7	Укладання сталевих труб , діаметр труб 250 мм (футляр 3,5м-2шт, 6м-1шт)	1000м	0,013	<u>175631.76</u>	<u>108544.36</u>	2283	676	<u>1411</u>	<u>667.0000</u>	<u>8.67</u>
					51965,97	7581,33			99	102,2122	1,33
20	C113-189	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	13	<u>1523.63</u>	<u>-</u>	19807	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		КОДЛОДЯЗЬ (3шт)			-	-			-	-	-
21	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,244	<u>46826.36</u>	<u>18535.72</u>	11426	3359	<u>4523</u>	<u>201.6000</u>	<u>49.19</u>
					13767,26	4108,08			1002	45,1454	11,02
22	К585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6	шт	2	<u>1472.92</u>	<u>-</u>	2946	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
23	К585521- Л005 варіант 2	Кільця КС10.9	шт	5	<u>1826.89</u>	<u>-</u>	9134	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
24	К585521- Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-1	шт	3	<u>1283.96</u>	<u>-</u>	3852	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
25	К585521- Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10	шт	3	<u>2249.92</u>	<u>-</u>	6750	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
26	К585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КЦО2	шт	4	<u>297.60</u>	<u>-</u>	1190	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
27	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>3899.14</u>	<u>-</u>	3899	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
28	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>5135.61</u>	<u>-</u>	10271	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
29	C111-1789	Скоби ходові	кг	15,58	<u>33.04</u>	<u>-</u>	515	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					112379	10883	<u>14242</u>		<u>169.5</u>
									2962		36,75
		Разом будівельні роботи, грн.					112379				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87254				
		всього заробітна плата, грн.					13845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7749 21,92 2457 120128				

		Всього по розділу 1					120128				
		Розділ 2. ДР									
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ (ТРАНШЕЇ)									
30	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0389	<u>38285.14</u> 1082,15	<u>37202.99</u> 8449,91	1489	42	<u>1447</u> 329	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.72</u> 4,28
31	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,02	<u>19433.41</u> 19433,41	<u>-</u> -	389	389	<u>-</u> -	<u>340.3400</u> -	<u>6.81</u> -
32	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,012	<u>17938.54</u> 17938,54	<u>-</u> -	215	215	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>3.77</u> -
33	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,048	<u>8459.80</u> 8459,80	<u>-</u> -	406	406	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>7.22</u> -
34	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0341	<u>6920.16</u> -	<u>6920.16</u> 1213,78	236	-	<u>236</u> 41	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,52
35	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,341	<u>2638.50</u> 1177,43	<u>1461.07</u> 361,96	900	402	<u>498</u> 123	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>6.26</u> 1,75
36	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (планування витісненого ґрунту)	1000м3	0,0032	<u>9853.13</u> -	<u>9853.13</u> 1728,21	32	-	<u>32</u> 6	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 0,07
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ (КОЛОДЯЗІ)									
37	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00963	<u>38285.14</u> 1082,15	<u>37202.99</u> 8449,91	369	10	<u>359</u> 81	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.18</u> 1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,003	<u>17938,54</u> 17938,54	<u>-</u> -	54	54	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>0.94</u> -
39	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,015	<u>8459.80</u> 8459,80	<u>-</u> -	127	127	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>2.26</u> -
40	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00303	<u>6920.16</u> -	<u>6920.16</u> 1213,78	21	-	<u>21</u> 4	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,05
41	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0303	<u>2638.50</u> 1177,43	<u>1461.07</u> 361,96	80	36	<u>44</u> 11	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.56</u> 0,16
42	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (планування витісненого ґрунту) ТРУБОПРОВІД	1000м3	0,0054	<u>9853.13</u> -	<u>9853.13</u> 1728,21	53	-	<u>53</u> 9	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 0,12
43	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,24	<u>10420.93</u> 999,76	<u>-</u> -	2501	240	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>3.92</u> -
44	КБ23-2-3	Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 250 мм	1000м	0,016	<u>77559.86</u> 54522,74	<u>23037.12</u> 5024,88	1241	872	<u>369</u> 80	<u>798.4000</u> 54,0000	<u>12.77</u> 0,86
45	С113-1439-5 варіант 1	Труба з поліетилену двохшарова, гофрована "КОРСИС", діаметр 250 мм КОЛОДЯЗІ (3шт)	м	16,128	<u>983.32</u> -	<u>-</u> -	15859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,194	<u>46826.36</u> 13767,26	<u>18535.72</u> 4108,08	9084	2671	<u>3596</u> 797	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>39.11</u> 8,76
47	К585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6	шт	5	<u>1472.92</u> -	<u>-</u> -	7365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	К585521- Л005 варіант 2	Кільця КС10.9	шт	1	<u>1826.89</u> -	<u>-</u> -	1827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	К585521- Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-1	шт	3	<u>1283.96</u> -	<u>-</u> -	3852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	К585521- Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10	шт	3	<u>2249.92</u> -	<u>-</u> -	6750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КЦО2	шт	3	<u>297.60</u> -	<u>-</u> -	893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>3899.14</u> -	<u>-</u> -	7798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>5135.61</u> -	<u>-</u> -	5136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C111-1789	Скоби ходові	кг	10,66	<u>33.04</u> -	<u>-</u> -	352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							67029	5464	<u>6655</u> 1481		<u>84.52</u> 17,63
Разом будівельні роботи, грн.							67029				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							54910				
всього заробітна плата, грн.							6945				
Загальновиробничі витрати, грн.							3810				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1186				
Всього будівельні роботи, грн.							70839				

Всього по розділу 2							70839				
Розділ 3. К2											
ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ(ТРАНШЕЇ)											
55	KB1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0961	<u>38285.14</u> 1082,15	<u>37202.99</u> 8449,91	3679	104	<u>3575</u> 812	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>1.78</u> 10,58
56	KB1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,06	<u>19433.41</u> 19433,41	<u>-</u> -	1166	1166	<u>-</u> -	<u>340.3400</u> -	<u>20.42</u> -
57	KB1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,029	<u>17938.54</u> 17938,54	<u>-</u> -	520	520	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>9.11</u> -
58	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,081	<u>8459.80</u> 8459,80	<u>-</u> -	685	685	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>12.19</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,09266	<u>6920.16</u> -	<u>6920.16</u> 1213,78	641	-	<u>641</u> 112	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 1,4
60	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,9266	<u>2638.50</u> 1177,43	<u>1461.07</u> 361,96	2445	1091	<u>1354</u> 335	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>17.01</u> 4,74
61	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (планування витісненого ґрунту) ТРУБОПРОВОДИ	1000м3	0,00424	<u>9853.13</u> -	<u>9853.13</u> 1728,21	42	-	<u>42</u> 7	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 0,09
62	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,4	<u>10420.93</u> 999,76	<u>-</u> -	4168	400	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>6.53</u> -
63	КБ23-2-1	Укладання трубопроводів із труб ПВХ діаметром 1110 мм	1000м	0,027	<u>42688.69</u> 39444,30	<u>3244.39</u> 707,67	1153	1065	<u>88</u> 19	<u>577.6000</u> 7,6050	<u>15.6</u> 0,21
64	С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм ДРЕНАЖНИЙ КОЛОДЯЗЬ 1	м	27,216	<u>205.30</u> -	<u>-</u> -	5587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0212	<u>38285.14</u> 1082,15	<u>37202.99</u> 8449,91	812	23	<u>789</u> 179	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.39</u> 2,33
66	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,006	<u>17938.54</u> 17938,54	<u>-</u> -	108	108	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>1.88</u> -
67	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00228	<u>6920.16</u> -	<u>6920.16</u> 1213,78	16	-	<u>16</u> 3	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,03
68	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0228	<u>2638.50</u> 1177,43	<u>1461.07</u> 361,96	60	27	<u>33</u> 8	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.42</u> 0,12
69	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (планування витісненого ґрунту)	1000м3	0,01952	<u>9853.13</u> -	<u>9853.13</u> 1728,21	192	-	<u>192</u> 34	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 0,42
70	КБ23-1-2	Улаштування щебеневі основи та засипки колодязя	10м3	0,622	<u>14094.26</u> 999,76	<u>-</u> -	8767	622	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>10.15</u> -
71	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу	1000м2	0,025	<u>1944.60</u> 1944,60	<u>-</u> -	49	49	<u>-</u> -	<u>32.3400</u> -	<u>0.81</u> -
72	& С111-13339-2	Геотекстиль ТУРАР SF-32	м2	25	<u>40.95</u> -	<u>-</u> -	1024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,329	<u>35215.12</u> 7604,77	<u>8976.36</u> 1990,27	11586	2502	<u>2953</u> 655	<u>111.3600</u> 21,8844	<u>36.64</u> 7,2
74	К585521-Л010 варіант 2	Кільця КС20.6	шт	1	<u>4109.81</u> -	<u>-</u> -	4110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	К585521-Л011 варіант 2	Кільця КС20.9	шт	3	<u>5402.73</u> -	<u>-</u> -	16208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	К585521-Л043 варіант 2	Плити покриття 1ПП20-1	шт	1	<u>5999.77</u> -	<u>-</u> -	6000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	К585521-Л050 варіант 3	Плити днищ ПН20	шт	1	<u>7310.13</u> -	<u>-</u> -	7310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	К585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6	шт	3	<u>297.60</u> -	<u>-</u> -	893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>5135.61</u> -	<u>-</u> -	5136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах колодязя товщиною 100 мм, діам.30мм ДРЕНАЖНИЙ КОЛОДЯЗЬ 2	100шт	0,73	<u>3036.47</u> 1544,91	<u>1491.56</u> 374,79	2217	1128	<u>1089</u> 274	<u>21.5800</u> 5,3240	<u>15.75</u> 3,89
81	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0212	<u>38285.14</u> 1082,15	<u>37202.99</u> 8449,91	812	23	<u>789</u> 179	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.39</u> 2,33
82	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,006	<u>17938.54</u> 17938,54	<u>-</u> -	108	108	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>1.88</u> -
83	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00228	<u>6920.16</u> -	<u>6920.16</u> 1213,78	16	-	<u>16</u> 3	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,03
84	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0228	<u>2638.50</u> 1177,43	<u>1461.07</u> 361,96	60	27	<u>33</u> 8	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.42</u> 0,12
85	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (планування витісненого ґрунту)	1000м3	0,01952	<u>9853.13</u> -	<u>9853.13</u> 1728,21	192	-	<u>192</u> 34	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ23-1-2	Улаштування щебеневної основи та засипки колодязя	10м3	0,622	<u>14094,26</u> 999,76	<u>-</u> -	8767	622	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>10,15</u> -
87	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу	1000м2	0,025	<u>1944,60</u> 1944,60	<u>-</u> -	49	49	<u>-</u> -	<u>32,3400</u> -	<u>0,81</u> -
88	& С111-13339-2	Геотекстиль ТУРАР SF-32	м2	25	<u>40,95</u> -	<u>-</u> -	1024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,325	<u>35215,12</u> 7604,77	<u>8976,36</u> 1990,27	11445	2472	<u>2917</u> 647	<u>111,3600</u> 21,8844	<u>36,19</u> 7,11
90	К585521-Л010 варіант 2	Кільця КС20.6	шт	1	<u>4109,81</u> -	<u>-</u> -	4110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	К585521-Л011 варіант 2	Кільця КС20.9	шт	3	<u>5402,73</u> -	<u>-</u> -	16208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	К585521-Л043 варіант 2	Плити покриття 1ПП20-1	шт	1	<u>5999,77</u> -	<u>-</u> -	6000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	К585521-Л050 варіант 3	Плити днищ ПН20	шт	1	<u>7310,13</u> -	<u>-</u> -	7310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	К585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6	шт	1	<u>297,60</u> -	<u>-</u> -	298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>5135,61</u> -	<u>-</u> -	5136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах колодязя товщиною 100 мм, діам.30мм ДРЕНАЖНИЙ КОЛОДЯЗЬ 3	100шт	0,73	<u>3036,47</u> 1544,91	<u>1491,56</u> 374,79	2217	1128	<u>1089</u> 274	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>15,75</u> 3,89
97	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0212	<u>38285,14</u> 1082,15	<u>37202,99</u> 8449,91	812	23	<u>789</u> 179	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,39</u> 2,33
98	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,006	<u>17938,54</u> 17938,54	<u>-</u> -	108	108	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>1,88</u> -
99	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00228	<u>6920,16</u> -	<u>6920,16</u> 1213,78	16	-	<u>16</u> 3	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0228	<u>2638.50</u> 1177,43	<u>1461.07</u> 361,96	60	27	<u>33</u> 8	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.42</u> 0,12
101	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (планування витісненого ґрунту)	1000м3	0,01952	<u>9853.13</u> -	<u>9853.13</u> 1728,21	192	-	<u>192</u> 34	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 0,42
102	КБ23-1-2	Улаштування щебеневі основи та засипки колодязя	10м3	0,622	<u>14094.26</u> 999,76	<u>-</u> -	8767	622	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>10.15</u> -
103	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу	1000м2	0,025	<u>1944.60</u> 1944,60	<u>-</u> -	49	49	<u>-</u> -	<u>32.3400</u> -	<u>0.81</u> -
104	& С111-13339-2	Геотекстиль ТУРАР SF-32	м2	25	<u>40.95</u> -	<u>-</u> -	1024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,325	<u>35215.12</u> 7604,77	<u>8976.36</u> 1990,27	11445	2472	<u>2917</u> 647	<u>111.3600</u> 21,8844	<u>36.19</u> 7,11
106	К585521-Л010 варіант 2	Кільця КС20.6	шт	1	<u>4109.81</u> -	<u>-</u> -	4110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	К585521-Л011 варіант 2	Кільця КС20.9	шт	3	<u>5402.73</u> -	<u>-</u> -	16208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	К585521-Л043 варіант 2	Плити покриття 1ПП20-1	шт	1	<u>5999.77</u> -	<u>-</u> -	6000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	К585521-Л050 варіант 3	Плити днищ ПН20	шт	1	<u>7310.13</u> -	<u>-</u> -	7310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	К585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6	шт	1	<u>297.60</u> -	<u>-</u> -	298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>5135.61</u> -	<u>-</u> -	5136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах колодязя товщиною 100 мм, діам.30мм	100шт	0,73	<u>3036.47</u> 1544,91	<u>1491.56</u> 374,79	2217	1128	<u>1089</u> 274	<u>21.5800</u> 5,3240	<u>15.75</u> 3,89
		Разом прямі витрати по розділу 3					212078	18348	<u>20844</u> 4728		<u>279.86</u> 58,81
		Разом будівельні роботи, грн.					212078				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					172886				
		всього заробітна плата, грн.					23076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12799 35,9 4027 224877				

		Всього по розділу 3					224877				
		Разом прямі витрати по кошторису					391486	34695	<u>41741</u>		<u>533,88</u>
									9171		113,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					391486 315050 43866 24359 68,38 7670 415845				

		Всього по кошторису					415845				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					715,45 51536				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.